

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Ілленка, 48(Б)"

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Ілленка, 48(Б)"

Кошторисна вартість об`єкта	16747,583 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	36,04483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3055,130 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/АБ	на архітектурно-будівельне рішення	16216,99	-	16216,99	34,82625	2956,812	-
2	02-01-02	на електротехнічні рішення	220,264	-	220,264	0,60934	51,125	-
3	02-01-03	на придбання устаткування устаткування для електротехнічних рішень	-	36,054	36,054	-	-	-
4	02-01-04	на блискавкозахист	274,275	-	274,275	0,60924	47,193	-
Всього:			16711,529	36,054	16747,583	36,04483	3055,13	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/АБ	архітектурно-будівельне рішення	<u>30,70970</u> 2459,596	- -	<u>0,41199</u> 34,345	<u>0,12683</u> 11,422	- -	<u>31,24852</u> 2505,363	<u>3,57773</u> 451,449	<u>34,82625</u> 2956,812
02-01-02	електротехнічні рішення	- -	<u>0,53970</u> 43,025	<u>0,01583</u> 1,307	- -	- -	<u>0,55553</u> 44,332	<u>0,05381</u> 6,793	<u>0,60934</u> 51,125
02-01-03	придбання устаткування устаткування для електротехнічних рішень	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-04	блискавкозахист	<u>0,30786</u> 20,343	<u>0,23318</u> 18,533	<u>0,00763</u> 0,683	<u>0,00019</u> 0,017	- -	<u>0,54886</u> 39,576	<u>0,06038</u> 7,617	<u>0,60924</u> 47,193
	Разом :	<u>31,01756</u> 2479,939	<u>0,77288</u> 61,558	<u>0,43545</u> 36,335	<u>0,12702</u> 11,439	- -	<u>32,35291</u> 2589,271	<u>3,69192</u> 465,859	<u>36,04483</u> 3055,13

Склав



Перевірив

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Ілленка, 48(Б)"
2/03-06-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АБ
на архітектурно-будівельне рішення
Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Ілленка, 48(Б)"

Основа:	Кошторисна вартість	16216,990 тис. грн.
креслення (специфікації) № 16.2024-АБ	Кошторисна трудомісткість	34,82625 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2956,812 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері (арк. 4)									
		--- Дверні блоки ---									
1	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019475	<u>26447,72</u>	<u>1615,25</u>	515	442	<u>31</u>	<u>270,7330</u>	<u>5,27</u>
					22719,91	422,43			8	4,0365	0,08
2	& С111-88-7-Я1 варіант 3	Дверний блок зовнішній, металевий	м2	1,9475	<u>8190,12</u>	-	15950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,06	<u>1228,57</u>	-	74	74	-	<u>16,6000</u>	<u>1</u>
					1228,57	-			-	-	-
4	& С111-1-39-4-В1	Піна монтажна	л	0,3684	<u>269,23</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,038634	<u>10241,88</u>	<u>4707,68</u>	396	212	<u>182</u>	<u>68,8620</u>	<u>2,66</u>
					5477,28	1231,19			48	11,7645	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	0,514991	<u>269,23</u>	-	139	-	-	-	-
7	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	10,27664	<u>0,82</u>	-	8	-	-	-	-
8	& C123-15-53 варіант 1	Дверні блоки металопластикові енергозберігаючі R=0,7(м2*К)/Вт	м2	3,8634	<u>9545,73</u>	-	36879	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					54060	728	<u>213</u> 56		<u>8,93</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54060 53119 784 430 1,13 143 54490				
		----- Всього по розділу 1					54490				
9	КБ10-20-4 κ=1,15	Розділ 2. Вітражі (арк. 4) <i>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	1,5064	<u>9056,44</u> 8364,35	<u>651,95</u> 419,33	13643	12600	<u>982</u> 632	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>150,14</u> 7,32
10	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	32,3876	<u>269,23</u>	-	8720	-	-	-	-
11	& C111-136-12	Дюбелі 100х10	шт	418,7792	<u>10,24</u>	-	4288	-	-	-	-
12	& C111-196-8	Силіконовий герметик	л	14,76272	<u>434,85</u>	-	6420	-	-	-	-
13	& C123-1-2-13 варіант 3	Блоки вітражні металопластикові енергозберігаючі R=0,7(м2*К)/Вт	м2	150,64	<u>6215,91</u>	-	936365	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					969436	12600	<u>982</u> 632		<u>150,14</u> 7,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					969436 955854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					13232 7204 18,9 2384 976640 976640				
		Розділ 3. Вікна (арк. 6)									
14	КБ10-20-1 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02968	<u>19581,34</u> 18183,24	<u>1251,60</u> 805,02	581	540	<u>37</u> 24	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>6,53</u> 0,28
15	& C111-1-39- 4-B1	Піна монтажна	л	1,668016	<u>269,23</u> -	-	449	-	-	-	-
16	& C111-136- 12	Дюбелі 100x10	шт	24,72344	<u>10,24</u> -	-	253	-	-	-	-
17	& C111-196- 8	Силіконовий герметик	л	0,50456	<u>434,85</u> -	-	219	-	-	-	-
18	& C123-1-2- 13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі R=0,9(м2*К)/Вт	м2	2,968	<u>6560,16</u> -	-	19471	-	-	-	-
19	КБ10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,084255	<u>15514,84</u> 14427,95	<u>1001,28</u> 644,01	1307	1216	<u>84</u> 54	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>14,49</u> 0,63
20	& C111-1-39- 4-B1	Піна монтажна	л	3,159562 5	<u>269,23</u> -	-	851	-	-	-	-
21	& C111-196- 8	Силіконовий герметик	л	1,263825	<u>434,85</u> -	-	550	-	-	-	-
22	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	42,54877 5	<u>0,82</u> -	-	35	-	-	-	-
23	& C123-1-2- 13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі R=0,9(м2*К)/Вт	м2	8,4255	<u>6560,16</u> -	-	55273	-	-	-	-
24	КБ10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,137744	<u>11833,97</u> 10939,18	<u>833,15</u> 535,88	1630	1507	<u>115</u> 74	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>17,96</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	4,056560	<u>269,23</u>	-	1092	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
26	& C111-136-12	Дюбелі 100x10	шт	53,58241	<u>10,24</u>	-	549	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
27	& C111-196-8	Силіконовий герметик	л	1,622624	<u>434,85</u>	-	706	-	-	-	-
				32	-	-			-	-	-
28	& C123-1-2-13	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі R=0,9(м2*К)/Вт	м2	13,7744	<u>6560,16</u>	-	90362	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	КБ10-20-4 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,4812	<u>9056,44</u> 8364,35	<u>651,95</u> 419,33	40584	37482	<u>2922</u> 1879	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>446,64</u> 21,76
30	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	96,3458	<u>269,23</u>	-	25939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C111-136-12	Дюбелі 100x10	шт	1245,773	<u>10,24</u>	-	12757	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
32	& C111-196-8	Силіконовий герметик	л	43,91576	<u>434,85</u>	-	19097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C123-1-2-13	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі R=0,9(м2*К)/Вт	м2	448,12	<u>6560,16</u>	-	2939739	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,74	<u>2832,15</u> 2682,71	<u>149,44</u> 96,12	4928	4668	<u>260</u> 167	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>63,07</u> 1,94
35	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	24,1512	<u>269,23</u>	-	6502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C123-382	Дошки підвіконні пластикові, ширина 400 мм	м	177,48	<u>431,63</u>	-	76606	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,756	<u>2446,25</u> 2323,54	<u>112,08</u> 72,09	4296	4080	<u>197</u> 127	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>55,13</u> 1,47
38	& C1-1-22	Саморезы 3,5X9,5	шт	619,868	<u>0,31</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,051573	<u>77707,60</u>	-	4008	-	-	-	-
				72	-	-			-	-	-
40	& C121-229-3-1Ш	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 500 мм	м	46,3539	<u>215,42</u>	-	9986	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	& C121-229-3-1Ш	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 400 мм	м	21,9844	<u>175,97</u>	-	3869	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C121-229-3-1Ш варіант 3	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 300 мм	м	1,6592	<u>94,52</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
43	& C121-229-3-1Ш варіант 4	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 250 мм	м	112,0997	<u>81,09</u> -	- -	9090	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3331078	49493	<u>3615</u> 2325		<u>603,82</u> 26,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3331078 3277970 51818 28583 75,69 9550 3359661				
		----- Всього по розділу 3					3359661				
		Розділ 4. Відновлення зруйнованих карнизних плит (арк.7 п.2)									
44	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (дефектного шару бетону карнизних плит)	100м2	0,579	<u>4380,60</u> 4001,93	<u>378,67</u> 115,84	2536	2317	<u>219</u> 67	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>35,28</u> 0,75
45	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	23,2	<u>24,07</u> 18,39	- -	558	427	- -	<u>0,2800</u> -	<u>6,5</u> -
46	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [нанесення адгезійного та антикорозійного захисту на ділянки карнизних плит з оголеною арматурою], товщина шару 5 мм	100м2	0,232	<u>4606,04</u> 4565,62	<u>40,42</u> 34,47	1069	1059	<u>10</u> 8	<u>60,9400</u> 0,4107	<u>14,14</u> 0,1
47	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	46,4	<u>152,81</u> -	- -	7090	-	- -	- -	- -
48	KP12-66-1	Грунтування поверхонь /Ceresit R766/	100м2	0,579	<u>531,27</u> 531,27	- -	308	308	- -	<u>8,0900</u> -	<u>4,68</u> -
49	C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка адгезійна Ceresit R766	л	8,685	<u>410,87</u> -	- -	3568	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР11-29-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [відновлення ремонтно-відновлювальною сумішшю бетонної поверхні карнизних плит], товщина шару 20 мм	100м2	0,579	<u>5796,34</u> 5723,14	<u>73,20</u> 62,41	3356	3314	<u>42</u> 36	<u>76,3900</u> 0,7437	<u>44,23</u> 0,43
51	С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	2316	<u>50,62</u> -	-	117236	-	-	-	-
52	КБ15-182-5 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною --- Товщина шару 3мм ---	100м2	0,579	<u>17926,07</u> 7397,68	<u>2,51</u> 2,14	10379	4283	<u>1</u> 1	<u>96,3240</u> 0,0255	<u>55,77</u> 0,01
53	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	347,4	<u>67,96</u> -	-	23609	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							169709	11708	<u>272</u> 112		<u>160,6</u> 1,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							169709 157729 11820 6989 19,42 2452 176698				

Всього по розділу 4							176698				
Розділ 5. Покрівля (арк.7)											
54	КР3-33-1 марка	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,1	<u>1419,77</u> 625,60	<u>57,90</u> 49,37	14340	6319	<u>585</u> 499	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>83,33</u> 5,94
55	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,838	<u>7855,38</u> -	-	30149	-	-	-	-
56	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	18,19	<u>500,64</u> 491,95	<u>8,69</u> 7,74	9107	8949	<u>158</u> 141	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>129,88</u> 1,86
57	& С111-1720-В1-Х варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	2091,85	<u>20,60</u> -	-	43092	-	-	-	-
58	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	361,367	<u>1290,17</u> 1289,34	-	466225	465925	-	<u>16,2100</u> -	<u>5857,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C114-4-УТ варіант 1	Утеплювач з екструзійного пінополістиролу CARBON PROF 100мм	м3	363,732	<u>4473,52</u>	-	1627162	-	-	-	-
60	& C114-4-УТ варіант 2	Утеплювач з екструзійного пінополістиролу CARBON PROF 70мм	м3	4,86234	<u>4473,52</u>	-	21752	-	-	-	-
61	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	18,953	<u>14360,30</u>	<u>170,30</u>	272171	97011	<u>3228</u>	<u>69,1600</u>	<u>1310,79</u>
					5118,53	151,61			2873	1,9992	37,89
62	КР8-35-3 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (+10мм)	100м2	18,953	<u>3249,64</u>	<u>57,35</u>	61590	4994	<u>1087</u>	<u>3,5600</u>	<u>67,47</u>
					263,48	51,05			968	0,6732	12,76
63	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	18,953	<u>1423,23</u>	<u>64,08</u>	26974	24328	<u>1215</u>	<u>18,6300</u>	<u>353,09</u>
					1283,61	54,63			1035	0,6510	12,34
64	С111-1782 варіант 1	Сітка дрітцяна 4Вр-I 100x100	м2	2084,83	<u>59,95</u>	-	124986	-	-	-	-
65	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	8528,85	<u>0,68</u>	-	5800	-	-	-	-
		--- Покрівля ---			-	-			-	-	-
66	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	18	<u>616,07</u>	<u>8,69</u>	11089	8855	<u>156</u>	<u>7,1400</u>	<u>128,52</u>
					491,95	7,74			139	0,1020	1,84
67	& C1632-98- 9 варіант 1	Геотекстиль	м2	2070	<u>32,40</u>	-	67068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ11-39-4 к=1,15	Улаштування покриттів з мембрани полівінілхлоридної насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	18	<u>5255,65</u>	<u>10,05</u>	94602	84702	<u>181</u>	<u>59,8460</u>	<u>1077,23</u>
					4705,69	8,57			154	0,1021	1,84
69	& C1632-98- 9 варіант 2	Покрівельна мембрана BauderTHERMOFOL M12 армована	м2	1836	<u>328,62</u>	-	603346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С1545-44 варіант 5	Кріплення мембрани	100шт	72	<u>183,91</u>	-	13242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,752	<u>1761,44</u>	<u>12,16</u>	1325	1271	<u>9</u>	<u>22,8300</u>	<u>17,17</u>
					1689,65	10,83			8	0,1428	0,11
72	& C111- 1802-1383 варіант 1	Сталь оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	43,7	<u>315,39</u>	-	13783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С1545-44 варіант 3	Дюбель 6x60	100шт	3,1	<u>122,71</u>	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	С1545-44 варіант 4	Саморіз покрівельний	100шт	6,016	<u>66,61</u>	-	401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,111	<u>12995,99</u>	<u>3695,24</u>	1443	899	<u>410</u>	<u>88,7100</u>	<u>9,85</u>
					8097,45	550,72			61	5,3174	0,59
76	С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, костиль 4x40	т	0,111	<u>27974,03</u>	-	3105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	100м2	0,03885	<u>1324,80</u> 495,06	<u>92,65</u> 6,69	51	19	<u>4</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,21</u> -
78	КБ13-26-6 к=2 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 (за 2 раза)	100м2	0,03885	<u>5405,57</u> 739,68	<u>134,90</u> 15,00	210	29	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,32</u> 0,01
79	КР8-31-1	--- Примикання до парапету --- Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,423	<u>616,07</u> 491,95	<u>8,69</u> 7,74	261	208	<u>4</u> 3	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>3,02</u> 0,04
80	& С1632-98-9 варіант 1	Геотекстиль	м2	48,645	<u>32,40</u> -	-	1576	-	-	-	-
81	КБ11-39-4 к=1,15	Улаштування покриттів з мембрани полівінілхлоридної насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,423	<u>5255,65</u> 4705,69	<u>10,05</u> 8,57	2223	1991	<u>4</u> 4	<u>59,8460</u> 0,1021	<u>25,31</u> 0,04
82	& С1632-98-9 варіант 3	Покрівельна мембрана BauderTHERMOFOL Д15 не армована	м2	43,146	<u>281,02</u> -	-	12125	-	-	-	-
83	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування планок полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,94	<u>1166,00</u> 1155,43	<u>2,51</u> 2,14	1096	1086	<u>2</u> 2	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>13,34</u> 0,02
84	& С111-1798-2-1 варіант 1	Притискна планка з ламінованого ПВХ 50х2000 товщиною 1,2мм	м	103,4	<u>53,02</u> -	-	5482	-	-	-	-
85	С1545-44 варіант 3	Дюбель 6х60	100шт	4,7	<u>122,71</u> -	-	577	-	-	-	-
86	КБ11-39-4 к=1,15	--- Покриття карнизів --- Улаштування покриттів з мембрани полівінілхлоридної насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,87	<u>5255,65</u> 4705,69	<u>10,05</u> 8,57	9828	8800	<u>19</u> 16	<u>59,8460</u> 0,1021	<u>111,91</u> 0,19
87	& С1632-98-9 варіант 3	Покрівельна мембрана BauderTHERMOFOL Д15 не армована	м2	215,05	<u>281,02</u> -	-	60433	-	-	-	-
88	С1545-44 варіант 5	Кріплення мембрани	100шт	7,48	<u>183,91</u> -	-	1376	-	-	-	-
89	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення карнизних зливів	100м	1,456	<u>2446,25</u> 2323,54	<u>112,08</u> 72,09	3562	3383	<u>163</u> 105	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>45,71</u> 1,22
90	& С111-1802-1383 варіант 2	Сталь оцинкована з полімерним покриттям, товщина 0,7 мм	м2	72,8	<u>386,79</u> -	-	28158	-	-	-	-
91	С1545-44 варіант 3	Дюбель 6х60	100шт	9,35	<u>122,71</u> -	-	1147	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					3641237	718769	<u>7230</u> 6009		<u>9234,91</u> 76,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					3641237 2915238 724778 385128 953,34 120293 4026365 4026365				
		Розділ 6. Водостічна система (арк.7) --- Водостічна система "Hunter Шторм" --- <i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів</i>									
92	КР8-41-2	Жолоб водостічний 200мм	100м	2,64	<u>4403,33</u>	-	11625	11625	-	<u>55,3600</u>	<u>146,15</u>
93	С113-1 варіант 1	Жолоб водостічний 200мм	м	145,6	<u>4403,33</u>	-	49178	-	-	-	-
94	С113-1563 варіант 7	З'єднувач жолоба 200мм	шт	28	<u>337,76</u>	-	12429	-	-	-	-
95	С113-1563 варіант 4	Кронштейн жолоба ПВХ 200мм	шт	245	<u>443,91</u>	-	12429	-	-	-	-
96	С113-1563 варіант 8	Вирва (D=200x160мм)	шт	10	<u>181,77</u>	-	44534	-	-	-	-
97	С113-1563 варіант 9	Заглушка жолоба (200мм)	шт	8	<u>880,81</u>	-	8808	-	-	-	-
98	С113-1 варіант 2	Труба водостічна з муфтою (160мм)	м	128,96	<u>431,34</u>	-	3451	-	-	-	-
99	С113-1563 варіант 10	Коліно 135град. (160мм)	шт	40	<u>507,70</u>	-	65473	-	-	-	-
100	С113-1563 варіант 5	Злив (160мм)	шт	10	<u>680,22</u>	-	27209	-	-	-	-
101	С113-1563 варіант 3	Кріплення труби ПВХ (160мм)	шт	90	<u>571,75</u>	-	5718	-	-	-	-
102	КР8-41-2	--- Водостічна система RainWay 90/75 --- <i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів</i>	100м	0,2	<u>181,77</u>	-	16359	-	-	-	-
103	С113-1 варіант 3	Жолоб водостічний 90мм	м	12,48	<u>82,41</u>	-	1028	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C113-1563 варіант 1	Муфта жолоба 90мм	шт	1	<u>201,03</u>	-	201	-	-	-	-
105	C113-1563 варіант 11	Кронштейн жолоба 90мм	шт	21	<u>72,51</u>	-	1523	-	-	-	-
106	C113-1563 варіант 12	Вирва (90) / 75	шт	3	<u>273,32</u>	-	820	-	-	-	-
107	C113-1563 варіант 14	Заглушка жолоба ліва (90)	шт	3	<u>82,32</u>	-	247	-	-	-	-
108	C113-1563 варіант 13	Заглушка жолоба права (90мм)	шт	3	<u>82,32</u>	-	247	-	-	-	-
109	C113-1 варіант 4	Труба водостічна (75мм)	м	8,32	<u>104,45</u>	-	869	-	-	-	-
110	C113-1563 варіант 2	Відведення двохмуфтове 67° 75мм	шт	3	<u>184,14</u>	-	552	-	-	-	-
111	C113-1563 варіант 6	Відведення одинмуфтове 67° 75мм	шт	8	<u>182,97</u>	-	1464	-	-	-	-
112	C113-1563 варіант 15	Кронштейн труби 75мм	шт	9	<u>78,94</u>	-	710	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					253326	12506	-		<u>157,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					253326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240820				
		всього заробітна плата, грн.					12506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7029				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2381				
		Всього будівельні роботи, грн.					260355				

		Всього по розділу 6					260355				
		Розділ 7. Обробка зовнішніх укосів (арк. 8)									
113	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,6446	<u>53132,87</u> 48460,44	-	87382	79698	-	<u>553,0120</u>	<u>909,48</u>
114	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2006,412	<u>21,38</u>	-	42897	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ15-63-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	1,6024	<u>42013,63</u> 41461,36	<u>49,00</u> 41,78	67323	66438	<u>79</u> 67	<u>501,7105</u> 0,4978	<u>803,94</u> 0,8
125	& C1-1-22	Саморези 3,5Х9,5	шт	2671,200	<u>0,31</u>	-	828	-	-	-	-
126	& C1-9-6	Саморіз 3,5х25	шт	7343,799	<u>0,36</u>	-	2644	-	-	-	-
127	& C1-ПР1-135-К	Профіль CD 27/60/3000	м	733,8992	<u>49,03</u>	-	35983	-	-	-	-
128	& C1-ПР1-136-О	Профіль UD 27/30/3000	м	533,5992	<u>46,57</u>	-	24850	-	-	-	-
129	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12,5 мм	м2	168,252	<u>124,20</u>	-	20897	-	-	-	-
130	С1545-44 варіант 3	Дюбель 6х60	100шт	4,454672	<u>122,71</u>	-	547	-	-	-	-
131	& C1767-ПРОЕКТ	Дюбели 6х40 мм	шт	1922,88	<u>0,46</u>	-	885	-	-	-	-
132	С114-4-У варіант 2	Утеплювач мінераловатні плити 50 мм ТЕХНОФАС ЕФЕКТ	м3	8,17224	<u>4028,96</u>	-	32926	-	-	-	-
133	С111-1844-1 варіант 3	Профіль кутовий з армуючої сіткою Ceresit СТ 340D/03	м	455,4	<u>25,70</u>	-	11704	-	-	-	-
134	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,6024	<u>4751,43</u> 3700,38	<u>3,77</u> 3,21	7614	5929	<u>6</u> 5	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>72,83</u> 0,06
135	& C111-233-18 варіант 1	Шпаклівка фінішна HP Finish	кг	160,24	<u>11,01</u>	-	1764	-	-	-	-
136	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6024	<u>7686,93</u> 3366,14	<u>1,09</u> 0,93	12318	5394	<u>2</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>70,23</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					220283	77761	<u>87</u> 73		<u>947</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					220283 142435 77834 42945 113,75 14353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					263228				

		Всього по розділу 8					263228				
		Розділ 9. Влаштування вимощення (арк. 8)									
137	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,2529	<u>36522,84</u> 11940,71	<u>2838,29</u> 1119,44	9237	3020	<u>718</u> 283	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>43,83</u> 3,1
138	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,7958	<u>3887,02</u> -	- -	100269	-	- -	- -	- -
139	КР18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 5 см	1м2	252,9	<u>132,95</u> 80,67	- -	33623	20401	- -	<u>1,0900</u> -	<u>275,66</u> -
140	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,2761	<u>1273,79</u> -	- -	2899	-	- -	- -	- -
141	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	28,67886	<u>984,39</u> -	- -	28231	-	- -	- -	- -
142	C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	30,0951	<u>3811,82</u> -	- -	114717	-	- -	- -	- -
143	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	179	<u>285,88</u> 93,51	- -	51173	16738	- -	<u>1,3200</u> -	<u>236,28</u> -
144	& C1416-8684-4-К варіант 1	Бордюри БР 50х20х6	шт	358	<u>69,28</u> -	- -	24802	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					364951	40159	<u>718</u> 283		<u>555,77</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					364951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324074				
		всього заробітна плата, грн.					40442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					389000				

		Всього по розділу 9					389000				
		Розділ 10. Оздоблення виходу на покрівлю (арк.8)									
145	KP12-66-1	Грунтування стін /Ceresit CT 16 Pro/	100м2	0,139	<u>531,27</u>	-	74	74	-	<u>8,0900</u>	<u>1,12</u>
					531,27	-			-	-	-
146	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	2,085	<u>117,20</u>	-	244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару до 5 мм	100м2	0,139	<u>3832,08</u>	<u>34,96</u>	533	528	<u>5</u>	<u>52,6500</u>	<u>7,32</u>
					3797,12	29,81			4	0,3552	0,05
148	C111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	41,7	<u>27,21</u>	-	1135	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
149	KP12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,139	<u>1611,20</u>	<u>4,37</u>	224	222	<u>1</u>	<u>20,8400</u>	<u>2,9</u>
					1600,51	3,73			1	0,0444	0,01
150	C1550-32	Фарба силіконова Cerezit CT 48	кг	6,0465	<u>303,00</u>	-	1832	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					4042	824	<u>6</u>		<u>11,34</u>
									<u>5</u>		<u>0,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3212				
		всього заробітна плата, грн.					829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173				
		Всього будівельні роботи, грн.					4533				

		Всього по розділу 10					4533				
		Розділ 11. Утеплення фасаду (арк.8)									
151	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	24,38	<u>11836,27</u>	-	288568	129084	-	<u>72,5000</u>	<u>1767,55</u>
					5294,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону т.20мм	100м2	18,919	<u>8094,11</u> 6951,68	<u>87,40</u> 74,52	153132	131519	<u>1654</u> 1410	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>1672,63</u> 16,8
153	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	38,08	<u>2878,70</u> -	-	109621	-	-	-	-
154	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	18,919	<u>45119,13</u> 42109,63	-	853609	796672	-	<u>480,5390</u> -	<u>9091,32</u> -
155	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	378,38	<u>55,29</u> -	-	20921	-	-	-	-
156	С111-2011-6 варіант 1	Суміш MB Ceresit CT 190	кг	22702,8	<u>21,38</u> -	-	485386	-	-	-	-
157	& С114-4- УТ1 варіант 1	Утеплювач з мінеральної вати R=135,0кг/м2, 0,045 Вт / м 0 С, б=150мм	м3	303,6499 5	<u>4205,63</u> -	-	1277039	-	-	-	-
158	& С126-940- 14 варіант 1	Дюбель-парасольками з металевим стрижнем та термоголовкою L=260	шт	15286,55 2	<u>30,31</u> -	-	463335	-	-	-	-
159	С1555-55 варіант 1	Скловітка	м2	2175,685	<u>38,56</u> -	-	83894	-	-	-	-
160	& С111- 2014-41-Э	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	447,95	<u>82,81</u> -	-	37095	-	-	-	-
161	С111-2012-2 варіант 2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit CT 35	кг	5675,7	<u>27,21</u> -	-	154436	-	-	-	-
162	С1550-32 варіант 1	Фарба силіконова Ceresit CT 48	кг	822,9765	<u>303,00</u> -	-	249362	-	-	-	-
163	С126-1300 варіант 4	Цокольний профіль	м	145,5	<u>66,16</u> -	-	9626	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					4186024	1057275	<u>1654</u> 1410		<u>12531,5</u> 16,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4186024 3127095 1058685 575126 1505,8 190002 4761150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					4761150				
		Розділ 12. Влаштування утеплення цоколю нижче рівня землі (арк.8)									
164	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону т.30мм	100м2	0,855	<u>8094,11</u> 6951,68	<u>87,40</u> 74,52	6920	5944	<u>75</u> 64	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>75,59</u> 0,76
165	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,5821	<u>2878,70</u> -	-	7433	-	-	-	-
166	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів	100 м2	0,855	<u>3911,18</u> 3911,18	-	3344	3344	-	<u>48,5800</u> -	<u>41,54</u> -
167	C111-2002-4 варіант 1	Двокомпонентна гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	256,5	<u>75,68</u> -	-	19412	-	-	-	-
168	KP19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на мастиці	м3	8,724	<u>5106,51</u> 2570,10	-	44549	22422	-	<u>31,1000</u> -	<u>271,32</u> -
169	C114-4-У варіант 1	Пінополістирольні плити 100мм	м3	8,55	<u>5569,60</u> -	-	47620	-	-	-	-
170	& C188888-57 варіант 1	Дюбель-парасолька, 160мм	100шт	4,28	<u>1040,99</u> -	-	4455	-	-	-	-
171	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,855	<u>616,07</u> 491,95	<u>8,69</u> 7,74	527	421	<u>7</u> 7	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>6,1</u> 0,09
172	& C1632-98-9 варіант 4	Профільована мембрана Гідростоп ПРО	м2	98,325	<u>34,52</u> -	-	3394	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					137654	32131	<u>82</u> 71		<u>394,55</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					137654				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105441				
		всього заробітна плата, грн.					32202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5029				
		Всього будівельні роботи, грн.					154234				

		Всього по розділу 12					154234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Оздоблення цоколю вище рівня землі (арк.8)									
		- вертикальне утеплення -									
173	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону т.30мм	100м2	1,066	<u>8094,11</u> 6951,68	<u>87,40</u> 74,52	8628	7410	<u>93</u> 79	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>94,25</u> 0,95
174	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,21932	<u>2878,70</u> -	-	9267	-	-	-	-
175	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	1,066	<u>531,27</u> 531,27	-	566	566	-	<u>8,0900</u> -	<u>8,62</u> -
176	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	15,99	<u>55,29</u> -	-	884	-	-	-	-
177	KB12-18-1 κ=1,15	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на клею в один шар	100м2	1,066	<u>3478,16</u> 2437,55	<u>651,33</u> 211,96	3708	2598	<u>694</u> 226	<u>33,7985</u> 2,2871	<u>36,03</u> 2,44
178	C114-4-У варіант 1	Пінополістирольні плити 100мм	м3	10,9798	<u>5569,60</u> -	-	61153	-	-	-	-
179	& C111- 2000-1-1	Клеюча суміш Ceresit CT 83	кг	639,6	<u>10,62</u> -	-	6793	-	-	-	-
180	& C188888- 57 варіант 1	Дюбель-парасолька, 160мм	100шт	5,33	<u>1040,99</u> -	-	5548	-	-	-	-
181	KB34-58-1 κ=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,066	<u>2556,79</u> 2544,83	<u>11,96</u> 3,74	2726	2713	<u>13</u> 4	<u>34,3850</u> 0,0459	<u>36,65</u> 0,05
182	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	111,93	<u>44,29</u> -	-	4957	-	-	-	-
183	& C111- 2000-1-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CT 85	кг	639,6	<u>10,62</u> -	-	6793	-	-	-	-
184	KB15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,066	<u>22404,20</u> 21210,87	<u>42,72</u> 36,42	23883	22611	<u>46</u> 39	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>287,56</u> 0,46
185	& C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	451,984	<u>2,34</u> -	-	1058	-	-	-	-
186	C111-260 варіант 1	Плитки керамічні /в 1м2 до 7шт./	м2	107,666	<u>475,61</u> -	-	51207	-	-	-	-
187	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	692,9	<u>10,08</u> -	-	6984	-	-	-	-
188	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	43,2796	<u>66,79</u> -	-	2891	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ6-37-3 к=1,15	Улаштування деформаційних швів із застосуванням герметика - горизонтальне утеплення -	100м шва	1,455	<u>49130,36</u> 2301,70	<u>48,32</u> 12,64	71485	3349	<u>70</u> 18	<u>28,5890</u> 0,1208	<u>41,6</u> 0,18
190	КР7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по основі площею до 20 м2	100м2	0,28	<u>12123,33</u> 4645,97	<u>116,90</u> 99,67	3395	1301	<u>33</u> 28	<u>64,4200</u> 1,1877	<u>18,04</u> 0,33
191	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	100м2	0,28	<u>4040,86</u> 311,56	<u>61,18</u> 52,16	1131	87	<u>17</u> 15	<u>4,3200</u> 0,6216	<u>1,21</u> 0,17
192	КР12-66-1	Грунтування основи	100м2	0,28	<u>531,27</u> 531,27	-	149	149	-	<u>8,0900</u> -	<u>2,27</u> -
193	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,2	<u>55,29</u> -	-	232	-	-	-	-
194	КБ12-18-1 к=1,15	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на розчині в один шар	100м2	0,28	<u>3478,16</u> 2437,55	<u>651,33</u> 211,96	974	683	<u>182</u> 59	<u>33,7985</u> 2,2871	<u>9,46</u> 0,64
195	С114-4-У варіант 1	Пінополістирольні плити 100мм	м3	2,884	<u>5569,60</u> -	-	16063	-	-	-	-
196	& С111-2000-1-1	Клеюча суміш Ceresit СТ 83	кг	168	<u>10,62</u> -	-	1784	-	-	-	-
197	& С188888-57 варіант 1	Дюбель-парасолька, 160мм	100шт	1,4	<u>1040,99</u> -	-	1457	-	-	-	-
198	КР7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по основі площею до 20 м2	100м2	0,28	<u>12123,33</u> 4645,97	<u>116,90</u> 99,67	3395	1301	<u>33</u> 28	<u>64,4200</u> 1,1877	<u>18,04</u> 0,33
199	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40мм	100м2	0,28	<u>8081,73</u> 623,12	<u>122,36</u> 104,33	2263	174	<u>34</u> 29	<u>8,6400</u> 1,2432	<u>2,42</u> 0,35
200	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,28	<u>15223,08</u> 14915,52	<u>45,23</u> 38,56	4262	4176	<u>13</u> 11	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>53,11</u> 0,13
201	& С1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	202,16	<u>2,34</u> -	-	473	-	-	-	-
202	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	145,6	<u>10,21</u> -	-	1487	-	-	-	-
203	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	12,712	<u>160,06</u> -	-	2035	-	-	-	-
204	С142-10-2	Вода	м3	0,0392	<u>63,07</u> -	-	2	-	-	-	-
205	& С1550-46-1	Грунтовка Ceresit R 777	л	5,6	<u>132,82</u> -	-	744	-	-	-	-
206	& С111-287-5-Н варіант 1	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	28,56	<u>438,61</u> -	-	12527	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					320904	47118	<u>1228</u>		<u>609,26</u>
									536		6,03
		Разом будівельні роботи, грн.					320904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272558				
		всього заробітна плата, грн.					47654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9316				
		Всього будівельні роботи, грн.					348111				

		Всього по розділу 13					348111				
		Розділ 14. Ганок Гн-1 (арк.9)									
		--- Земляні роботи ---									
207	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,1054	<u>5905,58</u>	<u>5762,98</u>	622	15	<u>607</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,22</u>
					142,60	1553,54			164	17,9920	1,9
208	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,0814	<u>7938,22</u>	<u>7579,78</u>	646	29	<u>617</u>	<u>5,2900</u>	<u>0,43</u>
					354,17	1925,00			157	22,0891	1,8
209	C311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	13,024	<u>362,83</u>	<u>362,83</u>	4725	-	<u>4725</u>	-	-
					-	43,32			564	0,4810	6,26
210	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,024	<u>868,86</u>	<u>868,86</u>	21	-	<u>21</u>	-	-
		--- Монтажні роботи ---			-	183,56			4	2,0382	0,05
211	KB8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	5,34	<u>1592,19</u>	<u>157,35</u>	8502	1015	<u>840</u>	<u>2,7600</u>	<u>14,74</u>
					190,16	46,87			250	0,5760	3,08
212	KB6-1-16 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,06	<u>484586,79</u>	<u>10387,05</u>	29075	1289	<u>623</u>	<u>286,8215</u>	<u>17,21</u>
					21488,67	3407,48			204	37,6320	2,26
213	C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1776	<u>35767,11</u>	-	6352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	KB6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00807	<u>21319,63</u>	<u>283,01</u>	172	165	<u>2</u>	<u>265,6500</u>	<u>2,14</u>
					20401,92	74,02			1	0,7073	0,01
215	C124-64 варіант 2	Деталь закладна МН1	т	0,00807	<u>63527,88</u>	-	513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,185	<u>16484,48</u> 14915,52	<u>45,23</u> 38,56	3050	2759	<u>8</u> 7	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>35,09</u> 0,09
217	& С1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	133,57	<u>2,34</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
218	С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit R777	л	3,7	<u>132,07</u> -	- -	489	-	- -	- -	- -
219	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	96,2	<u>35,19</u> -	- -	3385	-	- -	- -	- -
220	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,399	<u>66,79</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
221	& С111-287-5-Н варіант 1	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	18,87	<u>438,61</u> -	- -	8277	-	- -	- -	- -
222	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,012	<u>23202,38</u> 23118,83	<u>42,72</u> 36,42	278	277	<u>1</u> -	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>3,53</u> 0,01
223	& С1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	8,664	<u>2,34</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
224	С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit R777	л	0,24	<u>132,07</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
225	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	6,24	<u>35,19</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
226	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,5436	<u>66,79</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
227	& С111-287-5-Н варіант 1	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	18,685	<u>438,61</u> -	- -	8195	-	- -	- -	- -
228	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,11	<u>7425,17</u> 5504,96	<u>364,12</u> 13,51	817	606	<u>40</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>7,61</u> 0,02
229	& С121-393-450 варіант 3	Огорожа сталева хромована (індивідуального виготовлення)	м	11	<u>2574,77</u> -	- -	28322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					104623	6155	<u>7484</u> 1352		<u>80,97</u> 15,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					104623 90984 7507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					4275 11,58 1463 108898 108898				
		Розділ 15. Ганок Гн-2 (арк.10)									
230	KP1-8-10	--- Земляні роботи -- Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,114	<u>5905,58</u> 142,60	<u>5762,98</u> 1553,54	673	16	<u>657</u> 177	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,24</u> 2,05
231	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,084	<u>7938,22</u> 354,17	<u>7579,78</u> 1925,00	667	30	<u>637</u> 162	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,44</u> 1,86
232	C311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	13,44	<u>362,83</u> -	<u>362,83</u> 43,32	4876	-	<u>4876</u> 582	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 6,46
233	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 --- Монтажні роботи --	100 м3	0,03	<u>868,86</u> -	<u>868,86</u> 183,56	26	-	<u>26</u> 6	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,06
234	KB8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	5,7	<u>1592,19</u> 190,16	<u>157,35</u> 46,87	9075	1084	<u>897</u> 267	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>15,73</u> 3,28
235	KB6-1-16 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,07	<u>484586,79</u> 21488,67	<u>10387,05</u> 3407,48	33921	1504	<u>727</u> 239	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>20,08</u> 2,63
236	C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,40872	<u>35767,11</u> -	<u>-</u> -	14619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	KB6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00538	<u>21319,63</u> 20401,92	<u>283,01</u> 74,02	115	110	<u>2</u> -	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>1,43</u> -
238	C124-64 варіант 2	Деталь закладна МН1	т	0,00538	<u>63527,88</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	KB11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1822	<u>16484,48</u> 14915,52	<u>45,23</u> 38,56	3003	2718	<u>8</u> 7	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>34,56</u> 0,08
240	& C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	131,5484	<u>2,34</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit R777	л	3,644	<u>132,07</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	94,744	<u>35,19</u>	-	3334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,27188	<u>66,79</u>	-	552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	& C111-287-5-Н	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	18,5844	<u>438,61</u>	-	8151	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
245	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,028	<u>23202,38</u> <u>23118,83</u>	<u>42,72</u> <u>36,42</u>	650	647	<u>1</u> <u>1</u>	<u>294,0205</u> <u>0,4340</u>	<u>8,23</u> <u>0,01</u>
246	& C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	20,216	<u>2,34</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	C111-1624-2	Ґрунтовка Ceresit R777	л	0,56	<u>132,07</u>	-	74	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
248	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	14,56	<u>35,19</u>	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,2684	<u>66,79</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	& C111-287-5-Н	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	2,828	<u>438,61</u>	-	1240	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
251	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,21	<u>7425,17</u> <u>5504,96</u>	<u>364,12</u> <u>13,51</u>	1559	1156	<u>76</u> <u>3</u>	<u>69,2100</u> <u>0,1668</u>	<u>14,53</u> <u>0,04</u>
252	& C121-393-450	Огорожа сталева хромована (індивідуального виготовлення)	м	21	<u>2574,77</u>	-	54070	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					138380	7265	<u>7907</u> <u>1444</u>		<u>95,24</u> <u>16,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					138380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123208				
		всього заробітна плата, грн.					8709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1694				
		Всього будівельні роботи, грн.					143335				

		Всього по розділу 15					143335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Ганок Гн-3 (арк.11)									
		--- Земляні роботи ---									
253	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,037	<u>5905,58</u> 142,60	<u>5762,98</u> 1553,54	219	5	<u>214</u> 57	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,08</u> 0,67
254	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,023	<u>7938,22</u> 354,17	<u>7579,78</u> 1925,00	183	8	<u>174</u> 44	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,12</u> 0,51
255	C311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	3,68	<u>362,83</u> -	<u>362,83</u> 43,32	1335	-	<u>1335</u> 159	<u>-</u> 0,4810	<u>-</u> 1,77
256	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 --- Монтажні роботи ---	100 м3	0,014	<u>868,86</u> -	<u>868,86</u> 183,56	12	-	<u>12</u> 3	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,03
257	KB8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,91	<u>1592,19</u> 190,16	<u>157,35</u> 46,87	1449	173	<u>143</u> 43	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>2,51</u> 0,52
258	KB6-1-16 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,033	<u>484586,79</u> 21488,67	<u>10387,05</u> 3407,48	15991	709	<u>343</u> 112	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>9,47</u> 1,24
259	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,011	<u>742369,22</u> 110946,91	<u>51690,72</u> 12259,08	8166	1220	<u>569</u> 135	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>16,49</u> 1,29
260	KB6-1-19 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (сходи)	100м3	0,008	<u>582140,62</u> 38095,84	<u>18752,00</u> 5730,10	4657	305	<u>150</u> 46	<u>484,4950</u> 63,2525	<u>3,88</u> 0,51
261	C124-2 варіант 2	Арматура 8-A240C	т	0,0054	<u>40267,69</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,401704	<u>35767,11</u> -	<u>-</u> -	14368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	KB6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00538	<u>21319,63</u> 20401,92	<u>283,01</u> 74,02	115	110	<u>2</u> -	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>1,43</u> -
264	C124-64 варіант 2	Деталь закладна МН1	т	0,00538	<u>63527,88</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,017	<u>17296,52</u> 3911,18	<u>-</u> -	294	66	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>0,83</u> -
266	KB11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3705	<u>16484,48</u> 14915,52	<u>45,23</u> 38,56	6107	5526	<u>17</u> 14	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>70,28</u> 0,17
267	& C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	267,501	<u>2,34</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit R777	л	7,41	<u>132,07</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	192,66	<u>35,19</u>	-	6780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,8207	<u>66,79</u>	-	1123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	& C111-287-5-Н	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	37,791	<u>438,61</u>	-	16576	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
272	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,085	<u>15581,54</u>	<u>108,16</u>	1324	851	<u>9</u>	<u>115,9300</u>	<u>9,85</u>
					10010,56	92,22			8	1,0989	0,09
273	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,11	<u>23202,38</u>	<u>42,72</u>	2552	2543	<u>5</u>	<u>294,0205</u>	<u>32,34</u>
	k=1,15				23118,83	36,42			4	0,4340	0,05
274	& C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	79,42	<u>2,34</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	C111-1624-2	Ґрунтовка Ceresit R777	л	2,2	<u>132,07</u>	-	291	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
276	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	57,2	<u>35,19</u>	-	2013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,983	<u>66,79</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& C111-287-5-Н	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	11,11	<u>438,61</u>	-	4873	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
279	KP9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,048	<u>7425,17</u>	<u>364,12</u>	356	264	<u>17</u>	<u>69,2100</u>	<u>3,32</u>
					5504,96	13,51			1	0,1668	0,01
280	& C121-393-450	Огорожа сталева хромована (індивідуального виготовлення)	м	4,8	<u>2574,77</u>	-	12359	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					103826	11780	<u>2990</u>		<u>150,6</u>
									626		6,86
		Разом будівельні роботи, грн.					103826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89056				
		всього заробітна плата, грн.					12406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2384				
		Всього будівельні роботи, грн.					110837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					110837				
		Розділ 17. Піддашок ПД1 (арк.12)									
281	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,58077	<u>20124,13</u>	<u>6903,47</u>	11687	6885	<u>4009</u>	<u>145,6000</u>	<u>84,56</u>
282	& C111-964-B2	Труба 100x100x4мм	т	0,17021	<u>11854,75</u>	<u>1086,32</u>	9120	-	<u>631</u>	<u>10,8062</u>	<u>6,28</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
283	& C111-964-B2	Труба 40x40x4мм	т	0,41696	<u>54001,11</u>	-	22516	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
284	& C111-1804-B12	Сталь листова 10 мм	т	0,00411	<u>34422,03</u>	-	141	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
285	& C111-1804-B12	Сталь листова 6 мм	т	0,0063	<u>34422,03</u>	-	217	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
286	& C111-1804-B12	Сталь листова 4 мм	т	0,00179	<u>34623,53</u>	-	62	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
287	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,58077	<u>12020,64</u>	<u>3695,24</u>	6981	4703	<u>2146</u>	<u>88,7100</u>	<u>51,52</u>
					<u>8097,45</u>	<u>550,72</u>			<u>320</u>	<u>5,3174</u>	<u>3,09</u>
288	& C111-1851-201	Анкер М10х150/85 цб одноконусн. (ЕТКД)	шт	18	<u>18,25</u>	-	329	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
289	& C171-1114П	Болт М10х100 з шайбою та гайкою	шт	18	<u>9,02</u>	-	162	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
290	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,132	<u>6081,10</u>	<u>13,90</u>	803	801	<u>2</u>	<u>79,0000</u>	<u>10,43</u>
					<u>6067,20</u>	<u>12,38</u>			<u>2</u>	<u>0,1632</u>	<u>0,02</u>
291	& C111-1807-7-Р	Металочерепиця	м2	14,52	<u>504,60</u>	-	7327	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
292	C126-1300	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=240 мм	м	5,89016	<u>108,11</u>	-	637	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
293	C126-1300	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=300 мм	м	5,89016	<u>149,87</u>	-	883	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
294	& C111-115-13-2Г7	Саморіз покрівельний	шт	140	<u>1,53</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ПФ-020	100м2	0,193	<u>631,05</u>	<u>92,65</u>	122	96	<u>18</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,06</u>
	κ=1,15				<u>495,06</u>	<u>6,69</u>			<u>1</u>	<u>0,0828</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ПФ-020	т	0,001737	<u>77083,12</u>	-	134	-	-	-	-
297	КБ13-26-6 κ=2 Н2,Н5=1, 15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 (за 2 раза)	100м2	0,193	<u>888,07</u> 739,68	<u>134,90</u> 15,00	171	143	<u>26</u> 3	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,61</u> 0,04
298	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,007334	<u>118881,64</u>	-	872	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 17							62378	12628	<u>6201</u> 957		<u>149,18</u> 9,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							62378				
-----							43549				
							13585				
							7301				
							18,93				
							2390				
							69679				
Всього по розділу 17							69679				
Розділ 18. Піддашок ПД2 (арк.13)											
299	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,29826	<u>20124,13</u> 11854,75	<u>6903,47</u> 1086,32	6002	3536	<u>2059</u> 324	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>43,43</u> 3,22
300	& C111-964- B2 варіант 3	Труба 100x100x4мм	т	0,09714	<u>53581,33</u>	-	5205	-	-	-	-
301	& C111-964- B2 варіант 4	Труба 40x40x4мм	т	0,2028	<u>54001,11</u>	-	10951	-	-	-	-
302	& C111- 1804-B12 варіант 2	Сталь листова 10 мм	т	0,00273	<u>34422,03</u>	-	94	-	-	-	-
303	& C111- 1804-B12	Сталь листова 6 мм	т	0,0035	<u>34422,03</u>	-	120	-	-	-	-
304	& C111- 1804-B12 варіант 1	Сталь листова 4 мм	т	0,00163	<u>34623,53</u>	-	56	-	-	-	-
305	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,29826	<u>12020,64</u> 8097,45	<u>3695,24</u> 550,72	3585	2415	<u>1102</u> 164	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>26,46</u> 1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& C111-1851-201 варіант 5	Анкер М10х150/85 цб одноконусн. (ЕТКД)	шт	9	<u>18,25</u> -	-	164	-	-	-	-
307	& C171-1114П варіант 1	Болт М10х100 з шайбою та гайкою	шт	9	<u>9,02</u> -	-	81	-	-	-	-
308	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,063	<u>6081,10</u> 6067,20	<u>13,90</u> 12,38	383	382	<u>1</u> 1	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>4,98</u> 0,01
309	& C111-1807-7-Р варіант 2	Металочерепиця	м2	6,93	<u>504,60</u> -	-	3497	-	-	-	-
310	C126-1300 варіант 3	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=240 мм	м	2,7999	<u>108,11</u> -	-	303	-	-	-	-
311	C126-1300 варіант 2	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=300 мм	м	2,7999	<u>149,87</u> -	-	420	-	-	-	-
312	& C111-115-13-2Г7	Саморіз покрівельний	шт	67	<u>1,53</u> -	-	103	-	-	-	-
313	КБ13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ПФ-020	100м2	0,099	<u>631,05</u> 495,06	<u>92,65</u> 6,69	62	49	<u>9</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,54</u> 0,01
314	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ПФ-020	т	0,000891	<u>77083,12</u> -	-	69	-	-	-	-
315	КБ13-26-6 κ=2 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 (за 2 раза)	100м2	0,099	<u>888,07</u> 739,68	<u>134,90</u> 15,00	88	73	<u>13</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,82</u> 0,02
316	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,003762	<u>118881,64</u> -	-	447	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					31630	6455	<u>3184</u> 491		<u>76,23</u> 4,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31630 21991 6946 3733 9,69 1222 35363				

		Всього по розділу 18					35363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 19. Піддашок ПДЗ (арк.14)									
317	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1763	<u>20124,13</u>	<u>6903,47</u>	3548	2090	<u>1217</u>	<u>145,6000</u>	<u>25,67</u>
					11854,75	1086,32			192	10,8062	1,91
318	& C111-964-B2	Труба 60х60х4мм	т	0,04202	<u>53581,33</u>	-	2251	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
319	& C111-964-B2	Труба 40х40х4мм	т	0,13521	<u>54001,11</u>	-	7301	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
320	& C111-1804-B12	Сталь листова 10 мм	т	0,00162	<u>34422,03</u>	-	56	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
321	& C111-1804-B12	Сталь листова 6 мм	т	0,00156	<u>34422,03</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	& C111-1804-B12	Сталь листова 4 мм	т	0,00153	<u>34623,53</u>	-	53	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
323	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1763	<u>12020,64</u>	<u>3695,24</u>	2119	1428	<u>651</u>	<u>88,7100</u>	<u>15,64</u>
					8097,45	550,72			97	5,3174	0,94
324	& C111-1851-201	Анкер М10х150/85 цб одноконусн. (ЕТКД)	шт	6	<u>18,25</u>	-	110	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
325	& C171-1114П	Болт М10х100 з шайбою та гайкою	шт	6	<u>9,02</u>	-	54	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
326	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,0306	<u>6081,10</u>	<u>13,90</u>	186	186	-	<u>79,0000</u>	<u>2,42</u>
					6067,20	12,38			-	0,1632	-
327	& C111-1807-7-Р	Металочерепиця	м2	3,366	<u>504,60</u>	-	1698	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
328	С126-1300	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=240 мм	м	1,8666	<u>108,11</u>	-	202	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
329	С126-1300	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=300 мм	м	3,68135	<u>149,87</u>	-	552	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
330	& C111-115-13-2Г7	Саморіз покрівельний	шт	41	<u>1,53</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	100м2	0,059	<u>631,05</u>	<u>92,65</u>	37	29	<u>5</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,32</u>
	k=1,15				495,06	6,69			-	0,0828	-
332	С1113-21	Ґрунтовка ПФ-020	т	0,000531	<u>77083,12</u>	-	41	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	КБ13-26-6 к=2 Н2,Н5=1, 15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 (за 2 раза)	100м2	0,059	<u>888,07</u> 739,68	<u>134,90</u> 15,00	52	44	<u>8</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,49</u> 0,01
334	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,002242	<u>118881,64</u> -	-	267	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 19							18644	3777	<u>1881</u> 290		<u>44,54</u> 2,86
Разом будівельні роботи, грн.							18644				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12986				
всього заробітна плата, грн.							4067				
Загальновиробничі витрати, грн.							2184				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							716				
Всього будівельні роботи, грн.							20828				

Всього по розділу 19							20828				
Розділ 20. Пожежна драбина Д1 (арк.15)											
335	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,36607	<u>22831,29</u> 15632,64	<u>6293,23</u> 430,18	8358	5723	<u>2304</u> 157	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>70,29</u> 1,76
336	C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0,224253 6	<u>42368,91</u> -	-	9501	-	-	-	-
337	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 160x100x10 мм	т	0,005045 6	<u>42368,91</u> -	-	214	-	-	-	-
338	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла 18мм	т	0,064193 6	<u>58434,40</u> -	-	3751	-	-	-	-
339	& C111- 1804-B12 варіант 3	Сталь листова 8 мм	т	0,00644	<u>34422,03</u> -	-	222	-	-	-	-
340	& C111- 1804-B12	Сталь листова 6 мм	т	0,00636	<u>34422,03</u> -	-	219	-	-	-	-
341	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,081736 6	<u>45021,31</u> -	-	3680	-	-	-	-
342	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1724	<u>20559,71</u> 13999,04	<u>5571,01</u> 376,37	3544	2413	<u>960</u> 65	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>30,34</u> 0,72
343	& C111- 1804-B12 варіант 2	Сталь листова 10 мм	т	0,05629	<u>34422,03</u> -	-	1938	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	& C111-964-B2 варіант 5	Труба 100x100x6мм	т	0,12222	<u>53581,33</u>	-	6549	-	-	-	-
345	& C111-1804-B12	Сталь листова 6 мм	т	0,00424	<u>34422,03</u>	-	146	-	-	-	-
346	КБ9-29-1 κ=1,15	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,53847	<u>10866,46</u>	<u>5976,00</u>	5851	2278	<u>3218</u>	<u>53,1760</u>	<u>28,63</u>
347	& C111-1851-201 варіант 6	Анкер 16x200/M12/115 болт цж (RIDIBOLT-B)	шт	40	<u>4229,62</u>	<u>1861,30</u>	1564	-	<u>1002</u>	<u>18,4286</u>	<u>9,92</u>
348	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	100м2	0,201	<u>631,05</u>	<u>92,65</u>	127	100	<u>19</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,1</u>
349	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ПФ-020	т	0,001809	<u>495,06</u>	<u>6,69</u>	139	-	<u>1</u>	<u>0,0828</u>	<u>0,02</u>
350	КБ13-26-6 κ=2 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 (за 2 раза)	100м2	0,201	<u>77083,12</u>	-	179	149	<u>27</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,67</u>
351	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,007638	<u>739,68</u>	<u>15,00</u>	908	-	<u>3</u>	<u>0,1849</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 20					46890	10663	<u>6528</u>		<u>132,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					46890		<u>1228</u>		<u>12,46</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29699				
		всього заробітна плата, грн.					11891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2176				
		Всього будівельні роботи, грн.					53426				

		Всього по розділу 20					53426				
		Розділ 21. Каркас К6-1 для банерів (арк. 17)									
352	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,28938	<u>20124,13</u>	<u>6903,47</u>	5824	3431	<u>1998</u>	<u>145,6000</u>	<u>42,13</u>
353	& C111-964-B2 варіант 2	Труба 30x30x3мм	т	0,18837	<u>11854,75</u>	<u>1086,32</u>	10172	-	<u>314</u>	<u>10,8062</u>	<u>3,13</u>
					<u>54001,11</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	& C111-964-B2 варіант 6	Труба 20x20x2мм	т	0,09177	<u>54001,11</u>	-	4956	-	-	-	-
355	& C111-1804-B12 варіант 1	Сталь листова 4 мм	т	0,01442	<u>34623,53</u>	-	499	-	-	-	-
356	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 30x4 мм	т	0,004155	<u>45021,31</u>	-	187	-	-	-	-
357	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,28938	<u>12020,64</u>	<u>3695,24</u>	3479	2343	<u>1069</u>	<u>88,7100</u>	<u>25,67</u>
358	& C171-1114П варіант 2	Болт М8х25 цб	шт	28	<u>2,75</u>	-	77	-	-	-	-
359	& C111-1870-1 варіант 1	Шайба М8 цб	шт	56	<u>0,46</u>	-	26	-	-	-	-
360	& C111-1872-5 варіант 1	Гайка самоконтруюча М8	шт	28	<u>1,22</u>	-	34	-	-	-	-
361	KB13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ПФ-020	100м2	0,215	<u>631,05</u>	<u>92,65</u>	136	106	<u>20</u>	<u>5,4970</u>	<u>1,18</u>
362	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ПФ-020	т	0,001935	<u>77083,12</u>	-	149	-	-	-	-
363	KB13-26-6 κ=2 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 (за 2 раза)	100м2	0,215	<u>888,07</u>	<u>134,90</u>	191	159	<u>29</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,79</u>
364	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,00817	<u>118881,64</u>	-	971	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 21							26701	6039	<u>3116</u>		<u>70,77</u>
Разом будівельні роботи, грн.							26701		477		4,73
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17546				
всього заробітна плата, грн.							6516				
Загальновиробничі витрати, грн.							3479				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1130				
Всього будівельні роботи, грн.							30180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 21					30180				
		Розділ 22. Прогони та опори для банерів (арк.18)									
		--- Прогони Пб-1 ---									
365	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	m	0,06192	<u>20559,71</u>	<u>5571,01</u>	1273	867	<u>345</u>	<u>176,0000</u>	<u>10,9</u>
					13999,04	376,37			23	4,1760	0,26
366	& C111-964-B2	Труба 30х30х3мм	т	0,06136	<u>54001,11</u>	-	3314	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
367	& C111-1804-B12	Сталь листова 4 мм	т	0,00404	<u>34623,53</u>	-	140	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
368	C1110-171	Сталь штабова 30х4 мм	т	0,000254	<u>45021,31</u>	-	11	-	-	-	-
	варіант 1			4	-	-			-	-	-
369	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,06192	<u>12020,64</u>	<u>3695,24</u>	744	501	<u>229</u>	<u>88,7100</u>	<u>5,49</u>
					8097,45	550,72			34	5,3174	0,33
		--- Прогони Пб-2 ---									
370	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	m	0,03	<u>20559,71</u>	<u>5571,01</u>	617	420	<u>167</u>	<u>176,0000</u>	<u>5,28</u>
					13999,04	376,37			11	4,1760	0,13
371	& C111-964-B2	Труба 30х30х3мм	т	0,02966	<u>54001,11</u>	-	1602	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
372	& C111-1804-B12	Сталь листова 4 мм	т	0,00202	<u>34623,53</u>	-	70	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
373	C1110-171	Сталь штабова 30х4 мм	т	0,000127	<u>45021,31</u>	-	6	-	-	-	-
	варіант 1			2	-	-			-	-	-
374	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,03	<u>12020,64</u>	<u>3695,24</u>	361	243	<u>111</u>	<u>88,7100</u>	<u>2,66</u>
					8097,45	550,72			17	5,3174	0,16
		--- Прогони Пб-3 ---									
375	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	m	0,0362	<u>20559,71</u>	<u>5571,01</u>	744	507	<u>202</u>	<u>176,0000</u>	<u>6,37</u>
					13999,04	376,37			14	4,1760	0,15
376	& C111-964-B2	Труба 30х30х3мм	т	0,03572	<u>54001,11</u>	-	1929	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
377	& C111-1804-B12	Сталь листова 4 мм	т	0,0024	<u>34623,53</u>	-	83	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 30х4 мм	т	0,000254	<u>45021,31</u>	-	11	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
379	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0362	<u>12020,64</u>	<u>3695,24</u>	435	293	<u>134</u>	<u>88,7100</u>	<u>3,21</u>
		--- Опора Об-1 ---			8097,45	550,72			20	5,3174	0,19
380	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	т	0,1253	<u>20559,71</u>	<u>5571,01</u>	2576	1754	<u>698</u>	<u>176,0000</u>	<u>22,05</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			13999,04	376,37			47	4,1760	0,52
381	& C111-964- B2	Труба 40х40х4мм	т	0,0959	<u>54001,11</u>	-	5179	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
382	& C111- 1804-B12	Сталь листова 6 мм	т	0,0336	<u>34422,03</u>	-	1157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
383	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00371	<u>45021,31</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
384	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1253	<u>12020,64</u>	<u>3695,24</u>	1506	1015	<u>463</u>	<u>88,7100</u>	<u>11,12</u>
		--- Опора Об-2 ---			8097,45	550,72			69	5,3174	0,67
385	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,	т	0,06888	<u>20559,71</u>	<u>5571,01</u>	1416	964	<u>384</u>	<u>176,0000</u>	<u>12,12</u>
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			13999,04	376,37			26	4,1760	0,29
386	& C111-964- B2	Труба 40х40х4мм	т	0,05082	<u>54001,11</u>	-	2744	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
387	& C111- 1804-B12	Сталь листова 6 мм	т	0,02016	<u>34422,03</u>	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,002226	<u>45021,31</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
389	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,06888	<u>12020,64</u>	<u>3695,24</u>	828	558	<u>255</u>	<u>88,7100</u>	<u>6,11</u>
					8097,45	550,72			38	5,3174	0,37
390	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	100м2	0,13	<u>631,05</u>	<u>92,65</u>	82	64	<u>12</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,71</u>
					495,06	6,69			1	0,0828	0,01
391	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ПФ-020	т	0,00117	<u>77083,12</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
392	KB13-26-6 κ=2 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 (за 2 раза)	100м2	0,13	<u>888,07</u>	<u>134,90</u>	115	96	<u>18</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,08</u>
					739,68	15,00			2	0,1849	0,02
393	C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,00494	<u>118881,64</u>	-	587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 22					28581	7282	<u>3018</u>		<u>87,1</u>
									302		3,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					28581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 22					18281 7584 4116 10,77 1359 32697 32697				
		Розділ 23. Демонтажні роботи --- Арк.7 ---									
394	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,316	<u>972,86</u> 944,33	- -	2253	2187	- -	<u>14,3800</u> -	<u>33,3</u> -
395	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,64044	<u>13161,48</u> 7072,81	<u>6088,67</u> 1828,06	8429	4530	<u>3899</u> 1171	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>62,81</u> 14,23
396	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	19	<u>1834,38</u> 1806,58	<u>27,80</u> 24,75	34853	34325	<u>528</u> 470	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>522,69</u> 6,2
397	KP7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	18,35	<u>4875,58</u> 3669,47	<u>1206,11</u> 351,73	89467	67335	<u>22132</u> 6454	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>933,65</u> 80,71
398	KP8-37-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами утеплення насухо (разом з пароізоляцією) --- Арк.8 ---	100м2	18,35	<u>2262,04</u> 2177,24	<u>84,80</u> 75,49	41508	39952	<u>1556</u> 1385	<u>31,6000</u> 0,9955	<u>579,86</u> 18,27
399	KБ7-53-6 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>88372,10</u> 43029,50	<u>45342,60</u> 17745,92	884	430	<u>454</u> 177	<u>560,2800</u> 197,5164	<u>5,6</u> 1,98
400	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,1	<u>2376,50</u> 627,44	<u>1749,06</u> 521,22	2614	690	<u>1924</u> 573	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>9,57</u> 7,18
401	KP9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	0,0144	<u>75747,01</u> 64142,79	<u>11392,57</u> 3449,13	1091	924	<u>164</u> 50	<u>905,4600</u> 40,5373	<u>13,04</u> 0,58
402	KP20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокострукцій вагою до 0,5 т (в брухт)	1т	0,15	<u>6349,77</u> 4420,96	<u>1928,81</u> 299,08	952	663	<u>289</u> 45	<u>48,4330</u> 2,8848	<u>7,26</u> 0,43
403	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	13,9895	<u>6045,72</u> 5024,17	<u>1021,55</u> 311,16	84577	70286	<u>14291</u> 4353	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>1039,42</u> 53,66
404	KP13-15-4	Розбирання облицювання стін з залізобетонних плит --- Арк.11 ---	100м2	0,3438	<u>40827,92</u> 37033,62	<u>3794,30</u> 1155,67	14037	12732	<u>1305</u> 397	<u>513,5000</u> 14,2465	<u>176,54</u> 4,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2	<u>2376,50</u> 627,44	<u>1749,06</u> 521,22	4753	1255	<u>3498</u> 1042	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>17,4</u> 13,06
		Разом прямі витрати по розділу 23					285418	235309	<u>50040</u> 16117		<u>3401,14</u> 201,2
		Разом будівельні роботи, грн.					285418				
		в тому числі:					69				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251426				
		всього заробітна плата, грн.					152862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432,27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54546				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438280				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 23					438280				
		Розділ 24. Інші роботи									
406	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	23,35501	<u>107,04</u>	-	2500	2500	-	<u>1,6300</u>	<u>38,07</u>
				1	107,04	-			-	-	-
407	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,101950	<u>1930,34</u>	<u>1819,36</u>	4057	233	<u>3824</u>	<u>1,6900</u>	<u>3,55</u>
				99	110,98	406,23			854	4,0635	8,54
408	С311-50-М	Перевезення сміття до 50 км	т	233,5501	<u>394,29</u>	<u>394,29</u>	92086	-	<u>92086</u>	-	-
				1	-	43,32			10117	0,4810	112,34
		Разом прямі витрати по розділу 24					98643	2733	<u>95910</u> 10971		<u>41,62</u> 120,88
		Разом будівельні роботи, грн.					98643				
		в тому числі:					13704				
		всього заробітна плата, грн.					7445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19,5				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2459				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106088				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 24					106088				
		Разом прямі витрати по кошторису					14844151	2459596	<u>204346</u> 45767		<u>30709,7</u> 538,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					14844151 12180209 2505363 1372839 3577,73 451449 16216990 16216990				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					34826,25 2956812				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електротехнічні рішення
Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Ілленка, 48(Б)"

Основа:
креслення (специфікації) № 2/03-06-2024-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

220,264 тис. грн.
0,60934 тис.люд.год.
51,125 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
		--- ЩАС ---									
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	698,07	132,39	698	269	132	3,2000	3,2
					268,54	27,20			27	0,2946	0,29
2	& C1514-2-1	Розподільний щит, корпус пластиковий, навісний на 36 модулів, габаритні розміри 535(В)х319(Ш)х144(Г), ступінь захисту IP65, в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами ETI 001101174 ECH-36PTu	шт	1	1691,94	-	1692	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	655,60	20,61	656	228	21	2,8000	2,8
					227,98	3,71			4	0,0421	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>389,09</u> 130,27	<u>20,61</u> 3,71	2335	782	<u>124</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>9,6</u> 0,25
5	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	5	<u>1430,53</u> 402,82	<u>19,65</u> 3,48	7153	2014	<u>98</u> 17	<u>4,8000</u> 0,0393	<u>24</u> 0,2
6	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (терморегулятор, датчики) --- Антикригова система обігріву ринв ---	шт	3	<u>93,50</u> 67,14	- -	281	201	- -	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
7	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	4,3	<u>5527,83</u> 5470,65	<u>49,16</u> 41,92	23770	23524	<u>211</u> 180	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>292,19</u> 2,15
8	& С151-1-51 варіант 1	Саморегулювальна електричний нагрівальний кабель Grand Meyer РНС-30	м	383,16	<u>144,59</u> -	- -	55401	-	- -	- -	- -
9	& С151-1-8- ТЛ варіант 1	Кабель КВВГнгд , 2 х 0,75 мм ² КВВГнгд 2 х 0,75	м	59,74	<u>9,55</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
10	& С111-240- 10Г варіант 1	Коробка КМ 41242 розподільна для о/п 150 х 110 х 70 мм, IP 55	шт	4	<u>141,66</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
11	& С11100- 11281	Комплект муфт на саморегулюючий кабель для підключення кабелю живлення до нагрівальної секції саморегулюючого кабелю	комплект	9	<u>212,55</u> -	- -	1913	-	- -	- -	- -
12	& С111- 1609-448 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 0,5х15	м	50	<u>11,29</u> -	- -	565	-	- -	- -	- -
13	& С111-185- 72-12 варіант 1	Кріплення алюмінієве для нагрівально кабеля в жолобі RGS-04	шт	310	<u>15,71</u> -	- -	4870	-	- -	- -	- -
14	& С111-185- 72-12 варіант 2	Кріплення алюмінієве для нагрівально кабеля в ринвах RGS-05	шт	120	<u>15,71</u> -	- -	1885	-	- -	- -	- -
15	& С111-239- 1	Заклепки алюмінієві 3.2X10мм CP3. 5043E302 TOPEX --- Кабельна продукція ---	шт	350	<u>0,46</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
16	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	2,76	<u>1022,68</u> 890,85	<u>53,76</u> 15,37	2823	2459	<u>148</u> 42	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>30,91</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,05	<u>1462,92</u> 1272,64	<u>98,57</u> 28,18	73	64	<u>5</u> 1	<u>16,0000</u> 0,3025	<u>0,8</u> 0,02
18	КБ21-13-2 κ=1,15	Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,74	<u>2594,15</u> 759,61	<u>1486,58</u> 347,50	1920	562	<u>1100</u> 257	<u>9,5500</u> 4,3209	<u>7,07</u> 3,2
19	С152-50 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиділенням при горінні, числом жил і перетином, мм ² : 3х1,5-0,66 , ВВГнг(А)-LS	1000м	0,1887	<u>24563,13</u> -	- -	4635	-	- -	- -	- -
20	& С152-152-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиділенням при горінні, числом жил і перетином, мм ² 3х4 ВВГнгд	1000м	0,1683	<u>65499,38</u> -	- -	11024	-	- -	- -	- -
21	& С152-152-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиділенням при горінні, числом жил і перетином, мм ² 5х4 ВВГнгд --- Труби ---	1000м	0,0051	<u>89979,38</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
22	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	2,45	<u>1570,65</u> 1402,50	- -	3848	3436	- -	<u>18,7200</u> -	<u>45,86</u> -
23	& С113-953-К-1 варіант 1	Гофрована труба з полівінілхлориду (ПВХ) що не поширює горіння, з зондом, зовнішнім діаметром 20 мм	м	247,45	<u>22,70</u> -	- -	5617	-	- -	- -	- -
24	& С113-953-К-20 варіант 1	Тримач з клямкою для гофрованих труб, діаметром 20мм	шт	735	<u>4,19</u> -	- -	3080	-	- -	- -	- -
25	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	100м	0,04	<u>1685,28</u> 1517,13	- -	67	61	- -	<u>20,2500</u> -	<u>0,81</u> -
26	& С113-953-К-2 варіант 1	Гофрована труба з полівінілхлориду (ПВХ) що не поширює горіння, з зондом, зовнішнім діаметром 32 мм	м	4,04	<u>38,68</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
27	& С113-953-К-22 варіант 1	Тримач з клямкою для гофрованих труб, діаметром 2032мм --- Короби ---	шт	12	<u>9,04</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
28	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,74	<u>5132,97</u> 2549,22	<u>2478,69</u> 574,22	3798	1886	<u>1834</u> 425	<u>32,8000</u> 7,0309	<u>24,27</u> 5,2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>521,04</u> 281,57	<u>15,29</u> 9,48	521	282	<u>15</u> 9	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
37	С1514-2 варіант 1	Розподільний щит, корпус пластиковий, навісний на 12 модулів, габаритні розміри 256(В)х319(Ш)х144(Г), ступінь захисту IP65 в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами ETI 001101172 ECH-12PTu	шт	1	<u>1022,31</u> -	- -	1022	-	- -	- -	- -
38	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>389,09</u> 130,27	<u>20,61</u> 3,71	778	261	<u>41</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>3,2</u> 0,08
39	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>153,55</u> 130,27	- -	154	130	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
40	КБ21-17-5	--- Світильники --- Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,05	<u>15709,53</u> 10607,49	<u>1375,39</u> 473,09	785	530	<u>69</u> 24	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>6,32</u> 0,26
41	& С1547-7-1 варіант 1	Світильник для світлодіодних ламп, накладного монтажу, Е27, IP54, 220В, колір антрацит FREON 1xE27/60W/230V IP54 антрацит	шт	5	<u>1162,56</u> -	- -	5813	-	- -	- -	- -
42	& С118-80-1	Світлодіодна лампа, Е27, 15Вт 6500К DELUX BL60 15Вт 6500К Е27	шт	5	<u>64,22</u> -	- -	321	-	- -	- -	- -
43	КР17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,18	<u>14838,21</u> 13797,01	<u>202,11</u> 172,33	2671	2483	<u>36</u> 31	<u>173,4600</u> 2,0535	<u>31,22</u> 0,37
44	& С1547-3-1	Прожектор світлодіодний -з лірою для кріплення, потужність 10Вт, ступінь захисту IP65 MAXUS FL 01	шт	14	<u>336,55</u> -	- -	4712	-	- -	- -	- -
45	& С1547-3-1 варіант 1	Прожектор світлодіодний -з лірою для кріплення, потужність 10Вт, ступінь захисту IP65 MAXUS FL 04	шт	4	<u>595,79</u> -	- -	2383	-	- -	- -	- -
46	& С1545-92Я варіант 1	Кронштейн для прожектора, довжина 100см MSK Electric K-1000 K-1000	шт	18	<u>139,85</u> -	- -	2517	-	- -	- -	- -
47	КР17-12-1	--- Електроустановочні пристрої --- Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>1924,10</u> 1916,95	- -	77	77	- -	<u>26,5800</u> -	<u>1,06</u> -
48	& С1547-6-1	Вимикач одноклавішний для відкритої установки VIKO PALMIYE 10A., 220В, IP54, «VIKO PALMIYE», 90555501	шт	4	<u>98,08</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
49	КБ21-31-3 κ=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,18	<u>3481,37</u> 2826,24	- -	627	509	- -	<u>36,8000</u> -	<u>6,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1530-1-31 варіант 2	Монтажна подовжена панель для установки зовнішнього електрообладнання матеріал - ПП; розміри 120x120x300мм MDZ 300_KB --- Кабелі і провoda ---	шт	18	<u>604,46</u> -	-	10880	-	-	-	-
51	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,44	<u>987,48</u> 763,58	<u>26,88</u> 7,68	1422	1100	<u>39</u> 11	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>13,82</u> 0,12
52	KБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,32	<u>1552,61</u> 497,92	<u>932,92</u> 207,78	497	159	<u>299</u> 66	<u>6,2600</u> 2,5966	<u>2</u> 0,83
53	C152-50 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиділенням при горінні, числом жил і перетином, мм2: 3x1,5-0,66 , ВВГнгд	1000м	0,1632	<u>24563,13</u> -	-	4009	-	-	-	-
54	C152-50 варіант 3	Кабель контрольний КВВГнгд 2x1мм2 --- Труби ---	1000м	0,01632	<u>15196,13</u> -	-	248	-	-	-	-
55	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,85	<u>1570,65</u> 1402,50	-	1335	1192	-	<u>18,7200</u>	<u>15,91</u>
56	& C113-953-K-1 варіант 1	Гофрована труба з полівінілхлориду (ПВХ) що не поширює горіння, з зондом, зовнішнім діаметром 20 мм	м	85,85	<u>22,70</u> -	-	1949	-	-	-	-
57	& C1530-1-31 варіант 1	Коробка розподільна, розмір 100x100x50 мм	шт	5	<u>94,97</u> -	-	475	-	-	-	-
58	& C113-953-K-20 варіант 1	Тримач з клямкою для гофрованих труб, діаметром 20мм	шт	255	<u>4,19</u> -	-	1068	-	-	-	-
59	& C1630-85-36-61 варіант 1	Хомут кабельний нейлоновий з площадкою 100шт/уп ХП1 3,0x200мм	шт	100	<u>0,92</u> -	-	92	-	-	-	-
60	KБ21-12-2 κ=1,15	--- Короба кабель-каналів --- Прокладання коробів пластикових	100м	0,32	<u>5132,97</u> 2549,22	<u>2478,69</u> 574,22	1643	816	<u>793</u> 184	<u>32,8000</u> 7,0309	<u>10,5</u> 2,25
61	& C1530-1-25 варіант 3	Мініканал ПВХ що не поширює горіння, 25x17мм, мірною довжиною 2м, колір білий ТМС 25x17 DKC	м	32,32	<u>42,29</u> -	-	1367	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					47758	7539	<u>1292</u> 332		<u>95,79</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					47758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					38927 7871 4103 9,63 1220 51861				
		Всього по розділу 2					51861				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					197298 197298 149308 44332 22966 53,81 6793 220264	43025	<u>4965</u> 1307		<u>539,7</u> 15,83
		Всього по кошторису					220264				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					609,34 51125				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Силове електрообладнання				
		--- ЩАС ---				
1	& 102-7-5 варіант 1	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 EATON ; (маса=0,001)	шт	1	623,33	623
2	& 102-7-5 варіант 2	Вимикач диференційного струму PFL6-16/1N/C/003 EATON; (маса=0,001)	шт	5	1118,33	5592
3	& 102-7-5 варіант 3	Автоматичний вимикач PL6-C4/1 EATON ; (маса=0,001)	шт	1	258,33	258
4	& 102-7-5 варіант 4	Контактор модульний на DIN- рейку , 2 р , 25 А , 2NO, 220 В ; (маса=0,001)	шт	5	418,33	2092
5	& 1504-12093- 1	Метеостанція (терморегулятор) ЕТО2-4550; (маса=0,002)	шт	1	14805,00	14805
6	& 15011-4041- 1	Датчик температури ETF-744/99; (маса=0,0005)	шт	1	2430,00	2430
7	& 2402-4057- 10-1О1	Датчик вологості ЕТОR-55, IP68; (маса=0,0002)	шт	1	5397,50	5398
		Разом по розділу 1				31198
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1224
		Всього по розділу 1				32422
		Розділ 2. Електричне освітлення				

1	2	3	4	5	6	7
		--- ЩЗО ---				
8	& 102-7-8 варіант 2	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 EATON; (маса=0,001)	шт	1	152,50	153
9	& 1504-1001- 1Б	Автоматичний вимикач PL6-C6/1 EATON; (маса=0,000083)	шт	1	195,83	196
10	& 1504-12062- 14	Сутінкове реле з датчиком в компл. 220В, 10А в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами Hager EEN100; (маса=0,00055)	шт	1	3145,28	3145
		Разом по розділу 2				3494
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				138
		Всього по розділу 2				3632
		Разом				34692
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1362
		Всього по кошторису				36054

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на блискавкозахист
Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Ілленка, 48(Б)"

Основа:
креслення (специфікації) № 2/03-06-2024-БЗ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

274,275 тис. грн.
0,60924 тис.люд.год.
47,193 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкоприймачі									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,87	<u>2609,55</u> 2163,49	<u>345,96</u> 48,50	10099	8373	<u>1339</u> 188	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>105,26</u> 2,06
2	C111-1630 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту W-08/AL	м	387	<u>48,59</u> -	-	18804	-	-	-	-
3	C111-623 варіант 1	Тримач дроту Niro H-303	шт	371	<u>45,15</u> -	-	16751	-	-	-	-
4	& C1545-4041 варіант 1	Злучник для дроту хрестовийий C-021	шт	8	<u>85,97</u> -	-	688	-	-	-	-
5	& C1545-4041	Злучник для дроту універсальний C-011	шт	50	<u>171,47</u> -	-	8574	-	-	-	-
6	& C1545-39-34	Компенсатор К-220	100шт	0,06	<u>7333,12</u> -	-	440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-623 варіант 2	Тримач дроту Niro H-032	шт	6	<u>77,79</u>	-	467	-	-	-	-
8	& C153-21- 9Г1	Смуга ПВХ мембрани 300x50 мм К-303	шт	371	<u>16,07</u>	-	5962	-	-	-	-
9	& C153-21- 9Г	Смуга уземлення 40x4 мм, W-40x4/ST	м	371	<u>161,17</u>	-	59794	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					121579	8373	<u>1339</u> 188		<u>105,26</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					121579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111867				
		всього заробітна плата, грн.					8561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1314				
		Всього будівельні роботи, грн.					126018				

		Всього по розділу 1					126018				
10	KM8-472-8	Розділ 2. Струмівідводи Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,1	<u>2609,55</u> 2163,49	<u>345,96</u> 48,50	5480	4543	<u>727</u> 102	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>57,12</u> 1,12
11	C111-1630 варіант 1	Дріт для блисковкозахисту W-08/AL	м	210	<u>48,59</u>	-	10204	-	-	-	-
12	& C1545-39- 36 варіант 1	Пластина-скоба тримача дроту/стержня К-308	100шт	2,1	<u>5206,42</u>	-	10933	-	-	-	-
13	C1545-44 варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	100шт	4,2	<u>306,45</u>	-	1287	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					27904	4543	<u>727</u> 102		<u>57,12</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					27904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22634				
		всього заробітна плата, грн.					4645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2409 5,65 713 30313 30313				
		Розділ 3. Уземлення									
14	КБ21-31-3 к=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,15	<u>2855,06</u> 2826,24	-	428	424	-	<u>36,8000</u>	<u>5,52</u>
15	& C111-343-2-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	15	<u>234,64</u> -	-	3520	-	-	-	-
16	& C1545-404-B2 варіант 1	Злучник контрольний для смуги В40 С-034	100шт	0,15	<u>9306,82</u> -	-	1396	-	-	-	-
17	C111-623 варіант 3	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	15	<u>52,80</u> -	-	792	-	-	-	-
18	C1545-44 варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	100шт	0,6	<u>306,45</u> -	-	184	-	-	-	-
19	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	16	<u>183,24</u> 88,74	<u>91,89</u> 8,36	2932	1420	<u>1470</u> 134	<u>1,2305</u> 0,1027	<u>19,69</u> 1,64
20	& C1545-4811 варіант 1	Комплект стержневого уземлення д.16 мм G-16/30 (стержень уземлення ф16мм L-3000мм)	к-т	16	<u>1085,72</u> -	-	17372	-	-	-	-
21	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	2,85	<u>2350,97</u> 1781,70	<u>475,36</u> 88,97	6700	5078	<u>1355</u> 254	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>63,84</u> 2,75
22	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,05	<u>4652,66</u> 2290,75	<u>534,13</u> 102,29	233	115	<u>27</u> 5	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>1,44</u> 0,06
23	& C153-21-9Г	Смуга уземлення 40x4 мм, W-40x4/ST	м	290	<u>161,17</u> -	-	46739	-	-	-	-
24	& C111-2441 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115	рул	3	<u>476,46</u> -	-	1429	-	-	-	-
25	& C111-2441-2 варіант 1	Антикорозійна паста 0,5кг К-950	шт.	3	<u>159,43</u> -	-	478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-2441-2 варіант 2	Струмопровідна паста G-101	шт.	2	<u>374,31</u> -	- -	749	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					82952	7037	<u>2852</u> 393		<u>90,49</u> 4,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					82952 73063 7430 3965 9,71 1224 86917				
		----- Всього по розділу 3					86917				
27	KP1-18-2	Розділ 4. Будівельні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,6075	<u>19760,10</u> 19760,10	- -	12004	12004	- -	<u>300,9000</u> -	<u>182,8</u> -
28	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,605	<u>11387,18</u> 11387,18	- -	6889	6889	- -	<u>173,4000</u> -	<u>104,91</u> -
29	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0025	<u>12057,01</u> 12057,01	- -	30	30	- -	<u>183,6000</u> -	<u>0,46</u> -
30	C311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	0,4	<u>362,83</u> -	<u>362,83</u> 43,32	145	-	<u>145</u> 17	- 0,4810	- 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 4					19068	18923	<u>145</u> 17		<u>288,17</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19068 18940 11960 34,61 4366 31028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					31028				
		Разом прямі витрати по кошторису					251503	38876	<u>5063</u>		<u>541,04</u>
									700		7,82
		Разом будівельні роботи, грн.					251503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207564				
		всього заробітна плата, грн.					39576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22772				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7617				
		Всього будівельні роботи, грн.					274275				

		Всього по кошторису					274275				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					609,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47193				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Іллєнка, 48(Б)"

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	31017,56	79,95				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	772,88	79,64				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	435,45	83,47				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	127,02	90,06				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	3691,92	126,18				
20	9.2	коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23	9.3	у зимовий період	люд.год	-					
24	9.4	у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	36044,83					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	7,31929	<u>487,99</u> 3571,74				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,83849	<u>277,58</u> 787,91				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,165495375	<u>346,6</u> 1097,16				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,526354425	<u>367,79</u> 193,59				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,059526875	<u>491,46</u> 29,26				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,6792796	<u>311,11</u> 3944,65				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,60447055	<u>13,03</u> 33,94				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,802636	<u>549,91</u> 441,38				
18	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,18728	<u>5,46</u> 6,48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	6,059948	<u>416,4</u> 2523,36				
20	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	6,32687248	<u>604,44</u> 3824,21				
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,38392911	<u>54,29</u> 20,84				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	125,4482968	<u>309,28</u> 38798,65				
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	2,60447055	<u>51,42</u> 133,92				
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	77,534636	<u>86,89</u> 6736,98				
25	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,216377	<u>297,84</u> 660,13				
26	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	6,16752245	<u>354,1</u> 2183,92				
27	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,06192405	<u>494,42</u> 30,62				
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,890204	<u>618,5</u> 7354,09				
29	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,5364457	<u>602,84</u> 4543,27				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,100579532	<u>600,24</u> 660,61				
31	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,823883495	<u>539,27</u> 2601,38				
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,96	<u>6,02</u> 5,78				
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	88,1178908	<u>5,42</u> 477,60				
34	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	8,85308	<u>516,24</u> 4570,31				
35	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,4147572	<u>357,24</u> 2291,61				
36	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,771	<u>463,04</u> 2209,16				
37	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	29,30283379 6	<u>162,44</u> 4759,95				
38	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	50,2679745	<u>109,25</u> 5491,78				
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	75,297794	<u>107,58</u> 8100,54				
40	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	14,34	<u>4,94</u> 70,84				
41	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,9552969	<u>97,9</u> 387,22				
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	61,00199147	<u>43,66</u> 2663,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	30,544	<u>362,83</u> 11082,28				
44	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	233,55011	<u>394,29</u> 92086,47				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		214374,98				
		Бензин	кг	160,367					
		Дизельне паливо	кг	705,985					
		Електроенергія	кВт-год	1621,291					
		Стиснене повітря	м3	6106,57					
		Мастильні матеріали	кг	59,346					
		Гідравлічна рідина	кг	3,37					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,80234735					
46	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	57,78866					
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,26803					
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,71775					
49	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	11,0495975					
50	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,85455189					
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	422,9530289 68					
52	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,885229					
53	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	15,174					
54	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,2344					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,06457365					
56	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	489,287579					
57	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	11,71896					
58	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,860096					
59	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,9947					
60	КБМ233-900	Ножичі листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,475891					
61	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	20,28196					
62	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	8,428					
63	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	65,041062					
64	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	839,1282289 9					
65	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	196,1118819					
66	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,5939					
67	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,7324					
68	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,87285					
69	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	25,702592					
70	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	83,80615847					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,61975					
72	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	12,194264					
73	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	223,567981					
74	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	283,9995931 66					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
75	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit R777	л	17,754	<u>132,07</u> 2344,77	<u>128,75</u> 2285,83	<u>0,73</u> 12,96	<u>2,59</u> 45,98	30 км.
76	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001669	<u>87283,12</u> 14,57	<u>85000,00</u> 14,19	<u>571,69</u> 0,10	<u>1711,43</u> 0,28	30 км.
77	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ПФ-020	т	0,00842265	<u>77083,12</u> 649,24	<u>75000,00</u> 631,70	<u>571,69</u> 4,82	<u>1511,43</u> 12,72	30 км.
78	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	475,88861	<u>55,29</u> 26311,88	<u>53,48</u> 25450,52	<u>0,73</u> 347,40	<u>1,08</u> 513,96	30 км.
79	&С1545-63-2 варіант 2	Ізолента ПВХ жовто-зелена 19мм 20м	шт	2	<u>34,02</u> 68,04	<u>33,33</u> 66,66	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,67</u> 1,34	30 км.
80	&С1545-63-2	Ізолента ПВХ синя 19мм 20м	шт	2	<u>34,02</u> 68,04	<u>33,33</u> 66,66	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,67</u> 1,34	30 км.
81	&С1545-63-2 варіант 1	Ізолента ПВХ червона 19мм 20м	шт	2	<u>34,02</u> 68,04	<u>33,33</u> 66,66	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,67</u> 1,34	30 км.
82	&С111-1851-201 варіант 6	Анкер 16x200/М12/115 болт цж (RIDIBOLT-B)	шт	40	<u>39,11</u> 1564,40	<u>38,28</u> 1531,20	<u>0,06</u> 2,40	<u>0,77</u> 30,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&C111-1851-201 варіант 5	Анкер М10х150/85 цб одноконусн. (ETKD)	шт	33	<u>18,25</u> 602,25	<u>17,88</u> 590,04	<u>0,01</u> 0,33	<u>0,36</u> 11,88	30 км.
84	&C111-2441-2 варіант 1	Антикорозійна паста 0,5кг К-950	шт.	3	<u>159,43</u> 478,29	<u>156,00</u> 468,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>3,13</u> 9,39	50 км.
85	&C111-2441 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115	рул	3	<u>476,46</u> 1429,38	<u>467,00</u> 1401,00	<u>0,12</u> 0,36	<u>9,34</u> 28,02	50 км.
86	+C124-2 варіант 2	Арматура 8-A240C	т	0,0054	<u>40267,69</u> 217,45	<u>39212,34</u> 211,75	<u>265,79</u> 1,44	<u>789,56</u> 4,26	30 км.
87	+C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,988024	<u>35767,11</u> 35338,76	<u>34800,00</u> 34383,24	<u>265,79</u> 262,61	<u>701,32</u> 692,91	30 км.
88	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	322,4388	<u>44,29</u> 14280,81	<u>43,37</u> 13984,17	<u>0,05</u> 16,12	<u>0,87</u> 280,52	50 км.
89	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3586	<u>187,55</u> 67,26	<u>183,76</u> 65,90	<u>0,11</u> 0,04	<u>3,68</u> 1,32	30 км.
90	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,5058	<u>26141,86</u> 13222,55	<u>25041,29</u> 12665,88	<u>587,98</u> 297,40	<u>512,59</u> 259,27	30 км.
91	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,001508	<u>30806,88</u> 46,46	<u>29690,12</u> 44,77	<u>512,7</u> 0,77	<u>604,06</u> 0,92	30 км.
92	+C1424-11614-9 варіант 1	Бетон C20/25 W4 F75	м3	1,934	<u>4716,49</u> 9121,69	<u>3832,35</u> 7411,76	<u>791,66</u> 1531,07	<u>92,48</u> 178,86	30 км.
93	C1424-11600-13 варіант 1	Бетон кл.С 12/15 W4 F75	м3	16,5445	<u>4371,59</u> 72325,77	<u>3494,21</u> 57809,96	<u>791,66</u> 13097,62	<u>85,72</u> 1418,19	30 км.
94	&C123-1-2-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі R=0,9(м2*К)/Вт	м2	473,2879	<u>6560,16</u> 3104844,35	<u>6412,50</u> 3034958,66	<u>19,03</u> 9006,67	<u>128,63</u> 60879,02	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	&C123-1-2-13 варіант 3	Блоки вітражні металопластикові енергозберігаючі R=0,7(м2*К)/Вт	м2	150,64	<u>6215,91</u> 936364,68	<u>6075,00</u> 915138,00	<u>19,03</u> 2866,68	<u>121,88</u> 18360,00	50 км.
96	&C171-1114П варіант 1	Болт М10х100 з шайбою та гайкою	шт	33	<u>9,02</u> 297,66	<u>8,84</u> 291,72	- -	<u>0,18</u> 5,94	
97	&C171-1114П варіант 2	Болт М8х25 цб	шт	28	<u>2,75</u> 77,00	<u>2,70</u> 75,60	- -	<u>0,05</u> 1,40	
98	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00243	<u>57465,57</u> 139,64	<u>56000,00</u> 136,08	<u>338,79</u> 0,82	<u>1126,78</u> 2,74	30 км.
99	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003184	<u>69667,71</u> 221,82	<u>68000,00</u> 216,51	<u>301,68</u> 0,96	<u>1366,03</u> 4,35	30 км.
100	&C1416-8684- 4-К варіант 1	Бордюр БР 50х20х6	шт	358	<u>69,28</u> 24802,24	<u>65,00</u> 23270,00	<u>2,92</u> 1045,36	<u>1,36</u> 486,88	30 км.
101	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000555	<u>9917,93</u> 5,50	<u>9500,00</u> 5,27	<u>223,46</u> 0,12	<u>194,47</u> 0,11	30 км.
102	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,43829	<u>9407,93</u> 4123,40	<u>9000,00</u> 3944,61	<u>223,46</u> 97,94	<u>184,47</u> 80,85	30 км.
103	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,398013	<u>3597,11</u> 1431,70	<u>3500,00</u> 1393,05	<u>26,58</u> 10,58	<u>70,53</u> 28,07	30 км.
104	+C113-1563 варіант 2	Відведення двохмуфтове 67° 75мм	шт	3	<u>184,14</u> 552,42	<u>180,32</u> 540,96	<u>0,21</u> 0,63	<u>3,61</u> 10,83	50 км.
105	+C113-1563 варіант 6	Відведення одинмуфтове 67° 75мм	шт	8	<u>182,97</u> 1463,76	<u>179,17</u> 1433,36	<u>0,21</u> 1,68	<u>3,59</u> 28,72	50 км.
106	&C121-229-3- 1Ш варіант 1	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 400 мм	м	21,9844	<u>175,97</u> 3868,59	<u>174,17</u> 3829,02	<u>0,49</u> 10,77	<u>1,31</u> 28,80	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C121-229-3-1Ш варіант 2	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 500 мм	м	46,3539	<u>215,42</u> 9985,56	<u>213,33</u> 9888,68	<u>0,49</u> 22,71	<u>1,6</u> 74,17	50 км.
108	&C121-229-3-1Ш варіант 3	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 300 мм	м	1,6592	<u>94,52</u> 156,83	<u>93,33</u> 154,85	<u>0,49</u> 0,81	<u>0,7</u> 1,17	50 км.
109	&C121-229-3-1Ш варіант 4	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 250 мм	м	112,0997	<u>81,09</u> 9090,16	<u>80,00</u> 8967,98	<u>0,49</u> 54,93	<u>0,6</u> 67,25	50 км.
110	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00014	<u>156290,12</u> 21,88	<u>152703,83</u> 21,38	<u>521,78</u> 0,07	<u>3064,51</u> 0,43	30 км.
111	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002286	<u>4750,8</u> 10,86	<u>4203,93</u> 9,61	<u>453,72</u> 1,04	<u>93,15</u> 0,21	30 км.
112	&C1547-6-1	Вимикач одноклавішний для відкритої установки VIKO PALMIYE 10A., 220В, IP54, «VIKO PALMIYE»,90555501	шт	4	<u>98,08</u> 392,32	<u>96,00</u> 384,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>1,92</u> 7,68	30 км.
113	+C113-1563 варіант 12	Вирва (90) / 75	шт	3	<u>273,32</u> 819,96	<u>267,75</u> 803,25	<u>0,21</u> 0,63	<u>5,36</u> 16,08	50 км.
114	+C113-1563 варіант 8	Вирва (D=200x160мм)	шт	10	<u>880,81</u> 8808,10	<u>863,33</u> 8633,30	<u>0,21</u> 2,10	<u>17,27</u> 172,70	50 км.
115	C142-10-2	Вода	м3	33,52276	<u>63,07</u> 2114,28	<u>63,07</u> 2114,28	- -	- -	
116	+C1545-20	Втулка B22	100шт	0,17568	<u>41,39</u> 7,27	<u>40,54</u> 7,12	<u>0,04</u> 0,01	<u>0,81</u> 0,14	30 км.
117	C1545-21	Втулка B28	100шт	0,33672	<u>69,81</u> 23,51	<u>68,38</u> 23,02	<u>0,06</u> 0,02	<u>1,37</u> 0,47	30 км.
118	+C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	0,0061	<u>144,81</u> 0,88	<u>141,74</u> 0,86	<u>0,23</u> -	<u>2,84</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,130005	<u>25967,43</u> 3375,90	<u>25000,00</u> 3250,13	<u>458,26</u> 59,58	<u>509,17</u> 66,19	30 км.
120	&C111-1872-5 варіант 1	Гайка самоконтруюча М8	шт	28	<u>1,22</u> 34,16	<u>1,20</u> 33,60	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 0,56	
121	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,06012	<u>1230,42</u> 73,97	<u>1203,58</u> 72,36	<u>2,71</u> 0,16	<u>24,13</u> 1,45	30 км.
122	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00057	<u>57465,57</u> 32,76	<u>56000,00</u> 31,92	<u>338,79</u> 0,19	<u>1126,78</u> 0,65	30 км.
123	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00006622	<u>549516,63</u> 36,39	<u>538442,80</u> 35,66	<u>298,99</u> 0,02	<u>10774,84</u> 0,71	30 км.
124	&C1632-98-9 варіант 1	Геотекстиль	м2	2118,645	<u>32,4</u> 68644,10	<u>31,25</u> 66207,66	<u>0,51</u> 1080,51	<u>0,64</u> 1355,93	30 км.
125	+C111-198 варіант 1	Герметик	кг	267,72	<u>228,11</u> 61069,61	<u>223,00</u> 59701,56	<u>0,64</u> 171,34	<u>4,47</u> 1196,71	30 км.
126	&C113-953-К-1 варіант 1	Гофрована труба з полівінілхлориду (ПВХ) що не поширює горіння, з зондом, зовнішнім діаметром 20 мм	м	333,3	<u>22,7</u> 7565,91	<u>22,18</u> 7392,59	<u>0,07</u> 23,33	<u>0,45</u> 149,99	30 км.
127	&C113-953-К-2 варіант 1	Гофрована труба з полівінілхлориду (ПВХ) що не поширює горіння, з зондом, зовнішнім діаметром 32 мм	м	4,04	<u>38,68</u> 156,27	<u>37,85</u> 152,91	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,76</u> 3,08	30 км.
128	&C1550-46-1	Грунтовка Ceresit R 777	л	5,6	<u>132,82</u> 743,79	<u>129,75</u> 726,60	<u>0,47</u> 2,63	<u>2,6</u> 14,56	30 км.
129	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка адгезійна Ceresit R766	л	23,16	<u>410,87</u> 9515,75	<u>402,08</u> 9312,17	<u>0,73</u> 16,91	<u>8,06</u> 186,67	30 км.
130	&C123-15-53 варіант 1	Дверні блоки металопластикові енергозберігаючі R=0,7(м2*К)/Вт	м2	3,8634	<u>9545,73</u> 36878,97	<u>9339,16</u> 36080,91	<u>19,4</u> 74,95	<u>187,17</u> 723,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	&C111-88-7- Я1 варіант 3	Дверний блок зовнішній, металевий	м2	1,9475	<u>8190,12</u> 15950,26	<u>8000,00</u> 15580,00	<u>29,53</u> 57,51	<u>160,59</u> 312,75	50 км.
132	+C111-2002-4 варіант 1	Двокомпонентна гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	256,5	<u>75,68</u> 19411,92	<u>73,70</u> 18904,05	<u>0,5</u> 128,25	<u>1,48</u> 379,62	30 км.
133	+C123-521	Дерев'яні деталі рштувань	м3	0,18285	<u>12370,68</u> 2261,98	<u>11751,30</u> 2148,73	<u>376,82</u> 68,90	<u>242,56</u> 44,35	50 км.
134	+C124-64 варіант 2	Деталь закладна МН1	т	0,01883	<u>63527,88</u> 1196,23	<u>62016,45</u> 1167,77	<u>265,79</u> 5,00	<u>1245,64</u> 23,46	30 км.
135	+C111-1367 варіант 1	Джгут зі вспіненого поліетилену	кг	270,63	<u>25,85</u> 6995,79	<u>25,00</u> 6765,75	<u>0,34</u> 92,01	<u>0,51</u> 138,03	30 км.
136	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	100,9512	<u>64,88</u> 6549,71	<u>63,04</u> 6363,96	<u>0,57</u> 57,54	<u>1,27</u> 128,21	30 км.
137	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00113	<u>9407,93</u> 10,63	<u>9000,00</u> 10,17	<u>223,46</u> 0,25	<u>184,47</u> 0,21	30 км.
138	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01068	<u>5594,55</u> 59,75	<u>5168,20</u> 55,20	<u>316,65</u> 3,38	<u>109,7</u> 1,17	50 км.
139	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00088	<u>7536,24</u> 6,63	<u>7165,01</u> 6,31	<u>223,46</u> 0,20	<u>147,77</u> 0,12	30 км.
140	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03112	<u>9407,93</u> 292,77	<u>9000,00</u> 280,08	<u>223,46</u> 6,95	<u>184,47</u> 5,74	30 км.
141	+C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 400 мм	м	177,48	<u>431,63</u> 76605,69	<u>422,00</u> 74896,56	<u>1,17</u> 207,65	<u>8,46</u> 1501,48	30 км.
142	+C111-1630 варіант 1	Дріт для блисковкозахисту W-08/AL	м	597	<u>48,59</u> 29008,23	<u>47,58</u> 28405,26	<u>0,06</u> 35,82	<u>0,95</u> 567,15	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0002034	<u>65226,31</u> 13,27	<u>63681,57</u> 12,95	<u>265,79</u> 0,05	<u>1278,95</u> 0,27	30 км.
144	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0072144	<u>41974,29</u> 302,82	<u>40885,47</u> 294,96	<u>265,79</u> 1,92	<u>823,03</u> 5,94	30 км.
145	+C111-816 варіант 1	Дріт стальний 1,4 - О - С	т	0,004604	<u>59431,11</u> 273,62	<u>58000,00</u> 267,03	<u>265,79</u> 1,22	<u>1165,32</u> 5,37	30 км.
146	+C111-1608	Дрантя	кг	12,1495	<u>15,86</u> 192,69	<u>14,81</u> 179,93	<u>0,74</u> 8,99	<u>0,31</u> 3,77	30 км.
147	&C111-136-12	Дюбелі 100x10	шт	1742,85866	<u>10,24</u> 17846,87	<u>10,00</u> 17428,59	<u>0,04</u> 69,71	<u>0,2</u> 348,57	50 км.
148	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2002	<u>619,26</u> 123,98	<u>606,82</u> 121,49	<u>0,3</u> 0,06	<u>12,14</u> 2,43	30 км.
149	&C1767- ПРОЕКТ	Дюбели 6x40 мм	шт	1922,88	<u>0,46</u> 884,52	<u>0,45</u> 865,30	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 19,22	
150	+C1545-44 варіант 3	Дюбель 6x60	100шт	21,60467	<u>122,71</u> 2651,11	<u>120,00</u> 2592,56	<u>0,3</u> 6,48	<u>2,41</u> 52,07	30 км.
151	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	52,8254	<u>0,82</u> 43,32	<u>0,80</u> 42,26	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 1,06	
152	&C188888-57 варіант 1	Дюбель-парасолька, 160мм	100шт	11,01	<u>1040,99</u> 11461,30	<u>1020,00</u> 11230,20	<u>0,58</u> 6,39	<u>20,41</u> 224,71	50 км.
153	&C126-940-14 варіант 1	Дюбель-парасольками з металевим стрижнем та термоголовкою L=260	шт	15286,552	<u>30,31</u> 463335,39	<u>30,00</u> 458596,56	<u>0,08</u> 1222,92	<u>0,23</u> 3515,91	50 км.
154	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,2258	<u>1397,22</u> 315,49	<u>1369,52</u> 309,24	<u>0,3</u> 0,07	<u>27,4</u> 6,18	30 км.
155	+C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	461,604	<u>35,19</u> 16243,84	<u>34,02</u> 15703,77	<u>0,48</u> 221,57	<u>0,69</u> 318,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	12,712	<u>160,06</u> 2034,68	<u>156,44</u> 1988,67	<u>0,48</u> 6,10	<u>3,14</u> 39,91	30 км.
157	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0002654	<u>100311,74</u> 26,62	<u>98000,00</u> 26,01	<u>344,84</u> 0,09	<u>1966,9</u> 0,52	30 км.
158	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0097694	<u>87051,74</u> 850,44	<u>85000,00</u> 830,40	<u>344,84</u> 3,37	<u>1706,9</u> 16,67	30 км.
159	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00273688	<u>72054,16</u> 197,20	<u>70296,49</u> 192,39	<u>344,84</u> 0,94	<u>1412,83</u> 3,87	30 км.
160	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0441677	<u>46238,64</u> 2042,25	<u>44987,16</u> 1986,98	<u>344,84</u> 15,23	<u>906,64</u> 40,04	30 км.
161	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,009083	<u>100311,74</u> 911,13	<u>98000,00</u> 890,13	<u>344,84</u> 3,13	<u>1966,9</u> 17,87	30 км.
162	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	<u>127063,19</u> 2,54	<u>124000,06</u> 2,48	<u>571,69</u> 0,01	<u>2491,44</u> 0,05	30 км.
163	+C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,0355623	<u>118881,64</u> 4227,70	<u>115978,94</u> 4124,48	<u>571,69</u> 20,33	<u>2331,01</u> 82,89	30 км.
164	+C113-1 варіант 1	Жолоб водостічний 200мм	м	145,6	<u>337,76</u> 49177,86	<u>334,83</u> 48751,25	<u>0,42</u> 61,15	<u>2,51</u> 365,46	50 км.
165	+C113-1 варіант 3	Жолоб водостічний 90мм	м	12,48	<u>82,41</u> 1028,48	<u>81,38</u> 1015,62	<u>0,42</u> 5,24	<u>0,61</u> 7,62	50 км.
166	+C113-1563 варіант 7	З'єднувач жолоба 200мм	шт	28	<u>443,91</u> 12429,48	<u>435,00</u> 12180,00	<u>0,21</u> 5,88	<u>8,7</u> 243,60	50 км.
167	+C113-1563 варіант 9	Заглушка жолоба (200мм)	шт	8	<u>431,34</u> 3450,72	<u>422,67</u> 3381,36	<u>0,21</u> 1,68	<u>8,46</u> 67,68	50 км.
168	+C113-1563 варіант 14	Заглушка жолоба ліва (90)	шт	3	<u>82,32</u> 246,96	<u>80,50</u> 241,50	<u>0,21</u> 0,63	<u>1,61</u> 4,83	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+C113-1563 варіант 13	Заглушка жолоба права (90мм)	шт	3	<u>82,32</u> 246,96	<u>80,50</u> 241,50	<u>0,21</u> 0,63	<u>1,61</u> 4,83	50 км.
170	&C111-239-1	Заклепки алюмінієві 3.2X10мм CP3. 5043E302 TOPEX	шт	350	<u>0,46</u> 161,00	<u>0,45</u> 157,50	- -	<u>0,01</u> 3,50	
171	+C113-1563 варіант 5	Злив (160мм)	шт	10	<u>571,75</u> 5717,50	<u>560,33</u> 5603,30	<u>0,21</u> 2,10	<u>11,21</u> 112,10	50 км.
172	&C1545-4041	Злучник для дроту універсальний C-011	шт	50	<u>171,47</u> 8573,50	<u>168,00</u> 8400,00	<u>0,11</u> 5,50	<u>3,36</u> 168,00	50 км.
173	&C1545-4041 варіант 1	Злучник для дроту хрестовий C-021	шт	8	<u>85,97</u> 687,76	<u>84,17</u> 673,36	<u>0,11</u> 0,88	<u>1,69</u> 13,52	50 км.
174	&C1545-404- B2 варіант 1	Злучник контрольний для смуги B40 C-034	100шт	0,15	<u>9306,82</u> 1396,02	<u>9100,00</u> 1365,00	<u>24,33</u> 3,65	<u>182,49</u> 27,37	50 км.
175	&C151-1-8-ТЛ варіант 1	Кабель КВВГнгд , 2 х 0,75 мм2 КВВГнгд 2 х 0,75	м	59,74	<u>9,55</u> 570,52	<u>9,33</u> 557,37	<u>0,03</u> 1,79	<u>0,19</u> 11,36	30 км.
176	+C152-50 варіант 3	Кабель контрольний КВВГнгд 2х1мм2	1000м	0,01632	<u>15196,13</u> 248,00	<u>14816,67</u> 241,81	<u>81,5</u> 1,33	<u>297,96</u> 4,86	30 км.
177	+C152-50 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиделенієм при горінні, числом жил і перетином, мм2: 3х1,5-0,66 , ВВГнг(А)-LS	1000м	0,1887	<u>24563,13</u> 4635,06	<u>24000,00</u> 4528,80	<u>81,5</u> 15,38	<u>481,63</u> 90,88	30 км.
178	+C152-50 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиделенієм при горінні, числом жил і перетином, мм2: 3х1,5-0,66 , ВВГнгд	1000м	0,1632	<u>24563,13</u> 4008,70	<u>24000,00</u> 3916,80	<u>81,5</u> 13,30	<u>481,63</u> 78,60	30 км.
179	&C152-152-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиделенієм при горінні, числом жил і перетином, мм2 3х4 ВВГнгд	1000м	0,1683	<u>65499,38</u> 11023,55	<u>64000,00</u> 10771,20	<u>215,08</u> 36,20	<u>1284,3</u> 216,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	&C152-152-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиделенієм при горінні, числом жил і перетином, мм2 5x4 ВВГнгд	1000м	0,0051	<u>89979,38</u> 458,89	<u>88000,00</u> 448,80	<u>215,08</u> 1,10	<u>1764,3</u> 8,99	30 км.
181	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,01007	<u>598,1</u> 6,02	<u>577,86</u> 5,82	<u>8,51</u> 0,09	<u>11,73</u> 0,11	30 км.
182	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00005385	<u>223137,13</u> 12,02	<u>218456,38</u> 11,76	<u>305,51</u> 0,02	<u>4375,24</u> 0,24	30 км.
183	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0012262	<u>59431,11</u> 72,87	<u>58000,00</u> 71,12	<u>265,79</u> 0,33	<u>1165,32</u> 1,42	30 км.
184	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,22802	<u>82,24</u> 594,43	<u>75,00</u> 542,10	<u>5,63</u> 40,69	<u>1,61</u> 11,64	30 км.
185	C111-73 варіант 1	Клеюча мастика	т	0,61068	<u>27097,25</u> 16547,75	<u>26031,69</u> 15897,03	<u>534,24</u> 326,25	<u>531,32</u> 324,47	30 км.
186	&C111-2000-1-1	Клеюча суміш Ceresit CT 83	кг	807,6	<u>10,62</u> 8576,71	<u>9,93</u> 8019,47	<u>0,48</u> 387,65	<u>0,21</u> 169,59	30 км.
187	&C111-2000-1-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CT 85	кг	639,6	<u>10,62</u> 6792,55	<u>9,93</u> 6351,23	<u>0,48</u> 307,01	<u>0,21</u> 134,31	30 км.
188	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	145,6	<u>10,21</u> 1486,58	<u>9,53</u> 1387,57	<u>0,48</u> 69,89	<u>0,2</u> 29,12	30 км.
189	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	692,9	<u>10,08</u> 6984,43	<u>9,20</u> 6374,68	<u>0,68</u> 471,17	<u>0,2</u> 138,58	50 км.
190	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,212	<u>23,27</u> 4,93	<u>22,62</u> 4,80	<u>0,19</u> 0,04	<u>0,46</u> 0,09	30 км.
191	+C113-1563 варіант 10	Коліно 135град. (160мм)	шт	40	<u>680,22</u> 27208,80	<u>666,67</u> 26666,80	<u>0,21</u> 8,40	<u>13,34</u> 533,60	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	83,56618	<u>66,79</u> 5581,39	<u>65,00</u> 5431,80	<u>0,48</u> 40,11	<u>1,31</u> 109,48	30 км.
193	&C1545-39-34	Компенсатор К-220	100шт	0,06	<u>7333,12</u> 439,99	<u>7165,00</u> 429,90	<u>24,33</u> 1,46	<u>143,79</u> 8,63	50 км.
194	&C11100-11281	Комплект муфт на саморегулюючий кабель для підключення кабелю живлення до нагрівальної секції саморегулюючого кабелю	комплект	9	<u>212,55</u> 1912,95	<u>208,33</u> 1874,97	<u>0,05</u> 0,45	<u>4,17</u> 37,53	30 км.
195	&C1545-4811 варіант 1	Комплект стержневого уземлення д.16 мм G-16/30 (стержень уземлення ф16мм L-3000мм)	к-т	16	<u>1085,72</u> 17371,52	<u>1060,83</u> 16973,28	<u>3,6</u> 57,60	<u>21,29</u> 340,64	50 км.
196	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00075	<u>94026,42</u> 70,52	<u>91844,58</u> 68,88	<u>338,18</u> 0,25	<u>1843,66</u> 1,39	30 км.
197	&C1530-1-25 варіант 2	Короб кабель-каналу перерізом 20x35мм,ТА-ЕН ДКС	м	46,46	<u>87,85</u> 4081,51	<u>85,84</u> 3988,13	<u>0,29</u> 13,47	<u>1,72</u> 79,91	30 км.
198	&C1530-1-25 варіант 1	Короб кабель-каналу перерізом 40x40мм,ТА-ЕН ДКС	м	28,28	<u>140,04</u> 3960,33	<u>137,00</u> 3874,36	<u>0,29</u> 8,20	<u>2,75</u> 77,77	30 км.
199	&C111-240-10Г варіант 1	Коробка КМ 41242 розподільна для о/п 150 x 110 x 70 мм, IP 55	шт	4	<u>141,66</u> 566,64	<u>138,43</u> 553,72	<u>0,45</u> 1,80	<u>2,78</u> 11,12	30 км.
200	&C111-343-2-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	15	<u>234,64</u> 3519,60	<u>230,00</u> 3450,00	<u>0,04</u> 0,60	<u>4,6</u> 69,00	30 км.
201	&C1530-1-31 варіант 1	Коробка розподільна, розмір 100x100x50 мм	шт	5	<u>94,97</u> 474,85	<u>93,00</u> 465,00	<u>0,11</u> 0,55	<u>1,86</u> 9,30	30 км.
202	&C111-185-72-12 варіант 1	Кріплення алюмінієве для нагрівально кабеля в жолобі RGS-04	шт	310	<u>15,71</u> 4870,10	<u>15,33</u> 4752,30	<u>0,07</u> 21,70	<u>0,31</u> 96,10	30 км.
203	&C111-185-72-12 варіант 2	Кріплення алюмінієве для нагрівально кабеля в ринвах RGS-05	шт	120	<u>15,71</u> 1885,20	<u>15,33</u> 1839,60	<u>0,07</u> 8,40	<u>0,31</u> 37,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	+С1545-44 варіант 5	Кріплення мембрани	100шт	79,48	<u>183,91</u> 14617,17	<u>180,00</u> 14306,40	<u>0,3</u> 23,84	<u>3,61</u> 286,93	30 км.
205	+С113-1563 варіант 3	Кріплення труби ПВХ (160мм)	шт	90	<u>181,77</u> 16359,30	<u>178,00</u> 16020,00	<u>0,21</u> 18,90	<u>3,56</u> 320,40	50 км.
206	&С1545-92Я варіант 1	Кронштейн для прожектора, довжина100см MSK Electric K-1000 K-1000	шт	18	<u>139,85</u> 2517,30	<u>135,83</u> 2444,94	<u>1,28</u> 23,04	<u>2,74</u> 49,32	30 км.
207	+С113-1563 варіант 11	Кронштейн жолоба 90мм	шт	21	<u>72,51</u> 1522,71	<u>70,88</u> 1488,48	<u>0,21</u> 4,41	<u>1,42</u> 29,82	50 км.
208	+С113-1563 варіант 4	Кронштейн жолоба ПВХ 200мм	шт	245	<u>181,77</u> 44533,65	<u>178,00</u> 43610,00	<u>0,21</u> 51,45	<u>3,56</u> 872,20	50 км.
209	+С113-1563 варіант 15	Кронштейн труби 75мм	шт	9	<u>78,94</u> 710,46	<u>77,18</u> 694,62	<u>0,21</u> 1,89	<u>1,55</u> 13,95	50 км.
210	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,05841	<u>204,91</u> 216,88	<u>200,76</u> 212,49	<u>0,13</u> 0,14	<u>4,02</u> 4,25	30 км.
211	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,48949	<u>361,06</u> 176,74	<u>353,73</u> 173,15	<u>0,25</u> 0,12	<u>7,08</u> 3,47	30 км.
212	+С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	2316	<u>50,62</u> 117235,92	<u>49,17</u> 113877,72	<u>0,46</u> 1065,36	<u>0,99</u> 2292,84	30 км.
213	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001404	<u>28770,92</u> 40,39	<u>27748,52</u> 38,96	<u>458,26</u> 0,64	<u>564,14</u> 0,79	30 км.
214	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	<u>42653,96</u> 24,74	<u>41245,92</u> 23,92	<u>571,69</u> 0,33	<u>836,35</u> 0,49	30 км.
215	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00019	<u>287585,28</u> 54,64	<u>281374,66</u> 53,46	<u>571,69</u> 0,11	<u>5638,93</u> 1,07	30 км.
216	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12,5 мм	м2	168,252	<u>124,2</u> 20896,90	<u>116,67</u> 19629,96	<u>5,09</u> 856,40	<u>2,44</u> 410,54	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C1530-1-25 варіант 3	Мініканал ПВХ що не поширює горіння, 25х17мм, мірною довжиною 2м, колір білий ТМС 25х17 DKC	м	32,32	<u>42,29</u> 1366,81	<u>41,17</u> 1330,61	<u>0,29</u> 9,37	<u>0,83</u> 26,83	30 км.
218	+C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,0515737	<u>77707,6</u> 4007,67	<u>75452,55</u> 3891,37	<u>731,37</u> 37,72	<u>1523,68</u> 78,58	50 км.
219	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0003685	<u>50036,57</u> 18,44	<u>48542,76</u> 17,89	<u>512,7</u> 0,19	<u>981,11</u> 0,36	30 км.
220	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,00408	<u>55772,27</u> 227,55	<u>54166,00</u> 221,00	<u>512,7</u> 2,09	<u>1093,57</u> 4,46	30 км.
221	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0597	<u>92291,09</u> 5509,78	<u>91249,52</u> 5447,60	<u>354,54</u> 21,17	<u>687,03</u> 41,01	30 км.
222	&C111-1807-7- Р варіант 2	Металочерепиця	м2	24,816	<u>504,6</u> 12522,15	<u>496,67</u> 12325,36	<u>4,17</u> 103,48	<u>3,76</u> 93,31	30 км.
223	&C1530-1-31 варіант 2	Монтажна подовжена панель для установки зовнішнього електрообладнання матеріал - ПП; розміри 120х120х300мм MDZ 300_КВ	шт	18	<u>604,46</u> 10880,28	<u>592,50</u> 10665,00	<u>0,11</u> 1,98	<u>11,85</u> 213,30	30 км.
224	+C113-1563 варіант 1	Муфта жолоба 90мм	шт	1	<u>201,03</u> 201,03	<u>196,88</u> 196,88	<u>0,21</u> 0,21	<u>3,94</u> 3,94	50 км.
225	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а	100шт	0,0612	<u>1122,53</u> 68,70	<u>1100,00</u> 67,32	<u>0,52</u> 0,03	<u>22,01</u> 1,35	30 км.
226	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95- 12-13а	100шт	0,204	<u>1002,82</u> 204,58	<u>982,24</u> 200,38	<u>0,92</u> 0,19	<u>19,66</u> 4,01	30 км.
227	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,025	<u>421,69</u> 10,54	<u>413,05</u> 10,33	<u>0,37</u> 0,01	<u>8,27</u> 0,20	30 км.
228	&C121-393- 450 варіант 3	Огорожа сталева хромована (індивідуального виготовлення)	м	36,8	<u>2574,77</u> 94751,54	<u>2550,00</u> 93840,00	<u>5,6</u> 206,08	<u>19,17</u> 705,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	+C126-1300 варіант 2	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=300 мм	м	12,37141	<u>149,87</u> 1854,10	<u>148,00</u> 1830,97	<u>0,75</u> 9,28	<u>1,12</u> 13,85	30 км.
230	+C126-1300 варіант 3	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=240 мм	м	10,55666	<u>108,11</u> 1141,28	<u>106,56</u> 1124,92	<u>0,75</u> 7,92	<u>0,8</u> 8,44	30 км.
231	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0515	<u>1707,59</u> 87,94	<u>1673,51</u> 86,19	<u>0,6</u> 0,03	<u>33,48</u> 1,72	30 км.
232	&C111-1-39-4- B1	Піна монтажна	л	162,65213	<u>269,23</u> 43790,83	<u>263,50</u> 42858,84	<u>0,45</u> 73,19	<u>5,28</u> 858,80	30 км.
233	+C114-4-У варіант 1	Пінополістирольні плити 100мм	м3	22,4138	<u>5569,6</u> 124835,90	<u>5400,00</u> 121034,52	<u>60,39</u> 1353,57	<u>109,21</u> 2447,81	50 км.
234	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,222	<u>783,59</u> 2524,73	<u>295,93</u> 953,49	<u>472,3</u> 1521,75	<u>15,36</u> 49,49	30 км.
235	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	194,60324	<u>303,96</u> 59151,60	<u>297,95</u> 57982,04	<u>0,05</u> 9,73	<u>5,96</u> 1159,83	30 км.
236	&C111-1720- B1-X варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	2091,85	<u>20,6</u> 43092,11	<u>20,00</u> 41837,00	<u>0,2</u> 418,37	<u>0,4</u> 836,74	30 км.
237	+C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	<u>1300,32</u> 39,01	<u>1264,70</u> 37,94	<u>10,12</u> 0,30	<u>25,5</u> 0,77	30 км.
238	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2212	<u>225,28</u> 49,83	<u>219,74</u> 48,61	<u>1,12</u> 0,25	<u>4,42</u> 0,97	30 км.
239	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1848	<u>106,56</u> 19,69	<u>103,35</u> 19,10	<u>1,12</u> 0,21	<u>2,09</u> 0,38	30 км.
240	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	15	<u>49,36</u> 740,40	<u>48,17</u> 722,55	<u>0,22</u> 3,30	<u>0,97</u> 14,55	30 км.
241	&C1545-39-36 варіант 1	Пластина-скоба тримача дроту/стержня К-308	100шт	2,1	<u>5206,42</u> 10933,48	<u>5080,00</u> 10668,00	<u>24,33</u> 51,09	<u>102,09</u> 214,39	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	&C111-287-5-Н варіант 1	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	136,4284	<u>438,61</u> 59838,86	<u>416,67</u> 56845,62	<u>13,34</u> 1819,95	<u>8,6</u> 1173,29	30 км.
243	+C111-260 варіант 1	Плитки керамічні /в 1м2 до 7шт./	м2	107,666	<u>475,61</u> 51207,03	<u>456,57</u> 49157,07	<u>9,71</u> 1045,44	<u>9,33</u> 1004,52	50 км.
244	&C1632-98-9 варіант 3	Покрівельна мембрана BauderTHERMOFOL Д15 не армована	м2	258,196	<u>281,02</u> 72558,24	<u>275,00</u> 71003,90	<u>0,51</u> 131,68	<u>5,51</u> 1422,66	30 км.
245	&C1632-98-9 варіант 2	Покрівельна мембрана BauderTHERMOFOL М12 армована	м2	1836	<u>328,62</u> 603346,32	<u>321,67</u> 590586,12	<u>0,51</u> 936,36	<u>6,44</u> 11823,84	30 км.
246	+C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	347,4	<u>67,96</u> 23609,30	<u>66,17</u> 22987,46	<u>0,46</u> 159,80	<u>1,33</u> 462,04	30 км.
247	+C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	46,4	<u>152,81</u> 7090,38	<u>149,33</u> 6928,91	<u>0,48</u> 22,27	<u>3</u> 139,20	30 км.
248	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,3052	<u>22,13</u> 6,75	<u>21,52</u> 6,57	<u>0,18</u> 0,05	<u>0,43</u> 0,13	30 км.
249	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3058	<u>4570,48</u> 1397,65	<u>4101,16</u> 1254,13	<u>379,7</u> 116,11	<u>89,62</u> 27,41	30 км.
250	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,153	<u>17,73</u> 2,71	<u>17,34</u> 2,65	<u>0,04</u> 0,01	<u>0,35</u> 0,05	30 км.
251	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	<u>1062384,67</u> 10,62	<u>1041287,81</u> 10,41	<u>265,79</u> -	<u>20831,07</u> 0,21	30 км.
252	&C111-1798-2-1 варіант 1	Притискна планка з ламінованого ПВХ 50x2000 товщиною 1,2мм	м	103,4	<u>53,02</u> 5482,27	<u>52,50</u> 5428,50	<u>0,13</u> 13,44	<u>0,39</u> 40,33	30 км.
253	&C1547-3-1	Прожектор світлодіодний -з лірою для кріплення, потужність 10Вт, ступінь захисту IP65 MAXUS FL 01	шт	14	<u>336,55</u> 4711,70	<u>329,17</u> 4608,38	<u>0,78</u> 10,92	<u>6,6</u> 92,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
254	&C1547-3-1 варіант 1	Прожектор світлодіодний -з лірою для кріплення, потужність 10Вт, ступінь захисту IP65 MAXUS FL 04	шт	4	<u>595,79</u> 2383,16	<u>583,33</u> 2333,32	<u>0,78</u> 3,12	<u>11,68</u> 46,72	30 км.
255	+C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, кистиль 4х40	т	0,111	<u>27974,03</u> 3105,12	<u>27500,00</u> 3052,50	<u>265,79</u> 29,50	<u>208,24</u> 23,12	30 км.
256	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,94921	<u>146,29</u> 138,86	<u>135,00</u> 128,14	<u>8,42</u> 7,99	<u>2,87</u> 2,73	30 км.
257	+C111-1844-1 варіант 2	Профіль кутовий з армуючої сіткою Ceresit СТ 340A/03	м	476,385	<u>46,64</u> 22218,60	<u>45,63</u> 21737,45	<u>0,1</u> 47,64	<u>0,91</u> 433,51	50 км.
258	+C111-1844-1 варіант 3	Профіль кутовий з армуючої сіткою Ceresit СТ 340D/03	м	909,1	<u>25,7</u> 23363,87	<u>25,10</u> 22818,41	<u>0,1</u> 90,91	<u>0,5</u> 454,55	50 км.
259	&C1632-98-9 варіант 4	Профільована мембрана Гідростоп ПРО	м2	98,325	<u>34,52</u> 3394,18	<u>33,33</u> 3277,17	<u>0,51</u> 50,15	<u>0,68</u> 66,86	30 км.
260	&C1-ПР1-135-К	Профиль CD 27/60/3000	м	733,8992	<u>49,03</u> 35983,08	<u>48,00</u> 35227,16	<u>0,07</u> 51,37	<u>0,96</u> 704,55	50 км.
261	&C1-ПР1-136-О	Профиль UD 27/30/3000	м	533,5992	<u>46,57</u> 24849,71	<u>45,00</u> 24011,96	<u>0,66</u> 352,18	<u>0,91</u> 485,57	50 км.
262	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,3032	<u>62,09</u> 143,01	<u>60,73</u> 139,87	<u>0,14</u> 0,32	<u>1,22</u> 2,82	30 км.
263	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,03	<u>346,79</u> 10,40	<u>338,73</u> 10,16	<u>1,26</u> 0,04	<u>6,8</u> 0,20	30 км.
264	+C1514-2 варіант 1	Розподільний щит, корпус пластиковий, навісний на 12 модулів, габаритні розміри 256(В)х319(Ш)х144(Г), ступінь захисту IP65 в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами ETI 001101172 ECH-12PTu	шт	1	<u>1022,31</u> 1022,31	<u>1000,83</u> 1000,83	<u>1,43</u> 1,43	<u>20,05</u> 20,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	&C1514-2-1 варіант 1	Розподільний щит, корпус пластиковий, навісний на 36 модулів, габаритні розміри 535(В)х319(Ш)х144(Г), ступінь захисту IP65, в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами ETI 001101174 ECH-36PTu	шт	1	<u>1691,94</u> 1691,94	<u>1657,33</u> 1657,33	<u>1,43</u> 1,43	<u>33,18</u> 33,18	30 км.
266	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,424	<u>3056,24</u> 7408,33	<u>2027,50</u> 4914,66	<u>968,81</u> 2348,40	<u>59,93</u> 145,27	30 км.
267	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	77,39504	<u>2865,2</u> 221752,27	<u>2083,33</u> 161239,41	<u>725,69</u> 56164,81	<u>56,18</u> 4348,05	30 км.
268	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	44,04207	<u>2878,7</u> 126783,91	<u>2096,56</u> 92336,84	<u>725,69</u> 31960,89	<u>56,45</u> 2486,18	30 км.
269	+C1425-11685- 2	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	1,9992	<u>3596,2</u> 7189,52	<u>2800,00</u> 5597,76	<u>725,69</u> 1450,80	<u>70,51</u> 140,96	30 км.
270	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000323	<u>63684,91</u> 2,06	<u>61864,50</u> 2,00	<u>571,69</u> 0,02	<u>1248,72</u> 0,04	30 км.
271	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	83,3932	<u>64,78</u> 5402,21	<u>62,71</u> 5229,59	<u>0,8</u> 66,71	<u>1,27</u> 105,91	30 км.
272	+C111-1757	Рядно	м2	70,515	<u>85,89</u> 6056,53	<u>84,07</u> 5928,20	<u>0,14</u> 9,87	<u>1,68</u> 118,46	30 км.
273	+C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4Вр-I 100х100	м2	2084,83	<u>59,95</u> 124985,56	<u>58,00</u> 120920,14	<u>0,77</u> 1605,32	<u>1,18</u> 2460,10	30 км.
274	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	57,7268	<u>323,46</u> 18672,31	<u>316,83</u> 18289,58	<u>0,29</u> 16,74	<u>6,34</u> 365,99	30 км.
275	&C1-9-6	Саморіз 3,5х25	шт	7343,7992	<u>0,36</u> 2643,77	<u>0,35</u> 2570,33	- -	<u>0,01</u> 73,44	
276	&C111-115-13- 2Г7	Саморіз покрівельний	шт	248	<u>1,53</u> 379,44	<u>1,50</u> 372,00	- -	<u>0,03</u> 7,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	+C1545-44 варіант 4	Саморіз покрівельний	100шт	6,016	<u>66.61</u> 400,73	<u>65.00</u> 391,04	<u>0.3</u> 1,80	<u>1.31</u> 7,89	30 км.
278	&C151-1-51 варіант 1	Саморегулювальна електричний нагрівальний кабель Grand Meyer PHC-30	м	383,16	<u>144.59</u> 55401,10	<u>141.70</u> 54293,77	<u>0.05</u> 19,16	<u>2.84</u> 1088,17	30 км.
279	&C1-1-22	Саморезы 3,5X9,5	шт	3291,0688	<u>0.31</u> 1020,23	<u>0.30</u> 987,32	- -	<u>0.01</u> 32,91	
280	&C1547-7-1 варіант 1	Світильник для світлодіодних ламп, накладного монтажу, E27, IP54, 220В, колір антрацит FREON 1xE27/60W/230V IP54 антрацит	шт	5	<u>1162.56</u> 5812,80	<u>1133.00</u> 5665,00	<u>6.76</u> 33,80	<u>22.8</u> 114,00	30 км.
281	&C118-80-1	Світлодіодна лампа, E27, 15Вт 6500K DELUX BL60 15Вт 6500K E27	шт	5	<u>64.22</u> 321,10	<u>62.94</u> 314,70	<u>0.02</u> 0,10	<u>1.26</u> 6,30	30 км.
282	+C111-2012-2 варіант 1	Силікатна штукатурка Cerezit СТ 73 "короїд" зерно 2,0 мм	кг	452,265	<u>12.28</u> 5553,81	<u>11.33</u> 5124,16	<u>0.71</u> 321,11	<u>0.24</u> 108,54	50 км.
283	&C111-196-8	Силіконовий герметик	л	62,06949	<u>434.85</u> 26990,92	<u>426.00</u> 26441,60	<u>0.32</u> 19,86	<u>8.53</u> 529,46	50 км.
284	+C1555-55 варіант 1	Скловітка	м2	2175,685	<u>38.56</u> 83894,41	<u>37.65</u> 81914,54	<u>0.15</u> 326,35	<u>0.76</u> 1653,52	50 км.
285	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,105	<u>1035.45</u> 108,72	<u>1014.39</u> 106,51	<u>0.76</u> 0,08	<u>20.3</u> 2,13	30 км.
286	&C153-21-9Г1	Смуга ПВХ мембрани 300x50 мм К-303	шт	371	<u>16.07</u> 5961,97	<u>15.75</u> 5843,25	- -	<u>0.32</u> 118,72	
287	&C153-21-9Г	Смуга уземлення 40x4 мм, W-40x4/ST	м	661	<u>161.17</u> 106533,37	<u>157.38</u> 104028,18	<u>0.63</u> 416,43	<u>3.16</u> 2088,76	50 км.
288	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,87768	<u>123658.01</u> 108532,16	<u>122276.32</u> 107319,48	<u>461.16</u> 404,75	<u>920.53</u> 807,93	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	C111-1809 варіант 1	Сталь круга 18мм	т	0,0641936	<u>58434,4</u> 3751,11	<u>57733,61</u> 3706,13	<u>265,79</u> 17,06	<u>435</u> 27,92	30 км.
290	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 160x100x10 мм	т	0,0050456	<u>42368,91</u> 213,78	<u>41272,36</u> 208,24	<u>265,79</u> 1,34	<u>830,76</u> 4,20	30 км.
291	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,002	<u>40008,27</u> 80,02	<u>38958,00</u> 77,92	<u>265,79</u> 0,53	<u>784,48</u> 1,57	30 км.
292	C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0,2242536	<u>42368,91</u> 9501,38	<u>41272,36</u> 9255,48	<u>265,79</u> 59,60	<u>830,76</u> 186,30	30 км.
293	&C111-1804- B12 варіант 2	Сталь листовая 10 мм	т	0,06475	<u>34422,03</u> 2228,83	<u>33900,00</u> 2195,03	<u>265,79</u> 17,21	<u>256,24</u> 16,59	30 км.
294	&C111-1804- B12 варіант 1	Сталь листовая 4 мм	т	0,02783	<u>34623,53</u> 963,57	<u>34100,00</u> 949,00	<u>265,79</u> 7,40	<u>257,74</u> 7,17	30 км.
295	&C111-1804- B12	Сталь листовая 6 мм	т	0,07572	<u>34422,03</u> 2606,44	<u>33900,00</u> 2566,91	<u>265,79</u> 20,13	<u>256,24</u> 19,40	30 км.
296	&C111-1804- B12 варіант 3	Сталь листовая 8 мм	т	0,00644	<u>34422,03</u> 221,68	<u>33900,00</u> 218,32	<u>265,79</u> 1,71	<u>256,24</u> 1,65	30 км.
297	&C111-1802- 1383 варіант 2	Сталь оцинкована з полімерним покриттям, товщина 0,7 мм	м2	72,8	<u>386,79</u> 28158,31	<u>377,08</u> 27451,42	<u>2,13</u> 155,06	<u>7,58</u> 551,83	30 км.
298	&C111-1802- 1383 варіант 1	Сталь оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	43,7	<u>315,39</u> 13782,54	<u>307,08</u> 13419,40	<u>2,13</u> 93,08	<u>6,18</u> 270,06	30 км.
299	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 30x4 мм	т	0,0047912	<u>45021,31</u> 215,71	<u>43872,75</u> 210,20	<u>265,79</u> 1,27	<u>882,77</u> 4,24	30 км.
300	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0876726	<u>45021,31</u> 3947,14	<u>43872,75</u> 3846,44	<u>265,79</u> 23,30	<u>882,77</u> 77,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
301	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,04406	<u>1440,65</u> 63,48	<u>1410,71</u> 62,16	<u>1,69</u> 0,07	<u>28,25</u> 1,25	30 км.
302	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,085986	<u>1463,03</u> 125,80	<u>1432,43</u> 123,17	<u>1,91</u> 0,16	<u>28,69</u> 2,47	30 км.
303	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,077	<u>201,45</u> 15,51	<u>196,74</u> 15,15	<u>0,76</u> 0,06	<u>3,95</u> 0,30	30 км.
304	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0567	<u>681,32</u> 38,63	<u>667,54</u> 37,85	<u>0,42</u> 0,02	<u>13,36</u> 0,76	30 км.
305	&C111-1609-448 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 0,5x15	м	50	<u>11,29</u> 564,50	<u>10,33</u> 516,50	<u>0,74</u> 37,00	<u>0,22</u> 11,00	30 км.
306	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,6104	<u>825,16</u> 503,68	<u>808,24</u> 493,35	<u>0,74</u> 0,45	<u>16,18</u> 9,88	30 км.
307	&C111-2441-2 варіант 2	Струмопровідна паста G-101	шт.	2	<u>374,31</u> 748,62	<u>366,67</u> 733,34	<u>0,3</u> 0,60	<u>7,34</u> 14,68	50 км.
308	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2006,412	<u>21,38</u> 42897,09	<u>20,25</u> 40629,84	<u>0,71</u> 1424,55	<u>0,42</u> 842,70	50 км.
309	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit CT 190	кг	22702,8	<u>21,38</u> 485385,86	<u>20,25</u> 459731,70	<u>0,71</u> 16118,99	<u>0,42</u> 9535,17	50 км.
310	+C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	30,0951	<u>3811,82</u> 114717,10	<u>3400,00</u> 102323,34	<u>337,08</u> 10144,46	<u>74,74</u> 2249,30	30 км.
311	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,129	<u>3357,49</u> 30650,53	<u>2500,00</u> 22822,50	<u>791,66</u> 7227,06	<u>65,83</u> 600,97	30 км.
312	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,7958	<u>3887,02</u> 100268,79	<u>3019,14</u> 77881,13	<u>791,66</u> 20421,50	<u>76,22</u> 1966,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
313	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00382	<u>18095,84</u> 69,13	<u>17282,76</u> 66,02	<u>458,26</u> 1,75	<u>354,82</u> 1,36	30 км.
314	&C188888-57 варіант 2	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 100мм	100шт	0,99827	<u>836,99</u> 835,54	<u>820,00</u> 818,58	<u>0,58</u> 0,58	<u>16,41</u> 16,38	50 км.
315	+C111-623 варіант 2	Тримач дроту Niro H-032	шт	6	<u>77,79</u> 466,74	<u>76,00</u> 456,00	<u>0,26</u> 1,56	<u>1,53</u> 9,18	50 км.
316	+C111-623 варіант 1	Тримач дроту Niro H-303	шт	371	<u>45,15</u> 16750,65	<u>44,00</u> 16324,00	<u>0,26</u> 96,46	<u>0,89</u> 330,19	50 км.
317	&C113-953-K-20 варіант 1	Тримач з клямкою для гофрованих труб, діаметром 20мм	шт	990	<u>4,19</u> 4148,10	<u>4,07</u> 4029,30	<u>0,04</u> 39,60	<u>0,08</u> 79,20	30 км.
318	&C113-953-K-22 варіант 1	Тримач з клямкою для гофрованих труб, діаметром 2032мм	шт	12	<u>9,04</u> 108,48	<u>8,82</u> 105,84	<u>0,04</u> 0,48	<u>0,18</u> 2,16	30 км.
319	+C111-623 варіант 3	Тримач смуги B40 металевий з дюбелем H-039	шт	15	<u>52,8</u> 792,00	<u>51,50</u> 772,50	<u>0,26</u> 3,90	<u>1,04</u> 15,60	50 км.
320	&C111-964-B2 варіант 3	Труба 100x100x4мм	т	0,26735	<u>53581,33</u> 14324,97	<u>52916,67</u> 14147,27	<u>265,79</u> 71,06	<u>398,87</u> 106,64	30 км.
321	&C111-964-B2 варіант 5	Труба 100x100x6мм	т	0,12222	<u>53581,33</u> 6548,71	<u>52916,67</u> 6467,48	<u>265,79</u> 32,48	<u>398,87</u> 48,75	30 км.
322	&C111-964-B2 варіант 6	Труба 20x20x2мм	т	0,09177	<u>54001,11</u> 4955,68	<u>53333,33</u> 4894,40	<u>265,79</u> 24,39	<u>401,99</u> 36,89	30 км.
323	&C111-964-B2 варіант 2	Труба 30x30x3мм	т	0,31511	<u>54001,11</u> 17016,29	<u>53333,33</u> 16805,87	<u>265,79</u> 83,75	<u>401,99</u> 126,67	30 км.
324	&C111-964-B2 варіант 4	Труба 40x40x4мм	т	0,90169	<u>54001,11</u> 48692,26	<u>53333,33</u> 48090,13	<u>265,79</u> 239,66	<u>401,99</u> 362,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	&C111-964-B2 варіант 1	Труба 60х60х4мм	т	0,04202	<u>53581,33</u> 2251,49	<u>52916,67</u> 2223,56	<u>265,79</u> 11,17	<u>398,87</u> 16,76	30 км.
326	+C113-1 варіант 4	Труба водостічна (75мм)	м	8,32	<u>104,45</u> 869,02	<u>103,25</u> 859,04	<u>0,42</u> 3,49	<u>0,78</u> 6,49	50 км.
327	+C113-1 варіант 2	Труба водостічна з муфтою (160мм)	м	128,96	<u>507,7</u> 65472,99	<u>503,50</u> 64931,36	<u>0,42</u> 54,16	<u>3,78</u> 487,47	50 км.
328	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0006962	<u>220858,25</u> 153,76	<u>216155,70</u> 150,49	<u>372</u> 0,26	<u>4330,55</u> 3,01	30 км.
329	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8	<u>134,53</u> 1076,24	<u>132,80</u> 1062,40	<u>0,73</u> 5,84	<u>1</u> 8,00	30 км.
330	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00262	<u>4683,46</u> 12,27	<u>3979,11</u> 10,43	<u>612,52</u> 1,60	<u>91,83</u> 0,24	30 км.
331	&C114-4-УТ варіант 1	Утеплювач з екструзійного пінополістиролу CARBON PROF 100мм	м3	363,732	<u>4473,52</u> 1627162,38	<u>4344,17</u> 1580113,64	<u>41,63</u> 15142,16	<u>87,72</u> 31906,58	30 км.
332	&C114-4-УТ варіант 2	Утеплювач з екструзійного пінополістиролу CARBON PROF 70мм	м3	4,86234	<u>4473,52</u> 21751,78	<u>4344,17</u> 21122,83	<u>41,63</u> 202,42	<u>87,72</u> 426,53	30 км.
333	&C114-4-УТ1 варіант 1	Утеплювач з мінеральної вати R=135,0кг/м2, 0,045 Вт / м 0 С, б=150мм	м3	303,64995	<u>4205,63</u> 1277039,34	<u>4062,78</u> 1233662,94	<u>60,39</u> 18337,42	<u>82,46</u> 25038,98	50 км.
334	+C114-4-У варіант 2	Утеплювач мінераловатні плити 50 мм ТЕХНОФАС ЕФЕКТ	м3	16,39524	<u>4028,96</u> 66055,77	<u>3908,33</u> 64078,01	<u>41,63</u> 682,53	<u>79</u> 1295,23	30 км.
335	+C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	8528,85	<u>0,68</u> 5799,62	<u>0,60</u> 5117,31	<u>0,07</u> 597,02	<u>0,01</u> 85,29	30 км.
336	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	2,085	<u>117,2</u> 244,36	<u>114,40</u> 238,52	<u>0,5</u> 1,04	<u>2,3</u> 4,80	30 км.
337	&C111-2014-41-Э	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	475,9082	<u>82,81</u> 39409,96	<u>80,54</u> 38329,65	<u>0,65</u> 309,34	<u>1,62</u> 770,97	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000115	<u>155262,82</u> 17,86	<u>151402,94</u> 17,41	<u>815,51</u> 0,09	<u>3044,37</u> 0,36	50 км.
339	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00062	<u>100473,7</u> 62,29	<u>98000,00</u> 60,76	<u>503,63</u> 0,31	<u>1970,07</u> 1,22	30 км.
340	+C1550-32 варіант 1	Фарба силіконова Cerezit СТ 48	кг	900,5631	<u>303</u> 272870,62	<u>296,74</u> 267233,09	<u>0,32</u> 288,18	<u>5,94</u> 5349,35	50 км.
341	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000198	<u>128760,78</u> 25,49	<u>125736,97</u> 24,90	<u>499,09</u> 0,10	<u>2524,72</u> 0,49	30 км.
342	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	<u>501,33</u> 15,04	<u>489,64</u> 14,69	<u>1,86</u> 0,06	<u>9,83</u> 0,29	30 км.
343	&C1630-85-36-61 варіант 1	Хомут кабельний нейлоновий з площадкою 100шт/уп ХП1 3,0х200мм	шт	200	<u>0,92</u> 184,00	<u>0,90</u> 180,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 4,00	
344	&C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	1295,0634	<u>2,34</u> 3030,45	<u>0,20</u> 259,01	<u>2,09</u> 2706,68	<u>0,05</u> 64,76	30 км.
345	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000752	<u>35112,35</u> 26,40	<u>34122,19</u> 25,66	<u>301,68</u> 0,23	<u>688,48</u> 0,51	30 км.
346	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0487977	<u>35112,35</u> 1713,40	<u>34122,19</u> 1665,08	<u>301,68</u> 14,72	<u>688,48</u> 33,60	30 км.
347	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0003499	<u>33360,98</u> 11,67	<u>32368,05</u> 11,33	<u>338,79</u> 0,12	<u>654,14</u> 0,22	30 км.
348	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0024058	<u>46245,57</u> 111,26	<u>45000,00</u> 108,26	<u>338,79</u> 0,82	<u>906,78</u> 2,18	30 км.
349	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0340236	<u>40974,73</u> 1394,11	<u>39872,31</u> 1356,60	<u>298,99</u> 10,17	<u>803,43</u> 27,34	30 км.
350	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,057834	<u>38475,17</u> 2225,17	<u>37381,96</u> 2161,95	<u>338,79</u> 19,59	<u>754,42</u> 43,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,838	<u>7855,38</u> 30148,95	<u>6681,35</u> 25643,02	<u>1020</u> 3914,76	<u>154,03</u> 591,17	30 км.
352	+C126-1300 варіант 4	Цокольний профіль	м	145,5	<u>66,16</u> 9626,28	<u>64,60</u> 9399,30	<u>1,07</u> 155,69	<u>0,49</u> 71,29	50 км.
353	&C111-1870-1 варіант 1	Шайба М8 цб	шт	56	<u>0,46</u> 25,76	<u>0,45</u> 25,20	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 0,56	
354	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00014	<u>50963,66</u> 7,13	<u>49622,56</u> 6,95	<u>341,81</u> 0,05	<u>999,29</u> 0,13	30 км.
355	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,008012	<u>27230,7</u> 218,17	<u>26152,30</u> 209,53	<u>544,46</u> 4,36	<u>533,94</u> 4,28	30 км.
356	&C111-233-18 варіант 1	Шпаклівка фінішна HP Finish	кг	160,24	<u>11,01</u> 1764,24	<u>10,20</u> 1634,45	<u>0,59</u> 94,54	<u>0,22</u> 35,25	50 км.
357	+C111-2012-2 варіант 2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	5717,4	<u>27,21</u> 155570,45	<u>25,97</u> 148480,88	<u>0,71</u> 4059,35	<u>0,53</u> 3030,22	50 км.
358	+C1545-44 варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	100шт	4,8	<u>306,45</u> 1470,96	<u>300,00</u> 1440,00	<u>0,44</u> 2,11	<u>6,01</u> 28,85	50 км.
359	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000102	<u>70053,56</u> 7,15	<u>68341,17</u> 6,97	<u>338,79</u> 0,03	<u>1373,6</u> 0,15	30 км.
360	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000876	<u>51664,58</u> 4,53	<u>50312,76</u> 4,41	<u>338,79</u> 0,03	<u>1013,03</u> 0,09	30 км.
361	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	13,743254	<u>1068,62</u> 14686,32	<u>459,04</u> 6308,70	<u>588,63</u> 8089,69	<u>20,95</u> 287,93	30 км.
362	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,2761	<u>1273,79</u> 2899,27	<u>699,42</u> 1591,95	<u>549,39</u> 1250,47	<u>24,98</u> 56,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
363	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	28,67886	<u>984,39</u> 28231,18	<u>415,70</u> 11921,80	<u>549,39</u> 15755,88	<u>19,3</u> 553,50	30 км.
364	+С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	56,074	<u>837,78</u> 46977,68	<u>807,83</u> 45298,26	<u>13,52</u> 758,12	<u>16,43</u> 921,30	50 км.
365	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,133	<u>515,23</u> 583,76	<u>500,00</u> 566,50	<u>5,13</u> 5,81	<u>10,1</u> 11,45	30 км.
366	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,67752	<u>810,4</u> 549,06	<u>787,18</u> 533,33	<u>7,33</u> 4,97	<u>15,89</u> 10,76	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
367	С1999-9003	Бензин	кг	196,7398	<u>55,69</u> 10956,44	<u>55,69</u> 10956,44			
368	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	906,67	<u>5,754</u> 5216,98	<u>5,754</u> 5216,98			
369	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,2409	<u>163,15</u> 1018,21	<u>163,15</u> 1018,21			
370	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0171	<u>115,36</u> 1,97	<u>115,36</u> 1,97			
371	С1999-9009	Дрова	м3	0,6281	<u>119,13</u> 74,83	<u>119,13</u> 74,83			
		Разом	грн.		17268,43	17268,43			
		Разом по розділу III	грн.		12537079,4 0	12034015,4 4	269097,05	233966,91	
		<u>IV. Устаткування</u>							
372	&102-7-8 варіант 2	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 EATON	шт	1	<u>158,49</u> 158,49	<u>152,50</u> 152,50	<u>4,58</u> 4,58	<u>1,41</u> 1,41	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
373	&102-7-5 варіант 1	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 EATON	шт	1	<u>647,81</u> 647,81	<u>623,33</u> 623,33	<u>18,70</u> 18,70	<u>5,78</u> 5,78	3%
374	&102-7-5 варіант 3	Автоматичний вимикач PL6-C4/1 EATON	шт	1	<u>268,47</u> 268,47	<u>258,33</u> 258,33	<u>7,75</u> 7,75	<u>2,39</u> 2,39	3%
375	&1504-1001-1Б варіант 2	Автоматичний вимикач PL6-C6/1 EATON	шт	1	<u>203,52</u> 203,52	<u>195,83</u> 195,83	<u>5,87</u> 5,87	<u>1,82</u> 1,82	3%
376	&102-7-5 варіант 2	Вимикач диференційного струму PFL6-16/1N/C/003 EATON	шт	5	<u>1162,25</u> 5811,25	<u>1118,33</u> 5591,65	<u>33,55</u> 167,75	<u>10,37</u> 51,85	3%
377	&2402-4057-10-1O1	Датчик вологості ETOR-55, IP68	шт	1	<u>5609,46</u> 5609,46	<u>5397,50</u> 5397,50	<u>161,93</u> 161,93	<u>50,03</u> 50,03	3%
378	&15011-4041-1	Датчик температури ETF-744/99	шт	1	<u>2525,43</u> 2525,43	<u>2430,00</u> 2430,00	<u>72,90</u> 72,90	<u>22,53</u> 22,53	3%
379	&102-7-5 варіант 4	Контактор модульний на DIN- рейку , 2 p , 25 A , 2NO, 220 В	шт	5	<u>434,76</u> 2173,80	<u>418,33</u> 2091,65	<u>12,55</u> 62,75	<u>3,88</u> 19,40	3%
380	&1504-12093-1	Метеостанція (терморегулятор) ЕТО2-4550	шт	1	<u>15386,39</u> 15386,39	<u>14805,00</u> 14805,00	<u>444,15</u> 444,15	<u>137,24</u> 137,24	3%
381	&1504-12062-14	Сутінкове реле з датчиком в компл. 220В, 10А в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами Hager EEN100	шт	1	<u>3268,8</u> 3268,80	<u>3145,28</u> 3145,28	<u>94,36</u> 94,36	<u>29,16</u> 29,16	
		Разом по розділу IV	грн.		36053,42	34691,07	1040,74	321,61	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2527,961					
		Стиснене повітря	м3	6106,57					
		Мастильні матеріали	кг	65,587					
		Гідравлічна рідина	кг	3,387					
		Дрова	м3	0,628					
		Бензин	л	482,577					
		Дизельне паливо	л	830,57					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	179,632128					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Ілленка, 48(Б)"

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Ілленка, 48(Б)"	32352,91	3691,92	465859	2589271	672128	240094	40496	1418577
Разом:		32352,91	3691,92	465859	2589271	672128	240094	40496	1418577

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК "АВАНГАРД" розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Іллєнка, 48(Б)"

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	31017,56	79,95				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	772,88	79,64				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	435,45	83,47				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	127,02	90,06				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	3691,92	126,18				
20	9.2	коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23	9.3	у зимовий період	люд.год	-					
24	9.4	у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	36044,83					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	7,31929	<u>487,99</u> 3571,74				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,83849	<u>277,58</u> 787,91				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,165495375	<u>346,6</u> 1097,16				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,526354425	<u>367,79</u> 193,59				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,059526875	<u>491,46</u> 29,26				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,6792796	<u>311,11</u> 3944,65				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,60447055	<u>13,03</u> 33,94				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,802636	<u>549,91</u> 441,38				
18	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,18728	<u>5,46</u> 6,48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,059948	<u>416,4</u> 2523,36				
20	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	6,32687248	<u>604,44</u> 3824,21				
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,38392911	<u>54,29</u> 20,84				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	125,4482968	<u>309,28</u> 38798,65				
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,60447055	<u>51,42</u> 133,92				
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	77,534636	<u>86,89</u> 6736,98				
25	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,216377	<u>297,84</u> 660,13				
26	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	6,16752245	<u>354,1</u> 2183,92				
27	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,06192405	<u>494,42</u> 30,62				
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,890204	<u>618,5</u> 7354,09				
29	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,5364457	<u>602,84</u> 4543,27				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,100579532	<u>600,24</u> 660,61				
31	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,823883495	<u>539,27</u> 2601,38				
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,96	<u>6,02</u> 5,78				
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	88,1178908	<u>5,42</u> 477,60				
34	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	8,85308	<u>516,24</u> 4570,31				
35	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,4147572	<u>357,24</u> 2291,61				
36	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,771	<u>463,04</u> 2209,16				
37	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	29,30283379 6	<u>162,44</u> 4759,95				
38	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	50,2679745	<u>109,25</u> 5491,78				
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	75,297794	<u>107,58</u> 8100,54				
40	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	14,34	<u>4,94</u> 70,84				
41	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,9552969	<u>97,9</u> 387,22				
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	61,00199147	<u>43,66</u> 2663,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C311-50	Перевезення ґрунту до 50 км	т	30,544	<u>362,83</u> 11082,28				
44	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	233,55011	<u>394,29</u> 92086,47				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		214374,98				
		Бензин	кг	160,367					
		Дизельне паливо	кг	705,985					
		Електроенергія	кВт-год	1621,291					
		Стиснене повітря	м3	6106,57					
		Мастильні матеріали	кг	59,346					
		Гідравлічна рідина	кг	3,37					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
45	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,80234735					
46	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	57,78866					
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,26803					
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,71775					
49	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	11,0495975					
50	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,85455189					
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	422,9530289 68					
52	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,885229					
53	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	15,174					
54	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,2344					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,06457365					
56	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	489,287579					
57	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	11,71896					
58	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,860096					
59	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,9947					
60	КБМ233-900	Ножичі листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,475891					
61	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	20,28196					
62	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	8,428					
63	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	65,041062					
64	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	839,1282289 9					
65	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	196,1118819					
66	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	1,5939					
67	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,7324					
68	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,87285					
69	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	25,702592					
70	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	83,80615847					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,61975					
72	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	12,194264					
73	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	223,567981					
74	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	283,9995931 66					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
75	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit R777	л	17,754	<u>132,07</u> 2344,77	<u>128,75</u> 2285,83	<u>0,73</u> 12,96	<u>2,59</u> 45,98	30 км.
76	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001669	<u>87283,12</u> 14,57	<u>85000,00</u> 14,19	<u>571,69</u> 0,10	<u>1711,43</u> 0,28	30 км.
77	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ПФ-020	т	0,00842265	<u>77083,12</u> 649,24	<u>75000,00</u> 631,70	<u>571,69</u> 4,82	<u>1511,43</u> 12,72	30 км.
78	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	475,88861	<u>55,29</u> 26311,88	<u>53,48</u> 25450,52	<u>0,73</u> 347,40	<u>1,08</u> 513,96	30 км.
79	&С1545-63-2 варіант 2	Ізолента ПВХ жовто-зелена 19мм 20м	шт	2	<u>34,02</u> 68,04	<u>33,33</u> 66,66	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,67</u> 1,34	30 км.
80	&С1545-63-2	Ізолента ПВХ синя 19мм 20м	шт	2	<u>34,02</u> 68,04	<u>33,33</u> 66,66	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,67</u> 1,34	30 км.
81	&С1545-63-2 варіант 1	Ізолента ПВХ червона 19мм 20м	шт	2	<u>34,02</u> 68,04	<u>33,33</u> 66,66	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,67</u> 1,34	30 км.
82	&С111-1851-201 варіант 6	Анкер 16x200/М12/115 болт цж (RIDIBOLT-B)	шт	40	<u>39,11</u> 1564,40	<u>38,28</u> 1531,20	<u>0,06</u> 2,40	<u>0,77</u> 30,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&C111-1851-201 варіант 5	Анкер М10х150/85 цб одноконусн. (ETKD)	шт	33	<u>18,25</u> 602,25	<u>17,88</u> 590,04	<u>0,01</u> 0,33	<u>0,36</u> 11,88	30 км.
84	&C111-2441-2 варіант 1	Антикорозійна паста 0,5кг К-950	шт.	3	<u>159,43</u> 478,29	<u>156,00</u> 468,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>3,13</u> 9,39	50 км.
85	&C111-2441 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) G-115	рул	3	<u>476,46</u> 1429,38	<u>467,00</u> 1401,00	<u>0,12</u> 0,36	<u>9,34</u> 28,02	50 км.
86	+C124-2 варіант 2	Арматура 8-A240C	т	0,0054	<u>40267,69</u> 217,45	<u>39212,34</u> 211,75	<u>265,79</u> 1,44	<u>789,56</u> 4,26	30 км.
87	+C124-22 варіант 1	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,988024	<u>35767,11</u> 35338,76	<u>34800,00</u> 34383,24	<u>265,79</u> 262,61	<u>701,32</u> 692,91	30 км.
88	+C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	322,4388	<u>44,29</u> 14280,81	<u>43,37</u> 13984,17	<u>0,05</u> 16,12	<u>0,87</u> 280,52	50 км.
89	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3586	<u>187,55</u> 67,26	<u>183,76</u> 65,90	<u>0,11</u> 0,04	<u>3,68</u> 1,32	30 км.
90	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,5058	<u>26141,86</u> 13222,55	<u>25041,29</u> 12665,88	<u>587,98</u> 297,40	<u>512,59</u> 259,27	30 км.
91	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,001508	<u>30806,88</u> 46,46	<u>29690,12</u> 44,77	<u>512,7</u> 0,77	<u>604,06</u> 0,92	30 км.
92	+C1424-11614-9 варіант 1	Бетон C20/25 W4 F75	м3	1,934	<u>4716,49</u> 9121,69	<u>3832,35</u> 7411,76	<u>791,66</u> 1531,07	<u>92,48</u> 178,86	30 км.
93	C1424-11600-13 варіант 1	Бетон кл.С 12/15 W4 F75	м3	16,5445	<u>4371,59</u> 72325,77	<u>3494,21</u> 57809,96	<u>791,66</u> 13097,62	<u>85,72</u> 1418,19	30 км.
94	&C123-1-2-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі R=0,9(м2*К)/Вт	м2	473,2879	<u>6560,16</u> 3104844,35	<u>6412,50</u> 3034958,66	<u>19,03</u> 9006,67	<u>128,63</u> 60879,02	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	&C123-1-2-13 варіант 3	Блоки вітражні металопластикові енергозберігаючі R=0,7(м2*К)/Вт	м2	150,64	<u>6215,91</u> 936364,68	<u>6075,00</u> 915138,00	<u>19,03</u> 2866,68	<u>121,88</u> 18360,00	50 км.
96	&C171-1114П варіант 1	Болт М10х100 з шайбою та гайкою	шт	33	<u>9,02</u> 297,66	<u>8,84</u> 291,72	<u>-</u> -	<u>0,18</u> 5,94	
97	&C171-1114П варіант 2	Болт М8х25 цб	шт	28	<u>2,75</u> 77,00	<u>2,70</u> 75,60	<u>-</u> -	<u>0,05</u> 1,40	
98	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00243	<u>57465,57</u> 139,64	<u>56000,00</u> 136,08	<u>338,79</u> 0,82	<u>1126,78</u> 2,74	30 км.
99	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003184	<u>69667,71</u> 221,82	<u>68000,00</u> 216,51	<u>301,68</u> 0,96	<u>1366,03</u> 4,35	30 км.
100	&C1416-8684- 4-К варіант 1	Бордюр БР 50х20х6	шт	358	<u>69,28</u> 24802,24	<u>65,00</u> 23270,00	<u>2,92</u> 1045,36	<u>1,36</u> 486,88	30 км.
101	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000555	<u>9917,93</u> 5,50	<u>9500,00</u> 5,27	<u>223,46</u> 0,12	<u>194,47</u> 0,11	30 км.
102	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,43829	<u>9407,93</u> 4123,40	<u>9000,00</u> 3944,61	<u>223,46</u> 97,94	<u>184,47</u> 80,85	30 км.
103	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,398013	<u>3597,11</u> 1431,70	<u>3500,00</u> 1393,05	<u>26,58</u> 10,58	<u>70,53</u> 28,07	30 км.
104	+C113-1563 варіант 2	Відведення двохмуфтове 67° 75мм	шт	3	<u>184,14</u> 552,42	<u>180,32</u> 540,96	<u>0,21</u> 0,63	<u>3,61</u> 10,83	50 км.
105	+C113-1563 варіант 6	Відведення одинмуфтове 67° 75мм	шт	8	<u>182,97</u> 1463,76	<u>179,17</u> 1433,36	<u>0,21</u> 1,68	<u>3,59</u> 28,72	50 км.
106	&C121-229-3- 1Ш варіант 1	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 400 мм	м	21,9844	<u>175,97</u> 3868,59	<u>174,17</u> 3829,02	<u>0,49</u> 10,77	<u>1,31</u> 28,80	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C121-229-3-1Ш варіант 2	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 500 мм	м	46,3539	<u>215,42</u> 9985,56	<u>213,33</u> 9888,68	<u>0,49</u> 22,71	<u>1,6</u> 74,17	50 км.
108	&C121-229-3-1Ш варіант 3	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 300 мм	м	1,6592	<u>94,52</u> 156,83	<u>93,33</u> 154,85	<u>0,49</u> 0,81	<u>0,7</u> 1,17	50 км.
109	&C121-229-3-1Ш варіант 4	Відлив з оцинк. сталі з полім. покриттям, шир.розгортки 250 мм	м	112,0997	<u>81,09</u> 9090,16	<u>80,00</u> 8967,98	<u>0,49</u> 54,93	<u>0,6</u> 67,25	50 км.
110	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00014	<u>156290,12</u> 21,88	<u>152703,83</u> 21,38	<u>521,78</u> 0,07	<u>3064,51</u> 0,43	30 км.
111	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002286	<u>4750,8</u> 10,86	<u>4203,93</u> 9,61	<u>453,72</u> 1,04	<u>93,15</u> 0,21	30 км.
112	&C1547-6-1	Вимикач одноклавішний для відкритої установки VIKO PALMIYE 10A., 220В, IP54, «VIKO PALMIYE»,90555501	шт	4	<u>98,08</u> 392,32	<u>96,00</u> 384,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>1,92</u> 7,68	30 км.
113	+C113-1563 варіант 12	Вирва (90) / 75	шт	3	<u>273,32</u> 819,96	<u>267,75</u> 803,25	<u>0,21</u> 0,63	<u>5,36</u> 16,08	50 км.
114	+C113-1563 варіант 8	Вирва (D=200x160мм)	шт	10	<u>880,81</u> 8808,10	<u>863,33</u> 8633,30	<u>0,21</u> 2,10	<u>17,27</u> 172,70	50 км.
115	C142-10-2	Вода	м3	33,52276	<u>63,07</u> 2114,28	<u>63,07</u> 2114,28	- -	- -	
116	+C1545-20	Втулка B22	100шт	0,17568	<u>41,39</u> 7,27	<u>40,54</u> 7,12	<u>0,04</u> 0,01	<u>0,81</u> 0,14	30 км.
117	C1545-21	Втулка B28	100шт	0,33672	<u>69,81</u> 23,51	<u>68,38</u> 23,02	<u>0,06</u> 0,02	<u>1,37</u> 0,47	30 км.
118	+C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	0,0061	<u>144,81</u> 0,88	<u>141,74</u> 0,86	<u>0,23</u> -	<u>2,84</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,130005	<u>25967,43</u> 3375,90	<u>25000,00</u> 3250,13	<u>458,26</u> 59,58	<u>509,17</u> 66,19	30 км.
120	&C111-1872-5 варіант 1	Гайка самоконтруюча М8	шт	28	<u>1,22</u> 34,16	<u>1,20</u> 33,60	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 0,56	
121	+C1545-94	Гак У625	100шт	0,06012	<u>1230,42</u> 73,97	<u>1203,58</u> 72,36	<u>2,71</u> 0,16	<u>24,13</u> 1,45	30 км.
122	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00057	<u>57465,57</u> 32,76	<u>56000,00</u> 31,92	<u>338,79</u> 0,19	<u>1126,78</u> 0,65	30 км.
123	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00006622	<u>549516,63</u> 36,39	<u>538442,80</u> 35,66	<u>298,99</u> 0,02	<u>10774,84</u> 0,71	30 км.
124	&C1632-98-9 варіант 1	Геотекстиль	м2	2118,645	<u>32,4</u> 68644,10	<u>31,25</u> 66207,66	<u>0,51</u> 1080,51	<u>0,64</u> 1355,93	30 км.
125	+C111-198 варіант 1	Герметик	кг	267,72	<u>228,11</u> 61069,61	<u>223,00</u> 59701,56	<u>0,64</u> 171,34	<u>4,47</u> 1196,71	30 км.
126	&C113-953-К-1 варіант 1	Гофрована труба з полівінілхлориду (ПВХ) що не поширює горіння, з зондом, зовнішнім діаметром 20 мм	м	333,3	<u>22,7</u> 7565,91	<u>22,18</u> 7392,59	<u>0,07</u> 23,33	<u>0,45</u> 149,99	30 км.
127	&C113-953-К-2 варіант 1	Гофрована труба з полівінілхлориду (ПВХ) що не поширює горіння, з зондом, зовнішнім діаметром 32 мм	м	4,04	<u>38,68</u> 156,27	<u>37,85</u> 152,91	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,76</u> 3,08	30 км.
128	&C1550-46-1	Грунтовка Ceresit R 777	л	5,6	<u>132,82</u> 743,79	<u>129,75</u> 726,60	<u>0,47</u> 2,63	<u>2,6</u> 14,56	30 км.
129	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка адгезійна Ceresit R766	л	23,16	<u>410,87</u> 9515,75	<u>402,08</u> 9312,17	<u>0,73</u> 16,91	<u>8,06</u> 186,67	30 км.
130	&C123-15-53 варіант 1	Дверні блоки металопластикові енергозберігаючі R=0,7(м2*К)/Вт	м2	3,8634	<u>9545,73</u> 36878,97	<u>9339,16</u> 36080,91	<u>19,4</u> 74,95	<u>187,17</u> 723,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	&C111-88-7- Я1 варіант 3	Дверний блок зовнішній, металевий	м2	1,9475	<u>8190,12</u> 15950,26	<u>8000,00</u> 15580,00	<u>29,53</u> 57,51	<u>160,59</u> 312,75	50 км.
132	+C111-2002-4 варіант 1	Двокомпонентна гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	256,5	<u>75,68</u> 19411,92	<u>73,70</u> 18904,05	<u>0,5</u> 128,25	<u>1,48</u> 379,62	30 км.
133	+C123-521	Дерев'яні деталі рштувань	м3	0,18285	<u>12370,68</u> 2261,98	<u>11751,30</u> 2148,73	<u>376,82</u> 68,90	<u>242,56</u> 44,35	50 км.
134	+C124-64 варіант 2	Деталь закладна МН1	т	0,01883	<u>63527,88</u> 1196,23	<u>62016,45</u> 1167,77	<u>265,79</u> 5,00	<u>1245,64</u> 23,46	30 км.
135	+C111-1367 варіант 1	Джгут зі вспіненого поліетилену	кг	270,63	<u>25,85</u> 6995,79	<u>25,00</u> 6765,75	<u>0,34</u> 92,01	<u>0,51</u> 138,03	30 км.
136	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	100,9512	<u>64,88</u> 6549,71	<u>63,04</u> 6363,96	<u>0,57</u> 57,54	<u>1,27</u> 128,21	30 км.
137	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00113	<u>9407,93</u> 10,63	<u>9000,00</u> 10,17	<u>223,46</u> 0,25	<u>184,47</u> 0,21	30 км.
138	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01068	<u>5594,55</u> 59,75	<u>5168,20</u> 55,20	<u>316,65</u> 3,38	<u>109,7</u> 1,17	50 км.
139	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00088	<u>7536,24</u> 6,63	<u>7165,01</u> 6,31	<u>223,46</u> 0,20	<u>147,77</u> 0,12	30 км.
140	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03112	<u>9407,93</u> 292,77	<u>9000,00</u> 280,08	<u>223,46</u> 6,95	<u>184,47</u> 5,74	30 км.
141	+C123-382 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, ширина 400 мм	м	177,48	<u>431,63</u> 76605,69	<u>422,00</u> 74896,56	<u>1,17</u> 207,65	<u>8,46</u> 1501,48	30 км.
142	+C111-1630 варіант 1	Дріт для блисковкозахисту W-08/AL	м	597	<u>48,59</u> 29008,23	<u>47,58</u> 28405,26	<u>0,06</u> 35,82	<u>0,95</u> 567,15	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,0002034	<u>65226,31</u> 13,27	<u>63681,57</u> 12,95	<u>265,79</u> 0,05	<u>1278,95</u> 0,27	30 км.
144	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0072144	<u>41974,29</u> 302,82	<u>40885,47</u> 294,96	<u>265,79</u> 1,92	<u>823,03</u> 5,94	30 км.
145	+C111-816 варіант 1	Дріт стальний 1,4 - О - С	т	0,004604	<u>59431,11</u> 273,62	<u>58000,00</u> 267,03	<u>265,79</u> 1,22	<u>1165,32</u> 5,37	30 км.
146	+C111-1608	Дрантя	кг	12,1495	<u>15,86</u> 192,69	<u>14,81</u> 179,93	<u>0,74</u> 8,99	<u>0,31</u> 3,77	30 км.
147	&C111-136-12	Дюбелі 100x10	шт	1742,85866	<u>10,24</u> 17846,87	<u>10,00</u> 17428,59	<u>0,04</u> 69,71	<u>0,2</u> 348,57	50 км.
148	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,2002	<u>619,26</u> 123,98	<u>606,82</u> 121,49	<u>0,3</u> 0,06	<u>12,14</u> 2,43	30 км.
149	&C1767- ПРОЕКТ	Дюбели 6x40 мм	шт	1922,88	<u>0,46</u> 884,52	<u>0,45</u> 865,30	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 19,22	
150	+C1545-44 варіант 3	Дюбель 6x60	100шт	21,60467	<u>122,71</u> 2651,11	<u>120,00</u> 2592,56	<u>0,3</u> 6,48	<u>2,41</u> 52,07	30 км.
151	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	52,8254	<u>0,82</u> 43,32	<u>0,80</u> 42,26	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 1,06	
152	&C188888-57 варіант 1	Дюбель-парасолька, 160мм	100шт	11,01	<u>1040,99</u> 11461,30	<u>1020,00</u> 11230,20	<u>0,58</u> 6,39	<u>20,41</u> 224,71	50 км.
153	&C126-940-14 варіант 1	Дюбель-парасольками з металевим стрижнем та термоголовкою L=260	шт	15286,552	<u>30,31</u> 463335,39	<u>30,00</u> 458596,56	<u>0,08</u> 1222,92	<u>0,23</u> 3515,91	50 км.
154	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,2258	<u>1397,22</u> 315,49	<u>1369,52</u> 309,24	<u>0,3</u> 0,07	<u>27,4</u> 6,18	30 км.
155	+C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	461,604	<u>35,19</u> 16243,84	<u>34,02</u> 15703,77	<u>0,48</u> 221,57	<u>0,69</u> 318,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	12,712	<u>160,06</u> 2034,68	<u>156,44</u> 1988,67	<u>0,48</u> 6,10	<u>3,14</u> 39,91	30 км.
157	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0002654	<u>100311,74</u> 26,62	<u>98000,00</u> 26,01	<u>344,84</u> 0,09	<u>1966,9</u> 0,52	30 км.
158	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0097694	<u>87051,74</u> 850,44	<u>85000,00</u> 830,40	<u>344,84</u> 3,37	<u>1706,9</u> 16,67	30 км.
159	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00273688	<u>72054,16</u> 197,20	<u>70296,49</u> 192,39	<u>344,84</u> 0,94	<u>1412,83</u> 3,87	30 км.
160	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0441677	<u>46238,64</u> 2042,25	<u>44987,16</u> 1986,98	<u>344,84</u> 15,23	<u>906,64</u> 40,04	30 км.
161	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,009083	<u>100311,74</u> 911,13	<u>98000,00</u> 890,13	<u>344,84</u> 3,13	<u>1966,9</u> 17,87	30 км.
162	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	<u>127063,19</u> 2,54	<u>124000,06</u> 2,48	<u>571,69</u> 0,01	<u>2491,44</u> 0,05	30 км.
163	+C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,0355623	<u>118881,64</u> 4227,70	<u>115978,94</u> 4124,48	<u>571,69</u> 20,33	<u>2331,01</u> 82,89	30 км.
164	+C113-1 варіант 1	Жолоб водостічний 200мм	м	145,6	<u>337,76</u> 49177,86	<u>334,83</u> 48751,25	<u>0,42</u> 61,15	<u>2,51</u> 365,46	50 км.
165	+C113-1 варіант 3	Жолоб водостічний 90мм	м	12,48	<u>82,41</u> 1028,48	<u>81,38</u> 1015,62	<u>0,42</u> 5,24	<u>0,61</u> 7,62	50 км.
166	+C113-1563 варіант 7	З'єднувач жолоба 200мм	шт	28	<u>443,91</u> 12429,48	<u>435,00</u> 12180,00	<u>0,21</u> 5,88	<u>8,7</u> 243,60	50 км.
167	+C113-1563 варіант 9	Заглушка жолоба (200мм)	шт	8	<u>431,34</u> 3450,72	<u>422,67</u> 3381,36	<u>0,21</u> 1,68	<u>8,46</u> 67,68	50 км.
168	+C113-1563 варіант 14	Заглушка жолоба ліва (90)	шт	3	<u>82,32</u> 246,96	<u>80,50</u> 241,50	<u>0,21</u> 0,63	<u>1,61</u> 4,83	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+С113-1563 варіант 13	Заглушка жолоба права (90мм)	шт	3	<u>82,32</u> 246,96	<u>80,50</u> 241,50	<u>0,21</u> 0,63	<u>1,61</u> 4,83	50 км.
170	&С111-239-1	Заклепки алюмінієві 3.2X10мм СР3. 5043Е302 ТОРЕХ	шт	350	<u>0,46</u> 161,00	<u>0,45</u> 157,50	- -	<u>0,01</u> 3,50	
171	+С113-1563 варіант 5	Злив (160мм)	шт	10	<u>571,75</u> 5717,50	<u>560,33</u> 5603,30	<u>0,21</u> 2,10	<u>11,21</u> 112,10	50 км.
172	&С1545-4041	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	50	<u>171,47</u> 8573,50	<u>168,00</u> 8400,00	<u>0,11</u> 5,50	<u>3,36</u> 168,00	50 км.
173	&С1545-4041 варіант 1	Злучник для дроту хрестовий С-021	шт	8	<u>85,97</u> 687,76	<u>84,17</u> 673,36	<u>0,11</u> 0,88	<u>1,69</u> 13,52	50 км.
174	&С1545-404- В2 варіант 1	Злучник контрольний для смуги В40 С-034	100шт	0,15	<u>9306,82</u> 1396,02	<u>9100,00</u> 1365,00	<u>24,33</u> 3,65	<u>182,49</u> 27,37	50 км.
175	&С151-1-8-ТЛ варіант 1	Кабель КВВГнгд , 2 х 0,75 мм2 КВВГнгд 2 х 0,75	м	59,74	<u>9,55</u> 570,52	<u>9,33</u> 557,37	<u>0,03</u> 1,79	<u>0,19</u> 11,36	30 км.
176	+С152-50 варіант 3	Кабель контрольний КВВГнгд 2х1мм2	1000м	0,01632	<u>15196,13</u> 248,00	<u>14816,67</u> 241,81	<u>81,5</u> 1,33	<u>297,96</u> 4,86	30 км.
177	+С152-50 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиделенієм при горінні, числом жил і перетином, мм2: 3х1,5-0,66 , ВВГнг(А)-LS	1000м	0,1887	<u>24563,13</u> 4635,06	<u>24000,00</u> 4528,80	<u>81,5</u> 15,38	<u>481,63</u> 90,88	30 км.
178	+С152-50 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиделенієм при горінні, числом жил і перетином, мм2: 3х1,5-0,66 , ВВГнгд	1000м	0,1632	<u>24563,13</u> 4008,70	<u>24000,00</u> 3916,80	<u>81,5</u> 13,30	<u>481,63</u> 78,60	30 км.
179	&С152-152-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиделенієм при горінні, числом жил і перетином, мм2 3х4 ВВГнгд	1000м	0,1683	<u>65499,38</u> 11023,55	<u>64000,00</u> 10771,20	<u>215,08</u> 36,20	<u>1284,3</u> 216,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	&C152-152-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ зниженої пожежонебезпеки з низьким димовиделенієм при горінні, числом жил і перетином, мм2 5x4 ВВГнгд	1000м	0,0051	<u>89979,38</u> 458,89	<u>88000,00</u> 448,80	<u>215,08</u> 1,10	<u>1764,3</u> 8,99	30 км.
181	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,01007	<u>598,1</u> 6,02	<u>577,86</u> 5,82	<u>8,51</u> 0,09	<u>11,73</u> 0,11	30 км.
182	+C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00005385	<u>223137,13</u> 12,02	<u>218456,38</u> 11,76	<u>305,51</u> 0,02	<u>4375,24</u> 0,24	30 км.
183	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0012262	<u>59431,11</u> 72,87	<u>58000,00</u> 71,12	<u>265,79</u> 0,33	<u>1165,32</u> 1,42	30 км.
184	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,22802	<u>82,24</u> 594,43	<u>75,00</u> 542,10	<u>5,63</u> 40,69	<u>1,61</u> 11,64	30 км.
185	C111-73 варіант 1	Клеюча мастика	т	0,61068	<u>27097,25</u> 16547,75	<u>26031,69</u> 15897,03	<u>534,24</u> 326,25	<u>531,32</u> 324,47	30 км.
186	&C111-2000-1-1	Клеюча суміш Ceresit СТ 83	кг	807,6	<u>10,62</u> 8576,71	<u>9,93</u> 8019,47	<u>0,48</u> 387,65	<u>0,21</u> 169,59	30 км.
187	&C111-2000-1-1 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit СТ 85	кг	639,6	<u>10,62</u> 6792,55	<u>9,93</u> 6351,23	<u>0,48</u> 307,01	<u>0,21</u> 134,31	30 км.
188	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	145,6	<u>10,21</u> 1486,58	<u>9,53</u> 1387,57	<u>0,48</u> 69,89	<u>0,2</u> 29,12	30 км.
189	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 12	кг	692,9	<u>10,08</u> 6984,43	<u>9,20</u> 6374,68	<u>0,68</u> 471,17	<u>0,2</u> 138,58	50 км.
190	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,212	<u>23,27</u> 4,93	<u>22,62</u> 4,80	<u>0,19</u> 0,04	<u>0,46</u> 0,09	30 км.
191	+C113-1563 варіант 10	Коліно 135град. (160мм)	шт	40	<u>680,22</u> 27208,80	<u>666,67</u> 26666,80	<u>0,21</u> 8,40	<u>13,34</u> 533,60	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	83,56618	<u>66,79</u> 5581,39	<u>65,00</u> 5431,80	<u>0,48</u> 40,11	<u>1,31</u> 109,48	30 км.
193	&C1545-39-34	Компенсатор К-220	100шт	0,06	<u>7333,12</u> 439,99	<u>7165,00</u> 429,90	<u>24,33</u> 1,46	<u>143,79</u> 8,63	50 км.
194	&C11100-11281	Комплект муфт на саморегулюючий кабель для підключення кабелю живлення до нагрівальної секції саморегулюючого кабелю	комплект	9	<u>212,55</u> 1912,95	<u>208,33</u> 1874,97	<u>0,05</u> 0,45	<u>4,17</u> 37,53	30 км.
195	&C1545-4811 варіант 1	Комплект стержневого уземлення д.16 мм G-16/30 (стержень уземлення ф16мм L-3000мм)	к-т	16	<u>1085,72</u> 17371,52	<u>1060,83</u> 16973,28	<u>3,6</u> 57,60	<u>21,29</u> 340,64	50 км.
196	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,00075	<u>94026,42</u> 70,52	<u>91844,58</u> 68,88	<u>338,18</u> 0,25	<u>1843,66</u> 1,39	30 км.
197	&C1530-1-25 варіант 2	Короб кабель-каналу перерізом 20x35мм,ТА-ЕН ДКС	м	46,46	<u>87,85</u> 4081,51	<u>85,84</u> 3988,13	<u>0,29</u> 13,47	<u>1,72</u> 79,91	30 км.
198	&C1530-1-25 варіант 1	Короб кабель-каналу перерізом 40x40мм,ТА-ЕН ДКС	м	28,28	<u>140,04</u> 3960,33	<u>137,00</u> 3874,36	<u>0,29</u> 8,20	<u>2,75</u> 77,77	30 км.
199	&C111-240-10Г варіант 1	Коробка КМ 41242 розподільна для о/п 150 x 110 x 70 мм, IP 55	шт	4	<u>141,66</u> 566,64	<u>138,43</u> 553,72	<u>0,45</u> 1,80	<u>2,78</u> 11,12	30 км.
200	&C111-343-2-1 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	15	<u>234,64</u> 3519,60	<u>230,00</u> 3450,00	<u>0,04</u> 0,60	<u>4,6</u> 69,00	30 км.
201	&C1530-1-31 варіант 1	Коробка розподільна, розмір 100x100x50 мм	шт	5	<u>94,97</u> 474,85	<u>93,00</u> 465,00	<u>0,11</u> 0,55	<u>1,86</u> 9,30	30 км.
202	&C111-185-72-12 варіант 1	Кріплення алюмінієве для нагрівально кабеля в жолобі RGS-04	шт	310	<u>15,71</u> 4870,10	<u>15,33</u> 4752,30	<u>0,07</u> 21,70	<u>0,31</u> 96,10	30 км.
203	&C111-185-72-12 варіант 2	Кріплення алюмінієве для нагрівально кабеля в ринвах RGS-05	шт	120	<u>15,71</u> 1885,20	<u>15,33</u> 1839,60	<u>0,07</u> 8,40	<u>0,31</u> 37,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	+С1545-44 варіант 5	Кріплення мембрани	100шт	79,48	<u>183,91</u> 14617,17	<u>180,00</u> 14306,40	<u>0,3</u> 23,84	<u>3,61</u> 286,93	30 км.
205	+С113-1563 варіант 3	Кріплення труби ПВХ (160мм)	шт	90	<u>181,77</u> 16359,30	<u>178,00</u> 16020,00	<u>0,21</u> 18,90	<u>3,56</u> 320,40	50 км.
206	&С1545-92Я варіант 1	Кронштейн для прожектора, довжина100см MSK Electric K-1000 K-1000	шт	18	<u>139,85</u> 2517,30	<u>135,83</u> 2444,94	<u>1,28</u> 23,04	<u>2,74</u> 49,32	30 км.
207	+С113-1563 варіант 11	Кронштейн жолоба 90мм	шт	21	<u>72,51</u> 1522,71	<u>70,88</u> 1488,48	<u>0,21</u> 4,41	<u>1,42</u> 29,82	50 км.
208	+С113-1563 варіант 4	Кронштейн жолоба ПВХ 200мм	шт	245	<u>181,77</u> 44533,65	<u>178,00</u> 43610,00	<u>0,21</u> 51,45	<u>3,56</u> 872,20	50 км.
209	+С113-1563 варіант 15	Кронштейн труби 75мм	шт	9	<u>78,94</u> 710,46	<u>77,18</u> 694,62	<u>0,21</u> 1,89	<u>1,55</u> 13,95	50 км.
210	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,05841	<u>204,91</u> 216,88	<u>200,76</u> 212,49	<u>0,13</u> 0,14	<u>4,02</u> 4,25	30 км.
211	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,48949	<u>361,06</u> 176,74	<u>353,73</u> 173,15	<u>0,25</u> 0,12	<u>7,08</u> 3,47	30 км.
212	+С1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	2316	<u>50,62</u> 117235,92	<u>49,17</u> 113877,72	<u>0,46</u> 1065,36	<u>0,99</u> 2292,84	30 км.
213	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001404	<u>28770,92</u> 40,39	<u>27748,52</u> 38,96	<u>458,26</u> 0,64	<u>564,14</u> 0,79	30 км.
214	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	<u>42653,96</u> 24,74	<u>41245,92</u> 23,92	<u>571,69</u> 0,33	<u>836,35</u> 0,49	30 км.
215	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00019	<u>287585,28</u> 54,64	<u>281374,66</u> 53,46	<u>571,69</u> 0,11	<u>5638,93</u> 1,07	30 км.
216	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12,5 мм	м2	168,252	<u>124,2</u> 20896,90	<u>116,67</u> 19629,96	<u>5,09</u> 856,40	<u>2,44</u> 410,54	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C1530-1-25 варіант 3	Мініканал ПВХ що не поширює горіння, 25х17мм, мірною довжиною 2м, колір білий ТМС 25х17 DKC	м	32,32	<u>42,29</u> 1366,81	<u>41,17</u> 1330,61	<u>0,29</u> 9,37	<u>0,83</u> 26,83	30 км.
218	+C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,0515737	<u>77707,6</u> 4007,67	<u>75452,55</u> 3891,37	<u>731,37</u> 37,72	<u>1523,68</u> 78,58	50 км.
219	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0003685	<u>50036,57</u> 18,44	<u>48542,76</u> 17,89	<u>512,7</u> 0,19	<u>981,11</u> 0,36	30 км.
220	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,00408	<u>55772,27</u> 227,55	<u>54166,00</u> 221,00	<u>512,7</u> 2,09	<u>1093,57</u> 4,46	30 км.
221	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0597	<u>92291,09</u> 5509,78	<u>91249,52</u> 5447,60	<u>354,54</u> 21,17	<u>687,03</u> 41,01	30 км.
222	&C111-1807-7- Р варіант 2	Металочерепиця	м2	24,816	<u>504,6</u> 12522,15	<u>496,67</u> 12325,36	<u>4,17</u> 103,48	<u>3,76</u> 93,31	30 км.
223	&C1530-1-31 варіант 2	Монтажна подовжена панель для установки зовнішнього електрообладнання матеріал - ПП; розміри 120х120х300мм MDZ 300_KB	шт	18	<u>604,46</u> 10880,28	<u>592,50</u> 10665,00	<u>0,11</u> 1,98	<u>11,85</u> 213,30	30 км.
224	+C113-1563 варіант 1	Муфта жолоба 90мм	шт	1	<u>201,03</u> 201,03	<u>196,88</u> 196,88	<u>0,21</u> 0,21	<u>3,94</u> 3,94	50 км.
225	+C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а	100шт	0,0612	<u>1122,53</u> 68,70	<u>1100,00</u> 67,32	<u>0,52</u> 0,03	<u>22,01</u> 1,35	30 км.
226	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95- 12-13а	100шт	0,204	<u>1002,82</u> 204,58	<u>982,24</u> 200,38	<u>0,92</u> 0,19	<u>19,66</u> 4,01	30 км.
227	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,025	<u>421,69</u> 10,54	<u>413,05</u> 10,33	<u>0,37</u> 0,01	<u>8,27</u> 0,20	30 км.
228	&C121-393- 450 варіант 3	Огорожа сталева хромована (індивідуального виготовлення)	м	36,8	<u>2574,77</u> 94751,54	<u>2550,00</u> 93840,00	<u>5,6</u> 206,08	<u>19,17</u> 705,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	+С126-1300 варіант 2	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=300 мм	м	12,37141	<u>149,87</u> 1854,10	<u>148,00</u> 1830,97	<u>0,75</u> 9,28	<u>1,12</u> 13,85	30 км.
230	+С126-1300 варіант 3	Оцинкована покрівельна сталь з полімерним покриттям t=0,6мм, b=240 мм	м	10,55666	<u>108,11</u> 1141,28	<u>106,56</u> 1124,92	<u>0,75</u> 7,92	<u>0,8</u> 8,44	30 км.
231	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0515	<u>1707,59</u> 87,94	<u>1673,51</u> 86,19	<u>0,6</u> 0,03	<u>33,48</u> 1,72	30 км.
232	&С111-1-39-4- В1	Піна монтажна	л	162,65213	<u>269,23</u> 43790,83	<u>263,50</u> 42858,84	<u>0,45</u> 73,19	<u>5,28</u> 858,80	30 км.
233	+С114-4-У варіант 1	Пінополістирольні плити 100мм	м3	22,4138	<u>5569,6</u> 124835,90	<u>5400,00</u> 121034,52	<u>60,39</u> 1353,57	<u>109,21</u> 2447,81	50 км.
234	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,222	<u>783,59</u> 2524,73	<u>295,93</u> 953,49	<u>472,3</u> 1521,75	<u>15,36</u> 49,49	30 км.
235	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	194,60324	<u>303,96</u> 59151,60	<u>297,95</u> 57982,04	<u>0,05</u> 9,73	<u>5,96</u> 1159,83	30 км.
236	&С111-1720- В1-Х варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	2091,85	<u>20,6</u> 43092,11	<u>20,00</u> 41837,00	<u>0,2</u> 418,37	<u>0,4</u> 836,74	30 км.
237	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	<u>1300,32</u> 39,01	<u>1264,70</u> 37,94	<u>10,12</u> 0,30	<u>25,5</u> 0,77	30 км.
238	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,2212	<u>225,28</u> 49,83	<u>219,74</u> 48,61	<u>1,12</u> 0,25	<u>4,42</u> 0,97	30 км.
239	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1848	<u>106,56</u> 19,69	<u>103,35</u> 19,10	<u>1,12</u> 0,21	<u>2,09</u> 0,38	30 км.
240	+С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	15	<u>49,36</u> 740,40	<u>48,17</u> 722,55	<u>0,22</u> 3,30	<u>0,97</u> 14,55	30 км.
241	&С1545-39-36 варіант 1	Пластина-скоба тримача дроту/стержня К-308	100шт	2,1	<u>5206,42</u> 10933,48	<u>5080,00</u> 10668,00	<u>24,33</u> 51,09	<u>102,09</u> 214,39	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
242	&C111-287-5-Н варіант 1	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	136,4284	<u>438,61</u> 59838,86	<u>416,67</u> 56845,62	<u>13,34</u> 1819,95	<u>8,6</u> 1173,29	30 км.
243	+C111-260 варіант 1	Плитки керамічні /в 1м2 до 7шт./	м2	107,666	<u>475,61</u> 51207,03	<u>456,57</u> 49157,07	<u>9,71</u> 1045,44	<u>9,33</u> 1004,52	50 км.
244	&C1632-98-9 варіант 3	Покрівельна мембрана BauderTHERMOFOL Д15 не армована	м2	258,196	<u>281,02</u> 72558,24	<u>275,00</u> 71003,90	<u>0,51</u> 131,68	<u>5,51</u> 1422,66	30 км.
245	&C1632-98-9 варіант 2	Покрівельна мембрана BauderTHERMOFOL М12 армована	м2	1836	<u>328,62</u> 603346,32	<u>321,67</u> 590586,12	<u>0,51</u> 936,36	<u>6,44</u> 11823,84	30 км.
246	+C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	347,4	<u>67,96</u> 23609,30	<u>66,17</u> 22987,46	<u>0,46</u> 159,80	<u>1,33</u> 462,04	30 км.
247	+C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	46,4	<u>152,81</u> 7090,38	<u>149,33</u> 6928,91	<u>0,48</u> 22,27	<u>3</u> 139,20	30 км.
248	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,3052	<u>22,13</u> 6,75	<u>21,52</u> 6,57	<u>0,18</u> 0,05	<u>0,43</u> 0,13	30 км.
249	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3058	<u>4570,48</u> 1397,65	<u>4101,16</u> 1254,13	<u>379,7</u> 116,11	<u>89,62</u> 27,41	30 км.
250	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,153	<u>17,73</u> 2,71	<u>17,34</u> 2,65	<u>0,04</u> 0,01	<u>0,35</u> 0,05	30 км.
251	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	<u>1062384,67</u> 10,62	<u>1041287,81</u> 10,41	<u>265,79</u> -	<u>20831,07</u> 0,21	30 км.
252	&C111-1798-2-1 варіант 1	Притискна планка з ламінованого ПВХ 50x2000 товщиною 1,2мм	м	103,4	<u>53,02</u> 5482,27	<u>52,50</u> 5428,50	<u>0,13</u> 13,44	<u>0,39</u> 40,33	30 км.
253	&C1547-3-1	Прожектор світлодіодний -з лірою для кріплення, потужність 10Вт, ступінь захисту IP65 MAXUS FL 01	шт	14	<u>336,55</u> 4711,70	<u>329,17</u> 4608,38	<u>0,78</u> 10,92	<u>6,6</u> 92,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
254	&C1547-3-1 варіант 1	Прожектор світлодіодний -з лірою для кріплення, потужність 10Вт, ступінь захисту IP65 MAXUS FL 04	шт	4	<u>595,79</u> 2383,16	<u>583,33</u> 2333,32	<u>0,78</u> 3,12	<u>11,68</u> 46,72	30 км.
255	+C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, кистиль 4х40	т	0,111	<u>27974,03</u> 3105,12	<u>27500,00</u> 3052,50	<u>265,79</u> 29,50	<u>208,24</u> 23,12	30 км.
256	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,94921	<u>146,29</u> 138,86	<u>135,00</u> 128,14	<u>8,42</u> 7,99	<u>2,87</u> 2,73	30 км.
257	+C111-1844-1 варіант 2	Профіль кутовий з армуючої сіткою Ceresit СТ 340A/03	м	476,385	<u>46,64</u> 22218,60	<u>45,63</u> 21737,45	<u>0,1</u> 47,64	<u>0,91</u> 433,51	50 км.
258	+C111-1844-1 варіант 3	Профіль кутовий з армуючої сіткою Ceresit СТ 340D/03	м	909,1	<u>25,7</u> 23363,87	<u>25,10</u> 22818,41	<u>0,1</u> 90,91	<u>0,5</u> 454,55	50 км.
259	&C1632-98-9 варіант 4	Профільована мембрана Гідростоп ПРО	м2	98,325	<u>34,52</u> 3394,18	<u>33,33</u> 3277,17	<u>0,51</u> 50,15	<u>0,68</u> 66,86	30 км.
260	&C1-ПР1-135- К	Профиль CD 27/60/3000	м	733,8992	<u>49,03</u> 35983,08	<u>48,00</u> 35227,16	<u>0,07</u> 51,37	<u>0,96</u> 704,55	50 км.
261	&C1-ПР1-136- О	Профиль UD 27/30/3000	м	533,5992	<u>46,57</u> 24849,71	<u>45,00</u> 24011,96	<u>0,66</u> 352,18	<u>0,91</u> 485,57	50 км.
262	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,3032	<u>62,09</u> 143,01	<u>60,73</u> 139,87	<u>0,14</u> 0,32	<u>1,22</u> 2,82	30 км.
263	+C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,03	<u>346,79</u> 10,40	<u>338,73</u> 10,16	<u>1,26</u> 0,04	<u>6,8</u> 0,20	30 км.
264	+C1514-2 варіант 1	Розподільний щит, корпус пластиковий, навісний на 12 модулів, габаритні розміри 256(В)х319(Ш)х144(Г), ступінь захисту IP65 в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами ETI 001101172 ECH-12PTu	шт	1	<u>1022,31</u> 1022,31	<u>1000,83</u> 1000,83	<u>1,43</u> 1,43	<u>20,05</u> 20,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	&C1514-2-1 варіант 1	Розподільний щит, корпус пластиковий, навісний на 36 модулів, габаритні розміри 535(В)х319(Ш)х144(Г), ступінь захисту IP65, в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами ETI 001101174 ECH-36PTu	шт	1	<u>1691,94</u> 1691,94	<u>1657,33</u> 1657,33	<u>1,43</u> 1,43	<u>33,18</u> 33,18	30 км.
266	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,424	<u>3056,24</u> 7408,33	<u>2027,50</u> 4914,66	<u>968,81</u> 2348,40	<u>59,93</u> 145,27	30 км.
267	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	77,39504	<u>2865,2</u> 221752,27	<u>2083,33</u> 161239,41	<u>725,69</u> 56164,81	<u>56,18</u> 4348,05	30 км.
268	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	44,04207	<u>2878,7</u> 126783,91	<u>2096,56</u> 92336,84	<u>725,69</u> 31960,89	<u>56,45</u> 2486,18	30 км.
269	+C1425-11685- 2	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М300	м3	1,9992	<u>3596,2</u> 7189,52	<u>2800,00</u> 5597,76	<u>725,69</u> 1450,80	<u>70,51</u> 140,96	30 км.
270	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000323	<u>63684,91</u> 2,06	<u>61864,50</u> 2,00	<u>571,69</u> 0,02	<u>1248,72</u> 0,04	30 км.
271	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	83,3932	<u>64,78</u> 5402,21	<u>62,71</u> 5229,59	<u>0,8</u> 66,71	<u>1,27</u> 105,91	30 км.
272	+C111-1757	Рядно	м2	70,515	<u>85,89</u> 6056,53	<u>84,07</u> 5928,20	<u>0,14</u> 9,87	<u>1,68</u> 118,46	30 км.
273	+C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4Вр-I 100х100	м2	2084,83	<u>59,95</u> 124985,56	<u>58,00</u> 120920,14	<u>0,77</u> 1605,32	<u>1,18</u> 2460,10	30 км.
274	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	57,7268	<u>323,46</u> 18672,31	<u>316,83</u> 18289,58	<u>0,29</u> 16,74	<u>6,34</u> 365,99	30 км.
275	&C1-9-6	Саморіз 3,5х25	шт	7343,7992	<u>0,36</u> 2643,77	<u>0,35</u> 2570,33	- -	<u>0,01</u> 73,44	
276	&C111-115-13- 2Г7	Саморіз покрівельний	шт	248	<u>1,53</u> 379,44	<u>1,50</u> 372,00	- -	<u>0,03</u> 7,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
277	+C1545-44 варіант 4	Саморіз покрівельний	100шт	6,016	<u>66.61</u> 400,73	<u>65.00</u> 391,04	<u>0.3</u> 1,80	<u>1.31</u> 7,89	30 км.
278	&C151-1-51 варіант 1	Саморегулювальна електричний нагрівальний кабель Grand Meyer PHC-30	м	383,16	<u>144.59</u> 55401,10	<u>141.70</u> 54293,77	<u>0.05</u> 19,16	<u>2.84</u> 1088,17	30 км.
279	&C1-1-22	Саморезы 3,5X9,5	шт	3291,0688	<u>0.31</u> 1020,23	<u>0.30</u> 987,32	- -	<u>0.01</u> 32,91	
280	&C1547-7-1 варіант 1	Світильник для світлодіодних ламп, накладного монтажу, E27, IP54, 220В, колір антрацит FREON 1xE27/60W/230V IP54 антрацит	шт	5	<u>1162.56</u> 5812,80	<u>1133.00</u> 5665,00	<u>6.76</u> 33,80	<u>22.8</u> 114,00	30 км.
281	&C118-80-1	Світлодіодна лампа, E27, 15Вт 6500K DELUX BL60 15Вт 6500K E27	шт	5	<u>64.22</u> 321,10	<u>62.94</u> 314,70	<u>0.02</u> 0,10	<u>1.26</u> 6,30	30 км.
282	+C111-2012-2 варіант 1	Силікатна штукатурка Cerezit СТ 73 "короїд" зерно 2,0 мм	кг	452,265	<u>12.28</u> 5553,81	<u>11.33</u> 5124,16	<u>0.71</u> 321,11	<u>0.24</u> 108,54	50 км.
283	&C111-196-8	Силіконовий герметик	л	62,06949	<u>434.85</u> 26990,92	<u>426.00</u> 26441,60	<u>0.32</u> 19,86	<u>8.53</u> 529,46	50 км.
284	+C1555-55 варіант 1	Скловітка	м2	2175,685	<u>38.56</u> 83894,41	<u>37.65</u> 81914,54	<u>0.15</u> 326,35	<u>0.76</u> 1653,52	50 км.
285	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,105	<u>1035.45</u> 108,72	<u>1014.39</u> 106,51	<u>0.76</u> 0,08	<u>20.3</u> 2,13	30 км.
286	&C153-21-9Г1	Смуга ПВХ мембрани 300x50 мм К-303	шт	371	<u>16.07</u> 5961,97	<u>15.75</u> 5843,25	- -	<u>0.32</u> 118,72	
287	&C153-21-9Г	Смуга уземлення 40x4 мм, W-40x4/ST	м	661	<u>161.17</u> 106533,37	<u>157.38</u> 104028,18	<u>0.63</u> 416,43	<u>3.16</u> 2088,76	50 км.
288	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,87768	<u>123658.01</u> 108532,16	<u>122276.32</u> 107319,48	<u>461.16</u> 404,75	<u>920.53</u> 807,93	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	C111-1809 варіант 1	Сталь круга 18мм	т	0,0641936	<u>58434,4</u> 3751,11	<u>57733,61</u> 3706,13	<u>265,79</u> 17,06	<u>435</u> 27,92	30 км.
290	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 160x100x10 мм	т	0,0050456	<u>42368,91</u> 213,78	<u>41272,36</u> 208,24	<u>265,79</u> 1,34	<u>830,76</u> 4,20	30 км.
291	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,002	<u>40008,27</u> 80,02	<u>38958,00</u> 77,92	<u>265,79</u> 0,53	<u>784,48</u> 1,57	30 км.
292	C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0,2242536	<u>42368,91</u> 9501,38	<u>41272,36</u> 9255,48	<u>265,79</u> 59,60	<u>830,76</u> 186,30	30 км.
293	&C111-1804- B12 варіант 2	Сталь листовая 10 мм	т	0,06475	<u>34422,03</u> 2228,83	<u>33900,00</u> 2195,03	<u>265,79</u> 17,21	<u>256,24</u> 16,59	30 км.
294	&C111-1804- B12 варіант 1	Сталь листовая 4 мм	т	0,02783	<u>34623,53</u> 963,57	<u>34100,00</u> 949,00	<u>265,79</u> 7,40	<u>257,74</u> 7,17	30 км.
295	&C111-1804- B12	Сталь листовая 6 мм	т	0,07572	<u>34422,03</u> 2606,44	<u>33900,00</u> 2566,91	<u>265,79</u> 20,13	<u>256,24</u> 19,40	30 км.
296	&C111-1804- B12 варіант 3	Сталь листовая 8 мм	т	0,00644	<u>34422,03</u> 221,68	<u>33900,00</u> 218,32	<u>265,79</u> 1,71	<u>256,24</u> 1,65	30 км.
297	&C111-1802- 1383 варіант 2	Сталь оцинкована з полімерним покриттям, товщина 0,7 мм	м2	72,8	<u>386,79</u> 28158,31	<u>377,08</u> 27451,42	<u>2,13</u> 155,06	<u>7,58</u> 551,83	30 км.
298	&C111-1802- 1383 варіант 1	Сталь оцинкована, товщина 0,7 мм	м2	43,7	<u>315,39</u> 13782,54	<u>307,08</u> 13419,40	<u>2,13</u> 93,08	<u>6,18</u> 270,06	30 км.
299	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 30x4 мм	т	0,0047912	<u>45021,31</u> 215,71	<u>43872,75</u> 210,20	<u>265,79</u> 1,27	<u>882,77</u> 4,24	30 км.
300	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0876726	<u>45021,31</u> 3947,14	<u>43872,75</u> 3846,44	<u>265,79</u> 23,30	<u>882,77</u> 77,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
301	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,04406	<u>1440,65</u> 63,48	<u>1410,71</u> 62,16	<u>1,69</u> 0,07	<u>28,25</u> 1,25	30 км.
302	C1545-233	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,085986	<u>1463,03</u> 125,80	<u>1432,43</u> 123,17	<u>1,91</u> 0,16	<u>28,69</u> 2,47	30 км.
303	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,077	<u>201,45</u> 15,51	<u>196,74</u> 15,15	<u>0,76</u> 0,06	<u>3,95</u> 0,30	30 км.
304	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0567	<u>681,32</u> 38,63	<u>667,54</u> 37,85	<u>0,42</u> 0,02	<u>13,36</u> 0,76	30 км.
305	&C111-1609-448 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована 0,5x15	м	50	<u>11,29</u> 564,50	<u>10,33</u> 516,50	<u>0,74</u> 37,00	<u>0,22</u> 11,00	30 км.
306	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,6104	<u>825,16</u> 503,68	<u>808,24</u> 493,35	<u>0,74</u> 0,45	<u>16,18</u> 9,88	30 км.
307	&C111-2441-2 варіант 2	Струмопровідна паста G-101	шт.	2	<u>374,31</u> 748,62	<u>366,67</u> 733,34	<u>0,3</u> 0,60	<u>7,34</u> 14,68	50 км.
308	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2006,412	<u>21,38</u> 42897,09	<u>20,25</u> 40629,84	<u>0,71</u> 1424,55	<u>0,42</u> 842,70	50 км.
309	+C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit CT 190	кг	22702,8	<u>21,38</u> 485385,86	<u>20,25</u> 459731,70	<u>0,71</u> 16118,99	<u>0,42</u> 9535,17	50 км.
310	+C1421-9836	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	30,0951	<u>3811,82</u> 114717,10	<u>3400,00</u> 102323,34	<u>337,08</u> 10144,46	<u>74,74</u> 2249,30	30 км.
311	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,129	<u>3357,49</u> 30650,53	<u>2500,00</u> 22822,50	<u>791,66</u> 7227,06	<u>65,83</u> 600,97	30 км.
312	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,7958	<u>3887,02</u> 100268,79	<u>3019,14</u> 77881,13	<u>791,66</u> 20421,50	<u>76,22</u> 1966,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
313	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00382	<u>18095,84</u> 69,13	<u>17282,76</u> 66,02	<u>458,26</u> 1,75	<u>354,82</u> 1,36	30 км.
314	&C188888-57 варіант 2	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 100мм	100шт	0,99827	<u>836,99</u> 835,54	<u>820,00</u> 818,58	<u>0,58</u> 0,58	<u>16,41</u> 16,38	50 км.
315	+C111-623 варіант 2	Тримач дроту Niro H-032	шт	6	<u>77,79</u> 466,74	<u>76,00</u> 456,00	<u>0,26</u> 1,56	<u>1,53</u> 9,18	50 км.
316	+C111-623 варіант 1	Тримач дроту Niro H-303	шт	371	<u>45,15</u> 16750,65	<u>44,00</u> 16324,00	<u>0,26</u> 96,46	<u>0,89</u> 330,19	50 км.
317	&C113-953-K-20 варіант 1	Тримач з клямкою для гофрованих труб, діаметром 20мм	шт	990	<u>4,19</u> 4148,10	<u>4,07</u> 4029,30	<u>0,04</u> 39,60	<u>0,08</u> 79,20	30 км.
318	&C113-953-K-22 варіант 1	Тримач з клямкою для гофрованих труб, діаметром 2032мм	шт	12	<u>9,04</u> 108,48	<u>8,82</u> 105,84	<u>0,04</u> 0,48	<u>0,18</u> 2,16	30 км.
319	+C111-623 варіант 3	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	15	<u>52,8</u> 792,00	<u>51,50</u> 772,50	<u>0,26</u> 3,90	<u>1,04</u> 15,60	50 км.
320	&C111-964-B2 варіант 3	Труба 100x100x4мм	т	0,26735	<u>53581,33</u> 14324,97	<u>52916,67</u> 14147,27	<u>265,79</u> 71,06	<u>398,87</u> 106,64	30 км.
321	&C111-964-B2 варіант 5	Труба 100x100x6мм	т	0,12222	<u>53581,33</u> 6548,71	<u>52916,67</u> 6467,48	<u>265,79</u> 32,48	<u>398,87</u> 48,75	30 км.
322	&C111-964-B2 варіант 6	Труба 20x20x2мм	т	0,09177	<u>54001,11</u> 4955,68	<u>53333,33</u> 4894,40	<u>265,79</u> 24,39	<u>401,99</u> 36,89	30 км.
323	&C111-964-B2 варіант 2	Труба 30x30x3мм	т	0,31511	<u>54001,11</u> 17016,29	<u>53333,33</u> 16805,87	<u>265,79</u> 83,75	<u>401,99</u> 126,67	30 км.
324	&C111-964-B2 варіант 4	Труба 40x40x4мм	т	0,90169	<u>54001,11</u> 48692,26	<u>53333,33</u> 48090,13	<u>265,79</u> 239,66	<u>401,99</u> 362,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	&C111-964-B2 варіант 1	Труба 60х60х4мм	т	0,04202	<u>53581,33</u> 2251,49	<u>52916,67</u> 2223,56	<u>265,79</u> 11,17	<u>398,87</u> 16,76	30 км.
326	+C113-1 варіант 4	Труба водостічна (75мм)	м	8,32	<u>104,45</u> 869,02	<u>103,25</u> 859,04	<u>0,42</u> 3,49	<u>0,78</u> 6,49	50 км.
327	+C113-1 варіант 2	Труба водостічна з муфтою (160мм)	м	128,96	<u>507,7</u> 65472,99	<u>503,50</u> 64931,36	<u>0,42</u> 54,16	<u>3,78</u> 487,47	50 км.
328	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0006962	<u>220858,25</u> 153,76	<u>216155,70</u> 150,49	<u>372</u> 0,26	<u>4330,55</u> 3,01	30 км.
329	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8	<u>134,53</u> 1076,24	<u>132,80</u> 1062,40	<u>0,73</u> 5,84	<u>1</u> 8,00	30 км.
330	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00262	<u>4683,46</u> 12,27	<u>3979,11</u> 10,43	<u>612,52</u> 1,60	<u>91,83</u> 0,24	30 км.
331	&C114-4-УТ варіант 1	Утеплювач з екструзійного пінополістиролу CARBON PROF 100мм	м3	363,732	<u>4473,52</u> 1627162,38	<u>4344,17</u> 1580113,64	<u>41,63</u> 15142,16	<u>87,72</u> 31906,58	30 км.
332	&C114-4-УТ варіант 2	Утеплювач з екструзійного пінополістиролу CARBON PROF 70мм	м3	4,86234	<u>4473,52</u> 21751,78	<u>4344,17</u> 21122,83	<u>41,63</u> 202,42	<u>87,72</u> 426,53	30 км.
333	&C114-4-УТ1 варіант 1	Утеплювач з мінеральної вати R=135,0кг/м2, 0,045 Вт / м 0 С, б=150мм	м3	303,64995	<u>4205,63</u> 1277039,34	<u>4062,78</u> 1233662,94	<u>60,39</u> 18337,42	<u>82,46</u> 25038,98	50 км.
334	+C114-4-У варіант 2	Утеплювач мінераловатні плити 50 мм ТЕХНОФАС ЕФЕКТ	м3	16,39524	<u>4028,96</u> 66055,77	<u>3908,33</u> 64078,01	<u>41,63</u> 682,53	<u>79</u> 1295,23	30 км.
335	+C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	8528,85	<u>0,68</u> 5799,62	<u>0,60</u> 5117,31	<u>0,07</u> 597,02	<u>0,01</u> 85,29	30 км.
336	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	2,085	<u>117,2</u> 244,36	<u>114,40</u> 238,52	<u>0,5</u> 1,04	<u>2,3</u> 4,80	30 км.
337	&C111-2014-41-Э	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	475,9082	<u>82,81</u> 39409,96	<u>80,54</u> 38329,65	<u>0,65</u> 309,34	<u>1,62</u> 770,97	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000115	<u>155262,82</u> 17,86	<u>151402,94</u> 17,41	<u>815,51</u> 0,09	<u>3044,37</u> 0,36	50 км.
339	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00062	<u>100473,7</u> 62,29	<u>98000,00</u> 60,76	<u>503,63</u> 0,31	<u>1970,07</u> 1,22	30 км.
340	+C1550-32 варіант 1	Фарба силіконова Cerezit СТ 48	кг	900,5631	<u>303</u> 272870,62	<u>296,74</u> 267233,09	<u>0,32</u> 288,18	<u>5,94</u> 5349,35	50 км.
341	+C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011	т	0,000198	<u>128760,78</u> 25,49	<u>125736,97</u> 24,90	<u>499,09</u> 0,10	<u>2524,72</u> 0,49	30 км.
342	+C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	<u>501,33</u> 15,04	<u>489,64</u> 14,69	<u>1,86</u> 0,06	<u>9,83</u> 0,29	30 км.
343	&C1630-85-36-61 варіант 1	Хомут кабельний нейлоновий з площадкою 100шт/уп ХП1 3,0х200мм	шт	200	<u>0,92</u> 184,00	<u>0,90</u> 180,00	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 4,00	
344	&C1-Б-33	Хрестики для плитки	шт	1295,0634	<u>2,34</u> 3030,45	<u>0,20</u> 259,01	<u>2,09</u> 2706,68	<u>0,05</u> 64,76	30 км.
345	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000752	<u>35112,35</u> 26,40	<u>34122,19</u> 25,66	<u>301,68</u> 0,23	<u>688,48</u> 0,51	30 км.
346	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0487977	<u>35112,35</u> 1713,40	<u>34122,19</u> 1665,08	<u>301,68</u> 14,72	<u>688,48</u> 33,60	30 км.
347	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0003499	<u>33360,98</u> 11,67	<u>32368,05</u> 11,33	<u>338,79</u> 0,12	<u>654,14</u> 0,22	30 км.
348	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0024058	<u>46245,57</u> 111,26	<u>45000,00</u> 108,26	<u>338,79</u> 0,82	<u>906,78</u> 2,18	30 км.
349	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0340236	<u>40974,73</u> 1394,11	<u>39872,31</u> 1356,60	<u>298,99</u> 10,17	<u>803,43</u> 27,34	30 км.
350	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,057834	<u>38475,17</u> 2225,17	<u>37381,96</u> 2161,95	<u>338,79</u> 19,59	<u>754,42</u> 43,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,838	<u>7855,38</u> 30148,95	<u>6681,35</u> 25643,02	<u>1020</u> 3914,76	<u>154,03</u> 591,17	30 км.
352	+C126-1300 варіант 4	Цокольний профіль	м	145,5	<u>66,16</u> 9626,28	<u>64,60</u> 9399,30	<u>1,07</u> 155,69	<u>0,49</u> 71,29	50 км.
353	&C111-1870-1 варіант 1	Шайба М8 цб	шт	56	<u>0,46</u> 25,76	<u>0,45</u> 25,20	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 0,56	
354	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00014	<u>50963,66</u> 7,13	<u>49622,56</u> 6,95	<u>341,81</u> 0,05	<u>999,29</u> 0,13	30 км.
355	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,008012	<u>27230,7</u> 218,17	<u>26152,30</u> 209,53	<u>544,46</u> 4,36	<u>533,94</u> 4,28	30 км.
356	&C111-233-18 варіант 1	Шпаклівка фінішна HP Finish	кг	160,24	<u>11,01</u> 1764,24	<u>10,20</u> 1634,45	<u>0,59</u> 94,54	<u>0,22</u> 35,25	50 км.
357	+C111-2012-2 варіант 2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СТ 35	кг	5717,4	<u>27,21</u> 155570,45	<u>25,97</u> 148480,88	<u>0,71</u> 4059,35	<u>0,53</u> 3030,22	50 км.
358	+C1545-44 варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	100шт	4,8	<u>306,45</u> 1470,96	<u>300,00</u> 1440,00	<u>0,44</u> 2,11	<u>6,01</u> 28,85	50 км.
359	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000102	<u>70053,56</u> 7,15	<u>68341,17</u> 6,97	<u>338,79</u> 0,03	<u>1373,6</u> 0,15	30 км.
360	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000876	<u>51664,58</u> 4,53	<u>50312,76</u> 4,41	<u>338,79</u> 0,03	<u>1013,03</u> 0,09	30 км.
361	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	13,743254	<u>1068,62</u> 14686,32	<u>459,04</u> 6308,70	<u>588,63</u> 8089,69	<u>20,95</u> 287,93	30 км.
362	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,2761	<u>1273,79</u> 2899,27	<u>699,42</u> 1591,95	<u>549,39</u> 1250,47	<u>24,98</u> 56,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
363	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	28,67886	<u>984,39</u> 28231,18	<u>415,70</u> 11921,80	<u>549,39</u> 15755,88	<u>19,3</u> 553,50	30 км.
364	+С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	56,074	<u>837,78</u> 46977,68	<u>807,83</u> 45298,26	<u>13,52</u> 758,12	<u>16,43</u> 921,30	50 км.
365	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,133	<u>515,23</u> 583,76	<u>500,00</u> 566,50	<u>5,13</u> 5,81	<u>10,1</u> 11,45	30 км.
366	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,67752	<u>810,4</u> 549,06	<u>787,18</u> 533,33	<u>7,33</u> 4,97	<u>15,89</u> 10,76	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
367	С1999-9003	Бензин	кг	196,7398	<u>55,69</u> 10956,44	<u>55,69</u> 10956,44			
368	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	906,67	<u>5,754</u> 5216,98	<u>5,754</u> 5216,98			
369	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,2409	<u>163,15</u> 1018,21	<u>163,15</u> 1018,21			
370	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0171	<u>115,36</u> 1,97	<u>115,36</u> 1,97			
371	С1999-9009	Дрова	м3	0,6281	<u>119,13</u> 74,83	<u>119,13</u> 74,83			
		Разом	грн.		17268,43	17268,43			
		Разом по розділу III	грн.		12537079,4 0	12034015,4 4	269097,05	233966,91	
		<u>IV. Устаткування</u>							
372	&102-7-8 варіант 2	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 EATON	шт	1	<u>158,49</u> 158,49	<u>152,50</u> 152,50	<u>4,58</u> 4,58	<u>1,41</u> 1,41	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
373	&102-7-5 варіант 1	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 EATON	шт	1	<u>647,81</u> 647,81	<u>623,33</u> 623,33	<u>18,70</u> 18,70	<u>5,78</u> 5,78	3%
374	&102-7-5 варіант 3	Автоматичний вимикач PL6-C4/1 EATON	шт	1	<u>268,47</u> 268,47	<u>258,33</u> 258,33	<u>7,75</u> 7,75	<u>2,39</u> 2,39	3%
375	&1504-1001-1Б варіант 2	Автоматичний вимикач PL6-C6/1 EATON	шт	1	<u>203,52</u> 203,52	<u>195,83</u> 195,83	<u>5,87</u> 5,87	<u>1,82</u> 1,82	3%
376	&102-7-5 варіант 2	Вимикач диференційного струму PFL6-16/1N/C/003 EATON	шт	5	<u>1162,25</u> 5811,25	<u>1118,33</u> 5591,65	<u>33,55</u> 167,75	<u>10,37</u> 51,85	3%
377	&2402-4057-10-1O1	Датчик вологості ETOR-55, IP68	шт	1	<u>5609,46</u> 5609,46	<u>5397,50</u> 5397,50	<u>161,93</u> 161,93	<u>50,03</u> 50,03	3%
378	&15011-4041-1	Датчик температури ETF-744/99	шт	1	<u>2525,43</u> 2525,43	<u>2430,00</u> 2430,00	<u>72,90</u> 72,90	<u>22,53</u> 22,53	3%
379	&102-7-5 варіант 4	Контактор модульний на DIN- рейку , 2 р , 25 А , 2NO, 220 В	шт	5	<u>434,76</u> 2173,80	<u>418,33</u> 2091,65	<u>12,55</u> 62,75	<u>3,88</u> 19,40	3%
380	&1504-12093-1	Метеостанція (терморегулятор) ЕТО2-4550	шт	1	<u>15386,39</u> 15386,39	<u>14805,00</u> 14805,00	<u>444,15</u> 444,15	<u>137,24</u> 137,24	3%
381	&1504-12062-14	Сутінкове реле з датчиком в компл. 220В, 10А в комплекті зі сполучними, нульовими і РЕ шинами Hager EEN100	шт	1	<u>3268,8</u> 3268,80	<u>3145,28</u> 3145,28	<u>94,36</u> 94,36	<u>29,16</u> 29,16	
		Разом по розділу IV	грн.		36053,42	34691,07	1040,74	321,61	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2527,961					
		Стиснене повітря	м3	6106,57					
		Мастильні матеріали	кг	65,587					
		Гідравлічна рідина	кг	3,387					
		Дрова	м3	0,628					
		Бензин	л	482,577					
		Дизельне паливо	л	830,57					


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	179,632128					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 липня" 2024 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Кошторис 1
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації).
Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК «АВАНГАРД» розташованої за адресою:
м. Київ, вул. Ю.Іллєнка, 48(Б)»

Робочий проект

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

Фізична особа підприємець Варварчук О.В.

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкодженої будівлі ДП СК «АВАНГАРД» розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ю.Іллєнка, 48(Б)» (візуалізація, ремонт фасаду і покрівлі, блискавкозахист) Клас наслідків = СС2 (ДСТУ 8855:2019) Об'єкти не виробничого призначення Розрахункова база: $(16711529 + 36054 * 0.00) / 1000 = 16711.52900$ тис. грн., де: 16711529 грн. - вартість будівельних робіт; 36054 грн. - вартість устаткування; 0.00 - показник частки вартості устаткування, що враховується при обчисленні розрахункової бази	Настанова с визначення вартості ПВР $k=0.05796 - [5,95 - (5,95 - 5,05) / (25000,0 - 15000,0)] * (16711,529 - 15000,0) / 100 -$ Усереднений процентний показник. Таблиця 1 п.6, гр.4 $k=1.0$ - стадія проектування - "РП" у складі стадій-РП, при кількості стадій проектування - 1, Настанова с визначення вартості ПВР, таблиці 2,3)	$16711,529 * 0,05796 * 1,0 * 1000$	968 600,22
Коефіцієнт до кошторисного розрахунку, $k= 0,1471195205799148$				
Разом, грн.				142 500,00
Єдиний податок 5%				7 500,00
Всього, грн.				150 000,00

Всього за кошторисом
Сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок



20 р.

(підпис)

Олексій Варварчук
(прізвище)