

01

Капітальний ремонт фасаду в Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського району м. Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 16/18  
2024-006

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на Відновлення асфальтобетонного покриття**  
**Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,559 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07997 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,164 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                                       |                                                                                                                                       |                   |                | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                                       |                                                                                                                                       |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                                       |                                                                                                                                       |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього       |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                                                                     | 4                 | 5              | 6                      | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12           |
| 1         | KP18-12-11                            | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм                                                         | 100м2             | 0,58           | <u>7082,47</u>         | <u>122,90</u>              | 4108                    | 4037                  | <u>71</u>                  | <u>80,7000</u>                          | <u>46,81</u> |
|           |                                       |                                                                                                                                       |                   |                | 6959,57                | 33,42                      |                         |                       | 19                         | 0,2780                                  | 0,16         |
| 2         | KP18-23-1                             | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]        | 100м2             | 0,58           | <u>30589,64</u>        | <u>4233,43</u>             | 17742                   | 313                   | <u>2455</u>                | <u>5,9600</u>                           | <u>3,46</u>  |
|           |                                       |                                                                                                                                       |                   |                | 539,20                 | 1143,91                    |                         |                       | 663                        | 8,7330                                  | 5,07         |
| 3         | KP18-21-2                             | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону                              | 100т              | 0,0696         | <u>447278,65</u>       | <u>19587,96</u>            | 31131                   | 734                   | <u>1363</u>                | <u>98,5800</u>                          | <u>6,86</u>  |
|           |                                       |                                                                                                                                       |                   |                | 10540,17               | 5553,68                    |                         |                       | 387                        | 42,3374                                 | 2,95         |
| 4         | KP18-42-3                             | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100м2             | 0,58           | <u>40895,97</u>        | -                          | 23720                   | 592                   | -                          | <u>10,5000</u>                          | <u>6,09</u>  |
|           |                                       |                                                                                                                                       |                   |                | 1020,39                | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -            |
|           |                                       | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                      |                   |                |                        |                            | 76701                   | 5676                  | <u>3889</u>                |                                         | <u>63,22</u> |
|           |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                         |                   |                |                        |                            | 76701                   |                       | 1069                       |                                         | 8,18         |

01

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 67136<br>6745<br>3858<br>8,57<br>1419<br><b>80559</b><br><br><b>80559</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>79,97</b><br><b>8164</b>                                               |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]