

Капітальний ремонт (облаштування) доріжок між похованнями загиблих героїв на центральному кладовищі по вул. Сергія Гондюка в м. Корсунь-Шевченківській Черкаської області м. Корсунь-Шевченківській

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на будівельні роботи

Капітальний ремонт (облаштування) доріжок між похованнями загиблих героїв на центральному кладовищі по вул. Сергія Гондюка в м. Корсунь-Шевченківській Черкаської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

281,483 тис. грн.
0,32655 тис.люд.год.
28,195 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 червня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-12-1	Розділ 1. Асфальтове покриття Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,152	1279,65 212,77	1066,88 170,17	1474	245	1229 196	3,2400 1,6488	3,73 1,9
2	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1152	85074,84 2109,74	7968,55 1384,35	9801	243	918 159	31,2000 13,6652	3,59 1,57
3	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із висівок	100м2	1,152	5434,75 492,77	4752,77 1045,35	6261	568	5475 1204	7,1520 10,4796	8,24 12,07
4	С1421-9452 варіант 1	Щебінь висівки	м3	17,28	905,63	-	15649	-	-	-	-
5	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,152	2599,49 593,06	1819,38 453,63	2995	683	2096 523	7,2840 4,5074	8,39 5,19
6	КР18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	1,152	11,75 3,91	-	14	5	-	0,0480	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	Т	14,1696	4730,84	-	67034	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					103228	1744	9718 2082		24,01 20,73	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103228 91766 3826 2063 5,38 678 105291					

		Всього по розділу 1					105291		1208 193	3,2400 1,6488	3,67 1,87	
8	КР18-12-1	Розділ 2. Тротуарна плитка Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,132	1279,65	1066,88	1449	241	1208	3,2400	3,67	
9	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1132	85074,84	7968,55	9630	239	902	31,2000	3,53	
10	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,132	31062,55	4752,77	35163	558	5380	7,1520	8,1	
11	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів моцнення [ФЭМ]	100м2	1,132	15588,49	239,81	17646	12946	271	143,7840	162,76	
12	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні ФЕМ	м2	114,33	11436,58	70,28	52993	-	80	0,7924	0,9	
13	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,07	34078,85	795,75	2386	756	56	151,2360	10,59	
14 & С188888-35-1	Бордюр дорожній БР 1000.300.150		шт	7	10805,81	196,17	2495	-	14	1,8744	0,13	
		Разом прямі витрати по розділу 2					121762	14740	7817 1627		188,65 16,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121762 99205 16367 9178 24,6 3103 130940					

		Всього по розділу 2					130940					
15	KP1-19-1	Розділ 3. Тримач прапора Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,01	27865,09	-	279	279	-	424,3200	4,24	
16	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,01	482509,93 57903,65	55535,16 13637,39	4825	579	555 136	810,4080 130,3744	8,1 1,3	
17	C147-1-12 варіант 1	Стрижнева арматура діаметр 12 мм	100кг	0,1598	2832,11	-	453	-	-	-	-	
18	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,25	15554,70 9716,94	4434,29 660,87	3889	2429	1109 165	106,4520 6,3809	26,61 1,6	
19	& C113- 2426-1 варіант 1	Готова металева конструкція з тримачем та підйомним механізмом прапора Н=9м	шт	1	33874,81	-	33875	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 3					43321	3287	1664 301		38,95 2,9	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43321 38370 3588 1932 5,02 633 45253					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
	Всього по розділу 3						45253				
	Разом прямі витрати по кошторису						268311	19771	19199		251.61
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						268311		4010		39,94
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						229341				
	всього заробітна плата, грн.						23781				
	Загальновиборничі витрати, грн.						13172				
	Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						35				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						4414				
	Всього будівельні роботи, грн.						281483				

	Всього по кошторису						281483				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						326,55				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						28195				

Склад


Софія КОТОЛУП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Віталій МІНЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт (облаштування) доріжок між похованнями загиблих героїв на центральному кладовищі по вул. Сергія Гондюка в м. Корсунь-Шевченківській Черкаської області

Кошторисна вартість об'єкта 281,483 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32655 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,195 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 червня 2024 р.

№ кошторисів Ч. і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.		Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
		будівельних робіт	всього			
1 02-01-01	на будівельні роботи	281,483	281,483	0,32655	28,195	-
	Всього:	281,483	281,483	0,32655	28,195	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Віталій МІНЧЕНКО

Керівник відділу

Софія КОТОЛУП

Склав

Софія КОТОЛУП

Перевірив

Віталій МІНЧЕНКО



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]