

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Будівництво розташоване на території Дніпропетровської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,085	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	14,27652	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	12,830	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1757,91	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	20500,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	13024,422	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	7245,501	тис.грн.
вартість устаткування -	2946,470	тис.грн.
інші витрати -	726,298	тис.грн.
податок на додану вартість -	2106,153	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: інженер-кошторисник Оксана Коржова

Перевірів: Головний архітектор Юрій Іщенко

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 13024,422 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл.
Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2	6157,127	2877,412	-	9034,539
		Разом по главі 2:	6157,127	2877,412	-	9034,539
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі каналізації	569,982	-	-	569,982

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	569,982	-	-	569,982
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	99,586	-	-	99,586
		Разом по главі 7:	99,586	-	-	99,586
		Разом по главах 1-7:	6826,695	2877,412	-	9704,107
		Разом по главах 1-8:	6826,695	2877,412	-	9704,107
		Разом по главах 1-9:	6826,695	2877,412	-	9704,107
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	97,041	97,041
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	145,562	145,562
		Разом по главі 10:	-	-	242,603	242,603
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	323,423	323,423
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,935	24,935
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	64,080	64,080
		Разом по главі 12:	-	-	412,438	412,438
		Разом по главах 1-12:	6826,695	2877,412	655,041	10359,148
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	109,215	-	-	109,215
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	55,536	55,536
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	163,841	69,058	15,721	248,620
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	145,750	-	-	145,750
		Разом	7245,501	2946,470	726,298	10918,269
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2106,153	2106,153

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7245,501	2946,470	2832,451	13024,422

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Юрій ІЩЕНКО

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	13024,42200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	7245,50100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	2946,47000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	2832,45100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	13024,42200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	13024,42200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	10918,26900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	10918,26900
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	8040,85700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	10359,14800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	6826,69500
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	2877,41200
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	655,04100
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	323,42300
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	7245,50100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	6826,69500
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	6826,69500
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	6826,69500
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6826,69500
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2877,41200

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6046,68400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	8924,09600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	169,23500
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	2,60200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,32816
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	62,28323
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,49864
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	6,40631
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,69295
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	55,29100
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1757,91000
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1429,60500
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	55,29100
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1484,89600
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	273,01400

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	273,01400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5,71500
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	188,72000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	118,96000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4442,60300
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	196,28000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	228,13558
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	112,07293
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	109,21500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	109,21500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	55,53600
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	163,84100
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	69,05800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	15,72100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	145,75000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	2106,15300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	780,01100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	780,01100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	14,27652
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	12,82982
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	14,27652
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	14,27652
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,44670
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,38603
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,44379
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,44379
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,44670
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пускалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,04243
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	410,04300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	386,74100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	16,72900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	96,95400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	6,57300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	31,83658
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	387,50300
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00679
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,93721
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00298
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,42344
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	20500,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	4241,51530
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	113,23790
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	86,40780
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	2768,67900
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	83,06200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	25,66900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	748,70300
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= P23+P23Г+P713+P6 = 9704,107$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $P713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (9704,107 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 145,562$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=6826,695$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=0$;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=2877,412$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,085$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=4,52$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,085$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=3$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11, 32$ міс.
 $КС145МП=6,032$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=2$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|6,032-4,52|-(6,032-4,52))*W(|6,032-0|-(6,032-0))=1$;

- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V((p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V((p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V((6,032+3-12)+(6,032+3-12))+V((6,032+3-24)+(6,032+3-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(6,032+3)*W(0)+12*V(0)=9,032$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(6,032+3-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V((36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W((36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(6,032+3-24-1*W(6,032+3-37))*W(0-2)*V((36-6,032-3)+(36-6,032-3))+12*W((36-6,032-3)+(36-6,032-3))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,085-1)*((1*(12-4,52+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0601$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0601+(1-1)=1,0601$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0601+V(1-2)*(1+(1,085-1)*(6,032-(4,52*1+0*0))/12)=1,01071$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,01071+W(1-2)*(1,0601+(1,085-1)*6,032/12)=1,0107$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0107+(1,085-1)*(9,032-6,032)/12=1,032$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,032=0$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1-1)*0/12)=0$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1-1)*0/12)=0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=9,032-6,032=3$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3/3=1$;

- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

$$V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*3/3=0;$$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т

$$V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(6826,695-V(0)*(0+0+0))*1=6826,695;$$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(6826,695-V(0)*(0+0+0))*0=0;$$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((6826,695-V(0)*(0+0+0))-0-6826,695)*W(0-2)=0;$$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(2877,412*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.

$$(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(2877,412*W(0)+0*V(0))*0=0;$$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.

$$((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((2877,412*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(0-2)=0;$$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.19=0*1=0;$$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.

$$p1.6*p2.20=0*0=0;$$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.

$$(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,085-0,1)*W(2-1)=0,5;$$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1-0,1)*W(2-1)=0,5;$$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1-0,1)*W(2-1)=0,5;$$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи

$$(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*0*((1,032-1)+(1,0107-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

 Будівельні роботи

$$(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*6826,695*((1,032-1)+(1,0107-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=145,75;$$

 Устаткування

$$(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(0,5*0*((1,032-1)+(1,0107-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Склад _____ Оксана Коржова інженер-кошторисник

Перевірив _____ Юрій Іщенко Головний архітектор

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 14,27652;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 7,65 * (14,27652 + 0) * 1 = 109,215;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 14,27652;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (14,27652 + 0) * 1 = 55,536.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 10918,269;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 0;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 387,503;$$

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 323,423

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 64,08

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 10918,269 - 0 - 0 - 387,503 = 10530,766;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 10530,766 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 2106,153;$$

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АБ-1
на Архітектурні рішення.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:	Кошторисна вартість	2692,082 тис. грн.
креслення (специфікації) № 2512/23-АБ-1	Кошторисна трудомісткість	7,16438 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	871,779 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		2512/23-АБ-1, аркуш 3									
		ГАНОК, ПЕРЕГОРОДКИ									
1	КР9-1-2	Розбирання дерев'яних ганків з площадками та східцями (пандус)	100м2	0,0065	<u>32539.70</u>	-	212	212	-	<u>310.0200</u>	<u>2.02</u>
					32539,70	-			-	-	-
2	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	6,11	<u>994.51</u>	<u>44.43</u>	6076	5805	<u>271</u>	<u>9.6720</u>	<u>59.1</u>
					950,08	17,65			108	0,1328	0,81
3	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного ганку	1 м3	11,32	<u>3535.12</u>	<u>2408.96</u>	40018	12748	<u>27270</u>	<u>10.4400</u>	<u>118.18</u>
					1126,16	935,55			10590	7,8331	88,67
4	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного порожку	1 м3	0,05	<u>3535.12</u>	<u>2408.96</u>	177	56	<u>121</u>	<u>10.4400</u>	<u>0.52</u>
					1126,16	935,55			47	7,8331	0,39
		ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН									
5	КБ15-80-4 стос.	Демонтаж опорядження стін сайдингом без утеплення з рихтувань	100 м2	0,496	<u>18210.22</u>	<u>354.56</u>	9032	8791	<u>176</u>	<u>139.2034</u>	<u>69.04</u>
					17724,76	167,50			83	1,2625	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	2,4058	<u>4999,12</u> 4999,12	<u>-</u> -	12027	12027	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>122,44</u> -
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток Аркуш 9, прим. п.7	100м2	1,5165	<u>10320,41</u> 9017,64	<u>1302,77</u> 461,51	15651	13675	<u>1976</u> 700	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>135,21</u> 5,81
8	КР11-50-1	Відбивання пошкодженої штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,25	<u>7706,67</u> 7183,36	<u>523,31</u> 207,91	1927	1796	<u>131</u> 52	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>18,28</u> 0,39
9	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки антисептичним розчином	100м2	0,25	<u>953,62</u> 953,62	<u>-</u> -	238	238	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>2,43</u> -
10	С111-2014-8 варіант 1	Грунтовка фунгіцидна Ceresit СТ 99 антимікробна 1 л ВЕНТИЛЯЦІЯ	л	3,61	<u>227,46</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	12,0696	<u>50,97</u> 50,97	<u>-</u> -	615	615	<u>-</u> -	<u>0,5040</u> -	<u>6,08</u> -
12	КР15-125-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	6,24	<u>162,44</u> 161,88	<u>-</u> -	1014	1010	<u>-</u> -	<u>1,3608</u> -	<u>8,49</u> -
13	КР15-122-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 3,5 до 5 м2 САНТЕХНІКА	ґрати	1	<u>645,69</u> 627,79	<u>14,57</u> 0,80	646	628	<u>15</u> 1	<u>5,5356</u> 0,0066	<u>5,54</u> 0,01
14	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,08	<u>14274,23</u> 13395,46	<u>878,77</u> 349,13	1142	1072	<u>70</u> 28	<u>126,4200</u> 2,6273	<u>10,11</u> 0,21
15	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>19507,71</u> 19008,85	<u>498,86</u> 140,74	195	190	<u>5</u> 1	<u>176,2200</u> 1,1213	<u>1,76</u> 0,01
16	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>8152,46</u> 7906,44	<u>246,02</u> 69,41	82	79	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 0,5530	<u>0,73</u> 0,01
17	КБ10-20-3	ВІКНА, ДВЕРІ Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (металопластикового віконного блоку 1120x h2090 - 1шт.)	100м2	0,0203	<u>13775,21</u> 13742,86	<u>-</u> -	280	279	<u>-</u> -	<u>109,4961</u> -	<u>2,22</u> -
18	КБ10-20-4	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (металопластикові віконні блоки - 9 шт.)	100м2	0,6115	<u>10530,88</u> 10508,10	<u>-</u> -	6440	6426	<u>-</u> -	<u>83,7232</u> -	<u>51,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,1	<u>46280,11</u>	<u>1643,99</u>	4628	4461	<u>164</u>	<u>432,9360</u>	<u>43,29</u>
20	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2251	<u>44614,05</u>	<u>653,15</u>	1209	1209	<u>65</u>	<u>4,9151</u>	<u>0,49</u>
21	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,9148	<u>5369,11</u>	<u>-</u>	731	731	<u>-</u>	<u>53,6160</u>	<u>12,07</u>
					5369,11	-			-	-	-
					<u>799,12</u>	<u>-</u>	731	731	<u>-</u>	<u>7,9800</u>	<u>7,3</u>
					799,12	-			-	-	-
		ПІДЛОГИ									
22	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,8713	<u>2177,69</u>	<u>55,92</u>	4075	3970	<u>105</u>	<u>21,6000</u>	<u>40,42</u>
23	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,8746	<u>2121,77</u>	<u>17,83</u>	11731	11731	<u>33</u>	<u>0,1361</u>	<u>0,25</u>
24	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,8746	<u>6258,04</u>	<u>-</u>	2444	2444	<u>-</u>	<u>63,7080</u>	<u>119,43</u>
					6258,04	-			-	-	-
					<u>1303,71</u>	<u>-</u>	2444	2444	<u>-</u>	<u>13,2720</u>	<u>24,88</u>
					1303,71	-			-	-	-
25	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,195	<u>12150,39</u>	<u>136,69</u>	14520	14356	<u>164</u>	<u>111,3720</u>	<u>133,09</u>
26	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	53	<u>12013,70</u>	<u>43,59</u>	137206	92783	<u>52</u>	<u>0,3326</u>	<u>0,4</u>
27	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,1787	<u>2588,79</u>	<u>838,17</u>	9716	7763	<u>44423</u>	<u>15,2400</u>	<u>807,72</u>
					1750,62	326,70			17315	2,7588	146,22
					<u>8242,69</u>	<u>1656,58</u>	9716	7763	<u>1953</u>	<u>61,0560</u>	<u>71,97</u>
					6586,11	631,33			744	5,2783	6,22
		Разом прямі витрати по розділу 1					282853	205095	<u>76847</u>		<u>1873,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					282853		29820		250,52
		в тому числі:					911				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234915				
		всього заробітна плата, грн.					129928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					254,38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48010				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412781				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					412781				
		Розділ 2. Мурувальні роботи									
28	КР5-8-8	2512/23-АБ-1, аркуш 5 Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,1957	<u>86824,70</u>	<u>-</u>	16992	7208	<u>-</u>	<u>313,2120</u>	<u>61,3</u>
					36833,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 Прим. п. 7	100 м2	0,3615	<u>81195.34</u> 33366,41	- -	29352	12062	- -	<u>283.7280</u> -	<u>102.57</u> -
30	С111-873 варіант 1	Сітка мурувальна ф4 ВР-1 чар. 50х50 мм	м2	18,8	<u>197.98</u> -	- -	3722	-	- -	- -	- -
31	& С147-4-8-2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	кг	14,2	<u>18.81</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
32	КР3-42-1 стос.	Герметизація горизонтальних стиків перестінків з плитами перекриття мінеральною ватою з джутом	100 м	0,17025	<u>792.55</u> 792,55	- -	135	135	- -	<u>7.4160</u> -	<u>1.26</u> -
33	& С1555-205-1 варіант 1	Базальтова вата Ізоват 35 У=35 кг/куб.м t=50мм	м2	2,043	<u>121.60</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
34	С1555-393 варіант 1	Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30 мм	м	34,05	<u>20.42</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
35	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>6758.65</u> 3278,06	<u>2960.62</u> 1529,58	270	131	<u>118</u> 61	<u>29.6148</u> 11,2045	<u>1.18</u> 0,45
36	К582821-557	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>155.21</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
37	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>162.83</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
38	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок (перемичка Пр-3)	1 т	0,01706	<u>31732.25</u> 24315,27	<u>1175.20</u> 454,86	541	415	<u>20</u> 8	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>4.03</u> 0,06
39	С121-777 варіант 1	Перемичка (Пр-3)	т	0,01706	<u>71574.19</u> -	- -	1221	-	- -	- -	- -
40	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-020	100м2	0,01023	<u>1613.76</u> 906,19	- -	17	9	- -	<u>6.6378</u> -	<u>0.07</u> -
41	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,01023	<u>17162.29</u> 16844,54	- -	176	172	- -	<u>146.6400</u> -	<u>1.5</u> -
42	С1113-246 варіант 1	Грунт-Емаль 3 в1 антикорозійна темно-сіра RAL4 (відро 25кг)	т	0,000388 74	<u>99943.77</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					54311	20132	<u>138</u> 69		<u>171.91</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					54311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34041				
		всього заробітна плата, грн.					20201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10818 20,7 3905 65129				

		Всього по розділу 2					65129				
		Розділ 3. Зашивка отворів в перегородках									
43	КБ10-94-1 стос.	2512/23-АБ-1, аркуш 5 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (зашивка прорізів та подовження перегородок до стелі)	100м2	0,16575	<u>36409.41</u> 36131,80	<u>-</u> -	6035	5989	<u>-</u> -	<u>307.2432</u> -	<u>50.93</u> -
44	С111-741 варіант 2	Гіпсокартон Кнауф ГКПВ-Н2-НСЛК 2500*1200*12,5 Вологостійкий	м2	34,81	<u>130.03</u> -	<u>-</u> -	4526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1545-2044-16 варіант 1	Профіль стійковий CW 100/3 м 0,5 мм	м	57,16	<u>46.64</u> -	<u>-</u> -	2666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1545-2044-15 варіант 2	Профіль UW 100/3 м 0,5 мм	м	16,68	<u>54.02</u> -	<u>-</u> -	901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-1907-2 варіант 2	Саморіз фосфат. 3,5х9,5 мм зі свердлом 1000 шт.	шт	100	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-1907-2 варіант 1	Дюбель з удар. шурупом гриб, 6х60 100 шт.	шт	41	<u>1.76</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-1907-2 варіант 3	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 1000 шт FS-3525 Koelner	шт	618	<u>0.40</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					14481	5989	<u>-</u> -		<u>50.93</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14481				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5989 3200 6,11 1153 17681				

		Всього по розділу 3					17681				
		Розділ 4. Опоряджувальні роботи (стіни). Приміщення кухні									
		2512/23-АБ-1, аркуш 9									
50	КБ34-58-1 стос.	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	3,2742	<u>4567.29</u>	-	14954	14954	-	<u>41.2620</u>	<u>135.1</u>
					4567,29	-			-	-	-
51	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	65,48	<u>42.82</u>	-	2804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 160 г /м2	м2	343,791	<u>38.44</u>	-	13215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону Витрати: 1,8кг/м2 при товщ. шару 1мм	100м2	3,2742	<u>12476.42</u>	-	40850	40850	-	<u>106.0920</u>	<u>347.37</u>
					12476,42	-			-	-	-
54	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка	кг	10608,40	<u>12.72</u>	-	134939	-	-	-	-
		полімерцементна армована Ceresit СТ 29		8	-	-			-	-	-
55	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,6014	<u>38968.88</u>	-	101374	99030	-	<u>323.7066</u>	<u>842.09</u>
					38067,90	-			-	-	-
56	& C111-196- 101-С	Система вирівнювання плитки (СВП), 100 шт.	комплект	11,03	<u>85.97</u>	-	948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	1690,91	<u>12.45</u>	-	21052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	105,6168	<u>133.09</u>	-	14057	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
59	& C1115- 2843-10 варіант 2	Керамічна плитка Feelings Bianco Sciana A Str. Rekt. 29,8X59,8	м2	262,7414	<u>783.52</u>	-	205863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C111- 1300-2 варіант 6	Кутник для плитки АЛЮПРО зовнішній алюміній 13 мм 2,71 м	м	137,76	<u>45.67</u>	-	6291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6728	<u>12365.89</u> 12177,55	-	8320	8193	-	<u>106.0116</u>	<u>71.32</u>
62	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6728	<u>3609.85</u> 3609,85	-	2429	2429	-	<u>29.6424</u>	<u>19.94</u>
63	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	13,46	<u>42.82</u> -	-	576	-	-	-	-
64	С111-2015-6 варіант 3	Витрати: 1,1кг/м2 при товщ. шару 1мм Біла фінішна полімер-цементна шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ-127	кг	148,016	<u>9.08</u> -	-	1344	-	-	-	-
65	КР12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6728	<u>8141.02</u> 7954,98	-	5477	5352	-	<u>69.2520</u>	<u>46.59</u>
66	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	13,46	<u>42.82</u> -	-	576	-	-	-	-
67	С111-2015-6 варіант 3	Біла фінішна полімер-цементна шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ-127	кг	3,364	<u>9.08</u> -	-	31	-	-	-	-
68	С111-2016-2 варіант 5	Емаль Alpina акрилова Aqua Weisslack GL білий глянець 2,5 л	л	16,1472	<u>390.29</u> -	-	6302	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					581402	170808	-		<u>1462.41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					581402		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					410594				
		всього заробітна плата, грн.					170808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33119				
		Всього будівельні роботи, грн.					673027				

		Всього по розділу 4					673027				
		Розділ 5. Опоряджувальні роботи (укоси). Приміщення кухні									
		2512/23-АБ-1									
69	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,3206	<u>37939.70</u> 37467,06	<u>472.64</u> 433,50	12163	12012	<u>151</u> 139	<u>338.4864</u> 4,0186	<u>108.52</u> 1,29
70	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	6,41	<u>42.82</u> -	-	274	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3328	<u>6887.91</u> 6801,22	- -	2292	2263	- -	<u>59,2080</u> -	<u>19.7</u> -
82	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	6,66	<u>42.82</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
83	С111-2015-6 варіант 3	Біла фінішна полімер-цементна шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ-127	кг	1,8304	<u>9.08</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
84	С111-2016-2 варіант 4	Краска фасадна акрилова Ceresit СТ-41 Acrylic (2,5 л) База	л	10,21696	<u>197.51</u> -	- -	2018	-	- -	- -	- -
85	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8917	<u>8813.19</u> 8608,36	- -	7859	7676	- -	<u>74,9400</u> -	<u>66.82</u> -
86	С111-2016-2 варіант 5	Емаль Alpina акрилова Aqua Weisslack GL білий глянець 2,5 л	л	21,4008	<u>390.29</u> -	- -	8353	-	- -	- -	- -
87	С111-2015-6 варіант 3	Біла фінішна полімер-цементна шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit СТ-127	кг	4,4585	<u>9.08</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					20864	9939	- -		<u>86.52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					20864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10925				
		всього заробітна плата, грн.					9939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5382				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1959				
		Всього будівельні роботи, грн.					26246				

		Всього по розділу 6					26246				
		Розділ 7. Підлоги									
		2512/23-АБ-1, аркуш 6, 2512/23-АБ-2, аркуш 14									
		ТИП1									
88	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,2222	<u>6458.24</u> 1181,24	<u>548.66</u> 188,76	7893	1444	<u>671</u> 231	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>13.63</u> 1,85
89	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,12222	<u>322333.93</u> 21430,90	<u>4071.75</u> 2009,13	39396	2619	<u>498</u> 246	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>25.42</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких заповнювачів насухо	100м2	1,2222	<u>4889.06</u> 4884,57	-	5975	5970	-	<u>47.4000</u>	<u>57.93</u>
91	& С111-5669-2 варіант 1	Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE 1180x580x100 мм Екопліт Стандарт	м2	125,89	<u>441.27</u> -	-	55551	-	-	-	-
92	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,2222	<u>8273.09</u> 8240,41	-	10111	10071	-	<u>76.3920</u>	<u>93.37</u>
93	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 120 мм	100м2	1,2222	<u>5203.65</u> 5203,65	-	6360	6360	-	<u>48.2400</u>	<u>58.96</u>
94	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	14,959	<u>3305.75</u> -	-	49451	-	-	-	-
95	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,2222	<u>2424.76</u> 2303,79	-	2964	2816	-	<u>22.3560</u>	<u>27.32</u>
96	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25x2 мм	шт	550	<u>0.71</u> -	-	388	-	-	-	-
97	& С111-1780-3 варіант 1	Сітка арматурна 150x150x10 мм	м2	134,442	<u>217.41</u> -	-	29229	-	-	-	-
98	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,2222	<u>13036.70</u> 8319,37	-	15933	10168	-	<u>77.1240</u>	<u>94.26</u>
99	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 55 мм	100м2	1,2222	<u>10164.51</u> 1957,19	-	12423	2392	-	<u>18.1440</u>	<u>22.18</u>
100	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,2222	<u>26316.54</u> 25252,01	-	32164	30863	-	<u>214.7280</u>	<u>262.44</u>
101	& С111-196-101-С	Система вирівнювання плитки (СВП), 100 шт.	комплект	5,18	<u>85.97</u> -	-	445	-	-	-	-
102	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	794,43	<u>12.45</u> -	-	9891	-	-	-	-
103	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	49,62132	<u>133.09</u> -	-	6604	-	-	-	-
104	& С1115-2843-10 варіант 1	Плитка Golden Tile Joy light gray JOG520 60x60 см	м2	124,6644	<u>574.34</u> -	-	71600	-	-	-	-
105	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких заповнювачів насухо	100м2	0,6742	<u>4889.06</u> 4884,57	-	3296	3293	-	<u>47.4000</u>	<u>31.96</u>
106	& С111-5669-2 варіант 1	Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE 1180x580x100 мм Екопліт Стандарт	м2	138,89	<u>441.27</u> -	-	61288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,6742	<u>13036.70</u> 8319,37	- -	8789	5609	- -	<u>77.1240</u> -	<u>52</u> -
108	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 55 мм	100м2	0,6742	<u>10164.51</u> 1957,19	- -	6853	1320	- -	<u>18.1440</u> -	<u>12.23</u> -
109	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,6742	<u>2424.76</u> 2303,79	- -	1635	1553	- -	<u>22.3560</u> -	<u>15.07</u> -
110	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2 мм	шт	303	<u>0.71</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
111	С111-873 варіант 1	Сітка мурувальна ф4 ВР-1 чар. 50х50 мм	м2	74,162	<u>197.98</u> -	- -	14683	-	- -	- -	- -
112	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6742	<u>26316.54</u> 25252,01	- -	17743	17025	- -	<u>214.7280</u> -	<u>144.77</u> -
113	& С111-196-101-С	Система вирівнювання плитки (СВП), 100 шт.	комплект	2,85	<u>85.97</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
114	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	438,23	<u>12.45</u> -	- -	5456	-	- -	- -	- -
115	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	27,37252	<u>133.09</u> -	- -	3643	-	- -	- -	- -
116	& С1115-2843-10 варіант 1	Плитка Golden Tile Joy light gray JOG520 60х60 см	м2	38,2296	<u>574.34</u> -	- -	21957	-	- -	- -	- -
117	& С1115-2843-10 варіант 2	Керамічна плитка Feelings Bianco Sciana A Str. Rekt. 29,8X59,8 ТИП3	м2	30,5388	<u>783.52</u> -	- -	23928	-	- -	- -	- -
118	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2155	<u>6458.24</u> 1181,24	<u>548.66</u> 188,76	1392	255	<u>118</u> 41	<u>11.1480</u> 1,5131	<u>2.4</u> 0,33
119	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01724	<u>322333.93</u> 21430,90	<u>4071.75</u> 2009,13	5557	369	<u>70</u> 35	<u>207.9660</u> 14,7165	<u>3.59</u> 0,25
120	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,2155	<u>9016.75</u> 8976,94	- -	1943	1935	- -	<u>83.2200</u> -	<u>17.93</u> -
121	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 120 мм	100м2	0,2155	<u>5203.65</u> 5203,65	- -	1121	1121	- -	<u>48.2400</u> -	<u>10.4</u> -
122	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,638	<u>3305.75</u> -	- -	8721	-	- -	- -	- -
123	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,2155	<u>2424.76</u> 2303,79	- -	523	496	- -	<u>22.3560</u> -	<u>4.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2 мм	шт	97	<u>0,71</u>	-	68	-	-	-	-
125	& C111- 1780-3 варіант 1	Сітка арматурна 150х150х10 мм	м2	23,705	<u>217,41</u>	-	5154	-	-	-	-
126	XB1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit (Ceresit CR 66) за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,2155	<u>51549,16</u> 3133,19	-	11109	675	-	<u>27.2760</u>	<u>5.88</u>
127	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких заповнювачів насухо	100м2	0,2155	<u>4889,06</u> 4884,57	-	1054	1053	-	<u>47.4000</u>	<u>10.21</u>
128	& C111- 5669-2 варіант 1	Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE 1180х580х100 мм Екопліт Стандарт	м2	22,2	<u>441,27</u>	-	9796	-	-	-	-
129	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2155	<u>13957,69</u> 9234,53	-	3008	1990	-	<u>85.6080</u>	<u>18.45</u>
130	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 55 мм	100м2	0,2155	<u>10164,51</u> 1957,19	-	2190	422	-	<u>18.1440</u>	<u>3.91</u>
131	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2155	<u>27827,36</u> 26769,41	-	5997	5769	-	<u>227.6310</u>	<u>49.05</u>
132	& C111-196- 101-С	Система вирівнювання плитки (СВП), 100 шт.	комплект	1,56	<u>85,97</u>	-	134	-	-	-	-
133	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	112,06	<u>12,45</u>	-	1395	-	-	-	-
134	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	9,7837	<u>133,09</u>	-	1302	-	-	-	-
135	& C1115- 2843-10 варіант 3	Плитка GRESS 30х30 см	м2	21,981	<u>370,34</u>	-	8140	-	-	-	-
136	KP7-13-2	ТИП4 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,9547	<u>6458,24</u> 1181,24	<u>548,66</u> 188,76	6166	1128	<u>524</u> 180	<u>11.1480</u> 1,5131	<u>10.64</u> 1,44
137	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,076376	<u>322333,93</u> 21430,90	<u>4071,75</u> 2009,13	24619	1637	<u>311</u> 153	<u>207.9660</u> 14,7165	<u>15.88</u> 1,12
138	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,9547	<u>9016,75</u> 8976,94	-	8608	8570	-	<u>83.2200</u>	<u>79.45</u>
139	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 150 мм	100м2	0,9547	<u>6764,74</u> 6764,74	-	6458	6458	-	<u>62.7120</u>	<u>59.87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	14,607	<u>3305,75</u> -	- -	48287	-	- -	- -	- -
141	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,9547	<u>2424,76</u> 2303,79	- -	2315	2199	- -	<u>22.3560</u> -	<u>21.34</u> -
142	C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25х2 мм	шт	430	<u>0,71</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
143	& C111-1780-3 варіант 1	Сітка арматурна 150х150х10 мм	м2	105,017	<u>217,41</u> -	- -	22832	-	- -	- -	- -
144	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких заповнювачів насухо	100м2	0,9547	<u>4889,06</u> 4884,57	- -	4668	4663	- -	<u>47.4000</u> -	<u>45.25</u> -
145	& C111-5669-2 варіант 1	Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE 1180х580х100 мм Екопліт Стандарт	м2	98,33	<u>441,27</u> -	- -	43390	-	- -	- -	- -
146	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,9547	<u>13957,69</u> 9234,53	- -	13325	8816	- -	<u>85.6080</u> -	<u>81.73</u> -
147	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 55 мм	100м2	0,9547	<u>10164,51</u> 1957,19	- -	9704	1869	- -	<u>18.1440</u> -	<u>17.32</u> -
148	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,9547	<u>27827,36</u> 26769,41	- -	26567	25557	- -	<u>227.6310</u> -	<u>217.32</u> -
149	& C111-196-101-С	Система вирівнювання плитки (СВП), 100 шт.	комплект	6,89	<u>85,97</u> -	- -	592	-	- -	- -	- -
150	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	496,444	<u>12,45</u> -	- -	6181	-	- -	- -	- -
151	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	43,34338	<u>133,09</u> -	- -	5769	-	- -	- -	- -
152	& C1115-2843-10 варіант 3	Плитка GRESS 30х30 см	м2	97,3794	<u>370,34</u> -	- -	36063	-	- -	- -	- -
153	КБ15-26-2 стос.	ПЛІНТУС Улаштування плінтусів шириною 50 (100) мм з керамічних плиток розміром 30х30 см (60х60) на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,771	<u>1430,57</u> 1402,17	- -	5395	5288	- -	<u>11.9232</u> -	<u>44.96</u> -
154	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	19,6092	<u>12,45</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
155	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,719576	<u>133,09</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C1115-2843-10 варіант 1	Плитка Golden Tile Joy light gray JOG520 60x60 см ДЕФОРМАЦІЙНІ ШВИ Прим. п.7	м2	3,92184	<u>574,34</u> -	<u>-</u> -	2252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КР18-35-2 стос.	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному з заповненням герметиком	100м шва	0,3325	<u>5505,28</u> 1938,40	<u>3566,88</u> 948,92	1831	645	<u>1186</u> 316	<u>18.4680</u> 6,7666	<u>6.14</u> 2,25
158	& C111-1647-3-А варіант 1	Герметик поліуретановий Ceresit CS-51 (600 мл)	шт	7	<u>249,43</u> -	<u>-</u> -	1746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							872256	182418	<u>3378</u> 1202		<u>1638,08</u> 9,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							872256 686460 183620 101154 197,67 37300 973410				

Всього по розділу 7							973410				
Розділ 8. Вікна											
159	КБ10-20-3	2512/23-АБ-1, аркуш 8 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0229	<u>19692,66</u> 19632,65	<u>-</u> -	451	450	<u>-</u> -	<u>156.4230</u> -	<u>3.58</u> -
160	& C123-199-100 варіант 1	Віконний блок металопластиковий з потрійним вакуумним склінням, розмір прорізу (1100х 2090h) з поворотно відкидною хвірткою	м2	2,29	<u>3983,53</u> -	<u>-</u> -	9122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C111-9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10х100 рамний Friulsider	шт	9	<u>39,70</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	0,9	<u>166,98</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C111-219-11-B1	Герметик силіконовий	шт	1	<u>394,19</u>	-	394	-	-	-	-
164	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1446	<u>15052,53</u> 15011,57	-	2177	2171	-	<u>119.6046</u>	<u>17.29</u>
165	& C123-199-100 варіант 2	Віконний блок металопластиковий з потрійним вакуумним склінням, розмір прорізу (2300x 2100h) з поворотною відкидною хвірткою	м2	14,46	<u>3983,53</u>	-	57602	-	-	-	-
166	& C111-9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	40	<u>39,70</u>	-	1588	-	-	-	-
167	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	4,15	<u>166,98</u>	-	693	-	-	-	-
168	C188888-21 варіант 4	Герметик Ceresit Silicon (прозорий), 280мл	шт	5	<u>120,24</u>	-	601	-	-	-	-
169	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,165	<u>4814,75</u> 4814,75	-	794	794	-	<u>43.4976</u>	<u>7.18</u>
170	& C123-386-4 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, шириною 400 мм	м	16,83	<u>493,67</u>	-	8308	-	-	-	-
171	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	3,05	<u>166,98</u>	-	509	-	-	-	-
172	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,165	<u>4182,90</u> 4170,14	-	690	688	-	<u>37.6740</u>	<u>6.22</u>
173	& C111-1050-П варіант 1	Відлив віконний з полімерним покриттям	м	17,1105	<u>283,17</u>	-	4845	-	-	-	-
174	& C111-1477-1-М	Шурупи самонарізаючі	шт	58	<u>1,06</u>	-	61	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					88342	4103	-		<u>34.27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					88342				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84239				
		всього заробітна плата, грн.					4103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					90513				

		Всього по розділу 8					90513				
		Розділ 9. Двері									
175	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві)	100м2	0,0593	<u>44517.87</u> 40775,64	<u>2189.53</u> 758,15	2640	2418	<u>130</u> 45	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>19.27</u> 0,29
176	C123-199-1 варіант 1	Двері зовнішні металеві (1530x2400мм (h)), двустулкові, утеплені (заповнення - мін.вата (НГ), з ущільненням притворів, укомплектовані нажимною фурнітурою з замком, що закривається на ключ	м2	3,67	<u>10013.80</u> -	<u>-</u> -	36751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C123-199-1 варіант 2	Блоки дверні металеві протипожежні EI60 ліві, укомплектовані нажимною фурнітурою, нажимною фурнітурою з замком, що закривається на ключ (1000x2100 мм (h))	м2	2,26	<u>5066.63</u> -	<u>-</u> -	11451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1099	<u>25486.45</u> 16106,21	<u>9263.38</u> 3207,56	2801	1770	<u>1018</u> 353	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>14.88</u> 2,25
179	C123-199-1 варіант 6	Двері алюмінієві, одностулкові, праві (935x2060мм (h))	м2	1,96	<u>5457.62</u> -	<u>-</u> -	10697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C123-199-1 варіант 5	Двері алюмінієві, одностулкові, праві (900x2060мм (h))	м2	1,89	<u>5457.62</u> -	<u>-</u> -	10315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C123-199-1 варіант 9	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (900x2100мм (h))	м2	3,78	<u>3927.62</u> -	<u>-</u> -	14846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	C123-199-1 варіант 8	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (800x2100мм (h))	м2	3,36	<u>3927.62</u> -	<u>-</u> -	13197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C111-9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	50	<u>39.70</u> -	<u>-</u> -	1985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	2,71	<u>166.98</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,042	<u>20004.01</u> 13014,99	<u>6896.07</u> 2387,85	840	547	<u>290</u> 100	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>4.6</u> 0,64
186	C123-199-1 варіант 7	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (1000x2100мм (h))	м2	4,2	<u>3927.62</u> -	<u>-</u> -	16496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	& C111-9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	15	<u>39.70</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	0,86	<u>166.98</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					123212	4735	<u>1438</u> 498		<u>38.75</u> 3,18
		Разом будівельні роботи, грн.					123212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117039				
		всього заробітна плата, грн.					5233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					950				
		Всього будівельні роботи, грн.					125916				

		Всього по розділу 9					125916				
		Розділ 10. Технологічні отвори									
		2512/23-АБ-1, аркуш 6									
		Отвори ОВ									
189	КРЗ-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>16669.16</u> 16659,29	<u>9.87</u> 3,92	1000	1000	<u>-</u> -	<u>150.5040</u> 0,0295	<u>9.03</u> -
190	КРЗ-25-7	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,02	<u>24917.40</u> 24902,59	<u>14.81</u> 5,88	498	498	<u>-</u> -	<u>224.9760</u> 0,0443	<u>4.5</u> -
191	КРЗ-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,06	<u>31184.23</u> 31169,42	<u>14.81</u> 5,88	1871	1870	<u>1</u> -	<u>281.5920</u> 0,0443	<u>16.9</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					3369	3368	<u>1</u> -		<u>30.43</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3369				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5233				

		Всього по розділу 10					5233				
		Розділ 11. Ганок									
192	КБ6-13-3	2512/23-АБ-1, аркуші 10,11 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,032	<u>245800.99</u> 166541,62	<u>40991.86</u> 18372,25	7866	5329	<u>1312</u> 588	<u>1486.3152</u> 135,0737	<u>47.56</u> 4,32
193	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	0,19744	<u>31712.61</u> -	<u>-</u> -	6261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	С1424-11622 варіант 1	Бетон класу С16/20, F50	м3	3,248	<u>3072.08</u> -	<u>-</u> -	9978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00768	<u>30779.21</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02112	<u>37257.48</u> 36618,26	<u>383.64</u> 132,84	787	773	<u>8</u> 3	<u>318.7800</u> 0,8487	<u>6.73</u> 0,02
197	С124-64 варіант 1	Виріб закладний ЗД-1 (6 шт.) (індивідуального виготовлення)	т	0,02112	<u>57377.22</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ6-1-19 стос.	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок)	100м3	0,027	<u>125317.00</u> 68371,93	<u>25912.30</u> 10286,01	3384	1846	<u>700</u> 278	<u>581.3940</u> 75,9030	<u>15.7</u> 2,05
199	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	0,0469	<u>31712.61</u> -	<u>-</u> -	1487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	С1424-11622 варіант 1	Бетон класу С16/20, F50	м3	2,7405	<u>3072.08</u> -	<u>-</u> -	8419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00924	<u>30779.21</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою Ceresit CP 43 XPRESS в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,231	<u>119027.31</u> 3501,71	<u>-</u> -	27495	809	<u>-</u> -	<u>29.4360</u> -	<u>6.8</u> -
203	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 (зворотне засипання конструкції ганку)	100 м3	0,14	<u>22443.59</u> 22443,59	<u>-</u> -	3142	3142	<u>-</u> -	<u>228.4800</u> -	<u>31.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,283	<u>17338,37</u> 16490,74	<u>434,71</u> 148,54	4907	4667	<u>123</u> 42	<u>143,5600</u> 1,2486	<u>40,63</u> 0,35
205	ХБ1-9-1 стос.	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних поверхонь (конструкція ганку) матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	100м2	0,283	<u>38845,09</u> 2926,21	<u>1542,88</u> 257,43	10993	828	<u>437</u> 73	<u>25,1760</u> 2,1413	<u>7,12</u> 0,61
206	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм (закладні деталі Зд-1) масляною фарбою за 2 рази	100м2	0,006	<u>17162,29</u> 16844,54	<u>-</u> -	103	101	<u>-</u> -	<u>146,6400</u> -	<u>0,88</u> -
207	С1113-246 варіант 2	Фарба масляна МА-15 ULTRAtone коричнева 1 кг	т	0,00012	<u>84733,12</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							86564	17495	<u>2580</u> 984		<u>157,41</u> 7,35
Разом будівельні роботи, грн.							86564				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66489				
всього заробітна плата, грн.							18479				
Загальновиробничі витрати, грн.							10144				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3731				
Всього будівельні роботи, грн.							96708				

Всього по розділу 11							96708				
Розділ 12. Піддашок											
2512/23-АБ-1, аркуші 12, 13											
208	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (стійки, поручні)	т	0,1772	<u>7392,90</u> 5447,95	<u>1787,08</u> 332,95	1310	965	<u>317</u> 59	<u>44,7360</u> 2,2368	<u>7,93</u> 0,4
209	& С1-7-1-3-1-9 варіант 1	Труба квадратна тр. 80*3	т	0,15555	<u>38042,44</u> -	<u>-</u> -	5918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С1-7-1-3-1-9 варіант 4	Труба квадратна тр. 50*2	т	0,025194	<u>38042,44</u> -	<u>-</u> -	958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (хвіртка та конструкція піддашку)	т	0,4117	<u>32503,34</u> 25124,35	<u>6669,41</u> 578,82	13382	10344	<u>2746</u> 238	<u>211,2000</u> 4,2132	<u>86,95</u> 1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C111-1804 варіант 1	Сталь листова t=4 мм	т	0,0106	<u>36760,27</u>	-	390	-	-	-	-
213	& C1-7-1-3-1-9 варіант 4	Труба квадратна тр. 50*2	т	0,03604	<u>38042,44</u>	-	1371	-	-	-	-
214	& C1-7-1-3-1-9 варіант 2	Труба квадратна тр. 60*3	т	0,31376	<u>38042,44</u>	-	11936	-	-	-	-
215	& C1-7-1-3-1-9 варіант 3	Труба прямокутна тр. 100*60*3	т	0,076002	<u>38042,44</u>	-	2891	-	-	-	-
216	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,219648	<u>20338,84</u>	<u>4761,79</u>	4467	3192	<u>1046</u>	<u>106.4520</u>	<u>23.38</u>
217	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,382408	<u>15777,69</u>	<u>3560,61</u>	6034	4335	<u>1362</u>	<u>83.0280</u>	<u>31.75</u>
218	KB13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-020	100м2	0,2403	<u>1613,76</u>	-	388	218	-	<u>6.6378</u>	<u>1.6</u>
219	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,2403	<u>17162,29</u>	-	4124	4048	-	<u>146.6400</u>	<u>35.24</u>
220	C1113-246 варіант 1	Грунт-Емаль 3 в1 антикорозійна темно-сіра RAL4 (відро 25кг)	т	0,009131	<u>99943,77</u>	-	913	-	-	-	-
221	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,25526	<u>10913,72</u>	<u>24,04</u>	2786	2780	<u>6</u>	<u>94.8000</u>	<u>24.2</u>
222	C188888-11 варіант 1	Профнастил ТП20Д-0,5	м2	29,3549	<u>235,10</u>	-	6901	-	-	-	-
223	& C111-1849-1 варіант 1	JUSS 6 x 145 Шуруп юстировочний(Шуруп регулюючий)	шт	180	<u>26,52</u>	-	4774	-	-	-	-
224	& C111-1856-1	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу ЗК-12-4,5	1000шт	0,18	<u>1326,74</u>	-	239	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					68782	25882	<u>5477</u>		<u>211,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68782		813		5,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37423				
		всього заробітна плата, грн.					26695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					82662				

		Всього по розділу 12					82662				
		Розділ 13. Підсилення прорізів ОВ									
		2512/23-АБ-1, аркуш 14									
225	КБ46-4-2 стос.	Підсилення прорізів стальними обоями	т	0,292	<u>55751.77</u>	<u>9141.43</u>	16280	12826	<u>2669</u>	<u>355,3680</u>	<u>103.77</u>
					43923,48	2341,34			684	15,2479	4,45
226	& С111-1804-2	Смуга 6х40мм	т	0,07	<u>50306.95</u>	<u>-</u>	3521	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
227	С111-1088	Кутик 50х4, сталь марки С235	т	0,085	<u>28357.72</u>	<u>-</u>	2410	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
228	С111-1088	Кутик 100х6, сталь марки С235	т	0,137	<u>36987.80</u>	<u>-</u>	5067	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
229	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-020	100м2	0,14542	<u>1613.76</u>	<u>-</u>	235	132	<u>-</u>	<u>6.6378</u>	<u>0.97</u>
					906,19	-			-	-	-
230	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,14542	<u>17162.29</u>	<u>-</u>	2496	2450	<u>-</u>	<u>146,6400</u>	<u>21.32</u>
					16844,54	-			-	-	-
231	С1113-246	Грунт-Емаль 3 в1 антикорозійна темно-сіра	т	0,005525	<u>99943.77</u>	<u>-</u>	552	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	RAL4 (відро 25кг)		96	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					30561	15408	<u>2669</u>		<u>126.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30561		684		4,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12484				
		всього заробітна плата, грн.					16092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2950				
		Всього будівельні роботи, грн.					38929				

		Всього по розділу 13					38929				
		Розділ 14. Інші роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,894245 2	<u>4117.40</u> 390,17	<u>3727.23</u> 1325,66	7799	739	<u>7060</u> 2511	<u>3.9720</u> 10,2648	<u>7.52</u> 19,44
233	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	189,4245 2	<u>168.07</u> -	<u>168.07</u> 30,17	31837	-	<u>31837</u> 5715	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 42,43
		Разом прямі витрати по розділу 14					39636	739	<u>38897</u> 8226		<u>7.52</u> 61,87
		Разом будівельні роботи, грн.					39636				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4548				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1571				
		Всього будівельні роботи, грн.					44184				

		Всього по розділу 14					44184				
		Разом прямі витрати по кошторису					2296075	684577	<u>131576</u> 42435		<u>6053.57</u> 343,68
		Разом будівельні роботи, грн.					2296075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1479922				
		всього заробітна плата, грн.					727012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					396007				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					767,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144767				
		Всього будівельні роботи, грн.					2692082				

		Всього по кошторису					2692082				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7164,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					871779				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АБ-2
на Архітектурні рішення.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:	Кошторисна вартість	1898,757 тис. грн.
креслення (специфікації) № 2512/23-АБ-2	Кошторисна трудомісткість	2,96447 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	378,370 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опоряджувальні роботи (стіни). Обідня зала									
		2512/23-АБ-2, аркуш 7									
1	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,104	15845.59	472.64	1648	1551	49	134.7046	14.01
					14910,45	433,50			45	4,0186	0,42
2	C111-1624-2	Грунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	2,08	42.82	-	89	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C111-741	Гіпсокартонна плита Звичайна А/1200/2500/12,5/НСК	м2	10,92	113.96	-	1244	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	C111-329	Суміш Кнауф Перлфікс MD 25 кг	кг	52	11.35	-	590	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& C111-1678-2	Стрічка-сітка д/швів 46мм*45м	м	9,2	1.32	-	12	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 біла	кг	3,3	<u>28,36</u>	-	94	-	-	-	-
7	KB34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар стос.	100м2	2,151	<u>4567,29</u>	-	9824	9824	-	<u>41.2620</u>	<u>88,75</u>
8	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	43,02	<u>42,82</u>	-	1842	-	-	-	-
9	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2	м2	225,855	<u>38,44</u>	-	8682	-	-	-	-
10	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону Витрати: 1,8кг/м2 при товщ. шару 1мм	100м2	2,151	<u>12476,42</u>	-	26837	26837	-	<u>106.0920</u>	<u>228,2</u>
11	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7743,6	<u>12,72</u>	-	98499	-	-	-	-
12	KB15-182-1	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	2,255	<u>12365,89</u>	-	27885	27460	-	<u>106.0116</u>	<u>239,06</u>
13	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,255	<u>3609,85</u>	-	8140	8140	-	<u>29.6424</u>	<u>66,84</u>
14	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка Витрати: 1,4кг/м2 при товщ. шару 1мм	л	21,86	<u>42,82</u>	-	936	-	-	-	-
15	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 біла	кг	306,04	<u>28,36</u>	-	8679	-	-	-	-
16	C111-1624-2 варіант 2	Ґрунт QUARTZ PRIMER, 5 л Витрати: 0,167кг/м2 при товщ. в 2-а шари	л	19,75	<u>323,75</u>	-	6394	-	-	-	-
17	C111-2015-6 варіант 2	Декоративна штукатурка ELF DECOR ILLUSION з гладким покриттям з іскристо-перламутровим відливом, 5 кг	кг	19,4054	<u>808,01</u>	-	15680	-	-	-	-
18	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,093	<u>6117,11</u>	-	6686	6604	-	<u>52.5960</u>	<u>57,49</u>
19	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	21,86	<u>42,82</u>	-	936	-	-	-	-
20	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 біла	кг	5,465	<u>28,36</u>	-	155	-	-	-	-
21	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Kolorit Legenda RAL TVT 1949 (чорний)	л	18,8188	<u>403,36</u>	-	7591	-	-	-	-
22	C111-2016-2 варіант 2	Фарба Kolorit Legenda RAL TVT M372 (зелений)	л	12,441	<u>403,36</u>	-	5018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ9-40-1 стос.	Монтаж сталъних траверс	100м	1,25	<u>3354.77</u>	-	4193	4155	-	<u>28.2624</u>	<u>35.33</u>
24	& С112-25-1-Р	Траверса до профілю (колір: Дерево)	м	131,25	<u>3323,66</u>	-	36401	-	-	-	-
25	варіант 2 & С111-1907-2	Саморіз фосфат. 3,5х9,5 мм зі свердлом 1000 шт.	шт	200	<u>277.34</u>	-	68	-	-	-	-
26	варіант 2 КБ9-40-1 стос.	Монтаж кубообразних алюмінієвих профілів	100м	4,8	<u>0.34</u>	-	15954	15954	-	<u>28.2624</u>	<u>135.66</u>
27	& С112-25-1-Р	Кубообразний декоративний алюмінієвий профіль для стін та стель 35*70мм, (колір: Дерево)	м	504	<u>3323,66</u>	-	101737	-	-	-	-
28	варіант 1 КР17-10-4 стос.	Монтаж декоративних елементів з фарбованого МДФ RAL 1018 з підсвіткою	100шт	0,13	<u>201.86</u>	-	1784	1777	-	<u>108.9100</u>	<u>14.16</u>
29	& С111-697-Д	Декоративний елемент з фарбованого МДФ RAL 1018 з підсвіткою (індивідуальне виготовлення)	шт	13	<u>13721.84</u>	-	19658	-	-	-	-
	варіант 1				<u>13669,29</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>1512.18</u>	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					417256	102302	<u>49</u>		<u>879.5</u>
		в тому числі:					417256		<u>45</u>		<u>0,42</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314905				
		всього заробітна плата, грн.					102347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19866				
		Всього будівельні роботи, грн.					472213				
		Всього по розділу 1					472213				
		Розділ 2. Опоряджувальні роботи (стелі).									
		Обідня зала									
		2512/23-АБ-2, аркуш 7									
30	КБ15-251-4 стос.	Улаштування натяжної стелі	100м2	1,041	<u>7376.00</u>	-	7678	7678	-	<u>60.5682</u>	<u>63.05</u>
31	& С111-1683-11-18	Вартість натяжної стелі (комплектна поставка)	м2	104,1	<u>7376,00</u>	-	64977	-	-	-	-
	варіант 1				<u>624.18</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (D 112)	100м2	1,398	<u>28114.26</u> 28027,73	- -	39304	39183	- -	<u>226.7616</u> -	<u>317.01</u> -
33	& С111-1300-2 варіант 3	Профіль стельовий KNAUF CD-60 4 м (0,6 мм)	м	356	<u>45.66</u> -	- -	16255	-	- -	- -	- -
34	& С111-1300-2 варіант 4	Профіль направляючий стельовий KNAUF UD-27 4 м (0,6 мм)	м	126	<u>31.42</u> -	- -	3959	-	- -	- -	- -
35	& С111-1785-1 варіант 3	З'єднувач CD-профілів однорівневий	шт	238	<u>12.37</u> -	- -	2944	-	- -	- -	- -
36	& С111-1785-1 варіант 2	Прямий підвіс П-обр. 125	шт	98	<u>10.25</u> -	- -	1005	-	- -	- -	- -
37	& С111-1785-1 варіант 4	Тяга підвісу	шт	98	<u>4.26</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
38	& С111-1907-2 варіант 2	Саморіз фосфат. 3,5х9,5 мм зі свердлом 1000 шт.	шт	2181	<u>0.34</u> -	- -	742	-	- -	- -	- -
39	& С111-1907-2 варіант 1	Дюбель з удар. шурупом гриб, 6х60 100 шт.	шт	235	<u>1.76</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -
40	& С111-1367-2 варіант 1	Звукоізоляційна стрічка для профілю (Діхтунг) 70мм, 30м	пм	126	<u>5.27</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
41	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (D 112)	100 м2	1,398	<u>25868.36</u> 24664,26	- -	36164	34481	- -	<u>188.1906</u> -	<u>263.09</u> -
42	С111-741 варіант 1	Гіпсокартонна плита Звичайна А/1200/2500/12,5/НСК	м2	146,79	<u>113.96</u> -	- -	16728	-	- -	- -	- -
43	& С111-1907-2 варіант 3	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 1000 шт FS-3525 Koelner	шт	1614	<u>0.40</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
44	КБ15-65-1 стос.	Облицювання балки Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами	1 м	0,04532	<u>204195.70</u> 203676,83	- -	9254	9231	- -	<u>1554.0732</u> -	<u>70.43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C111-1300-2 варіант 5	Профіль КНАУФ UD 27/28 4 м (0,60 мм)	м	50	<u>32.12</u> -	<u>-</u> -	1606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-1300-2 варіант 1	Профіль Кнауф CD 60*27/4м (0,6мм)	м	89	<u>45.66</u> -	<u>-</u> -	4064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1785-1 варіант 3	3"єднувач CD-профілів однорівневий	шт	48	<u>12.37</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-1785-1 варіант 2	Прямий підвіс П-обр. 125	шт	48	<u>10.25</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-1785-1 варіант 1	Підвіс анкерний INDUSTRY для профілю CD-60	шт	48	<u>15.35</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-1907-2 варіант 2	Саморіз фосфат. 3,5х9,5 мм зі свердлом 1000 шт.	шт	485	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-1907-2 варіант 4	Анкер-клин стельовий TDN 6х40 (TDN 6х40)	шт	48	<u>2.13</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C111-1367-2 варіант 1	Звукоізоляційна стрічка для профілю (Діхтунг) 70мм, 30м	пм	28	<u>5.27</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0617	<u>25933.16</u> 24664,26	<u>-</u> -	1600	1522	<u>-</u> -	<u>188.1906</u> -	<u>11.61</u> -
54	КБ15-66-2	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	100 м2	0,1233	<u>42042.95</u> 40844,25	<u>-</u> -	5184	5036	<u>-</u> -	<u>311.6454</u> -	<u>38.43</u> -
55	C111-741 варіант 2	Гіпсокартон Кнауф ГКПВ-Н2-НСЛК 2500*1200*12,5 Вологостійкий	м2	19,43	<u>130.03</u> -	<u>-</u> -	2526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-1907-2 варіант 3	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 1000 шт FS-3525 Koelner	шт	771	<u>0.40</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C111-1300-2 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований L=3 м	м	25	<u>6.70</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 3. Вітражі

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ9-45-2	2512/23-АБ-2, аркуші 11, 12, 13 Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях	m	0,878377	<u>104150.51</u>	<u>2681.18</u>	91483	88365	<u>2355</u>	<u>845.6640</u>	<u>742.81</u>
69	& С123-199-100-А варіант 1	Алюмінієве скління 5500x2640 h (розмір отвору) із двустулковими дверима, розмір полотен 970x2050(h) та 400x2050(h). Заповнення: Скло світлопрозоре, травмобезпечне.	m2	14,52	<u>100600,19</u> <u>15478.91</u>	<u>147,08</u> <u>-</u>	224754	-	<u>129</u> <u>-</u>	<u>1,2056</u> <u>-</u>	<u>1,06</u> <u>-</u>
70	& С123-199-100-А варіант 2	Алюмінієве скління 5520x2640 h (розмір отвору). Заповнення: Скло світлопрозоре, травмобезпечне.	m2	14,57	<u>14662.91</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	213639	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
71	& С123-199-100-А варіант 3	Алюмінієве скління 2510x2900(h) (розмір отвору) із дверним замком зі стаціонарною ручкою. Ro- 0,9 м2К/Вт. ДСТУ Б В.2.6-77:2009 З двохстулковими дверима, розмір полотен: 970x2050(h) та 400x2050(h).	m2	6,4	<u>15478.91</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	99065	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							628941	88365	<u>2355</u> 129		<u>742.81</u> 1,06
Разом будівельні роботи, грн.							628941				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							538221				
всього заробітна плата, грн.							88494				
Загальновиробничі витрати, грн.							46982				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							89,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16846				
Всього будівельні роботи, грн.							675923				

Всього по розділу 3							675923				
Розділ 4. Вікна											
72	КБ10-20-4 стос.	2512/23-АБ-2, аркуш 12 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,142	<u>15052.53</u> <u>15011,57</u>	<u>-</u> <u>-</u>	2137	2132	<u>-</u> <u>-</u>	<u>119.6046</u> <u>-</u>	<u>16.98</u> <u>-</u>
73	& С123-199-100 варіант 3	Алюмінієве скління 2350x2100(h) (розмір отвору). Ro- 0,9 м2К/Вт. ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Поворотно відкривна створка.	m2	14,2	<u>14395.18</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	204412	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	40	<u>39.70</u> -	- -	1588	-	- -	- -	- -
75	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	4	<u>166.98</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
76	C188888-21 варіант 4	Герметик Ceresit Silicon (прозорий), 280мл	шт	5	<u>120.24</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
77	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0708	<u>4814.75</u> 4814,75	- -	341	341	- -	<u>43.4976</u> -	<u>3.08</u> -
78	& C123-386-4 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, шириною 400 мм	м	7,2216	<u>493.67</u> -	- -	3565	-	- -	- -	- -
79	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	3	<u>166.98</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
80	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0708	<u>4182.90</u> 4170,14	- -	296	295	- -	<u>37.6740</u> -	<u>2.67</u> -
81	& C111-1050-П варіант 1	Відлив віконний з полімерним покриттям	м	7,34196	<u>283.17</u> -	- -	2079	-	- -	- -	- -
82	& C111-1477-1-М	Шурупи самонарізаючі	шт	25	<u>1.06</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					216215	2768	- -		<u>22.73</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					216215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213447				
		всього заробітна плата, грн.					2768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515				
		Всього будівельні роботи, грн.					217666				

		Всього по розділу 4					217666				
		Розділ 5. Двері									
83	КБ10-28-1 стос.	2512/23-АБ-2, аркуш 13 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	100м2	0,0189	<u>25486.45</u> 16106,21	<u>9263.38</u> 3207,56	482	304	<u>175</u> 61	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>2.56</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C123-199-1 варіант 10	Двері алюмінієві, одностулкові, (900x2100мм (h)) із дверним замком зі стаціонарною ручкою. Ro- 0,9 м2К/Вт.	м2	1,89	<u>10217,63</u> -	- -	19311	-	- -	- -	- -
85	& C111- 9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	8	<u>39,70</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
86	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	0,5	<u>166,98</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
87	КБ10-28-2 стос.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	100м2	0,0294	<u>20004,01</u> <u>13014,99</u>	<u>6896,07</u> <u>2387,85</u>	588	383	<u>203</u> 70	<u>109,4064</u> <u>15,2559</u>	<u>3,22</u> <u>0,45</u>
88	C123-199-1 варіант 11	Двері алюмінієві, двостулкові, (1400x2100мм (h)) із дверним замком зі стаціонарною ручкою. Ro- 0,9 м2К/Вт.	м2	2,94	<u>10217,63</u> -	- -	30040	-	- -	- -	- -
89	& C111- 9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	12	<u>39,70</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
90	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	0,5	<u>166,98</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
91	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	2	<u>846,46</u> <u>827,48</u>	- -	1693	1655	- -	<u>7,2036</u> -	<u>14,41</u> -
92	& C123-178- 1	Блок дверний (коробка, лиштва, дверне полотно, доборна планка)	шт	2	<u>16790,51</u> -	- -	33581	-	- -	- -	- -
93	& C111- 9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	16	<u>39,70</u> -	- -	635	-	- -	- -	- -
94	C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	1,5	<u>166,98</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					87540	2342	<u>378</u> 131		<u>20,19</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					87540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84820				
		всього заробітна плата, грн.					2473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					476				
		Всього будівельні роботи, грн.					88861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					88861				
		Разом прямі витрати по кошторису					1730813	318177	<u>2782</u>		<u>2644.83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1730813		305		2,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1409854				
		всього заробітна плата, грн.					318482				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167944				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					317,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59888				
		Всього будівельні роботи, грн.					1898757				

		Всього по кошторису					1898757				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2964,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					378370				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ТХ
на Технологічні рішення.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:
креслення (специфікації) № 2512/23-ТХ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

97,054 тис. грн.
0,59117 тис.люд.год.
69,051 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-911-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15 к дем.=0,3	Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Монтаж шаф холодильників-морозильників	шт	4	751,31	36,78	3005	2858	147	6.6240	26.5
					714,53	11,29					
									45	0,0926	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ28-911-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 κ=1,15 κ дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж шаф холодильників- морозильників (морозильних камер)	шт	2	<u>751.31</u> 714,53	<u>36.78</u> 11,29	1503	1429	<u>74</u> 23	<u>6.6240</u> 0,0926	<u>13.25</u> 0,19
3	КМ28-929-1 κ дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 κ=1,15	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>1650.58</u> 1607,69	<u>41.56</u> 12,85	1651	1608	<u>42</u> 13	<u>14.9040</u> 0,1055	<u>14.9</u> 0,11
4	КМ36-2-4 κ дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 κ=1,15	(Демонтаж) Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	1	<u>1157.45</u> 1122,78	<u>34.49</u> 11,46	1157	1123	<u>34</u> 11	<u>9.6600</u> 0,0734	<u>9.66</u> 0,07
5	КМ28-925-1 κ дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 κ=1,15	(Демонтаж) Монтаж привода універсального	шт	1	<u>570.12</u> 549,91	<u>19.78</u> 5,48	570	550	<u>20</u> 5	<u>4.9680</u> 0,0443	<u>4.97</u> 0,04
6	КМ28-922-3 κ дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 κ=1,15	(Демонтаж) Монтаж електром'ясорубки	шт	2	<u>432.24</u> 416,81	<u>14.97</u> 4,14	864	834	<u>30</u> 8	<u>3.8640</u> 0,0334	<u>7.73</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ28-927-5 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	(Демонтаж) Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>821.73</u> 654,99	<u>166.24</u> 51,39	822	655	<u>166</u> 51	<u>6.0720</u> 0,4220	<u>6.07</u> 0,42
8	КМ28-927-1 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	(Демонтаж) Монтаж плити мармітної електричної	шт	1	<u>518.99</u> 507,27	<u>11.33</u> 3,50	519	507	<u>11</u> 4	<u>4.4160</u> 0,0288	<u>4.42</u> 0,03
9	КМ28-927-12 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	(Демонтаж) Монтаж плити електричної	шт	2	<u>512.54</u> 500,82	<u>11.33</u> 3,50	1025	1002	<u>23</u> 7	<u>4.4160</u> 0,0288	<u>8.83</u> 0,06
10	КМ28-927-8 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	(Демонтаж) Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т (0,192 т)	шт	2	<u>615.05</u> 600,98	<u>13.60</u> 4,20	1230	1202	<u>27</u> 8	<u>5.2992</u> 0,0345	<u>10.6</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					12346	11768	<u>574</u> 175		<u>106.93</u> 1,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12346 4 11943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5454 8,56 1616 17800				

		Всього по розділу 1					17800				
		Розділ 2. Монтаж устаткування									
11	КМ28-911-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	Монтаж шаф холодильників	шт	6	<u>2577.45</u> 2381,77	<u>122.60</u> 37,65	15465	14291	<u>736</u> 226	<u>22.0800</u> 0,3085	<u>132.48</u> 1,85
12	КМ28-911-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	Монтаж вітрини холодильної середньотемпературної (кондитерської вітрини лінії роздачі)	шт	1	<u>2577.45</u> 2381,77	<u>122.60</u> 37,65	2577	2382	<u>123</u> 38	<u>22.0800</u> 0,3085	<u>22.08</u> 0,31
13	КМ28-929-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	Монтаж купольних посудомийних машин	шт	2	<u>6687.28</u> 5358,98	<u>138.53</u> 42,83	13375	10718	<u>277</u> 86	<u>49.6800</u> 0,3517	<u>99.36</u> 0,7
14	КМ9-82-1 стос. Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	Монтаж машини котломиної	шт	1	<u>9904.80</u> 5613,91	<u>3840.76</u> 1287,37	9905	5614	<u>3841</u> 1287	<u>48.3000</u> 8,2248	<u>48.3</u> 8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ28-618-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	Монтаж плити пароварильної, продуктивність 75 кг/год (пароконвектомату)	шт	1	<u>7411.68</u> 6677,58	<u>541.23</u> 178,17	7412	6678	<u>541</u> 178	<u>58.8800</u> 1,2412	<u>58.88</u> 1,24
16	КМ28-927-12 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	Монтаж професійної плити електричної	шт	1	<u>1777.53</u> 1669,40	<u>37.78</u> 11,68	1778	1669	<u>38</u> 12	<u>14.7200</u> 0,0959	<u>14.72</u> 0,1
17	КМ28-927-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	Монтаж сковороди електричної (багатофункціонального теплового приладу)	шт	1	<u>2957.73</u> 2183,29	<u>554.12</u> 171,30	2958	2183	<u>554</u> 171	<u>20.2400</u> 1,4067	<u>20.24</u> 1,41
18	КМ28-927-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.1 к=1,15	Монтаж плити мармітної електричної (марміт перших страв лінії роздачі та марміт других страв лінії роздачі)	шт	2	<u>1774.27</u> 1690,89	<u>37.78</u> 11,68	3549	3382	<u>76</u> 23	<u>14.7200</u> 0,0959	<u>29.44</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					57019	46917	<u>6186</u> 2021		<u>425.5</u> 14,02
		Разом будівельні роботи, грн.					57019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3916				
		всього заробітна плата, грн.					48938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22235				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6554				
		Всього будівельні роботи, грн.					79254				

		Всього по розділу 2					79254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					69365	58685	<u>6760</u>		<u>532,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					69365		2196		15,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3920				
		всього заробітна плата, грн.					60881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27689				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8170				
		Всього будівельні роботи, грн.					97054				

		Всього по кошторису					97054				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					591,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69051				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ЕТР
на Електротехнічні рішення.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:	Кошторисна вартість	600,742 тис. грн.
креслення (специфікації) № 2512/23-ЕТР	Кошторисна трудомісткість	0,94772 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	115,141 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Електрообладнання											
1	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	575,00	4,45	575	421	4	3.5400	3,54
					421,12	0,24			-	0,0020	-
2	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27	28217,38	-	7619	6827	-	217.5600	58,74
					25287,00	-			-	-	-
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (з урахування незалежного розчеплювача та контактора)	100шт	0,07	39170,07	-	2742	2469	-	299.9200	20,99
					35270,59	-			-	-	-
4	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	42176,39	-	422	363	-	285.3900	2,85
					36338,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					11358	10080	4		86,12
		Разом будівельні роботи, грн.					11358		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1274				
		всього заробітна плата, грн.					10080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1576				
		Всього будівельні роботи, грн.					16315				

		Всього по розділу 1					16315				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
5	КБ21-18-12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 2	100шт	0,25	54240,73	-	13560	7380	-	257,0020	64,25
					29521,82	-			-	-	-
6	& С1547-7-6	LED світильник LINE-R/WP, 4M/38W/840/WH/STD/підвіс/OPL/IP65 QUANTULA	шт	15	978,19	-	14673	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& С1547-7-6	LED світильник LINE-R/WP, 4M/38W/840/WH/STD/підвіс/OPL/IP65 EM1 QUANTULA з аварійним блоком живлення 3W	шт	10	2703,69	-	27037	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
8	& С1545-61-2	Зажим подвійний для троса	шт	100	33,22	-	3322	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& С111-794-1	Трос 1,5 мм	м	100	7,70	-	770	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6	202,20	-	1213	1205	-	1,6000	9,6
					200,82	-			-	-	-
11	& С1545-64-БЖ-1	Модуль аварійний VS LED EMCC180.015 (150-28,6мА 20-105V) 3W 3ч АЛП-ЛАЙТІНГ	шт	6	1442,42	-	8655	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	19424,84	131,66	777	757	5	150,8800	6,04
					18936,95	7,22			-	0,0592	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1507-1017 варіант 1	Світловий показчик "ВИХІД" з акумуляторною батареєю потужністю 3Вт, IP40 "ГРИНЛАЙТ"	шт	4	<u>1722.67</u> -	- -	6891	-	- -	- -	- -
14	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,03	<u>27737.66</u> 18657,69	- -	832	560	- -	<u>156.8400</u> -	<u>4.71</u> -
15	& C1547-7-6 варіант 3	Світильник Ledvance SF Compact RD300 24W/3000K IP65 IK10	шт	3	<u>1953.99</u> -	- -	5862	-	- -	- -	- -
16	KP17-5-1 стос.	Прокладання LED-стрічки	100м	0,89762	<u>2370.54</u> 2227,20	- -	2128	1999	- -	<u>20.3900</u> -	<u>18.3</u> -
17	& C152-152- 15 варіант 1	LED стрічка RISHANG 120-2835-24V-IP65 8. 6W 630Lm 3000K 5м (RD60C0TC-B-SW) Modern Light	м	90	<u>155.06</u> -	- -	13955	-	- -	- -	- -
18	& C1545-64- БЖ-1 варіант 2	Блок живлення для лед стрічки, 300 Вт, 200- 240 В, 24 В, IP66 (MI-24300D1330)	шт	6	<u>1860.81</u> -	- -	11165	-	- -	- -	- -
19	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,36	<u>21436.71</u> 20895,08	- -	7717	7522	- -	<u>186.4800</u> -	<u>67.13</u> -
20	& C1547-7-6 варіант 4	Світильник світлодіодний накладний поворотний Feron AL196, H190xR50, 10Вт	шт	36	<u>223.39</u> -	- -	8042	-	- -	- -	- -
21	KB21-21-1	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	0,29	<u>12693.91</u> 12011,39	- -	3681	3483	- -	<u>100.9700</u> -	<u>29.28</u> -
22	& C1545- 2044-15 варіант 1	Шинопровід вбудований VASMAR 55661	м	29	<u>688.68</u> -	- -	19972	-	- -	- -	- -
23	KP17-10-1 стос.	Монтаж трекових світильників	100шт	0,2	<u>10376.36</u> 10331,98	- -	2075	2066	- -	<u>82.3200</u> -	<u>16.46</u> -
24	& C1547-7-6 варіант 5	Трековий світильник VASMAR 53376	шт	20	<u>423.99</u> -	- -	8480	-	- -	- -	- -
25	KB21-17-6 стос.	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,17	<u>21032.45</u> 17120,37	- -	3576	2910	- -	<u>150.9600</u> -	<u>25.66</u> -
26	& C1547-7-Л варіант 2	Люстра VASMAR ф 1000 L-01 (R=1000)/2000058PL-L54B4K	шт	9	<u>12668.90</u> -	- -	114020	-	- -	- -	- -
27	& C1547-7-Л варіант 1	Люстра VASMAR Ф 800 L-02 (R=800)/2000058PL-L42B4K	шт	8	<u>9177.09</u> -	- -	73417	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					351820	27882	5		<u>241.43</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					351820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					323933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27882 13804 23,43 4420 365624				

		Всього по розділу 2					365624				
		Розділ 3. Електромонтажні вироби									
28	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	9,29	<u>2602.86</u> 2097,58	- -	24181	19487	- -	<u>18.7200</u> -	<u>173.91</u> -
29	С113-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф20, з протяжкою, ДКС України	м	743,36	<u>10.04</u> -	- -	7463	-	- -	- -	- -
30	С113-1 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф25, з протяжкою, ДКС України	м	194,93	<u>14.08</u> -	- -	2745	-	- -	- -	- -
31	& С1545-318-17	Тримач з клямкою, ПВХ для труби d=20мм	шт	1472	<u>5.87</u> -	- -	8641	-	- -	- -	- -
32	& С1545-318-17 варіант 1	Тримач з клямкою, ПВХ для труби d=25мм	шт	386	<u>7.18</u> -	- -	2771	-	- -	- -	- -
33	КР17-7-5	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,5	<u>5060.69</u> 3584,26	<u>68.94</u> 3,78	7591	5376	<u>103</u> 6	<u>30.1300</u> 0,0310	<u>45.2</u> 0,05
34	& С113-3-1	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д.25х1,2х3000 мм	шт	50	<u>223.63</u> -	- -	11182	-	- -	- -	- -
35	КР17-7-7	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,24	<u>6985.44</u> 5424,58	<u>104.08</u> 5,71	1677	1302	<u>25</u> 1	<u>45.6000</u> 0,0468	<u>10.94</u> 0,01
36	& С113-7-2	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д.50х1,2х3000 мм	шт	8	<u>470.01</u> -	- -	3760	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					70011	26165	<u>128</u> 7		<u>230.05</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					70011 43718 26172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13062 22,32 4213 83073				

		Всього по розділу 3					83073				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
37	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5,64	<u>1167.57</u>	-	6585	5939	-	<u>9.6400</u>	<u>54.37</u>
					1052,98	-			-	-	-
38	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	3,59	<u>1797.12</u>	-	6452	5988	-	<u>15.2700</u>	<u>54.82</u>
					1667,94	-			-	-	-
39	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,45	<u>2312.91</u>	-	1041	975	-	<u>19.8300</u>	<u>8.92</u>
					2166,03	-			-	-	-
40	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,15	<u>2420.28</u>	-	363	340	-	<u>20.7400</u>	<u>3.11</u>
					2265,43	-			-	-	-
41	& С151-45-3 варіант 3	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 2х1,5мм2 (ВВГнг-Іs 2*1,5)	1000м	0,06426	<u>13639.58</u>	-	876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& С151-45-3 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 3х1,5мм2	1000м	0,51102	<u>20516.05</u>	-	10484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С151-45-3 варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 3х2,5мм2 (ВВГнг-Іs 3*2,5)	1000м	0,22236	<u>31906.05</u>	-	7095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& С151-45-4- К варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5х2,5мм2 (ВВГнг-Іs 5*2,5)	1000м	0,14382	<u>51719.76</u>	-	7438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& С151-44-5 варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5х4мм2 (ВВГнг-Іs 5*4)	1000м	0,0306	<u>83899.51</u>	-	2567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C151-44-5 варіант 3	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5х6мм ² (ВВГнг-Іs 5*6)	1000м	0,0153	<u>123926.01</u> -	- -	1896	-	- -	- -	- -
47	& C151-44-1 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5х10мм ² (ВВГнг-Іs 5*10)	1000м	0,0153	<u>190376.36</u> -	- -	2913	-	- -	- -	- -
48	& C1512-5-1 варіант 2	Коробка розподільна 100х100	шт	116	<u>43.52</u> -	- -	5048	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					52758	13242	- -		<u>121.22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52758 39516 13242 6755 11,76 2219 59513				

		Всього по розділу 4					59513				
		Розділ 5. Електроустановочні вироби									
49	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,05	<u>5810.65</u> 5782,91	- -	291	289	- -	<u>53.6100</u> -	<u>2.68</u> -
50	& C1512-14-1-Б варіант 1	Блок з 2-х розеток відкритої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP44	шт	5	<u>86.86</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
51	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,05	<u>17242.32</u> 13253,86	- -	862	663	- -	<u>105.6000</u> -	<u>5.28</u> -
52	& C1512-14-1-Б варіант 3	Розетка силова 3Р+Е+N 32А 380-415В АВВ 432RS6 2СМА193139R1000	шт	5	<u>442.16</u> -	- -	2211	-	- -	- -	- -
53	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3847.47</u> 3819,68	- -	115	115	- -	<u>35.4100</u> -	<u>1.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1512-14-1-Б варіант 4	Розетка штепсельна 2-х полюсна прихованої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP20 Schneider Electric Asfora 2P+E	шт	3	<u>142,27</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,11	<u>2874,33</u> 2867,18	<u>-</u> -	316	315	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>2.92</u> -
56	& C1512-14-1-Б варіант 5	Розетка штепсельна 2-х полюсна відкритої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP44 Schneider Electric Cedar Plus, 2К+3, шторки	шт	11	<u>213,85</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C113-2106-84 варіант 1	Рамка 1-постова Schneider Electric Unica New Білий	шт	7	<u>91,87</u> -	<u>-</u> -	643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>28217,38</u> 25287,00	<u>-</u> -	4515	4046	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>34.81</u> -
59	C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний відкритої установки ~220В, 10А, IP44, колір білий Sedna SDN0100321	шт	9	<u>434,10</u> -	<u>-</u> -	3907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1547-6 варіант 2	Вимикач двухполюсний прихованої установки ~220В, 10А, IP20, колір білий Schneider Electric Asfora	шт	4	<u>130,72</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1547-6 варіант 3	Вимикач двухполюсний відкритої установки ~220В, 10А, IP44, колір білий	шт	3	<u>357,16</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1512-5-1 варіант 1	Вбудована монтажна коробка для сухих перегородок "REGINA" HAGER	шт	7	<u>47,09</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>243,83</u> 243,56	<u>0,27</u> 0,04	731	731	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> 0,0004	<u>6</u> -
64	290902-225 варіант 2	Пост кнопковий M22-I2-M1 Eaton (Moeller)	шт	1	<u>1725,30</u> -	<u>-</u> -	1725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1512-5-1 варіант 3	Корпус КП102 для кнопок, 2 місця "IEK"	шт	2	<u>138,89</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	290902-225 варіант 1	Кнопка управління з фіксацією е. SB7.33, зелена, конт. 1н.о.+1н.з., кат. N°p0810004 "IEK"	шт	4	<u>183,62</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KB21-28-1	Установлення фотодатчика (датчик руху)	шт	2	<u>29,44</u> 22,33	<u>-</u> -	59	45	<u>-</u> -	<u>0.2070</u> -	<u>0.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					21524	6204	<u>-</u>		<u>53,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21524		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15320				
		всього заробітна плата, грн.					6204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					974				
		Всього будівельні роботи, грн.					24578				

		Всього по розділу 5					24578				
		Розділ 6. Заземлення									
68	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,16	<u>3193.29</u> 2474,37	<u>441.24</u> 24,20	511	396	<u>71</u> 4	<u>20.8000</u> 0,1984	<u>3.33</u> 0,03
69	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,02016	<u>149599.11</u> -	<u>-</u> -	3016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1,79	<u>10546.49</u> 7423,10	<u>-</u> -	18878	13287	<u>-</u> -	<u>62.4000</u> -	<u>111.7</u> -
71	15093-35113 варіант 20	Дріт з мідною жилою перетин. 1х6 кв.мм ПВЗ	1000м	0,18258	<u>23615.12</u> -	<u>-</u> -	4312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ8-471-4 застос.	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1	<u>4894.77</u> 1332,35	<u>3434.96</u> 724,56	4895	1332	<u>3435</u> 725	<u>11.2000</u> 5,6140	<u>11.2</u> 5,61
73	& C124-7-12 варіант 1	Стрижень заземлення оцинкований безмуфтовий, ф20мм "OBO Bettermann"	шт	10	<u>633.83</u> -	<u>-</u> -	6338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1545-152-8 варіант 3	Наконечник ударний ф20мм "OBO Bettermann"	шт	1	<u>58.78</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1547-16 варіант 7	Шина вирівнювання потенціалів стандартна "OBO Bettermann"	шт	13	<u>459.31</u> -	<u>-</u> -	5971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					43980	15015	<u>3506</u> 729		<u>126.23</u> 5,64
		Разом будівельні роботи, грн.					43980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25459				
		всього заробітна плата, грн.					15744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7660 12,79 2415 51640				

		Всього по розділу 6					51640				
		Разом прямі витрати по кошторису					551451	98588	<u>3643</u>		<u>858,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					551451		736		5,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					449220				
		всього заробітна плата, грн.					99324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15817				
		Всього будівельні роботи, грн.					600742				

		Всього по кошторису					600742				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					947,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115141				

Склав Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/ВК
на Сантехнічні рішення.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:	Кошторисна вартість	30,959 тис. грн.
креслення (специфікації) № 2512/23-ВК	Кошторисна трудомісткість	0,02441 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,107 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічне обладнання									
1	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,1	7496,51	-	750	605	-	50.2440	5.02
					6050,38	-			-	-	-
2	& C130-901-2	Унітаз-компакт підлоговий г/в, в комплекті з сидінням поліпропілен та дворежимною арматурою	шт	1	2880,06	-	2880	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C113-1991-1	Монтажний комплект	шт	1	781,56	-	782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,3	5680,23	-	1704	1612	-	44.1360	13.24
					5374,88	-			-	-	-
5	& C130-647-1	Раковина Solo 40 меблева (Україна) Коло (7294200U)	шт	3	739,71	-	2219	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	3	<u>2905.05</u> -	- -	8715	-	- -	- -	- -
7	& C113-1991-1	Монтажний комплект	шт	3	<u>781.56</u> -	- -	2345	-	- -	- -	- -
8	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна)	10к-м	0,1	<u>2934.36</u> 2574,93	- -	293	257	- -	<u>22.4160</u> -	<u>2.24</u> -
9	1715-1238 варіант 2	Душова кабіна Atlantis A 608 (90*90*195)	шт	1	<u>6808.62</u> -	- -	6809	-	- -	- -	- -
10	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>2008.26</u> 1957,82	- -	201	196	- -	<u>15.8400</u> -	<u>1.58</u> -
11	C130-624 варіант 1	Душова система з виливом для ванної	комплект	1	<u>2124.97</u> -	- -	2125	-	- -	- -	- -
12	& C113-1991-1	Монтажний комплект	шт	1	<u>781.56</u> -	- -	782	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29605	2670	- -		<u>22.08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					29605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26935				
		всього заробітна плата, грн.					2670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					437				
		Всього будівельні роботи, грн.					30959				

		Всього по розділу 1					30959				
		Разом прямі витрати по кошторису					29605	2670	- -		<u>22.08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					29605				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26935				
		всього заробітна плата, грн.					2670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					437				
		Всього будівельні роботи, грн.					30959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					30959				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					24,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3107				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/ОВ
на Опалення та вентиляція.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:	Кошторисна вартість	516,603 тис. грн.
креслення (специфікації) № 2512/23-ОВ	Кошторисна трудомісткість	1,25504 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	153,561 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,22876	<u>20560.98</u>	<u>690.01</u>	4704	3470	<u>158</u>	<u>133.7520</u>	<u>30.6</u>
					15168,81	226,70			52	1,4484	0,33
2	& С130-558-1-Б	Радіатор біметалевий 500/96 ENERGO Bideep	секція	133	<u>253.71</u>	-	33743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-22-1 стос.	Установлення кранів та головок термостатичних	100 шт	0,24	<u>7281.40</u>	-	1748	1736	-	<u>59.4000</u>	<u>14.26</u>
					7233,73	-			-	-	-
4	& С1630-219-1	Комплект кранів термостатичних 1/2 " кутових Giacomini	шт	12	<u>783.30</u>	-	9400	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	& С1630-219-1	Головка термостатична Clips Giacomini	шт	12	<u>414.40</u>	-	4973	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	КР15-22-1 стос.	Установлення автоматичних відвідників повітря	100 шт	0,12	<u>7281.40</u>	-	874	868	-	<u>59.4000</u>	<u>7.13</u>
					7233,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-219-1 варіант 2	Автоматичний відвідник повітря GIACOMINI 1/2 " R88IY003	шт	12	<u>328.32</u> -	<u>-</u> -	3940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>50947.07</u> 45875,97	<u>5051.19</u> 3204,57	20379	18350	<u>2020</u> 1282	<u>371.1648</u> 27,5365	<u>148.47</u> 11,01
9	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>40989.67</u> 36085,37	<u>3167.93</u> 1961,98	8198	7217	<u>634</u> 392	<u>291.9528</u> 16,8457	<u>58.39</u> 3,37
10	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>33428.36</u> 29371,81	<u>1909.27</u> 1133,38	10029	8812	<u>573</u> 340	<u>237.6360</u> 9,7166	<u>71.29</u> 2,91
11	C113-1702 варіант 3	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф20 x 1,9 aquatherm blue pipe	м	35,96	<u>41.92</u> -	<u>-</u> -	1507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1702 варіант 4	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф25 x 2,3 aquatherm blue pipe	м	17,98	<u>42.79</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1702 варіант 2	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф32 x 2,9 aquatherm blue pipe	м	26,97	<u>47.54</u> -	<u>-</u> -	1282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1630-219-1 варіант 1	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 100° С Р до 0,6 МПа Ду 25 Valtec	шт	2	<u>282.80</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1742 варіант 1	Трійник 32 x 32 x 32 aquatherm blue pipe	шт	2	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1742 варіант 2	Трійник редукційний 32 x 20 x 32 aquatherm blue pipe	шт	8	<u>20.54</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1742 варіант 3	Трійник редукційний 25 x 20 x 25 aquatherm blue pipe	шт	8	<u>15.42</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1742 варіант 4	Трійник 20 x 20 x 20 aquatherm blue pipe	шт	4	<u>11.77</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1742 варіант 5	Угольник 90° 32 aquatherm blue pipe	шт	4	<u>15.42</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1742 варіант 6	Угольник 90° 25 aquatherm blue pipe	шт	2	<u>11.77</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1742 варіант 7	Угольник 90° 20 aquatherm blue pipe	шт	30	<u>8.11</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1742 варіант 8	Перехідник із зовнішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	2	<u>156,14</u> -	-	312	-	-	-	-
23	C113-1742 варіант 9	Перехідник із внутрішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	2	<u>176,25</u> -	-	353	-	-	-	-
24	C113-1742 варіант 10	Перехідник із внутрішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	24	<u>64,40</u> -	-	1546	-	-	-	-
25	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9	<u>557,99</u> 557,99	-	5022	5022	-	<u>4.8576</u>	<u>43,72</u>
26	& C114-98-3- 25 варіант 1	Теплоізоляційні трубки 19x35 K-FLEX ST	м	30,6	<u>148,11</u> -	-	4532	-	-	-	-
27	& C114-98-3- 25 варіант 2	Теплоізоляційні трубки 19x25 K-FLEX ST	м	20,4	<u>113,26</u> -	-	2311	-	-	-	-
28	& C114-98-3- 25 варіант 3	Теплоізоляційні трубки 19x28 K-FLEX ST	м	40,8	<u>120,91</u> -	-	4933	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							121825	45475	<u>3385</u> 2066		<u>373,86</u> 17,62
Разом будівельні роботи, грн.							121825				
в тому числі:							72965				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47541				
всього заробітна плата, грн.							23861				
Загальновиробничі витрати, грн.							40,54				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7649				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							145686				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							145686				
Розділ 2. Вентиляція											
29	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (приточно витяжні системи)	камера	2	<u>11859,27</u> 10806,35	<u>235,83</u> 37,48	23719	21613	<u>472</u> 75	<u>94.0746</u> 0,2545	<u>188,15</u> 0,51
30	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>121,04</u> 100,41	-	242	201	-	<u>0.8000</u>	<u>1,6</u>
31	KB20-26-10 стос.	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400x400 мм	шт	2	<u>530,45</u> 477,80	-	1061	956	-	<u>4.2642</u>	<u>8,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C130-253 варіант 2	Шумоглушник ШПП 500 x 400 L=1000:GSN	шт	1	<u>2491.78</u>	-	2492	-	-	-	-
33	C130-253 варіант 3	Шумоглушник ШПП 400 x 300 L=1000:GSN	шт	1	<u>1793.93</u>	-	1794	-	-	-	-
34	KP15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>2042.87</u> 1981,63	-	2043	1982	-	<u>15.1200</u>	<u>15.12</u>
35	& C130-69-1 варіант 1	Вентилятор каналний , ра діальний для кухонь KP-FDR-4-4-380 CCKтм	шт	1	<u>32921.02</u>	-	32921	-	-	-	-
36	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>1046.44</u> 1043,41	-	3139	3130	-	<u>8.5680</u>	<u>25.7</u>
37	& C1630-1517-1	Вентилятор осьовий Silent-200 S&P	шт	1	<u>3481.06</u>	-	3481	-	-	-	-
38	& C1630-1517-2	Вентилятор осьовий Silent-100 S&P	шт	2	<u>2413.37</u>	-	4827	-	-	-	-
39	KP15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	<u>1730.59</u> 1232,31	<u>55.51</u> 3,05	3461	2465	<u>111</u> 6	<u>11.4240</u> 0,0250	<u>22.85</u> 0,05
40	& C1630-1691-1	Електрокалорифер C-EVN-S1-50-30-18 N y =18 кВт	шт	1	<u>11594.67</u>	-	11595	-	-	-	-
41	& C1630-1691-2	Електрокалорифер C-EVN-K-315-6.0 N y =6 кВт	шт	1	<u>7847.15</u>	-	7847	-	-	-	-
42	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,312968	<u>508.45</u> 231,26	-	1684	766	-	<u>1.9440</u>	<u>6.44</u>
43	C130-295 варіант 1	Парасолька вентиляційна з нерж . сталі b=1 мм 800 x 1570 x 300(h)	шт	1	<u>8983.52</u>	-	8984	-	-	-	-
44	C130-295 варіант 2	Парасолька вентиляційна з нерж . сталі b=1 мм 1135 x 1950 x 300(h)	шт	1	<u>13611.77</u>	-	13612	-	-	-	-
45	C130-297 варіант 1	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	шт	1	<u>309.14</u>	-	309	-	-	-	-
46	C130-299 варіант 1	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	шт	2	<u>562.89</u>	-	1126	-	-	-	-
47	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,65	<u>37105.12</u> 31680,81	-	24118	20593	-	<u>286.2120</u>	<u>186.04</u>
48	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,324	<u>29663.41</u> 23838,64	-	9611	7724	-	<u>215.3640</u>	<u>69.78</u>
49	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,156215	<u>45434.56</u> 39990,53	-	7098	6247	-	<u>361.2840</u>	<u>56.44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,067824	<u>45434.56</u> 39990,53	- -	3082	2712	- -	<u>361,2840</u> -	<u>24.5</u> -
51	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,347880 6	<u>41560.08</u> 36615,37	- -	14458	12738	- -	<u>330,7920</u> -	<u>115.08</u> -
52	& C130-1136-1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 х 400	м	18	<u>1097.40</u> -	- -	19753	-	- -	- -	- -
53	& C130-1136-1 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 х 300	м	2	<u>975.84</u> -	- -	1952	-	- -	- -	- -
54	& C130-1136-1 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 х 400	м	8	<u>975.84</u> -	- -	7807	-	- -	- -	- -
55	& C130-1136-1 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 х 300	м	35	<u>854.30</u> -	- -	29901	-	- -	- -	- -
56	& C130-1126-1 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	м	15	<u>498.37</u> -	- -	7476	-	- -	- -	- -
57	& C130-1126-2	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315	м	7	<u>442.82</u> -	- -	3100	-	- -	- -	- -
58	& C130-1126-3	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	м	8	<u>351.52</u> -	- -	2812	-	- -	- -	- -
59	& C130-1126-4	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 160	м	3	<u>225.26</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
60	& C130-1126-5	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	м	27	<u>175.66</u> -	- -	4743	-	- -	- -	- -
61	& C130-1126-6	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100	м	16	<u>140.70</u> -	- -	2251	-	- -	- -	- -
62	& C1630-1445-B варіант 25	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 250 х 250	шт	2	<u>366.78</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
63	& C1630-1445-B варіант 28	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 х 400	шт	2	<u>1023.84</u> -	- -	2048	-	- -	- -	- -
64	& C1630-1445-B варіант 29	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 х 300	шт	4	<u>682.98</u> -	- -	2732	-	- -	- -	- -
65	& C1630-1445-B варіант 30	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 х 250	шт	1	<u>682.98</u> -	- -	683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C1630-1445-B варіант 31	Відведення 45° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400	шт	2	<u>767.99</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1630-1445-B варіант 36	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100	шт	1	<u>107.54</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1630-1445-B варіант 35	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	шт	11	<u>125.39</u> -	<u>-</u> -	1379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1630-1445-B варіант 32	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	шт	1	<u>518.09</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1630-1445-B варіант 33	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315	шт	1	<u>416.09</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1630-1445-B варіант 34	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	шт	3	<u>280.08</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1630-1445-B варіант 26	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 400	шт	1	<u>256.29</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1630-1445-B варіант 37	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300	шт	1	<u>205.29</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1630-1445-B варіант 38	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	шт	6	<u>38.69</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1630-1445-B варіант 39	Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100/100/100	шт	1	<u>107.54</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1630-1445-B варіант 40	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 700 x 500 - 294 x 260, L=200 мм	шт	1	<u>409.29</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C1630-1445-B варіант 41	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 300 - 294 x 260, L=200 мм	шт	1	<u>266.49</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1630-1445-B варіант 42	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300 - 294 x 260, L=200 мм	шт	1	<u>256.29</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1630-1445-B варіант 43	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф 355 - 294 x 260, L=200 мм	шт	1	<u>366.78</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1630-1445-B варіант 44	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф 250 - 400 x 250, L=200 мм	шт	1	<u>365.94</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1630-1445-B варіант 45	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400- 500 x 300, L=150 мм	шт	1	<u>415.23</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1630-1445-B варіант 46	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400- 400 x 400, L=150 мм	шт	1	<u>390.59</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1630-1445-B варіант 47	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315- ф 250, L=150 мм	шт	1	<u>188.28</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1630-1445-B варіант 48	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250- ф 160, L=150 мм	шт	1	<u>138.14</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1630-1445-B варіант 49	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 160- ф 125, L=150 мм	шт	1	<u>96.48</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1630-1445-B варіант 50	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250- ф 125, L=150 мм	шт	1	<u>126.24</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C1630-461 варіант 2	Дросель-клапан прямокутного перетину 250x400 GSN	шт	1	<u>514.07</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1630-461 варіант 3	Дросель-клапан прямокутного перетину 250x250 GSN	шт	1	<u>496.42</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C1630-461 варіант 4	Дросель-клапан круглого перетину ф 125 GSN	шт	6	<u>241.09</u> -	<u>-</u> -	1447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C1630-461 варіант 5	Дросель-клапан круглого перетину ф 100 GSN	шт	1	<u>223.24</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C130-596-22 варіант 3	Решітка дворядна регульована 400 x 300 P 2565-2 GSN	шт	5	<u>652.13</u> -	<u>-</u> -	3261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C130-596-22 варіант 4	Решітка однорядна регульована 400 x 250 P 2535-1 GSN	шт	4	<u>364.74</u> -	<u>-</u> -	1459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C130-596-22 варіант 5	Решітка радіальна регульована 600 x 150 P 3030-2R GSN	шт	2	<u>1157.36</u> -	<u>-</u> -	2315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C130-596-22 варіант 6	Решітка радіальна регульована 400 x 100 P 3030-2R GSN	шт	1	<u>663.78</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C130-596-22 варіант 7	Решітка радіальна регульована 200 x 600 P 3030-2R GSN	шт	3	<u>1409.05</u> -	<u>-</u> -	4227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C130-596-22 варіант 8	Решітка радіальна регульована 300 x 100 P 3030-1R GSN	шт	3	<u>366.96</u> -	<u>-</u> -	1101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C130-596-22 варіант 9	Решітка радіальна регульована 200 x 600 P 3030-1R GSN	шт	2	<u>913.42</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,05	<u>81945.57</u> -	<u>-</u> -	4097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>300.85</u> 284,43	<u>10.68</u> 0,59	301	284	<u>11</u> 1	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
100	& C130-596-18 варіант 2	Решітка зовнішня 3070- Н 400 x 250 GSN□	шт	1	<u>564.34</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>413.29</u> 368,81	<u>10.68</u> 0,59	413	369	<u>11</u> 1	<u>3.2520</u> 0,0048	<u>3.25</u> -
102	& C130-596-18 варіант 1	Решітка зовнішня 3070- Н 700 x 500 GSN□	шт	1	<u>1485.49</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,5	<u>1057.33</u> 1057,33	<u>-</u> -	2643	2643	<u>-</u> -	<u>9.2046</u> -	<u>23.01</u> -
104	& C114-985-2 варіант 2	Ізоляція рулонна зі спіненого каучуку товщиною 20 мм облицьована алюмінієвою фольгою K-FLEX AD ST 20x1000ALU	м2	25,55	<u>892.38</u> -	<u>-</u> -	22800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					327825	84423	<u>605</u> 83		<u>749</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					327825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242797				
		всього заробітна плата, грн.					84506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13865				
		Всього будівельні роботи, грн.					370916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					370916				
		Разом прямі витрати по кошторису					449650	129898	<u>3990</u>		<u>1122.86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					449650		2149		18,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315762				
		всього заробітна плата, грн.					132047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66953				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					114				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21514				
		Всього будівельні роботи, грн.					516603				

		Всього по кошторису					516603				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1255,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					153561				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/ОВ-У
на Придбання устаткування вентиляції.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:	Кошторисна вартість	337,528 тис. грн.
креслення (специфікації) № 2512/23-ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 290220-2062-П	Приточно витяжна система з рекуператором GVH-5000DC	шт	1	186692.50	-	186693	-	-	-	-
2	& 290220-2062-П1	Приточно витяжна система з рекуператором GVH-2000	шт	1	111311.00	-	111311	-	-	-	-
3	1504-7051 варіант 1	Контролер GVA для GREEN VENT GVH	шт	2	13385.50	-	26771	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					324775	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					324775				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12754				
		Всього устаткування, грн.					337529				

		Всього по кошторису					337528				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ВК
на Водопостачання та каналізація.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:
креслення (специфікації) № 2512/23-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

217,661 тис. грн.
0,74607 тис.люд.год.
95,871 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ16-14-1	Розділ 1. Водопровід В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>50947,07</u> 45875,97	<u>5051,19</u> 3204,57	7642	6881	<u>758</u> 481	<u>371,1648</u> 27,5365	<u>55,67</u> 4,13
	2	КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,07	<u>40989,67</u> 36085,37	<u>3167,93</u> 1961,98	2869	2526	<u>222</u> 137	<u>291,9528</u> 16,8457	<u>20,44</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>33428.36</u> 29371,81	<u>1909.27</u> 1133,38	6686	5874	<u>382</u> 227	<u>237.6360</u> 9,7166	<u>47.53</u> 1,94
4	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>38861.33</u> 33624,72	<u>5112.33</u> 3216,51	3886	3362	<u>511</u> 322	<u>276.1104</u> 27,6179	<u>27.61</u> 2,76
5	C113-1702 варіант 6	Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 x 1,9 aquatherm blue pipe	м	13,485	<u>23.42</u> -	-	316	-	-	-	-
6	C113-1702 варіант 7	Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 x 2,3 aquatherm blue pipe	м	6,293	<u>32.93</u> -	-	207	-	-	-	-
7	C113-1702 варіант 8	Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 x 2,9 aquatherm blue pipe	м	17,98	<u>47.54</u> -	-	855	-	-	-	-
8	C113-1702 варіант 5	Труба поліпропиленова SDR11/S ф50 x 4,6 aquatherm blue pipe	м	8,99	<u>137.12</u> -	-	1233	-	-	-	-
9	& C1630-219-1 варіант 5	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 40 Valtec	шт	1	<u>1279.98</u> -	-	1280	-	-	-	-
10	& C1630-219-1 варіант 6	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 25 Valtec	шт	1	<u>524.25</u> -	-	524	-	-	-	-
11	& C1630-219-1 варіант 7	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 20 Valtec	шт	2	<u>371.21</u> -	-	742	-	-	-	-
12	& C1630-219-1 варіант 8	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 15 Valtec	шт	4	<u>243.39</u> -	-	974	-	-	-	-
13	C113-1742 варіант 14	Перехідник із внутрішнім різбленням 50 x 1 3/4" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>322.81</u> -	-	323	-	-	-	-
14	C113-1742 варіант 9	Перехідник із внутрішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>176.25</u> -	-	176	-	-	-	-
15	C113-1742 варіант 11	Перехідник із внутрішнім різбленням 25 x 3/4" aquatherm blue pipe	шт	2	<u>75.37</u> -	-	151	-	-	-	-
16	C113-1742 варіант 10	Перехідник із внутрішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	4	<u>64.40</u> -	-	258	-	-	-	-
17	C113-1742 варіант 15	Перехідник із зовнішнім різбленням 50 x 1 3/4" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>355.34</u> -	-	355	-	-	-	-
18	C113-1742 варіант 8	Перехідник із зовнішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>156.14</u> -	-	156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1742 варіант 12	Перехідник із зовнішнім різбленням 25 x 3/4" aquatherm blue pipe	шт	2	<u>84.86</u> -	-	170	-	-	-	-
20	C113-1742 варіант 13	Перехідник із зовнішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	3	<u>75.60</u> -	-	227	-	-	-	-
21	C113-1742 варіант 17	Трійник редукційний 50 x 32 x 50 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>87.79</u> -	-	88	-	-	-	-
22	C113-1742 варіант 16	Трійник редукційний 32 x 25 x 32 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>20.54</u> -	-	21	-	-	-	-
23	C113-1742 варіант 2	Трійник редукційний 32 x 20 x 32 aquatherm blue pipe	шт	4	<u>20.54</u> -	-	82	-	-	-	-
24	C113-1742 варіант 1	Трійник 32 x 32 x 32 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>20.54</u> -	-	21	-	-	-	-
25	C113-1742 варіант 4	Трійник 20 x 20 x 20 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>11.77</u> -	-	12	-	-	-	-
26	C113-1742 варіант 18	Угольник 90* 50 aquatherm blue pipe	шт	2	<u>53.44</u> -	-	107	-	-	-	-
27	C113-1742 варіант 5	Угольник 90* 32 aquatherm blue pipe	шт	6	<u>15.42</u> -	-	93	-	-	-	-
28	C113-1742 варіант 6	Угольник 90* 25 aquatherm blue pipe	шт	4	<u>11.77</u> -	-	47	-	-	-	-
29	C113-1742 варіант 7	Угольник 90* 20 aquatherm blue pipe	шт	7	<u>8.11</u> -	-	57	-	-	-	-
30	& C1545-13- 1 варіант 1	Шланг гнучкий 1/2" ВН L=0,5 м VALTEC	шт	1	<u>166.65</u> -	-	167	-	-	-	-
31	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,2	<u>557.99</u> 557,99	-	2902	2902	-	<u>4.8576</u>	<u>25.26</u>
32	& C114-98-3- 25 варіант 4	Теплоізоляційні трубки 06*23 K-FLEX ST	м	15,3	<u>48.80</u> -	-	747	-	-	-	-
33	& C114-98-3- 25 варіант 5	Теплоізоляційні трубки 06*28 K-FLEX ST	м	7,14	<u>33.36</u> -	-	238	-	-	-	-
34	& C114-98-3- 25 варіант 6	Теплоізоляційні трубки 06*35 K-FLEX ST	м	20,4	<u>45.27</u> -	-	924	-	-	-	-
35	& C114-98-3- 25 варіант 7	Теплоізоляційні трубки 13*60 K-FLEX ST	м	10,2	<u>127.71</u> -	-	1303	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					35839	21545	<u>1873</u> 1167		<u>176.51</u> 10,01
		Разом будівельні роботи, грн.					35839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12421 22712 11364 19,25 3634 47203				
		Всього по розділу 1					47203				
		Розділ 2. Водопровід В3									
36	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	<u>50947.07</u> 45875,97	<u>5051.19</u> 3204,57	9170	8258	<u>909</u> 577	<u>371.1648</u> 27,5365	<u>66.81</u> 4,96
37	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>40989.67</u> 36085,37	<u>3167.93</u> 1961,98	4099	3609	<u>317</u> 196	<u>291.9528</u> 16,8457	<u>29.2</u> 1,68
38	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>33428.36</u> 29371,81	<u>1909.27</u> 1133,38	8357	7343	<u>477</u> 283	<u>237.6360</u> 9,7166	<u>59.41</u> 2,43
39	C113-1702 варіант 6	Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 x 1,9 aquatherm blue pipe	м	16,182	<u>23.42</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1702 варіант 7	Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 x 2,3 aquatherm blue pipe	м	8,99	<u>32.93</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1702 варіант 8	Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 x 2,9 aquatherm blue pipe	м	22,475	<u>47.54</u> -	<u>-</u> -	1068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1630-219-1 варіант 6	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 25 Valtec	шт	1	<u>524.25</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1630-219-1 варіант 8	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 15 Valtec	шт	7	<u>243.39</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1630-219-1 варіант 9	Водопровідний кранG1/2" Valtec	шт	1	<u>224.12</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
45	C113-1742 варіант 9	Перехідник із внутрішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>176.25</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
46	C113-1742 варіант 10	Перехідник із внутрішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	7	<u>64.40</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
47	C113-1742 варіант 8	Перехідник із зовнішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>156.14</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
48	C113-1742 варіант 13	Перехідник із зовнішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	7	<u>75.60</u> -	- -	529	-	- -	- -	- -
49	C113-1742 варіант 16	Трійник редукційний 32 x 25 x 32 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>20.54</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
50	C113-1742 варіант 2	Трійник редукційний 32 x 20 x 32 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>20.54</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
51	C113-1742 варіант 3	Трійник редукційний 25 x 20 x 25 aquatherm blue pipe	шт	3	<u>15.42</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
52	C113-1742 варіант 1	Трійник 32 x 32 x 32 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>20.54</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
53	C113-1742 варіант 19	Трійник 25 x 25 x 25 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>15.06</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
54	C113-1742 варіант 5	Угольник 90° 32 aquatherm blue pipe	шт	4	<u>15.42</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
55	C113-1742 варіант 7	Угольник 90° 20 aquatherm blue pipe	шт	12	<u>8.11</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
56	KБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,3	<u>557.99</u> <u>557.99</u>	- -	2957	2957	- -	<u>4.8576</u> -	<u>25.75</u> -
57	& C114-98-3-25 варіант 4	Теплоізоляційні трубки 06*23 K-FLEX ST	м	18,36	<u>48.80</u> -	- -	896	-	- -	- -	- -
58	& C114-98-3-25 варіант 5	Теплоізоляційні трубки 06*28 K-FLEX ST	м	10,2	<u>33.36</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
59	& C114-98-3-25 варіант 6	Теплоізоляційні трубки 06*35 K-FLEX ST	м	25,5	<u>45.27</u> -	- -	1154	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					32763	22167	<u>1703</u> 1056		<u>181.17</u> 9,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					32763 8893 23223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11603 19,64 3706 44366				

		Всього по розділу 2					44366				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання									
60	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-м	0,1	21273.32	-	2127	2119	-	178,1160	17,81
					21188,68	-			-	-	-
61	& С130-152-5	Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л , N y =1,2 кВт Терморан	шт	1	3792.08	-	3792	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
62	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-м	0,1	21273.32	-	2127	2119	-	178,1160	17,81
					21188,68	-			-	-	-
63	& С130-152-5	Водонагрівач електричний ємнісний V=150 л , N y =2 кВт LEOV	шт	1	8688.08	-	8688	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
64	& С113-1991-1	Монтажний комплект	шт	2	781.56	-	1563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& С1110-15-1-К	Кріплення для бойлера	компл	2	87.23	-	174	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,28	50947.07	5051.19	14265	12845	1414	371,1648	103,93
					45875,97	3204,57			897	27,5365	7,71
67	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,08	40989.67	3167.93	3279	2887	253	291,9528	23,36
					36085,37	1961,98			157	16,8457	1,35
68	С113-1702	Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 x 1,9 aquatherm blue pipe	м	25,172	23.42	-	590	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
69	С113-1702	Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 x 2,3 aquatherm blue pipe	м	7,192	32.93	-	237	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C1630-219-1 варіант 7	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 20 Valtec	шт	1	<u>371,21</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1630-219-1 варіант 8	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 15 Valtec	шт	1	<u>243,39</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1742 варіант 11	Перехідник із внутрішнім різбленням 25 x 3/4" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>75,37</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1742 варіант 10	Перехідник із внутрішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>64,40</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1742 варіант 12	Перехідник із зовнішнім різбленням 25 x 3/4" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>84,86</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1742 варіант 13	Перехідник із зовнішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>75,60</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1742 варіант 19	Трійник 25 x 25 x 25 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>15,06</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1742 варіант 4	Трійник 20 x 20 x 20 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>11,77</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1742 варіант 3	Трійник редукційний 25 x 20 x 25 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>15,42</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C113-1742 варіант 6	Угольник 90° 25 aquatherm blue pipe	шт	4	<u>11,77</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-1742 варіант 7	Угольник 90° 20 aquatherm blue pipe	шт	12	<u>8,11</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>557,99</u> 557,99	<u>-</u> -	2009	2009	<u>-</u> -	<u>4.8576</u> -	<u>17,49</u> -
82	& C114-98-3-25 варіант 4	Теплоізоляційні трубки 06*23 K-FLEX ST	м	28,56	<u>48,80</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C114-98-3-25 варіант 5	Теплоізоляційні трубки 06*28 K-FLEX ST	м	8,16	<u>33,36</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					41617	21979	<u>1667</u> 1054		<u>180,4</u> 9,06
		Разом будівельні роботи, грн.					41617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17971				
		всього заробітна плата, грн.					23033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					53188				

		Всього по розділу 3					53188				
		Розділ 4. Каналізація К1, К3									
84	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>7571.64</u>	-	757	605	-	<u>50.2458</u>	<u>5.02</u>
85	& C130-901-2	Унітаз-компакт Cersanit Classik 446 010	шт	1	<u>6050,60</u>	-	2369	-	-	-	-
	варіант 2				<u>2369,22</u>	-			-	-	-
86	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>5663.84</u>	-	566	537	-	<u>44.1360</u>	<u>4.41</u>
87	C130-644	Умивальник cersanit president 60	комплект	1	<u>5374,88</u>	-	1296	-	-	-	-
	варіант 1				<u>1296,04</u>	-			-	-	-
88	C130-616	Змішувачі для умивальника Ferro Ferro One BFO2	комплект	1	-	-	1448	-	-	-	-
	варіант 1				<u>1448,05</u>	-			-	-	-
89	& C113-1991-1	Монтажний комплект	шт	1	-	-	782	-	-	-	-
					<u>781,56</u>	-			-	-	-
90	C130-554	П'єдестал для умивальника Cersanit Еко/President	шт	1	-	-	1304	-	-	-	-
	варіант 1				<u>1304,14</u>	-			-	-	-
91	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,4	-	-	926	861	-	<u>17.8800</u>	<u>7.15</u>
					<u>2315,46</u>	-			-	-	-
92	C130-637	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із "сухим" сифоном (HL3100Pr)	комплект	4	<u>2153,11</u>	-	14794	-	-	-	-
	варіант 1				<u>3698,55</u>	-			-	-	-
93	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	-	-	293	257	-	<u>22.4160</u>	<u>2.24</u>
					<u>2934,36</u>	-			-	-	-
94	C130-541	Піддон сталевий Koller Pool CF901200E квадратний 90х90	шт	1	<u>2574,93</u>	-	3508	-	-	-	-
	варіант 1				<u>3508,37</u>	-			-	-	-
95	C130-624	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	1	-	-	816	-	-	-	-
	варіант 2				<u>815,87</u>	-			-	-	-
96	& C113-1991-1	Монтажний комплект	шт	1	-	-	782	-	-	-	-
					<u>781,56</u>	-			-	-	-
97	C1630-973	Сифон двооборотний, Ду 50 + воронка пластикова ф200	шт	11	-	-	6301	-	-	-	-
	варіант 1				<u>572,82</u>	-			-	-	-
98	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,11732	<u>16704.50</u>	<u>18.71</u>	1960	1946	2	<u>132.1764</u>	<u>15.51</u>
					<u>16589,46</u>	<u>6,48</u>			1	<u>0,0414</u>	-
99	C113-1439-1	Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF	м	10	<u>86.53</u>	-	865	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C113-989-1 варіант 1	Коліно з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>27.74</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
101	& C113-989-1 варіант 2	Коліно з PPs , 50*67° HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>27.74</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
102	C113-2268 варіант 2	Хрестовина з PPs , 50/50/50*67° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>250.21</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
103	C113-1478 варіант 4	Заглушка з PPs 50 HT Safe OSTENDORF	шт	3	<u>50.64</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
104	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,5949	<u>16169.85</u> 15907,04	<u>28.07</u> 9,72	9619	9463	<u>17</u> 6	<u>126.7392</u> 0,0621	<u>75.4</u> 0,04
105	C113-1439-1 варіант 2	Труба з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	м	50	<u>252.58</u> -	- -	12629	-	- -	- -	- -
106	& C113-1045-4 варіант 1	Трійник з PPs , 110/110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	8	<u>149.22</u> -	- -	1194	-	- -	- -	- -
107	& C113-1045-5 варіант 1	Трійник з PPs , 110/110*67° HT Safe OSTENDORF	шт	4	<u>135.89</u> -	- -	544	-	- -	- -	- -
108	& C113-1045-2 варіант 1	Трійник з PPs , 110/50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	2	<u>117.90</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
109	& C113-1045-2 варіант 2	Трійник з PPs , 110/50*67° HT Safe OSTENDORF	шт	5	<u>115.55</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
110	& C113-990-1 варіант 1	Коліно з PPs , 110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	21	<u>65.83</u> -	- -	1382	-	- -	- -	- -
111	& C113-990-1 варіант 2	Коліно з PPs , 110*67° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>80.34</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
112	C113-1478 варіант 3	Редукція з PPs 110/50 HT Safe OSTENDORF	шт	3	<u>44.35</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
113	C113-1478 варіант 2	Заглушка з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	шт	4	<u>45.19</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					66077	13669	<u>19</u> 7		<u>109.73</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					66077				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13676 6827 11,53 2175 72904				
		Всього по розділу 4					72904				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					176296 176296 91674 82644 41365 70,08 13227 217661	79360	<u>5262</u> 3284		<u>647.81</u> 28,18
		Всього по кошторису					217661				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					746,07 95871				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/ПГ
на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа:
креслення (специфікації) № 2512/23-ПГ

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

98,636 тис. грн.

0,37454 тис.люд.год.

45,231 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР17-12-13 стос.	Розділ 1. Система пожежної сигналізації												
		Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01	<u>5810,70</u>	-	58	58	-	<u>53.6100</u>	<u>0.54</u>			
					5782,91	-			-	-	-			
		2 & С1514-1-18-Б	шт	1	<u>60,73</u>	-	61	-	-	-	-			
		варіант 1			-	-			-	-	-			
3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28217,38</u>	-	282	253	-	<u>217.5600</u>	<u>2.18</u>			
					25287,00	-			-	-	-			
4	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППКП "Tiras -16.128 П")	шт	1	<u>7168,25</u>	<u>1,73</u>	7168	6984	2	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>			
					6984,10	0,28			-	0,0026	-			
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>78,40</u>	-	78	74	-	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>			
					73,52	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-593-7	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий (ОС-6.1)	100 шт	0,01	<u>18502.15</u> 16466,91	<u>234.59</u> 38,16	185	165	<u>2</u> -	<u>131.2000</u> 0,3533	<u>1.31</u> -
7	& 1517-1570-3	Вказівник світловий Тирас ОС-6.1 (12/24V) «Аварійне освітлення» ТОВ "Тірас-12"	шт	1	<u>585.00</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ11-96-1	Установлення модуля цифрового	шт	1	<u>188.16</u> 188,16	<u>-</u> -	188	188	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-3)	шт	11	<u>400.16</u> 345,18	<u>1.73</u> 0,28	4402	3797	<u>19</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>35.2</u> 0,03
10	С1545-84	3 урахуванням резерву Резистор 0,25Вт, 510 Ом	шт	23	<u>10.24</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні (SPR-1)	шт	5	<u>200.80</u> 172,59	<u>6.71</u> 1,09	1004	863	<u>34</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>8</u> 0,05
12	КМ10-668-1	3 урахуванням резерву Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (ТПТТ-3 та ТПТТ-4)	шт	7	<u>215.42</u> 172,59	<u>6.71</u> 1,09	1508	1208	<u>47</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>11.2</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					15755	13590	<u>104</u> 16		<u>121.47</u> 0,15
		Разом устаткування, грн.					585				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23				
		Всього устаткування, грн.					608				
		Разом будівельні роботи, грн.					15170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1476				
		всього заробітна плата, грн.					13606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1830				
		Всього будівельні роботи, грн.					21363				

		Всього по розділу 1					21971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ10-668-2	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувачі ОСЗ "Джміль-1" , ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА" та ОСЗ-12 "ВИХІД")	шт	7	<u>400.16</u> 345,18	<u>1.73</u> 0,28	2801	2416	<u>12</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>22.4</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					2801	2416	<u>12</u> 2		<u>22.4</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373				
		всього заробітна плата, грн.					2418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					334				
		Всього будівельні роботи, грн.					3916				

		Всього по розділу 2					3916				
		Розділ 3. Система локального пожежогасіння									
14	КМ18-556-4 стос.	Монтаж батареї двобалонної із катушкою та розтрубом [ручним пуском]	комплект	1	<u>8204.40</u> 7647,93	<u>555.83</u> 25,96	8204	7648	<u>556</u> 26	<u>65.8000</u> 0,2128	<u>65.8</u> 0,21
15	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	100 шт	0,01	<u>41228.72</u> 38969,60	<u>-</u> -	412	390	<u>-</u> -	<u>320.0000</u> -	<u>3.2</u> -
16	КМ12-591-1	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,15	<u>38526.90</u> 26304,48	<u>11877.42</u> 1785,00	5779	3946	<u>1782</u> 268	<u>216.0000</u> 17,3980	<u>32.4</u> 2,61
17	& С113-37-Т	Труба неіржавіюча 16x1 (ТН-16-ВКС)	м	15	<u>90.78</u> -	<u>-</u> -	1362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-75-27 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16x1	шт	2	<u>293.30</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C113-75-27 варіант 2	Коліно під трубку 16x1 [W-NW-13-HS]	шт	8	<u>441.20</u> -	- -	3530	-	- -	- -	- -
20	& C113-75-27 варіант 3	Трійник під трубу 16x1	шт	4	<u>1403.40</u> -	- -	5614	-	- -	- -	- -
21	& C113-75-27 варіант 4	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	1	<u>457.35</u> -	- -	457	-	- -	- -	- -
22	& C113-75-27 варіант 11	Заглушка трубна під трос [ЗТК-BKS]	шт	1	<u>324.75</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
23	& C1111-61-101 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1	шт	15	<u>52.67</u> -	- -	790	-	- -	- -	- -
24	& C1545-291-11-Ш	Шпилька M8 DIN 975 довж. 3 метра	шт	1	<u>149.16</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
25	KM12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,6	<u>824.72</u> 779,39	- -	495	468	- -	<u>6.4000</u> -	<u>3.84</u> -
26	& C113-75-27 варіант 5	Насадок з кутом розпилу 20 град. [РЦ-3-Ф3 2]	шт	2	<u>461.60</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
27	& C113-75-27 варіант 6	Насадок з кутом розпилу 50 град. [РЦ-3-50]	шт	2	<u>461.60</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
28	& C113-75-27 варіант 7	Насадок з кутом розпилу 90 град. [РЦ-3-90]	шт	1	<u>461.60</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
29	& C113-75-27 варіант 8	Лазерний вказівник напрямку розпилу [ЛУНР. BKS]	шт	1	<u>2311.20</u> -	- -	2311	-	- -	- -	- -
30	KM12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,08	<u>6809.32</u> 6624,83	- -	545	530	- -	<u>54.4000</u> -	<u>4.35</u> -
31	& C111-794-12 варіант 1	Трос натяжний неіржавіючий ф 1 мм	м	8	<u>11.91</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
32	& C1545-61-2 варіант 2	Комплект тросових зажимів	шт	1	<u>31.52</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
33	& C1545-61-2 варіант 3	Механічний замок з скляною колбою [ЗТ93-BKS]	шт	2	<u>336.67</u> -	- -	673	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1545-61-2 варіант 4	Груз натяжний [ГН-ВКС]	шт	1	<u>508.37</u> -	-	508	-	-	-	-
35	КМ12-595-2	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,04	<u>20001.71</u> 19484,80	-	800	779	-	<u>160.0000</u>	<u>6.4</u>
36	& C113-75-27 варіант 9	Направляючий ролик закритий (НР3.ВКС)	шт	4	<u>523.65</u> -	-	2095	-	-	-	-
37	& C113-75-27 варіант 10	Хомут обвідний (ХО.ВКС)	шт	2	<u>483.70</u> -	-	967	-	-	-	-
38	& C111-2002-2А-Г	Резерв Вогнегасна речовина Prevento	шт	1	<u>2433.70</u> -	-	2434	-	-	-	-
39	& C111-1746-П варіант 1	Мембрана 14 мм 50 bar [ЗПП.І-20.08]	шт	1	<u>199.29</u> -	-	199	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							40671	13761	<u>2338</u> 294		<u>115.99</u> 2,82
Разом будівельні роботи, грн.							40671				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24572				
всього заробітна плата, грн.							14055				
Загальновиробничі витрати, грн.							6203				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1771				
Всього будівельні роботи, грн.							46874				

Всього по розділу 3							46874				
Розділ 4. Монтаж кабельних ліній											
40	КБ21-12-2	Система пожежної сигналізації Прокладання коробів пластикових	100м	1,02	<u>4394.69</u> 4384,20	-	4483	4472	-	<u>37.7200</u>	<u>38.47</u>
41	C113-1 варіант 8	Канал кабельний пластиковий 16x16 ІЕК "Елекор" Україна	м	76	<u>21.23</u> -	-	1613	-	-	-	-
42	C113-1 варіант 9	Канал кабельний пластиковий 40x25 ІЕК "Елекор" Україна	м	26	<u>41.78</u> -	-	1086	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	300	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	300	<u>1,15</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	2	<u>56,18</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,83	<u>928,41</u> 856,39	<u>-</u> -	2627	2424	<u>-</u> -	<u>7.1990</u> -	<u>20.37</u> -
47	15093-35113 варіант 44	Кабель з мідними жилами парної скрутки (звита пара), що не поширює горіння ПСВВнг 6x0,4 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,21522	<u>6003,12</u> -	<u>-</u> -	1292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35113 варіант 45	Кабель силовий з мідними жилами КОРкHcFRHF FE180/E30 3x1,5 ККЗ "АЛАЙ" Система оповіщення про пожежу	1000м	0,07344	<u>45103,13</u> -	<u>-</u> -	3312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,46	<u>4394,69</u> 4384,20	<u>-</u> -	2022	2017	<u>-</u> -	<u>37.7200</u> -	<u>17.35</u> -
50	C113-1 варіант 8	Канал кабельний пластиковий 16x16 ІЕК "Елекор" Україна	м	46	<u>21,23</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	200	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	200	<u>1,15</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C113-1885-8-X варіант 1	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	1	<u>56,18</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,92	<u>928,41</u> 856,39	<u>-</u> -	854	788	<u>-</u> -	<u>7.1990</u> -	<u>6.62</u> -
55	15093-35113 варіант 48	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,09384	<u>21303,12</u> -	<u>-</u> -	1999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21106	9701	<u>-</u> -		<u>82.81</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11405				
		всього заробітна плата, грн.					9701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4766 8,03 1516 25872				

		Всього по розділу 4					25872				
		Разом прямі витрати по кошторису					80333	39468	<u>2454</u>		<u>342.67</u>
									312		2,99
		Разом устаткування, грн.					585				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23				
		Всього устаткування, грн.					608				
		Разом будівельні роботи, грн.					79748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37826				
		всього заробітна плата, грн.					39780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18280				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5451				
		Всього будівельні роботи, грн.					98028				

		Всього по кошторису					98636				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					374,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45231				

Склад Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01/ВК-3
на Зовнішні мережі каналізації К1, К3.
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 2512/23-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

569,982 тис. грн.
0,14143 тис.люд.год.
17,700 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Каналізація К1, К3												
		Для влаштування колодязів												
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,1104	<u>7991.41</u>	<u>7435.39</u>	882	61	<u>821</u>	<u>5.6604</u>	<u>0.62</u>			
					556,02	2644,54			292	20,4771	2,26			
2	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0662	<u>1017.42</u>	<u>1017.42</u>	67	-	<u>67</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	291,01			19	2,1605	0,14			
3	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0662	<u>10142.54</u>	<u>7732.21</u>	671	160	<u>511</u>	<u>22.3448</u>	<u>1.48</u>			
					2410,33	2983,03			197	25,0748	1,66			
4	KP1-29-2	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2	1 м2	6	<u>18.74</u>	<u>-</u>	112	112	<u>-</u>	<u>0.1908</u>	<u>1.14</u>			
					18,74	-			-	-	-			
		Для улаштування траншей												
5	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0396	<u>7991.41</u>	<u>7435.39</u>	316	22	<u>294</u>	<u>5.6604</u>	<u>0.22</u>			
					556,02	2644,54			105	20,4771	0,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,026	<u>1017.42</u> -	<u>1017.42</u> 291,01	26	-	<u>26</u> 8	<u>-</u> 2,1605	<u>-</u> 0,06
7	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,026	<u>10142.54</u> 2410,33	<u>7732.21</u> 2983,03	264	63	<u>201</u> 78	<u>22.3448</u> 25,0748	<u>0.58</u> 0,65
8	KP16-40-1	Трубопроводи	м3	1	<u>1068.85</u> 181,33	<u>152.63</u> 60,64	1069	181	<u>153</u> 61	<u>1.7596</u> 0,4563	<u>1.76</u> 0,46
9	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,06	<u>6131.16</u> 4450,22	<u>1584.07</u> 638,06	368	267	<u>95</u> 38	<u>37.8420</u> 5,4741	<u>2.27</u> 0,33
10	C113-1439-1 варіант 2	Труба з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	м	6	<u>252.58</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,0249	<u>14476.66</u> 14051,22	<u>190.70</u> 75,72	360	350	<u>5</u> 2	<u>111.9530</u> 0,6061	<u>2.79</u> 0,02
12	KP16-24-2	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм	10шт	0,2	<u>10244.33</u> 5002,19	<u>5242.14</u> 2110,73	2049	1000	<u>1049</u> 422	<u>40.4708</u> 18,0974	<u>8.09</u> 3,62
13	C113-1439-1 варіант 3	Труба з PPs 160 HT Safe OSTENDORF	м	2	<u>604.19</u> -	<u>-</u> -	1208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-1045-5 варіант 2	Трійник з PPs , 160/160*67° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>1647.20</u> -	<u>-</u> -	1647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1478 варіант 5	Редукція з PPs 160/110 HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>313.74</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP16-21-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>1274.81</u> 1073,92	<u>-</u> -	76	64	<u>-</u> -	<u>10.0488</u> -	<u>0.6</u> -
17	KP16-21-5	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	100м	0,02	<u>1749.49</u> 1288,02	<u>-</u> -	35	26	<u>-</u> -	<u>12.0522</u> -	<u>0.24</u> -
18	KP16-46-5 стос.	Сепаратор	м3	4,42	<u>4858.66</u> 2060,22	<u>1089.94</u> 358,09	21475	9106	<u>4818</u> 1583	<u>17.9352</u> 2,2879	<u>79.27</u> 10,11
19	& K585521-Л020-1 варіант 1	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (монтаж сепаратора жиру)	шт	1	<u>520692.85</u> -	<u>-</u> -	520693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					553147	11412	<u>8040</u> 2805		<u>99.06</u> 20,12
		Разом будівельні роботи, грн.					553147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					533695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14217 6833 11,49 2167 559980				

		Всього по розділу 1					559980				
		Розділ 2. Інші роботи									
		2512/23-БК, аркуш 5									
20	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (отвір в існуючому колодязі)	м3	0,008	<u>8379,90</u> 4720,83	<u>3659,07</u> 1426,22	67	38	<u>29</u> 11	<u>41.6262</u> 12,0436	<u>0.33</u> 0,1
21	КР20-31-3 застос.	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>20413,93</u> 16770,98	<u>-</u> -	204	168	<u>-</u> -	<u>140.9800</u> -	<u>1.41</u> -
22	КР7-16-3	Відновлення асфальтового покриття									
		Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,6	<u>2682,87</u> 628,88	<u>548,14</u> 205,23	1610	377	<u>329</u> 123	<u>5.8300</u> 1,7020	<u>3.5</u> 1,02
23	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,06	<u>4701,85</u> 3241,06	<u>-</u> -	282	194	<u>-</u> -	<u>27.5600</u> -	<u>1.65</u> -
24	КР18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 6 см до норми 18-46-1	100м2	0,06	<u>3133,85</u> 3133,85	<u>-</u> -	188	188	<u>-</u> -	<u>26.6484</u> -	<u>1.6</u> -
25	& С1421-9867-1	Холодний асфальт РОСКРНАЛТ, 25 кг	шт	34,56	<u>204,10</u> -	<u>-</u> -	7054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9405	965	<u>358</u> 134		<u>8.49</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9405 8082 1099 597 1,15 217 10002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					10002				
		Разом прямі витрати по кошторису					562552	12377	8398 2939		107.55 21,24
		Разом будівельні роботи, грн.					562552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					541777				
		всього заробітна плата, грн.					15316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7430				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2384				
		Всього будівельні роботи, грн.					569982				

		Всього по кошторису					569982				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					141,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17700				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
2512/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/Б
на Благоустрій території.
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 2512/23/Б

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

99,586 тис. грн.
0,06729 тис.люд.год.
8,099 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР18-20-4	Розділ 1. Благоустрій 2512/23-АБ-1, аркуш 2 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,0347	196767.23 4218,75	33162.40 9545,93	6828	146	1151 331	41.3400 63,1703	1.43 2,19			
2	КР18-58-1	Розливання в'яжучих матеріалів	1т	0,05552	27307.38 -	514.54 147,37	1516	-	29 8	- 1,1742	- 0,07			
3	КР18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,0694	595499.24 2904,45	24020.35 3981,17	41328	202	1667 276	23.8500 25,1296	1.66 1,74			
4	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару виключати до норми 18-44-1 до 60 мм	1000 м2	-0,0694	84049.35 418,24	2259.00 251,78	-5833	-29	-157 -17	3.4344 1,4940	-0.24 -0,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,0694	<u>494173.05</u> 2765,04	<u>22878.88</u> 3792,75	34296	192	<u>1588</u> 263	<u>22,7052</u> 23,9432	<u>1.58</u> 1,66
6	КР18-44-4	На кожні 5 мм змінення товщини шару виключати до норми 18-44-3 до 40 мм	1000 м2	-0,0694	<u>95748.67</u> 542,16	<u>2928.33</u> 326,38	-6645	-38	<u>-203</u> -23	<u>4,4520</u> 1,9366	<u>-0.31</u> -0,13
7	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,3735	<u>32067.71</u> 14276,96	<u>788.78</u> 259,14	11977	5332	<u>295</u> 97	<u>133,5918</u> 1,6557	<u>49.9</u> 0,62
8	С1416-8684 варіант 1	Каміні бортові, БР 100.30.15	шт	38	<u>326.88</u> -	<u>-</u> -	12421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					95888	5805	<u>4370</u> 935		<u>54.02</u> 6,05
		Разом будівельні роботи, грн.					95888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85713				
		всього заробітна плата, грн.					6740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1359				
		Всього будівельні роботи, грн.					99586				

		Всього по розділу 1					99586				
		Разом прямі витрати по кошторису					95888	5805	<u>4370</u> 935		<u>54.02</u> 6,05
		Разом будівельні роботи, грн.					95888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85713				
		всього заробітна плата, грн.					6740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1359				
		Всього будівельні роботи, грн.					99586				

		Всього по кошторису					99586				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					67,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8099				

Склав Інженер-кошторисник _____ Оксана КОРЖОВА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій ІЩЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04/ТХ-У

Придбання устаткування ТХ

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа: креслення (специфікації) № 2512/23-ТХ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 2387,201 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 241996-16029-П1 варіант 1	Пароконвектомат 84 PXH SC CustomHeat Unoх на 10 рівней (970*850*1080h); (маса=0,135)	шт	1	125313,75	125314
2	& 241996-19102-П	Професійна плита електрична ПЕ-6Ш Н Еліт Арм-Еко (1370*700*850h); (маса=0,175)	шт	1	37474,50	37475
3	& 241996-19101-1-Х	Холодильна шафа HKN-GX650TN Inox Hurakan (740*830*2010h); (маса=0,121)	шт	4	41985,43	167942
4	& 241996-19101-1-Х2	Холодильна шафа AF14PKMTN Tecnodom (1420*800*2100h); (маса=143)	шт	2	78127,69	156255
5	& 241996-20713-М	Купольна посудомийна машина ВУ. 1000 Viber (690*800*1910h); (маса=0,09)	шт	2	66562,50	133125
6	& 241996-20713-К	Котломийна машина K981E Krupps (775*810*1900h); (маса=0,189)	шт	1	202900,56	202901
7	& 170312-5265-В	Ваги для підлоги DB-H-150 CAS (товарні) (420*655*710h); (маса=0,019)	шт	1	12996,75	12997
8	& 241996-20228-В	Візок сервірувальний з нержавіючої сталі Bastion Saro (860*510*940h); (маса=0,05)	шт	2	4089,08	8178
9	& 241996-12005-М	Марміт перших страв лінії роздачі М 1Б-2-1100-КР Класик КИЙ-В (1110*700*1290h); (маса=0,065)	шт	1	24551,40	24551
10	& 241996-12005-М2	Марміт других страв лінії роздачі М 2Б-1115 Класик КИЙ-В (1115*700*1290h); (маса=0,072)	шт	1	20897,40	20897
11	& 241996-18014-13-В	Кондитерська вітрина лінії роздачі ВХК-1200 Класик КИЙ-В (1200*700*1800h); (маса=0,145)	шт	1	70304,00	70304

1	2	3	4	5	6	7
12	& 241996-20302-С	Стіл нейтральний ліній роздачі ЄН-1000 Класик КИЙ-В (1000*700*1290h); (маса=0,175)	шт	1	12214,80	12215
13	& 241996-20302-С2	Стіл нейтральний кутової ліній роздачі ЄН-К3-90-1050 Класик КИЙ-В (зовнішній); (маса=0,029)	шт	1	15615,00	15615
14	& 241996-20228-В1	Шпилька-візок СТК-1 майстер Ефес (18 x GN 1/1) (375*560*1800h); (маса=0,035)	шт	4	4140,42	16562
15	& 241996-18014-7-С	Стіл виробничий для збирання відходів з бортом Техта нержавіюча сталь (600*1200*850h); (маса=0,042)	шт	3	5235,00	15705
16	& 241996-18014-7-С варіант 1	Стіл з ванною мийною зварною СМВ-1-1С КИЙ-В (600*1200*850h); (маса=0,042)	шт	4	4354,35	17417
17	& 241996-18014-7-С1	Стіл виробничий СП 2П Стандарт Ефес (розбірний AISI 201) (600*1200*850h); (маса=0,052)	шт	3	4910,71	14732
18	& 241996-12009-С1	Стеаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці АРМ-ЕКО (1000*500*1800h); (маса=0,052)	шт	1	5159,17	5159
19	& 241996-12009-С2	Стеаж сушка посуду з нержавіючої сталі СТС-Т3С Ефес (1000*320*1800h); (маса=0,042)	шт	3	6707,00	20121
20	& 241996-12009-С3	Стеаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці АРМ-ЕКО (600*600*1800h); (маса=0,042)	шт	2	3933,00	7866
21	& 241996-12009-С4	Стеаж з нержавіючої сталі на 3 полиці (600*600*1000h); (маса=0,036)	шт	2	3093,33	6187
22	& 241996-12009-С6 варіант 1	Стеаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці (1900*600*1800h); (маса=0,052)	шт	1	8984,17	8984
23	& 241996-12009-С8 варіант 1	Стеаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці (1450*600*1800h); (маса=0,042)	шт	1	7300,00	7300
24	& 241996-12009-С7 варіант 1	Стеаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці (2800*600*1800h); (маса=0,078)	шт	1	14226,67	14227
25	& 241996-12009-С5 варіант 1	Стеаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці (3800*600*1800h); (маса=0,104)	шт	1	17968,33	17968
26	& 241996-12008-СТ варіант 1	Стіл обідній (1800*800*750h) s-1140; (маса=0,066)	шт	3	15124,17	45373
27	& 241996-12008-СТ варіант 2	Стіл обідній (1600*800*750h) s-1135l; (маса=0,066)	шт	4	6300,00	25200
28	& 241996-12008-СТ1 варіант 1	Стіл обідній (1200*600*750h) s-1135; (маса=0,05)	шт	40	6300,00	252000

1	2	3	4	5	6	7
29	& 560110-170-2 варіант 1	Стілець Viti Пластик Світло - зелений; (маса=0,008)	шт	102	999,17	101915
30	& 560110-170-2 варіант 2	Стілець Viti Пластик Жовтий; (маса=0,008)	шт	73	999,17	72939
31	& 241996-11044-ПТ	Підтоварник ПТ Стандарт Ефес (600*800*280h); (маса=0,018)	шт	4	1544,54	6178
32	& 241996-19013-6-Ш	Шафа металева для одягу ШОМ 1/30/2 (В*Ш*Г 1800*600*500); (маса=0,032)	шт	2	3305,83	6612
33	& 1514-4021-МФ варіант 1	Багатофункціональний тепловий прилад Rational iVario Pro 2-S (1100*938*485h); (маса=0,134)	шт	1	632775,00	632775
34	& 290518-4043-Ж варіант 2	Вертикальні жалюзі на вікно Wenster Line T 6001 127 мм тканинні 240x210 см Білий; (маса=0,0083)	шт	2	3322,50	6645
35	& 290518-4043-Ж варіант 3	Вертикальні жалюзі на вікно Wenster Line T 6001 127 мм тканинні 220x210 см Білий; (маса=0,0083)	шт	1	2316,67	2317
		Разом				2291951
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	748706	0,007	90009 5241 2381960 5241 2387201

Склав Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/ЕТР-У

Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа: креслення (специфікації) № 2512/23-ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 73,798 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1967-6-3 варіант 1	ЩС Щит ІЕК ЩМП-3-0 У2 650x500x220 IP54 (УКМ40-03-54); (маса=0,004)	шт	1	5025,06	5025
2	1504-1096 варіант 32	Автоматичний вимикач PLHT-C20/3 Eaton; (маса=0,0011)	шт	1	3942,76	3943
3	1504-1096 варіант 19	Автоматичний вимикач PLHT-C50/3 Eaton; (маса=0,0011)	шт	1	3942,76	3943
4	1504-1096 варіант 20	Автоматичний вимикач PFL6-C16/1n/003 Eaton; (маса=0,0011)	шт	8	1118,33	8947
5	1504-1096 варіант 21	Автоматичний вимикач mrb4-20/3n/c/003-a Eaton; (маса=0,0011)	шт	4	4887,31	19549
6	1504-1096 варіант 22	Автоматичний вимикач mRB6-16/3N/C/003-A Eaton; (маса=0,0011)	шт	1	4967,21	4967
7	1504-1096 варіант 23	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 Eaton; (маса=0,0011)	шт	6	202,10	1213
8	1504-1096 варіант 24	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 Eaton; (маса=0,0011)	шт	5	152,50	763
9	1504-1096 варіант 25	Автоматичний вимикач PL6-D16/3 Eaton; (маса=0,0011)	шт	2	452,63	905
10	1504-1096 варіант 26	Автоматичний вимикач PL6-D32/3 Eaton; (маса=0,0011)	шт	1	819,37	819
11	1504-1096 варіант 27	Автоматичний вимикач PL6-D16/1 Eaton; (маса=0,0011)	шт	2	146,56	293

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-1096 варіант 33	Автоматичний вимикач PLHT-C32/3 Eaton; (маса=0,0011)	шт	1	3942,76	3943
13	1504-1096 варіант 28	Автоматичний вимикач PLHT-C40/3 Eaton; (маса=0,0011)	шт	2	3942,76	7886
14	1504-1096 варіант 29	Автоматичний вимикач LN1-160-I Eaton; (маса=0,0011)	шт	1	4000,02	4000
15	1504-1096 варіант 30	Незалежний розчеплювач ZP-ASA/230, 220В Eaton; (маса=0,0011)	шт	1	687,55	688
16	1504-1096 варіант 31	Контактор 25А ESC325 (3НО, 230В) 2м Hager; (маса=0,0011)	шт	1	701,67	702
=====						
17	& 15011-4069- 1 варіант 1	Датчик руху з/у IP-55, 10А, 140град., білий EE820 HAGER; (маса=0,000185)	шт	2	1710,83	3422
		Разом				71008
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2790
		Всього по кошторису				73798

Склад Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012/ПГ-У

Придбання устаткування пожежогасіння, система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Основа: креслення (специфікації) № 2512/23-ПГ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 83,518 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	1504-1096 варіант 34	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А ІЕК; (маса=0,0011)	шт	1	43,00	43
2	& 1602-30002-2 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний "Tiras -16.128П" ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,002)	шт	1	17130,83	17131
3	& 1511-2005-2-К варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 18А / г NP 12-18 Yuasa; (маса=0,0016)	шт	1	2713,33	2713
4	1715-10059 варіант 1	МЦА-GSM Модуль цифрового GSM-автодозвону; (маса=0,0002)	шт	1	3455,00	3455
5	& 1602-30045-12 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "АРТОН"; (маса=0,00085)	шт	12	225,00	2700
6	& 1602-30066-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 ПП "АРТОН"; (маса=0,0007)	шт	6	185,00	1110
7	& 1602-30076-6-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "АРТОН"; (маса=0,0004)	шт	6	105,00	630
8	& 1602-30076-6-7 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий максимально-диференційний ТПТ-4 ПП "АРТОН"; (маса=0,0004)	шт	3	207,00	621

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				28403
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1117
		Всього по розділу 1				29520
		Розділ 2. Система локального пожежогасіння				
9	2402-4061 варіант 1	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском ; (маса=0,165)	шт	1	45185,83	45186
		Разом по розділу 2				45186
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1774
		Всього по розділу 2				46960
		Розділ 3. Система оповіщення про пожежу				
10	& 1602-30045-12 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній, 12V, "Джміль-1" ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,00085)	шт	1	885,83	886
11	& 1602-30045-8-К варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий з написом "ВИХІД" ТОВ "Тірас"; (маса=0,00085)	шт	5	980,83	4904
12	& 1602-30045-8-К варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий з написом "ПОЖЕЖА" ТОВ "Тірас"; (маса=0,00085)	шт	1	980,83	981
		Разом по розділу 3				6771
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				267
		Всього по розділу 3				7038
		Разом				80360
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3158

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				83518

Склав Інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради
Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул.
Державна, 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою:
Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Кошторисна вартість об'єкта	9034,539 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,06780 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1732,111 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01/АБ-1	на Архітектурні рішення.	2692,082	-	2692,082	7,16438	871,779	-
2	02-01-02/АБ-2	на Архітектурні рішення.	1898,757	-	1898,757	2,96447	378,37	-
3	02-01-03/ТХ	на Технологічні рішення.	97,054	-	97,054	0,59117	69,051	-
4	02-01-04/ТХ-У	на придбання устаткування Придбання устаткування ТХ.	5,241	2381,96	2387,201	-	-	-
5	02-01-05/ЕТР	на Електротехнічні рішення.	600,742	-	600,742	0,94772	115,141	-
6	02-01-06/ЕТР-У	на придбання устаткування Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.	-	73,798	73,798	-	-	-
7	02-01-07/ВК	на Сантехнічні рішення.	30,959	-	30,959	0,02441	3,107	-
8	02-01-08/ОВ	на Опалення та вентиляція.	516,603	-	516,603	1,25504	153,561	-
9	02-01-09/ОВ-У	на Придбання устаткування вентиляції.	-	337,528	337,528	-	-	-
10	02-01-010/ВК	на Водопостачання та каналізація.	217,661	-	217,661	0,74607	95,871	-
11	02-01-011/ПГ	на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	98,028	0,608	98,636	0,37454	45,231	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012/ПГ-У	на придбання устаткування Придбання устаткування пожежогасіння, система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	-	83,518	83,518	-	-	-
---	---	Всього:	6157,127	2877,412	9034,539	14,06780	1732,111	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій ІЩЕНКО

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана Коржова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради
Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул.
Державна, 2

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

569,982 тис.грн.
0,14143 тис.люд.год.
17,700 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01- 01/БК-3	на Зовнішні мережі каналізації К1, К3.	569,982	-	569,982	0,14143	17,7	-
---		Всього:	569,982	-	569,982	0,14143	17,7	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Юрій ІЩЕНКО

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Оксана Коржова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Юрій Іщенко

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради
Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул.
Державна, 2

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

99,586 тис.грн.
0,06729 тис.люд.год.
8,099 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01/Б	на Благоустрій території.	99,586	-	99,586	0,06729	8,099	-
---	-----	Всього:	99,586	-	99,586	0,06729	8,099	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Юрій ІЩЕНКО

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Оксана Коржова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Юрій Іщенко

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-01/АБ-1
на Архітектурні рішення.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудо- місткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтажні роботи			412781	-		412781	2378,42	282925		15,33
2	Мурувальні роботи			65130	-		65130	193,12	24106		2,42
3	Зашивка отворів в перегородках			17681	-		17681	57,04	7142		0,66
4	Опоряджувальні роботи (стіни). Приміщення кухні			673027	-		673027	1637,89	203927		25,00
5	Опоряджувальні роботи (укуси). Приміщення кухні			39659	-		39659	185,92	22365		1,47
6	Опоряджувальні роботи (стелі). Приміщення кухні			26247	-		26247	96,9	11898		0,97
7	Підлоги			973410	-		973410	1844,79	220920		36,17
8	Вікна			90514	-		90514	38,39	4880		3,36
9	Двері			125916	-		125916	46,97	6183		4,68
10	Технологічні отвори			5233	-		5233	34,08	4058		0,19
11	Ганок			96708	-		96708	184,55	22210		3,59
12	Піддашок			82663	-		82663	242,45	31587		3,07
13	Підсилення прорізів ОВ			38928	-		38928	146,14	19042		1,45
14	Інші роботи			44185	-		44185	77,72	10536		1,64
	Всього по кошторису			2692081	-		2692081	7164,38	871779		100

Склад _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-02/АБ-2
на Архітектурні рішення.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Опоряджувальні роботи (стіни). Обідня зала			472213	-		472213	985,18	122213		24,87
2	Опоряджувальні роботи (стелі). Обідня зала			444095	-		444095	1097,15	144585		23,39
3	Вітражі			675922	-		675922	833,13	105340		35,60
4	Вікна			217666	-		217666	25,46	3283		11,46
5	Двері			88861	-		88861	23,55	2949		4,68
	Всього по кошторису			1898757	-		1898757	2964,47	378370		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-03/ТХ
на Технологічні рішення.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтажні роботи			17800	-		17800	116,92	13559		18,34
2	Монтаж устаткування			79255	-		79255	474,25	55492		81,66
	Всього по кошторису			97054	-		97054	591,17	69051		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-04/ТХ-У
на Придбання устаткування ТХ.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			-	2381956		2381956	-	-		100,00
				-	2381956		2381956	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-05/ЕТР

на Електротехнічні рішення.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Електрообладнання			16315	-		16315	94,48	11656		2,72
2	Світлотехнічне обладнання			365624	-		365624	264,86	32302		60,85
3	Електромонтажні вироби			83073	-		83073	252,43	30385		13,83
4	Кабельно-провідникова продукція			59512	-		59512	132,98	15461		9,91
5	Електроустановочні вироби			24578	-		24578	58,31	7178		4,09
6	Заземлення			51640	-		51640	144,66	18159		8,60
	Всього по кошторису			600741	-		600741	947,72	115141		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-06/ЕТР-У

на Придбання устаткування. Електротехнічні рішення.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			-	73794		73794	-	-		100,00
				-	73794		73794	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-07/ВК

на Сантехнічні рішення.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сантехнічне обладнання			30959	-		30959	24,41	3107		100,00
	Всього по кошторису			30959	-		30959	24,41	3107		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-08/ОВ

на Опалення та вентиляція.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Опалення			145687	-		145687	432,02	55190		28,20
2	Вентиляція			370916	-		370916	823,02	98371		71,80
	Всього по кошторису			516602	-		516602	1255,04	153561		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-09/ОВ-У

на Придбання устаткування вентиляції.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього по кошторису			-	337528		337528	-	-		100,00
				-	337528		337528	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-010/ВК

на Водопостачання та каналізація.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Водопровід В1			47203	-		47203	205,77	26346		21,69
2	Водопровід В3			44366	-		44366	209,88	26929		20,38
3	Гаряче водопостачання			53188	-		53188	209,12	26745		24,44
4	Каналізація К1, К3			72904	-		72904	121,3	15851		33,49
	Всього по кошторису			217661	-		217661	746,07	95871		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-011/ПГ

на Пожежогасіння. Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Система пожежної сигналізації			21364	608		21972	131,31	15436		22,28
2	Система оповіщення про пожежу			3916	-		3916	24,19	2752		3,97
3	Система локального пожежогасіння			46875	-		46875	128,2	15826		47,52
4	Монтаж кабельних ліній			25873	-		25873	90,84	11217		26,23
	Всього по кошторису			98028	608		98636	374,54	45231		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-012/ПГ-У

на Придбання устаткування пожежогасіння, система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Система пожежної сигналізації			-	29519		29519	-	-		35,35
2	Система локального пожежогасіння			-	46960		46960	-	-		56,22
3	Система оповіщення про пожежу			-	7037		7037	-	-		8,43
	Всього по кошторису			-	83515		83515	-	-		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
Зовнішні мережі каналізації

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 06-01-01/ВК-3

на Зовнішні мережі каналізації К1, К3.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудо- місткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Каналізація К1, К3			559980	-		559980	130,67	16384		98,25
2	Інші роботи			10002	-		10002	10,76	1316		1,75
	Всього по кошторису			569983	-		569983	141,43	17700		100

Склав _____ Оксана Коржова

Перевірив _____ Юрій Іщенко

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2
Благоустрій території

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 07-01-01/Б
на Благоустрій території.

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто- рисна трудо- місткість, люд.год.	Кошто- рисна заробітна плата, грн.	Показни- ки одиночної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум- ка
				будівель- них робіт	устатку- вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Благоустрій			99586	-		99586	67,29	8099		100,00
	Всього по кошторису			99586	-		99586	67,29	8099		100

Склав _____ Оксана КОРЖОВА

Перевірив _____ Юрій ІЩЕНКО

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01/АБ-1 на Архітектурні рішення.</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання дерев'яних ганків з площадками та сходами (пандус)	м2	0,65	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3	6,11	
3	Розбирання монолітного бетонного ганку	м3	11,32	
4	Розбирання монолітного бетонного порожку	м3	0,05	
5	Демонтаж опорядження стін сайдингом без утеплення з рихтувань	м2	49,6	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	240,58	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	151,65	
8	Відбивання пошкодженої штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	25	
9	Протравлення цементної штукатурки антисептичним розчином	м2	25	
10	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	12,0696	
11	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	6,24	
12	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 3,5 до 5 м2	ґрати	1	
13	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	8	
14	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
15	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
16	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (металопластикового віконного блоку 1120x h2090 - 1шт.)	м2	2,03	
17	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (металопластикові віконні блоки - 9 шт.)	м2	61,15	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	10	
19	Знімання дверних полотен	м2	22,51	
20	Знімання наличників	м	91,48	
21	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	187,13	
22	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	187,46	
23	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	187,46	

1	2	3	4	5
24	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	119,5	
25	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	53	
26	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	117,87	
	<u>Розділ 2. Мурувальні роботи</u>			
27	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	19,57	
28	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	36,15	
29	Герметизація горизонтальних стиків перестінків з плитами перекриття мінеральною ватою з джгутом	м	17,025	
30	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	4	
31	Улаштування перемичок із металевих балок (перемичка Пр-3)	т	0,01706	
32	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	м2	1,023	
33	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,023	
	<u>Розділ 3. Зашивка отворів в перегородках</u>			
34	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (зашивка прорізів та подовження перегородок до стелі)	м2	16,575	
	<u>Розділ 4. Опоряджувальні роботи (стіни). Приміщення кухні</u>			
35	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	327,42	
36	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	327,42	
37	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	260,14	
38	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	67,28	
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	67,28	
40	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	67,28	
	<u>Розділ 5. Опоряджувальні роботи (укуси). Приміщення кухні</u>			
41	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	32,06	
42	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	32,06	
43	Поліпшене фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,06	
	<u>Розділ 6. Опоряджувальні роботи (стелі). Приміщення кухні</u>			
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	33,28	
45	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	89,17	
	<u>Розділ 7. Підлоги</u>			
46	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	122,22	

1	2	3	4	5
47	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	12,222	
48	Утеплення покриттів плитами із легких заповнювачів насухо	м2	122,22	
49	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	122,22	
50	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 120 мм	м2	122,22	
51	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	122,22	
52	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	122,22	
53	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 55 мм	м2	122,22	
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	122,22	
55	Утеплення покриттів плитами із легких заповнювачів насухо	м2	67,42	
56	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	67,42	
57	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 55 мм	м2	67,42	
58	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	67,42	
59	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	67,42	
60	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	21,55	
61	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,724	
62	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	21,55	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 120 мм	м2	21,55	
64	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	21,55	
65	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit (Ceresit CR 66) за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	21,55	
66	Утеплення покриттів плитами із легких заповнювачів насухо	м2	21,55	
67	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21,55	
68	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 55 мм	м2	21,55	
69	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,55	
70	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	95,47	
71	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	7,6376	
72	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	95,47	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 150 мм	м2	95,47	
74	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	95,47	
75	Утеплення покриттів плитами із легких заповнювачів насухо	м2	95,47	
76	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	95,47	
77	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 55 мм	м2	95,47	
78	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	95,47	

1	2	3	4	5
79	Улаштування плінтусів шириною 50 (100) мм з керамічних плиток розміром 30х30 см (60х60) на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,771	
80	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному з заповненням герметиком <u>Розділ 8. Вікна</u>	м шва	33,25	
81	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,29	
82	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,46	
83	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	16,5	
84	Установлення віконних зливів <u>Розділ 9. Двері</u>	м	16,5	
85	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (двері металеві)	м2	5,93	
86	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,99	
87	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 10. Технологічні отвори</u>	м2	4,2	
88	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	6	
89	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	2	
90	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну <u>Розділ 11. Ганок</u>	отв.	6	
91	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	3,2	
92	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02112	
93	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок)	м3	2,7	
94	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою Ceresit CP 43 XPRESS в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	23,1	
95	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 (зворотне засипання конструкції ганку)	м3	14	
96	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	28,3	
97	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних поверхонь (конструкція ганку) матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	28,3	
98	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм (закладні деталі Зд-1) масляною фарбою за 2 рази <u>Розділ 12. Піддашок</u>	м2	0,6	
99	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (стійки, поручні)	т	0,1772	
100	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (хвітка та конструкція піддашку)	т	0,4117	
101	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,219648	

1	2	3	4	5
102	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,382408	
103	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	м2	24,03	
104	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	24,03	
105	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів <u>Розділ 13. Підсилення прорізів ОБ</u>	м2	25,526	
106	Підсилення прорізів стальними обіймами	т	0,292	
107	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020	м2	14,542	
108	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо емаллю ПФ-115 за 2 рази <u>Розділ 14. Інші роботи</u>	м2	14,542	
109	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	189,42452	
110	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-02/АБ-2 на Архітектурні рішення.</u> <u>Розділ 1. Опоряджувальні роботи (стіни). Обідня зала</u>	т	189,42452	
111	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	10,4	
112	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	215,1	
113	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	215,1	
114	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	м2	225,5	
115	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	225,5	
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	109,3	
117	Монтаж сталевих траверс	м	125	
118	Монтаж кубообразних алюмінієвих профілів	м	480	
119	Монтаж декоративних елементів з фарбованого МДФ RAL 1018 з підсвіткою <u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи (стелі). Обідня зала</u>	шт	13	
120	Улаштування натяжної стелі	м2	104,1	
121	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (D 112)	м2	139,8	
122	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (D 112)	м2	139,8	
123	Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами	т	0,04532	
124	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	6,17	
125	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	12,33	
126	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	158,3	
127	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	0,11016	

1	2	3	4	5
128	Монтаж кубообразних алюмінієвих профілів <u>Розділ 3. Вітражі</u>	м	376	
129	Монтаж вітражів, вітрин з одинарним склінням в одноповерхових будівлях <u>Розділ 4. Вікна</u>	т	0,8783775	
130	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,2	
131	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,08	
132	Установлення віконних зливів <u>Розділ 5. Двері</u>	м	7,08	
133	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	м2	1,89	
134	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	м2	2,94	
135	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 <u>Локальний кошторис 02-01-03/ТХ на Технологічні рішення.</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	блок	2	
136	(Демонтаж) Монтаж шаф холодильників-морозильників	шт	4	
137	(Демонтаж) Монтаж шаф холодильників-морозильників (морозильних камер)	шт	2	
138	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	1	
139	(Демонтаж) Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	1	
140	(Демонтаж) Монтаж привода універсального	шт	1	
141	(Демонтаж) Монтаж електром'ясорубки	шт	2	
142	(Демонтаж) Монтаж сковороди електричної	шт	1	
143	(Демонтаж) Монтаж плити мармітної електричної	шт	1	
144	(Демонтаж) Монтаж плити електричної	шт	2	
145	(Демонтаж) Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0, 145 т (0,192 т) <u>Розділ 2. Монтаж устаткування</u>	шт	2	
146	Монтаж шаф холодильників	шт	6	
147	Монтаж вітрини холодильної середньотемпературної (кондитерської вітрини лінії роздачі)	шт	1	
148	Монтаж купольних посудомийних машин	шт	2	
149	Монтаж машини котломиної	шт	1	
150	Монтаж плити пароварильної, продуктивність 75 кг/год (пароконвектомату)	шт	1	
151	Монтаж професійної плити електричної	шт	1	
152	Монтаж сковороди електричної (багатофункціонального теплового приладу)	шт	1	
153	Монтаж плити мармітної електричної (марміт перших страв лінії роздачі та марміт других страв лінії роздачі) <u>Локальний кошторис 02-01-05/ЕТР на Електротехнічні рішення.</u> <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	шт	2	
154	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	

1	2	3	4	5
155	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	27	
156	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (з урахування незалежного розчеплювача та контактора)	шт	7	
157	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А <u>Розділ 2. Світлотехнічне обладнання</u>	шт	1	
158	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 2	шт	25	
159	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6	
160	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
161	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	3	
162	Прокладання LED-стрічки	м	89,762	
163	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	36	
164	Прокладання шинопроводу освітлювального	м	29	
165	Монтаж трекових світильників	шт	20	
166	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5 <u>Розділ 3. Електромонтажні вироби</u>	шт	17	
167	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	929	
168	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	150	
169	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку <u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>	м	24	
170	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	564	
171	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	359	
172	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	45	
173	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби <u>Розділ 5. Електроустановочні вироби</u>	м	15	
174	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	5	
175	Розетка штепсельна триполюсна	шт	5	
176	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3	
177	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	шт	11	
178	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16	
179	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	
180	Установлення фотодатчика (датчик руху) <u>Розділ 6. Заземлення</u>	шт	2	
181	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	16	

1	2	3	4	5
182	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	179	
183	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм <u>Локальний кошторис 02-01-07/ВК на Сантехнічні рішення.</u>	шт	10	
	<u>Розділ 1. Сантехнічне обладнання</u>			
184	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
185	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
186	Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна)	к-т	1	
187	Установлення змішувачів <u>Локальний кошторис 02-01-08/ОВ на Опалення та вентиляція.</u>	шт	1	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
188	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	22,876	
189	Установлення кранів та головок термостатичних	шт	24	
190	Установлення автоматичних відвідників повітря	шт	12	
191	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	40	
192	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
193	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
194	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	м	90	
195	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (приточно витяжні системи)	камера	2	
196	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
197	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	2	
198	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
199	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
200	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	
201	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,3129685	
202	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	65	
203	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	32,4	
204	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	15,6215	
205	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	6,7824	
206	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	34,78806	

1	2	3	4	5
207	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
208	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	
209	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 02-01-010/ВК на Водопостачання та каналізація.</u>	м2	25	
	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>			
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
211	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	7	
212	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
213	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
214	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 2. Водопровід В3</u>	м	52	
215	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	18	
216	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
217	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25	
218	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 3. Гаряче водопостачання</u>	м	53	
219	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
220	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
221	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	28	
222	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	8	
223	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 4. Каналізація К1, К3</u>	м	36	
224	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
225	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
226	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	4	
227	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
228	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	11,732	
229	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	59,49	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-011/ПГ на Пожежогасіння.</u> <u>Система пожежної сигналізації та оповіщення про</u> <u>пожежу.</u>			
	<u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації</u>			
230	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	1	
231	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
232	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ППКП "Tiras -16.128 П")	шт	1	
233	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
234	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий (ОС-6.1)	шт	1	
235	Установлення модуля цифрового	шт	1	
236	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувач СПД-3)	шт	11	
237	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні (SPR-1)	шт	5	
238	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (ТПТ-3 та ТПП-4)	шт	7	
	<u>Розділ 2. Система оповіщення про пожежу</u>			
239	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Оповіщувачі ОСЗ "Джміль-1" , ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА" та ОСЗ-12 "ВИХІД")	шт	7	
	<u>Розділ 3. Система локального пожежогасіння</u>			
240	Монтаж батареї двобалонної із катушкою та розтрубом [ручним пуском]	комплект	1	
241	Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи	шт	1	
242	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	15	
243	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт	6	
244	Монтаж троса із замками тросової системи	м	8	
245	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	шт	4	
	<u>Розділ 4. Монтаж кабельних ліній</u>			
246	Прокладання коробів пластикових	м	102	
247	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	283	
248	Прокладання коробів пластикових	м	46	
249	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	92	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012/ПГ-У на Придбання</u> <u>устаткування пожежогасіння, система пожежної</u> <u>сигналізації та оповіщення про пожежу.</u>			
	<u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Система локального пожежогасіння</u>			
	<u>Розділ 3. Система оповіщення про пожежу</u>			
	<u>Локальний кошторис 06-01-01/БК-3 на Зовнішні мережі каналізації К1, К3.</u>			
	<u>Розділ 1. Каналізація К1, К3</u>			
250	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	11,04	
251	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	6,62	
252	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	6,62	
253	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2	м2	6	
254	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	3,96	
255	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	2,6	
256	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2,6	
257	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1	
258	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	6	
259	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м	2,49	
260	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм	шт	2	
261	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	6	
262	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	2	
263	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (монтаж сепаратора жиру)	м3	4,42	
	<u>Розділ 2. Інші роботи</u>			
264	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (отвір в існуючому колодязі)	м3	0,008	
265	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1	
266	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,6	
267	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	6	
268	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 6 см до норми 18-46-1	м2	6	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01/Б на Благоустрій території.</u>			
	<u>Розділ 1. Благоустрій</u>			
269	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	3,47	
270	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,05552	
271	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	м2	69,4	

1	2	3	4	5
272	На кожні 5 мм змінення товщини шару виключати до норми 18-44-1 до 60 мм	м2	-69,4	
273	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	69,4	
274	На кожні 5 мм змінення товщини шару виключати до норми 18-44-3 до 40 мм	м2	-69,4	
275	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	37,35	

Склав інженер-кошторисник Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку (їдальні) ліцею № 2 Підгородненської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Державна, 2

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10636,96	115,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1749,07	113,61				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	401,36	123,51				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,1					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
9.2		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	42,43	134,69				
9.3		керуванням та обслуговуванням							
9.4		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	1446,7	188,71				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	14276,52					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,010320054	<u>400,28</u> 4,13				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,329544	<u>359,36</u> 118,42				
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	6,10156915	<u>423,32</u> 2582,92				
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,388512	<u>125,21</u> 48,65				
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,324384	<u>695,79</u> 4400,44				
15	КБМ202-1103	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,483	<u>742,49</u> 358,62				
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	10,20415556	<u>676,48</u> 6902,91				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,849835181	<u>678,04</u> 3966,42				
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,0772582	<u>547,55</u> 2780,05				
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,74932272	<u>411,41</u> 2365,33				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,9934548	<u>517,76</u> 514,37				
21	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,068564	<u>569,48</u> 608,53				
22	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3,457508	<u>146,81</u> 507,60				
23	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,899691808	<u>313,13</u> 907,98				
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	97,23563989 6	<u>44,48</u> 4325,04				
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,7322	<u>109,2</u> 2482,36				
26	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	24,75168	<u>17,12</u> 423,75				
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	204,0004475 6	<u>354,62</u> 72342,64				
28	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	2,3716548	<u>403,86</u> 957,82				
29	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	11,945	<u>52,24</u> 624,01				
30	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	17,31970009 9	<u>472,04</u> 8175,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,15441656	<u>607,49</u> 93,81				
32	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,15595568	<u>792,22</u> 123,55				
33	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,6406544	<u>122,32</u> 200,68				
34	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,031191136	<u>915,87</u> 28,57				
35	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,11880586	<u>1039,78</u> 123,53				
36	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,1126555	<u>491,4</u> 546,76				
37	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,4565672	<u>604,03</u> 879,81				
38	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,4855224	<u>1002,03</u> 486,51				
39	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	1,77156	<u>669,46</u> 1185,99				
40	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,147128	<u>817,08</u> 120,22				
41	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,44726912	<u>3946,54</u> 1765,17				
42	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	1,8	<u>895,57</u> 1612,03				
43	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,430632	<u>452,52</u> 194,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,2	<u>780,78</u> 3279,28				
45	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,19765	<u>12,26</u> 26,94				
46	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,759	<u>15,73</u> 11,94				
47	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	42,808428	<u>185,38</u> 7935,83				
48	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,457508	<u>183,08</u> 633,00				
49	+КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	18,486388	<u>6,64</u> 122,75				
50	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,0255056	<u>102,55</u> 105,17				
51	КБМ233-605-ХБ1	Ручна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 4 кВт	маш. год	1,56216	<u>46,07</u> 71,97				
52	КБМ233-605-ХБ2	Ручна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 9 кВт	маш. год	2,798304	<u>86,57</u> 242,25				
53	КБМ233-605-ХБ3	Дваторна затиральна машина з бензиновим двигуном потужністю до 30 кВт	маш. год	0,590904	<u>207,17</u> 122,42				
54	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	318,2136324	<u>6,5</u> 2068,39				
55	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,185104	<u>6,18</u> 13,50				
56	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	189,42452	<u>168,07</u> 31836,58				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		169229,10				
		Бензин	кг	123,784					
		Дизельне паливо	кг	996,298					
		Електроенергія	кВт-год	1020,065					
		Стиснене повітря	м3	22052,205					
		Мастильні матеріали	кг	64,305					
		Гідравлічна рідина	кг	3,829					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
57	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	31,504					
58	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	23,39824					
59	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,316203264					
60	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	74,62943650 2					
61	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	6,020486112					
62	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	5,69388					
63	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,07267					
64	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0095028					
65	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,94843248					
66	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,261408					
67	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1584					

[illegible]

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	&C1-7-1-3-1-9 варіант 1	Труба квадратна тр. 80*3	т	0,15555	<u>38042,44</u> 5917,50	<u>36958,33</u> 5748,87	<u>338,18</u> 52,60	<u>745,93</u> 116,03	https://www. maxima-metall. com.ua/ 30 км.
83	&C1-7-1-3-1-9 варіант 2	Труба квадратна тр. 60*3	т	0,31376	<u>38042,44</u> 11936,20	<u>36958,33</u> 11596,05	<u>338,18</u> 106,11	<u>745,93</u> 234,04	https://www. maxima-metall. com.ua/ 30 км.
84	&C1-7-1-3-1-9 варіант 3	Труба прямокутна тр. 100*60*3	т	0,076002	<u>38042,44</u> 2891,30	<u>36958,33</u> 2808,91	<u>338,18</u> 25,70	<u>745,93</u> 56,69	https://www. maxima-metall. com.ua/ 30 км.
85	&C1-7-1-3-1-9 варіант 4	Труба квадратна тр. 50*2	т	0,061234	<u>38042,44</u> 2329,49	<u>36958,33</u> 2263,11	<u>338,18</u> 20,71	<u>745,93</u> 45,67	https://www. maxima-metall. com.ua/ 30 км.
86	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01464014	<u>348934,85</u> 5108,46	<u>341614,40</u> 5001,28	<u>478,59</u> 7,01	<u>6841,86</u> 100,17	30 км.
87	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000075	<u>89597,95</u> 6,72	<u>79447,31</u> 5,96	<u>8393,82</u> 0,63	<u>1756,82</u> 0,13	30 км.
88	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00144	<u>52053,78</u> 74,96	<u>50694,33</u> 73,00	<u>338,79</u> 0,49	<u>1020,66</u> 1,47	30 км.
89	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000435	<u>57020,05</u> 24,80	<u>55563,22</u> 24,17	<u>338,79</u> 0,15	<u>1118,04</u> 0,48	30 км.
90	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	<u>367,26</u> 3,67	<u>358,60</u> 3,59	<u>1,46</u> 0,01	<u>7,2</u> 0,07	30 км.
91	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000167	<u>37114,7</u> 6,20	<u>36048,17</u> 6,02	<u>338,79</u> 0,06	<u>727,74</u> 0,12	30 км.
92	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00072	<u>118304,51</u> 85,18	<u>115646,02</u> 83,27	<u>338,79</u> 0,24	<u>2319,7</u> 1,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00005	<u>56105,9</u> 2,81	<u>54666,99</u> 2,73	<u>338,79</u> 0,02	<u>1100,12</u> 0,06	30 км.
94	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х58,5 мм	т	0,00004	<u>44976,96</u> 1,80	<u>43756,27</u> 1,75	<u>338,79</u> 0,01	<u>881,9</u> 0,04	30 км.
95	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	0,000075	<u>44737,72</u> 3,36	<u>43521,72</u> 3,26	<u>338,79</u> 0,03	<u>877,21</u> 0,07	30 км.
96	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0026137	<u>24514,98</u> 64,07	<u>23695,50</u> 61,93	<u>338,79</u> 0,89	<u>480,69</u> 1,25	30 км.
97	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001	<u>31331,79</u> 0,31	<u>30378,65</u> 0,30	<u>338,79</u> -	<u>614,35</u> 0,01	30 км.
98	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0003735	<u>28633,35</u> 10,69	<u>27733,12</u> 10,36	<u>338,79</u> 0,13	<u>561,44</u> 0,20	30 км.
99	&C111-196-101-C	Система вирівнювання плитки (СВП), 100 шт.	комплект	27,51	<u>85,97</u> 2365,03	<u>84,17</u> 2315,52	<u>0,11</u> 3,03	<u>1,69</u> 46,48	https://epicentrk.ua/ 30 км.
100	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,008983	<u>2803,14</u> 25,18	<u>2289,92</u> 20,57	<u>458,26</u> 4,12	<u>54,96</u> 0,49	30 км.
101	&C111-219-11-B1	Герметик силіконовий	шт	1	<u>394,19</u> 394,19	<u>386,46</u> 386,46	<u>-</u> -	<u>7,73</u> 7,73	
102	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,004582	<u>3405,83</u> 15,61	<u>2885,33</u> 13,22	<u>453,72</u> 2,08	<u>66,78</u> 0,31	30 км.
103	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000059	<u>12571,43</u> 0,74	<u>11853,06</u> 0,70	<u>471,87</u> 0,03	<u>246,5</u> 0,01	30 км.
104	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	21,51761	<u>130,66</u> 2811,49	<u>127,72</u> 2748,23	<u>0,38</u> 8,18	<u>2,56</u> 55,08	30 км.
105	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000011	<u>156351,89</u> 1,72	<u>152980,66</u> 1,68	<u>305,51</u> -	<u>3065,72</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00019	<u>323048,35</u> 61,38	<u>316146,92</u> 60,07	<u>567,15</u> 0,11	<u>6334,28</u> 1,20	30 км.
107	C111-311	Каболка	т	0,00112	<u>106905,72</u> 119,73	<u>104355,81</u> 116,88	<u>453,72</u> 0,51	<u>2096,19</u> 2,34	30 км.
108	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	<u>27952,95</u> 21,24	<u>26750,96</u> 20,33	<u>653,89</u> 0,50	<u>548,1</u> 0,41	30 км.
109	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,03402	<u>21,04</u> 84,88	<u>15,00</u> 60,51	<u>5,63</u> 22,71	<u>0,41</u> 1,66	30 км.
110	+C111-329 варіант 1	Суміш Кнауф Перлфікс MD 25 кг	кг	212,3	<u>11,35</u> 2409,61	<u>10,67</u> 2265,24	<u>0,46</u> 97,66	<u>0,22</u> 46,71	https://epicentrk.ua/ 30 км.
111	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,000056	<u>140442,05</u> 7,86	<u>137184,65</u> 7,68	<u>503,63</u> 0,03	<u>2753,77</u> 0,15	30 км.
112	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00004	<u>133689,11</u> 5,35	<u>130564,12</u> 5,22	<u>503,63</u> 0,02	<u>2621,36</u> 0,11	30 км.
113	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00082	<u>41990,48</u> 34,43	<u>40663,51</u> 33,34	<u>503,63</u> 0,41	<u>823,34</u> 0,68	30 км.
114	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001448	<u>54649,42</u> 79,13	<u>53074,23</u> 76,85	<u>503,63</u> 0,73	<u>1071,56</u> 1,55	30 км.
115	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000025	<u>17082,13</u> 0,43	<u>16113,55</u> 0,40	<u>633,64</u> 0,02	<u>334,94</u> 0,01	30 км.
116	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0071131	<u>50044,23</u> 355,97	<u>48550,27</u> 345,34	<u>512,7</u> 3,65	<u>981,26</u> 6,98	30 км.
117	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0013093	<u>116344,39</u> 152,33	<u>113541,35</u> 148,66	<u>521,78</u> 0,68	<u>2281,26</u> 2,99	30 км.
118	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	<u>128905,89</u> 36,09	<u>125856,54</u> 35,24	<u>521,78</u> 0,15	<u>2527,57</u> 0,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	&C111-697-Д варіант 1	Декоративний елемент з фарбованого МДФ RAL 1018 з підсвіткою (індивідуальне виготовлення)	шт	13	<u>1512,18</u> 19658,34	<u>1480,00</u> 19240,00	<u>2,53</u> 32,89	<u>29,65</u> 385,45	30 км.
120	+C111-741 варіант 1	Гіпсокартонна плита Звичайна A/1200/2500/12,5/НСК	м2	157,71	<u>113,96</u> 17972,63	<u>108,06</u> 17042,14	<u>3,67</u> 578,80	<u>2,23</u> 351,69	https://epicentrk. ua/ 30 км.
121	+C111-741 варіант 2	Гіпсокартон Кнауф ГКПВ-Н2-НСЛК 2500*1200*12,5 Вологостійкий	м2	87,9	<u>130,03</u> 11429,64	<u>123,81</u> 10882,90	<u>3,67</u> 322,59	<u>2,55</u> 224,15	https://knauf.kh. ua/ 30 км.
122	&C111-794-1 варіант 1	Трос 1,5 мм	м	100	<u>7,7</u> 770,00	<u>7,50</u> 750,00	<u>0,05</u> 5,00	<u>0,15</u> 15,00	Група компаній «Quantula Group» 30 км.
123	&C111-794-12 варіант 1	Трос натяжний неіржавіючий ф 1 мм	м	8	<u>11,91</u> 95,28	<u>11,67</u> 93,36	<u>0,01</u> 0,08	<u>0,23</u> 1,84	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
124	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0176427	<u>24022,63</u> 423,82	<u>23285,81</u> 410,82	<u>265,79</u> 4,69	<u>471,03</u> 8,31	30 км.
125	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,000044	<u>170746,45</u> 7,51	<u>167132,69</u> 7,35	<u>265,79</u> 0,01	<u>3347,97</u> 0,15	30 км.
126	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,000105	<u>77001,82</u> 8,09	<u>75226,19</u> 7,90	<u>265,79</u> 0,03	<u>1509,84</u> 0,16	30 км.
127	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0001824	<u>44431,9</u> 8,10	<u>43294,90</u> 7,90	<u>265,79</u> 0,05	<u>871,21</u> 0,15	30 км.
128	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002185	<u>36279,81</u> 79,27	<u>35302,65</u> 77,14	<u>265,79</u> 0,58	<u>711,37</u> 1,55	30 км.
129	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0001404	<u>25930,4</u> 3,64	<u>25156,17</u> 3,53	<u>265,79</u> 0,04	<u>508,44</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000054	<u>53481,98</u> 2,89	<u>52167,52</u> 2,82	<u>265,79</u> 0,01	<u>1048,67</u> 0,06	30 км.
131	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0456244	<u>30800,52</u> 1405,26	<u>29930,80</u> 1365,57	<u>265,79</u> 12,13	<u>603,93</u> 27,56	30 км.
132	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	<u>198,46</u> 31,75	<u>194,19</u> 31,07	<u>0,38</u> 0,06	<u>3,89</u> 0,62	30 км.
133	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	16,6	<u>96,91</u> 1608,71	<u>94,63</u> 1570,86	<u>0,38</u> 6,31	<u>1,9</u> 31,54	30 км.
134	+C111-873 варіант 1	Сітка мурувальна ф 4 ВР-1 чар. 50х50 мм	м2	92,962	<u>197,98</u> 18404,62	<u>193,33</u> 17972,34	<u>0,77</u> 71,58	<u>3,88</u> 360,70	https://sitka.com.ua/ 30 км.
135	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,001704	<u>21159,75</u> 36,06	<u>20736,44</u> 35,33	<u>265,79</u> 0,45	<u>157,52</u> 0,28	30 км.
136	&C111-1050-П варіант 1	Відлив віконний з полімерним покриттям	м	24,45246	<u>283,17</u> 6924,20	<u>280,00</u> 6846,69	<u>1,06</u> 25,92	<u>2,11</u> 51,59	30 км.
137	+C111-1088 варіант 1	Кутик 50х4, сталь марки С235	т	0,085	<u>28357,72</u> 2410,41	<u>27880,83</u> 2369,87	<u>265,79</u> 22,59	<u>211,1</u> 17,95	https://stalmira.ua/ 30 км.
138	+C111-1088 варіант 2	Кутик 100х6, сталь марки С235	т	0,137	<u>36987,8</u> 5067,33	<u>36446,67</u> 4993,19	<u>265,79</u> 36,41	<u>275,34</u> 37,73	https://stalmira.ua/ 30 км.
139	&C111-1300-2 варіант 1	Профіль Кнауф CD 60*27/4м (0,6мм)	м	89	<u>45,66</u> 4063,74	<u>44,58</u> 3967,62	<u>0,18</u> 16,02	<u>0,9</u> 80,10	https://kub.in.ua/
140	&C111-1300-2 варіант 2	Кутик пластиковий перфорований L=3 м	м	77	<u>6,7</u> 515,90	<u>6,39</u> 492,03	<u>0,18</u> 13,86	<u>0,13</u> 10,01	https://epicentrk.ua/
141	&C111-1300-2 варіант 3	Профіль стельовий KNAUF CD-60 4 м (0,6 мм)	м	356	<u>45,66</u> 16254,96	<u>44,58</u> 15870,48	<u>0,18</u> 64,08	<u>0,9</u> 320,40	https://kub.in.ua/

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	&C111-1300-2 варіант 4	Профіль направляючий стельовий KNAUF UD-27 4 м (0,6 мм)	м	126	<u>31,42</u> 3958,92	<u>30,62</u> 3858,12	<u>0,18</u> 22,68	<u>0,62</u> 78,12	https://kub.in.ua/
143	&C111-1300-2 варіант 5	Профіль КНАУФ UD 27/28 4 м (0,60 мм)	м	50	<u>32,12</u> 1606,00	<u>31,31</u> 1565,50	<u>0,18</u> 9,00	<u>0,63</u> 31,50	https://ua.torus-stroi.ua/
144	&C111-1300-2 варіант 6	Кутник для плитки АЛЮПРО зовнішній алюміній 13 мм 2,71 м	м	137,76	<u>45,67</u> 6291,50	<u>44,59</u> 6142,72	<u>0,18</u> 24,80	<u>0,9</u> 123,98	https://epicentrk.ua/
145	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00168	<u>10532,52</u> 17,69	<u>9946,30</u> 16,71	<u>379,7</u> 0,64	<u>206,52</u> 0,34	30 км.
146	&C111-1367-2 варіант 1	Звукоізоляційна стрічка для профілю (Діхтунг) 70мм, 30м	пм	154	<u>5,27</u> 811,58	<u>5,14</u> 791,56	<u>0,03</u> 4,62	<u>0,1</u> 15,40	https://optistroy.com.ua/ 30 км.
147	&C111-1367-4 варіант 1	Стрічка бандажна, серпанка 50ммх20м	м	155,3607	<u>1,95</u> 302,95	<u>1,91</u> 296,74	- -	<u>0,04</u> 6,21	https://wikibud.com.ua/
148	&C111-1477-1- М	Шурупи самонарізаючі	шт	83	<u>1,06</u> 87,98	<u>1,01</u> 83,83	<u>0,03</u> 2,49	<u>0,02</u> 1,66	30 км.
149	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0013524	<u>51376,31</u> 69,48	<u>50030,14</u> 67,66	<u>338,79</u> 0,46	<u>1007,38</u> 1,36	30 км.
150	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,000388	<u>49649,39</u> 19,26	<u>48337,08</u> 18,75	<u>338,79</u> 0,13	<u>973,52</u> 0,38	30 км.
151	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	<u>43875,58</u> 131,63	<u>42676,48</u> 128,03	<u>338,79</u> 1,02	<u>860,31</u> 2,58	30 км.
152	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0020069	<u>41477,56</u> 83,24	<u>40325,48</u> 80,93	<u>338,79</u> 0,68	<u>813,29</u> 1,63	30 км.
153	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000267	<u>37914,39</u> 10,12	<u>36832,18</u> 9,83	<u>338,79</u> 0,09	<u>743,42</u> 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0003714	<u>72054,16</u> 26,76	<u>70296,49</u> 26,11	<u>344,84</u> 0,13	<u>1412,83</u> 0,52	30 км.
155	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00794147	<u>35771,02</u> 284,07	<u>34724,79</u> 275,77	<u>344,84</u> 2,74	<u>701,39</u> 5,56	30 км.
156	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0149324	<u>37225,11</u> 555,86	<u>36150,37</u> 539,81	<u>344,84</u> 5,15	<u>729,9</u> 10,90	30 км.
157	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00113	<u>44187,69</u> 49,93	<u>42976,42</u> 48,56	<u>344,84</u> 0,39	<u>866,43</u> 0,98	30 км.
158	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00838934	<u>34853,17</u> 292,40	<u>33824,93</u> 283,77	<u>344,84</u> 2,89	<u>683,4</u> 5,74	30 км.
159	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001036	<u>72054,16</u> 74,65	<u>70296,49</u> 72,83	<u>344,84</u> 0,36	<u>1412,83</u> 1,46	30 км.
160	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01022	<u>70731,74</u> 722,88	<u>69000,00</u> 705,18	<u>344,84</u> 3,52	<u>1386,9</u> 14,18	30 км.
161	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0036	<u>18779,18</u> 67,61	<u>17822,98</u> 64,16	<u>587,98</u> 2,12	<u>368,22</u> 1,33	30 км.
162	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,90984	<u>227,87</u> 1346,68	<u>223,35</u> 1319,96	<u>0,05</u> 0,30	<u>4,47</u> 26,42	30 км.
163	+C111-1604 варіант 1	Папір абразивний PS30, 100, універсальний, рулон 115ммх1м	м2	2,17317	<u>251,36</u> 546,25	<u>246,38</u> 535,43	<u>0,05</u> 0,11	<u>4,93</u> 10,71	30 км.
164	C111-1608	Дрантя	кг	5,67552	<u>12,08</u> 68,56	<u>11,10</u> 63,00	<u>0,74</u> 4,20	<u>0,24</u> 1,36	30 км.
165	C111-1619	Ґрунтовка ПФ-020, червоно-коричнева	т	0,0025737	<u>104528,15</u> 269,02	<u>101974,95</u> 262,45	<u>503,63</u> 1,30	<u>2049,57</u> 5,27	30 км.
166	&C111-1624-1- А варіант 1	Глибокопроникна ґрунтівка СТ17/10л	л	1,38402	<u>20,07</u> 27,78	<u>19,18</u> 26,55	<u>0,5</u> 0,69	<u>0,39</u> 0,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	357,64556	<u>42,82</u> 15314,38	<u>41,25</u> 14752,88	<u>0,73</u> 261,08	<u>0,84</u> 300,42	https://epicentrk.ua/ 30 км.
168	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунт QUARTZ PRIMER, 5 л	л	19,75	<u>323,75</u> 6394,06	<u>316,67</u> 6254,23	<u>0,73</u> 14,42	<u>6,35</u> 125,41	https://prof-decor.com.ua/ 30 км.
169	С111-1631	Замазка захисна	кг	1,6	<u>115,93</u> 185,49	<u>113,09</u> 180,94	<u>0,57</u> 0,91	<u>2,27</u> 3,64	30 км.
170	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	3,51071	<u>140,68</u> 493,89	<u>137,79</u> 483,74	<u>0,13</u> 0,46	<u>2,76</u> 9,69	30 км.
171	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05889	<u>247,89</u> 14,60	<u>242,78</u> 14,30	<u>0,25</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,29	30 км.
172	&С111-1647-3- А варіант 1	Герметик поліуретановий Ceresit CS-51 (600 мл)	шт	7	<u>249,43</u> 1746,01	<u>244,47</u> 1711,29	<u>0,07</u> 0,49	<u>4,89</u> 34,23	30 км.
173	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,002727	<u>35627,18</u> 97,16	<u>34356,92</u> 93,69	<u>571,69</u> 1,56	<u>698,57</u> 1,91	30 км.
174	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,59543	<u>225,4</u> 134,21	<u>220,46</u> 131,27	<u>0,52</u> 0,31	<u>4,42</u> 2,63	30 км.
175	&С111-1678-2 варіант 1	Стрічка-сітка д/швів 46мм*45м	м	9,2	<u>1,32</u> 12,10	<u>1,275</u> 11,73	<u>0,01</u> 0,09	<u>0,03</u> 0,28	https://epicentrk.ua/ 30 км.
176	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0442	<u>566,58</u> 25,04	<u>554,73</u> 24,52	<u>0,74</u> 0,03	<u>11,11</u> 0,49	30 км.
177	&С111-1683- 11-18 варіант 1	Ватртість натяжної стелі (комплектна поставка)	м2	104,1	<u>624,18</u> 64977,14	<u>608,67</u> 63362,55	<u>3,27</u> 340,41	<u>12,24</u> 1274,18	30 км.
178	С111-1708	Ключья просочене	кг	0,5394	<u>50,62</u> 27,30	<u>49,12</u> 26,50	<u>0,51</u> 0,28	<u>0,99</u> 0,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,098	<u>70,71</u> 6,93	<u>68,94</u> 6,76	<u>0,38</u> 0,04	<u>1,39</u> 0,13	30 км.
180	&C111-1746-П варіант 1	Мембрана 14 мм 50 bar [ЗПП.І-20.08]	шт	1	<u>199,29</u> 199,29	<u>195,00</u> 195,00	<u>0,38</u> 0,38	<u>3,91</u> 3,91	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
181	C111-1757	Рядно	м2	62,059	<u>60,19</u> 3735,33	<u>58,87</u> 3653,41	<u>0,14</u> 8,69	<u>1,18</u> 73,23	30 км.
182	&C111-1780-3 варіант 1	Сітка арматурна 150x150x10 мм	м2	263,164	<u>217,41</u> 57214,49	<u>212,78</u> 55996,04	<u>0,37</u> 97,37	<u>4,26</u> 1121,08	https://metalbudyans.com.ua/ 30 км.
183	&C111-1785-1 варіант 1	Підвіс анкерний INDUSTRY для профілю CD-60	шт	48	<u>15,35</u> 736,80	<u>15,00</u> 720,00	<u>0,05</u> 2,40	<u>0,3</u> 14,40	https://epicentruk.ua/ 30 км.
184	&C111-1785-1 варіант 2	Прямий підвіс П-обр. 125	шт	146	<u>10,25</u> 1496,50	<u>10,00</u> 1460,00	<u>0,05</u> 7,30	<u>0,2</u> 29,20	https://epicentruk.ua/ 30 км.
185	&C111-1785-1 варіант 3	З'єднувач CD-профілів однорівневий	шт	286	<u>12,37</u> 3537,82	<u>12,08</u> 3454,88	<u>0,05</u> 14,30	<u>0,24</u> 68,64	https://epicentruk.ua/ 30 км.
186	&C111-1785-1 варіант 4	Тяга підвісу	шт	98	<u>4,26</u> 417,48	<u>4,13</u> 404,74	<u>0,05</u> 4,90	<u>0,08</u> 7,84	https://epicentruk.ua/ 30 км.
187	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова t=4 мм	т	0,0106	<u>36760,27</u> 389,66	<u>36220,83</u> 383,94	<u>265,79</u> 2,82	<u>273,65</u> 2,90	https://kt-stal.com.ua/ 30 км.
188	&C111-1804-2 варіант 1	Смуга 6x40мм	т	0,07	<u>50306,95</u> 3521,49	<u>49666,67</u> 3476,67	<u>265,79</u> 18,61	<u>374,49</u> 26,21	https://prom.ua/ 30 км.
189	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,036524	<u>68994,02</u> 2519,94	<u>67339,52</u> 2459,51	<u>301,68</u> 11,02	<u>1352,82</u> 49,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,0002016	<u>402363,29</u> 81,12	<u>394174,82</u> 79,47	<u>298,99</u> 0,06	<u>7889,48</u> 1,59	30 км.
191	&C111-1849-1 варіант 1	JUSS 6 x 145 Шуруп юстировочний(Шуруп регулюючий)	шт	180	<u>26,52</u> 4773,60	<u>26,00</u> 4680,00	- -	<u>0,52</u> 93,60	
192	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0001022	<u>25786,95</u> 2,64	<u>24979,64</u> 2,55	<u>301,68</u> 0,03	<u>505,63</u> 0,06	30 км.
193	&C111-1856-1	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу ЗК-12-4,5	1000шт	0,18	<u>1326,74</u> 238,81	<u>1300,00</u> 234,00	<u>0,73</u> 0,13	<u>26,01</u> 4,68	30 км.
194	C111-1870	Шайби	т	0,0000994	<u>29952</u> 2,98	<u>29025,92</u> 2,89	<u>338,79</u> 0,03	<u>587,29</u> 0,06	30 км.
195	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,007865	<u>12235,39</u> 96,23	<u>11537,22</u> 90,74	<u>458,26</u> 3,60	<u>239,91</u> 1,89	30 км.
196	&C111-1895- 19 варіант 1	Суміш Кнауф Фугенфюллер Г.2 ШГ2-1, 25 кг.	кг	56,0273	<u>14,04</u> 786,62	<u>13,53</u> 758,05	<u>0,23</u> 12,89	<u>0,28</u> 15,68	https://epicentrk. ua/
197	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕШК-60	т	0,0780056	<u>26012,47</u> 2029,12	<u>25003,33</u> 1950,40	<u>499,09</u> 38,93	<u>510,05</u> 39,79	https://rgm-group. com.ua/ 30 км.
198	&C111-1907-2 варіант 1	Дюбель з удар. шурупом гриб, 6x60 100 шт.	шт	276	<u>1,76</u> 485,76	<u>1,65</u> 455,40	<u>0,08</u> 22,08	<u>0,03</u> 8,28	https://epicentrk. ua/ua/ 30 км.
199	&C111-1907-2 варіант 2	Саморіз фосфат. 3,5x9,5 мм зі свердлом 1000 шт.	шт	4211	<u>0,34</u> 1431,74	<u>0,25</u> 1052,75	<u>0,08</u> 336,88	<u>0,01</u> 42,11	https://epicentrk. ua/ 30 км.
200	&C111-1907-2 варіант 3	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 1000 шт FS-3525 Koelner	шт	3003	<u>0,4</u> 1201,20	<u>0,31</u> 930,93	<u>0,08</u> 240,24	<u>0,01</u> 30,03	https://epicentrk. ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
201	&C111-1907-2 варіант 4	Анкер-клин стельовий TDN 6x40 (TDN 6x40)	шт	48	<u>2,13</u> 102,24	<u>2,01</u> 96,48	<u>0,08</u> 3,84	<u>0,04</u> 1,92	https://epicentrk.ua/ 30 км.
202	+C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	3551,6832	<u>12,45</u> 44218,46	<u>11,73</u> 41661,24	<u>0,48</u> 1704,81	<u>0,24</u> 852,41	https://epicentrk.ua/ 30 км.
203	+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	237,45734	<u>133,09</u> 31603,20	<u>130,00</u> 30869,45	<u>0,48</u> 113,98	<u>2,61</u> 619,77	30 км.
204	&C111-2002-2А-Г	Вогнегасна речовина Prevento	шт	1	<u>2433,7</u> 2433,70	<u>2379,17</u> 2379,17	<u>6,81</u> 6,81	<u>47,72</u> 47,72	ТОВ "НВФ "Бренд Майстер" 30 км.
205	+C111-2014-8 варіант 1	Ґрунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна 1 л	л	3,61	<u>227,46</u> 821,13	<u>222,50</u> 803,23	<u>0,5</u> 1,81	<u>4,46</u> 16,09	https://epicentrk.ua/ 30 км.
206	+C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18352,008	<u>12,72</u> 233437,54	<u>11,97</u> 219673,54	<u>0,5</u> 9176,00	<u>0,25</u> 4588,00	https://epicentrk.ua/ 30 км.
207	+C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 біла	кг	323,5115	<u>28,36</u> 9174,79	<u>27,30</u> 8831,86	<u>0,5</u> 161,76	<u>0,56</u> 181,17	https://epicentrk.ua/ 30 км.
208	+C111-2015-6 варіант 2	Декоративна штукатурка ELF DECOR ILLUSION з гладким покриттям з іскристо- перламутровим відливом, 5 кг	кг	19,4054	<u>808,01</u> 15679,76	<u>791,67</u> 15362,67	<u>0,5</u> 9,70	<u>15,84</u> 307,39	https://prof-decor.com.ua/ 30 км.
209	+C111-2015-6 варіант 3	Біла фінішна полімер-цементна шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit CT-127	кг	194,5379	<u>9,08</u> 1766,40	<u>8,40</u> 1634,12	<u>0,5</u> 97,27	<u>0,18</u> 35,01	https://epicentrk.ua/ 30 км.
210	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба Kolorit Legenda RAL TVT 1949 (чорний)	л	74,7388	<u>403,36</u> 30146,64	<u>394,81</u> 29507,63	<u>0,64</u> 47,83	<u>7,91</u> 591,18	https://epicentrk.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	+C111-2016-2 варіант 2	Фарба Kolorit Legenda RAL TVT M372 (зелений)	л	12,441	<u>403,36</u> 5018,20	<u>394,81</u> 4911,83	<u>0,64</u> 7,96	<u>7,91</u> 98,41	https://epicentrk.ua/ 30 км.
212	+C111-2016-2 варіант 3	Фарба Kolorit Legenda (база А) глибокий мат білий 9 л	л	7,4	<u>341,51</u> 2527,17	<u>334,17</u> 2472,86	<u>0,64</u> 4,74	<u>6,7</u> 49,57	https://epicentrk.ua/ 30 км.
213	+C111-2016-2 варіант 4	Краска фасадна акрилова Ceresit CT-41 Acrylic (2,5 л) База	л	10,21696	<u>197,51</u> 2017,95	<u>193,00</u> 1971,87	<u>0,64</u> 6,54	<u>3,87</u> 39,54	https://epicentrk.ua/ 30 км.
214	+C111-2016-2 варіант 5	Емаль Alpina акрилова Aqua Weisslack GL білий глянець 2,5 л	л	45,2424	<u>390,29</u> 17657,66	<u>382,00</u> 17282,60	<u>0,64</u> 28,96	<u>7,65</u> 346,10	https://epicentrk.ua/ 30 км.
215	&C111-5669-2 варіант 1	Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE 1180x580x100 мм Екопліт Стандарт	м2	385,31	<u>441,27</u> 170025,74	<u>431,23</u> 166157,23	<u>1,39</u> 535,58	<u>8,65</u> 3332,93	https://epicentrk.ua/ 30 км.
216	&C111-9905-3 варіант 1	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	500	<u>0,2</u> 100,00	<u>0,20</u> 100,00	- -	- -	https://metalvis.ua/
217	&C111-9905-3 варіант 2	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	500	<u>1,15</u> 572,50	<u>1,125</u> 562,50	- -	<u>0,02</u> 10,00	https://metalvis.ua/
218	&C111-9905-3 варіант 4	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	190	<u>39,7</u> 7543,00	<u>38,92</u> 7394,80	- -	<u>0,78</u> 148,20	https://epicentrk.ua/
219	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001018	<u>9505,97</u> 9,68	<u>9096,12</u> 9,26	<u>223,46</u> 0,23	<u>186,39</u> 0,19	30 км.
220	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,011615	<u>6180,79</u> 71,79	<u>5836,14</u> 67,79	<u>223,46</u> 2,60	<u>121,19</u> 1,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	&C112-25-1-P варіант 1	Кубообразний декоративний алюмінієвий профіль для стін та стель 35*70мм, (колір: Дерево)	м	898,8	<u>201,86</u> 181431,77	<u>196,00</u> 176164,80	<u>1,9</u> 1707,72	<u>3,96</u> 3559,25	https://prom.ua/ 30 км.
222	&C112-25-1-P варіант 2	Траверса до профілю (колір: Дерево)	м	238,35	<u>277,34</u> 66103,99	<u>270,00</u> 64354,50	<u>1,9</u> 452,87	<u>5,44</u> 1296,62	https://prom.ua/ 30 км.
223	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,063495	<u>3889,66</u> 246,97	<u>3589,93</u> 227,94	<u>223,46</u> 14,19	<u>76,27</u> 4,84	30 км.
224	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00018	<u>7222,99</u> 1,30	<u>6857,90</u> 1,23	<u>223,46</u> 0,04	<u>141,63</u> 0,03	30 км.
225	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00297	<u>5706,42</u> 16,95	<u>5371,07</u> 15,95	<u>223,46</u> 0,66	<u>111,89</u> 0,34	30 км.
226	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,007072	<u>5937,5</u> 41,99	<u>5597,62</u> 39,59	<u>223,46</u> 1,58	<u>116,42</u> 0,82	30 км.
227	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04007	<u>5465,06</u> 218,98	<u>5134,44</u> 205,74	<u>223,46</u> 8,95	<u>107,16</u> 4,29	30 км.
228	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001267	<u>3400,09</u> 4,31	<u>3109,96</u> 3,94	<u>223,46</u> 0,28	<u>66,67</u> 0,09	30 км.
229	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00053	<u>2211,69</u> 1,17	<u>1944,86</u> 1,03	<u>223,46</u> 0,12	<u>43,37</u> 0,02	30 км.
230	+C113-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф20, з протяжкою, ДКС України	м	743,36	<u>10,04</u> 7463,33	<u>9,66</u> 7180,86	<u>0,31</u> 230,44	<u>0,07</u> 52,03	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	+С113-1 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф25, з протяжкою, ДКС України	м	194,93	<u>14,08</u> 2744,61	<u>13,67</u> 2664,69	<u>0,31</u> 60,43	<u>0,1</u> 19,49	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/30 км.
232	+С113-1 варіант 8	Канал кабельний пластиковий 16х16 ІЕК "Елекор" Україна	м	122	<u>21,23</u> 2590,06	<u>20,76</u> 2532,72	<u>0,31</u> 37,82	<u>0,16</u> 19,52	https://luxelectro.com.ua/30 км.
233	+С113-1 варіант 9	Канал кабельний пластиковий 40х25 ІЕК "Елекор" Україна	м	26	<u>41,78</u> 1086,28	<u>41,16</u> 1070,16	<u>0,31</u> 8,06	<u>0,31</u> 8,06	https://luxelectro.com.ua/30 км.
234	&С113-3-1	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д.25х1,2х3000 мм	шт	50	<u>223,63</u> 11181,50	<u>221,49</u> 11074,50	<u>0,48</u> 24,00	<u>1,66</u> 83,00	ДСК Україна 30 км.
235	&С113-7-2	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д.50х1,2х3000 мм	шт	8	<u>470,01</u> 3760,08	<u>465,54</u> 3724,32	<u>0,97</u> 7,76	<u>3,5</u> 28,00	ДСК Україна 30 км.
236	&С113-37-Т	Труба неіржавіюча 16х1 (ТН-16-ВКС)	м	15	<u>90,78</u> 1361,70	<u>90,00</u> 1350,00	<u>0,1</u> 1,50	<u>0,68</u> 10,20	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
237	&С113-75-27 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16х1	шт	2	<u>293,3</u> 586,60	<u>287,50</u> 575,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>5,75</u> 11,50	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
238	&С113-75-27 варіант 2	Коліно під трубку 16х1 [W-NW-13-HS]	шт	8	<u>441,2</u> 3529,60	<u>432,50</u> 3460,00	<u>0,05</u> 0,40	<u>8,65</u> 69,20	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
239	&С113-75-27 варіант 3	Трійник під трубу 16х1	шт	4	<u>1403,4</u> 5613,60	<u>1375,83</u> 5503,32	<u>0,05</u> 0,20	<u>27,52</u> 110,08	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
240	&С113-75-27 варіант 4	Ввід для труб [ВТ16-ВКС]	шт	1	<u>457,35</u> 457,35	<u>448,33</u> 448,33	<u>0,05</u> 0,05	<u>8,97</u> 8,97	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
241	&C113-75-27 варіант 5	Насадок з кутом розпилу 20 град. [PL-3-Ф3 2]	шт	2	<u>461,6</u> 923,20	<u>452,50</u> 905,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>9,05</u> 18,10	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
242	&C113-75-27 варіант 6	Насадок з кутом розпилу 50 град. [PL-3-50]	шт	2	<u>461,6</u> 923,20	<u>452,50</u> 905,00	<u>0,05</u> 0,10	<u>9,05</u> 18,10	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
243	&C113-75-27 варіант 7	Насадок з кутом розпилу 90 град. [PL-3-90]	шт	1	<u>461,6</u> 461,60	<u>452,50</u> 452,50	<u>0,05</u> 0,05	<u>9,05</u> 9,05	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
244	&C113-75-27 варіант 8	Лазерний вказівник напрямку розпилу [ЛУНР. BKS]	шт	1	<u>2311,2</u> 2311,20	<u>2265,83</u> 2265,83	<u>0,05</u> 0,05	<u>45,32</u> 45,32	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
245	&C113-75-27 варіант 9	Направляючий ролик закритий (HP3.BKS)	шт	4	<u>523,65</u> 2094,60	<u>513,33</u> 2053,32	<u>0,05</u> 0,20	<u>10,27</u> 41,08	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
246	&C113-75-27 варіант 10	Хомут обвідний (ХО.BKS)	шт	2	<u>483,7</u> 967,40	<u>474,17</u> 948,34	<u>0,05</u> 0,10	<u>9,48</u> 18,96	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
247	&C113-75-27 варіант 11	Заглушка трубна під трос [3TK-BKS]	шт	1	<u>324,75</u> 324,75	<u>318,33</u> 318,33	<u>0,05</u> 0,05	<u>6,37</u> 6,37	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
248	&C113-989-1 варіант 1	Коліно з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>27,74</u> 166,44	<u>27,05</u> 162,30	<u>0,15</u> 0,90	<u>0,54</u> 3,24	30 км.
249	&C113-989-1 варіант 2	Коліно з PPs , 50*67° HT Safe OSTENDORF	шт	6	<u>27,74</u> 166,44	<u>27,05</u> 162,30	<u>0,15</u> 0,90	<u>0,54</u> 3,24	30 км.
250	&C113-990-1 варіант 1	Коліно з PPs , 110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	21	<u>65,83</u> 1382,43	<u>64,17</u> 1347,57	<u>0,37</u> 7,77	<u>1,29</u> 27,09	30 км.
251	&C113-990-1 варіант 2	Коліно з PPs , 110*67° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>80,34</u> 80,34	<u>78,39</u> 78,39	<u>0,37</u> 0,37	<u>1,58</u> 1,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	&C113-1045-2 варіант 1	Трійник з PP _s , 110/50*45° HT Safe OSTENDORF	ШТ	2	<u>117,9</u> 235,80	<u>114,86</u> 229,72	<u>0,73</u> 1,46	<u>2,31</u> 4,62	30 км.
253	&C113-1045-2 варіант 2	Трійник з PP _s , 110/50*67° HT Safe OSTENDORF	ШТ	5	<u>115,55</u> 577,75	<u>112,55</u> 562,75	<u>0,73</u> 3,65	<u>2,27</u> 11,35	30 км.
254	&C113-1045-4 варіант 1	Трійник з PP _s , 110/110*45° HT Safe OSTENDORF	ШТ	8	<u>149,22</u> 1193,76	<u>145,56</u> 1164,48	<u>0,73</u> 5,84	<u>2,93</u> 23,44	30 км.
255	&C113-1045-5 варіант 1	Трійник з PP _s , 110/110*67° HT Safe OSTENDORF	ШТ	4	<u>135,89</u> 543,56	<u>132,50</u> 530,00	<u>0,73</u> 2,92	<u>2,66</u> 10,64	30 км.
256	&C113-1045-5 варіант 2	Трійник з PP _s , 160/160*67° HT Safe OSTENDORF	ШТ	1	<u>1647,2</u> 1647,20	<u>1614,17</u> 1614,17	<u>0,73</u> 0,73	<u>32,3</u> 32,30	30 км.
257	+C113-1439-1 варіант 1	Труба з PP _s 50 HT Safe OSTENDORF	М	10	<u>86,53</u> 865,30	<u>84,25</u> 842,50	<u>0,58</u> 5,80	<u>1,7</u> 17,00	30 км.
258	+C113-1439-1 варіант 2	Труба з PP _s 110 HT Safe OSTENDORF	М	56	<u>252,58</u> 14144,48	<u>247,05</u> 13834,80	<u>0,58</u> 32,48	<u>4,95</u> 277,20	30 км.
259	+C113-1439-1 варіант 3	Труба з PP _s 160 HT Safe OSTENDORF	М	2	<u>604,19</u> 1208,38	<u>591,76</u> 1183,52	<u>0,58</u> 1,16	<u>11,85</u> 23,70	30 км.
260	+C113-1478 варіант 2	Заглушка з PP _s 110 HT Safe OSTENDORF	ШТ	4	<u>45,19</u> 180,76	<u>44,15</u> 176,60	<u>0,15</u> 0,60	<u>0,89</u> 3,56	30 км.
261	+C113-1478 варіант 3	Редукція з PP _s 110/50 HT Safe OSTENDORF	ШТ	3	<u>44,35</u> 133,05	<u>43,33</u> 129,99	<u>0,15</u> 0,45	<u>0,87</u> 2,61	30 км.
262	+C113-1478 варіант 4	Заглушка з PP _s 50 HT Safe OSTENDORF	ШТ	3	<u>50,64</u> 151,92	<u>49,50</u> 148,50	<u>0,15</u> 0,45	<u>0,99</u> 2,97	30 км.
263	+C113-1478 варіант 5	Редукція з PP _s 160/110 HT Safe OSTENDORF	ШТ	1	<u>313,74</u> 313,74	<u>307,44</u> 307,44	<u>0,15</u> 0,15	<u>6,15</u> 6,15	30 км.
264	+C113-1702 варіант 2	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф32 x 2,9 aquatherm blue pipe	М	26,97	<u>47,54</u> 1282,15	<u>45,51</u> 1227,40	<u>1,1</u> 29,67	<u>0,93</u> 25,08	https://aquatherm. ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	+C113-1702 варіант 3	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф20 x 1,9 aquatherm blue pipe	м	35,96	<u>41,92</u> 1507,44	<u>40,00</u> 1438,40	<u>1,1</u> 39,56	<u>0,82</u> 29,48	https://aquatherm.ua/ 30 км.
266	+C113-1702 варіант 4	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф25 x 2,3 aquatherm blue pipe	м	17,98	<u>42,79</u> 769,36	<u>40,85</u> 734,48	<u>1,1</u> 19,78	<u>0,84</u> 15,10	https://aquatherm.ua/ 30 км.
267	+C113-1702 варіант 5	Труба поліпропиленова SDR11/S ф50 x 4,6 aquatherm blue pipe	м	8,99	<u>137,12</u> 1232,71	<u>133,33</u> 1198,64	<u>1,1</u> 9,89	<u>2,69</u> 24,18	https://aquatherm.ua/ 30 км.
268	+C113-1702 варіант 6	Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 x 1,9 aquatherm blue pipe	м	54,839	<u>23,42</u> 1284,33	<u>21,86</u> 1198,78	<u>1,1</u> 60,32	<u>0,46</u> 25,23	https://aquatherm.ua/ 30 км.
269	+C113-1702 варіант 7	Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 x 2,3 aquatherm blue pipe	м	22,475	<u>32,93</u> 740,10	<u>31,18</u> 700,77	<u>1,1</u> 24,72	<u>0,65</u> 14,61	https://aquatherm.ua/ 30 км.
270	+C113-1702 варіант 8	Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 x 2,9 aquatherm blue pipe	м	40,455	<u>47,54</u> 1923,23	<u>45,51</u> 1841,11	<u>1,1</u> 44,50	<u>0,93</u> 37,62	https://aquatherm.ua/ 30 км.
271	+C113-1742 варіант 1	Трійник 32 x 32 x 32 aquatherm blue pipe	шт	4	<u>20,54</u> 82,16	<u>20,07</u> 80,28	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,4</u> 1,60	https://aquatherm.ua/ 30 км.
272	+C113-1742 варіант 2	Трійник редукційний 32 x 20 x 32 aquatherm blue pipe	шт	13	<u>20,54</u> 267,02	<u>20,07</u> 260,91	<u>0,07</u> 0,91	<u>0,4</u> 5,20	https://aquatherm.ua/ 30 км.
273	+C113-1742 варіант 3	Трійник редукційний 25 x 20 x 25 aquatherm blue pipe	шт	12	<u>15,42</u> 185,04	<u>15,05</u> 180,60	<u>0,07</u> 0,84	<u>0,3</u> 3,60	https://aquatherm.ua/ 30 км.
274	+C113-1742 варіант 4	Трійник 20 x 20 x 20 aquatherm blue pipe	шт	6	<u>11,77</u> 70,62	<u>11,47</u> 68,82	<u>0,07</u> 0,42	<u>0,23</u> 1,38	https://aquatherm.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
275	+С113-1742 варіант 5	Угольник 90* 32 aquatherm blue pipe	шт	14	<u>15,42</u> 215,88	<u>15,05</u> 210,70	<u>0,07</u> 0,98	<u>0,3</u> 4,20	https://aquatherm.ua/ 30 км.
276	+С113-1742 варіант 6	Угольник 90* 25 aquatherm blue pipe	шт	10	<u>11,77</u> 117,70	<u>11,47</u> 114,70	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,23</u> 2,30	https://aquatherm.ua/ 30 км.
277	+С113-1742 варіант 7	Угольник 90* 20 aquatherm blue pipe	шт	61	<u>8,11</u> 494,71	<u>7,88</u> 480,68	<u>0,07</u> 4,27	<u>0,16</u> 9,76	https://aquatherm.ua/ 30 км.
278	+С113-1742 варіант 8	Перехідник із зовнішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	4	<u>156,14</u> 624,56	<u>153,01</u> 612,04	<u>0,07</u> 0,28	<u>3,06</u> 12,24	https://aquatherm.ua/ 30 км.
279	+С113-1742 варіант 9	Перехідник із внутрішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	4	<u>176,25</u> 705,00	<u>172,72</u> 690,88	<u>0,07</u> 0,28	<u>3,46</u> 13,84	https://aquatherm.ua/ 30 км.
280	+С113-1742 варіант 10	Перехідник із внутрішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	36	<u>64,4</u> 2318,40	<u>63,07</u> 2270,52	<u>0,07</u> 2,52	<u>1,26</u> 45,36	https://aquatherm.ua/ 30 км.
281	+С113-1742 варіант 11	Перехідник із внутрішнім різбленням 25 x 3/4" aquatherm blue pipe	шт	3	<u>75,37</u> 226,11	<u>73,82</u> 221,46	<u>0,07</u> 0,21	<u>1,48</u> 4,44	https://aquatherm.ua/ 30 км.
282	+С113-1742 варіант 12	Перехідник із зовнішнім різбленням 25 x 3/4" aquatherm blue pipe	шт	3	<u>84,86</u> 254,58	<u>83,13</u> 249,39	<u>0,07</u> 0,21	<u>1,66</u> 4,98	https://aquatherm.ua/ 30 км.
283	+С113-1742 варіант 13	Перехідник із зовнішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	11	<u>75,6</u> 831,60	<u>74,05</u> 814,55	<u>0,07</u> 0,77	<u>1,48</u> 16,28	https://aquatherm.ua/ 30 км.
284	+С113-1742 варіант 14	Перехідник із внутрішнім різбленням 50 x 1 3/4" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>322,81</u> 322,81	<u>316,41</u> 316,41	<u>0,07</u> 0,07	<u>6,33</u> 6,33	https://aquatherm.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
285	+C113-1742 варіант 15	Перехідник із зовнішнім різбленням 50 x 1 3/4" aquatherm blue pipe	шт	1	<u>355,34</u> 355,34	<u>348,30</u> 348,30	<u>0,07</u> 0,07	<u>6,97</u> 6,97	https://aquatherm.ua/ 30 км.
286	+C113-1742 варіант 16	Трійник редукційний 32 x 25 x 32 aquatherm blue pipe	шт	2	<u>20,54</u> 41,08	<u>20,07</u> 40,14	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,4</u> 0,80	https://aquatherm.ua/ 30 км.
287	+C113-1742 варіант 17	Трійник редукційний 50 x 32 x 50 aquatherm blue pipe	шт	1	<u>87,79</u> 87,79	<u>86,00</u> 86,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>1,72</u> 1,72	https://aquatherm.ua/ 30 км.
288	+C113-1742 варіант 18	Угольник 90* 50 aquatherm blue pipe	шт	2	<u>53,44</u> 106,88	<u>52,32</u> 104,64	<u>0,07</u> 0,14	<u>1,05</u> 2,10	https://aquatherm.ua/ 30 км.
289	+C113-1742 варіант 19	Трійник 25 x 25 x 25 aquatherm blue pipe	шт	2	<u>15,06</u> 30,12	<u>14,69</u> 29,38	<u>0,07</u> 0,14	<u>0,3</u> 0,60	https://aquatherm.ua/ 30 км.
290	&C113-1885-8- Х варіант 1	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	3	<u>56,18</u> 168,54	<u>55,00</u> 165,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>1,1</u> 3,30	30 км.
291	&C113-1991-1	Монтажний комплект	шт	9	<u>781,56</u> 7034,04	<u>766,24</u> 6896,16	- -	<u>15,32</u> 137,88	
292	+C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25x2 мм	шт	1380	<u>0,71</u> 972,90	<u>0,625</u> 862,50	<u>0,07</u> 96,60	<u>0,01</u> 13,80	30 км.
293	&C113-2106-84 варіант 1	Рамка 1-постова Schneider Electric Unica New Білий	шт	7	<u>91,87</u> 643,09	<u>90,00</u> 630,00	<u>0,07</u> 0,49	<u>1,8</u> 12,60	https://rozetka.com.ua/ 30 км.
294	+C113-2268 варіант 2	Хрестовина з PPs , 50/50/50*67° HT Safe OSTENDORF	шт	1	<u>250,21</u> 250,21	<u>245,23</u> 245,23	<u>0,07</u> 0,07	<u>4,91</u> 4,91	30 км.
295	&C114-98-3-25 варіант 1	Теплоізоляційні трубки 19x35 K-FLEX ST	м	30,6	<u>148,11</u> 4532,17	<u>145,00</u> 4437,00	<u>0,21</u> 6,43	<u>2,9</u> 88,74	https://teplopro.com.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
296	&C114-98-3-25 варіант 2	Теплоізоляційні трубки 19x25 K-FLEX ST	м	20,4	<u>113,26</u> 2310,50	<u>110,83</u> 2260,93	<u>0,21</u> 4,28	<u>2,22</u> 45,29	https://teplopro.com.ua/ 30 км.
297	&C114-98-3-25 варіант 3	Теплоізоляційні трубки 19x28 K-FLEX ST	м	40,8	<u>120,91</u> 4933,13	<u>118,33</u> 4827,86	<u>0,21</u> 8,57	<u>2,37</u> 96,70	https://teplopro.com.ua/ 30 км.
298	&C114-98-3-25 варіант 4	Теплоізоляційні трубки 06*23 K-FLEX ST	м	62,22	<u>48,8</u> 3036,34	<u>47,63</u> 2963,54	<u>0,21</u> 13,07	<u>0,96</u> 59,73	https://teplopro.com.ua/ 30 км.
299	&C114-98-3-25 варіант 5	Теплоізоляційні трубки 06*28 K-FLEX ST	м	25,5	<u>33,36</u> 850,68	<u>32,50</u> 828,75	<u>0,21</u> 5,36	<u>0,65</u> 16,57	https://teplopro.com.ua/ 30 км.
300	&C114-98-3-25 варіант 6	Теплоізоляційні трубки 06*35 K-FLEX ST	м	45,9	<u>45,27</u> 2077,89	<u>44,17</u> 2027,40	<u>0,21</u> 9,64	<u>0,89</u> 40,85	https://teplopro.com.ua/ 30 км.
301	&C114-98-3-25 варіант 7	Теплоізоляційні трубки 13*60 K-FLEX ST	м	10,2	<u>127,71</u> 1302,64	<u>125,00</u> 1275,00	<u>0,21</u> 2,14	<u>2,5</u> 25,50	https://teplopro.com.ua/ 30 км.
302	&C114-985-2 варіант 2	Ізоляція рулонна зі спіненого каучуку товщиною 20 мм облицьована алюмінієвою фольгою K-FLEX AD ST 20x1000ALU	м2	25,55	<u>892,38</u> 22800,31	<u>874,46</u> 22342,45	<u>0,42</u> 10,73	<u>17,5</u> 447,13	30 км.
303	+C118-30 варіант 1	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	0,05	<u>81945,57</u> 4097,28	<u>80000,00</u> 4000,00	<u>338,79</u> 16,94	<u>1606,78</u> 80,34	30 км.
304	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0015422	<u>63505,12</u> 97,94	<u>62677,84</u> 96,66	<u>354,54</u> 0,55	<u>472,74</u> 0,73	30 км.
305	C121-777 варіант 1	Перемичка (Пр-3)	т	0,01706	<u>71574,19</u> 1221,06	<u>70686,84</u> 1205,92	<u>354,54</u> 6,05	<u>532,81</u> 9,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
306	&C123-178-1	Блок дверний (коробка, лиштва, дверне полотно, доборна планка)	шт	2	<u>16790,51</u> 33581,02	<u>16450,00</u> 32900,00	<u>11,28</u> 22,56	<u>329,23</u> 658,46	30 км.
307	+C123-199-1 варіант 1	Двері зовнішні металеві (1530x2400мм (h)), двустулкові, утеплені (заповнення - мін.вата (НГ), з ущільненням притворів, укомплектовані нажимною фурнітурою з замком, що закривається на ключ	м2	3,67	<u>10013,8</u> 36750,65	<u>9800,17</u> 35966,62	<u>17,28</u> 63,42	<u>196,35</u> 720,61	30 км.
308	+C123-199-1 варіант 2	Блоки дверні металеві протипожежні EI60 ліві, укомплектовані нажимною фурнітурою, нажимною фурнітурою з замком, що закривається на ключ (1000x2100 мм (h))	м2	2,26	<u>5066,63</u> 11450,58	<u>4950,00</u> 11187,00	<u>17,28</u> 39,05	<u>99,35</u> 224,53	30 км.
309	+C123-199-1 варіант 5	Двері алюмінієві, одностулкові, праві (900x2060мм (h))	м2	1,89	<u>5457,62</u> 10314,90	<u>5333,33</u> 10079,99	<u>17,28</u> 32,66	<u>107,01</u> 202,25	Торгівельна мережа 30 км.
310	+C123-199-1 варіант 6	Двері алюмінієві, одностулкові, праві (935x2060мм (h))	м2	1,96	<u>5457,62</u> 10696,94	<u>5333,33</u> 10453,33	<u>17,28</u> 33,87	<u>107,01</u> 209,74	Торгівельна мережа 30 км.
311	+C123-199-1 варіант 7	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (1000x2100мм (h))	м2	4,2	<u>3927,62</u> 16496,00	<u>3833,33</u> 16099,99	<u>17,28</u> 72,58	<u>77,01</u> 323,43	Торгівельна мережа 30 км.
312	+C123-199-1 варіант 8	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (800x2100мм (h))	м2	3,36	<u>3927,62</u> 13196,80	<u>3833,33</u> 12879,99	<u>17,28</u> 58,06	<u>77,01</u> 258,75	Торгівельна мережа 30 км.
313	+C123-199-1 варіант 9	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (900x2100мм (h))	м2	3,78	<u>3927,62</u> 14846,40	<u>3833,33</u> 14489,99	<u>17,28</u> 65,32	<u>77,01</u> 291,09	Торгівельна мережа 30 км.
314	+C123-199-1 варіант 10	Двері алюмінієві, одностулкові, (900x2100мм (h)) із дверним замком зі стаціонарною ручкою.Ro- 0,9 м2К/Вт.	м2	1,89	<u>10217,63</u> 19311,32	<u>10000,00</u> 18900,00	<u>17,28</u> 32,66	<u>200,35</u> 378,66	Торгівельна мережа 30 км.
315	+C123-199-1 варіант 11	Двері алюмінієві, двостулкові, (1400x2100мм (h)) із дверним замком зі стаціонарною ручкою.Ro- 0,9 м2К/Вт.	м2	2,94	<u>10217,63</u> 30039,83	<u>10000,00</u> 29400,00	<u>17,28</u> 50,80	<u>200,35</u> 589,03	Торгівельна мережа 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
316	&C123-199-100 варіант 1	Віконний блок металопластиковий з потрійним вакуумним склінням, розмір прорізу (1100x 2090h) з поворотно відкидною хвірткою	м2	2,29	<u>3983,53</u> 9122,28	<u>3891,67</u> 8911,92	<u>13,75</u> 31,49	<u>78,11</u> 178,87	30 км.
317	&C123-199-100 варіант 2	Віконний блок металопластиковий з потрійним вакуумним склінням, розмір прорізу (2300x 2100h) з поворотно відкидною хвірткою	м2	14,46	<u>3983,53</u> 57601,84	<u>3891,67</u> 56273,55	<u>13,75</u> 198,83	<u>78,11</u> 1129,46	30 км.
318	&C123-199-100 варіант 3	Алюмінієве скління 2350x2100(h) (розмір отвору). Ro- 0,9 м2К/Вт. ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Поворотно відривна створка.	м2	14,2	<u>14395,18</u> 204411,56	<u>14099,17</u> 200208,21	<u>13,75</u> 195,25	<u>282,26</u> 4008,10	30 км.
319	&C123-199-100-A варіант 1	Алюмінієве скління 5500x2640 h (розмір отвору) із двустулковими дверима, розмір полотен 970x2050(h) та 400x2050(h). Заповнення: Скло світлопрозоре, травмобезпечне.	м2	14,52	<u>15478,91</u> 224753,77	<u>15166,67</u> 220220,05	<u>8,73</u> 126,76	<u>303,51</u> 4406,96	30 км.
320	&C123-199-100-A варіант 2	Алюмінієве скління 5520x2640 h (розмір отвору). Заповнення: Скло світлопрозоре, травмобезпечне.	м2	14,57	<u>14662,91</u> 213638,60	<u>14366,67</u> 209322,38	<u>8,73</u> 127,20	<u>287,51</u> 4189,02	30 км.
321	&C123-199-100-A варіант 3	Алюмінієве скління 2510x2900(h) (розмір отвору) із дверним замком зі стаціонарною ручкою. Ro- 0,9 м2К/Вт. ДСТУ Б В.2.6-77:2009 3 двухстулковими дверима, розмір полотен: 970x2050(h) та 400x2050(h).	м2	6,4	<u>15478,91</u> 99065,02	<u>15166,67</u> 97066,69	<u>8,73</u> 55,87	<u>303,51</u> 1942,46	30 км.
322	&C123-386-4 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, шириною 400 мм	м	24,0516	<u>493,67</u> 11873,55	<u>480,36</u> 11553,43	<u>3,63</u> 87,31	<u>9,68</u> 232,81	30 км.
323	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,6928	<u>440,93</u> 746,41	<u>427,15</u> 723,08	<u>5,13</u> 8,68	<u>8,65</u> 14,65	30 км.
324	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,30618	<u>609,37</u> 186,58	<u>590,09</u> 180,67	<u>7,33</u> 2,24	<u>11,95</u> 3,67	30 км.
325	+C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01692	<u>30779,21</u> 520,78	<u>29909,91</u> 506,08	<u>265,79</u> 4,50	<u>603,51</u> 10,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
326	&C124-7-12 варіант 1	Стрижень заземлення оцинкований безмуфтовий, ф20мм "OBO Bettermann"	шт	10	<u>633,83</u> 6338,30	<u>620,40</u> 6204,00	<u>1</u> 10,00	<u>12,43</u> 124,30	https://prom.ua/ 30 км.
327	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	0,24434	<u>31712,61</u> 7748,66	<u>30825,00</u> 7531,78	<u>265,79</u> 64,94	<u>621,82</u> 151,94	30 км.
328	+C124-64 варіант 1	Виріб закладний ЗД-1 (6 шт.) (індивідуального виготворення)	т	0,02112	<u>57377,22</u> 1211,81	<u>55986,39</u> 1182,43	<u>265,79</u> 5,61	<u>1125,04</u> 23,77	30 км.
329	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	<u>21382,64</u> 0,43	<u>20584,61</u> 0,41	<u>378,76</u> 0,01	<u>419,27</u> 0,01	30 км.
330	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0044995	<u>33927,84</u> 152,66	<u>32883,83</u> 147,96	<u>378,76</u> 1,70	<u>665,25</u> 3,00	30 км.
331	&C130-69-1 варіант 1	Вентилятор каналний , ра діальний для кухонь KP-FDR-4-4-380 ССКтм	шт	1	<u>32921,02</u> 32921,02	<u>32240,00</u> 32240,00	<u>35,51</u> 35,51	<u>645,51</u> 645,51	https://ccktm. prom.ua/ 30 км.
332	&C130-152-5 варіант 2	Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л , N y =1,2 кВт Терморан	шт	1	<u>3792,08</u> 3792,08	<u>3666,67</u> 3666,67	<u>51,06</u> 51,06	<u>74,35</u> 74,35	https://stsprom. com.ua/ 30 км.
333	&C130-152-5 варіант 3	Водонагрівач електричний ємнісний V=150 л , N y =2 кВт LEOV	шт	1	<u>8688,08</u> 8688,08	<u>8466,67</u> 8466,67	<u>51,06</u> 51,06	<u>170,35</u> 170,35	https://geyser. com.ua/ 30 км.
334	+C130-253 варіант 2	Шумоглушник ШПП 500 x 400 L=1000 GSN	шт	1	<u>2491,78</u> 2491,78	<u>2432,50</u> 2432,50	<u>10,42</u> 10,42	<u>48,86</u> 48,86	https://www. moystroy.com.ua/ 30 км.
335	+C130-253 варіант 3	Шумоглушник ШПП 400 x 300 L=1000 GSN	шт	1	<u>1793,93</u> 1793,93	<u>1748,33</u> 1748,33	<u>10,42</u> 10,42	<u>35,18</u> 35,18	https://www. moystroy.com.ua/ 30 км.
336	+C130-295 варіант 1	Парасолька вентиляційна з нерж . сталі b=1 мм 800 x 1570 x 300(h)	шт	1	<u>8983,52</u> 8983,52	<u>8779,17</u> 8779,17	<u>28,2</u> 28,20	<u>176,15</u> 176,15	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
337	+C130-295 варіант 2	Парасолька вентиляційна з нерж . сталі b=1 мм 1135 x 1950 x 300(h)	шт	1	<u>13611,77</u> 13611,77	<u>13316,67</u> 13316,67	<u>28,2</u> 28,20	<u>266,9</u> 266,90	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
338	+C130-297 варіант 1	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	шт	1	<u>309,14</u> 309,14	<u>301,67</u> 301,67	<u>1,41</u> 1,41	<u>6,06</u> 6,06	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
339	+C130-299 варіант 1	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	шт	2	<u>562,89</u> 1125,78	<u>548,33</u> 1096,66	<u>3,52</u> 7,04	<u>11,04</u> 22,08	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
340	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0022	<u>11072,38</u> 24,36	<u>10476,51</u> 23,05	<u>378,76</u> 0,83	<u>217,11</u> 0,48	30 км.
341	+C130-541 варіант 1	Піддон сталевий Koller Pool CF901200E квадратний 90x90	шт	1	<u>3508,37</u> 3508,37	<u>3431,67</u> 3431,67	<u>7,91</u> 7,91	<u>68,79</u> 68,79	https://epicentrk. ua/ 30 км.
342	+C130-554 варіант 1	П'єдестал для умивальника Cersanit Eko/President	шт	1	<u>1304,14</u> 1304,14	<u>1271,16</u> 1271,16	<u>7,41</u> 7,41	<u>25,57</u> 25,57	https://epicentrk. ua/ 30 км.
343	&C130-558-1-Б	Радіатор біметалевий 500/96 ENERGO Bideep	секція	133	<u>253,71</u> 33743,43	<u>248,33</u> 33027,89	<u>0,41</u> 54,53	<u>4,97</u> 661,01	https://geyser. com.ua/ 30 км.
344	&C130-596-18 варіант 1	Решітка зовнішня 3070- Н 700 x 500 GSN	шт	1	<u>1485,49</u> 1485,49	<u>1454,67</u> 1454,67	<u>1,69</u> 1,69	<u>29,13</u> 29,13	30 км.
345	&C130-596-18 варіант 2	Решітка зовнішня 3070- Н 400 x 250 GSN	шт	1	<u>564,34</u> 564,34	<u>551,58</u> 551,58	<u>1,69</u> 1,69	<u>11,07</u> 11,07	30 км.
346	&C130-596-22 варіант 3	Решітка дворядна регульована 400 x 300 P 2565-2 GSN	шт	5	<u>652,13</u> 3260,65	<u>639,00</u> 3195,00	<u>0,34</u> 1,70	<u>12,79</u> 63,95	30 км.
347	&C130-596-22 варіант 4	Решітка однорядна регульована 400 x 250 P 2535-1 GSN	шт	4	<u>364,74</u> 1458,96	<u>357,25</u> 1429,00	<u>0,34</u> 1,36	<u>7,15</u> 28,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
348	&C130-596-22 варіант 5	Решітка радіальна регульована 600 x 150 P 3030-2R GSN	шт	2	<u>1157,36</u> 2314,72	<u>1134,33</u> 2268,66	<u>0,34</u> 0,68	<u>22,69</u> 45,38	30 км.
349	&C130-596-22 варіант 6	Решітка радіальна регульована 400 x 100 P 3030-2R GSN	шт	1	<u>663,78</u> 663,78	<u>650,42</u> 650,42	<u>0,34</u> 0,34	<u>13,02</u> 13,02	30 км.
350	&C130-596-22 варіант 7	Решітка радіальна регульована 200 x 600 P 3030-2R GSN	шт	3	<u>1409,05</u> 4227,15	<u>1381,08</u> 4143,24	<u>0,34</u> 1,02	<u>27,63</u> 82,89	30 км.
351	&C130-596-22 варіант 8	Решітка радіальна регульована 300 x 100 P 3030-1R GSN	шт	3	<u>366,96</u> 1100,88	<u>359,42</u> 1078,26	<u>0,34</u> 1,02	<u>7,2</u> 21,60	30 км.
352	&C130-596-22 варіант 9	Решітка радіальна регульована 200 x 600 P 3030-1R GSN	шт	2	<u>913,42</u> 1826,84	<u>895,17</u> 1790,34	<u>0,34</u> 0,68	<u>17,91</u> 35,82	30 км.
353	+C130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	3	<u>2905,05</u> 8715,15	<u>2847,60</u> 8542,80	<u>0,49</u> 1,47	<u>56,96</u> 170,88	30 км.
354	+C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальника Ferro Ferro One BFO2	комплект	1	<u>1448,05</u> 1448,05	<u>1419,17</u> 1419,17	<u>0,49</u> 0,49	<u>28,39</u> 28,39	https://epicentrk. ua/ 30 км.
355	+C130-624 варіант 1	Душова система з виливом для ванної	комплект	1	<u>2124,97</u> 2124,97	<u>2082,50</u> 2082,50	<u>0,8</u> 0,80	<u>41,67</u> 41,67	https://homeinsid e.com.ua/ 30 км.
356	+C130-624 варіант 2	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	1	<u>815,87</u> 815,87	<u>799,07</u> 799,07	<u>0,8</u> 0,80	<u>16</u> 16,00	30 км.
357	+C130-637 варіант 1	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із "сухим" сифоном (HL3100Pr)	комплект	4	<u>3698,55</u> 14794,20	<u>3621,67</u> 14486,68	<u>4,36</u> 17,44	<u>72,52</u> 290,08	https://epicentrk. ua/ 30 км.
358	+C130-644 варіант 1	Умивальник cersanit president 60	комплект	1	<u>1296,04</u> 1296,04	<u>1264,00</u> 1264,00	<u>6,63</u> 6,63	<u>25,41</u> 25,41	https://epicentrk. ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	&C130-647-1 варіант 3	Раковина Solo 40 меблева (Україна) Kolo (7294200U)	шт	3	<u>739,71</u> 2219,13	<u>717,50</u> 2152,50	<u>7,71</u> 23,13	<u>14,5</u> 43,50	https://aquacity.com.ua/ 30 км.
360	&C130-901-2 варіант 1	Унітаз-компакт підлоговий г/в, в комплекті з сидінням поліпропілен та дворежимною арматурою	шт	1	<u>2880,06</u> 2880,06	<u>2817,50</u> 2817,50	<u>6,09</u> 6,09	<u>56,47</u> 56,47	https://homeinside.com.ua/ 30 км.
361	&C130-901-2 варіант 2	Унітаз-компакт Cersanit Classik 446 010	шт	1	<u>2369,22</u> 2369,22	<u>2316,67</u> 2316,67	<u>6,09</u> 6,09	<u>46,46</u> 46,46	30 км.
362	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	<u>184,68</u> 738,72	<u>180,48</u> 721,92	<u>0,58</u> 2,32	<u>3,62</u> 14,48	30 км.
363	&C130-1126-1 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	м	15	<u>498,37</u> 7475,55	<u>486,67</u> 7300,05	<u>1,93</u> 28,95	<u>9,77</u> 146,55	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
364	&C130-1126-2	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315	м	7	<u>442,82</u> 3099,74	<u>432,50</u> 3027,50	<u>1,64</u> 11,48	<u>8,68</u> 60,76	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
365	&C130-1126-3	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	м	8	<u>351,52</u> 2812,16	<u>343,33</u> 2746,64	<u>1,3</u> 10,40	<u>6,89</u> 55,12	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
366	&C130-1126-4	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 160	м	3	<u>225,26</u> 675,78	<u>220,00</u> 660,00	<u>0,84</u> 2,52	<u>4,42</u> 13,26	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
367	&C130-1126-5	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	м	27	<u>175,66</u> 4742,82	<u>171,67</u> 4635,09	<u>0,55</u> 14,85	<u>3,44</u> 92,88	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
368	&C130-1126-6	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100	м	16	<u>140,7</u> 2251,20	<u>137,50</u> 2200,00	<u>0,44</u> 7,04	<u>2,76</u> 44,16	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
369	&C130-1136-1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ . 0,7 мм 500 x 400	м	18	<u>1097,4</u> 19753,20	<u>1072,50</u> 19305,00	<u>3,38</u> 60,84	<u>21,52</u> 387,36	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
370	&C130-1136-1 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 300	м	2	<u>975,84</u> 1951,68	<u>953,33</u> 1906,66	<u>3,38</u> 6,76	<u>19,13</u> 38,26	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
371	&C130-1136-1 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 400	м	8	<u>975,84</u> 7806,72	<u>953,33</u> 7626,64	<u>3,38</u> 27,04	<u>19,13</u> 153,04	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
372	&C130-1136-1 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300	м	35	<u>854,3</u> 29900,50	<u>834,17</u> 29195,95	<u>3,38</u> 118,30	<u>16,75</u> 586,25	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
373	C142-10-2	Вода	м3	12,62807	<u>42,1</u> 531,64	<u>42,10</u> 531,64	- -	- -	
374	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,16782526	- -	- -	- -	- -	
375	&C147-4-8-2	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	кг	14,2	<u>18,81</u> 267,10	<u>18,17</u> 258,01	<u>0,27</u> 3,83	<u>0,37</u> 5,26	https://bulat-metal.com.ua/ 30 км.
376	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,064399	<u>5760,34</u> 370,96	<u>5620,81</u> 361,97	<u>26,58</u> 1,71	<u>112,95</u> 7,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
377	&C151-44-1 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5х10мм2 (ВВГнг-Іs 5*10)	1000м	0,0153	<u>190376,36</u> 2912,76	<u>186400,00</u> 2851,92	<u>243,49</u> 3,73	<u>3732,87</u> 57,11	https://vse-e.com.ua/ 30 км.
378	&C151-44-5 варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5х4мм2 (ВВГнг-Іs 5*4)	1000м	0,0306	<u>83899,51</u> 2567,33	<u>82108,33</u> 2512,51	<u>146,09</u> 4,47	<u>1645,09</u> 50,35	https://vse-e.com.ua/ 30 км.
379	&C151-44-5 варіант 3	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5х6мм2 (ВВГнг-Іs 5*6)	1000м	0,0153	<u>123926,01</u> 1896,07	<u>121350,00</u> 1856,66	<u>146,09</u> 2,24	<u>2429,92</u> 37,17	https://vse-e.com.ua/ 30 км.
380	&C151-45-3 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 3х1,5мм2	1000м	0,51102	<u>20516,05</u> 10484,11	<u>20083,33</u> 10262,98	<u>30,44</u> 15,56	<u>402,28</u> 205,57	https://vse-e.com.ua/ 30 км.
381	&C151-45-3 варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 3х2 ,5мм2 (ВВГнг-Іs 3*2,5)	1000м	0,22236	<u>31906,05</u> 7094,63	<u>31250,00</u> 6948,75	<u>30,44</u> 6,77	<u>625,61</u> 139,11	https://vse-e.com.ua/ 30 км.
382	&C151-45-3 варіант 3	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 2х1 ,5мм2 (ВВГнг-Іs 2*1,5)	1000м	0,06426	<u>13639,58</u> 876,48	<u>13341,70</u> 857,34	<u>30,44</u> 1,96	<u>267,44</u> 17,18	https://vse-e.com.ua/ 30 км.
383	&C151-45-4-К варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5х2 ,5мм2 (ВВГнг-Іs 5*2,5)	1000м	0,14382	<u>51719,76</u> 7438,34	<u>50658,30</u> 7285,68	<u>47,35</u> 6,81	<u>1014,11</u> 145,85	https://vse-e.com.ua/ 30 км.
384	&C152-152-15 варіант 1	LED стрічка RISHANG 120-2835-24V-IP65 8. 6W 630Lm 3000K 5м (RD60C0TC-B-SW) Modern Light	м	90	<u>155,06</u> 13955,40	<u>152,00</u> 13680,00	<u>0,02</u> 1,80	<u>3,04</u> 273,60	https://svetodiody.com.ua/ 30 км.
385	&C1110-15-1-К варіант 1	Кріплення для бойлера	компл	2	<u>87,23</u> 174,46	<u>85,52</u> 171,04	- -	<u>1,71</u> 3,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
386	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003654	<u>37356,18</u> 136,50	<u>36285,53</u> 132,59	<u>338,18</u> 1,24	<u>732,47</u> 2,67	30 км.
387	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,031428	<u>149599,11</u> 4701,60	<u>146400,00</u> 4601,06	<u>265,79</u> 8,35	<u>2933,32</u> 92,19	30 км.
388	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,002	<u>33422,8</u> 66,85	<u>32501,66</u> 65,00	<u>265,79</u> 0,53	<u>655,35</u> 1,32	30 км.
389	&C1111-61-101 варіант 1	Хомут з гайкою під трубу 16x1	шт	15	<u>52,67</u> 790,05	<u>51,58</u> 773,70	<u>0,06</u> 0,90	<u>1,03</u> 15,45	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 30 км.
390	C1112-27	Карборунд	кг	0,6509	<u>60,81</u> 39,58	<u>59,12</u> 38,48	<u>0,5</u> 0,33	<u>1,19</u> 0,77	30 км.
391	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002723	<u>77666,33</u> 21,15	<u>75571,77</u> 20,58	<u>571,69</u> 0,16	<u>1522,87</u> 0,41	30 км.
392	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00016	<u>106060,77</u> 16,97	<u>103368,63</u> 16,54	<u>612,52</u> 0,10	<u>2079,62</u> 0,33	30 км.
393	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0005147	<u>21495,28</u> 11,06	<u>20615,54</u> 10,61	<u>458,26</u> 0,24	<u>421,48</u> 0,21	30 км.
394	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	<u>31839,32</u> 18,47	<u>30643,33</u> 17,77	<u>571,69</u> 0,33	<u>624,3</u> 0,37	30 км.
395	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000527	<u>47464,1</u> 2,50	<u>45961,74</u> 2,42	<u>571,69</u> 0,03	<u>930,67</u> 0,05	30 км.
396	+C1113-246 варіант 1	Ґрунт-Емаль 3 в1 антикорозійна темно-сіра RAL4 (відро 25кг)	т	0,0150461	<u>99943,77</u> 1503,76	<u>97412,40</u> 1465,68	<u>571,69</u> 8,60	<u>1959,68</u> 29,48	30 км.
397	+C1113-246 варіант 2	Фарба масляна МА-15 ULTRAtone коричнева 1 кг	т	0,00012	<u>84733,12</u> 10,17	<u>82500,00</u> 9,90	<u>571,69</u> 0,07	<u>1661,43</u> 0,20	https://rozetka.com.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,15327	<u>2829,58</u> 433,69	<u>2229,64</u> 341,74	<u>544,46</u> 83,45	<u>55,48</u> 8,50	30 км.
399	&C1115-2843-10 варіант 1	Плитка Golden Tile Joy light gray JOG520 60x60 см	м2	166,81584	<u>574,34</u> 95809,01	<u>554,92</u> 92569,45	<u>8,16</u> 1361,22	<u>11,26</u> 1878,34	https://epicentrk.ua/ 30 км.
400	&C1115-2843-10 варіант 2	Керамічна плитка Feelings Bianco Sciana A Str. Rekt. 29,8X59,8	м2	293,2802	<u>783,52</u> 229790,90	<u>760,00</u> 222892,95	<u>8,16</u> 2393,17	<u>15,36</u> 4504,78	https://plitkashop.com.ua/ 30 км.
401	&C1115-2843-10 варіант 3	Плитка GRESS 30x30 см	м2	119,3604	<u>370,34</u> 44203,93	<u>354,92</u> 42363,39	<u>8,16</u> 973,98	<u>7,26</u> 866,56	https://epicentrk.ua/ 30 км.
402	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР 100.30.15	шт	38	<u>326,88</u> 12421,44	<u>271,75</u> 10326,50	<u>48,72</u> 1851,36	<u>6,41</u> 243,58	https://betonenerg.com.ua/ 80 км.
403	C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	4,3722	<u>1262,63</u> 5520,47	<u>649,24</u> 2838,61	<u>588,63</u> 2573,61	<u>24,76</u> 108,25	30 км.
404	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	12,20124	<u>925,31</u> 11289,93	<u>318,54</u> 3886,58	<u>588,63</u> 7182,02	<u>18,14</u> 221,33	30 км.
405	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,108	<u>1179,52</u> 127,39	<u>607,00</u> 65,56	<u>549,39</u> 59,33	<u>23,13</u> 2,50	30 км.
406	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,054	<u>1050,02</u> 56,70	<u>480,04</u> 25,92	<u>549,39</u> 29,67	<u>20,59</u> 1,11	30 км.
407	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,6	<u>851,39</u> 510,83	<u>285,31</u> 171,19	<u>549,39</u> 329,63	<u>16,69</u> 10,01	30 км.
408	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,0552	<u>1259,57</u> 69,53	<u>607,00</u> 33,51	<u>627,87</u> 34,66	<u>24,7</u> 1,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,1104	<u>1259,57</u> 139,06	<u>607,00</u> 67,01	<u>627,87</u> 69,32	<u>24,7</u> 2,73	30 км.
410	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	6,70404	<u>3811,82</u> 25554,59	<u>3400,00</u> 22793,74	<u>337,08</u> 2259,80	<u>74,74</u> 501,05	30 км.
411	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	9,63966	<u>3505,82</u> 33794,91	<u>3100,00</u> 29882,95	<u>337,08</u> 3249,34	<u>68,74</u> 662,62	30 км.
412	&C1421-9867-1	Холодний асфальт ROCKPHALT, 25 кг	шт	34,56	<u>204,1</u> 7053,70	<u>191,67</u> 6624,12	<u>8,43</u> 291,34	<u>4</u> 138,24	https://epicentrk.ua/ 30 км.
413	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,7709	<u>668,08</u> 1183,10	<u>182,68</u> 323,51	<u>472,3</u> 836,40	<u>13,1</u> 23,19	30 км.
414	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,795724	<u>8520,37</u> 23820,60	<u>7333,30</u> 20501,88	<u>1020</u> 2851,64	<u>167,07</u> 467,08	https://stroyka24.com.ua/ 30 км.
415	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,50205	<u>2743,61</u> 12351,87	<u>1898,15</u> 8545,57	<u>791,66</u> 3564,09	<u>53,8</u> 242,21	30 км.
416	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	22,015272	<u>2759,97</u> 60761,49	<u>1914,19</u> 42141,41	<u>791,66</u> 17428,61	<u>54,12</u> 1191,47	30 км.
417	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,00416	<u>2921,1</u> 12,15	<u>2072,16</u> 8,62	<u>791,66</u> 3,29	<u>57,28</u> 0,24	30 км.
418	C1424-11622 варіант 1	Бетон класу С16/20, F50	м3	5,9885	<u>3072,08</u> 18397,15	<u>2220,18</u> 13295,55	<u>791,66</u> 4740,86	<u>60,24</u> 360,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
419	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	32,204	<u>3305,75</u> 106458,37	<u>2449,27</u> 78876,29	<u>791,66</u> 25494,62	<u>64,82</u> 2087,46	30 км.
420	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,36244	<u>1805,69</u> 654,45	<u>1044,59</u> 378,60	<u>725,69</u> 263,02	<u>35,41</u> 12,83	30 км.
421	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,26001	<u>2079,86</u> 540,78	<u>1313,39</u> 341,49	<u>725,69</u> 188,69	<u>40,78</u> 10,60	30 км.
422	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	18,46847	<u>2298,97</u> 42458,46	<u>1528,20</u> 28223,52	<u>725,69</u> 13402,38	<u>45,08</u> 832,56	30 км.
423	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00921	<u>2071,44</u> 19,08	<u>1305,13</u> 12,02	<u>725,69</u> 6,68	<u>40,62</u> 0,38	30 км.
424	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,05304	<u>2281,88</u> 121,03	<u>1511,45</u> 80,17	<u>725,69</u> 38,49	<u>44,74</u> 2,37	30 км.
425	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,00876	<u>2207,94</u> 19,34	<u>1438,96</u> 12,61	<u>725,69</u> 6,36	<u>43,29</u> 0,37	30 км.
426	&C1512-5-1 варіант 1	Вбудована монтажна коробка для сухих перегородок "REGINA" HAGER	шт	7	<u>47,09</u> 329,63	<u>46,00</u> 322,00	<u>0,17</u> 1,19	<u>0,92</u> 6,44	https://www.google.com/ 30 км.
427	&C1512-5-1 варіант 2	Коробка розподільна 100x100	шт	116	<u>43,52</u> 5048,32	<u>42,50</u> 4930,00	<u>0,17</u> 19,72	<u>0,85</u> 98,60	30 км.
428	&C1512-5-1 варіант 3	Корпус КП102 для кнопок, 2 місця "IEK"	шт	2	<u>138,89</u> 277,78	<u>136,00</u> 272,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>2,72</u> 5,44	30 км.
429	&C1512-14-1-Б варіант 1	Блок з 2-х розеток відкритої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP44	шт	5	<u>86,86</u> 434,30	<u>85,00</u> 425,00	<u>0,16</u> 0,80	<u>1,7</u> 8,50	https://prom.ua/ 30 км.
430	&C1512-14-1-Б варіант 3	Розетка силова 3Р+E+N 32А 380-415В АВВ 432RS6 2CMA193139R1000	шт	5	<u>442,16</u> 2210,80	<u>433,33</u> 2166,65	<u>0,16</u> 0,80	<u>8,67</u> 43,35	https://voltelectro.com.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
431	&C1512-14-1-Б варіант 4	Розетка штепсельна 2-х полюсна прихованої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP20 Schneider Electric Asfora 2P+E	шт	3	<u>142,27</u> 426,81	<u>139,32</u> 417,96	<u>0,16</u> 0,48	<u>2,79</u> 8,37	https://luxelectro.com.ua/ 30 км.
432	&C1512-14-1-Б варіант 5	Розетка штепсельна 2-х полюсна відкритої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP44 Schneider Electric Cedar Plus, 2К+3, шторки	шт	11	<u>213,85</u> 2352,35	<u>209,50</u> 2304,50	<u>0,16</u> 1,76	<u>4,19</u> 46,09	https://luxelectro.com.ua/ 30 км.
433	&C1514-1-18-Б варіант 1	Бокс з DIN рейкою на 1 модуль КМПн2/4	шт	1	<u>60,73</u> 60,73	<u>59,34</u> 59,34	<u>0,2</u> 0,20	<u>1,19</u> 1,19	https://amperok.com.ua/ 30 км.
434	C1516-24	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,003954	<u>1516144,72</u> 5994,84	<u>1486150,60</u> 5876,24	<u>265,79</u> 1,05	<u>29728,33</u> 117,55	30 км.
435	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0004	<u>777806,66</u> 311,12	<u>762289,76</u> 304,92	<u>265,79</u> 0,11	<u>15251,11</u> 6,09	30 км.
436	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,3424	<u>115,25</u> 39,46	<u>111,89</u> 38,31	<u>1,1</u> 0,38	<u>2,26</u> 0,77	30 км.
437	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	1,26	<u>43,11</u> 54,32	<u>42,22</u> 53,20	<u>0,04</u> 0,05	<u>0,85</u> 1,07	30 км.
438	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	1,2	<u>45,51</u> 54,61	<u>44,55</u> 53,46	<u>0,07</u> 0,08	<u>0,89</u> 1,07	30 км.
439	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,18	<u>28,05</u> 5,05	<u>27,47</u> 4,94	<u>0,03</u> 0,01	<u>0,55</u> 0,10	30 км.
440	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,3	<u>37,31</u> 11,19	<u>36,53</u> 10,96	<u>0,05</u> 0,02	<u>0,73</u> 0,21	30 км.
441	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,035	<u>62,97</u> 65,17	<u>61,65</u> 63,81	<u>0,09</u> 0,09	<u>1,23</u> 1,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
442	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	1,275	<u>107,32</u> 136,83	<u>105,06</u> 133,95	<u>0,16</u> 0,20	<u>2,1</u> 2,68	30 км.
443	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,36	<u>85,12</u> 30,64	<u>83,38</u> 30,02	<u>0,07</u> 0,03	<u>1,67</u> 0,59	30 км.
444	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,6	<u>136,45</u> 81,87	<u>133,64</u> 80,18	<u>0,13</u> 0,08	<u>2,68</u> 1,61	30 км.
445	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00206	<u>440,17</u> 0,91	<u>423,03</u> 0,87	<u>8,51</u> 0,02	<u>8,63</u> 0,02	30 км.
446	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3285	<u>710,92</u> 233,54	<u>696,22</u> 228,71	<u>0,76</u> 0,25	<u>13,94</u> 4,58	30 км.
447	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,21746	<u>138,51</u> 307,14	<u>135,03</u> 299,42	<u>0,76</u> 1,69	<u>2,72</u> 6,03	30 км.
448	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,2075	<u>125,24</u> 25,99	<u>122,67</u> 25,45	<u>0,11</u> 0,02	<u>2,46</u> 0,52	30 км.
449	&C1545-13-1 варіант 1	Шланг гнучкий 1/2" ВН L=0,5 м VALTEC	шт	1	<u>166,65</u> 166,65	<u>163,33</u> 163,33	<u>0,05</u> 0,05	<u>3,27</u> 3,27	https://epicentrk.ua/ 30 км.
450	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	<u>413,5</u> 16,87	<u>405,09</u> 16,53	<u>0,3</u> 0,01	<u>8,11</u> 0,33	30 км.
451	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,3532	<u>933,92</u> 4065,54	<u>915,20</u> 3984,05	<u>0,41</u> 1,78	<u>18,31</u> 79,71	30 км.
452	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,102	<u>932,82</u> 95,15	<u>914,23</u> 93,25	<u>0,3</u> 0,03	<u>18,29</u> 1,87	30 км.
453	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,765	<u>112,16</u> 85,80	<u>109,29</u> 83,61	<u>0,67</u> 0,51	<u>2,2</u> 1,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
454	&C1545-61-2 варіант 1	Зажим подвійний для троса	шт	100	<u>33,22</u> 3322,00	<u>32,50</u> 3250,00	<u>0,07</u> 7,00	<u>0,65</u> 65,00	Група компаній «Quantula Group» 30 км.
455	&C1545-61-2 варіант 2	Комплект тросових зажимів	шт	1	<u>31,52</u> 31,52	<u>30,83</u> 30,83	<u>0,07</u> 0,07	<u>0,62</u> 0,62	ТОВ "НВФ "Бренд Майстер" 30 км.
456	&C1545-61-2 варіант 3	Механічний замок з скляною колбою [3Т93- BKS]	шт	2	<u>336,67</u> 673,34	<u>330,00</u> 660,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>6,6</u> 13,20	ТОВ "НВФ "Бренд Майстер" 30 км.
457	&C1545-61-2 варіант 4	Груз натяжний [ГН-BKS]	шт	1	<u>508,37</u> 508,37	<u>498,33</u> 498,33	<u>0,07</u> 0,07	<u>9,97</u> 9,97	ТОВ "НВФ "Бренд Майстер" 30 км.
458	&C1545-64- БЖ-1 варіант 1	Модуль аварійний VS LED EMCc180.015 (150-28,6мА 20-105V) 3W 3ч АЛП-ЛАЙТІНГ	шт	6	<u>1442,42</u> 8654,52	<u>1413,90</u> 8483,40	<u>0,24</u> 1,44	<u>28,28</u> 169,68	https://electro- centr.com.ua/ 30 км.
459	&C1545-64- БЖ-1 варіант 2	Блок живлення для лед стрічки, 300 Вт, 200- 240 В, 24 В, IP66 (MI-24300D1330)	шт	6	<u>1860,81</u> 11164,86	<u>1824,08</u> 10944,48	<u>0,24</u> 1,44	<u>36,49</u> 218,94	30 км.
460	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,75	<u>15,6</u> 11,70	<u>15,10</u> 11,33	<u>0,19</u> 0,14	<u>0,31</u> 0,23	30 км.
461	C1545-73	Ковпачки ізолювальні К-440	100шт	0,04	<u>24,63</u> 0,99	<u>24,11</u> 0,96	<u>0,04</u> -	<u>0,48</u> 0,03	30 км.
462	+C1545-84 варіант 3	Резистор 0,25Вт, 510 Ом	шт	23	<u>10,24</u> 235,52	<u>10,00</u> 230,00	<u>0,04</u> 0,92	<u>0,2</u> 4,60	https://print-zip. com.ua 30 км.
463	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0051	<u>62882,64</u> 320,70	<u>61311,47</u> 312,69	<u>338,18</u> 1,72	<u>1232,99</u> 6,29	30 км.
464	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,05316	<u>3543,84</u> 188,39	<u>3473,97</u> 184,68	<u>0,38</u> 0,02	<u>69,49</u> 3,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
465	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2199	<u>454,96</u> 100,05	<u>445,62</u> 97,99	<u>0,42</u> 0,09	<u>8,92</u> 1,97	30 км.
466	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,03	<u>17879,06</u> 536,37	<u>17166,64</u> 515,00	<u>361,85</u> 10,86	<u>350,57</u> 10,51	30 км.
467	C1545-113	Муфта натяжна К805	шт	1,25	<u>284,05</u> 355,06	<u>277,30</u> 346,63	<u>1,18</u> 1,48	<u>5,57</u> 6,95	30 км.
468	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	148,64	<u>20,34</u> 3023,34	<u>19,75</u> 2935,64	<u>0,19</u> 28,24	<u>0,4</u> 59,46	30 км.
469	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,0488	<u>219,13</u> 10,69	<u>214,60</u> 10,47	<u>0,23</u> 0,01	<u>4,3</u> 0,21	30 км.
470	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,08895	<u>1732,07</u> 154,07	<u>1696,76</u> 150,93	<u>1,35</u> 0,12	<u>33,96</u> 3,02	30 км.
471	&C1545-152-8 варіант 3	Наконечник ударний ф20мм "OBO Bettermann"	шт	1	<u>58,78</u> 58,78	<u>57,60</u> 57,60	<u>0,03</u> 0,03	<u>1,15</u> 1,15	https://prom.ua/ 30 км.
472	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00076043	<u>26347,46</u> 20,04	<u>25438,55</u> 19,34	<u>392,29</u> 0,30	<u>516,62</u> 0,40	30 км.
473	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	<u>980,24</u> 19,60	<u>950,90</u> 19,02	<u>10,12</u> 0,20	<u>19,22</u> 0,38	30 км.
474	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,075	<u>164,74</u> 12,36	<u>160,39</u> 12,03	<u>1,12</u> 0,08	<u>3,23</u> 0,25	30 км.
475	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04	<u>145,23</u> 5,81	<u>141,26</u> 5,65	<u>1,12</u> 0,04	<u>2,85</u> 0,12	30 км.
476	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	11,44	<u>32,17</u> 368,02	<u>31,32</u> 358,30	<u>0,22</u> 2,52	<u>0,63</u> 7,20	30 км.
477	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,975	<u>16,69</u> 16,27	<u>16,18</u> 15,78	<u>0,18</u> 0,18	<u>0,33</u> 0,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
478	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,02	<u>231,93</u> 4,64	<u>226,12</u> 4,52	<u>1,26</u> 0,03	<u>4,55</u> 0,09	30 км.
479	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	3,6516	<u>533,76</u> 1949,08	<u>523,13</u> 1910,26	<u>0,16</u> 0,58	<u>10,47</u> 38,24	30 км.
480	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4	<u>28,76</u> 115,04	<u>27,83</u> 111,32	<u>0,37</u> 1,48	<u>0,56</u> 2,24	30 км.
481	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,55	<u>213,52</u> 330,96	<u>208,96</u> 323,89	<u>0,37</u> 0,57	<u>4,19</u> 6,50	30 км.
482	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000969	<u>151703,26</u> 147,00	<u>148356,69</u> 143,76	<u>372</u> 0,36	<u>2974,57</u> 2,88	30 км.
483	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>367,52</u> 7,35	<u>358,45</u> 7,17	<u>1,86</u> 0,04	<u>7,21</u> 0,14	30 км.
484	C1545-291	Шпилька	комплект	6,12	<u>42,11</u> 257,71	<u>41,14</u> 251,78	<u>0,14</u> 0,86	<u>0,83</u> 5,07	30 км.
485	&C1545-291-11-Ш	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра	шт	1	<u>149,16</u> 149,16	<u>145,83</u> 145,83	<u>0,41</u> 0,41	<u>2,92</u> 2,92	ТОВ "НВФ "Бренд Майстер" 30 км.
486	&C1545-318-17	Тримач з клямкою, ПВХ для труби d=20мм	шт	1472	<u>5,87</u> 8640,64	<u>5,73</u> 8434,56	<u>0,02</u> 29,44	<u>0,12</u> 176,64	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
487	&C1545-318-17 варіант 1	Тримач з клямкою, ПВХ для труби d=25мм	шт	386	<u>7,18</u> 2771,48	<u>7,02</u> 2709,72	<u>0,02</u> 7,72	<u>0,14</u> 54,04	https://www.tdsvitlo.com.ua/prices/ 30 км.
488	&C1545-2044-15 варіант 1	Шинопровід вбудований VASMAR 55661	м	29	<u>688,68</u> 19971,72	<u>675,00</u> 19575,00	<u>0,18</u> 5,22	<u>13,5</u> 391,50	https://www.vasmar.com.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
489	&C1545-2044-15 варіант 2	Профіль UW 100/3 м 0,5 мм	м	16,68	<u>54,02</u> 901,05	<u>52,78</u> 880,37	<u>0,18</u> 3,00	<u>1,06</u> 17,68	https://oldimarket.com.ua/ 30 км.
490	&C1545-2044-16 варіант 1	Профіль стійковий CW 100/3 м 0,5 мм	м	57,16	<u>46,64</u> 2665,94	<u>45,50</u> 2600,78	<u>0,23</u> 13,15	<u>0,91</u> 52,01	https://stroyban.ua/ 30 км.
491	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,858	<u>338,87</u> 629,62	<u>331,75</u> 616,39	<u>0,48</u> 0,89	<u>6,64</u> 12,34	30 км.
492	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,5	<u>189,94</u> 94,97	<u>185,74</u> 92,87	<u>0,48</u> 0,24	<u>3,72</u> 1,86	30 км.
493	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,89711	<u>59,59</u> 53,46	<u>50,00</u> 44,86	<u>8,42</u> 7,55	<u>1,17</u> 1,05	30 км.
494	+C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний відкритої установки ~220В, 10А, IP44, колір білий Sedna SDN0100321	шт	9	<u>434,1</u> 3906,90	<u>425,43</u> 3828,87	<u>0,16</u> 1,44	<u>8,51</u> 76,59	https://schneider.kiev.ua/ 30 км.
495	+C1547-6 варіант 2	Вимикач двухполюсний прихованої установки ~220В, 10А, IP20, колір білий Schneider Electric Asfora	шт	4	<u>130,72</u> 522,88	<u>128,00</u> 512,00	<u>0,16</u> 0,64	<u>2,56</u> 10,24	https://asfora.com.ua/ 30 км.
496	+C1547-6 варіант 3	Вимикач двухполюсний відкритої установки ~220В, 10А, IP44, колір білий	шт	3	<u>357,16</u> 1071,48	<u>350,00</u> 1050,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>7</u> 21,00	https://www.google.com/ 30 км.
497	&C1547-7-6 варіант 1	LED світильник LINE-R/WP, 4M/38W/840/WH/STD/підвіс/OPL/IP65 QUANTULA	шт	15	<u>978,19</u> 14672,85	<u>958,33</u> 14374,95	<u>0,68</u> 10,20	<u>19,18</u> 287,70	Група компаній «Quantula Group» 30 км.
498	&C1547-7-6 варіант 2	LED світильник LINE-R/WP, 4M/38W/840/WH/STD/підвіс/OPL/IP65 EM1 QUANTULA з аварійним блоком живлення 3W	шт	10	<u>2703,69</u> 27036,90	<u>2650,00</u> 26500,00	<u>0,68</u> 6,80	<u>53,01</u> 530,10	Група компаній «Quantula Group» 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
499	&C1547-7-6 варіант 3	Світильник Ledvance SF Compact RD300 24W/3000K IP65 IK10	шт	3	<u>1953,99</u> 5861,97	<u>1915,00</u> 5745,00	<u>0,68</u> 2,04	<u>38,31</u> 114,93	https://luxelectro.com.ua/ 30 км.
500	&C1547-7-6 варіант 4	Світильник світлодіодний накладний поворотний Feron AL196, H190xR50, 10Вт	шт	36	<u>223,39</u> 8042,04	<u>218,33</u> 7859,88	<u>0,68</u> 24,48	<u>4,38</u> 157,68	https://epicentrk.ua/ 30 км.
501	&C1547-7-6 варіант 5	Трековий світильник VASMAR 53376	шт	20	<u>423,99</u> 8479,80	<u>415,00</u> 8300,00	<u>0,68</u> 13,60	<u>8,31</u> 166,20	https://www.vasmar.com.ua/ 30 км.
502	&C1547-7-Л варіант 1	Люстра VASMAR Ф 800 L-02 (R=800)/2000058PL-L42B4K	шт	8	<u>9177,09</u> 73416,72	<u>8993,33</u> 71946,64	<u>3,82</u> 30,56	<u>179,94</u> 1439,52	https://www.vasmar.com.ua/ 30 км.
503	&C1547-7-Л варіант 2	Люстра VASMAR ф 1000 L-01 (R=1000)/2000058PL-L54B4K	шт	9	<u>12668,9</u> 114020,10	<u>12416,67</u> 111750,03	<u>3,82</u> 34,38	<u>248,41</u> 2235,69	https://www.vasmar.com.ua/ 30 км.
504	+C1547-16 варіант 7	Шина вирівнювання потенціалів стандартна "OBO Bettermann"	шт	13	<u>459,31</u> 5971,03	<u>450,00</u> 5850,00	<u>0,3</u> 3,90	<u>9,01</u> 117,13	https://teplo220.com.ua/ 30 км.
505	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2	м2	569,646	<u>38,44</u> 21897,19	<u>37,65</u> 21447,17	<u>0,04</u> 22,79	<u>0,75</u> 427,23	https://epicentrk.ua/ 30 км.
506	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	107,75	<u>35,79</u> 3856,37	<u>34,63</u> 3731,38	<u>0,46</u> 49,57	<u>0,7</u> 75,42	30 км.
507	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	30,78633	<u>207,59</u> 6390,93	<u>203,05</u> 6251,16	<u>0,47</u> 14,47	<u>4,07</u> 125,30	30 км.
508	C1550-41	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 QUARTZ для промислових підлог	кг	141,5	<u>28,56</u> 4041,24	<u>27,54</u> 3896,91	<u>0,46</u> 65,09	<u>0,56</u> 79,24	30 км.
509	C1550-42	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	14,15	<u>401,92</u> 5687,17	<u>393,57</u> 5569,02	<u>0,47</u> 6,65	<u>7,88</u> 111,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
510	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	87,78	<u>304</u> 26685,12	<u>297,57</u> 26120,69	<u>0,47</u> 41,26	<u>5,96</u> 523,17	30 км.
511	&C1555-205-1 варіант 1	Базальтова вата Ізоват 35 Y=35 кг/куб.м t=50мм	м2	2,043	<u>121,6</u> 248,43	<u>115,83</u> 236,64	<u>3,39</u> 6,93	<u>2,38</u> 4,86	https://vidnova. store/ 30 км.
512	+C1555-393 варіант 1	Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30 мм	м	34,05	<u>20,42</u> 695,30	<u>20,00</u> 681,00	<u>0,02</u> 0,68	<u>0,4</u> 13,62	https://epicentrk. ua/ 30 км.
513	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	19,414	<u>34,02</u> 660,46	<u>32,97</u> 640,08	<u>0,38</u> 7,38	<u>0,67</u> 13,00	30 км.
514	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	10,11119	<u>33,29</u> 336,60	<u>32,34</u> 327,00	<u>0,3</u> 3,03	<u>0,65</u> 6,57	30 км.
515	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	3,6	<u>6,11</u> 22,00	<u>5,95</u> 21,42	<u>0,04</u> 0,14	<u>0,12</u> 0,44	30 км.
516	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	4,5	<u>8,02</u> 36,09	<u>7,80</u> 35,10	<u>0,06</u> 0,27	<u>0,16</u> 0,72	30 км.
517	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1,8	<u>18</u> 32,40	<u>17,42</u> 31,36	<u>0,23</u> 0,41	<u>0,35</u> 0,63	30 км.
518	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2,25	<u>21,78</u> 49,01	<u>21,00</u> 47,25	<u>0,35</u> 0,79	<u>0,43</u> 0,97	30 км.
519	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	14,4	<u>38,73</u> 557,71	<u>37,80</u> 544,32	<u>0,17</u> 2,45	<u>0,76</u> 10,94	30 км.
520	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	21	<u>57,26</u> 1202,46	<u>55,83</u> 1172,43	<u>0,31</u> 6,51	<u>1,12</u> 23,52	30 км.
521	&C1630-219-1 варіант 1	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 100° С Р до 0,6 МПа Ду 25 Valtec	шт	2	<u>282,8</u> 565,60	<u>269,17</u> 538,34	<u>8,08</u> 16,16	<u>5,55</u> 11,10	https://valtec.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
522	&C1630-219-1 варіант 2	Автоматичний відвідник повітря GIACOMINI 1/2 " R88IY003	шт	12	<u>328,32</u> 3939,84	<u>312,50</u> 3750,00	<u>9,38</u> 112,56	<u>6,44</u> 77,28	https://ukrinstal.com.ua/ 3%
523	&C1630-219-1 варіант 3	Комплект кранів термостатичних 1/2 " кутових Giacomini	шт	12	<u>783,3</u> 9399,60	<u>745,57</u> 8946,84	<u>22,37</u> 268,44	<u>15,36</u> 184,32	https://romstal.ua/ 3%
524	&C1630-219-1 варіант 4	Головка термостатична Clips Giacomini	шт	12	<u>414,4</u> 4972,80	<u>394,44</u> 4733,28	<u>11,83</u> 141,96	<u>8,13</u> 97,56	https://romstal.ua/ 3%
525	&C1630-219-1 варіант 5	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 40 Valtec	шт	1	<u>1279,98</u> 1279,98	<u>1218,33</u> 1218,33	<u>36,55</u> 36,55	<u>25,1</u> 25,10	https://valtec.ua/ 3%
526	&C1630-219-1 варіант 6	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 25 Valtec	шт	2	<u>524,25</u> 1048,50	<u>499,00</u> 998,00	<u>14,97</u> 29,94	<u>10,28</u> 20,56	https://valtec.ua/ 3%
527	&C1630-219-1 варіант 7	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 20 Valtec	шт	3	<u>371,21</u> 1113,63	<u>353,33</u> 1059,99	<u>10,6</u> 31,80	<u>7,28</u> 21,84	https://valtec.ua/ 3%
528	&C1630-219-1 варіант 8	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 15 Valtec	шт	12	<u>243,39</u> 2920,68	<u>231,67</u> 2780,04	<u>6,95</u> 83,40	<u>4,77</u> 57,24	https://valtec.ua/ 3%
529	&C1630-219-1 варіант 9	Водопровідний кран G1/2" Valtec	шт	1	<u>224,12</u> 224,12	<u>213,33</u> 213,33	<u>6,4</u> 6,40	<u>4,39</u> 4,39	https://valtec.ua/ 3%
530	+C1630-461 варіант 2	Дросель-клапан прямокутного перетину 250x400 GSN	шт	1	<u>514,07</u> 514,07	<u>502,30</u> 502,30	<u>1,69</u> 1,69	<u>10,08</u> 10,08	30 км.
531	+C1630-461 варіант 3	Дросель-клапан прямокутного перетину 250x250 GSN	шт	1	<u>496,42</u> 496,42	<u>485,00</u> 485,00	<u>1,69</u> 1,69	<u>9,73</u> 9,73	30 км.
532	+C1630-461 варіант 4	Дросель-клапан круглого перетину ф 125 GSN	шт	6	<u>241,09</u> 1446,54	<u>234,67</u> 1408,02	<u>1,69</u> 10,14	<u>4,73</u> 28,38	30 км.
533	+C1630-461 варіант 5	Дросель-клапан круглого перетину ф 100 GSN	шт	1	<u>223,24</u> 223,24	<u>217,17</u> 217,17	<u>1,69</u> 1,69	<u>4,38</u> 4,38	30 км.
534	+C1630-973 варіант 1	Сифон двооборотний, Ду 50 + воронка пластиковая ф200	шт	11	<u>572,82</u> 6301,02	<u>560,00</u> 6160,00	<u>1,59</u> 17,49	<u>11,23</u> 123,53	https://epicentrk.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
535	&C1630-1445-В варіант 25	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 250 x 250	шт	2	<u>366,78</u> 733,56	<u>358,33</u> 716,66	<u>1,26</u> 2,52	<u>7,19</u> 14,38	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
536	&C1630-1445-В варіант 26	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 400	шт	1	<u>256,29</u> 256,29	<u>250,00</u> 250,00	<u>1,26</u> 1,26	<u>5,03</u> 5,03	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
537	&C1630-1445-В варіант 28	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400	шт	2	<u>1023,84</u> 2047,68	<u>1002,50</u> 2005,00	<u>1,26</u> 2,52	<u>20,08</u> 40,16	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
538	&C1630-1445-В варіант 29	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300	шт	4	<u>682,98</u> 2731,92	<u>668,33</u> 2673,32	<u>1,26</u> 5,04	<u>13,39</u> 53,56	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
539	&C1630-1445-В варіант 30	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 250	шт	1	<u>682,98</u> 682,98	<u>668,33</u> 668,33	<u>1,26</u> 1,26	<u>13,39</u> 13,39	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
540	&C1630-1445-В варіант 31	Відведення 45° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400	шт	2	<u>767,99</u> 1535,98	<u>751,67</u> 1503,34	<u>1,26</u> 2,52	<u>15,06</u> 30,12	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
541	&C1630-1445-В варіант 32	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	шт	1	<u>518,09</u> 518,09	<u>506,67</u> 506,67	<u>1,26</u> 1,26	<u>10,16</u> 10,16	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
542	&C1630-1445-В варіант 33	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315	шт	1	<u>416,09</u> 416,09	<u>406,67</u> 406,67	<u>1,26</u> 1,26	<u>8,16</u> 8,16	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
543	&C1630-1445-В варіант 34	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	шт	3	<u>280,08</u> 840,24	<u>273,33</u> 819,99	<u>1,26</u> 3,78	<u>5,49</u> 16,47	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
544	&C1630-1445-В варіант 35	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	шт	11	<u>125,39</u> 1379,29	<u>121,67</u> 1338,37	<u>1,26</u> 13,86	<u>2,46</u> 27,06	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
545	&C1630-1445-В варіант 36	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100	шт	1	<u>107,54</u> 107,54	<u>104,17</u> 104,17	<u>1,26</u> 1,26	<u>2,11</u> 2,11	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
546	&C1630-1445-В варіант 37	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300	шт	1	<u>205,29</u> 205,29	<u>200,00</u> 200,00	<u>1,26</u> 1,26	<u>4,03</u> 4,03	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
547	&C1630-1445-В варіант 38	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	шт	6	<u>38,69</u> 232,14	<u>36,67</u> 220,02	<u>1,26</u> 7,56	<u>0,76</u> 4,56	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
548	&C1630-1445-В варіант 39	Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100/100/100	шт	1	<u>107,54</u> 107,54	<u>104,17</u> 104,17	<u>1,26</u> 1,26	<u>2,11</u> 2,11	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
549	&C1630-1445-В варіант 40	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 700 x 500 - 294 x 260, L=200 мм	шт	1	<u>409,29</u> 409,29	<u>400,00</u> 400,00	<u>1,26</u> 1,26	<u>8,03</u> 8,03	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
550	&C1630-1445-В варіант 41	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 300 - 294 x 260, L=200 мм	шт	1	<u>266,49</u> 266,49	<u>260,00</u> 260,00	<u>1,26</u> 1,26	<u>5,23</u> 5,23	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
551	&C1630-1445-B варіант 42	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300 - 294 x 260, L=200 мм	шт	1	<u>256,29</u> 256,29	<u>250,00</u> 250,00	<u>1,26</u> 1,26	<u>5,03</u> 5,03	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
552	&C1630-1445-B варіант 43	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф 355 - 294 x 260, L=200 мм	шт	1	<u>366,78</u> 366,78	<u>358,33</u> 358,33	<u>1,26</u> 1,26	<u>7,19</u> 7,19	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
553	&C1630-1445-B варіант 44	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф 250 - 400 x 250, L=200 мм	шт	1	<u>365,94</u> 365,94	<u>357,50</u> 357,50	<u>1,26</u> 1,26	<u>7,18</u> 7,18	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
554	&C1630-1445-B варіант 45	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400- 500 x 300, L=150 мм	шт	1	<u>415,23</u> 415,23	<u>405,83</u> 405,83	<u>1,26</u> 1,26	<u>8,14</u> 8,14	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
555	&C1630-1445-B варіант 46	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400- 400 x 400, L=150 мм	шт	1	<u>390,59</u> 390,59	<u>381,67</u> 381,67	<u>1,26</u> 1,26	<u>7,66</u> 7,66	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
556	&C1630-1445-B варіант 47	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315- ф 250, L=150 мм	шт	1	<u>188,28</u> 188,28	<u>183,33</u> 183,33	<u>1,26</u> 1,26	<u>3,69</u> 3,69	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
557	&C1630-1445-B варіант 48	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250- ф 160, L=150 мм	шт	1	<u>138,14</u> 138,14	<u>134,17</u> 134,17	<u>1,26</u> 1,26	<u>2,71</u> 2,71	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
558	&C1630-1445-B варіант 49	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 160- ф 125, L=150 мм	шт	1	<u>96,48</u> 96,48	<u>93,33</u> 93,33	<u>1,26</u> 1,26	<u>1,89</u> 1,89	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
559	&C1630-1445-B варіант 50	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250- ф 125, L=150 мм	шт	1	<u>126,24</u> 126,24	<u>122,50</u> 122,50	<u>1,26</u> 1,26	<u>2,48</u> 2,48	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 30 км.
560	&C1630-1517-1	Вентилятор осьовий Silent-200 S&P	шт	1	<u>3481,06</u> 3481,06	<u>3412,50</u> 3412,50	<u>0,3</u> 0,30	<u>68,26</u> 68,26	https://vencon.ua/ 30 км.
561	&C1630-1517-2	Вентилятор осьовий Silent-100 S&P	шт	2	<u>2413,37</u> 4826,74	<u>2365,83</u> 4731,66	<u>0,22</u> 0,44	<u>47,32</u> 94,64	https://vencon.ua/ 30 км.
562	&C1630-1691-1	Електрокалорифер C-EVN-S1-50-30-18 N y =18 кВт	шт	1	<u>11594,67</u> 11594,67	<u>11360,00</u> 11360,00	<u>7,32</u> 7,32	<u>227,35</u> 227,35	https://ccktm.prom.ua/ 30 км.
563	&C1630-1691-2	Електрокалорифер C-EVN-K-315-6.0 N y =6 кВт	шт	1	<u>7847,15</u> 7847,15	<u>7690,00</u> 7690,00	<u>3,28</u> 3,28	<u>153,87</u> 153,87	https://ccktm.prom.ua/ 30 км.
564	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	566,3	<u>5,754</u> 3258,49	<u>5,75400</u> 3258,49	- -	- -	
565	+C188888-11 варіант 1	Профнастил ТП20Д-0,5	м2	29,3549	<u>235,1</u> 6901,34	<u>229,00</u> 6722,27	<u>1,49</u> 43,74	<u>4,61</u> 135,33	https://www.tpk.ua/ 30 км.
566	+C188888-21 варіант 2	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	21,17	<u>166,98</u> 3534,97	<u>163,33</u> 3457,70	<u>0,38</u> 8,04	<u>3,27</u> 69,23	https://epicentrik.ua/ 30 км.
567	+C188888-21 варіант 4	Герметик Ceresit Silicon (прозорий), 280мл	шт	10	<u>120,24</u> 1202,40	<u>117,50</u> 1175,00	<u>0,38</u> 3,80	<u>2,36</u> 23,60	30 км.
568	+K582821-557	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>155,21</u> 310,42	<u>142,50</u> 285,00	<u>9,67</u> 19,34	<u>3,04</u> 6,08	https://s-beton.com.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
569	+K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>162,83</u> 325,66	<u>147,50</u> 295,00	<u>12,14</u> 24,28	<u>3,19</u> 6,38	https://s-beton.com.ua/ 30 км.
570	&K585521-Л020-1 варіант 1	Сепаратор жиру АСО Lipumax NG7/700 (з доставкою на об'єкт)	шт	1	<u>520692,85</u> 520692,85	<u>510483,19</u> 510483,19	- -	<u>10209,66</u> 10209,66	11708,33 євро (курс 4360,449 грн./100 євро на 14.05.2024р.)
571	+1507-1017 варіант 1	Світловий показчик "ВИХІД" з акумуляторною батареєю потужністю 3Вт, IP40 "ГРИНЛАЙТ"	шт	4	<u>1722,67</u> 6890,68	<u>1688,33</u> 6753,32	<u>0,56</u> 2,24	<u>33,78</u> 135,12	Комерційна пропозиція ПП "Металургбудсервіс" 30 км.
572	+1715-1238 варіант 2	Душова кабіна Atlantis A 608 (90*90*195)	шт	1	<u>6808,62</u> 6808,62	<u>6666,67</u> 6666,67	<u>8,45</u> 8,45	<u>133,5</u> 133,50	https://homeinside.com.ua/ 30 км.
573	+15093-35113 варіант 20	Дріт з мідною жилою перетин. 1х6 кв.мм ПВЗ	1000м	0,18258	<u>23615,12</u> 4311,65	<u>23100,00</u> 4217,60	<u>52,08</u> 9,51	<u>463,04</u> 84,54	https://vse-e.com.ua/ 30 км.
574	+15093-35113 варіант 44	Кабель з мідними жилами парної скрутки (звита пара), що не поширює горіння ПСВВнг 6х0,4 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,21522	<u>6003,12</u> 1291,99	<u>5833,33</u> 1255,45	<u>52,08</u> 11,21	<u>117,71</u> 25,33	https://btz.com.ua/ 30 км.
575	+15093-35113 варіант 45	Кабель силовий з мідними жилами КОРкHcFRHF FE180/E30 3х1,5 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,07344	<u>45103,13</u> 3312,37	<u>44166,67</u> 3243,60	<u>52,08</u> 3,82	<u>884,38</u> 64,95	https://www.elvis.com.ua/ 30 км.
576	+15093-35113 варіант 48	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,8 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	0,09384	<u>21303,12</u> 1999,08	<u>20833,33</u> 1955,00	<u>52,08</u> 4,89	<u>417,71</u> 39,19	https://www.elvis.com.ua/ 30 км.
577	+290902-225 варіант 1	Кнопка управління з фіксацією е. SB7.33, зелена, конт. 1н.о.+1н.з., кат. N°p0810004 "ІЕК"	шт	4	<u>183,62</u> 734,48	<u>180,00</u> 720,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>3,6</u> 14,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
578	+290902-225 варіант 2	Пост кнопочний M22-I2-M1 Eaton (Moeller)	шт	1	<u>1725,3</u> 1725,30	<u>1691,45</u> 1691,45	<u>0,02</u> 0,02	<u>33,83</u> 33,83	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
579	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	192,1923	<u>5,754</u> 1105,87	<u>5,754</u> 1105,87			
580	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,079	<u>163,15</u> 339,18	<u>163,15</u> 339,18			
581	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0173	<u>115,36</u> 2,00	<u>115,36</u> 2,00			
		Разом	грн.		1447,05	1447,05			
		Разом по розділу III	грн.		4442607,91	4242962,36	113237,89	86407,66	
		<u>IV. Устаткування</u>							
582	+1504-1096 варіант 19	Автоматичний вимикач PLHT-C50/3 Eaton	шт	1	<u>4097,59</u> 4097,59	<u>3942,76</u> 3942,76	<u>118,28</u> 118,28	<u>36,55</u> 36,55	https://uniset.ua/ 3%
583	+1504-1096 варіант 20	Автоматичний вимикач PFL6-C16/1n/003 Eaton	шт	8	<u>1162,25</u> 9298,00	<u>1118,33</u> 8946,64	<u>33,55</u> 268,40	<u>10,37</u> 82,96	https://220volt.com.ua/ 3%
584	+1504-1096 варіант 21	Автоматичний вимикач mrb4-20/3n/c/003-a Eaton	шт	4	<u>5079,24</u> 20316,96	<u>4887,31</u> 19549,24	<u>146,62</u> 586,48	<u>45,31</u> 181,24	https://shop220.com.ua/ 3%
585	+1504-1096 варіант 22	Автоматичний вимикач mRB6-16/3N/C/003-A Eaton	шт	1	<u>5162,28</u> 5162,28	<u>4967,21</u> 4967,21	<u>149,02</u> 149,02	<u>46,05</u> 46,05	https://shop220.com.ua/ 3%
586	+1504-1096 варіант 23	Автоматичний вимикач PL6-C10/1 Eaton	шт	6	<u>210,03</u> 1260,18	<u>202,10</u> 1212,60	<u>6,06</u> 36,36	<u>1,87</u> 11,22	https://shop220.com.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
587	+1504-1096 варіант 24	Автоматичний вимикач PL6-C16/1 Eaton	шт	5	<u>158,49</u> 792,45	<u>152,50</u> 762,50	<u>4,58</u> 22,90	<u>1,41</u> 7,05	https://220volt.com.ua/ 3%
588	+1504-1096 варіант 25	Автоматичний вимикач PL6-D16/3 Eaton	шт	2	<u>470,41</u> 940,82	<u>452,63</u> 905,26	<u>13,58</u> 27,16	<u>4,20</u> 8,40	https://uniset.ua/ 3%
589	+1504-1096 варіант 26	Автоматичний вимикач PL6-D32/3 Eaton	шт	1	<u>851,55</u> 851,55	<u>819,37</u> 819,37	<u>24,58</u> 24,58	<u>7,60</u> 7,60	https://uniset.ua/ 3%
590	+1504-1096 варіант 27	Автоматичний вимикач PL6-D16/1 Eaton	шт	2	<u>152,32</u> 304,64	<u>146,56</u> 293,12	<u>4,40</u> 8,80	<u>1,36</u> 2,72	https://uniset.ua/ 3%
591	+1504-1096 варіант 28	Автоматичний вимикач PLHT-C40/3 Eaton	шт	2	<u>4097,59</u> 8195,18	<u>3942,76</u> 7885,52	<u>118,28</u> 236,56	<u>36,55</u> 73,10	https://uniset.ua/ 3%
592	+1504-1096 варіант 29	Автоматичний вимикач LN1-160-I Eaton	шт	1	<u>4157,1</u> 4157,10	<u>4000,02</u> 4000,02	<u>120,00</u> 120,00	<u>37,08</u> 37,08	https://uniset.ua/ 3%
593	+1504-1096 варіант 30	Незалежний розчеплювач ZP-ASA/230, 220В Eaton	шт	1	<u>714,55</u> 714,55	<u>687,55</u> 687,55	<u>20,63</u> 20,63	<u>6,37</u> 6,37	https://001.com.ua/ 3%
594	+1504-1096 варіант 31	Контактор 25А ESC325 (3НО, 230В) 2м Hager	шт	1	<u>729,22</u> 729,22	<u>701,67</u> 701,67	<u>21,05</u> 21,05	<u>6,50</u> 6,50	https://hager-shop.com.ua/ 3%
595	+1504-1096 варіант 32	Автоматичний вимикач PLHT-C20/3 Eaton	шт	1	<u>4097,59</u> 4097,59	<u>3942,76</u> 3942,76	<u>118,28</u> 118,28	<u>36,55</u> 36,55	https://uniset.ua/ 3%
596	+1504-1096 варіант 33	Автоматичний вимикач PLHT-C32/3 Eaton	шт	1	<u>4097,59</u> 4097,59	<u>3942,76</u> 3942,76	<u>118,28</u> 118,28	<u>36,55</u> 36,55	https://uniset.ua/ 3%
597	+1504-1096 варіант 34	Автоматичний вимикач BA-2001 1р 10А IEK	шт	1	<u>44,69</u> 44,69	<u>43,00</u> 43,00	<u>1,29</u> 1,29	<u>0,40</u> 0,40	https://elektrika.ua/ 3%
598	+1504-7051 варіант 1	Контролер GVA для GREEN VENT GVH	шт	2	<u>13911,15</u> 27822,30	<u>13385,50</u> 26771,00	<u>401,57</u> 803,14	<u>124,08</u> 248,16	Курс евро: 42,27 грн. 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
599	&1511-2005-2-К варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 18А / г NP 12-18 Yuasa	шт	1	<u>2819,88</u> 2819,88	<u>2713,33</u> 2713,33	<u>81,40</u> 81,40	<u>25,15</u> 25,15	https://electro100.ua/ 3%
600	&1514-4021-МФ варіант 1	Багатофункціональний тепловий прилад Rational iVario Pro 2-S (1100*938*485h)	шт	1	<u>657624,07</u> 657624,07	<u>632775,00</u> 632775,00	<u>18983,25</u> 18983,25	<u>5865,82</u> 5865,82	https://merxhoreca.com.ua/ 3%
601	&1517-1570-3 варіант 1	Вказівник світловий Тирас ОС-6.1 (12/24V) «Аварійне освітлення» ТОВ "Тирас-12"	шт	1	<u>607,97</u> 607,97	<u>585,00</u> 585,00	<u>17,55</u> 17,55	<u>5,42</u> 5,42	https://ohrana.ua/ 3%
602	&1517-1967-6-3 варіант 1	Щит ІЕК ЩМП-3-0 У2 650x500x220 IP54 (УКМ40-03-54)	шт	1	<u>5222,39</u> 5222,39	<u>5025,06</u> 5025,06	<u>150,75</u> 150,75	<u>46,58</u> 46,58	https://electro-shop.net.ua/ 3%
603	&1602-30002-2 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний "Tiras -16.128П" ТОВ "Тирас-12"	шт	1	<u>17803,55</u> 17803,55	<u>17130,83</u> 17130,83	<u>513,92</u> 513,92	<u>158,80</u> 158,80	https://viatec.ua/ 3%
604	&1602-30045-8-К варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий з написом "ВИХІД" ТОВ "Тирас"	шт	5	<u>1019,34</u> 5096,70	<u>980,83</u> 4904,15	<u>29,42</u> 147,10	<u>9,09</u> 45,45	https://viatec.ua/ 3%
605	&1602-30045-8-К варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий з написом "ПОЖЕЖА" ТОВ "Тирас"	шт	1	<u>1019,34</u> 1019,34	<u>980,83</u> 980,83	<u>29,42</u> 29,42	<u>9,09</u> 9,09	https://viatec.ua/ 3%
606	&1602-30045-12 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній, 12V, "Джміль-1" ТОВ "Тирас-12"	шт	1	<u>920,61</u> 920,61	<u>885,83</u> 885,83	<u>26,57</u> 26,57	<u>8,21</u> 8,21	https://viatec.ua/ 3%
607	&1602-30045-12 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП "АРТОН"	шт	12	<u>233,84</u> 2806,08	<u>225,00</u> 2700,00	<u>6,75</u> 81,00	<u>2,09</u> 25,08	https://securitylab.com.ua/ 3%
608	&1602-30066-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 ПП "АРТОН"	шт	6	<u>192,26</u> 1153,56	<u>185,00</u> 1110,00	<u>5,55</u> 33,30	<u>1,71</u> 10,26	https://secur.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
609	&1602-30076-6-7 варіант 1	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "АРТОН"	шт	6	<u>109,12</u> 654,72	<u>105,00</u> 630,00	<u>3,15</u> 18,90	<u>0,97</u> 5,82	https://securitylab.com.ua/arton-tpt-3 3%
610	&1602-30076-6-7 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий максимально-диференційний ТПТ-4 ПП "АРТОН"	шт	3	<u>215,13</u> 645,39	<u>207,00</u> 621,00	<u>6,21</u> 18,63	<u>1,92</u> 5,76	https://securitylab.com.ua/arton-tpt-3 3%
611	+1715-10059 варіант 1	МЦА-GSM Модуль цифрового GSM-автодозвону	шт	1	<u>3590,68</u> 3590,68	<u>3455,00</u> 3455,00	<u>103,65</u> 103,65	<u>32,03</u> 32,03	https://www.bezpeka-shop.com/ 3%
612	+2402-4061 варіант 1	Модуль BKS-10-1-MT з механічним пуском	шт	1	<u>46960,27</u> 46960,27	<u>45185,83</u> 45185,83	<u>1355,57</u> 1355,57	<u>418,87</u> 418,87	ТОВ "НВФ "Бранд Майстер" 3%
613	&15011-4069-1 варіант 1	Датчик руху з/у IP-55, 10А, 140град., білий EE820 HAGER	шт	2	<u>1778,01</u> 3556,02	<u>1710,83</u> 3421,66	<u>51,32</u> 102,64	<u>15,86</u> 31,72	https://hager-shop.com.ua/ 3%
614	&*170312-5265-B	Ваги для підлоги DB-H-150 CAS (товарні) (420*655*710h)	шт	1	<u>13507,13</u> 13507,13	<u>12996,75</u> 12996,75	<u>389,90</u> 389,90	<u>120,48</u> 120,48	https://proftechnik.com.ua/ 3%
615	&*241996-11044-ПТ	Підтоварник ПТ Стандарт Ефес (600*800*280h)	шт	4	<u>1605,2</u> 6420,80	<u>1544,54</u> 6178,16	<u>46,34</u> 185,36	<u>14,32</u> 57,28	https://proftechnik.com.ua/ 3%
616	&241996-12005-M	Марміт перших страв лінії роздачі М 1Б-2-1100-КР Класик КИЙ-В (1110*700*1290h)	шт	1	<u>25515,53</u> 25515,53	<u>24551,40</u> 24551,40	<u>736,54</u> 736,54	<u>227,59</u> 227,59	https://proftechnik.com.ua/ 3%
617	&241996-12005-M2	Марміт других страв лінії роздачі М 2Б-1115 Класик КИЙ-В (1115*700*1290h)	шт	1	<u>21718,04</u> 21718,04	<u>20897,40</u> 20897,40	<u>626,92</u> 626,92	<u>193,72</u> 193,72	https://proftechnik.com.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	&*241996-12008-СТ варіант 1	Стіл обідній (1800*800*750h) s-1140	шт	3	<u>15718,1</u> 47154,30	<u>15124,17</u> 45372,51	<u>453,73</u> 1361,19	<u>140,20</u> 420,60	https://ekloft.com.ua/ 3%
619	&*241996-12008-СТ варіант 2	Стіл обідній (1600*800*750h) s-1135l	шт	4	<u>6547,4</u> 26189,60	<u>6300,00</u> 25200,00	<u>189,00</u> 756,00	<u>58,40</u> 233,60	https://ekloft.com.ua/ 3%
620	&*241996-12008-СТ1 варіант 1	Стіл обідній (1200*600*750h) s-1135	шт	40	<u>6547,4</u> 261896,00	<u>6300,00</u> 252000,00	<u>189,00</u> 7560,00	<u>58,40</u> 2336,00	https://ekloft.com.ua/ 3%
621	&*241996-12009-С1	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці АРМ-ЕКО (1000*500*1800h)	шт	1	<u>5361,78</u> 5361,78	<u>5159,17</u> 5159,17	<u>154,78</u> 154,78	<u>47,83</u> 47,83	https://proftechnik.com.ua/ 3%
622	&*241996-12009-С2	Стелаж сушка посуду з нержавіючої сталі СТС-ТЗС Ефес (1000*320*1800h)	шт	3	<u>6970,38</u> 20911,14	<u>6707,00</u> 20121,00	<u>201,21</u> 603,63	<u>62,17</u> 186,51	https://proftechnik.com.ua/ 3%
623	&*241996-12009-С3	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці АРМ-ЕКО (600*600*1800h)	шт	2	<u>4087,45</u> 8174,90	<u>3933,00</u> 7866,00	<u>117,99</u> 235,98	<u>36,46</u> 72,92	https://proftechnik.com.ua/ 3%
624	&*241996-12009-С4	Стелаж з нержавіючої сталі на 3 полиці (600*600*1000h)	шт	2	<u>3214,81</u> 6429,62	<u>3093,33</u> 6186,66	<u>92,80</u> 185,60	<u>28,68</u> 57,36	"ТАРГЕТГРУП" 3%
625	&*241996-12009-С5 варіант 1	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці (3800*600*1800h)	шт	1	<u>18673,95</u> 18673,95	<u>17968,33</u> 17968,33	<u>539,05</u> 539,05	<u>166,57</u> 166,57	3%
626	&*241996-12009-С6 варіант 1	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці (1900*600*1800h)	шт	1	<u>9336,98</u> 9336,98	<u>8984,17</u> 8984,17	<u>269,53</u> 269,53	<u>83,28</u> 83,28	3%
627	&*241996-12009-С7 варіант 1	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці (2800*600*1800h)	шт	1	<u>14785,35</u> 14785,35	<u>14226,67</u> 14226,67	<u>426,80</u> 426,80	<u>131,88</u> 131,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
628	&*241996-12009-С8 варіант 1	Стелаж кухонний з нержавіючої сталі на 4 полиці (1450*600*1800h)	шт	1	<u>7586,67</u> 7586,67	<u>7300,00</u> 7300,00	<u>219,00</u> 219,00	<u>67,67</u> 67,67	3%
629	&*241996-16029-П1 варіант 1	Пароконвектомат 84 PXH SC CustomHeat Упох на 10 рівней (970*850*1080h)	шт	1	<u>130234,82</u> 130234,82	<u>125313,75</u> 125313,75	<u>3759,41</u> 3759,41	<u>1161,66</u> 1161,66	https://gastropartner.com.ua/ 3%
630	&*241996-18014-7-С	Стіл виробничий для збирання відходів з бортом Техта нержавіюча сталь (600*1200*850h)	шт	3	<u>5440,58</u> 16321,74	<u>5235,00</u> 15705,00	<u>157,05</u> 471,15	<u>48,53</u> 145,59	https://epicentrua/ 3%
631	&*241996-18014-7-С варіант 1	Стіл з ванною мийною зварною СМВ-1-1С КИЙ-В (600*1200*850h)	шт	4	<u>4525,34</u> 18101,36	<u>4354,35</u> 17417,40	<u>130,63</u> 522,52	<u>40,36</u> 161,44	https://proftehnika.com.ua/ 3%
632	&*241996-18014-7-С1	Стіл виробничий СП 2П Стандарт Ефес (розбірний AISI 201) (600*1200*850h)	шт	3	<u>5103,55</u> 15310,65	<u>4910,71</u> 14732,13	<u>147,32</u> 441,96	<u>45,52</u> 136,56	https://proftehnika.com.ua/ 3%
633	&*241996-18014-13-В	Кондитерська вітрина лінії роздачі ВХК-1200 Класик КИЙ-В (1200*700*1800h)	шт	1	<u>73064,84</u> 73064,84	<u>70304,00</u> 70304,00	<u>2109,12</u> 2109,12	<u>651,72</u> 651,72	https://proftehnika.com.ua/ 3%
634	&*241996-19013-6-Ш	Шафа металева для одягу ШОМ 1/30/2 (В*Ш*Г 1800*600*500)	шт	2	<u>3435,65</u> 6871,30	<u>3305,83</u> 6611,66	<u>99,17</u> 198,34	<u>30,65</u> 61,30	https://safe.net.ua/ 3%
635	&*241996-19101-1-Х	Холодильна шафа HKN-GX650TN Inox Hurakan (740*830*2010h)	шт	4	<u>43634,19</u> 174536,76	<u>41985,43</u> 167941,72	<u>1259,56</u> 5038,24	<u>389,20</u> 1556,80	https://proftehnika.com.ua/ 3%
636	&*241996-19101-1-Х2	Холодильна шафа AF14PKMTN Tecnodom (1420*800*2100h)	шт	2	<u>81195,76</u> 162391,52	<u>78127,69</u> 156255,38	<u>2343,83</u> 4687,66	<u>724,24</u> 1448,48	https://proftehnika.com.ua/ 3%
637	&*241996-19102-П	Професійна плита електрична ПЕ-6Ш Н Еліт Арм-Еко (1370*700*850h)	шт	1	<u>38946,13</u> 38946,13	<u>37474,50</u> 37474,50	<u>1124,24</u> 1124,24	<u>347,39</u> 347,39	https://proftehnika.com.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
638	&*241996-20228-B	Візок сервірувальний з нержавіючої сталі Bastion Saro (860*510*940h)	шт	2	<u>4249,66</u> 8499,32	<u>4089,08</u> 8178,16	<u>122,67</u> 245,34	<u>37,91</u> 75,82	https://proftechnik.com.ua/ 3%
639	&*241996-20228-B1	Шпилька-візок СТК-1 майстер Ефес (18 x GN 1/1) (375*560*1800h)	шт	4	<u>4303,01</u> 17212,04	<u>4140,42</u> 16561,68	<u>124,21</u> 496,84	<u>38,38</u> 153,52	https://proftechnik.com.ua/ 3%
640	&*241996-20302-C	Стіл нейтральний лінії роздачі ЄН-1000 Класик КИЙ-В (1000*700*1290h)	шт	1	<u>12694,47</u> 12694,47	<u>12214,80</u> 12214,80	<u>366,44</u> 366,44	<u>113,23</u> 113,23	https://proftechnik.com.ua/ 3%
641	&*241996-20302-C2	Стіл нейтральний кутової лінії роздачі ЄН-КЗ-90-1050 Класик КИЙ-В (зовнішній)	шт	1	<u>16228,2</u> 16228,20	<u>15615,00</u> 15615,00	<u>468,45</u> 468,45	<u>144,75</u> 144,75	https://proftechnik.com.ua/ 3%
642	&241996-20713-K	Котломийна машина K981E Krupps (775*810*1900h)	шт	1	<u>210868,47</u> 210868,47	<u>202900,56</u> 202900,56	<u>6087,02</u> 6087,02	<u>1880,89</u> 1880,89	https://proftechnik.com.ua/ 3%
643	&241996-20713-M	Купольна посудомийна машина ВУ. 1000 Viber (690*800*1910h)	шт	2	<u>69176,41</u> 138352,82	<u>66562,50</u> 133125,00	<u>1996,88</u> 3993,76	<u>617,03</u> 1234,06	https://proftechnik.com.ua/ 3%
644	&290220-2062-П	Приточно витяжна система з рекуператором GVH-5000DC	шт	1	<u>194023,92</u> 194023,92	<u>186692,50</u> 186692,50	<u>5600,78</u> 5600,78	<u>1730,64</u> 1730,64	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 3%
645	&290220-2062-П1	Приточно витяжна система з рекуператором GVH-2000	шт	1	<u>115682,18</u> 115682,18	<u>111311,00</u> 111311,00	<u>3339,33</u> 3339,33	<u>1031,85</u> 1031,85	Комерційна пропозиція ТОВ "Бис 7" 3%
646	&*290518-4043-Ж варіант 2	Вертикальні жалюзі на вікно Wenster Line T 6001 127 мм тканинні 240x210 см Білий	шт	2	<u>3452,98</u> 6905,96	<u>3322,50</u> 6645,00	<u>99,68</u> 199,36	<u>30,80</u> 61,60	https://epicentk.com.ua/ 3%
647	&*290518-4043-Ж варіант 3	Вертикальні жалюзі на вікно Wenster Line T 6001 127 мм тканинні 220x210 см Білий	шт	1	<u>2407,65</u> 2407,65	<u>2316,67</u> 2316,67	<u>69,50</u> 69,50	<u>21,48</u> 21,48	https://epicentk.com.ua/ 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	&*560110-170-2 варіант 1	Стілець Viti Пластик Світло - зелений	шт	102	<u>1038,41</u> 105917,82	<u>999,17</u> 101915,34	<u>29,98</u> 3057,96	<u>9,26</u> 944,52	https://amf.ua/ 3%
649	&*560110-170-2 варіант 2	Стілець Viti Пластик Жовтий	шт	73	<u>1038,41</u> 75803,93	<u>999,17</u> 72939,41	<u>29,98</u> 2188,54	<u>9,26</u> 675,98	https://amf.ua/ 3%
Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			грн. грн.		2877401,61 748702,66	2768675,38 720411,67	83061,10 21613,22	25665,13 6677,77	
		Електроенергія	кВт-год	1212,257					
		Стиснене повітря	м3	22052,205					
		Масильні матеріали	кг	66,384					
		Гідравлічна рідина	кг	3,846					
		Бензин	л	167,276					
		Дизельне паливо	л	1172,115					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	58,230063					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склад інженер-кошторисник _____ Оксана Коржова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор _____ Юрій Іщенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(Замовник)
Лицей №2 Підгородненської міської
ради Дніпропетровської області

(Підрядник)
ТОВ "ДРІМБУДПРОДЖЕКТ"

Світлана КАЛІБЕРДА

Віктор Ситницький

"__" _____ 20__ р.

"__" _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни травень 2024

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Пост кнопочний M22-I2-M1 Eaton (Moeller)	шт	2070,36
2	Кнопка управління з фіксацією е. SB7.33, зелена, конт. 1н.о.+1н.з., кат. N°p0810004 "IEK"	шт	220,34
3	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	25563,74
4	Кабель силовий з мідними жилами КОРкНсFRHF FE180/E30 3x1,5 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	54123,76
5	Кабель з мідними жилами парної скрутки (звита пара), що не поширює горіння ПСВВнг 6x0,4 ККЗ "АЛАЙ"	1000м	7203,74
6	Дріт з мідною жилою перетин. 1x6 кв.мм ПВЗ	1000м	28338,14
7	Душова кабіна Atlantis A 608 (90*90*195)	шт	8170,34
8	Світловий показник "ВИХІД" з акумуляторною батареєю потужністю 3Вт, IP40 "ГРИНЛАЙТ"	шт	2067,2
9	Сепаратор жиру АСО Lipimax NG7/700 (з доставкою на об'єкт)	шт	624831,42
10	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	195,4
11	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	186,25
12	Герметик Ceresit Silicon (прозорий), 280мл	шт	144,29
13	Пена монтажная BauGut PRO 750 мл	шт	200,38
14	Профнастил ТП20Д-0,5	м2	282,12
15	Електроенергія	кВт-год	6,904
16	Електрокалорифер С-EVN-K-315-6.0 N у =6 кВт	шт	9416,58
17	Електрокалорифер С-EVN-S1-50-30-18 N у =18 кВт	шт	13913,6
18	Вентилятор осьовий Silent-100 S&P	шт	2896,04
19	Вентилятор осьовий Silent-200 S&P	шт	4177,27
20	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250- ф 125, L=150 мм	шт	151,49
21	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 160- ф 125, L=150 мм	шт	115,78
22	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250- ф 160, L=150 мм	шт	165,77
23	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315- ф 250, L=150 мм	шт	225,94
24	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400- 400 x 400, L=150 мм	шт	468,71
25	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400- 500 x 300, L=150 мм	шт	498,28
26	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф 250 - 400 x 250, L=200 мм	шт	439,13
27	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф 355 - 294 x 260, L=200 мм	шт	440,14

1	2	3	4
28	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300 - 294 x 260, L=200 мм	шт	307,55
29	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 300 - 294 x 260, L=200 мм	шт	319,79
30	Вставка перехідна з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 700 x 500 - 294 x 260, L=200 мм	шт	491,15
31	Трійник з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100/100/100	шт	129,05
32	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	шт	46,43
33	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300	шт	246,35
34	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100	шт	129,05
35	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	шт	150,47
36	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	шт	336,1
37	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315	шт	499,31
38	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	шт	621,71
39	Відведення 45° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400	шт	921,59
40	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 250	шт	819,58
41	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 300	шт	819,58
42	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 x 400	шт	1228,61
43	Заглушка з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 x 400	шт	307,55
44	Відведення 90° з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм 250 x 250	шт	440,14
45	Сифон двооборотний, Ду 50 + воронка пластикова ф200	шт	687,38
46	Дросель-клапан круглого перетину ф 100 GSN	шт	267,89
47	Дросель-клапан круглого перетину ф 125 GSN	шт	289,31
48	Дросель-клапан прямокутного перетину 250x250 GSN	шт	595,7
49	Дросель-клапан прямокутного перетину 250x400 GSN	шт	616,88
50	Водопровідний кран G1/2" Valtec	шт	268,94
51	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 15 Valtec	шт	292,07
52	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 20 Valtec	шт	445,45
53	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 25 Valtec	шт	629,1
54	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 50° С Р до 0,6 МПа Ду 40 Valtec	шт	1535,98
55	Головка термостатична Clips Giacomini	шт	497,28
56	Комплект кранів термостатичних 1/2 " кутових Giacomini	шт	939,96
57	Автоматичний відвідник повітря GIACOMINI 1/2 " R88IY003	шт	393,98
58	Кран кулевий муфтовий ВН для води Т 100° С Р до 0,6 МПа Ду 25 Valtec	шт	339,36
59	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	68,71
60	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	46,48
61	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	26,14
62	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	21,6
63	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	9,62
64	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	7,33
65	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	39,95
66	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40,82
67	Джгут зі спіненого поліетилену, діаметр 30 мм	м	24,5
68	Базальтова вата Ізоват 35 Y=35 кг/куб.м t=50мм	м2	145,92
69	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	364,8
70	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	482,3
71	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 QUARTZ для промислових підлог	кг	34,27
72	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	249,11
73	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	42,95
74	Армуюча сітка Ceresit CT 325 160 г /м2	м2	46,13
75	Шина вирівнювання потенціалів стандартна "OBO Bettermann"	шт	551,17
76	Люстра VASMAR ф 1000 L-01 (R=1000)/2000058PL-L54B4K	шт	15202,68
77	Люстра VASMAR ф 800 L-02 (R=800)/2000058PL-L42B4K	шт	11012,51
78	Трековий світильник VASMAR 53376	шт	508,79
79	Світильник світлодіодний накладний поворотний Feron AL196, H190xR50, 10Вт	шт	268,07

1	2	3	4
80	Світильник Ledvance SF Compact RD300 24W/3000K IP65 IK10	шт	2344,79
81	LED світильник LINE-R/WP, 4M/38W/840/WH/STD/підвіс/OPL/IP65 EM1 QUANTULA з аварійним блоком живлення 3W	шт	3244,43
82	LED світильник LINE-R/WP, 4M/38W/840/WH/STD/підвіс/OPL/IP65 QUANTULA	шт	1173,83
83	Вимикач двухполюсний відкритої установки ~220В, 10А, IP44, колір білий	шт	428,59
84	Вимикач двухполюсний прихованої установки ~220В, 10А, IP20, колір білий Schneider Electric Asfora	шт	156,86
85	Вимикач однополюсний відкритої установки ~220В, 10А, IP44, колір білий Sedna SDN0100321	шт	520,92
86	Пропан-бутан технічний	м3	71,51
87	Клей нітрогліфталевий	кг	227,93
88	Клей БМК5	кг	406,64
89	Профіль стійковий CW 100/3 м 0,5 мм	м	55,97
90	Профіль UW 100/3 м 0,5 мм	м	64,82
91	Шинопровід вбудований VASMAR 55661	м	826,42
92	Тримач з клямкою, ПВХ для труби d=25мм	шт	8,62
93	Тримач з клямкою, ПВХ для труби d=20мм	шт	7,04
94	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра	шт	178,99
95	Шпилька	комплект	50,53
96	Хомут Х25У1	100шт	441,02
97	Труби полівінілхлоридні	т	182043,91
98	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	256,22
99	Скоби будівельні	кг	34,51
100	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	640,51
101	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	278,32
102	Полоски К-404	100шт	20,03
103	Перемичка заземлювальна	шт	38,6
104	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	174,28
105	Патрони Д або К довгі	100шт	197,69
106	Паронітові прокладки	100шт	1176,29
107	Очіс льняний	т	31616,95
108	Наконечник ударний ф20мм "OBO Bettermann"	шт	70,54
109	Наконечники кабельні	100шт	2078,48
110	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	262,96
111	Муфти поліетиленові	шт	24,41
112	Муфта натяжна К805	шт	340,86
113	Металеві прокладки	т	21454,87
114	Стрічка монтажна ЛМ	100м	545,95
115	Стрічка ФУМ	кг	4252,61
116	Конструкція опорна	т	75459,17
117	Резистор 0,25Вт, 510 Ом	шт	12,29
118	Ковпачки ізолювальні К-440	100шт	29,56
119	Кнопка К227	100шт	18,72
120	Блок живлення для лед стрічки, 300 Вт, 200-240 В, 24 В, IP66 (MI-24300D1330)	шт	2232,97
121	Модуль аварійний VS LED EMCc180.015 (150-28,6mA 20-105V) 3W 3ч АЛП-ЛАЙТИНГ	шт	1730,9
122	Груз натяжний [ГН-BKS]	шт	610,04
123	Механічний замок з скляною колбою [ЗТ93-BKS]	шт	404
124	Комплект тросових зажимів	шт	37,82
125	Зажим подвійний для троса	шт	39,86
126	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	134,59
127	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1119,38
128	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1120,7
129	Дюбелі У658, У661	100шт	496,2
130	Шланг гнучкий 1/2" BH L=0,5 м VALTEC	шт	199,98
131	Бірка маркувальна	100шт	150,29
132	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	166,21

1	2	3	4
133	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	853,1
134	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5,5 мм	10м	528,2
135	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	163,74
136	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	102,14
137	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	128,78
138	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	75,56
139	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	44,77
140	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	33,66
141	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	54,61
142	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	51,73
143	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	138,3
144	Припої олов'яно-свинцеві безсум'янисті в чушках, марка ПОС40	т	933367,99
145	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	1819373,66
146	Бокс з DIN рейкою на 1 модуль КМПн2/4	шт	72,88
147	Розетка штепсельна 2-х полюсна відкритої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP44 Schneider Electric Cedar Plus, 2К+3, шторки	шт	256,62
148	Розетка штепсельна 2-х полюсна прихованої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP20 Schneider Electric Asfora 2P+E	шт	170,72
149	Розетка силова 3Р+Е+N 32А 380-415В АBB 432RS6 2CMA193139R1000	шт	530,59
150	Блок з 2-х розеток відкритої установки з 3-м заземл. конт., з захис. пристроєм для автом. закр. гнізда ~220В, 16А IP44	шт	104,23
151	Корпус КР102 для кнопок, 2 місця "ІЕК"	шт	166,67
152	Коробка розподільна 100х100	шт	52,22
153	Вбудована монтажна коробка для сухих перегородок "REGINA" HAGER	шт	56,51
154	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2649,53
155	Розчин азбоцементний	м3	2738,26
156	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2485,73
157	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2758,76
158	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2495,83
159	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2166,83
160	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3966,9
161	Бетон класу С16/20, F50	м3	3686,5
162	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3505,32
163	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3311,96
164	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3292,33
165	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10224,44
166	Пісок природний, рядовий	м3	801,7
167	Холодний асфальт РОСКРНАЛТ, 25 кг	шт	244,92
168	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	4206,98
169	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	4574,18
170	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	1511,48
171	Клинець, марка 300	м3	1511,48
172	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1021,67
173	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1260,02

1	2	3	4
174	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	1415,42
175	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1110,37
176	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	1515,16
177	Камені бортові, БР 100.30.15	шт	392,26
178	Плитка GRESS 30x30 см	м2	444,41
179	Керамічна плитка Feelings Bianco Sciana A Str. Rekt. 29,8X59,8	м2	940,22
180	Плитка Golden Tile Joy light gray JOG520 60x60 см	м2	689,21
181	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	3395,5
182	Фарба масляна МА-15 ULTRAtone коричнева 1 кг	т	101679,74
183	Грунт-Емаль 3 в1 антикорозійна темно-сіра RAL4 (відро 25кг)	т	119932,52
184	Розчинник, марка Р-4	т	56956,92
185	Лак БТ-577	т	38207,18
186	Ксилол нафтовий, марка А	т	25794,34
187	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	127272,92
188	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	93199,6
189	Карборунд	кг	72,97
190	Хомут з гайкою під трубу 16x1	шт	63,2
191	Сталь кутова 32x32 мм	т	40107,36
192	Сталь штабова 40x4 мм	т	179518,93
193	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	44827,42
194	Кріплення для бойлера	компл	104,68
195	LED стрічка RISHANG 120-2835-24V-IP65 8.6W 630Lm 3000K 5м (RD60C0TC-B-SW) Modern Light	м	186,07
196	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5x2 ,5мм2 (ВВГнг-Іs 5*2,5)	1000м	62063,71
197	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 2x1 ,5мм2 (ВВГнг-Іs 2*1,5)	1000м	16367,5
198	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 3x2 ,5мм2 (ВВГнг-Іs 3*2,5)	1000м	38287,26
199	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 3x1,5мм2	1000м	24619,26
200	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5x6мм2 (ВВГнг-Іs 5*6)	1000м	148711,21
201	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5x4мм2 (ВВГнг-Іs 5*4)	1000м	100679,41
202	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією і оболонкою, що не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 1 кВ, ВВГнгд 5x10мм2 (ВВГнг-Іs 5*10)	1000м	228451,63
203	В'язальний дріт	100кг	6912,41
204	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	кг	22,57
205	Вода	м3	0
206	Вода	м3	50,52
207	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 х 300	м	1025,16
208	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 400 х 400	м	1171,01
209	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 х 300	м	1171,01
210	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм 500 х 400	м	1316,88
211	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 100	м	168,84
212	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф 125	м	210,79
213	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 160	м	270,31
214	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	м	421,82
215	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 315	м	531,38
216	Повітропровід з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	м	598,04

1	2	3	4
217	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	221,62
218	Унітаз-компакт Cersanit Classik 446 010	шт	2843,06
219	Унітаз-компакт підлоговий г/в, в комплекті з сидінням поліпропілен та дворежимною арматурою	шт	3456,07
220	Раковина Solo 40 меблева (Україна) Kolo (7294200U)	шт	887,65
221	Умивальник cersanit president 60	комплект	1555,25
222	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із "сухим" сифоном (HL3100Pr)	комплект	4438,26
223	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	979,04
224	Душова система з виливом для ванної	комплект	2549,96
225	Змішувачі для умивальника Ferro Ferro One BFO2	комплект	1737,66
226	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	3486,06
227	Решітка радіальна регульована 200 x 600 P 3030-1R GSN	шт	1096,1
228	Решітка радіальна регульована 300 x 100 P 3030-1R GSN	шт	440,35
229	Решітка радіальна регульована 200 x 600 P 3030-2R GSN	шт	1690,86
230	Решітка радіальна регульована 400 x 100 P 3030-2R GSN	шт	796,54
231	Решітка радіальна регульована 600 x 150 P 3030-2R GSN	шт	1388,83
232	Решітка однорядна регульована 400 x 250 P 2535-1 GSN	шт	437,69
233	Решітка дворядна регульована 400 x 300 P 2565-2 GSN	шт	782,56
234	Решітка зовнішня 3070- Н 400 x 250 GSN	шт	677,21
235	Решітка зовнішня 3070- Н 700 x 500 GSN	шт	1782,59
236	Радіатор біметалевий 500/96 ENERGO Bideep	секція	304,45
237	П'єдестал для умивальника Cersanit Eko/President	шт	1564,97
238	Піддон сталевий Koller Pool CF901200E квадратний 90x90	шт	4210,04
239	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	13286,86
240	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 355	шт	675,47
241	Зонт вентиляційний з оцинкованої сталі товщ. 0,6 мм ф 250	шт	370,97
242	Парасолька вентиляційна з нерж . сталі b=1 мм 1135 x 1950 x 300(h)	шт	16334,12
243	Парасолька вентиляційна з нерж . сталі b=1 мм 800 x 1570 x 300(h)	шт	10780,22
244	Шумоглушник ШПП 400 x 300 L=1000 GSN	шт	2152,72
245	Шумоглушник ШПП 500 x 400 L=1000 GSN	шт	2990,14
246	Водонагрівач електричний ємнісний V=150 л , N y =2 кВт LEOV	шт	10425,7
247	Водонагрівач електричний ємнісний V=50 л , N y =1,2 кВт Termopan	шт	4550,5
248	Вентилятор каналний , ра діальний для кухонь KP-FDR-4-4-380 ССКтм	шт	39505,22
249	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	40713,41
250	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	25659,17
251	Виріб закладний ЗД-1 (6 шт.) (індивідуального виготворення)	т	68852,66
252	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, класу А400С, діаметр 10 мм	т	38055,13
253	Стрижень заземлення оцинкований безмуфтовий, ф20мм "ОВО Bettermann"	шт	760,6
254	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	36935,05
255	Цити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	731,24
256	Цити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	529,12
257	Дошки підвіконні пластикові, шириною 400 мм	м	592,4
258	Алюмінієве скління 2510x2900(h) (розмір отвору) із дверним замком зі стаціонарною ручкою. Ro- 0,9 м2К/Вт. ДСТУ Б В.2.6- 77:2009 3 двухстулковими дверима, розмір полотен: 970x2050(h) та 400x2050(h).	м2	18574,69
259	Алюмінієве скління 5520x2640 h (розмір отвору). Заповнення: Скло світлопрозоре, травмобезпечне.	м2	17595,49
260	Алюмінієве скління 5500x2640 h (розмір отвору) із двустулковими дверима, розмір полотен 970x2050(h) та 400x2050(h). Заповнення: Скло світлопрозоре, травмобезпечне.	м2	18574,69
261	Алюмінієве скління 2350x2100(h) (розмір отвору). Ro- 0,9 м2К/Вт. ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Поворотно відкривна створка.	м2	17274,22
262	Віконний блок металопластиковий з потрійним вакуумним склінням, розмір прорізу (2300x 2100h) з поворотно відкидною хвірткою	м2	4780,24

1	2	3	4
263	Віконний блок металопластиковий з потрійним вакуумним склінням, розмір прорізу (1100x2090h) з поворотно відкидною хвірткою	м2	4780,24
264	Двері алюмінієві, двостулкові, (1400x2100мм (h)) із дверним замком зі стаціонарною ручкою.Ро- 0,9 м2К/Вт.	м2	12261,16
265	Двері алюмінієві, одностулкові, (900x2100мм (h)) із дверним замком зі стаціонарною ручкою.Ро- 0,9 м2К/Вт.	м2	12261,16
266	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (900x2100мм (h))	м2	4713,14
267	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (800x2100мм (h))	м2	4713,14
268	Двері металопластикові, одностулкові, ліві (1000x2100мм (h))	м2	4713,14
269	Двері алюмінієві, одностулкові, праві (935x2060мм (h))	м2	6549,14
270	Двері алюмінієві, одностулкові, праві (900x2060мм (h))	м2	6549,14
271	Блоки дверні металеві протипожежні EI60 ліві, укомплектовані нажимною фурнітурою, нажимною фурнітурою з замком, що закривається на ключ (1000x2100 мм (h))	м2	6079,96
272	Двері зовнішні металеві (1530x2400мм (h)), двустулкові, утеплені (заповнення - мін.вата (НГ), з ущільненням притворів, укомплектовані нажимною фурнітурою з замком, що закривається на ключ	м2	12016,56
273	Блок дверний (коробка, лиштва, дверне полотно, доборна планка)	шт	20148,61
274	Перемичка (Пр-3)	т	85889,03
275	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	76206,14
276	Кронштейни для кріплення повітроводів	т	98334,68
277	Ізоляція рулонна зі спіненого каучуку товщиною 20 мм облицьована алюмінієвою фольгою K-FLEX AD ST 20x1000ALU	м2	1070,86
278	Теплоізоляційні трубки 13*60 K-FLEX ST	м	153,25
279	Теплоізоляційні трубки 06*35 K-FLEX ST	м	54,32
280	Теплоізоляційні трубки 06*28 K-FLEX ST	м	40,03
281	Теплоізоляційні трубки 06*23 K-FLEX ST	м	58,56
282	Теплоізоляційні трубки 19x28 K-FLEX ST	м	145,09
283	Теплоізоляційні трубки 19x25 K-FLEX ST	м	135,91
284	Теплоізоляційні трубки 19x35 K-FLEX ST	м	177,73
285	Хрестовина з PPs , 50/50/50*67° HT Safe OSTENDORF	шт	300,25
286	Рамка 1-постова Schneider Electric Unica New Білий	шт	110,24
287	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25x2 мм	шт	0,845
288	Монтажний комплект	шт	937,87
289	Кабельний хомут 150x3 мм (100 шт.)	уп.	67,42
290	Трійник 25 x 25 x 25 aquatherm blue pipe	шт	18,07
291	Угольник 90* 50 aquatherm blue pipe	шт	64,13
292	Трійник редукційний 50 x 32 x 50 aquatherm blue pipe	шт	105,35
293	Трійник редукційний 32 x 25 x 32 aquatherm blue pipe	шт	24,65
294	Перехідник із зовнішнім різбленням 50 x 1 3/4" aquatherm blue pipe	шт	426,41
295	Перехідник із внутрішнім різбленням 50 x 1 3/4" aquatherm blue pipe	шт	387,37
296	Перехідник із зовнішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	90,72
297	Перехідник із зовнішнім різбленням 25 x 3/4" aquatherm blue pipe	шт	101,83
298	Перехідник із внутрішнім різбленням 25 x 3/4" aquatherm blue pipe	шт	90,44
299	Перехідник із внутрішнім різбленням 20 x 1/2" aquatherm blue pipe	шт	77,28
300	Перехідник із внутрішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	211,5
301	Перехідник із зовнішнім різбленням 32 x 1" aquatherm blue pipe	шт	187,37
302	Угольник 90* 20 aquatherm blue pipe	шт	9,73
303	Угольник 90* 25 aquatherm blue pipe	шт	14,12
304	Угольник 90* 32 aquatherm blue pipe	шт	18,5
305	Трійник 20 x 20 x 20 aquatherm blue pipe	шт	14,12
306	Трійник редукційний 25 x 20 x 25 aquatherm blue pipe	шт	18,5
307	Трійник редукційний 32 x 20 x 32 aquatherm blue pipe	шт	24,65
308	Трійник 32 x 32 x 32 aquatherm blue pipe	шт	24,65
309	Труба поліпропиленова SDR11/S ф32 x 2,9 aquatherm blue pipe	м	57,05
310	Труба поліпропиленова SDR11/S ф25 x 2,3 aquatherm blue pipe	м	39,52
311	Труба поліпропиленова SDR11/S ф20 x 1,9 aquatherm blue pipe	м	28,1
312	Труба поліпропиленова SDR11/S ф50 x 4,6 aquatherm blue pipe	м	164,54

1	2	3	4
313	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф25 x 2,3 aquatherm blue pipe	м	51,35
314	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф20 x 1,9 aquatherm blue pipe	м	50,3
315	Труба поліпропиленова SDR11 MF ф32 x 2,9 aquatherm blue pipe	м	57,05
316	Редукція з PPs 160/110 HT Safe OSTENDORF	шт	376,49
317	Заглушка з PPs 50 HT Safe OSTENDORF	шт	60,77
318	Редукція з PPs 110/50 HT Safe OSTENDORF	шт	53,22
319	Заглушка з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	шт	54,23
320	Труба з PPs 160 HT Safe OSTENDORF	м	725,03
321	Труба з PPs 110 HT Safe OSTENDORF	м	303,1
322	Труба з PPs 50 HT Safe OSTENDORF	м	103,84
323	Трійник з PPs , 160/160*67° HT Safe OSTENDORF	шт	1976,64
324	Трійник з PPs , 110/110*67° HT Safe OSTENDORF	шт	163,07
325	Трійник з PPs , 110/110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	179,06
326	Трійник з PPs , 110/50*67° HT Safe OSTENDORF	шт	138,66
327	Трійник з PPs , 110/50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	141,48
328	Коліно з PPs , 110*67° HT Safe OSTENDORF	шт	96,41
329	Коліно з PPs , 110*45° HT Safe OSTENDORF	шт	79
330	Коліно з PPs , 50*67° HT Safe OSTENDORF	шт	33,29
331	Коліно з PPs , 50*45° HT Safe OSTENDORF	шт	33,29
332	Заглушка трубна під трос [3TK-BKS]	шт	389,7
333	Хомут обвідний (ХО.BKS)	шт	580,44
334	Направляючий ролик закритий (НРЗ.BKS)	шт	628,38
335	Лазерний вказівник напрямку розпилу [ЛУНР.BKS]	шт	2773,44
336	Насадок з кутом розпилу 90 град. [ПЦ-3-90]	шт	553,92
337	Насадок з кутом розпилу 50 град. [ПЦ-3-50]	шт	553,92
338	Насадок з кутом розпилу 20 град. [ПЦ-3-Ф3 2]	шт	553,92
339	Ввід для труб [BT16-BKS]	шт	548,82
340	Трійник під трубу 16x1	шт	1684,08
341	Коліно під трубку 16x1 [W-NW-13-HS]	шт	529,44
342	Фітинг прямий під трубу 16x1	шт	351,96
343	Труба неіржавіюча 16x1 (ТН-16-BKS)	м	108,94
344	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д.50x1,2x3000 мм	шт	564,01
345	Труба електротехнічна оцинкована з обробленим ґратом д.25x1,2x3000 мм	шт	268,36
346	Канал кабельний пластиковий 40x25 ІЕК "Елекор" Україна	м	50,14
347	Канал кабельний пластиковий 16x16 ІЕК "Елекор" Україна	м	25,48
348	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф25, з протяжкою, ДКС України	м	16,9
349	Труба ПВХ гнучка гофрована легка ф20, з протяжкою, ДКС України	м	12,05
350	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	2654,03
351	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт	м3	4080,11
352	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	6558,07
353	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	7125
354	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	6847,7
355	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	м3	8667,59
356	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт	м3	4667,59
357	Траверса до профілю (колір: Дерево)	м	332,81
358	Кубообразний декоративний алюмінієвий профіль для стін та стель 35*70мм, (колір: Дерево)	м	242,23
359	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	7416,95
360	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	11407,16

1	2	3	4
361	Дюбель-шуруп 10x100 рамний Friulsider	шт	47,64
362	Дюбель 6x30мм Metalvis	шт	1,375
363	Шуруп 3,5x35мм Metalvis	шт	0,24
364	Екструзійний пінополістирол SWEETONDALE 1180x580x100 мм Екопліт Стандарт	м2	529,52
365	Емаль Alpina акрилова Aqua Weisslack GL білий глянець 2,5 л	л	468,35
366	Краска фасадна акрилова Ceresit CT-41 Acrylic (2,5 л) База	л	237,01
367	Фарба Kolorit Legenda (база А) глибокий мат білий 9 л	л	409,81
368	Фарба Kolorit Legenda RAL TVT M372 (зелений)	л	484,03
369	Фарба Kolorit Legenda RAL TVT 1949 (чорний)	л	484,03
370	Біла фінішна полімер-цементна шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit CT-127	кг	10,9
371	Декоративна штукатурка ELF DECOR ILLUSION з гладким покриттям з іскристо-перламутровим відливом, 5 кг	кг	969,61
372	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225 біла	кг	34,03
373	Штукатурка та ремонтна шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	15,26
374	Грунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна 1 л	л	272,95
375	Вогнегасна речовина Prevento	шт	2920,44
376	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	159,71
377	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	14,94
378	Анкер-клин стельовий TDN 6x40 (TDN 6x40)	шт	2,56
379	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 1000 шт FS-3525 Koelner	шт	0,48
380	Саморіз фосфат. 3,5x9,5 мм зі свердлом 1000 шт.	шт	0,41
381	Дюбель з удар. шурупом гриб, 6x60 100 шт.	шт	2,11
382	Емульсія бітумна, дорожня ЕШК-60	т	31214,96
383	Суміш Кнауф Фугенфюллер Г.2 ШГ2-1, 25 кг.	кг	16,85
384	Тальк мелений, 1 сорт	т	14682,47
385	Шайби	т	35942,4
386	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу ЗК-12-4,5	1000шт	1592,09
387	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	30944,34
388	JUSS 6 x 145 Шуруп юстировочний(Шуруп регулюючий)	шт	31,82
389	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	482835,95
390	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	82792,82
391	Смуга 6x40мм	т	60368,34
392	Сталь листова t=4 мм	т	44112,32
393	Тяга підвісу	шт	5,11
394	З'єднувач CD-профілів однорівневий	шт	14,84
395	Прямий підвіс П-обр. 125	шт	12,3
396	Підвіс анкерний INDUSTRY для профілю CD-60	шт	18,42
397	Сітка арматурна 150x150x10 мм	м2	260,89
398	Рядно	м2	72,23
399	Мембрана 14 мм 50 bar [ЗПП.І-20.08]	шт	239,15
400	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	84,85
401	Клоччя просочене	кг	60,74
402	Ватртість натяжної стелі (комплектна поставка)	м2	749,02
403	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	679,9
404	Стрічка-сітка д/швів 46мм*45м	м	1,575
405	Оліфа натуральна	кг	270,48
406	Лак, марка 177	т	42752,62
407	Герметик поліуретановий Ceresit CS-51 (600 мл)	шт	299,32
408	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	297,47
409	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	168,82
410	Замазка захисна	кг	139,12
411	Ґрунт QUARTZ PRIMER, 5 л	л	388,5
412	Ґрунт СТ17/10кг Глибокопроникна ґрунтівка	л	51,38
413	Глибокопроникна ґрунтівка СТ17/10л	л	24,08

1	2	3	4
414	Ґрунтовка ПФ-020, червоно-коричнева	т	125433,78
415	Дрантя	кг	14,5
416	Папір абразивний PS30, 100, універсальний, рулон 115ммх1м	м2	301,63
417	Папір шліфувальний	м2	273,44
418	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	22535,02
419	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	84878,09
420	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	86464,99
421	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	41823,8
422	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	53025,23
423	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	44670,13
424	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	42925,22
425	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	86464,99
426	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	45497,27
427	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	49773,07
428	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	52650,7
429	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	59579,27
430	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	61651,57
431	Шурупи самонарізаючі	шт	1,27
432	Стрічка бандажна, серпанка 50ммх20м	м	2,34
433	Звукоізоляційна стрічка для профілю (Діхтунг) 70мм, 30м	пм	6,32
434	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	12639,02
435	Кутник для плитки АЛЮПРО зовнішній алюміній 13 мм 2,71 м	м	54,8
436	Профіль КНАУФ UD 27/28 4 м (0,60 мм)	м	38,54
437	Профіль направляючий стельовий KNAUF UD-27 4 м (0,6 мм)	м	37,7
438	Профіль стельовий KNAUF CD-60 4 м (0,6 мм)	м	54,79
439	Кутик пластиковий перфорований L=3 м	м	8,04
440	Профіль Кнауф CD 60*27/4м (0,6мм)	м	54,79
441	Кутик 100х6, сталь марки С235	т	44385,36
442	Кутик 50х4, сталь марки С235	т	34029,26
443	Відлив віконний з полімерним покриттям	м	339,8
444	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	25391,7
445	Сітка мурувальна ф 4 ВР-1 чар. 50х50 мм	м2	237,58
446	Гума листова вулканізована кольорова	кг	116,29
447	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	238,15
448	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	36960,62
449	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	64178,38
450	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	31116,48
451	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	43535,77
452	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	53318,28
453	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	92402,18
454	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	204895,74
455	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	28827,16
456	Трос натяжний неіржавіючий ф 1 мм	м	14,29
457	Трос 1,5 мм	м	9,24
458	Гіпсокартон Кнауф ГКПВ-Н2-НСЛК 2500*1200*12,5 Вологостійкий	м2	156,04
459	Гіпсокартонна плита Звичайна А/1200/2500/12,5/НСК	м2	136,75
460	Декоративний елемент з фарбованого МДФ RAL 1018 з підсвіткою (індивідуальне виготовлення)	шт	1814,62
461	Оліфа комбінована К-3	т	154687,07
462	Оліфа комбінована К-2	т	139613,27
463	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	60053,08

1	2	3	4
464	Масло індустрієне И-20А	т	20498,56
465	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	65579,3
466	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	50388,58
467	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	160426,93
468	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	168530,46
469	Суміш Кнауф Перлфікс MD 25 кг	кг	13,62
470	Кисень технічний газоподібний	м3	25,25
471	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	33543,54
472	Каболка	т	128286,86
473	Каніфоль соснова	т	387658,02
474	Канати прядив'яні просочені	т	187622,27
475	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	156,79
476	Вапно хлорне, марка А	т	15085,72
477	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4087
478	Герметик силіконовий	шт	473,03
479	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3363,77
480	Система вирівнювання плитки (СВП), 100 шт.	комплект	103,16
481	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	34360,02
482	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	37598,15
483	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	29417,98
484	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х68,5 мм	т	53685,26
485	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3х58,5 мм	т	53972,35
486	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	67327,08
487	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	141965,41
488	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	44537,64
489	Бязь сурова	10м2	440,71
490	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	68424,06
491	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	62464,54
492	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	107517,54
493	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	418721,82
494	Труба квадратна тр. 50*2	т	45650,93
495	Труба прямокутна тр. 100*60*3	т	45650,93
496	Труба квадратна тр. 60*3	т	45650,93
497	Труба квадратна тр. 80*3	т	45650,93