



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ХАРКІВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР»

61068, Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд. 96 А,
тел. (057)725-13-28

ЄДРПОУ 41525460, Р/рах №UA403223130000026008000037737 в АТ «УКРЕКСІМБАНК»,
МФО 322313

Замовник:

**Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської
ради**

**Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного
житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування.**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 2

**Зведений кошторисний розрахунок
ЗКР**

Директор
КП «Харківський архітектурно-
проектний центр»



О.М.Головачова

Затверджено:

Заступник директора
Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції
Харківської міської ради



Саріогло С.Ф.
2024 р.

ЗАВДАННЯ
на розробку кошторисної документації на

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування.

Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1. Підстава для складання кошторисної документації	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024р. №11 від 08.01.2024р.
2. Джерело фінансування	Міський бюджет
3. Проектна організація	КП «ХАРКІВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР»
4. Склад вихідних документів виданих та узгоджених замовником	Лист-замовлення №528/0/75-24 від 02.05 2024р.
5. Вимоги до інвесторської документації, що розроблятиметься	Рівень середньомісячної заробітної плати, що відповідає середньому розряду робіт 3,8 прийняти у розмірі 15 000,00 грн. для будівельних, монтажних, ремонтних робіт та експлуатації машин і механізмів <u>В зведеному кошторисному розрахунку – врахувати витрати:</u> - Утримання служби замовника – 1%; - витрати на технічний нагляд 1,5%; - кошти на проведення процедури закупівлі – 0,2%; - утилізація будівельного сміття; - вартість проектних робіт; - вартість експертизи кошторисної документації; - кошти на здійснення авторського нагляду; - кошторисний прибуток; - кошти на покриття адміністративних витрат; - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; - кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

«ПОГОДЖЕНО»:

Директор



О.М.Головачова

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції Харківської міської ради

Саріогло С.Ф.

" " 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
на Коригування.

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к=1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загально-будівельні роботи. Залишки.			
	Секція 1			
	Демонтажні роботи			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	83,14	Демонтаж
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	54	
3	Монтаж сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб у 9-поверхових будинках з п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м	сміттєпровід	1	Демонтаж
4	Додавати або виключати на 1 м подовження ствола сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб при висоті поверху більше 2,8 м	м ствола	-22	Демонтаж
5	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,2254	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	8,9018	
7	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	11,1272	
	Відновлювальні роботи			
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	83,14	
9	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	3	
10	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	1,5	
11	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (заварювання сміттєпроводу)	т	0,0393	
12	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	4,2	
13	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	4,2	
	Сходова клітина			
14	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2 поверхні	54	
15	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	54	
16	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	54	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	54	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	м2 поверхні опорядження	54	

1	2	3	4	5
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	54	
	Балкони			
20	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2 поверхні шпаклювання	4	
21	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	м2 поверхні шпаклювання	4	
22	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	м2 фасаду	4	
	Опорядження фасаду			
	Тип 1			
23	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	м2	85	
24	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	17	
25	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = $((525 \cdot 0.07) / 100) \cdot 100$	м2 поверхні штукатурення	36,75	
26	Установлення та знімання підвісних люльок	установлення і знімання	4	
27	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	6	
	Посилення конструкцій			
28	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	т сталевих балок	0,0852	
29	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	1	
30	Посилення стін металевим каркасом	т конструкцій	0,0673	
31	Посилення конструкцій швелерами (посилення вентканалу)	т сталевих балок	0,7122	
32	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	30,3	
33	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	30,3	
	Секція 2			
	Демонтажні роботи			
34	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	141,409	Демонтаж
35	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит	м2	24	
36	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = $((11.5506 - 2.6156) / 100) \cdot 100$	т сміття	8,935	
37	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	8,935	
	Відновлювальні роботи			
38	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сажі	м2 поверхні, що очищується	76	
39	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від сажі	м2 поверхні, що очищується	34	
40	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	141,409	
41	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	19	
42	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	2	
43	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	2,5	
	Сходова клітина			
44	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2 поверхні	54	

1	2	3	4	5
45	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	54	
46	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	54	
47	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	54	
48	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	м2 поверхні опорядження	54	
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	54	
	Балкони			
50	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	1	
51	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2 поверхні шпаклювання	12	
52	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	м2 поверхні шпаклювання	12	
53	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	м2 фасаду	12	
	Опорядження фасаду			
	Тип 1			
54	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	м2	72	
55	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	14,4	
56	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = $((624 \cdot 0.07) / 100) \cdot 100$	м2 поверхні штукатурення	43,68	
57	Установлення та знімання підвісних люльок	установлення і знімання	5	
58	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	6	
	Посилення конструкцій			
59	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	т сталевих балок	0,1704	
60	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	3,5	
61	Посилення стін металевим каркасом (біля вікон)	т конструкцій	0,0578	
62	Посилення стін металевим каркасом	т конструкцій	0,4935	
63	Установлення анкерів (кріплення перегородок)	кг	5,8	
64	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	25,3	
65	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25,3	
	Секція 3			
	Демонтажні роботи			
66	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2 поверхні відбивання	10	
67	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	38,984	Демонтаж
68	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	2,52	Демонтаж
69	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = $((8.8635 - 1.9115) / 100) \cdot 100$	т сміття	6,952	
70	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	6,952	
	Відновлювальні роботи			
71	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	38,984	

1	2	3	4	5
72	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	2,52	
	Опорядження фасаду			
	Тип 1			
73	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	м2	77	
74	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	15,4	
75	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = $((549 \cdot 0.07) / 100) \cdot 100$	м2 поверхні штукатурення	38,43	
76	Установлення та знімання підвісних люльок	установлення і знімання	2	
77	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	4	
	Загально-будівельні роботи. Додаткові роботи.			
	Секція 1			
	Демонтажні роботи			
78	Розбирання монолітних перекриттів (бетонна плита парапетів)	м3 перекриття	0,2	
79	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,06	
80	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	0,26	
81	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	0,32	
	Відновлювальні роботи			
82	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	м шва	100	
	Секція 2			
	Демонтажні роботи			
83	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит (кв. 196)	м2	15	
84	Знімання утеплення з пінополістиролу	м2 відремонтованої поверхні	180	
85	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	2	
86	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	3,78	
87	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,8876	
88	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	11,5506	
89	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	14,4382	
	Відновлювальні роботи			
90	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м (кв. 196)	м2 перегородок [з відррахуванням прорізів]	10	
91	Улаштування перемичок з кутика	т перемичок	0,0217	
92	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	3,78	
93	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3 кладки	0,5	
94	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	м шва	406	
	Секція 3			

1	2	3	4	5
	Відновлювальні роботи			
95	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	м шва	200	
	Загальні роботи			
	Демонтажні роботи			
96	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	971	
97	Розбирання цементних покриттів (стяжка)	м2 покриття	291,3	
98	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	96	
99	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4	Демонтаж
100	Навантаження сміття вручну	т сміття	9,03	
101	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	36,12	
102	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	45,15	
	Відновлювальні роботи			
103	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200	м2	291,3	
104	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200 - парапет Обсяг = $((0.32 \cdot 196) / 100) \cdot 100$	м2	62,72	
105	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	м2	-62,72	
106	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	971	
107	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	196	
108	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	196	
109	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,052	
110	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (по периметру виходу на покрівлю)	м	96	
111	Улаштування каркасу стін вентканалів	м2 відремонтованої поверхні	37	
112	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2 поверхні	37	
113	Облицювання стін профнастилом	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	37	
114	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4	
115	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	16	
	Опорядження фасаду			
	Тип 4			
116	Утеплення фасадів теплоізоляційними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2 поверхні опорядження	180	

Директор КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головачова О.М.

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Потикун Ю.М.



Харківської міської ради

2024 p.

!!

Народів, 267 в м. Харків. Коригування.

№ з/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	відпускна ціна без ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.
1	3	4	7	8
1	Анкер М12	шт	88,33	106,00
2	Анкер-шпильки М12	шт	36,90	44,28
3	Блоки дверні металеві 1200х2100(н) мм	шт	15 663,90	18 796,68
4	Блоки дверні металеві утеплені 900х2100	шт	11 750,00	14 100,00
5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	153 921,99	184 706,39
6	Болти М12 (з гайками та шайбами)	шт	46,69	56,03
7	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	10 700,00	12 840,00
8	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	10 700,00	12 840,00
9	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт	м3	10 700,00	12 840,00
10	Вікна металопластикові 1500х1500(н) мм	м2	6 000,00	7 200,00
11	Вода	м3	30,54000	36,65
12	Газобетонний блок 610х200х100 мм	м3	3 015,00	3 618,00
13	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	30 871,76	37 046,11
14	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	332 053,87	398 464,64
15	Герметик силіконовий	л	228,00	273,60
16	Гідроізоляція	м2	30,00	36,00
17	Гіпсові в'язучі Г-3	т	6 500,00	7 800,00
18	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	48,60	58,32
19	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	74 470,00	89 364,00
20	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	87,27	104,72
21	Двері металеві	м2	6 700,00	8 040,00
22	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	7 176,71	8 612,05
23	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	10 700,00	12 840,00
24	Дрантя	кг	21,47	25,76
25	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	51 230,00	61 476,00
26	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	38 551,19	46 261,43
27	Дюбель 6х60 мм	шт	1,10	1,32
28	Дюбель-зонтик 8х150	шт	1,25	1,50
29	Дюбель-шурупи 100х10	шт	1,23	1,48
30	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	103 000,00	123 600,00
31	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	110 540,00	132 648,00

1	3	4	7	8
32	Кисень технічний газоподібний	м3	53,29	63,95
33	Костилі із штаби 40_4 мм	м.п.	60,71	72,85
34	Ксилол нафтовий, марка А	т	72 518,37	87 022,04
35	Лист 0,5 (оц.)	м2	335,00	402,00
36	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	145 000,00	174 000,00
37	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	36 196,75	43 436,10
38	Мінеральна вата Изоват 180- 50 мм	м2	104,97	125,96
39	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	200,00	240,00
40	Папір шліфувальний	м2	212,82	255,38
41	Плити з базальтової вати FRONTROCK S, товщ. 150мм	м2	728,54	874,25
42	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3 941,67	4 730,00
43	Праймер бітумний	т	117 500,00	141 000,00
44	Пропан-бутан технічний	м3	100,00	120,00
45	Профнастил	м2	445,00	534,00
46	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2 136,31	2 563,57
47	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2 398,23	2 877,88
48	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2 456,99	2 948,39
49	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2 033,34	2 440,01
50	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2 206,54	2 647,85
51	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2 005,93	2 407,12
52	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1 806,39	2 167,67
53	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4,5 мм	м2	152,00	182,40
54	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	121,00	145,20
55	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	27,00	32,40
56	Саморізи	шт	1,20	1,44
57	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна	кг	12,00	14,40
58	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	35,00	42,00
59	Скотч	м	0,63	0,76
60	Смуга 40 мм 4 мм	т	37 491,68	44 990,02
61	Сталь кутова 125х80х8 мм	т	40 523,63	48 628,36
62	Сталь кутова 160х10 мм	т	42 120,83	50 545,00
63	Сталь кутова 35х35х3 мм	т	37 083,33	44 500,00
64	Сталь кутова 45х45х4 мм	т	37 083,33	44 500,00
65	Сталь кутова 63х5 мм	т	37 541,29	45 049,55
66	Сталь листовая, товщ. 5мм	т	54 292,16	65 150,59
67	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	27 587,65	33 105,18
68	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	7,20	8,64
69	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	11,63	13,96
70	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2 595,00	3 114,00
71	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20	м3	2 658,33	3 190,00
72	Тканина скляна конструкційна Т-11, Т-11п	1000м2	131 069,39	157 283,27
73	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	54,30	65,16
74	Уайт-спірит	т	64 495,17	77 394,20
75	Фарба дисперсійна Ceresit СТ 42	кг	137,00	164,40
76	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	133 333,00	159 999,60
77	Фарба фасадна Ceresit СТ 54	кг	289,90	347,88
78	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	96 900,00	116 280,00
79	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	96 900,00	116 280,00
80	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	96 900,00	116 280,00
81	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,4х70 мм	т	96 900,00	116 280,00
82	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	58 320,20	69 984,24

1	3	4	7	8
83	Цвяхи оцинковані будівельні	т	96 900,00	116 280,00
84	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	98 000,00	117 600,00
85	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	98 000,00	117 600,00
86	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8 591,67	10 310,00
87	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9 000,00	10 800,00
88	Цегла силікатна полуторна повнотіла, розміри 250х120х88 мм, марка М150	1000шт	11 666,67	14 000,00
89	Швелери 14	т	46 367,00	55 640,40
90	Шпаклівка	т	8 540,00	10 248,00
91	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 60 зерно 1,5 мм	кг	79,30	95,16
92	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ 25	кг	7,92	9,50
93	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	35 990,88	43 189,06

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування..

Будівництво розташоване на території: вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 28 червня 2024 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 172,33 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 172,33 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.45 Кошти на утримання служби замовника - 1 %
2. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
3. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
4. Утилізація будівельного сміття ($86,922 \text{ т} \times 375 = 32\,595,75 \text{ грн.}$)
5. Додаток 8, Настанова п.53 Вартість проектних робіт
6. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)
7. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
8. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Додаток 25, Настанова п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)

9. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Додаток 27, Настанова п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
10. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%
11. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
12. Єдиний податок (2%)
13. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	7 411,660 тис. грн.
в тому числі:	
будівельних робіт	5 822,515 тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	0,000 тис. грн.
інші витрати	1 589,145 тис. грн.
в тому числі:	
податок на додану вартість (ПДВ)	1 235,277 тис. грн.
 Кошторисні трудовитрати	 16,543 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	1 444,935 тис. грн.

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 11 084,661 тис. грн.
в т. ч. виконаних робіт на 14 травня 2024 р. 3 673,001 тис. грн.
В тому числі зворотних сум тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування. Зведений.

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 28 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків	8 240,515			8 240,515
		в т. ч. виконаних робіт	2 877,091			2 877,091
		Разом за главою № 2	8 240,515			8 240,515
		в т. ч. виконаних робіт	2 877,091			2 877,091
		Разом за главами № 1 - 7	8 240,515			8 240,515
		в т. ч. виконаних робіт	2 877,091			2 877,091
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			82,405	82,405
		в т. ч. виконаних робіт			28,771	28,771
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			123,608	123,608
		в т. ч. виконаних робіт			43,157	43,157
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			10,727	10,727
5		Утилізація будівельного сміття (86,922т х 375=32 595,75грн.)			32,596	32,596
		Разом за главою № 10			249,336	249,336
		в т. ч. виконаних робіт			71,928	71,928
		Разом за главами № 1 - 10	8 240,515		249,336	8 489,851
		в т. ч. виконаних робіт	2 877,091		71,928	2 949,019
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			146,625	146,625
		в т. ч. виконаних робіт			90,846	90,846

1	2	3	4	5	6	7
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки) в т. ч. виконаних робіт			44,823 27,321	44,823 27,321
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			32,040	32,040
		Разом за главою № 12 в т. ч. виконаних робіт			223,488 118,167	223,488 118,167
		Разом за главами № 1 - 12 в т. ч. виконаних робіт	8 240,515 2 877,091		472,824 190,095	8 713,339 3 067,186
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.) в т. ч. виконаних робіт	139,307 12,749			139,307 12,749
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.) в т. ч. виконаних робіт			70,837 6,483	70,837 6,483
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Розрахунок № П1145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Єдиний податок (2%) в т. ч. виконаних робіт	128,723 203,810 1,854 1,854		6,785	135,508 203,810 1,854 1,854
		Разом в т. ч. виконаних робіт	8 714,209 2 891,694		550,446 196,578	9 264,655 3 088,272
		Податок на додану вартість в т. ч. виконаних робіт			1 820,006 584,729	1 820,006 584,729
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т. ч. виконаних робіт	8 714,209 2 891,694		2 370,452 781,307	11 084,661 3 673,001

Директор КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головачова О.М.

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Потікун Ю.М.

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи

[підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко І.В.

Замовник:

Заступник директора

Департаменту з благоустрою,

відбудови та реконструкції

Харківської міської ради

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Саріогло С.Ф.

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

7 411,660 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 28 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків	5 363,424			5 363,424
		Разом за главою № 2	5 363,424			5 363,424
		Разом за главами № 1 - 7	5 363,424			5 363,424
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			53,634	53,634
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			80,451	80,451
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			10,727	10,727
5		Утилізація будівельного сміття (86,922т х 375=32 595,75грн.)			32,596	32,596
		Разом за главою № 10			177,408	177,408
		Разом за главами № 1 - 10	5 363,424		177,408	5 540,832
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			55,779	55,779
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			17,502	17,502
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			32,040	32,040

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 12			105,321	105,321
		Разом за главами № 1 - 12	5 363,424		282,729	5 646,153
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	126,558			126,558
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			64,354	64,354
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	128,723		6,785	135,508
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Єдиний податок (2%)	203,810			203,810
		Разом	5 822,515		353,868	6 176,383
		Податок на додану вартість			1 235,277	1 235,277
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5 822,515		1 589,145	7 411,660

Директор КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головачова О.М.

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Потікун Ю.М.

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи

[підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко І.В.

Замовник:

Заступник директора

Департаменту з благоустрою,

відбудови та реконструкції

Харківської міської ради

(найменування)

Саріогло С.Ф.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 16 543,49

загальноновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 16 543,49

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміні- стративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків	16 543,49	3,89	64 354
	Разом за видом будівництва	16 543,49		64 354
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат	16 543,49		64 354
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		64 354

Склав	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.
Перевірив	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	16 543,49
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	16 543,49
будівельні роботи	люд.год.	16 543,49
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	5 363 424

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків	16 543,49	7,65	126 558
	Разом за видом будівництва	16 543,49		126 558
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	16 543,49		126 558
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		126 558
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $5\,363\,424 \cdot 0.15$	-		804 514
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $126\,558 \leq 804\,514$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		126 558

Склав	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.
Перевірив	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	5 646 153
П2	будівельні роботи, грн.	5 292 192
П3	монтажні роботи, грн.	71 232
П6	інші витрати, грн.	282 729
РИСК.СР	будівельні роботи, грн. П2 * 0,0240%	127 013
РИСК.МР	монтажні роботи, грн. П3 * 0,0240%	1 710
РИСК.ПР	інші витрати, грн. П6 * 0,0240%	6 785
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), грн.	135 508

Склав

Провідний інженер з
проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

Перевірів

Провідний інженер з
проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.	5 363 424
	у тому числі	
ПР3	- будівельні роботи, грн.	5 292 192
ПР4	- монтажні роботи, грн.	71 232
ПН101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,114
ПН201	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	4,0
ПР101	Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,038
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПН301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,114
ПН401	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	4,0
ПР301	Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,038
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (5\,363\,424,0 * 1,0) ^ 2,0$	5 363 424,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 5\,363\,424,0 * (1,038) - 1,0 * (5\,363\,424,0) ^ 0,0$	203 810,112
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (0,0 * 1,0) ^ 2,0$	-
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 0,0 * (1,038) - 1,0 * (0,0) ^ 0,0$	-
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (203\,810,112 + 0,0) ^ 0,0$	203 810,0
ИНФЛ.СР	у тому числі будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (203\,810,112 * 5\,292\,192,0 / 5\,363\,424,0) ^ 0,0$	201 103

1	2	3
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(PB100 * ПР4 / ПР1)^0 = (203\,810,112 * 71\,232,0 / 5\,363\,424,0) ^ 0,0$	2 707

Склав	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.
Перевірів	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 5 363,424 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,54349 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1 444,935 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 28 червня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001-01	Загально-будівельні роботи. Залишки.	3 676,087		3 676,087	12,18901	1 044,519	
2	02-001-001-02	Загально-будівельні роботи. Додаткові роботи.	1 687,337		1 687,337	4,35448	400,416	
		Всього по кошторису	5 363,424		5 363,424	16,54349	1 444,935	

Головний архітектор проекту



Провідний інженер з проєктно-кошторисної роботи

[підпис (ініціали, прізвище)]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Вотларенко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001-01

Загально-будівельні роботи. Залишки. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	3 676,087	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	12,18901	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 044,519	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 28 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаарчують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Секція 1									
		Розділ № 1.1 Демонтажні роботи									
1	КБ10-20-3 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,8314	10 834,53	742,29	9 008	8 360	617	109,4961	91,04
					10 055,03	492,57			410	5,2131	4,33
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,54	5 031,76	467,50	2 717	2 465	252	63,5160	34,30
					4 564,26	152,09			82	1,5646	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ8-29-1 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Монтаж смітспроводу зі стволом з азбестоцементних труб у 9-поверхових будинках з п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м (Демонтаж)	1 сміттепр овід	1,0	14 221,6 9	5 687,23	14 222	8 534	5 688 2 467	106,8010 24,7018	106,80 24,70
4	КБ8-31-1 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на 1 м подовження ствола смітспроводу зі ством з азбестоцементних труб при висоті поверху більше 2,8 м (Демонтаж)	1 м ствола	-22,0	359,39 161,19	198,20 86,98	-7 907	-3 546	-4 361 -1 914	2,0424 0,8708	-44,93 -19,16
5	КР20-40-1 К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,2254	117,13	-	261	261	-	1,6300	3,63
6	КР20-41-1 К16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,089018	3 047,39 237,86	2 809,53 808,22	271	21	250 72	3,3100 8,5540	0,29 0,76
7	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	11,1272	280,58 -	280,58 40,50	3 122	-	3 122 451	- 0,4110	- 4,57
Разом прямих витрат по розділу № 1.1							21 694	16 095	5 568 1 568	191,13 16,04	
Розділ № 1.2 Відновлювальні роботи											
8	КБ10-20-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,8314	15 501,2 8	1 060,41	12 888	11 942	882 585	156,4230 7,4473	130,05 6,19
9	С123-6-111	Вікна металлопластикові 1500x1500(h) мм	м2	83,14	6 133,67		509 953				
10	С188888-4	Дюбель-шурупи 100x10	шт	324,0	1,28		415				
11	С1632-102	Герметик силіконовий	л	9,79	233,14		2 282				
12	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	32,6	204,43		6 664				
13	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стіл із цегли	100 м3 кладки	0,03	566 234, 42	7 496,79	16 987	2 657	225 194	1 067,44 80	32,02 2,12
14	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	1,5	17 491,8 2	66,57	26 238	18 737	100 86	162,6720 0,6260	244,01 0,94
15	С1424-11610	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20 Обсяг = (1,5) * 1,04	м3	1,56	3 518,99		5 490				
16	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (заварювання смітспроводу)	1т	0,03925	17 552,5 9	4 496,53	689	417	176 28	106,4520 6,3809	4,18 0,25
					10 632,4 3	723,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-1804	Сталь листова, товщ. 5мм	т	0,03925	54 967,13		2 157				
18	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,042	16 009,02	221,51	672	282	9	82,9920	3,49
19	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,042	6 720,69	199,07	40	27	8	2,3990	0,10
20	C111-856	Гідроізоляція	м2	4,83	958,16	11,30			-	8,5680	0,36
					645,94	10,16			-	0,1224	0,01
		Розділ № 1.2.1 Сходові клітини									
21	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100 м2 поверхні	0,54	3 889,78	2,83	2 100	2 042	2	47,9160	25,87
22	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,54	3 781,53	2,45			1	0,0266	0,01
23	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 Обсяг = 54,0 * 0,2	л	10,8	697,62	-	377	377	-	9,7080	5,24
24	KP11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,54	697,62	-			-	-	-
25	C111-2012-2	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ 25 Обсяг = 54,0 * 1,5 * 20,0	кг	1 620,0	50,32		543				
26	KB15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,54	10 510,65	111,89	5 676	5 558	60	119,6280	64,60
27	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 Обсяг = 54,0 * 0,2	л	10,8	10 292,79	96,63			52	1,0523	0,57
28	ЦІ-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 54,0 * 1,8	кг	97,2			13 916				
29	KB15-56-4 K0=4; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	100 м2 поверхні опорядження	0,54	5 042,93	4,89	2 723	2 624	3	54,5376	29,45
30	ЦІ-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 54,0 * 1,8 * 2,0	кг	194,4	4 859,30	4,22			2	0,0460	0,02
					50,32		543				
					12,70		1 234				
					5 520,44	13,03	2 981	2 781	7	57,7944	31,21
					5 149,48	11,25			6	0,1225	0,07
					12,70		2 469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,54	4 518,70	1,42	2 440	2 387	1	52,5960	28,40
					4 420,17	1,22			1	0,0133	0,01
32	C111-1626-1	Фарба дисперсійна Ceresit СТ 42 Обсяг = 54,0 * 0,3 * 2,0	кг	32,4	140,20		4 542				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2.1							39 544	15 769	73		184,77
									62		0,68
Розділ № 1.2.2 Балкони											
33	КБ15-184-1 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,04	10 503,15	-	420	365	-	108,6336	4,35
					9 129,57	-			-	-	-
34	Ц1-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 4,0 * 1,8	кг	7,2	12,70		91				
35	КБ15-184-2 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	100 м2 поверхні шпаклювання	0,04	11 952,09	-	478	463	-	129,9960	5,20
					11 582,64	-			-	-	-
36	Ц1-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 4,0 * 1,8 * 2,0	кг	14,4	12,70		183				
37	КР12-53-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовлених поверхні	100 м2 фасаду	0,04	2 192,89	-	88	85	-	23,8320	0,95
					2 123,43	-			-	-	-
38	C111-341	Фарба фасадна Ceresit СТ 54 Обсяг = 4,0 * 0,2 * 2,0	кг	1,6	296,21		474				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2.2							1 734	913			10,00
											-
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							625 905	50 744	1 465		609,38
									963		10,29
Розділ № 1.3 Опорядження фасаду											
Розділ № 1.3.1 Тип 1											
39	КР19-34-1	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	85,0	18,63	6,89	1 584	978	586	0,1440	12,24
					11,51	2,63			224	0,0302	2,57
40	C1632-102	Герметик силіконовий	л	5,95	233,14		1 387				
41	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	17,0	17 491,82	66,57	297 361	212 357	1 132	162,6720	2 765,42
					12 491,58	57,49			977	0,6260	10,64
42	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (17,0) * 1,04	м3	17,68	3 454,39		61 074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР11-41-3	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = (525,0 * 0,07) / 100,0	100 м2 поверхні шпукатурення	0,3675	23 163,03	141,64	8 512	6 653	52	191,5920	70,41
	18 103,53				122,32	45			1,3320	0,49	
44	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установл ення і знімання	4,0	524,61	-	2 098	2 066	-	5,7960	23,18
	516,42				-	-			-	-	
45	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,6	2 260,20	-	1 356	1 335	-	24,9720	14,98
	2 225,01				-	-			-	-	
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3.1						373 372	223 389	1 770	2 886,23
										1 246	13,70
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3						373 372	223 389	1 770	2 886,23
										1 246	13,70
		Розділ № 1.4 Посилення конструкцій									
46	КР2-3-3	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	1 т сталевих балок	0,0852	34 182,19	298,03	2 912	1 981	25	261,0000	22,24
					23 255,10	50,07			4	0,4502	0,04
47	С111-1837	Швелери 14	т	0,06773	46 982,54		3 182				
48	С111-1817	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	0,01918	28 062,34		538				
49	КБ46-37-1 K16=1,0	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	1,0	1 999,19	789,98	1 999	1 209	790	14,7500	14,75
					1 209,21	251,59			252	2,9040	2,90
50	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,06734	30 823,39	548,41	2 076	1 979	37	333,5280	22,46
					29 383,82	71,01			5	0,6583	0,04
51	С1110-174	Сталь кутова 63х5 мм	т	0,06869	38 563,22		2 649				
52	С111-1872	Анкер-шпильки М12	шт	48,0	37,70		1 810				
53	КР2-3-3	Посилення конструкцій швелерами (посилення вентканалу)	1 т сталевих балок	0,7122	34 182,19	298,03	24 345	16 562	212	261,0000	185,88
					23 255,10	50,07			36	0,4502	0,32
54	С1110-175	Сталь кутова 160х10 мм	т	0,453	43 234,35		19 585				
55	С1110-174	Сталь кутова 63х5 мм	т	0,2735	38 563,22		10 547				
56	С111-1872	Болти М12 (з гайками та шайбами)	шт	35,0	47,69		1 669				
57	С111-1872	Анкер-шпильки М12	шт	18,0	37,70		679				
58	КБ13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,303	1 562,77	111,93	474	197	34	6,5964	2,00
					650,08	8,78			3	0,0994	0,03
59	КБ13-26-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,303	2 813,95	81,79	853	147	25	4,9956	1,51
					485,62	9,85			3	0,1110	0,03
		Разом прямих витрат по розділу № 1.4						73 318	22 075	1 123	248,84
										303	3,36
		Разом прямих витрат по розділу № 1						1 094 289	312 303	9 926	3 935,58
								9		4 080	43,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2 Секція 2									
		Розділ № 2.1 Демонтажні роботи									
60	КБ10-20-3 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	1,41409	10 834,53	742,29	15 321	14 219	1 050	109,4961	154,84
					10 055,03	492,57			697	5,2131	7,37
61	КБ46-38-4 K16=1,0	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит	100м2	0,24	11 791,51	513,81	2 830	2 702	123	155,1000	37,22
					11 260,26	170,64			41	1,9152	0,46
62	КР20-41-1 K16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = (11,5506 - 2,6156) / 100,0	100 т сміття	0,08935	3 047,39	2 809,53	272	21	251	3,3100	0,30
					237,86	808,22			72	8,5540	0,76
63	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	8,935	280,58	280,58	2 507	-	2 507	-	-
					-	40,50			362	0,4110	3,67
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					20 930	16 942	3 931		192,36
									1 172		12,26
		Розділ № 2.2 Відновлювальні роботи									
64	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сажі	100 м2 поверхні, що очищується	0,76	3 657,10	-	2 779	2 779	-	50,8920	38,68
					3 657,10	-			-	-	-
65	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від сажі	100 м2 поверхні, що очищується	0,34	3 216,45	-	1 094	1 094	-	44,7600	15,22
					3 216,45	-			-	-	-
66	КБ10-20-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	1,41409	15 501,28	1 060,41	21 920	20 312	1 500	156,4230	221,20
					14 364,32	703,68			995	7,4473	10,53
67	С123-6-111	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	141,409	6 133,67		867 356				
68	С188888-4	Дюбель-шурупи 100x10	шт	550,0	1,28		704				
69	С1632-102	Герметик силіконовий	л	16,66	233,14		3 884				
70	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	55,5	204,43		11 346				
71	КБ8-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	0,19	19 072,29	785,98	3 624	3 007	149	175,0392	33,26
					15 828,79	344,92			66	3,4533	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1422-11187	Газобетонний блок 610x200x100 мм	м3	1,881	3 221,25		6 059				
73	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	43,32	7,83		339				
74	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	32,0	204,43		6 542				
75	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,02	566 234, 42	7 496,79	11 325	1 772	150	1 067,44	21,35
					88 576,8 4	6 474,19			129	80	
										70,5028	1,41
76	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	2,5	17 491,8 2	66,57	43 730	31 229	166	162,6720	406,68
					12 491,5 8	57,49			144	0,6260	1,57
77	C1424-11610	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20 Обсяг = (2,5) * 1,04	м3	2,6	3 518,99		9 149				
Розділ № 2.2.1 Сходові клітини											
78	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100 м2 поверхні	0,54	3 889,78	2,83	2 100	2 042	2	47,9160	25,87
					3 781,53	2,45			1	0,0266	0,01
79	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки	100 м2 поверхні	0,54	697,62	-	377	377	-	9,7080	5,24
		нейтралізуючим розчином			697,62	-			-	-	-
80	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 Обсяг = 54,0 * 0,2	л	10,8	50,32		543				
81	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,54	14 210,1 0	140,22	7 673	7 461	76	152,7960	82,51
					13 817,3 4	121,09			65	1,3187	0,71
82	C111-2012-2	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ 25 Обсяг = 54,0 * 1,5 * 20,0	кг	1 620,0	8,59		13 916				
83	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,54	5 042,93	4,89	2 723	2 624	3	54,5376	29,45
					4 859,30	4,22			2	0,0460	0,02
84	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 Обсяг = 54,0 * 0,2	л	10,8	50,32		543				
85	Ц1-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 54,0 * 1,8	кг	97,2	12,70		1 234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	KB15-56-4 K0=4; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	100 м2 поверхні опорядж ення	0,54	5 520,44 5 149,48	13,03 11,25	2 981	2 781	7 6	57,7944 0,1225	31,21 0,07
87	ЦІ-29	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 54,0 * 1,8 * 2,0	кг	194,4	12,70		2 469				
88	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,54	4 518,70 4 420,17	1,42 1,22	2 440	2 387	1 1	52,5960 0,0133	28,40 0,01
89	C111-1626-1	Фарба дисперсійна Ceresit CT 42 Обсяг = 54,0 * 0,3 * 2,0	кг	32,4	140,20		4 542				
Разом прямих витрат по розділу № 2.2.1							41 541	17 672	89		202,68
									75		0,82
Розділ № 2.2.2 Балкони											
90	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	1,0	17 491,8 2	66,57	17 492	12 492	67 57	162,6720 0,6260	162,67 0,63
91	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (1,0) * 1,04	м3	1,04	3 454,39		3 593				
92	KB15-184-1 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклю вання	0,12	10 503,1 5	-	1 260	1 096	-	108,6336	13,04
93	ЦІ-29	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 12,0 * 1,8	кг	21,6	12,70		274				
94	KB15-184-2 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	100 м2 поверхні шпаклю вання	0,12	11 952,0 9	-	1 434	1 390	-	129,9960	15,60
95	ЦІ-29	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 4,0 * 1,8 * 2,0	кг	14,4	12,70		183				
96	KP12-53-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,12	2 192,89 2 123,43	-	263	255	-	23,8320	2,86
97	C111-341	Фарба фасадна Ceresit CT 54 Обсяг = 12,0 * 0,2 * 2,0	кг	4,8	296,21		1 422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2.2						25 921	15 233	67	194,17
										57	0,63
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2						1 057 31	93 098	2 121	1 133,24
								3		1 466	15,62
		Розділ № 2.3 Опорядження фасаду									
		Розділ № 2.3.1 Тип 1									
98	KP19-34-1	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	72,0	18,63	6,89	1 341	829	496	0,1440	10,37
					11,51	2,63			189	0,0302	2,17
99	C1632-102	Герметик силіконовий	л	5,04	233,14		1 175				
100	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	14,4	17 491,8	66,57	251 882	179 879	959	162,6720	2 342,48
					2				828	0,6260	9,01
					12 491,5	57,49					
					8						
101	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (14,4) * 1,04	м3	14,976	3 454,39		51 733				
102	KP11-41-3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = (624,0 * 0,07) / 100,0	100 м2	0,4368	23 163,0	141,64	10 118	7 908	62	191,5920	83,69
					3				53	1,3320	0,58
					18 103,5	122,32					
					3						
103	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	1	5,0	524,61	-	2 623	2 582	-	5,7960	28,98
					516,42	-			-	-	-
104	KP20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10	0,6	2 260,20	-	1 356	1 335	-	24,9720	14,98
					2 225,01	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2.3.1						320 228	192 533	1 517	2 480,50
										1 070	11,76
		Разом прямих витрат по розділу № 2.3						320 228	192 533	1 517	2 480,50
										1 070	11,76
		Розділ № 2.4 Посилення конструкцій									
105	KP2-3-3	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	1 т	0,1704	34 182,1	298,03	5 825	3 963	51	261,0000	44,47
					9				9	0,4502	0,08
					23 255,1	50,07					
					0						
106	C111-1837	Швелери 14	т	0,1355	46 982,5		6 366				
					4						
107	C111-1817	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	0,0384	28 062,3		1 078				
					4						
108	KB46-37-1	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	3,5	1 999,19	789,98	6 997	4 232	2 765	14,7500	51,63
	K16=1,0				1 209,21	251,59			881	2,9040	10,16
109	KP3-14-1	Посилення стін металевим каркасом (біля вікон)	1 т	0,0578	30 823,3	548,41	1 782	1 698	32	333,5280	19,28
					9				4	0,6583	0,04
					29 383,8	71,01					
					2						
110	C1110-174	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,059	38 563,2		2 275				
					2						
111	C111-1872	Анкер-шпильки M12	шт	48,0	37,70		1 810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,49345	30 823,39	548,41	15 210	14 499	271	333,5280	164,58
					29 383,82	71,01			35	0,6583	0,32
113	С1110-175	Сталь кутова 160х10 мм	т	0,1283	43 234,35		5 547				
114	С1110-174	Сталь кутова 63х5 мм	т	0,16975	38 563,22		6 546				
115	С1110-175	Сталь кутова 125х80х8 мм	т	0,2043	41 605,21		8 500				
116	С111-1872	Болти М12 (з гайками та шайбами)	шт	18,0	47,69		858				
117	КР4-18-1	Установлення анкерів (кріплення перегородок)	100 кг	0,058	11 122,98	-	645	645	-	140,9400	8,17
					11 122,98	-			-	-	-
118	С111-1848	Анкер М12	шт	16,0	90,21		1 443				
119	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,253	1 562,77	111,93	395	164	28	6,5964	1,67
					650,08	8,78			2	0,0994	3
120	КБ13-26-6 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,253	2 813,95	81,79	712	123	21	4,9956	1,26
					485,62	9,85			2	0,1110	0,03
Разом прямих витрат по розділу № 2.4							65 989	25 324	3 168		291,06
									933		10,66
Разом прямих витрат по розділу № 2							1 464 460	327 897	10 737		4 097,16
									4 641		50,30
Розділ № 3 Секція 3											
Розділ № 3.1 Демонтажні роботи											
121	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,1	5 722,48	467,50	572	525	47	73,1280	7,31
					5 254,98	152,09			15	1,5646	0,16
122	КБ10-20-3 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,38984	10 834,53	742,29	4 224	3 920	289	109,4961	42,69
					10 055,03	492,57			192	5,2131	
123	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,0252	22 283,69	1 390,26	562	526	35	227,4157	5,73
					20 883,59	388,30			10	3,3907	0,09
124	КР20-41-1 К16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = (8,8635 - 1,9115) / 100,0	100 т сміття	0,06952	3 047,39	2 809,53	212	17	195	3,3100	0,23
					237,86	808,22			56	8,5540	0,59
125	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	6,952	280,58	280,58	1 951	-	1 951	-	-
					-	40,50			282	0,4110	2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1						7 521	4 988	2 517	55,96
									555		5,73
		Розділ № 3.2 Відновлювальні роботи									
126	КБ10-20-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,38984	15 501,28	1 060,41	6 043	5 600	413	156,4230	60,98
					14 364,32	703,68			274	7,4473	2,90
127	C123-6-111	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	38,984	6 133,67		239 115				
128	C188888-4	Дюбель-шурупи 100x10	шт	152,0	1,28		195				
129	C1632-102	Герметик силіконовий	л	4,6	233,14		1 072				
130	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	15,3	204,43		3 128				
131	КБ10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0252	33 153,18	1 986,09	835	752	50	324,8796	8,19
					29 833,69	554,71			14	4,8438	0,12
132	C123-199-5	Блоки дверні металеві 1200x2100(h) мм	шт	1,0	15 998,04		15 998				
		Разом прямих витрат по розділу № 3.2						266 386	6 352	463	69,17
									288		3,02
		Розділ № 3.3 Опорядження фасаду									
		Розділ № 3.3.1 Тип 1									
133	КР19-34-1	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	77,0	18,63	6,89	1 435	886	531	0,1440	11,09
					11,51	2,63			203	0,0302	2,33
134	C1632-102	Герметик силіконовий	л	5,39	233,14		1 257				
135	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	15,4	17 491,82	66,57	269 374	192 370	1 025	162,6720	2 505,15
					12 491,58	57,49			885	0,6260	9,64
136	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = ((15,4) * 1,04) ^ 3,0	м3	16,016	3 454,39		55 326				
137	КР11-41-3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = (549,0 * 0,07) / 100,0	100 м2 поверхні штукатурення	0,3843	23 163,03	141,64	8 902	6 957	54	191,5920	73,63
					18 103,53	122,32			47	1,3320	0,51
138	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установл ення і знімання	2,0	524,61	-	1 049	1 033	-	5,7960	11,59
					516,42	-			-	-	-
139	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестан овок	0,4	2 260,20	-	904	890	-	24,9720	9,99
					2 225,01	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 3.3.1						338 247	202 136	1 610	2 611,45
									1 135		12,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 3.3					338 247	202 136	1 610		2 611,45
									1 135		12,48
		Разом прямих витрат по розділу № 3					612 154	213 476	4 590		2 736,58
									1 978		21,23
		Разом прямих витрат по кошторису					3 170 90	853 676	25 253		10 769,3
							3		10 699		2
											114,92
		Разом прямі витрати				грн.	3 170 90				
							3				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 291 97				
							4				
		вартість ЕММ				грн.	25 253				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		10 699			
		заробітна плата робітників				грн.		853 676			
		всього заробітна плата				грн.		864 375			
		Загальновиробничі витрати				грн.	505 184				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					1 30
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		180 144			
		Всього по кошторису				грн.	3 676 08				
							7				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					12 189,0
											1
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 044 51			
								9			

Склав Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи  Бондаренко І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи  Бондаренко І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-56-3	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	1,0	16 574,96 9 213,47	1 197,85 377,14	16 575	9 213	1 198 377	109,6320 4,3332	109,63 4,33
6	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,101	148 422,95		14 991				
7	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,13	3 246,33		422				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							31 988	9 213	1 198 377		109,63 4,33
Розділ № 1.3 Опорядження фасаду											
Разом прямих витрат по розділу № 1.3											
Разом прямих витрат по розділу № 1							32 854	9 550	1 699 520		113,90 5,95
Розділ № 2 Секція 2											
Розділ № 2.1 Демонтажні роботи											
8	КБ46-38-4 K16=1,0	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит (кв. 196)	100м2	0,15	11 791,51 11 260,26	513,81 170,64	1 769	1 689	77 26	155,1000 1,9152	23,27 0,29
9	КР11-58-1	Знімання утеплення з пінополістиролу	100 м2 відремонтованої поверхні	1,8	1 811,77 1 617,71	194,06 63,13	3 261	2 912	349 114	22,5120 0,6494	40,52 1,17
10	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,02	18 142,11 16 679,59	1 442,19 469,19	363	334	29 9	221,2440 4,8265	4,42 0,10
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0378	3 927,91 3 927,91	- -	148	148	- -	53,6160 -	2,03 -
12	КР20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,8876	117,13 117,13	- -	338	338	- -	1,6300 -	4,71 -
13	КР20-41-1 K16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,115506	3 047,39 237,86	2 809,53 808,22	352	27	325 93	3,3100 8,5540	0,38 0,99
14	C314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	14,4382	280,58 -	280,58 40,50	4 051	-	4 051 585	- 0,4110	- 5,93
Разом прямих витрат по розділу № 2.1							10 282	5 448	4 831 827		75,33 8,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 2.2 Відновлювальні роботи											
15	КБ8-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м (кв. 196)	100м2 перегоро док [з відрахув анням прорізів]	0,1	19 072,2 9	785,98	1 907	1 583	79	175,0392	17,50
					15 828,7 9	344,92			34	3,4533	0,35
16	C1422-11187	Газобетонний блок 610х200х100 мм	м3	0,99	3 221,25		3 189				
17	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	22,8	7,83		179				
18	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	17,0	204,43		3 475				
19	КР3-45-1	Улаштування перемичок з кутика	1 т перемич ок	0,02168	26 360,2 8	1 053,11	571	386	23	235,9560	5,12
					17 788,7 2	332,77			7	3,7786	0,08
20	C1110-173	Сталь кутова 45х45х4 мм Обсяг = 0,02168 * 1,04	т	0,022547	38 096,1 0		859				
21	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0378	33 153,1 8	1 986,09	1 253	1 128	75	324,8796	12,28
					29 833,6 9	554,71			21	4,8438	0,18
22	C123-199-5	Блоки дверні металеві утеплені 900х2100	шт	2,0	12 005,8 6		24 012				
23	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	0,5	863,00	79,32	432	392	40	9,5520	4,78
					783,07	68,50			34	0,7459	0,37
24	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 Обсяг = 0,12 * 0,9	м3	0,108	2 919,24		315				
25	C1422-11064	Цегла силікатна полуторна повнотіла, розміри 250х120х88 мм, марка М150 Обсяг = ((0,77 * 190,0) / 1 000,0) ^ 3,0	1000шт	0,146	12 926,5 3		1 887				
26	КР3-56-3	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	4,06	16 574,9 6	1 197,85	67 294	37 407	4 863	109,6320	445,11
					9 213,47	377,14			1 531	4,3332	17,59


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,41	148 422,95		60 853				
28	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,5278	3 246,33		1 713				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2					167 939	40 896	5 080		484,79
									1 627		18,57
		Розділ № 2.3 Опорядження фасаду									
		Розділ № 2.3.1 Тип 1									
		Разом прямих витрат по розділу № 2.3.1									
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 2.3									
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					178 221	46 344	9 911		560,12
									2 454		27,05
		Розділ № 3 Секція 3									
		Розділ № 3.1 Відновлювальні роботи									
29	КР3-56-3	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	2,0	16 574,96	1 197,85	33 150	18 427	2 396	109,6320	219,26
					9 213,47	377,14			754	4,3332	8,67
30	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,202	148 422,95		29 981				
31	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,26	3 246,33		844				
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1					63 975	18 427	2 396		219,26
									754		8,67
		Розділ № 3.2 Опорядження фасаду									
		Розділ № 3.2.1 Тип 1									
		Разом прямих витрат по розділу № 3.2.1									
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 3.2									
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 3					63 975	18 427	2 396		219,26
									754		8,67
		Розділ № 4 Загальні роботи									
		Розділ № 4.1 Демонтажні роботи									
32	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	9,71	2 408,41	36,17	23 386	23 034	352	33,0120	320,55
					2 372,24	32,50			316	0,3917	3,80


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів (стяжка)	100 м2 покриття	2,913	6 305,67	1 487,13	18 368	14 036	4 332	61,0560	177,86
					4 818,54	461,88			1 345	5,2783	15,38
34	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,96	1 274,26	-	1 223	1 190	-	17,2560	16,57
					1 240,02	-			-	-	-
35	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15 (Демонтаж)	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,04	22 283,69	1 390,26	891	835	56	227,4157	9,10
					20 883,59	388,30			16	3,3907	0,14
36	КР20-40-1 К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	9,03	117,13	-	1 058	1 058	-	1,6300	14,72
					117,13	-			-	-	-
37	КР20-41-1 К16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,3612	3 047,39	2 809,53	1 101	86	1 015	3,3100	1,20
					237,86	808,22			292	8,5540	3,09
38	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	45,15	280,58	280,58	12 668	-	12 668	-	-
					-	40,50			1 829	0,4110	18,56
Разом прямих витрат по розділу № 4.1							58 695	40 239	18 423		540,00
									3 798		40,97
Розділ № 4.2 Відновлювальні роботи											
39	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200	100м2	2,913	7 076,15	221,51	20 613	19 577	645	82,9920	241,76
					6 720,69	199,07			580	2,3990	6,99
40	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	8,914	3 246,33		28 938				
41	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200 - парапет Обсяг = (0,32 * 196,0) / 100,0	100м2	0,6272	7 076,15	221,51	4 438	4 215	139	82,9920	52,05
					6 720,69	199,07			125	2,3990	1,50
42	КР8-35-3 К0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	100м2	-0,6272	847,18	149,18	-531	-434	-94	8,5440	-5,36
					691,89	134,07			-84	1,6157	-1,01
43	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,64	3 246,33		2 078				
44	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	9,71	5 513,84	57,64	53 539	33 651	560	39,8160	386,61
					3 465,58	51,80			503	0,6242	6,06
45	С111-72-1	Праймер бітумний	т	0,7768	120 379,05		93 510				
46	С111-853	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	1 097,23	124,70		136 825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C111-854	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4,5 мм	м2	1 116,65	156,60		174 867				
48	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,96	18 711,88	198,91	36 675	20 781	390	121,8120	238,75
					10 602,52	178,76			350	2,1542	4,22
49	C111-72-1	Праймер бітумний	т	0,08428	120 379,05		10 146				
50	C111-853	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	115,64	124,70		14 420				
51	C111-854	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4,5 мм	м2	115,64	156,60		18 109				
52	C111-1798-10	Лист 0,5 (оц.) Обсяг = 196,0 * 0,1 * 1,05	м2	20,58	337,51		6 946				
53	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	1,96	7 894,10	24,86	15 472	14 492	49	91,3080	178,96
					7 394,12	22,34			44	0,2693	0,53
54	C111-1798-10	Лист 0,5 (оц.) Обсяг = 196,0 * 0,8 * 1,05	м2	164,64	337,51		55 568				
55	C130-486-1	Костилі із штаби 40_4 мм	м.п.	196,0	62,62		12 274				
56	C111-1850	Саморізи Обсяг = 196,0 * 8,0	шт	1 568,0	1,23		1 929				
57	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,052	17 552,59	4 496,53	18 465	11 185	4 730	106,4520	111,99
					10 632,43	723,11			761	6,3809	6,71
58	C111-1135	Смуга 40 мм 4 мм	т	0,76856	38 040,65		29 237				
59	C1110-173	Сталь кутова 35х35х3 мм	т	0,326144	38 096,10		12 425				
60	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (по периметру виходу на покрівлю)	100м	0,96	2 351,84	15,82	2 258	2 130	15	27,3960	26,30
					2 218,53	14,22			14	0,1714	0,16
61	C111-1798-10	Лист 0,5 (оц.) Обсяг = 96,0 * 0,4 * 1,05	м2	40,32	337,51		13 608				
62	КР11-58-2	Улаштування каркасу стін вентканалів	100 м2	0,37	8 679,90	4,25	3 212	1 991	2	63,2880	23,42
		відремонтованої поверхні			5 382,01	3,67			1	0,0400	0,01
63	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	0,37	3 912,85	108,33	1 448	1 408	40	47,6100	17,62
					3 804,52	35,98			13	0,4038	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C114-63	Мінеральна вата Изоват 180- 50 мм Обсяг = (37,0 * 1,01) ^ 2,0	м2	37,37	107,30		4 010				
65	КР3-39-9	Облицювання стін профнастилом	100 м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	0,37	4 473,94 4 373,63	- -	1 655	1 618	-	54,7320	20,25
66	C111-1807-1	Профнастил Обсяг = (37,0 * 1,28) ^ 2,0	м2	47,36	448,61		21 246				
67	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,04	33 153,18 29 833,69	1 986,09 554,71	1 326	1 193	79 22	324,8796 4,8438	13,00 0,19
68	C123-217	Двері металеві	м2	4,0	6 847,67		27 391				
69	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,16	1 613,12 1 613,12	- -	258	258	-	19,9200	3,19
70	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	1,8	204,43		368				
Разом прямих витрат по розділу № 4.2							822 723	112 065	6 555		1 308,54
									2 329		25,51
Розділ № 4.3 Опорядження фасаду											
Розділ № 4.3.1 Тип 4											
71	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів теплоізоляційними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	1,8	57 532,97 55 288,90	- -	103 559	99 520	-	576,6468	1 037,96
72	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт Обсяг = 180,0 * 0,4	кг	72,0	89,56		6 448				
73	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	2 160,0	12,37		26 719				
74	C1413-1901-B1	Плити з базальтової вати FRONTROCK S, товщ. 150мм	м2	180,0	749,16		134 849				
75	C1545-44-6	Дюбель-зонтик 8x150	шт	1 455,0	1,58		2 299				
76	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	207,0	35,75		7 400				
77	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 Обсяг = 180,0 * 0,2	л	36,0	50,32		1 812				
78	C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 60 зерно 1,5 мм Обсяг = 180,0 * 2,7	кг	486,0	81,40		39 560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C111-341	Фарба фасадна Ceresit CT 54 Обсяг = 180,0 * 0,2 * 2,0	кг	72,0	296,21		21 327				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.3.1					343 973	99 520			1 037,96
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 4.3					343 973	99 520			1 037,96
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 4					1 225 39	251 824	24 978		2 886,50
							1		6 127		66,48
		Разом прямих витрат по кошторису					1 500 44	326 145	38 984		3 779,78
							1		9 855		108,15
		Разом прямі витрати				грн.	1 500 44				
							1				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 135 31				
							2				
		вартість ЕММ				грн.	38 984				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		9 855			
		заробітна плата робітників				грн.		326 145			
		всього заробітна плата				грн.		336 000			
		Загальновиробничі витрати				грн.	186 896				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					466,55
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		64 416			
		Всього по кошторису				грн.	1 687 33				
							7				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 354,48
		Кошторисна заробітна плата				грн.		400 416			

Склав Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи  Бондаренко І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи  Бондаренко І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів,
267 в м. Харків. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	14 549,10	81,09	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,20	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	187,35	90,9101	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	35,72	98,6002	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 771,32	138,0665	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	16 543,49	87,3416	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3,20	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	5,616	287,03	-	-	-
					1 612	-	-	-
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,6969504	356,81	-	-	-
					249	-	-	-
3	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0230184	502,13	-	-	-
					12	-	-	-
4	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	6,49512	311,49	-	-	-
					2 023	-	-	-
5	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з	маш-г	1,3580856	13,17	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год			18			
6	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	4,78493652	426,98	-	-	-
					2 043			
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	50,76429936	317,90	-	-	-
					16 138			
8	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	1,3580856	51,58	-	-	-
					70			
9	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	21,9262896	94,18	-	-	-
					2 065			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,788048	309,54	-	-	-
					1 482			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,479988288	615,04	-	-	-
					295			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	5,14987404	616,84	-	-	-
					3 177			
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	34,89822	5,63	-	-	-
					196			
14	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,908856	473,44	-	-	-
					430			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	1,87417032	367,53	-	-	-
					689			
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	27,573879443	172,29	-	-	-
					4 751			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	35,522904	118,03	-	-	-
					4 193			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	9,16949136	43,82	-	-	-
					402			
19	*С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	86,9224	280,58	-	-	-
					24 389			
		Разом:	грн.	-	64 233	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	10,406048				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	7,43185				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	75,294288				
4	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,873091				
5	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	50,72328				
6	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	52,782048				
7	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш-г	112,1424				
8	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	0,063999				
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	187,205439				
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	0,516258				
11	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	9,86256				
12	КБМ270-110	Шлифмашина	маш-г	50,779679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КВМ270-119	шпурповерти	маш-т	30,773075				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 189	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C111-1848	Анкер М12 [302,49 грн/т * 0,00036 т]	шт	16,0	90,21	88,33	0,11	1,77
					1 443	1 413	2	28
2	*C111-1872	Анкер-шпильки М12 [302,49 грн/т * 0,0002 т]	шт	114,0	37,70	36,90	0,06	0,74
					4 298	4 207	7	84
3	*C123-199-5	Блоки дверні металеві 1200х2100(н) мм [352,64 грн/т * 0,058 т]	шт	1,0	15 998,04	15 663,90	20,45	313,69
					15 998	15 664	20	314
4	*C123-199-5	Блоки дверні металеві утеплені 900х2100 [352,64 грн/т * 0,058 т]	шт	2,0	12 005,86	11 750,00	20,45	235,41
					24 012	23 500	41	471
5	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,0443115	157 308,14	153 921,99	301,68	3 084,47
					6 971	6 821	13	137
6	*C111-1872	Болти М12 (з гайками та шайбами) [302,49 грн/т * 0,0002 т]	шт	53,0	47,69	46,69	0,06	0,94
					2 528	2 475	3	50
7	*C112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0962	11 141,93	10 700,00	223,46	218,47
					1 072	1 029	21	21
8	*C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	10,7744	11 141,93	10 700,00	223,46	218,47
					120 048	115 286	2 408	2 354
9	*C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,588	11 141,93	10 700,00	223,46	218,47
					6 551	6 292	131	128
10	5	Будівельне сміття	т	26,4957	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	*C123-6-111	Вікна металопластикові 1500х1500(н) мм [352,64 грн/т * 0,038 т]	м2	263,533	6 133,67	6 000,00	13,40	120,27
					1 616 424	1 581 198	3 531	31 695
12	*C142-10-2	Вода	м3	7,66496	30,54	30,54000	-	-
					234	234	-	-
13	*C1422-11187	Газобетонний блок 610х200х100 мм [286,18 грн/т * 0,5 т]	м3	2,871	3 221,25	3 015,00	143,09	63,16
					9 248	8 656	411	181
14	*C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0087	31 760,30	30 871,76	265,79	622,75
					276	269	2	5
15	*C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [269,36 грн/т * 1,11 т]	т	0,0003502	338 999,92	332 053,87	298,99	6 647,06
					119	116	-	2
16	*C1632-102	Герметик силіконовий [453,72 грн/т * 0,00125 т]	л	47,43	233,14	228,00	0,57	4,57
					11 058	10 814	27	217
17	*C111-856	Гідроізоляція [459,18 грн/т * 0,00175 т]	м2	4,83	31,42	30,00	0,80	0,62
					152	145	4	3
18	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00324	7 097,43	6 500,00	458,26	139,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	*C111-1624-2	[453,72 грн/т * 1,01 т] Грунтовка глибокого проникнення СТ17 [453,72 грн/т * 0,0016 т]	л	82,2768	23 50,32 4 140	21 48,60 3 999	1 0,73 60	- 0,99 81
20	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,005004	76 542,52 383	74 470,00 373	571,69 3	1 500,83 8
21	*C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт [453,72 грн/т * 0,00116 т]	кг	72,0	89,56 6 448	87,27 6 283	0,53 38	1,76 127
22	*C123-217	Двері металеві [352,64 грн/т * 0,038 т]	м2	4,0	6 847,67 27 391	6 700,00 26 800	13,40 54	134,27 537
23	*C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	0,008169304	7 548,17 62	7 176,71 59	223,46 2	148,00 1
24	*C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [366,33 грн/т * 0,61 т]	м3	9,3758	11 141,93 104 465	10 700,00 100 321	223,46 2 095	218,47 2 095
25	*C111-1608	Дрантя [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	3,7755	22,65 86	21,47 81	0,74 3	0,44 2
26	C111-1608	Дрантя [653,89 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,3348	19,45 7	18,33 6	0,74 -	0,38 -
27	*C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,00013008	52 525,71 7	51 230,00 7	265,79 -	1 029,92 -
28	*C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,02352	39 593,32 931	38 551,19 907	265,79 6	776,34 18
29	*C111-154-ЦГ	Дюбель 6x60 мм [425,51 грн/т * 0,0005 т]	шт	116,0	1,34 155	1,10 128	0,21 24	0,03 3
30	*C1545-44-6	Дюбель-зонтик 8x150 [338,18 грн/т * 0,0009 т]	шт	1 455,0	1,58 2 299	1,25 1 819	0,30 436	0,03 44
31	*C18888-4	Дюбель-шурупи 100x10 [302,49 грн/т * 0,00007 т]	шт	1 026,0	1,28 1 313	1,23 1 262	0,02 21	0,03 31
32	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т]	т	0,004299461	105 411,74 453	103 000,00 443	344,84 1	2 066,90 9
33	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [453,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,010564	113 333,92 1 197	110 540,00 1 168	571,69 6	2 222,23 23
34	C111-324	Кисень технічний газоподібний [453,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	0,428	56,98 24	50,23 21	5,63 2	1,12 -
35	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [453,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	5,24144176	60,10 315	53,29 279	5,63 30	1,18 6
36	*C130-486-1	Костилі із штаби 40_4 мм [338,18 грн/т * 0,002 т]	м.п.	196,0	62,62 12 274	60,71 11 899	0,68 133	1,23 241
37	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [453,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,000834	74 436,16 62	72 518,37 60	458,26 -	1 459,53 1
38	*C111-1798-	Лист 0,5 (оц.)	м2	225,54	337,51	335,00	-	2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10				76 122	75 556	-	566
39	*C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,713	148 422,95	145 000,00	512,70	2 910,25
					105 826	103 385	366	2 075
40	*C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна [453,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,0004704	37 443,64	36 196,75	512,70	734,19
					18	17	-	-
41	*C114-63	Мінеральна вата Изоват 180- 50 мм [423,53 грн/т * 0,00055 т]	м2	37,37	107,30	104,97	0,23	2,10
					4 010	3 923	9	78
42	*C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл) [453,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	154,2	204,43	200,00	0,42	4,01
					31 523	30 840	65	618
43	C111-1604	Папір шліфувальний [653,89 грн/т * 0,00008 т]	м2	0,324	172,13	168,70	0,05	3,38
					56	55	-	1
44	*C111-1604	Папір шліфувальний [653,89 грн/т * 0,00008 т]	м2	19,216	217,13	212,82	0,05	4,26
					4 172	4 090	1	82
45	*C1413-1901-B1	Плити з базальтової вати FRONTROCK S, товщ. 150мм [263,66 грн/т * 0,0225 т]	м2	180,0	749,16	728,54	5,93	14,69
					134 849	131 137	1 067	2 644
46	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [375,94 грн/т * 1,01 т]	т	0,13468	4 407,80	3 941,67	379,70	86,43
					594	531	51	12
47	*C111-72-1	Праймер бітумний [518,68 грн/т * 1,0 т]	т	0,86108	120 379,05	117 500,00	518,68	2 360,37
					103 656	101 177	447	2 032
48	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [453,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	193,03524176	110,59	100,00	8,42	2,17
					21 348	19 304	1 625	419
49	C1546-66	Пропан-бутан технічний [453,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,092	45,97	36,65	8,42	0,90
					4	3	1	-
50	*C111-1807-1	Профнастил [265,79 грн/т * 0,001 т]	м2	47,36	448,61	445,00	0,27	3,34
					21 246	21 075	13	158
51	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	2,31272	2 919,24	2 136,31	725,69	57,24
					6 751	4 941	1 678	132
52	*C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	2,058	3 186,40	2 398,23	725,69	62,48
					6 558	4 936	1 493	129
53	*C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	10,4718	3 246,33	2 456,99	725,69	63,65
					33 995	25 729	7 599	667
54	*C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	0,329052	2 814,21	2 033,34	725,69	55,18
					926	669	239	18
55	*C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0117072	2 990,87	2 206,54	725,69	58,64
					35	26	8	1
56	*C1425-11704	Розчин готовий	м3	0,03672	2 786,25	2 005,93	725,69	54,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [329,86 грн/т * 2,2 т]			102	74	27	2
57	*C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [329,86 грн/т * 2,2 т]	м3	2,25834	2 582,72	1 806,39	725,69	50,64
					5 833	4 079	1 639	114
58	*C111-854	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4,5 мм [459,18 грн/т * 0,00333 т]	м2	1 232,29	156,60	152,00	1,53	3,07
					192 977	187 308	1 885	3 783
59	*C111-853	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм [459,18 грн/т * 0,00273 т]	м2	1 212,87	124,70	121,00	1,25	2,45
					151 245	146 757	1 516	2 972
60	*C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б [459,18 грн/т * 0,00175 т]	м2	15,76168	28,36	27,00	0,80	0,56
					447	426	13	9
61	*C111-1850	Саморізи [269,36 грн/т * 0,00005 т]	шт	1 568,0	1,23	1,20	0,01	0,02
					1 929	1 882	16	31
62	*Ц1-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна [453,72 грн/т * 0,001 т]	кг	640,8	12,70	12,00	0,45	0,25
					8 138	7 690	288	160
63	*C111-874	Скелітка штукатурна лугостійка [265,79 грн/т * 0,0002 т]	м2	211,4874	35,75	35,00	0,05	0,70
					7 561	7 402	11	148
64	C111-1683-1	Скотч [269,36 грн/т * 0,0002 т]	м	1 482,6	0,69	0,63	0,05	0,01
					1 023	934	74	15
65	*C111-1135	Смуга 40 мм 4 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,76856	38 040,65	37 491,68	265,79	283,18
					29 237	28 815	204	218
66	*C1110-175	Сталь кутова 125x80x8 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,2043	41 605,21	40 523,63	265,79	815,79
					8 500	8 279	54	167
67	*C1110-175	Сталь кутова 160x10 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,5813	43 234,35	42 120,83	265,79	847,73
					25 132	24 485	155	493
68	*C1110-173	Сталь кутова 35x35x3 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,326144	38 096,10	37 083,33	265,79	746,98
					12 425	12 095	87	244
69	*C1110-173	Сталь кутова 45x45x4 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,0225472	38 096,10	37 083,33	265,79	746,98
					859	836	6	17
70	*C1110-174	Сталь кутова 63x5 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,57094	38 563,22	37 541,29	265,79	756,14
					22 017	21 434	152	432
71	*C111-1804	Сталь листовая, товщ. 5мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,03925	54 967,13	54 292,16	265,79	409,18
					2 157	2 131	10	16
72	*C111-1817	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,05758	28 062,34	27 587,65	265,79	208,90
					1 616	1 588	15	12
73	*C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21 [453,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	66,12	7,83	7,20	0,48	0,15
					518	476	32	10
74	*C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	2 160,0	12,37	11,63	0,50	0,24
					26 719	25 121	1 080	518
75	*C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі,	м3	49,712	3 454,39	2 595,00	791,66	67,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [329,86 грн/т * 2,4 т]			171 725	129 003	39 355	3 367
76	*С1424-11610	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20 [329,86 грн/т * 2,4 т]	м3	4,16	3 518,99	2 658,33	791,66	69,00
					14 639	11 059	3 293	287
77	*С114-88	Тканина скляна конструкційна Т-11, Т-11п [423,53 грн/т * 0,389 т]	1000м2	0,152496	133 858,82	131 069,39	164,75	2 624,68
					20 413	19 988	25	400
78	*С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [459,18 грн/т * 0,0007 т]	м2	2,32	55,71	54,30	0,32	1,09
					129	126	1	3
79	*С111-1292	Уайт-спірит [453,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,1786904	66 409,84	64 495,17	612,52	1 302,15
					11 867	11 525	109	233
80	*С111-1626-1	Фарба дисперсійна Ceresit СТ 42 [453,72 грн/т * 0,001 т]	кг	64,8	140,20	137,00	0,45	2,75
					9 085	8 878	29	178
81	*С111-485	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б [453,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,05648	136 513,36	133 333,00	503,63	2 676,73
					7 710	7 531	28	151
82	*С111-341	Фарба фасадна Ceresit СТ 54 [453,72 грн/т * 0,00111 т]	кг	78,4	296,21	289,90	0,50	5,81
					23 223	22 728	39	456
83	*С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,003136	99 183,57	96 900,00	338,79	1 944,78
					311	304	1	6
84	*С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм [269,36 грн/т * 1,12 т]	т	0,00096	99 145,71	96 900,00	301,68	1 944,03
					95	93	-	2
85	*С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,0001026	99 183,57	96 900,00	338,79	1 944,78
					10	10	-	-
86	*С111-165	Цвяхи дріт'яні круглі формувальні 1,4х70 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,00148	99 183,57	96 900,00	338,79	1 944,78
					147	143	1	3
87	*С111-171	Цвяхи дріт'яні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,00087	59 832,17	58 320,20	338,79	1 173,18
					52	51	-	1
88	*С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [269,36 грн/т * 1,11 т]	т	0,30562	99 142,97	96 900,00	298,99	1 943,98
					30 300	29 615	91	594
89	*С111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,00037	100 305,57	98 000,00	338,79	1 966,78
					37	36	-	1
90	*С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,000126	100 305,57	98 000,00	338,79	1 966,78
					13	12	-	-
91	*С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [272,00 грн/т * 3,75 т]	1000шт	0,4962576	9 803,90	8 591,67	1 020,00	192,23
					4 865	4 264	506	95
92	*С1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [272,00 грн/т * 3,7 т]	1000шт	1,96	10 206,53	9 000,00	1 006,40	200,13
					20 005	17 640	1 973	392
93	*С1422-11064	Цегла силікатна полуторна повнотіла, розміри 250х120х88 мм, марка М150 [272,00 грн/т * 3,7 т]	1000шт	0,146	12 926,53	11 666,67	1 006,40	253,46
					1 887	1 703	147	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	*C111-1837	Швелери 14 [265,79 грн/т * 1,0 т]	т	0,20323	46 982,54	46 367,00	265,79	349,75
					9 548	9 423	54	71
95	C111-1895	Шпаклівка клейова [453,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,0054	7 888,02	7 188,89	544,46	154,67
					43	39	3	1
96	*C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60 зерно 1,5 мм [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	486,0	81,40	79,30	0,50	1,60
					39 560	38 540	243	778
97	*C111-2012-2	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit CT 25 [453,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	3 240,0	8,59	7,92	0,50	0,17
					27 832	25 661	1 620	551
98	*C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [302,49 грн/т * 1,12 т]	т	0,0004635	37 056,26	35 990,88	338,79	726,59
					17	17	-	-
		Разом:	грн.	-	3 426 101	3 281 642	78 985	65 473
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	16 543,49	1 444 935	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	64 233	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	3 427 290	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	77,0466	55,69	4 290,6996		
		Дизельне паливо	кг	215,5019	49,27	10 617,9635		
		Електроенергія	кВт.г.	332,6778	5,754	1 914,5121		
		Масильні матеріали	кг	17,7915	163,15	2 902,3487		
		Гідравлічна рідина	кг	0,2074	115,36	23,9448		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 червня 2024 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Потікун Ю.Н.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник:

Заступник директора
Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції
Харківської міської ради

Саріогло С.Ф.



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 28 червня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4х5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6х7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язков є держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4х11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001-01	Загально-будівельні роботи. Залишки.										
	Розділ № 1	Секція 1										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КБ10-20-3	0,8314	114,7092	0,12	13,7651	138,07	1 900,55	10 547,60	2 738,59	7,48	858,02	5 497,16
			95,37		11,44		1 580	8 770	2 277		713	4 570
2	КР11-50-2	0,54	65,0806	0,12	7,8097	138,07	1 078,28	4 716,35	1 274,82	7,48	486,80	2 839,90
			35,14		4,22		582	2 547	689		263	1 534
3	КБ8-29-1	1,0	131,5027	0,12	15,7803	138,07	2 178,79	11 001,37	2 899,64	7,48	983,64	6 062,07
			131,50		15,78		2 179	11 001	2 899		984	6 062
4	КБ8-31-1	-22,0	2,9132	0,12	0,3496	138,07	48,27	248,17	65,22	7,48	21,79	135,28
			-64,09		-7,69		-1 062	-5 460	-1 435		-479	-2 976
5	КР20-40-1	2,2254	1,6300	0,12	0,1956	138,07	27,01	117,13	31,71	7,48	12,19	70,91
			3,63		0,44		60	261	71		27	158
6	КР20-41-1	0,089018	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
			1,05		0,13		17	93	25		8	50
7	С314-30	11,1272	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			4,57		0,55		76	451	116		34	226
		Разом	207,17		24,87		3 432	17 663	4 642		1 550	9 624
	Розділ № 1.2	Відновлювальні роботи										
8	КБ10-20-3	0,8314	163,8703	0,12	19,6644	138,07	2 715,07	15 068,00	3 912,28	7,48	1 225,75	7 853,10
			136,24		16,35		2 257	12 527	3 253		1 019	6 529
13	КР3-28-1	0,03	1 137,9508	0,12	136,5541	138,07	18 854,02	95 051,03	25 059,11	7,48	8 511,87	52 425,00
			34,14		4,10		566	2 851	752		255	1 573
14	КР3-9-1	1,5	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			244,95		29,39		4 058	18 823	5 035		1 832	10 925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КР20-12-1	0,03925	112,8329	0,12	13,5399	138,07	1 869,46	11 355,54	2 909,50	7,48	843,99	5 622,95
			4,43		0,53		73	445	115		33	221
18	КР8-35-1	0,042	85,3910	0,12	10,2469	138,07	1 414,79	6 919,76	1 833,60	7,48	638,72	3 887,11
			3,59		0,43		59	290	77		27	163
19	КР8-31-1	0,042	8,6904	0,12	1,0428	138,07	143,99	656,10	176,02	7,48	65,00	385,01
			0,37		0,04		6	27	7		3	16
	Розділ № 1.2.1	Сходова клітина										
21	КР11-52-1	0,54	47,9426	0,12	5,7531	138,07	794,33	3 783,98	1 007,23	7,48	358,61	2 160,17
			25,88		3,11		429	2 043	543		194	1 166
22	КР12-66-1	0,54	9,7080	0,12	1,1650	138,07	160,85	697,62	188,86	7,48	72,62	422,33
			5,24		0,63		87	377	102		39	228
24	КР11-26-2	0,54	120,6803	0,12	14,4816	138,07	1 999,48	10 389,42	2 725,56	7,48	902,69	5 627,73
			65,17		7,82		1 080	5 610	1 472		487	3 039
26	КБ15-56-3	0,54	54,5836	0,12	6,5500	138,07	904,36	4 863,52	1 268,93	7,48	408,28	2 581,57
			29,47		3,54		488	2 626	686		220	1 394
29	КБ15-56-4	0,54	57,9169	0,12	6,9500	138,07	959,59	5 160,73	1 346,47	7,48	433,22	2 739,28
			31,28		3,75		518	2 787	727		234	1 400
31	КР12-49-5	0,54	52,6093	0,12	6,3131	138,07	871,65	4 421,39	1 164,47	7,48	393,52	2 429,64
			28,41		3,41		471	2 388	628		213	1 312
		Разом	185,45		22,26		3 073	15 831	4 158		1 387	8 618
	Розділ № 1.2.2	Балкони										
33	КБ15-184-1	0,04	108,6336	0,12	13,0360	138,07	1 799,88	9 129,57	2 404,48	7,48	812,58	5 016,94
			4,35		0,52		72	365	96		33	201
35	КБ15-184-2	0,04	129,9960	0,12	15,5995	138,07	2 153,83	11 582,64	3 022,02	7,48	972,37	6 148,22
			5,20		0,62		86	463	121		39	246
37	КР12-53-6	0,04	23,8320	0,12	2,8598	138,07	394,86	2 123,43	554,02	7,48	178,26	1 127,14
			0,95		0,11		16	85	22		7	45
		Разом	10,50		1,25		174	913	239		79	492
		Разом	619,67		74,35		10 266	51 707	13 636		4 635	28 537
	Розділ № 1.3	Опорядження фасаду										
	Розділ № 1.3.1	Тип 1										
39	КР19-34-1	85,0	0,1742	0,092	0,0160	138,07	2,21	14,14	3,60	7,15	1,25	7,06
			14,81		1,36		188	1 202	306		106	600
41	КР3-9-1	17,0	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			2 776,06		333,13		45 995	213 334	57 053		20 765	123 813
43	КР11-41-3	0,3675	192,9240	0,12	23,1509	138,07	3 196,44	18 225,85	4 712,90	7,48	1 443,07	9 352,41
			70,90		8,51		1 175	6 698	1 732		530	3 437
44	КР20-6-6	4,0	5,7960	0,12	0,6955	138,07	96,03	516,42	134,74	7,48	43,35	274,12
			23,18		2,78		384	2 066	539		173	1 096
45	КР20-6-1	0,6	24,9720	0,12	2,9966	138,07	413,75	2 225,01	580,53	7,48	186,79	1 181,07
			14,98		1,80		248	1 335	349		112	709
		Разом	2 899,93		347,58		47 990	224 635	59 979		21 686	129 655
		Разом	2 899,93		347,58		47 990	224 635	59 979		21 686	129 655
	Розділ № 1.4	Посилення конструкцій										
46	КР2-3-3	0,0852	261,4502	0,12	31,3740	138,07	4 331,81	23 305,17	6 080,14	7,48	1 955,65	12 367,60
			22,28		2,67		369	1 985	518		167	1 054
49	КБ46-37-1	1,0	17,6540	0,12	2,1185	138,07	292,50	1 460,80	385,73	7,48	132,05	810,28
			17,65		2,12		293	1 461	385		132	810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	КР3-14-1	0,06734	334,1863	0,12	40,1024	138,07	5 536,93	29 454,83	7 698,19	7,48	2 499,71	15 734,83
53	КР2-3-3	0,7122	22,50	0,12	2,70	138,07	373	1 984	519	7,48	168	1 060
			261,4502		31,3740		4 331,81	23 305,17	6 080,14		1 955,65	12 367,60
58	КБ13-16-6	0,303	186,20	0,087	22,34	138,07	3 085	16 598	4 330	6,83	1 393	8 808
			6,6958		0,5825		80,43	658,86	162,64		45,73	288,80
59	КБ13-26-6	0,303	2,03	0,087	0,18	138,07	24	200	50	6,83	14	88
			5,1066		0,4443		61,34	495,47	122,50		34,88	218,72
			1,54		0,13		19	150	36		11	66
		Разом	252,20		30,14		4 163	22 378	5 838		1 885	11 886
		Разом	3 978,97		476,94		65 851	316 383	84 095		29 756	179 702
	Розділ № 2	Секція 2										
	Розділ № 2.1	Демонтажні роботи										
60	КБ10-20-3	1,41409	114,7092	0,12	13,7651	138,07	1 900,55	10 547,60	2 738,59	7,48	858,02	5 497,16
61	КБ46-38-4	0,24	162,21	0,12	19,47	138,07	2 688	14 916	3 872	7,48	1 213	7 773
			157,0152		18,8418		2 601,49	11 430,90	3 087,13		1 174,47	6 863,09
62	КР20-41-1	0,08935	37,68	0,12	4,52	138,07	624	2 743	741	7,48	282	1 647
			11,8640		1,4237		196,57	1 046,08	273,38		88,74	558,69
63	С314-30	8,935	1,06	0,12	0,13	138,07	18	93	24	7,48	8	50
			0,4110		0,0493		6,81	40,50	10,41		3,07	20,29
			3,67		0,44		61	362	93		27	181
		Разом	204,62		24,56		3 391	18 114	4 730		1 530	9 651
	Розділ № 2.2	Відновлювальні роботи										
64	КР12-65-15	0,76	50,8920	0,12	6,1070	138,07	843,20	3 657,10	990,07	7,48	380,67	2 213,94
65	КР12-65-14	0,34	38,68	0,12	4,64	138,07	641	2 779	753	7,48	289	1 683
			44,7600		5,3712		741,60	3 216,45	870,77		334,80	1 947,17
66	КБ10-20-3	1,41409	15,22	0,12	1,83	138,07	252	1 094	296	7,48	114	662
			163,8703		19,6644		2 715,07	15 068,00	3 912,28		1 225,75	7 853,10
71	КБ8-25-1	0,19	231,73	0,12	27,81	138,07	3 839	21 307	5 533	7,48	1 733	11 105
			178,4925		21,4191		2 957,34	16 173,71	4 208,83		1 335,12	8 501,29
75	КР3-28-1	0,02	33,92	0,12	4,07	138,07	562	3 073	799	7,48	254	1 615
			1 137,950 8		136,5541		18 854,02	95 051,03	25 059,11		8 511,87	52 425,00
76	КР3-9-1	2,5	22,76	0,12	2,73	138,07	377	1 901	502	7,48	170	1 049
			163,2980		19,5958		2 705,59	12 549,07	3 356,03		1 221,47	7 283,09
			408,25		48,99		6 764	31 373	8 390		3 054	18 208
	Розділ № 2.2.1	Сходові клітини										
78	КР11-52-1	0,54	47,9426	0,12	5,7531	138,07	794,33	3 783,98	1 007,23	7,48	358,61	2 160,17
79	КР12-66-1	0,54	25,88	0,12	3,11	138,07	429	2 043	543	7,48	194	1 166
			9,7080		1,1650		160,85	697,62	188,86		72,62	422,33
81	КР11-26-3	0,54	5,24	0,12	0,63	138,07	87	377	102	7,48	39	228
			154,1147		18,4938		2 553,43	13 938,43	3 628,21		1 152,78	7 334,42
83	КБ15-56-3	0,54	83,22	0,12	9,99	138,07	1 379	7 526	1 959	7,48	623	3 961
			54,5836		6,5500		904,36	4 863,52	1 268,93		408,28	2 581,57
86	КБ15-56-4	0,54	29,47	0,12	3,54	138,07	488	2 626	686	7,48	220	1 394
			57,9169		6,9500		959,59	5 160,73	1 346,47		433,22	2 739,28
88	КР12-49-5	0,54	31,28	0,12	3,75	138,07	518	2 787	727	7,48	234	1 479
			52,6093		6,3131		871,65	4 421,39	1 164,47		393,52	2 429,64
			28,41		3,41		471	2 388	628		213	1 312
		Разом	203,50		24,43		3 372	17 747	4 645		1 523	9 540
	Розділ № 2.2.2	Балкони										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	КРЗ-9-1	1,0	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			163,30		19,60		2 706	12 549	3 356		1 221	7 283
92	КБ15-184-1	0,12	108,6336	0,12	13,0360	138,07	1 799,88	9 129,57	2 404,48	7,48	812,58	5 016,94
			13,04		1,56		216	1 096	288		98	602
94	КБ15-184-2	0,12	129,9960	0,12	15,5995	138,07	2 153,83	11 582,64	3 022,02	7,48	972,37	6 148,22
			15,60		1,87		258	1 390	363		117	738
96	КР12-53-6	0,12	23,8320	0,12	2,8598	138,07	394,86	2 123,43	554,02	7,48	178,26	1 127,14
			2,86		0,34		47	255	67		21	135
		Разом	194,80		23,37		3 227	15 290	4 074		1 457	8 758
		Разом	1 148,86		137,87		19 034	94 564	24 992		8 594	52 620
	Розділ № 2.3	Опорядження фасаду										
	Розділ № 2.3.1	Тип 1										
98	КР19-34-1	72,0	0,1742	0,092	0,0160	138,07	2,21	14,14	3,60	7,15	1,25	7,06
			12,54		1,15		159	1 018	259		90	508
100	КРЗ-9-1	14,4	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			2 351,49		282,18		38 960	180 707	48 327		17 589	104
102	КР11-41-3	0,4368	192,9240	0,12	23,1509	138,07	3 196,44	18 225,85	4 712,90	7,48	1 443,07	9 352,41
			84,27		10,11		1 396	7 961	2 059		630	4 085
103	КР20-6-6	5,0	5,7960	0,12	0,6955	138,07	96,03	516,42	134,74	7,48	43,35	274,12
			28,98		3,48		480	2 582	674		217	1 371
104	КР20-6-1	0,6	24,9720	0,12	2,9966	138,07	413,75	2 225,01	580,53	7,48	186,79	1 181,07
			14,98		1,80		248	1 335	349		112	709
		Разом	2 492,26		298,72		41 243	193 603	51 668		18 638	111 549
		Разом	2 492,26		298,72		41 243	193 603	51 668		18 638	111 549
	Розділ № 2.4	Посилення конструкцій										
105	КР2-3-3	0,1704	261,4502	0,12	31,3740	138,07	4 331,81	23 305,17	6 080,14	7,48	1 955,65	12 367,60
			44,55		5,35		738	3 972	1 036		333	2 107
108	КБ46-37-1	3,5	17,6540	0,12	2,1185	138,07	292,50	1 460,80	385,73	7,48	132,05	810,28
			61,79		7,41		1 024	5 113	1 350		462	2 836
109	КР3-14-1	0,0578	334,1863	0,12	40,1024	138,07	5 536,93	29 454,83	7 698,19	7,48	2 499,71	15 734,83
			19,32		2,32		320	1 702	445		144	
112	КР3-14-1	0,49345	334,1863	0,12	40,1024	138,07	5 536,93	29 454,83	7 698,19	7,48	2 499,71	15 734,83
			164,90		19,79		2 732	14 534	3 799		1 233	7 764
117	КР4-18-1	0,058	140,9400	0,12	16,9128	138,07	2 335,15	11 122,98	2 960,79	7,48	1 054,23	6 350,17
			8,17		0,98		135	645	172		61	368
119	КБ13-16-6	0,253	6,6958	0,087	0,5825	138,07	80,43	658,86	162,64	6,83	45,73	288,80
			1,70		0,15		20	166	41		12	73
120	КБ13-26-6	0,253	5,1066	0,087	0,4443	138,07	61,34	495,47	122,50	6,83	34,88	218,72
			1,29		0,11		16	125	30		9	55
		Разом	301,72		36,11		4 985	26 257	6 873		2 254	14 112
		Разом	4 147,46		497,26		68 653	332 538	88 263		31 016	187 932
	Розділ № 3	Секція 3										
	Розділ № 3.1	Демонтажні роботи										
121	КР11-50-1	0,1	74,6926	0,12	8,9631	138,07	1 237,54	5 407,07	1 461,81	7,48	558,70	3 258,05
			7,47		0,90		124	540	146		56	326
122	КБ10-20-3	0,38984	114,7092	0,12	13,7651	138,07	1 900,55	10 547,60	2 738,59	7,48	858,02	5 497,16
			44,72		5,37		741	4 112	1 068		334	2 143
123	КБ10-96-2	0,0252	230,8064	0,12	27,6968	138,07	3 824,09	21 271,89	5 521,12	7,48	1 726,43	11 071,64
			5,82		0,70		96	536	139		44	279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	КР20-41-1	0,06952	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
125	С314-30	6,952	0,82	0,12	0,10	138,07	14	73	19	7,48	6	39
			0,4110		0,0493		6,81	40,50	10,41		3,07	20,29
			2,86		0,34		47	282	73		21	141
		Разом	61,69		7,41		1 022	5 543	1 445		461	2 928
	Розділ № 3.2	Відновлювальні роботи										
126	КБ10-20-3	0,38984	163,8703	0,12	19,6644	138,07	2 715,07	15 068,00	3 912,28	7,48	1 225,75	7 853,10
131	КБ10-96-2	0,0252	63,88	0,12	7,67	138,07	1 058	5 874	1 525	7,48	478	3 061
			329,7234		39,5668		5 462,99	30 388,40	7 887,31		2 466,33	15 816,63
			8,31		1,00		138	766	199		62	399
		Разом	72,19		8,67		1 196	6 640	1 724		540	3 460
	Розділ № 3.3	Опорядження фасаду										
	Розділ № 3.3.1	Тип 1										
133	КР19-34-1	77,0	0,1742	0,092	0,0160	138,07	2,21	14,14	3,60	7,15	1,25	7,06
135	КР3-9-1	15,4	13,42	0,12	1,23	138,07	170	1 089	278	7,48	96	544
			163,2980		19,5958		2 705,59	12 549,07	3 356,03		1 221,47	7 283,09
			2 514,79		301,77		41 666	193 255	51 683		18 811	112 160
137	КР11-41-3	0,3843	192,9240	0,12	23,1509	138,07	3 196,44	18 225,85	4 712,90	7,48	1 443,07	9 352,41
138	КР20-6-6	2,0	74,14	0,12	8,90	138,07	1 228	7 004	1 811	7,48	555	3 594
			5,7960		0,6955		96,03	516,42	134,74		43,35	274,12
			11,59		1,39		192	1 033	269		87	548
139	КР20-6-1	0,4	24,9720	0,12	2,9966	138,07	413,75	2 225,01	580,53	7,48	186,79	1 181,07
			9,99		1,20		166	890	231		75	472
		Разом	2 623,93		314,49		43 422	203 271	54 272		19 624	117 318
		Разом	2 623,93		314,49		43 422	203 271	54 272		19 624	117 318
		Разом	2 757,81		330,57		45 640	215 454	57 441		20 625	123 706
	Разом по кошторису	10 884,24			1 304,77		180 144	864 375	229 799		81 397	491 340
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (180 144,00 + 864 375,00) * 0,007800										8 147	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (180 144,00 + 864 375,00) * 0,007800 * 0,220000										1 792	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (180 144,00 + 864 375,00) * 0,003739										3 905	
	Всього загально-виробничі витрати по кошторису										505 184	
	02-001-001-02	Загально-будівельні роботи. Додаткові роботи.										
	Розділ № 1	Секція 1										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КР4-2-1	0,2	28,1856	0,12	3,3823	138,07	466,99	2 283,28	605,06	7,48	210,83	1 282,88
2	КР20-40-1	0,06	5,63	0,12	0,68	138,07	93	457	122	7,48	42	257
			1,6300		0,1956		27,01	117,13	31,71		12,19	70,91
			0,10		0,01		2	7	1		1	4
3	КР20-41-1	0,0026	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
4	С314-30	0,32	0,03	0,12	-	138,07	1	3	-	7,48	-	1
			0,4110		0,0493		6,81	40,50	10,41		3,07	20,29
			0,13		0,02		2	13	3		1	6
		Разом	5,89		0,71		98	480	126		44	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 1.2	Відновлювальні роботи										
5	КР3-56-3	1,0	113,9652	0,12	13,6758	138,07	1 888,22	9 590,61	2 525,34	7,48	852,46	5 266,02
			113,96		13,68		1 888	9 590	2 526		852	5 266
		Разом	113,96		13,68		1 888	9 590	2 526		852	5 266
		Разом	119,85		14,39		1 986	10 070	2 652		896	5 534
	Розділ № 2	Секція 2										
	Розділ № 2.1	Демонтажні роботи										
8	КБ46-38-4	0,15	157,0152	0,12	18,8418	138,07	2 601,49	11 430,90	3 087,13	7,48	1 174,47	6 863,09
			23,56		2,83		390	1 715	463		176	1 029
9	КР11-58-1	1,8	23,1614	0,12	2,7794	138,07	383,75	1 680,84	454,21	7,48	173,25	1 011,21
			41,69		5,00		691	3 026	817		312	1 820
10	КР6-13-1	0,02	226,0705	0,12	27,1285	138,07	3 745,63	17 148,78	4 596,77	7,48	1 691,01	10 033,41
			4,52		0,54		75	343	92		34	201
11	КР6-14-1	0,0378	53,6160	0,12	6,4339	138,07	888,33	3 927,91	1 059,57	7,48	401,05	2 348,95
			2,03		0,24		34	148	40		15	89
12	КР20-40-1	2,8876	1,6300	0,12	0,1956	138,07	27,01	117,13	31,71	7,48	12,19	70
			4,71		0,56		78	338	92		35	205
13	КР20-41-1	0,115506	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
			1,37		0,16		23	120	32		10	65
14	С314-30	14,4382	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			5,93		0,71		98	585	151		44	293
		Разом	83,81		10,04		1 389	6 275	1 687		626	3 702
	Розділ № 2.2	Відновлювальні роботи										
15	КБ8-25-1	0,1	178,4925	0,12	21,4191	138,07	2 957,34	16 173,71	4 208,83	7,48	1 335,12	8 501,29
			17,85		2,14		296	1 617	420		134	850
19	КР3-45-1	0,02168	239,7346	0,12	28,7681	138,07	3 972,02	18 121,49	4 860,57	7,48	1 793,21	10 625,80
			5,20		0,62		86	393	105		39	230
21	КБ10-96-2	0,0378	329,7234	0,12	39,5668	138,07	5 462,99	30 388,40	7 887,31	7,48	2 466,33	15 816,63
			12,46		1,50		207	1 149	298		93	598
23	КР3-33-7	0,5	10,2979	0,12	1,2358	138,07	170,62	851,57	224,88	7,48	77,03	472,53
			5,15		0,62		85	426	112		39	205
26	КР3-56-3	4,06	113,9652	0,12	13,6758	138,07	1 888,22	9 590,61	2 525,34	7,48	852,46	5 266,02
			462,70		55,52		7 666	38 938	10 253		3 461	21 380
		Разом	503,36		60,40		8 340	42 523	11 188		3 766	23 294
		Разом	587,17		70,44		9 729	48 798	12 875		4 392	26 996
	Розділ № 3	Секція 3										
	Розділ № 3.1	Відновлювальні роботи										
29	КР3-56-3	2,0	113,9652	0,12	13,6758	138,07	1 888,22	9 590,61	2 525,34	7,48	852,46	5 266,02
			227,93		27,35		3 776	19 181	5 051		1 705	10 532
		Разом	227,93		27,35		3 776	19 181	5 051		1 705	10 532
		Разом	227,93		27,35		3 776	19 181	5 051		1 705	10 532
	Розділ № 4	Загальні роботи										
	Розділ № 4.1	Демонтажні роботи										
32	КР8-2-1	9,71	33,4037	0,12	4,0084	138,07	553,45	2 404,74	650,80	7,48	249,86	1 454,11
			324,35		38,92		5 374	23 350	6 319		2 426	14 119
33	КР7-2-8	2,913	66,3343	0,12	7,9601	138,07	1 099,05	5 280,42	1 403,48	7,48	496,18	2 998,71
			193,24		23,19		3 202	15 381	4 088		1 445	8 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	КР8-4-1	0,96	17,2560	0,12	2,0707	138,07	285,90	1 240,02	335,70	7,48	129,07	750,67
			16,57		1,99		274	1 190	323		124	721
35	КБ10-96-2	0,04	230,8064	0,12	27,6968	138,07	3 824,09	21 271,89	5 521,12	7,48	1 726,43	11 071,64
			9,24		1,11		153	851	221		69	443
36	КР20-40-1	9,03	1,6300	0,12	0,1956	138,07	27,01	117,13	31,71	7,48	12,19	70,91
			14,72		1,77		244	1 058	286		110	640
37	КР20-41-1	0,3612	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
			4,29		0,51		71	378	99		32	202
38	С314-30	45,15	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			18,56		2,23		307	1 829	470		139	916
		Разом	580,97		69,72		9 625	44 037	11 806		4 345	25 776
	Розділ № 4.2	Відновлювальні роботи										
39	КР8-35-1	2,913	85,3910	0,12	10,2469	138,07	1 414,79	6 919,76	1 833,60	7,48	638,72	3 887,11
			248,75		29,85		4 121	20 157	5 341		1 861	11 323
41	КР8-35-1	0,6272	85,3910	0,12	10,2469	138,07	1 414,79	6 919,76	1 833,60	7,48	638,72	3 887,11
			53,55		6,43		887	4 340	1 150		401	2 438
42	КР8-35-3	-0,6272	10,1597	0,12	1,2192	138,07	168,33	825,96	218,74	7,48	75,99	463,06
			-6,37		-0,76		-106	-518	-136		-48	-290
44	КР8-32-3	9,71	40,4402	0,12	4,8528	138,07	670,03	3 517,38	921,23	7,48	302,49	1 893,75
			392,67		47,12		6 506	34 154	8 945		2 937	18 388
48	КР8-45-2	1,96	123,9662	0,12	14,8759	138,07	2 053,92	10 781,28	2 823,74	7,48	927,27	5 804,93
			242,97		29,16		4 026	21 131	5 535		1 817	11 378
53	КР8-40-5	1,96	91,5773	0,12	10,9893	138,07	1 517,29	7 416,46	1 965,43	7,48	685,00	4 167,72
			179,49		21,54		2 974	14 536	3 852		1 343	8 169
57	КР20-12-1	1,052	112,8329	0,12	13,5399	138,07	1 869,46	11 355,54	2 909,50	7,48	843,99	5 622,95
			118,70		14,24		1 967	11 946	3 060		888	5 915
60	КР8-40-6	0,96	27,5674	0,12	3,3081	138,07	456,75	2 232,75	591,69	7,48	206,20	1 254,64
			26,46		3,18		438	2 144	568		198	1 204
62	КР11-58-2	0,37	63,3280	0,12	7,5994	138,07	1 049,24	5 385,68	1 415,68	7,48	473,69	2 938,61
			23,43		2,81		388	1 992	524		175	1 087
63	КБ34-57-1	0,37	48,0138	0,12	5,7617	138,07	795,51	3 840,50	1 019,92	7,48	359,14	2 174,57
			17,77		2,13		294	1 421	378		133	805
65	КР3-39-9	0,37	54,7320	0,12	6,5678	138,07	906,82	4 373,63	1 161,70	7,48	409,40	2 477,92
			20,25		2,43		336	1 618	430		151	917
67	КБ10-96-2	0,04	329,7234	0,12	39,5668	138,07	5 462,99	30 388,40	7 887,31	7,48	2 466,33	15 816,63
			13,19		1,58		219	1 215	315		99	633
69	КР20-37-1	0,16	19,9200	0,12	2,3904	138,07	330,04	1 613,12	427,50	7,48	149,00	906,54
			3,19		0,38		53	258	68		24	145
		Разом	1 334,05		160,09		22 103	114 394	30 030		9 979	62 112
	Розділ № 4.3	Опорядження фасаду										
	Розділ № 4.3.1	Тип 4										
71	КБ15-78-1	1,8	576,6468	0,12	69,1976	138,07	9 554,11	55 288,90	14 265,46	7,48	4 313,32	28 132,89
			1 037,96		124,56		17 197	99 520	25 678		7 764	50 639
		Разом	1 037,96		124,56		17 197	99 520	25 678		7 764	50 639
		Разом	1 037,96		124,56		17 197	99 520	25 678		7 764	50 639
		Разом	2 952,98		354,37		48 925	257 951	67 514		22 088	138 527
	Разом по кошторису		3 887,93		466,55		64 416	336 000	88 092		29 081	181 589
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (64 416,00 + 336 000,00) * 0,007800										3 123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (64 416,00 + 336 000,00) * 0,007800 * 0,220000											687
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (64 416,00 + 336 000,00) * 0,003739											1 497
	Всього загально виробничі витрати по кошторису											186 896
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку	14 772,17			1 771,32		244 560	1 200 375	317 891		110 478	672 929
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											13 749
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											5 402
	Всього загально виробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											692 080

Склад Провідний інженер з
проектно-кошторисної роботи Бондаренко І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Провідний інженер з
проектно-кошторисної роботи Бондаренко І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Об'єкт: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування.

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001-001-01 - Загально-будівельні роботи. Залишки.		
	Секція 1		
	Демонтажні роботи		
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,8314
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,54
3	Монтаж сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб у 9-поверхових будинках з п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м (Демонтаж)	1 сміттєпровід	1,0
4	Додавати або виключати на 1 м подовження ствола сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб при висоті поверху більше 2,8 м (Демонтаж)	1 м ствола	-22,0
5	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,2254
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,089018
7	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	11,1272
	Відновлювальні роботи		
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,8314
9	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	83,14
10	Дюбель-шурупи 100x10	шт	324,0
11	Герметик силіконовий	л	9,79
12	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	32,6
13	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,03
14	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	1,5
15	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону B20	м3	1,56
16	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (заварювання сміттєпроводу)	1т	0,03925
17	Сталь листовая, товщ. 5мм	т	0,03925
18	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,042
19	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,042
20	Гідроізоляція	м2	4,83
	Сходова клітина		
21	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100 м2 поверхні	0,54
22	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,54
23	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	10,8
24	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,54
25	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ 25	кг	1 620,0
26	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,54
27	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	10,8
28	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна	кг	97,2

29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	100 м2 поверхні опорядження	0,54
30	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна	кг	194,4
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,54
32	Фарба дисперсійна Ceresit СТ 42	кг	32,4
Балкони			
33	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,04
34	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна	кг	7,2
35	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	100 м2 поверхні шпаклювання	0,04
36	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна	кг	14,4
37	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,04
38	Фарба фасадна Ceresit СТ 54	кг	1,6
Опорядження фасаду			
Тип 1			
39	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	85,0
40	Герметик силіконовий	л	5,95
41	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	17,0
42	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,68
43	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів	100 м2 поверхні штукатурення	0,3675
44	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установлення і знімання	4,0
45	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,6
Посилення конструкцій			
46	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	1 т сталевих балок	0,0852
47	Швелери 14	т	0,06773
48	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	0,01918
49	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	1,0
50	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,06734
51	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,06869
52	Анкер-шпильки М12	шт	48,0
53	Посилення конструкцій швелерами (посилення вентканалу)	1 т сталевих балок	0,7122
54	Сталь кутова 160x10 мм	т	0,453
55	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,2735
56	Болти М12 (з гайками та шайбами)	шт	35,0
57	Анкер-шпильки М12	шт	18,0
58	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,303
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,303
Секція 2			
Демонтажні роботи			
60	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	1,41409
61	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит	100м2	0,24

62	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,08935
63	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	8,935
Відновлювальні роботи			
64	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сажі	100 м2 поверхні, що очищується	0,76
65	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від сажі	100 м2 поверхні, що очищується	0,34
66	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	1,41409
67	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	141,409
68	Дюбель-шурупи 100x10	шт	550,0
69	Герметик силіконовий	л	16,66
70	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	55,5
71	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,19
72	Газобетонний блок 610x200x100 мм	м3	1,881
73	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	43,32
74	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	32,0
75	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,02
76	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	2,5
77	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону B20	м3	2,6
Сходова клітина			
78	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100 м2 поверхні	0,54
79	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,54
80	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	10,8
81	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,54
82	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit CT 25	кг	1 620,0
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,54
84	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	10,8
85	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	97,2
86	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	100 м2 поверхні опорядження	0,54
87	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	194,4
88	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,54
89	Фарба дисперсійна Ceresit CT 42	кг	32,4
Балкони			
90	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	1,0
91	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,04
92	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,12
93	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	21,6

94	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	100 м2 поверхні шпаклювання	0,12
95	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	14,4
96	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,12
97	Фарба фасадна Ceresit CT 54	кг	4,8
Опорядження фасаду			
Тип 1			
98	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	72,0
99	Герметик силіконовий	л	5,04
100	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	14,4
101	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,976
102	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів	100 м2 поверхні штукатурення	0,4368
103	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установлення і знімання	5,0
104	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,6
Посилення конструкцій			
105	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	1 т сталевих балок	0,1704
106	Швелери 14	т	0,1355
107	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	0,0384
108	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	3,5
109	Посилення стін металевим каркасом (біля вікон)	1 т конструкцій	0,0578
110	Сталь кутова 63х5 мм	т	0,059
111	Анкер-шпильки М12	шт	48,0
112	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,49345
113	Сталь кутова 160х10 мм	т	0,1283
114	Сталь кутова 63х5 мм	т	0,16975
115	Сталь кутова 125х80х8 мм	т	0,2043
116	Болти М12 (з гайками та шайбами)	шт	18,0
117	Установлення анкерів (кріплення перегородок)	100 кг	0,058
118	Анкер М12	шт	16,0
119	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,253
120	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,253
Секція 3			
Демонтажні роботи			
121	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,1
122	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,38984
123	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,0252
124	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,06952
125	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	6,952
Відновлювальні роботи			
126	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,38984
127	Вікна металопластикові 1500х1500(н) мм	м2	38,984
128	Дюбель-шурупи 100х10	шт	152,0
129	Герметик силіконовий	л	4,6

130	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	15,3
131	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2	0,0252
132	Блоки дверні металеві 1200x2100(h) мм	прорізів шт	1,0
Опорядження фасаду			
Тип 1			
133	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	77,0
134	Герметик силіконовий	л	5,39
135	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	15,4
136	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,016
137	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів	100 м2 поверхні штукатурення	0,3843
138	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установлення і знімання	2,0
139	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,4
02-001-001-02 - Загально-будівельні роботи. Додаткові роботи.			
Секція 1			
Демонтажні роботи			
1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонна плита парапетів)	1 м3 перекриття	0,2
2	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,06
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,0026
4	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	0,32
Відновлювальні роботи			
5	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	1,0
6	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,101
7	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,13
Секція 2			
Демонтажні роботи			
8	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит (кв. 196)	100м2	0,15
9	Знімання утеплення з пінополістиролу	100 м2	1,8
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	відремонтова ної поверхні 100 шт дверних коробок	0,02
11	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0378
12	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,8876
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,115506
14	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	14,4382
Відновлювальні роботи			
15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м (кв. 196)	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,1
16	Газобетонний блок 610x200x100 мм	м3	0,99
17	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	22,8
18	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	17,0
19	Улаштування перемичок з кутика	1 т перемичок	0,02168

20	Сталь кутова 45х45х4 мм	т	0,0225472
21	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2	0,0378
22	Блоки дверні металеві утеплені 900х2100	прорізів шт	2,0
23	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	0,5
24	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,108
25	Цегла силікатна полуторна повнотіла, розміри 250х120х88 мм, марка М150	1000шт	0,146
26	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	4,06
27	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,41
28	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,5278
Секція 3			
Відновлювальні роботи			
29	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	2,0
30	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,202
31	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,26
Загальні роботи			
Демонтажні роботи			
32	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	9,71
33	Розбирання цементних покриттів (стяжка)	100 м2 покриття	2,913
34	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,96
35	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,04
36	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	9,03
37	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,3612
38	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	45,15
Відновлювальні роботи			
39	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200	100м2	2,913
40	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	8,914
41	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200 - парпет	100м2	0,6272
42	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	100м2	-0,6272
43	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,64
44	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	9,71
45	Праймер бітумний	т	0,7768
46	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	1 097,23
47	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4.5 мм	м2	1 116,65
48	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,96
49	Праймер бітумний	т	0,08428
50	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	115,64
51	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4.5 мм	м2	115,64
52	Лист 0,5 (оц.)	м2	20,58
53	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	1,96
54	Лист 0,5 (оц.)	м2	164,64
55	Костилі із штаби 40_4 мм	м.п.	196,0
56	Саморізи	шт	1 568,0
57	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,052
58	Смуга 40 мм 4 мм	т	0,76856
59	Сталь кутова 35х35х3 мм	т	0,326144

60	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (по периметру виходу на покрівлю)	100м	0,96
61	Лист 0,5 (оц.)	м2	40,32
62	Улаштування каркасу стін вентканалів	100 м2	0,37
63	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2	0,37
64	Мінеральна вата Изоват 180- 50 мм	м2	37,37
65	Облицювання стін профнастилом	100 м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	0,37
66	Профнастил	м2	47,36
67	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2	0,04
68	Двері металеві	м2	4,0
69	Забивання щілини монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,16
70	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	1,8
Опорядження фасаду			
Тип 4			
71	Утеплення фасадів теплоізоляційними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,8
72	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	поверхні	
73	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	опорядження	
74	Плити з базальтової вати FRONTROCK S, товщ. 150мм	кг	72,0
75	Дюбель-зонтик 8х150	кг	2 160,0
76	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	180,0
77	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	шт	1 455,0
78	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60 зерно 1,5 мм	м2	207,0
79	Фарба фасадна Ceresit CT 54	л	36,0
		кг	486,0
		кг	72,0

Склав Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

Перевірив Головний архітектор проекту

Потікун Ю.М.

Замовник:

Заступник директора

Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції
Харківської міської ради

Саріогло С.Ф.