



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ХАРКІВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР»

61068, Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд. 96 А,
тел. (057)725-13-28

ЄДРПОУ 41525460, Р/рах №UA403223130000026008000037737 в АТ «УКРЕКСІМБАНК»,
МФО 322313

12/9

Замовник:

**Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської
ради**

**Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного
житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування.**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 2

**Зведений кошторисний розрахунок
ЗКР**

Директор
КП «Харківський архітектурно-
проектний центр»



О.М.Головачова

2024

Затверджено:

Заступник директора

Департаменту з благоустрою,

відновлення та реконструкції

Харківської міської ради

Саріогло С.Ф.

2024 р.



ЗАВДАННЯ

на розробку кошторисної документації на

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування.

Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1. Підстава для складання кошторисної документації	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024р. №11 від 08.01.2024р.
2. Джерело фінансування	Міський бюджет
3. Проектна організація	КП «ХАРКІВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР»
4. Склад вихідних документів виданих та узгоджених замовником	Лист-замовлення №528/0/75-24 від 02.05 2024р.
5. Вимоги до інвесторської документації, що розроблятиметься	Рівень середньомісячної заробітної плати, що відповідає середньому розряду робіт 3,8 прийняти у розмірі 15 000,00 грн. для будівельних, монтажних, ремонтних робіт та експлуатації машин і механізмів В зведеному кошторисному розрахунку – врахувати витрати: - Утримання служби замовника – 1%; - витрати на технічний нагляд 1,5%; - кошти на проведення процедури закупівлі – 0,2%; - утилізація будівельного сміття; - вартість проектних робіт; - вартість експертизи кошторисної документації; - кошти на здійснення авторського нагляду; - кошторисний прибуток; - кошти на покриття адміністративних витрат; - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; - кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

«ПОГОДЖЕНО»:

Директор



О.М.Головачова

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції Харківської міської ради
Саріогло С.Ф.
" " 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
на Коригування.

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: $k=1,2$ - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Загально-будівельні роботи. Залишки.			
	Секція 1			
	Демонтажні роботи			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	83,14	Демонтаж
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ² поверхні відбивання	54	
3	Монтаж сміттепроводу зі стволом з азбестоцементних труб у 9-поверхових будинках з п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м	сміттепровід	1	Демонтаж
4	Додавати або виключати на 1 м подовження ствола сміттепроводу зі стволом з азбестоцементних труб при висоті поверху більше 2,8 м	м ствола	-22	Демонтаж
5	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,2254	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³	т сміття	8,9018	
7	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	11,1272	
	Відновлювальні роботи			
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	83,14	
9	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м ³ кладки	3	
10	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м ²	м ³ забиття	1,5	
11	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (заварювання сміттепроводу)	т	0,0393	
12	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м ²	4,2	
13	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м ²	4,2	
	Сходові клітини			
14	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м ² поверхні	54	
15	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м ² поверхні	54	
16	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ² поверхні штукатурення	54	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ² поверхні опорядження	54	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	м ² поверхні опорядження	54	

1	2	3	4	5
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	54	
	Балкони			
20	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2 поверхні шпаклювання	4	
21	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	м2 поверхні шпаклювання	4	
22	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	м2 фасаду	4	
	Опорядження фасаду			
	Тип 1			
23	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	м2	85	
24	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	17	
25	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = $((525 \cdot 0.07) / 100) \cdot 100$	м2 поверхні штукатурення	36,75	
26	Установлення та знімання підвісних люльок	установлення і знімання	4	
27	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	6	
	Посилення конструкцій			
28	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	т сталевих балок	0,0852	
29	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	1	
30	Посилення стін металевим каркасом	т конструкцій	0,0673	
31	Посилення конструкцій швелерами (посилення вентканалу)	т сталевих балок	0,7122	
32	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	30,3	
33	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	30,3	
	Секція 2			
	Демонтажні роботи			
34	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	141,409	Демонтаж
35	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит	м2	24	
36	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = $((11.5506 - 2.6156) / 100) \cdot 100$	т сміття	8,935	
37	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	8,935	
	Відновлювальні роботи			
38	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сажі	м2 поверхні, що очищується	76	
39	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від сажі	м2 поверхні, що очищується	34	
40	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	141,409	
41	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	19	
42	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	2	
43	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	2,5	
	Сходові клітини			
44	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2 поверхні	54	
45	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	54	

1	2	3	4	5
46	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	54	
47	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	54	
48	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	м2 поверхні опорядження	54	
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2 поверхні фарбування	54	
	Балкони			
50	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	1	
51	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2 поверхні шпаклювання	12	
52	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	м2 поверхні шпаклювання	12	
53	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	м2 фасаду	12	
	Опорядження фасаду			
	Тип 1			
54	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	м2	72	
55	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	14,4	
56	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = $((624 \cdot 0.07) / 100) \cdot 100$	м2 поверхні штукатурення	43,68	
57	Установлення та знімання підвісних люльок	установлення і знімання	5	
58	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	6	
	Посилення конструкцій			
59	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	т сталевих балок	0,1704	
60	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	3,5	
61	Посилення стін металевим каркасом (біля вікон)	т конструкцій	0,0578	
62	Посилення стін металевим каркасом	т конструкцій	0,4935	
63	Установлення анкерів (кріплення перегородок)	кг	5,8	
64	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	25,3	
65	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25,3	
	Секція 3			
	Демонтажні роботи			
66	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2 поверхні відбивання	10	
67	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	38,984	Демонтаж
68	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	2,52	Демонтаж
69	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = $((8.8635 - 1.9115) / 100) \cdot 100$	т сміття	6,952	
70	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	6,952	
	Відновлювальні роботи			
71	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	38,984	
72	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	2,52	
	Опорядження фасаду			

1	2	3	4	5
	Тип 1			
73	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	м2	77	
74	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3 забиття	15,4	
75	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = ((549*0.07) / 100)*100	м2 поверхні штукатурення	38,43	
76	Установлення та знімання підвісних люльок	установлення і знімання	2	
77	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	перестановок	4	
	Загально-будівельні роботи. Додаткові роботи.			
	Секція 1			
	Демонтажні роботи			
78	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (бетонна плита парпетів)	м3	0,2	
79	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,06	
80	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	0,26	
81	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	0,32	
	Відновлювальні роботи			
82	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	м шва	100	
	Секція 2			
	Демонтажні роботи			
83	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит (кв. 196)	м2	15	
84	Знімання утеплення з пінополістиролу	м2 відремонтованої поверхні	180	
85	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	2	
86	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	3,78	
87	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,8876	
88	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	11,5506	
89	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	14,4382	
	Відновлювальні роботи			
90	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м (кв. 196)	м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	10	
91	Улаштування перемичок з кутика	т перемичок	0,0217	
92	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	3,78	
93	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3 кладки	0,5	
94	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	м шва	406	
	Секція 3			
	Відновлювальні роботи			

1	2	3	4	5
95	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	м шва	200	
	Загальні роботи			
	Демонтажні роботи			
96	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	971	
97	Розбирання цементних покриттів (стяжка)	м2 покриття	291,3	
98	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	96	
99	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4	Демонтаж
100	Навантаження сміття вручну	т сміття	9,03	
101	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т сміття	36,12	
102	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	45,15	
	Відновлювальні роботи			
103	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200	м2	291,3	
104	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200 - парапет Обсяг = $((0.32 * 196) / 100) * 100$	м2	62,72	
105	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	м2	-62,72	
106	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	971	
107	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	196	
108	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	196	
109	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,052	
110	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (по периметру виходу на покрівлю)	м	96	
111	Улаштування каркасу стін вентканалів	м2 відремонтованої поверхні	37	
112	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2 поверхні	37	
113	Облицювання стін профнастилом	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	37	
114	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4	
115	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	16	
	Опорядження фасаду			
	Тип 4			
116	Утеплення фасадів теплоізоляційними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2 поверхні опорядження	180	

Директор КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головачова О.М.

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Потикун Ю.М.



Заступник директора
Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції
Харківської міської ради

ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
код 04058516

Саріогло С.Ф.

2024 р.

Протокол погодження цін на матеріальні ресурси, що використовуються при здійсненні аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування.

№ з/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	відпускна ціна без ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.
1	3	4	7	8
1	Анкер М12	шт	88,33	106,00
2	Анкер-шпильки М12	шт	36,90	44,28
3	Блоки дверні металеві 1200x2100(h) мм	шт	15 663,90	18 796,68
4	Блоки дверні металеві утеплені 900x2100	шт	11 750,00	14 100,00
5	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	153 921,99	184 706,39
6	Болти М12 (з гайками та шайбами)	шт	46,69	56,03
7	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	10 700,00	12 840,00
8	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10 700,00	12 840,00
9	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	10 700,00	12 840,00
10	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	6 000,00	7 200,00
11	Вода	м3	30,54000	36,65
12	Газобетонний блок 610x200x100 мм	м3	3 015,00	3 618,00
13	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	30 871,76	37 046,11
14	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	332 053,87	398 464,64
15	Герметик силіконовий	л	228,00	273,60
16	Гідроізоляція	м2	30,00	36,00
17	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	6 500,00	7 800,00
18	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	48,60	58,32
19	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	74 470,00	89 364,00
20	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	87,27	104,72
21	Двері металеві	м2	6 700,00	8 040,00
22	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	7 176,71	8 612,05
23	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	10 700,00	12 840,00
24	Дрантя	кг	21,47	25,76
25	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	51 230,00	61 476,00
26	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	38 551,19	46 261,43
27	Дюбель 6x60 мм	шт	1,10	1,32
28	Дюбель-зонтик 8x150	шт	1,25	1,50
29	Дюбель-шуруп 100x10	шт	1,23	1,48
30	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	103 000,00	123 600,00
31	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	110 540,00	132 648,00

1	3	4	7	8
32	Кисень технічний газоподібний	м3	53,29	63,95
33	Костилі із штаби 40_4 мм	м.п.	60,71	72,85
34	Ксилол нафтовий, марка А	т	72 518,37	87 022,04
35	Лист 0,5 (оц.)	м2	335,00	402,00
36	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	145 000,00	174 000,00
37	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	36 196,75	43 436,10
38	Мінеральна вата Изоват 180- 50 мм	м2	104,97	125,96
39	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	200,00	240,00
40	Папір шліфувальний	м2	212,82	255,38
41	Плити з базальтової вати FRONTROCK S, товщ. 150мм	м2	728,54	874,25
42	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3 941,67	4 730,00
43	Праймер бітумний	т	117 500,00	141 000,00
44	Пропан-бутан технічний	м3	100,00	120,00
45	Профнастил	м2	445,00	534,00
46	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2 136,31	2 563,57
47	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2 398,23	2 877,88
48	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2 456,99	2 948,39
49	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2 033,34	2 440,01
50	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2 206,54	2 647,85
51	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2 005,93	2 407,12
52	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1 806,39	2 167,67
53	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4,5 мм	м2	152,00	182,40
54	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	121,00	145,20
55	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	27,00	32,40
56	Саморізи	шт	1,20	1,44
57	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна	кг	12,00	14,40
58	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	35,00	42,00
59	Скотч	м	0,63	0,76
60	Смуга 40 мм 4 мм	т	37 491,68	44 990,02
61	Сталь кутова 125х80х8 мм	т	40 523,63	48 628,36
62	Сталь кутова 160х10 мм	т	42 120,83	50 545,00
63	Сталь кутова 35х35х3 мм	т	37 083,33	44 500,00
64	Сталь кутова 45х45х4 мм	т	37 083,33	44 500,00
65	Сталь кутова 63х5 мм	т	37 541,29	45 049,55
66	Сталь листовая, товщ. 5мм	т	54 292,16	65 150,59
67	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	27 587,65	33 105,18
68	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	7,20	8,64
69	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	11,63	13,96
70	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2 595,00	3 114,00
71	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20	м3	2 658,33	3 190,00
72	Тканина скляна конструкційна Т-11, Т-11п	1000м2	131 069,39	157 283,27
73	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	54,30	65,16
74	Уайт-спірит	т	64 495,17	77 394,20
75	Фарба дисперсійна Ceresit СТ 42	кг	137,00	164,40
76	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	133 333,00	159 999,60
77	Фарба фасадна Ceresit СТ 54	кг	289,90	347,88
78	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	96 900,00	116 280,00
79	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	96 900,00	116 280,00
80	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	96 900,00	116 280,00
81	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,4х70 мм	т	96 900,00	116 280,00
82	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	58 320,20	69 984,24

1	3	4	7	8
83	Цвяхи оцинковані будівельні	т	96 900,00	116 280,00
84	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	98 000,00	117 600,00
85	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	98 000,00	117 600,00
86	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8 591,67	10 310,00
87	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9 000,00	10 800,00
88	Цегла силікатна полуторна повнотіла, розміри 250х120х88 мм, марка М150	1000шт	11 666,67	14 000,00
89	Швелери 14	т	46 367,00	55 640,40
90	Шпаклівка	т	8 540,00	10 248,00
91	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 60 зерно 1,5 мм	кг	79,30	95,16
92	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ 25	кг	7,92	9,50
93	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	35 990,88	43 189,06

1	2	3	4	5	6	7
6		в т. ч. виконаних робіт			90,846	90,846
	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			44,823	44,823
7		в т. ч. виконаних робіт			27,321	27,321
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			32,040	32,040
		Разом за главою № 12			223,488	223,488
		в т. ч. виконаних робіт			118,167	118,167
		Разом за главами № 1 - 12	8 252,327		473,143	8 725,470
		в т. ч. виконаних робіт	2 877,091		190,095	3 067,186
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7.65 грн./люд.-г.)	139,626			139,626
		в т. ч. виконаних робіт	12,749			12,749
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3.89 грн./люд.-г.)			70,999	70,999
		в т. ч. виконаних робіт			6,483	6,483
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	129,005		6,793	135,798
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	255,324			255,324
		Єдиний податок (2%)	1,854			1,854
		в т. ч. виконаних робіт	1,854			1,854
		Разом	8 778,136		550,935	9 329,071
		в т. ч. виконаних робіт	2 891,694		196,578	3 088,272
		Податок на додану вартість		584,729	1 248,160	1 832,889
		в т. ч. виконаних робіт		584,729		584,729
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8 778,136	584,729	1 799,095	11 161,960
		в т. ч. виконаних робіт	2 891,694	584,729	196,578	3 673,001

Директор КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головачова О.М.

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Доліжко Ю.М.

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи

[підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко І.В.

Замовник:

Заступник директора

Департаменту з благоустрою,

відбудови та реконструкції

Харківської міської ради

(найменування)

Сариогло С.Ф.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7 488,959 тис. грн.
В тому числі зворотних сум _____ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ____ " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 5 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків	5 375,236			5 375,236
		Разом за главою № 2	5 375,236			5 375,236
		Разом за главами № 1 - 7	5 375,236			5 375,236
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			53,752	53,752
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			80,629	80,629
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			10,750	10,750
5		Утилізація будівельного сміття (86,922т х 375=32 595,75грн.)			32,596	32,596
		Разом за главою № 10			177,727	177,727
		Разом за главами № 1 - 10	5 375,236		177,727	5 552,963
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			55,779	55,779
7	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			17,502	17,502
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			32,040	32,040

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 12			105,321	105,321
		Разом за главами № 1 - 12	5 375,236		283,048	5 658,284
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	126,877			126,877
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			64,516	64,516
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	129,005		6,793	135,798
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Єдиний податок (2%)	255,324			255,324
		Разом	5 886,442		354,357	6 240,799
		Податок на додану вартість			1 248,160	1 248,160
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5 886,442		1 602,517	7 488,959

Директор КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головачова О.М.

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Потікун Ю.М.

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи

[підпис (ініціали, прізвище)]

Бондаренко І.В.

Замовник:

Заступник директора

Департаменту з благоустрою,

відбудови та реконструкції

Харківської міської ради

(найменування)

Саріогло С.Ф.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: _____

РОЗРАХУНОК № П1308

витрат на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)
Настанова

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт, глави 1-9, тис. грн.	5 375,236
ПР2	Вартість устаткування, глави 1-9, тис. грн.	-
ПР3	Вартість будівництва, глави 1-9, тис. грн.	5 375,236
ПР4	Відсоток вартості устаткування в вартості будівництва,% (ПР2/ПР3)*100.0	-
ПР5	Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт,% 0,0	-
ПР6	Розрахункова база, тис. грн. $ПР1 + ПР2 * ПР5 / 100.0$	5 375,236
ПР10	Усереднений показник вартості експертизи, % $((0.298 + (5\,375.236 - 5\,000.000) * (0.232 - 0.298) / (15\,000.000 - 5\,000.000))^3)$	0,296
ПР11	Коригуючий коефіцієнт, враховуючий стадію проектування 1,1	1,1
ПР12	Коригуючий коефіцієнт, враховуючий повторную експертизу 1,0	1,0
ПР13	Відсоток збільшення вартості експертизи у разі розподілу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, % 0,0	-
ЕКСПЕРТ232	Вартість експертизи, грн. $ПР6 * ПР10 * ПР11 / 100.0 * (1.0 + ПР13 / 100.0) * ПР12 * 1000.0$	17 502

Склав Провідний інженер з
проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

Перевірив Провідний інженер з
проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 16 585,19
загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 16 585,19

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків	16 585,19	3,89	64 516
	Разом за видом будівництва	16 585,19		64 516
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	16 585,19		64 516
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		64 516

Склав Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи Бондаренко І.В.

Перевірив Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	16 585,19
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	16 585,19
будівельні роботи	люд.год.	16 585,19
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	5 375 236

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків	16 585,19	7,65	126 877
	Разом за видом будівництва	16 585,19		126 877
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	16 585,19		126 877
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		126 877
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $5\,375\,236 \cdot 0.15$	-		806 285
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $126\,877 \leq 806\,285$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		126 877

Склад Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи Бондаренко І.В.

Перевірив Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	5 658 284
П2	будівельні роботи, грн.	5 303 972
П3	монтажні роботи, грн.	71 264
П6	інші витрати, грн.	283 048
РИСК.СР	будівельні роботи, грн. П2 * 0,0240%	127 295
РИСК.МР	монтажні роботи, грн. П3 * 0,0240%	1 710
РИСК.ПР	інші витрати, грн. П6 * 0,0240%	6 793
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), грн.	135 798

Склав	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.
Перевірив	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.
(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	5 375 236
ПР3	- будівельні роботи, грн.	5 303 972
ПР4	- монтажні роботи, грн.	71 264
ПН101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,114
ПН201	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	5,0
ПР101	Річний прогнозний рівень інфляції 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,0475
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПН301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,114
ПН401	Тривалість будівництва в поточному, 1 року, місяців	5,0
ПР301	Річний прогнозний рівень інфляції вартості обладнання 1 року будівництва з урахуванням тривалості будівництва	1,0475
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (5\,375\,236,0 * 1,0) ^ 2,0$	5 375 236,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 5\,375\,236,0 * (1,0475) - 1,0 * (5\,375\,236,0) ^ 0,0$	255 323,71
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (0,0 * 1,0) ^ 2,0$	-
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 0,0 * (1,0475) - 1,0 * (0,0) ^ 0,0$	-
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (255\,323,71 + 0,0) ^ 0,0$ у тому числі	255 324,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (255\,323,71 * 5\,303\,972,0 / 5\,375\,236,0) ^ 0,0$	251 939

1	2	3
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(PB100 * PR4 / PR1)^0 = (255\,323,71 * 71\,264,0 / 5\,375\,236,0) ^ 0,0$	3 385

Склав	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.
Перевірив	Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи	Бондаренко І.В.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 5 375,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,58519 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1 448,693 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 5 червня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001-01	Загально-будівельні роботи. Залишки.	3 685,050		3 685,050	12,23281	1 048,453	
2	02-001-001-02	Загально-будівельні роботи. Додаткові роботи.	1 690,186		1 690,186	4,35238	400,240	
		Всього по кошторису	5 375,236		5 375,236	16,58519	1 448,693	

Головний архітектор проекту
[Підпис (ініціали, прізвище)]
Потімо Ю.М.
[Печатка: АРХІТЕКТОР, Реєстраційний №1387, ПОТІМО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, Харківська обласна організація інженерів-будівельників]

Склад
Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи
[Підпис (ініціали, прізвище)]
Бондаренко І.В.
[Печатка: Харківська обласна організація інженерів-будівельників]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001-01

Загально-будівельні роботи. Залишки. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	3 685,050	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	12,23281	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 048,453	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 5 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Секція 1									
		Розділ № 1.1 Демонтажні роботи									
1	КБ10-20-3 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,8314	10 859,20	755,82	9 028	8 360	628	109,4961	91,04
					10 055,03	492,57			410	5,2131	4,33
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,54	5 070,59	506,33	2 738	2 465	273	63,5160	34,30
					4 564,26	152,09			82	1,5646	0,84
3	КБ8-29-1 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Монтаж сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб у 9-поверхових будинках з п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м (Демонтаж)	1 сміттєпр овід	1,0	14 093,67	5 559,21	14 094	8 534	5 560	106,8010	106,80
					8 534,46	2 466,91			2 467	24,7018	24,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ8-31-1 Вказ. заст. п. 2.8а κ=0,8; K149=1,15; K150=1,15	Додавати або виключати на 1 м подовження ствола сміттепроводу зі стволом з азбестоцементних труб при висоті поверху більше 2,8 м (Демонтаж)	1 м ствола	-22,0	355,09 161,19	193,90 86,98	-7 812	-3 546	-4 266 -1 914	2,0424 0,8708	-44,93 -19,16
5	КР20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,2254	117,13 117,13	- -	261	261	- -	1,6300 -	3,63 -
6	КР20-41-1 K16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,089018	3 280,85 237,86	3 042,99 808,22	292	21	271 72	3,3100 8,5540	0,29 0,76
7	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	11,1272	293,68 -	293,68 40,50	3 268	-	3 268 451	- 0,4110	- 4,57
Разом прямих витрат по розділу № 1.1							21 869	16 095	5 734 1 568	191,13 16,04	
Розділ № 1.2 Відновлювальні роботи											
8	КБ10-20-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,8314	15 513,1 4 14 364,3 2	1 079,74 703,68	12 898	11 942	898 585	156,4230 7,4473	130,05 6,90
9	С123-6-111	Вікна металлопластикові 1500x1500(h) мм	м2	83,14	6 134,31		510 007				
10	С188888-4	Дюбель-шурупи 100x10	шт	324,0	1,28		415				
11	С1632-102	Герметик силіконовий	л	9,79	233,16		2 283				
12	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	32,6	204,44		6 665				
13	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,03	568 800, 99 88 576,8 4	7 555,23 6 474,19	17 064	2 657	227 194	1 067,44 80 70,5028	32,02 2,12
14	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	1,5	17 496,0 0 12 491,5 8	67,09 57,49	26 244	18 737	101 86	162,6720 0,6260	244,00 0,94
15	С1424-11610	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20 Обсяг = (1,5) * 1,04	м3	1,56	3 548,47		5 536				
16	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (заварювання сміттепроводу)	1т	0,03925	17 925,5 1 10 632,4 3	4 869,08 723,11	704	417	191 28	106,4520 6,3809	4,18 0,25
17	С111-1804	Сталь листова, товщ. 5мм	т	0,03925	54 976,8 0		2 158				
18	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,042	16 092,1 2 6 720,69	221,75 199,07	676	282	9 8	82,9920 2,3990	3,49 0,10
19	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,042	958,21 645,94	11,31 10,16	40	27	- -	8,5680 0,1224	0,36 0,01

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклю вання	0,04	10 460,5 0	-	418	365	-	108,6336	4,35
					9 129,57	-			-	-	-
34	Ц1-29	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 4,0 * 1,8	кг	7,2	12,72		92				
35	КБ15-184-2 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	100 м2 поверхні шпаклю вання	0,04	11 900,3 4	-	476	463	-	129,9960	5,20
					11 582,6 4	-			-	-	-
36	Ц1-29	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 4,0 * 1,8 * 2,0	кг	14,4	12,72		183				
37	КР12-53-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,04	2 183,40	-	87	85	-	23,8320	0,95
					2 123,43	-			-	-	-
38	С111-341	Фарба фасадна Ceresit CT 54 Обсяг = 4,0 * 0,2 * 2,0	кг	1,6	296,23		474				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2.2							1 730	913			10,50
											-
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							628 108	52 387	1 501		628,93
									963		10,29
Розділ № 1.3 Опорядження фасаду											
Розділ № 1.3.1 Тип 1											
39	КР19-34-1	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	85,0	18,98	7,24	1 613	978	615	0,1440	12,24
					11,51	2,63			224	0,0302	2,57
40	С1632-102	Герметик силіконовий	л	5,95	233,16		1 387				
41	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	17,0	17 496,0 0	67,09	297 432	212 357	1 141	162,6720	2 765,42
					12 491,5 8	57,49			977	0,6260	10,64
42	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (17,0) * 1,04	м3	17,68	3 483,87		61 595				
43	КР11-41-3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = (525,0 * 0,07) / 100,0	100 м2 поверхні штукату рення	0,3675	23 215,4 7	142,74	8 532	6 653	52	191,5920	70,41
					18 103,5 3	122,32			45	1,3320	0,49
44	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установл ення і знімання	4,0	523,45	-	2 094	2 066	-	5,7960	23,18
					516,42	-			-	-	-
45	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестан овок	0,6	2 255,23	-	1 353	1 335	-	24,9720	14,98
					2 225,01	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1.3.1							374 006	223 389	1 808		2 886,23
									1 246		13,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3						374 006 223 389	1 808		2 886,23
									1 246		13,70
		Розділ № 1.4 Посилення конструкцій									
46	КР2-3-3	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	1 т сталевих балок	0,0852	34 215,88	299,11	2 915	1 981	25	261,0000	22,24
					23 255,10	50,07			4	0,4502	0,04
47	C111-1837	Швелери 14	т	0,06773	46 992,20		3 183				
48	C111-1817	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	0,01918	28 072,00		538				
49	КБ46-37-1 K16=1,0	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	1,0	2 069,95	860,74	2 070	1 209	861	14,7500	14,75
					1 209,21	251,59			252	2,9040	2,90
50	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,06734	30 812,53	535,98	2 075	1 979	36	333,5280	22,46
					29 383,82	71,01			5	0,6583	0,04
51	C1110-174	Сталь кутова 63х5 мм	т	0,06869	38 573,00		2 650				
52	C111-1872	Анкер-шпильки M12	шт	48,0	37,70		1 810				
53	КР2-3-3	Посилення конструкцій швелерами (посилення вентканалу)	1 т сталевих балок	0,7122	34 215,88	299,11	24 369	16 562	213	261,0000	185,88
					23 255,10	50,07			36	0,4502	0,32
54	C1110-175	Сталь кутова 160х10 мм	т	0,453	43 244,13		19 590				
55	C1110-174	Сталь кутова 63х5 мм	т	0,2735	38 573,00		10 550				
56	C111-1872	Болти M12 (з гайками та шайбами)	шт	35,0	47,69		1 669				
57	C111-1872	Анкер-шпильки M12	шт	18,0	37,70		679				
58	КБ13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,303	1 565,62	114,55	474	197	35	6,5964	2,00
					650,08	8,78			3	0,0994	0,03
59	КБ13-26-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,303	2 817,31	84,67	854	147	26	4,9956	1,51
					485,62	9,85			3	0,1110	0,03
		Разом прямих витрат по розділу № 1.4						73 426 22 075	1 196		248,84
									303		3,36
		Разом прямих витрат по розділу № 1						1 097 40 313 946	10 239		3 955,13
							9		4 080		43,39
		Розділ № 2 Секція 2									
		Розділ № 2.1 Демонтажні роботи									
60	КБ10-20-3 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	1,41409	10 859,20	755,82	15 356	14 219	1 069	109,4961	154,84
					10 055,03	492,57			697	5,2131	7,37
61	КБ46-38-4 K16=1,0	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит	100м2	0,24	11 816,82	540,62	2 836	2 702	130	155,1000	37,22
					11 260,26	170,64			41	1,9152	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КР20-41-1 K16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = (11,5506 - 2,6156) / 100,0	100 т сміття	0,08935	3 280,85 237,86	3 042,99 808,22	293	21	272 72	3,3100 8,5540	0,30 0,76
63	C314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	8,935	293,68 -	293,68 40,50	2 624	-	2 624 362	- 0,4110	- 3,67
Разом прямих витрат по розділу № 2.1							21 109	16 942	4 095 1 172	192,36 12,26	
Розділ № 2.2 Відновлювальні роботи											
64	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сажі	100 м2 поверхні , що очищує ься	0,76	3 657,10 3 657,10	- -	2 779	2 779	- -	50,8920 -	38,68 -
65	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від сажі	100 м2 поверхні , що очищує ься	0,34	3 216,45 3 216,45	- -	1 094	1 094	- -	44,7600 -	15,22 -
66	КБ10-20-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	1,41409	15 513,1 4 14 364,3 2	1 079,74 703,68	21 937	20 312	1 527 995	156,4230 7,4473	221,20 10,53
67	C123-6-111	Вікна металлопластикові 1500x1500(h) мм	м2	141,409	6 134,31		867 447				
68	C188888-4	Дюбель-шурупи 100x10	шт	550,0	1,28		704				
69	C1632-102	Герметик силіконовий	л	16,66	233,16		3 884				
70	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	55,5	204,44		11 346				
71	КБ8-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегоро док [з відрахув анням прорізів]	0,19	19 055,6 6 15 828,7 9	768,90 344,92	3 621	3 007	146 66	175,0392 3,4533	3,6 0,66
72	C1422-11187	Газобетонний блок 610x200x100 мм	м3	1,881	3 226,98		6 070				
73	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	43,32	7,85		340				
74	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	32,0	204,44		6 542				
75	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,02	568 800, 99 88 576,8 4	7 555,23 6 474,19	11 376	1 772	151 129	1 067,44 80 70,5028	21,35 1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	2,5	17 496,0 0	67,09	43 740	31 229	168	162,6720	406,68
					12 491,5 8	57,49			144	0,6260	1,57
77	C1424-11610	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20 Обсяг = (2,5) * 1,04	м3	2,6	3 548,47		9 226				
Розділ № 2.2.1 Сходові клітини											
78	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100 м2 поверхні	0,54	3 890,72	2,85	2 101	2 042	2	47,9160	25,87
					3 781,53	2,45			1	0,0266	0,01
79	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,54	697,62	-	377	377	-	9,7080	5,24
					697,62	-			-	-	-
80	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 Обсяг = 54,0 * 0,2	л	10,8	50,35		544				
81	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,54	14 211,3 7	141,31	7 674	7 461	76	152,7960	82,51
					13 817,3 4	121,09			65	1,3187	0,71
82	C111-2012-2	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ 25 Обсяг = 54,0 * 1,5 * 20,0	кг	1 620,0	8,61		13 948				
83	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,54	5 042,55	4,92	2 723	2 624	3	54,5376	29,45
					4 859,30	4,22			2	0,0460	0,02
84	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 Обсяг = 54,0 * 0,2	л	10,8	50,35		544				
85	Ц1-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 54,0 * 1,8	кг	97,2	12,72		1 236				
86	КБ15-56-4 K0=4; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	100 м2 поверхні опорядж ення	0,54	5 519,69	13,13	2 981	2 781	7	57,7944	31,21
					5 149,48	11,25			6	0,1225	0,07
87	Ц1-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 54,0 * 1,8 * 2,0	кг	194,4	12,72		2 473				
88	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбува ння	0,54	8 128,78	2,85	4 390	4 030	2	88,8000	47,95
					7 462,75	2,45			1	0,0266	0,01
89	C111-1626-1	Фарба дисперсійна Ceresit СТ 42 Обсяг = 54,0 * 0,3 * 2,0	кг	32,4	140,22		4 543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2.1						43 534	19 315	90	222,23
									75		0,82
		Розділ № 2.2.2 Балкони									
90	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	1,0	17 496,00	67,09	17 496	12 492	67	162,6720	162,67
									57	0,6260	0,63
					12 491,58	57,49					
91	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (1,0) * 1,04	м3	1,04	3 483,87		3 623				
92	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,12	10 460,50	-	1 255	1 096	-	108,6336	13,04
					9 129,57	-			-	-	-
93	Ц1-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 12,0 * 1,8	кг	21,6	12,72		275				
94	КБ15-184-2 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	100 м2 поверхні шпаклювання	0,12	11 900,34	-	1 428	1 390	-	129,9960	15,60
					11 582,64	-			-	-	-
95	Ц1-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна Обсяг = 4,0 * 1,8 * 2,0	кг	14,4	12,72		183				
96	КР12-51-3	Цементне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,0	1 237,56	5,71	-	-	-	14,6160	-
					1 228,33	4,89			-	0,0533	-
97	КР12-53-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,12	2 183,40	-	262	255	-	23,8320	2,86
					2 123,43	-			-	-	-
98	C111-341	Фарба фасадна Ceresit СТ 54 Обсяг = 12,0 * 0,2 * 2,0	кг	4,8	296,23		1 422				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2.2						25 944	15 233	67	194,17
									57		0,63
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2						1 059 584	94 741	2 149	1 152,79
									1 466		15,62
		Розділ № 2.3 Опорядження фасаду									
		Розділ № 2.3.1 Тип 1									
99	КР19-34-1	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	72,0	18,98	7,24	1 367	829	521	0,1440	10,37
					11,51	2,63			189	0,0302	2,17
100	C1632-102	Герметик силіконовий	л	5,04	233,16		1 175				
101	КР3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	14,4	17 496,00	67,09	251 942	179 879	966	162,6720	2 342,48
					12 491,58	57,49			828	0,6260	9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (14,4) * 1,04	м3	14,976	3 483,87		52 174				
103	КР11-41-3	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = (624,0 * 0,07) / 100,0	100 м2 поверхні штукату рення	0,4368	23 215,4 7	142,74	10 141	7 908	62	191,5920	83,69
					18 103,5 3	122,32			53	1,3320	0,58
104	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установл ення і знімання	5,0	523,45	-	2 617	2 582	-	5,7960	28,98
					516,42	-			-	-	-
105	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестан овок	0,6	2 255,23	-	1 353	1 335	-	24,9720	14,98
					2 225,01	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2.3.1							320 769	192 533	1 549		2 480,50
									1 070		11,76
Разом прямих витрат по розділу № 2.3							320 769	192 533	1 549		2 480,50
									1 070		11,76
Розділ № 2.4 Посилення конструкцій											
106	КР2-3-3	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	1 т сталевих балок	0,1704	34 215,8 8	299,11	5 830	3 963	51	261,0000	44,47
					23 255,1 0	50,07			9	0,4502	0,08
107	C111-1837	Швелери 14	т	0,1355	46 992,2 0		6 367				
108	C111-1817	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	0,0384	28 072,0 0		1 078				
109	КБ46-37-1 K16=1,0	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	3,5	2 069,95	860,74	7 245	4 232	3 013	14,7500	51,63
					1 209,21	251,59			881	2,9040	10,16
110	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом (біля вікон)	1 т конструк цій	0,0578	30 812,5 3	535,98	1 781	1 698	31	333,5280	19,28
					29 383,8 2	71,01			4	0,6583	0,04
111	C1110-174	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,059	38 573,0 0		2 276				
112	C111-1872	Анкер-шпильки М12	шт	48,0	37,70		1 810				
113	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструк цій	0,49345	30 812,5 3	535,98	15 204	14 499	264	333,5280	164,58
					29 383,8 2	71,01			35	0,6583	0,32
114	C1110-175	Сталь кутова 160x10 мм	т	0,1283	43 244,1 3		5 548				
115	C1110-174	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,16975	38 573,0 0		6 548				
116	C1110-175	Сталь кутова 125x80x8 мм	т	0,2043	41 614,9 9		8 502				
117	C111-1872	Болти М12 (з гайками та шайбами)	шт	18,0	47,69		858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КР4-18-1	Установлення анкерів (кріплення перегородок)	100 кг	0,058	11 122,98	-	645	645	-	140,9400	8,17
					11 122,98	-			-	-	-
119	C111-1848	Анкер М12	шт	16,0	90,21		1 443				
120	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,253	1 565,62	114,55	396	164	29	6,5964	1,67
					650,08	8,78			2	0,0994	0,03
121	КБ13-26-6 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,253	2 817,31	84,67	713	123	21	4,9956	1,26
					485,62	9,85			2	0,1110	0,03
Разом прямих витрат по розділу № 2.4							66 244	25 324	3 409		291,06
									933		10,66
Разом прямих витрат по розділу № 2							1 467 70	329 540	11 202		4 116,71
							6		4 641		50,30
Розділ № 3 Секція 3											
Розділ № 3.1 Демонтажні роботи											
122	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,1	5 761,31	506,33	576	525	51	73,1280	7,31
					5 254,98	152,09			15	1,5646	0,16
123	КБ10-20-3 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,38984	10 859,20	755,82	4 233	3 920	295	109,4961	42,69
					10 055,03	492,57			192	5,2131	2,03
124	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,0252	22 411,33	1 519,29	565	526	38	227,4157	5,73
					20 883,59	388,30			10	3,3907	0,09
125	КР20-41-1 К16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = (8,8635 - 1,9115) / 100,0	100 т сміття	0,06952	3 280,85	3 042,99	228	17	211	3,3100	0,23
					237,86	808,22			56	8,5540	0,59
126	C314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	6,952	293,68	293,68	2 042	-	2 042	-	-
					-	40,50			282	0,4110	2,86
Разом прямих витрат по розділу № 3.1							7 644	4 988	2 637		55,96
									555		5,73
Розділ № 3.2 Відновлювальні роботи											
127	КБ10-20-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,38984	15 513,14	1 079,74	6 048	5 600	421	156,4230	60,98
					14 364,32	703,68			274	7,4473	2,90
128	C123-6-111	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	38,984	6 134,31		239 140				
129	C188888-4	Дюбель-шурупи 100x10	шт	152,0	1,28		195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C1632-102	Герметик силіконовий	л	4,6	233,16		1 073				
131	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	15,3	204,44		3 128				
132	KB10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0252	33 335,59	2 170,41	840	752	55	324,8796	8,19
					29 833,69	554,71			14	4,8438	0,12
133	C123-199-5	Блоки дверні металеві 1200x2100(h) мм	шт	1,0	15 999,02		15 999				
Разом прямих витрат по розділу № 3.2							266 423	6 352	476		69,17
									288		3,02
Розділ № 3.3 Опорядження фасаду											
Розділ № 3.3.1 Тип 1											
134	KP19-34-1	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	77,0	18,98	7,24	1 461	886	557	0,1440	11,09
					11,51	2,63			203	0,0302	2,33
135	C1632-102	Герметик силіконовий	л	5,39	233,16		1 257				
136	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	15,4	17 496,00	67,09	269 438	192 370	1 033	162,6720	2 505,15
					12 491,58	57,49			885	0,6260	9,64
137	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = $((15,4) * 1,04)^3$	м3	16,016	3 483,87		55 798				
138	KP11-41-3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів Обсяг = $(549,0 * 0,07) / 100,0$	100 м2 поверхні штукату рення	0,3843	23 215,47	142,74	8 922	6 957	55	191,5920	73,63
					18 103,53	122,32			47	1,3320	0,51
139	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установл ення і знімання	2,0	523,45	-	1 047	1 033	-	5,7960	11,59
					516,42	-			-	-	-
140	KP20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестан овок	0,4	2 255,23	-	902	890	-	24,9720	9,99
					2 225,01	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 3.3.1							338 825	202 136	1 645		2 611,45
									1 135		12,48
Разом прямих витрат по розділу № 3.3							338 825	202 136	1 645		2 611,45
									1 135		12,48
Разом прямих витрат по розділу № 3							612 892	213 476	4 758		2 736,58
									1 978		21,23
Разом прямих витрат по кошторису							3 178 007	856 962	26 199		10 808,4
									10 699		2
											114,92
Разом прямі витрати						грн.	3 178 007				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	2 294 846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість ЕММ				грн.	26 199				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	10 699				
		заробітна плата робітників				грн.	856 962				
		всього заробітна плата				грн.	867 661				
		Загальновиробничі витрати				грн.	507 043				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					1 309,47
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.	180 792				
		Всього по кошторису				грн.	3 685 050				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					12 232,81
		Кошторисна заробітна плата				грн.	1 048 453				

Склав Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи  Бондаренко І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи  Бондаренко І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-56-3	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	1,0	16 687,72 9 213,47	1 307,80 377,14	16 688	9 213	1 308 377	109,6320 4,3332	109,63 4,33
6	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,101	148 444,85		14 993				
7	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,13	3 273,35		426				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					32 107	9 213	1 308 377		109,63 4,33
		Розділ № 1.3 Опорядження фасаду									
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3									
		Разом прямих витрат по розділу № 1					32 660	9 478	1 596 447		112,87 5,11
		Розділ № 2 Секція 2									
		Розділ № 2.1 Демонтажні роботи									
8	КБ46-38-4 K16=1,0	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит (кв. 196)	100м2	0,15	11 816,82 11 260,26	540,62 170,64	1 773	1 689	81 26	155,1000 1,9152	23,27 0,29
9	КР11-58-1	Знімання утеплення з пінополістиролу	100 м2 відремонтованої поверхні	1,8	1 827,89 1 617,71	210,18 63,13	3 290	2 912	378 114	22,5120 0,6494	40,52 1,17
10	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,02	18 259,04 16 679,59	1 561,99 469,19	365	334	31 9	221,2440 4,8265	4,42 0,10
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0378	3 927,91 3 927,91	- -	148	148	- -	53,6160 -	2,03 -
12	КР20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,8876	117,13 117,13	- -	338	338	- -	1,6300 -	4,71 -
13	КР20-41-1 K16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,115506	3 280,85 237,86	3 042,99 808,22	379	27	352 93	3,3100 8,5540	0,38 0,99
14	C314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	14,4382	293,68 -	293,68 40,50	4 240	-	4 240 585	- 0,4110	- 5,93
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					10 533	5 448	5 082 827		75,33 8,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 2.2 Відновлювальні роботи											
15	КБ8-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м (кв. 196)	100м2 перегоро док [з відрахув анням прорізів]	0,1	19 055,6 6	768,90	1 906	1 583	77 34	175,0392 3,4533	17,50 0,35
16	C1422-11187	Газобетонний блок 610х200х100 мм	м3	0,99	3 226,98		3 195				
17	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	22,8	7,85		179				
18	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	17,0	204,44		3 475				
19	КР3-45-1	Улаштування перемичок з кутика	1 т перемич ок	0,02168	26 498,0 0	1 148,77	574	386	25 7	235,9560 3,7786	5,12 0,08
20	C1110-173	Сталь кутова 45х45х4 мм Обсяг = 0,02168 * 1,04	т	0,022547	38 105,8 8		859				
21	КБ10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0378	33 335,5 9	2 170,41	1 260	1 128	82 21	324,8796 4,8438	12,28 0,18
22	C123-199-5	Блоки дверні металеві утеплені 900х2100	шт	2,0	12 006,8 4		24 014				
23	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	0,5	863,61 783,07	79,93 68,50	432	392	40 34	9,5520 0,7459	4,78 0,37
24	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 Обсяг = 0,12 * 0,9	м3	0,108	2 946,26		318				
25	C1422-11064	Цегла силікатна полуторна повнотіла, розміри 250х120х88 мм, марка М150 Обсяг = ((0,77 * 190,0) / 1 000,0) ^ 3,0	1000шт	0,146	12 973,9 7		1 894				
26	КР3-56-3	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	4,06	16 687,7 2 9 213,47	1 307,80 377,14	67 752	37 407	5 310 1 531	109,6320 4,3332	445,11 17,59


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,41	148 444,85		60 862				
28	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,5278	3 273,35		1 728				
Разом прямих витрат по розділу № 2.2							168 448	40 896	5 534		484,79
									1 627		18,57
Розділ № 2.3 Опорядження фасаду											
Розділ № 2.3.1 Тип 1											
Разом прямих витрат по розділу № 2.3.1											-
											-
Разом прямих витрат по розділу № 2.3											-
											-
Разом прямих витрат по розділу № 2							178 981	46 344	10 616		560,12
									2 454		27,05
Розділ № 3 Секція 3											
Розділ № 3.1 Відновлювальні роботи											
29	КР3-56-3	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	2,0	16 687,72	1 307,80	33 375	18 427	2 616	109,6320	219,26
					9 213,47	377,14			754	4,3332	8,67
30	C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,202	148 444,85		29 986				
31	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,26	3 273,35		851				
Разом прямих витрат по розділу № 3.1							64 212	18 427	2 616		219,26
									754		8,67
Розділ № 3.2 Опорядження фасаду											
Розділ № 3.2.1 Тип 1											
Разом прямих витрат по розділу № 3.2.1											-
											-
Разом прямих витрат по розділу № 3.2											-
											-
Разом прямих витрат по розділу № 3							64 212	18 427	2 616		219,26
									754		8,67
Розділ № 4 Загальні роботи											
Розділ № 4.1 Демонтажні роботи											
32	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	9,71	2 408,44	36,20	23 386	23 034	352	33,0120	320,55
					2 372,24	32,50			316	0,3917	3,80


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів (стяжка)	100 м2 покриття	2,913	6 439,99	1 621,45	18 760	14 036	4 724	61,0560	177,86
					4 818,54	461,88			1 345	5,2783	15,38
34	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,96	1 269,43	-	1 219	1 190	-	17,2560	16,57
					1 240,02	-			-	-	-
35	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,04	22 411,3 3	1 519,29	896	835	61 16	227,4157 3,3907	9,10 0,14
					20 883,5 9	388,30					
36	КР20-40-1 К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	9,03	117,13	-	1 058	1 058	-	1,6300	14,72
					117,13	-			-	-	-
37	КР20-41-1 К16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,3612	3 280,85	3 042,99	1 185	86	1 099	3,3100	1,20
					237,86	808,22			292	8,5540	3,09
38	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	45,15	293,68	293,68	13 260	-	13 260	-	-
					-	40,50			1 829	0,4110	18,56
Разом прямих витрат по розділу № 4.1							59 764	40 239	19 496		540,00
									3 798		40,97
Розділ № 4.2 Відновлювальні роботи											
39	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200	100м2	2,913	7 076,56	221,75	20 614	19 577	646	82,9920	241,76
					6 720,69	199,07			580	2,3990	6,99
40	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	8,914	3 273,35		29 179				
41	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200 - парапет Обсяг = (0,32 * 196,0) / 100,0	100м2	0,6272	7 076,56	221,75	4 438	4 215	139	82,9920	52,05
					6 720,69	199,07			125	2,3990	1,50
42	КР8-35-3 К0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	100м2	-0,6272	847,34	149,34	-531	-434	-94	8,5440	-5,36
					691,89	134,07			-84	1,6157	-1,01
43	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,64	3 273,35		2 095				
44	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	9,71	5 520,38	57,70	53 603	33 651	560	39,8160	386,61
					3 465,58	51,80			503	0,6242	6,06
45	С111-72-1	Праймер бітумний	т	0,7768	120 399,48		93 526				
46	С111-853	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	1 097,23	124,76		136 890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C111-854	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4,5 мм	м2	1 116,65	156,67		174 946				
48	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,96	18 736,88	199,12	36 724	20 781	390	121,8120	238,75
					10 602,52	178,76			350	2,1542	4,22
49	C111-72-1	Праймер бітумний	т	0,08428	120 399,48		10 147				
50	C111-853	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	115,64	124,76		14 427				
51	C111-854	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4,5 мм	м2	115,64	156,67		18 117				
52	C111-1798-10	Лист 0,5 (оц.) Обсяг = 196,0 * 0,1 * 1,05	м2	20,58	337,51		6 946				
53	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	1,96	7 894,25	24,89	15 473	14 492	49	91,3080	178,96
					7 394,12	22,34			44	0,2693	0,53
54	C111-1798-10	Лист 0,5 (оц.) Обсяг = 196,0 * 0,8 * 1,05	м2	164,64	337,51		55 568				
55	C130-486-1	Костилі із штаби 40_4 мм	м.п.	196,0	62,64		12 277				
56	C111-1850	Саморізи Обсяг = 196,0 * 8,0	шт	1 568,0	1,23		1 929				
57	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,052	17 925,51	4 869,08	18 858	11 185	5 122	106,4520	111,99
					10 632,43	723,11			761	6,3809	6,71
58	C111-1135	Смуга 40 мм 4 мм	т	0,76856	38 050,31		29 244				
59	C1110-173	Сталь кутова 35x35x3 мм	т	0,326144	38 105,88		12 428				
60	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (по периметру виходу на покрівлю)	100м	0,96	2 351,88	15,84	2 258	2 130	15	27,3960	26,30
					2 218,53	14,22			14	0,1714	0,16
61	C111-1798-10	Лист 0,5 (оц.) Обсяг = 96,0 * 0,4 * 1,05	м2	40,32	337,51		13 608				
62	КР11-58-2	Улаштування каркасу стін вентканалів	100 м2	0,37	8 682,38	4,28	3 212	1 991	2	63,2880	23,42
		відремонтованої поверхні			5 382,01	3,67			1	0,0400	0,01
63	КБ34-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	0,37	3 918,50	113,98	1 450	1 408	42	47,6100	17,62
					3 804,52	35,98			13	0,4038	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C114-63	Мінеральна вата Изоват 180- 50 мм Обсяг = (37,0 * 1,01) ^ 2,0	м2	37,37	107,31		4 010				
65	КР3-39-9	Облицювання стін профнастилом	100 м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	0,37	4 473,95 4 373,63	- -	1 655	1 618	-	54,7320	20,25
66	C111-1807-1	Профнастил Обсяг = (37,0 * 1,28) ^ 2,0	м2	47,36	448,62		21 247				
67	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,04	33 335,59 29 833,69	2 170,41 554,71	1 333	1 193	87 22	324,8796 4,8438	13,00 0,19
68	C123-217	Двері металеві	м2	4,0	6 848,31		27 393				
69	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,16	1 613,12 1 613,12	- -	258	258	-	19,9200	3,19
70	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	1,8	204,44		368				
Разом прямих витрат по розділу № 4.2							823 690	112 065	6 958		1 308,54
									2 329		25,51
Розділ № 4.3 Опорядження фасаду											
Розділ № 4.3.1 Тип 4											
71	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів теплоізоляційними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	1,8	57 513,18 55 288,90	- -	103 524	99 520	-	576,6468	1 037,96
72	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт Обсяг = 180,0 * 0,4	кг	72,0	89,58		6 450				
73	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	2 160,0	12,39		26 762				
74	C1413-1901-B1	Плити з базальтової вати FRONTROCK S, товщ. 150мм	м2	180,0	749,48		134 906				
75	C1545-44-6	Дюбель-зонтик 8x150	шт	1 455,0	1,59		2 313				
76	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	207,0	35,76		7 402				
77	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 Обсяг = 180,0 * 0,2	л	36,0	50,35		1 813				
78	C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 60 зерно 1,5 мм Обсяг = 180,0 * 2,7	кг	486,0	81,42		39 570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C111-341	Фарба фасадна Ceresit CT 54 Обсяг = 180,0 * 0,2 * 2,0	кг	72,0	296,23		21 329				
		Разом прямих витрат по розділу № 4.3.1					344 069	99 520			1 037,96
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 4.3					344 069	99 520			1 037,96
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 4					1 227 52	251 824	26 454		2 886,50
							3		6 127		66,48
		Разом прямих витрат по кошторису					1 503 37	326 073	41 282		3 778,75
							6		9 782		107,31
		Разом прямі витрати				грн.	1 503 37				
							6				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 136 02				
							1				
		вартість ЕММ				грн.	41 282				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		9 782			
		заробітна плата робітників				грн.		326 073			
		всього заробітна плата				грн.		335 855			
		Загальновиробничі витрати				грн.	186 810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					466,32
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		64 385			
		Всього по кошторису				грн.	1 690 18				
							6				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 352,38
		Кошторисна заробітна плата				грн.		400 240			

Склав Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи  Бондаренко І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи  Бондаренко І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів,
267 в м. Харків. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	14 587,17	81,10	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,20	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	186,51	90,9281	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	35,72	98,6002	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 775,79	138,0664	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	16 585,19	87,3486	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3,20	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	5,616	301,66	-	-	-
					1 694	-	-	-
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,6969504	375,43	-	-	-
					262	-	-	-
3	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0230184	553,11	-	-	-
					13	-	-	-
4	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	6,49512	343,96	-	-	-
					2 234	-	-	-
5	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з	маш-г	1,3580856	11,94	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год			16			
6	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	4,78493652	462,46	-	-	-
					2 213			
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	50,04589936	347,08	-	-	-
					17 370			
8	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	1,3580856	53,88	-	-	-
					73			
9	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	21,9262896	94,28	-	-	-
					2 067			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,788048	302,81	-	-	-
					1 450			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,479988288	672,12	-	-	-
					323			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	5,14987404	658,69	-	-	-
					3 392			
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	34,69982	5,78	-	-	-
					201			
14	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,908856	514,79	-	-	-
					468			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	1,86457032	398,06	-	-	-
					742			
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	27,573879443	175,43	-	-	-
					4 837			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	35,535864	118,95	-	-	-
					4 227			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	9,16949136	40,23	-	-	-
					369			
19	*С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	86,9224	293,68	-	-	-
					25 527			
		Разом:	грн.	-	67 478	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	9,570848				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	7,43185				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	75,294288				
4	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,873091				
5	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	50,72328				
6	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	52,782048				
7	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш-г	112,1424				
8	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	0,063999				
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	187,205439				
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	0,516258				
11	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	9,86256				
12	КБМ270-110	Пальники газопламеневі	маш-г	50,770670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КВМ1270-119	шуроповерти	маш-т	30,715073				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 044	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C111-1848	Анкер М12 [314,82 грн/т * 0,00036 т]	шт	16,0	90,21	88,33	0,11	1,77
					1 443	1 413	2	28
2	*C111-1872	Анкер-шпильки М12 [314,82 грн/т * 0,0002 т]	шт	114,0	37,70	36,90	0,06	0,74
					4 298	4 207	7	84
3	*C123-199-5	Блоки дверні металеві 1200x2100(h) мм [369,17 грн/т * 0,058 т]	шт	1,0	15 999,02	15 663,90	21,41	313,71
					15 999	15 664	21	314
4	*C123-199-5	Блоки дверні металеві утеплені 900x2100 [369,17 грн/т * 0,058 т]	шт	2,0	12 006,84	11 750,00	21,41	235,43
					24 014	23 500	43	471
5	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,0443115	157 310,75	153 921,99	304,24	3 084,52
					6 971	6 821	13	137
6	*C111-1872	Болти М12 (з гайками та шайбами) [314,82 грн/т * 0,0002 т]	шт	53,0	47,69	46,69	0,06	0,94
					2 528	2 475	3	50
7	*C112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0962	11 151,17	10 700,00	232,52	218,65
					1 073	1 029	22	21
8	*C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	10,7744	11 151,17	10 700,00	232,52	218,65
					120 147	115 286	2 505	2 356
9	*C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,588	11 151,17	10 700,00	232,52	218,65
					6 557	6 292	137	129
10	5	Будівельне сміття	т	26,1317	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	*C123-6-111	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм [369,17 грн/т * 0,038 т]	м2	263,533	6 134,31	6 000,00	14,03	120,28
					1 616 593	1 581 198	3 697	31 698
12	*C142-10-2	Вода	м3	7,66496	30,54	30,54000	-	-
					234	234	-	-
13	*C1422-11187	Газобетонний блок 610x200x100 мм [297,41 грн/т * 0,5 т]	м3	2,871	3 226,98	3 015,00	148,71	63,27
					9 265	8 656	427	182
14	*C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0087	31 770,08	30 871,76	275,38	622,94
					276	269	2	5
15	*C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,0003502	339 002,50	332 053,87	301,52	6 647,11
					119	116	-	2
16	*C1632-102	Герметик силіконовий [472,72 грн/т * 0,00125 т]	л	47,43	233,16	228,00	0,59	4,57
					11 059	10 814	28	217
17	*C111-856	Гідроізоляція [481,30 грн/т * 0,00175 т]	м2	4,83	31,46	30,00	0,84	0,62
					152	145	4	3
18	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00324	7 117,00	6 500,00	477,45	139,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	*C111-1624-2	[472,72 грн/т * 1,01 т] Грунтовка глибокого проникнення СТ17 [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	82,2768	23 50,35 4 143	21 48,60 3 999	2 0,76 63	- 0,99 81
20	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,005004	76 566,94 383	74 470,00 373	595,63 3	1 501,31 8
21	*C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт [472,72 грн/т * 0,00116 т]	кг	72,0	89,58 6 450	87,27 6 283	0,55 40	1,76 127
22	*C123-217	Двері металеві [369,17 грн/т * 0,038 т]	м2	4,0	6 848,31 27 393	6 700,00 26 800	14,03 56	134,28 537
23	*C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,01388797	7 557,41 105	7 176,71 100	232,52 3	148,18 2
24	*C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	9,3758	11 151,17 104 551	10 700,00 100 321	232,52 2 180	218,65 2 050
25	*C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	4,1103	22,68 93	21,47 88	0,77 3	0,44 2
26	*C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00013008	52 535,49 7	51 230,00 7	275,38 -	1 030,11 -
27	*C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,02352	39 603,10 931	38 551,19 907	275,38 6	776,53 18
28	*C111-154-ЦГ	Дюбель 6x60 мм [443,22 грн/т * 0,0005 т]	шт	116,0	1,35 157	1,10 128	0,22 26	0,03 3
29	*C1545-44-6	Дюбель-зонтик 8x150 [349,07 грн/т * 0,0009 т]	шт	1 455,0	1,59 2 313	1,25 1 819	0,31 451	0,03 44
30	*C188888-4	Дюбель-шурупи 100x10 [314,82 грн/т * 0,00007 т]	шт	1 026,0	1,28 1 313	1,23 1 262	0,02 21	0,03 31
31	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,004299461	105 426,07 453	103 000,00 443	358,89 2	2 067,18 9
32	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,010564	113 358,34 1 198	110 540,00 1 168	595,63 6	2 222,71 23
33	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	5,24144176	60,33 316	53,29 279	5,86 31	1,18 6
34	*C130-486-1	Костилі із штаби 40_4 мм [349,07 грн/т * 0,002 т]	м.п.	196,0	62,64 12 277	60,71 11 899	0,70 137	1,23 241
35	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,000834	74 455,74 62	72 518,37 60	477,45 -	1 459,92 1
36	*C111-1798-10	Лист 0,5 (оц.)	м2	225,54	337,51 76 122	335,00 75 556	- -	2,51 566
37	*C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова	т	0,713	148 444,85	145 000,00	534,17	2 910,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		холодна [472,72 грн/т * 1,13 т]			105 841	103 385	381	2 075
38	*C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,0004704	37 465,54	36 196,75	534,17	734,62
					18	17	-	-
39	*C114-63	Мінеральна вата Изоват 180- 50 мм [437,03 грн/т * 0,00055 т]	м2	37,37	107,31	104,97	0,24	2,10
					4 010	3 923	9	78
40	*C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл) [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	154,2	204,44	200,00	0,43	4,01
					31 525	30 840	66	618
41	*C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	20,1232	217,13	212,82	0,05	4,26
					4 369	4 283	1	86
42	*C1413-1901- B1	Плити з базальтової вати FRONTROCK S, товщ. 150мм [277,53 грн/т * 0,0225 т]	м2	180,0	749,48	728,54	6,24	14,70
					134 906	131 137	1 123	2 646
43	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,13468	4 429,54	3 941,67	401,02	86,85
					597	531	54	12
44	*C111-72-1	Праймер бітумний [538,71 грн/т * 1,0 т]	т	0,86108	120 399,48	117 500,00	538,71	2 360,77
					103 674	101 177	464	2 033
45	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	193,03524176	110,95	100,00	8,77	2,18
					21 417	19 304	1 693	421
46	*C111-1807-1	Профнастил [275,38 грн/т * 0,001 т]	м2	47,36	448,62	445,00	0,28	3,34
					21 247	21 075	13	158
47	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	2,31272	2 946,26	2 136,31	752,18	57,77
					6 814	4 941	1 740	134
48	*C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	2,058	3 213,42	2 398,23	752,18	63,01
					6 613	4 936	1 548	130
49	*C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	10,4718	3 273,35	2 456,99	752,18	64,18
					34 278	25 729	7 877	672
50	*C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,329052	2 841,23	2 033,34	752,18	55,71
					935	669	248	18
51	*C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0117072	3 017,89	2 206,54	752,18	59,17
					35	26	9	1
52	*C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,03672	2 813,27	2 005,93	752,18	55,16
					103	74	28	2
53	*C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	2,25834	2 609,74	1 806,39	752,18	51,17
					5 894	4 079	1 699	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	*C111-854	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4,5 мм [481,30 грн/т * 0,00333 т]	м2	1 232,29	156,67	152,00	1,60	3,07
					193 063	187 308	1 972	3 783
55	*C111-853	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм [481,30 грн/т * 0,00273 т]	м2	1 212,87	124,76	121,00	1,31	2,45
					151 318	146 757	1 589	2 972
56	*C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б [481,30 грн/т * 0,00175 т]	м2	15,76168	28,40	27,00	0,84	0,56
					448	426	13	9
57	*C111-1850	Саморізи [271,64 грн/т * 0,00005 т]	шт	1 568,0	1,23	1,20	0,01	0,02
					1 929	1 882	16	31
58	*ЦІ-29	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	640,8	12,72	12,00	0,47	0,25
					8 151	7 690	301	160
59	*C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка [275,38 грн/т * 0,0002 т]	м2	211,4874	35,76	35,00	0,06	0,70
					7 563	7 402	13	148
60	C111-1683-1	Скотч [271,64 грн/т * 0,0002 т]	м	1 482,6	0,69	0,63	0,05	0,0
					1 023	934	74	15
61	*C111-1135	Смуга 40 мм 4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,76856	38 050,31	37 491,68	275,38	283,25
					29 244	28 815	212	218
62	*C1110-175	Сталь кутова 125х80х8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,2043	41 614,99	40 523,63	275,38	815,98
					8 502	8 279	56	167
63	*C1110-175	Сталь кутова 160х10 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,5813	43 244,13	42 120,83	275,38	847,92
					25 138	24 485	160	493
64	*C1110-173	Сталь кутова 35х35х3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,326144	38 105,88	37 083,33	275,38	747,17
					12 428	12 095	90	244
65	*C1110-173	Сталь кутова 45х45х4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0225472	38 105,88	37 083,33	275,38	747,17
					859	836	6	17
66	*C1110-174	Сталь кутова 63х5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,57094	38 573,00	37 541,29	275,38	756,33
					22 023	21 434	157	432
67	*C111-1804	Сталь листовая, товщ. 5мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,03925	54 976,80	54 292,16	275,38	409,26
					2 158	2 131	11	16
68	*C111-1817	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,05758	28 072,00	27 587,65	275,38	208,97
					1 616	1 588	16	12
69	*C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	66,12	7,85	7,20	0,50	0,15
					519	476	33	10
70	*C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	2 160,0	12,39	11,63	0,52	0,24
					26 762	25 121	1 123	518
71	*C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	49,712	3 483,87	2 595,00	820,56	68,31
					173 190	129 003	40 792	3 396
72	*C1424-11610	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20 [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	4,16	3 548,47	2 658,33	820,56	69,58
					14 762	11 059	3 414	289
73	*C114-88	Тканина скляна конструкційна Т-	1000м2	0,152496	133 864,18	131 069,39	170,00	2 624,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11, Т-11п [437,03 грн/т * 0,389 т]			20 414	19 988	26	400
74	*C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [481,30 грн/т * 0,0007 т]	м2	2,32	55,73	54,30	0,34	1,09
					129	126	1	3
75	*C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,1786904	66 436,01	64 495,17	638,17	1 302,67
					11 871	11 525	114	233
76	*C111-1626-1	Фарба дисперсійна Ceresit СТ 42 [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	64,8	140,22	137,00	0,47	2,75
					9 086	8 878	30	178
77	*C111-485	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,05648	136 534,87	133 333,00	524,72	2 677,15
					7 711	7 531	30	151
78	*C111-341	Фарба фасадна Ceresit СТ 54 [472,72 грн/т * 0,00111 т]	кг	78,4	296,23	289,90	0,52	5,81
					23 224	22 728	41	456
79	*C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,003136	99 197,65	96 900,00	352,60	1 945,05
					311	304	1	6
80	*C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,00096	99 148,32	96 900,00	304,24	1 944,08
					95	93	-	2
81	*C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0001026	99 197,65	96 900,00	352,60	1 945,05
					10	10	-	-
82	*C111-165	Цвяхи дріт'яні круглі формувальні 1,4x70 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00148	99 197,65	96 900,00	352,60	1 945,05
					147	143	1	3
83	*C111-171	Цвяхи дріт'яні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00087	59 846,26	58 320,20	352,60	1 173,46
					52	51	-	1
84	*C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні [271,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,30562	99 145,55	96 900,00	301,52	1 944,03
					30 301	29 615	92	594
85	*C111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0x25 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00037	100 319,65	98 000,00	352,60	1 967,05
					37	36	-	1
86	*C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000126	100 319,65	98 000,00	352,60	1 967,05
					13	12	-	-
87	*C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [284,57 грн/т * 3,75 т]	1000шт	0,4962576	9 851,99	8 591,67	1 067,14	193,18
					4 889	4 264	530	96
88	*C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [284,57 грн/т * 3,7 т]	1000шт	1,96	10 253,97	9 000,00	1 052,91	201,06
					20 098	17 640	2 064	394
89	*C1422-11064	Цегла силікатна полуторна повнотіла, розміри 250x120x88 мм, марка М150 [284,57 грн/т * 3,7 т]	1000шт	0,146	12 973,97	11 666,67	1 052,91	254,39
					1 894	1 703	154	37
90	*C111-1837	Швелери 14 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,20323	46 992,20	46 367,00	275,38	349,82
					9 550	9 423	56	71
91	*C111-1895	Шпаклівка [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,05508	9 289,41	8 540,00	567,26	182,15
					512	470	31	10
92	*C111-2012-6	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 60 зерно 1,5 мм [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	486,0	81,42	79,30	0,52	1,60
					39 570	38 540	253	778

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	*C111-2012-2	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit CT 25 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	3 240,0	8,61	7,92	0,52	0,17
					27 896	25 661	1 685	551
94	*C111-1484	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0004635	37 070,35	35 990,88	352,60	726,87
					17	17	-	-
		Разом:	грн.	-	3 429 818	3 282 230	82 048	65 540
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	16 585,19	1 448 693	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	67 478	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	3 430 862	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	77,0466	61,48		4 736,7968	
		Дизельне паливо	кг	212,8967	56,48		12 024,5145	
		Електроенергія	квт.г.	332,6837	4,9416		1 644,0125	
		Мастильні матеріали	кг	17,6747	184,55		3 262,0164	
		Гідравлічна рідина	кг	0,2072	186,09		38,5421	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 червня 2024 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склад Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи Бондаренко І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту Потікун Ю.Н.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник:

Заступник директора
Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції
Харківської міської ради

Саріогло С.Ф.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків.
Коригування.

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 5 червня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001-01	Загально-будівельні роботи. Залишки.										
	Розділ № 1	Секція 1										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КБ10-20-3	0,8314	114,7092	0,12	13,7651	138,07	1 900,55	10 547,60	2 738,59	7,48	858,02	5 497,16
			95,37		11,44		1 580	8 770	2 277		713	4 570
2	КР11-50-2	0,54	65,0806	0,12	7,8097	138,07	1 078,28	4 716,35	1 274,82	7,48	486,80	2 839,90
			35,14		4,22		582	2 547	689		263	1 534
3	КБ8-29-1	1,0	131,5027	0,12	15,7803	138,07	2 178,79	11 001,37	2 899,64	7,48	983,64	6 062,07
			131,50		15,78		2 179	11 001	2 899		984	6 062
4	КБ8-31-1	-22,0	2,9132	0,12	0,3496	138,07	48,27	248,17	65,22	7,48	21,79	135,28
			-64,09		-7,69		-1 062	-5 460	-1 435		-479	-2 976
5	КР20-40-1	2,2254	1,6300	0,12	0,1956	138,07	27,01	117,13	31,71	7,48	12,19	70,91
			3,63		0,44		60	261	71		27	158
6	КР20-41-1	0,089018	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
			1,05		0,13		17	93	25		8	50
7	С314-30	11,1272	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			4,57		0,55		76	451	116		34	226
		Разом	207,17		24,87		3 432	17 663	4 642		1 550	9 624
	Розділ № 1.2	Відновлювальні роботи										
8	КБ10-20-3	0,8314	163,8703	0,12	19,6644	138,07	2 715,07	15 068,00	3 912,28	7,48	1 225,75	7 853,10
			136,24		16,35		2 257	12 527	3 253		1 019	6 529
13	КР3-28-1	0,03	1 137,9508	0,12	136,5541	138,07	18 854,02	95 051,03	25 059,11	7,48	8 511,87	52 425,00
					4,10		566	2 851	752		255	1 573
14	КР3-9-1	1,5	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			244,95		29,39		4 058	18 823	5 035		1 832	10 925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КР20-12-1	0,03925	112,8329	0,12	13,5399	138,07	1 869,46	11 355,54	2 909,50	7,48	843,99	5 622,95
			4,43		0,53		73	445	115		33	221
18	КР8-35-1	0,042	85,3910	0,12	10,2469	138,07	1 414,79	6 919,76	1 833,60	7,48	638,72	3 887,11
			3,59		0,43		59	290	77		27	163
19	КР8-31-1	0,042	8,6904	0,12	1,0428	138,07	143,99	656,10	176,02	7,48	65,00	385,01
			0,37		0,04		6	27	7		3	16
	Розділ № 1.2.1	Сходові клітини										
21	КР11-52-1	0,54	47,9426	0,12	5,7531	138,07	794,33	3 783,98	1 007,23	7,48	358,61	2 160,17
			25,88		3,11		429	2 043	543		194	1 166
22	КР12-66-1	0,54	9,7080	0,12	1,1650	138,07	160,85	697,62	188,86	7,48	72,62	422,33
			5,24		0,63		87	377	102		39	228
24	КР11-26-2	0,54	120,6803	0,12	14,4816	138,07	1 999,48	10 389,42	2 725,56	7,48	902,69	5 627,73
			65,17		7,82		1 080	5 610	1 472		487	3 039
26	КБ15-56-3	0,54	54,5836	0,12	6,5500	138,07	904,36	4 863,52	1 268,93	7,48	408,28	2 581,57
			29,47		3,54		488	2 626	686		220	1 394
29	КБ15-56-4	0,54	57,9169	0,12	6,9500	138,07	959,59	5 160,73	1 346,47	7,48	433,22	2 739,28
			31,28		3,75		518	2 787	727		234	1 479
31	КР12-49-3	0,54	88,8266	0,12	10,6592	138,07	1 471,72	7 465,20	1 966,12	7,48	664,42	4 102,26
			47,96		5,76		795	4 031	1 061		359	2 21
		Разом	205,00		24,61		3 397	17 474	4 591		1 533	9 521
	Розділ № 1.2.2	Балкони										
33	КБ15-184-1	0,04	108,6336	0,12	13,0360	138,07	1 799,88	9 129,57	2 404,48	7,48	812,58	5 016,94
			4,35		0,52		72	365	96		33	201
35	КБ15-184-2	0,04	129,9960	0,12	15,5995	138,07	2 153,83	11 582,64	3 022,02	7,48	972,37	6 148,22
			5,20		0,62		86	463	121		39	246
37	КР12-53-6	0,04	23,8320	0,12	2,8598	138,07	394,86	2 123,43	554,02	7,48	178,26	1 127,14
			0,95		0,11		16	85	22		7	45
		Разом	10,50		1,25		174	913	239		79	492
		Разом	639,22		76,70		10 590	53 350	14 069		4 781	29 440
	Розділ № 1.3	Опорядження фасаду										
	Розділ № 1.3.1	Тип 1										
39	КР19-34-1	85,0	0,1742	0,092	0,0160	138,07	2,21	14,14	3,60	7,15	1,25	7,0
			14,81		1,36		188	1 202	306		106	600
41	КР3-9-1	17,0	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			2 776,06		333,13		45 995	213 334	57 053		20 765	123 813
43	КР11-41-3	0,3675	192,9240	0,12	23,1509	138,07	3 196,44	18 225,85	4 712,90	7,48	1 443,07	9 352,41
			70,90		8,51		1 175	6 698	1 732		530	3 437
44	КР20-6-6	4,0	5,7960	0,12	0,6955	138,07	96,03	516,42	134,74	7,48	43,35	274,12
			23,18		2,78		384	2 066	539		173	1 096
45	КР20-6-1	0,6	24,9720	0,12	2,9966	138,07	413,75	2 225,01	580,53	7,48	186,79	1 181,07
			14,98		1,80		248	1 335	349		112	709
		Разом	2 899,93		347,58		47 990	224 635	59 979		21 686	129 655
		Разом	2 899,93		347,58		47 990	224 635	59 979		21 686	129 655
	Розділ № 1.4	Посилення конструкцій										
46	КР2-3-3	0,0852	261,4502	0,12	31,3740	138,07	4 331,81	23 305,17	6 080,14	7,48	1 955,65	12 367,60
			22,28		2,67		369	1 985	518		167	1 054
49	КБ46-37-1	1,0	17,6540	0,12	2,1185	138,07	292,50	1 460,80	385,73	7,48	132,05	810,28
			17,65		2,12		293	1 461	385		132	810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	КР3-14-1	0,06734	334,1863	0,12	40,1024	138,07	5 536,93	29 454,83	7 698,19	7,48	2 499,71	15 734,83
53	КР2-3-3	0,7122	22,50	0,12	2,70	138,07	373	1 984	519	7,48	168	1 060
			261,4502		31,3740		4 331,81	23 305,17	6 080,14		1 955,65	12 367,60
58	КБ13-16-6	0,303	186,20	0,087	22,34	138,07	3 085	16 598	4 330	6,83	1 393	8 808
			6,6958		0,5825		80,43	658,86	162,64		45,73	288,80
59	КБ13-26-6	0,303	2,03	0,087	0,18	138,07	24	200	50	6,83	14	88
			5,1066		0,4443		61,34	495,47	122,50		34,88	218,72
			1,54		0,13		19	150	36		11	66
		Разом	252,20		30,14		4 163	22 378	5 838		1 885	11 886
		Разом	3 998,52		479,29		66 175	318 026	84 528		29 902	180 605
	Розділ № 2	Секція 2										
	Розділ № 2.1	Демонтажні роботи										
60	КБ10-20-3	1,41409	114,7092	0,12	13,7651	138,07	1 900,55	10 547,60	2 738,59	7,48	858,02	5 497,16
61	КБ46-38-4	0,24	162,21	0,12	19,47	138,07	2 688	14 916	3 872	7,48	1 213	7 773
			157,0152		18,8418		2 601,49	11 430,90	3 087,13		1 174,47	6 863,09
62	КР20-41-1	0,08935	37,68	0,12	4,52	138,07	624	2 743	741	7,48	282	1 647
			11,8640		1,4237		196,57	1 046,08	273,38		88,74	558,69
63	С314-30	8,935	1,06	0,12	0,13	138,07	18	93	24	7,48	8	50
			0,4110		0,0493		6,81	40,50	10,41		3,07	20,29
			3,67		0,44		61	362	93		27	181
		Разом	204,62		24,56		3 391	18 114	4 730		1 530	9 651
	Розділ № 2.2	Відновлювальні роботи										
64	КР12-65-15	0,76	50,8920	0,12	6,1070	138,07	843,20	3 657,10	990,07	7,48	380,67	2 213,94
65	КР12-65-14	0,34	38,68	0,12	4,64	138,07	641	2 779	753	7,48	289	1 683
			44,7600		5,3712		741,60	3 216,45	870,77		334,80	1 947,17
66	КБ10-20-3	1,41409	15,22	0,12	1,83	138,07	252	1 094	296	7,48	114	662
			163,8703		19,6644		2 715,07	15 068,00	3 912,28		1 225,75	7 853,10
71	КБ8-25-1	0,19	231,73	0,12	27,81	138,07	3 839	21 307	5 533	7,48	1 733	11 105
			178,4925		21,4191		2 957,34	16 173,71	4 208,83		1 335,12	8 501,29
75	КР3-28-1	0,02	33,92	0,12	4,07	138,07	562	3 073	799	7,48	254	1 615
			1 137,9508		136,5541		18 854,02	95 051,03	25 059,11		8 511,87	52 425,00
76	КР3-9-1	2,5	22,76	0,12	2,73	138,07	377	1 901	502	7,48	170	1 049
			163,2980		19,5958		2 705,59	12 549,07	3 356,03		1 221,47	7 283,09
			408,25		48,99		6 764	31 373	8 390		3 054	18 208
	Розділ № 2.2.1	Сходові клітини										
78	КР11-52-1	0,54	47,9426	0,12	5,7531	138,07	794,33	3 783,98	1 007,23	7,48	358,61	2 160,17
79	КР12-66-1	0,54	25,88	0,12	3,11	138,07	429	2 043	543	7,48	194	1 166
			9,7080		1,1650		160,85	697,62	188,86		72,62	422,33
81	КР11-26-3	0,54	5,24	0,12	0,63	138,07	87	377	102	7,48	39	228
			154,1147		18,4938		2 553,43	13 938,43	3 628,21		1 152,78	7 334,42
83	КБ15-56-3	0,54	83,22	0,12	9,99	138,07	1 379	7 526	1 959	7,48	623	3 961
			54,5836		6,5500		904,36	4 863,52	1 268,93		408,28	2 581,57
86	КБ15-56-4	0,54	29,47	0,12	3,54	138,07	488	2 626	686	7,48	220	1 394
			57,9169		6,9500		959,59	5 160,73	1 346,47		433,22	2 739,28
88	КР12-49-3	0,54	31,28	0,12	3,75	138,07	518	2 787	727	7,48	234	1 479
			88,8266		10,6592		1 471,72	7 465,20	1 966,12		664,42	4 102,26
			47,96		5,76		795	4 031	1 061		359	2 215
		Разом	223,05		26,78		3 696	19 390	5 078		1 669	10 443
	Розділ № 2.2.2	Балкони										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	КР3-9-1	1,0	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			163,30		19,60		2 706	12 549	3 356		1 221	7 283
92	КБ15-184-1	0,12	108,6336	0,12	13,0360	138,07	1 799,88	9 129,57	2 404,48	7,48	812,58	5 016,94
			13,04		1,56		216	1 096	288		98	602
94	КБ15-184-2	0,12	129,9960	0,12	15,5995	138,07	2 153,83	11 582,64	3 022,02	7,48	972,37	6 148,22
			15,60		1,87		258	1 390	363		117	738
97	КР12-53-6	0,12	23,8320	0,12	2,8598	138,07	394,86	2 123,43	554,02	7,48	178,26	1 127,14
			2,86		0,34		47	255	67		21	135
		Разом	194,80		23,37		3 227	15 290	4 074		1 457	8 758
		Разом	1 168,41		140,22		19 358	96 207	25 425		8 740	53 523
	Розділ № 2.3	Опорядження фасаду										
	Розділ № 2.3.1	Тип 1										
99	КР19-34-1	72,0	0,1742	0,092	0,0160	138,07	2,21	14,14	3,60	7,15	1,25	7,06
			12,54		1,15		159	1 018	259		90	508
101	КР3-9-1	14,4	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			2 351,49		282,18		38 960	180 707	48 327		17 589	104 876
103	КР11-41-3	0,4368	192,9240	0,12	23,1509	138,07	3 196,44	18 225,85	4 712,90	7,48	1 443,07	9 352,41
			84,27		10,11		1 396	7 961	2 059		630	4 000
104	КР20-6-6	5,0	5,7960	0,12	0,6955	138,07	96,03	516,42	134,74	7,48	43,35	274,12
			28,98		3,48		480	2 582	674		217	1 371
105	КР20-6-1	0,6	24,9720	0,12	2,9966	138,07	413,75	2 225,01	580,53	7,48	186,79	1 181,07
			14,98		1,80		248	1 335	349		112	709
		Разом	2 492,26		298,72		41 243	193 603	51 668		18 638	111 549
		Разом	2 492,26		298,72		41 243	193 603	51 668		18 638	111 549
	Розділ № 2.4	Посилення конструкцій										
106	КР2-3-3	0,1704	261,4502	0,12	31,3740	138,07	4 331,81	23 305,17	6 080,14	7,48	1 955,65	12 367,60
			44,55		5,35		738	3 972	1 036		333	2 107
109	КБ46-37-1	3,5	17,6540	0,12	2,1185	138,07	292,50	1 460,80	385,73	7,48	132,05	810,28
			61,79		7,41		1 024	5 113	1 350		462	2 836
110	КР3-14-1	0,0578	334,1863	0,12	40,1024	138,07	5 536,93	29 454,83	7 698,19	7,48	2 499,71	15 734,83
			19,32		2,32		320	1 702	445		144	909
113	КР3-14-1	0,49345	334,1863	0,12	40,1024	138,07	5 536,93	29 454,83	7 698,19	7,48	2 499,71	15 734,83
			164,90		19,79		2 732	14 534	3 799		1 233	7 700
118	КР4-18-1	0,058	140,9400	0,12	16,9128	138,07	2 335,15	11 122,98	2 960,79	7,48	1 054,23	6 350,17
			8,17		0,98		135	645	172		61	368
120	КБ13-16-6	0,253	6,6958	0,087	0,5825	138,07	80,43	658,86	162,64	6,83	45,73	288,80
			1,70		0,15		20	166	41		12	73
121	КБ13-26-6	0,253	5,1066	0,087	0,4443	138,07	61,34	495,47	122,50	6,83	34,88	218,72
			1,29		0,11		16	125	30		9	55
		Разом	301,72		36,11		4 985	26 257	6 873		2 254	14 112
		Разом	4 167,01		499,61		68 977	334 181	88 696		31 162	188 835
	Розділ № 3	Секція 3										
	Розділ № 3.1	Демонтажні роботи										
122	КР11-50-1	0,1	74,6926	0,12	8,9631	138,07	1 237,54	5 407,07	1 461,81	7,48	558,70	3 258,05
			7,47		0,90		124	540	146		56	326
123	КБ10-20-3	0,38984	114,7092	0,12	13,7651	138,07	1 900,55	10 547,60	2 738,59	7,48	858,02	5 497,16
			44,72		5,37		741	4 112	1 068		334	2 143
124	КБ10-96-2	0,0252	230,8064	0,12	27,6968	138,07	3 824,09	21 271,89	5 521,12	7,48	1 726,43	11 071,64
			5,82		0,70		96	536	139		44	279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	KP20-41-1	0,06952	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
			0,82		0,10		14	73	19		6	39
126	C314-30	6,952	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			2,86		0,34		47	282	73		21	141
		Разом	61,69		7,41		1 022	5 543	1 445		461	2 928
	Розділ № 3.2	Відновлювальні роботи										
127	КБ10-20-3	0,38984	163,8703	0,12	19,6644	138,07	2 715,07	15 068,00	3 912,28	7,48	1 225,75	7 853,10
			63,88		7,67		1 058	5 874	1 525		478	3 061
132	КБ10-96-2	0,0252	329,7234	0,12	39,5668	138,07	5 462,99	30 388,40	7 887,31	7,48	2 466,33	15 816,63
			8,31		1,00		138	766	199		62	399
		Разом	72,19		8,67		1 196	6 640	1 724		540	3 460
	Розділ № 3.3	Опорядження фасаду										
	Розділ № 3.3.1	Тип 1										
134	KP19-34-1	77,0	0,1742	0,092	0,0160	138,07	2,21	14,14	3,60	7,15	1,25	7,06
			13,42		1,23		170	1 089	278		96	544
136	KP3-9-1	15,4	163,2980	0,12	19,5958	138,07	2 705,59	12 549,07	3 356,03	7,48	1 221,47	7 283,09
			2 514,79		301,77		41 666	193 255	51 683		18 811	112 160
138	KP11-41-3	0,3843	192,9240	0,12	23,1509	138,07	3 196,44	18 225,85	4 712,90	7,48	1 443,07	9 352,41
			74,14		8,90		1 228	7 004	1 811		555	3 594
139	KP20-6-6	2,0	5,7960	0,12	0,6955	138,07	96,03	516,42	134,74	7,48	43,35	274,12
			11,59		1,39		192	1 033	269		87	548
140	KP20-6-1	0,4	24,9720	0,12	2,9966	138,07	413,75	2 225,01	580,53	7,48	186,79	1 181,07
			9,99		1,20		166	890	231		75	472
		Разом	2 623,93		314,49		43 422	203 271	54 272		19 624	117 318
		Разом	2 623,93		314,49		43 422	203 271	54 272		19 624	117 318
		Разом	2 757,81		330,57		45 640	215 454	57 441		20 625	123 706
	Разом по кошторису	10 923,34			1 309,47		180 792	867 661	230 665		81 689	493 146
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (180 792,00 + 867 661,00) * 0,007800										8 178	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (180 792,00 + 867 661,00) * 0,007800 * 0,220000										1 799	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (180 792,00 + 867 661,00) * 0,003739										3 920	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										507 043	
	02-001-001-02	Загально-будівельні роботи. Додаткові роботи.										
	Розділ № 1	Секція 1										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КБ46-35-1	0,2	18,8060	0,12	2,2567	138,07	311,59	1 556,37	410,95	7,48	140,67	863,21
			3,76		0,45		62	312	83		28	173
2	KP20-40-1	0,06	1,6300	0,12	0,1956	138,07	27,01	117,13	31,71	7,48	12,19	70,91
			0,10		0,01		2	7	1		1	4
3	KP20-41-1	0,0026	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	558,69
			0,03		-		1	3	-		-	1
4	C314-30	0,32	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			0,13		0,02		2	13	3		1	6
		Разом	4,02		0,48		67	335	87		30	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 1.2	Відновлювальні роботи										
5	КР3-56-3	1,0	113,9652	0,12	13,6758	138,07	1 888,22	9 590,61	2 525,34	7,48	852,46	5 266,02
			113,96		13,68		1 888	9 590	2 526		852	5 266
		Разом	113,96		13,68		1 888	9 590	2 526		852	5 266
		Разом	117,98		14,16		1 955	9 925	2 613		882	5 450
	Розділ № 2	Секція 2										
	Розділ № 2.1	Демонтажні роботи										
8	КБ46-38-4	0,15	157,0152	0,12	18,8418	138,07	2 601,49	11 430,90	3 087,13	7,48	1 174,47	6 863,09
			23,56		2,83		390	1 715	463		176	1 029
9	КР11-58-1	1,8	23,1614	0,12	2,7794	138,07	383,75	1 680,84	454,21	7,48	173,25	1 011,21
			41,69		5,00		691	3 026	817		312	1 820
10	КР6-13-1	0,02	226,0705	0,12	27,1285	138,07	3 745,63	17 148,78	4 596,77	7,48	1 691,01	10 033,41
			4,52		0,54		75	343	92		34	201
11	КР6-14-1	0,0378	53,6160	0,12	6,4339	138,07	888,33	3 927,91	1 059,57	7,48	401,05	2 348,95
			2,03		0,24		34	148	40		15	89
12	КР20-40-1	2,8876	1,6300	0,12	0,1956	138,07	27,01	117,13	31,71	7,48	12,19	70,91
			4,71		0,56		78	338	92		35	205
13	КР20-41-1	0,115506	11,8640	0,12	1,4237	138,07	196,57	1 046,08	273,38	7,48	88,74	556,00
			1,37		0,16		23	120	32		10	65
14	С314-30	14,4382	0,4110	0,12	0,0493	138,07	6,81	40,50	10,41	7,48	3,07	20,29
			5,93		0,71		98	585	151		44	293
		Разом	83,81		10,04		1 389	6 275	1 687		626	3 702
	Розділ № 2.2	Відновлювальні роботи										
15	КБ8-25-1	0,1	178,4925	0,12	21,4191	138,07	2 957,34	16 173,71	4 208,83	7,48	1 335,12	8 501,29
			17,85		2,14		296	1 617	420		134	850
19	КР3-45-1	0,02168	239,7346	0,12	28,7681	138,07	3 972,02	18 121,49	4 860,57	7,48	1 793,21	10 625,80
			5,20		0,62		86	393	105		39	230
21	КБ10-96-2	0,0378	329,7234	0,12	39,5668	138,07	5 462,99	30 388,40	7 887,31	7,48	2 466,33	15 816,63
			12,46		1,50		207	1 149	298		93	598
23	КР3-33-7	0,5	10,2979	0,12	1,2358	138,07	170,62	851,57	224,88	7,48	77,03	472,53
			5,15		0,62		85	426	112		39	236
26	КР3-56-3	4,06	113,9652	0,12	13,6758	138,07	1 888,22	9 590,61	2 525,34	7,48	852,46	5 266,02
			462,70		55,52		7 666	38 938	10 253		3 461	21 000
		Разом	503,36		60,40		8 340	42 523	11 188		3 766	23 294
		Разом	587,17		70,44		9 729	48 798	12 875		4 392	26 996
	Розділ № 3	Секція 3										
	Розділ № 3.1	Відновлювальні роботи										
29	КР3-56-3	2,0	113,9652	0,12	13,6758	138,07	1 888,22	9 590,61	2 525,34	7,48	852,46	5 266,02
			227,93		27,35		3 776	19 181	5 051		1 705	10 532
		Разом	227,93		27,35		3 776	19 181	5 051		1 705	10 532
		Разом	227,93		27,35		3 776	19 181	5 051		1 705	10 532
	Розділ № 4	Загальні роботи										
	Розділ № 4.1	Демонтажні роботи										
32	КР8-2-1	9,71	33,4037	0,12	4,0084	138,07	553,45	2 404,74	650,80	7,48	249,86	1 454,11
			324,35		38,92		5 374	23 350	6 319		2 426	14 119
33	КР7-2-8	2,913	66,3343	0,12	7,9601	138,07	1 099,05	5 280,42	1 403,48	7,48	496,18	2 998,71
			193,24		23,19		3 202	15 381	4 088		1 445	8 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	КР8-4-1	0,96	17,2560	0,12	2,0707	138,07	285,90	1 240,02	335,70	7,48	129,07	750,67	
35	КБ10-96-2	0,04	16,57	0,12	1,99	138,07	274	1 190	323	7,48	124	721	
			230,8064		27,6968		3 824,09	21 271,89	5 521,12		1 726,43	11 071,64	
36	КР20-40-1	9,03	9,24	0,12	1,11	138,07	153	851	221	7,48	69	443	
			1,6300		0,1956		27,01	117,13	31,71		12,19	70,91	
37	КР20-41-1	0,3612	14,72	0,12	1,77	138,07	244	1 058	286	7,48	110	640	
			11,8640		1,4237		196,57	1 046,08	273,38		88,74	558,69	
38	С314-30	45,15	4,29	0,12	0,51	138,07	71	378	99	7,48	32	202	
			0,4110		0,0493		6,81	40,50	10,41		3,07	20,29	
			18,56		2,23		307	1 829	470		139	916	
		Разом	580,97		69,72		9 625	44 037	11 806		4 345	25 776	
	Розділ № 4.2	Відновлювальні роботи											
39	КР8-35-1	2,913	85,3910	0,12	10,2469	138,07	1 414,79	6 919,76	1 833,60	7,48	638,72	3 887,11	
			248,75		29,85		4 121	20 157	5 341		1 861	11 323	
41	КР8-35-1	0,6272	85,3910	0,12	10,2469	138,07	1 414,79	6 919,76	1 833,60	7,48	638,72	3 887,11	
			53,55		6,43		887	4 340	1 150		401	2 438	
42	КР8-35-3	-0,6272	10,1597	0,12	1,2192	138,07	168,33	825,96	218,74	7,48	75,99	463,06	
			-6,37		-0,76		-106	-518	-136		-48	-290	
44	КР8-32-3	9,71	40,4402	0,12	4,8528	138,07	670,03	3 517,38	921,23	7,48	302,49	1 893,75	
			392,67		47,12		6 506	34 154	8 945		2 937	18 388	
48	КР8-45-2	1,96	123,9662	0,12	14,8759	138,07	2 053,92	10 781,28	2 823,74	7,48	927,27	5 804,93	
			242,97		29,16		4 026	21 131	5 535		1 817	11 378	
53	КР8-40-5	1,96	91,5773	0,12	10,9893	138,07	1 517,29	7 416,46	1 965,43	7,48	685,00	4 167,72	
			179,49		21,54		2 974	14 536	3 852		1 343	8 169	
57	КР20-12-1	1,052	112,8329	0,12	13,5399	138,07	1 869,46	11 355,54	2 909,50	7,48	843,99	5 622,95	
			118,70		14,24		1 967	11 946	3 060		888	5 915	
60	КР8-40-6	0,96	27,5674	0,12	3,3081	138,07	456,75	2 232,75	591,69	7,48	206,20	1 254,64	
			26,46		3,18		438	2 144	568		198	1 204	
62	КР11-58-2	0,37	63,3280	0,12	7,5994	138,07	1 049,24	5 385,68	1 415,68	7,48	473,69	2 938,61	
			23,43		2,81		388	1 992	524		175	1 087	
63	КБ34-57-1	0,37	48,0138	0,12	5,7617	138,07	795,51	3 840,50	1 019,92	7,48	359,14	2 174,57	
			17,77		2,13		294	1 421	378		133	805	
65	КР3-39-9	0,37	54,7320	0,12	6,5678	138,07	906,82	4 373,63	1 161,70	7,48	409,40	2 477,92	
			20,25		2,43		336	1 618	430		151	917	
67	КБ10-96-2	0,04	329,7234	0,12	39,5668	138,07	5 462,99	30 388,40	7 887,31	7,48	2 466,33	15 816,63	
			13,19		1,58		219	1 215	315		99	633	
69	КР20-37-1	0,16	19,9200	0,12	2,3904	138,07	330,04	1 613,12	427,50	7,48	149,00	906,54	
			3,19		0,38		53	258	68		24	145	
		Разом	1 334,05		160,09		22 103	114 394	30 030		9 979	62 112	
	Розділ № 4.3	Опорядження фасаду											
	Розділ № 4.3.1	Тип 4											
71	КБ15-78-1	1,8	576,6468	0,12	69,1976	138,07	9 554,11	55 288,90	14 265,46	7,48	4 313,32	28 132,89	
			1 037,96		124,56		17 197	99 520	25 678		7 764	50 639	
		Разом	1 037,96		124,56		17 197	99 520	25 678		7 764	50 639	
		Разом	1 037,96		124,56		17 197	99 520	25 678		7 764	50 639	
		Разом	2 952,98		354,37		48 925	257 951	67 514		22 088	138 527	
	Разом по кошторису		3 886,06		466,32		64 385	335 855	88 053		29 067	181 505	
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (64 385,00 + 335 855,00) * 0,007800											3 122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (64 385,00 + 335 855,00) * 0,007800 * 0,220000											687
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (64 385,00 + 335 855,00) * 0,003739											1 496
	Всього загально виробничі витрати по кошторису											186 810
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку	14 809,40			1 775,79		245 177	1 203 516	318 718		110 756	674 651
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											13 786
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											5 416
	Всього загально виробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											693 853

Склав

Провідний інженер з
проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Провідний інженер з
проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Об'єкт: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Дружби Народів, 267 в м. Харків. Коригування.

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001-001-01 - Загально-будівельні роботи. Залишки.		
	Секція 1		
	Демонтажні роботи		
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,8314
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,54
3	Монтаж сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб у 9-поверхових будинках з п'ятьма клапанами загальною висотою 25 м (Демонтаж)	1 сміттєпровід	1,0
4	Додавати або виключати на 1 м подовження ствола сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних труб при висоті поверху більше 2,8 м (Демонтаж)	1 м ствола	-22,0
5	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,2254
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,089018
7	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	11,1272
	Відновлювальні роботи		
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,8314
9	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	83,14
10	Дюбель-шурупи 100x10	шт	324,0
11	Герметик силіконовий	л	9,79
12	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	32,6
13	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,03
14	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	1,5
15	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20 (1.5)*1.04	м3	1,56
16	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (заварювання сміттєпроводу)	1т	0,03925
17	Сталь листова, товщ. 5мм	т	0,03925
18	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,042
19	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,042
20	Гідроізоляція	м2	4,83
	Сходові клітини		
21	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100 м2 поверхні	0,54
22	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,54
23	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 54*0.2	л	10,8
24	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,54
25	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ 25 54*1.5*20	кг	1 620,0
26	Безпішане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,54

27	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 54*0.2	л	10,8
28	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна 54*1.8	кг	97,2
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	100 м2 поверхні опорядження	0,54
30	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна 54*1.8*2	кг	194,4
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,54
32	Фарба дисперсійна Ceresit CT 42 54*0.3*2	кг	32,4
Балкони			
33	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,04
34	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна 4*1.8	кг	7,2
35	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	100 м2 поверхні шпаклювання	0,04
36	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна 4*1.8*2	кг	14,4
37	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,04
38	Фарба фасадна Ceresit CT 54 4*0.2*2	кг	1,6
Опорядження фасаду			
Тип 1			
39	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	85,0
40	Герметик силіконовий	л	5,95
41	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	17,0
42	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (17)*1.04	м3	17,68
43	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів (525*0.07)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,3675
44	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установлення і знімання	4,0
45	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,6
Посилення конструкцій			
46	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	1 т сталевих балок	0,0852
47	Швелери 14	т	0,06773
48	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	0,01918
49	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	1,0
50	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,06734
51	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,06869
52	Анкер-шпильки M12	шт	48,0
53	Посилення конструкцій швелерами (посилення вентканалу)	1 т сталевих балок	0,7122
54	Сталь кутова 160x10 мм	т	0,453
55	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,2735
56	Болти M12 (з гайками та шайбами)	шт	35,0
57	Анкер-шпильки M12	шт	18,0

58	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,303
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,303
Секція 2			
Демонтажні роботи			
60	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	1,41409
61	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит	100м2	0,24
62	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 (11.5506-2.6156)/100	100 т сміття	0,08935
63	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	8,935
Відновлювальні роботи			
64	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сажі	100 м2 поверхні, що очищується	0,76
65	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від сажі	100 м2 поверхні, що очищується	0,34
66	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	1,41409
67	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	141,409
68	Дюбель-шурупи 100x10	шт	550,0
69	Герметик силіконовий	л	16,66
70	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	55,5
71	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,19
72	Газобетонний блок 610x200x100 мм	м3	1,881
73	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	43,32
74	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	32,0
75	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,02
76	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	2,5
77	Суміші керамзитобетонні готові, клас бетону В20 (2,5)*1,04	м3	2,6
Сходові клітини			
78	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100 м2 поверхні	0,54
79	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,54
80	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 54*0.2	л	10,8
81	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,54
82	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ 25 54*1.5*20	кг	1 620,0
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,54
84	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 54*0.2	л	10,8
85	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна 54*1.8	кг	97,2
86	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (товщ. 3мм)	100 м2 поверхні опорядження	0,54
87	Ceresit СТ 29 Шпаклівка мінеральна 54*1.8*2	кг	194,4

88	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2 поверхні фарбування	0,54
89	Фарба дисперсійна Ceresit CT 42 54*0.3*2	кг	32,4
Балкони			
90	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	1,0
91	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (1,0)*1,04	м3	1,04
92	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,12
93	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна 12*1.8	кг	21,6
94	Додавати на 1 мм товщини шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою (товщ. 3 мм)	100 м2 поверхні шпаклювання	0,12
95	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна 4*1.8*2	кг	14,4
97	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,12
98	Фарба фасадна Ceresit CT 54 12*0.2*2	кг	4,8
Опорядження фасаду			
Тип 1			
99	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	72,0
100	Герметик силіконовий	л	5,04
101	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	14,4
102	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (14,4)*1.04	м3	14,976
103	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів (624*0.07)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,4368
104	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установлення і знімання	5,0
105	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,6
Посилення конструкцій			
106	Посилення конструкцій швелерами (відновлення зовнішньої панелі)	1 т сталевих балок	0,1704
107	Швелери 14	т	0,1355
108	Сталь штабова, ширина 200 мм, товщина 10 мм	т	0,0384
109	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	3,5
110	Посилення стін металевим каркасом (біля вікон)	1 т конструкцій	0,0578
111	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,059
112	Анкер-шпильки M12	шт	48,0
113	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,49345
114	Сталь кутова 160x10 мм	т	0,1283
115	Сталь кутова 63x5 мм	т	0,16975
116	Сталь кутова 125x80x8 мм	т	0,2043
117	Болти M12 (з гайками та шайбами)	шт	18,0
118	Установлення анкерів (кріплення перегородок)	100 кг	0,058
119	Анкер M12	шт	16,0
120	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,253
121	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,253
Секція 3			

	Демонтажні роботи		
122	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,1
123	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,38984
124	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,0252
125	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 (8.8635-1.9115)/100	100 т сміття	0,06952
126	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	6,952
	Відновлювальні роботи		
127	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,38984
128	Вікна металопластикові 1500x1500(h) мм	м2	38,984
129	Дюбель-шурупи 100x10	шт	152,0
130	Герметик силіконовий	л	4,6
131	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	15,3
132	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0252
133	Блоки дверні металеві 1200x2100(h) мм	шт	1,0
	Опорядження фасаду		
	Тип 1		
134	Герметизація бетонних та обштукатурених стін	1 м2	77,0
135	Герметик силіконовий	л	5,39
136	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3 забиття	15,4
137	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм $((15.4)*1.04)^3$	м3	16,016
138	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів (549*0.07)/100	100 м2 поверхні штукатурення	0,3843
139	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установлення і знімання	2,0
140	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестановок	0,4
	02-001-001-02 - Загально-будівельні роботи. Додаткові роботи.		
	Секція 1		
	Демонтажні роботи		
1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів (бетонна плита парапетів)	м3	0,2
2	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	0,06
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,0026
4	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	0,32
	Відновлювальні роботи		
5	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	1,0
6	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,101
7	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,13
	Секція 2		
	Демонтажні роботи		
8	Розбирання перегородок з керамзитобетонних плит (кв. 196)	100м2	0,15
9	Знімання утеплення з пінополістиролу	100 м2 відремонтова ної поверхні	1,8

10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,02
11	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,0378
12	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,8876
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,115506
14	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	14,4382
Відновлювальні роботи			
15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м (кв. 196)	100м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,1
16	Газобетонний блок 610х200х100 мм	м3	0,99
17	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	22,8
18	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	17,0
19	Улаштування перемичок з кутика	1 т перемичок	0,02168
20	Сталь кутова 45х45х4 мм 0.02168*1.04	т	0,0225472
21	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,0378
22	Блоки дверні металеві утеплені 900х2100	шт	2,0
23	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	0,5
24	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 0.12*0.9	м3	0,108
25	Цегла силікатна полуторна повнотіла, розміри 250х120х88 мм, марка М150 ((0.77*190)/1000)^3	1000шт	0,146
26	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	4,06
27	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,41
28	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,5278
Секція 3			
Відновлювальні роботи			
29	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 200 мм	100 м шва	2,0
30	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,202
31	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,26
Загальні роботи			
Демонтажні роботи			
32	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	9,71
33	Розбирання цементних покриттів (стяжка)	100 м2 покриття	2,913
34	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,96
35	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	0,04
36	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	9,03
37	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,3612
38	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	45,15
Відновлювальні роботи			
39	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200	100м2	2,913
40	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	8,914

41	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки М200 - парапет (0.32*196)/100	100м2	0,6272
42	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 10мм)	100м2	-0,6272
43	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,64
44	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	9,71
45	Праймер бітумний	т	0,7768
46	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	1 097,23
47	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4.5 мм	м2	1 116,65
48	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,96
49	Праймер бітумний	т	0,08428
50	Руберойд покрівельний Aquaizol для нижніх шарів 2,5 мм	м2	115,64
51	Руберойд покрівельний Aquaizol для верхніх шарів 4.5 мм	м2	115,64
52	Лист 0.5 (оц.) 196*0.1*1.05	м2	20,58
53	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	1,96
54	Лист 0.5 (оц.) 196*0.8*1.05	м2	164,64
55	Костили із штаби 40_4 мм	м.п.	196,0
56	Саморізи 196*8	шт	1 568,0
57	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,052
58	Смуга 40 мм 4 мм	т	0,76856
59	Сталь кутова 35х35х3 мм	т	0,326144
60	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (по периметру виходу на покрівлю)	100м	0,96
61	Лист 0.5 (оц.) 96*0.4*1.05	м2	40,32
62	Улаштування каркасу стін вентканалів	100 м2 відремонтована ної поверхні	0,37
63	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2 поверхні	0,37
64	Мінеральна вата Изоват 180- 50 мм (37*1.01)^2	м2	37,37
65	Облицювання стін профнастилом	100 м2 стін, фронтові за вирахуванням прорізів	0,37
66	Профнастил (37*1.28)^2	м2	47,36
67	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,04
68	Двері металеві	м2	4,0
69	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,16
70	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (750мл)	балон	1,8
Опорядження фасаду			
Тип 4			
71	Утеплення фасадів теплоізоляційними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	1,8
72	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт 180*0.4	кг	72,0
73	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2 160,0
74	Плити з базальтової вати FRONTROCK S, товщ. 150мм	м2	180,0
75	Дюбель-зонтик 8х150	шт	1 455,0
76	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	207,0
77	Грунтовка глибокого проникнення СТ17 180*0.2	л	36,0

78	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 60 зерно 1,5 мм 180*2.7	кг	486,0
79	Фарба фасадна Ceresit CT 54 180*0.2*2	кг	72,0

Склад Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи

Бондаренко І.В.

Перевірив Головний архітектор проекту

Потікун Ю.М.

Замовник:

Заступник директора

Департаменту з благоустрою,

відбудови та реконструкції

Харківської міської ради

Саріогло С.Ф.

