

·
·

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

7/10-експ** - ЗК

Том 7

2024 р.

·
·

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

7/10-експ** - ЗК

Том 7

проєкту)

Керівник проєктної організації

ФОП Полонський Д.Д.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор

Полонська Н.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	31,55515	тис.люд.год
------------------------------------	----------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	28,229	тис.люд.год
---	--------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	4713,313	тис.грн.
-------------------------------------	----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33	23130,84	грн.
---	----------	------

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі	12101,81	грн.
---	----------	------

тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	17302,783	тис.грн.
---	-----------	----------

у тому числі:

будівельні роботи -	12526,670	тис.грн.
---------------------	-----------	----------

вартість устаткування -	1048,049	тис.грн.
-------------------------	----------	----------

інші витрати -	918,440	тис.грн.
----------------	---------	----------

податок на додану вартість -	2809,624	тис.грн.
------------------------------	----------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

А.Л. Хлистік

Перевірив:

Д.Д. Полонський

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ОСББ "ПАРУСНИЙ 10", розташований за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, будинок 10
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17302,783 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №2

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

Складений за поточними цінами станом на 23 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі	10583,220	-	-	10583,220
2	02-02	Інженерні системи житлового будинку	1080,396	1022,487	-	2102,883
		Разом по главі 2:	11663,616	1022,487	-	12686,103
		Разом по главах 1-7:	11663,616	1022,487	-	12686,103
		Разом по главах 1-8:	11663,616	1022,487	-	12686,103
		Разом по главах 1-9:	11663,616	1022,487	-	12686,103

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	190,292	190,292
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	6,998	6,998
5	Лист Замовника	Кошти на проведення енергоаудиту по закінченню будівництва	-	-	25,000	25,000
6	Лист Замовника	Кошти на утилізацію будівельного сміття (0,76956 т х 85 грн. = 65,41 грн. без ПДВ)	-	-	0,065	0,065
		Разом по главі 10:	-	-	222,355	222,355
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	148,383	148,383
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	30,428	30,428
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	49,680	49,680
		Разом по главі 12:	-	-	228,491	228,491
		Разом по главах 1-12:	11663,616	1022,487	450,846	13136,949
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	571,464	-	-	571,464
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	159,669	159,669
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	291,590	25,562	11,271	328,423
		Разом	12526,670	1048,049	621,786	14196,505
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2809,624	2809,624
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	12526,670	1048,049	3431,410	17006,129
	Договір №07/10 від 15.11.21р	Вартість понесених витрат станом на 27.05.2024 року	-	-	296,654	296,654

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	12526,670	1048,049	3728,064	17302,783

Керівник проектної організації _____ ФОП Полонський Д.Д.

Головний інженер проекту _____ Полонська Н.В.
(Головний архітектор проекту)

Керівник Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	17302,78300
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	12526,67000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1048,04900
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	3728,06400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	17006,12900
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	17302,78300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	14196,50500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	14196,50500
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	14173,85700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	13136,94900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	11663,61600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1022,48700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	450,84600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	148,38300
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	12526,67000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	11663,61600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	11663,61600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	11663,61600
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11663,61600
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1022,48700

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	999,83900
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9644,82400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10667,31100
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	12,89300
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,48900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,42549
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	5,33580
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,15484
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,65580
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,07823
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,64000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	4713,31300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4000,51500
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,64000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4005,15500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	708,15800

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	708,15800
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,02600
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	212,92000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	134,22000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	5631,41600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	140,68500
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	135,56509
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	83,87874
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	571,46400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	571,46400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	159,66900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	291,59000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	25,56200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	11,27100
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	2809,62400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	2018,79200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2018,79200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	31,55515
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	28,22918
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	31,55515
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	31,55515
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,32597
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	28,16752
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,06166
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,06166
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,32597
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0

1	2	3
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00031
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	1099,40300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	1036,93000
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	44,85000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	211,23100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	17,62300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0,14526
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	148,38300
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудовісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00250
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,20156
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00079
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,06879
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	23130,84000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	5378,91725
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	114,24217
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	77,33483
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	987,87400
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	966,08200
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	26,44200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	25,78800
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	8,17100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	7,96900
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 12686,103
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (12686,103 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 190,292

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107

Кошти на формування страхового фонду документації1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=11663,616;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
Інші витрати
(п1.1+п1.2)хп1.3:100=(11663,616+0)х0,06:100=6,99817;

Склав _____ А.Л. Хлистік

Перевірив _____ Д.Д. Полонський

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 18,11;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 31,55515;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 18,11 X (31,55515 + 0) X 1 = 571,464;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 5,06;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 31,55515;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 5,06 \times (31,55515 + 0) \times 1 = 159,669.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 14196,505;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 148,383;

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 148,383

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 14196,505 - 0 - 0 - 148,383 = 14048,122;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 14048,122 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 2809,624;

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

7/10-експ** - КД

Том 8

2024 р.

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

7/10-експ** - КД

Том 8

проєкту)
Керівник проєктної організації
Головний інженер проєкту (Головний архітектор

ФОП Полонський Д.Д.
Полонська Н.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на Демонтажні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на Утеплення фасаду в місці кріплення кронштейну під кондиціонер № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на Примикання утеплювача в місцях балконного скління № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на Влуштування теплоізоляції в місцях проходження газової труби № 02-01-04	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
10. Локальний кошторис на Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 160 мм № 02-01-05	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
12. Локальний кошторис на Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 160 мм (протипожежні пояси, обрамлення прорізів) № 02-01-06	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
14. Локальний кошторис на Утеплення фасадів екструзійними пінополістирольними плитами товщиною 50 мм (Цокольна частина) № 02-01-07	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
16. Локальний кошторис на Утеплення балконів та лоджій пінополістирольними плитами (EPS), товщиною 50мм № 02-01-08	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
18. Локальний кошторис на Утеплення балконів та лоджій мінераловатними плитами, товщ.50 мм (протипож. пояси, обрамлення прорізів) № 02-01-09	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	-----
20. Локальний кошторис на Утеплення плит низа балконів мінераловатними плитами, товщ.50 мм № 02-01-010	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
22. Локальний кошторис на Опорядження фасадів (відливи балконів та лоджій) № 02-01-011	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----
24. Локальний кошторис на Опорядження фасадів (відкоси 1620мп/250мм) № 02-01-012	-----
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----

26. Локальний кошторис на Влаштування парапета № 02-01-014	-----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----
28. Локальний кошторис на Фарбування стін ліфтових приміщень № 02-01-015	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----
30. Об'єктний кошторис : Інженерні системи житлового будинку № 02-02	-----
31. Локальний кошторис на Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту № 02-02-01	-----
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
33. Локальний кошторис на придбання устаткування Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (придбання устаткування) № 02-02-02	-----
34. Локальний кошторис на Теплова ізоляція № 02-02-03	-----
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	-----
36. Локальний кошторис на Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів № 02-02-04	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	-----
38. Локальний кошторис на придбання устаткування Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів (придбання устаткування) № 02-02-05	-----

Будова - «Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28002,85	142,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	164,67	132,52			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,35	75,16			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	0,31	82,75			
8		и будівельного сміття						
8.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	3325,97	212,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	31555,15				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	16,50326	192,42				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,48395	235,46				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,41582	256,72				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,1824	167,43				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,95251	200,09				
14	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш. год	2,92248	200,09				
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,42407	76,60				
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14	229,76				
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,9972	388,23				
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,26	391,27				
19	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	330,498	3,48				
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,848	235,51				
21	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,69092	105,39				
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,42988	94,40				
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	92,29298	25,91				
24	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,76956	188,76				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнонавиробничих витрат</u>							
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	26,2696					
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	546,945074					
27	КБМ200-40 варіант 1	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,3819					
28	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	193,260693					
29	+КБМ270-123 варіант 1	Лютьки двомісні	маш. год	48,52					
30	КБМ270-123	Лютьки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	40,7592					
31	КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш. год	8,47004					
32	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,987838					
33	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	357,742072					
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	37,77473					
35	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	35,574168					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	976,604	54,90	53,50	0,32	1,08
37	+C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	2294,37824	243,08	237,90	0,41	4,77
38	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0254046	66059,26	64590,97	173,01	1295,28
39	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	5822,4335	48,03	47,09	-	0,94
40	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01512	37954,84	36962,39	248,24	744,21
41	+C130-39 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0484	66067,46	64523,78	248,24	1295,44
42	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03527	33266,49	32365,97	248,24	652,28
43	+C1534-7 варіант 3	Відводи гнуті сталеві, діаметр умовного проходу 25мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	88	19,78	19,78	-	-
44	+C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний А9F79325, крива С, 25А, 250В, 50Гц	шт	1	1013,44	993,37	0,20	19,87
45	+&C1547-6-3 варіант 2	Вимикач одноп. для відкритого монтажу	шт	1	95,98	94,00	0,10	1,88
46	+C1546-90 варіант 2	Вогнестримуюча речовина	кг	1	97,45	95,20	0,34	1,91
47	+C142-10-2	Вода	м3	5,53901	-	-	-	-
48	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	1,89476	-	-	-	-
49	+&C111-196-111 варіант 2	Герметик поліуритановий Ceresit CS51	л	249,75	350,28	343,00	0,41	6,87
50	+&C1545-318-1 варіант 2	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	1000м	0,03	45472,17	44460,00	120,56	891,61
51	+&C1113-21-2 варіант 1	Грунт алкідний KRONOCOR PR RAL 7030	кг	7	260,74	260,74	-	-
52	+&C1113-246-2	Грунт-емаль алкідна M_RAL_7016_B3 KRONOCOR PE (M) TRANSPARENT	кг	7	360,20	360,20	-	-
53	+&C111-2014-6-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19	кг	1984,104	87,03	85,00	0,32	1,71
54	+C130-259 варіант 1	Грязьовик абонентський приварний д.65	шт	2	5410,48	5286,86	17,53	106,09
55	+C111-822 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00221	71066,47	69500,00	173,01	1393,46
56	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0641364	100374,13	98233,00	173,01	1968,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001806	98360,27	96210,00	221,64	1928,63
58	+&C111-155-109 варіант 7	Дюбелі для ізоляції з металевим стрижнем, довжиною 220 мм діаметр 10 мм	шт.	6992	7,96	7,80	-	0,16
59	+&C111-155-109 варіант 6	Дюбелі для ізоляції з пластиковим стрижнем, довжиною 220 мм діаметр 10 мм	шт.	18710	6,94	6,80	-	0,14
60	+&C111-155-109 варіант 8	Дюбель для мінеральної вати 10х110мм із сталевим стрижнем	шт.	3767	5,92	5,80	-	0,12
61	+&C111-155-109 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції із пластиковим цвяхом 10х90 мм	шт.	4412	3,88	3,80	-	0,08
62	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	854	0,48	0,47	-	0,01
63	+C111-2002-2 варіант 2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	418,8	127,91	125,08	0,32	2,51
64	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0153	74664,04	72977,01	223,03	1464,00
65	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000572	74664,04	72977,01	223,03	1464,00
66	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001462	74664,04	72977,01	223,03	1464,00
67	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0128	36677,15	35734,96	223,03	719,16
68	+C1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	8	3618,49	3540,00	7,54	70,95
69	+&C126-931-1-Э варіант 7	Зливи для балконів та лоджій із оцинкованої сталі товщ. 0,45 мм з полімерним покриттям	пог.м	605,85	171,62	170,00	0,34	1,28
70	+&C126-931-1-Э варіант 5	Зливи для віконних блоків із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм, шириною 360 мм	пог.м	605,85	171,62	170,00	0,34	1,28
71	+C152-35 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ПВС, число жил та переріз 2х1 мм2	1000м	0,10404	15818,06	15466,67	41,23	310,16
72	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,04	21,96	17,91	3,62	0,43
73	C1545-90 варіант 1	Коробка відгалужувальна	100шт	0,01	1008,81	987,92	1,11	19,78
74	+&C111-1904-7 варіант 2	Кріплення для гофрованого рукава д.20-50мм	шт	220	1,50	1,50	-	-
75	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	450,00	450,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+C1630-670 варіант 2	Крани кульові в.н. 1"	шт	88	499,23	489,00	0,44	9,79
77	+C1630-2009 варіант 2	Крани кульові (спускні) 1/2"	шт	44	248,08	243,00	0,22	4,86
78	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	10	15,33	14,81	0,22	0,30
79	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	0,00044	16196,04	15464,06	414,41	317,57
80	+C111-619 варіант 1	Мастика Lacrysill акрилова гідроізоляційна	кг	25,65	193,22	189,10	0,33	3,79
81	+C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit WHITETEQ 750мл	балон	121	333,82	327,00	0,27	6,55
82	+C1530-149 варіант 3	Муфта з'єднувальна з різьбою зовнішньою для АВ-QM 4.0 DN15	10шт	8,8	2923,34	2866,00	0,02	57,32
83	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,21	216,15	211,57	0,34	4,24
84	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00016	25700,79	24939,75	257,10	503,94
85	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	14,45065	120,76	118,36	0,03	2,37
86	C1546-54	Пароніт	т	0,00284	147244,25	144035,76	321,35	2887,14
87	+&C111-2005-13 варіант 3	Пена-клей Ceresit CT 84 Express Plus 850 мл (0,125л/м2)	шт	44	380,00	380,00	-	-
88	+C113-1851 варіант 1	Перехідник латунний (футорка) д.1/2"x1" В3	шт	88	160,19	157,00	0,05	3,14
89	+&C114-97-4 варіант 1	Плити ПСБ-25 теплоізоляційні зі спіненого полістіролу (EPS), товщиною 160 мм	м2	2525,796	302,00	302,00	-	-
90	+&C114-97-4 варіант 4	Плити екструзійні пінополістирольні (XPS), товщиною 50 мм	м2	153,56	284,85	284,85	-	-
91	+&C114-97-4 варіант 3	Плити пінополістирольні (EPS), товщиною 50 мм	м2	440,6581	158,00	158,00	-	-
92	+&C114-6-У-1 варіант 7	Плити теплоізоляційні із базальтової вати, товщиною 160 мм ТЕХНОФАС ОПТИМА	м2	943,8768	704,20	626,90	63,49	13,81
93	+&C114-6-У-1 варіант 8	Плити теплоізоляційні із базальтової вати, товщиною 50 мм ТЕХНОФАС ОПТИМА	м2	508,6044	279,98	211,00	63,49	5,49
94	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,004104	28589,39	27809,69	219,12	560,58
95	+&C126-931-1-Э варіант 6	Примикання для балконів та лоджій із оцинкованої сталі товщ. 0,45 мм з полімерним покриттям	пог.м	239,4	151,47	150,00	0,34	1,13
96	+C130-969 варіант 2	Прокладка під фланці , діаметр 110 мм	шт	2	19,73	18,46	0,88	0,39
97	+C130-967 варіант 4	Прокладка під фланці , діаметр 40 мм	шт	4	9,20	8,40	0,62	0,18
98	+C130-967 варіант 2	Прокладка під фланці , діаметр 65 мм	шт	12	15,77	14,84	0,62	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	+&C126-931-2 варіант 1	Профіль накриваючий із оцинкованої сталі товщ. 0,45 мм, шириною 250 мм	пог.м	242	233,42	228,50	0,34	4,58
100	+&C1545-203-1 варіант 2	Профіль перфорований кутовий зі стінками 25мм Ceresit CT340D/0.3	мп	2040,57	30,72	30,12	-	0,60
101	+&C1545-203-4-Ф варіант 1	Профіль цокольний оцинкований кут 165х80мм	мп	227,85	157,27	154,19	-	3,08
102	+C113-1851 варіант 2	Різьба 1"	шт	88	10,61	10,35	0,05	0,21
103	+&C121-780-1 варіант 3	Решітка для кондиціонера	шт	59	3739,06	3700,00	11,23	27,83
104	+&C111-1292-2	Розчинник Thinner №1	кг	5	215,04	215,04	-	-
105	+C1547-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний, з опаловим розсіювачем, потуж.15Вт, IP54	шт	2	413,40	405,00	0,29	8,11
106	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	1,6524	525,30	514,89	0,11	10,30
107	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,0472	92045,20	91164,36	195,64	685,20
108	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,006222	40474,31	40000,00	173,01	301,30
109	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,442	129,95	126,91	0,49	2,55
110	+C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	56373,04	19,46	18,76	0,32	0,38
111	+C113-2052 варіант 2	Трійник 1" x 1/2" x1"	шт	44	554,93	544,00	0,05	10,88
112	+15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгнд	1000м	0,042	39698,35	38900,00	19,95	778,40
113	+15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгнд	1000м	0,0153	42871,65	42000,00	31,03	840,62
114	+15093-35033 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгнд	1000м	0,0306	80185,93	78570,00	43,66	1572,27
115	+C113-130 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 25 мм	м	45	229,83	229,83	-	-
116	+C1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	44	675,46	661,00	1,22	13,24
117	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00016	40135,74	39024,48	324,28	786,98
118	+C130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	12	404,33	395,78	0,62	7,93
119	+C130-967 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 40 мм	шт	4	283,97	277,78	0,62	5,57
120	+C130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 110 мм	шт	2	650,23	636,60	0,88	12,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+&C114-96-2 варіант 4	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.50мм та труби д.32мм	мп	135	378,06	378,06	-	-
122	+&C114-96-2 варіант 5	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.50мм та труби д.40мм	мп	86	378,06	378,06	-	-
123	+&C114-96-3 варіант 3	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.70мм на труби д.50	мп	157	645,51	645,51	-	-
124	+&C114-96-4 варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.80мм на труби д.80	мп	175	826,49	826,49	-	-
125	+&C114-96-5 варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.100мм на труби д.100	мп	76	1204,58	1204,58	-	-
126	+&C111-1477- 1-К варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	12692	0,14	0,12	0,02	-
127	+1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	2927,64	2868,25	1,99	57,40
128	+&C1545- 104BM варіант 2	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,08608	-	-		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
129	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	537,9648	3,06256	3,06256		
130	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,186	72,85	72,85		
131	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1494	74,42	74,42		
132		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	59100,00	59100,00		
		IV. Устаткування						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+&1517-2179-4 варіант 5	Модульний індивідуальний автоматизований ІТП-модульний тепловий пункт системи опалення потужністю 400кВт у комплекті: електронний регулятор ECL Comfort 310; датчик зовнішньої температури ESTM; датчик температури занурювальний ESMU-100 L=100мм 2шт; накладний датчик температури ESM-11; клапан двооходовий сідельний Qрасч=718кВт,(12,4м3/год) Ду 40, VB2 kvs=25 PN25; електропривод AMV20 230V 3-х позиц. Danfoss; регулятор APVпод PN25 DN40/20/0.2-1.0; імпульсна трубка AV; реле перепаду тиску YNS-C106X; капілярна трубка для YNS; реле тиску KPI 35; кран кульовий з приваними патрубками DN100 JIP-WW 2шт; кран кульовий з приварними патрубками DN65 JIP- WW 2шт; фільтр фланц. DN 100 FVF; фільтр фланц. DN 65 FVF; клапан зворотній PN10/16 DN65 3шт; манометр з краном запірним 12шт;термометр Bith шток 68мм 4шт; насос Wilo Yonos MAXO 65/0 .5-12(G=21м3/год, H=8,2м)- 2шт; грязевик абонентський приварний д.65 2шт)	комплект	1	685014,03	659129,99	19773,90	6110,14
134	+2307-10934 варіант 2	Ручний клапан балансувальний MSV-BD DN50	шт	2	11323,89	10896,00	326,88	101,01
135	+&1517-2179-4 варіант 2	Шафа автоматизації ІТП	комплект	1	25981,75	25000,00	750,00	231,75

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23 квітня 2024 р.

Склад _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Д.Д. Полонський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Кошторисна вартість об'єкта	10583,220 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,63687 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4436,634 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	354,147	-	354,147	0,68749	98,231	-
2	02-01-02	на Утеплення фасаду в місці кріплення кронштейну під кондиціонер	30,568	-	30,568	0,02363	3,095	-
3	02-01-03	на Примикання утеплювача в місцях балконного скління	78,798	-	78,798	0,12682	17,023	-
4	02-01-04	на Влуштування теплоізоляції в місцях проходження газової труби	5,968	-	5,968	0,00567	0,767	-
5	02-01-05	на Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 160 мм	4712,831	-	4712,831	14,28042	2111,575	-
6	02-01-06	на Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 160 мм (протипожежні пояси, обрамлення прорізів)	1982,117	-	1982,117	4,04860	623,417	-
7	02-01-07	на Утеплення фасадів екструзійними пінополістирольними плитами товщиною 50 мм (Цокольна частина)	344,383	-	344,383	0,88001	131,155	-
8	02-01-08	на Утеплення балконів та лоджій пінополістирольними плитами (EPS), товщиною 50мм	584,962	-	584,962	1,58061	244,727	-
9	02-01-09	на Утеплення балконів та лоджій мінераловатними плитами, товщ.50 мм (протипож. пояси, обрамлення прорізів)	714,501	-	714,501	1,84526	285,703	-
10	02-01-010	на Утеплення плит низа балконів мінераловатними плитами, товщ.50 мм	63,435	-	63,435	0,16382	25,364	-
11	02-01-011	на Опорядження фасадів (відливи балконів та лоджій)	190,578	-	190,578	0,24498	32,875	-
12	02-01-012	на Опорядження фасадів (відкоси 1620мп/250мм)	1220,843	-	1220,843	4,62356	697,763	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-014	на Влаштування парапета	254,134	-	254,134	1,01943	151,076	-
14	02-01-015	на Фарбування стін ліфтових приміщень	45,955	-	45,955	0,10657	13,863	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	10583,22	-	10583,22	29,63687	4436,634	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Полонська Н.В.

Керівник Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.Л. Хлистік

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.Д. Полонський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>0,53195</u> 73,91	<u>0,08832</u> 11,446	<u>0,01075</u> 0,855	<u>0,00003</u> 0,002	- -	<u>0,63105</u> 86,213	<u>0,05644</u> 12,018	<u>0,68749</u> 98,231
02-01-02	Утеплення фасаду в місці кріплення кронштейну під кондиціонер	<u>0,01852</u> 2,368	- -	<u>0,00257</u> 0,188	- -	- -	<u>0,02109</u> 2,556	<u>0,00254</u> 0,539	<u>0,02363</u> 3,095
02-01-03	Примикання утеплювача в місцях балконного скління	<u>0,11302</u> 14,114	- -	<u>0,00021</u> 0,015	- -	- -	<u>0,11323</u> 14,129	<u>0,01359</u> 2,894	<u>0,12682</u> 17,023
02-01-04	Влуштування теплоізоляції в місцях проходження газової труби	<u>0,00503</u> 0,636	- -	<u>0,00003</u> 0,002	- -	- -	<u>0,00506</u> 0,638	<u>0,00061</u> 0,129	<u>0,00567</u> 0,767
02-01-05	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 160 мм	<u>12,75037</u> 1785,798	- -	- -	- -	- -	<u>12,75037</u> 1785,798	<u>1,53005</u> 325,777	<u>14,28042</u> 2111,575
02-01-06	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 160 мм (протипожежні пояси, обрамлення прорізів)	<u>3,61482</u> 531,057	- -	- -	- -	- -	<u>3,61482</u> 531,057	<u>0,43378</u> 92,36	<u>4,04860</u> 623,417
02-01-07	Утеплення фасадів екструзійними пінополістирольними плитами товщиною 50 мм (Цокольна частина)	<u>0,78572</u> 111,079	- -	- -	- -	- -	<u>0,78572</u> 111,079	<u>0,09429</u> 20,076	<u>0,88001</u> 131,155
02-01-08	Утеплення балконів та лоджій пінополістирольними плитами (EPS), товщиною 50мм	<u>1,41126</u> 208,669	- -	- -	- -	- -	<u>1,41126</u> 208,669	<u>0,16935</u> 36,058	<u>1,58061</u> 244,727
02-01-09	Утеплення балконів та лоджій мінераловатними плитами, товщ. 50 мм (протипож. пояси, обрамлення прорізів)	<u>1,64755</u> 243,607	- -	- -	- -	- -	<u>1,64755</u> 243,607	<u>0,19771</u> 42,096	<u>1,84526</u> 285,703

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-010	Утеплення плит низа балконів мінераловатними плитами, товщ.50 мм	<u>0,14627</u> 21,627	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,14627</u> 21,627	<u>0,01755</u> 3,737	<u>0,16382</u> 25,364
02-01-011	Опорядження фасадів (відливи балконів та лоджій)	<u>0,21824</u> 27,253	<u>-</u> -	<u>0,00049</u> 0,034	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,21873</u> 27,287	<u>0,02625</u> 5,588	<u>0,24498</u> 32,875
02-01-012	Опорядження фасадів (відкоси 1620мм/250мм)	<u>4,11771</u> 591,495	<u>-</u> -	<u>0,01018</u> 0,768	<u>0,00028</u> 0,024	<u>-</u> -	<u>4,12817</u> 592,287	<u>0,49539</u> 105,476	<u>4,62356</u> 697,763
02-01-014	Влаштування парапета	<u>0,90440</u> 127,398	<u>-</u> -	<u>0,00581</u> 0,421	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,91021</u> 127,819	<u>0,10922</u> 23,257	<u>1,01943</u> 151,076
02-01-015	Фарбування стін ліфтових приміщень	<u>0,09429</u> 11,369	<u>-</u> -	<u>0,00086</u> 0,063	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,09515</u> 11,432	<u>0,01142</u> 2,431	<u>0,10657</u> 13,863
	Разом :	<u>26,35915</u> 3750,38	<u>0,08832</u> 11,446	<u>0,03090</u> 2,346	<u>0,00031</u> 0,026	<u>-</u> -	<u>26,47868</u> 3764,198	<u>3,15819</u> 672,436	<u>29,63687</u> 4436,634

Склав

А.Л. Хлистік

Перевірів

Д.Д. Полонський

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

354,147 тис. грн.
0,68749 тис.люд.год.
98,231 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР19-25-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо (Демонтаж) Об'єм: 76,9м2 толщ.100мм	м3	7,69	<u>1923,18</u> 1923,18	-	14789	14789	-	<u>14,4960</u> -	<u>111,47</u> -
2	КБ20-40-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	10шт	5,9	<u>1877,50</u> 1829,47	<u>48,03</u> 20,30	11077	10794	<u>283</u> 120	<u>12,9200</u> 0,2713	<u>76,23</u> 1,6
3	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,44	<u>15976,60</u> 13663,11	<u>2216,43</u> 506,07	7030	6012	<u>975</u> 223	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>39,03</u> 2,34
4	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,0472	<u>92045,20</u> -	-	4345	-	-	-	-
5	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	5,9	<u>5397,83</u> 5259,73	<u>138,10</u> 58,36	31847	31032	<u>815</u> 344	<u>37,1450</u> 0,7800	<u>219,16</u> 4,6
6	КБ9-36-3	Монтаж ґрат кондиціонерів	100м2	0,9771	<u>13743,64</u> 11534,03	<u>371,99</u> 171,66	13429	11270	<u>363</u> 168	<u>87,9520</u> 2,2604	<u>85,94</u> 2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C121-780-1	Решітка для кондиціонера	шт	59	<u>3739,06</u>	-	220605	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
8	КМ10-512-1	(Демонтаж) Антена супутникова	шт	23	<u>497,66</u>	-	11446	11446	-	<u>3,8400</u>	<u>88,32</u>
	к дем.=0,4	(Демонтаж)			<u>497,66</u>	-			-	-	-
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0708	<u>180,64</u>	-	13	13	-	<u>1,6300</u>	<u>0,12</u>
					<u>180,64</u>	-			-	-	-
10	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,0708	<u>188,76</u>	<u>188,76</u>	13	-	<u>13</u>	-	-
					-	<u>34,01</u>			<u>2</u>	<u>0,4110</u>	<u>0,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					314594	85356	<u>2449</u>		<u>620,27</u>
									857		<u>10,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					314594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226789				
		всього заробітна плата, грн.					86213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39553				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12018				
		Всього будівельні роботи, грн.					354147				

		-									
		Всього по розділу 1					354147				
		Разом прямі витрати по кошторису					314594	85356	<u>2449</u>		<u>620,27</u>
									857		<u>10,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					314594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226789				
		всього заробітна плата, грн.					86213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39553				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12018				
		Всього будівельні роботи, грн.					354147				

		-									
		Всього по кошторису					354147				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					687,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98231				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Утеплення фасаду в місці кріплення кронштейну під кондиціонер
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30,568 тис. грн.
0,02363 тис.люд.год.
3,095 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР3-43-1	Розділ 1. Утеплення фасаду в місці кріплення кронштейну під кондиціонер									
		Герметизація примикання кронштейнів для монтажу кондиціонерів (0,72мпх59шт)	100 м	0,4248	4554,97	1054,47	1935	1487	448	27,0100	11,47
					3500,50	442,94			188	6,0605	2,57
	2 & С111-196-111	Герметик поліуритановий Ceresit CS51	л	18,95	350,28	-	6638	-	-	-	-
3	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,4248	2073,01	-	881	881	-	16,6000	7,05
4	С1550-38	Монтажна піна Ceresit WHITETEQ 750мл	балон	59	2073,01	-			-	-	-
	варіант 2				333,82	-	19695	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	29149	2368	448		18,52
									188		2,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					29149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26333				
		всього заробітна плата, грн.					2556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					539				
		Всього будівельні роботи, грн.					30568				

		—									
		Всього по розділу 1					30568				
		Разом прямі витрати по кошторису					29149	2368	448		18,52
									188		2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					29149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26333				
		всього заробітна плата, грн.					2556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					539				
		Всього будівельні роботи, грн.					30568				

		—									
		Всього по кошторису					30568				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					23,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3095				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Примикання утеплювача в місцях балконного скління
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

78,798 тис. грн.
0,12682 тис.люд.год.
17,023 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										тих, що обслуговують машини				
										на одиницю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР20-37-1	Розділ 1. Утеплення фасаду в місці примикання балконного скління												
		Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,14	<u>2073,01</u>	-	2363	2363	-	<u>16,6000</u>	<u>18,92</u>			
					2073,01	-			-	-	-			
		Монтажна піна Ceresit WHITETEQ 750мл	балон	62	<u>333,82</u>	-	20697	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
2	С1550-38	Улаштування з листової сталі профілів примикаючих	100м	2,28	<u>5160,69</u>	<u>6,89</u>	11766	11751	<u>15</u>	<u>41,2700</u>	<u>94,1</u>			
3	КР8-40-4				<u>5153,80</u>	<u>6,40</u>			<u>15</u>	<u>0,0918</u>	<u>0,21</u>			
4	& С126-931-1-Э				<u>151,47</u>	-	36262	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
	варіант 6	Примикання для балконів та лоджій із оцинкованої сталі товщ. 0,45 мм з полімерним покриттям	пог.м	239,4										
		Разом прямі витрати по розділу 1					71088	14114	<u>15</u> 15		<u>113,02</u> 0,21			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					71088							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56959				
		всього заробітна плата, грн.					14129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7710				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2894				
		Всього будівельні роботи, грн.					78798				

		—									
		Всього по розділу 1					78798				
		Разом прямі витрати по кошторису					71088	14114	15		113,02
									15		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					71088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56959				
		всього заробітна плата, грн.					14129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7710				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2894				
		Всього будівельні роботи, грн.					78798				

		—									
		Всього по кошторису					78798				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					126,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17023				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів А.Л. Хлистік
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Влуштування теплоізоляції в місцях проходження газової труби
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5,968 тис. грн.
0,00567 тис.люд.год.
0,767 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування теплоізоляції в місці проходження газової труби									
1	КР8-36-4	Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар (95мп)	100м2	0,285	<u>2335,85</u>	<u>6,89</u>	666	636	<u>2</u>	<u>17,6400</u>	<u>5,03</u>
					2230,05	6,40			2	0,0918	0,03
2	С111-619	Мастика Lacrysill акрилова гідроізоляційна	кг	25,65	<u>193,22</u>	-	4956	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5622	636	<u>2</u>		<u>5,03</u>
									2		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					5622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4984				
		всього заробітна плата, грн.					638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5968				
		----- —									
		Всього по розділу 1					5968				
		Разом прямі витрати по кошторису					5622	636	2		5,03
									2		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					5622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4984				
		всього заробітна плата, грн.					638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					5968				
		----- —									
		Всього по кошторису					5968				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					767				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 160 мм
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4712,831 тис. грн.
14,28042 тис.люд.год.
2111,575 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ1-2-2	Розділ 1. Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 160 мм <i>Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба</i>	100м2	23,387	54462,18	-	1273707	1271611	-	367,7300	8600,1
					54372,56	-			-		
2	& С1545- 203-4-Ф варіант 1	Профіль цокольний оцинкований кут 165х80мм	мп	227,85	157,27	-	35834	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C1545-203-1 варіант 2	Профіль перфорований кутовий зі стінками 25мм Ceresit CT340D/0.3	мп	339,57	<u>30,72</u>	-	10432	-	-	-	-
4	& C111-2014-6-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19	кг	1052,415	<u>87,03</u>	-	91592	-	-	-	-
5	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	14032,2	<u>19,46</u>	-	273067	-	-	-	-
6	& C114-97-4 варіант 1	Плити ПСБ-25 теплоізоляційні зі спіненого полістиролу (EPS), товщиною 160 мм	м2	2525,796	<u>302,00</u>	-	762790	-	-	-	-
7	& C111-155-109 варіант 6	Дюбелі для ізоляції з пластиковим стрижнем, довжиною 220 мм діаметр 10 мм	шт.	18710	<u>6,94</u>	-	129847	-	-	-	-
8	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	2572,57	<u>48,03</u>	-	123561	-	-	-	-
9	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	14032,2	<u>19,46</u>	-	273067	-	-	-	-
10	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	467,74	<u>54,90</u>	-	25679	-	-	-	-
11	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1174,027	<u>243,08</u>	-	285383	-	-	-	-
12	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	37,47776	<u>8934,18</u>	-	334833	334833	-	<u>72,5000</u>	<u>2717,14</u>
13	KP20-5-2	Додавати до висоти риштувань 28м	100м2	37,47776	<u>4073,98</u>	-	152684	152684	-	<u>33,0600</u>	<u>1239,01</u>
14	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	4	<u>663,59</u>	-	2654	2654	-	<u>4,8300</u>	<u>19,32</u>
15	KP20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 шт	8,4	<u>2859,09</u>	-	24016	24016	-	<u>20,8100</u>	<u>174,8</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					3799146	1785798	-		<u>12750,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3799146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2013348				
		всього заробітна плата, грн.					1785798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					913685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1530,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					325777				
		Всього будівельні роботи, грн.					4712831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					4712831				
		Разом прямі витрати по кошторису					3799146	1785798	-		12750,37
		Разом будівельні роботи, грн.					3799146		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2013348				
		всього заробітна плата, грн.					1785798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					913685				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1530,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					325777				
		Всього будівельні роботи, грн.					4712831				
		----- -									
		Всього по кошторису					4712831				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14280,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2111575				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 160 мм (протипожежні пояси, обрамлення прорізів)
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1982,117 тис. грн.
4,0486 тис.люд.год.
623,417 тис. грн.
4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм (протипожежні пояси, обрамлення прорізів)									
1	ХБ1-1-2	Утеплення фасадів плитами МВ товщиною 160 мм з опорядженням декоративною фарбою за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100м2	8,7396	56376,66 56321,35	- -	492709	492226	- -	380,9100	3329 -
2	& C111-2014-6-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 19	кг	393,282	87,03 -	- -	34227	-	- -	- -	- -
3	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 190 (або аналог)	кг	5243,76	19,46 -	- -	102044	-	- -	- -	- -
4	& C114-6-У-1 варіант 7	Плити теплоізоляційні із базальтової вати, товщиною 160 мм ТЕХНОФАС ОПТИМА	м2	943,8768	704,20 -	- -	664678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-155-109 варіант 7	Дюбелі для ізоляції з металевим стрижнем, довжиною 220 мм діаметр 10 мм	шт.	6992	<u>7,96</u>	-	55656	-	-	-	-
6	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	5243,76	<u>19,46</u>	-	102044	-	-	-	-
7	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	961,356	<u>48,03</u>	-	46174	-	-	-	-
8	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	174,792	<u>54,90</u>	-	9596	-	-	-	-
9	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	438,7279	<u>243,08</u>	-	106646	-	-	-	-
10	XБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (по периметру h=2м)	100 м2	4,86	<u>7994,64</u> 7989,93	-	38854	38831	-	<u>58,8100</u>	<u>285,82</u>
11	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	558,9	<u>48,03</u>	-	26844	-	-	-	-
12	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	1944	<u>19,46</u>	-	37830	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1717302	531057	-	-	<u>3614,82</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1717302				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1186245				
всього заробітна плата, грн.							531057				
Загальновиробничі витрати, грн.							264815				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							433,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							92360				
Всього будівельні роботи, грн.							1982117				

-											
Всього по розділу 1							1982117				
Разом прямі витрати по кошторису							1717302	531057	-	-	<u>3614,82</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1717302				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					1186245 531057 264815 433,78 92360 1982117 1982117				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4048,6 623417				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Утеплення фасадів екструзійними пінополістирольними плитами товщиною 50 мм (Цокольна частина)

Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

344,383 тис. грн.
0,88001 тис.люд.год.
131,155 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Утеплення фасадів екструзійними пінополістирольними плитами товщиною 50 мм (Цокольна частина)									
1	ХБ1-2-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - фасадна фарба	100м2	1,396	50757,10 50668,66	- -	70857	70733	- -	342,6800	478,38
2	& C111-2014-6-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 19	кг	62,82	87,03	-	5467	-	-	-	-
3	& C111-2005-13	Пена-клей Ceresit СТ 84 Express Plus 850 мл (0,125л/м2)	шт	22	380,00	-	8360	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C114-97-4 варіант 4	Плити екструзійні пінополістирольні (XPS), товщиною 50 мм	м2	153,56	<u>284,85</u>	-	43742	-	-	-	-
5	& C111-155-109 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції із пластиковим цвяхом 10х90 мм	шт.	1117	<u>3,88</u>	-	4334	-	-	-	-
6	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	837,6	<u>19,46</u>	-	16300	-	-	-	-
7	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	160,54	<u>48,03</u>	-	7711	-	-	-	-
8	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	27,92	<u>54,90</u>	-	1533	-	-	-	-
9	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	70,0792	<u>243,08</u>	-	17035	-	-	-	-
10	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС (по периметру h=2м)	100 м2	1,396	<u>7994,64</u> 7989,93	-	11161	11154	-	<u>58,8100</u>	<u>82,1</u>
11	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	160,54	<u>48,03</u>	-	7711	-	-	-	-
12	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	558,4	<u>19,46</u>	-	10866	-	-	-	-
13	KP2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів розчином Ceresit CR 66	100 м2	1,396	<u>20910,96</u> 20910,96	-	29192	29192	-	<u>161,3500</u>	<u>225,24</u>
14	C111-2002-2 варіант 2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	418,8	<u>127,91</u>	-	53569	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							287838	111079	-	-	<u>785,72</u>
Разом будівельні роботи, грн.							287838				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							176759				
всього заробітна плата, грн.							111079				
Загальновиробничі витрати, грн.							56545				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20076				
Всього будівельні роботи, грн.							344383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					344383				
		Разом прямі витрати по кошторису					287838	111079	-		785.72
		Разом будівельні роботи, грн.					287838		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176759				
		всього заробітна плата, грн.					111079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56545				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20076				
		Всього будівельні роботи, грн.					344383				
		----- -									
		Всього по кошторису					344383				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					880,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131155				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Утеплення балконів та лоджій пінополістирольними плитами (EPS), товщиною 50мм
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

584,962 тис. грн.
1,58061 тис.люд.год.
244,727 тис. грн.
4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ1-2-1	Улаштування теплоізоляції лоджій із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - фасадна фарба	100м2	4,1183	<u>50757,10</u> 50668,66	-	209033	208669	-	342,6800	1411,26
2	& С111-2014-6-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 19	кг	185,3235	<u>87,03</u>	-	16129	-	-	-	-
3	С111-2011-6	Суміш Ceresit СТ 190 (або аналог)	кг	2470,98	<u>19,46</u>	-	48085	-	-	-	-
4	& С114-97-4	Плити пінополістирольні (EPS), товщиною 50 мм	м2	440,6581	<u>158,00</u>	-	69624	-	-	-	-
5	& С111-155-109	Дюбель для теплоізоляції із пластиковим цвяхом 10х90 мм	шт.	3295	<u>3,88</u>	-	12785	-	-	-	-
6	С1550-25	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325	м2	473,6045	<u>48,03</u>	-	22747	-	-	-	-
	варіант 2	ТТ 165г/м2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	2470,98	<u>19,46</u>	-	48085	-	-	-	-
8	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	82,366	<u>54,90</u>	-	4522	-	-	-	-
9	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	206,7386	<u>243,08</u>	-	50254	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					481264	208669	-		<u>1411,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					481264		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272595				
		всього заробітна плата, грн.					208669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36058				
		Всього будівельні роботи, грн.					584962				

		—									
		Всього по кошторису					584962				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1580,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					244727				

Склав _____ А.Л. Хлистік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Утеплення балконів та лоджій мінераловатними плитами, товщ.50 мм (протипож. пояси,обрамлення прорізів)
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

714,501 тис. грн.
1,84526 тис.люд.год.
285,703 тис. грн.
4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ1-1-2	Утеплення огорожі балконів та лоджій плитами МВ товщиною 50 мм з опорядженням декоративною фарбою за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100м2	4,3253	56376,66	-	243846	243607	-	380,9100	1647,55
					56321,35	-			-		
2	& С111-2014-6-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 19	кг	194,6385	87,03	-	16939	-	-	-	-
3	С111-2011-6	Суміш Ceresit СТ 190 (або аналог)	кг	2595,18	19,46	-	50502	-	-	-	-
4	& С114-6-У-1	Плити теплоізоляційні із базальтової вати, товщиною 50 мм ТЕХНОФАС ОПТИМА	м2	467,1324	279,98	-	130788	-	-	-	-
5	& С111-155-109	Дюбель для мінеральної вати 10х110мм із сталевим стрижнем	шт.	3460	5,92	-	20483	-	-	-	-
6	С111-2011-6	Суміш Ceresit СТ 190 (або аналог)	кг	2595,18	19,46	-	50502	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	475,783	<u>48,03</u>	-	22852	-	-	-	-
8	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	86,506	<u>54,90</u>	-	4749	-	-	-	-
9	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	217,1300	<u>243,08</u>	-	52780	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					593441	243607	-		<u>1647,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					593441		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349834				
		всього заробітна плата, грн.					243607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42096				
		Всього будівельні роботи, грн.					714501				

		—									
		Всього по кошторису					714501				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1845,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					285703				

Склав _____ А.Л. Хлистік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Утеплення плит низа балконів мінераловатними плитами, товщ.50 мм
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

63,435 тис. грн.
0,16382 тис.люд.год.
25,364 тис. грн.
4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ1-1-2	Розділ 1. Опорядження фасадів (плити низ балконів) фарбування <i>Утеплення огорожі балконів та лоджій плитами МВ товщиною 50 мм з опорядженням декоративною фарбою за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі</i>	100м2	0,384	<u>56376,66</u> 56321,35	-	21649	21627	-	<u>380,9100</u>	<u>146,27</u>
2	& С111-2014-6-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 19	кг	17,28	<u>87,03</u>	-	1504	-	-	-	-
3	С111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 190 (або аналог)	кг	230,4	<u>19,46</u>	-	4484	-	-	-	-
4	& С114-6-У-1 варіант 8	Плити теплоізоляційні із базальтової вати, товщиною 50 мм ТЕХНОФАС ОПТИМА	м2	41,472	<u>279,98</u>	-	11611	-	-	-	-
5	& С111-155-109 варіант 8	Дюбель для мінеральної вати 10х110мм із сталевим стрижнем	шт.	307	<u>5,92</u>	-	1817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	230,4	<u>19,46</u>	-	4484	-	-	-	-
7	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	42,24	<u>48,03</u>	-	2029	-	-	-	-
8	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,68	<u>54,90</u>	-	422	-	-	-	-
9	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	19,2768	<u>243,08</u>	-	4686	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							52686	21627	-	-	<u>146,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							52686				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31059				
всього заробітна плата, грн.							21627				
Загальновиробничі витрати, грн.							10749				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3737				
Всього будівельні роботи, грн.							63435				

-											
Всього по розділу 1							63435				
Разом прямі витрати по кошторису							52686	21627	-		<u>146,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							52686				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31059				
всього заробітна плата, грн.							21627				
Загальновиробничі витрати, грн.							10749				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3737				
Всього будівельні роботи, грн.							63435				

-											
Всього по кошторису							63435				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							163,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25364				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Опорядження фасадів (відливи балконів та лоджій)
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

190,578 тис. грн.
0,24498 тис.люд.год.
32,875 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	5,288	5742,86	6,89	30368	27253	36	41,2700	218,24
					5153,80	6,40			34	0,0918	0,49
2	& С126-931-1-Э	Зливи для балконів та лоджій із оцинкованої сталі товщ. 0,45 мм з полімерним покриттям	пог.м	605,85	171,62	-	103976	-	-	-	-
3	варіант 7 & С111-1477-1-К	Шурупи самонарізні	шт	6570	0,14	-	920	-	-	-	-
4	варіант 2 & С111-196-111	Герметик поліуритановий Ceresit CS51	л	115,4	350,28	-	40422	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					175686	27253	36		218,24
									34		0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					175686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					27287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14892				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5588				
		Всього будівельні роботи, грн.					190578				

		—									
		Всього по кошторису					190578				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					244,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32875				

Склав _____ А.Л. Хлистік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Опорядження фасадів (відкоси 1620мп/250мм)
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1220,843 тис. грн.
4,62356 тис.люд.год.
697,763 тис. грн.
4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження фасадів (відкоси 1620мп/200мм)									
1	КР11-43-1	Штукатурення СТ 190 укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	16,2	<u>8875,07</u> 8842,03	<u>33,04</u> 29,96	143776	143241	<u>535</u> 485	<u>59,8000</u> 0,3885	<u>968,76</u> 6,29
2	С111-2011-6 варіант 3	Суміш Ceresit СТ 190 (або аналог)	кг	1944	<u>19,46</u> -	-	37830	-	-	-	-
3	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	32,4	<u>3250,65</u> 3250,65	-	105321	105321	-	<u>23,3105</u> -	<u>755,26</u> -
4	& С1545- 203-1 варіант 2	Профіль перфорований кутовий зі стінками 25мм Ceresit СТ340D/0.3	мп	1701	<u>30,72</u> -	-	52255	-	-	-	-
5	КР12-27-1	Грунтування укосів	100м2	3,24	<u>1097,02</u> 1014,98	<u>82,04</u> 34,46	3554	3289	<u>265</u> 112	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>27,02</u> 1,53
6	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	64,8	<u>54,90</u> -	-	3558	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-35-6	Штукатурення по сітці укосів без улаштування каркасу	100м2	3,24	<u>88097,95</u>	-	285437	285437	-	<u>595,8200</u>	<u>1930,46</u>
8	C111-2011-6	Суміш Ceresit CT 190 (або аналог)	кг	1944	<u>19,46</u>	-	37830	-	-	-	-
9	C1550-25	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325	м2	356,4	<u>48,03</u>	-	17118	-	-	-	-
10	KP12-27-1	Грунтування укосів	100м2	3,24	<u>1316,41</u>	<u>98,44</u>	4265	3946	<u>319</u>	<u>10,0080</u>	<u>32,43</u>
11	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	64,8	<u>54,90</u>	-	3558	-	-	-	-
12	KP12-53-4	Фарбування акриловими фарбами укосів з люльок по підготовленій поверхні	100м2	3,24	<u>3499,53</u>	-	11338	11204	-	<u>25,1700</u>	<u>81,55</u>
13	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	81	<u>243,08</u>	-	19689	-	-	-	-
14	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	5,77	<u>1593,59</u>	-	9195	9195	-	<u>14,3800</u>	<u>82,97</u>
15	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	5,77	<u>5742,86</u>	<u>6,89</u>	33136	29737	<u>40</u>	<u>41,2700</u>	<u>238,13</u>
16	& C126-931-1-Э	Зливи для віконних блоків із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм, шириною 360 мм	пог.м	605,85	<u>171,62</u>	-	103976	-	-	-	-
17	& C111-1477-1-K	Шурупи самонарізні	шт	6122	<u>0,14</u>	-	857	-	-	-	-
18	& C111-196-111	Герметик поліуритановий Ceresit CS51	л	115,4	<u>350,28</u>	-	40422	-	-	-	-
19	& C111-2005-13	Пена-клей Ceresit CT 84 Express Plus 850 мл (0,125л/м2)	шт	22	<u>380,00</u>	-	8360	-	-	-	-
20	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6924	<u>180,64</u>	-	125	125	-	<u>1,6300</u>	<u>1,13</u>
21	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,6924	<u>188,76</u>	<u>188,76</u>	131	-	<u>131</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	34,01			<u>24</u>	<u>0,4110</u>	<u>0,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					921731	591495	<u>792</u>		<u>4117,71</u>
		в тому числі:					921731				10,46
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328946				
		всього заробітна плата, грн.					592287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					299112 495,39 105476 1220843				
		Всього по розділу 1					1220843				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					921731 921731 328946 592287 299112 495,39 105476 1220843	591495	1290 792		4117,71 10,46
		Всього по кошторису					1220843				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4623,56 697763				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Влаштування парапета
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

254,134 тис. грн.
1,01943 тис.люд.год.
151,076 тис. грн.
4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування парапета											
1	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,2	<u>3125,10</u> 2916,55	<u>197,83</u> 84,35	6875	6416	<u>435</u> 186	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>48,93</u> 2,27
2	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	8,54	<u>17049,51</u> 16854,28	<u>195,23</u> 37,03	145603	143936	<u>1667</u> 316	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>987,82</u> 4,79
3	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-8,54	<u>5131,26</u> 5070,71	<u>60,55</u> 11,48	-43821	-43304	<u>-517</u> -98	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-297,19</u> -1,49
4	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,55	<u>16392,30</u> 16385,69	<u>6,61</u> 5,99	9016	9012	<u>4</u> 3	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>74,05</u> 0,04
5	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка для систем утеплення СТ325 ТТ 165г/м2	м2	60,5	<u>48,03</u> -	- -	2906	-	- -	- -	- -
6	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	854	<u>0,48</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2,2	<u>5160,69</u> 5153,80	<u>6,89</u> 6,40	11354	11338	<u>16</u> 14	<u>41,2700</u> 0,0918	<u>90,79</u> 0,2
8 & С126-931-2	Профіль накриваючий із оцинкованої сталі товщ. 0,45 мм, шириною 250 мм	пог.м		242	<u>233,42</u> -	<u>-</u> -	56488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
варіант 1											
		Разом прямі витрати по розділу 1					188831	127398	<u>1605</u> 421		<u>904,4</u> 5,81
		Разом будівельні роботи, грн.					188831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59828				
		всього заробітна плата, грн.					127819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23257				
		Всього будівельні роботи, грн.					254134				

		—									
		Всього по розділу 1					254134				
		Разом прямі витрати по кошторису					188831	127398	<u>1605</u> 421		<u>904,4</u> 5,81
		Разом будівельні роботи, грн.					188831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59828				
		всього заробітна плата, грн.					127819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23257				
		Всього будівельні роботи, грн.					254134				

		—									
		Всього по кошторису					254134				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1019,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151076				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»
7/10-експ**

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Фарбування стін ліфтових приміщень
Комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування огорожувальних конструкцій будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10- АБ

Кошторисна вартість 45,955 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,863 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фарбування стін ліфтових приміщень									
1	KP12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	100м2	1,741	<u>3254,78</u>	-	5667	5667	-	<u>29,3700</u>	<u>51,13</u>
2	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування	100м2	1,741	<u>3254,78</u>	-	1910	1767	-	-	-
					<u>1097,02</u>	<u>82,04</u>			<u>143</u>	<u>8,3400</u>	<u>14,52</u>
					<u>1014,98</u>	<u>34,46</u>			<u>60</u>	<u>0,4715</u>	<u>0,82</u>
3	& C111-2014-6-1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 19	кг	78,345	<u>87,03</u>	-	6818	-	-	-	-
4	KP12-51-4	Фарбування акриловими фарбами стін	100м2	1,741	<u>2261,96</u>	<u>1,89</u>	3938	3935	<u>3</u>	<u>16,4500</u>	<u>28,64</u>
					<u>2260,07</u>	<u>1,71</u>			<u>3</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,04</u>
5	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	87,3982	<u>243,08</u>	-	21245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					39578	11369	<u>146</u>		<u>94,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39578		<u>63</u>		<u>0,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					28063 11432 6377 11,42 2431 45955				
		Всього по розділу 1					45955				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					39578 39578 28063 11432 6377 11,42 2431 45955	11369	<u>146</u> 63		<u>94,29</u> 0,86
		Всього по кошторису					45955				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					106,57 13863				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Інженерні системи житлового будинку

Кошторисна вартість об`єкта2102,883 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість1,91828 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата276,679 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту	181,058	-	181,058	0,61430	87,461	-
2	02-02-02	на придбання устаткування Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (придбання устаткування)	-	733,644	733,644	-	-	-
3	02-02-03	на Теплова ізоляція	673,004	-	673,004	1,03526	150,68	-
4	02-02-04	на Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	226,334	-	226,334	0,26872	38,538	-
5	02-02-05	на придбання устаткування Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів (придбання устаткування)	-	288,843	288,843	-	-	-
---	-----	Всього:	1080,396	1022,487	2102,883	1,91828	276,679	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Полонська Н.В.

Керівник Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.Л. Хлистік

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.Д. Полонський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту	<u>0,47163</u> 64,502	<u>0,07635</u> 10,374	<u>0,01122</u> 0,855	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,55920</u> 75,731	<u>0,05510</u> 11,73	<u>0,61430</u> 87,461
02-02-02	придбання устаткування Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (придбання устаткування)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-03	Теплова ізоляція	<u>0,92997</u> 130,788	<u>-</u> -	<u>0,01807</u> 1,322	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,94804</u> 132,11	<u>0,08722</u> 18,57	<u>1,03526</u> 150,68
02-02-04	Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	<u>0,24210</u> 33,025	<u>-</u> -	<u>0,00116</u> 0,091	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,24326</u> 33,116	<u>0,02546</u> 5,422	<u>0,26872</u> 38,538
02-02-05	придбання устаткування Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів (придбання устаткування)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>1,64370</u> 228,315	<u>0,07635</u> 10,374	<u>0,03045</u> 2,268	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,75050</u> 240,957	<u>0,16778</u> 35,722	<u>1,91828</u> 276,679

Склад _____ А.Л. Хлистік

Перевірив _____ Д.Д. Полонський

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту
Інженерні системи житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10-ОВ,07/10-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

181,058 тис. грн.
0,6143 тис.люд.год.
87,461 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP15-55-5	Демонтаж елеваторів № 1 - № 5	шт	2	<u>209,95</u>	-	420	420	-	<u>1,6200</u>	<u>3,24</u>
					209,95	-			-	-	-
2	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм (Демонтаж)	100м	0,45	<u>6144,65</u>	<u>327,35</u>	2765	2618	<u>147</u>	<u>41,7160</u>	<u>18,77</u>
					5817,30	31,73			14	0,3782	0,17
3	KB16-27-7	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 65/100 мм	шт	8	<u>5353,65</u>	<u>115,77</u>	42829	12002	<u>926</u>	<u>10,9200</u>	<u>87,36</u>
					1500,30	34,90			279	0,4578	3,66
4	C130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 110 мм	шт	2	<u>650,23</u>	-	1300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	12	<u>404,33</u>	-	4852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-969 варіант 2	Прокладка під фланці , діаметр 110 мм	шт	2	<u>19,73</u>	-	39	-	-	-	-
7	C130-967 варіант 2	Прокладка під фланці , діаметр 65 мм	шт	12	<u>15,77</u>	-	189	-	-	-	-
8	KP19-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводу	100м	3	<u>5846,60</u>	<u>131,62</u>	17540	17145	<u>395</u>	<u>40,3600</u>	<u>121,08</u>
9	& C1545- 104BM варіант 2 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,08608	<u>5714,98</u>	<u>62,99</u>	-	-	<u>189</u>	<u>0,8618</u>	<u>2,59</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					69934	32185	<u>1468</u>		<u>230,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					69934		482		6,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36281				
		всього заробітна плата, грн.					32667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15599				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4952				
		Всього будівельні роботи, грн.					85533				

		Всього по розділу 1					85533				
		Розділ 2. Модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)									
10	KP15-100-1	Установлення вузлів автоматизованого теплового пункту	вузол	1	<u>2941,09</u>	<u>99,42</u>	2941	2579	<u>99</u>	<u>18,7700</u>	<u>18,77</u>
					<u>2578,81</u>	<u>25,15</u>			<u>25</u>	<u>0,2672</u>	<u>0,27</u>
11	C130-967 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 40 мм	шт	4	<u>283,97</u>	-	1136	-	-	-	-
12	C130-967 варіант 4	Прокладка під фланці , діаметр 40 мм	шт	4	<u>9,20</u>	-	37	-	-	-	-
13	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	12	<u>71,95</u>	-	863	686	-	<u>0,4100</u>	<u>4,92</u>
					<u>57,17</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм (запірний кран манометра)	100шт	0,12	<u>44107,32</u> 37199,07	<u>1175,69</u> 104,92	5293	4464	<u>141</u> 13	<u>277,1500</u> 1,3846	<u>33,26</u> 0,17
15	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	<u>83,79</u> 79,19	<u>-</u> -	335	317	<u>-</u> -	<u>0,5900</u> -	<u>2,36</u> -
16	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм (зворотній клапан фланц. 402 DN65	100шт	0,03	<u>67823,42</u> 52119,41	<u>2430,08</u> 224,01	2035	1564	<u>73</u> 7	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>11,79</u> 0,09
17	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм (кран кульовий JIP LD-WWW Ду65/6шт;кран кульовий JIP LD-WWW Ду100/2шт)	100шт	0,08	<u>67823,42</u> 52119,41	<u>2430,08</u> 224,01	5426	4170	<u>194</u> 18	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>31,43</u> 0,24
18	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	<u>308,80</u> 277,28	<u>23,31</u> 3,63	309	277	<u>23</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0404	<u>2,09</u> 0,04
19	KP15-103-7	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	1	<u>474,82</u> 407,30	<u>46,61</u> 9,54	475	407	<u>47</u> 10	<u>3,0700</u> 0,1032	<u>3,07</u> 0,1
20	KB18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	2	<u>943,74</u> 778,77	<u>164,97</u> 50,93	1887	1558	<u>329</u> 102	<u>5,8700</u> 0,6687	<u>11,74</u> 1,34
21	C130-259 варіант 1	Грязьовик абонентський приварний д.65	шт	2	<u>5410,48</u> -	<u>-</u> -	10821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB18-13-1	Установлення насосів , маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2936,85</u> 2828,52	<u>108,33</u> 39,00	5874	5657	<u>217</u> 78	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
		Разом прямі витрати по розділу 2					37432	21679	<u>1123</u> 257		<u>162,07</u> 3,25
		Разом будівельні роботи, грн.					37432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14630				
		всього заробітна плата, грн.					21936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3454				
		Всього будівельні роботи, грн.					48140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					48140				
		Розділ 3. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту									
		Електроживлення обладнання теплового пункту									
23	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>498,17</u> 453,12	<u>44,63</u> 10,68	498	453	<u>45</u> 11	<u>3,2000</u> 0,1456	<u>3,2</u> 0,15
24	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,85	<u>8944,25</u> 8543,10	<u>65,29</u> 3,78	7603	7262	<u>55</u> 3	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>54,1</u> 0,04
25	& C1545-318-1 варіант 2	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	1000м	0,03	<u>45472,17</u> -	- -	1364	-	- -	- -	- -
26	& T_C1545-318-1-1	Гофрований негорючий рукав, діаметр 20 мм	1000м	0,055	<u>22188,63</u> -	- -	1220	-	- -	- -	- -
27	& C111-1904-7 варіант 2	Кріплення для гофрованого рукава д.20-50мм	шт	220	<u>1,50</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
28	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1090,29</u> 1079,48	- -	22	22	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,18</u> -
29	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1643,81</u> 1628,35	- -	33	33	- -	<u>13,3800</u> -	<u>0,27</u> -
30	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>2650,68</u> 2628,72	- -	53	53	- -	<u>21,6000</u> -	<u>0,43</u> -
31	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,01	<u>11982,99</u> 11581,84	<u>65,29</u> 3,78	120	116	<u>1</u> -	<u>86,2900</u> 0,0504	<u>0,86</u> -
32	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>149,79</u> 149,79	- -	300	300	- -	<u>1,1160</u> -	<u>2,23</u> -
33	C1546-90 варіант 2	Вогнестримуюча речовина	кг	1	<u>97,45</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
34	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	1,02	<u>10415,72</u> 9231,69	<u>42,48</u> 38,52	10624	9416	<u>43</u> 39	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>69,31</u> 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,85	<u>1631,08</u> 1425,52	-	1386	1212	-	<u>11,5680</u>	<u>9,83</u>
36	15093-35033 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм ² ВВГнгнд	1000м	0,0306	<u>80185,93</u>	-	2454	-	-	-	-
37	15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгнд	1000м	0,0153	<u>42871,65</u>	-	656	-	-	-	-
38	15093-35013 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгнд	1000м	0,042	<u>39698,35</u>	-	1667	-	-	-	-
39	C152-35 варіант 2	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ПВС, число жил та переріз 2х1 мм ²	1000м	0,10404	<u>15818,06</u>	-	1646	-	-	-	-
40	C1545-90 варіант 1	Коробка відгалужувальна	100шт	0,01	<u>1008,81</u>	-	10	-	-	-	-
		Автоматизація теплотехнічних рішень теплових мереж (ІТП)									
		Разом прямі витрати по розділу 3					30083	18867	<u>144</u> 53		<u>140,41</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30083 11072 18920 9169 14,05 2995 39252				

		Всього по розділу 3					39252				
		Розділ 4. Шафа керування ІТП									
41	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг [0,005]	шт	2	<u>113,28</u> 113,28	-	227	227	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
42	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>28544,29</u> 28530,82	-	285	285	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
43	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний А9F79325, крива С, 25А, 250В, 50Гц	шт	1	<u>1013,44</u>	-	1013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КМ11-250-1	Установлення реле тиску та датчиків температури	комплект	4	<u>239,86</u>	-	959	959	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
			т		239,86	-			-	-	-
45	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3238,97</u>	-	32	32	-	<u>26,5800</u>	<u>0,27</u>
					3234,79	-			-	-	-
46	& С1547-6-3	Вимикач одноп. для відкритого монтажу	шт	1	<u>95,98</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
47	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>296,84</u>	<u>2,59</u>	297	294	<u>3</u>	<u>2,1400</u>	<u>2,14</u>
					294,01	0,15			-	0,0020	-
48	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним	шт	1	<u>2927,64</u>	-	2928	-	-	-	-
	варіант 2	282x205x130мм ЯТП-0,25			-	-			-	-	-
49	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням в пильних і сухих приміщеннях	100шт	0,02	<u>21405,31</u>	<u>4051,25</u>	428	347	<u>81</u>	<u>122,5400</u>	<u>2,45</u>
					17351,66	3171,40			63	42,2952	0,85
50	С1547-7	Світильник стельовий, світлодіодний, з	шт	2	<u>413,40</u>	-	827	-	-	-	-
	варіант 2	опаловим розсіювачем, потуж. 15Вт, IP54			-	-			-	-	-
51	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,00636	<u>180,64</u>	-	1	1	-	<u>1,6300</u>	<u>0,01</u>
					180,64	-			-	-	-
52	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,00636	<u>188,76</u>	<u>188,76</u>	1	-	<u>1</u>	-	-
					-	34,01			-	0,4110	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					7094	2145	<u>85</u>		<u>15,05</u>
									63		0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					7094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4864				
		всього заробітна плата, грн.					2208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					329				
		Всього будівельні роботи, грн.					8134				

		-									
		Всього по розділу 4					8134				
		Разом прямі витрати по кошторису					144543	74876	<u>2820</u>		<u>547,98</u>
									855		11,22
		Разом будівельні роботи, грн.					144543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66847				
		всього заробітна плата, грн.					75731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					36515 55,1 11730 181058				
		Всього по кошторису					181058				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					614,3 87461				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Корикування»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-02
Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (придбання устаткування)
Інженерні системи житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № 07/10-ОВ,07-10-ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 733,644 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2179-4 варіант 5	Модульний індивідуальний автоматизований ІТП-модульний тепловий пункт системи опалення потужністю 400кВт у комплекті: електронний регулятор ECL Comfort 310; датчик зовнішньої температури ESTM; датчик температури занурювальний ESMU-100 L=100мм 2шт; накладний датчик температури ESM-11; клапан двохходовий сідельний Qрасч=718кВт,(12,4м3/год) Ду 40, VB2 kvs=25 PN25; електропривод AMV20 230V 3-х позиц. Danfoss; регулятор APVпод PN25 DN40/20/0.2-1.0; імпульсна трубка AV; реле перепаду тиску YNS-C106X; капілярна трубка для YNS; реле тиску KPI 35; кран кульовий з приваними патрубками DN100 JIP-WW 2шт; кран кульовий з приварними патрубками DN65 JIP- WW 2шт; фільтр фланц. DN 100 FVF; фільтр фланц. DN 65 FVF; клапан зворотній PN10/16 DN65 3шт; манометр з краном запірним 12шт;термометр Bith шток 68мм 4шт; насос Wilo Yonos MAXO 65/0 .5-12(G=21м3/год, H=8,2м)-2шт; грязевик абонентський приварний д.65 2шт); (маса=0,01)	комплект	1	659129,99	659130
2	& 1517-2179-4 варіант 2	Шафа автоматизації ІТП; (маса=0,01)	комплект	1	25000,00	25000
3	2307-10934 варіант 2	Ручний клапан балансувальний MSV-BD DN50 ; (маса=0,001)	шт	2	10896,00	21792
		Разом				705922
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27722

		Всього по кошторису				733644
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Теплова ізоляція
Інженерні системи житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10-ОВ, 07/10-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

673,004 тис. грн.
1,03526 тис.люд.год.
150,680 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР19-2-1	Розділ 1. Теплова ізоляція <i>Ізоляція трубопроводу діаметром 15 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 30 мм</i>	100м	0,33	<u>13888,66</u> 13559,62	<u>329,04</u> 157,47	4583	4475	<u>108</u> 52	<u>95,7600</u> 2,1546	<u>31,6</u> 0,71
2	Т_С114-96-2 варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.30мм на труби д.15мм	мп	33	<u>167,97</u> -	- -	5543	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР19-2-2	Ізоляція трубопроводу діаметром 20 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50 мм	100м	0,47	<u>16070,71</u> 15741,67	<u>329,04</u> 157,47	7553	7399	<u>154</u> 74	<u>111,1700</u> 2,1546	<u>52,25</u> 1,01
4	& Т_С114-96-3 варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.50мм на труби д.20мм	мп	47	<u>378,06</u> -	- -	17769	-	- -	- -	- -
5	КР19-2-2	Ізоляція трубопроводу діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 70 мм	100м	0,51	<u>16070,71</u> 15741,67	<u>329,04</u> 157,47	8196	8028	<u>168</u> 80	<u>111,1700</u> 2,1546	<u>56,7</u> 1,1
6	& Т_С114-96-4 варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.70мм на труби д.25мм	мп	51	<u>645,51</u> -	- -	32921	-	- -	- -	- -
7	КР19-2-5	Ізоляція трубопроводу діаметром 32,40 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50 мм	100м	2,21	<u>17271,48</u> 16942,44	<u>329,04</u> 157,47	38170	37443	<u>727</u> 348	<u>119,6500</u> 2,1546	<u>264,43</u> 4,76
8	& С114-96-2 варіант 4	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.50мм та труби д. 32мм	мп	135	<u>378,06</u> -	- -	51038	-	- -	- -	- -
9	& С114-96-2 варіант 5	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.50мм та труби д. 40мм	мп	86	<u>378,06</u> -	- -	32513	-	- -	- -	- -
10	КР19-3-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 70 мм	100м	1,57	<u>7646,90</u> 7152,38	<u>494,52</u> 236,67	12006	11229	<u>777</u> 372	<u>54,5400</u> 3,2382	<u>85,63</u> 5,08
11	& С114-96-3 варіант 3	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.70мм на труби д.50	мп	157	<u>645,51</u> -	- -	101345	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP19-2-11	Ізоляція трубопроводу діаметром 80 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 80 мм	100м	1,75	<u>24750,79</u> 24421,75	<u>329,04</u> 157,47	43314	42738	<u>576</u> 276	<u>172,4700</u> 2,1546	<u>301,82</u> 3,77
13	KP19-2-13	Ізоляція трубопроводу діаметром 100 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 100 мм	100м	0,76	<u>25955,81</u> 25626,77	<u>329,04</u> 157,47	19726	19476	<u>250</u> 120	<u>180,9800</u> 2,1546	<u>137,54</u> 1,64
14	& C114-96-4 варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.80мм на труби д.80	мп	175	<u>826,49</u> -	- -	144636	-	- -	- -	- -
15	& C114-96-5 варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтового волокна фольгований товщ.100мм на труби д.100	мп	76	<u>1204,58</u> -	- -	91548	-	- -	- -	- -
16	& T_C111-1683-1-2 варіант 2	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST	шт	2	<u>467,40</u> -	- -	935	-	- -	- -	- -
17	& T_C111-1683-1-3 варіант 2	Стрічка PVC K-FLEX 050-025 AT 070 black	шт	1	<u>401,39</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
18	& T_C111-1683-1-4 варіант 2	Клей K-FLEX 0,5 lt K 414	л	0,5	<u>621,15</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					612508	130788	<u>2760</u> 1322		<u>929,97</u> 18,07
		Разом будівельні роботи, грн.					612508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					478960				
		всього заробітна плата, грн.					132110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18570				
		Всього будівельні роботи, грн.					673004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по розділу 1					673004				
		Разом прямі витрати по кошторису					612508	130788	<u>2760</u>		<u>929,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					612508		1322		18,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					478960				
		всього заробітна плата, грн.					132110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60496				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18570				
		Всього будівельні роботи, грн.					673004				
		----- —									
		Всього по кошторису					673004				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1035,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150680				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів
Інженерні системи житлового будинку

Основа:
креслення (специфікації) № 07/10-ОВ,07-10-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

226,334 тис. грн.
0,26872 тис.люд.год.
38,538 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідравлічне балансування системи опалення									
1	КР15-85-1	Вузол балансування , в комплекті: Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,45	<u>15705,07</u> 14543,24	<u>818,38</u> 79,32	7067	6544	<u>368</u> 36	<u>104,2900</u> 0,9454	<u>46,93</u> 0,43
2	С113-130 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 25 мм	м	45	<u>229,83</u> -	- -	10342	-	- -	- -	- -
3	С1534-7 варіант 3	Відводи гнуті сталеві, діаметр умовного проходу 25мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	88	<u>19,78</u> -	- -	1741	-	- -	- -	- -
4	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,2717	<u>1872,73</u> 1857,33	- -	509	505	- -	<u>11,1800</u> -	<u>3,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,45	<u>1872,73</u> 1857,33	-	843	836	-	<u>11,1800</u>	<u>5,03</u>
6	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м ²	0,2	<u>835,38</u> 835,38	-	167	167	-	<u>5,4970</u>	<u>1,1</u>
7 & C1113-21-2	Грунт алкідний KRONOCOR PR RAL 7030	кг	7	<u>260,74</u>	-	-	1825	-	-	-	-
8	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	0,2	<u>624,08</u> 624,08	-	125	125	-	<u>4,1630</u>	<u>0,83</u>
9 & C111-1292-2	Розчинник Thinner №1	кг	5	<u>215,04</u>	-	-	1075	-	-	-	-
10 & C1113-246-2	Грунт-емаль алкідна М_RAL_7016_B3 KRONOCOR PE (M) TRANSPARENT	кг	7	<u>360,20</u>	-	-	2521	-	-	-	-
11	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,01	<u>15261,70</u> 15261,70	-	153	153	-	<u>117,7600</u>	<u>1,18</u>
12	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>450,00</u>	-	4500	-	-	-	-
13	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,44	<u>46420,07</u> 37199,07	<u>1132,27</u> 65,55	20425	16368	<u>498</u> 29	<u>277,1500</u> 0,8740	<u>121,95</u> 0,38
14	C1530-149	Муфта з'єднувальна з різьбою зовнішньою для АВ-QM 4.0 DN15	10шт	8,8	<u>2923,34</u>	-	25725	-	-	-	-
15	C1630-670	Крани кульові в.н. 1"	шт	88	<u>499,23</u>	-	43932	-	-	-	-
16	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	44	<u>199,61</u> 189,25	<u>10,36</u> 0,60	8783	8327	<u>456</u> 26	<u>1,4100</u> 0,0080	<u>62,04</u> 0,35
17	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	44	<u>675,46</u>	-	29720	-	-	-	-
18	C1630-2009	Крани кульові (спускні) 1/2"	шт	44	<u>248,08</u>	-	10916	-	-	-	-
19	C113-2052	Трійник 1" x 1/2" x 1"	шт	44	<u>554,93</u>	-	24417	-	-	-	-
20	C113-1851	Перехідник латунний (футорка) д. 1/2"x1" В3	шт	88	<u>160,19</u>	-	14097	-	-	-	-
21	C113-1851	Різьба 1"	шт	88	<u>10,61</u>	-	934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					209817	33025	<u>1322</u>		<u>242,1</u>
									91		1,16
		Разом будівельні роботи, грн.					209817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175470				
		всього заробітна плата, грн.					33116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5422				
		Всього будівельні роботи, грн.					226334				

		—									
		Всього по розділу 1					226334				
		Разом прямі витрати по кошторису					209817	33025	<u>1322</u>		<u>242,1</u>
									91		1,16
		Разом будівельні роботи, грн.					209817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175470				
		всього заробітна плата, грн.					33116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5422				
		Всього будівельні роботи, грн.					226334				

		—									
		Всього по кошторису					226334				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					268,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38538				

Склав _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з теплоізоляції огорожувальних конструкцій та внутрішніх інженерних мереж багатоквартирного будинку ОСББ «ПАРУСНИЙ 10», що розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 10. Коригування»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05

Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів (придбання устаткування)
Інженерні системи житлового будинку

Основа: креслення (специфікації) № 07/10-ОВ,07-10-ЕТР.С відомості тощо

Кошторисна вартість 288,843 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& Т_2307-10934-2 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан з вимірювальними клапанами АВ-QM 4.0 DN15; (маса=0,001)	кт	8	6408,00	51264
2	& Т_2307-10934-3 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан без вимірювальних клапанів АВ-QM 4.0 DN15; (маса=0,001)	кт	36	6408,00	230688
		Разом				281952
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6891
		Всього по кошторису				288843

Склав _____ А.Л. Хлистік

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.Л. Хлистік

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]