

ПП "АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сертифікат Архітектора АА № 002318

Нове будівництво багатofункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, відбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

5 черга
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Проект

А-23-23/2 -К

ТОМ 18

Кошторисна документація

Замовник:

ЛКП "Львівське міжміське бюро
технічної інвентаризації"

Виконавець:

Директор ПП "АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Головний архітектор проекту



▪

.

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2023 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	0,95000	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,80	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,94	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	407,46848	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	364,070	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	36448,78	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 4

15150,26 446_СД_ССР
грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

338555,572 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

221371,298 тис.грн.

вартість устаткування -

54416,209 тис.грн.

інші витрати -

6342,136 тис.грн.

податок на додану вартість -

56425,929 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Головачов О. О.

Перевірив: ГАП



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 338555,572 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 296,826 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Секції Б1, БС1	83462,594	14484,880	-	97947,474
2	02-02	Секція Б2	73278,769	23519,960	-	96798,729
3	02-03	Секція Б3	42195,637	13977,980	-	56173,617
		-				
		Разом по главі 2:	198937,000	51982,820	-	250919,820
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
4	03-01	Улаштування укриття секції Б1, БС1	1048,895	278,789	-	1327,684
5	03-02	Улаштування укриття секції Б2	1554,771	458,128	-	2012,899

1	2	3	4	5	6	7
6	03-03	Улаштування укриття секції Б3	948,644	284,440	-	1233,084
		-				
		Разом по главі 3:	3552,310	1021,357	-	4573,667
7	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	5809,787	449,859	-	6259,646
		-				
		Разом по главі 7:	5809,787	449,859	-	6259,646
		Разом по главах 1-7:	208299,097	53454,036	-	261753,133
8	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	1978,841	-	-	1978,841
		-				
		Разом по главі 8:	1978,841	-	-	1978,841
		Разом по главах 1-8:	210277,938	53454,036	-	263731,974
		Разом по главах 1-9:	210277,938	53454,036	-	263731,974
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3955,980	3955,980
10	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію	-	-	12,346	12,346
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	3968,326	3968,326
11	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	244,112	244,112
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	244,112	244,112
		Разом по главах 1-12:	210277,938	53454,036	4212,438	267944,412
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7308,357	-	-	7308,357

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2053,874	2053,874
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3785,003	962,173	75,824	4823,000
	Розрахунок N П-154	Разом	221371,298	54416,209	6342,136	282129,643
		Податок на додану вартість	-	-	56425,929	56425,929
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	221371,298	54416,209	62768,065	338555,572
		Зворотні суми	-	-	-	296,826
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	296,826

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
02-01	Секції Б1, БС1	83462,59400	132,90775	0,950	792,89464	1,26262
02-02	Секція Б2	73278,76900	163,54498	0,950	696,14831	1,55368
02-03	Секція Б3	42195,63700	89,58287	0,950	400,85855	0,85104
03-01	Улаштування укриття секції Б1, БС1	1048,89500	2,64591	0,950	9,96450	0,02514
03-02	Улаштування укриття секції Б2	1554,77100	3,24891	0,950	14,77032	0,03086
03-03	Улаштування укриття секції Б3	948,64400	2,09318	0,950	9,01212	0,01989
07-01	Благоустрій та озеленення території	5809,78700	9,61035	0,950	55,19298	0,09130
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом:	208299,097	403,634	0,95000	1978,84100	3,83453

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 407,46848;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 403,63395;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 39,5637 - 0 = 39,5637;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 3,83453;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 403,63395 - 39,5637 + 0 = 364,07025;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 407,46848 - 403,63395 - 3,83453 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (364,07025 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Секції Б1, БС1 (без пусконаладжувальних робіт)	118,46562	12,98990	1,24882	-	132,70434	18,11	2403,27560
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	1,99	2,91740
02-02	Секція Б2 (без пусконаладжувальних робіт)	146,25544	15,83731	1,53988	-	163,63263	18,11	2963,38693
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	1,99	2,91740
02-03	Секція Б3 (без пусконаладжувальних робіт)	79,45243	8,67821	0,83724	-	88,96788	18,11	1611,20831

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	1,99	2,91740
03-01	Улаштування укриття секції Б1, БС1	2,38789	0,25802	0,02514	-	2,67105	18,11	48,37272
03-02	Улаштування укриття секції Б2	2,92526	0,32365	0,03086	-	3,27977	18,11	59,39663
03-03	Улаштування укриття секції Б3	1,88194	0,21124	0,01989	-	2,11307	18,11	38,26770
07-01	Благоустрій та озеленення території	8,69367	0,91668	0,09130	-	9,70165	18,11	175,69688
	Разом:	364,07025	39,56370	3,83453	-	407,46848	17,93601	7308,35700

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$7308,357 \times \text{ИНП130} = 7308,357 \times 1 = 7308,357;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 407,46848;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 403,63395;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 39,5637 - 0 = 39,5637;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 3,83453;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 403,63395 - 39,5637 + 0 = 364,07025;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 407,46848 - 403,63395 - 3,83453 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (364,07025 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Секції Б1, БС1 (без пусконаладжувальних робіт)	118,46562	12,98990	1,24882	-	132,70434	5,06	671,48396
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	3,26	4,77926
02-02	Секція Б2 (без пусконаладжувальних робіт)	146,25544	15,83731	1,53988	-	163,63263	5,06	827,98111
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	3,26	4,77926
02-03	Секція Б3 (без пусконаладжувальних робіт)	79,45243	8,67821	0,83724	-	88,96788	5,06	450,17747

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	3,26	4,77926
03-01	Улаштування укриття секції Б1, БС1	2,38789	0,25802	0,02514	-	2,67105	5,06	13,51551
03-02	Улаштування укриття секції Б2	2,92526	0,32365	0,03086	-	3,27977	5,06	16,59564
03-03	Улаштування укриття секції Б3	1,88194	0,21124	0,01989	-	2,11307	5,06	10,69213
07-01	Благоустрій та озеленення території	8,69367	0,91668	0,09130	-	9,70165	5,06	49,09035
	Разом:	364,07025	39,56370	3,83453	-	407,46848	5,04057	2053,87400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

2053,874 x ИНП147 = 2053,874 x 1 = 2053,874;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 263731,974
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (263731,974 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 3955,980

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-108

Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію

1. Вихідні дані

- п1.1 Постанова КМУ від 13 квітня 2011р №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» Клас наслідків відповідно до проекту: СС-2; Суми прожиткового мінімуму на 2023 рік встановлено Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік "
Розмірпрожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2023 = 2684 грн
2,684=2,684;
- п1.2 Розмір плати за видачу сертифікату становить для закінчених будівництвом об'єктів: із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімумудля працездатних осіб
4,6=4,6;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію
Інші витрати
п1.1*п1.2=2,684*4,6=12,346;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154

Податок на додану вартість

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)
С1541=20;
- п1.2 Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.
П13=282129,643;
- п1.3 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.
П249001=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Вартість будівництва без урахування коштів, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.
п1.2-п1.3=282129,643-0=282129,643;
- п2.2 Податок на додану вартість
Інші витрати
п2.1хп1.1:100=282129,643х20:100=56425,9286;

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Секції Б1, БС1

Кошторисна вартість об'єкта 97947,474 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 132,90775 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 12055,668 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляні роботи будинка №2(секції Б1,БС1,Б2,Б3)	3520,8	-	3520,8	7,38416	711,506	-
2	02-01-02	на будівельні рішення (секція Б1)	12859,878	-	12859,878	14,22040	1317,81	-
3	02-01-03	на будівельні рішення (секція БС1)	6449,336	-	6449,336	6,32742	579,035	-
4	02-01-04	на зовнішні стіни будинка №2(секції Б1,Б2,Б3)	20156,189	-	20156,189	6,28506	566,954	-
5	02-01-05	на архітектурні рішення (секції Б1,БС1)	20189,272	561,888	20751,16	44,20398	4009,384	-
6	02-01-06	на інтер'єрні рішення (секції Б1,БС1)	2330,801	3,845	2334,646	3,54743	317,101	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції Б1,БС1)	34,932	5537,966	5572,898	-	-	-
8	02-01-08	на водопровід та каналізація (секція Б1)	2935,985	-	2935,985	7,27373	669,921	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б1)	-	123,165	123,165	-	-	-
10	02-01-010	на опалення та вентиляція (секція Б1)	3099,938	-	3099,938	10,35813	944,792	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б1)	-	106,868	106,868	-	-	-
12	02-01-012	на тепломеханічна частина (секції Б1, БС1)	1771,424	-	1771,424	1,68708	150,904	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини (секції Б1, БС1)	-	3779,674	3779,674	-	-	-
14	02-01-014	на автоматизація тепломеханічної частини (секції Б1)	69,837	-	69,837	0,05621	5,144	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на автоматизація тепломеханічної частини (кабельна продукція секцій Б1, Б2, Б3)	198,625	-	198,625	1,15047	99,609	-
16	02-01-016	на електричні мережі секції (секції Б1, БС1)	6495,014	-	6495,014	15,61901	1341,284	-
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання устаткування електричних мереж секції (секції Б1, БС1)	-	1383,34	1383,34	-	-	-
18	02-01-018	на система пожежогасіння (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	268,134	-	268,134	0,61571	57,865	-
19	02-01-019	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежогасіння (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	0,003	33,249	33,252	-	-	-
20	02-01-020	на система протидимного захисту (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	935,582	-	935,582	1,31212	113,68	-
21	02-01-021	на придбання устаткування придбання устаткування системи протидимного захисту (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	-	104,675	104,675	-	-	-
22	02-01-022	на системи автоматики протидимного захисту та внутрішнього протипожежного водопроводу (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	337,58	-	337,58	1,96131	169,923	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання устаткування системи автоматики протидимного захисту та внутрішнього протипожежного водопроводу (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	-	112,71	112,71	-	-	-
24	02-01-024	на система пожежної сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	819,307	-	819,307	4,48409	387,574	-
25	02-01-025	на придбання устаткування придбання устаткування пожеженої сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	-	212,472	212,472	-	-	-
26	02-01-026	на система відеодомофонії (секція Б1)	85,581	-	85,581	0,56902	50,949	-
27	02-01-027	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б1)	0,025	206,242	206,267	-	-	-
28	02-01-028	на система охоронної сигналізації (секція Б1)	11,204	-	11,204	0,10357	8,599	-
29	02-01-029	на придбання устаткування придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б1)	-	72,858	72,858	-	-	-
30	02-01-030	на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б1)	106,004	-	106,004	0,62455	54,43	-
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б1)	-	291,358	291,358	-	-	-
32	02-01-032	на система відеоспостереження (секція Б1)	88,654	-	88,654	0,54320	47,923	-
33	02-01-033	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б1)	0,28	235,526	235,806	-	-	-
34	02-01-034	на система керування замками номерів (секція Б1)	35,951	-	35,951	0,23411	20,768	-
35	02-01-035	на придбання устаткування придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б1)	0,071	115,789	115,86	-	-	-
36	02-01-036	на система виклику медичного персоналу (секція Б1)	94,875	-	94,875	0,59871	52,867	-
37	02-01-037	на придбання устаткування придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б1)	-	47,39	47,39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	02-01-038	на система локального кросу (секція Б1)	8,593	-	8,593	0,06958	6,596	-
39	02-01-039	на придбання устаткування придбання устаткування системи локального кросу (секція Б1)	0,181	162,624	162,805	-	-	-
40	02-01-040	на система загазованості (секція Б1)	42,178	-	42,178	0,21749	18,552	-
41	02-01-041	на придбання устаткування придбання устаткування системи загазованості (секція Б1)	-	40,111	40,111	-	-	-
42	02-01-042	на блискавкозахист (секція Б1)	53,265	-	53,265	0,07084	6,365	-
43	02-01-043	на монтаж ліфтів (секція Б1)	241,39	-	241,39	1,93814	173,662	-
44	02-01-044	на придбання устаткування придбання устаткування ліфтів (секція Б1)	-	1353,13	1353,13	-	-	-
45	02-01-045	на пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б1)	221,705	-	221,705	1,45223	172,471	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	83462,594	14484,88	97947,474	132,90775	12055,668	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

[illegible]

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-024	система пожежної сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	-	<u>4,11400</u>	<u>0,00358</u>	-	-	<u>4,11758</u>	<u>0,36651</u>	<u>4,48409</u>
		-	337,65	0,277	-	-	337,927	49,647	387,574
02-01-025	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування пожеженої сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026	система відеодомофонії (секція Б1)	-	<u>0,52346</u>	<u>0,00060</u>	-	-	<u>0,52406</u>	<u>0,04496</u>	<u>0,56902</u>
		-	44,815	0,046	-	-	44,861	6,088	50,949
02-01-027	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б1)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-028	система охоронної сигналізації (секція Б1)	-	<u>0,09600</u>	-	-	-	<u>0,09600</u>	<u>0,00757</u>	<u>0,10357</u>
		-	7,574	-	-	-	7,574	1,025	8,599
02-01-029	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б1)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-030	система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б1)	-	<u>0,57280</u>	<u>0,00108</u>	-	-	<u>0,57388</u>	<u>0,05067</u>	<u>0,62455</u>
		-	47,484	0,083	-	-	47,567	6,863	54,43
02-01-031	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б1)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-032	система відеоспостереження (секція Б1)	-	<u>0,49904</u>	<u>0,00084</u>	-	-	<u>0,49988</u>	<u>0,04332</u>	<u>0,54320</u>
		-	41,99	0,065	-	-	42,055	5,868	47,923
02-01-033	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б1)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-034	система керування замками номерів (секція Б1)	-	<u>0,21504</u>	<u>0,00028</u>	-	-	<u>0,21532</u>	<u>0,01879</u>	<u>0,23411</u>
		-	18,201	0,022	-	-	18,223	2,545	20,768
02-01-035	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б1)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-036	система виклику медичного персоналу (секція Б1)	<u>0,01434</u>	<u>0,53256</u>	<u>0,00309</u>	-	-	<u>0,54999</u>	<u>0,04872</u>	<u>0,59871</u>
		1,196	44,814	0,26	-	-	46,27	6,597	52,867

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-037	придбання устаткування придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-038	система локального кросу (секція Б1)	- -	<u>0.06377</u> 5,811	- -	- -	- -	<u>0.06377</u> 5,811	<u>0.00581</u> 0,785	<u>0.06958</u> 6,596
02-01-039	придбання устаткування придбання устаткування системи локального кросу (секція Б1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-040	система загазованості (секція Б1)	- -	<u>0.19917</u> 16,072	- -	- -	- -	<u>0.19917</u> 16,072	<u>0.01832</u> 2,48	<u>0.21749</u> 18,552
02-01-041	придбання устаткування придбання устаткування системи загазованості (секція Б1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-042	блискавкозахист (секція Б1)	- -	<u>0.06454</u> 5,523	<u>0.00019</u> 0,016	- -	- -	<u>0.06473</u> 5,539	<u>0.00611</u> 0,826	<u>0.07084</u> 6,365
02-01-043	монтаж ліфтів (секція Б1)	- -	<u>1.72196</u> 147,038	<u>0.07427</u> 7,402	- -	- -	<u>1.79623</u> 154,44	<u>0.14191</u> 19,222	<u>1.93814</u> 173,662
02-01-044	придбання устаткування придбання устаткування ліфтів (секція Б1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-045	пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б1)	- -	- -	- -	- -	<u>1.33600</u> -	<u>1.33600</u> 156,726	<u>0.11623</u> 15,745	<u>1.45223</u> 172,471
	Разом :	<u>83.64269</u> 7116,66	<u>24.81958</u> 2032,826	<u>6.73505</u> 657,971	<u>3.26830</u> 316,071	<u>1.33600</u> -	<u>119.80162</u> 10280,254	<u>13.10613</u> 1775,414	<u>132.90775</u> 12055,668

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на земляні роботи будинка №2(секції Б1,БС1,Б2,Б3)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № 03/07/20-КБ0

Кошторисна вартість	3520,800 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,38416 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	711,506 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	11,6	46452,93	44856,98	538854	18073	520341	22,1000	256,36
					1558,05	9967,68			115625	91,5654	1062,16
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: 11600*1,75	т	20300	119,33	119,33	2422399	-	2422399	-	-
					-	15,57			316071	0,1610	3268,3
3	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 кількість: 2100*0,9	1000м3	1,89	29674,78	28296,50	56085	2605	53480	19,5500	36,95
					1378,28	6705,23			12673	62,4750	118,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 2100*0,1	100м3	2,1	<u>35496,90</u> 35496,90	- -	74543	74543	- -	<u>475,3200</u> -	<u>998,17</u> -
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	2,1	<u>5368,99</u> 397,62	<u>4971,37</u> 923,76	11275	835	<u>10440</u> 1940	<u>5,6400</u> 8,1048	<u>11,84</u> 17,02
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	2,1	<u>11218,14</u> 11218,14	- -	23558	23558	- -	<u>165,2400</u> -	<u>347</u> -
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,89	<u>8362,07</u> -	<u>8362,07</u> 1708,66	15804	-	<u>15804</u> 3229	- 17,6730	- 33,4
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	18,9	<u>2957,53</u> 1421,43	<u>1536,10</u> 436,99	55897	26865	<u>29032</u> 8259	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>347</u> 96,72
		Разом прямі витрати по кошторису					3198415	146479	<u>3051496</u> 457797		<u>1997,32</u> 4595,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3198415 440 604276 322385 791,16 107230 3520800				

		Всього по кошторису					3520800				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7384,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					711506				

Склад _____ Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Царьов Є.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні рішення (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	12859,878 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	14,2204 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1317,810 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		Фундаментна плита Фпм-0.1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	100м3	0,44708	<u>303126,33</u> 11145,77	<u>2484,67</u> 1045,01	135522	4983	<u>1111</u> 467	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>67,37</u> 4,77
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	100м3	3,58432	<u>359135,91</u> 20057,55	<u>8944,48</u> 3177,37	1287258	71893	<u>32060</u> 11389	<u>249,4100</u> 32,6818	<u>893,97</u> 117,14
3	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(5,21/1000х1,01)	т	0,005	<u>35980,89</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
4	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(469,06/1000х1,01)	т	0,474	<u>34450,89</u> -	- -	16330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(13440,06/1000х1,01)	т	13,574	<u>34450,89</u> -	- -	467636	-	- -	- -	- -
6	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((1297,78/1000)х1,01)	т	1,311	<u>34450,89</u> -	- -	45165	-	- -	- -	- -
7	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3((825,20/1000)х1,01)	т	0,833	<u>34450,89</u> -	- -	28698	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1980789	76876	<u>33171</u> 11856		<u>961,34</u> 121,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1980789 1870742 88732 50515 129,99 17609 2031304				
		Всього по розділу 1					2031304				
		Розділ 2. Колони та стіни									
8	КБ6-52-9	- КОЛОНИ Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон кількість: 30,708+11,858+32,130*3+10,710	100 м3	1,49666	<u>138405,60</u> 68148,33	<u>69580,93</u> 28689,71	207146	101995	<u>104139</u> 42939	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>1166,86</u> 440,03
9	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(149,666х0,00424)	т	0,635	<u>111200,95</u> -	- -	70613	-	- -	- -	- -
10	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(149,666х0,2683)	м2	40,16	<u>847,35</u> -	- -	34030	-	- -	- -	- -
11	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(149,666х0,000426)	т	0,0638	<u>50342,18</u> -	- -	3212	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: $r3((1812,24+613,37+612,39+336,43+1693,34*3+935,44*3+564,45+311,81)/1000)$	m	12,137	<u>2952,04</u> 2555,74	<u>226,35</u> 67,94	35829	31019	<u>2747</u> 825	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>358,89</u> 8,73
13	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм кількість: $r3((612,39+1693,34*3+564,45)/1000*1,01)$	т	6,319	<u>34450,89</u> -	- -	217695	-	- -	- -	- -
14	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: $r3(1812,24/1000*1,01)$	т	1,83	<u>34450,89</u> -	- -	63045	-	- -	- -	- -
15	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: $r3((613,37+336,43+935,44*3+311,81)/1000*1,01)$	т	4,109	<u>34450,89</u> -	- -	141559	-	- -	- -	- -
16	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: $r3((2098,95+1312,96+3670,32*3+1223,44)/1000)$	m	15,646	<u>2361,81</u> 2012,95	<u>193,69</u> 65,51	36953	31495	<u>3030</u> 1025	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>364,4</u> 10,69
17	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: $r3((2098,95+1312,96+3670,32*3+1223,44)/1000*1,01)$	т	15,803	<u>34450,89</u> -	- -	544427	-	- -	- -	- -
18	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам	100 м3	1,49666	<u>44239,80</u> 15209,03	<u>28803,58</u> 12114,34	66212	22763	<u>43109</u> 18131	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>283,05</u> 185,02
19	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: $r2(149,666*1,015)$	м3	151,91	<u>3182,97</u> -	- -	483525	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ6-52-3	- СТІНИ Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм кількість: г3(52,012+12,127+32,843*3+10,948+7,182)	100 м3	1,80798	<u>130305.59</u> 63013,87	<u>65514.41</u> 26838,26	235590	113928	<u>118449</u> 48523	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>1303,37</u> 497,94
21	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(180,798x0,00418)	т	0,756	<u>111200.95</u> -	-	84068	-	-	-	-
22	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(180,798x0,23)	м2	41,58	<u>847.35</u> -	-	35233	-	-	-	-
23	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(180,798x0,000572)	т	0,103	<u>50342.18</u> -	-	5185	-	-	-	-
24	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки кількість: г3((4055,36+64,92+988,74+38,3+2740,21*3+100,53*3+913,19+33,51+641,11+16,42)/1000)	т	15,274	<u>3195.17</u> 2745,88	<u>235.01</u> 68,72	48803	41941	<u>3590</u> 1050	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>485,25</u> 11,13
25	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((137,45+64,92+55,90+38,3+143,25*3+100,53*3+47,94+33,51+25,72+16,42)/1000x1,01)	т	1,163	<u>35980.89</u> -	-	41846	-	-	-	-
26	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм кількість: г3((26,75)/1000x1,01)	т	0,027	<u>38020.89</u> -	-	1027	-	-	-	-
27	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3((1420,68+316,40+889,87*3+296,62+190,42)/1000x1,01)	т	4,943	<u>34450.89</u> -	-	170291	-	-	-	-
28	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3((2393,16+616,45+1707,09*3+569,03+424,97)/1000x1,01)	т	9,216	<u>34450.89</u> -	-	317499	-	-	-	-
29	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(77,32/1000x1,01)	т	0,078	<u>34450.89</u> -	-	2687	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	100 м3	1,80798	<u>33386,46</u> 14527,69	<u>18715,20</u> 7871,33	60362	26266	<u>33837</u> 14231	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>318,57</u> 145,23
31	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(180,798х1,015)	м3	183,51	<u>3182,97</u> -	<u>-</u> -	584107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3490944	369407	<u>308901</u> 126724		<u>4280,39</u> 1298,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3490944 2812636 496131 269300 669,51 90691 3760244				

		Всього по розділу 2					3760244				
Розділ 3. Перекриття та балки											
32	КБ6-54-1	- ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" кількість: 112,617+63,928*4+63,367+9,66	100 м3	4,41356	<u>49233,19</u> 42719,02	<u>3525,59</u> 1482,81	217294	188543	<u>15560</u> 6544	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>2157</u> 66,78
33	С121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038х441,356)	т	0,168	<u>111200,95</u> -	<u>-</u> -	18682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436х441,356)	м2	151,65	<u>847,35</u> -	<u>-</u> -	128501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004х441,356)	т	0,177	<u>50342,18</u> -	<u>-</u> -	8911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571х441,356)	м	113,5	<u>581,22</u> -	<u>-</u> -	65968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: г3((8958,18+7323,03*4+9337,52+682,91)/1000)	т	48,271	<u>3405,01</u> 2883,30	<u>280,08</u> 70,20	164363	139180	<u>13520</u> 3389	<u>33,3600</u> 0,7448	<u>1610,32</u> 35,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: г3((601,04+324,73*4+326,62+41,29)/1000x1,01)	т	2,291	<u>35980,89</u> -	- -	82432	-	- -	- -	- -
39	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм кількість: г3((6801,02+5676,96*4+6076,17+641,62)/1000x1,01)	т	36,589	<u>34450,89</u> -	- -	1260524	-	- -	- -	- -
40	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм кількість: г3((194,19+253,97*4+1522,00)/1000x1,01)	т	2,759	<u>34450,89</u> -	- -	95050	-	- -	- -	- -
41	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм кількість: г3((610,69+1067,37*4+1412,73)/1000x1,01)	т	6,356	<u>34450,89</u> -	- -	218970	-	- -	- -	- -
42	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20мм кількість: г3(751,24/1000x1,01)	т	0,759	<u>34450,89</u> -	- -	26148	-	- -	- -	- -
43	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	4,41356	<u>17334,17</u> 9419,91	<u>7742,47</u> 2222,64	76505	41575	<u>34172</u> 9810	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>504,25</u> 88,66
44	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(441,356x1,015) - БАЛКИ	м3	447,98	<u>3182,97</u> -	- -	1425907	-	- -	- -	- -
45	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м кількість: 2,019+0,418	100м3	0,02437	<u>551316,61</u> 115917,64	<u>31287,28</u> 10860,46	13436	2825	<u>762</u> 265	<u>1389,4000</u> 111,5234	<u>33,86</u> 2,72
46	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: г3((140,69+62,29)/1000x1,01)	т	0,205	<u>35980,89</u> -	- -	7376	-	- -	- -	- -
47	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20мм кількість: г3((309,83+201,51)/1000x1,01)	т	0,516	<u>34450,89</u> -	- -	17777	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					3827844	372123	64014 20008		4305.43 194,11
		Разом будівельні роботи, грн.					3827844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3391707				
		всього заробітна плата, грн.					392131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215325				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					539,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73141				
		Всього будівельні роботи, грн.					4043169				

		Всього по розділу 3					4043169				
		Розділ 4. Сходи									
		- Сходові клітки СК-1									
48	КБ6-22-1	Улаштування сходів (Бетон С20/25)	100м3	0,22047	218608.45 78532,28	15619.35 6362,76	48197	17314	3444 1403	964.7700 65,1244	212.7 14,36
49	C1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	22,38	3284.97 -	- -	73518	-	- -	- -	- -
50	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію	т	2,191	4522.66 3120,54	1102.74 421,64	9909	6837	2416 924	35.7000 4,3090	78.22 9,44
51	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,164	35980.89 -	- -	5901	-	- -	- -	- -
52	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,375	34450.89 -	- -	12919	-	- -	- -	- -
53	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,218	34450.89 -	- -	41961	-	- -	- -	- -
54	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,455	34450.89 -	- -	15675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					208080	24151	<u>5860</u> 2327		<u>290,92</u> 23,8
		Разом будівельні роботи, грн.					208080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178069				
		всього заробітна плата, грн.					26478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14839				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5116				
		Всього будівельні роботи, грн.					222919				

		Всього по розділу 4					222919				
		Розділ 5. Збірні з/б конструкції галереї									
55	КБ7-43-1 Н6=0	Установлення колон масою до 2 т кількість: 8+24+8+14+42+14	100шт	1,1	<u>115366,95</u> 52169,26	<u>62922,87</u> 21727,18	126904	57386	<u>69215</u> 23900	<u>640,9000</u> 196,3590	<u>704,99</u> 215,99
56	& К582121- 6273-11 варіант 2	Колони збірні залізобетонні Кз-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 кількість: г2((0,0625*(3,6*22+2,73*88)))	м3	19,97	<u>19917,66</u> -	- -	397756	-	- -	- -	- -
57	КБ9-49-2	Ставлення кріплень колон кількість: 30+112	100шт	1,42	<u>2251,68</u> 2251,68	- -	3197	3197	- -	<u>25,7600</u> -	<u>36,58</u> -
58	& С130- 475И2 варіант 3	Вузли кріплення колон 1	комплект	30	<u>88,76</u> -	- -	2663	-	- -	- -	- -
59	& С130- 475И2 варіант 4	Вузли кріплення колон 2	комплект	112	<u>49,65</u> -	- -	5561	-	- -	- -	- -
60	КБ7-53-5 Н6=0	Установлення плит балконів площею до 5 м2	100шт	0,45	<u>57860,70</u> 33333,80	<u>24526,90</u> 10653,51	26037	15000	<u>11037</u> 4794	<u>381,3500</u> 108,7500	<u>171,61</u> 48,94
61	& К582121- 6273-25	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	398,89	<u>3960,98</u> -	- -	1579995	-	- -	- -	- -
62	КБ9-49-2	Ставлення кріплень з/б плит балконів кількість: 129+34	100шт	1,63	<u>2251,68</u> 2251,68	- -	3670	3670	- -	<u>25,7600</u> -	<u>41,99</u> -
63	& С130-4752 варіант 1	Вузли 1 кріплення плит балконних	шт	129	<u>4591,99</u> -	- -	592367	-	- -	- -	- -
64	& С130-4752 варіант 2	Вузли 2 кріплення плит балконних	шт	34	<u>156,69</u> -	- -	5327	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					2743477	79253	<u>80252</u> 28694		<u>955,17</u> 264,93
		Разом будівельні роботи, грн.					2743477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2583972				
		всього заробітна плата, грн.					107947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58764				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19834				
		Всього будівельні роботи, грн.					2802241				

		Всього по розділу 5					2802241				
		Разом прямі витрати по кошторису					12251134	921810	<u>492198</u> 189609		<u>10793,25</u> 1903,52
		Разом будівельні роботи, грн.					12251134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10837126				
		всього заробітна плата, грн.					1111419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608744				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1523,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206391				
		Всього будівельні роботи, грн.					12859878				

		Всього по кошторису					12859878				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14220,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1317810				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на будівельні рішення (секція БС1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6449,336 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,32742 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 579,035 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		Фундаментна плита Фпм-0.1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	100м3	1,0577	<u>303126,33</u> 11145,77	<u>2484,67</u> 1045,01	320617	11789	<u>2628</u> 1105	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>159,4</u> 11,28
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	100м3	4,41607	<u>359135,91</u> 20057,55	<u>8944,48</u> 3177,37	1585969	88576	<u>39499</u> 14031	<u>249,4100</u> 32,6818	<u>1101,41</u> 144,33
3	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(379,10/1000х1,01)	т	0,383	<u>35980,89</u> -	- -	13781	-	- -	- -	- -
4	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(13145,25/1000х1,01)	т	13,277	<u>34450,89</u> -	- -	457404	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(3596,32/1000x1,01)	т	3,632	<u>34450,89</u> -	- -	125126	-	- -	- -	- -
6	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((7562,69/1000)x1,01)	т	7,638	<u>34450,89</u> -	- -	263136	-	- -	- -	- -
7	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3((4781,08/1000)x1,01)	т	4,829	<u>34450,89</u> -	- -	166363	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2932396	100365	<u>42127</u> 15136		<u>1260,81</u> 155,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2932396 2789904 115501 65930 169,97 23024 2998326				

		Всього по розділу 1					2998326				
		Розділ 2. Колони та стіни									
		- КОЛОНИ									
8	КБ6-52-8	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон	100 м3	0,3438	<u>166438,21</u> 81831,49	<u>83674,47</u> 34502,53	57221	28134	<u>28767</u> 11862	<u>936,1800</u> 353,5693	<u>321,86</u> 121,56
9	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(34,38x0,0061)	т	0,21	<u>111200,95</u> -	- -	23352	-	- -	- -	- -
10	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(34,38x0,33)	м2	11,35	<u>847,35</u> -	- -	9617	-	- -	- -	- -
11	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(34,38x0,000535)	т	0,0184	<u>50342,18</u> -	- -	926	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: $r3((2437,75)/1000)$	т	2,438	<u>2952,04</u> 2555,74	<u>226,35</u> 67,94	7197	6231	<u>552</u> 166	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>72,09</u> 1,75
13	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: $r3((1924,11)/1000 \times 1,01)$	т	1,943	<u>34450,89</u> -	- -	66938	-	- -	- -	- -
14	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: $r3((513,64)/1000 \times 1,01)$	т	0,519	<u>34450,89</u> -	- -	17880	-	- -	- -	- -
15	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: $r3((3840,41)/1000)$	т	3,84	<u>2361,81</u> 2012,95	<u>193,69</u> 65,51	9069	7730	<u>744</u> 252	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>89,43</u> 2,62
16	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: $r3((3840,41)/1000 \times 1,01)$	т	3,879	<u>34450,89</u> -	- -	133635	-	- -	- -	- -
17	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам	100 м3	0,3438	<u>44239,80</u> 15209,03	<u>28803,58</u> 12114,34	15210	5229	<u>9903</u> 4165	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>65,02</u> 42,5
18	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: $r2(34,38 \times 1,015)$ - СТІНИ	м3	34,9	<u>3182,97</u> -	- -	111086	-	- -	- -	- -
19	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,51253	<u>130305,59</u> 63013,87	<u>65514,41</u> 26838,26	66786	32296	<u>33578</u> 13755	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>369,48</u> 141,16
20	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: $r3(51,253 \times 0,00418)$	т	0,214	<u>111200,95</u> -	- -	23797	-	- -	- -	- -
21	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: $r2(51,253 \times 0,23)$	м2	11,79	<u>847,35</u> -	- -	9990	-	- -	- -	- -
22	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: $r3(51,253 \times 0,000572)$	т	0,029	<u>50342,18</u> -	- -	1460	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: г3((3604,05+47,29)/1000)	т	3,651	<u>3195,17</u> 2745,88	<u>235,01</u> 68,72	11666	10025	<u>858</u> 251	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>115,99</u> 2,66
24	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((88,58+23,77)/1000х1,01)	т	0,113	<u>35980,89</u> -	- -	4066	-	- -	- -	- -
25	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3((1269,37+23,52)/1000х1,01)	т	1,306	<u>34450,89</u> -	- -	44993	-	- -	- -	- -
26	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3((2096,81)/1000х1,01)	т	2,118	<u>34450,89</u> -	- -	72967	-	- -	- -	- -
27	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(149,28/1000х1,01)	т	0,151	<u>34450,89</u> -	- -	5202	-	- -	- -	- -
28	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні	100 м3	0,51253	<u>33386,46</u> 14527,69	<u>18715,20</u> 7871,33	17112	7446	<u>9592</u> 4034	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>90,31</u> 41,17
29	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(51,253х1,015)	м3	52,02	<u>3182,97</u> -	- -	165578	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					875748	97091	<u>83994</u> 34485		<u>1124,18</u> 353,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					875748				
							694663				
							131576				
							71364				
							177,32				
							24019				
							947112				

		Всього по розділу 2					947112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Перекриття									
		- ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ									
30	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	100 м3	2,60233	<u>49233,19</u> 42719,02	<u>3525,59</u> 1482,81	128121	111169	<u>9175</u> 3859	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>1271,81</u> 39,38
31	С121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038х260,233)	т	0,099	<u>111200,95</u> -	-	11009	-	-	-	-
32	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436х260,233)	м2	89,42	<u>847,35</u> -	-	75770	-	-	-	-
33	С1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004х260,233)	т	0,104	<u>50342,18</u> -	-	5236	-	-	-	-
34	С112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571х260,233)	м	66,9	<u>581,22</u> -	-	38884	-	-	-	-
35	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: г3(32097,11/1000)	т	32,097	<u>3405,01</u> 2883,30	<u>280,08</u> 70,20	109291	92545	<u>8990</u> 2253	<u>33,3600</u> 0,7448	<u>1070,76</u> 23,91
36	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(674,70/1000х1,01)	т	0,681	<u>35980,89</u> -	-	24503	-	-	-	-
37	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(8311,80/1000х1,01)	т	8,395	<u>34450,89</u> -	-	289215	-	-	-	-
38	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(16174,18/1000х1,01)	т	16,336	<u>34450,89</u> -	-	562790	-	-	-	-
39	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(2733,41/1000х1,01)	т	2,761	<u>34450,89</u> -	-	95119	-	-	-	-
40	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: г3(2970,05/1000х1,01)	т	3	<u>34450,89</u> -	-	103353	-	-	-	-
41	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25 мм кількість: г3(1232,96/1000х1,01)	т	1,245	<u>34450,89</u> -	-	42891	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	2,60233	<u>17334,17</u> 9419,91	<u>7742,47</u> 2222,64	45109	24514	<u>20148</u> 5784	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>297,32</u> 52,28
43	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(260,233х1,015)	м3	264,14	<u>3182,97</u> -	<u>-</u> -	840750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2372041	228228	<u>38313</u> 11896		<u>2639,89</u> 115,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2372041 2105500 240124 131857 330,65 44791 2503898				

		Всього по розділу 3					2503898				
		Разом прямі витрати по кошторису					6180185	425684	<u>164434</u> 61517		<u>5024,88</u> 624,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6180185 5590067 487201 269151 677,94 91834 6449336				

		Всього по кошторису					6449336				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6327,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					579035				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на зовнішні стіни будинка №2(секції Б1,Б2,Б3)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20156,189 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,28506 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 566,954 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт кількість: 1378,55+202,98+2178,61+1260,53	100м2 вп	50,2067	<u>10058,51</u> 3560,93	- -	505005	178783	- -	<u>45,4200</u> -	<u>2280,39</u> -
2	КБ9-42-3 Н6=0	Монтаж багатошарових стінових панелей заводської готовності кількість: 1679+774+438	100м2	28,91	<u>12947,09</u> 5276,80	<u>7669,11</u> 2617,07	374300	152552	<u>221714</u> 75659	<u>64,0000</u> 23,8970	<u>1850,24</u> 690,86
3	& С111-1493-12 варіант 3	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) гладка поверхня	м2	1679	<u>5911,10</u> -	- -	9924737	-	- -	- -	- -
4	& С111-1493-12 варіант 4	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) рельєфна поверхня	м2	774	<u>6282,56</u> -	- -	4862701	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-1493-12	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) рельєфна поверхня з рустами	м2	438	<u>6484,85</u>	-	2840364	-	-	-	-
6	КБ9-49-2	Ставлення кріплень стінових панелей	100шт	24,4	<u>4867,70</u>	<u>1988,29</u>	118772	54941	<u>48514</u>	<u>25.7600</u>	<u>628,54</u>
7	& C130-4751	Вузол кріплення сендвіч-панелей	шт	2440	<u>2251,68</u>	<u>565,63</u>	1264872	-	<u>13801</u>	<u>6,6240</u>	<u>161,63</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	19890751	386276	<u>270228</u>		<u>4759,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19890751		89460		852,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19234247				
		всього заробітна плата, грн.					475736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					673,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91218				
		Всього будівельні роботи, грн.					20156189				

		Всього по кошторису					20156189				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6285,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					566954				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на архітектурні рішення (секції Б1,БС1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20751,160 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 44,20398 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4009,384 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
		- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)									
1	КБ8-12-1	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	1 м3	251,01	<u>832,64</u> 501,30	<u>129,10</u> 57,31	209001	125831	<u>32405</u> 14385	<u>6,0800</u> 0,5848	<u>1526,14</u> 146,79
2	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	89,58547	<u>356,48</u> -	<u>356,48</u> 149,93	31935	-	<u>31935</u> 13432	<u>-</u> 1,5300	<u>-</u> 137,07
3 & 1	С111-739-1	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100 кількість: г0(44,2х251,01)	шт	11095	<u>76,89</u> -	<u>-</u> -	853095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ8-13-3	- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5) <i>Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м</i> <i>кількість: r1(173,46/0,12)</i>	100м2	14,455	<u>18162,39</u> 15159,59	<u>972,78</u> 431,79	262537	219132	<u>14062</u> 6242	<u>170,8700</u> 4,4064	<u>2469,93</u> 63,69
5 & 3	С111-739-3	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100 кількість: r0(11*1445,5)	шт	15901	<u>41,89</u> -	- -	666093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2022661	344963	<u>78402</u> 34059		<u>3996,07</u> 347,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2022661 1599296 379022 207975 521,23 70606 2230636				
		----- Всього по розділу 1					2230636				
6	КБ7-44-10	Розділ 2. Перемишки <i>Укладання перемичок масою до 0,3 т</i> <i>кількість: 10+109+2+9+2+6+2</i>	100шт	1,4	<u>4080,24</u> 1705,00	<u>1792,43</u> 795,62	5712	2387	<u>2509</u> 1114	<u>21,4600</u> 8,1192	<u>30,04</u> 11,37
7	К582821-553 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>99,14</u> -	- -	991	-	- -	- -	- -
8	К582821-554 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	109	<u>105,45</u> -	- -	11494	-	- -	- -	- -
9	К582821-555 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>142,34</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
10	К582821-560 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>262,09</u> -	- -	2359	-	- -	- -	- -
11	К582821-562 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>292,42</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
12	К582821-564 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>343,27</u> -	- -	2060	-	- -	- -	- -
13	К582821-572 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>475,02</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					24436	2387	<u>2509</u> 1114		<u>30,04</u> 11,37
		Разом будівельні роботи, грн.					24436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19540				
		всього заробітна плата, грн.					3501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					673				
		Всього будівельні роботи, грн.					26393				

		Всього по розділу 2					26393				
		Розділ 3. Вікна та двері									
		- Вікна									
14	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(0,57*2,07*5)	100м2	0,059	<u>11030,54</u> 10211,70	<u>772,78</u> 500,28	651	602	<u>46</u> 30	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>6,69</u> 0,32
15	& С123-34-В1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	5,9	<u>4599,41</u> -	- -	27137	-	- -	- -	- -
16	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: г2(0,1178х5,9)	л	0,7	<u>490,00</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
17	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,2945х5,9)	л	1,74	<u>225,10</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
18	& С111-1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(3,89х5,9)	шт	23	<u>3,96</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
19	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,8*2,37*4+1,8*2,97*7+1,8*2,57+1,76*2,42*17+1,76*2,22*72)	100м2	4,1284	<u>8442,80</u> 7808,10	<u>604,71</u> 391,47	34855	32235	<u>2496</u> 1616	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>357,81</u> 17,43
20	& С123-34-В1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	412,84	<u>4599,41</u> -	- -	1898820	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: г2(0,098х412,84)	л	40,46	<u>490,00</u> -	-	19825	-	-	-	-
22	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,215х412,84)	л	88,76	<u>225,10</u> -	-	19980	-	-	-	-
23	& С111- 1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(2,78х412,84)	шт	1148	<u>3,96</u> -	-	4546	-	-	-	-
24	ПР10-1023	Улаштування металевих ролетів кількість: г0(1,76*89)	10 п. м.	15,7	<u>937,35</u> 933,96	-	14716	14663	-	<u>11,2000</u>	<u>175,84</u>
25	& С188888- 27-1	Ролети металеві з ручним приводом - Двері квартирні міжкімнатні,внутрішні загальні	шт	89	<u>2494,59</u> -	-	222019	-	-	-	-
26	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: г2(2,1*1,02*54+2,1*0,94*2+2,1*1, 05*6+2,1*1,29+2,1*1,05*5)	100м2	1,4658	<u>6827,56</u> 6769,72	-	10008	9923	-	<u>79,2800</u>	<u>116,21</u>
27	& С123-34- В3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	146,58	<u>4614,48</u> -	-	676390	-	-	-	-
28	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,1528х146,58)	л	22,4	<u>225,10</u> -	-	5042	-	-	-	-
29	& С111- 1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(3,62х146,58)	шт	531	<u>3,96</u> -	-	2103	-	-	-	-
30	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: г2(2,1*1,56)	100м2	0,0328	<u>5155,66</u> 5113,15	-	169	168	-	<u>59,8800</u>	<u>1,96</u>
31	& С123-34- В3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	3,28	<u>4614,48</u> -	-	15135	-	-	-	-
32	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,1333х3,28)	л	0,44	<u>225,10</u> -	-	99	-	-	-	-
33	& С111- 1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(2,66х3,28) - Двері зовнішні загальні	шт	9	<u>3,96</u> -	-	36	-	-	-	-
34	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: г2(2,8*2,46+2,97*1,8*2+2,67*1,76)	100м2	0,2228	<u>5155,66</u> 5113,15	-	1149	1139	-	<u>59,8800</u>	<u>13,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С123-34-В3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	22,28	<u>5022,48</u>	-	111901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,1333х22,28)	л	2,97	<u>225,10</u>	-	669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С111-1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(2,66х22,28)	шт	59	<u>3,96</u>	-	234	-	-	-	-
		- Двері квартирні вхідні металеві			-	-			-	-	-
38	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,09х19	т	1,71	<u>10169,89</u>	-	17391	17391	-	<u>131,3600</u>	<u>224,63</u>
					10169,89	-			-	-	-
39	С121-250 варіант 1	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л	шт	10	<u>13815,35</u>	-	138154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С121-250 варіант 2	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 П	шт	9	<u>13815,35</u>	-	124338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Двері внутрішні технічні металеві									
41	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,09х2	т	0,18	<u>10169,89</u>	-	1831	1831	-	<u>131,3600</u>	<u>23,64</u>
					10169,89	-			-	-	-
42	С121-250 варіант 4	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,5 Л	шт	2	<u>13928,70</u>	-	27857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Двері внутрішні загальні протипожежні металеві									
43	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,13+0,09*4+0,15*2	т	0,79	<u>10169,89</u>	-	8034	8034	-	<u>131,3600</u>	<u>103,77</u>
					10169,89	-			-	-	-
44	& С121-251-Р3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 21, 0-10,5 кількість: 1+1	шт	2	<u>14265,84</u>	-	28532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С121-250 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 1 21-10,5	шт	2	<u>13928,70</u>	-	27857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С121-251-Р3 варіант 2	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60 2 21-12,9 П	шт	1	<u>14517,71</u>	-	14518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С121-251-Р3 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 2 21-15,6	шт	2	<u>14920,71</u>	-	29841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Двері внутрішні загальні металеві									
48	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,12*5+0,09*2+0,13*1	т	0,91	<u>10169,89</u>	-	9255	9255	-	<u>131,3600</u>	<u>119,54</u>
					10169,89	-			-	-	-
49	С121-250 варіант 5	Двері ДМП ЕІ30 2 20,8-12,5	шт	5	<u>14331,70</u>	-	71659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C121-250 варіант 7	Двері ДМП EI30 1 21-10,5	шт	2	<u>13928,70</u>	-	27857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C121-250 варіант 6	Двері ДМП EI30 1 24-10,5 П	шт	1	<u>14230,95</u>	-	14231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Дверні доводчики									
52	KM11-138-6 H5=0;H6=0	Монтаж дверних доводчиків	шт	11	<u>270,97</u>	-	2981	2981	-	<u>3,1000</u>	<u>34,1</u>
					270,97	-			-	-	-
53	& 241996- 20801-2 варіант 1	Доводчик дверей,Slimdrive EMD- F(Електромеханічний привод)	шт	11	<u>49150,50</u>	-	540656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							4151302	98222	<u>2542</u> 1646		<u>1177,53</u> 17,75
Разом устаткування, грн.							540656				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							21232				
Всього устаткування, грн.							561888				
Разом будівельні роботи, грн.							3610646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3509882				
всього заробітна плата, грн.							99868				
Загальновиробничі витрати, грн.							55920				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							142,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19240				
Всього будівельні роботи, грн.							3666566				

Всього по розділу 3							4228454				
Розділ 4. Підлоги											
- Тип П-1 Приміщення автостоянки 1-го поверху (S=776,49 м2)											
54	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	7,7649	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	22241	21516	<u>64</u> 54	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>246,15</u> 0,6
55	KB11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	7,7649	<u>946,28</u> 901,20	<u>2,34</u> 2,00	7348	6998	<u>18</u> 16	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>80,06</u> 0,17
56	C111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*776,49)	кг	155,3	<u>177,16</u> -	- -	27513	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*776,49)	кг	2950,7	<u>283,50</u> -	- -	836523	-	- -	- -	- -
58	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	7,7649	<u>13836,99</u> 4471,94	<u>163,83</u> 140,00	107443	34724	<u>1272</u> 1087	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>442,91</u> 12,07
59	КБ11-15-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (додавати до товщ. 85мм)	100м2	7,7649	<u>18275,97</u> 1414,34	<u>308,93</u> 264,00	141911	10982	<u>2399</u> 2050	<u>18,0400</u> 2,9304	<u>140,08</u> 22,75
60	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	7,7649	<u>1069,20</u> 1069,20	- -	8302	8302	- -	<u>13,9400</u> -	<u>108,24</u> -
61	C111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 кількість: г1(5*776,49) - Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=376,37м2)	кг	3882,5	<u>23,97</u> -	- -	93064	-	- -	- -	- -
62	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,7637	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	10780	10429	<u>31</u> 26	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>119,31</u> 0,29
63	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	3,7637	<u>946,28</u> 901,20	<u>2,34</u> 2,00	3562	3392	<u>9</u> 8	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>38,8</u> 0,08
64	C111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*376,37)	кг	75,3	<u>177,16</u> -	- -	13340	-	- -	- -	- -
65	C111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*376,37)	кг	1430,2	<u>283,50</u> -	- -	405462	-	- -	- -	- -
66	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,7637	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	10010	9922	<u>88</u> 75	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>123,37</u> 0,84
67	& C114-131- У1 варіант 1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм кількість: г1(376,37*1,02)	м2	383,9	<u>301,91</u> -	- -	115903	-	- -	- -	- -
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,7637	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	34759	16390	<u>410</u> 350	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>211,71</u> 3,89
69	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	3,7637	<u>14988,12</u> 1601,05	<u>308,93</u> 264,00	56411	6026	<u>1163</u> 994	<u>20,6800</u> 2,9304	<u>77,83</u> 11,03
70	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,7637	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	5189	4509	<u>225</u> 192	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>60,97</u> 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(376,37х1,1)	м2	414	<u>87,01</u> -	- -	36022	-	- -	- -	- -
72	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	3,7637	<u>13836,99</u> 4471,94	<u>163,83</u> 140,00	52078	16831	617 527	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>214,68</u> 5,85
73	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-3,7637	<u>7974,97</u> 617,16	<u>134,81</u> 115,20	-30015	-2323	<u>-507</u> -434	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-29,63</u> -4,81
74	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	3,7637	<u>1069,20</u> 1069,20	- -	4024	4024	- -	<u>13,9400</u> -	<u>52,47</u> -
75	C111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 кількість: г1(5*376,37) - Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=1156,57м2)	кг	1881,9	<u>23,97</u> -	- -	45109	-	- -	- -	- -
76	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	11,5645	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	30757	30486	<u>271</u> 231	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>379,08</u> 2,57
77	& C114-131- У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм кількість: г1(1156,57*1,02)	м2	1179,7	<u>283,72</u> -	- -	334704	-	- -	- -	- -
78	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,5657	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	106814	50367	<u>1259</u> 1076	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>650,57</u> 11,94
79	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	11,5657	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	126071	13467	<u>2599</u> 2221	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>173,95</u> 24,65
80	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	11,5657	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	15947	13857	<u>690</u> 590	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>187,36</u> 6,55
81	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(1156,57х1,1)	м2	1272,2	<u>87,01</u> -	- -	110694	-	- -	- -	- -
82	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	11,5657	<u>6444,11</u> 5912,92	<u>9,36</u> 8,00	74531	68387	<u>108</u> 93	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>810,18</u> 1,03
83	& C111- 1624-3 варіант 1	Грунтовка Forbo 044 кількість: 1156,57*0,1	кг	115,657	<u>347,06</u> -	- -	40140	-	- -	- -	- -
84	C111-2005-1 варіант 1	Клей Форбо 522 кількість: 1156,57х0,35	кг	404,7995	<u>282,71</u> -	- -	114441	-	- -	- -	- -
85	& C111-544- 1 варіант 1	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм кількість: 1156,57х1,02	м2	1179, 7014	<u>524,24</u> -	- -	618447	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C111-1714-1 варіант 1	Шнур для сварки лінолеуму кількість: г2(11,566x35,86)	м	414,76	<u>32,60</u> -	- -	13521	-	- -	- -	- -
87	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	9,89	<u>1086,00</u> 1078,64	<u>2,34</u> 2,00	10741	10668	<u>23</u> 20	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>122,04</u> 0,22
88	C111-1722 варіант 2	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic кількість: г1(989*1,01) - Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=121,56м2)	м	998,9	<u>82,33</u> -	- -	82239	-	- -	- -	- -
89	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,2156	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	3233	3205	<u>28</u> 24	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>39,85</u> 0,27
90	& C114-131-У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм кількість: г1(121,56*1,02)	м2	124	<u>283,72</u> -	- -	35181	-	- -	- -	- -
91	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,2156	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	11227	5294	<u>132</u> 113	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>68,38</u> 1,25
92	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	1,2156	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	13251	1415	<u>273</u> 233	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>18,28</u> 2,59
93	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,2156	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	1676	1456	<u>73</u> 62	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>19,69</u> 0,69
94	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100x100 для стяжки кількість: г1(121,56x1,1)	м2	133,7	<u>87,01</u> -	- -	11633	-	- -	- -	- -
95	КБ8-3-1	Гідроізоляція горизонтальна цементно- полімерною сумішшю кількість: 121,56+20,2	100м2	1,4176	<u>2214,18</u> 2204,71	- -	3139	3125	- -	<u>26,7400</u> -	<u>37,91</u> -
96	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 141,76*3	кг	425,28	<u>31,65</u> -	- -	13460	-	- -	- -	- -
97	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,2156	<u>15106,97</u> 13923,43	<u>42,13</u> 36,00	18364	16925	<u>51</u> 44	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>200,51</u> 0,49
98	C111-1726 варіант 3	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky кількість: г2(121,56x1,02)	м2	123,99	<u>744,42</u> -	- -	92301	-	- -	- -	- -
99	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2x121,56)	кг	632,1	<u>8,06</u> -	- -	5095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454х121,56)	кг	55,2	<u>71,91</u> -	- -	3969	-	- -	- -	- -
101	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(7,22х121,56) - Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=187,38 м2)	шт	878	<u>0,11</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
102	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих кількість: 187,38+12,4	100м2	1,9978	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	5313	5267	46 40	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>65,49</u> 0,44
103	& C114-131- У2	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм кількість: г1((187,38+12,4)*1,02)	м2	203,8	<u>423,46</u> -	- -	86301	-	- -	- -	- -
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,8738	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	17305	8160	<u>204</u> 174	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>105,4</u> 1,93
105	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	1,8738	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	20425	2182	<u>421</u> 360	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>28,18</u> 3,99
106	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,8738	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	2584	2245	<u>112</u> 96	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>30,36</u> 1,06
107	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(187,38х1,1)	м2	206,1	<u>87,01</u> -	- -	17933	-	- -	- -	- -
108	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,8738	<u>15106,97</u> 13923,43	<u>42,13</u> 36,00	28307	26090	<u>79</u> 67	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>309,08</u> 0,75
109	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2х187,38)	кг	974,4	<u>8,06</u> -	- -	7854	-	- -	- -	- -
110	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454х187,38)	кг	85,1	<u>71,91</u> -	- -	6120	-	- -	- -	- -
111	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(7,22х187,38)	шт	1353	<u>0,11</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
112	& C111-270- 21 варіант 1	Плитка керамічна для підлог антіслизька кількість: г1(187,38х1,02) - Тип 6 Галереї (S=232,26 м2)	м2	191,1	<u>393,88</u> -	- -	75270	-	- -	- -	- -
113	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 5 мм	100м2	2,3226	<u>24225,86</u> 17263,01	<u>23,40</u> 20,00	56267	40095	54 46	<u>168,6500</u> 0,2220	<u>391,71</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-2008-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги кількість: г1(0,2*232,26)	кг	46,5	<u>225,76</u> -	-	10498	-	-	-	-
115	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка) кількість: г1(0,14*232,26)	кг	32,5	<u>119,58</u> -	-	3886	-	-	-	-
116	C111-2007-9 варіант 1	Наливна підлога EPOXY FLOOR кількість: г1(0,7*5*232,26) - Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=139,69 м2)	кг	812,9	<u>233,41</u> -	-	189739	-	-	-	-
117	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	1,3969	<u>20330,97</u> 2499,88	-	28400	3492	-	<u>30,3200</u>	<u>42,35</u>
118	& C111-234- 2-222 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь №01 кількість: г1(0,3*139,69)	кг	41,9	<u>74,94</u> -	-	3140	-	-	-	-
119	& C111-307- В1 варіант 1	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5 кількість: г2(139,69*2,28)	м2	318,49	<u>149,21</u> -	-	47522	-	-	-	-
120	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,3969	<u>10628,83</u> 4477,20	<u>108,83</u> 93,00	14847	6254	<u>152</u> 130	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>80,78</u> 1,44
121	КБ11-11-6 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	100м2	1,3969	<u>21223,00</u> 1761,31	<u>365,10</u> 312,00	29646	2460	<u>510</u> 436	<u>22,7500</u> 3,4632	<u>31,78</u> 4,84
122	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,3969	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	4001	3871	<u>11</u> 10	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>44,28</u> 0,11
123	C111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*139,69)	кг	27,9	<u>177,16</u> -	-	4943	-	-	-	-
124	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,3969	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	3715	3682	<u>33</u> 28	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>45,79</u> 0,31
125	& C114-131- У1 варіант 3	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм кількість: г1(139,69*1,02)	м2	142,5	<u>242,67</u> -	-	34580	-	-	-	-
126	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	13,969	<u>114,41</u> 114,41	-	1598	1598	-	<u>1,4400</u>	<u>20,12</u>
127	C111-1720 варіант 23	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2 кількість: г1(139,69х1,1)	м2	153,7	<u>75,00</u> -	-	11528	-	-	-	-
128	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	1,3969	<u>4392,70</u> 4392,70	-	6136	6136	-	<u>52,0400</u>	<u>72,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C111-1720 варіант 25	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм кількість: г2(139,69х1,02)	м2	142,48	<u>357,20</u> -	-	50894	-	-	-	-
130	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х139,69)	100шт	11,18	<u>1569,85</u> 1569,85	-	17551	17551	-	<u>19,0400</u>	<u>212,87</u>
131	C113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х139,69)	шт	1118	<u>14,36</u> -	-	16054	-	-	-	-
132	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	13,969	<u>114,41</u> 114,41	-	1598	1598	-	<u>1,4400</u>	<u>20,12</u>
133	C111-1720 варіант 24	Геотекстиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2 кількість: г1(139,69х1,1)	м2	153,7	<u>43,86</u> -	-	6741	-	-	-	-
134	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	1,3969	<u>4392,70</u> 4392,70	-	6136	6136	-	<u>52,0400</u>	<u>72,69</u>
135	C111-1720 варіант 26	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20 кількість: г2(139,69х1,02)	м2	142,48	<u>274,44</u> -	-	39102	-	-	-	-
136	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х139,69)	100шт	11,18	<u>1569,85</u> 1569,85	-	17551	17551	-	<u>19,0400</u>	<u>212,87</u>
137	C113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х139,69)	шт	1118	<u>14,36</u> -	-	16054	-	-	-	-
138	КБ11-2-4	Улаштування підстиляючих щебеневих шарів кількість: 139,69*0,3	м3	41,907	<u>2362,53</u> 370,07	<u>453,92</u> 111,30	99007	15509	<u>19022</u> 4664	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>200,32</u> 54,54
139	КБ11-8-3	Улаштування декоративної засипки гравієм кількість: г1(139,69х0,03)	м3	4,2	<u>1590,38</u> 400,86	<u>108,08</u> 60,94	6680	1684	<u>454</u> 256	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>22,76</u> 2,86
140	КБ11-26-2	Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	1,3969	<u>19875,37</u> 14812,66	-	27764	20692	-	<u>186,4400</u>	<u>260,44</u>
141	C1421- 10428 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм	м2	139,69	<u>370,60</u> -	-	51769	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							4973560	562627	<u>32394</u> 15959		<u>6864,83</u> 179,93
Разом будівельні роботи, грн.							4973560				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4378539				
всього заробітна плата, грн.							578586				
Загальновиробничі витрати, грн.							328675				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							844,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							114361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5302235				

		Всього по розділу 4					5302235				
		Розділ 5. Сходи									
142	КБ15-26-1	-- Сходові клітка (S=130,04 м2) Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	130,04	<u>487,98</u> 448,22	<u>1,17</u> 1,00	63457	58287	<u>152</u> 130	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>690,51</u> 1,44
143	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2х130,04)	кг	676,2	<u>8,06</u> -	- -	5450	-	- -	- -	- -
144	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,456х130,04)	кг	59,3	<u>71,91</u> -	- -	4264	-	- -	- -	- -
145	& C111-327- 1-К варіант 1	Шпаклівка Ceresit CD32 кількість: г1(0,082х130,04)	кг	10,7	<u>157,74</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
146	C111-1726 варіант 2	Плитка керамогранітна кількість: г2(130,04х1,02) - Огородження сходів	м2	132,64	<u>605,87</u> -	- -	80363	-	- -	- -	- -
147	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,7	<u>6606,81</u> 5138,77	<u>291,38</u> 12,62	4625	3597	<u>204</u> 9	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>42,13</u> 0,1
148	C121-393 варіант 5	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	70	<u>2118,36</u> -	- -	148285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					308132	61884	<u>356</u> 139		<u>732,64</u> 1,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					308132				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245892				
		всього заробітна плата, грн.					62023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11934				
		Всього будівельні роботи, грн.					342811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					342811				
		Розділ 6. Внутрішнє оздоблення									
		- СТІНИ									
		- Житло/ Приміщення									
149	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	25,367	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	348548	191489	<u>13963</u> 11745	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>2190,69</u> 154,44
150	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	25,367	<u>7107,10</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	180286	160670	<u>119</u> 101	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1948,69</u> 1,13
151	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(2536,70*1,8/1000)	т	4,566	<u>9837,00</u> -	<u>-</u> -	44916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	25,367	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	47764	47628	<u>89</u> 76	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>544,88</u> 0,84
153	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(2536,70*1,8/1000)	т	4,566	<u>13237,00</u> -	<u>-</u> -	60440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	25,367	<u>10642,07</u> 3142,17	<u>1,17</u> 1,00	269957	79707	<u>30</u> 25	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>966,74</u> 0,28
155	КБ15-25-3	- Житло/СВ Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	4,4387	<u>24757,58</u> 23742,00	<u>39,79</u> 34,00	109891	105384	<u>177</u> 151	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>1248,47</u> 1,68
156	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(443,87*1,01)	м2	448,3	<u>616,07</u> -	<u>-</u> -	276184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(443,87*3,9)	кг	1731,1	<u>8,06</u> -	<u>-</u> -	13953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(443,87*0,496)	кг	220,2	<u>71,91</u> -	<u>-</u> -	15835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(443,87*10,27)	шт	4559	<u>0,11</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ15-46-5	- МЗК Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 378,02+756,91	100м2	11,3493	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	155942	85673	<u>6247</u> 5255	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>980,13</u> 69,1
161	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	11,3493	<u>7220,67</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	81950	71884	<u>53</u> 45	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>871,85</u> 0,5
162	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(1134,93*1,8/1000)	т	2,043	<u>9837,00</u> -	- -	20097	-	- -	- -	- -
163	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	11,3493	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	21370	21309	<u>40</u> 34	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>243,78</u> 0,38
164	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(1134,93*1,8/1000)	т	2,043	<u>13237,00</u> -	- -	27043	-	- -	- -	- -
165	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/СВ	100м2	11,3493	<u>10640,90</u> 3142,17	- -	120767	35661	- -	<u>38,1100</u> -	<u>432,52</u> -
166	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,5863	<u>24757,58</u> 23742,00	<u>39,79</u> 34,00	14515	13920	<u>23</u> 20	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>164,91</u> 0,22
167	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(58,63*1,01)	м2	59,2	<u>616,07</u> -	- -	36471	-	- -	- -	- -
168	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(58,63*3,9)	кг	228,7	<u>8,06</u> -	- -	1843	-	- -	- -	- -
169	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(58,63*0,496)	кг	29,1	<u>71,91</u> -	- -	2093	-	- -	- -	- -
170	С113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(58,63*10,27) - Тех.приміщення	шт	602	<u>0,11</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
171	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 90,91+309,92	100м2	4,0083	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	55075	30258	<u>2206</u> 1856	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>346,16</u> 24,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	4,0083	<u>7220,67</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	28943	25388	<u>19</u> 16	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>307,92</u> 0,18
173	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(400,83*1,8/1000)	т	0,721	<u>9837,00</u> -	- -	7092	-	- -	- -	- -
174	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	4,0083	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	7547	7526	<u>14</u> 12	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>86,1</u> 0,13
175	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(400,83*1,8/1000)	т	0,721	<u>13237,00</u> -	- -	9544	-	- -	- -	- -
176	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,0083	<u>10642,07</u> 3142,17	<u>1,17</u> 1,00	42657	12595	<u>5</u> 4	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>152,76</u> 0,04
177	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	5,3	<u>1759,84</u> 1728,72	- -	9327	9162	- -	<u>20,4800</u> -	<u>108,54</u> -
178	& С123-355- 1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло - СТЕЛІ - Житло/ Приміщення	м	530	<u>121,05</u> -	- -	64157	-	- -	- -	- -
179	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	11,2783	<u>14689,66</u> 14578,47	<u>57,34</u> 49,00	165674	164420	<u>647</u> 553	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>1853,25</u> 6,13
180	С113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: г1(1127,83*0,9)	м	1015	<u>36,03</u> -	- -	36570	-	- -	- -	- -
181	С113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: г1(1127,83*2,55)	м	2876	<u>45,37</u> -	- -	130484	-	- -	- -	- -
182	С113-1882 варіант 7	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: г0(1127,83*1,7)	шт	1917	<u>23,85</u> -	- -	45720	-	- -	- -	- -
183	С113-1882 варіант 8	Підвіс для підвісної стелі кількість: г0(1127,83*0,7)	шт	789	<u>8,24</u> -	- -	6501	-	- -	- -	- -
184	С113-1882 варіант 9	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: г0(1127,83*0,7)	шт	789	<u>3,96</u> -	- -	3124	-	- -	- -	- -
185	С113-1878 варіант 18	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: г0(1127,83*15,6)	шт	17594	<u>1,20</u> -	- -	21113	-	- -	- -	- -
186	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	11,2783	<u>13372,44</u> 12828,33	<u>24,57</u> 21,00	150818	144682	<u>277</u> 237	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>1538,02</u> 2,63
187	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм кількість: г1(1127,83*1,05)	м2	1184,2	<u>118,65</u> -	- -	140505	-	- -	- -	- -
188	С113-1878 варіант 17	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: г0(1127,83*21)	шт	23684	<u>1,31</u> -	- -	31026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: г1(1127,83*35,7/100)	кг	402,6	<u>15,96</u> -	- -	6425	-	- -	- -	- -
190	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: г0(1127,83*0,99)	м	1117	<u>2,91</u> -	- -	3250	-	- -	- -	- -
191	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	11,2783	<u>9164,67</u> 8279,63	<u>4,68</u> 4,00	103362	93380	<u>53</u> 45	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>1132,57</u> 0,5
192	C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г1(1127,83*180/100)	кг	2030,1	<u>17,34</u> -	- -	35202	-	- -	- -	- -
193	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	11,2783	<u>1881,08</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	21215	21176	<u>39</u> 34	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>242,26</u> 0,38
194	C111-2009-9 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г1(1127,83*180/100)	кг	2030,1	<u>19,38</u> -	- -	39343	-	- -	- -	- -
195	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Житло/ СВ	100м2	11,2783	<u>11858,12</u> 3537,11	<u>1,17</u> 1,00	133739	39893	<u>13</u> 11	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>483,84</u> 0,13
196	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,0317	<u>14689,66</u> 14578,47	<u>57,34</u> 49,00	15155	15041	<u>59</u> 51	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>169,53</u> 0,56
197	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: г1(103,17*0,9)	м	92,9	<u>36,03</u> -	- -	3347	-	- -	- -	- -
198	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: г1(103,17*2,55)	м	263,1	<u>45,37</u> -	- -	11937	-	- -	- -	- -
199	C113-1882 варіант 7	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: г0(103,17*1,7)	шт	175	<u>23,85</u> -	- -	4174	-	- -	- -	- -
200	C113-1882 варіант 8	Підвіс для підвісної стелі кількість: г0(103,17*0,7)	шт	72	<u>8,24</u> -	- -	593	-	- -	- -	- -
201	C113-1882 варіант 9	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: г0(103,17*0,7)	шт	72	<u>3,96</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -
202	C113-1878 варіант 18	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: г0(103,17*15,6)	шт	1609	<u>1,20</u> -	- -	1931	-	- -	- -	- -
203	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	1,0317	<u>13372,44</u> 12828,33	<u>24,57</u> 21,00	13796	13235	<u>25</u> 22	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>140,69</u> 0,24
204	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12, 5 мм кількість: г1(103,17*1,05)	м2	108,3	<u>148,40</u> -	- -	16072	-	- -	- -	- -
205	C113-1878 варіант 17	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: г0(103,17*21)	шт	2167	<u>1,31</u> -	- -	2839	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: г1(103,17*35,7/100)	кг	36,8	<u>15,96</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
207	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: г0(103,17*0,99)	м	102	<u>2,91</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
208	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	1,0317	<u>9164,67</u> 8279,63	<u>4,68</u> 4,00	9455	8542	<u>5</u> 4	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>103,6</u> 0,05
209	C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г1(103,17*180/100)	кг	185,7	<u>17,34</u> -	- -	3220	-	- -	- -	- -
210	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	1,0317	<u>1881,08</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	1941	1937	<u>4</u> 3	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>22,16</u> 0,03
211	C111-2009-9 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г1(103,17*180/100)	кг	185,7	<u>19,38</u> -	- -	3599	-	- -	- -	- -
212	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/Додатковий,СВ	100м2	1,0317	<u>11858,12</u> 3537,11	<u>1,17</u> 1,00	12234	3649	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>44,26</u> 0,01
213	КБ13-44-7	Очищення поверхонь кількість: 112,71+7,73	м2	120,44	<u>19,36</u> 19,36	- -	2332	2332	- -	<u>0,2500</u> -	<u>30,11</u> -
214	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	1,2044	<u>570,35</u> 570,35	- -	687	687	- -	<u>8,0900</u> -	<u>9,74</u> -
215	& C111- 2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*120,44 - МЗК /Холи	л	48,176	<u>129,68</u> -	- -	6247	-	- -	- -	- -
216	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	340,92	<u>19,36</u> 19,36	- -	6600	6600	- -	<u>0,2500</u> -	<u>85,23</u> -
217	КБ13-14-1	Грунтування бетонних поверхонь лаком	100м2	3,4092	<u>3473,26</u> 639,93	<u>13,33</u> 1,90	11841	2182	<u>45</u> 6	<u>6,7100</u> 0,0224	<u>22,88</u> 0,08
218	КБ34-63-1	Улаштування підвісної стелі з рейок	100м2	3,4092	<u>23163,65</u> 23163,65	- -	78970	78970	- -	<u>265,0000</u> -	<u>903,44</u> -
219	C126-1211 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля кількість: R2(340,92*1,05) - Тех.приміщення	м2	357,97	<u>1215,92</u> -	- -	435263	-	- -	- -	- -
220	КБ13-44-7	Очищення поверхонь кількість: 15,46+65,90	м2	81,36	<u>19,36</u> 19,36	- -	1575	1575	- -	<u>0,2500</u> -	<u>20,34</u> -
221	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	0,8136	<u>570,35</u> 570,35	- -	464	464	- -	<u>8,0900</u> -	<u>6,58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& C111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*81,36	л	32,544	<u>129,68</u> -	- -	4220	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3798506	1497019	<u>24153</u> 20307		<u>17402,64</u> 264,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3798506 2277334 1517326 839258 2114,81 286470 4637764				

		Всього по розділу 6					4637764				
		Розділ 7. Покрівля - Не експлуатована покрівля Д1 (S=278, 16м2)									
223	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,7816	<u>8067,92</u> 2686,53	<u>1652,54</u> 524,14	22442	7473	<u>4597</u> 1458	<u>38,3900</u> 5,0830	<u>106,79</u> 14,14
224	КБ12-22-2 Н1=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загально товщини шару 80мм)	100м2	2,7816	<u>17425,75</u> 636,82	<u>1332,94</u> 413,99	48471	1771	<u>3708</u> 1152	<u>9,1000</u> 3,9390	<u>25,31</u> 10,96
225	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,7816	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	3835	3333	<u>166</u> 142	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>45,06</u> 1,57
226	C111-874 варіант 2	Сітка Вр-2 150х150мм кількість: г1(278,16х1,1)	м2	306	<u>85,30</u> -	- -	26102	-	- -	- -	- -
227	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу кількість: г1(278,16*0,25)	1 м3	69,5	<u>7483,71</u> 3530,02	- -	520118	245336	- -	<u>41,3400</u> -	<u>2873,13</u> -
228	C114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм кількість: г2(69,5х0,99)	м3	68,81	<u>4627,30</u> -	- -	318405	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: г1(278,16*0,05)	1 м3	13,9	<u>3130,27</u> 1476,33	- -	43511	20521	- -	<u>17,4900</u> -	<u>243,11</u> -
230	С114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(13,9х0,97)	м3	13,48	<u>5509,82</u> -	- -	74272	-	- -	- -	- -
231	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	2,7816	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	12219	12219	- -	<u>52,0400</u> -	<u>144,75</u> -
232	С111-1720 варіант 27	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм кількість: г2(278,16х1,02)	м2	283,72	<u>322,35</u> -	- -	91457	-	- -	- -	- -
233	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х278,16)	100шт	22,25	<u>1569,85</u> 1569,85	- -	34929	34929	- -	<u>19,0400</u> -	<u>423,64</u> -
234	С113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х278,16)	шт	2225	<u>14,36</u> -	- -	31951	-	- -	- -	- -
235	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,7816	<u>904,48</u> 904,48	- -	2516	2516	- -	<u>10,9700</u> -	<u>30,51</u> -
236	С111-1720 варіант 24	Геотексиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2 кількість: г1(278,16х1,1)	м2	306	<u>43,86</u> -	- -	13421	-	- -	- -	- -
237	КБ11-39-4	Укладання мембрани	100м2	2,7816	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	12219	12219	- -	<u>52,0400</u> -	<u>144,75</u> -
238	С111-1720 варіант 28	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м) кількість: г2(278,16х1,02)	м2	283,72	<u>41,85</u> -	- -	11874	-	- -	- -	- -
239	КБ11-8-3	Улаштування засипки щебеневим відсівом кількість: г1(278,16*0,08)	м3	22,3	<u>400,86</u> 400,86	- -	8939	8939	- -	<u>5,4200</u> -	<u>120,87</u> -
240	С1421-9599 варіант 1	Щебневий відсів, фракція від 5 до 10мм - Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=47,36м2)	м3	24,48	<u>710,32</u> -	- -	17389	-	- -	- -	- -
241	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу кількість: г1(47,36*0,25)	1 м3	11,8	<u>7483,71</u> 3530,02	- -	88308	41654	- -	<u>41,3400</u> -	<u>487,81</u> -
242	С114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм кількість: г2(11,8х0,99)	м3	11,68	<u>4627,30</u> -	- -	54047	-	- -	- -	- -
243	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: г1(47,36*0,05)	1 м3	2,4	<u>3130,27</u> 1476,33	- -	7513	3543	- -	<u>17,4900</u> -	<u>41,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(2,4х0,97)	м3	2,33	<u>5509,82</u> -	- -	12838	-	- -	- -	- -
245	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,4736	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	2080	2080	- -	<u>52,0400</u> -	<u>24,65</u> -
246	C111-1720 варіант 27	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм кількість: г2(47,36х1,02)	м2	48,31	<u>322,35</u> -	- -	15573	-	- -	- -	- -
247	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х47,36)	100шт	3,79	<u>1569,85</u> 1569,85	- -	5950	5950	- -	<u>19,0400</u> -	<u>72,16</u> -
248	C113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х47,36) - опорядження стіни у місцях парпету, тип С-3 (S=86,27 м2)	шт	379	<u>14,36</u> -	- -	5442	-	- -	- -	- -
249	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних кількість: г1(86,27*0,05)	1 м3	4,3	<u>5568,28</u> 2802,36	- -	23944	12050	- -	<u>32,0600</u> -	<u>137,86</u> -
250	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(4,3х0,97)	м3	4,17	<u>5509,82</u> -	- -	22976	-	- -	- -	- -
251	КБ9-40-1	Монтаж рейки притисної	100м	0,7238	<u>1728,72</u> 1728,72	- -	1251	1251	- -	<u>20,4800</u> -	<u>14,82</u> -
252	C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна кількість: г1(72,38х1,05)	м	76	<u>53,77</u> -	- -	4087	-	- -	- -	- -
253	C113-2122 варіант 19	Дюбель кількість: г0(4х72,38)	шт	290	<u>2,63</u> -	- -	763	-	- -	- -	- -
254	КБ7-19-3	Герметизація герметиком нетвердіючим	100м шва	0,7238	<u>1901,30</u> 1901,30	- -	1376	1376	- -	<u>23,0600</u> -	<u>16,69</u> -
255	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: 0,33х72,38 - накриття парпетів - парпет Пр-1	л	23,8854	<u>490,00</u> -	- -	11704	-	- -	- -	- -
256	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: г2(25,79*0,45)	100м2	0,1161	<u>10281,38</u> 10281,38	- -	1194	1194	- -	<u>132,8000</u> -	<u>15,42</u> -
257	& C111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: г2(11,61х1,1)	м2	12,77	<u>450,04</u> -	- -	5747	-	- -	- -	- -
258	C113-2122 варіант 20	Саморіз покрівельний кількість: г0(11,61х10)	шт	116	<u>0,39</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	КБ12-15-1	- парапет Пр-2 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: r2(76,86*0,72)	100м2	0,5534	<u>10281,38</u> 10281,38	- -	5690	5690	- -	<u>132,8000</u> -	<u>73,49</u> -
260	& С111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: r2(55,34x1,1)	м2	60,87	<u>450,04</u> -	- -	27394	-	- -	- -	- -
261	С113-2122 варіант 20	Саморіз покрівельний кількість: r0(55,34x10)	шт	553	<u>0,39</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
262	КБ16-21-1	-Водовідведення Установлення воронки водостічних кількість: 2+13	шт	15	<u>550,47</u> 375,29	<u>96,83</u> 6,60	8257	5629	<u>1452</u> 99	<u>4,2300</u> 0,0724	<u>63,45</u> 1,09
263	& С130-115600 варіант 1	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	<u>888,06</u> -	- -	13321	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							1613786	429673	<u>9923</u> 2851		<u>5106,25</u> 27,76
Разом будівельні роботи, грн.							1613786				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1174190				
всього заробітна плата, грн.							432524				
Загальновиробничі витрати, грн.							223183				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							509,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							68973				
Всього будівельні роботи, грн.							1836969				

Всього по розділу 7							1836969				
Розділ 8. Огородження											
264	КБ7-60-1	Огорожа вікон та вітражів Установлення металевої огорожі	100м	3,61	<u>23680,68</u> 22729,71	<u>291,38</u> 12,62	85487	82054	<u>1052</u> 46	<u>252,3000</u> 0,1450	<u>910,8</u> 0,52
265	& С130-62-9 варіант 1	Огородження Ог-1	мп	361	<u>2557,41</u> -	- -	923225	-	- -	- -	- -
266	КБ7-43-1	Установлення декоративних колон	100шт	0,27	<u>52169,26</u> 52169,26	- -	14086	14086	- -	<u>640,9000</u> -	<u>173,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	& С12-43-112 варіант 1	Колона декоративна К-1	шт	27	<u>5423,78</u> -	- -	146442	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1169240	96140	<u>1052</u> 46		<u>1083,84</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1169240 1072048 96186 52285 130,13 17627 1221525				
		Всього по розділу 8					1221525				
Розділ 9. Деформаційні шви											
268	КБ31-39-1	- ТИП-Б (L=41 м.п.) Улаштування деформаційного шва кількість: 61,5-20,5	100м шва	0,41	<u>2863,43</u> 2863,43	- -	1174	1174	- -	<u>33.1300</u> -	<u>13,58</u> -
269	& С111-11-10 варіант 1	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	41	<u>2890,31</u> -	- -	118503	-	- -	- -	- -
270	С1555-377 варіант 1	Гідрошпонка Sanpol НД 500/35	м	41	<u>856,68</u> -	- -	35124	-	- -	- -	- -
271	КБ26-35-5	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу кількість: 41*0,6*0,05	1 м3	1,23	<u>1293,66</u> 1293,66	- -	1591	1591	- -	<u>15.1500</u> -	<u>18,63</u> -
272	С114-97 варіант 5	Екструдований пінополістерол XPS 50мм кількість: 41*0,6*0,05	м3	1,23	<u>3545,45</u> -	- -	4361	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					160753	2765	- -		<u>32,21</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					160753 157988 2765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					1489 3,5 475 162242 162242				
		Розділ 10. Гідроізоляційні роботи зовнішні -- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2									
273	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	3,62	<u>42135.73</u> 2895,41	- -	152531	10481	- -	<u>33.5000</u> -	<u>121.27</u> -
274	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних кількість: 362*0,1	1 м3	36,2	<u>2579.09</u> 2579,09	- -	93363	93363	- -	<u>29.0700</u> -	<u>1052.33</u> -
275	& С114-5-У-Р1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм кількість: г2(36,2х0,98)	м3	35,48	<u>3985.42</u> -	- -	141403	-	- -	- -	- -
276	КБ13-37-1	Улаштування геозахисної мембрани	м2	362	<u>131.31</u> 131,31	- -	47534	47534	- -	<u>1.3400</u> -	<u>485.08</u> -
277	С111-1720 варіант 29	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2 кількість: г2(280,13х1,02)	м2	285,73	<u>29.96</u> -	- -	8560	-	- -	- -	- -
278	КБ13-37-2	Обклеювання геотекстилем	м2	362	<u>109.84</u> 52,09	- -	39762	18857	- -	<u>0.5700</u> -	<u>206.34</u> -
279	С111-1720 варіант 30	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2 кількість: г1(362х1,1)	м2	398,2	<u>54.47</u> -	- -	21690	-	- -	- -	- -
280	КБ13-37-1	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	362	<u>331.21</u> 131,31	<u>5.51</u> 1,22	119898	47534	<u>1995</u> 442	<u>1.3400</u> 0,0139	<u>485.08</u> 5,03
281	& С114-88И1	Профільована мембрана "Изолит" 0,6	м2	784,32	<u>43.62</u> -	- -	34212	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					658953	217769	<u>1995</u> 442		<u>2350.1</u> 5,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					658953				

Склад	
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>
Перевірів	
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на інтер'єрні рішення (секції Б1,БС1)
Секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	2334,646 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,54743 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	317,101 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Житлові приміщення</u>									
		Розділ 1. Наповнення кухні квартир									
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,9	<u>2839,51</u>	<u>21,02</u>	5395	4248	<u>40</u>	<u>25,5800</u>	<u>48,6</u>
					2235,95	9,33			18	0,0952	0,18
2	С130-786 варіант 1	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	19	<u>2067,60</u>	-	39284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	<u>1105,72</u>	-	2101	1935	-	<u>11,4800</u>	<u>21,81</u>
					1018,51	-			-	-	-
4	С130-628 варіант 1	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001Т	комплект	19	<u>3685,22</u>	-	70019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					116799	6183	<u>40</u>		<u>70,41</u>
									18		0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					116799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					110576 6201 3298 7,41 1004 120097 120097				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів									
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,4	<u>4714,94</u> 3146,92	<u>48,04</u> 21,32	11316	7553	<u>115</u> 51	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>87,38</u> 0,52
6	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	24	<u>14921,65</u> -	- -	358120	-	- -	- -	- -
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,4	<u>3105,30</u> 2795,37	<u>24,02</u> 10,66	7453	6709	<u>58</u> 26	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>76,75</u> 0,26
8	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	24	<u>3642,94</u> -	- -	87431	-	- -	- -	- -
9	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,4	<u>1105,72</u> 1018,51	- -	2654	2444	- -	<u>11,4800</u> -	<u>27,55</u> -
10	C130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	24	<u>4125,61</u> -	- -	99015	-	- -	- -	- -
11	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 19+19	10шт	3,8	<u>421,49</u> 401,21	- -	1602	1525	- -	<u>4,5900</u> -	<u>17,44</u> -
12	& C1630- 207-1 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	19	<u>3855,86</u> -	- -	73261	-	- -	- -	- -
13	C1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	19	<u>5238,77</u> -	- -	99537	-	- -	- -	- -
14	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	1,9	<u>1105,72</u> 1018,51	- -	2101	1935	- -	<u>11,4800</u> -	<u>21,81</u> -
15	C130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	19	<u>5344,27</u> -	- -	101541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 19+67+19+19+24	10шт	14,8	<u>421,49</u> 401,21	- -	6238	5938	- -	<u>4,5900</u> -	<u>67,93</u> -
17	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	19	<u>1139,49</u> -	- -	21650	-	- -	- -	- -
18	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настілним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	67	<u>1363,59</u> -	- -	91361	-	- -	- -	- -
19	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий , нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	19	<u>505,26</u> -	- -	9600	-	- -	- -	- -
20	& C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	19	<u>645,18</u> -	- -	12258	-	- -	- -	- -
21	& C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	19	<u>269,31</u> -	- -	5117	-	- -	- -	- -
22	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	24	<u>376,58</u> -	- -	9038	-	- -	- -	- -
23	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+38+57+24	10шт	14,3	<u>421,49</u> 401,21	- -	6027	5737	- -	<u>4,5900</u> -	<u>65,64</u> -
24	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	24	<u>308,91</u> -	- -	7414	-	- -	- -	- -
25	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	38	<u>210,91</u> -	- -	8015	-	- -	- -	- -
26	& C1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію ІwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	57	<u>751,18</u> -	- -	42817	-	- -	- -	- -
27	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	24	<u>667,95</u> -	- -	16031	-	- -	- -	- -
28	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	1,9	<u>1297,22</u> <u>1120,13</u>	<u>15,01</u> 6,66	2465	2128	<u>29</u> 13	<u>12,9600</u> 0,0680	<u>24,62</u> 0,13
29	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	19	<u>1993,34</u> -	- -	37873	-	- -	- -	- -
30	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	24	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	14044	13028	<u>948</u> 276	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>149,04</u> 2,95
31	& C130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	24	<u>2002,34</u> -	- -	48056	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							1182035	46997	<u>1150</u> 366		<u>538,16</u> 3,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1182035 1133888 47363 25273 56,91 7709 1207308				
		Всього по розділу 2					1207308				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1298834 1298834 1244464 53564 28571 64,32 8713 1327405	53180	1190 384		608,57 4,04
		Всього по відділу 1					1327405				
		<u>Відділ 2. Вхідні групи.МЗК</u>									
		Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів									
32	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	4714,94 3146,92	48,04 21,32	943	629	10 4	36.4100 0,2176	7,28 0,04
33	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	14921,65 -	- -	29843	-	- -	- -	- -
34	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,3	3105,30 2795,37	24,02 10,66	932	839	7 3	31,9800 0,1088	9,59 0,03
35	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	3	3642,94 -	- -	10929	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1105,72</u> 1018,51	-	332	306	-	<u>11,4800</u>	<u>3,44</u>
37	C130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	3	<u>4125,61</u> -	-	12377	-	-	-	-
38	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+4+2+2	10шт	1	<u>421,49</u> 401,21	-	421	401	-	<u>4,5900</u>	<u>4,59</u>
39	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	<u>1139,49</u> -	-	2279	-	-	-	-
40	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	4	<u>1363,59</u> -	-	5454	-	-	-	-
41	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий , нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	<u>505,26</u> -	-	1011	-	-	-	-
42	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	<u>376,58</u> -	-	753	-	-	-	-
43	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+2+2	10шт	0,6	<u>421,49</u> 401,21	-	253	241	-	<u>4,5900</u>	<u>2,75</u>
44	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,91</u> -	-	618	-	-	-	-
45	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	<u>210,91</u> -	-	422	-	-	-	-
46	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,95</u> -	-	1336	-	-	-	-
47	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	1170	1086	<u>79</u> 23	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
48	& C130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	2	<u>2002,34</u> -	-	4005	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							73078	3502	<u>96</u> 30		<u>40,07</u> 0,32
Разом будівельні роботи, грн.							73078				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69480				
всього заробітна плата, грн.							3532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1884 4,24 574 74962				
		Всього по розділу 1					74962				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					73078 73078 69480 3532 1884 4,24 574 74962	3502	96 30		40,07 0,32
		Всього по відділу 2					74962				
		Відділ 3. Паркінг									
		Розділ 1. Наповнення паркінгу									
49	КБ27-54-2	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо- транспортної техніки кінцевих елементів за довжини до 1,1 м та ширини до 1,1 м, кріплення 3 кількість: 29+34	елемент	63	82,21 82,21	- -	5179	5179	- -	1,0100 -	63,63 -
50	& С1545- 322-1	Колесовідбійник гумовий РК03 /1,8 м	шт	29	1106,39 -	- -	32085	-	- -	- -	- -
51	& С1545- 322-1	Відбійник кутовий паркувальний RG 80	шт	34	173,09 -	- -	5885	-	- -	- -	- -
52	& С1545- 203-5	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	208	459,10 -	- -	95493	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					138642	5179	-		63,63
		Разом будівельні роботи, грн.					138642		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133463				
		всього заробітна плата, грн.					5179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1138				
		Всього будівельні роботи, грн.					141838				

		Всього по розділу 1					141838				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади приміщень									
53	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанням	10компл.	0,2	<u>4714,94</u>	<u>48,04</u>	943	629	<u>10</u>	<u>36,4100</u>	<u>7,28</u>
					3146,92	21,32			4	0,2176	0,04
54	C130-909	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree	шт	2	<u>14921,65</u>	-	29843	-	-	-	-
	варіант 1	Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic			-	-			-	-	-
55	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3105,30</u>	<u>24,02</u>	621	559	<u>5</u>	<u>31,9800</u>	<u>6,4</u>
					2795,37	10,66			2	0,1088	0,02
56	C130-738	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50	комплект	2	<u>3642,94</u>	-	7286	-	-	-	-
	варіант 1	см з сифоном Geberit 151.035.21.1			-	-			-	-	-
57	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1105,72</u>	-	221	204	-	<u>11,4800</u>	<u>2,3</u>
					1018,51	-			-	-	-
58	C130-628	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	<u>4125,61</u>	-	8251	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
59	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1	<u>421,49</u>	-	421	401	-	<u>4,5900</u>	<u>4,59</u>
		кількість: 2+4+2+2			401,21	-			-	-	-
60	& C1630-207-2	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	<u>1139,49</u>	-	2279	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
61	& C1630-207-2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см	шт	4	<u>1363,59</u>	-	5454	-	-	-	-
	варіант 2	Sanpreis (4832.2311P.304)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	<u>505,26</u> -	- -	1011	-	-	-	-
63	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	<u>376,58</u> -	- -	753	-	-	-	-
64	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+2+2	10шт	0,6	<u>421,49</u> 401,21	- -	253	241	-	<u>4,5900</u> -	<u>2,75</u> -
65	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,91</u> -	- -	618	-	-	-	-
66	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	<u>210,91</u> -	- -	422	-	-	-	-
67	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,95</u> -	- -	1336	-	-	-	-
68	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	1170	1086	<u>79</u> 23	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
69	& C130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	2	<u>2002,34</u> -	- -	4005	-	-	-	-
70	560110-217 варіант 2	Дзеркало в санвузлі 500*850	шт	2	<u>1850,00</u> -	- -	3700	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					68587	3120	<u>94</u> 29		<u>35,74</u> 0,31
		Разом устаткування, грн.					3700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					145				
		Всього устаткування, грн.					3845				
		Разом будівельні роботи, грн.					64887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61673				
		всього заробітна плата, грн.					3149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3845 x 0,007, грн.					27				
		Всього будівельні роботи, грн.					66596				

		Всього по розділу 2					70441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Опорядження стелі і стін									
		-- Стеля									
		--									
71	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	900	<u>19,36</u>	-	17424	17424	-	<u>0,2500</u>	<u>225</u>
		кількість: 850+50			19,36	-			-	-	-
72	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь	100м2	9	<u>570,35</u>	-	5133	5133	-	<u>8,0900</u>	<u>72,81</u>
		нейтралізуючим розчином			570,35	-			-	-	-
73	& С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	360	<u>129,68</u>	-	46685	-	-	-	-
		кількість: 0,4*900			-	-			-	-	-
		--									
74	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	169	<u>19,36</u>	-	3272	3272	-	<u>0,2500</u>	<u>42,25</u>
					19,36	-			-	-	-
75	КБ13-14-1	Грунтування бетонних поверхонь лаком	100м2	1,69	<u>3473,26</u>	<u>13,33</u>	5870	1081	<u>23</u>	<u>6,7100</u>	<u>11,34</u>
					639,93	<u>1,90</u>			3	<u>0,0224</u>	<u>0,04</u>
76	КБ34-63-1	Улаштування підвісної стелі з рейок	100м2	1,69	<u>23163,65</u>	-	39147	39147	-	<u>265,0000</u>	<u>447,85</u>
					23163,65	-			-	-	-
77	С126-1211 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля	м2	177,45	<u>1215,92</u>	-	215765	-	-	-	-
		кількість: R2(169*1,05)			-	-			-	-	-
		-- Стіни									
		--									
78	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	510	<u>19,36</u>	-	9874	9874	-	<u>0,2500</u>	<u>127,5</u>
		кількість: 470+40			19,36	-			-	-	-
79	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь	100м2	5,1	<u>570,35</u>	-	2909	2909	-	<u>8,0900</u>	<u>41,26</u>
		нейтралізуючим розчином			570,35	-			-	-	-
80	& С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	204	<u>129,68</u>	-	26455	-	-	-	-
		кількість: 0,4*510			-	-			-	-	-
		--									
81	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	5,83	<u>13740,23</u>	<u>550,45</u>	80106	44009	<u>3209</u>	<u>86,3600</u>	<u>503,48</u>
		кількість: 398+64+121			7548,73	463,00			2699	6,0883	35,49
82	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	5,83	<u>7107,10</u>	<u>4,68</u>	41434	36926	<u>27</u>	<u>76,8200</u>	<u>447,86</u>
					6333,81	<u>4,00</u>			23	<u>0,0444</u>	<u>0,26</u>
83	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова	т	1,049	<u>9837,00</u>	-	10319	-	-	-	-
		кількість: г3(583*1,8/1000)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	5,83	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	10977	10946	<u>20</u> 17	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>125,23</u> 0,19
85	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(583*1,8/1000)	т	1,049	<u>13237,00</u> -	- -	13886	-	- -	- -	- -
86	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 398+121	100м2	5,19	<u>3310,91</u> 3142,17	<u>1,17</u> 1,00	17184	16308	<u>6</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>197,79</u> 0,06
87	С111-2016-6 варіант 1	Інтер'ерна акрилова водно-дисперсійна фарба Ceresit CT 50 (RAL 9016) кількість: 519*0,2	л	103,8	<u>84,01</u> -	- -	8720	-	- -	- -	- -
88	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,64	<u>3310,91</u> 3142,17	<u>1,17</u> 1,00	2119	2011	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>24,39</u> 0,01
89	С111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована RAL 3012 --	кг	40,32	<u>166,91</u> -	- -	6730	-	- -	- -	- -
90	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,47	<u>24757,58</u> 23742,00	<u>39,79</u> 34,00	11636	11159	<u>19</u> 16	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>132,2</u> 0,18
91	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(47*1,01)	м2	47,5	<u>616,07</u> -	- -	29263	-	- -	- -	- -
92	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(47*3,9)	кг	183,3	<u>8,06</u> -	- -	1477	-	- -	- -	- -
93	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(47*0,496)	кг	23,3	<u>71,91</u> -	- -	1676	-	- -	- -	- -
94	С113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(47*10,27)	шт	483	<u>0,11</u> -	- -	53	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					608114	200199	<u>3305</u> 2764		<u>2398,96</u> 36,23
		Разом будівельні роботи, грн.					608114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					404610				
		всього заробітна плата, грн.					202963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					111887 278,82 37777 720001				
	Порядок, п.3.14	Разом прямі витрати по відділу 3 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3845 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					815343 3700 145 3845 811643 599746 211291 116764 291 39427 27 928434 932279	208498	<u>3399</u> 2793		<u>2498,33</u> 36,54
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2187255 3700 145 3845 2183555 1913690 268387 147219 359,56 48714	265180	<u>4685</u> 3207		<u>3146,97</u> 40,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3845 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					27 2330801 2334646				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3547,43 317101				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції Б1,БС1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5572,898 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат						
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-194 варіант 1	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт	19	15214,80	289081
2	560110-217 варіант 1	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт	19	3255,00	61845
3	560110-217 варіант 2	Дзеркало в санвузлі 500*850	шт	19	1850,00	35150
4	560110-20 варіант 3	Кухня 2385*2100*4800	шт	5	120602,50	603013
5	560110-20 варіант 4	Кухня 600*2100*3200	шт	5	85602,50	428013
6	560110-20 варіант 5	Кухня 600*2100*3900	шт	4	98000,50	392002
7	560110-20 варіант 6	Кухня 600*2100*4800	шт	5	105000,50	525003
8	560110-194 варіант 2	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт	15	7245,17	108678
9	560110-194 варіант 3	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	15	8360,70	125411
10	560110-72 варіант 1	Стіл обідній Lula Д 90	шт	14	6389,10	89447

1	2	3	4	5	6	7
11	560110-53 варіант 1	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	19	544,05	10337
12	560110-54 варіант 3	Столик робочий 450*1320	шт	29	4891,80	141862
13	560110-53 варіант 2	Приліжковий столик KNARREVIK KNAРРЕВІК 37x28 см(303.811.83)	шт	50	350,00	17500
14	560110-72 варіант 2	Стіл обідній Ikea Voxlov,180*90*75 (404.343.22)	шт	5	6500,00	32500
15	560110-194 варіант 4	Ліжко NORDLI,90*200 (803.727.89)	шт	15	11760,00	176400
16	560110-51 варіант 4	Стілець Lasabo, 440*510*800	шт	30	2605,83	78175
17	560110-51 варіант 5	Крісло Ikea Vedro, 730*650*750 (205.522.22)	шт	20	7333,33	146667
18	560110-15 варіант 2	Шафа в прихожій 600*2100*2300 (Шф-1)	шт	19	27686,10	526036
19	560110-20 варіант 7	Шафа в спальні 600*2100*1900 (Шф-2)	шт	25	17670,00	441750
20	560110-15 варіант 3	Шафа в коридорі 600*2100*2000 (Шф-3)	шт	5	23000,00	115000
		Разом по розділу 1				4343870
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4514454	0,007	170584 31601
		Всього по розділу 1				4546055
		Розділ 2. Наповнення кухонь квартир				
21	2406-1030 варіант 1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	15	17851,35	267770
22	2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC кількість: 14+5	шт	19	8277,00	157263
23	& 2406- 1629I1 варіант 1	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	19	3650,25	69355
24	& 2415-2464-5 варіант 1	Витяжка Minola HBI 5025 WH LED	шт	14	2212,50	30975
25	& 2415-2464-5	Витяжка MINOLA HK 6212 WH 700 LED	шт	5	3342,19	16711

1	2	3	4	5	6	7
26	& 2406-1629IИ2 варіант 1	Електрочайник Edler EK6560	шт	19	827,70	15726
27	& 2410-3002И1 варіант 1	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	19	12531,75	238103
28	2406-1030 варіант 2	Вбудований холодильник Interline RCS 521 MWZ WA+	шт	4	13556,60	54226
		Разом по розділу 2				850129
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	335876	0,007	33384 2351
		Всього по розділу 2				885864
		Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи				
		---Устаткування, яке не монтується				
29	560110-60 варіант 1	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт	9	4789,50	43106
30	560110-15 варіант 4	Шафа для речей 1150*900*3000	шт	1	14500,00	14500
31	2407-2204 варіант 1	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	4	139,50	558
32	560110-51 варіант 2	Стілець Nowy Styl VISITOR BLACK (CH) C-11 чорний	шт	1	753,30	753
33	560110-15 варіант 5	Шафа біля рецепції 2200*600*2100	шт	1	26063,25	26063
34	560110-54 варіант 2	Рецепція	шт	1	13782,60	13783
35	& 290319-6243И5 варіант 2	Номер поверху 300*170*15	шт	14	279,00	3906
36	290220-3218 варіант 1	Ящики поштові на 5 секцій	шт	5	3255,00	16275
37	& 100000-393-1-АН варіант 1	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	1999,97	4000

1	2	3	4	5	6	7
38	& 100000-393-1-АН варіант 2	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	2	5882,25	11765
		Разом по розділу 3				134709
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	139999	0,007	5290 980
		Всього по розділу 3				140979
		Разом				5328708
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4990329	0,007	209258 34932
		Всього вартість устаткування				5537966
		Всього вартість будівельних робіт				34932
		Всього по кошторису				5572898

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинки №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водопровід та каналізація (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	2935,985 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ВК.С	Кошторисна трудомісткість	7,27373 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	669,921 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід	шт	3							
		Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3			1955,48	74,96	5866	5566	225	21,9800	65,94
					1855,33	3,30			10	0,0382	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					5866	5566	225		65,94
									10		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					5866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75				
		всього заробітна плата, грн.					5576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					707				
		Всього будівельні роботи, грн.					8452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					8452				
		Розділ 2. В1									
2	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1844,47</u> 1799,62	<u>29,74</u> 1,29	1844	1800	<u>30</u> 1	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>21,32</u> 0,01
3	КБ18-10-3	Установлення пневмобаків, місткістю 0,2 м3 - Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (23компл):	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	- -	502	502	- -	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
4	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	23	<u>57,21</u> 57,21	- -	1316	1316	- -	<u>0,6700</u> -	<u>15,41</u> -
5	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	23	<u>1021,43</u> -	- -	23493	-	- -	- -	- -
6	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	23	<u>66,33</u> -	- -	1526	-	- -	- -	- -
7	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	23	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	5516	4733	<u>453</u> 20	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>55,43</u> 0,23
8	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	23	<u>356,18</u> -	- -	8192	-	- -	- -	- -
9	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	2,3	<u>1235,77</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	2842	2416	<u>364</u> 16	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>28,29</u> 0,18
10	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	23	<u>261,21</u> -	- -	6008	-	- -	- -	- -
11	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	23	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	5516	4733	<u>453</u> 20	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>55,43</u> 0,23
12	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	23	<u>204,10</u> -	- -	4694	-	- -	- -	- -
13	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	9	<u>503,31</u> 359,59	<u>35,77</u> 1,55	4530	3236	<u>322</u> 14	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>38,34</u> 0,16
14	С1630-2017 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	9	<u>3230,72</u> -	- -	29076	-	- -	- -	- -
15	КБ18-10-16	Установлення баків запасу води місткістю 5 м3	шт	1	<u>2176,17</u> 2176,17	- -	2176	2176	- -	<u>27,0600</u> -	<u>27,06</u> -
16	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	<u>1398,56</u> 1398,56	- -	1399	1399	- -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1630-1583 варіант 1	Поплавковий клапан Ду40	шт	1	<u>2380,10</u> -	-	2380	-	-	-	-
18	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм	шт	1	<u>503,31</u> 359,59	<u>35,77</u> 1,55	503	360	<u>36</u> 2	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>4,26</u> 0,02
19	C1630-539 варіант 3	Зворотній клапан фланцевий Ду65, PN16	шт	1	<u>4335,65</u> -	-	4336	-	-	-	-
20	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>34413,46</u> 8046,02	<u>1100,80</u> 47,66	13765	3218	<u>440</u> 19	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>36,28</u> 0,22
21	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,75	<u>52354,41</u> 9544,50	<u>876,54</u> 37,95	39266	7158	<u>657</u> 28	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>80,69</u> 0,33
22	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 40+75	100м	1,15	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	1223	999	<u>27</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>9,45</u> 0,02
23	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,241	<u>1267,40</u> 462,13	<u>73,63</u> 3,85	305	111	<u>18</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>1,15</u> 0,01
24	KB13-26-6 H1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,241	<u>4379,99</u> 690,48	<u>85,46</u> 4,47	1056	166	<u>21</u> 1	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>1,74</u> 0,01
25	KB26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм кількість: 40+75	10м	11,5	<u>535,84</u> 422,99	-	6162	4864	-	<u>5,0700</u> -	<u>58,31</u> -
26	& C18013- 19-89 варіант 30	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 50/б=30 мм	м	40	<u>91,80</u> -	-	3672	-	-	-	-
27	& C18013- 19-89 варіант 5	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/б=30 мм	м	75	<u>102,00</u> -	-	7650	-	-	-	-
28	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	23	<u>18,54</u> 18,54	-	426	426	-	<u>0,2000</u> -	<u>4,6</u> -
29	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	23	<u>476,03</u> -	-	10949	-	-	-	-
30	C111-882 варіант 2	Фасонні елементи для труби сталевий електрозварної	комплект	1	<u>1020,31</u> -	-	1020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>14316,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	716	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
32	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -
33	С1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан, Ду15	шт	3	<u>1402,53</u> -	- -	4208	-	- -	- -	- -
34	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	4499	966	<u>24</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>11,05</u> 0,01
35	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>31517,02</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	6303	966	<u>24</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>11,05</u> 0,01
36	С1630-1912 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	1	<u>693,67</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -
37	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>39225,67</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1961	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
38	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>47781,31</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	23891	2416	<u>59</u> 3	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>27,64</u> 0,03
39	С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	4	<u>1870,14</u> -	- -	7481	-	- -	- -	- -
40	& С130-231-7-Э варіант 3	Гнучка вставка резинової муфтова Ду65	шт	3	<u>3091,90</u> -	- -	9276	-	- -	- -	- -
41	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 5+20+20+5+50	100м	1	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	946	869	<u>23</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>8,22</u> 0,02
42	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 5+20+20+5	10 м	5	<u>290,22</u> 290,22	- -	1451	1451	- -	<u>3,5200</u> -	<u>17,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& С18013-19-89 варіант 6	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>24,28</u> -	- -	124	-	- -	- -	- -
45	& С18013-19-89 варіант 31	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20 кількість: 20x1,02	м	20,4	<u>30,09</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
46	& С18013-19-89 варіант 7	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 20x1,02	м	20,4	<u>32,23</u> -	- -	657	-	- -	- -	- -
47	& С18013-19-89 варіант 8	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>39,27</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
48	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x5)	л	0,71	<u>459,45</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
49	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x5)	м	69,07	<u>2,67</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
50	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x5)	шт	150	<u>2,69</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
51	С1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031x5)	л	0,16	<u>248,41</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
52	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	5	<u>381,80</u> 302,85	- -	1909	1514	- -	<u>3.6300</u> -	<u>18,15</u> -
53	& С18013-19-89 варіант 9	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	50	<u>81,60</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
54	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	3,3	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	88527	78745	<u>9716</u> 5473	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>887,57</u> 65,6
55	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	330	<u>36,63</u> -	- -	12088	-	- -	- -	- -
56	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	91	<u>43,47</u> 43,47	- -	3956	3956	- -	<u>0.4900</u> -	<u>44,59</u> -
57	С1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	91	<u>255,03</u> -	- -	23208	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	4	<u>20642,53</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	82570	75078	<u>7367</u> 4048	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>846,24</u> 48,53
59	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	400	<u>56,25</u> -	- -	22500	-	- -	- -	- -
60	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду20	шт	2	<u>43,47</u> 43,47	- -	87	87	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
61	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	<u>446,28</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
62	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	- -	17034	-	- -	- -	- -
63	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 330+400	10 м	73	<u>290,22</u> 290,22	- -	21186	21186	- -	<u>3,5200</u> -	<u>256,96</u> -
64	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 330х1,02	м	336,6	<u>24,48</u> -	- -	8240	-	- -	- -	- -
65	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм кількість: 400х1,02	м	408	<u>27,54</u> -	- -	11236	-	- -	- -	- -
66	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х73)	л	10,37	<u>459,45</u> -	- -	4764	-	- -	- -	- -
67	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х73)	м	1008,42	<u>2,67</u> -	- -	2692	-	- -	- -	- -
68	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х73)	шт	2190	<u>2,69</u> -	- -	5891	-	- -	- -	- -
69	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х73)	л	2,26	<u>248,41</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
70	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	74	<u>1275,08</u> -	- -	94356	-	- -	- -	- -
71	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					669102	227331	<u>20046</u> 9650		<u>2595,28</u> 115,62
		Разом будівельні роботи, грн.					669102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					421725				
		всього заробітна плата, грн.					236981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					124840 279,01 37801 793942				
		Розділ 3. В1.1									
72	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	8998	1932	<u>47</u> 2	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>22,11</u> 0,02
73	С1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	2	<u>476,03</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>31517,02</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	9455	1449	<u>35</u> 2	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>16,58</u> 0,02
75	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 40+30	100м	0,7	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	662	608	<u>16</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>5,75</u> 0,01
76	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	2	<u>43,47</u> 43,47	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
77	С1630-1911 варіант 3	Поливальний кран Ду20	шт	2	<u>265,23</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	<u>-</u> -	5100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 20 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм кількість: 40+30	10м	7	<u>344,39</u> 276,15	<u>-</u> -	2411	1933	<u>-</u> -	<u>3,3100</u> -	<u>23,17</u> -
80	& С18013-19-89 варіант 12	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/6=30 мм	м	40	<u>61,20</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С18013-19-89 варіант 32	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 25/6=30 мм	м	30	<u>79,56</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C111-882 варіант 6	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					35580	6009	<u>98</u> 5		<u>68,59</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					35580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29473				
		всього заробітна плата, грн.					6014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					936				
		Всього будівельні роботи, грн.					38698				

		Всього по розділу 3					38698				
		Розділ 4. Т3; Т4									
		- Водомірний вузол житлових приміщень (19компл):									
83	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	19	<u>57,21</u> 57,21	- -	1087	1087	- -	<u>0,6700</u> -	<u>12,73</u> -
84	C1630-981 варіант 3	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15	шт	19	<u>766,43</u> -	- -	14562	-	- -	- -	- -
85	C1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	19	<u>66,33</u> -	- -	1260	-	- -	- -	- -
86	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	4557	3910	<u>374</u> 16	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>45,79</u> 0,19
87	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	19	<u>356,18</u> -	- -	6767	-	- -	- -	- -
88	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	1,9	<u>1235,77</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	2348	1996	<u>301</u> 13	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>23,37</u> 0,15
89	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	19	<u>261,21</u> -	- -	4963	-	- -	- -	- -
90	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	4557	3910	<u>374</u> 16	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>45,79</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	19	<u>204,10</u> -	-	3878	-	-	-	-
92	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	54	<u>43,47</u> 43,47	-	2347	2347	-	<u>0,4900</u>	<u>26,46</u>
93	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	54	<u>255,03</u> -	-	13772	-	-	-	-
94	KB16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>14316,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	716	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
95	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	2250	483	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
96	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	19	<u>476,03</u> -	-	9045	-	-	-	-
97	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>31517,02</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	3152	483	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
98	KB16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>39225,67</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	3923	483	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
99	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>47781,31</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	4778	483	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
100	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 5+10+10+10+10	100м	0,45	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	426	391	<u>11</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,7</u> 0,01
101	C111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеної водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
102	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 5+10+10+10+10	10 м	4,5	<u>290,22</u> 290,22	-	1306	1306	-	<u>3,5200</u>	<u>15,84</u>
103	& C18013-19-89 варіант 13	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>36,72</u> -	-	187	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С18013-19-89 варіант 14	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>41.82</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
105	& С18013-19-89 варіант 15	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>53.04</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
106	& С18013-19-89 варіант 16	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>62.22</u> -	- -	635	-	- -	- -	- -
107	& С18013-19-89 варіант 17	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>71.91</u> -	- -	733	-	- -	- -	- -
108	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х4,5)	л	0,64	<u>459.45</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
109	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х4,5)	м	62,16	<u>2.67</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
110	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х4,5)	шт	135	<u>2.69</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
111	С1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х4,5)	л	0,14	<u>248.41</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
112	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	4	<u>26826.32</u> 23862,13	<u>2944.28</u> 1658,37	107305	95449	<u>11777</u> 6633	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>1075.84</u> 79,52
113	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2, 8 мм	м	400	<u>36.63</u> -	- -	14652	-	- -	- -	- -
114	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	5	<u>20642.53</u> 18769,60	<u>1841.65</u> 1012,04	103213	93848	<u>9208</u> 5060	<u>211.5600</u> 12,1320	<u>1057.8</u> 60,66
115	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3, 5 мм	м	500	<u>56.25</u> -	- -	28125	-	- -	- -	- -
116	С111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034.31</u> -	- -	17034	-	- -	- -	- -
117	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 400+500	10 м	90	<u>290.22</u> 290,22	- -	26120	26120	- -	<u>3.5200</u> -	<u>316.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 400х1,02	м	408	<u>24,48</u> -	- -	9988	-	- -	- -	- -
119	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм кількість: 500х1,02	м	510	<u>27,54</u> -	- -	14045	-	- -	- -	- -
120	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х90)	л	12,78	<u>459,45</u> -	- -	5872	-	- -	- -	- -
121	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х90)	м	1243,26	<u>2,67</u> -	- -	3320	-	- -	- -	- -
122	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х90)	шт	2700	<u>2,69</u> -	- -	7263	-	- -	- -	- -
123	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х90)	л	2,79	<u>248,41</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
124	C113-1880 варіант 4	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт	74	<u>1020,08</u> -	- -	75486	-	- -	- -	- -
125	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	74	<u>1275,08</u> -	- -	94356	-	- -	- -	- -
126	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
127	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	19	<u>18,54</u> 18,54	- -	352	352	- -	<u>0.2000</u> -	<u>3.8</u> -
128	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	19	<u>204,03</u> -	- -	3877	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							608426	232890	<u>22099</u> 11743		<u>2652,8</u> 140,76
Разом будівельні роботи, грн.							608426				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353437				
всього заробітна плата, грн.							244633				
Загальновиробничі витрати, грн.							129131				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							289,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39148				
Всього будівельні роботи, грн.							737557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					737557				
		Розділ 5. К1									
129	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	1	<u>148836.73</u> 11540,73	- -	148837	11541	- -	<u>126,2800</u> -	<u>126,28</u> -
130	С130-918 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм кількість: 11+11	шт	22	<u>2581,74</u> -	- -	56798	-	- -	- -	- -
131	С113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	10	<u>276,33</u> -	- -	2763	-	- -	- -	- -
132	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,2	<u>257101,52</u> 13240,57	- -	51420	2648	- -	<u>149,2400</u> -	<u>29,85</u> -
133	С113-1478 варіант 3	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	5	<u>6800,16</u> -	- -	34001	-	- -	- -	- -
134	С111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u> -	- -	26214	-	- -	- -	- -
135	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,3	<u>15881,83</u> 8628,82	- -	20646	11217	- -	<u>95,7800</u> -	<u>124,51</u> -
136	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,5	<u>21826,97</u> 8273,87	- -	32740	12411	- -	<u>91,8400</u> -	<u>137,76</u> -
137	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	20	<u>85,15</u> -	- -	1703	-	- -	- -	- -
138	С113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	3	<u>96,06</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
139	С113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	7	<u>6800,16</u> -	- -	47601	-	- -	- -	- -
140	С111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u> -	- -	8415	-	- -	- -	- -
141	С111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
142	С113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	30	<u>1826,73</u> -	- -	54802	-	- -	- -	- -
143	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,5	<u>16068,94</u> 651,68	- -	8034	326	- -	<u>7,5400</u> -	<u>3,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					496812	38143	-		<u>422,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					496812		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458669				
		всього заробітна плата, грн.					38143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19975				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6005				
		Всього будівельні роботи, грн.					516787				

		Всього по розділу 5					516787				
		Розділ 6. К2									
144	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>539,74</u>	<u>90,83</u>	1079	751	<u>182</u>	<u>4.2300</u>	<u>8,46</u>
					375,29	3,93			8	0,0452	0,09
145	& С113-937-77	Дошоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	<u>7993,88</u>	-	15988	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	С113-1472	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	<u>174,40</u>	-	349	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
147	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,6	<u>148836,73</u>	-	89302	6924	-	<u>126,2800</u>	<u>75,77</u>
					11540,73	-			-	-	-
148	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,5	<u>257101,52</u>	-	128551	6620	-	<u>149,2400</u>	<u>74,62</u>
					13240,57	-			-	-	-
149	С130-919	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	1	<u>5541,96</u>	-	5542	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
150	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 200 мм	100м	0,4	<u>735063,32</u>	-	294025	5296	-	<u>149,2400</u>	<u>59,7</u>
					13240,57	-			-	-	-
151	С111-882	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u>	-	26214	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
152	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб НПВХ діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>37434,69</u>	-	9359	2068	-	<u>91,8400</u>	<u>22,96</u>
					8273,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан Ду100	шт	1	<u>1599,72</u> -	-	1600	-	-	-	-
154	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	<u>276,33</u> -	-	276	-	-	-	-
155	C113-1457 варіант 1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	1	<u>2082,74</u> -	-	2083	-	-	-	-
156	C130-952 варіант 1	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	<u>723,51</u> -	-	724	-	-	-	-
157	KB18-10-9	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	<u>1450,78</u> <u>1450,78</u>	-	1451	1451	-	<u>18,0400</u>	<u>18,04</u>
158	KM11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	<u>1398,56</u> <u>1398,56</u>	-	1399	1399	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
159	C1630-1583 варіант 2	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	<u>16150,10</u> -	-	16150	-	-	-	-
160	C113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	4	<u>1826,73</u> -	-	7307	-	-	-	-
161	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	-	2550	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					603949	24509	<u>182</u> 8		<u>275,55</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					603949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					579258				
		всього заробітна плата, грн.					24517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12842				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3865				
		Всього будівельні роботи, грн.					616791				

		Всього по розділу 6					616791				
		Розділ 7. К13									
162	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>16068,94</u> 651,68	-	3214	130	-	<u>7,5400</u>	<u>1,51</u>
163	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	<u>1844,47</u> 1799,62	<u>29,74</u> 1,29	7378	7198	<u>119</u> 5	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>85,28</u> 0,06
164	KB23-13-1	Улаштування пісковловлювачів бетонних	10м3	0,01	<u>44203,58</u> 31322,37	-	442	313	-	<u>394,2400</u>	<u>3,94</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C113-750 варіант 1	Пісковловлювач бетонний 385/500/140	шт	2	<u>2726,04</u> -	-	5452	-	-	-	-
166	KB16-8-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>26127,36</u> 4151,35	<u>1338,73</u> 303,08	13064	2076	<u>669</u> 152	<u>46,0800</u> 3,5478	<u>23,04</u> 1,77
167	C1630-539 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	4	<u>714,65</u> -	-	2859	-	-	-	-
168	C1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	4	<u>493,10</u> -	-	1972	-	-	-	-
169	C111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталевий водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
170	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,5	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	532	434	<u>12</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,11</u> 0,01
171	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,063	<u>1267,40</u> 462,13	<u>73,63</u> 3,85	80	29	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,3</u> -
172	KB13-26-6 H1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,063	<u>4379,99</u> 690,48	<u>85,46</u> 4,47	276	44	<u>5</u> -	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>0,46</u> -
173	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>21826,97</u> 8273,87	-	4365	1655	-	<u>91,8400</u> -	<u>18,37</u> -
174	C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u> -	-	8415	-	-	-	-
175	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>34413,46</u> 8046,02	<u>1100,80</u> 47,66	1721	402	<u>55</u> 2	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>4,53</u> 0,03
176	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>75953,42</u> 10548,81	<u>1173,15</u> 50,79	26584	3692	<u>411</u> 18	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>41,62</u> 0,2
177	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	47	43	<u>1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,41</u> -
178	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,35	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	372	304	<u>8</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,88</u> 0,01
179	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,119	<u>1267,40</u> 462,13	<u>73,63</u> 3,85	151	55	<u>9</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,57</u> 0,01
180	KB13-26-6 H1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,119	<u>4379,99</u> 690,48	<u>85,46</u> 4,47	521	82	<u>10</u> 1	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>0,86</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u> -	- -	26214	-	- -	- -	- -
182	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
183	KB27-5-1	Улаштування лотків водовідвідних	100 м	0,8	<u>14611,39</u> <u>6522,85</u>	<u>704,01</u> <u>184,38</u>	11689	5218	<u>563</u> <u>148</u>	<u>82,1000</u> <u>1,9890</u>	<u>65,68</u> <u>1,59</u>
184	& C1416- 8684-B1-Л варіант 2	Лоток водовідвідний 140х90(н)	м	80	<u>1022,88</u> -	- -	81830	-	- -	- -	- -
185	C1424- 11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 кількість: 0,3х0,1х80	м3	2,4	<u>3046,97</u> -	- -	7313	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					212141	21675	<u>1867</u> 327		<u>253,56</u> 3,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					212141 188599 22002 11616 26,53 3593 223757				

		Всього по розділу 7					223757				
		Разом прямі витрати по кошторису					2631876	556123	<u>44517</u> 21743		<u>6333,89</u> 260,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2631876 2031236 577866 304109 679,52 92055 2935985				

		Всього по кошторису					2935985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7273,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					669921				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 123,165 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	3	4650,00	13950
2	1501-1008 варіант 4	Насосна установка з частотним регулятором Q=3,15л/с, H=35м	шт	1	16700,00	16700
3	1501-1387 варіант 2	Пневмобак, 10 bar V=600л	шт	1	28900,00	28900
4	1501-1899 варіант 4	Бак запасу води W=5 м3	шт	1	20900,00	20900
5	1501-1899 варіант 2	Бак запасу води W=1 м3	шт	1	6975,00	6975
6	1501-1008 варіант 2	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м	шт	4	7827,50	31310
		Разом				118735
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4430

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				123165

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на опалення та вентиляція (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	3099,938 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	10,35813 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	944,792 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		- система радіаторного опалення житлових квартир									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених кількість: 0,914х26+1,097х32+1,338х3+1,529х13+1,720х4	100кВт	0,89639	7890,00 7889,29	- -	7073	7072	- -	96,9200 -	86,88 -
2	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів кількість: 26+32+3+13+4	комплект	78	92,12 -	- -	7185	-	- -	- -	- -
3	& С130-559- ИНБ1-2 варіант 2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	26	3660,56 -	- -	95175	-	- -	- -	- -
4	& С130-559- ИНБ1-2 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	32	4298,06 -	- -	137538	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С130-559-ИНБ1-2 варіант 3	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/700	шт	3	<u>4646,56</u> -	- -	13940	-	- -	- -	- -
6	& С130-559-ИНБ1-2 варіант 4	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/800	шт	13	<u>5360,56</u> -	- -	69687	-	- -	- -	- -
7	& С130-559-ИНБ1-2 варіант 5	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/900	шт	4	<u>5768,56</u> -	- -	23074	-	- -	- -	- -
8	& С13-643-ИНБ4 варіант 6	Вузол підключення кутовий DN20	шт	78	<u>1479,23</u> -	- -	115380	-	- -	- -	- -
9	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників	10шт	2,4	<u>824,50</u> 824,50	- -	1979	1979	- -	<u>10,0000</u> -	<u>24</u> -
10	С130-549 варіант 2	Рушникосушка Q=250Вт	шт	24	<u>4591,86</u> -	- -	110205	-	- -	- -	- -
11	& С13-643-ИНБ4 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	24	<u>1104,89</u> -	- -	26517	-	- -	- -	- -
12	& С13-643-ИНБ4 варіант 4	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	24	<u>489,83</u> -	- -	11756	-	- -	- -	- -
13	КМ11-350-1	Установлення термоголовки кількість: 78+24	шт	102	<u>136,62</u> 136,62	- -	13935	13935	- -	<u>1,6000</u> -	<u>163,2</u> -
14	& С130-472-165-1 варіант 1	Термостатична головка до радіаторів	шт	78	<u>722,67</u> -	- -	56368	-	- -	- -	- -
15	& С130-472-165-1 варіант 2	Термостатична головка до рушникосушок	шт	24	<u>680,18</u> -	- -	16324	-	- -	- -	- -
16	КБ16-15-1	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	<u>205,79</u> 205,79	- -	3910	3910	- -	<u>2,4100</u> -	<u>45,79</u> -
17	& С13-643-ИНБ4 варіант 7	Клапан ручний балансувальний DN15 USV-S	шт	19	<u>1487,73</u> -	- -	28267	-	- -	- -	- -
18	КБ16-26-1	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	19	<u>57,21</u> 57,21	- -	1087	1087	- -	<u>0,6700</u> -	<u>12,73</u> -
19	С1630-981 варіант 5	Тепловий лічильник DN15 RS-485, Пульсар 0,6	шт	19	<u>3163,43</u> -	- -	60105	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	35	<u>356,18</u> -	-	12466	-	-	-	-
21	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	7	<u>446,28</u> -	-	3124	-	-	-	-
22	C1630-1915 варіант 2	Крани кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	2	<u>1615,17</u> -	-	3230	-	-	-	-
23	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>18,54</u> 18,54	-	37	37	-	<u>0,2000</u>	<u>0,4</u>
24	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	2	<u>204,03</u> -	-	408	-	-	-	-
25	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	1,4	<u>3847,87</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	5387	1470	<u>222</u> 10	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>17,22</u> 0,11
26	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,5	<u>5250,37</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	2625	525	<u>79</u> 3	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>6,15</u> 0,04
27	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	21,5	<u>26806,41</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	576338	513036	<u>63302</u> 35655	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>5782,64</u> 427,4
28	C113-1681 варіант 2	Труба багатошарова металопластиковая діам. 20x2,8мм	м	2150	<u>72,33</u> -	-	155510	-	-	-	-
29	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	3	<u>20611,25</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	61834	56309	<u>5525</u> 3036	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>634,68</u> 36,4
30	C113-1682 варіант 2	Труба багатошарова металопластиковая діам. 25x2,8мм	м	300	<u>106,23</u> -	-	31869	-	-	-	-
31	C111-882 варіант 9	Комплект фітінгів для металопластикової труби опалення	комплект	1	<u>46818,31</u> -	-	46818	-	-	-	-
32	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 2150+300	10 м	245	<u>290,22</u> 290,22	-	71104	71104	-	<u>3,5200</u>	<u>862,4</u>
33	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20x2,8 мм кількість: 2150x1,02	м	2193	<u>24,48</u> -	-	53685	-	-	-	-
34	& C18013-19-89 варіант 20	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25x2,8 мм кількість: 300x1,02	м	306	<u>27,54</u> -	-	8427	-	-	-	-
35	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x245)	л	34,79	<u>459,45</u> -	-	15984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x245)	м	3384,43	<u>2,67</u> -	- -	9036	-	- -	- -	- -
37	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x245)	шт	7350	<u>2,69</u> -	- -	19772	-	- -	- -	- -
38	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x245)	л	7,6	<u>248,41</u> -	- -	1888	-	- -	- -	- -
39	C111-882 варіант 10	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	<u>8262,31</u> -	- -	8262	-	- -	- -	- -
40	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>17886,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	894	242	<u>6</u> -	<u>55.2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
41	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>20965,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	210	48	<u>1</u> -	<u>55.2700</u> 0,0588	<u>0,55</u> -
42	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>34413,46</u> 8046,02	<u>1100,80</u> 47,66	8259	1931	<u>264</u> 11	<u>90.6900</u> 0,5478	<u>21,77</u> 0,13
43	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,043	<u>1276,64</u> 462,13	<u>82,87</u> 6,23	55	20	<u>4</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,21</u> -
44	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,043	<u>4416,95</u> 690,48	<u>122,42</u> 13,98	190	30	<u>5</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,31</u> 0,01
45	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 5+1+24	100м	0,3	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	284	261	<u>7</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,47</u> -
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 5+1+24	10 м	3	<u>290,22</u> 290,22	- -	871	871	- -	<u>3,5200</u> -	<u>10,56</u> -
47	& C18013-19-89 варіант 21	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 15 мм кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>36,72</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
48	& C18013-19-89 варіант 22	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 20мм кількість: 1x1,02	м	1,02	<u>85,68</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
49	& C18013-19-89 варіант 23	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 50 мм кількість: 24x1,02	м	24,48	<u>187,68</u> -	- -	4594	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х3)	л	0,43	<u>459,45</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
51	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х3)	м	41,44	<u>2,67</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
52	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х3)	шт	90	<u>2,69</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
53	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031х3)	л	0,09	<u>248,41</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
54	C111-882 варіант 11	Комплект фітингів для труб Steel	комплект	1	<u>3162,31</u> -	- -	3162	-	- -	- -	- -
55	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
56	КБ15-253-1	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	100м2	0,36	<u>5599,99</u> <u>5599,99</u>	- -	2016	2016	- -	<u>62,1600</u> -	<u>22,38</u> -
57	C1632-98 варіант 1	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм кількість: 36х1,05 - опалення технічних приміщень та коридорів	м2	37,8	<u>82,13</u> -	- -	3105	-	- -	- -	- -
58	КБ21-30-1	Установлення електричних конвекторів кількість: 5+7+8	100шт	0,2	<u>9188,79</u> <u>9188,79</u>	- -	1838	1838	- -	<u>114,2600</u> -	<u>22,85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1916184	677721	<u>69415</u> 38716		<u>7719,95</u> 464,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1916184				
							1169048				
							716437				
							377483				
							843,88				
							114310				
							2293667				

		Всього по розділу 1					2293667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вентиляція									
59	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т кількість: 1+1+2	шт	4	<u>542,82</u> 542,82	- -	2171	2171	- -	<u>6.2100</u> -	<u>24,84</u> -
60	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів кількість: 0,00785х2+0,0314х2+0,21х2	м2	0,4985	<u>777,02</u> 777,02	- -	387	387	- -	<u>9.7800</u> -	<u>4,88</u> -
61	& С18013-21-53 варіант 3	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт	2	<u>143,82</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
62	& С18013-21-53 варіант 4	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт	2	<u>278,46</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
63	& С18013-21-53 варіант 5	Гнучка вставка ВВГ 600х350	шт	2	<u>1547,00</u> -	- -	3094	-	- -	- -	- -
64	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних кількість: 1+1+2	шт	4	<u>210,70</u> 210,70	- -	843	843	- -	<u>2.6200</u> -	<u>10,48</u> -
65	С130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	4	<u>3070,93</u> -	- -	12284	-	- -	- -	- -
66	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>634,96</u> 563,13	- -	635	563	- -	<u>6.8300</u> -	<u>6,83</u> -
67	С1630-453 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт	1	<u>15303,20</u> -	- -	15303	-	- -	- -	- -
68	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних кількість: 5+39	ґрати	44	<u>148,15</u> 148,15	- -	6519	6519	- -	<u>1.8200</u> -	<u>80,08</u> -
69	С111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева кількість: 2+1+2	шт	5	<u>867,60</u> -	- -	4338	-	- -	- -	- -
70	С111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва кількість: 2+1+34+2	шт	39	<u>969,60</u> -	- -	37814	-	- -	- -	- -
71	КБ20-11-1	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	6	<u>148,15</u> 148,15	- -	889	889	- -	<u>1.8200</u> -	<u>10,92</u> -
72	С111-1756 варіант 10	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	6	<u>383,10</u> -	- -	2299	-	- -	- -	- -
73	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу кількість: 0,628х(50+3+7+2+3)	100м2	0,4082	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	8810	6726	<u>34</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>84,66</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	40,82	<u>852,67</u> -	- -	34806	-	- -	- -	- -
75	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу кількість: 1,4х(1+107+1)	100м2	1,526	<u>21548,88</u> 16477,93	<u>105,30</u> 4,56	32884	25145	<u>161</u> 7	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>316,49</u> 0,08
76	C130-1128 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	152,6	<u>682,49</u> -	- -	104148	-	- -	- -	- -
77	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу кількість: 1,9х(29+17+26+1+12+7+20+12)	100м2	2,356	<u>18347,65</u> 12398,97	<u>70,33</u> 3,05	43227	29212	<u>166</u> 7	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>367,68</u> 0,08
78	C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	235,6	<u>852,49</u> -	- -	200847	-	- -	- -	- -
79	C1630-453 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного січення	шт	13	<u>2961,20</u> -	- -	38496	-	- -	- -	- -
80	КБ20-3-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	100м2	0,4	<u>24615,90</u> 19044,17	<u>105,30</u> 4,56	9846	7618	<u>42</u> 2	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>95,88</u> 0,02
81	C130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	40	<u>879,69</u> -	- -	35188	-	- -	- -	- -
82	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів кількість: 210+46	10 м2	25,6	<u>1054,95</u> 670,22	- -	27007	17158	- -	<u>7,9400</u> -	<u>203,26</u> -
83	& C111- 1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм кількість: 210х1,05	м2	220,5	<u>520,34</u> -	- -	114735	-	- -	- -	- -
84	& C111- 1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: 46х1,05	м2	48,3	<u>316,34</u> -	- -	15279	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					752694	97231	<u>403</u> 17		<u>1206</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					752694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					655060				
		всього заробітна плата, грн.					97248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					53578 124,01 16797 806272 806272				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2668878 2668878 1824108 813685 431060 967,89 131107 3099938 3099938	774952	<u>69818</u> 38733		<u>8925,95</u> 464,29
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10358,13 944792				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 106,868 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	5	2325,00	11625
2	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	7	2790,00	19530
3	15011-7 варіант 4	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	8	3200,00	25600
		Разом по розділу 1				56755
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2229
		Всього по розділу 1				58984
Розділ 2. Вентиляція						
4	1501-1289 варіант 1	Вентилятор L=3260м3/год.	шт	1	35500,00	35500
5	15011-2 варіант 8	Вентилятор L=100м3/год	шт	1	1275,00	1275
6	15011-2 варіант 5	Вентилятор L=300м3/год.	шт	2	4650,00	9300

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				46075
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1809
		Всього по розділу 2				47884
		Разом				102830
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4038
		Всього по кошторису				106868

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на тепломеханічна частина (секції Б1, БС1)
Секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	1771,424 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ТМК.С	Кошторисна трудомісткість	1,68708 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	150,904 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	KB20-36-1	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	611,63	-	2447	2447	-	8,1900	32,76
					611,63	-			-	-	-
2	KB20-36-1	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	611,63	-	2447	2447	-	8,1900	32,76
					611,63	-			-	-	-
3	KM18-1-18	Монтаж геліоколектора плаского	шт	12	934,42	-	11213	11213	-	11,2000	134,4
					934,42	-			-	-	-
4	KM18-1-2	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт	2	3578,33	-	7157	7157	-	43,4000	86,8
					3578,33	-			-	-	-
5	KM18-1-2	Монтаж теплообмінного вузла	шт	1	3578,33	-	3578	3578	-	43,4000	43,4
					3578,33	-			-	-	-
6	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	1799,62	-	5399	5399	-	21,3200	63,96
		кількість: 2+1			1799,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-5-1	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт	2	<u>1855,33</u> 1855,33	-	3711	3711	-	<u>21,9800</u>	<u>43,96</u>
8	КМ11-350-1	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт	2	<u>136,62</u> 136,62	-	273	273	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
9	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
10	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
11	КБ18-10-12	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт	1	<u>1859,31</u> 1859,31	-	1859	1859	-	<u>23,1200</u>	<u>23,12</u>
12	КМ18-1-2	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт	1	<u>3578,33</u> 3578,33	-	3578	3578	-	<u>43,4000</u>	<u>43,4</u>
13	КБ18-10-1	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
14	КБ18-10-4	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					43670	43670	-		<u>531,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43670		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5854				
		Всього будівельні роботи, грн.					64600				

		Всього по розділу 1					64600				
Розділ 2. Трубопроводи та арматура											
15	КБ18-22-2	Установлення арматури для наповнення	комплект	1	<u>32,43</u> 32,43	-	32	32	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
16	С130-1104 варіант 1	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт	1	<u>2040,89</u> -	-	2041	-	-	-	-
17	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,21</u> 57,21	-	57	57	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
18	С1630-1455 варіант 1	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1,6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	<u>817,00</u> -	-	817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ11-350-1	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
20	С1630-1455 варіант 2	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	<u>7481,00</u> -	-	7481	-	-	-	-
21	КМ11-350-1	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
22	С130-474 варіант 1	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	<u>935,00</u> -	-	935	-	-	-	-
23	КМ11-350-1	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
24	С130-474 варіант 2	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21Н8КВ120	шт	1	<u>2040,00</u> -	-	2040	-	-	-	-
25	КМ11-350-1	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
26	С130-474 варіант 3	Клапан пониження тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт	1	<u>2337,50</u> -	-	2338	-	-	-	-
27	КМ11-350-2	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
28	С1630-104 варіант 1	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	<u>5193,40</u> -	-	5193	-	-	-	-
29	КМ11-350-2	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
30	С1630-104 варіант 2	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	<u>4598,40</u> -	-	4598	-	-	-	-
31	КМ11-350-4	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>546,50</u> 546,50	-	547	547	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
32	С1630-104 варіант 3	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	<u>127508,40</u> -	-	127508	-	-	-	-
33	КБ18-16-3	Установлення фільтрів-грязьовиків, зовнішній діаметр патрубку до 89 мм	шт	2	<u>692,00</u> 495,49	<u>79,58</u> 3,45	1384	991	<u>159</u> 7	<u>5,8700</u> 0,0396	<u>11,74</u> 0,08
34	С130-259 варіант 1	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	1	<u>6998,16</u> -	-	6998	-	-	-	-
35	С130-259 варіант 2	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	1	<u>8188,16</u> -	-	8188	-	-	-	-
36	КБ16-15-3	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм кількість: 10+4	шт	14	<u>503,31</u> 359,59	<u>35,77</u> 1,55	7046	5034	<u>501</u> 22	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>59,64</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1630-1216 варіант 1	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65, 1421902, HERZ	шт	10	<u>2560,51</u> -	- -	25605	-	- -	- -	- -
38	C1630-1216 варіант 2	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	4	<u>2866,51</u> -	- -	11466	-	- -	- -	- -
39	KB16-15-2	Установлення клапанів зворотних, балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм кількість: 4+1+1+4+1	шт	11	<u>293,23</u> 205,79	<u>35,77</u> 1,55	3226	2264	<u>393</u> 17	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>26,51</u> 0,2
40	C113-2299 варіант 1	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>3272,58</u> -	- -	13090	-	- -	- -	- -
41	C113-2299 варіант 2	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	1	<u>552,59</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
42	C113-2299 варіант 3	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	1	<u>334,64</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
43	C113-2299 варіант 5	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	4	<u>714,08</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
44	C113-2299 варіант 6	Клапан зворотний пружинний, DN25, 1"	шт	1	<u>561,08</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
45	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>486,54</u> 359,59	<u>35,77</u> 1,55	973	719	<u>72</u> 3	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>8,52</u> 0,04
46	C113-2299 варіант 4	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	<u>5975,58</u> -	- -	11951	-	- -	- -	- -
47	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>32,43</u> 32,43	- -	32	32	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
48	2307-10140 варіант 1	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" BP x 1/2" BP; 90158AD05	шт	1	<u>315,57</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
49	C1630-986 варіант 1	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	<u>663,48</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
50	KB16-20-4	Установлення кранів кульових діаметром 40 мм кількість: 4+2	шт	6	<u>43,47</u> 43,47	- -	261	261	- -	<u>0,4900</u> -	<u>2,94</u> -
51	C130-1104 варіант 4	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>1955,89</u> -	- -	7824	-	- -	- -	- -
52	C130-1104 варіант 7	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	2	<u>2550,89</u> -	- -	5102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових діаметром 20 мм кількість: 2+1	шт	3	<u>43,47</u> 43,47	- -	130	130	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
54	C130-1104 варіант 5	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	2	<u>680,89</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -
55	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	<u>680,89</u> -	- -	681	-	- -	- -	- -
56	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових діаметром 15 мм	шт	3	<u>43,47</u> 43,47	- -	130	130	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
57	C130-1104 варіант 8	Кран кульовий, ВР х 3Р, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	<u>468,38</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
58	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 20 мм кількість: 48,55+0,69+48,5	100 м	0,9774	<u>11188,48</u> 11188,48	- -	10936	10936	- -	<u>128,0000</u> -	<u>125,11</u> -
59	& C130-639-19 варіант 1	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	48,55	<u>251,10</u> -	- -	12191	-	- -	- -	- -
60	& C130-639-19 варіант 3	Труба мідна KME SANCO ф15 (ф15 x 1)	м	0,69	<u>252,81</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
61	& C130-639-19 варіант 2	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	48,5	<u>375,21</u> -	- -	18198	-	- -	- -	- -
62	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 25 мм	100м	0,0289	<u>5037,39</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	146	140	<u>3</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>1,6</u> -
63	& C130-639-19 варіант 4	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 x 1.2)	м	2,89	<u>892,86</u> -	- -	2580	-	- -	- -	- -
64	C130-1104 варіант 2	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>731,89</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
65	C130-1104 варіант 6	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>1131,38</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
66	C130-1104 варіант 10	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	<u>1105,88</u> -	- -	1106	-	- -	- -	- -
67	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 32 мм	100м	0,9788	<u>5037,39</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	4931	4729	<u>116</u> 5	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>54,1</u> 0,06
68	& C130-639-19 варіант 5	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 x 1.5)	м	97,88	<u>1317,86</u> -	- -	128992	-	- -	- -	- -
69	C130-1104 варіант 3	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN32	шт	4	<u>1105,88</u> -	- -	4424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 50 мм	100м	0,0051	<u>6869,89</u> 6206,98	<u>415,97</u> 18,01	35	32	<u>2</u> -	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>0,36</u> -
71	& С130-639-19 варіант 6	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 x 1.5)	м	0,51	<u>1339,11</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 65 мм	100м	0,0048	<u>8495,45</u> 7593,80	<u>669,16</u> 28,97	41	36	<u>3</u> -	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>0,44</u> -
73	& С130-639-19 варіант 7	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 x 2)	м	0,48	<u>2635,35</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 80 мм	100м	0,8374	<u>8531,59</u> 7593,80	<u>669,16</u> 28,97	7144	6359	<u>560</u> 24	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>76,22</u> 0,28
75	& С130-639-19 варіант 8	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 x 2)	м	83,74	<u>2975,36</u> -	<u>-</u> -	249157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 2,89+97,88+0,51	100м	1,0128	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	958	880	<u>24</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>8,33</u> 0,02
77	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 0,48+83,74	100м	0,8422	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	896	732	<u>20</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,92</u> 0,01
78	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 49,24+48,5+95,31+83,74	10 м	27,679	<u>290,22</u> 290,22	<u>-</u> -	8033	8033	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>97,43</u> -
79	& С18013-19-89 варіант 1	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 15 кількість: 49,24x1,02	м	50,2248	<u>25,50</u> -	<u>-</u> -	1281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С18013-19-89 варіант 2	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 22 кількість: 48,5x1,02	м	49,47	<u>30,60</u> -	<u>-</u> -	1514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С18013-19-89 варіант 3	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 35 кількість: 95,31x1,02	м	97,2162	<u>44,20</u> -	<u>-</u> -	4297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С18013-19-89 варіант 4	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 89 кількість: 83,74x1,02	м	85,4148	<u>122,40</u> -	<u>-</u> -	10455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x27,679)	л	3,93	<u>459,45</u> -	<u>-</u> -	1806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x27,679)	м	382,36	<u>2,67</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -
85	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x27,679)	шт	830	<u>2,69</u> -	- -	2233	-	- -	- -	- -
86	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x27,679)	л	0,86	<u>248,41</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					744985	42896	<u>1853</u> 80		<u>500,19</u> 0,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					744985 700236 42976 21850 47,71 6459 766835				
		----- Всього по розділу 2					766835				
87	KM18-1-3	Розділ 3. Блочний тепловий пункт Монтаж блочного теплового пункту БТП	шт	1	<u>3924,62</u> 3924,62	- -	3925	3925	- -	<u>47,6000</u> -	<u>47,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3925	3925	- -		<u>47,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3925 3925 1841 3,76 509 5766				
		----- Всього по розділу 3					5766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Теплопостачання. Система Т1-Т2									
88	КБ24-10-2	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою]	1000м	0,05213	<u>189837,12</u> 110296,70	<u>68132,47</u> 9303,11	9896	5750	<u>3552</u> 485	<u>1243,2000</u> 116,6930	<u>64,81</u> 6,08
89	С113-1503 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізолювана в оцинкованому кожусі ф65 (ф76 х 4)	м	52,13	<u>1532,31</u> -	- -	79879	-	- -	- -	- -
90	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою]	1000м	0,08489	<u>209280,11</u> 114732,70	<u>78992,20</u> 9441,11	17766	9740	<u>6706</u> 801	<u>1293,2000</u> 118,2720	<u>109,78</u> 10,04
91	С113-1504 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізолювана в оцинкованому кожусі ф80 (ф89 х 4)	м	84,89	<u>1838,72</u> -	- -	156089	-	- -	- -	- -
92	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою]	1000м	0,1519	<u>255696,47</u> 130162,03	<u>102100,93</u> 9734,78	38840	19772	<u>15509</u> 1479	<u>1444,8000</u> 121,6320	<u>219,47</u> 18,48
93	С113-1505 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізолювана в оцинкованому кожусі ф100 (ф108 х 4)	м	151,9	<u>2553,94</u> -	- -	387943	-	- -	- -	- -
94	КБ24-10-5	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 125 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою]	1000м	0,0223	<u>288049,91</u> 146810,66	<u>111825,23</u> 11151,15	6424	3274	<u>2494</u> 249	<u>1629,6000</u> 139,7760	<u>36,34</u> 3,12
95	С113-1506 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізолювана в оцинкованому кожусі ф125 (ф133 х 4)	м	22,3	<u>2656,77</u> -	- -	59246	-	- -	- -	- -
96	С113-1513 варіант 6	Відвід 45-76х4	шт	8	<u>2729,65</u> -	- -	21837	-	- -	- -	- -
97	С113-1514 варіант 4	Відвід 45-89х4	шт	3	<u>3326,80</u> -	- -	9980	-	- -	- -	- -
98	С113-1515 варіант 1	Відвід 45-108х4	шт	2	<u>5120,83</u> -	- -	10242	-	- -	- -	- -
99	С113-1516 варіант 1	Відвід 45-133х4	шт	3	<u>7522,46</u> -	- -	22567	-	- -	- -	- -
100	С113-1513 варіант 7	Відвід 90-76х4	шт	2	<u>2763,65</u> -	- -	5527	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C113-1515 варіант 2	Відвід 90-108x4	шт	2	<u>5222.83</u>	-	10446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-1516 варіант 2	Відвід 90-133x4	шт	4	<u>7624.46</u>	-	30498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-1602 варіант 1	Перехід К 80-65	шт	2	<u>3576.48</u>	-	7153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C113-1605 варіант 1	Перехід К 100-80	шт	2	<u>3068.42</u>	-	6137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C113-1608 варіант 2	Перехід К 125-100	шт	2	<u>4732.96</u>	-	9466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C113-1525 варіант 1	Трійник 108x4-76x4	шт	4	<u>3683.84</u>	-	14735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C113-1526 варіант 1	Трійник 133x4-89x4	шт	2	<u>4619.31</u>	-	9239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					913910	38536	<u>28261</u> 3014		<u>430.4</u> 37,72
		Разом будівельні роботи, грн.					913910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					847113				
		всього заробітна плата, грн.					41550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5961				
		Всього будівельні роботи, грн.					934226				

		Всього по розділу 4					934226				
		Разом прямі витрати по кошторису					1706490	129027	<u>30114</u> 3094		<u>1509.75</u> 38,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1706490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1547349				
		всього заробітна плата, грн.					132121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18783				
		Всього будівельні роботи, грн.					1771424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1771424				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1687,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					150904				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання устаткування тепломеханічної частини (секції Б1, БС1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ТМК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 3779,674 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання						
1	1501-1084 варіант 1	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	4	315500,00	1262000
2	1501-1152 варіант 1	Геліоколектор плоский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	12	27156,00	325872
3	1501-1235 варіант 1	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	34875,00	69750
4	1501-3072 варіант 1	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	139500,00	139500
5	1501-1065 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	46500,00	93000
6	1501-1065 варіант 2	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	11160,00	11160
7	1501-1388 варіант 1	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	2	77469,00	154938
8	15011-2 варіант 1	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт	2	9393,00	18786
9	1501-1153 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	9858,00	9858
10	1501-1070 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	1553,10	1553
11	1501-1620 варіант 1	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	195300,00	195300

1	2	3	4	5	6	7
12	1501-1899 варіант 1	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054C1	шт	1	21855,00	21855
13	1501-1458 варіант 1	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	2883,00	2883
14	1501-1007 варіант 1	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	2697,00	2697
		Разом по розділу 1				2309152
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				90679
		Всього по розділу 1				2399831
		Розділ 2. Блочний тепловий пункт				
15	1501-9022 варіант 1	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-2	шт	1	1327704,00	1327704
		Разом по розділу 2				1327704
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				52139
		Всього по розділу 2				1379843
		Разом				3636856
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				142818
		Всього по кошторису				3779674

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на автоматизація тепломеханічної частини (секції Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-АТМК.С

Кошторисна вартість	69,837 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05621 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,144 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB21-24-2	Установлення щита ЩА-ТМК1, масою до 6 кг	шт	1	330,04	-	330	330	-	3,9100	3,91
					330,04	-			-	-	-
2	C1514-3 варіант 1	Корпус щита автоматики ЩА-ТМК1	шт	1	5613,18	-	5613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-30-1	Монтаж датчиків кількість: 10+3+1+1+7+4	шт	26	40,54	-	1054	1054	-	0,4500	11,7
					40,54	-			-	-	-
4	C1630-986 варіант 3	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	10	1020,48	-	10205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1630-986 варіант 4	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	3	1530,48	-	4591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1630-986 варіант 5	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1	714,48	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C1630-986 варіант 6	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1	3060,48	-	3060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-986 варіант 7	Датчик тиску EWPA 010	шт	7	<u>2754,48</u>	-	19281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C1630-986 варіант 9	Датчик затоплення Octopus++	шт	4	<u>306,48</u>	-	1226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KB16-20-2	Установлення кранів	шт	7	<u>43,47</u>	-	304	304	-	<u>0,4900</u>	<u>3,43</u>
					43,47	-			-	-	-
11	C1630-1910 варіант 6	Кран з спускником+муфта d15	шт	7	<u>306,03</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KM11-30-1	Монтаж реле тиску	шт	1	<u>40,54</u>	-	41	41	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
					40,54	-			-	-	-
13	C1630-986 варіант 8	Реле тиску KPI35	шт	1	<u>4284,48</u>	-	4284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KM10-1-10	Монтаж пристрою перетворення	плата	4	<u>699,28</u>	-	2797	2797	-	<u>8,0000</u>	<u>32</u>
					699,28	-			-	-	-
15	C1630-986 варіант 10	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	4	<u>2142,48</u>	-	8570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KM11-30-1	Монтаж модуля накладки M-bus	шт	1	<u>40,54</u>	-	41	41	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
					40,54	-			-	-	-
17	C1630-986 варіант 11	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	1	<u>3468,48</u>	-	3468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					67721	4567	-		<u>51,94</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					67721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63154				
		всього заробітна плата, грн.					4567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					577				
		Всього будівельні роботи, грн.					69837				

		Всього по кошторису					69837				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					56,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5144				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на автоматизація тепломеханічної частини (кабельна продукція секцій Б1, Б2, Б3)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-АТМК.С

Кошторисна вартість 198,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,15047 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 99,609 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,39	<u>4653,59</u>	<u>178,44</u>	1815	1572	<u>70</u>	<u>47,2100</u>	<u>18,41</u>
					4031,26	7,73			3	0,0888	0,03
2	& C1330-3-ИНБ1	Лоток перфорований 100x100мм (ШxВ)	м	39	<u>255,78</u>	-	9975	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
3	& C1330-3-ИНБ1	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	39	<u>107,88</u>	-	4207	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	C111-885	Повороти, кути, відгалудження,профіль	комплект	1	<u>3979,87</u>	-	3980	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	C111-885	Кріплення для лотків (шпильки, гайки, болти, шайби і тд.)	комплект	1	<u>5611,87</u>	-	5612	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	5	<u>1905,21</u>	-	9526	9526	-	<u>23,9800</u>	<u>119,9</u>
					1905,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 500х1,01	м	505	<u>12,38</u> -	- -	6252	-	- -	- -	- -
8	C113-1884 варіант 8	Тримач з клямкою і дюбелем ф20 мм (упак)	шт	8	<u>357,08</u> -	- -	2857	-	- -	- -	- -
9	& C111-240-8Г варіант 7	Коробка відгалужувальна прямокутна, IP40 85х85х45мм	шт	30	<u>133,08</u> -	- -	3992	-	- -	- -	- -
10	C111-1904 варіант 3	Анкер APS-H 10х80 мм (упак)	шт	2	<u>887,41</u> -	- -	1775	-	- -	- -	- -
11	C111-1904 варіант 4	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком SMT-G 6*40 (упак)	шт	8	<u>102,01</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
12	C113-1884 варіант 7	Хомут кабельний чорний CHS 300 x 4 (упак)	шт	6	<u>102,08</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
13	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1,04	<u>186,15</u> 186,15	- -	194	194	- -	<u>2,1800</u> -	<u>2,27</u> -
14	& C157-302-1 варіант 58	Кабель силовий ВВГнгд 3х1,5 мм2 кількість: 104х1,02	м	106,08	<u>27,56</u> -	- -	2924	-	- -	- -	- -
15	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5	<u>674,24</u> 674,24	- -	3371	3371	- -	<u>8,6000</u> -	<u>43</u> -
16	& C157-302-1 варіант 24	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1х2х0,8 кількість: 500х1,02	м	510	<u>9,51</u> -	- -	4850	-	- -	- -	- -
17	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 2298-500+43	100 м	18,41	<u>3693,76</u> 3693,76	- -	68002	68002	- -	<u>44,8000</u> -	<u>824,77</u> -
18	& C157-302-1 варіант 24	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1х2х0,8 кількість: (2298-500)х1,02	м	1833,96	<u>9,51</u> -	- -	17441	-	- -	- -	- -
19	& C157-302-1 варіант 59	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2х2х0,8 кількість: 43х1,02	м	43,86	<u>13,79</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
20	KM10-309-4	Установлення клемних колодок	шт	30	<u>139,86</u> 139,86	- -	4196	4196	- -	<u>1,6000</u> -	<u>48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-240-8Г варіант 8	Клемна колодка LP 12p, 450V, 24A, 2,5 мм 43212NYP	шт	30	<u>76,98</u> -	- -	2309	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					155311	86861	<u>70</u> 3		<u>1056,35</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					155311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68380				
		всього заробітна плата, грн.					86864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43314				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12745				
		Всього будівельні роботи, грн.					198625				

		Всього по кошторису					198625				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1150,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99609				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на електричні мережі секції (секції Б1, БС1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР.С

Кошторисна вартість	6495,014 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15,61901 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1341,284 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
1	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
2	КБ21-24-1	Установлення ЩОЩЗБПБ1, масою до 3 кг	шт	1	<u>286,99</u> 286,99	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
3	КБ21-24-2	Установлення АВРБ1, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
4	КБ21-24-1	Установлення ЩІТП1.1, масою до 3 кг	шт	1	<u>286,99</u> 286,99	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
5	КБ21-24-1	Установлення ЩЗЕОБ масою до 3 кг	шт	1	<u>286,99</u> 286,99	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
6	КБ21-24-2	Установлення ЩЗБПБ1, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-24-2	Установлення ЩІН1.1, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	-	330	330	-	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
8	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО1.1	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
9	КБ21-24-1	Установлення ЩК, масою до 3 кг кількість: 14+14	шт	28	<u>286,99</u> 286,99	-	8036	8036	-	<u>3,4000</u> -	<u>95,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12905	11749	<u>1142</u> 218		<u>137,79</u> 1,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12905 14 11967 6128 13,56 1837 19033				
		Всього по розділу 1					19033				
		Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура									
10	КБ21-17-4	Монтаж світильників кількість: 17+90+390+20+30+68+97+5+60+1+52	100шт	8,3	<u>14342,47</u> 14126,11	-	119043	117247	-	<u>156,8000</u> -	<u>1301,44</u> -
11	С1547-7 варіант 1	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	17	<u>1020,46</u> -	-	17348	-	-	-	-
12	С1547-7 варіант 2	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	90	<u>796,06</u> -	-	71645	-	-	-	-
13	С1547-7 варіант 3	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	390	<u>663,46</u> -	-	258749	-	-	-	-
14	С1547-7 варіант 4	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1x35Вт	шт	20	<u>510,46</u> -	-	10209	-	-	-	-
15	С1547-7 варіант 5	Світильник підвісний, IP20, цоколь E27 1x60Вт	шт	30	<u>1224,46</u> -	-	36734	-	-	-	-
16	С1547-7 варіант 6	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	68	<u>765,46</u> -	-	52051	-	-	-	-
17	С1547-7 варіант 7	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	97	<u>1020,46</u> -	-	98985	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1547-7 варіант 14	LED світильник накладний, IP67, 30Вт	шт	5	<u>1326,46</u>	-	6632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	60	<u>2122,06</u>	-	127324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C1547-7 варіант 9	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	1	<u>765,46</u>	-	765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C1547-7 варіант 10	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	52	<u>765,46</u>	-	39804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C1547-1 варіант 1	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	480	<u>51,30</u>	-	24624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C1547-1 варіант 2	Лампа цоколь GU10, 35Вт	шт	20	<u>51,30</u>	-	1026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C1547-1 варіант 3	Лампа цоколь E 27, 60Вт	шт	30	<u>16,62</u>	-	499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	120	<u>97,20</u>	-	11664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C111-882 варіант 19	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>10506,31</u>	-	10506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KM10-668-4	Установлення датчика руху	шт	58	<u>123,87</u>	-	7184	7184	-	<u>1,6000</u>	<u>92,8</u>
					123,87	-			-	-	-
28	C1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	58	<u>510,46</u>	-	29607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,1	<u>12033,10</u>	-	1203	1182	-	<u>131,2000</u>	<u>13,12</u>
					11819,81	-			-	-	-
30	C1547-7 варіант 12	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	10	<u>714,46</u>	-	7145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KБ21-17-4	Монтаж LED стрічки	100шт	0,19	<u>14342,47</u>	-	2725	2684	-	<u>156,8000</u>	<u>29,79</u>
					14126,11	-			-	-	-
32	C1547-7 варіант 13	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	19	<u>3060,46</u>	-	58149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					993621	128297	-		<u>1437,15</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					993621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					865324				
		всього заробітна плата, грн.					128297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1057431				

		Всього по розділу 2					1057431				
		Розділ 3. Вироби до встановлення									
33	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 61+20+154	100шт	2,35	<u>5477,77</u> 2153,82	- -	12873	5061	- -	<u>27,8200</u> -	<u>65,38</u> -
34	& C113- 2106-B1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	61	<u>229,58</u> -	- -	14004	-	- -	- -	- -
35	& C113- 2106-B1 варіант 3	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	20	<u>357,08</u> -	- -	7142	-	- -	- -	- -
36	& C113- 2106-B1 варіант 4	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	154	<u>122,48</u> -	- -	18862	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3 кількість: 44+120	100шт	1,64	<u>3953,07</u> 3953,07	- -	6483	6483	- -	<u>51,0600</u> -	<u>83,74</u> -
38	& C113- 2106-B1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	44	<u>359,63</u> -	- -	15824	-	- -	- -	- -
39	& C113- 2106-B1 варіант 5	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	120	<u>255,08</u> -	- -	30610	-	- -	- -	- -
40	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці кількість: 30+30	100шт	0,6	<u>1965,64</u> 1959,50	- -	1179	1176	- -	<u>25,3100</u> -	<u>15,19</u> -
41	& C113- 2106-B1 варіант 6	Розетка вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	<u>193,88</u> -	- -	5816	-	- -	- -	- -
42	& C113- 2106-B1 варіант 7	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	<u>408,08</u> -	- -	12242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 42+105+27	100шт	1,74	<u>5472,58</u> 2142,99	- -	9522	3729	- -	<u>27,6800</u> -	<u>48,16</u> -
44	& С1547-6-В1 варіант 1	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	42	<u>212,66</u> -	- -	8932	-	- -	- -	- -
45	& С1547-6-В1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	105	<u>122,56</u> -	- -	12869	-	- -	- -	- -
46	& С1547-6-В1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	27	<u>153,16</u> -	- -	4135	-	- -	- -	- -
47	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,55	<u>5598,00</u> 2268,41	- -	3079	1248	- -	<u>29,3000</u> -	<u>16,12</u> -
48	& С1547-6-В1 варіант 4	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	55	<u>153,16</u> -	- -	8424	-	- -	- -	- -
49	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	7,92	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	67304	39481	<u>27823</u> 8023	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>473,22</u> 94,39
50	& С111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	792	<u>9,49</u> -	- -	7516	-	- -	- -	- -
51	С111-884 варіант 1	Гільзи ГМЛ	комплект	1	<u>8007,73</u> -	- -	8008	-	- -	- -	- -
52	С111-884 варіант 2	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	<u>8109,73</u> -	- -	8110	-	- -	- -	- -
53	С111-884 варіант 3	Накінечники, гільзи	комплект	1	<u>6426,73</u> -	- -	6427	-	- -	- -	- -
54	С111-884 варіант 4	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	<u>14280,73</u> -	- -	14281	-	- -	- -	- -
55	С111-884 варіант 5	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>5100,73</u> -	- -	5101	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					288743	57178	<u>27823</u> 8023		<u>701,81</u> 94,39
		Разом будівельні роботи, грн.					288743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203742				
		всього заробітна плата, грн.					65201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					36287 90,27 12231 325030				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
		- кабель у лотках									
56	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 50+200+60+30+30	100м	3,7	<u>4653,59</u> 4031,26	<u>178,44</u> 7,73	17218	14916	<u>660</u> 29	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>174,68</u> 0,33
57	& С1330-3-ИНБ1 варіант 1	Лоток перфорований 300х100мм (ШхВ)	м	50	<u>400,28</u> -	- -	20014	-	- -	- -	- -
58	& С1330-3-ИНБ1 варіант 2	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	50	<u>107,88</u> -	- -	5394	-	- -	- -	- -
59	& С1330-3-ИНБ1 варіант 3	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	310	<u>57,72</u> -	- -	17893	-	- -	- -	- -
60	& С1330-3-ИНБ1 варіант 11	Лоток перфорований 400х100мм (ШхВ)	м	200	<u>602,58</u> -	- -	120516	-	- -	- -	- -
61	& С1330-3-ИНБ1 варіант 12	Кришка перфорованого лотка 400х100мм (ШхВ)	м	200	<u>357,78</u> -	- -	71556	-	- -	- -	- -
62	& С1330-3-ИНБ1 варіант 13	Лоток перфорований 600х100мм (ШхВ)	м	60	<u>1505,28</u> -	- -	90317	-	- -	- -	- -
63	& С1330-3-ИНБ1 варіант 14	Кришка перфорованого лотка 600х100мм (ШхВ)	м	60	<u>598,50</u> -	- -	35910	-	- -	- -	- -
64	& С1330-3-ИНБ1 варіант 15	Лоток драбинний 200х150мм (ШхВ)	м	30	<u>1003,77</u> -	- -	30113	-	- -	- -	- -
65	& С1330-3-ИНБ1 варіант 16	Лоток драбинний 150х150мм (ШхВ)	м	30	<u>825,27</u> -	- -	24758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	C111-885 варіант 1	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>16831.87</u> -	-	16832	-	-	-	-
67	C111-885 варіант 2	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	<u>26011.87</u> -	-	26012	-	-	-	-
68	C188888-21 варіант 1	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	10	<u>574.15</u> -	-	5742	-	-	-	-
69	KB21-27-1	Установлення вентиляторів	шт	25	<u>73.44</u> 73,44	-	1836	1836	-	<u>0.8600</u>	<u>21.5</u>
70	& C130-62-17 варіант 1	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	25	<u>3167.34</u> -	-	79184	-	-	-	-
71	KB21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 350 мм2 у лотках кількість: 180+120+240	100м	5,4	<u>691.66</u> 691,66	-	3735	3735	-	<u>8.1000</u>	<u>43.74</u>
72	& C157-302-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х70 мм2 кількість: 180х1,02	м	183,6	<u>1596.32</u> -	-	293084	-	-	-	-
73	& C157-302-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х50 мм2 кількість: 120х1,02	м	122,4	<u>1111.82</u> -	-	136087	-	-	-	-
74	& C157-302-1 варіант 48	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х50 мм2 кількість: 240х1,02	м	244,8	<u>1530.02</u> -	-	374549	-	-	-	-
75	KB21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	2,7	<u>519.17</u> 519,17	-	1402	1402	-	<u>6.0800</u>	<u>16.42</u>
76	& C157-302-1 варіант 46	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х25 мм2 кількість: 270х1,02	м	275,4	<u>351.92</u> -	-	96919	-	-	-	-
77	KB21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	1,5	<u>346.68</u> 346,68	-	520	520	-	<u>4.0600</u>	<u>6.09</u>
78	& C157-302-1 варіант 11	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х10 мм2 кількість: 150х1,02	м	153	<u>331.52</u> -	-	50723	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КМ8-411-1	- кабель у трубах Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм кількість: 70+50	100 м	1,2	<u>7117,91</u> 4085,06	<u>1028,89</u> 47,57	8541	4902	<u>1235</u> 57	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>57,41</u> 0,66
80	& С111-1301-1 варіант 1	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	70	<u>51,39</u> -	- -	3597	-	- -	- -	- -
81	& С111-1301-1 варіант 2	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	50	<u>42,89</u> -	- -	2145	-	- -	- -	- -
82	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	100м	2,8	<u>2116,55</u> 2116,55	- -	5926	5926	- -	<u>26,6400</u> -	<u>74,59</u> -
83	& С111-1301-1-М варіант 4	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 40мм кількість: 280х1,01	м	282,8	<u>28,70</u> -	- -	8116	-	- -	- -	- -
84	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	16,58	<u>2022,80</u> 2022,80	- -	33538	33538	- -	<u>25,4600</u> -	<u>422,13</u> -
85	& С111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм кількість: 1658х1,01	м	1674,58	<u>23,60</u> -	- -	39520	-	- -	- -	- -
86	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	152,86	<u>1905,21</u> 1905,21	- -	291230	291230	- -	<u>23,9800</u> -	<u>3665,58</u> -
87	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм кількість: 15286х1,01	м	15438,86	<u>16,46</u> -	- -	254124	-	- -	- -	- -
88	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	121,32	<u>1905,21</u> 1905,21	- -	231140	231140	- -	<u>23,9800</u> -	<u>2909,25</u> -
89	& С111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 12132х1,01	м	12253,32	<u>12,38</u> -	- -	151696	-	- -	- -	- -
90	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	9,3	<u>1571,44</u> 1322,61	- -	14614	12300	- -	<u>16,8700</u> -	<u>156,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C157-302-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм2 кількість: 930х1,02	м	948,6	<u>229,52</u> -	- -	217723	-	- -	- -	- -
92	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 кількість: 280+500+25+180+1200	100м	21,85	<u>1503,85</u> 1276,35	- -	32859	27888	- -	<u>16,2800</u> -	<u>355,72</u> -
93	& C157-302-1 варіант 45	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм2 кількість: 280х1,02	м	285,6	<u>98,96</u> -	- -	28263	-	- -	- -	- -
94	& C157-302-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм2 кількість: 500х1,02	м	510	<u>140,78</u> -	- -	71798	-	- -	- -	- -
95	& C157-302-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм2 кількість: 25х1,02	м	25,5	<u>88,76</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
96	& C157-302-1 варіант 12	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5х4 мм2 кількість: 180х1,02	м	183,6	<u>149,96</u> -	- -	27533	-	- -	- -	- -
97	& C157-302-1 варіант 18	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм2 кількість: 1200х1,02	м	1224	<u>102,02</u> -	- -	124872	-	- -	- -	- -
98	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 кількість: 100+150+3200+2250+7200+70+200	100м	131,7	<u>1112,89</u> 956,48	- -	146568	125968	- -	<u>12,2000</u> -	<u>1606,74</u> -
99	& C157-302-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм2 кількість: 100х1,02	м	102	<u>63,26</u> -	- -	6453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C157-302-1 варіант 47	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм2 кількість: 150х1,02	м	153	<u>59,18</u> -	- -	9055	-	- -	- -	- -
101	& C157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 3200х1,02	м	3264	<u>38,78</u> -	- -	126578	-	- -	- -	- -
102	& C157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 2250х1,02	м	2295	<u>60,20</u> -	- -	138159	-	- -	- -	- -
103	& C157-302-1 варіант 19	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 7200х1,02	м	7344	<u>40,82</u> -	- -	299782	-	- -	- -	- -
104	& C157-302-1 варіант 15	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм2 кількість: 70х1,02	м	71,4	<u>123,27</u> -	- -	8801	-	- -	- -	- -
105	& C157-302-1 варіант 16	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм2 кількість: 200х1,02	м	204	<u>80,77</u> -	- -	16477	-	- -	- -	- -
106	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 кількість: 2000+150+8200+700</i>	100м	110,5	<u>787,99</u> 674,24	- -	87073	74504	- -	<u>8.6000</u> -	<u>950,3</u> -
107	& C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 2000х1,02	м	2040	<u>41,84</u> -	- -	85354	-	- -	- -	- -
108	& C157-302-1 варіант 17	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм2 кількість: 150х1,02	м	153	<u>50,17</u> -	- -	7676	-	- -	- -	- -
109	& C157-302-1 варіант 20	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 8200х1,02	м	8364	<u>27,56</u> -	- -	230512	-	- -	- -	- -
110	& C157-302-1 варіант 21	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм2 кількість: 700х1,02	м	714	<u>36,74</u> -	- -	26232	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні кількість: 420+1070	100шт	14,9	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	126619	74276	<u>52343</u> 15093	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>890,28</u> 177,59
112	& С111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	420	<u>56,58</u> -	- -	23764	-	- -	- -	- -
113	& С111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	1070	<u>16,63</u> -	- -	17794	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4426709	904081	<u>54238</u> 15179		<u>11351,32</u> 178,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4426709				

		Всього по розділу 4					4920198				
Розділ 5. Заземлення											
114	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,4	<u>4494,27</u> 956,37	<u>3507,68</u> 520,00	1798	383	<u>1403</u> 208	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>4,48</u> 2,25
115	С126-1277 варіант 1	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	<u>2939,15</u> -	- -	11757	-	- -	- -	- -
116	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 0,5х0,7х40	100м3	0,14	<u>18048,49</u> 18048,49	- -	2527	2527	- -	<u>261,8000</u> -	<u>36,65</u> -
117	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм2	100 м	0,4	<u>2124,73</u> 1912,74	<u>173,62</u> 7,52	850	765	<u>69</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>8,96</u> 0,03
118	& С1111-8-56 варіант 1	Штаба сталева оміднена, 30х4 мм	м	40	<u>306,21</u> -	- -	12248	-	- -	- -	- -
119	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>10214,05</u> 10214,05	- -	1430	1430	- -	<u>150,4500</u> -	<u>21,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КМ10-698-1	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	<u>62,56</u> 61,94	-	938	929	-	<u>0,8000</u>	<u>12</u>
121	& С111-240-8Г варіант 1	Коробка вирівнювання потенціалів, 85x85x40 мм, IP44, шина 6x9	шт	15	<u>129,68</u> -	-	1945	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							33493	6034	<u>1472</u> 211		<u>83,15</u> 2,28
Разом будівельні роботи, грн.							33493				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25987				
всього заробітна плата, грн.							6245				
Загальновиробничі витрати, грн.							3654				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1272				
Всього будівельні роботи, грн.							37147				

Всього по розділу 5							37147				
Розділ 6. Сонячні панелі											
122	КМ8-101-1	Монтаж інвентора масою до 0,15 т	шафа	1	<u>978,99</u> 978,99	-	979	979	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
123	КМ11-31-2	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	<u>144,14</u> 144,14	-	144	144	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
124	КМ8-575-1	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	21	<u>144,14</u> 144,14	-	3027	3027	-	<u>1,6000</u>	<u>33,6</u>
125	С1533-221 варіант 1	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	<u>3097,53</u> -	-	65048	-	-	-	-
126	КМ11-96-1	Монтаж модуля керування, маса до 5 кг	шт	1	<u>135,06</u> 135,06	-	135	135	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
127	КМ8-126-9	Монтаж акумуляторного блоку	блок	6	<u>409,87</u> 409,87	-	2459	2459	-	<u>4,8000</u>	<u>28,8</u>
128	С113-2122 варіант 6	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	3	<u>357,08</u> -	-	1071	-	-	-	-
129	КМ8-572-6	Монтаж шафи серверної	шт	2	<u>432,43</u> 432,43	-	865	865	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
130	КМ8-600-2	Монтаж лічильника	шт	1	<u>144,14</u> 144,14	-	144	144	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,25	<u>4508,59</u> 4508,59	-	1127	1127	-	<u>52,8000</u>	<u>13,2</u>
132	& C157-302-1	Кабель тип Н1Z2Z2-K - 6 мм ² кількість: 25х1,02	м	25,5	<u>51,02</u> -	-	1301	-	-	-	-
133	КМ8-545-1	Монтаж коробки [ящика] для автоматики	шт	1	<u>419,57</u> 419,57	-	420	420	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
134	C1514-1	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	<u>2976,13</u> -	-	2976	-	-	-	-
135	C111-882	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
136	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 2+1	шт	3	<u>259,16</u> 244,75	<u>11,70</u> 1,22	777	734	<u>35</u> 4	<u>2,8000</u> 0,0146	<u>8,4</u> 0,04
137	& C10000-4-3	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 кА)	шт	2	<u>306,09</u> -	-	612	-	-	-	-
138	& C10000-4-3	Реле диференційне (ПЗВ) 2р ЕFІ-Р2 63/0, 03 тип АС (10кА)	шт	1	<u>1105,09</u> -	-	1105	-	-	-	-
139	КМ8-545-2	Монтаж щита зовнішнього розподільчого	шт	1	<u>559,42</u> 559,42	-	559	559	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
140	C1514-1	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	<u>1021,12</u> -	-	1021	-	-	-	-
141	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>259,16</u> 244,75	<u>11,70</u> 1,22	259	245	<u>12</u> 1	<u>2,8000</u> 0,0146	<u>2,8</u> 0,01
142	& C10000-4-3	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	<u>1190,10</u> -	-	1190	-	-	-	-
143	КМ8-523-4	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	<u>332,16</u> 332,16	-	332	332	-	<u>3,8000</u>	<u>3,8</u>
144	C1545-507	Запобіжник NH-3/gG 500А 500V КОМВІ	шт	1	<u>646,06</u> -	-	646	-	-	-	-
145	КМ8-526-5	Монтаж роз'єднювача однополюсного, струм до 630 А	шт	1	<u>419,57</u> 419,57	-	420	420	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C10000-4-3 варіант 4	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми M10-M10)	шт	1	<u>2677,59</u> -	-	2678	-	-	-	-
147	KM8-523-1	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	2	<u>113,63</u> 113,63	-	227	227	-	<u>1,3000</u>	<u>2,6</u>
148	C1545-507 варіант 2	Запобіжник CH 10x38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	2	<u>102,06</u> -	-	204	-	-	-	-
149	KM8-526-1	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	2	<u>139,86</u> 139,86	-	280	280	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
150	& C10000-4-3 варіант 7	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	2	<u>153,09</u> -	-	306	-	-	-	-
151	KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект	2	<u>1678,27</u> 1678,27	-	3357	3357	-	<u>19,2000</u>	<u>38,4</u>
152	& C10000-4-3 варіант 5	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	<u>2465,10</u> -	-	4930	-	-	-	-
153	KM8-53-1	Монтаж трансформатора струму	шт	2	<u>279,71</u> 279,71	-	559	559	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
154	& C10000-4-3 варіант 6	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	<u>867,09</u> -	-	1734	-	-	-	-
155	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>3210,27</u> 2736,50	-	642	547	-	<u>32,8000</u>	<u>6,56</u>
156	& C100-2405-1207 варіант 2	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм кількість: 20x1,01	м	20,2	<u>100,42</u> -	-	2028	-	-	-	-
157	KB21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 50 мм ² у коробах	100м	0,2	<u>886,57</u> 815,47	-	177	163	-	<u>9,5500</u>	<u>1,91</u>
158	& C157-302-1 варіант 39	Кабель ПВС 3x16мм ² кількість: 20x1,02	м	20,4	<u>277,46</u> -	-	5660	-	-	-	-
159	KB21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	0,7	<u>2022,80</u> 2022,80	-	1416	1416	-	<u>25,4600</u>	<u>17,82</u>
160	& C111-1301-1-M варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм кількість: 70x1,01	м	70,7	<u>23,60</u> -	-	1669	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,07	<u>1571,44</u> 1322,61	- -	110	93	- -	<u>16,8700</u> -	<u>1,18</u> -
162	& С157-302-1 варіант 23	Кабель ПВЗ 50мм ² кількість: 7х1,02	м	7,14	<u>276,27</u> -	- -	1973	-	- -	- -	- -
163	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,1	<u>1503,85</u> 1276,35	- -	150	128	- -	<u>16,2800</u> -	<u>1,63</u> -
164	& С157-302-1 варіант 40	Кабель ПВЗ 35мм ² кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>212,18</u> -	- -	2164	-	- -	- -	- -
165	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,2	<u>1112,89</u> 956,48	- -	223	191	- -	<u>12,2000</u> -	<u>2,44</u> -
166	& С157-302-1 варіант 42	Кабель ПВЗ 16мм ² кількість: 20х1,02	м	20,4	<u>76,52</u> -	- -	1561	-	- -	- -	- -
167	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,16	<u>787,99</u> 674,24	- -	126	108	- -	<u>8,6000</u> -	<u>1,38</u> -
168	& С157-302-1 варіант 41	Кабель 4х2х0,51 (FTP-cat 5E) кількість: 16х1,02	м	16,32	<u>20,42</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
169	С113-1882 варіант 6	Стяжка нейлонова 5х250мм	шт	50	<u>1,61</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
170	С1545-153 варіант 1	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2х10мм	шт	8	<u>61,21</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
171	С1545-153 варіант 2	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2х8мм	шт	4	<u>43,87</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
172	С1545-153 варіант 4	Наконечник гільзовий ізольований 16мм ²	шт	100	<u>2,87</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	C1545-153 варіант 3	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1	<u>1428,01</u>	-	1428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					126685	18659	<u>47</u> 5		<u>215.72</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					126685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107979				
		всього заробітна плата, грн.					18664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9491				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2825				
		Всього будівельні роботи, грн.					136176				

		Всього по розділу 6					136176				
		Разом прямі витрати по кошторису					5882156	1125998	<u>84722</u> 23636		<u>13926.94</u> 277,26
		Разом будівельні роботи, грн.					5882156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4671436				
		всього заробітна плата, грн.					1149634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					612858				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1414,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191650				
		Всього будівельні роботи, грн.					6495014				

		Всього по кошторису					6495014				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15619,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1341284				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

придбання устаткування електричних мереж секції (секції Б1, БС1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 1383,340 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Щити						
1	1504-10267 варіант 2	ВРПБ1 - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 500А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 400А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 500/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р С(1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 1р, С(3шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С(1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(1шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл.т. 1,0(2шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); - Незалежний розщиплювач(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	83700,00	83700
2	1504-10263 варіант 7	ШОЩЗБПБ1 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	10000,00	10000

1	2	3	4	5	6	7
3	1504-10263 варіант 8	АВРБ1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); - Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (4шт)	шт	1	30000,00	30000
4	1504-10263 варіант 9	ЩІТП1.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	1395,00	1395
5	1504-10263 варіант 10	ЩЗЕОБ - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	1395,00	1395
6	1504-10263 варіант 11	ЩЗБПБ1 - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 3р, С (2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 40А, 1р, С(2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1 р, С (2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1 р, С(18шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1 р, С(13шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); -Незалежний розщеплювач(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	43000,00	43000
7	1504-10263 варіант 12	ЩІН1.1 - Щиток розподільчий навісного виконання , ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(16шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1р, С(13шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	20000,00	20000
8	1504-10263 варіант 13	ЩҚО1.1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1 , 0(19шт); -Вимикач автоматичний, 63А, 2р, С(10шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(28шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	88350,00	88350
9	1504-10252 варіант 2	ЩҚ (тип1) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	14	2790,00	39060

1	2	3	4	5	6	7
10	1504-10252 варіант 3	ЩК (тип2) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 63А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(6шт); -Шини N, РЕ(1шт) Разом по розділу 1	шт	14	2790,00	39060
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				355960
		Всього по розділу 1				369940
		Розділ 2. Сонячні панелі				
11	1504-1324 варіант 1	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	1	165865,50	165866
12	1501-1070 варіант 2	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	1	85281,00	85281
13	1501-1274 варіант 1	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	21	7068,00	148428
14	1503-8201 варіант 1	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	1	14833,50	14834
15	1501-1693 варіант 1	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	6	85188,00	511128
16	1501-1155 варіант 1	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	2	20088,00	40176
17	15011-1064 варіант 1	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт	1	9393,00	9393
		Разом по розділу 2				975106
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38294
		Всього по розділу 2				1013400
		Разом				1331066
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				52274

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1383340

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на система пожежогасіння (секції Б1, Б2, Б3, БС1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С

Кошторисна вартість	268,134 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61571 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,865 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Лінійна частина АСПГ.В									
1	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	9,1	<u>559,42</u>	-	5091	5091	-	<u>6.4000</u>	<u>58,24</u>
					559,42	-			-	-	-
2	С113-2122	Спринклер розерткою вгору, 68°С, К80, 1/2, HD-102	шт	91	<u>140,33</u>	-	12770	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
3	2415-1302	Муфта приварна, 1/2	шт	91	<u>38,32</u>	-	3487	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ16-20-4	Установлення кранів кульових діаметром до 50 мм	шт	6	<u>43,47</u>	-	261	261	-	<u>0,4900</u>	<u>2,94</u>
		кількість: 2+4			43,47	-			-	-	-
5	С1630-1915	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	2	<u>2550,17</u>	-	5100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	С1630-1912	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	4	<u>765,07</u>	-	3060	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>75953,42</u> 10548,81	<u>1173,15</u> 50,79	45572	6329	<u>704</u> 30	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>71,34</u> 0,35
8	С1534-18 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 100	шт	1	<u>315,40</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
9	С1534-18 варіант 3	Перехід з Ду100 на Ду50	шт	1	<u>164,11</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
10	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>41882,46</u> 8046,02	<u>1100,80</u> 47,66	2513	483	<u>66</u> 3	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>5,44</u> 0,03
11	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	2,99	<u>29874,53</u> 8046,02	<u>1100,80</u> 47,66	89325	24058	<u>3291</u> 143	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>271,16</u> 1,64
12	С1534-7 варіант 3	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	2	<u>39,37</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
13	С1534-137 варіант 1	Трійник Ду 32	шт	2	<u>102,18</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
14	С1534-355 варіант 1	Заглушка Ду 32	шт	35	<u>21,82</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
15	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 6+299	100м	3,05	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	2885	2650	<u>71</u> 4	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>25,07</u> 0,05
16	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,6	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	638	521	<u>14</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,93</u> 0,01
17	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 кількість: 20,7+10,4+35,7	100м2	0,668	<u>1267,40</u> 462,13	<u>73,63</u> 3,85	847	309	<u>49</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>3,19</u> 0,03
18	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,668	<u>4379,99</u> 690,48	<u>85,46</u> 4,47	2926	461	<u>57</u> 3	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>4,84</u> 0,03
19	С113-1884 варіант 1	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	20	<u>47,69</u> -	- -	954	-	- -	- -	- -
20	С113-1884 варіант 3	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	2	<u>21,33</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
21	С113-1884 варіант 5	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	100	<u>18,95</u> -	- -	1895	-	- -	- -	- -
22	КБ16-15-2	- тестово-дренажний клапан Установлення тестово-дренажних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>255,90</u> 205,79	<u>35,77</u> 1,55	256	206	<u>36</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1630-1915 варіант 3	Тестово-дренажний клапан Т-3040 К-80; Ду50	шт	1	<u>2550,17</u>	-	2550	-	-	-	-
24	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>32,43</u>	-	32	32	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
25	C1630-113 варіант 3	Манометр технічний МТ-4С, 0,25....1,6 МПа з кран триходовим Ду15	комплект	1	<u>1785,96</u>	-	1786	-	-	-	-
26	KB10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,01	<u>8281,62</u>	-	83	83	-	<u>106,9700</u>	<u>1,07</u>
27	C1514-4 варіант 2	Шафа з з'єднуювальними головками ГР-51	шт	1	<u>3574,36</u>	-	3574	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					187174	40484	<u>4288</u> 189		<u>450,99</u> 2,16
		Разом будівельні роботи, грн.					187174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142402				
		всього заробітна плата, грн.					40673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6222				
		Всього будівельні роботи, грн.					208116				

		Всього по розділу 1					208116				
Розділ 2. Лінійна частина ВПВ											
28	KB10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,02	<u>8281,62</u>	-	166	166	-	<u>106,9700</u>	<u>2,14</u>
					8281,62	-			-	-	-
29	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,78	<u>60957,82</u>	<u>1173,15</u>	47547	8228	<u>915</u> 40	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>92,74</u> 0,46
					10548,81	50,79					
30	C1534-143 варіант 2	Трійник Ду 80х Ду 65х Ду 80	шт	4	<u>337,55</u>	-	1350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1534-365 варіант 1	Заглушка Ду80	шт	2	<u>66,51</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1534-16 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	3	<u>187,72</u>	-	563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1534-16 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	1	<u>174,12</u>	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1883 варіант 7	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	26	<u>96,98</u>	-	2521	-	-	-	-
35	KB16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,01	<u>52354,41</u>	<u>876,54</u>	524	95	<u>9</u>	<u>107,5800</u>	<u>1,08</u>
					<u>9544,50</u>	<u>37,95</u>			-	<u>0,4362</u>	-
36	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 78+1	100м	0,79	<u>1063,86</u>	<u>23,39</u>	840	686	<u>18</u>	<u>8,2200</u>	<u>6,49</u>
					<u>868,77</u>	<u>1,23</u>			1	<u>0,0150</u>	<u>0,01</u>
37	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,218	<u>1267,40</u>	<u>73,63</u>	276	101	<u>16</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,04</u>
					<u>462,13</u>	<u>3,85</u>			1	<u>0,0448</u>	<u>0,01</u>
38	KB13-26-6 H1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,218	<u>4379,99</u>	<u>85,46</u>	955	151	<u>19</u>	<u>7,2400</u>	<u>1,58</u>
					<u>690,48</u>	<u>4,47</u>			1	<u>0,0520</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					55049	9427	<u>977</u>		<u>105,07</u>
									43		<u>0,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44645				
		всього заробітна плата, грн.					9470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1500				
		Всього будівельні роботи, грн.					60019				

		Всього по розділу 2					60019				
		Разом прямі витрати по кошторису					242223	49911	<u>5265</u>		<u>556,06</u>
									232		<u>2,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					242223				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187047				
		всього заробітна плата, грн.					50143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7722				
		Всього будівельні роботи, грн.					268134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					268134				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					615,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57865				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

придбання устаткування системи пожежогасіння (секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 33,252 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Лінійна частина ВПВ				
1	1501-1154 варіант 1	- устаткування що монтується Шафа пожежна (1750hх600х250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволем ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5	шт	2	15810,00	31620
2	1504-3045 варіант 1	- устаткування що не монтується Табличка-вказівник ПК	шт	4	93,00	372
		Разом по розділу 1				31992
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	387	0,007	1257 3
		Всього по розділу 1				33252
		Разом				31992
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1257

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	387	0,007	3 33249 3 33252

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на система протидимного захисту (секції Б1, Б2, Б3, БС1)
Секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	935,582 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С	Кошторисна трудомісткість	1,31212 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	113,680 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДВ-1									
1	КБ20-13-17	Установлення клапанів димовидалення периметром до 4500 мм	клапан	2	1358,67	-	2717	1934	-	12,1700	24,34
					966,91	-			-	-	-
2	С130-397	Клапан з електроприводом 220; ВКРД-4-03	шт	2	8488,97	-	16978	-	-	-	-
	варіант 1	1400x400(н)-2*f-MP220-out-0-0			-	-			-	-	-
3	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	192,10	-	384	384	-	2,3600	4,72
					192,10	-			-	-	-
4	С111-1756	Решітка RON 1400x400(н)	шт	2	1632,60	-	3265	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	С113-1514	Трійник 1400x400x2000x500x1400x400	шт	1	4091,80	-	4092	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	С113-1513	Перехід з 2000x500(н) на 1400x400(н)	шт	1	3069,65	-	3070	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1512 варіант 1	Коліно 45° 1400x400(h)	шт	1	<u>1741,10</u>	-	1741	-	-	-	-
8	KB20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм кількість: 3,6х23	100м2	0,828	<u>15235,82</u> 9224,94	<u>62,29</u> 2,70	12615	7638	<u>52</u> 2	<u>116,1100</u> 0,0310	<u>96,14</u> 0,03
9	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	82,8	<u>1022,49</u>	-	84662	-	-	-	-
10	KB20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм кількість: 5х9,5	100м2	0,475	<u>15358,77</u> 7631,17	<u>53,85</u> 2,33	7295	3625	<u>26</u> 1	<u>96,0500</u> 0,0268	<u>45,62</u> 0,01
11	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	47,5	<u>1022,49</u>	-	48568	-	-	-	-
12	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	27,5	<u>1054,95</u> 670,22	-	29011	18431	-	<u>7,9400</u>	<u>218,35</u>
13	& C111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 275х1,05	м2	288,75	<u>281,49</u>	-	81280	-	-	-	-
14	C111-882 варіант 12	Кріплення повітропроводів	комплект	35	<u>122,71</u>	-	4295	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							299973	32012	<u>78</u> 3		<u>389,17</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							299973				
в тому числі:							267883				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32015				
всього заробітна плата, грн.							16870				
Загальновиробничі витрати, грн.							38,04				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5151				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							316843				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							316843				
15	KB20-32-2	Розділ 2. ПП-1 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>736,87</u> 736,87	-	737	737	-	<u>8,4300</u>	<u>8,43</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентильаторів	м2	0,25	<u>777,02</u> 777,02	-	194	194	-	<u>9.7800</u>	<u>2,45</u>
17	& C18013-21-53 варіант 1	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	<u>1530,00</u> -	-	3060	-	-	-	-
18	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>234,07</u> 175,32	-	234	175	-	<u>2.1800</u>	<u>2,18</u>
19	C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	<u>5105,42</u> -	-	5105	-	-	-	-
20	КБ20-13-16	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	<u>961,35</u> 737,30	-	5768	4424	-	<u>9.2800</u>	<u>55,68</u>
21	C130-397 варіант 2	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	<u>6652,97</u> -	-	39918	-	-	-	-
22	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 кількість: 6+1	ґрати	7	<u>192,10</u> 192,10	-	1345	1345	-	<u>2.3600</u>	<u>16,52</u>
23	C111-1756 варіант 5	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	<u>1377,60</u> -	-	8266	-	-	-	-
24	C111-1756 варіант 6	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	<u>561,60</u> -	-	562	-	-	-	-
25	C113-1513 варіант 3	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	<u>1539,65</u> -	-	1540	-	-	-	-
26	C113-1513 варіант 4	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	шт	1	<u>1794,65</u> -	-	1795	-	-	-	-
27	C113-1512 варіант 2	Коліно 90° 800x400(h)	шт	1	<u>1435,10</u> -	-	1435	-	-	-	-
28	C113-1512 варіант 3	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	<u>1129,10</u> -	-	1129	-	-	-	-
29	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,012	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	259	198	<u>1</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>2,49</u> -
30	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,2	<u>1022,49</u> -	-	1227	-	-	-	-
31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм кількість: 2,4x0,4	100м2	0,0096	<u>18347,65</u> 12398,97	<u>70,33</u> 3,05	176	119	<u>1</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>1,5</u> -
32	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	0,96	<u>1022,49</u> -	-	982	-	-	-	-
33	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	1	<u>1054,95</u> 670,22	-	1055	670	-	<u>7.9400</u>	<u>7,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 10х1,05	м2	10,5	<u>281,49</u> -	-	2956	-	-	-	-
35	КБ20-3-7	Прокладання озожушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,04	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	863	659	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>8,3</u> -
36	C130-1127 варіант 2	Озожушка з тонколистової сталі, б=0,7 мм	м2	4	<u>852,67</u> -	-	3411	-	-	-	-
37	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	7	<u>576,70</u> -	-	4037	-	-	-	-
38	КБ20-13-15	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>634,96</u> 563,13	-	3810	3379	-	<u>6,8300</u> -	<u>40,98</u> -
39	C130-397 варіант 3	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	6	<u>4612,97</u> -	-	27678	-	-	-	-
40	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	<u>148,15</u> 148,15	-	1778	1778	-	<u>1,8200</u> -	<u>21,84</u> -
41	C111-1756 варіант 7	Решітка RON 400x400(н)	шт	12	<u>867,60</u> -	-	10411	-	-	-	-
42	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	6	<u>576,70</u> -	-	3460	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					133191	13678	<u>5</u> -		<u>168,31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					133191				
							119508				
							13678				
							7576				
							17,57				
							2380				
							140767				
		Всього по розділу 2					140767				
		Розділ 3. ПП-2									
43	КБ20-32-4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	<u>1894,16</u> 1894,16	-	1894	1894	-	<u>22,4400</u> -	<u>22,44</u> -
44	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	<u>777,02</u> 777,02	-	194	194	-	<u>9,7800</u> -	<u>2,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C18013-21-53 варіант 1	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	<u>1530,00</u> -	-	3060	-	-	-	-
46	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>234,07</u> 175,32	-	234	175	-	<u>2,1800</u>	<u>2,18</u>
47	C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	<u>5105,42</u> -	-	5105	-	-	-	-
48	КБ20-13-16	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм кількість: 5+1	клапан	6	<u>961,35</u> 737,30	-	5768	4424	-	<u>9,2800</u>	<u>55,68</u>
49	C130-397 варіант 4	Клапан KPD-4-03 300x1000(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	5	<u>9712,97</u> -	-	48565	-	-	-	-
50	C130-397 варіант 5	Клапан KPD-4-03 950x350(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	1	<u>8080,97</u> -	-	8081	-	-	-	-
51	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 кількість: 5+1+1	ґрати	7	<u>192,10</u> 192,10	-	1345	1345	-	<u>2,3600</u>	<u>16,52</u>
52	C111-1756 варіант 12	Решітка RON 300x1000(h)	шт	5	<u>1581,60</u> -	-	7908	-	-	-	-
53	C111-1756 варіант 13	Решітка RON 950x350(h)	шт	1	<u>1377,60</u> -	-	1378	-	-	-	-
54	C111-1756 варіант 14	Захисна сітка OZA-SEM-056-ZS	шт	1	<u>867,60</u> -	-	868	-	-	-	-
55	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,012	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	259	198	<u>1</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>2,49</u> -
56	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,2	<u>1022,49</u> -	-	1227	-	-	-	-
57	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм кількість: 2,6x0,4	100м2	0,0104	<u>15637,62</u> 10021,82	-	163	104	-	<u>126,1400</u> -	<u>1,31</u> -
58	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,04	<u>1022,49</u> -	-	1063	-	-	-	-
59	C113-1513 варіант 3	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	<u>1539,65</u> -	-	1540	-	-	-	-
60	C113-1512 варіант 6	Коліно 90° 950x350(h)	шт	1	<u>1639,10</u> -	-	1639	-	-	-	-
61	C113-1512 варіант 3	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	<u>1129,10</u> -	-	1129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	0,9	<u>1054,95</u> 670,22	-	949	603	-	<u>7,9400</u>	<u>7,15</u>
63	& С111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 9x1,05	м2	9,45	<u>281,49</u> -	-	2660	-	-	-	-
64	КБ20-3-7	Прокладання озожушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,04	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	863	659	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>8,3</u> -
65	С130-1127 варіант 2	Окожушка з тонколистової сталі, б=0,7 мм	м2	4	<u>852,67</u> -	-	3411	-	-	-	-
66	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	7	<u>576,70</u> -	-	4037	-	-	-	-
67	КБ20-13-15	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>634,96</u> 563,13	-	3810	3379	-	<u>6,8300</u>	<u>40,98</u>
68	С130-397 варіант 3	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	6	<u>4612,97</u> -	-	27678	-	-	-	-
69	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	<u>148,15</u> 148,15	-	1778	1778	-	<u>1,8200</u>	<u>21,84</u>
70	С111-1756 варіант 7	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	<u>867,60</u> -	-	10411	-	-	-	-
71	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	6	<u>576,70</u> -	-	3460	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					150477	14753	<u>4</u> -		<u>181,34</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					150477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135720				
		всього заробітна плата, грн.					14753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8171				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2567				
		Всього будівельні роботи, грн.					158648				

		Всього по розділу 3					158648				
72	КБ20-32-4	Розділ 4. ПП-3 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	<u>1894,16</u> 1894,16	-	1894	1894	-	<u>22,4400</u> -	<u>22,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентильаторів	м2	0,25	<u>777,02</u> 777,02	-	194	194	-	<u>9.7800</u>	<u>2,45</u>
74	& C18013-21-53 варіант 1	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	<u>1530,00</u> -	-	3060	-	-	-	-
75	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>234,07</u> 175,32	-	234	175	-	<u>2.1800</u>	<u>2,18</u>
76	C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	<u>5105,42</u> -	-	5105	-	-	-	-
77	КБ20-13-16	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	<u>961,35</u> 737,30	-	5768	4424	-	<u>9.2800</u>	<u>55,68</u>
78	C130-397 варіант 2	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	<u>6652,97</u> -	-	39918	-	-	-	-
79	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 кількість: 6+1	ґрати	7	<u>192,10</u> 192,10	-	1345	1345	-	<u>2.3600</u>	<u>16,52</u>
80	C111-1756 варіант 5	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	<u>1377,60</u> -	-	8266	-	-	-	-
81	C111-1756 варіант 6	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	<u>561,60</u> -	-	562	-	-	-	-
82	C113-1513 варіант 3	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	<u>1539,65</u> -	-	1540	-	-	-	-
83	C113-1513 варіант 4	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	шт	1	<u>1794,65</u> -	-	1795	-	-	-	-
84	C113-1512 варіант 2	Коліно 90° 800x400(h)	шт	1	<u>1435,10</u> -	-	1435	-	-	-	-
85	C113-1512 варіант 3	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	<u>1129,10</u> -	-	1129	-	-	-	-
86	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,012	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	259	198	<u>1</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>2,49</u> -
87	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,2	<u>1022,49</u> -	-	1227	-	-	-	-
88	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм кількість: 2,4x0,4	100м2	0,0096	<u>18347,65</u> 12398,97	<u>70,33</u> 3,05	176	119	<u>1</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>1,5</u> -
89	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	0,96	<u>1022,49</u> -	-	982	-	-	-	-
90	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	1	<u>1054,95</u> 670,22	-	1055	670	-	<u>7.9400</u>	<u>7,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 10х1,05	м2	10,5	<u>281,49</u> -	- -	2956	-	- -	- -	- -
92	KB20-3-7	Прокладання озожушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,04	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	863	659	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>8,3</u> -
93	C130-1127 варіант 2	Озожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	4	<u>852,67</u> -	- -	3411	-	- -	- -	- -
94	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	7	<u>576,70</u> -	- -	4037	-	- -	- -	- -
95	KB20-13-15	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>634,96</u> 563,13	- -	3810	3379	- -	<u>6,8300</u> -	<u>40,98</u> -
96	C130-397 варіант 3	Клапан скидання тиску OKS 400х400-1*f-N-0-0	шт	6	<u>4612,97</u> -	- -	27678	-	- -	- -	- -
97	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	<u>148,15</u> 148,15	- -	1778	1778	- -	<u>1,8200</u> -	<u>21,84</u> -
98	C111-1756 варіант 7	Решітка RON 400х400(н)	шт	12	<u>867,60</u> -	- -	10411	-	- -	- -	- -
99	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	6	<u>576,70</u> -	- -	3460	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					134348	14835	<u>5</u> -		<u>182,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					134348				
							119508				
							14835				
							8213				
							19,04				
							2579				
							142561				
		Всього по розділу 4					142561				
100	KB20-32-4	Розділ 5. ПП-4 та ПП-6 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	2	<u>1894,16</u> 1894,16	- -	3788	3788	- -	<u>22,4400</u> -	<u>44,88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів кількість: 0,64х4	м2	2,56	<u>777,02</u> 777,02	- -	1989	1989	- -	<u>9.7800</u> -	<u>25,04</u> -
102	& С18013- 21-53 варіант 2	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	4	<u>1836,00</u> -	- -	7344	-	- -	- -	- -
103	& С18013- 21-53 варіант 7	Вхідний колектор OZA-VKO-090-ZS	шт	2	<u>1989,00</u> -	- -	3978	-	- -	- -	- -
104	КБ20-13-9	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	2	<u>855,92</u> 468,85	- -	1712	938	- -	<u>5.8300</u> -	<u>11,66</u> -
105	С1630-1792 варіант 2	Клапан зворотній KOL 900(h)х1000	шт	2	<u>6635,42</u> -	- -	13271	-	- -	- -	- -
106	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>192,10</u> 192,10	- -	384	384	- -	<u>2.3600</u> -	<u>4,72</u> -
107	С111-1756 варіант 9	Решітка RON 1000х900	шт	2	<u>1785,60</u> -	- -	3571	-	- -	- -	- -
108	С113-1513 варіант 5	Перехід з 1000х900(h) на ?900	шт	2	<u>2865,65</u> -	- -	5731	-	- -	- -	- -
109	С113-1512 варіант 4	Коліно 45° 1000х900(h)	шт	4	<u>1894,10</u> -	- -	7576	-	- -	- -	- -
110	С113-1512 варіант 5	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	4	<u>1945,10</u> -	- -	7780	-	- -	- -	- -
111	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм кількість: 2,8х1	100м2	0,028	<u>15707,95</u> 10021,82	<u>70,33</u> 3,05	440	281	<u>2</u> -	<u>126.1400</u> 0,0350	<u>3,53</u> -
112	С130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	2,8	<u>1022,49</u> -	- -	2863	-	- -	- -	- -
113	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	2,6	<u>1054,95</u> 670,22	- -	2743	1743	- -	<u>7.9400</u> -	<u>20,64</u> -
114	& С111- 1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 26х1,05	м2	27,3	<u>281,49</u> -	- -	7685	-	- -	- -	- -
115	КБ20-3-7	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,28	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	6043	4614	<u>23</u> 1	<u>207.4000</u> 0,0412	<u>58,07</u> 0,01
116	С130-1127 варіант 2	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	28	<u>852,67</u> -	- -	23875	-	- -	- -	- -
117	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	4	<u>576,70</u> -	- -	2307	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					103080	13737	25 1		168,54 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					103080				
		в тому числі:					89318				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13738				
		всього заробітна плата, грн.					7552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2360				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110632				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					110632				
		Розділ 6. ПП-5									
118	КБ20-32-4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	1894,16 1894,16	-	1894	1894	-	22,4400	22,44
119	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів кількість: 0,64х2	м2	1,28	777,02 777,02	-	995	995	-	9,7800	12,52
120	& С18013-21-53 варіант 2	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	2	1836,00 -	-	3672	-	-	-	-
121	& С18013-21-53 варіант 7	Вхідний колектор OZA-VKO-090-ZS	шт	1	1989,00 -	-	1989	-	-	-	-
122	КБ20-13-9	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	1	855,92 468,85	-	856	469	-	5,8300	5,83
123	С1630-1792 варіант 2	Клапан зворотній KOL 900(h)х1000	шт	1	6635,42 -	-	6635	-	-	-	-
124	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2	ґрати	1	192,10 192,10	-	192	192	-	2,3600	2,36
125	С111-1756 варіант 9	Решітка RON 1000х900	шт	1	1785,60 -	-	1786	-	-	-	-
126	С113-1513 варіант 5	Перехід з 1000х900(h) на ?900	шт	1	2865,65 -	-	2866	-	-	-	-
127	С113-1512 варіант 4	Коліно 45° 1000х900(h)	шт	2	1894,10 -	-	3788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C113-1512 варіант 7	Коліно 90° 900х1000(н)	шт	1	<u>1894,10</u>	-	1894	-	-	-	-
129	C113-1512 варіант 5	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1	<u>1945,10</u>	-	1945	-	-	-	-
130	KB20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 4000 мм кількість: 3,8х0,5	100м2	0,019	<u>14238,59</u> 8428,06	<u>62,29</u> 2,70	271	160	<u>1</u> -	<u>106,0800</u> 0,0310	<u>2,02</u> -
131	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,9	<u>1022,49</u>	-	1943	-	-	-	-
132	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	1,8	<u>1054,95</u> 670,22	-	1899	1206	-	<u>7,9400</u>	<u>14,29</u>
133	& C111- 1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 18х1,05	м2	18,9	<u>281,49</u>	-	5320	-	-	-	-
134	KB20-3-7	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,2	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	4316	3296	<u>17</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>41,48</u> 0,01
135	C130-1127 варіант 2	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	20	<u>852,67</u>	-	17053	-	-	-	-
136	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	4	<u>576,70</u>	-	2307	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					61621	8212	<u>18</u> 1		<u>100,94</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61621 53391 8213 4512 10,41 1411 66133				
		----- Всього по розділу 6					66133				
		Разом прямі витрати по кошторису					882690	97227	<u>135</u> 5		<u>1190,62</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					882690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					785328				
		всього заробітна плата, грн.					97232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16448				
		Всього будівельні роботи, грн.					935582				

		Всього по кошторису					935582				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1312,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					113680				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021
придбання устаткування системи протидимного захисту (секції Б1, Б2, Б3, БС1)
Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 104,675 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1333 варіант 1	Вентилятор осьовий L=10000м3/год P=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2 кількість: 1+1+1	шт	3	15810,00	47430
2	1501-1681 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-056 кількість: 2+2+2	шт	6	465,00	2790
3	1501-3041 варіант 1	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, P=276 Па, N=5, 5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2 кількість: 2+1	шт	3	15345,00	46035
4	1501-1681 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-090 кількість: 4+2	шт	6	744,00	4464
		Разом				100719
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3956
		Всього по кошторису				104675

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Обладнання											
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків - ЩУВ	шт	3	<u>385,18</u>	<u>6,03</u>	1156	1124	<u>18</u>	<u>4,4400</u>	<u>13,32</u>		
					374,78	0,26			1	0,0030	0,01		
2	КБ21-24-2	Установлення групових щитків - ЩАСПЗ	шт	3	<u>340,44</u>	<u>6,03</u>	1021	990	<u>18</u>	<u>3,9100</u>	<u>11,73</u>		
					330,04	0,26			1	0,0030	0,01		
3	КМ8-532-1	Монтаж кнопки пуску/відкривання	шт	19	<u>192,30</u>	-	3654	3654	-	<u>2,2000</u>	<u>41,8</u>		
		кількість: 17+2			192,30	-			-	-	-		
4	КМ11-350-1	Монтаж датчика положення пожежного крану	шт	4	<u>136,62</u>	-	546	546	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>		
					136,62	-			-	-	-		
5	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>123,87</u>	-	248	248	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>		
					123,87	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					6625	6562	<u>36</u>		<u>76,45</u>		
									2		0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6625 27 6564 3313 7,24 980 9938 9938				
		Розділ 2. Кабелі									
6	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 845-210	100м	6,35	<u>2050,71</u> 2050,71	- -	13022	13022	- -	<u>25,5000</u> -	<u>161,93</u> -
7	& С157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: (845-210)х1,02	м	647,7	<u>41,84</u> -	- -	27100	-	- -	- -	- -
8	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 520+2600	100 м	31,2	<u>3752,12</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	117066	115245	<u>1821</u> 222	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>1397,76</u> 2,88
9	& С157-302-1 варіант 36	Кабель сигнальний 4х2х0,8 JE-N(St)H...Bd...E30 кількість: 520х1,02	м	530,4	<u>36,57</u> -	- -	19397	-	- -	- -	- -
10	& С157-302-1 варіант 24	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1х2х0,8 кількість: 2600х1,02	м	2652	<u>9,51</u> -	- -	25221	-	- -	- -	- -
11	КМ8-411-1	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1	<u>7117,91</u> 4085,06	<u>1028,89</u> 47,57	7118	4085	<u>1029</u> 48	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>47,84</u> 0,55
12	& С111-1301-1 варіант 3	Металорукав з перетяжкою діам. 16 мм	м	100	<u>48,33</u> -	- -	4833	-	- -	- -	- -
13	С113-1878 варіант 14	Скоба металічна двохлапкова д.16мм	шт	200	<u>3,65</u> -	- -	730	-	- -	- -	- -
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 16 мм	100м	2,6	<u>1905,21</u> 1905,21	- -	4954	4954	- -	<u>23,9800</u> -	<u>62,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-1301-1-М варіант 5	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластику, не горюча діам. 16мм кількість: 260х1,01	м	262,6	<u>9,83</u> -	- -	2581	-	- -	- -	- -
16	C113-1878 варіант 15	Кріплення до гофротруби д. 16 мм	шт	520	<u>2,63</u> -	- -	1368	-	- -	- -	- -
17	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² кількість: 65+210	100м	2,75	<u>674,24</u> 674,24	- -	1854	1854	- -	<u>8,6000</u> -	<u>23,65</u> -
18	& C157-302-1 варіант 57	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4х1,5 мм ² кількість: 65х1,02	м	66,3	<u>54,08</u> -	- -	3586	-	- -	- -	- -
19	& C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм ² кількість: 210х1,02	м	214,2	<u>41,84</u> -	- -	8962	-	- -	- -	- -
20	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,85	<u>956,48</u> 956,48	- -	813	813	- -	<u>12,2000</u> -	<u>10,37</u> -
21	& C157-302-1 варіант 33	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4х2,5 мм ² кількість: 85х1,02	м	86,7	<u>80,77</u> -	- -	7003	-	- -	- -	- -
22	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	20	<u>61,94</u> 61,94	- -	1239	1239	- -	<u>0,8000</u> -	<u>16</u> -
23	& C111-240-8Г варіант 6	Коробка монтажна з'єднувальна вогнетривка FLAMEBOX 100	шт	20	<u>500,28</u> -	- -	10006	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							256853	141212	<u>2850</u> 270		<u>1719,9</u> 3,43
Разом будівельні роботи, грн.							256853				
в тому числі:							112791				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							141482				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					70790 154,27 20897 327643				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					263478 263478 112818 148046 74102 161,51 21877 337580	147774	<u>2886</u> 272		<u>1796,35</u> 3,45
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1961,31 169923				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

придбання устаткування системи автоматики протидимного захисту та внутрішнього протипожежного водопроводу (секції Б1, Б2, Б3, БС1)
Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 112,710 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-2432 варіант 5	ЩУВ Р= 8,5 кВт, 380В	шт	3	18600,00	55800
2	1504-2432 варіант 6	ЩАСПЗ - Щит автоматики системи протипожежного захисту Р=1,5кВт	шт	3	15625,00	46875
3	& 2402-4003-3 варіант 6	Кнопка пуску димовидалення та підпору повітря (білий) РУПД-05-W-O-M-0	шт	17	232,50	3953
4	& 2402-4003-3 варіант 5	Кнопка відкриття електронної засувки (синій) РУПД-06-B-O-M-0	шт	2	372,00	744
5	& 1602-4-4-3 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	176,70	707
6	& 1602-4-4-3 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	2	186,00	372
		Разом				108451
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4259

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				112710

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на система пожежної сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С.С

Кошторисна вартість	819,307 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,48409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	387,574 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Монтаж приймально-контрольного приладу Тірас кількість: 3+2	шт	5	<u>5012,96</u> 5012,96	- -	25065	25065	- -	<u>60,8000</u> -	<u>304</u> -
2	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора кількість: 3+5	шт	8	<u>52,77</u> 52,77	- -	422	422	- -	<u>0,6400</u> -	<u>5,12</u> -
3	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	3	<u>1449,50</u> 1449,50	- -	4349	4349	- -	<u>14,4000</u> -	<u>43,2</u> -
4	КМ10-667-4	Монтаж модуля релеяного	шт	3	<u>1415,39</u> 1415,39	- -	4246	4246	- -	<u>17,6000</u> -	<u>52,8</u> -
5	КМ10-668-1	Сповісчувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	3	<u>123,87</u> 123,87	- -	372	372	- -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
6	КМ10-668-2	Сповісчувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	121	<u>247,74</u> 247,74	- -	29977	29977	- -	<u>3,2000</u> -	<u>387,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-532-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	35	<u>192,30</u> 192,30	-	6731	6731	-	<u>2,2000</u>	<u>77</u>
8	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 7+32+2+3+6	100шт	0,5	<u>11819,81</u> 11819,81	-	5910	5910	-	<u>131,2000</u>	<u>65,6</u>
9	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	7	<u>123,87</u> 123,87	-	867	867	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
10	КМ10-667-5	Монтаж шафи керування та індикації мовленнєвого оповіщення	шт	1	<u>772,03</u> 772,03	-	772	772	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
11	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні кількість: 10+17	шт	27	<u>263,84</u> 263,84	-	7124	7124	-	<u>3,2000</u>	<u>86,4</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							85835	85835	-		<u>1046,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.							85835				-
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							85835				
Загальновиробничі витрати, грн.							40982				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							85,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11539				
Всього будівельні роботи, грн.							126817				

Всього по розділу 1							126817				
Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція											
- несучі конструкції для кабелів											
12	КМ10-309-4	Монтаж коробок комутаційних	шт	39	<u>139,86</u> 139,86	-	5455	5455	-	<u>1,6000</u>	<u>62,4</u>
13	& С111-240-8Г	Коробка комутаційна КМС-4	шт	39	<u>25,98</u> -	-	1013	-	-	-	-
14	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7,28	<u>3210,27</u> 2736,50	-	23371	19922	-	<u>32,8000</u>	<u>238,78</u>
15	& С100-2405-1207	Кабель канал 25х25	м	735,28	<u>30,04</u> -	-	22088	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 728х1,01				-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	100м	3,64	<u>1905,21</u> 1905,21	- -	6935	6935	- -	<u>23,9800</u> -	<u>87,29</u> -
17	& С111- 1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 364х1,01	м	367,64	<u>12,38</u> -	- -	4551	-	- -	- -	- -
18	С113-1879 варіант 1	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	728	<u>1,61</u> -	- -	1172	-	- -	- -	- -
19	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 54+51	100м	1,05	<u>4653,59</u> 4031,26	<u>178,44</u> 7,73	4886	4233	<u>187</u> 8	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>49,57</u> 0,09
20	& С1330-3- ИНБ1 варіант 6	Кабелеріст LLK1-050-200	м	54	<u>272,78</u> -	- -	14730	-	- -	- -	- -
21	& С1330-3- ИНБ1 варіант 7	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	51	<u>204,78</u> -	- -	10444	-	- -	- -	- -
22	& С1330-3- ИНБ1 варіант 8	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	51	<u>92,58</u> -	- -	4722	-	- -	- -	- -
23	С1110-195 варіант 2	Поворот на 90 гр. 50х100; CLP2P-050-100	шт	8	<u>205,51</u> -	- -	1644	-	- -	- -	- -
24	КМ8-152-1	Монтаж кронштейнів для лотків кількість: $r3((4,46 \times 51 + 0,395 \times 102 + 75)/1000)$	т	0,343	<u>11613,04</u> 11613,04	- -	3983	3983	- -	<u>136,0000</u> -	<u>46,65</u> -
25	С1110-195 варіант 3	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	51	<u>593,11</u> -	- -	30249	-	- -	- -	- -
26	С113-2122 варіант 13	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	102	<u>66,38</u> -	- -	6771	-	- -	- -	- -
27	С1110-195 варіант 4	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	102	<u>52,51</u> -	- -	5356	-	- -	- -	- -
28	С113-2122 варіант 14	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	408	<u>2,63</u> -	- -	1073	-	- -	- -	- -
29	С113-2122 варіант 15	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B- 8-65	шт	102	<u>10,28</u> -	- -	1049	-	- -	- -	- -
30	С113-2122 варіант 10	Комплект з'єднувальний КС М6х16; CLP1M- CS-6-16	шт	30	<u>4,06</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
31	С1110-195 варіант 1	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	216	<u>67,81</u> -	- -	14647	-	- -	- -	- -
32	С113-2122 варіант 11	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1M-A- B-10-75	шт	432	<u>22,52</u> -	- -	9729	-	- -	- -	- -
33	С113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M- CS-6-10	шт	864	<u>4,06</u> -	- -	3508	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-2122 варіант 16	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M- CS-6-10-1	шт	24	<u>5,08</u> -	-	122	-	-	-	-
35	C113-2122 варіант 17	Скоба сталевая	шт	7046	<u>3,04</u> -	-	21420	-	-	-	-
		- кабелі									
36	KB21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	3,25	<u>268,12</u> 268,12	-	871	871	-	<u>3,1400</u>	<u>10,21</u>
37	& C157-302- 1	Кабель вогнестійкий ємн. 3х2,5 RE (N)HXH- FE180/E30	м	331,5	<u>57,14</u> -	-	18942	-	-	-	-
	варіант 32	кількість: 325х1,02									
38	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	3,64	<u>580,94</u> 580,94	-	2115	2115	-	<u>7,4100</u>	<u>26,97</u>
39	& C157-302- 1	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	371,28	<u>5,12</u> -	-	1901	-	-	-	-
	варіант 26	кількість: 364х1,02									
40	KM8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	7,28	<u>409,87</u> 409,87	-	2984	2984	-	<u>4,8000</u>	<u>34,94</u>
41	& C157-302- 1	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	742,56	<u>5,12</u> -	-	3802	-	-	-	-
	варіант 26	кількість: 728х1,02									
42	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	37,83	<u>4225,91</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	159866	139735	<u>2208</u> 269	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>1694,78</u> 3,49
		кількість: 4875-364-728									
43	& C157-302- 1	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	3858,66	<u>5,12</u> -	-	19756	-	-	-	-
	варіант 26	кількість: ((4875-364-728))х1,02									
44	KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 1729+325+299+845	100м	31,98	<u>2050,71</u> 2050,71	-	65582	65582	-	<u>25,5000</u>	<u>815,49</u>
45	& C157-302- 1	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)HXH- FE180/E30	м	2400,06	<u>28,99</u> -	-	69578	-	-	-	-
	варіант 30	кількість: (1729+325+299)х1,02									
46	& C157-302- 1	Кабель вогнестійкий ємн. 2х2х0,8 RE; JE- H(S)H-FE180/E30	м	861,9	<u>23,48</u> -	-	20237	-	-	-	-
	варіант 31	кількість: 845х1,02									
		Разом прямі витрати по розділу 2					564674	251815	<u>2395</u> 277		<u>3067,08</u> 3,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					564674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					310464 252092 127817 281,32 38108 692491 692491				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					650509 650509 310464 337927 168798 366,51 49647 819307 819307	337650	<u>2395</u> 277		<u>4114</u> 3,58
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4484,09 387574				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

придбання устаткування пожеженої сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С.С відомості тощо

Кошторисна вартість 212,472 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	& 1509-1-1-6 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	3	11904,00	35712
2	& 1509-1-1-6 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П	шт	2	6250,00	12500
3	& 1511-3001-5 варіант 1	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	3	1581,00	4743
4	& 1511-2016-1 варіант 1	Акумулятори 12В\7А	шт	5	790,50	3953
5	& 1602-30037- 2-1 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	3	4510,50	13532
6	& 1602-2-1-10 варіант 1	Модуль релейний М-OUT8R	шт	3	3069,00	9207
7	& 1602-30076- 3-Х варіант 1	Сповіслювач тепловий ТПТ-3	шт	3	79,05	237
8	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3.2	шт	121	232,50	28133
9	& 1602-30068- 1-1 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	35	167,40	5859

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-15316-1 варіант 2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОС3-14.1	шт	7	706,80	4948
11	& 1504-15316-1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОС3-12	шт	32	558,00	17856
12	& 1504-15316-1 варіант 7	Оповіщувач пожежний світловий "Стрілка-показчик руху" ОС-6.4	шт	2	600,00	1200
13	& 1504-15316-1 варіант 8	Оповіщувач пожежний світловий "Вихід" ОС-1	шт	3	700,00	2100
14	& 1602-5-1-2 варіант 1	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	6	790,50	4743
15	1501-1067 варіант 1	Шафа керування та індикації мовленнєвого оповіщення моноблочного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	26250,00	26250
16	1602-20036 варіант 3	Звукові колонки шириною 150мм, 10 Вт; 10АСП100П кількість: 10+17 - устаткування що не монтується резервне обладнання	шт	27	1100,00	29700
17	& 1602-30076-3-Х варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	1	79,05	79
18	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	13	232,50	3023
19	& 1602-30068-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	167,40	670
		Разом				204445
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8027
		Всього по кошторису				212472

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на система відеодомофонії (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	85,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,949 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеодомофонії									
1	КМ10-683-10	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт	3	<u>287,18</u>	-	862	839	-	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
					279,71	-			-	-	-
2	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	3	<u>1449,50</u>	-	4349	4349	-	<u>14,4000</u>	<u>43,2</u>
					1449,50	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	3	<u>52,77</u>	-	158	158	-	<u>0,6400</u>	<u>1,92</u>
					52,77	-			-	-	-
4	КМ8-532-1	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт	3	<u>192,30</u>	-	577	577	-	<u>2,2000</u>	<u>6,6</u>
					192,30	-			-	-	-
5	КМ10-683-10	Монтаж аудіодомофону	шт	19	<u>287,18</u>	-	5456	5314	-	<u>3,2000</u>	<u>60,8</u>
					279,71	-			-	-	-
6	КМ8-575-1	Монтаж електромагнітного замка	шт	3	<u>144,14</u>	-	432	432	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					144,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-1-1	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт	3	<u>40,55</u> 38,14	<u>2,41</u> 0,10	122	114	<u>8</u> -	<u>0,4800</u> 0,0012	<u>1,44</u> -
8	КМ10-350-23	Монтаж відеодомофона	шт	1	<u>322,11</u> 322,11	<u>-</u> -	322	322	<u>-</u> -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
9	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	6	<u>839,14</u> 839,14	<u>-</u> -	5035	5035	<u>-</u> -	<u>9,6000</u> -	<u>57,6</u> -
10	КМ8-575-1	Установлення доводчика дверей	шт	3	<u>144,14</u> 144,14	<u>-</u> -	432	432	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
11	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	3	<u>123,87</u> 123,87	<u>-</u> -	372	372	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305x2+39	100 м	6,49	<u>4181,29</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	27137	23973	<u>379</u> 46	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>290,75</u> 0,6
13	& С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	622,2	<u>17,62</u> -	<u>-</u> -	10963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	варіант 25	кількість: 610x1,02									
14	& С157-302-1	Кабель сигнальний СКВВ 4x0,4	м	39,78	<u>5,12</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	варіант 26	кількість: 39x1,02									
15	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,39	<u>2050,71</u> 2050,71	<u>-</u> -	800	800	<u>-</u> -	<u>25,5000</u> -	<u>9,95</u> -
16	& С157-302-1	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	39,78	<u>12,77</u> -	<u>-</u> -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	варіант 27	кількість: 39x1,02									
17	КМ8-545-1	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	5	<u>419,57</u> 419,57	<u>-</u> -	2098	2098	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>24</u> -
18	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	406	<u>10,51</u> -	<u>-</u> -	4267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 1					64094	44815	<u>387</u> 46		<u>523,46</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					64094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18892				
		всього заробітна плата, грн.					44861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6088				
		Всього будівельні роботи, грн.					85581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					85581				
		Разом прямі витрати по кошторису					64094	44815	<u>387</u>		<u>523,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64094		46		0,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18892				
		всього заробітна плата, грн.					44861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21487				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6088				
		Всього будівельні роботи, грн.					85581				

		Всього по кошторису					85581				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					569,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50949				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 206,267 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11051 варіант 1	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	3	29481,00	88443
2	1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	3	1013,70	3041
3	1511-2001 варіант 2	Акумулятор 7.0 Аг/12В	шт	3	837,00	2511
4	1503-11051 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	3	2046,00	6138
5	1503-11051 варіант 3	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	19	3255,00	61845
6	1503-11051 варіант 4	Електромагнітний замок YM-280N	шт	3	1581,00	4743
7	1503-11051 варіант 5	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	3	474,30	1423
8	1503-11051 варіант 6	IP відеодомофон консержа AZ-07LL WHITE	шт	1	5766,00	5766
9	1503-11051 варіант 7	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	6	1822,80	10937
10	15011-2 варіант 2	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	3	1348,50	4046
11	1602-30007 варіант 1	Датчик відкриття магнітоконтактний В-3 А	шт	3	488,25	1465

1	2	3	4	5	6	7
12	15011-1 варіант 1	Бокс для БЖ комутатора	шт	5	930,00	4650
		- устаткування що не монтується				
13	1503-11054 варіант 1	Брелок (Червоний) TK17 Fudan 1K	шт	100	34,41	3441
		Разом				198449
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7793
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3576	0,007	25
		Всього вартість устаткування				206242
		Всього вартість будівельних робіт				25
		Всього по кошторису				206267

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на система охоронної сигналізації (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	11,204 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,10357 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,599 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система охоронної сигналізації									
1	КМ10-667-4	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	1415,39	-	1415	1415	-	17,6000	17,6
					1415,39	-			-	-	-
2	КМ10-667-5	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	2	772,03	-	1544	1544	-	9,6000	19,2
					772,03	-			-	-	-
3	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	20	123,87	-	2477	2477	-	1,6000	32
					123,87	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	6	123,87	-	743	743	-	1,6000	9,6
					123,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-5	Сповісвач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	7	<u>123,87</u> 123,87	- -	867	867	- -	<u>1.6000</u> -	<u>11,2</u> -
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>263,84</u> 263,84	- -	528	528	- -	<u>3.2000</u> -	<u>6,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7574	7574	- -		<u>96</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7574				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3630				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1025				
		Всього будівельні роботи, грн.					11204				

		Всього по розділу 1					11204				
		Разом прямі витрати по кошторису					7574	7574	- -		<u>96</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7574				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3630				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1025				
		Всього будівельні роботи, грн.					11204				

		Всього по кошторису					11204				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					103,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8599				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 72,858 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1064 варіант 2	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	8556,00	8556
2	15011-1064 варіант 3	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	2	3580,50	7161
3	1602-30007 варіант 2	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	20	1209,00	24180
4	1602-30007 варіант 3	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	6	1953,00	11718
5	1602-30007 варіант 4	ІЧ датчик руху з мікрофоном для виявлення розбиття скла CombiProtect	шт	7	2050,00	14350
6	1602-20036 варіант 1	Сирена StreetSiren	шт	1	2743,50	2744
7	1602-20036 варіант 2	Сирена HomeSiren	шт	1	1395,00	1395
		Разом				70104
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2754

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				72858

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	106,004 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62455 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54,430 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету									
1	КМ8-575-1	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт	21	144,14	-	3027	3027	-	1,6000	33,6
					144,14	-			-	-	-
2	КМ10-372-14	Монтаж комутатора	пристрій	1	1055,36	-	1055	1055	-	12,8000	12,8
					1055,36	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	11,75	4181,29	58,36	49130	43402	686	44,8000	526,4
		кількість: 305х3+260			3693,76	7,10			83	0,0922	1,08
4	& С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	933,3	17,62	-	16445	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 305х3х1,02			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С157-302-1	Кабель оптичний зовнішній УТ однофазний 9/125 ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м	265,2	<u>23,48</u>	-	6227	-	-	-	-
	варіант 43	кількість: 260х1,02			-	-			-	-	-
6	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	630	<u>10,51</u>	-	6621	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					82505	47484	<u>686</u> 83		<u>572,8</u> 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					82505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34335				
		всього заробітна плата, грн.					47567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6863				
		Всього будівельні роботи, грн.					106004				

		Всього по розділу 1					106004				
		Разом прямі витрати по кошторису					82505	47484	<u>686</u> 83		<u>572,8</u> 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					82505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34335				
		всього заробітна плата, грн.					47567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6863				
		Всього будівельні роботи, грн.					106004				

		Всього по кошторису					106004				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					624,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54430				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031
придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 291,358 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-11057 варіант 1	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	21	4138,50	86909
2	1501-1458 варіант 2	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A	шт	1	193440,00	193440
		Разом				280349
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11009
		Всього по кошторису				291358

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на система відеоспостереження (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	88,654 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5432 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,923 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеоспостереження									
1	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	1	<u>839,14</u>	-	839	839	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					839,14	-			-	-	-
2	КМ10-372-14	Монтаж мережевого реєстратора	пристрій	1	<u>1055,36</u>	-	1055	1055	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					1055,36	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення жорстких дисків	шт	8	<u>144,14</u>	-	1153	1153	-	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
					144,14	-			-	-	-
4	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери зовнішньої	шт	4	<u>322,11</u>	-	1288	1288	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					322,11	-			-	-	-
5	КМ11-1-1	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	4	<u>38,14</u>	-	153	153	-	<u>0,4800</u>	<u>1,92</u>
					38,14	-			-	-	-
6	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери внутрішньої	шт	8	<u>322,11</u>	-	2577	2577	-	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
					322,11	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери Wi-Fi	шт	1	<u>322,11</u>	-	322	322	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					322,11	-			-	-	-
8	КМ10-698-1	Монтаж розподільчих коробок	шт	13	<u>62,56</u>	-	813	805	-	<u>0,8000</u>	<u>10,4</u>
					61,94	-			-	-	-
9	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	9,15	<u>4181,29</u>	<u>58,36</u>	38259	33798	<u>534</u>	<u>44,8000</u>	<u>409,92</u>
		кількість: 305х3			3693,76	7,10			65	0,0922	0,84
10	& С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	933,3	<u>17,62</u>	-	16445	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 915х1,02			-	-			-	-	-
11	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	507	<u>10,51</u>	-	5329	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					68233	41990	<u>534</u>		<u>499,04</u>
									65		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					68233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25709				
		всього заробітна плата, грн.					42055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5868				
		Всього будівельні роботи, грн.					88654				

		Всього по розділу 1					88654				
		Разом прямі витрати по кошторису					68233	41990	<u>534</u>		<u>499,04</u>
									65		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					68233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25709				
		всього заробітна плата, грн.					42055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5868				
		Всього будівельні роботи, грн.					88654				

		Всього по кошторису					88654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					543,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47923				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033

придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 235,806 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1501-1458 варіант 8	24-портовий керований гігабітний POE комутатор PFS4428-24GT-370	шт	1	20900,00	20900
2	1501-1458 варіант 9	IP-відеореєстратор 64-канальний 2U 8 HDD WIZMIND DHI-NVR5864-I/L	шт	1	51700,00	51700
3	15011-2 варіант 10	Жорсткий диск, SATA 10Tb	шт	8	10000,00	80000
4	1503-8208 варіант 1	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт	4	3580,50	14322
5	1503-8208 варіант 2	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт	4	697,50	2790
6	1503-8208 варіант 3	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт	8	1162,50	9300
7	1503-8208 варіант 4	Мережева відеокамера 4МП (3.6 MM) WI-FI IPC-D42P	шт	1	3069,00	3069
8	290518-6141-2 варіант 1	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E	шт	13	465,00	6045
		- устаткування що не монтується				
9	1501-1071 варіант 1	Персональний компютер (сист.блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ)	шт	1	38500,00	38500
		Разом				226626
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8900

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	40012	0,007	280 235526 280 235806

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на система керування замками номерів (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість 35,951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23411 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,768 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів									
1	КМ8-575-1	Установлення безпроводних замків	шт	19	144,14	-	2739	2739	-	1,6000	30,4
					144,14	-			-	-	-
2	КМ10-184-5	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт	5	839,14	-	4196	4196	-	9,6000	48
					839,14	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	3,05	4181,29	58,36	12753	11266	178	44,8000	136,64
		кількість: 305х1			3693,76	7,10			22	0,0922	0,28
4	& С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	311,1	17,62	-	5482	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 305х1,02			-	-			-	-	-
5	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	183	10,51	-	1923	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					27093	18201	<u>178</u> 22		<u>215,04</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					27093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8714				
		всього заробітна плата, грн.					18223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8858				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2545				
		Всього будівельні роботи, грн.					35951				

		Всього по розділу 1					35951				
		Разом прямі витрати по кошторису					27093	18201	<u>178</u> 22		<u>215,04</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					27093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8714				
		всього заробітна плата, грн.					18223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8858				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2545				
		Всього будівельні роботи, грн.					35951				

		Всього по кошторису					35951				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					234,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20768				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035

придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 115,860 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1 варіант 2	- устаткування що монтується Безпроводний замок ZL500	шт	19	4836,00	91884
2	15011-1064 варіант 4	Шлюз SLG410	шт	5	1953,00	9765
3	15171-1423 варіант 1	- устаткування що не монтується Програмне забезпечення ZKBioHLMS	шт	1	5580,00	5580
4	1503-11054 варіант 2	RFID карта 3,56 МГц	шт	100	41,85	4185
		Разом				111414
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	10149	0,007	4375 71
		Всього вартість устаткування				115789
		Всього вартість будівельних робіт				71

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				115860

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на система виклику медичного персоналу (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	94,875 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,59871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	52,867 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система виклику медичного персоналу									
1	КМ8-572-1	Монтаж шафи керування	шт	1	288,29	-	288	288	-	3,2000	3,2
					288,29	-			-	-	-
2	КМ10-1-10	Монтаж плати керування вимикача екстреного виклику	плата	24	699,28	-	16783	16783	-	8,0000	192
					699,28	-			-	-	-
3	КМ10-350-23	Монтаж сенсорної панелі	шт	1	322,11	-	322	322	-	3,2000	3,2
					322,11	-			-	-	-
4	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	2	1449,50	-	2899	2899	-	14,4000	28,8
					1449,50	-			-	-	-
5	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,24	2729,83	-	655	655	-	35,2600	8,46
					2729,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C10000-4-3	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20 Schneider Electric	шт	24	<u>153,09</u>	-	3674	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
7	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,46	<u>4181,29</u>	<u>58,36</u>	10286	9087	<u>144</u>	<u>44,8000</u>	<u>110,21</u>
		кількість: 819-573			3693,76	7,10			17	0,0922	0,23
8	& C157-302-1	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	250,92	<u>15,32</u>	-	3844	-	-	-	-
	варіант 44	кількість: (819-573)x1,02			-	-			-	-	-
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	5,73	<u>1905,21</u>	-	10917	10917	-	<u>23,9800</u>	<u>137,41</u>
					1905,21	-			-	-	-
10	& C111-1301-1-М	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	578,73	<u>12,38</u>	-	7165	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 573x1,01			-	-			-	-	-
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,73	<u>674,24</u>	-	3863	3863	-	<u>8,6000</u>	<u>49,28</u>
					674,24	-			-	-	-
12	& C157-302-1	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	584,46	<u>15,32</u>	-	8954	-	-	-	-
	варіант 44	кількість: 573x1,02			-	-			-	-	-
13	C1545-153	Конектор RJ45	шт	49	<u>4,09</u>	-	200	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
14	& C1512-1-3	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60 Schneider Electric	шт	24	<u>10,73</u>	-	258	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки монтажні	100шт	0,24	<u>8497,94</u>	<u>3513,00</u>	2040	1196	<u>844</u>	<u>59,7500</u>	<u>14,34</u>
					4984,94	1012,97			243	11,9185	2,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					72148	46010	<u>988</u>		<u>546,9</u>
									260		3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					72148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25150				
		всього заробітна плата, грн.					46270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6597				
		Всього будівельні роботи, грн.					94875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					94875				
		Разом прямі витрати по кошторису					72148	46010	988		546,9
		Разом будівельні роботи, грн.					72148		260		3,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25150				
		всього заробітна плата, грн.					46270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22727				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6597				
		Всього будівельні роботи, грн.					94875				

		Всього по кошторису					94875				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					598,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52867				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037
придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 47,390 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1071 варіант 2	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), ІР31, зовнішній монтаж	шт	1	10500,00	10500
2	1503-11051 варіант 9	Плата керування вимикача екстреного виклику, Р12-key	шт	24	700,00	16800
3	15011-1 варіант 5	Сенсорна панель НМІ	шт	1	17500,00	17500
4	1504-13245 варіант 2	Блок живлення 24В	шт	2	400,00	800
		Разом				45600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1790
		Всього по кошторису				47390

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на система локального кросу (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	8,593 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,596 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система локального кросу											
1	КМ7-170-1	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	597,73	-	598	598	-	7,0000	7
					597,73	-			-	-	-
2	КМ8-575-1	Установлення оптичної панелі	шт	1	144,14	-	144	144	-	1,6000	1,6
					144,14	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення трансвітерів	шт	3	144,14	-	432	432	-	1,6000	4,8
					144,14	-			-	-	-
4	КМ8-575-1	Установлення патч панелі	шт	4	144,14	-	577	577	-	1,6000	6,4
					144,14	-			-	-	-
5	КМ8-144-2	Установлення Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	100 шт	0,96	1818,13	-	1745	1745	-	20,8000	19,97
					1818,13	-			-	-	-
6	КМ8-575-1	Установлення кабельного організатора	шт	4	144,14	-	577	577	-	1,6000	6,4
					144,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-99-6	Монтаж ДБЖ	шт	1	<u>1449,50</u>	-	1450	1450	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1449,50	-			-	-	-
8	КМ8-572-3	Установлення шафи настіної 19"	шт	1	<u>288,29</u>	-	288	288	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					288,29	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5811	5811	-		<u>63,77</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5811				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					785				
		Всього будівельні роботи, грн.					8593				

		Всього по розділу 1					8593				
		Разом прямі витрати по кошторису					5811	5811	-		<u>63,77</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5811				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					785				
		Всього будівельні роботи, грн.					8593				

		Всього по кошторису					8593				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					69,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6596				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-039

придбання устаткування системи локального кросу (секція Б1)

Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 162,805 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11054 варіант 4	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	4	1116,00	4464
2	1503-11054 варіант 20	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	1136,36	1136
3	1503-11054 варіант 21	SFP-Трансвер MikroTik S-3553LC20D	шт	3	2363,64	7091
4	1503-11054 варіант 5	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	4	372,00	1488
5	1503-11054 варіант 6	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	96	158,10	15178
6	1501-1132 варіант 1	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	1	2139,00	2139
7	1501-1150 варіант 2	ДБЖ APC Smart-UPS RM 2200VA 2U LCD	шт	1	91700,00	91700
8	1501-1590 варіант 1	Шафа настінна 19", 18U; Premium Line	шт	1	8556,00	8556
		- устаткування що не монтується				
9	1503-11054 варіант 19	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H 1 м, D=2,0mm	шт	3	200,00	600
10	1503-11054 варіант 22	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	96	30,00	2880

1	2	3	4	5	6	7
11	1503-11054 варіант 23	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 2м	шт	5	54,00	270
12	1503-11054 варіант 24	Пигтейл оптичний Simplex SM(OS2) LC UPC	шт	3	596,67	1790
13	1503-11054 варіант 7	Термоусаджуема гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	3	2511,00	7533
14	1503-11054 варіант 8	Спиртові чистячі серветки	шт	40	139,50	5580
15	1503-11054 варіант 9	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	279,00	1674
16	1503-11054 варіант 10	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	4	790,50	3162
17	1503-11054 варіант 11	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	5	279,00	1395
		Разом				156636
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	25813	0,007	5988 181
		Всього вартість устаткування				162624
		Всього вартість будівельних робіт				181
		Всього по кошторису				162805

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на система загазованості (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	42,178 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,552 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система загазованості									
1	КМ10-667-1	Монтаж блоку управління	шт	1	3035,81	1,65	3036	3034	2	36,8000	36,8
					3034,16	0,20			-	0,0026	-
2	КМ10-668-2	Монтаж датчика чадного газу	шт	6	247,74	-	1486	1486	-	3,2000	19,2
					247,74	-			-	-	-
3	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	11893,99	-	357	355	-	131,2000	3,94
					11819,81	-			-	-	-
4	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	5,46	2050,71	-	11197	11197	-	25,5000	139,23
		кількість: 364+182			2050,71	-			-	-	-
5	& С157-302-1	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4х1,5 мм2	м	371,28	30,62	-	11369	-	-	-	-
	варіант 28	кількість: 364х1,02			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С157-302-1	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2х1,5 мм2	м	185,64	<u>16,34</u>	-	3033	-	-	-	-
	варіант 29	кількість: 182х1,02			-	-			-	-	-
7	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	328	<u>10,51</u>	-	3447	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					33925	16072	<u>2</u>		<u>199,17</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					33925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17851				
		всього заробітна плата, грн.					16072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2480				
		Всього будівельні роботи, грн.					42178				

		Всього по розділу 1					42178				
		Разом прямі витрати по кошторису					33925	16072	<u>2</u>		<u>199,17</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					33925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17851				
		всього заробітна плата, грн.					16072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2480				
		Всього будівельні роботи, грн.					42178				

		Всього по кошторису					42178				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					217,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18552				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-041
придбання устаткування системи загазованості (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 40,111 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-2 варіант 4	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	9300,00	9300
2	15011-1 варіант 3	Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	4417,50	26505
3	& 1504-15316- 1 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	3	930,00	2790
		Разом				38595
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1516
		Всього по кошторису				40111

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042
на блискавкозахист (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	53,265 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С	Кошторисна трудомісткість	0,07084 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6,365 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,02	<u>2554,05</u> 2322,61	<u>186,48</u> 8,07	5159	4692	<u>377</u> 16	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>54,94</u> 0,19
2	& С111-796-1	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	<u>61,49</u> -	- -	12421	-	- -	- -	- -
3	С1545-39	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	30	<u>54,37</u> -	- -	1631	-	- -	- -	- -
4	С1545-39	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	<u>25,81</u> -	- -	3872	-	- -	- -	- -
5	С1545-39	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	<u>56,41</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-39 варіант 4	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	52	<u>76,81</u>	-	3994	-	-	-	-
7	KM11-1-7	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	2	<u>288,29</u>	-	577	577	-	<u>3.2000</u>	<u>6,4</u>
8	C113-1613 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	<u>8700,87</u>	-	17402	-	-	-	-
9	C1545-39 варіант 5	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	<u>102,31</u>	-	614	-	-	-	-
10	KM11-1-3	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	2	<u>127,12</u>	-	254	254	-	<u>1.6000</u>	<u>3,2</u>
11	C126-1277 варіант 2	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	<u>806,60</u>	-	1613	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					50470	5523	<u>377</u> 16		<u>64,54</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44570				
		всього заробітна плата, грн.					5539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					826				
		Всього будівельні роботи, грн.					53265				

		Всього по розділу 1					53265				
		Разом прямі витрати по кошторису					50470	5523	<u>377</u> 16		<u>64,54</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44570				
		всього заробітна плата, грн.					5539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					826				
		Всього будівельні роботи, грн.					53265				

		Всього по кошторису					53265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6365				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043
на монтаж ліфтів (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	241,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,93814 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	173,662 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>344783,52</u> 294561,34	<u>43101,13</u> 15600,46	344784	294561	<u>43101</u> 15600	<u>3449,6000</u> 156,7938	<u>3449,6</u> 156,79
2	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	<u>10898,02</u> 9017,18	<u>1615,21</u> 588,60	-108980	-90172	<u>-16152</u> -5886	<u>105,6000</u> 5,8930	<u>-1056</u> -58,93
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг (до загальної висоти шахти 21,05 м)	м	-28,95	<u>2256,79</u> 1981,05	<u>200,09</u> 79,87	-65334	-57351	<u>-5793</u> -2312	<u>23,2000</u> 0,8150	<u>-671,64</u> -23,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					170470	147038	<u>21156</u> 7402		<u>1721,96</u> 74,27
		Разом будівельні роботи, грн.					170470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2276				
		всього заробітна плата, грн.					154440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19222				
		Всього будівельні роботи, грн.					241390				

		Всього по кошторису					241390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1938,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					173662				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-044
придбання устаткування ліфтів (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1353,130 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002 варіант 2	Ліфт (кількість зупинок - 6) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1302000,00	1302000 51130 1353130

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинки №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045
на пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б1)
Секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	221,705 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,45223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	172,471 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	170803,36	-	170803	170803	-	1456,0000	1456
					170803,36	-			-	-	-
2	КП1-80-4 Н1=4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	Ліфт	-1	14077,20	-	-14077	-14077	-	120,0000	-120
					14077,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					156726	156726	-		1336
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					156726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					156726 64979 116,23 15745 221705 221705				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1452,23 172471				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Секція Б2

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

96798,729 тис.грн.
163,54498 тис.люд.год.
14726,801 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на будівельні рішення (секція Б2)	20039,312	-	20039,312	22,01383	2042,527	-
2	02-02-02	на архітектурні рішення (секція Б2)	27660,067	664,049	28324,116	64,57643	5841,042	-
3	02-02-03	на інтер'єрні рішення (секція Б2)	3360,171	-	3360,171	1,68940	155,435	-
4	02-02-04	на придбання устаткування придбання устаткування інтер'єрних рішень (секція Б2)	76,762	12527,092	12603,854	-	-	-
5	02-02-05	на водопровід та каналізація (секція Б2)	3323,957	-	3323,957	12,93215	1193,133	-
6	02-02-06	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б2)	-	12,91	12,91	-	-	-
7	02-02-07	на опалення та вентиляція (секція Б2)	3961,192	-	3961,192	14,66823	1348,107	-
8	02-02-08	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б2)	-	78,469	78,469	-	-	-
9	02-02-09	на тепломеханічна частина (секції Б2, БС1)	999,564	-	999,564	1,46526	128,972	-
10	02-02-010	на придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини (секції Б2, БС1)	-	4864,763	4864,763	-	-	-
11	02-02-011	на автоматизація тепломеханічної частини (секція Б2)	72,996	-	72,996	0,06484	5,929	-
12	02-02-012	на електричні мережі секції (секція Б2)	12288,239	-	12288,239	36,86760	3148,194	-
13	02-02-013	на придбання устаткування придбання устаткування електричних мереж секції (секція Б2)	-	2352,578	2352,578	-	-	-
14	02-02-014	на система відеодомофонії (секція Б2)	181,087	-	181,087	1,16208	103,043	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-02-015	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б2)	0,025	364,296	364,321	-	-	-
16	02-02-016	на система охоронної сигналізації (секція Б2)	5,653	-	5,653	0,05178	4,342	-
17	02-02-017	на придбання устаткування придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б2)	-	28,998	28,998	-	-	-
18	02-02-018	на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б2)	297,748	-	297,748	1,76278	153,58	-
19	02-02-019	на придбання устаткування придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б2)	-	638,63	638,63	-	-	-
20	02-02-020	на система відеоспостереження (секція Б2)	140,766	-	140,766	0,83487	73,382	-
21	02-02-021	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б2)	0,28	107,113	107,393	-	-	-
22	02-02-022	на система керування замками номерів (секція Б2)	73,915	-	73,915	0,48420	43,069	-
23	02-02-023	на придбання устаткування придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б2)	0,061	293,34	293,401	-	-	-
24	02-02-024	на система виклику медичного персоналу (секція Б2)	220,991	-	220,991	1,38307	121,709	-
25	02-02-025	на придбання устаткування придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б2)	-	69,319	69,319	-	-	-
26	02-02-026	на система локального кросу (секція Б2)	10,343	-	10,343	0,08404	7,931	-
27	02-02-027	на придбання устаткування придбання устаткування системи локального кросу (секція Б2)	0,156	165,273	165,429	-	-	-
28	02-02-028	на блискавкозахист (секція Б2)	102,389	-	102,389	0,11405	10,273	-
29	02-02-029	на монтаж ліфтів (секція Б2)	241,39	-	241,39	1,93814	173,662	-
30	02-02-030	на придбання устаткування придбання устаткування ліфтів (секція Б2)	-	1353,13	1353,13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	02-02-031	на пусканалагоджувальні роботи ліфтів (секція Б2)	221,705	-	221,705	1,45223	172,471	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	73278,769	23519,96	96798,729	163,54498	14726,801	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	будівельні рішення (секція Б2)	16,73369	-	2,92151	-	-	19,65520	2,35863	22,01383
		1436,293	-	286,734	-	-	1723,027	319,5	2042,527
02-02-02	архітектурні рішення (секція Б2)	56,62506	0,04030	1,23781	-	-	57,90317	6,67326	64,57643
		4821,515	3,523	112,035	-	-	4937,073	903,969	5841,042
02-02-03	інтер'єрні рішення (секція Б2)	1,51959	-	0,00927	-	-	1,52886	0,16054	1,68940
		132,811	-	0,879	-	-	133,69	21,745	155,435
02-02-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування інтер'єрних рішень (секція Б2)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-05	водопровід та каналізація (секція Б2)	11,20644	-	0,51194	-	-	11,71838	1,21377	12,93215
		985,994	-	42,721	-	-	1028,715	164,418	1193,133
02-02-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б2)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-07	опалення та вентиляція (секція Б2)	12,23502	0,31108	0,75072	-	-	13,29682	1,37141	14,66823
		1073,275	26,431	62,629	-	-	1162,335	185,772	1348,107
02-02-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б2)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-09	тепломеханічна частина (секції Б2, БС1)	0,71724	0,62946	0,00110	-	-	1,34780	0,11746	1,46526
		59,797	53,172	0,093	-	-	113,062	15,91	128,972
02-02-010	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування тепломеханічної частини (секції Б2, БС1)	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-011	автоматизація тепломеханічної частини (секція Б2)	<u>0,00343</u> 0,304	<u>0,05651</u> 4,962	- -	- -	- -	<u>0,05994</u> 5,266	<u>0,00490</u> 0,663	<u>0,06484</u> 5,929
02-02-012	електричні мережі секції (секція Б2)	<u>2,50567</u> 208,19	<u>30,54271</u> 2447,628	<u>0,49830</u> 42,525	- -	- -	<u>33,54668</u> 2698,343	<u>3,32092</u> 449,851	<u>36,86760</u> 3148,194
02-02-013	придбання устаткування придбання устаткування електричних мереж секції (секція Б2)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-02-014	система відеодомофонії (секція Б2)	- -	<u>1,06858</u> 90,462	<u>0,00147</u> 0,113	- -	- -	<u>1,07005</u> 90,575	<u>0,09203</u> 12,468	<u>1,16208</u> 103,043
02-02-015	придбання устаткування придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б2)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-02-016	система охоронної сигналізації (секція Б2)	- -	<u>0,04800</u> 3,83	- -	- -	- -	<u>0,04800</u> 3,83	<u>0,00378</u> 0,512	<u>0,05178</u> 4,342
02-02-017	придбання устаткування придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б2)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-02-018	система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б2)	- -	<u>1,61664</u> 133,965	<u>0,00309</u> 0,238	- -	- -	<u>1,61973</u> 134,203	<u>0,14305</u> 19,377	<u>1,76278</u> 153,58
02-02-019	придбання устаткування придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б2)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-02-020	система відеоспостереження (секція Б2)	- -	<u>0,76672</u> 64,234	<u>0,00141</u> 0,108	- -	- -	<u>0,76813</u> 64,342	<u>0,06674</u> 9,04	<u>0,83487</u> 73,382
02-02-021	придбання устаткування придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б2)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-02-022	система керування замками номерів (секція Б2)	- -	<u>0,44448</u> 37,723	<u>0,00056</u> 0,043	- -	- -	<u>0,44504</u> 37,766	<u>0,03916</u> 5,303	<u>0,48420</u> 43,069
02-02-023	придбання устаткування придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б2)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-02-024	система виклику медичного персоналу (секція Б2)	<u>0,03167</u> 2,642	<u>1,23161</u> 103,192	<u>0,00687</u> 0,58	- -	- -	<u>1,27015</u> 106,414	<u>0,11292</u> 15,295	<u>1,38307</u> 121,709

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-025	придбання устаткування придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-026	система локального кросу (секція Б2)	- -	<u>0.07695</u> 6,972	- -	- -	- -	<u>0.07695</u> 6,972	<u>0.00709</u> 0,959	<u>0.08404</u> 7,931
02-02-027	придбання устаткування придбання устаткування системи локального кросу (секція Б2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-028	блискавкозахист (секція Б2)	- -	<u>0.10403</u> 8,929	<u>0.00028</u> 0,025	- -	- -	<u>0.10431</u> 8,954	<u>0.00974</u> 1,319	<u>0.11405</u> 10,273
02-02-029	монтаж ліфтів (секція Б2)	- -	<u>1.72196</u> 147,038	<u>0.07427</u> 7,402	- -	- -	<u>1.79623</u> 154,44	<u>0.14191</u> 19,222	<u>1.93814</u> 173,662
02-02-030	придбання устаткування придбання устаткування ліфтів (секція Б2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-031	пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б2)	- -	- -	- -	- -	<u>1.33600</u> -	<u>1.33600</u> 156,726	<u>0.11623</u> 15,745	<u>1.45223</u> 172,471
	Разом :	<u>101.57781</u> 8720,821	<u>38.65903</u> 3132,061	<u>6.01860</u> 556,125	- -	<u>1.33600</u> -	<u>147.59144</u> 12565,733	<u>15.95354</u> 2161,068	<u>163.54498</u> 14726,801

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на будівельні рішення (секція Б2)
Секція Б2

Основа:	Кошторисна вартість	20039,312 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	22,01383 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2042,527 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		Фундаментна плита Фпм-0.1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	100м3	0,33988	<u>303126,33</u> 11145,77	<u>2484,67</u> 1045,01	103027	3788	<u>844</u> 355	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>51,22</u> 3,62
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	100м3	1,98369	<u>359135,91</u> 20057,55	<u>8944,48</u> 3177,37	712414	39788	<u>17743</u> 6303	<u>249,4100</u> 32,6818	<u>494,75</u> 64,83
3	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(5,21/1000х1,01)	т	0,005	<u>35980,89</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
4	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(217,18/1000х1,01)	т	0,219	<u>34450,89</u> -	- -	7545	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3((1281,34/1000x1,01)	т	11,394	<u>34450,89</u> -	- -	392533	-	- -	- -	- -
6	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((1281,08/1000)x1,01)	т	1,294	<u>34450,89</u> -	- -	44579	-	- -	- -	- -
7	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: г3((199,75/1000)x1,01)	т	0,202	<u>34450,89</u> -	- -	6959	-	- -	- -	- -
8	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3((631,27/1000)x1,01) Фундаментна плита Фпм-0.2	т	0,638	<u>34450,89</u> -	- -	21980	-	- -	- -	- -
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	100м3	0,40922	<u>303126,33</u> 11145,77	<u>2484,67</u> 1045,01	124045	4561	<u>1017</u> 428	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>61,67</u> 4,36
10	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	100м3	2,4876	<u>359135,91</u> 20057,55	<u>8944,48</u> 3177,37	893386	49895	<u>22250</u> 7904	<u>249,4100</u> 32,6818	<u>620,43</u> 81,3
11	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(270,12/1000x1,01)	т	0,273	<u>34450,89</u> -	- -	9405	-	- -	- -	- -
12	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(12261,06/1000x1,01)	т	12,384	<u>34450,89</u> -	- -	426640	-	- -	- -	- -
13	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((411,78/1000)x1,01)	т	0,416	<u>34450,89</u> -	- -	14332	-	- -	- -	- -
14	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3((762,84/1000)x1,01)	т	0,77	<u>34450,89</u> -	- -	26527	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2783552	98032	<u>41854</u> 14990		<u>1228,07</u> 154,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2783552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2643666 113022 64411 165,86 22468 2847963 2847963				
		Розділ 2. Колони та стіни									
		- КОЛОНИ									
15	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон кількість: 17,712+19,913+54,81*3+18,27	100 м3	2,20325	<u>138405,60</u> 68148,33	<u>69580,93</u> 28689,71	304942	150148	<u>153304</u> 63211	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>1717,74</u> 647,77
16	С121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(220,325х0,00424)	т	0,934	<u>111200,95</u> -	-	103862	-	-	-	-
17	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(220,325х0,2683)	м2	59,11	<u>847,35</u> -	-	50087	-	-	-	-
18	С1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(220,325х0,000426)	т	0,0939	<u>50342,18</u> -	-	4727	-	-	-	-
19	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((1089,64+130,03+1123,68+258,79+3112,92*3+719,57*3+1037,64+239,86)/1000)	т	15,377	<u>2952,04</u> 2555,74	<u>226,35</u> 67,94	45394	39300	<u>3481</u> 1045	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>454,7</u> 11,05
20	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм кількість: г3((1123,68+3112,92*3+1037,64)/1000х1,01)	т	11,615	<u>34450,89</u> -	-	400147	-	-	-	-
21	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(1089,64/1000х1,01)	т	1,101	<u>34450,89</u> -	-	37930	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: $r3((130,03+258,79+719,57*3+239,86)/1000 \times 1,01)$	т	2,815	<u>34450,89</u> -	- -	96979	-	- -	- -	- -
23	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колоні, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: $r3((1821,43+3019,81+8441,74*3+2813,91)/1000)$	т	32,98	<u>2361,81</u> 2012,95	<u>193,69</u> 65,51	77892	66387	<u>6388</u> 2161	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>768,1</u> 22,54
24	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: $r3((1821,43+3019,81+8441,74*3+2813,91)/1000 \times 1,01)$	т	33,31	<u>34450,89</u> -	- -	1147559	-	- -	- -	- -
25	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам	100 м3	2,20325	<u>44239,80</u> 15209,03	<u>28803,58</u> 12114,34	97471	33509	<u>63461</u> 26691	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>416,68</u> 272,37
26	C1424- 11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: $r2(220,325 \times 1,015)$ - СТІНИ	м3	223,63	<u>3182,97</u> -	- -	711808	-	- -	- -	- -
27	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм кількість: $r3(67,951+71,345+70,693*3+23,625+9,65)$	100 м3	3,8465	<u>130305,59</u> 63013,87	<u>65514,41</u> 26838,26	501220	242383	<u>252001</u> 103233	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>2772,94</u> 1059,38
28	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: $r3(384,65 \times 0,00418)$	т	1,608	<u>111200,95</u> -	- -	178811	-	- -	- -	- -
29	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: $r2(384,65 \times 0,23)$	м2	88,47	<u>847,35</u> -	- -	74965	-	- -	- -	- -
30	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: $r3(384,65 \times 0,000572)$	т	0,22	<u>50342,18</u> -	- -	11075	-	- -	- -	- -
31	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: $r3((4591,33+186,18+5693,63+78,24+5367,61*3+160,47*3+2104,62+53,49+830,24+15,28)/1000)$	т	30,137	<u>3195,17</u> 2745,88	<u>235,01</u> 68,72	96293	82753	<u>7082</u> 2071	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>957,45</u> 21,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((83,85+186,18+94,62+78,24+91,81*3+160,47*3+30,6+53,49+11,48+15,28)/1000х1,01)	т	1,324	<u>35980,89</u> -	- -	47639	-	- -	- -	- -
33	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3((1661,74+2060,10+1887,19*3+629,06+255,26)/1000х1,01)	т	10,37	<u>34450,89</u> -	- -	357256	-	- -	- -	- -
34	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3((2669,57+3474,85+3388,61*3+1444,95+517,21)/1000х1,01)	т	18,455	<u>34450,89</u> -	- -	635791	-	- -	- -	- -
35	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((176,17+64,07)/1000х1,01)	т	0,243	<u>34450,89</u> -	- -	8372	-	- -	- -	- -
36	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні	100 м3	3,8465	<u>33386,46</u> 14527,69	<u>18715,20</u> 7871,33	128421	55881	<u>71988</u> 30277	<u>176.2000</u> 80,3250	<u>677,75</u> 308,97
37	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(384,65х1,015)	м3	390,42	<u>3182,97</u> -	- -	1242695	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6361336	670361	<u>557705</u> 228689		<u>7765,36</u> 2344,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6361336 5133270 899050 487987 1213,14 164330 6849323				

		Всього по розділу 2					6849323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Перекриття									
		- ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ									
38	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" кількість: 71,558+149,589+119,168*3+121,466+9,188	100 м3	7,09305	<u>49233,19</u> 42719,02	<u>3525,59</u> 1482,81	349213	303008	<u>25007</u> 10518	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>3466,52</u> 107,33
39	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038x709,305)	т	0,27	<u>111200,95</u> -	- -	30024	-	- -	- -	- -
40	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436x709,305)	м2	243,72	<u>847,35</u> -	- -	206516	-	- -	- -	- -
41	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004x709,305)	т	0,284	<u>50342,18</u> -	- -	14297	-	- -	- -	- -
42	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571x709,305)	м	182,4	<u>581,22</u> -	- -	106015	-	- -	- -	- -
43	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: г3((5456,35+12518,29+14812,17*3+16906,53+650,61)/1000)	т	79,968	<u>3405,01</u> 2883,30	<u>280,08</u> 70,20	272292	230572	<u>22397</u> 5614	<u>33,3600</u> 0,7448	<u>2667,73</u> 59,56
44	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((309,25+641,83+634,66*3+644,67+39,6)/1000x1,01)	т	3,575	<u>35980,89</u> -	- -	128632	-	- -	- -	- -
45	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3((4840,19+10412,07+11072,37*3+11358,69+611,02)/1000x1,01)	т	61,043	<u>34450,89</u> -	- -	2102986	-	- -	- -	- -
46	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3((11,99+360,53+460,61*3+2206,57)/1000x1,01)	т	4,001	<u>34450,89</u> -	- -	137838	-	- -	- -	- -
47	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((294,93+1037,28+2577,95*3+2630,02)/1000x1,01)	т	11,813	<u>34450,89</u> -	- -	406968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: $r3((66,58+66,58*3+66,58)/1000 \times 1,01)$	т	0,336	<u>34450,89</u> -	- -	11575	-	- -	- -	- -
49	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	7,09305	<u>17334,17</u> 9419,91	<u>7742,47</u> 2222,64	122952	66816	<u>54918</u> 15765	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>810,38</u> 142,49
50	C1424- 11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: $r2(709,305 \times 1,015)$	м3	719,94	<u>3182,97</u> -	- -	2291547	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6180855	600396	<u>102322</u> 31897		<u>6944,63</u> 309,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6180855 5478137 632293 347164 870,48 117916 6528019				
		Всього по розділу 3					6528019				
Розділ 4. Сходи											
51	КБ6-22-1	- СХОДОВА КЛІТКА СК-1 Улаштування сходів (Бетон C20/25)	100м3	0,21933	<u>218608,45</u> 78532,28	<u>15619,35</u> 6362,76	47947	17224	<u>3426</u> 1396	<u>964,7700</u> 65,1244	<u>211,6</u> 14,28
52	C1424- 11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: $r2(21,933 \times 1,015)$	м3	22,26	<u>3284,97</u> -	- -	73123	-	- -	- -	- -
53	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію кількість: $r3(2243,82/1000)$	т	2,244	<u>4522,66</u> 3120,54	<u>1102,74</u> 421,64	10149	7002	<u>2475</u> 946	<u>35,7000</u> 4,3090	<u>80,11</u> 9,67
54	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: $r3(166,07/1000 \times 1,01)$	т	0,168	<u>35980,89</u> -	- -	6045	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(403,98/1000х1,01)	т	0,408	<u>34450,89</u> -	- -	14056	-	- -	- -	- -
56	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(1229,72/1000х1,01)	т	1,242	<u>34450,89</u> -	- -	42788	-	- -	- -	- -
57	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(444,05/1000х1,01) - СХОДОВА КЛІТКА СК-2	т	0,448	<u>34450,89</u> -	- -	15434	-	- -	- -	- -
58	КБ6-22-1	Улаштування сходів (Бетон C20/25)	100м3	0,13255	<u>218608,45</u> 78532,28	<u>15619,35</u> 6362,76	28977	10409	<u>2070</u> 843	<u>964,7700</u> 65,1244	<u>127,88</u> 8,63
59	C1424- 11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(13,255х1,015)	м3	13,45	<u>3284,97</u> -	- -	44183	-	- -	- -	- -
60	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію кількість: г3((1222,70)/1000)	т	1,223	<u>4522,66</u> 3120,54	<u>1102,74</u> 421,64	5531	3816	<u>1349</u> 516	<u>35,7000</u> 4,3090	<u>43,66</u> 5,27
61	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(91,80/1000х1,01)	т	0,093	<u>35980,89</u> -	- -	3346	-	- -	- -	- -
62	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(195,74/1000х1,01)	т	0,198	<u>34450,89</u> -	- -	6821	-	- -	- -	- -
63	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(681,42/1000х1,01)	т	0,688	<u>34450,89</u> -	- -	23702	-	- -	- -	- -
64	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(253,74/1000х1,01)	т	0,256	<u>34450,89</u> -	- -	8819	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					330921	38451	<u>9320</u> 3701		<u>463,25</u> 37,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					330921				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					42152 23626 60,13 8145 354547				
		Всього по розділу 4					354547				
		Розділ 5. Збірні з/б конструкції галереї									
65	КБ7-53-5 Н6=0	Установлення плит балконів	100шт	0,7	<u>57860,70</u> 33333,80	<u>24526,90</u> 10653,51	40502	23334	<u>17168</u> 7457	<u>381,3500</u> 108,7500	<u>266,95</u> 76,13
66	& К582121- 6273-25	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	620,49	<u>3960,98</u> -	-	2457748	-	-	-	-
67	КБ9-49-2	Ставлення кріплень з/б плит балконів кількість: 202+52	100шт	2,54	<u>2251,68</u> 2251,68	-	5719	5719	-	<u>25,7600</u> -	<u>65,43</u> -
68	& С130-4752 варіант 1	Вузли 1 кріплення плит балконних	шт	202	<u>4591,99</u> -	-	927582	-	-	-	-
69	& С130-4752 варіант 2	Вузли 2 кріплення плит балконних	шт	52	<u>156,69</u> -	-	8148	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					3439699	29053	<u>17168</u> 7457		<u>332,38</u> 76,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3439699 3393478 36510 19761 49,02 6641 3459460				
		Всього по розділу 5					3459460				
		Разом прямі витрати по кошторису					19096363	1436293	<u>728369</u> 286734		<u>16733,69</u> 2921,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19096363 16931701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1723027 942949 2358,63 319500 20039312 20039312				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					22013,83 2042527				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на архітектурні рішення (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

28324,116 тис. грн.
64,57643 тис.люд.год.
5841,042 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
		- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)									
1	КБ8-12-1	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	1 м3	459,12	<u>832,64</u> 501,30	<u>129,10</u> 57,31	382282	230157	<u>59272</u> 26312	<u>6,0800</u> 0,5848	<u>2791,45</u> 268,49
2	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	163,86	<u>356,48</u> -	<u>356,48</u> 149,93	58413	-	<u>58413</u> 24568	<u>-</u> 1,5300	<u>-</u> 250,71
3 & 1	С111-739-1	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100 кількість: г0(44,2х459,12)	шт	20293	<u>76,89</u> -	<u>-</u> -	1560329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ8-13-3	- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5) <i>Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м</i> <i>кількість: r1(229,43/0,12)</i>	100м2	19,119	<u>18162,39</u> 15159,59	<u>972,78</u> 431,79	347247	289836	<u>18599</u> 8255	<u>170,8700</u> 4,4064	<u>3266,86</u> 84,25
5 & 3	С111-739-3	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100 кількість: r0(11*1911,9)	шт	21031	<u>41,89</u> -	- -	880989	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3229260	519993	<u>136284</u> 59135		<u>6058,31</u> 603,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3229260 2572983 579128 318462 799,4 108289 3547722				
		----- Всього по розділу 1					3547722				
6	КБ7-44-10	Розділ 2. Перемишки <i>Укладання перемичок масою до 0,3 т</i> <i>кількість: 175+12+2+6+2</i>	100шт	1,97	<u>4080,24</u> 1705,00	<u>1792,43</u> 795,62	8038	3359	<u>3531</u> 1567	<u>21,4600</u> 8,1192	<u>42,28</u> 15,99
7	К582821-554 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	175	<u>105,45</u> -	- -	18454	-	- -	- -	- -
8	К582821-555 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	<u>142,34</u> -	- -	1708	-	- -	- -	- -
9	К582821-562 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>292,42</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
10	К582821-564 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>343,27</u> -	- -	2060	-	- -	- -	- -
11	К582821-572 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>475,02</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					31795	3359	<u>3531</u> 1567		<u>42,28</u> 15,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					31795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					24905 4926 2753 6,99 947 34548 34548				
		Розділ 3. Вікна та двері									
12	КБ10-20-3	- Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,1*2,42*5+1,1*2,22*52)	100м2	1,4029	<u>11030,54</u> 10211,70	<u>772,78</u> 500,28	15475	14326	<u>1084</u> 702	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>159,02</u> 7,57
13	& С123-34- В1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	140,29	<u>4599,41</u> -	- -	645251	-	- -	- -	- -
14	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: г2(0,1178х140,29)	л	16,53	<u>490,00</u> -	- -	8100	-	- -	- -	- -
15	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,2945х140,29)	л	41,32	<u>225,10</u> -	- -	9301	-	- -	- -	- -
16	& С111- 1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(3,89х140,29)	шт	546	<u>3,96</u> -	- -	2162	-	- -	- -	- -
17	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,8*2,97*2+1,8*2,57*2+1,8*2, 37*8+1,76*2,42*8+1,76*2,22*72)	100м2	3,6946	<u>8442,80</u> 7808,10	<u>604,71</u> 391,47	31193	28848	<u>2234</u> 1446	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>320,21</u> 15,6
18	& С123-34- В1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	369,46	<u>4599,41</u> -	- -	1699298	-	- -	- -	- -
19	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: г2(0,098х369,46)	л	36,21	<u>490,00</u> -	- -	17743	-	- -	- -	- -
20	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,215х369,46)	л	79,43	<u>225,10</u> -	- -	17880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-1477-1	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: r0(2,78x369,46)	шт	1027	<u>3,96</u> -	-	4067	-	-	-	-
22	ПР10-1023	Улаштування металевих ролетів кількість: r0(1,76*80+1,07*57)	10 п. м.	20,2	<u>937,35</u> 933,96	-	18934	18866	-	<u>11,2000</u>	<u>226,24</u>
23	& C188888-27-1 варіант 1	Ролети металеві з ручним приводом Ро-1	шт	80	<u>2494,59</u> -	-	199567	-	-	-	-
24	& C188888-27-1 варіант 2	Ролети металеві з ручним приводом Ро-2	шт	57	<u>2188,59</u> -	-	124750	-	-	-	-
25	КБ10-28-2	- Двері квартирні міжкімнатні,внутрішні загальні Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: r2(2,1*1,02*57+2,1*0,94*2+2,1*1,05*2+2,1*1,29+2,1*1,05*5)	100м2	1,4419	<u>6827,56</u> 6769,72	-	9845	9761	-	<u>79,2800</u> -	<u>114,31</u> -
26	& C123-34-B3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	144,19	<u>4614,48</u> -	-	665362	-	-	-	-
27	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: r2(0,1528x144,19)	л	22,03	<u>225,10</u> -	-	4959	-	-	-	-
28	& C111-1477-1	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: r0(3,62x144,19)	шт	522	<u>3,96</u> -	-	2067	-	-	-	-
29	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: r2(2,1*1,56+2,6*1,56+2,82*2,5+2,97*1,8+2,67*1,76)	100м2	0,2443	<u>5155,66</u> 5113,15	-	1260	1249	-	<u>59,8800</u> -	<u>14,63</u> -
30	& C123-34-B3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	14,38	<u>4614,48</u> -	-	66356	-	-	-	-
31	& C123-34-B3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	10,05	<u>5022,48</u> -	-	50476	-	-	-	-
32	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: r2(0,1333x24,43)	л	3,26	<u>225,10</u> -	-	734	-	-	-	-
33	& C111-1477-1	Дюбель-шуруп 100x10 мм кількість: r0(2,66x24,43)	шт	65	<u>3,96</u> -	-	257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ9-53-1	- Двері квартирні вхідні металеві Монтаж металевих дверей кількість: 0,09х53	т	4,77	<u>10169,89</u> 10169,89	-	48510	48510	-	<u>131,3600</u>	<u>626,59</u>
35	С121-250 варіант 1	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л кількість: 23+30	шт	53	<u>13815,35</u> -	-	732214	-	-	-	-
36	КБ9-53-1	- Двері внутрішні технічні металеві Монтаж металевих дверей кількість: 0,09х2	т	0,18	<u>10169,89</u> 10169,89	-	1831	1831	-	<u>131,3600</u>	<u>23,64</u>
37	С121-250 варіант 4	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,5 Л	шт	2	<u>13928,70</u> -	-	27857	-	-	-	-
38	КБ9-53-1	- Двері внутрішні загальні протипожежні металеві Монтаж металевих дверей кількість: 0,09*4+0,13*6+0,15*2	т	1,44	<u>10169,89</u> 10169,89	-	14645	14645	-	<u>131,3600</u>	<u>189,16</u>
39	& С121-251-Р3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 21, 0-10,5	шт	2	<u>14265,84</u> -	-	28532	-	-	-	-
40	С121-250 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 1 21-10,5	шт	2	<u>13928,70</u> -	-	27857	-	-	-	-
41	& С121-251-Р3 варіант 2	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60 2 21-12,9 П	шт	1	<u>14517,71</u> -	-	14518	-	-	-	-
42	& С121-251-Р3 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 2 21-15,6	шт	2	<u>14920,71</u> -	-	29841	-	-	-	-
43	& С121-251-Р3 варіант 5	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 2 21-12,9 П	шт	5	<u>14517,71</u> -	-	72589	-	-	-	-
44	КМ11-138-6 Н5=0;Н6=0	- Дверні доводчики Монтаж дверних доводчиків	шт	13	<u>270,97</u> 270,97	-	3523	3523	-	<u>3,1000</u>	<u>40,3</u>
45	& 241996-20801-2 варіант 1	Доводчик дверей,Slimdrive EMD-F(Електро cơханічний привод)	шт	13	<u>49150,50</u> -	-	638957	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							5235911	141559	<u>3318</u> 2148		<u>1714,1</u> 23,17
Разом устаткування, грн.							638957				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							25092				
Всього устаткування, грн.							664049				
Разом будівельні роботи, грн.							4596954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4452077 143707 81014 206,83 28016 4677968 5342017				
		Розділ 4. Підлоги									
46	КБ11-4-5	- Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=311,81м2) Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,1181	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	8931	8640	<u>26</u> 22	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>98,84</u> 0,24
47	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	3,1181	<u>946,28</u> 901,20	<u>2,34</u> 2,00	2951	2810	<u>7</u> 6	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>32,15</u> 0,07
48	С111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*311,81)	кг	62,4	<u>177,16</u> -	<u>-</u> -	11055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*311,81)	кг	1184,9	<u>283,50</u> -	<u>-</u> -	335919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,1181	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	8293	8220	<u>73</u> 62	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>102,21</u> 0,69
51	& С114-131- У1 варіант 1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм кількість: г1(311,81*1,02)	м2	318	<u>301,91</u> -	<u>-</u> -	96007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,1181	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	28797	13579	<u>339</u> 290	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>175,39</u> 3,22
53	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	3,1181	<u>14988,12</u> 1601,05	<u>308,93</u> 264,00	46734	4992	<u>963</u> 823	<u>20,6800</u> 2,9304	<u>64,48</u> 9,14
54	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,1181	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	4299	3736	<u>186</u> 159	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>50,51</u> 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(311,81х1,1)	м2	343	<u>87,01</u> -	- -	29844	-	- -	- -	- -
56	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	3,1181	<u>13836,99</u> 4471,94	<u>163,83</u> 140,00	43145	13944	511 437	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>177,86</u> 4,85
57	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-3,1181	<u>7974,97</u> 617,16	<u>134,81</u> 115,20	-24867	-1924	<u>-420</u> -359	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-24,55</u> -3,99
58	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	3,1181	<u>1069,20</u> 1069,20	- -	3334	3334	- -	<u>13,9400</u> -	<u>43,47</u> -
59	C111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 кількість: г1(5*311,81) - Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=1671,74м2)	кг	1559,1	<u>23,97</u> -	- -	37372	-	- -	- -	- -
60	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	16,7174	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	44461	44070	391 334	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>548</u> 3,71
61	& C114-131- У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм кількість: г1(1671,74*1,02)	м2	1705,2	<u>283,72</u> -	- -	483799	-	- -	- -	- -
62	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	16,7174	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	154392	72802	1819 1555	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>940,35</u> 17,26
63	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	16,7174	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	182227	19466	3756 3210	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>251,43</u> 35,63
64	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	16,7174	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	23050	20030	998 853	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>270,82</u> 9,46
65	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(1671,74х1,1)	м2	1838,9	<u>87,01</u> -	- -	160003	-	- -	- -	- -
66	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	16,7174	<u>6444,11</u> 5912,92	<u>9,36</u> 8,00	107729	98849	156 134	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>1171,05</u> 1,48
67	& C111- 1624-3 варіант 1	Грунтовка Forbo 044 кількість: 1671,74*0,1	кг	167,174	<u>347,06</u> -	- -	58019	-	- -	- -	- -
68	C111-2005-1 варіант 1	Клей Форбо 522 кількість: 1671,74х0,35	кг	585,109	<u>282,71</u> -	- -	165416	-	- -	- -	- -
69	& C111-544- 1 варіант 1	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм кількість: 1671,74х1,02	м2	1705, 1748	<u>524,24</u> -	- -	893921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C111-1714-1 варіант 1	Шнур для сварки лінолеуму кількість: г2(16,72x35,86)	м	599,58	<u>32,60</u> -	- -	19546	-	- -	- -	- -
71	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	14,3	<u>1086,00</u> 1078,64	<u>2,34</u> 2,00	15530	15425	<u>33</u> 29	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>176,46</u> 0,32
72	C111-1722 варіант 2	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic кількість: г1(1430*1,01) - Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=288,96м2)	м	1444,3	<u>82,33</u> -	- -	118909	-	- -	- -	- -
73	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,8896	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	7685	7617	<u>68</u> 58	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>94,72</u> 0,64
74	& C114-131-У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм кількість: г1(288,96*1,02)	м2	294,7	<u>283,72</u> -	- -	83612	-	- -	- -	- -
75	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,8896	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	26687	12584	<u>314</u> 269	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>162,54</u> 2,98
76	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	2,8896	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	31498	3365	<u>649</u> 555	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>43,46</u> 6,16
77	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,8896	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	3984	3462	<u>172</u> 147	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>46,81</u> 1,64
78	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(288,96х1,1)	м2	317,9	<u>87,01</u> -	- -	27660	-	- -	- -	- -
79	КБ8-3-1	Гідроізоляція горизонтальна цементно- полімерною сумішшю кількість: 288,96+48,1	100м2	3,3706	<u>2214,18</u> 2204,71	- -	7463	7431	- -	<u>26,7400</u> -	<u>90,13</u> -
80	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 337,06*3	кг	1011,18	<u>31,65</u> -	- -	32004	-	- -	- -	- -
81	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	2,8896	<u>15106,97</u> 13923,43	<u>42,13</u> 36,00	43653	40233	<u>122</u> 104	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>476,64</u> 1,15
82	C111-1726 варіант 3	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky кількість: г2(288,96х1,02)	м2	294,74	<u>744,42</u> -	- -	219410	-	- -	- -	- -
83	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2х288,96)	кг	1502,6	<u>8,06</u> -	- -	12111	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454x288,96)	кг	131,2	<u>71,91</u> -	- -	9435	-	- -	- -	- -
85	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(7,22x288,96) - Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=493,37 м2)	шт	2086	<u>0,11</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
86	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих кількість: 493,37+32,65	100м2	5,2602	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	13990	13867	<u>123</u> 105	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>172,43</u> 1,17
87	& C114-131- У2	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм кількість: г1(526*1,02)	м2	536,5	<u>423,46</u> -	- -	227186	-	- -	- -	- -
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,9337	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	45565	21486	<u>537</u> 459	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>277,52</u> 5,09
89	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	4,9337	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	53780	5745	<u>1109</u> 947	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>74,2</u> 10,51
90	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4,9337	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	6803	5911	<u>294</u> 252	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>79,93</u> 2,79
91	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100x100 для стяжки кількість: г1(493,37x1,1)	м2	542,7	<u>87,01</u> -	- -	47220	-	- -	- -	- -
92	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	4,9337	<u>15106,97</u> 13923,43	<u>42,13</u> 36,00	74533	68694	<u>208</u> 178	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>813,81</u> 1,97
93	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2x493,37)	кг	2565,5	<u>8,06</u> -	- -	20678	-	- -	- -	- -
94	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454x493,37)	кг	224	<u>71,91</u> -	- -	16108	-	- -	- -	- -
95	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(7,22x493,37)	шт	3562	<u>0,11</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
96	& C111-270- 21 варіант 1	Плитка керамічна для підлог антислизька кількість: г1(493,37x1,02) - Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=41,40 м2)	м2	503,2	<u>393,88</u> -	- -	198200	-	- -	- -	- -
97	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,414	<u>20330,97</u> 2499,88	- -	8417	1035	- -	<u>30,3200</u> -	<u>12,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C111-234-2-222 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь №01 кількість: г1(0,3*41,40)	кг	12,4	<u>74,94</u> -	- -	929	-	- -	- -	- -
99	& C111-307-B1 варіант 1	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5 кількість: г2(41,40*2,28)	м2	94,39	<u>149,21</u> -	- -	14084	-	- -	- -	- -
100	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,414	<u>10628,83</u> 4477,20	<u>108,83</u> 93,00	4400	1854	<u>45</u> 39	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>23,94</u> 0,43
101	КБ11-11-6 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	100м2	0,414	<u>21223,00</u> 1761,31	<u>365,10</u> 312,00	8786	729	<u>151</u> 129	<u>22,7500</u> 3,4632	<u>9,42</u> 1,43
102	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,3969	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	4001	3871	<u>11</u> 10	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>44,28</u> 0,11
103	C111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*41,40)	кг	8,3	<u>177,16</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
104	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,414	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	1101	1091	<u>10</u> 8	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>13,57</u> 0,09
105	& C114-131-У1 варіант 3	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм кількість: г1(41,40*1,02)	м2	42,2	<u>242,67</u> -	- -	10241	-	- -	- -	- -
106	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	4,14	<u>114,41</u> 114,41	- -	474	474	- -	<u>1,4400</u> -	<u>5,96</u> -
107	C111-1720 варіант 23	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2 кількість: г1(41,40х1,1)	м2	45,5	<u>75,00</u> -	- -	3413	-	- -	- -	- -
108	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,414	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	1819	1819	- -	<u>52,0400</u> -	<u>21,54</u> -
109	C111-1720 варіант 25	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм кількість: г2(41,40х1,02)	м2	42,23	<u>357,20</u> -	- -	15085	-	- -	- -	- -
110	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х41,40)	100шт	3,31	<u>1569,85</u> 1569,85	- -	5196	5196	- -	<u>19,0400</u> -	<u>63,02</u> -
111	C113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х41,40)	шт	331	<u>14,36</u> -	- -	4753	-	- -	- -	- -
112	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	4,14	<u>114,41</u> 114,41	- -	474	474	- -	<u>1,4400</u> -	<u>5,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C111-1720 варіант 24	Геотекстиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2 кількість: г1(41,40х1,1)	м2	45,5	<u>43,86</u> -	- -	1996	-	- -	- -	- -
114	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,414	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	1819	1819	- -	<u>52,0400</u> -	<u>21,54</u> -
115	C111-1720 варіант 26	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20 кількість: г2(41,40х1,02)	м2	42,23	<u>274,44</u> -	- -	11590	-	- -	- -	- -
116	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х41,40)	100шт	3,31	<u>1569,85</u> 1569,85	- -	5196	5196	- -	<u>19,0400</u> -	<u>63,02</u> -
117	C113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х41,40)	шт	331	<u>14,36</u> -	- -	4753	-	- -	- -	- -
118	КБ11-2-4	Улаштування підстилаючих щебеневих шарів кількість: 41,40*0,3	м3	12,42	<u>2362,53</u> 370,07	<u>453,92</u> 111,30	29343	4596	<u>5638</u> 1382	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>59,37</u> 16,16
119	КБ11-8-3	Улаштування декоративної засипки гравієм кількість: г1(41,40х0,03)	м3	1,2	<u>1590,38</u> 400,86	<u>108,08</u> 60,94	1908	481	<u>130</u> 73	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>6,5</u> 0,82
120	КБ11-26-2	Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,414	<u>19875,37</u> 14812,66	- -	8228	6132	- -	<u>186,4400</u> -	<u>77,19</u> -
121	C1421- 10428 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм	м2	41,4	<u>370,60</u> -	- -	15343	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							4433521	553135	<u>18419</u> 12270		<u>6838,52</u> 136,99
Разом будівельні роботи, грн.							4433521				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3861967				
всього заробітна плата, грн.							565405				
Загальновиробничі витрати, грн.							323835				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							836,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							113346				
Всього будівельні роботи, грн.							4757356				

Всього по розділу 4							4757356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Сходи									
		-- Сходові клітки (S=130,75 м2)									
122	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	130,75	<u>487,98</u> 448,22	<u>1,17</u> 1,00	63803	58605	<u>153</u> 131	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>694,28</u> 1,45
123	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2х130,75)	кг	679,9	<u>8,06</u> -	- -	5480	-	- -	- -	- -
124	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,456х130,75)	кг	59,6	<u>71,91</u> -	- -	4286	-	- -	- -	- -
125	& С111-327-1-К варіант 1	Шпаклівка Ceresit CD32 кількість: г1(0,082х130,75)	кг	10,7	<u>157,74</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
126	С111-1726 варіант 2	Плитка керамогранітна кількість: г2(130,75х1,02) - Огородження сходів	м2	133,37	<u>605,87</u> -	- -	80805	-	- -	- -	- -
127	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,7	<u>6606,81</u> 5138,77	<u>291,38</u> 12,62	4625	3597	<u>204</u> 9	<u>60.1800</u> 0,1450	<u>42,13</u> 0,1
128	С121-393 варіант 5	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	70	<u>2118,36</u> -	- -	148285	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					308972	62202	<u>357</u> 140		<u>736,41</u> 1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					308972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246413				
		всього заробітна плата, грн.					62342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34857				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11996				
		Всього будівельні роботи, грн.					343829				

		Всього по розділу 5					343829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Внутрішнє оздоблення									
		- СТІНИ									
		- Житло/ Приміщення									
129	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	38,0157	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	522344	286970	<u>20926</u> 17601	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>3283,04</u> 231,45
130	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	38,0157	<u>7107,10</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	270181	240784	<u>178</u> 152	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2920,37</u> 1,69
131	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(3801,57*1,8/1000)	т	6,843	<u>9837,00</u> -	<u>-</u> -	67315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	38,0157	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	71580	71377	<u>133</u> 114	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>816,58</u> 1,27
133	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(3801,57*1,8/1000)	т	6,843	<u>13237,00</u> -	<u>-</u> -	90581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	38,0157	<u>10642,07</u> 3142,17	<u>1,17</u> 1,00	404566	119452	<u>44</u> 38	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1448,78</u> 0,42
		- Житло/СВ									
135	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	13,6219	<u>24757,58</u> 23742,00	<u>39,79</u> 34,00	337245	323411	<u>542</u> 463	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>3831,43</u> 5,14
136	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(1362,19*1,01)	м2	1375,8	<u>616,07</u> -	<u>-</u> -	847589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(1362,19*3,9)	кг	5312,5	<u>8,06</u> -	<u>-</u> -	42819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(1362,19*0,496)	кг	675,6	<u>71,91</u> -	<u>-</u> -	48582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	С113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(1362,19*10,27)	шт	13990	<u>0,11</u> -	<u>-</u> -	1539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ15-46-5	- МЗК Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 529,68+1374,44	100м2	19,0412	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	261630	143737	<u>10481</u> 8816	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>1644,4</u> 115,93
141	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	19,0412	<u>7220,67</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	137490	120603	<u>89</u> 76	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1462,74</u> 0,85
142	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(1904,12*1,8/1000)	т	3,427	<u>9837,00</u> -	<u>-</u> -	33711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	19,0412	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	35853	35751	<u>67</u> 57	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>409</u> 0,63
144	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(1904,12*1,8/1000)	т	3,427	<u>13237,00</u> -	<u>-</u> -	45363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/СВ	100м2	19,0412	<u>10640,90</u> 3142,17	<u>-</u> -	202616	59831	<u>-</u> -	<u>38,1100</u> -	<u>725,66</u> -
146	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,3444	<u>24757,58</u> 23742,00	<u>39,79</u> 34,00	8527	8177	<u>14</u> 12	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>96,87</u> 0,13
147	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(34,44*1,01)	м2	34,8	<u>616,07</u> -	<u>-</u> -	21439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(34,44*3,9)	кг	134,3	<u>8,06</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(34,44*0,496)	кг	17,1	<u>71,91</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(34,44*10,27) - Тех.приміщення	шт	354	<u>0,11</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 152,47+93,93	100м2	2,464	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	33856	18600	<u>1356</u> 1141	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>212,79</u> 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	2,464	<u>7220,67</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	17792	15607	<u>12</u> 10	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>189,28</u> 0,11
153	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(246,40*1,8/1000)	т	0,444	<u>9837,00</u> -	- -	4368	-	- -	- -	- -
154	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	2,464	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	4639	4626	<u>9</u> 7	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>52,93</u> 0,08
155	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(246,40*1,8/1000)	т	0,444	<u>13237,00</u> -	- -	5877	-	- -	- -	- -
156	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,464	<u>10642,07</u> 3142,17	<u>1,17</u> 1,00	26222	7742	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>93,9</u> 0,03
157	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	8,61	<u>1759,84</u> 1728,72	- -	15152	14884	- -	<u>20,4800</u> -	<u>176,33</u> -
158	& С123-355- 1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло - СТЕЛІ - Житло/ Приміщення	м	861	<u>121,05</u> -	- -	104224	-	- -	- -	- -
159	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	16,216	<u>14689,66</u> 14578,47	<u>57,34</u> 49,00	238208	236404	<u>930</u> 795	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>2664,61</u> 8,82
160	С113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: г1(1621,60*0,9)	м	1459,4	<u>36,03</u> -	- -	52582	-	- -	- -	- -
161	С113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: г1(1621,60*2,55)	м	4135,1	<u>45,37</u> -	- -	187609	-	- -	- -	- -
162	С113-1882 варіант 7	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: г0(1621,60*1,7)	шт	2757	<u>23,85</u> -	- -	65754	-	- -	- -	- -
163	С113-1882 варіант 8	Підвіс для підвісної стелі кількість: г0(1621,60*0,7)	шт	1135	<u>8,24</u> -	- -	9352	-	- -	- -	- -
164	С113-1882 варіант 9	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: г0(1621,60*0,7)	шт	1135	<u>3,96</u> -	- -	4495	-	- -	- -	- -
165	С113-1878 варіант 18	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: г0(1621,60*15,6)	шт	25297	<u>1,20</u> -	- -	30356	-	- -	- -	- -
166	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	16,216	<u>13372,44</u> 12828,33	<u>24,57</u> 21,00	216847	208024	<u>398</u> 341	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>2211,38</u> 3,78
167	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм кількість: г1(1621,60*1,05)	м2	1702,7	<u>118,65</u> -	- -	202025	-	- -	- -	- -
168	С113-1878 варіант 17	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: г0(1621,60*21)	шт	34054	<u>1,31</u> -	- -	44611	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: г1(1621,60*35,7/100)	кг	578,9	<u>15,96</u> -	- -	9239	-	- -	- -	- -
170	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: г0(1621,60*0,99)	м	1605	<u>2,91</u> -	- -	4671	-	- -	- -	- -
171	KB15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	16,216	<u>9164,67</u> 8279,63	<u>4,68</u> 4,00	148614	134262	<u>76</u> 65	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>1628,41</u> 0,72
172	C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г1(1621,60*180/100)	кг	2918,9	<u>17,34</u> -	- -	50614	-	- -	- -	- -
173	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	16,216	<u>1881,08</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	30504	30447	<u>57</u> 49	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>348,32</u> 0,54
174	C111-2009-9 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г1(1621,60*180/100)	кг	2918,9	<u>19,38</u> -	- -	56568	-	- -	- -	- -
175	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Житло/ СВ	100м2	16,216	<u>11858,12</u> 3537,11	<u>1,17</u> 1,00	192291	57358	<u>19</u> 16	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>695,67</u> 0,18
176	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,8237	<u>14689,66</u> 14578,47	<u>57,34</u> 49,00	41479	41165	<u>162</u> 138	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>463,99</u> 1,54
177	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: г1(282,37*0,9)	м	254,1	<u>36,03</u> -	- -	9155	-	- -	- -	- -
178	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: г1(282,37*2,55)	м	720	<u>45,37</u> -	- -	32666	-	- -	- -	- -
179	C113-1882 варіант 7	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: г0(282,37*1,7)	шт	480	<u>23,85</u> -	- -	11448	-	- -	- -	- -
180	C113-1882 варіант 8	Підвіс для підвісної стелі кількість: г0(282,37*0,7)	шт	198	<u>8,24</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
181	C113-1882 варіант 9	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: г0(282,37*0,7)	шт	198	<u>3,96</u> -	- -	784	-	- -	- -	- -
182	C113-1878 варіант 18	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: г0(282,37*15,6)	шт	4405	<u>1,20</u> -	- -	5286	-	- -	- -	- -
183	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	2,8237	<u>13372,44</u> 12828,33	<u>24,57</u> 21,00	37760	36223	<u>69</u> 59	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>385,07</u> 0,66
184	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12, 5 мм кількість: г1(282,37*1,05)	м2	296,5	<u>148,40</u> -	- -	44001	-	- -	- -	- -
185	C113-1878 варіант 17	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: г0(282,37*21)	шт	5930	<u>1,31</u> -	- -	7768	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: г1(282,37*35,7/100)	кг	100,8	<u>15,96</u> -	- -	1609	-	- -	- -	- -
187	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: г0(282,37*0,99)	м	280	<u>2,91</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
188	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	2,8237	<u>9164,67</u> 8279,63	<u>4,68</u> 4,00	25878	23379	<u>13</u> 11	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>283,56</u> 0,13
189	C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г1(282,37*180/100)	кг	508,3	<u>17,34</u> -	- -	8814	-	- -	- -	- -
190	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	2,8237	<u>1881,08</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	5312	5302	<u>10</u> 8	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>60,65</u> 0,09
191	C111-2009-9 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г1(282,37*180/100)	кг	508,3	<u>19,38</u> -	- -	9851	-	- -	- -	- -
192	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/Додатковий,СВ	100м2	2,8237	<u>11858,12</u> 3537,11	<u>1,17</u> 1,00	33484	9988	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>121,14</u> 0,03
193	КБ13-44-7	Очищення поверхонь кількість: 201,33+5,19	м2	206,52	<u>19,36</u> 19,36	- -	3998	3998	- -	<u>0,2500</u> -	<u>51,63</u> -
194	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	2,0652	<u>570,35</u> 570,35	- -	1178	1178	- -	<u>8,0900</u> -	<u>16,71</u> -
195	& C111- 2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*206,52 - МЗК /Холи	л	82,608	<u>129,68</u> -	- -	10713	-	- -	- -	- -
196	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	531,31	<u>19,36</u> 19,36	- -	10286	10286	- -	<u>0,2500</u> -	<u>132,83</u> -
197	КБ13-14-1	Грунтування бетонних поверхонь лаком	100м2	5,3131	<u>3473,26</u> 639,93	<u>13,33</u> 1,90	18454	3400	<u>71</u> 10	<u>6,7100</u> 0,0224	<u>35,65</u> 0,12
198	КБ34-63-1	Улаштування підвісної стелі з рейок	100м2	5,3131	<u>23163,65</u> 23163,65	- -	123071	123071	- -	<u>265,0000</u> -	<u>1407,97</u> -
199	C126-1211 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля кількість: R2(531,31*1,05) - Тех.приміщення	м2	557,88	<u>1215,92</u> -	- -	678337	-	- -	- -	- -
200	КБ13-44-7	Очищення поверхонь кількість: 35,66+28,84	м2	64,5	<u>19,36</u> 19,36	- -	1249	1249	- -	<u>0,2500</u> -	<u>16,13</u> -
201	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	0,645	<u>570,35</u> 570,35	- -	368	368	- -	<u>8,0900</u> -	<u>5,22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	& C111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*64,50	л	25,8	<u>129,68</u> -	- -	3346	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					6338533	2397654	<u>35662</u> 29984		<u>27893,04</u> 389,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6338533 3905217 2427638 1343333 3386,09 458684 7681866				

		Всього по розділу 6					7681866				
		Розділ 7. Покрівля - Не експлуатована покрівля Д1 (S=598, 07м2)									
203	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,9807	<u>8067,92</u> 2686,53	<u>1652,54</u> 524,14	48252	16067	<u>9883</u> 3135	<u>38,3900</u> 5,0830	<u>229,6</u> 30,4
204	КБ12-22-2 Н1=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загально товщини шару 80мм)	100м2	5,9807	<u>17425,75</u> 636,82	<u>1332,94</u> 413,99	104218	3809	<u>7972</u> 2476	<u>9,1000</u> 3,9390	<u>54,42</u> 23,56
205	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,9807	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	8246	7166	<u>357</u> 305	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>96,89</u> 3,39
206	C111-874 варіант 2	Сітка Вр-2 150х150мм кількість: г1(598,07х1,1)	м2	657,9	<u>85,30</u> -	- -	56119	-	- -	- -	- -
207	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу кількість: г1(598,07*0,25)	1 м3	149,5	<u>7483,71</u> 3530,02	- -	1118815	527738	- -	<u>41,3400</u> -	<u>6180,33</u> -
208	C114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм кількість: г2(149,5х0,99)	м3	148,01	<u>4627,30</u> -	- -	684887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: г1(598,07*0,05)	1 м3	29,9	<u>3130,27</u> 1476,33	- -	93595	44142	- -	<u>17,4900</u> -	<u>522,95</u> -
210	С114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(29,9х0,97)	м3	29	<u>5509,82</u> -	- -	159785	-	- -	- -	- -
211	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	5,9807	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	26271	26271	- -	<u>52,0400</u> -	<u>311,24</u> -
212	С111-1720 варіант 27	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм кількість: г2(598,07х1,02)	м2	610,03	<u>322,35</u> -	- -	196643	-	- -	- -	- -
213	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х598,07)	100шт	47,85	<u>1569,85</u> 1569,85	- -	75117	75117	- -	<u>19,0400</u> -	<u>911,06</u> -
214	С113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х598,07)	шт	4785	<u>14,36</u> -	- -	68713	-	- -	- -	- -
215	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9807	<u>904,48</u> 904,48	- -	5409	5409	- -	<u>10,9700</u> -	<u>65,61</u> -
216	С111-1720 варіант 24	Геотексиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2 кількість: г1(598,07х1,1)	м2	657,9	<u>43,86</u> -	- -	28855	-	- -	- -	- -
217	КБ11-39-4	Укладання мембрани	100м2	5,9807	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	26271	26271	- -	<u>52,0400</u> -	<u>311,24</u> -
218	С111-1720 варіант 28	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м) кількість: г2(598,07х1,02)	м2	610,03	<u>41,85</u> -	- -	25530	-	- -	- -	- -
219	КБ11-8-3	Улаштування засипки щебеневим відсівом кількість: г1(598,07*0,08)	м3	47,8	<u>400,86</u> 400,86	- -	19161	19161	- -	<u>5,4200</u> -	<u>259,08</u> -
220	С1421-9599 варіант 1	Щебневий відсів, фракція від 5 до 10мм - Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=42,83м2)	м3	47,8	<u>710,32</u> -	- -	33953	-	- -	- -	- -
221	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу кількість: г1(42,83*0,25)	1 м3	10,7	<u>7483,71</u> 3530,02	- -	80076	37771	- -	<u>41,3400</u> -	<u>442,34</u> -
222	С114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм кількість: г2(10,7х0,99)	м3	10,59	<u>4627,30</u> -	- -	49003	-	- -	- -	- -
223	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: г1(42,83*0,05)	1 м3	2,1	<u>3130,27</u> 1476,33	- -	6574	3100	- -	<u>17,4900</u> -	<u>36,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: r2(2,1x0,97)	м3	2,04	<u>5509,82</u> -	- -	11240	-	- -	- -	- -
225	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,4283	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	1881	1881	- -	<u>52,0400</u> -	<u>22,29</u> -
226	C111-1720 варіант 27	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм кількість: r2(42,83x1,02)	м2	43,69	<u>322,35</u> -	- -	14083	-	- -	- -	- -
227	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: r0(8x42,83)	100шт	3,43	<u>1569,85</u> 1569,85	- -	5385	5385	- -	<u>19,0400</u> -	<u>65,31</u> -
228	C113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: r0(8x42,83) - опорядження стіни у місцях парпету, тип С-3 (S=128,52 м2)	шт	343	<u>14,36</u> -	- -	4925	-	- -	- -	- -
229	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних кількість: r1(128,52*0,05)	1 м3	6,4	<u>5568,28</u> 2802,36	- -	35637	17935	- -	<u>32,0600</u> -	<u>205,18</u> -
230	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: r2(6,4x0,97)	м3	6,21	<u>5509,82</u> -	- -	34216	-	- -	- -	- -
231	КБ9-40-1	Монтаж рейки притисної	100м	1,071	<u>1728,72</u> 1728,72	- -	1851	1851	- -	<u>20,4800</u> -	<u>21,93</u> -
232	C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна кількість: r1(107,1x1,05)	м	112,5	<u>53,77</u> -	- -	6049	-	- -	- -	- -
233	C113-2122 варіант 19	Дюбель кількість: r0(4x107,1)	шт	428	<u>2,63</u> -	- -	1126	-	- -	- -	- -
234	КБ7-19-3	Герметизація герметиком нетвердіючим	100м шва	1,071	<u>1901,30</u> 1901,30	- -	2036	2036	- -	<u>23,0600</u> -	<u>24,7</u> -
235	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: 0,33x107,1 - накриття парпетів - парпет Пр-1	л	35,343	<u>490,00</u> -	- -	17318	-	- -	- -	- -
236	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: r2(25,79*0,45)	100м2	0,1161	<u>10281,38</u> 10281,38	- -	1194	1194	- -	<u>132,8000</u> -	<u>15,42</u> -
237	& C111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: r2(11,61x1,1)	м2	12,77	<u>450,04</u> -	- -	5747	-	- -	- -	- -
238	C113-2122 варіант 20	Саморіз покрівельний кількість: r0(11,61x10)	шт	116	<u>0,39</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КБ12-15-1	- парапет Пр-2 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: r2(111,56*0,72)	100м2	0,8032	<u>10281,38</u> 10281,38	- -	8258	8258	- -	<u>132,8000</u> -	<u>106,66</u> -
240	& С111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: r2(80,32x1,1)	м2	88,35	<u>450,04</u> -	- -	39761	-	- -	- -	- -
241	С113-2122 варіант 20	Саморіз покрівельний кількість: r0(80,32x10)	шт	803	<u>0,39</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
242	КБ16-21-1	-Водовідведення Установлення воронки водостічних кількість: 2+13	шт	15	<u>550,47</u> 375,29	<u>96,83</u> 6,60	8257	5629	<u>1452</u> 99	<u>4,2300</u> 0,0724	<u>63,45</u> 1,09
243	& С130-115600 варіант 1	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	<u>888,06</u> -	- -	13321	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							3128136	836191	<u>19664</u> 6015		<u>9946,43</u> 58,44
Разом будівельні роботи, грн.							3128136				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2272281				
всього заробітна плата, грн.							842206				
Загальновиробничі витрати, грн.							434774				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							992,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							134480				
Всього будівельні роботи, грн.							3562910				

Всього по розділу 7							3562910				
Розділ 8. Огородження											
244	КБ7-60-1	Огорожа вікон та вітражів Установлення металевої огорожі	100м	4,53	<u>23680,68</u> 22729,71	<u>291,38</u> 12,62	107273	102966	<u>1320</u> 57	<u>252,3000</u> 0,1450	<u>1142,92</u> 0,66
245	& С130-62-9 варіант 1	Огородження Ог-1	мп	453	<u>2557,41</u> -	- -	1158507	-	- -	- -	- -
246	КБ7-43-1	Установлення декоративних колон	100шт	0,1	<u>52169,26</u> 52169,26	- -	5217	5217	- -	<u>640,9000</u> -	<u>64,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	& C12-43-112 варіант 1	Колона декоративна К-1	шт	10	<u>5423,78</u> -	- -	54238	-	- -	- -	- -
248	КБ9-53-2	Балконні перегородки Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі кількість: 1,822+1,443	т	3,265	<u>6791,81</u> 5772,44	<u>440,15</u> 104,08	22175	18847	<u>1437</u> 340	<u>74,5600</u> 1,1909	<u>243,44</u> 3,89
249	& C111-826-1 варіант 1	Труба профільна квадратна 50х50х3 мм кількість: г3((34,91*2+37,06*44+40,51*3)/1000)	т	1,822	<u>34319,13</u> -	- -	62529	-	- -	- -	- -
250	& C111-1808-2	Перфорований лист, нержавіюча сталь, 10-12/1,5 мм	м2	206,2	<u>4074,26</u> -	- -	840112	-	- -	- -	- -
251	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 1,882*43,5	100м2	0,81867	<u>1276,64</u> 462,13	<u>82,87</u> 6,23	1045	378	<u>68</u> 5	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>3,91</u> 0,06
252	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 1,882*43,5	100м2	0,81867	<u>2208,48</u> 345,24	<u>61,21</u> 6,99	1808	283	<u>50</u> 6	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>2,96</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 8					2252904	127691	<u>2875</u> 408		<u>1457,32</u> 4,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					2252904 2122338 128099 70082 175,21 23734 2322986				
		Всього по розділу 8					2322986				
		Розділ 9. Деформаційні шви - ТИП -А (L=4,35 м.п.)									
253	КБ31-39-1	Улаштування деформаційного шва	100м шва	0,0435	<u>2863,43</u> 2863,43	- -	125	125	- -	<u>33,1300</u> -	<u>1,44</u> -
254	& C111-11-10 варіант 2	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	4,35	<u>1948,52</u> -	- -	8476	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	C1555-377 варіант 2	Гідрошпонка Sanpol ДВ 320/40	м	4,35	<u>663,72</u>	-	2887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	KB26-35-5	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу кількість: 4,35*0,05*0,25	1 м3	0,054375	<u>1293,66</u>	-	70	70	-	15,1500	0,82
					1293,66	-			-	-	-
257	C114-97 варіант 5	Екструдований пінополістерол XPS 50мм кількість: 4,35*0,05*0,25 - ТИП-Б (L=20,5 м.п.)	м3	0,054375	<u>3545,45</u>	-	193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	KB31-39-1	Улаштування деформаційного шва кількість: 61,5-41	100м шва	0,205	<u>2863,43</u>	-	587	587	-	33,1300	6,79
					2863,43	-			-	-	-
259	& C111-11- 10 варіант 1	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	20,5	<u>2890,31</u>	-	59251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
260	C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка Sanpol НД 500/35	м	20,5	<u>856,68</u>	-	17562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	KB26-35-5	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу кількість: 20,5*0,6*0,05	1 м3	0,615	<u>1293,66</u>	-	796	796	-	15,1500	9,32
					1293,66	-			-	-	-
262	C114-97 варіант 5	Екструдований пінополістерол XPS 50мм кількість: 20,5*0,6*0,05	м3	0,615	<u>3545,45</u>	-	2180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					92127	1578	-		18,37
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					92127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90549				
		всього заробітна плата, грн.					1578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				
		Всього будівельні роботи, грн.					92980				

		Всього по розділу 9					92980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Гідроізоляційні роботи зовнішні									
		-- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2									
263	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	3,02	<u>42135,73</u> 2895,41	- -	127250	8744	- -	<u>33,5000</u> -	<u>101,17</u> -
264	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних кількість: 302*0,1	1 м3	30,2	<u>2579,09</u> 2579,09	- -	77889	77889	- -	<u>29,0700</u> -	<u>877,91</u> -
265	& С114-5-У-Р1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм кількість: г2(30,2х0,98)	м3	29,6	<u>3985,42</u> -	- -	117968	-	- -	- -	- -
266	КБ13-37-1	Улаштування геозахисної мембрани	м2	302	<u>131,31</u> 131,31	- -	39656	39656	- -	<u>1,3400</u> -	<u>404,68</u> -
267	С111-1720 варіант 29	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2 кількість: г2(302х1,02)	м2	308,04	<u>29,96</u> -	- -	9229	-	- -	- -	- -
268	КБ13-37-2	Обклеювання геотекстилем	м2	302	<u>109,84</u> 52,09	- -	33172	15731	- -	<u>0,5700</u> -	<u>172,14</u> -
269	С111-1720 варіант 30	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2 кількість: г1(302х1,1)	м2	332,2	<u>54,47</u> -	- -	18095	-	- -	- -	- -
270	КБ13-37-1	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	302	<u>331,21</u> 131,31	<u>5,51</u> 1,22	100025	39656	<u>1664</u> 368	<u>1,3400</u> 0,0139	<u>404,68</u> 4,2
271	& С114-88И1	Профільована мембрана "Изолит" 0,6	м2	654,32	<u>43,62</u> -	- -	28541	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					551825	181676	<u>1664</u> 368		<u>1960,58</u> 4,2
		Разом будівельні роботи, грн.					551825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					368485				
		всього заробітна плата, грн.					182044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24204				
		Всього будівельні роботи, грн.					637903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					637903				
		Разом прямі витрати по кошторису					25602984	4825038	221774 112035		56665,36 1237,81
		Разом устаткування, грн.					638957				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25092				
		Всього устаткування, грн.					664049				
		Разом будівельні роботи, грн.					24964027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19917215				
		всього заробітна плата, грн.					4937073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2696040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6673,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903969				
		Всього будівельні роботи, грн.					27660067				

		Всього по кошторису					28324116				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					64576,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5841042				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на інтер'єрні рішення (секція Б2)
Секція Б2

Основа:	Кошторисна вартість	3360,171 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,6894 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	155,435 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Житлові приміщення									
		Розділ 1. Наповнення кухні квартир									
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	5,3	2839,51	21,02	15049	11851	111	25,5800	135,57
					2235,95	9,33			49	0,0952	0,5
2	С130-786 варіант 1	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	53	2067,60	-	109583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	5,3	1105,72	-	5860	5398	-	11,4800	60,84
					1018,51	-			-	-	-
4	С130-628 варіант 1	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001Т	комплект	53	3685,22	-	195317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					325809	17249	111		196,41
									49		0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					325809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					308449 17298 9202 20,68 2801 335011 335011				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів									
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	5,3	<u>4714,94</u> 3146,92	<u>48,04</u> 21,32	24989	16679	<u>255</u> 113	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>192,97</u> 1,15
6	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	53	<u>14921,65</u> -	- -	790847	-	- -	- -	- -
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	5,3	<u>3105,30</u> 2795,37	<u>24,02</u> 10,66	16458	14815	<u>127</u> 56	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>169,49</u> 0,58
8	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	53	<u>3642,94</u> -	- -	193076	-	- -	- -	- -
9	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	5,3	<u>1105,72</u> 1018,51	- -	5860	5398	- -	<u>11,4800</u> -	<u>60,84</u> -
10	C130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	53	<u>4125,61</u> -	- -	218657	-	- -	- -	- -
11	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 53+53	10шт	10,6	<u>421,49</u> 401,21	- -	4468	4253	- -	<u>4,5900</u> -	<u>48,65</u> -
12	& C1630-207-1 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	53	<u>3855,86</u> -	- -	204361	-	- -	- -	- -
13	C1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	53	<u>5238,77</u> -	- -	277655	-	- -	- -	- -
14	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	5,3	<u>1105,72</u> 1018,51	- -	5860	5398	- -	<u>11,4800</u> -	<u>60,84</u> -
15	C130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	53	<u>5344,27</u> -	- -	283246	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 53+159+106+53+53	10шт	42,4	<u>421,49</u> 401,21	- -	17871	17011	- -	<u>4,5900</u> -	<u>194,62</u> -
17	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	53	<u>1139,49</u> -	- -	60393	-	- -	- -	- -
18	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	159	<u>1363,59</u> -	- -	216811	-	- -	- -	- -
19	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий , нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304) кількість: 53+53	шт	106	<u>505,26</u> -	- -	53558	-	- -	- -	- -
20	& C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	53	<u>645,18</u> -	- -	34195	-	- -	- -	- -
21	& C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	53	<u>269,31</u> -	- -	14273	-	- -	- -	- -
22	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	53	<u>376,58</u> -	- -	19959	-	- -	- -	- -
23	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 53+106+159+53	10шт	37,1	<u>421,49</u> 401,21	- -	15637	14885	- -	<u>4,5900</u> -	<u>170,29</u> -
24	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	53	<u>308,91</u> -	- -	16372	-	- -	- -	- -
25	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	106	<u>210,91</u> -	- -	22356	-	- -	- -	- -
26	& C1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію ІwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	159	<u>751,18</u> -	- -	119438	-	- -	- -	- -
27	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	53	<u>667,95</u> -	- -	35401	-	- -	- -	- -
28	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	5,3	<u>1297,22</u> <u>1120,13</u>	<u>15,01</u> 6,66	6875	5937	<u>80</u> 35	<u>12,9600</u> <u>0,0680</u>	<u>68,69</u> <u>0,36</u>
29	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	53	<u>1993,34</u> -	- -	105647	-	- -	- -	- -
30	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	53	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	31015	28769	<u>2094</u> 610	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>329,13</u> 6,52
31	& C130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	53	<u>2002,34</u> -	- -	106124	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							2901402	113145	<u>2556</u> 814		<u>1295,52</u> 8,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2901402 2785701 113959 60804 136,93 18548 2962206 2962206				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					3227211 3227211 3094150 131257 70007 157,61 21349 3297218 3297218	130394	2667 863		1491,93 9,11
		<u>Відділ 2. Вхідні групи.МЗК</u> Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів									
32	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	4714,94 3146,92	48,04 21,32	471	315	5 2	36.4100 0,2176	3,64 0,02
33	С130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	1	14921,65 -	- -	14922	-	- -	- -	- -
34	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	3105,30 2795,37	24,02 10,66	311	280	2 1	31,9800 0,1088	3,2 0,01
35	С130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	1	3642,94 -	- -	3643	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1105,72</u> 1018,51	-	111	102	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
37	C130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	1	<u>4125,61</u> -	-	4126	-	-	-	-
38	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 1+1	10шт	0,2	<u>421,49</u> 401,21	-	84	80	-	<u>4,5900</u>	<u>0,92</u>
39	& C1630-207-1 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	1	<u>3855,86</u> -	-	3856	-	-	-	-
40	C1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	1	<u>5238,77</u> -	-	5239	-	-	-	-
41	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	0,1	<u>1105,72</u> 1018,51	-	111	102	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
42	C130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	1	<u>5344,27</u> -	-	5344	-	-	-	-
43	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 1+3+2+1+1	10шт	0,8	<u>421,49</u> 401,21	-	337	321	-	<u>4,5900</u>	<u>3,67</u>
44	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	1	<u>1139,49</u> -	-	1139	-	-	-	-
45	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	3	<u>1363,59</u> -	-	4091	-	-	-	-
46	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304) кількість: 1+1	шт	2	<u>505,26</u> -	-	1011	-	-	-	-
47	& C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	1	<u>645,18</u> -	-	645	-	-	-	-
48	& C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	1	<u>269,31</u> -	-	269	-	-	-	-
49	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	1	<u>376,58</u> -	-	377	-	-	-	-
50	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 1+3+2+1	10шт	0,7	<u>421,49</u> 401,21	-	295	281	-	<u>4,5900</u>	<u>3,21</u>
51	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	1	<u>1139,49</u> -	-	1139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	3	<u>1363,59</u> -	- -	4091	-	- -	- -	- -
53	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	<u>505,26</u> -	- -	1011	-	- -	- -	- -
54	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	1	<u>376,58</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
55	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 1+2+3+1	10шт	0,7	<u>421,49</u> 401,21	- -	295	281	- -	<u>4,5900</u> -	<u>3,21</u> -
56	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	1	<u>308,91</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
57	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	<u>210,91</u> -	- -	422	-	- -	- -	- -
58	& C1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію ІwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	3	<u>751,18</u> -	- -	2254	-	- -	- -	- -
59	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	1	<u>667,95</u> -	- -	668	-	- -	- -	- -
60	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	0,1	<u>1297,22</u> 1120,13	<u>15,01</u> 6,66	130	112	<u>2</u> 1	<u>12,9600</u> 0,0680	<u>1,3</u> 0,01
61	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	1	<u>1993,34</u> -	- -	1993	-	- -	- -	- -
62	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	585	543	<u>40</u> 12	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
63	& C130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	1	<u>2002,34</u> -	- -	2002	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							61658	2417	<u>49</u> 16		<u>27,66</u> 0,16
Разом будівельні роботи, грн.							61658				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59192				
всього заробітна плата, грн.							2433				
Загальновиробничі витрати, грн.							1296				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							396				
Всього будівельні роботи, грн.							62954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					62954				
		Разом прямі витрати по відділу 2					61658	2417	49 16		27,66 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					61658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59192				
		всього заробітна плата, грн.					2433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1296				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					396				
		Всього будівельні роботи, грн.					62954				

		Всього по відділу 2					62954				
		Разом прямі витрати по кошторису					3288869	132811	2716 879		1519,59 9,27
		Разом будівельні роботи, грн.					3288869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3153342				
		всього заробітна плата, грн.					133690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71302				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21745				
		Всього будівельні роботи, грн.					3360171				

		Всього по кошторису					3360171				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1689,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					155435				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04

придбання устаткування інтер'єрних рішень (секція Б2)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 12603,854 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат						
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-194 варіант 1	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт	53	15214,80	806384
2	560110-217 варіант 1	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт	53	3255,00	172515
3	560110-217 варіант 2	Дзеркало в санвузлі 500*850	шт	53	1850,00	98050
4	560110-20 варіант 10	Кухня 600*2100*3825 кількість: 31+18	шт	49	98000,50	4802025
5	560110-20 варіант 11	Кухня 2385*2100*3650	шт	4	110650,50	442602
6	560110-194 варіант 2	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт	4	7245,17	28981
7	560110-194 варіант 3	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	4	8360,70	33443
8	560110-72 варіант 1	Стіл обідній Lula Д 90	шт	53	6389,10	338622
9	560110-53 варіант 1	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	53	544,05	28835
10	560110-54 варіант 3	Столик робочий 450*1320	шт	53	4891,80	259265

1	2	3	4	5	6	7
11	560110-53 варіант 2	Приліжковий столик KNARREVIK KHAPEBIK 37x28 см(303.811.83)	шт	106	350,00	37100
12	560110-15 варіант 7	Шафа в прихожій 450*2100*1200 (Шф-1)	шт	31	13500,00	418500
13	560110-20 варіант 12	Шафа в прихожій 600*2100*1200 (Шф-2)	шт	22	15700,00	345400
14	560110-20 варіант 13	Шафа 600*2100*1350 (Шф-3)	шт	18	16100,00	289800
15	560110-20 варіант 14	Шафа в спальні 600*2100*2985 (Шф-4)	шт	4	21570,00	86280
16	560110-16 варіант 4	Навісна шафа з дзеркалом 600*2100*1800 (Шф-5)	шт	31	18890,60	585609
17	560110-16 варіант 3	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-6)	шт	53	8853,60	469241
		Разом по розділу 1				9242652
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	9605609	0,007	362957 67239
		Всього по розділу 1				9672848
		Розділ 2. Наповнення кухонь квартир				
18	2406-1030 варіант 1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	53	17851,35	946122
19	2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	53	8277,00	438681
20	& 2406- 1629I1 варіант 1	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	53	3650,25	193463
21	& 2415-2464-5 варіант 1	Витяжка Minola HBI 5025 WH LED	шт	53	2212,50	117263
22	& 2406- 1629I2 варіант 1	Електрочайник Edler EK6560	шт	53	827,70	43868
23	& 2410- 3002I1 варіант 1	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	53	12531,75	664183

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				2403580
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	936917	0,007	94389 6558
		Всього по розділу 2				2504527
		Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи				
		---Устаткування, яке не монтується				
24	560110-60 варіант 1	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт	42	4789,50	201159
25	560110-194 варіант 5	Диван Corner Terracotta	шт	2	14750,00	29500
26	560110-194 варіант 6	Крісло Corner Terracotta	шт	10	7795,00	77950
27	560110-53 варіант 3	Стіл журнальний Говерла 2, 500*500*480мм (4988)	шт	6	6358,33	38150
28	2407-2204 варіант 1	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	4	139,50	558
29	& 290319- 6243И5 варіант 2	Номер поверху 300*170*15	шт	17	279,00	4743
30	290220-3218 варіант 1	Ящики поштові на 5 секцій	шт	14	3255,00	45570
31	& 100000-393- 1-АН варіант 1	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	1999,97	4000
32	& 100000-393- 1-АН варіант 2	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	1	5882,25	5882
		Разом по розділу 3				407512
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	423514	0,007	16002 2965
		Всього по розділу 3				426479

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				12053744
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	10966040	0,007	473348 76762
		Всього вартість устаткування				12527092
		Всього вартість будівельних робіт				76762
		Всього по кошторису				12603854

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на водопровід та каналізація (секція Б2)
Секція Б2

Основа:	Кошторисна вартість	3323,957 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ВК.С	Кошторисна трудомісткість	12,93215 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1193,133 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід	шт	1							
		Установлення водопідігрівників ємкісних			1955,48	74,96	1955	1855	75	21,9800	21,98
		місткістю до 1 м3			1855,33	3,30			3	0,0382	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					1955	1855	75 3		21,98 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25				
		всього заробітна плата, грн.					1858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					2817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2817				
		Розділ 2. В1									
		- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 2-го поверху (54компл):									
2	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	54	<u>57,21</u>	-	3089	3089	-	<u>0,6700</u>	<u>36,18</u>
					57,21	-			-	-	-
3	С1630-981	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	54	<u>1021,43</u>	-	55157	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	С1630-118	Муфта ПП/Сталь	шт	54	<u>66,33</u>	-	3582	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	54	<u>239,82</u>	<u>19,69</u>	12950	11113	<u>1063</u>	<u>2,4100</u>	<u>130,14</u>
					205,79	0,85			46	0,0098	0,53
6	С1630-1910	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	54	<u>356,18</u>	-	19234	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	5,4	<u>1235,77</u>	<u>158,35</u>	6673	5672	<u>855</u>	<u>12,3000</u>	<u>66,42</u>
					1050,30	6,86			37	0,0788	0,43
8	С1630-103	Фільтр сітчастий Ду15	шт	54	<u>261,21</u>	-	14105	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	54	<u>239,82</u>	<u>19,69</u>	12950	11113	<u>1063</u>	<u>2,4100</u>	<u>130,14</u>
					205,79	0,85			46	0,0098	0,53
10	С1630-536	Клапан зворотній Ду15	шт	54	<u>204,10</u>	-	11021	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>14316,49</u>	<u>118,16</u>	1432	483	<u>12</u>	<u>55,2700</u>	<u>5,53</u>
					4831,15	5,12			1	0,0588	0,01
12	С1630-1910	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u>	-	356	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	С1630-1910	Запобіжний клапан, Ду15	шт	1	<u>1402,53</u>	-	1403	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
14	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>22495,49</u>	<u>118,16</u>	5624	1208	<u>30</u>	<u>55,2700</u>	<u>13,82</u>
					4831,15	5,12			1	0,0588	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>31517,02</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1576	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
16	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>39225,67</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1961	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
17	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,2	<u>47781,31</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	9556	966	<u>24</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>11,05</u> 0,01
18	С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	2	<u>1870,14</u> -	-	3740	-	-	-	-
19	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 10+25+5+5+20	100м	0,65	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	615	565	<u>15</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>5,34</u> 0,01
20	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
21	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+25+5+5	10 м	4,5	<u>290,22</u> 290,22	-	1306	1306	-	<u>3,5200</u> -	<u>15,84</u> -
22	& С18013-19-89 варіант 6	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>24,28</u> -	-	248	-	-	-	-
23	& С18013-19-89 варіант 31	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20 кількість: 25х1,02	м	25,5	<u>30,09</u> -	-	767	-	-	-	-
24	& С18013-19-89 варіант 7	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 5х1,02	м	5,1	<u>32,23</u> -	-	164	-	-	-	-
25	& С18013-19-89 варіант 8	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 5х1,02	м	5,1	<u>39,27</u> -	-	200	-	-	-	-
26	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х4,5)	л	0,64	<u>459,45</u> -	-	294	-	-	-	-
27	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х4,5)	м	62,16	<u>2,67</u> -	-	166	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x4,5)	шт	135	<u>2,69</u> -	-	363	-	-	-	-
29	C1551-40- СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x4,5)	л	0,14	<u>248,41</u> -	-	35	-	-	-	-
30	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	2	<u>381,80</u> 302,85	-	764	606	-	<u>3.6300</u> -	<u>7,26</u> -
31	& C18013- 19-89 варіант 9	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/6=30 мм	м	20	<u>81,60</u> -	-	1632	-	-	-	-
32	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	8,5	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	228024	202828	<u>25026</u> 14096	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>2286,16</u> 168,97
33	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	850	<u>36,63</u> -	-	31136	-	-	-	-
34	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	<u>446,28</u> -	-	893	-	-	-	-
35	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	221	<u>43,47</u> 43,47	-	9607	9607	-	<u>0,4900</u> -	<u>108,29</u> -
36	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	221	<u>255,03</u> -	-	56362	-	-	-	-
37	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	8,7	<u>20642,53</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	179590	163296	<u>16022</u> 8805	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>1840,57</u> 105,55
38	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3, 5 мм	м	870	<u>56,25</u> -	-	48938	-	-	-	-
39	C1630-1912 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	1	<u>693,67</u> -	-	694	-	-	-	-
40	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду20	шт	1	<u>43,47</u> 43,47	-	43	43	-	<u>0,4900</u> -	<u>0,49</u> -
41	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	1	<u>476,03</u> -	-	476	-	-	-	-
42	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	-	17034	-	-	-	-
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 850+870	10 м	172	<u>290,22</u> 290,22	-	49918	49918	-	<u>3,5200</u> -	<u>605,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм кількість: 850x1,02	м	867	<u>24,48</u> -	- -	21224	-	- -	- -	- -
45	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25x3,5 мм кількість: 870x1,02	м	887,4	<u>27,54</u> -	- -	24439	-	- -	- -	- -
46	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x172)	л	24,42	<u>459,45</u> -	- -	11220	-	- -	- -	- -
47	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x172)	м	2376,01	<u>2,67</u> -	- -	6344	-	- -	- -	- -
48	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x172)	шт	5160	<u>2,69</u> -	- -	13880	-	- -	- -	- -
49	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031x172)	л	5,33	<u>248,41</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
50	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25x3.5 мм	шт	6	<u>1275,08</u> -	- -	7650	-	- -	- -	- -
51	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					887409	462297	<u>44122</u> 23034		<u>5268,19</u> 276,05
		Разом будівельні роботи, грн.					887409				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					380990				
		всього заробітна плата, грн.					485331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					256351				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					573,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77751				
		Всього будівельні роботи, грн.					1143760				

		Всього по розділу 2					1143760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Т3; Т4									
		- Водомірний вузол житлових приміщень (53компл):									
52	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	53	<u>57,21</u> 57,21	- -	3032	3032	- -	<u>0,6700</u> -	<u>35,51</u> -
53	С1630-981 варіант 3	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15	шт	53	<u>766,43</u> -	- -	40621	-	- -	- -	- -
54	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	53	<u>66,33</u> -	- -	3515	-	- -	- -	- -
55	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	53	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	12710	10907	<u>1044</u> 45	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>127,73</u> 0,52
56	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	53	<u>356,18</u> -	- -	18878	-	- -	- -	- -
57	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	5,3	<u>1235,77</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	6550	5567	<u>839</u> 36	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>65,19</u> 0,42
58	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	53	<u>261,21</u> -	- -	13844	-	- -	- -	- -
59	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	53	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	12710	10907	<u>1044</u> 45	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>127,73</u> 0,52
60	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	53	<u>204,10</u> -	- -	10817	-	- -	- -	- -
61	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>14316,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	716	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
62	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1125	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
63	С1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	2	<u>476,03</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
64	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	112	<u>43,47</u> 43,47	- -	4869	4869	- -	<u>0,4900</u> -	<u>54,88</u> -
65	С1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	112	<u>255,03</u> -	- -	28563	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>31517,02</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1576	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
67	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>39225,67</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	11768	1449	<u>35</u> 2	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>16,58</u> 0,02
68	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>47781,31</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	14334	1449	<u>35</u> 2	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>16,58</u> 0,02
69	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 5+5+5+30+30	100м	0,75	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	709	652	<u>18</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,17</u> 0,01
70	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
71	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+5+5+30+30	10 м	8	<u>290,22</u> 290,22	- -	2322	2322	- -	<u>3,5200</u> -	<u>28,16</u> -
72	& С18013-19-89 варіант 13	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 10x1,02	м	10,2	<u>36,72</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
73	& С18013-19-89 варіант 14	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20 кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>41,82</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
74	& С18013-19-89 варіант 15	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>53,04</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
75	& С18013-19-89 варіант 16	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 30x1,02	м	30,6	<u>62,22</u> -	- -	1904	-	- -	- -	- -
76	& С18013-19-89 варіант 17	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40 кількість: 30x1,02	м	30,6	<u>71,91</u> -	- -	2200	-	- -	- -	- -
77	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x8)	л	1,14	<u>459,45</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
78	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x8)	м	110,51	<u>2,67</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x8)	шт	240	<u>2,69</u> -	-	646	-	-	-	-
80	C1551-40- СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x8)	л	0,25	<u>248,41</u> -	-	62	-	-	-	-
81	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	6,3	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	169006	150331	<u>18549</u> 10448	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>1694,45</u> 125,24
82	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	630	<u>36,63</u> -	-	23077	-	-	-	-
83	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	8,9	<u>20642,53</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	183719	167049	<u>16391</u> 9007	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>1882,88</u> 107,97
84	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3, 5 мм	м	890	<u>56,25</u> -	-	50063	-	-	-	-
85	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	-	17034	-	-	-	-
86	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 630+890	10 м	152	<u>290,22</u> 290,22	-	44113	44113	-	<u>3,5200</u> -	<u>535,04</u> -
87	& C18013- 19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20x2,8 мм кількість: 630x1,02	м	642,6	<u>24,48</u> -	-	15731	-	-	-	-
88	& C18013- 19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25x3,5 мм кількість: 890x1,02	м	907,8	<u>27,54</u> -	-	25001	-	-	-	-
89	C1551-40- СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x152)	л	21,58	<u>459,45</u> -	-	9915	-	-	-	-
90	C111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x152)	м	2099,73	<u>2,67</u> -	-	5606	-	-	-	-
91	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x152)	шт	4560	<u>2,69</u> -	-	12266	-	-	-	-
92	C1551-40- СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x152)	л	4,71	<u>248,41</u> -	-	1170	-	-	-	-
93	C113-1880 варіант 4	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20x2.8 мм	шт	6	<u>1020,08</u> -	-	6120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	6	<u>1275.08</u> -	-	7650	-	-	-	-
95	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550.31</u> -	-	2550	-	-	-	-
96	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	1	<u>18.54</u> 18,54	-	19	19	-	<u>0.2000</u>	<u>0.2</u>
97	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	1	<u>204.03</u> -	-	204	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							774445	403392	<u>37973</u> 19586		<u>4599.38</u> 234,72
Разом будівельні роботи, грн.							774445				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							333080				
всього заробітна плата, грн.							422978				
Загальновиробничі витрати, грн.							223418				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							500,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							67765				
Всього будівельні роботи, грн.							997863				

Всього по розділу 3							997863				
Розділ 4. K1											
98	KB16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,8	<u>148836.73</u> 11540,73	-	119069	9233	-	<u>126.2800</u>	<u>101.02</u>
99	KB16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	1,1	<u>257101.52</u> 13240,57	-	282812	14565	-	<u>149.2400</u>	<u>164.16</u>
100	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214.31</u> -	-	26214	-	-	-	-
101	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	4	<u>15881.83</u> 8628,82	-	63527	34515	-	<u>95.7800</u>	<u>383.12</u>
102	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	5,1	<u>21826.97</u> 8273,87	-	111318	42197	-	<u>91.8400</u>	<u>468.38</u>
103	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	58	<u>85.15</u> -	-	4939	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	1	<u>96,06</u> -	-	96	-	-	-	-
105	C113-1478 варіант 3	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	8	<u>6800,16</u> -	-	54401	-	-	-	-
106	C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u> -	-	8415	-	-	-	-
107	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	26	<u>276,33</u> -	-	7185	-	-	-	-
108	C111-882 варіант 18	Кріплення для трубопроводів (K1)	комплект	1	<u>1020,31</u> -	-	1020	-	-	-	-
109	C113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	120	<u>1826,73</u> -	-	219208	-	-	-	-
110	KB17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>34826,03</u> <u>1120,13</u>	-	6965	224	-	<u>12,9600</u> -	<u>2,59</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							905169	100734	-	-	<u>1119,27</u>
Разом будівельні роботи, грн.							905169				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							804435				
всього заробітна плата, грн.							100734				
Загальновиробничі витрати, грн.							52868				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							117,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15920				
Всього будівельні роботи, грн.							958037				

Всього по розділу 4							958037				
Розділ 5. K2											
111	KB16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>539,74</u> 375,29	<u>90,83</u> 3,93	1079	751	<u>182</u> 8	<u>4,2300</u> 0,0452	<u>8,46</u> 0,09
112	& C113-937-77	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	<u>7993,88</u> -	-	15988	-	-	-	-
113	C113-1472	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	<u>174,40</u> -	-	349	-	-	-	-
114	KB16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,3	<u>148836,73</u> 11540,73	-	44651	3462	-	<u>126,2800</u> -	<u>37,88</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,1	<u>257101,52</u> 13240,57	- -	25710	1324	- -	<u>149,2400</u> -	<u>14,92</u> -
116	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u> -	- -	26214	-	- -	- -	- -
117	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб НПВХ діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>37434,69</u> 8273,87	- -	14974	3310	- -	<u>91,8400</u> -	<u>36,74</u> -
118	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	2	<u>276,33</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
119	C113-1457 варіант 1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	2	<u>2082,74</u> -	- -	4165	-	- -	- -	- -
120	C130-952 варіант 1	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	2	<u>723,51</u> -	- -	1447	-	- -	- -	- -
121	C113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	8	<u>1826,73</u> -	- -	14614	-	- -	- -	- -
122	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					152294	8847	<u>182</u> 8		<u>98</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152294 143265 8855 4640 10,31 1396 156934				

		Всього по розділу 5					156934				
		Розділ 6. К13									
123	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>16068,94</u> 651,68	- -	3214	130	- -	<u>7,5400</u> -	<u>1,51</u> -
124	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1844,47</u> 1799,62	<u>29,74</u> 1,29	1844	1800	<u>30</u> 1	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>21,32</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ16-8-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>26127,36</u> 4151,35	<u>1338,73</u> 303,08	5225	830	<u>268</u> 61	<u>46,0800</u> 3,5478	<u>9,22</u> 0,71
126	C1630-539 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	1	<u>714,65</u> -	-	715	-	-	-	-
127	C1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	1	<u>493,10</u> -	-	493	-	-	-	-
128	C111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
129	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>75953,42</u> 10548,81	<u>1173,15</u> 50,79	37977	5274	<u>587</u> 25	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>59,45</u> 0,29
130	C111-882 варіант 2	Фасонні елементи для труби сталеві електрозварної	комплект	1	<u>1020,31</u> -	-	1020	-	-	-	-
131	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,2	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	189	174	<u>5</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,64</u> -
132	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,5	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	532	434	<u>12</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,11</u> 0,01
133	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,197	<u>1267,40</u> 462,13	<u>73,63</u> 3,85	250	91	<u>15</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,94</u> 0,01
134	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м ²	0,197	<u>4379,99</u> 690,48	<u>85,46</u> 4,47	863	136	<u>17</u> 1	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>1,43</u> 0,01
135	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	-	2550	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							59972	8869	<u>934</u> 90		<u>99,62</u> 1,04
Разом будівельні роботи, грн.							59972				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50169				
всього заробітна плата, грн.							8959				
Загальновиробничі витрати, грн.							4575				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1350				
Всього будівельні роботи, грн.							64547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					64547				
		Разом прямі витрати по кошторису					2781244	985994	<u>83286</u>		<u>11206,44</u>
									42721		511,94
		Разом будівельні роботи, грн.					2781244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1711964				
		всього заробітна плата, грн.					1028715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					542713				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1213,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164418				
		Всього будівельні роботи, грн.					3323957				

		Всього по кошторису					3323957				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12932,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1193133				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06
придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б2)
Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 12,910 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	1	4650,00	4650
2	1501-1008 варіант 2	Насос дренажний Q=16000 л/год, Н=11м	шт	1	7827,50	7828
		Разом				12478
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				432
		Всього по кошторису				12910

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на опалення та вентиляція (секція Б2)
Секція Б2

Основа:	Кошторисна вартість	3961,192 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	14,66823 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1348,107 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		- система радіаторного опалення житлових квартир									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,40954	7890,00	-	11121	11120	-	96,9200	136,61
		кількість: 0,764х5+0,914х36+1,097х41+1,338х34+1,529х9			7889,29	-			-	-	-
2	С1630-115	Кронштейни для радіаторів	комплект	125	92,12	-	11515	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 5+36+41+34+9			-	-			-	-	-
3	& С130-559-ИНБ1-2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/400	шт	5	3565,36	-	17827	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
4	& С130-559-ИНБ1-2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	36	3660,56	-	131780	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С130-559-ИНБ1-2 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	41	<u>4298,06</u> -	- -	176220	-	- -	- -	- -
6	& С130-559-ИНБ1-2 варіант 3	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/700	шт	34	<u>4646,56</u> -	- -	157983	-	- -	- -	- -
7	& С130-559-ИНБ1-2 варіант 4	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/800	шт	9	<u>5360,56</u> -	- -	48245	-	- -	- -	- -
8	& С13-643-ИНБ4 варіант 6	Вузол підключення кутовий DN20	шт	125	<u>1479,23</u> -	- -	184904	-	- -	- -	- -
9	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників	10шт	5,3	<u>824,50</u> 824,50	- -	4370	4370	- -	<u>10,0000</u> -	<u>53</u> -
10	С130-549 варіант 2	Рушникосушка Q=250Вт	шт	53	<u>4591,86</u> -	- -	243369	-	- -	- -	- -
11	& С13-643-ИНБ4 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	53	<u>1104,89</u> -	- -	58559	-	- -	- -	- -
12	& С13-643-ИНБ4 варіант 4	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	53	<u>489,83</u> -	- -	25961	-	- -	- -	- -
13	КМ11-350-1	Установлення термоголовки кількість: 125+53	шт	178	<u>136,62</u> 136,62	- -	24318	24318	- -	<u>1,6000</u> -	<u>284,8</u> -
14	& С130-472-165-1 варіант 1	Термостатична головка до радіаторів	шт	125	<u>722,67</u> -	- -	90334	-	- -	- -	- -
15	& С130-472-165-1 варіант 2	Термостатична головка до рушникосушок	шт	53	<u>680,18</u> -	- -	36050	-	- -	- -	- -
16	КБ16-15-1	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	53	<u>205,79</u> 205,79	- -	10907	10907	- -	<u>2,4100</u> -	<u>127,73</u> -
17	& С13-643-ИНБ4 варіант 7	Клапан ручний балансувальний DN15 USV-S	шт	53	<u>1487,73</u> -	- -	78850	-	- -	- -	- -
18	КБ16-26-1	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	53	<u>57,21</u> 57,21	- -	3032	3032	- -	<u>0,6700</u> -	<u>35,51</u> -
19	С1630-981 варіант 5	Тепловий лічильник DN15 RS-485, Пульсар 0,6	шт	53	<u>3163,43</u> -	- -	167662	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	118	<u>356,18</u> -	-	42029	-	-	-	-
21	C1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	10	<u>493,10</u> -	-	4931	-	-	-	-
22	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	12	<u>18,54</u> 18,54	-	222	222	-	<u>0,2000</u> -	<u>2,4</u> -
23	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	12	<u>204,03</u> -	-	2448	-	-	-	-
24	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	5,3	<u>3847,87</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	20394	5567	<u>839</u> 36	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>65,19</u> 0,42
25	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	37,73	<u>26806,41</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	1011406	900318	<u>111088</u> 62570	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>10147,86</u> 750,03
26	C113-1681 варіант 2	Труба багат шарова металопластиковая діам. 20x2,8мм	м	3773	<u>72,33</u> -	-	272901	-	-	-	-
27	C111-882 варіант 9	Комплект фітингів для металопластикової труби опалення	комплект	1	<u>46818,31</u> -	-	46818	-	-	-	-
28	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	377,3	<u>290,22</u> 290,22	-	109500	109500	-	<u>3,5200</u> -	<u>1328,1</u> -
29	& C18013- 19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм кількість: 3773x1,02	м	3848,46	<u>24,48</u> -	-	94210	-	-	-	-
30	C1551-40- СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x377,3)	л	53,58	<u>459,45</u> -	-	24617	-	-	-	-
31	C111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x377,3)	м	5212,02	<u>2,67</u> -	-	13916	-	-	-	-
32	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x377,3)	шт	11319	<u>2,69</u> -	-	30448	-	-	-	-
33	C1551-40- СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x377,3)	л	11,7	<u>248,41</u> -	-	2906	-	-	-	-
34	C111-882 варіант 10	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	<u>8262,31</u> -	-	8262	-	-	-	-
35	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,14	<u>17886,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	2504	676	<u>17</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>7,74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>36675,67</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	5501	725	<u>18</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>8,29</u> 0,01
37	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,07	<u>44380,31</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	3107	338	<u>8</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>3,87</u> -
38	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,36	<u>34413,46</u> 8046,02	<u>1100,80</u> 47,66	12389	2897	<u>396</u> 17	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>32,65</u> 0,2
39	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,064	<u>1276,64</u> 462,13	<u>82,87</u> 6,23	82	30	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,31</u> -
40	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,064	<u>4416,95</u> 690,48	<u>122,42</u> 13,98	283	44	<u>8</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,46</u> 0,01
41	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 14+15+7+36	100м	0,72	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	681	626	<u>17</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>5,92</u> 0,01
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 14+15+7+36	10 м	7,2	<u>290,22</u> 290,22	- -	2090	2090	- -	<u>3,5200</u> -	<u>25,34</u> -
43	& С18013-19-89 варіант 21	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 15 мм кількість: 14x1,02	м	14,28	<u>36,72</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
44	& С18013-19-89 варіант 24	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 32мм кількість: 15x1,02	м	15,3	<u>116,28</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
45	& С18013-19-89 варіант 25	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 40мм кількість: 7x1,02	м	7,14	<u>145,86</u> -	- -	1041	-	- -	- -	- -
46	& С18013-19-89 варіант 23	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 50 мм кількість: 36x1,02	м	36,72	<u>187,68</u> -	- -	6892	-	- -	- -	- -
47	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x7,2)	л	1,02	<u>459,45</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
48	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x7,2)	м	99,46	<u>2,67</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
49	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x7,2)	шт	216	<u>2,69</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031x7,2)	л	0,22	<u>248,41</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
51	C111-882 варіант 11	Комплект фітінгів для труб Steel	комплект	1	<u>3162,31</u> -	- -	3162	-	- -	- -	- -
52	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
53	КБ15-253-1	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	100м2	0,54	<u>5599,99</u> <u>5599,99</u>	- -	3024	3024	- -	<u>62,1600</u> -	<u>33,57</u> -
54	C1632-98 варіант 1	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм кількість: 54x1,05 - опалення технічних приміщень та коридорів	м2	56,7	<u>82,13</u> -	- -	4657	-	- -	- -	- -
55	КБ21-30-1	Установлення електричних конвекторів кількість: 1+22	100шт	0,23	<u>9188,79</u> <u>9188,79</u>	- -	2113	2113	- -	<u>114,2600</u> -	<u>26,28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3221765	1081917	<u>112396</u> 62627		<u>12325,63</u> 750,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3221765 2027452 1144544 603106 1348,29 182640 3824871				
		----- Всього по розділу 1					3824871				
		Розділ 2. Вентиляція									
56	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0, 025 т кількість: 1+1+2	шт	4	<u>542,82</u> <u>542,82</u>	- -	2171	2171	- -	<u>6,2100</u> -	<u>24,84</u> -
57	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів кількість: 0,00785x4+0,02x4	м2	0,1114	<u>777,02</u> <u>777,02</u>	- -	87	87	- -	<u>9,7800</u> -	<u>1,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C18013-21-53 варіант 3	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт	4	<u>143,82</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
59	& C18013-21-53 варіант 6	Гнучка вставка кругла діам. 160 мм	шт	4	<u>222,36</u> -	- -	889	-	- -	- -	- -
60	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних кількість: 1+1+2	шт	4	<u>210,70</u> 210,70	- -	843	843	- -	<u>2,6200</u> -	<u>10,48</u> -
61	C130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	4	<u>3070,93</u> -	- -	12284	-	- -	- -	- -
62	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>634,96</u> 563,13	- -	635	563	- -	<u>6,8300</u> -	<u>6,83</u> -
63	C1630-453 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт	1	<u>15303,20</u> -	- -	15303	-	- -	- -	- -
64	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних	клапан	2	<u>234,07</u> 175,32	- -	468	351	- -	<u>2,1800</u> -	<u>4,36</u> -
65	C1630-453 варіант 3	Клапан зворотний прямокутного перерізу	шт	2	<u>2553,20</u> -	- -	5106	-	- -	- -	- -
66	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних кількість: 2+1	ґрати	3	<u>148,15</u> 148,15	- -	444	444	- -	<u>1,8200</u> -	<u>5,46</u> -
67	C111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева кількість: 1+1	шт	2	<u>867,60</u> -	- -	1735	-	- -	- -	- -
68	C111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва	шт	1	<u>969,60</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
69	КБ20-11-1	Установлення анемостатів витяжних кількість: 2+4	ґрати	6	<u>148,15</u> 148,15	- -	889	889	- -	<u>1,8200</u> -	<u>10,92</u> -
70	C111-1756 варіант 10	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	2	<u>383,10</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -
71	C111-1756 варіант 11	Анемостат витяжний металевий діам. 160 мм	шт	4	<u>459,60</u> -	- -	1838	-	- -	- -	- -
72	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу кількість: r2(0,5024x(63+18))	100м2	0,4069	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	8782	6705	<u>34</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>84,39</u> 0,02
73	C130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	40,69	<u>852,67</u> -	- -	34695	-	- -	- -	- -
74	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу кількість: 1,9x(1+6)	100м2	0,133	<u>18347,65</u> 12398,97	<u>70,33</u> 3,05	2440	1649	<u>9</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>20,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	13,3	<u>852,49</u> -	- -	11338	-	- -	- -	- -
76	KB20-3-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	100м2	0,2	<u>24615,90</u> 19044,17	<u>105,30</u> 4,56	4923	3809	<u>21</u> 1	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>47,94</u> 0,01
77	C130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	20	<u>879,69</u> -	- -	17594	-	- -	- -	- -
78	KB20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>20905,31</u> 20800,01	<u>105,30</u> 4,56	132	131	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>1,65</u> -
79	C1543-12 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	<u>261,01</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
80	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітроводів	10 м2	0,22	<u>1054,95</u> 670,22	- -	232	147	- -	<u>7,9400</u> -	<u>1,75</u> -
81	& C111- 1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: 2,2x1,05	м2	2,31	<u>316,34</u> -	- -	731	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					126392	17789	<u>65</u> 2		<u>220,47</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					126392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108538				
		всього заробітна плата, грн.					17791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3132				
		Всього будівельні роботи, грн.					136320				

		Всього по розділу 2					136320				
		Разом прямі витрати по кошторису					3348157	1099706	<u>112461</u> 62629		<u>12546,1</u> 750,72
		Разом будівельні роботи, грн.					3348157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2135990				
		всього заробітна плата, грн.					1162335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					613035 1371,41 185772 3961192 3961192				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14668,23 1348107				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08

придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б2)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 78,469 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	1	2325,00	2325
2	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	22	2790,00	61380
		Разом по розділу 1				63705
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2501
		Всього по розділу 1				66206
Розділ 2. Вентиляція						
3	15011-5 варіант 2	Вентилятор L=60м3/год.	шт	1	1000,00	1000
4	15011-5 варіант 1	Вентилятор L=50м3/год.	шт	1	900,00	900
5	15011-2 варіант 9	Вентилятор L=330м3/год.	шт	2	4950,00	9900
		Разом по розділу 2				11800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				463

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				12263
		Разом				75505
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2964
		Всього по кошторису				78469

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на тепломеханічна частина (секції Б2, БС1)
Секція Б2

Основа:	Кошторисна вартість	999,564 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ТМК.С	Кошторисна трудомісткість	1,46526 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	128,972 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	KB20-36-1	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	6	611,63	-	3670	3670	-	8,1900	49,14
					611,63	-			-	-	-
2	KB20-36-1	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	6	611,63	-	3670	3670	-	8,1900	49,14
					611,63	-			-	-	-
3	KM18-1-18	Монтаж геліоколектора плаского	шт	16	934,42	-	14951	14951	-	11,2000	179,2
					934,42	-			-	-	-
4	KM18-1-2	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт	2	3578,33	-	7157	7157	-	43,4000	86,8
					3578,33	-			-	-	-
5	KM18-1-2	Монтаж теплообмінного вузла	шт	1	3578,33	-	3578	3578	-	43,4000	43,4
					3578,33	-			-	-	-
6	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	1799,62	-	5399	5399	-	21,3200	63,96
		кількість: 2+1			1799,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-5-1	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт	3	<u>1855,33</u> 1855,33	-	5566	5566	-	<u>21,9800</u>	<u>65,94</u>
8	КМ11-350-1	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт	3	<u>136,62</u> 136,62	-	410	410	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
9	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
10	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
11	КБ18-10-12	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт	1	<u>1859,31</u> 1859,31	-	1859	1859	-	<u>23,1200</u>	<u>23,12</u>
12	КМ18-1-2	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт	1	<u>3578,33</u> 3578,33	-	3578	3578	-	<u>43,4000</u>	<u>43,4</u>
13	КБ18-10-1	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
14	КБ18-10-4	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					51846	51846	-		<u>632,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					51846		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24850				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6937				
		Всього будівельні роботи, грн.					76696				

		Всього по розділу 1					76696				
Розділ 2. Трубопроводи та арматура											
15	КБ18-22-2	Установлення арматури для наповнення	комплект	1	<u>32,43</u> 32,43	-	32	32	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
16	С130-1104 варіант 1	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт	1	<u>2040,89</u> -	-	2041	-	-	-	-
17	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,21</u> 57,21	-	57	57	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
18	С1630-1455 варіант 1	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1,6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	<u>817,00</u> -	-	817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ11-350-1	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
20	С1630-1455 варіант 2	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	<u>7481,00</u> -	-	7481	-	-	-	-
21	КМ11-350-1	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
22	С130-474 варіант 1	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	<u>935,00</u> -	-	935	-	-	-	-
23	КМ11-350-1	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
24	С130-474 варіант 2	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21Н8КВ120	шт	1	<u>2040,00</u> -	-	2040	-	-	-	-
25	КМ11-350-1	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
26	С130-474 варіант 3	Клапан пониження тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт	1	<u>2337,50</u> -	-	2338	-	-	-	-
27	КМ11-350-2	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
28	С1630-104 варіант 1	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	<u>5193,40</u> -	-	5193	-	-	-	-
29	КМ11-350-2	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
30	С1630-104 варіант 2	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	<u>4598,40</u> -	-	4598	-	-	-	-
31	КМ11-350-4	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>546,50</u> 546,50	-	547	547	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
32	С1630-104 варіант 3	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	<u>127508,40</u> -	-	127508	-	-	-	-
33	КБ18-16-3	Установлення фільтрів-грязьовиків, зовнішній діаметр патрубку до 89 мм	шт	2	<u>692,00</u> 495,49	<u>79,58</u> 3,45	1384	991	<u>159</u> 7	<u>5,8700</u> 0,0396	<u>11,74</u> 0,08
34	С130-259 варіант 1	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	1	<u>6998,16</u> -	-	6998	-	-	-	-
35	С130-259 варіант 2	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	1	<u>8188,16</u> -	-	8188	-	-	-	-
36	КБ16-15-3	Установлення засувки прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм кількість: 10+4	шт	14	<u>503,31</u> 359,59	<u>35,77</u> 1,55	7046	5034	<u>501</u> 22	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>59,64</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1630-1216 варіант 1	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65, 1421902, HERZ	шт	10	<u>2560,51</u> -	- -	25605	-	- -	- -	- -
38	C1630-1216 варіант 2	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	4	<u>2866,51</u> -	- -	11466	-	- -	- -	- -
39	KB16-15-2	Установлення клапанів зворотних, балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм кількість: 6+1+1+6+1	шт	15	<u>293,23</u> 205,79	<u>35,77</u> 1,55	4398	3087	<u>537</u> 23	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>36,15</u> 0,27
40	C113-2299 варіант 1	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт	6	<u>3272,58</u> -	- -	19635	-	- -	- -	- -
41	C113-2299 варіант 2	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	1	<u>552,59</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
42	C113-2299 варіант 3	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	1	<u>334,64</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
43	C113-2299 варіант 5	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	6	<u>714,08</u> -	- -	4284	-	- -	- -	- -
44	C113-2299 варіант 6	Клапан зворотний пружинний, DN25, 1"	шт	1	<u>561,08</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
45	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>486,54</u> 359,59	<u>35,77</u> 1,55	973	719	<u>72</u> 3	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>8,52</u> 0,04
46	C113-2299 варіант 4	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	<u>5975,58</u> -	- -	11951	-	- -	- -	- -
47	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>32,43</u> 32,43	- -	32	32	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
48	2307-10140 варіант 1	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" BP x 1/2" BP; 90158AD05	шт	1	<u>315,57</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
49	C1630-986 варіант 1	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	<u>663,48</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
50	KB16-20-4	Установлення кранів кульових діаметром 40 мм кількість: 6+4	шт	10	<u>43,47</u> 43,47	- -	435	435	- -	<u>0,4900</u> -	<u>4,9</u> -
51	C130-1104 варіант 4	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	6	<u>1955,89</u> -	- -	11735	-	- -	- -	- -
52	C130-1104 варіант 7	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>2550,89</u> -	- -	10204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових діаметром 20 мм кількість: 3+1	шт	4	<u>43,47</u> 43,47	- -	174	174	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,96</u> -
54	C130-1104 варіант 5	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	3	<u>680,89</u> -	- -	2043	-	- -	- -	- -
55	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	<u>680,89</u> -	- -	681	-	- -	- -	- -
56	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових діаметром 15 мм	шт	3	<u>43,47</u> 43,47	- -	130	130	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
57	C130-1104 варіант 8	Кран кульовий, ВР х 3Р, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	<u>468,38</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
58	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 20 мм кількість: 47,2+68,55+46,95	100 м	1,627	<u>11188,48</u> 11188,48	- -	18204	18204	- -	<u>128,0000</u> -	<u>208,26</u> -
59	& C130-639-19 варіант 1	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	47,2	<u>251,10</u> -	- -	11852	-	- -	- -	- -
60	& C130-639-19 варіант 3	Труба мідна KME SANCO ф15 (ф15 x 1)	м	68,55	<u>252,81</u> -	- -	17330	-	- -	- -	- -
61	& C130-639-19 варіант 2	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	46,95	<u>375,21</u> -	- -	17616	-	- -	- -	- -
62	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 25 мм	100м	0,023	<u>5037,39</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	116	111	<u>3</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>1,27</u> -
63	& C130-639-19 варіант 4	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 x 1.2)	м	2,3	<u>892,86</u> -	- -	2054	-	- -	- -	- -
64	C130-1104 варіант 2	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>731,89</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
65	C130-1104 варіант 6	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	3	<u>1131,38</u> -	- -	3394	-	- -	- -	- -
66	C130-1104 варіант 10	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	<u>1105,88</u> -	- -	1106	-	- -	- -	- -
67	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 32 мм	100м	1,1441	<u>5037,39</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	5763	5527	<u>135</u> 6	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>63,23</u> 0,07
68	& C130-639-19 варіант 5	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 x 1.5)	м	114,41	<u>1317,86</u> -	- -	150776	-	- -	- -	- -
69	C130-1104 варіант 3	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN32	шт	4	<u>1105,88</u> -	- -	4424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі діаметром 40 мм	100м	0,0135	<u>5037,39</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	68	65	<u>2</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>0,75</u> -
71	С130-891 варіант 3	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф40 (ф42 x 1.5)	м	1,35	<u>1347,60</u> -	- -	1819	-	- -	- -	- -
72	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 50 мм	100м	0,0102	<u>6869,89</u> 6206,98	<u>415,97</u> 18,01	70	63	<u>4</u> -	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>0,72</u> -
73	& С130-639-19 варіант 6	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 x 1.5)	м	1,02	<u>1339,11</u> -	- -	1366	-	- -	- -	- -
74	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 65 мм	100м	0,0159	<u>8495,45</u> 7593,80	<u>669,16</u> 28,97	135	121	<u>11</u> -	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>1,45</u> 0,01
75	& С130-639-19 варіант 7	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 x 2)	м	1,59	<u>2635,35</u> -	- -	4190	-	- -	- -	- -
76	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 80 мм	100м	1,036	<u>8531,59</u> 7593,80	<u>669,16</u> 28,97	8839	7867	<u>693</u> 30	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>94,3</u> 0,34
77	& С130-639-19 варіант 8	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 x 2)	м	103,6	<u>2975,36</u> -	- -	308247	-	- -	- -	- -
78	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 2,3+114,41+1,35+1,02	100м	1,1908	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	1126	1035	<u>28</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>9,79</u> 0,02
79	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 1,59+103,6	100м	1,0519	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	1119	914	<u>25</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>8,65</u> 0,02
80	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 115,75+46,95+2,3+114,41+1,35+1,02+1,59+103,6	10 м	38,697	<u>290,22</u> 290,22	- -	11231	11231	- -	<u>3,5200</u> -	<u>136,21</u> -
81	& С18013-19-89 варіант 1	Теплоізоляція труба K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 15 кількість: 115,75x1,02	м	118,065	<u>25,50</u> -	- -	3011	-	- -	- -	- -
82	& С18013-19-89 варіант 2	Теплоізоляція труба K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 22 кількість: 46,95x1,02	м	47,889	<u>30,60</u> -	- -	1465	-	- -	- -	- -
83	& С18013-19-89 варіант 26	Теплоізоляція труба K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 28 кількість: 2,3x1,02	м	2,346	<u>37,74</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C18013-19-89 варіант 3	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 35 кількість: 114,41x1,02	м	116,6982	<u>44,20</u> -	- -	5158	-	- -	- -	- -
85	& C18013-19-89 варіант 27	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 42 кількість: 1,35x1,02	м	1,377	<u>58,14</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
86	& C18013-19-89 варіант 28	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 54 кількість: 1,02x1,02	м	1,0404	<u>65,28</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
87	& C18013-19-89 варіант 29	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 80 кількість: 1,59x1,02	м	1,6218	<u>107,10</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
88	& C18013-19-89 варіант 4	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 89 кількість: 103,6x1,02	м	105,672	<u>122,40</u> -	- -	12934	-	- -	- -	- -
89	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: r2(0,142x38,697)	л	5,49	<u>459,45</u> -	- -	2522	-	- -	- -	- -
90	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: r2(13,814x38,697)	м	534,56	<u>2,67</u> -	- -	1427	-	- -	- -	- -
91	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x38,697)	шт	1160	<u>2,69</u> -	- -	3120	-	- -	- -	- -
92	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: r2(0,031x38,697)	л	1,2	<u>248,41</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					888259	57198	<u>2170</u> 93		<u>666,4</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					888259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					828891				
		всього заробітна плата, грн.					57291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8464				
		Всього будівельні роботи, грн.					917105				

		Всього по розділу 2					917105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КМ18-1-3	Розділ 3. Блочний тепловий пункт <i>Монтаж блочного теплового пункту БТП</i>	<i>шт</i>	1	<u>3924,62</u> 3924,62	- -	3925	3925	- -	<u>47,6000</u> -	<u>47,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3925	3925	- -		<u>47,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3925				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1841				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					509				
		Всього будівельні роботи, грн.					5766				

		Всього по розділу 3					5766				
		Разом прямі витрати по кошторису					944030	112969	<u>2170</u> 93		<u>1346,7</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					944030				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					828891				
		всього заробітна плата, грн.					113062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15910				
		Всього будівельні роботи, грн.					999564				

		Всього по кошторису					999564				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1465,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					128972				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-010

придбання устаткування тепломеханічної частини (секції Б2, БС1)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ТМК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 4864,763 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання						
1	1501-1084 варіант 1	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	6	315500,00	1893000
2	1501-1152 варіант 1	Геліоколектор плоский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	16	27156,00	434496
3	1501-1235 варіант 1	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	34875,00	69750
4	1501-3072 варіант 1	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	139500,00	139500
5	1501-1065 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	46500,00	93000
6	1501-1065 варіант 2	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	11160,00	11160
7	1501-1388 варіант 1	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	3	77469,00	232407
8	15011-2 варіант 1	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт	3	9393,00	28179
9	1501-1153 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	9858,00	9858
10	1501-1070 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	1553,10	1553
11	1501-1620 варіант 1	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	195300,00	195300

1	2	3	4	5	6	7
12	1501-1899 варіант 1	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054C1	шт	1	21855,00	21855
13	1501-1458 варіант 1	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	2883,00	2883
14	1501-1007 варіант 1	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	2697,00	2697
		Разом по розділу 1				3135638
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				123136
		Всього по розділу 1				3258774
		Розділ 2. Блочний тепловий пункт				
15	1501-9022 варіант 2	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-4	шт	1	1545305,00	1545305
		Разом по розділу 2				1545305
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60684
		Всього по розділу 2				1605989
		Разом				4680943
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				183820
		Всього по кошторису				4864763

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011
на автоматизація тепломеханічної частини (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-АТМК.С

Кошторисна вартість	72,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,929 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB21-24-2	Установлення щита ЩА-ТМК2, масою до 6 кг	шт	1	330,04	-	330	330	-	3,9100	3,91
					330,04	-			-	-	-
2	C1514-3 варіант 2	Корпус щита автоматики ЩА-ТМК2	шт	1	5613,18	-	5613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-30-1	Монтаж датчиків кількість: 10+3+1+1+7+4	шт	26	40,54	-	1054	1054	-	0,4500	11,7
					40,54	-			-	-	-
4	C1630-986 варіант 3	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	10	1020,48	-	10205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1630-986 варіант 4	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	3	1530,48	-	4591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1630-986 варіант 5	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1	714,48	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C1630-986 варіант 6	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1	3060,48	-	3060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-986 варіант 7	Датчик тиску EWPA 010	шт	7	<u>2754,48</u>	-	19281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C1630-986 варіант 9	Датчик затоплення Octopus++	шт	4	<u>306,48</u>	-	1226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KB16-20-2	Установлення кранів	шт	7	<u>43,47</u>	-	304	304	-	<u>0,4900</u>	<u>3,43</u>
					43,47	-			-	-	-
11	C1630-1910 варіант 6	Кран з спускником+муфта d15	шт	7	<u>306,03</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KM11-30-1	Монтаж реле тиску	шт	1	<u>40,54</u>	-	41	41	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
					40,54	-			-	-	-
13	C1630-986 варіант 8	Реле тиску KPI35	шт	1	<u>4284,48</u>	-	4284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KM10-1-10	Монтаж пристрою перетворення	плата	5	<u>699,28</u>	-	3496	3496	-	<u>8,0000</u>	<u>40</u>
					699,28	-			-	-	-
15	C1630-986 варіант 10	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	5	<u>2142,48</u>	-	10712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KM11-30-1	Монтаж модуля накладки M-bus	шт	1	<u>40,54</u>	-	41	41	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
					40,54	-			-	-	-
17	C1630-986 варіант 11	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	1	<u>3468,48</u>	-	3468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					70562	5266	-		<u>59,94</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					70562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65296				
		всього заробітна плата, грн.					5266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					663				
		Всього будівельні роботи, грн.					72996				

		Всього по кошторису					72996				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					64,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5929				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на електричні мережі секції (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР.С

Кошторисна вартість	12288,239 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	36,8676 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3148,194 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
1	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
2	КБ21-24-1	Установлення ШОЩЗБПБ2, масою до 3 кг	шт	1	<u>286,99</u> 286,99	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
3	КБ21-24-2	Установлення АВРБ1, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
4	КБ21-24-2	Установлення ШОІТПБ2, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
5	КБ21-24-1	Установлення ЩІТП2.1, масою до 3 кг	шт	1	<u>286,99</u> 286,99	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
6	КБ21-24-2	Установлення ЩЗБПБ2, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-24-2	Установлення ЩІН2.1, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	-	330	330	-	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
8	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.1	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
9	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.2	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
10	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.3	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
11	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.4	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
12	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.5	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
13	КБ21-24-1	Установлення ЩК, масою до 3 кг	шт	53	<u>286,99</u> 286,99	-	15210	15210	-	<u>3,4000</u> -	<u>180,2</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							26158	22690	<u>3426</u> 654		<u>264,62</u> 5,88
Разом будівельні роботи, грн.							26158				
в тому числі:							42				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23344				
всього заробітна плата, грн.							11902				
Загальновиробничі витрати, грн.							26,26				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3556				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38060				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							38060				
Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура											
14	КБ21-17-4	Монтаж світильників кількість: 22+215+490+185+186+6+62+1	100шт	11,67	<u>14342,47</u> 14126,11	-	167377	164852	-	<u>156,8000</u> -	<u>1829,86</u> -
15	С1547-7 варіант 1	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	22	<u>1020,46</u> -	-	22450	-	-	-	-
16	С1547-7 варіант 2	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	215	<u>796,06</u> -	-	171153	-	-	-	-
17	С1547-7 варіант 3	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	490	<u>663,46</u> -	-	325095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1547-7 варіант 6	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	185	<u>765,46</u> -	-	141610	-	-	-	-
19	C1547-7 варіант 7	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	186	<u>1020,46</u> -	-	189806	-	-	-	-
20	C1547-7 варіант 14	LED світильник накладний, IP67, 30Вт	шт	6	<u>1326,46</u> -	-	7959	-	-	-	-
21	C1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	62	<u>2122,06</u> -	-	131568	-	-	-	-
22	C1547-7 варіант 9	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	1	<u>765,46</u> -	-	765	-	-	-	-
23	C1547-1 варіант 1	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	705	<u>51,30</u> -	-	36167	-	-	-	-
24	C1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	124	<u>97,20</u> -	-	12053	-	-	-	-
25	C111-882 варіант 19	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>10506,31</u> -	-	10506	-	-	-	-
26	KM10-668-4	Установлення датчика руху	шт	58	<u>123,87</u> <u>123,87</u>	-	7184	7184	-	<u>1,6000</u>	<u>92,8</u>
27	C1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	58	<u>510,46</u> -	-	29607	-	-	-	-
28	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,11	<u>12033,10</u> <u>11819,81</u>	-	1324	1300	-	<u>131,2000</u>	<u>14,43</u>
29	C1547-7 варіант 12	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	11	<u>714,46</u> -	-	7859	-	-	-	-
30	KБ21-17-4	Монтаж LED стрічки	100шт	0,53	<u>14342,47</u> <u>14126,11</u>	-	7602	7487	-	<u>156,8000</u>	<u>83,1</u>
31	C1547-7 варіант 13	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	53	<u>3060,46</u> -	-	162204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1432289	180823	-		<u>2020,19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1432289		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1251466				
		всього заробітна плата, грн.					180823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26319				
		Всього будівельні роботи, грн.					1522266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1522266				
		Розділ 3. Вироби до встановлення									
32	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 111+54+217	100шт	3,82	<u>5477.77</u> 2153,82	- -	20925	8228	- -	<u>27.8200</u> -	<u>106.27</u> -
33	& C113-2106-B1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	111	<u>229.58</u> -	- -	25483	-	- -	- -	- -
34	& C113-2106-B1 варіант 3	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	54	<u>357.08</u> -	- -	19282	-	- -	- -	- -
35	& C113-2106-B1 варіант 4	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	217	<u>122.48</u> -	- -	26578	-	- -	- -	- -
36	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3 кількість: 81+120	100шт	2,01	<u>3953.07</u> 3953,07	- -	7946	7946	- -	<u>51.0600</u> -	<u>102.63</u> -
37	& C113-2106-B1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	81	<u>359.63</u> -	- -	29130	-	- -	- -	- -
38	& C113-2106-B1 варіант 5	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	120	<u>255.08</u> -	- -	30610	-	- -	- -	- -
39	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці кількість: 50+30	100шт	0,8	<u>1965.64</u> 1959,50	- -	1573	1568	- -	<u>25.3100</u> -	<u>20.25</u> -
40	& C113-2106-B1 варіант 6	Розетка вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	50	<u>193.88</u> -	- -	9694	-	- -	- -	- -
41	& C113-2106-B1 варіант 7	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	<u>408.08</u> -	- -	12242	-	- -	- -	- -
42	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 17+20	100шт	0,37	<u>5472.58</u> 2142,99	- -	2025	793	- -	<u>27.6800</u> -	<u>10.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1547-6-B1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	17	<u>122,56</u> -	- -	2084	-	- -	- -	- -
44	& C1547-6-B1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	20	<u>153,16</u> -	- -	3063	-	- -	- -	- -
45	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,56	<u>5598,00</u> 2268,41	- -	8733	3539	- -	<u>29,3000</u> -	<u>45,71</u> -
46	& C1547-6-B1 варіант 4	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	156	<u>153,16</u> -	- -	23893	-	- -	- -	- -
47	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	9,77	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	83025	48703	<u>34322</u> 9897	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>583,76</u> 116,44
48	& C111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	977	<u>9,49</u> -	- -	9272	-	- -	- -	- -
49	C111-884 варіант 1	Гільзи ГМЛ	комплект	1	<u>8007,73</u> -	- -	8008	-	- -	- -	- -
50	C111-884 варіант 2	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	<u>8109,73</u> -	- -	8110	-	- -	- -	- -
51	C111-884 варіант 3	Накінецьники, гільзи	комплект	1	<u>6426,73</u> -	- -	6427	-	- -	- -	- -
52	C111-884 варіант 4	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	<u>14280,73</u> -	- -	14281	-	- -	- -	- -
53	C111-884 варіант 5	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>5100,73</u> -	- -	5101	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					357485	70777	<u>34322</u> 9897		<u>868,86</u> 116,44
		Разом будівельні роботи, грн.					357485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252386				
		всього заробітна плата, грн.					80674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44894				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15129				
		Всього будівельні роботи, грн.					402379				

		Всього по розділу 3					402379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
		- кабель у лотках									
54	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 50+70	100м	1,2	<u>4653,59</u> 4031,26	<u>178,44</u> 7,73	5584	4838	<u>214</u> 9	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>56,65</u> 0,11
55	& С1330-3- ИНБ1 варіант 1	Лоток перфорований 300х100мм (ШхВ)	м	50	<u>400,28</u> -	- -	20014	-	- -	- -	- -
56	& С1330-3- ИНБ1 варіант 2	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	50	<u>107,88</u> -	- -	5394	-	- -	- -	- -
57	& С1330-3- ИНБ1 варіант 3	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	50	<u>57,72</u> -	- -	2886	-	- -	- -	- -
58	& С1330-3- ИНБ1 варіант 17	Лоток драбинний 300х200мм (ШхВ)	м	70	<u>969,78</u> -	- -	67885	-	- -	- -	- -
59	С111-885 варіант 1	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>16831,87</u> -	- -	16832	-	- -	- -	- -
60	С188888-21 варіант 1	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	10	<u>574,15</u> -	- -	5742	-	- -	- -	- -
61	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів	шт	53	<u>73,44</u> 73,44	- -	3892	3892	- -	<u>0,8600</u> -	<u>45,58</u> -
62	& С130-62- 17 варіант 1	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	53	<u>3167,34</u> -	- -	167869	-	- -	- -	- -
63	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 480 мм2 у лотках кількість: 70+134	100м	2,04	<u>691,66</u> 691,66	- -	1411	1411	- -	<u>8,1000</u> -	<u>16,52</u> -
64	& С157-302- 1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х50 мм2 кількість: 70х1,02	м	71,4	<u>1111,82</u> -	- -	79384	-	- -	- -	- -
65	& С157-302- 1 варіант 49	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х95 мм2 кількість: 134х1,02	м	136,68	<u>2040,02</u> -	- -	278830	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КМ8-411-1	- кабель у трубах Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм кількість: 200+100	100 м	3	<u>7117,91</u> 4085,06	<u>1028,89</u> 47,57	21354	12255	<u>3087</u> 143	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>143,52</u> 1,66
67	& С111-1301-1 варіант 1	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	200	<u>51,39</u> -	- -	10278	-	- -	- -	- -
68	& С111-1301-1 варіант 2	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	100	<u>42,89</u> -	- -	4289	-	- -	- -	- -
69	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	100м	3	<u>2116,55</u> 2116,55	- -	6350	6350	- -	<u>26,6400</u> -	<u>79,92</u> -
70	& С111-1301-1-М варіант 4	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 40мм кількість: 300х1,01	м	303	<u>28,70</u> -	- -	8696	-	- -	- -	- -
71	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	30	<u>2022,80</u> 2022,80	- -	60684	60684	- -	<u>25,4600</u> -	<u>763,8</u> -
72	& С111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм кількість: 3000х1,01	м	3030	<u>23,60</u> -	- -	71508	-	- -	- -	- -
73	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	440	<u>1905,21</u> 1905,21	- -	838292	838292	- -	<u>23,9800</u> -	<u>10551,2</u> -
74	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм кількість: 44000х1,01	м	44440	<u>16,46</u> -	- -	731482	-	- -	- -	- -
75	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	300	<u>1905,21</u> 1905,21	- -	571563	571563	- -	<u>23,9800</u> -	<u>7194</u> -
76	& С111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 30000х1,01	м	30300	<u>12,38</u> -	- -	375114	-	- -	- -	- -
77	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболочуванні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 250 мм ² кількість: 450+50+70	100 м	5,7	<u>4918,46</u> 4918,46	- -	28035	28035	- -	<u>57,6000</u> -	<u>328,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C157-302-1 варіант 50	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х35 мм2 кількість: 450х1,02	м	459	<u>744,62</u> -	- -	341781	-	- -	- -	- -
79	& C157-302-1 варіант 48	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х50 мм2 кількість: 50х1,02	м	51	<u>1530,02</u> -	- -	78031	-	- -	- -	- -
80	& C157-302-1 варіант 52	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х35 мм2 кількість: 70х1,02	м	71,4	<u>1060,82</u> -	- -	75743	-	- -	- -	- -
81	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	100 м	2,9	<u>3278,98</u> 3278,98	- -	9509	9509	- -	<u>38,4000</u> -	<u>111,36</u> -
82	& C157-302-1 варіант 51	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х25 мм2 кількість: 290х1,02	м	295,8	<u>540,62</u> -	- -	159915	-	- -	- -	- -
83	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	4,2	<u>2185,98</u> 2185,98	- -	9181	9181	- -	<u>25,6000</u> -	<u>107,52</u> -
84	& C157-302-1 варіант 46	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х25 мм2 кількість: 420х1,02	м	428,4	<u>351,92</u> -	- -	150763	-	- -	- -	- -
85	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 кількість: 2000+180	100м	21,8	<u>1571,44</u> 1322,61	- -	34257	28833	- -	<u>16,8700</u> -	<u>367,77</u> -
86	& C157-302-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм2 кількість: 2000х1,02	м	2040	<u>229,52</u> -	- -	468221	-	- -	- -	- -
87	& C157-302-1 варіант 11	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х10 мм2 кількість: 180х1,02	м	183,6	<u>331,52</u> -	- -	60867	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² кількість: 50+50+200+4000	100м	43	<u>1503,85</u> 1276,35	- -	64666	54883	- -	<u>16,2800</u> -	<u>700,04</u> -
89	& С157-302-1 варіант 45	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм ² кількість: 50х1,02	м	51	<u>98,96</u> -	- -	5047	-	- -	- -	- -
90	& С157-302-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм ² кількість: 50х1,02	м	51	<u>140,78</u> -	- -	7180	-	- -	- -	- -
91	& С157-302-1 варіант 12	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х4 мм ² кількість: 200х1,02	м	204	<u>149,96</u> -	- -	30592	-	- -	- -	- -
92	& С157-302-1 варіант 18	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм ² кількість: 4000х1,02	м	4080	<u>102,02</u> -	- -	416242	-	- -	- -	- -
93	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² кількість: 100+30+5300+3500+25000+130+300	100м	343,6	<u>1112,89</u> 956,48	- -	382389	328647	- -	<u>12,2000</u> -	<u>4191,92</u> -
94	& С157-302-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм ² кількість: 100х1,02	м	102	<u>63,26</u> -	- -	6453	-	- -	- -	- -
95	& С157-302-1 варіант 47	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм ² кількість: 30х1,02	м	30,6	<u>59,18</u> -	- -	1811	-	- -	- -	- -
96	& С157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ² кількість: 5300х1,02	м	5406	<u>38,78</u> -	- -	209645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 3500х1,02	м	3570	<u>60,20</u> -	- -	214914	-	- -	- -	- -
98	& C157-302-1 варіант 19	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 25000х1,02	м	25500	<u>40,82</u> -	- -	1040910	-	- -	- -	- -
99	& C157-302-1 варіант 15	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм2 кількість: 130х1,02	м	132,6	<u>123,27</u> -	- -	16346	-	- -	- -	- -
100	& C157-302-1 варіант 16	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм2 кількість: 300х1,02	м	306	<u>80,77</u> -	- -	24716	-	- -	- -	- -
101	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i> кількість: 1300+600+28300+2900	100м	331	<u>787,99</u> 674,24	- -	260825	223173	- -	<u>8.6000</u> -	<u>2846,6</u> -
102	& C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 1300х1,02	м	1326	<u>41,84</u> -	- -	55480	-	- -	- -	- -
103	& C157-302-1 варіант 17	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм2 кількість: 600х1,02	м	612	<u>50,17</u> -	- -	30704	-	- -	- -	- -
104	& C157-302-1 варіант 20	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 28300х1,02	м	28866	<u>27,56</u> -	- -	795547	-	- -	- -	- -
105	& C157-302-1 варіант 21	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм2 кількість: 2900х1,02	м	2958	<u>36,74</u> -	- -	108677	-	- -	- -	- -
106	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні кількість: 800+2320	100шт	31,2	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	265136	155530	<u>109606</u> 31605	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>1864,2</u> 371,86
107	& C111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	800	<u>56,58</u> -	- -	45264	-	- -	- -	- -
108	& C111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	2320	<u>16,63</u> -	- -	38582	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					25987 6245 3654 9,4 1272 37147 37147				
		Розділ 6. Сонячні панелі									
117	КМ8-101-1	Монтаж інвентора масою до 0,15 т	шафа	1	<u>978,99</u> 978,99	- -	979	979	- -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
118	КМ11-31-2	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	<u>144,14</u> 144,14	- -	144	144	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
119	КМ8-575-1	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	36	<u>144,14</u> 144,14	- -	5189	5189	- -	<u>1,6000</u> -	<u>57,6</u> -
120	С1533-221 варіант 1	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	36	<u>3097,53</u> -	- -	111511	-	- -	- -	- -
121	КМ11-96-1	Монтаж панелі керування	шт	1	<u>135,06</u> 135,06	- -	135	135	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
122	КМ8-532-1	Монтаж сенсорного екрану	шт	1	<u>192,30</u> 192,30	- -	192	192	- -	<u>2,2000</u> -	<u>2,2</u> -
123	КМ8-126-9	Монтаж акумуляторного блоку	блок	8	<u>409,87</u> 409,87	- -	3279	3279	- -	<u>4,8000</u> -	<u>38,4</u> -
124	С113-2122 варіант 6	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	4	<u>357,08</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
125	КМ8-572-6	Монтаж шафи стійки для АКБ	шт	2	<u>432,43</u> 432,43	- -	865	865	- -	<u>4,8000</u> -	<u>9,6</u> -
126	С111-882 варіант 13	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	<u>5100,31</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
127	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 1+2+1+1	шт	5	<u>259,16</u> 244,75	<u>11,70</u> 1,22	1296	1224	<u>59</u> 6	<u>2,8000</u> 0,0146	<u>14</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C10000-4-3 варіант 9	Авт. вимикач ЕТІМАТ 10 2р С 80А (20 кА)	шт	1	<u>2295.09</u> -	- -	2295	-	- -	- -	- -
129	& C10000-4-3 варіант 1	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 кА)	шт	2	<u>306.09</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
130	& C10000-4-3 варіант 11	Перемикач навантаження LAS CO 3P 100 "1-0-2"	шт	1	<u>2805.09</u> -	- -	2805	-	- -	- -	- -
131	& C10000-4-3 варіант 10	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0, 03 тип АС (10кА)	шт	1	<u>2550.09</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
132	КМ8-545-2	Монтаж щита кількість: 1+1	шт	2	<u>559.42</u> 559,42	- -	1119	1119	- -	<u>6.4000</u> -	<u>12.8</u> -
133	C1514-1 варіант 3	Щит металопластиковий ECG42 (36+6мод., метал.білі дверцята)	шт	1	<u>1446.13</u> -	- -	1446	-	- -	- -	- -
134	C1514-1 варіант 4	Щит металопластиковий ECG14 (12+2мод., метал.білі дверцята)	шт	1	<u>1191.13</u> -	- -	1191	-	- -	- -	- -
135	КМ8-526-5	Монтаж роз'єднувача однополюсного, струм до 630 А	шт	1	<u>419.57</u> 419,57	- -	420	420	- -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
136	& C10000-4-3 варіант 4	Роз'єднувач KVL 3 1P 630А (Клеми M10-M10)	шт	1	<u>2677.59</u> -	- -	2678	-	- -	- -	- -
137	КМ8-523-1	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	4	<u>113.63</u> 113,63	- -	455	455	- -	<u>1.3000</u> -	<u>5.2</u> -
138	C1545-507 варіант 3	Запобіжник CH 10x38 gPV 20A 1000V (30кА)	шт	4	<u>357.06</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
139	КМ8-523-4	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	<u>332.16</u> 332,16	- -	332	332	- -	<u>3.8000</u> -	<u>3.8</u> -
140	C1545-507 варіант 1	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V КОМБИ	шт	1	<u>646.06</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
141	КМ8-526-1	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	4	<u>139.86</u> 139,86	- -	559	559	- -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
142	& C10000-4-3 варіант 7	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	4	<u>153.09</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
143	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ кількість: 1+4	комплект	5	<u>1678.27</u> 1678,27	- -	8391	8391	- -	<u>19.2000</u> -	<u>96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C10000-4-3 варіант 12	Обмежувач перенапруги ETITEC C T2 275/20 (2+0) 2р	шт	1	<u>2252,59</u> -	- -	2253	-	- -	- -	- -
145	& C10000-4-3 варіант 5	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	4	<u>2465,10</u> -	- -	9860	-	- -	- -	- -
146	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,12	<u>3693,76</u> 3693,76	- -	443	443	- -	<u>44,8000</u> -	<u>5,38</u> -
147	& C157-302-1 варіант 54	Кабель Cat5 UTP кількість: 12х1,02	м	12,24	<u>17,62</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
148	КМ8-405-3	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	100 м	0,06	<u>5492,28</u> 5492,28	- -	330	330	- -	<u>64,3200</u> -	<u>3,86</u> -
149	& C157-302-1 варіант 23	Кабель ПВЗ 50мм2 кількість: 6х1,02	м	6,12	<u>276,27</u> -	- -	1691	-	- -	- -	- -
150	КМ8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	100 м	0,06	<u>4918,46</u> 4918,46	- -	295	295	- -	<u>57,6000</u> -	<u>3,46</u> -
151	& C157-302-1 варіант 55	Кабель ПВЗ 25мм2 кількість: 6х1,02	м	6,12	<u>153,02</u> -	- -	936	-	- -	- -	- -
152	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 кількість: 12+300	100 м	3,12	<u>4508,59</u> 4508,59	- -	14067	14067	- -	<u>52,8000</u> -	<u>164,74</u> -
153	& C157-302-1 варіант 42	Кабель ПВЗ 16мм2 кількість: 12х1,02	м	12,24	<u>76,52</u> -	- -	937	-	- -	- -	- -
154	& C157-302-1 варіант 56	Кабель сонячний RBE 6.0 кількість: 300х1,02	м	306	<u>55,27</u> -	- -	16913	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					205598	38418	<u>59</u> 6		<u>442,64</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					205598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167121				
		всього заробітна плата, грн.					38424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					225098				

		Всього по розділу 6					225098				
		Разом прямі витрати по кошторису					10847785	2655818	<u>152186</u>		<u>33048.38</u>
									<u>42525</u>		<u>498,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10847785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8039781				
		всього заробітна плата, грн.					2698343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1440454				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3320,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					449851				
		Всього будівельні роботи, грн.					12288239				

		Всього по кошторису					12288239				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36867,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3148194				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013

придбання устаткування електричних мереж секції (секція Б2)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 2352,578 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Щити				
1	1504-10267 варіант 3	ВРПБ2 - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 630А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 500А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 600/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (4шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт) - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(1шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Незалежний розщиплювач(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	93200,00	93200

1	2	3	4	5	6	7
2	1504-10263 варіант 14	ШОЩЗБПБ2 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	10000,00	10000
3	1504-10263 варіант 15	АВРБ2 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); - Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С (4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (1шт)	шт	1	30500,00	30500
4	1504-10263 варіант 16	ШОІТПБ2 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	18000,00	18000
5	1504-10263 варіант 17	ЩІТП2.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	1395,00	1395
6	1504-10263 варіант 18	ЩЗБПБ2 - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 63А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(1шт) -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(23шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1 р, С (7шт); -Незалежний розщеплювач(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	50000,00	50000
7	1504-10263 варіант 19	ЩІН2.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 63А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(14шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(2шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	5000,00	5000
8	1504-10263 варіант 20	ЩКО2.1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000x1800x300мм (ШxВxГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 63А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(5шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(10шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	28350,00	28350

1	2	3	4	5	6	7
9	1504-10263 варіант 21	ЩКО2.2 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	59050,00	59050
10	1504-10263 варіант 22	ЩКО2.3 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	59050,00	59050
11	1504-10263 варіант 23	ЩКО2.4 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	59050,00	59050
12	1504-10263 варіант 24	ЩКО2.5 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	59050,00	59050
13	1504-10252 варіант 2	ЩК (тип1) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	53	2790,00	147870
		Разом по розділу 1				620515
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24369
		Всього по розділу 1				644884
		Розділ 2. Сонячні панелі				
14	1504-1324 варіант 2	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/15000/100-100	шт	1	350000,00	350000
15	15011-30 варіант 1	Панель керування Victron Energy Gerbo GX	шт	1	15850,00	15850
16	15011-1 варіант 6	Сесорний екран для Cerbo GX 70	шт	1	17500,00	17500
17	1501-1070 варіант 4	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/200	шт	1	158300,00	158300

1	2	3	4	5	6	7
18	1501-1274 варіант 3	Фотоелектричний модуль монокристалічний Tier1 (410-340 Вт)	шт	36	10700,00	385200
19	1501-1693 варіант 2	Літій-іонний АКБ Pylontech US5000C	шт	8	85188,00	681504
20	1501-1155 варіант 2	Шафа-стійка для АКБ	шт	2	20088,00	40176
		Разом по розділу 2				1648530
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				59164
		Всього по розділу 2				1707694
		Разом				2269045
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				83533
		Всього по кошторису				2352578

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014
на система відеодомофонії (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	181,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,16208 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	103,043 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеодомофонії									
1	КМ10-683-10	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт	4	<u>287,18</u>	-	1149	1119	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					279,71	-			-	-	-
2	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	4	<u>1449,50</u>	-	5798	5798	-	<u>14,4000</u>	<u>57,6</u>
					1449,50	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	4	<u>52,77</u>	-	211	211	-	<u>0,6400</u>	<u>2,56</u>
					52,77	-			-	-	-
4	КМ8-532-1	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт	4	<u>192,30</u>	-	769	769	-	<u>2,2000</u>	<u>8,8</u>
					192,30	-			-	-	-
5	КМ10-683-10	Монтаж аудіодомофону	шт	53	<u>287,18</u>	-	15221	14825	-	<u>3,2000</u>	<u>169,6</u>
					279,71	-			-	-	-
6	КМ8-575-1	Монтаж електромагнітного замка	шт	4	<u>144,14</u>	-	577	577	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					144,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-1-1	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт	4	<u>40,55</u> 38,14	<u>2,41</u> 0,10	162	153	<u>9</u> -	<u>0,4800</u> 0,0012	<u>1,92</u> -
8	КМ10-184-5	Монтаж комутатора кількість: 1+4	шт	5	<u>839,14</u> 839,14	- -	4196	4196	- -	<u>9,6000</u> -	<u>48</u> -
9	КМ8-575-1	Установлення доводчика дверей	шт	4	<u>144,14</u> 144,14	- -	577	577	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
10	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	4	<u>123,87</u> 123,87	- -	495	495	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
11	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305х5+65	100 м	15,9	<u>4181,29</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	66483	58731	<u>928</u> 113	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>712,32</u> 1,47
12	& С157-302-1 варіант 25	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray кількість: 305х5х1,02	м	1555,5	<u>17,62</u> -	- -	27408	-	- -	- -	- -
13	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: 65х1,02	м	66,3	<u>5,12</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
14	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,65	<u>2050,71</u> 2050,71	- -	1333	1333	- -	<u>25,5000</u> -	<u>16,58</u> -
15	& С157-302-1 варіант 27	Кабель силовий ШВВП 2*0,75 кількість: 65х1,02	м	66,3	<u>12,77</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
16	КМ8-545-1	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	4	<u>419,57</u> 419,57	- -	1678	1678	- -	<u>4,8000</u> -	<u>19,2</u> -
17	С111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	967	<u>10,51</u> -	- -	10163	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					137406	90462	<u>937</u> 113		<u>1068,58</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					137406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46007				
		всього заробітна плата, грн.					90575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12468				
		Всього будівельні роботи, грн.					181087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					181087				
		Разом прямі витрати по кошторису					137406	90462	<u>937</u>		<u>1068,58</u>
									113		1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					137406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46007				
		всього заробітна плата, грн.					90575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43681				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12468				
		Всього будівельні роботи, грн.					181087				

		Всього по кошторису					181087				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1162,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103043				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-015

придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б2)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 364,321 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11051 варіант 1	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	4	29481,00	117924
2	1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	4	1013,70	4055
3	1511-2001 варіант 2	Акумулятор 7.0 Аг/12В	шт	4	837,00	3348
4	1503-11051 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	4	2046,00	8184
5	1503-11051 варіант 3	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	53	3255,00	172515
6	1503-11051 варіант 4	Електромагнітний замок YM-280N	шт	4	1581,00	6324
7	1503-11051 варіант 5	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	4	474,30	1897
8	1503-11051 варіант 7	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	1	1822,80	1823
9	1503-11051 варіант 10	PoE Коммутатор PoE-1018-16P-1S/250m	шт	4	5083,33	20333
10	15011-2 варіант 2	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	4	1348,50	5394
11	1602-30007 варіант 1	Датчик відкриття магнітоконтактний В-3 А	шт	4	488,25	1953

1	2	3	4	5	6	7
12	15011-1 варіант 1	Бокс для БЖ комутатора	шт	4	930,00	3720
		- устаткування що не монтується				
13	1503-11054 варіант 1	Брелок (Червоний) ТК17 Fudan 1K	шт	100	34,41	3441
		Разом				350911
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				13385
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3576	0,007	25
		Всього вартість устаткування				364296
		Всього вартість будівельних робіт				25
		Всього по кошторису				364321

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016
на система охоронної сигналізації (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	5,653 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05178 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,342 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система охоронної сигналізації											
1	КМ10-667-4	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	<u>1415,39</u>	-	1415	1415	-	<u>17,6000</u>	<u>17.6</u>
					1415,39	-			-	-	-
2	КМ10-667-5	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	1	<u>772,03</u>	-	772	772	-	<u>9,6000</u>	<u>9.6</u>
					772,03	-			-	-	-
3	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	8	<u>123,87</u>	-	991	991	-	<u>1,6000</u>	<u>12.8</u>
					123,87	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	1	<u>123,87</u>	-	124	124	-	<u>1,6000</u>	<u>1.6</u>
					123,87	-			-	-	-
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>263,84</u>	-	528	528	-	<u>3,2000</u>	<u>6.4</u>
					263,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					3830	3830	-		48
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3830				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Всього будівельні роботи, грн.					5653				

		Всього по розділу 1					5653				
		Разом прямі витрати по кошторису					3830	3830	-		48
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3830				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Всього будівельні роботи, грн.					5653				

		Всього по кошторису					5653				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					51,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4342				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-017

придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б2)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 28,998 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1064 варіант 2	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	8556,00	8556
2	15011-1064 варіант 3	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	3580,50	3581
3	1602-30007 варіант 2	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	8	1209,00	9672
4	1602-30007 варіант 3	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	1	1953,00	1953
5	1602-20036 варіант 1	Сирена StreetSiren	шт	1	2743,50	2744
6	1602-20036 варіант 2	Сирена HomeSiren	шт	1	1395,00	1395
		Разом				27901
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1097

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				28998

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018
на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість 297,748 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,76278 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 153,580 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету											
1	КМ8-575-1	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт	55	144,14	-	7928	7928	-	1,6000	88
					144,14	-			-	-	-
2	КМ10-372-14	Монтаж комутатора	пристрій	2	1055,36	-	2111	2111	-	12,8000	25,6
					1055,36	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305х11	100 м	33,55	4181,29	58,36	140282	123926	1958	44,8000	1503,04
					3693,76	7,10			238	0,0922	3,09
4	& С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	3422,1	17,62	-	60297	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 3355х1,02			-	-			-	-	-
5	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1980	10,51	-	20810	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					231428	133965	<u>1958</u> 238		<u>1616,64</u> 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					231428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95505				
		всього заробітна плата, грн.					134203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66320				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19377				
		Всього будівельні роботи, грн.					297748				

		Всього по розділу 1					297748				
		Разом прямі витрати по кошторису					231428	133965	<u>1958</u> 238		<u>1616,64</u> 3,09
		Разом будівельні роботи, грн.					231428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95505				
		всього заробітна плата, грн.					134203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66320				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19377				
		Всього будівельні роботи, грн.					297748				

		Всього по кошторису					297748				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1762,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					153580				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-019
придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б2)
Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 638,630 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-11057 варіант 1	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	55	4138,50	227618
2	1501-1458 варіант 2	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A	шт	2	193440,00	386880
		Разом				614498
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24132
		Всього по кошторису				638630

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020
на система відеоспостереження (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	140,766 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,83487 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,382 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеоспостереження									
1	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	1	<u>839,14</u>	-	839	839	-	<u>9.6000</u>	<u>9,6</u>
					839,14	-			-	-	-
2	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери зовнішньої	шт	4	<u>322,11</u>	-	1288	1288	-	<u>3.2000</u>	<u>12,8</u>
					322,11	-			-	-	-
3	КМ11-1-1	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	4	<u>38,14</u>	-	153	153	-	<u>0.4800</u>	<u>1,92</u>
					38,14	-			-	-	-
4	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери внутрішньої	шт	13	<u>322,11</u>	-	4187	4187	-	<u>3.2000</u>	<u>41,6</u>
					322,11	-			-	-	-
5	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери Wi-Fi	шт	1	<u>322,11</u>	-	322	322	-	<u>3.2000</u>	<u>3,2</u>
					322,11	-			-	-	-
6	КМ10-698-1	Монтаж розподільчих коробок	шт	18	<u>62,56</u>	-	1126	1115	-	<u>0.8000</u>	<u>14,4</u>
					61,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305x5	100 м	15,25	<u>4181,29</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	63765	56330	<u>890</u> 108	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>683,2</u> 1,41
8 & 1	С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	1555,5	<u>17,62</u> -	- -	27408	-	- -	- -	- -
9	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	983	<u>10,51</u> -	- -	10331	-	- -	- -	- -
	варіант 25										
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 1					109419	64234	<u>890</u> 108		<u>766,72</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					109419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44295				
		всього заробітна плата, грн.					64342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9040				
		Всього будівельні роботи, грн.					140766				

		Всього по розділу 1					140766				
		Разом прямі витрати по кошторису					109419	64234	<u>890</u> 108		<u>766,72</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн.					109419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44295				
		всього заробітна плата, грн.					64342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9040				
		Всього будівельні роботи, грн.					140766				

		Всього по кошторису					140766				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					834,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73382				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-021

придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б2)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 107,393 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1458 варіант 8	- устаткування що монтується 24-портовий керований гігабітний POE комутатор PFS4428-24GT-370	шт	1	20900,00	20900
2	1503-8208 варіант 1	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт	4	3580,50	14322
3	1503-8208 варіант 2	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт	4	697,50	2790
4	1503-8208 варіант 3	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт	13	1162,50	15113
5	1503-8208 варіант 4	Мережева відеокамера 4МП (3.6 MM) WI-FI IPC-D42P	шт	1	3069,00	3069
6	290518-6141-2 варіант 1	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E	шт	18	465,00	8370
7	1501-1071 варіант 1	- устаткування що не монтується Персональний компютер (сист.блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ)	шт	1	38500,00	38500
		Разом				103064
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	40012	0,007	4049 280
		Всього вартість устаткування				107113

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				280
		Всього по кошторису				107393

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022
на система керування замками номерів (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	73,915 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4842 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	43,069 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів									
1	КМ8-575-1	Установлення безпроводних замків	шт	53	144,14	-	7639	7639	-	1,6000	84,8
					144,14	-			-	-	-
2	КМ10-184-5	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт	9	839,14	-	7552	7552	-	9,6000	86,4
					839,14	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	6,1	4181,29	58,36	25506	22532	356	44,8000	273,28
		кількість: 305х2			3693,76	7,10			43	0,0922	0,56
4	& С157-302-1	Кабель Cat.5е U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	622,2	17,62	-	10963	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 610х1,02			-	-			-	-	-
5	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	366	10,51	-	3847	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					55507	37723	356 43		444,48 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					55507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17428				
		всього заробітна плата, грн.					37766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18408				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5303				
		Всього будівельні роботи, грн.					73915				

		Всього по розділу 1					73915				
		Разом прямі витрати по кошторису					55507	37723	356 43		444,48 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					55507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17428				
		всього заробітна плата, грн.					37766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18408				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5303				
		Всього будівельні роботи, грн.					73915				

		Всього по кошторису					73915				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					484,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43069				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-023

придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б2)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 293,401 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1 варіант 2	- устаткування що монтується Безпроводний замок ZL500	шт	53	4836,00	256308
2	15011-1064 варіант 4	Шлюз SLG410	шт	9	1953,00	17577
3	1503-11054 варіант 2	- устаткування що не монтується RFID карта 3,56 МГц	шт	200	41,85	8370
		Разом				282255
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	8700	0,007	11085 61
		Всього вартість устаткування				293340
		Всього вартість будівельних робіт				61

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				293401

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024
на система виклику медичного персоналу (секція Б2)
Секція Б2

Основа:	Кошторисна вартість	220,991 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С	Кошторисна трудомісткість	1,38307 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	121,709 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система виклику медичного персоналу									
1	КМ8-572-1	Монтаж шафи керування	шт	1	288,29	-	288	288	-	3,2000	3,2
					288,29	-			-	-	-
2	КМ10-1-10	Монтаж плати керування вимикача екстреного виклику	плата	53	699,28	-	37062	37062	-	8,0000	424
					699,28	-			-	-	-
3	КМ10-350-23	Монтаж сенсорної панелі	шт	1	322,11	-	322	322	-	3,2000	3,2
					322,11	-			-	-	-
4	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	4	1449,50	-	5798	5798	-	14,4000	57,6
					1449,50	-			-	-	-
5	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,53	2729,83	-	1447	1447	-	35,2600	18,69
					2729,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C10000-4-3	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20 Schneider Electric	шт	53	<u>153.09</u>	-	8114	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
7	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 2000-1400	100 м	6	<u>4181,29</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	25088	22163	<u>350</u> 43	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>268,8</u> 0,55
8	& C157-302-1	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	612	<u>15,32</u>	-	9376	-	-	-	-
	варіант 44	кількість: 600x1,02			-	-			-	-	-
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	14	<u>1905,21</u> 1905,21	-	26673	26673	-	<u>23,9800</u>	<u>335,72</u>
					-	-			-	-	-
10	& C111-1301-1-М	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	1414	<u>12,38</u>	-	17505	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 1400x1,01			-	-			-	-	-
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	14	<u>674,24</u> 674,24	-	9439	9439	-	<u>8,6000</u>	<u>120,4</u>
					-	-			-	-	-
12	& C157-302-1	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	1428	<u>15,32</u>	-	21877	-	-	-	-
	варіант 44	кількість: 1400x1,02			-	-			-	-	-
13	C1545-153	Конектор RJ45	шт	107	<u>4,09</u>	-	438	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
14	& C1512-1-3	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60 Schneider Electric	шт	53	<u>10,73</u>	-	569	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки монтажні	100шт	0,53	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	4504	2642	<u>1862</u> 537	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>31,67</u> 6,32
		Разом прямі витрати по розділу 1					168500	105834	<u>2212</u> 580		<u>1263,28</u> 6,87
		Разом будівельні роботи, грн.					168500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60454				
		всього заробітна плата, грн.					106414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15295				
		Всього будівельні роботи, грн.					220991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					220991				
		Разом прямі витрати по кошторису					168500	105834	<u>2212</u> 580		<u>1263,28</u> 6,87
		Разом будівельні роботи, грн.					168500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60454				
		всього заробітна плата, грн.					106414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52491				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15295				
		Всього будівельні роботи, грн.					220991				

		Всього по кошторису					220991				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1383,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121709				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-025
придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б2)
Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 69,319 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1071 варіант 2	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), ІР31, зовнішній монтаж	шт	1	10500,00	10500
2	1503-11051 варіант 9	Плата керування вимикача екстреного виклику, Р12-key	шт	53	700,00	37100
3	15011-1 варіант 5	Сенсорна панель НМІ	шт	1	17500,00	17500
4	1504-13245 варіант 2	Блок живлення 24В	шт	4	400,00	1600
		Разом				66700
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2619
		Всього по кошторису				69319

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-026
на система локального кросу (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	10,343 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08404 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,931 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система локального кросу											
1	КМ7-170-1	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	597,73	-	598	598	-	7,0000	7
					597,73	-			-	-	-
2	КМ8-575-1	Установлення оптичної панелі	шт	1	144,14	-	144	144	-	1,6000	1,6
					144,14	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення трансівтерів	шт	1	144,14	-	144	144	-	1,6000	1,6
					144,14	-			-	-	-
4	КМ8-575-1	Установлення патч панелі	шт	6	144,14	-	865	865	-	1,6000	9,6
					144,14	-			-	-	-
5	КМ8-144-2	Установлення Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	100 шт	1,44	1818,13	-	2618	2618	-	20,8000	29,95
					1818,13	-			-	-	-
6	КМ8-575-1	Установлення кабельного організатора	шт	6	144,14	-	865	865	-	1,6000	9,6
					144,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-99-6	Монтаж ДБЖ	шт	1	1449,50	-	1450	1450	-	14,4000	14,4
					1449,50	-			-	-	-
8	КМ8-572-3	Установлення шафи настіної 19"	шт	1	288,29	-	288	288	-	3,2000	3,2
					288,29	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6972	6972	-		76,95
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6972				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3371				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					959				
		Всього будівельні роботи, грн.					10343				

		Всього по розділу 1					10343				
		Разом прямі витрати по кошторису					6972	6972	-		76,95
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6972				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3371				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					959				
		Всього будівельні роботи, грн.					10343				

		Всього по кошторису					10343				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					84,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7931				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-027

придбання устаткування системи локального кросу (секція Б2)

Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 165,429 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11054 варіант 4	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	6	1116,00	6696
2	1503-11054 варіант 20	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	1136,36	1136
3	1503-11054 варіант 21	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	1	2363,64	2364
4	1503-11054 варіант 5	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	6	372,00	2232
5	1503-11054 варіант 6	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	144	158,10	22766
6	1501-1132 варіант 1	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	1	2139,00	2139
7	1501-1150 варіант 2	ДБЖ APC Smart-UPS RM 2200VA 2U LCD	шт	1	91700,00	91700
8	1501-1590 варіант 1	Шафа настінна 19", 18U; Premium Line	шт	1	8556,00	8556
		- устаткування що не монтується				
9	1503-11054 варіант 19	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H 1 м, D=2,0mm	шт	2	200,00	400
10	1503-11054 варіант 22	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	144	30,00	4320

1	2	3	4	5	6	7
11	1503-11054 варіант 23	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 2м	шт	5	54,00	270
12	1503-11054 варіант 24	Пигтейл оптичний Simplex SM(OS2) LC UPC	шт	1	596,67	597
13	1503-11054 варіант 7	Термоусаджуема гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	1	2511,00	2511
14	1503-11054 варіант 8	Спиртові чистячі серветки	шт	40	139,50	5580
15	1503-11054 варіант 9	Стяжка-липучка, 12 мм x 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	279,00	1674
16	1503-11054 варіант 10	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	6	790,50	4743
17	1503-11054 варіант 11	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	5	279,00	1395
		Разом				159079
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	22319	0,007	6194 156
		Всього вартість устаткування				165273
		Всього вартість будівельних робіт				156
		Всього по кошторису				165429

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-028
на блискавкозахист (секція Б2)
Секція Б2

Основа:	Кошторисна вартість	102,389 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С	Кошторисна трудомісткість	0,11405 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	10,273 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,06	<u>2554,05</u> 2322,61	<u>186,48</u> 8,07	7815	7107	<u>571</u> 25	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>83,23</u> 0,28
2	& С111-796-1	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	306	<u>61,49</u> -	- -	18816	-	- -	- -	- -
3	С1545-39	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	45	<u>54,37</u> -	- -	2447	-	- -	- -	- -
4	С1545-39	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	189	<u>25,81</u> -	- -	4878	-	- -	- -	- -
5	С1545-39	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	117	<u>56,41</u> -	- -	6600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-39 варіант 4	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	117	<u>76,81</u>	-	8987	-	-	-	-
7	KM11-1-7	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	5	<u>288,29</u>	-	1441	1441	-	<u>3.2000</u>	<u>16</u>
8	C113-1613 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	5	<u>8700,87</u>	-	43504	-	-	-	-
9	C1545-39 варіант 5	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	<u>102,31</u>	-	614	-	-	-	-
10	KM11-1-3	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	3	<u>127,12</u>	-	381	381	-	<u>1.6000</u>	<u>4,8</u>
11	C126-1277 варіант 2	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	3	<u>806,60</u>	-	2420	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					97903	8929	<u>571</u> 25		<u>104,03</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					97903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88403				
		всього заробітна плата, грн.					8954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1319				
		Всього будівельні роботи, грн.					102389				

		Всього по розділу 1					102389				
		Разом прямі витрати по кошторису					97903	8929	<u>571</u> 25		<u>104,03</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					97903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88403				
		всього заробітна плата, грн.					8954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1319				
		Всього будівельні роботи, грн.					102389				

		Всього по кошторису					102389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					114,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10273				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-029
на монтаж ліфтів (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	241,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,93814 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	173,662 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	<u>344783,52</u> 294561,34	<u>43101,13</u> 15600,46	344784	294561	<u>43101</u> 15600	<u>3449,6000</u> 156,7938	<u>3449,6</u> 156,79
2	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	<u>10898,02</u> 9017,18	<u>1615,21</u> 588,60	-108980	-90172	<u>-16152</u> -5886	<u>105,6000</u> 5,8930	<u>-1056</u> -58,93
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг (до загальної висоти шахти 21,05 м)	м	-28,95	<u>2256,79</u> 1981,05	<u>200,09</u> 79,87	-65334	-57351	<u>-5793</u> -2312	<u>23,2000</u> 0,8150	<u>-671,64</u> -23,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					170470	147038	<u>21156</u> 7402		<u>1721,96</u> 74,27
		Разом будівельні роботи, грн.					170470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2276				
		всього заробітна плата, грн.					154440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70920				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19222				
		Всього будівельні роботи, грн.					241390				

		Всього по кошторису					241390				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1938,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					173662				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-030
придбання устаткування ліфтів (секція Б2)
Секція Б2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1353,130 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002 варіант 2	Ліфт (кількість зупинок - 6) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1302000,00	1302000 1302000 51130 1353130

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-031
на пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б2)
Секція Б2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

221,705 тис. грн.
1,45223 тис.люд.год.
172,471 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>170803,36</u>	-	170803	170803	-	<u>1456,0000</u>	<u>1456</u>
					170803,36	-			-	-	-
2	КП1-80-4 Н1=4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	Ліфт	-1	<u>14077,20</u>	-	-14077	-14077	-	<u>120,0000</u>	<u>-120</u>
					14077,20	-			-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							156726	156726	-		<u>1336</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							156726		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					156726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64979				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15745				
		Всього будівельні роботи, грн.					221705				

		Всього по кошторису					221705				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1452,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					172471				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Секція Б3

Кошторисна вартість об'єкта	56173,617 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	89,58287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8149,191 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на будівельні рішення (секція Б3)	13485,51	-	13485,51	15,58992	1447,785	-
2	02-03-02	на архітектурні рішення (секція Б3)	15877,719	664,049	16541,768	37,91561	3445,04	-
3	02-03-03	на інтер'єрні рішення (секція Б3)	1546	-	1546	0,77872	71,645	-
4	02-03-04	на придбання устаткування придбання устаткування інтер'єрних рішень (секція Б3)	35,588	5814,39	5849,978	-	-	-
5	02-03-05	на водопровід та каналізація (секція Б3)	2224,766	-	2224,766	7,08710	653,294	-
6	02-03-06	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б3)	-	37,9	37,9	-	-	-
7	02-03-07	на опалення та вентиляція (секція Б3)	1953,877	-	1953,877	7,19379	660,385	-
8	02-03-08	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б3)	-	65,769	65,769	-	-	-
9	02-03-09	на тепломеханічна частина (секції Б3, БС1)	935,229	-	935,229	1,42795	126,221	-
10	02-03-010	на придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини (секції Б3, БС1)	-	3740,898	3740,898	-	-	-
11	02-03-011	на автоматизація тепломеханічної частини (секції Б3)	69,837	-	69,837	0,05621	5,144	-
12	02-03-012	на електричні мережі (секція Б3)	5084,641	-	5084,641	13,15358	1129,831	-
13	02-03-013	на придбання устаткування придбання устаткування електричних мереж (секція Б3)	-	1313,64	1313,64	-	-	-
14	02-03-014	на система відеодомофонії (секція Б3)	88,962	-	88,962	0,59124	53,061	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-03-015	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б3)	0,025	239,503	239,528	-	-	-
16	02-03-016	на система охоронної сигналізації (секція Б3)	6,388	-	6,388	0,05868	4,906	-
17	02-03-017	на придбання устаткування придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б3)	-	38,663	38,663	-	-	-
18	02-03-018	на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б3)	109,025	-	109,025	0,65004	56,667	-
19	02-03-019	на придбання устаткування придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б3)	-	299,96	299,96	-	-	-
20	02-03-020	на система відеоспостереження (секція Б3)	84,365	-	84,365	0,51054	44,942	-
21	02-03-021	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б3)	0,28	93,726	94,006	-	-	-
22	02-03-022	на система керування замками номерів (секція Б3)	61,904	-	61,904	0,38483	33,852	-
23	02-03-023	на придбання устаткування придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б3)	0,061	119,366	119,427	-	-	-
24	02-03-024	на система виклику медичного персоналу (секція Б3)	106,794	-	106,794	0,65738	57,654	-
25	02-03-025	на придбання устаткування придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б3)	-	44,48	44,48	-	-	-
26	02-03-026	на система локального кросу (секція Б3)	8,162	-	8,162	0,06607	6,266	-
27	02-03-027	на придбання устаткування придбання устаткування системи локального кросу (секція Б3)	0,144	152,506	152,65	-	-	-
28	02-03-028	на блискавкозахист (секція Б3)	53,265	-	53,265	0,07084	6,365	-
29	02-03-029	на монтаж ліфтів (секція Б3)	241,39	-	241,39	1,93814	173,662	-
30	02-03-030	на придбання устаткування придбання устаткування ліфтів (секція Б3)	-	1353,13	1353,13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	02-03-031	на пусканалагоджувальні роботи ліфтів (секція Б3)	221,705	-	221,705	1,45223	172,471	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	42195,637	13977,98	56173,617	89,58287	8149,191	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	будівельні рішення (секція Б3)	<u>11,77542</u>	-	<u>2,14414</u>	-	-	<u>13,91956</u>	<u>1,67036</u>	<u>15,58992</u>
		1008,39	-	213,131	-	-	1221,521	226,264	1447,785
02-03-02	архітектурні рішення (секція Б3)	<u>33,32388</u>	<u>0,04030</u>	<u>0,65111</u>	-	-	<u>34,01529</u>	<u>3,90032</u>	<u>37,91561</u>
		2854,783	3,523	58,396	-	-	2916,702	528,338	3445,04
02-03-03	інтер'єрні рішення (секція Б3)	<u>0,70030</u>	-	<u>0,00443</u>	-	-	<u>0,70473</u>	<u>0,07399</u>	<u>0,77872</u>
		61,202	-	0,42	-	-	61,622	10,023	71,645
02-03-04	придбання устаткування придбання устаткування інтер'єрних рішень (секція Б3)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-05	водопровід та каналізація (секція Б3)	<u>6,12125</u>	<u>0,01600</u>	<u>0,28729</u>	-	-	<u>6,42454</u>	<u>0,66256</u>	<u>7,08710</u>
		538,162	1,399	23,977	-	-	563,538	89,756	653,294
02-03-06	придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б3)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-07	опалення та вентиляція (секція Б3)	<u>6,01628</u>	<u>0,14491</u>	<u>0,35972</u>	-	-	<u>6,52091</u>	<u>0,67288</u>	<u>7,19379</u>
		526,96	12,266	30,013	-	-	569,239	91,146	660,385
02-03-08	придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б3)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-09	теплотехнічна частина (секції Б3, БС1)	<u>0,62568</u>	<u>0,68750</u>	<u>0,00095</u>	-	-	<u>1,31413</u>	<u>0,11382</u>	<u>1,42795</u>
		52,296	58,426	0,082	-	-	110,804	15,417	126,221
02-03-010	придбання устаткування придбання устаткування теплотехнічної частини (секції Б3, БС1)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-011	автоматизація тепломеханічної частини (секція Б3)	<u>0,00343</u> 0,304	<u>0,04851</u> 4,263	- -	- -	- -	<u>0,05194</u> 4,567	<u>0,00427</u> 0,577	<u>0,05621</u> 5,144
02-03-012	електричні мережі (секція Б3)	<u>1,40866</u> 116,667	<u>10,27349</u> 827,636	<u>0,27451</u> 23,401	- -	- -	<u>11,95666</u> 967,704	<u>1,19692</u> 162,127	<u>13,15358</u> 1129,831
02-03-013	придбання устаткування придбання устаткування електричних мереж (секція Б3)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-03-014	система відеодомофонії (секція Б3)	- -	<u>0,54392</u> 46,686	<u>0,00061</u> 0,047	- -	- -	<u>0,54453</u> 46,733	<u>0,04671</u> 6,328	<u>0,59124</u> 53,061
02-03-015	придбання устаткування придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б3)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-03-016	система охоронної сигналізації (секція Б3)	- -	<u>0,05440</u> 4,325	- -	- -	- -	<u>0,05440</u> 4,325	<u>0,00428</u> 0,581	<u>0,05868</u> 4,906
02-03-017	придбання устаткування придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б3)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-03-018	система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б3)	- -	<u>0,59616</u> 49,434	<u>0,00112</u> 0,087	- -	- -	<u>0,59728</u> 49,521	<u>0,05276</u> 7,146	<u>0,65004</u> 56,667
02-03-019	придбання устаткування придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б3)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-03-020	система відеоспостереження (секція Б3)	- -	<u>0,46896</u> 39,359	<u>0,00084</u> 0,065	- -	- -	<u>0,46980</u> 39,424	<u>0,04074</u> 5,518	<u>0,51054</u> 44,942
02-03-021	придбання устаткування придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б3)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-03-022	система керування замками номерів (секція Б3)	- -	<u>0,35328</u> 29,611	<u>0,00056</u> 0,043	- -	- -	<u>0,35384</u> 29,654	<u>0,03099</u> 4,198	<u>0,38483</u> 33,852
02-03-023	придбання устаткування придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б3)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
02-03-024	система виклику медичного персоналу (секція Б3)	<u>0,01195</u> 0,997	<u>0,58866</u> 49,104	<u>0,00268</u> 0,226	- -	- -	<u>0,60329</u> 50,327	<u>0,05409</u> 7,327	<u>0,65738</u> 57,654

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-025	придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б3)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-026	система локального кросу (секція Б3)	-	<u>0.06057</u>	-	-	-	<u>0.06057</u>	<u>0.00550</u>	<u>0.06607</u>
02-03-027	придбання устаткування системи локального кросу (секція Б3)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-028	блискавкозахист (секція Б3)	-	<u>0.06454</u>	<u>0.00019</u>	-	-	<u>0.06473</u>	<u>0.00611</u>	<u>0.07084</u>
02-03-029	монтаж ліфтів (секція Б3)	-	<u>1.72196</u>	<u>0.07427</u>	-	-	<u>1.79623</u>	<u>0.14191</u>	<u>1.93814</u>
02-03-030	придбання устаткування ліфтів (секція Б3)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-031	пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б3)	-	-	-	-	<u>1.33600</u>	<u>1.33600</u>	<u>0.11623</u>	<u>1.45223</u>
Разом :		<u>59.98685</u>	<u>15.66316</u>	<u>3.80242</u>	-	<u>1.33600</u>	<u>80.78843</u>	<u>8.79444</u>	<u>89.58287</u>
		5159,761	1284,116	357,306	-	-	6957,909	1191,282	8149,191

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на будівельні рішення (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13485,510 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15,58992 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1447,785 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
		Фундаментна плита Фпм-0.1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	100м3	0,44107	<u>303126,33</u> 11145,77	<u>2484,67</u> 1045,01	133700	4916	<u>1096</u> 461	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>66,47</u> 4,7
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	100м3	2,58332	<u>359135,91</u> 20057,55	<u>8944,48</u> 3177,37	927763	51815	<u>23106</u> 8208	<u>249,4100</u> 32,6818	<u>644,31</u> 84,43
3	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(5,21/1000х1,01)	т	0,005	<u>35980,89</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
4	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(283,97/1000х1,01)	т	0,287	<u>34450,89</u> -	- -	9887	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(14523,27/1000х1,01)	т	14,669	<u>34450,89</u> -	- -	505360	- -	- -	- -	- -
6	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((709,27/1000)х1,01)	т	0,716	<u>34450,89</u> -	- -	24667	- -	- -	- -	- -
7	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: г3((251,53/1000)х1,01)	т	0,254	<u>34450,89</u> -	- -	8751	- -	- -	- -	- -
8	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3((743,99/1000)х1,01)	т	0,751	<u>34450,89</u> -	- -	25873	- -	- -	- -	- -
9	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25 мм кількість: г3((462,36/1000)х1,01)	т	0,467	<u>34450,89</u> -	- -	16089	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1652270	56731	<u>24202</u> 8669		<u>710,78</u> 89,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1652270 1571337 65400 37275 95,99 13003 1689545				

		Всього по розділу 1					1689545				
10	КБ6-52-9	Розділ 2. Колони та стіни - КОЛОНИ Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон кількість: 31,376+8,45+30,24*3+10,08	100 м3	1,40626	<u>138405,60</u> 68148,33	<u>69580,93</u> 28689,71	194634	95834	<u>97849</u> 40345	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>1096,38</u> 413,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: r3(140,626x0,00424)	т	0,596	<u>111200,95</u> -	-	66276	-	-	-	-
12	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: r2(140,626x0,2683)	м2	37,73	<u>847,35</u> -	-	31971	-	-	-	-
13	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: r4(140,626x0,000426)	т	0,0599	<u>50342,18</u> -	-	3015	-	-	-	-
14	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: r3((2265,8+240,44+2508,15*3+836, 05)/1000)	т	10,867	<u>2952,04</u> 2555,74	<u>226,35</u> 67,94	32080	27773	<u>2460</u> 738	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>321,34</u> 7,81
15	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм кількість: r3((162,8+1644,67*3+548, 22)/1000x1,01)	т	5,701	<u>34450,89</u> -	-	196405	-	-	-	-
16	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: r3((1847,95)/1000x1,01)	т	1,866	<u>34450,89</u> -	-	64285	-	-	-	-
17	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: r3((417,85+77,64+863,48*3+287, 83)/1000x1,01)	т	3,407	<u>34450,89</u> -	-	117374	-	-	-	-
18	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: r3((2863,45+315,11+3523, 51*3+1174,50)/1000)	т	14,924	<u>2361,81</u> 2012,95	<u>193,69</u> 65,51	35248	30041	<u>2891</u> 978	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>347,58</u> 10,2
19	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: r3((2863,45+315,11+3523, 51*3+1174,50)/1000*1,01)	т	15,073	<u>34450,89</u> -	-	519278	-	-	-	-
20	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам	100 м3	1,40626	<u>44239,80</u> 15209,03	<u>28803,58</u> 12114,34	62213	21388	<u>40505</u> 17036	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>265,95</u> 173,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г3(140,626х1,015) - СТІНИ	м3	142,74	<u>3182,97</u> -	- -	454337	-	- -	- -	- -
22	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм кількість: г3(118,349+36,667+30,564*3+10,188+6,488)	100 м3	2,63384	<u>130305,59</u> 63013,87	<u>65514,41</u> 26838,26	343204	165968	<u>172554</u> 70688	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>1898,74</u> 725,4
23	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(263,384х0,00418)	т	1,101	<u>111200,95</u> -	- -	122432	-	- -	- -	- -
24	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(263,384х0,23)	м2	60,58	<u>847,35</u> -	- -	51332	-	- -	- -	- -
25	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(263,384х0,000572)	т	0,151	<u>50342,18</u> -	- -	7602	-	- -	- -	- -
26	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: г3((8472,64+126,58+2671,58+53,02+2578,64*3+99,59*3+859,55+33,19+640,08+18,51)/1000)	т	20,91	<u>3195,17</u> 2745,88	<u>235,01</u> 68,72	66811	57416	<u>4914</u> 1437	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>664,31</u> 15,24
27	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((290,13+126,58+102,68+53,02+137,84*3+99,59*3+45,95+33,19+27,43+18,51)/1000х1,01)	т	1,424	<u>35980,89</u> -	- -	51237	-	- -	- -	- -
28	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3((3083,89+891,03+892,62*3+276,54+175,57)/1000х1,01)	т	7,176	<u>34450,89</u> -	- -	247220	-	- -	- -	- -
29	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3((4897,80+1677,88+1611,19*3+537,06+387,85)/1000х1,01)	т	12,458	<u>34450,89</u> -	- -	429189	-	- -	- -	- -
30	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((200,82+49,23)/1000х1,01)	т	0,253	<u>34450,89</u> -	- -	8716	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні	100 м3	2,63384	<u>33386,46</u> 14527,69	<u>18715,20</u> 7871,33	87935	38264	<u>49293</u> 20732	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>464,08</u> 211,56
32	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(263,384х1,015)	м3	267,33	<u>3182,97</u> -	<u>-</u> -	850903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4043697	436684	<u>370466</u> 151954		<u>5058,38</u> 1557,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4043697 3236547 588638 319417 793,92 107542 4363114				

		Всього по розділу 2					4363114				
		Розділ 3. Перекриття та покриття									
33	КБ6-54-1	- ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПОКРИТТЯ Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока" кількість: 79,976+84,618+62,252*4+62,099+9,663	100 м3	4,85364	<u>49233,19</u> 42719,02	<u>3525,59</u> 1482,81	238960	207343	<u>17112</u> 7197	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>2372,07</u> 73,44
34	С121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038х485,364)	т	0,184	<u>111200,95</u> -	<u>-</u> -	20461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436х485,364)	м2	166,77	<u>847,35</u> -	<u>-</u> -	141313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004х485,364)	т	0,194	<u>50342,18</u> -	<u>-</u> -	9766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571х485,364)	м	124,8	<u>581,22</u> -	<u>-</u> -	72536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя кількість: г3((5647,29+12056,61+7073,73*4+8478,77+682,98)/1000)	т	55,161	<u>3405,01</u> 2883,30	<u>280,08</u> 70,20	187824	159046	<u>15449</u> 3872	<u>33,3600</u> 0,7448	<u>1840,17</u> 41,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((365,31+315,01+331,28*4+312,51+41,29)/1000х1,01)	т	2,383	<u>35980,89</u> -	- -	85742	-	- -	- -	- -
40	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3((4737,65+6361,17+5424,97*4+5507,64+641,69)/1000х1,01)	т	39,338	<u>34450,89</u> -	- -	1355229	-	- -	- -	- -
41	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3((79,74+260+404,4*4+1666,21)/1000х1,01)	т	3,66	<u>34450,89</u> -	- -	126090	-	- -	- -	- -
42	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((176,56+2829,81+913,09*4+992,4)/1000х1,01)	т	7,728	<u>34450,89</u> -	- -	266236	-	- -	- -	- -
43	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: г3((288,03+516,38)/1000х1,01)	т	0,812	<u>34450,89</u> -	- -	27974	-	- -	- -	- -
44	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	4,85364	<u>17334,17</u> 9419,91	<u>7742,47</u> 2222,64	84134	45721	<u>37579</u> 10788	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>554,53</u> 97,5
45	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(485,364х1,015)	м3	492,64	<u>3182,97</u> -	- -	1568058	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4184323	412110	<u>70140</u> 21857		<u>4766,77</u> 212,02
		Разом будівельні роботи, грн.					4184323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3702073				
		всього заробітна плата, грн.					433967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					238275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					597,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80931				
		Всього будівельні роботи, грн.					4422598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					4422598				
		Розділ 4. Сходи									
46	КБ6-22-1	- Сходова клітка СК-1 Улаштування сходів (Бетон С20/25)	100м3	0,22747	<u>218608,45</u> 78532,28	<u>15619,35</u> 6362,76	49727	17864	<u>3553</u> 1447	<u>964,7700</u> 65,1244	<u>219,46</u> 14,81
47	С1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г3(22,747х1,015)	м3	23,09	<u>3284,97</u> -	- -	75850	-	- -	- -	- -
48	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію кількість: г3((2241,45)/1000)	т	2,241	<u>4522,66</u> 3120,54	<u>1102,74</u> 421,64	10135	6993	<u>2471</u> 945	<u>35,7000</u> 4,3090	<u>80</u> 9,66
49	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((164,77)/1000х1,01)	т	0,166	<u>35980,89</u> -	- -	5973	-	- -	- -	- -
50	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(376,49/1000х1,01)	т	0,38	<u>34450,89</u> -	- -	13091	-	- -	- -	- -
51	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3((1249,51)/1000х1,01)	т	1,262	<u>34450,89</u> -	- -	43477	-	- -	- -	- -
52	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((450,68)/1000х1,01)	т	0,455	<u>34450,89</u> -	- -	15675	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					213928	24857	<u>6024</u> 2392		<u>299,46</u> 24,47
		Разом будівельні роботи, грн.					213928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183047				
		всього заробітна плата, грн.					27249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5265				
		Всього будівельні роботи, грн.					229202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					229202				
		Розділ 5. Збірні з/б конструкції галереї									
53	КБ7-43-1 Н6=0	Установлення колон масою до 2 т	100шт	1,08	<u>115366.95</u> 52169,26	<u>62922.87</u> 21727,18	124596	56343	<u>67957</u> 23465	<u>640.9000</u> 196,3590	<u>692.17</u> 212,07
54	& К582121- 6273-11 варіант 2	Колони збірні залізобетонні Кз-1.1,1.2,1.3, 2.1,2.2,2.3	м3	19,11	<u>19917.66</u> -	- -	380626	-	- -	- -	- -
55	КБ9-49-2	Ставлення кріплень колон кількість: 28+106	100шт	1,34	<u>2251.68</u> 2251,68	- -	3017	3017	- -	<u>25.7600</u> -	<u>34.52</u> -
56	& С130- 475И2 варіант 3	Вузли кріплення колон 1	комплект	28	<u>88.76</u> -	- -	2485	-	- -	- -	- -
57	& С130- 475И2 варіант 4	Вузли кріплення колон 2	комплект	106	<u>49.65</u> -	- -	5263	-	- -	- -	- -
58	КБ7-53-5 Н6=0	Установлення плит балконів площею до 5 м2	100шт	0,45	<u>57860.70</u> 33333,80	<u>24526.90</u> 10653,51	26037	15000	<u>11037</u> 4794	<u>381.3500</u> 108,7500	<u>171.61</u> 48,94
59	& К582121- 6273-25	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	398,89	<u>3960.98</u> -	- -	1579995	-	- -	- -	- -
60	КБ9-49-2	Ставлення кріплень з/б плит балконів кількість: 129+33	100шт	1,62	<u>2251.68</u> 2251,68	- -	3648	3648	- -	<u>25.7600</u> -	<u>41.73</u> -
61	& С130-4752 варіант 1	Вузли 1 кріплення плит балконних	шт	129	<u>4591.99</u> -	- -	592367	-	- -	- -	- -
62	& С130-4752 варіант 2	Вузли 2 кріплення плит балконних	шт	33	<u>156.69</u> -	- -	5171	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2723205	78008	<u>78994</u> 28259		<u>940.03</u> 261,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2723205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2566203				
		всього заробітна плата, грн.					106267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19523				
		Всього будівельні роботи, грн.					2781053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					2781053				
		Разом прямі витрати по кошторису					12817423	1008390	549826 213131		11775,42 2144,14
		Разом будівельні роботи, грн.					12817423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11259207				
		всього заробітна плата, грн.					1221521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					668087				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1670,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					226264				
		Всього будівельні роботи, грн.					13485510				

		Всього по кошторису					13485510				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15589,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1447785				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на архітектурні рішення (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16541,768 тис. грн.
37,91561 тис.люд.год.
3445,040 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни									
		- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)									
1	КБ8-12-1	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	1 м3	192	832,64	129,10	159867	96250	24787	6,0800	1167,36
					501,30	57,31			11004	0,5848	112,28
2	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	68,5248	356,48	356,48	24428	-	24428	-	-
					-	149,93			10274	1,5300	104,84
3	& С111-739-1	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	8486	76,89	-	652489	-	-	-	-
		кількість: г0(44,2х192)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ8-13-3	- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5) <i>Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м</i> кількість: <i>r1(160/0,12)</i>	100м2	13,333	<u>18162,39</u> 15159,59	<u>972,78</u> 431,79	242159	202123	<u>12970</u> 5757	<u>170,8700</u> 4,4064	<u>2278,21</u> 58,75
5 & 3	С111-739-3	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100 кількість: r0(11*1333,3)	шт	14666	<u>41,89</u> -	- -	614359	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1693302	298373	<u>62185</u> 27035		<u>3445,57</u> 275,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1693302 1332744 325408 178343 446,58 60493 1871645				
		----- Всього по розділу 1					1871645				
6	КБ7-44-10	Розділ 2. Перемишки <i>Укладання перемичок масою до 0,3 т</i> кількість: <i>8+108+8+7+2+8+5</i>	100шт	1,46	<u>4080,24</u> 1705,00	<u>1792,43</u> 795,62	5957	2489	<u>2617</u> 1162	<u>21,4600</u> 8,1192	<u>31,33</u> 11,85
7	К582821-553 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>99,14</u> -	- -	793	-	- -	- -	- -
8	К582821-554 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	108	<u>105,45</u> -	- -	11389	-	- -	- -	- -
9	К582821-555 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>142,34</u> -	- -	1139	-	- -	- -	- -
10	К582821-560 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7	<u>262,09</u> -	- -	1835	-	- -	- -	- -
11	К582821-562 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>292,42</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
12	К582821-564 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>343,27</u> -	- -	2746	-	- -	- -	- -
13	К582821-572 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>475,02</u> -	- -	2375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					26819	2489	<u>2617</u> 1162		<u>31,33</u> 11,85
		Разом будівельні роботи, грн.					26819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21713				
		всього заробітна плата, грн.					3651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					702				
		Всього будівельні роботи, грн.					28859				

		Всього по розділу 2					28859				
		Розділ 3. Вікна та двері									
		- Вікна									
14	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(0,57*2,07*5)	100м2	0,059	<u>11030,54</u> 10211,70	<u>772,78</u> 500,28	651	602	<u>46</u> 30	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>6,69</u> 0,32
15	& С123-34-В1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	5,9	<u>4599,41</u> -	- -	27137	-	- -	- -	- -
16	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: г2(0,1178х5,9)	л	0,7	<u>490,00</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
17	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,2945х5,9)	л	1,74	<u>225,10</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
18	& С111-1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(3,89х5,9)	шт	23	<u>3,96</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
19	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(2,37*1,8*4+2,57*1,8*1+2,42*1,76*6+2,22*1,76*67)	100м2	3,0903	<u>8442,80</u> 7808,10	<u>604,71</u> 391,47	26091	24129	<u>1869</u> 1210	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>267,84</u> 13,05
20	& С123-34-В1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	309,03	<u>4599,41</u> -	- -	1421356	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: г2(0,098х309,03)	л	30,28	<u>490,00</u> -	-	14837	-	-	-	-
22	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,215х309,03)	л	66,44	<u>225,10</u> -	-	14956	-	-	-	-
23	& C111- 1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(2,78х309,03)	шт	859	<u>3,96</u> -	-	3402	-	-	-	-
24	ПР10-1023	Улаштування металевих ролетів кількість: г0(1,76*73)	10 п. м.	12,8	<u>937,35</u> 933,96	-	11998	11955	-	<u>11,2000</u>	<u>143,36</u>
25	& C188888- 27-1	Ролети металеві з ручним приводом - Двері квартирні міжкімнатні,внутрішні загальні	шт	73	<u>2494,59</u> -	-	182105	-	-	-	-
26	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: г2(2,1*1,02*37+2,1*0,94*2+2,1*1, 05*7+2,1*1,29)	100м2	1,0135	<u>6827,56</u> 6769,72	-	6920	6861	-	<u>79,2800</u> -	<u>80,35</u> -
27	& C123-34- В3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	101,35	<u>4614,48</u> -	-	467678	-	-	-	-
28	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,1528х101,35)	л	15,49	<u>225,10</u> -	-	3487	-	-	-	-
29	& C111- 1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(3,62х101,35)	шт	367	<u>3,96</u> -	-	1453	-	-	-	-
30	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: г2(2,1*1,56*2+2,67*1,76*3)	100м2	0,2065	<u>5155,66</u> 5113,15	-	1065	1056	-	<u>59,8800</u> -	<u>12,37</u> -
31	& C123-34- В3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	6,55	<u>4614,48</u> -	-	30225	-	-	-	-
32	& C123-34- В3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	14,1	<u>5022,48</u> -	-	70817	-	-	-	-
33	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,1333х20,65)	л	2,75	<u>225,10</u> -	-	619	-	-	-	-
34	& C111- 1477-1	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(2,66х20,65)	шт	55	<u>3,96</u> -	-	218	-	-	-	-
35	КБ9-53-1	- Двері квартирні вхідні металеві Монтаж металевих дверей кількість: 0,09х20	т	1,8	<u>10169,89</u> 10169,89	-	18306	18306	-	<u>131,3600</u> -	<u>236,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-250 варіант 1	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л	шт	9	<u>13815,35</u>	-	124338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С121-250 варіант 2	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 П	шт	11	<u>13815,35</u>	-	151969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Двері внутрішні технічні металеві									
38	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,09х5	т	0,45	<u>10169,89</u>	-	4576	4576	-	<u>131,3600</u>	<u>59,11</u>
					10169,89	-			-	-	-
39	С121-250 варіант 4	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,5 Л	шт	5	<u>13928,70</u>	-	69644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		- Двері внутрішні загальні протипожежні металеві									
40	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,09*6+0,13*5+0,15*3	т	1,64	<u>10169,89</u>	-	16679	16679	-	<u>131,3600</u>	<u>215,43</u>
					10169,89	-			-	-	-
41	& С121-251- Р3	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 21, 0-10,5	шт	1	<u>14265,84</u>	-	14266	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	С121-250 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 1 21-10,5	шт	5	<u>13928,70</u>	-	69644	-	-	-	-
		кількість: 3+1+1			-	-			-	-	-
43	& С121-251- Р3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 2 21-15,6	шт	3	<u>14920,71</u>	-	44762	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 2+1			-	-			-	-	-
44	& С121-251- Р3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 2 21-12,5 Л	шт	5	<u>14366,59</u>	-	71833	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		- Дверні доводчики									
45	КМ11-138-6 Н5=0;Н6=0	Монтаж дверних доводчиків	шт	13	<u>270,97</u>	-	3523	3523	-	<u>3,1000</u>	<u>40,3</u>
					270,97	-			-	-	-
46	& 241996- 20801-2	Доводчик дверей,Slimdrive EMD- F(Електро механічний привод)	шт	13	<u>49150,50</u>	-	638957	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3514338	87687	<u>1915</u> 1240		<u>1061,9</u> 13,37
		Разом устаткування, грн.					638957				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25092				
		Всього устаткування, грн.					664049				
		Разом будівельні роботи, грн.					2875381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2785779				
		всього заробітна плата, грн.					88927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					50013 127,36 17255 2925394 3589443				
		Розділ 4. Підлоги									
		- Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=186,82м2)									
47	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,8682	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	5351	5177	<u>15</u> 13	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>59,22</u> 0,15
48	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,8682	<u>946,28</u> 901,20	<u>2,34</u> 2,00	1768	1684	<u>4</u> 4	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>19,26</u> 0,04
49	С111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*186,82)	кг	37,4	<u>177,16</u> -	- -	6626	-	- -	- -	- -
50	С111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*186,82)	кг	709,9	<u>283,50</u> -	- -	201257	-	- -	- -	- -
51	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,8682	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	4969	4925	<u>44</u> 37	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>61,24</u> 0,41
52	& С114-131- У1 варіант 1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм кількість: г1(186,82*1,02)	м2	190,6	<u>301,91</u> -	- -	57544	-	- -	- -	- -
53	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,8682	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	17254	8136	<u>203</u> 174	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>105,09</u> 1,93
54	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	1,8682	<u>14988,12</u> 1601,05	<u>308,93</u> 264,00	28001	2991	<u>577</u> 493	<u>20,6800</u> 2,9304	<u>38,63</u> 5,47
55	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,8682	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	2576	2238	<u>111</u> 95	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>30,26</u> 1,06
56	С111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(186,82х1,1)	м2	205,5	<u>87,01</u> -	- -	17881	-	- -	- -	- -
57	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,8682	<u>13836,99</u> 4471,94	<u>163,83</u> 140,00	25850	8354	<u>306</u> 262	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>106,56</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-1,8682	<u>7974,97</u> 617,16	<u>134,81</u> 115,20	-14899	-1153	<u>-252</u> -215	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-14,71</u> -2,39
59	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	1,8682	<u>1069,20</u> 1069,20	- -	1997	1997	- -	<u>13,9400</u> -	<u>26,04</u> -
60	С111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 кількість: г1(5*186,82) - Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=948,01м2)	кг	934,1	<u>23,97</u> -	- -	22390	-	- -	- -	- -
61	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,4801	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	25213	24991	<u>222</u> 190	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>310,76</u> 2,1
62	& С114-131- У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм кількість: г1(948,01*1,02)	м2	967	<u>283,72</u> -	- -	274357	-	- -	- -	- -
63	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,4801	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	87552	41285	<u>1032</u> 882	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>533,26</u> 9,79
64	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	9,4801	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	103337	11039	<u>2130</u> 1820	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>142,58</u> 20,2
65	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	9,4801	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	13071	11359	<u>566</u> 483	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>153,58</u> 5,37
66	С111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(948,01х1,1)	м2	1042,8	<u>87,01</u> -	- -	90734	-	- -	- -	- -
67	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	9,4801	<u>6444,11</u> 5912,92	<u>9,36</u> 8,00	61091	56055	<u>89</u> 76	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>664,08</u> 0,84
68	& С111- 1624-3 варіант 1	Грунтовка Forbo 044 кількість: 948,01*0,1	кг	94,801	<u>347,06</u> -	- -	32902	-	- -	- -	- -
69	С111-2005-1 варіант 1	Клей Форбо 522 кількість: 948,01х0,35	кг	331,8035	<u>282,71</u> -	- -	93804	-	- -	- -	- -
70	& С111-544- 1 варіант 1	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм кількість: 948,01х1,02	м2	966,9702	<u>524,24</u> -	- -	506924	-	- -	- -	- -
71	& С111- 1714-1 варіант 1	Шнур для сварки лінолеуму кількість: г2(9,48х35,86)	м	339,95	<u>32,60</u> -	- -	11082	-	- -	- -	- -
72	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	8,2	<u>1086,00</u> 1078,64	<u>2,34</u> 2,00	8905	8845	<u>19</u> 16	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>101,19</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C111-1722 варіант 2	Пліттус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic кількість: г1(820*1,01) - Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=110,85м2)	м	828,2	<u>82,33</u> -	- -	68186	-	- -	- -	- -
74	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	1,1085	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	2948	2922	26 22	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>36,34</u> 0,25
75	& C114-131- У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм кількість: г1(110,85*1,02)	м2	113,1	<u>283,72</u> -	- -	32089	-	- -	- -	- -
76	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1085	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	10237	4827	<u>121</u> 103	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>62,35</u> 1,14
77	KB11-11-2 H1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	1,1085	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	12083	1291	<u>249</u> 213	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>16,67</u> 2,36
78	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,1085	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	1528	1328	66 57	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>17,96</u> 0,63
79	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(110,85х1,1)	м2	121,9	<u>87,01</u> -	- -	10607	-	- -	- -	- -
80	KB8-3-1	Гідроізоляція горизонтальна цементно- полімерною сумішшю кількість: 110,85+18,4	100м2	1,2925	<u>2214,18</u> 2204,71	- -	2862	2850	- -	<u>26,7400</u> -	<u>34,56</u> -
81	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 155*3	кг	465	<u>31,65</u> -	- -	14717	-	- -	- -	- -
82	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,1085	<u>15106,97</u> 13923,43	<u>42,13</u> 36,00	16746	15434	47 40	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>182,85</u> 0,44
83	C111-1726 варіант 3	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky кількість: г2(110,85х1,02)	м2	113,07	<u>744,42</u> -	- -	84172	-	- -	- -	- -
84	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2х110,85)	кг	576,4	<u>8,06</u> -	- -	4646	-	- -	- -	- -
85	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454х110,85)	кг	50,3	<u>71,91</u> -	- -	3617	-	- -	- -	- -
86	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(7,22х110,85)	шт	800	<u>0,11</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ111-9-1	- Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=304,57 м2) Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих кількість: 304,57+20,2	100м2	3,2477	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	8637	8561	<u>76</u> 65	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>106,46</u> 0,72
88	& С114-131-У2	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм кількість: г1((304,57+20,2)*1,02)	м2	331,3	<u>423,46</u> -	- -	140292	-	- -	- -	- -
89	КБ111-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,0457	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	28128	13264	<u>331</u> 283	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>171,32</u> 3,14
90	КБ111-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	3,0457	<u>10900,46</u> 1164,40	<u>224,68</u> 192,00	33200	3546	<u>684</u> 585	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>45,81</u> 6,49
91	КБ111-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,0457	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	4199	3649	<u>182</u> 155	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>49,34</u> 1,72
92	С111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(304,57х1,1)	м2	335	<u>87,01</u> -	- -	29148	-	- -	- -	- -
93	КБ111-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	3,0457	<u>15106,97</u> 13923,43	<u>42,13</u> 36,00	46011	42407	<u>128</u> 110	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>502,39</u> 1,22
94	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2х304,57)	кг	1583,8	<u>8,06</u> -	- -	12765	-	- -	- -	- -
95	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454х304,57)	кг	138,3	<u>71,91</u> -	- -	9945	-	- -	- -	- -
96	С113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(7,22х304,57)	шт	2199	<u>0,11</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
97	& С111-270-21 варіант 1	Плитка керамічна для підлог антислизька кількість: г1(304,57х1,02)	м2	310,7	<u>393,88</u> -	- -	122379	-	- -	- -	- -
98	КБ111-24-1	- Тип 6 Галереї (S=226,26 м2) Улаштування покриттів наливних товщиною 5 мм	100м2	2,2626	<u>24225,86</u> 17263,01	<u>23,40</u> 20,00	54813	39059	<u>53</u> 45	<u>168,6500</u> 0,2220	<u>381,59</u> 0,5
99	С111-2008-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги кількість: г1(0,2*226,26)	кг	45,3	<u>225,76</u> -	- -	10227	-	- -	- -	- -
100	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка) кількість: г1(0,14*226,26)	кг	31,7	<u>119,58</u> -	- -	3791	-	- -	- -	- -
101	С111-2007-9 варіант 1	Наливна підлога EPOXY FLOOR кількість: г1(0,7*5*226,26)	кг	791,9	<u>233,41</u> -	- -	184837	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=71, 10м2)									
102	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	0,711	<u>20330,97</u>	-	14455	1777	-	<u>30,3200</u>	<u>21,56</u>
		горизонтальна обклеювальна в 2 шари			2499,88	-			-	-	-
103	& С111-234-2-222	Праймер бітумний ТехноНіколь №01	кг	21,3	<u>74,94</u>	-	1596	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г1(0,3*71,10)			-	-			-	-	-
104	& С111-307-В1	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	162,11	<u>149,21</u>	-	24188	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(71,10*2,28)			-	-			-	-	-
105	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,711	<u>10628,83</u>	<u>108,83</u>	7557	3183	<u>77</u>	<u>57,8300</u>	<u>41,12</u>
					4477,20	93,00			66	1,0323	0,73
106	КБ11-11-6 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	100м2	0,711	<u>21223,00</u>	<u>365,10</u>	15090	1252	<u>260</u>	<u>22,7500</u>	<u>16,18</u>
					1761,31	312,00			222	3,4632	2,46
107	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,711	<u>2864,29</u>	<u>8,19</u>	2037	1970	<u>6</u>	<u>31,7000</u>	<u>22,54</u>
					2770,90	7,00			5	0,0777	0,06
108	С111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	14,2	<u>177,16</u>	-	2516	-	-	-	-
		кількість: г1(0,2*71,10)			-	-			-	-	-
109	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,711	<u>2659,57</u>	<u>23,40</u>	1891	1874	<u>17</u>	<u>32,7800</u>	<u>23,31</u>
					2636,17	20,00			14	0,2220	0,16
110	& С114-131-У1	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	72,5	<u>242,67</u>	-	17594	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: г1(71,10*1,02)			-	-			-	-	-
111	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	7,11	<u>114,41</u>	-	813	813	-	<u>1,4400</u>	<u>10,24</u>
					114,41	-			-	-	-
112	С111-1720 варіант 23	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	78,2	<u>75,00</u>	-	5865	-	-	-	-
		кількість: г1(71,10х1,1)			-	-			-	-	-
113	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,711	<u>4392,70</u>	-	3123	3123	-	<u>52,0400</u>	<u>37</u>
					4392,70	-			-	-	-
114	С111-1720 варіант 25	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	72,52	<u>357,20</u>	-	25904	-	-	-	-
		кількість: г2(71,10х1,02)			-	-			-	-	-
115	КБ9-49-1	Ставлення кріплення	100шт	5,69	<u>1569,85</u>	-	8932	8932	-	<u>19,0400</u>	<u>108,34</u>
		кількість: г0(8х71,10)			1569,85	-			-	-	-
116	С113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	569	<u>14,36</u>	-	8171	-	-	-	-
		кількість: г0(8х71,10)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	7,11	<u>114,41</u> 114,41	- -	813	813	- -	<u>1,4400</u> -	<u>10,24</u> -
118	С111-1720 варіант 24	Геотекстиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2 кількість: г1(71,10х1,1)	м2	78,2	<u>43,86</u> -	- -	3430	-	- -	- -	- -
119	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,711	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	3123	3123	- -	<u>52,0400</u> -	<u>37</u> -
120	С111-1720 варіант 26	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Профі Geo 20 кількість: г2(71,10х1,02)	м2	72,52	<u>274,44</u> -	- -	19902	-	- -	- -	- -
121	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х71,10)	100шт	5,69	<u>1569,85</u> 1569,85	- -	8932	8932	- -	<u>19,0400</u> -	<u>108,34</u> -
122	С113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х71,10)	шт	569	<u>14,36</u> -	- -	8171	-	- -	- -	- -
123	КБ11-2-4	Улаштування підстиляючих щебневих шарів кількість: 71,10*0,3	м3	21,33	<u>2362,53</u> 370,07	<u>453,92</u> 111,30	50393	7894	<u>9682</u> 2374	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>101,96</u> 27,76
124	КБ11-8-3	Улаштування декоративної засипки гравієм кількість: г1(71,10х0,03)	м3	2,1	<u>1590,38</u> 400,86	<u>108,08</u> 60,94	3340	842	<u>227</u> 128	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>11,38</u> 1,43
125	КБ11-26-2	Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,711	<u>19875,37</u> 14812,66	- -	14131	10532	- -	<u>186,4400</u> -	<u>132,56</u> -
126	С1421-10428 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм - Тип П-9 Галерея по ґрунту (S=21,69 м2)	м2	71,1	<u>370,60</u> -	- -	26350	-	- -	- -	- -
127	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів кількість: 21,69*0,15	м3	3,2535	<u>1166,03</u> 308,13	<u>142,28</u> 34,58	3794	1003	<u>463</u> 113	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>12,95</u> 1,31
128	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	2,169	<u>114,41</u> 114,41	- -	248	248	- -	<u>1,4400</u> -	<u>3,12</u> -
129	С111-1720 варіант 23	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2 кількість: г1(21,69х1,15)	м2	24,9	<u>75,00</u> -	- -	1868	-	- -	- -	- -
130	КБ11-8-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної щебенево-піщаної кількість: 21,69*0,2	м3	4,338	<u>1861,99</u> 409,74	<u>108,08</u> 60,94	8077	1777	<u>469</u> 264	<u>5,5400</u> 0,6801	<u>24,03</u> 2,95
131	КБ11-8-3	Улаштування засипки гравієм фракція 0-5 кількість: г1(21,69*0,05)	м3	1,1	<u>1482,30</u> 400,86	- -	1631	441	- -	<u>5,4200</u> -	<u>5,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ11-26-2	Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,2169	<u>19875,37</u> 14812,66	- -	4311	3213	- -	<u>186,4400</u> -	<u>40,44</u> -
133	C1421-10428 варіант 3	Тротуарна плитка Новатор 6	м2	21,69	<u>388,45</u> -	- -	8425	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2947348	388803	<u>18230</u> 9194		<u>4712,95</u> 103,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2947348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2540315				
		всього заробітна плата, грн.					397997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					577,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78200				
		Всього будівельні роботи, грн.					3172648				

		Всього по розділу 4					3172648				
		Розділ 5. Сходи									
		-- Сходові клітки (S=130,75 м2)									
134	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходищ і підсходищ з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	130,75	<u>487,98</u> 448,22	<u>1,17</u> 1,00	63803	58605	<u>153</u> 131	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>694,28</u> 1,45
135	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2х130,75)	кг	679,9	<u>8,06</u> -	- -	5480	-	- -	- -	- -
136	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,456х130,75)	кг	59,6	<u>71,91</u> -	- -	4286	-	- -	- -	- -
137	& C111-327-1-К варіант 1	Шпаклівка Ceresit CD32 кількість: г1(0,082х130,75)	кг	10,7	<u>157,74</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
138	C111-1726 варіант 2	Плитка керамогранітна кількість: г2(130,75х1,02) - Огородження сходів	м2	133,37	<u>605,87</u> -	- -	80805	-	- -	- -	- -
139	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,7	<u>6606,81</u> 5138,77	<u>291,38</u> 12,62	4625	3597	<u>204</u> 9	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>42,13</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C121-393 варіант 5	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	70	<u>2118,36</u>	-	148285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					308972	62202	357 140		736,41 1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					308972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246413				
		всього заробітна плата, грн.					62342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11996				
		Всього будівельні роботи, грн.					343829				

		Всього по розділу 5					343829				
		Розділ 6. Внутрішнє оздоблення									
		- СТІНИ									
		- Житло/ Приміщення									
141	KB15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	20,7848	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	285588	156899	<u>11441</u> 9623	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>1794,98</u> 126,54
142	KB15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	20,7848	<u>7107,10</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	147720	131647	<u>97</u> 83	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>1596,69</u> 0,92
143	C111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(2078,48*1,8/1000)	т	3,741	<u>9837,00</u> -	<u>-</u> -	36800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	20,7848	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	39136	39025	<u>73</u> 62	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>446,46</u> 0,69
145	C111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(2078,48*1,8/1000)	т	3,741	<u>13237,00</u> -	<u>-</u> -	49520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	20,7848	<u>10642,07</u> 3142,17	<u>1,17</u> 1,00	221193	65309	<u>24</u> 21	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>792,11</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ15-25-3	- Житло/СВ Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	4,6357	<u>24757,58</u> 23742,00	<u>39,79</u> 34,00	114769	110061	<u>184</u> 158	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>1303,88</u> 1,75
148	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(463,57*1,01)	м2	468,2	<u>616,07</u> -	- -	288444	-	- -	- -	- -
149	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(463,57*3,9)	кг	1807,9	<u>8,06</u> -	- -	14572	-	- -	- -	- -
150	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(463,57*0,496)	кг	229,9	<u>71,91</u> -	- -	16532	-	- -	- -	- -
151	С113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(463,57*10,27) - МЗК	шт	4761	<u>0,11</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
152	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 404,55+539,83	100м2	9,4438	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	129760	71289	<u>5198</u> 4372	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>815,57</u> 57,5
153	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	9,4438	<u>7220,67</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	68191	59815	<u>44</u> 38	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>725,47</u> 0,42
154	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(944,38*1,8/1000)	т	1,7	<u>9837,00</u> -	- -	16723	-	- -	- -	- -
155	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	9,4438	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	17782	17731	<u>33</u> 28	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>202,85</u> 0,31
156	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(944,38*1,8/1000)	т	1,7	<u>13237,00</u> -	- -	22503	-	- -	- -	- -
157	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/СВ	100м2	9,4438	<u>10640,90</u> 3142,17	- -	100491	29674	- -	<u>38,1100</u> -	<u>359,9</u> -
158	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	3,0105	<u>24757,58</u> 23742,00	<u>39,79</u> 34,00	74533	71475	<u>120</u> 102	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>846,76</u> 1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(301,05*1,01)	м2	304,1	<u>616,07</u> -	-	187347	-	-	-	-
160	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(301,05*3,9)	кг	1174,1	<u>8,06</u> -	-	9463	-	-	-	-
161	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(301,05*0,496)	кг	149,3	<u>71,91</u> -	-	10736	-	-	-	-
162	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(301,05*10,27) - Тех.приміщення	шт	3092	<u>0,11</u> -	-	340	-	-	-	-
163	KB15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 78,93+140,87	100м2	2,198	<u>13740,23</u> 7548,73	<u>550,45</u> 463,00	30201	16592	<u>1210</u> 1018	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>189,82</u> 13,38
164	KB15-182-1	<i>Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою</i>	100м2	2,198	<u>7220,67</u> 6333,81	<u>4,68</u> 4,00	15871	13922	<u>10</u> 9	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>168,85</u> 0,1
165	C111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(219,8*1,8/1000)	т	0,396	<u>9837,00</u> -	-	3895	-	-	-	-
166	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	6,4569	<u>1882,90</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	12158	12123	<u>23</u> 19	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>138,69</u> 0,22
167	C111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(219,8*1,8/1000)	т	0,396	<u>13237,00</u> -	-	5242	-	-	-	-
168	KB15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	2,198	<u>10642,07</u> 3142,17	<u>1,17</u> 1,00	23391	6906	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>83,77</u> 0,02
169	KB9-40-1	<i>Монтаж алюмінієвої смуги</i>	100м	5,25	<u>1759,84</u> 1728,72	-	9239	9076	-	<u>20,4800</u> -	<u>107,52</u> -
170	& C123-355- 1	Смуга алюмінієва 50x2 мм 2000 мм анодоване срібло - СТЕЛІ - Житло/ Приміщення	м	525	<u>121,05</u> -	-	63551	-	-	-	-
171	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	9,3806	<u>14689,66</u> 14578,47	<u>57,34</u> 49,00	137798	136755	<u>538</u> 460	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>1541,42</u> 5,1
172	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: г1(938,06*0,9)	м	844,3	<u>36,03</u> -	-	30420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: г1(938,06*2,55)	м	2392,1	<u>45,37</u> -	-	108530	-	-	-	-
174	C113-1882 варіант 7	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: г0(938,06*1,7)	шт	1595	<u>23,85</u> -	-	38041	-	-	-	-
175	C113-1882 варіант 8	Підвіс для підвісної стелі кількість: г0(938,06*0,7)	шт	657	<u>8,24</u> -	-	5414	-	-	-	-
176	C113-1882 варіант 9	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: г0(938,06*0,7)	шт	657	<u>3,96</u> -	-	2602	-	-	-	-
177	C113-1878 варіант 18	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: г0(938,06*15,6)	шт	14634	<u>1,20</u> -	-	17561	-	-	-	-
178	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	9,3806	<u>13372,44</u> 12828,33	<u>24,57</u> 21,00	125442	120337	<u>230</u> 197	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>1279,23</u> 2,19
179	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм кількість: г1(938,06*1,05)	м2	985	<u>118,65</u> -	-	116870	-	-	-	-
180	C113-1878 варіант 17	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: г0(938,06*21)	шт	19699	<u>1,31</u> -	-	25806	-	-	-	-
181	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: г1(938,06*35,7/100)	кг	334,9	<u>15,96</u> -	-	5345	-	-	-	-
182	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: г0(938,06*0,99)	м	929	<u>2,91</u> -	-	2703	-	-	-	-
183	KB15-182-2	<i>Шпаклювання стель (стартове)</i>	100м2	9,3806	<u>9164,67</u> 8279,63	<u>4,68</u> 4,00	85970	77668	<u>44</u> 38	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>942</u> 0,42
184	C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г1(938,06*180/100)	кг	1688,5	<u>17,34</u> -	-	29279	-	-	-	-
185	KB15-182-3	<i>Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)</i>	100м2	9,3806	<u>1881,08</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	17646	17613	<u>33</u> 28	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>201,5</u> 0,31
186	C111-2009-9 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г1(938,06*180/100)	кг	1688,5	<u>19,38</u> -	-	32723	-	-	-	-
187	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Житло/ СВ	100м2	9,3806	<u>11858,12</u> 3537,11	<u>1,17</u> 1,00	111236	33180	<u>11</u> 9	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>402,43</u> 0,1
188	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,0832	<u>14689,66</u> 14578,47	<u>57,34</u> 49,00	15912	15791	<u>62</u> 53	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>177,99</u> 0,59
189	C113-1 варіант 1	Профіль UD-27 кількість: г1(108,32*0,9)	м	97,5	<u>36,03</u> -	-	3513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C113-1 варіант 2	Профіль CD-60 кількість: r1(108,32*2,55)	м	276,2	<u>45,37</u> -	-	12531	-	-	-	-
191	C113-1882 варіант 7	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: r0(108,32*1,7)	шт	184	<u>23,85</u> -	-	4388	-	-	-	-
192	C113-1882 варіант 8	Підвіс для підвісної стелі кількість: r0(108,32*0,7)	шт	76	<u>8,24</u> -	-	626	-	-	-	-
193	C113-1882 варіант 9	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: r0(108,32*0,7)	шт	76	<u>3,96</u> -	-	301	-	-	-	-
194	C113-1878 варіант 18	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: r0(108,32*15,6)	шт	1690	<u>1,20</u> -	-	2028	-	-	-	-
195	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	1,0832	<u>13372,44</u> 12828,33	<u>24,57</u> 21,00	14485	13896	<u>27</u> 23	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>147,72</u> 0,25
196	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12, 5 мм кількість: r1(108,32*1,05)	м2	113,7	<u>148,40</u> -	-	16873	-	-	-	-
197	C113-1878 варіант 17	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: r0(108,32*21)	шт	2275	<u>1,31</u> -	-	2980	-	-	-	-
198	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: r1(108,32*35,7/100)	кг	38,7	<u>15,96</u> -	-	618	-	-	-	-
199	C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: r0(108,32*0,99)	м	107	<u>2,91</u> -	-	311	-	-	-	-
200	KB15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	1,0832	<u>9164,67</u> 8279,63	<u>4,68</u> 4,00	9927	8968	<u>5</u> 4	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>108,77</u> 0,05
201	C111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: r1(108,32*180/100)	кг	195	<u>17,34</u> -	-	3381	-	-	-	-
202	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	1,0832	<u>1881,08</u> 1877,57	<u>3,51</u> 3,00	2038	2034	<u>4</u> 3	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>23,27</u> 0,04
203	C111-2009-9 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: r1(108,32*180/100)	кг	195	<u>19,38</u> -	-	3779	-	-	-	-
204	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/Додатковий, СВ	100м2	1,0832	<u>11858,12</u> 3537,11	<u>1,17</u> 1,00	12845	3831	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>46,47</u> 0,01
205	KB13-44-7	Очищення поверхонь кількість: 111,04+68,06	м2	179,1	<u>19,36</u> 19,36	-	3467	3467	-	<u>0,2500</u> -	<u>44,78</u> -
206	KP12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	1,791	<u>570,35</u> 570,35	-	1021	1021	-	<u>8,0900</u> -	<u>14,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*179,1 - МЗК /Холи	л	71,64	<u>129,68</u> -	- -	9290	-	- -	- -	- -
208	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	266,12	<u>19,36</u> 19,36	- -	5152	5152	- -	<u>0,2500</u> -	<u>66,53</u> -
209	КБ13-14-1	Грунтування бетонних поверхонь лаком	100м2	2,6612	<u>3473,26</u> 639,93	<u>13,33</u> 1,90	9243	1703	<u>35</u> 5	<u>6,7100</u> 0,0224	<u>17,86</u> 0,06
210	КБ34-63-1	Улаштування підвісної стелі з рейок	100м2	2,6612	<u>23163,65</u> 23163,65	- -	61643	61643	- -	<u>265,0000</u> -	<u>705,22</u> -
211	С126-1211 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля кількість: R2(266,12*1,05) - Тех.приміщення	м2	279,43	<u>1215,92</u> -	- -	339765	-	- -	- -	- -
212	КБ13-44-7	Очищення поверхонь кількість: 13,72+30,92	м2	44,64	<u>19,36</u> 19,36	- -	864	864	- -	<u>0,2500</u> -	<u>11,16</u> -
213	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	0,4464	<u>570,35</u> 570,35	- -	255	255	- -	<u>8,0900</u> -	<u>3,61</u> -
214	& С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*44,64	л	17,856	<u>129,68</u> -	- -	2316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					3449153	1315722	<u>19450</u> 16356		<u>15307,77</u> 212,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3449153 2113981 1332078 737075 1857,79 251657 4186228				

		Всього по розділу 6					4186228				
215	КБ12-22-1	Розділ 7. Покрівля - Не експлуатована покрівля Д1 (S=272, 37м2) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,7237	<u>8067,92</u> 2686,53	<u>1652,54</u> 524,14	21975	7317	<u>4501</u> 1428	<u>38,3900</u> 5,0830	<u>104,56</u> 13,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ12-22-2 Н1=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загально товщини шару 80мм)	100м2	2,7237	<u>17425,75</u> 636,82	<u>1332,94</u> 413,99	47463	1735	<u>3631</u> 1128	<u>9,1000</u> 3,9390	<u>24,79</u> 10,73
217	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,7237	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	3755	3263	<u>163</u> 139	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>44,12</u> 1,54
218	С111-874 варіант 2	Сітка Вр-2 150х150мм кількість: г1(272,37х1,1)	м2	299,6	<u>85,30</u> -	-	25556	-	-	-	-
219	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу кількість: г1(272,37*0,25)	1 м3	68,1	<u>7483,71</u> 3530,02	-	509641	240394	-	<u>41,3400</u> -	<u>2815,25</u> -
220	С114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм кількість: г2(68,1х0,99)	м3	67,42	<u>4627,30</u> -	-	311973	-	-	-	-
221	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: г1(272,37*0,05)	1 м3	13,6	<u>3130,27</u> 1476,33	-	42572	20078	-	<u>17,4900</u> -	<u>237,86</u> -
222	С114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(13,6х0,97)	м3	13,19	<u>5509,82</u> -	-	72675	-	-	-	-
223	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	2,7237	<u>4392,70</u> 4392,70	-	11964	11964	-	<u>52,0400</u> -	<u>141,74</u> -
224	С111-1720 варіант 27	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм кількість: г2(272,37х1,02)	м2	277,82	<u>322,35</u> -	-	89555	-	-	-	-
225	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х272,37)	100шт	21,79	<u>1569,85</u> 1569,85	-	34207	34207	-	<u>19,0400</u> -	<u>414,88</u> -
226	С113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х272,37)	шт	2179	<u>14,36</u> -	-	31290	-	-	-	-
227	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,7237	<u>904,48</u> 904,48	-	2464	2464	-	<u>10,9700</u> -	<u>29,88</u> -
228	С111-1720 варіант 24	Геотекстиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2 кількість: г1(272,37х1,1)	м2	299,6	<u>43,86</u> -	-	13140	-	-	-	-
229	КБ11-39-4	Укладання мембрани	100м2	2,7237	<u>4392,70</u> 4392,70	-	11964	11964	-	<u>52,0400</u> -	<u>141,74</u> -
230	С111-1720 варіант 28	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м) кількість: г2(272,37х1,02)	м2	277,82	<u>41,85</u> -	-	11627	-	-	-	-
231	КБ11-8-3	Улаштування засипки щебеневим відсівом кількість: г1(272,37*0,08)	м3	21,8	<u>400,86</u> 400,86	-	8739	8739	-	<u>5,4200</u> -	<u>118,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	C1421-9599 варіант 1	Щебеневий відсів, фракція від 5 до 10мм	м3	23,98	<u>710,32</u> -	-	17033	-	-	-	-
233	КБ26-32-3	- Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=46,33м2) Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу кількість: г1(46,33*0,25)	1 м3	11,6	<u>7483,71</u> 3530,02	-	86811	40948	-	<u>41,3400</u> -	<u>479,54</u> -
234	C114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм кількість: г2(11,6х0,99)	м3	11,48	<u>4627,30</u> -	-	53121	-	-	-	-
235	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: г1(46,33*0,05)	1 м3	2,3	<u>3130,27</u> 1476,33	-	7200	3396	-	<u>17,4900</u> -	<u>40,23</u> -
236	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(2,3х0,97)	м3	2,23	<u>5509,82</u> -	-	12287	-	-	-	-
237	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,4633	<u>4392,70</u> 4392,70	-	2035	2035	-	<u>52,0400</u> -	<u>24,11</u> -
238	C111-1720 варіант 27	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм кількість: г2(46,33х1,02)	м2	47,26	<u>322,35</u> -	-	15234	-	-	-	-
239	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х46,33)	100шт	3,71	<u>1569,85</u> 1569,85	-	5824	5824	-	<u>19,0400</u> -	<u>70,64</u> -
240	C113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х46,33) - опорядження стіни у місцях парпету, тип С-3 (S=114 м2)	шт	371	<u>14,36</u> -	-	5328	-	-	-	-
241	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних кількість: г1(114*0,05)	1 м3	5,7	<u>5568,28</u> 2802,36	-	31739	15973	-	<u>32,0600</u> -	<u>182,74</u> -
242	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(5,7х0,97)	м3	5,53	<u>5509,82</u> -	-	30469	-	-	-	-
243	КБ9-40-1	Монтаж рейки притискної	100м	0,735	<u>1728,72</u> 1728,72	-	1271	1271	-	<u>20,4800</u> -	<u>15,05</u> -
244	C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна кількість: г1(73,5х1,05)	м	77,2	<u>53,77</u> -	-	4151	-	-	-	-
245	C113-2122 варіант 19	Дюбель кількість: г0(4х73,5)	шт	294	<u>2,63</u> -	-	773	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ7-19-3	Герметизація герметиком нетвердіючим	100м шва	0,735	<u>1901,30</u>	-	1397	1397	-	<u>23,0600</u>	<u>16,95</u>
					1901,30	-			-	-	-
247	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: 0,33х73,5 - накриття парпетів - парпет Пр-1	л	24,255	<u>490,00</u>	-	11885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: r2(25,79*0,45)	100м2	0,1161	<u>10281,38</u>	-	1194	1194	-	<u>132,8000</u>	<u>15,42</u>
					10281,38	-			-	-	-
249	& C111-852- 1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: r2(11,61х1,1)	м2	12,77	<u>450,04</u>	-	5747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	C113-2122 варіант 20	Саморіз покрівельний кількість: r0(11,61х10) - парпет Пр-2	шт	116	<u>0,39</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: r2(76,86*0,72)	100м2	0,5534	<u>10281,38</u>	-	5690	5690	-	<u>132,8000</u>	<u>73,49</u>
					10281,38	-			-	-	-
252	& C111-852- 1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: r2(55,34х1,1)	м2	60,87	<u>450,04</u>	-	27394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	C113-2122 варіант 20	Саморіз покрівельний кількість: r0(55,34х10) -Водовідведення	шт	553	<u>0,39</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних кількість: 2+13	шт	15	<u>550,47</u>	<u>96,83</u>	8257	5629	<u>1452</u>	<u>4,2300</u>	<u>63,45</u>
					375,29	6,60			99	<u>0,0724</u>	<u>1,09</u>
255	& C130- 115600 варіант 1	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	<u>888,06</u>	-	13321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1598982	425482	<u>9747</u>		<u>5054,6</u>
									2794		27,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1598982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1163753				
		всього заробітна плата, грн.					428276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					503,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1819876				

		Всього по розділу 7					1819876				
		Розділ 8. Огородження									
256	КБ7-60-1	Огорожа вікон та вітражів Установлення металевої огорожі	100м	2,63	<u>23680,68</u> 22729,71	<u>291,38</u> 12,62	62280	59779	<u>766</u> 33	<u>252,3000</u> 0,1450	<u>663,55</u> 0,38
257	& С130-62-9 варіант 1	Огородження Ог-1	мп	263	<u>2557,41</u> -	<u>-</u> -	672599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					734879	59779	<u>766</u> 33		<u>663,55</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					734879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					674334				
		всього заробітна плата, грн.					59812				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					32228				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					79,67				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					10792				
		Всього будівельні роботи, грн.					767107				

		Всього по розділу 8					767107				
		Розділ 9. Гідроізоляційні роботи зовнішні									
		-- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2									
258	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,62	<u>42135,73</u> 2895,41	<u>-</u> -	152531	10481	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>121,27</u> -
259	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних кількість: 362*0,1	1 м3	36,2	<u>2579,09</u> 2579,09	<u>-</u> -	93363	93363	<u>-</u> -	<u>29,0700</u> -	<u>1052,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	& С114-5-У-Р1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм кількість: г2(36,2х0,98)	м3	35,48	<u>3985,42</u> -	- -	141403	-	- -	- -	- -
261	КБ13-37-1	Улаштування геозахисної мембрани	м2	362	<u>131,31</u> 131,31	- -	47534	47534	- -	<u>1,3400</u> -	<u>485,08</u> -
262	С111-1720 варіант 29	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2 кількість: г2(280,13х1,02)	м2	285,73	<u>29,96</u> -	- -	8560	-	- -	- -	- -
263	КБ13-37-2	Обклеювання геотекстилем	м2	362	<u>109,84</u> 52,09	- -	39762	18857	- -	<u>0,5700</u> -	<u>206,34</u> -
264	С111-1720 варіант 30	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2 кількість: г1(362х1,1)	м2	398,2	<u>54,47</u> -	- -	21690	-	- -	- -	- -
265	КБ13-37-1	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	362	<u>331,21</u> 131,31	<u>5,51</u> 1,22	119898	47534	<u>1995</u> 442	<u>1,3400</u> 0,0139	<u>485,08</u> 5,03
266	& С114-88И1	Профільована мембрана "Ізоліт" 0,6	м2	784,32	<u>43,62</u> -	- -	34212	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					658953	217769	<u>1995</u> 442		<u>2350,1</u> 5,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					658953 439189 218211 103179 214,15 29013 762132				
		----- Всього по розділу 9					762132				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					14932746 638957 25092 664049 14293789 11318221 2916702	2858306	<u>117262</u> 58396		<u>33364,18</u> 651,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1583930 3900,32 528338 15877719 16541768				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					37915,61 3445040				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на інтер'єрні рішення (секція Б3)
Секція Б3

Основа:	Кошторисна вартість	1546,000 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,77872 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	71,645 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Житлові приміщення									
		Розділ 1. Наповнення кухні квартир									
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	2,4	2839,51	21,02	6815	5366	50	25,5800	61,39
					2235,95	9,33			22	0,0952	0,23
2	С130-786 варіант 1	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	24	2067,60	-	49622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,4	1105,72	-	2654	2444	-	11,4800	27,55
					1018,51	-			-	-	-
4	С130-628 варіант 1	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001Т	комплект	24	3685,22	-	88445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					147536	7810	50		88,94
									22		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					147536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					139676 7832 4168 9,36 1268 151704 151704				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів									
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,4	<u>4714,94</u> 3146,92	<u>48,04</u> 21,32	11316	7553	<u>115</u> 51	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>87,38</u> 0,52
6	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	24	<u>14921,65</u> -	<u>-</u> -	358120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,4	<u>3105,30</u> 2795,37	<u>24,02</u> 10,66	7453	6709	<u>58</u> 26	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>76,75</u> 0,26
8	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	24	<u>3642,94</u> -	<u>-</u> -	87431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,4	<u>1105,72</u> 1018,51	<u>-</u> -	2654	2444	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>27,55</u> -
10	C130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	24	<u>4125,61</u> -	<u>-</u> -	99015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+24	10шт	4,8	<u>421,49</u> 401,21	<u>-</u> -	2023	1926	<u>-</u> -	<u>4,5900</u> -	<u>22,03</u> -
12	& C1630- 207-1 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	24	<u>3855,86</u> -	<u>-</u> -	92541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	24	<u>5238,77</u> -	<u>-</u> -	125730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	2,4	<u>1105,72</u> 1018,51	<u>-</u> -	2654	2444	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>27,55</u> -
15	C130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	24	<u>5344,27</u> -	<u>-</u> -	128262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+72+24+24+24	10шт	16,8	<u>421,49</u> 401,21	- -	7081	6740	- -	<u>4,5900</u> -	<u>77,11</u> -
17	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	24	<u>1139,49</u> -	- -	27348	-	- -	- -	- -
18	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	72	<u>1363,59</u> -	- -	98178	-	- -	- -	- -
19	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий , нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	24	<u>505,26</u> -	- -	12126	-	- -	- -	- -
20	& C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	24	<u>645,18</u> -	- -	15484	-	- -	- -	- -
21	& C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	24	<u>269,31</u> -	- -	6463	-	- -	- -	- -
22	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	24	<u>376,58</u> -	- -	9038	-	- -	- -	- -
23	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+48+72+24	10шт	16,8	<u>421,49</u> 401,21	- -	7081	6740	- -	<u>4,5900</u> -	<u>77,11</u> -
24	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	24	<u>308,91</u> -	- -	7414	-	- -	- -	- -
25	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	48	<u>210,91</u> -	- -	10124	-	- -	- -	- -
26	& C1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію ІwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	72	<u>751,18</u> -	- -	54085	-	- -	- -	- -
27	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	24	<u>667,95</u> -	- -	16031	-	- -	- -	- -
28	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	2,4	<u>1297,22</u> <u>1120,13</u>	<u>15,01</u> 6,66	3113	2688	<u>36</u> 16	<u>12,9600</u> <u>0,0680</u>	<u>31,1</u> <u>0,16</u>
29	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	24	<u>1993,34</u> -	- -	47840	-	- -	- -	- -
30	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	24	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	14044	13028	<u>948</u> 276	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>149,04</u> 2,95
31	& C130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	24	<u>2002,34</u> -	- -	48056	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							1300705	50272	<u>1157</u> 369		<u>575,62</u> 3,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1300705 1249276 50641 27022 60,85 8243 1327727 1327727				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					1448241 1448241 1388952 58473 31190 70,21 9511 1479431 1479431	58082	1207 391		664,56 4,12
		<u>Відділ 2. Вхідні групи.МЗК</u> Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів									
32	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	4714,94 3146,92	48,04 21,32	943	629	10 4	36.4100 0,2176	7,28 0,04
33	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	14921,65 -	- -	29843	-	- -	- -	- -
34	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,2	3105,30 2795,37	24,02 10,66	621	559	5 2	31,9800 0,1088	6,4 0,02
35	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	3642,94 -	- -	7286	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1105,72</u> 1018,51	-	221	204	-	<u>11,4800</u>	<u>2,3</u>
37	C130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	<u>4125,61</u> -	-	8251	-	-	-	-
38	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+4+2+2	10шт	1	<u>421,49</u> 401,21	-	421	401	-	<u>4,5900</u>	<u>4,59</u>
39	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	<u>1139,49</u> -	-	2279	-	-	-	-
40	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	4	<u>1363,59</u> -	-	5454	-	-	-	-
41	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий , нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	<u>505,26</u> -	-	1011	-	-	-	-
42	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	<u>376,58</u> -	-	753	-	-	-	-
43	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+2+2	10шт	0,6	<u>421,49</u> 401,21	-	253	241	-	<u>4,5900</u>	<u>2,75</u>
44	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,91</u> -	-	618	-	-	-	-
45	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	<u>210,91</u> -	-	422	-	-	-	-
46	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,95</u> -	-	1336	-	-	-	-
47	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	1170	1086	<u>79</u> 23	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
48	& C130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	2	<u>2002,34</u> -	-	4005	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					64887	3120	<u>94</u> 29		<u>35,74</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					64887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61673				
		всього заробітна плата, грн.					3149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1682 3,78 512 66569				
		Всього по розділу 1					66569				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					64887 64887 61673 3149 1682 3,78 512 66569	3120	94 29		35,74 0,31
		Всього по відділу 2					66569				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1513128 1513128 1450625 61622 32872 73,99 10023 1546000	61202	1301 420		700,3 4,43
		Всього по кошторису					1546000				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					778,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71645				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-04

придбання устаткування інтер'єрних рішень (секція Б3)

Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5849,978 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат						
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-72 варіант 1	Стіл обідній Lula Д 90	шт	20	6389,10	127782
2	560110-53 варіант 1	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	40	544,05	21762
3	560110-54 варіант 4	Столик робочий у спальні	шт	20	4891,80	97836
4	560110-51 варіант 6	Стілець Dana Oak	шт	80	2092,50	167400
5	560110-20 варіант 16	Кухня 2360*2380*2600	шт	20	100602,50	2012050
6	560110-15 варіант 8	Шафа в прихожій 2350*600*2600 (Шф-1)	шт	20	27686,10	553722
7	560110-20 варіант 15	Шафа в спальні 2350*600*2600 (Шф-2)	шт	20	17670,00	353400
8	560110-16 варіант 5	Шафа в ванній кімнаті 460*480 (Шф-3)	шт	20	7626,00	152520
9	560110-16 варіант 6	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-4)	шт	20	8853,60	177072
10	560110-194 варіант 1	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт	20	15214,80	304296

1	2	3	4	5	6	7
11	560110-194 варіант 2	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160х200 см	шт	17	7245,17	123168
12	560110-194 варіант 3	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 х 200 см	шт	17	8360,70	142132
13	560110-217 варіант 1	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт	20	3255,00	65100
		Разом по розділу 1				4298240
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4467031	0,007	168791 31269
		Всього по розділу 1				4498300
		Розділ 2. Наповнення кухонь квартир				
14	2406-1030 варіант 1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	24	17851,35	428432
15	2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	24	8277,00	198648
16	& 2406- 1629I1 варіант 1	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	24	3650,25	87606
17	& 2415-2464-5	Витяжка MINOLA HK 6212 WH 700 LED	шт	20	3342,19	66844
18	& 2415-2464-5 варіант 1	Витяжка Minola HBI 5025 WH LED	шт	4	2212,50	8850
19	& 2406- 1629I2 варіант 1	Електрочайник Edler EK6560	шт	24	827,70	19865
20	& 2410- 3002I1 варіант 1	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	24	12531,75	300762
		Разом по розділу 2				1111007
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	424264	0,007	43629 2970
		Всього по розділу 2				1157606

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи				
		---Устаткування, яке не монтується				
21	560110-60 варіант 1	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт	16	4789,50	76632
22	560110-15 варіант 4	Шафа для речей 1150*900*3000	шт	1	14500,00	14500
23	560110-194 варіант 5	Диван Corner Terracotta	шт	2	14750,00	29500
24	560110-194 варіант 6	Крісло Corner Terracotta	шт	2	7795,00	15590
25	560110-53 варіант 3	Стіл журнальний Говерла 2, 500*500*480мм (4988)	шт	2	6358,33	12717
26	2407-2204 варіант 1	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	4	139,50	558
27	& 290319- 6243И5 варіант 2	Номер поверху 300*170*15	шт	14	279,00	3906
28	290220-3218 варіант 1	Ящики поштові на 5 секцій	шт	5	3255,00	16275
29	& 100000-393- 1-АН варіант 1	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	1999,97	4000
30	& 100000-393- 1-АН варіант 2	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	2	5882,25	11765
		Разом по розділу 3				185443
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7280
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	192723	0,007	1349
		Всього по розділу 3				194072
		Разом				5594690
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				219700
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5084018	0,007	35588
		Всього вартість устаткування				5814390

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				35588
		Всього по кошторису				5849978

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинки №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на водопровід та каналізація (секція Б3)
Секція Б3

Основа:	Кошторисна вартість	2224,766 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ВК.С	Кошторисна трудомісткість	7,0871 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	653,294 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід	шт	3							
		Установлення водопідігрівників ємкісних			1955,48	74,96	5866	5566	225	21,9800	65,94
		місткістю до 1 м3			1855,33	3,30			10	0,0382	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					5866	5566	225		65,94
									10		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					5866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75				
		всього заробітна плата, грн.					5576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					707				
		Всього будівельні роботи, грн.					8452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					8452				
		Розділ 2. В1									
		- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (25компл):									
2	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	25	<u>57,21</u> 57,21	-	1430	1430	-	<u>0.6700</u> -	<u>16.75</u> -
3	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	25	<u>1021,43</u> -	-	25536	-	-	-	-
4	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	25	<u>66,33</u> -	-	1658	-	-	-	-
5	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	25	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	5996	5145	<u>492</u> 21	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>60.25</u> 0,25
6	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	25	<u>356,18</u> -	-	8905	-	-	-	-
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	2,5	<u>1235,77</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	3089	2626	<u>396</u> 17	<u>12.3000</u> 0,0788	<u>30.75</u> 0,2
8	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	25	<u>261,21</u> -	-	6530	-	-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	25	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	5996	5145	<u>492</u> 21	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>60.25</u> 0,25
10	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	25	<u>204,10</u> -	-	5103	-	-	-	-
11	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	90	<u>43,47</u> 43,47	-	3912	3912	-	<u>0.4900</u> -	<u>44.1</u> -
12	С1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	90	<u>255,03</u> -	-	22953	-	-	-	-
13	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>14316,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1432	483	<u>12</u> 1	<u>55.2700</u> 0,0588	<u>5.53</u> 0,01
14	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	-	356	-	-	-	-
15	С1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан, Ду15	шт	3	<u>1402,53</u> -	-	4208	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	5624	1208	<u>30</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>13,82</u> 0,01
17	С1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	<u>446,28</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
18	С1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	20	<u>476,03</u> -	- -	9521	-	- -	- -	- -
19	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>31517,02</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1576	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
20	С1630-1912 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	1	<u>693,67</u> -	- -	694	-	- -	- -	- -
21	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>39225,67</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1961	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
22	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>47781,31</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	23891	2416	<u>59</u> 3	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>27,64</u> 0,03
23	С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	1	<u>1870,14</u> -	- -	1870	-	- -	- -	- -
24	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 10+25+5+5+50	100м	0,95	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	899	825	<u>22</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>7,81</u> 0,01
25	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
26	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+25+5+5	10 м	4,5	<u>290,22</u> 290,22	- -	1306	1306	- -	<u>3,5200</u> -	<u>15,84</u> -
27	& С18013-19-89 варіант 6	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>24,28</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
28	& С18013-19-89 варіант 31	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20 кількість: 25х1,02	м	25,5	<u>30,09</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
29	& С18013-19-89 варіант 7	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 5х1,02	м	5,1	<u>32,23</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C18013-19-89 варіант 8	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 5х1,02	м	5,1	<u>39,27</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
31	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х4,5)	л	0,64	<u>459,45</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
32	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х4,5)	м	62,16	<u>2,67</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
33	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х4,5)	шт	135	<u>2,69</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
34	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х4,5)	л	0,14	<u>248,41</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
35	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	5	<u>381,80</u> 302,85	- -	1909	1514	- -	<u>3.6300</u> -	<u>18.15</u> -
36	& C18013-19-89 варіант 9	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/6=30 мм	м	50	<u>81,60</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
37	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	3,55	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	95233	84711	<u>10452</u> 5887	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>954,81</u> 70,57
38	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2, 8 мм	м	355	<u>36,63</u> -	- -	13004	-	- -	- -	- -
39	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	4,5	<u>20642,53</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	92891	84463	<u>8287</u> 4554	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>952,02</u> 54,59
40	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3, 5 мм	м	450	<u>56,25</u> -	- -	25313	-	- -	- -	- -
41	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	- -	17034	-	- -	- -	- -
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 355+450	10 м	80,5	<u>290,22</u> 290,22	- -	23363	23363	- -	<u>3.5200</u> -	<u>283,36</u> -
43	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 355х1,02	м	362,1	<u>24,48</u> -	- -	8864	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм кількість: 450х1,02	м	459	<u>27,54</u> -	- -	12641	-	- -	- -	- -
45	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х80,5)	л	11,43	<u>459,45</u> -	- -	5252	-	- -	- -	- -
46	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х80,5)	м	1112,03	<u>2,67</u> -	- -	2969	-	- -	- -	- -
47	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х80,5)	шт	2415	<u>2,69</u> -	- -	6496	-	- -	- -	- -
48	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х80,5)	л	2,5	<u>248,41</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
49	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	49	<u>1275,08</u> -	- -	62479	-	- -	- -	- -
50	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					527375	219031	<u>20254</u> 10506		<u>2496,6</u> 125,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					527375 288090 229537 121179 271,22 36741 648554				
		Всього по розділу 2					648554				
		Розділ 3. Т3; Т4 - Водомірний вузол житлових приміщень (20компл):									
51	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	20	<u>57,21</u> 57,21	- -	1144	1144	- -	<u>0.6700</u> -	<u>13,4</u> -
52	C1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	20	<u>1021,43</u> -	- -	20429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	20	<u>66,33</u> -	-	1327	-	-	-	-
54	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	20	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	4796	4116	<u>394</u> 17	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>48,2</u> 0,2
55	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	20	<u>356,18</u> -	-	7124	-	-	-	-
56	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	2	<u>1235,77</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	2472	2101	<u>317</u> 14	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>24,6</u> 0,16
57	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	20	<u>261,21</u> -	-	5224	-	-	-	-
58	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	20	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	4796	4116	<u>394</u> 17	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>48,2</u> 0,2
59	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	20	<u>204,10</u> -	-	4082	-	-	-	-
60	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>14316,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1432	483	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
61	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1125	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
62	С1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	20	<u>476,03</u> -	-	9521	-	-	-	-
63	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>31517,02</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1576	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
64	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>39225,67</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	1961	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
65	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>47781,31</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	11945	1208	<u>30</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>13,82</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 10+5+5+5+25	100м	0,5	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	473	434	<u>12</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,11</u> 0,01
67	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталевोї водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
68	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+5+5+5+25	10 м	5	<u>290,22</u> 290,22	- -	1451	1451	- -	<u>3,5200</u> -	<u>17,6</u> -
69	& С18013-19-89 варіант 13	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 10x1,02	м	10,2	<u>36,72</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
70	& С18013-19-89 варіант 14	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20 кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>41,82</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
71	& С18013-19-89 варіант 15	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>53,04</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
72	& С18013-19-89 варіант 16	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 5x1,02	м	5,1	<u>62,22</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
73	& С18013-19-89 варіант 17	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40 кількість: 25x1,02	м	25,5	<u>71,91</u> -	- -	1834	-	- -	- -	- -
74	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x5)	л	0,71	<u>459,45</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
75	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x5)	м	69,07	<u>2,67</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
76	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x5)	шт	150	<u>2,69</u> -	- -	404	-	- -	- -	- -
77	С1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x5)	л	0,16	<u>248,41</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
78	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	5,5	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	147545	131242	<u>16194</u> 9121	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>1479,28</u> 109,33
79	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	550	<u>36,63</u> -	- -	20147	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	45	<u>255,03</u> -	-	11476	-	-	-	-
81	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	4	<u>20642,53</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	82570	75078	<u>7367</u> 4048	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>846,24</u> 48,53
82	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3, 5 мм	м	400	<u>56,25</u> -	-	22500	-	-	-	-
83	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	-	17034	-	-	-	-
84	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 550+400	10 м	95	<u>290,22</u> 290,22	-	27571	27571	-	<u>3,5200</u>	<u>334,4</u>
85	& C18013- 19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 550х1,02	м	561	<u>24,48</u> -	-	13733	-	-	-	-
86	& C18013- 19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм кількість: 400х1,02	м	408	<u>27,54</u> -	-	11236	-	-	-	-
87	C1551-40- СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х95)	л	13,49	<u>459,45</u> -	-	6198	-	-	-	-
88	C111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х95)	м	1312,33	<u>2,67</u> -	-	3504	-	-	-	-
89	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х95)	шт	2850	<u>2,69</u> -	-	7667	-	-	-	-
90	C1551-40- СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031х95)	л	2,95	<u>248,41</u> -	-	733	-	-	-	-
91	C113-1880 варіант 4	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт	49	<u>1020,08</u> -	-	49984	-	-	-	-
92	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	49	<u>1275,08</u> -	-	62479	-	-	-	-
93	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	-	2550	-	-	-	-
94	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	20	<u>18,54</u> 18,54	-	371	371	-	<u>0,2000</u>	<u>4</u>
95	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	20	<u>204,03</u> -	-	4081	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							581321	250041	<u>24738</u> 13220		<u>2847,66</u> 158,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					581321 306542 263261 138980 311,05 42137 720301 720301				
		Розділ 4. К1									
96	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>104393,84</u> 10491,57	- -	10439	1049	- -	<u>114,8000</u> -	<u>11,48</u> -
97	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,55	<u>148836,73</u> 11540,73	- -	81860	6347	- -	<u>126,2800</u> -	<u>69,45</u> -
98	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,7	<u>257101,52</u> 13240,57	- -	179971	9268	- -	<u>149,2400</u> -	<u>104,47</u> -
99	С111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u> -	- -	26214	-	- -	- -	- -
100	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>15881,83</u> 8628,82	- -	19058	10355	- -	<u>95,7800</u> -	<u>114,94</u> -
101	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,2	<u>21826,97</u> 8273,87	- -	26192	9929	- -	<u>91,8400</u> -	<u>110,21</u> -
102	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	14	<u>85,15</u> -	- -	1192	-	- -	- -	- -
103	С113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	3	<u>96,06</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
104	С113-1478 варіант 3	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	7	<u>6800,16</u> -	- -	47601	-	- -	- -	- -
105	С111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u> -	- -	8415	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	9	<u>276,33</u> -	-	2487	-	-	-	-
107	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	-	2550	-	-	-	-
108	C113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	25	<u>1826,73</u> -	-	45668	-	-	-	-
109	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,5	<u>16068,94</u> 651,68	-	8034	326	-	<u>7,5400</u> -	<u>3,77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					459969	37274	-		<u>414,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					459969		-		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422695				
		всього заробітна плата, грн.					37274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5894				
		Всього будівельні роботи, грн.					479535				

		Всього по розділу 4					479535				
Розділ 5. K2											
110	KB16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>539,74</u> 375,29	<u>90,83</u> 3,93	1079	751	<u>182</u> 8	<u>4,2300</u> 0,0452	<u>8,46</u> 0,09
111	& C113-937-77 варіант 1	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	<u>7993,88</u> -	-	15988	-	-	-	-
112	C113-1472 варіант 1	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	<u>174,40</u> -	-	349	-	-	-	-
113	KB16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>148836,73</u> 11540,73	-	14884	1154	-	<u>126,2800</u> -	<u>12,63</u> -
114	KB16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,7	<u>257101,52</u> 13240,57	-	179971	9268	-	<u>149,2400</u> -	<u>104,47</u> -
115	C130-919 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	1	<u>5541,96</u> -	-	5542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u>	-	26214	-	-	-	-
117	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб НПВХ діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>37434,69</u> 8273,87	-	9359	2068	-	<u>91,8400</u>	<u>22,96</u>
118	C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан Ду100	шт	1	<u>1599,72</u>	-	1600	-	-	-	-
119	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	<u>276,33</u>	-	276	-	-	-	-
120	C113-1457 варіант 1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	1	<u>2082,74</u>	-	2083	-	-	-	-
121	C130-952 варіант 1	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	<u>723,51</u>	-	724	-	-	-	-
122	KB18-10-9	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	<u>1450,78</u> 1450,78	-	1451	1451	-	<u>18,0400</u>	<u>18,04</u>
123	KM11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	<u>1398,56</u> 1398,56	-	1399	1399	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
124	C1630-1583 варіант 2	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	<u>16150,10</u>	-	16150	-	-	-	-
125	C113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	4	<u>1826,73</u>	-	7307	-	-	-	-
126	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u>	-	2550	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					286926	16091	<u>182</u> 8		<u>182,56</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					286926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270653				
		всього заробітна плата, грн.					16099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8439				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2543				
		Всього будівельні роботи, грн.					295365				

		Всього по розділу 5					295365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. К13									
127	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>16068,94</u> 651,68	- -	3214	130	- -	<u>7,5400</u> -	<u>1,51</u> -
128	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>1844,47</u> 1799,62	<u>29,74</u> 1,29	3689	3599	<u>59</u> 3	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>42,64</u> 0,03
129	КБ16-8-4	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,35	<u>26127,36</u> 4151,35	<u>1338,73</u> 303,08	9145	1453	<u>469</u> 106	<u>46,0800</u> 3,5478	<u>16,13</u> 1,24
130	С1630-539 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	2	<u>714,65</u> -	- -	1429	-	- -	- -	- -
131	С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	2	<u>493,10</u> -	- -	986	-	- -	- -	- -
132	КБ16-8-5	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>31658,19</u> 4151,35	<u>1739,56</u> 402,14	7915	1038	<u>435</u> 101	<u>46,0800</u> 4,7078	<u>11,52</u> 1,18
133	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>75953,42</u> 10548,81	<u>1173,15</u> 50,79	30381	4220	<u>469</u> 20	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>47,56</u> 0,23
134	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
135	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 35+25	100м	0,6	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	568	521	<u>14</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,93</u> 0,01
136	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,4	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	426	348	<u>9</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,29</u> 0,01
137	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-021	100м2	0,216	<u>1267,40</u> 462,13	<u>73,63</u> 3,85	274	100	<u>16</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>1,03</u> 0,01
138	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих покріплених поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,216	<u>4379,99</u> 690,48	<u>85,46</u> 4,47	946	149	<u>18</u> 1	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>1,56</u> 0,01
139	С111-882 варіант 6	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					66623	11558	<u>1489</u> 233		<u>130,17</u> 2,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					66623 53576 11791				

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-06
придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б3)
Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 37,900 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	3	4650,00	13950
2	1501-1899 варіант 2	Бак запасу води W=1 м3	шт	1	6975,00	6975
3	1501-1008 варіант 2	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м	шт	2	7827,50	15655
		Разом				36580
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1320
		Всього по кошторису				37900

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинки №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на опалення та вентиляція (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С

Кошторисна вартість	1953,877 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,19379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	660,385 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		- система радіаторного опалення житлових квартир									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: 0,914х10+1,097х35+1,338х12	100кВт	0,63591	<u>7890,00</u> 7889,29	- -	5017	5017	- -	<u>96.9200</u> -	<u>61.63</u> -
2	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів кількість: 10+35+12	комплект	57	<u>92,12</u> -	- -	5251	-	- -	- -	- -
3	& С130-559- ИНБ1-2 варіант 2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	10	<u>3660,56</u> -	- -	36606	-	- -	- -	- -
4	& С130-559- ИНБ1-2 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	35	<u>4298,06</u> -	- -	150432	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-559-ИНБ1-2 варіант 3	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/700	шт	12	<u>4646,56</u> -	- -	55759	-	- -	- -	- -
6	& C13-643-ИНБ4 варіант 6	Вузол підключення кутовий DN20	шт	57	<u>1479,23</u> -	- -	84316	-	- -	- -	- -
7	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників	10шт	2	<u>824,50</u> 824,50	- -	1649	1649	- -	<u>10.0000</u> -	<u>20</u> -
8	C130-549 варіант 2	Рушникосушка Q=250Вт	шт	20	<u>4591,86</u> -	- -	91837	-	- -	- -	- -
9	& C13-643-ИНБ4 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	20	<u>1104,89</u> -	- -	22098	-	- -	- -	- -
10	& C13-643-ИНБ4 варіант 4	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	20	<u>489,83</u> -	- -	9797	-	- -	- -	- -
11	КМ11-350-1	Установлення термоголовки кількість: 57+20	шт	77	<u>136,62</u> 136,62	- -	10520	10520	- -	<u>1.6000</u> -	<u>123,2</u> -
12	& C130-472-165-1 варіант 1	Термостатична головка до радіаторів	шт	57	<u>722,67</u> -	- -	41192	-	- -	- -	- -
13	& C130-472-165-1 варіант 2	Термостатична головка до рушникосушок	шт	20	<u>680,18</u> -	- -	13604	-	- -	- -	- -
14	КБ16-15-1	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	20	<u>205,79</u> 205,79	- -	4116	4116	- -	<u>2.4100</u> -	<u>48,2</u> -
15	& C13-643-ИНБ4 варіант 7	Клапан ручний балансувальний DN15 USV-S	шт	20	<u>1487,73</u> -	- -	29755	-	- -	- -	- -
16	КБ16-26-1	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	20	<u>57,21</u> 57,21	- -	1144	1144	- -	<u>0.6700</u> -	<u>13,4</u> -
17	C1630-981 варіант 5	Тепловий лічильник DN15 RS-485, Пульсар 0,6	шт	20	<u>3163,43</u> -	- -	63269	-	- -	- -	- -
18	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	61	<u>356,18</u> -	- -	21727	-	- -	- -	- -
19	C1630-1910 варіант 5	Зливний кульовий кран Ду15	шт	2	<u>193,83</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
20	C1630-1915 варіант 2	Крани кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	2	<u>1615,17</u> -	- -	3230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек	2	<u>18,54</u>	-	37	37	-	<u>0,2000</u>	<u>0,4</u>
			т		18,54	-			-	-	-
22	C1630-1910	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	2	<u>204,03</u>	-	408	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
23	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	2	<u>3847,87</u>	<u>158,35</u>	7696	2101	<u>317</u>	<u>12,3000</u>	<u>24,6</u>
					1050,30	6,86			14	0,0788	0,16
24	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	18,07	<u>26806,41</u>	<u>2944,28</u>	484392	431189	<u>53203</u>	<u>268,9600</u>	<u>4860,11</u>
					23862,13	1658,37			29967	19,8790	359,21
25	C113-1681	Труба багат шарова металопластиковая діам. 20x2,8мм	м	1807	<u>72,33</u>	-	130700	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
26	C111-882	Комплект фітінгів для металопластикової труби опалення	комплект	1	<u>46818,31</u>	-	46818	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	180,7	<u>290,22</u>	-	52443	52443	-	<u>3,5200</u>	<u>636,06</u>
					290,22	-			-	-	-
28	& C18013-19-89	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20x2,8 мм	м	1843,14	<u>24,48</u>	-	45120	-	-	-	-
	варіант 10	кількість: 1807x1,02			-	-			-	-	-
29	C1551-40-СП	Клей монтажний для ізоляції	л	25,66	<u>459,45</u>	-	11789	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: г2(0,142x180,7)			-	-			-	-	-
30	C111-1721-11Б	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	2496,19	<u>2,67</u>	-	6665	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(13,814x180,7)			-	-			-	-	-
31	C113-1891	Кліпса монтажна	шт	5421	<u>2,69</u>	-	14582	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: ц(30x180,7)			-	-			-	-	-
32	C1551-40-СП	Очищувач для клею	л	5,6	<u>248,41</u>	-	1391	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(0,031x180,7)			-	-			-	-	-
33	C111-882	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	<u>8262,31</u>	-	8262	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
34	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,38	<u>17886,49</u>	<u>118,16</u>	6797	1836	<u>45</u>	<u>55,2700</u>	<u>21</u>
					4831,15	5,12			2	0,0588	0,02
35	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>20965,49</u>	<u>118,16</u>	419	97	<u>2</u>	<u>55,2700</u>	<u>1,11</u>
					4831,15	5,12			-	0,0588	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,48	<u>34413,46</u> 8046,02	<u>1100,80</u> 47,66	16518	3862	<u>528</u> 23	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>43,53</u> 0,26
37	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,086	<u>1276,64</u> 462,13	<u>82,87</u> 6,23	110	40	<u>7</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,41</u> 0,01
38	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,086	<u>4416,95</u> 690,48	<u>122,42</u> 13,98	380	59	<u>11</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,62</u> 0,01
39	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 38+2+48	100м	0,88	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	832	765	<u>21</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>7,23</u> 0,01
40	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 38+2+48	10 м	8,8	<u>290,22</u> 290,22	- -	2554	2554	- -	<u>3,5200</u> -	<u>30,98</u> -
41	& С18013-19-89 варіант 21	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 15 мм кількість: 38x1,02	м	38,76	<u>36,72</u> -	- -	1423	-	- -	- -	- -
42	& С18013-19-89 варіант 22	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 20мм кількість: 2x1,02	м	2,04	<u>85,68</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
43	& С18013-19-89 варіант 23	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 50 мм кількість: 48x1,02	м	48,96	<u>187,68</u> -	- -	9189	-	- -	- -	- -
44	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x8,8)	л	1,25	<u>459,45</u> -	- -	574	-	- -	- -	- -
45	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x8,8)	м	121,56	<u>2,67</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
46	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x8,8)	шт	264	<u>2,69</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
47	С1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x8,8)	л	0,27	<u>248,41</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
48	С111-882 варіант 11	Комплект фітингів для труб Steel	комплект	1	<u>3162,31</u> -	- -	3162	-	- -	- -	- -
49	С111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
50	КБ15-253-1	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	100м2	0,25	<u>5599,99</u> 5599,99	- -	1400	1400	- -	<u>62,1600</u> -	<u>15,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С1632-98 варіант 1	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм кількість: 25х1,05 - опалення технічних приміщень та коридорів	м2	26,25	<u>82,13</u> -	- -	2156	-	- -	- -	- -
52	КБ21-30-1	Установлення електричних конвекторів кількість: 8+9+2	100шт	0,19	<u>9188,79</u> 9188,79	- -	1746	1746	- -	<u>114,2600</u> -	<u>21,71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1513097	520575	<u>54134</u> 30009		<u>5929,73</u> 359,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1513097 938388 550584 290108 648,57 87855 1803205				

		Всього по розділу 1					1803205				
		Розділ 2. Вентиляція									
53	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0, 025 т кількість: 1+1+1+1	шт	4	<u>542,82</u> 542,82	- -	2171	2171	- -	<u>6,2100</u> -	<u>24,84</u> -
54	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів кількість: 0,00785х4+0,0314х4	м2	0,157	<u>777,02</u> 777,02	- -	122	122	- -	<u>9,7800</u> -	<u>1,54</u> -
55	& С18013- 21-53 варіант 3	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт	4	<u>143,82</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
56	& С18013- 21-53 варіант 4	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт	4	<u>278,46</u> -	- -	1114	-	- -	- -	- -
57	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	3	<u>210,70</u> 210,70	- -	632	632	- -	<u>2,6200</u> -	<u>7,86</u> -
58	С130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	3	<u>3070,93</u> -	- -	9213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>634,96</u> 563,13	-	635	563	-	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
60	C1630-453 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт	1	<u>15303,20</u> -	-	15303	-	-	-	-
61	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних кількість: 2+4	ґрати	6	<u>148,15</u> 148,15	-	889	889	-	<u>1,8200</u>	<u>10,92</u>
62	C111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева кількість: 1+1	шт	2	<u>867,60</u> -	-	1735	-	-	-	-
63	C111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва	шт	4	<u>969,60</u> -	-	3878	-	-	-	-
64	КБ20-11-1	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	3	<u>148,15</u> 148,15	-	444	444	-	<u>1,8200</u>	<u>5,46</u>
65	C111-1756 варіант 10	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	3	<u>383,10</u> -	-	1149	-	-	-	-
66	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу кількість: r2(0,628x(28+1))	100м2	0,1821	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	3930	3001	<u>15</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>37,77</u> 0,01
67	C130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	18,21	<u>852,67</u> -	-	15527	-	-	-	-
68	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу кількість: 1,9x(17+15+1)	100м2	0,627	<u>18347,65</u> 12398,97	<u>70,33</u> 3,05	11504	7774	<u>44</u> 2	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>97,85</u> 0,02
69	C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	62,7	<u>852,49</u> -	-	53451	-	-	-	-
70	КБ20-3-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	100м2	0,15	<u>24615,90</u> 19044,17	<u>105,30</u> 4,56	3692	2857	<u>16</u> 1	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>35,96</u> 0,01
71	C130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	15	<u>879,69</u> -	-	13195	-	-	-	-
72	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	100м2	0,00628	<u>20905,31</u> 20800,01	<u>105,30</u> 4,56	131	131	-	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>1,64</u> -
73	C1543-12 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	<u>261,01</u> -	-	522	-	-	-	-
74	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	0,1	<u>1054,95</u> 670,22	-	105	67	-	<u>7,9400</u> -	<u>0,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: 1х1,05	м2	1,05	<u>316,34</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					140249	18651	<u>75</u> 4		<u>231,46</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					140249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121523				
		всього заробітна плата, грн.					18655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3291				
		Всього будівельні роботи, грн.					150673				

		Всього по розділу 2					150673				
		Разом прямі витрати по кошторису					1653346	539226	<u>54209</u> 30013		<u>6161,19</u> 359,72
		Разом будівельні роботи, грн.					1653346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1059911				
		всього заробітна плата, грн.					569239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					300531				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					672,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91146				
		Всього будівельні роботи, грн.					1953877				

		Всього по кошторису					1953877				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7193,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					660385				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-08

придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б3)

Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 65,769 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	8	2325,00	18600
2	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	9	2790,00	25110
3	15011-7 варіант 4	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	2	3200,00	6400
		Разом по розділу 1				50110
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1967
		Всього по розділу 1				52077
Розділ 2. Вентиляція						
4	15011-5 варіант 1	Вентилятор L=50м3/год.	шт	1	900,00	900
5	15011-2 варіант 8	Вентилятор L=100м3/год	шт	1	1275,00	1275
6	1501-1132 варіант 2	Вентилятор L=520м3/год.	шт	2	5500,00	11000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				13175
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				517
		Всього по розділу 2				13692
		Разом				63285
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2484
		Всього по кошторису				65769

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09
на тепломеханічна частина (секції Б3, БС1)
Секція Б3

Основа:	Кошторисна вартість	935,229 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ТМК.С	Кошторисна трудомісткість	1,42795 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	126,221 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	KB20-36-1	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	611,63	-	2447	2447	-	8,1900	32,76
					611,63	-			-	-	-
2	KB20-36-1	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	611,63	-	2447	2447	-	8,1900	32,76
					611,63	-			-	-	-
3	KM18-1-18	Монтаж геліоколектора плаского	шт	12	934,42	-	11213	11213	-	11,2000	134,4
					934,42	-			-	-	-
4	KM18-1-2	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт	2	3578,33	-	7157	7157	-	43,4000	86,8
					3578,33	-			-	-	-
5	KM18-1-2	Монтаж теплообмінного вузла	шт	1	3578,33	-	3578	3578	-	43,4000	43,4
					3578,33	-			-	-	-
6	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	1799,62	-	5399	5399	-	21,3200	63,96
		кількість: 2+1			1799,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-5-1	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт	2	<u>1855,33</u> 1855,33	-	3711	3711	-	<u>21,9800</u>	<u>43,96</u>
8	КМ11-350-1	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт	2	<u>136,62</u> 136,62	-	273	273	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
9	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
10	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
11	КБ18-10-12	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт	1	<u>1859,31</u> 1859,31	-	1859	1859	-	<u>23,1200</u>	<u>23,12</u>
12	КМ18-1-2	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт	1	<u>3578,33</u> 3578,33	-	3578	3578	-	<u>43,4000</u>	<u>43,4</u>
13	КБ18-10-1	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
14	КБ18-10-4	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>502,24</u> 502,24	-	502	502	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					43670	43670	-		<u>531,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43670		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5854				
		Всього будівельні роботи, грн.					64600				

		Всього по розділу 1					64600				
		Розділ 2. Трубопроводи та арматура									
15	КБ18-22-2	Установлення арматури для наповнення	комплект	1	<u>32,43</u> 32,43	-	32	32	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
16	С130-1104 варіант 1	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт	1	<u>2040,89</u> -	-	2041	-	-	-	-
17	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,21</u> 57,21	-	57	57	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
18	С1630-1455 варіант 1	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1,6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	<u>817,00</u> -	-	817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ11-350-1	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
20	С1630-1455 варіант 2	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	<u>7481,00</u> -	-	7481	-	-	-	-
21	КМ11-350-1	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
22	С130-474 варіант 1	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	<u>935,00</u> -	-	935	-	-	-	-
23	КМ11-350-1	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
24	С130-474 варіант 2	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21Н8КВ120	шт	1	<u>2040,00</u> -	-	2040	-	-	-	-
25	КМ11-350-1	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
26	С130-474 варіант 3	Клапан пониження тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт	1	<u>2337,50</u> -	-	2338	-	-	-	-
27	КМ11-350-2	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
28	С1630-104 варіант 1	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	<u>5193,40</u> -	-	5193	-	-	-	-
29	КМ11-350-2	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>136,62</u> 136,62	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
30	С1630-104 варіант 2	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	<u>4598,40</u> -	-	4598	-	-	-	-
31	КМ11-350-4	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>546,50</u> 546,50	-	547	547	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
32	С1630-104 варіант 3	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	<u>127508,40</u> -	-	127508	-	-	-	-
33	КБ18-16-3	Установлення фільтрів-грязьовиків, зовнішній діаметр патрубку до 89 мм	шт	2	<u>692,00</u> 495,49	<u>79,58</u> 3,45	1384	991	<u>159</u> 7	<u>5,8700</u> 0,0396	<u>11,74</u> 0,08
34	С130-259 варіант 1	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	1	<u>6998,16</u> -	-	6998	-	-	-	-
35	С130-259 варіант 2	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	1	<u>8188,16</u> -	-	8188	-	-	-	-
36	КБ16-15-3	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм кількість: 10+4	шт	14	<u>503,31</u> 359,59	<u>35,77</u> 1,55	7046	5034	<u>501</u> 22	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>59,64</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1630-1216 варіант 1	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65, 1421902, HERZ	шт	10	<u>2560,51</u> -	- -	25605	-	- -	- -	- -
38	C1630-1216 варіант 2	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	4	<u>2866,51</u> -	- -	11466	-	- -	- -	- -
39	KB16-15-2	Установлення клапанів зворотних, балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм кількість: 4+1+1+4+1	шт	11	<u>293,23</u> 205,79	<u>35,77</u> 1,55	3226	2264	<u>393</u> 17	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>26,51</u> 0,2
40	C113-2299 варіант 1	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>3272,58</u> -	- -	13090	-	- -	- -	- -
41	C113-2299 варіант 2	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	1	<u>552,59</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
42	C113-2299 варіант 3	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	1	<u>334,64</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
43	C113-2299 варіант 5	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	4	<u>714,08</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
44	C113-2299 варіант 6	Клапан зворотний пружинний, DN25, 1"	шт	1	<u>561,08</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
45	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>486,54</u> 359,59	<u>35,77</u> 1,55	973	719	<u>72</u> 3	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>8,52</u> 0,04
46	C113-2299 варіант 4	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	<u>5975,58</u> -	- -	11951	-	- -	- -	- -
47	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>32,43</u> 32,43	- -	32	32	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
48	2307-10140 варіант 1	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" BP x 1/2" BP; 90158AD05	шт	1	<u>315,57</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
49	C1630-986 варіант 1	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	<u>663,48</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
50	KB16-20-4	Установлення кранів кульових діаметром 40 мм кількість: 4+2	шт	6	<u>43,47</u> 43,47	- -	261	261	- -	<u>0,4900</u> -	<u>2,94</u> -
51	C130-1104 варіант 4	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>1955,89</u> -	- -	7824	-	- -	- -	- -
52	C130-1104 варіант 7	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	2	<u>2550,89</u> -	- -	5102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових діаметром 20 мм кількість: 2+1	шт	3	<u>43,47</u> 43,47	- -	130	130	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
54	C130-1104 варіант 5	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	2	<u>680,89</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -
55	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	<u>680,89</u> -	- -	681	-	- -	- -	- -
56	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових діаметром 15 мм	шт	3	<u>43,47</u> 43,47	- -	130	130	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
57	C130-1104 варіант 8	Кран кульовий, ВР х 3Р, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	<u>468,38</u> -	- -	1405	-	- -	- -	- -
58	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 20 мм кількість: 122,05+122,25	100 м	2,443	<u>11188,48</u> 11188,48	- -	27333	27333	- -	<u>128,0000</u> -	<u>312,7</u> -
59	& C130-639-19 варіант 1	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	122,05	<u>251,10</u> -	- -	30647	-	- -	- -	- -
60	& C130-639-19 варіант 2	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	122,25	<u>375,21</u> -	- -	45869	-	- -	- -	- -
61	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 25 мм	100м	0,0289	<u>5037,39</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	146	140	<u>3</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>1,6</u> -
62	& C130-639-19 варіант 4	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 x 1.2)	м	2,89	<u>892,86</u> -	- -	2580	-	- -	- -	- -
63	C130-1104 варіант 2	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>731,89</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
64	C130-1104 варіант 6	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>1131,38</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
65	C130-1104 варіант 10	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	<u>1105,88</u> -	- -	1106	-	- -	- -	- -
66	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 32 мм	100м	0,9856	<u>5037,39</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	4965	4762	<u>116</u> 5	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>54,47</u> 0,06
67	& C130-639-19 варіант 5	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 x 1.5)	м	98,56	<u>1317,86</u> -	- -	129888	-	- -	- -	- -
68	C130-1104 варіант 3	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN32	шт	4	<u>1105,88</u> -	- -	4424	-	- -	- -	- -
69	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 50 мм	100м	0,0102	<u>6869,89</u> 6206,98	<u>415,97</u> 18,01	70	63	<u>4</u> -	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>0,72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C130-639-19 варіант 6	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 x 1.5)	м	1,02	<u>1339,11</u> -	- -	1366	-	- -	- -	- -
71	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 65 мм	100м	0,0096	<u>8495,45</u> 7593,80	<u>669,16</u> 28,97	82	73	<u>6</u> -	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>0,87</u> -
72	& C130-639-19 варіант 7	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 x 2)	м	0,96	<u>2635,35</u> -	- -	2530	-	- -	- -	- -
73	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 80 мм	100м	0,8832	<u>8531,59</u> 7593,80	<u>669,16</u> 28,97	7535	6707	<u>591</u> 26	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>80,39</u> 0,29
74	& C130-639-19 варіант 8	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 x 2)	м	88,32	<u>2975,36</u> -	- -	262784	-	- -	- -	- -
75	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 2,89+98,56+1,02	100м	1,0247	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	969	890	<u>24</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>8,42</u> 0,02
76	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 0,96+88,32	100м	0,8928	<u>1063,86</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	950	776	<u>21</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>7,34</u> 0,01
77	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 104,79+104,91+93,55+88,32	10 м	39,157	<u>290,22</u> 290,22	- -	11364	11364	- -	<u>3,5200</u> -	<u>137,83</u> -
78	& C18013-19-89 варіант 1	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 15 кількість: 104,79x1,02	м	106,8858	<u>25,50</u> -	- -	2726	-	- -	- -	- -
79	& C18013-19-89 варіант 2	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 22 кількість: 104,91x1,02	м	107,0082	<u>30,60</u> -	- -	3274	-	- -	- -	- -
80	& C18013-19-89 варіант 3	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 35 кількість: 93,55x1,02	м	95,421	<u>44,20</u> -	- -	4218	-	- -	- -	- -
81	& C18013-19-89 варіант 4	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 89 кількість: 88,32x1,02	м	90,0864	<u>122,40</u> -	- -	11027	-	- -	- -	- -
82	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x39,157)	л	5,56	<u>459,45</u> -	- -	2555	-	- -	- -	- -
83	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x39,157)	м	540,91	<u>2,67</u> -	- -	1444	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х39,157)	шт	1174	<u>2,69</u> -	-	3158	-	-	-	-
85	C1551-40- СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031х39,157)	л	1,21	<u>248,41</u> -	-	301	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					833585	63127	<u>1890</u> 82		<u>734,02</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					833585				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					768568				
		всього заробітна плата, грн.					63209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9054				
		Всього будівельні роботи, грн.					864863				

		Всього по розділу 2					864863				
86	KM18-1-3	Розділ 3. Блочний тепловий пункт Монтаж блочного теплового пункту БТП	шт	1	<u>3924,62</u> 3924,62	-	3925	3925	-	<u>47,6000</u>	<u>47,6</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					3925	3925	-	-	<u>47,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3925				-
		всього заробітна плата, грн.					3925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					509				
		Всього будівельні роботи, грн.					5766				

		Всього по розділу 3					5766				
		Разом прямі витрати по кошторису					881180	110722	<u>1890</u> 82		<u>1313,18</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					881180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					768568				
		всього заробітна плата, грн.					110804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15417				
		Всього будівельні роботи, грн.					935229				

		Всього по кошторису					935229				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1427,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126221				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-010

придбання устаткування тепломеханічної частини (секції Б3, БС1)

Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ТМК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 3740,898 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання						
1	1501-1084 варіант 1	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	4	315500,00	1262000
2	1501-1152 варіант 1	Геліоколектор плоский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	12	27156,00	325872
3	1501-1235 варіант 1	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	34875,00	69750
4	1501-3072 варіант 1	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	139500,00	139500
5	1501-1065 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	46500,00	93000
6	1501-1065 варіант 2	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	11160,00	11160
7	1501-1388 варіант 1	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	2	77469,00	154938
8	15011-2 варіант 1	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт	2	9393,00	18786
9	1501-1153 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	9858,00	9858
10	1501-1070 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	1553,10	1553
11	1501-1620 варіант 1	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	195300,00	195300

1	2	3	4	5	6	7
12	1501-1899 варіант 1	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054C1	шт	1	21855,00	21855
13	1501-1458 варіант 1	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	2883,00	2883
14	1501-1007 варіант 1	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	2697,00	2697
		Разом по розділу 1				2309152
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				90679
		Всього по розділу 1				2399831
		Розділ 2. Блочний тепловий пункт				
15	1501-9022 варіант 3	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-3	шт	1	1290393,00	1290393
		Разом по розділу 2				1290393
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				50674
		Всього по розділу 2				1341067
		Разом				3599545
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				141353
		Всього по кошторису				3740898

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011
на автоматизація тепломеханічної частини (секції Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-АТМК.С

Кошторисна вартість	69,837 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05621 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,144 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB21-24-2	Установлення щита ЩА-ТМКЗ, масою до 6 кг	шт	1	330,04	-	330	330	-	3,9100	3,91
					330,04	-			-	-	-
2	C1514-3 варіант 3	Корпус щита автоматики ЩА-ТМКЗ	шт	1	5613,18	-	5613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-30-1	Монтаж датчиків кількість: 10+3+1+1+7+4	шт	26	40,54	-	1054	1054	-	0,4500	11,7
					40,54	-			-	-	-
4	C1630-986 варіант 3	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	10	1020,48	-	10205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1630-986 варіант 4	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	3	1530,48	-	4591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1630-986 варіант 5	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1	714,48	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C1630-986 варіант 6	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1	3060,48	-	3060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-986 варіант 7	Датчик тиску EWPA 010	шт	7	<u>2754,48</u>	-	19281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C1630-986 варіант 9	Датчик затоплення Octopus++	шт	4	<u>306,48</u>	-	1226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KB16-20-2	Установлення кранів	шт	7	<u>43,47</u>	-	304	304	-	<u>0,4900</u>	<u>3,43</u>
					43,47	-			-	-	-
11	C1630-1910 варіант 6	Кран з спускником+муфта d15	шт	7	<u>306,03</u>	-	2142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KM11-30-1	Монтаж реле тиску	шт	1	<u>40,54</u>	-	41	41	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
					40,54	-			-	-	-
13	C1630-986 варіант 8	Реле тиску KPI35	шт	1	<u>4284,48</u>	-	4284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KM10-1-10	Монтаж пристрою перетворення	плата	4	<u>699,28</u>	-	2797	2797	-	<u>8,0000</u>	<u>32</u>
					699,28	-			-	-	-
15	C1630-986 варіант 10	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	4	<u>2142,48</u>	-	8570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KM11-30-1	Монтаж модуля накладки M-bus	шт	1	<u>40,54</u>	-	41	41	-	<u>0,4500</u>	<u>0,45</u>
					40,54	-			-	-	-
17	C1630-986 варіант 11	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	1	<u>3468,48</u>	-	3468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					67721	4567	-		<u>51,94</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					67721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63154				
		всього заробітна плата, грн.					4567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					577				
		Всього будівельні роботи, грн.					69837				

		Всього по кошторису					69837				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					56,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5144				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-012
на електричні мережі (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР.С

Кошторисна вартість	5084,641 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,15358 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1129,831 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
1	КБ21-23-1	Монтаж звідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
2	КБ21-24-2	Установлення АВРБЗ, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
3	КБ21-24-1	Установлення ЩІТПЗ.1, масою до 3 кг	шт	1	<u>286,99</u> 286,99	<u>-</u> -	287	287	<u>-</u> -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
4	КБ21-24-2	Установлення ЩЗБПБЗ, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
5	КБ21-24-2	Установлення ЩІНЗ.1, масою до 6 кг	шт	1	<u>330,04</u> 330,04	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
6	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКОЗ.1	шафа	1	<u>1509,36</u> 930,63	<u>570,67</u> 108,60	1509	931	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-24-1	Установлення ЩК, масою до 3 кг	шт	20	<u>286,99</u> 286,99	- -	5740	5740	- -	<u>3,4000</u> -	<u>68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					10035	8879	<u>1142</u> 218		<u>103,79</u> 1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					10035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14				
		всього заробітна плата, грн.					9097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1389				
		Всього будівельні роботи, грн.					14681				

		Всього по розділу 1					14681				
		Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура									
8	КБ21-17-4	Монтаж світильників кількість: 17+85+347+20+23+30+52+9+67+1	100шт	6,51	<u>14342,47</u> 14126,11	- -	93369	91961	- -	<u>156,8000</u> -	<u>1020,77</u> -
9	C1547-7 варіант 1	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	17	<u>1020,46</u> -	- -	17348	-	- -	- -	- -
10	C1547-7 варіант 2	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	85	<u>796,06</u> -	- -	67665	-	- -	- -	- -
11	C1547-7 варіант 3	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	347	<u>663,46</u> -	- -	230221	-	- -	- -	- -
12	C1547-7 варіант 4	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1x35Вт	шт	20	<u>510,46</u> -	- -	10209	-	- -	- -	- -
13	C1547-7 варіант 5	Світильник підвісний, IP20, цоколь E27 1x60Вт	шт	23	<u>1224,46</u> -	- -	28163	-	- -	- -	- -
14	C1547-7 варіант 6	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	30	<u>765,46</u> -	- -	22964	-	- -	- -	- -
15	C1547-7 варіант 7	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	52	<u>1020,46</u> -	- -	53064	-	- -	- -	- -
16	C1547-7 варіант 14	LED світильник накладний, IP67, 30Вт	шт	9	<u>1326,46</u> -	- -	11938	-	- -	- -	- -
17	C1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	67	<u>2122,06</u> -	- -	142178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1547-7 варіант 9	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	1	<u>765,46</u>	-	765	-	-	-	-
19	C1547-1 варіант 1	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	432	<u>51,30</u>	-	22162	-	-	-	-
20	C1547-1 варіант 2	Лампа цоколь GU10, 35Вт	шт	20	<u>51,30</u>	-	1026	-	-	-	-
21	C1547-1 варіант 3	Лампа цоколь E 27, 60Вт	шт	23	<u>16,62</u>	-	382	-	-	-	-
22	C1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	132	<u>97,20</u>	-	12830	-	-	-	-
23	C111-882 варіант 19	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>10506,31</u>	-	10506	-	-	-	-
24	KM10-668-4	Установлення датчика руху	шт	42	<u>123,87</u>	-	5203	5203	-	<u>1,6000</u>	<u>67,2</u>
25	C1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	42	<u>510,46</u>	-	21439	-	-	-	-
26	KБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,1	<u>12033,10</u>	-	1203	1182	-	<u>131,2000</u>	<u>13,12</u>
27	C1547-7 варіант 12	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	10	<u>714,46</u>	-	7145	-	-	-	-
28	KБ21-17-4	Монтаж LED стрічки	100шт	0,2	<u>14342,47</u>	-	2868	2825	-	<u>156,8000</u>	<u>31,36</u>
29	C1547-7 варіант 13	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	20	<u>3060,46</u>	-	61209	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					823857	101171	-		<u>1132,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					823857		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					722686				
		всього заробітна плата, грн.					101171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14715				
		Всього будівельні роботи, грн.					874183				

		Всього по розділу 2					874183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вироби до встановлення									
30	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 49+21+162	100шт	2,32	<u>5477,77</u> 2153,82	- -	12708	4997	- -	<u>27,8200</u> -	<u>64,54</u> -
31	& C113-2106-B1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	49	<u>229,58</u> -	- -	11249	-	- -	- -	- -
32	& C113-2106-B1 варіант 3	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	21	<u>357,08</u> -	- -	7499	-	- -	- -	- -
33	& C113-2106-B1 варіант 4	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	162	<u>122,48</u> -	- -	19842	-	- -	- -	- -
34	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3 кількість: 28+150	100шт	1,78	<u>3953,07</u> 3953,07	- -	7036	7036	- -	<u>51,0600</u> -	<u>90,89</u> -
35	& C113-2106-B1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	28	<u>359,63</u> -	- -	10070	-	- -	- -	- -
36	& C113-2106-B1 варіант 5	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	150	<u>255,08</u> -	- -	38262	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці кількість: 30+30	100шт	0,6	<u>1965,64</u> 1959,50	- -	1179	1176	- -	<u>25,3100</u> -	<u>15,19</u> -
38	& C113-2106-B1 варіант 6	Розетка вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	<u>193,88</u> -	- -	5816	-	- -	- -	- -
39	& C113-2106-B1 варіант 7	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	<u>408,08</u> -	- -	12242	-	- -	- -	- -
40	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 56+26	100шт	0,82	<u>5472,58</u> 2142,99	- -	4488	1757	- -	<u>27,6800</u> -	<u>22,7</u> -
41	& C1547-6-B1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	56	<u>122,56</u> -	- -	6863	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1547-6-B1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	26	<u>153,16</u> -	- -	3982	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних кількість: 42+59	100шт	1,01	<u>5598,00</u> 2268,41	- -	5654	2291	- -	<u>29,3000</u> -	<u>29,59</u> -
44	& C1547-6-B1 варіант 6	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	42	<u>183,76</u> -	- -	7718	-	- -	- -	- -
45	& C1547-6-B1 варіант 4	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	59	<u>153,16</u> -	- -	9036	-	- -	- -	- -
46	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	7,71	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	65519	38434	<u>27085</u> 7810	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>460,67</u> 91,89
47	& C111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	771	<u>9,49</u> -	- -	7317	-	- -	- -	- -
48	C111-884 варіант 1	Гільзи ГМЛ	комплект	1	<u>8007,73</u> -	- -	8008	-	- -	- -	- -
49	C111-884 варіант 2	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	<u>8109,73</u> -	- -	8110	-	- -	- -	- -
50	C111-884 варіант 3	Накінечники, гільзи	комплект	1	<u>6426,73</u> -	- -	6427	-	- -	- -	- -
51	C111-884 варіант 4	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	<u>14280,73</u> -	- -	14281	-	- -	- -	- -
52	C111-884 варіант 5	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>5100,73</u> -	- -	5101	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					278407	55691	<u>27085</u> 7810		<u>683,58</u> 91,89
		Разом будівельні роботи, грн.					278407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195631				
		всього заробітна плата, грн.					63501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35340				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11911				
		Всього будівельні роботи, грн.					313747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					313747				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
		- кабель у лотках									
53	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,85	<u>4653,59</u>	<u>178,44</u>	3956	3427	<u>152</u>	<u>47,2100</u>	<u>40,13</u>
		кількість: 25+30+30			4031,26	7,73			7	0,0888	0,08
54	& С1330-3-ИНБ1	Лоток перфорований 300х100мм (ШхВ)	м	25	<u>400,28</u>	-	10007	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	& С1330-3-ИНБ1	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	25	<u>107,88</u>	-	2697	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
56	& С1330-3-ИНБ1	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	25	<u>57,72</u>	-	1443	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
57	& С1330-3-ИНБ1	Лоток драбинний 200х150мм (ШхВ)	м	30	<u>1003,77</u>	-	30113	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
58	& С1330-3-ИНБ1	Лоток драбинний 150х150мм (ШхВ)	м	30	<u>825,27</u>	-	24758	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
59	С111-885	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>16831,87</u>	-	16832	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
60	С188888-21	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	5	<u>574,15</u>	-	2871	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
61	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів	шт	20	<u>73,44</u>	-	1469	1469	-	<u>0,8600</u>	<u>17,2</u>
					73,44	-			-	-	-
62	& С130-62-17	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	20	<u>3167,34</u>	-	63347	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	С111-885	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	<u>26011,87</u>	-	26012	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
64	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 480 мм2 у лотках	100м	5,27	<u>691,66</u>	-	3645	3645	-	<u>8,1000</u>	<u>42,69</u>
		кількість: 131+212+184			691,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C157-302-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х70 мм2 кількість: 131х1,02	м	133,62	<u>1596,32</u> -	- -	213300	-	- -	- -	- -
66	& C157-302-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х50 мм2 кількість: 212х1,02	м	216,24	<u>1111,82</u> -	- -	240420	-	- -	- -	- -
67	& C157-302-1 варіант 11	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х10 мм2 кількість: 184х1,02 - кабель у трубах	м	187,68	<u>331,52</u> -	- -	62220	-	- -	- -	- -
68	КМ8-411-1	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм кількість: 70+50	100 м	1,2	<u>7117,91</u> 4085,06	<u>1028,89</u> 47,57	8541	4902	<u>1235</u> 57	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>57,41</u> 0,66
69	& C111-1301-1 варіант 1	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	70	<u>51,39</u> -	- -	3597	-	- -	- -	- -
70	& C111-1301-1 варіант 2	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	50	<u>42,89</u> -	- -	2145	-	- -	- -	- -
71	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	100м	0,2	<u>2116,55</u> 2116,55	- -	423	423	- -	<u>26,6400</u> -	<u>5,33</u> -
72	& C111-1301-1-М варіант 4	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 40мм кількість: 20х1,01	м	20,2	<u>28,70</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
73	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	13,44	<u>2022,80</u> 2022,80	- -	27186	27186	- -	<u>25,4600</u> -	<u>342,18</u> -
74	& C111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм кількість: 1344х1,01	м	1357,44	<u>23,60</u> -	- -	32036	-	- -	- -	- -
75	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	127,2	<u>1905,21</u> 1905,21	- -	242343	242343	- -	<u>23,9800</u> -	<u>3050,26</u> -
76	& C111-1301-1-М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм кількість: 12720х1,01	м	12847,2	<u>16,46</u> -	- -	211465	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	96,4	<u>1905,21</u> 1905,21	-	183662	183662	-	<u>23,9800</u>	<u>2311,67</u>
78	& С111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 9640х1,01	м	9736,4	<u>12,38</u> -	-	120537	-	-	-	-
79	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 250 мм ²	100 м	0,9	<u>4918,46</u> 4918,46	-	4427	4427	-	<u>57,6000</u>	<u>51,84</u>
80	& С157-302-1 варіант 52	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5х35 мм ² кількість: 90х1,02	м	91,8	<u>1060,82</u> -	-	97383	-	-	-	-
81	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	9	<u>1571,44</u> 1322,61	-	14143	11903	-	<u>16,8700</u>	<u>151,83</u>
82	& С157-302-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм ² кількість: 900х1,02	м	918	<u>229,52</u> -	-	210699	-	-	-	-
83	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 35 мм ² кількість: 65+260+170+1250	100м	17,45	<u>1503,85</u> 1276,35	-	26242	22272	-	<u>16,2800</u>	<u>284,09</u>
84	& С157-302-1 варіант 45	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм ² кількість: 65х1,02	м	66,3	<u>98,96</u> -	-	6561	-	-	-	-
85	& С157-302-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм ² кількість: 260х1,02	м	265,2	<u>140,78</u> -	-	37335	-	-	-	-
86	& С157-302-1 варіант 12	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5х4 мм ² кількість: 170х1,02	м	173,4	<u>149,96</u> -	-	26003	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C157-302-1 варіант 18	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм2 кількість: 1250х1,02	м	1275	<u>102,02</u> -	- -	130076	-	- -	- -	- -
88	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 кількість: 625+1590+970+7300+70+200	100м	107,55	<u>1112,89</u> 956,48	- -	119691	102869	- -	<u>12,2000</u> -	<u>1312,11</u> -
89	& C157-302-1 варіант 53	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х4 мм2 кількість: 625х1,02	м	637,5	<u>91,82</u> -	- -	58535	-	- -	- -	- -
90	& C157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 1590х1,02	м	1621,8	<u>38,78</u> -	- -	62893	-	- -	- -	- -
91	& C157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 970х1,02	м	989,4	<u>60,20</u> -	- -	59562	-	- -	- -	- -
92	& C157-302-1 варіант 19	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 7300х1,02	м	7446	<u>40,82</u> -	- -	303946	-	- -	- -	- -
93	& C157-302-1 варіант 15	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм2 кількість: 70х1,02	м	71,4	<u>123,27</u> -	- -	8801	-	- -	- -	- -
94	& C157-302-1 варіант 16	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм2 кількість: 200х1,02	м	204	<u>80,77</u> -	- -	16477	-	- -	- -	- -
95	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 кількість: 1300+150+8340+750	100м	105,4	<u>787,99</u> 674,24	- -	83054	71065	- -	<u>8.6000</u> -	<u>906,44</u> -
96	& C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 1300х1,02	м	1326	<u>41,84</u> -	- -	55480	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C157-302-1 варіант 17	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x6 мм2 кількість: 150x1,02	м	153	<u>50,17</u> -	- -	7676	-	- -	- -	- -
98	& C157-302-1 варіант 20	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3x1,5 мм2 кількість: 8340x1,02	м	8506,8	<u>27,56</u> -	- -	234447	-	- -	- -	- -
99	& C157-302-1 варіант 21	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1x6 мм2 кількість: 750x1,02	м	765	<u>36,74</u> -	- -	28106	-	- -	- -	- -
100	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні кількість: 420+1070	100шт	14,9	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	126619	74276	<u>52343</u> 15093	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>890,28</u> 177,59
101	& C111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	420	<u>56,58</u> -	- -	23764	-	- -	- -	- -
102	& C111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	1070	<u>16,63</u> -	- -	17794	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3295319	753869	<u>53730</u> 15157		<u>9463,46</u> 178,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3295319 2487720 769026 413389 959,8 130015 3708708 3708708				
		Розділ 5. Заземлення									
103	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,4	<u>4494,27</u> 956,37	<u>3507,68</u> 520,00	1798	383	<u>1403</u> 208	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>4,48</u> 2,25
104	C126-1277 варіант 1	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	<u>2939,15</u> -	- -	11757	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 0,5х0,7х40	100м3	0,14	<u>18048,49</u> 18048,49	- -	2527	2527	- -	<u>261,8000</u> -	<u>36,65</u> -
106	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм2	100 м	0,4	<u>2124,73</u> 1912,74	<u>173,62</u> 7,52	850	765	<u>69</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>8,96</u> 0,03
107	& С1111-8-56 варіант 1	Штаба сталеві оміднені, 30х4 мм	м	40	<u>306,21</u> -	- -	12248	-	- -	- -	- -
108	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>10214,05</u> 10214,05	- -	1430	1430	- -	<u>150,4500</u> -	<u>21,06</u> -
109	КМ10-698-1	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	<u>62,56</u> 61,94	- -	938	929	- -	<u>0,8000</u> -	<u>12</u> -
110	& С111-240-8Г варіант 1	Коробка вирівнювання потенціалів, 85х85х40 мм, ІР44, шина 6х9	шт	15	<u>129,68</u> -	- -	1945	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							33493	6034	<u>1472</u> 211		<u>83,15</u> 2,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							33493 25987 6245 3654 9,4 1272 37147				

Всього по розділу 5							37147				
Розділ 6. Сонячні панелі											
111	КМ8-101-1	Монтаж інвентора масою до 0,15 т	шафа	1	<u>978,99</u> 978,99	- -	979	979	- -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
112	КМ11-31-2	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	<u>144,14</u> 144,14	- -	144	144	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
113	КМ8-575-1	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	21	<u>144,14</u> 144,14	- -	3027	3027	- -	<u>1,6000</u> -	<u>33,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C1533-221 варіант 1	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	<u>3097.53</u> -	- -	65048	-	- -	- -	- -
115	КМ11-96-1	Монтаж модуля керування, маса до 5 кг	шт	1	<u>135.06</u> 135,06	- -	135	135	- -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
116	КМ8-126-9	Монтаж акумуляторного блоку	блок	6	<u>409.87</u> 409,87	- -	2459	2459	- -	<u>4.8000</u> -	<u>28.8</u> -
117	C113-2122 варіант 6	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	3	<u>357.08</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
118	КМ8-572-6	Монтаж шафи серверної	шт	2	<u>432.43</u> 432,43	- -	865	865	- -	<u>4.8000</u> -	<u>9.6</u> -
119	КМ8-600-2	Монтаж лічильника	шт	1	<u>144.14</u> 144,14	- -	144	144	- -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
120	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,25	<u>4508.59</u> 4508,59	- -	1127	1127	- -	<u>52.8000</u> -	<u>13.2</u> -
121	& C157-302-1 варіант 22	Кабель тип Н1Z2Z2-K - 6 мм2 кількість: 25x1,02	м	25,5	<u>51.02</u> -	- -	1301	-	- -	- -	- -
122	КМ8-545-1	Монтаж коробки [ящика] для автоматики	шт	1	<u>419.57</u> 419,57	- -	420	420	- -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
123	C1514-1 варіант 1	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	<u>2976.13</u> -	- -	2976	-	- -	- -	- -
124	C111-882 варіант 13	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	<u>5100.31</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
125	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 2+1	шт	3	<u>259.16</u> 244,75	<u>11.70</u> 1,22	777	734	<u>35</u> 4	<u>2.8000</u> 0,0146	<u>8.4</u> 0,04
126	& C10000-4-3 варіант 1	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 кА)	шт	2	<u>306.09</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
127	& C10000-4-3 варіант 2	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0, 03 тип АС (10кА)	шт	1	<u>1105.09</u> -	- -	1105	-	- -	- -	- -
128	КМ8-545-2	Монтаж щита зовнішнього розподільчого	шт	1	<u>559.42</u> 559,42	- -	559	559	- -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
129	C1514-1 варіант 2	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	<u>1021.12</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>259,16</u> 244,75	<u>11,70</u> 1,22	259	245	<u>12</u> 1	<u>2,8000</u> 0,0146	<u>2,8</u> 0,01
131	& C10000-4-3 варіант 3	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	<u>1190,10</u> -	- -	1190	-	- -	- -	- -
132	КМ8-523-4	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	<u>332,16</u> 332,16	- -	332	332	- -	<u>3,8000</u> -	<u>3,8</u> -
133	C1545-507 варіант 1	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V KOMBI	шт	1	<u>646,06</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
134	КМ8-526-5	Монтаж роз'єднувача однополюсного, струм до 630 А	шт	1	<u>419,57</u> 419,57	- -	420	420	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
135	& C10000-4-3 варіант 4	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми M10-M10)	шт	1	<u>2677,59</u> -	- -	2678	-	- -	- -	- -
136	КМ8-523-1	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	2	<u>113,63</u> 113,63	- -	227	227	- -	<u>1,3000</u> -	<u>2,6</u> -
137	C1545-507 варіант 2	Запобіжник CH 10x38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	2	<u>102,06</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
138	КМ8-526-1	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	2	<u>139,86</u> 139,86	- -	280	280	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
139	& C10000-4-3 варіант 7	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	2	<u>153,09</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
140	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект	2	<u>1678,27</u> 1678,27	- -	3357	3357	- -	<u>19,2000</u> -	<u>38,4</u> -
141	& C10000-4-3 варіант 5	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	<u>2465,10</u> -	- -	4930	-	- -	- -	- -
142	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму	шт	2	<u>279,71</u> 279,71	- -	559	559	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
143	& C10000-4-3 варіант 6	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	<u>867,09</u> -	- -	1734	-	- -	- -	- -
144	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>3210,27</u> 2736,50	- -	642	547	- -	<u>32,8000</u> -	<u>6,56</u> -
145	& C100-2405-1207 варіант 2	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм кількість: 20x1,01	м	20,2	<u>100,42</u> -	- -	2028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	КБ21-13-2	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 50 мм2 у коробах	100м	0,2	<u>886,57</u> 815,47	- -	177	163	- -	<u>9,5500</u> -	<u>1,91</u> -
147	& С157-302-1 варіант 39	Кабель ПВС 3х16мм2 кількість: 20х1,02	м	20,4	<u>277,46</u> -	- -	5660	-	- -	- -	- -
148	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	0,7	<u>2022,80</u> 2022,80	- -	1416	1416	- -	<u>25,4600</u> -	<u>17,82</u> -
149	& С111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм кількість: 70х1,01	м	70,7	<u>23,60</u> -	- -	1669	-	- -	- -	- -
150	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,07	<u>1571,44</u> 1322,61	- -	110	93	- -	<u>16,8700</u> -	<u>1,18</u> -
151	& С157-302-1 варіант 23	Кабель ПВ3 50мм2 кількість: 7х1,02	м	7,14	<u>276,27</u> -	- -	1973	-	- -	- -	- -
152	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,1	<u>1503,85</u> 1276,35	- -	150	128	- -	<u>16,2800</u> -	<u>1,63</u> -
153	& С157-302-1 варіант 40	Кабель ПВ3 35мм2 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>212,18</u> -	- -	2164	-	- -	- -	- -
154	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,2	<u>1112,89</u> 956,48	- -	223	191	- -	<u>12,2000</u> -	<u>2,44</u> -
155	& С157-302-1 варіант 42	Кабель ПВ3 16мм2 кількість: 20х1,02	м	20,4	<u>76,52</u> -	- -	1561	-	- -	- -	- -
156	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,16	<u>787,99</u> 674,24	- -	126	108	- -	<u>8,6000</u> -	<u>1,38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& C157-302-1 варіант 41	Кабель 4x2x0,51 (FTP-cat 5E) кількість: 16x1,02	м	16,32	<u>20,42</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
158	C113-1882 варіант 6	Стяжка нейлонова 5x250мм	шт	50	<u>1,61</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
159	C1545-153 варіант 1	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2x10мм	шт	8	<u>61,21</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
160	C1545-153 варіант 2	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2x8мм	шт	4	<u>43,87</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
161	C1545-153 варіант 4	Наконечник гільзовий ізолюваний 16мм2	шт	100	<u>2,87</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
162	C1545-153 варіант 3	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1	<u>1428,01</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					126685	18659	<u>47</u> 5		<u>215,72</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					126685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107979				
		всього заробітна плата, грн.					18664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2825				
		Всього будівельні роботи, грн.					136176				

		Всього по розділу 6					136176				
		Разом прямі витрати по кошторису					4567796	944303	<u>83476</u> 23401		<u>11682,15</u> 274,51
		Разом будівельні роботи, грн.					4567796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3540017				
		всього заробітна плата, грн.					967704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					516845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1196,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162127				
		Всього будівельні роботи, грн.					5084641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5084641				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13153,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1129831				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-013

придбання устаткування електричних мереж (секція Б3)

Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 1313,640 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Щити				
1	1504-10267 варіант 4	ВРПБЗ - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 400А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 400/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл.т. 1,0(1шт); - Незалежний розщеплювач (1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	80700,00	80700

1	2	3	4	5	6	7
2	1504-10263 варіант 29	АВРБЗ - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); - Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (1шт)	шт	1	30000,00	30000
3	1504-10263 варіант 25	ЩІТПЗ.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	1395,00	1395
4	1504-10263 варіант 26	ЩЗБПБЗ - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(1шт);-Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С(2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С (18шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	35000,00	35000
5	1504-10263 варіант 27	ЩІНЗ.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(3шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(16шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	6000,00	6000
6	1504-10263 варіант 28	ЩКОЗ.1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(19шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(40шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	80000,00	80000
7	1504-10252 варіант 2	ЩК (тип1) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	20	2790,00	55800
		Разом по розділу 1				288895
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11345
		Всього по розділу 1				300240
		Розділ 2. Сонячні панелі				
8	1504-1324 варіант 1	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	1	165865,50	165866

1	2	3	4	5	6	7
9	1501-1070 варіант 2	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	1	85281,00	85281
10	1501-1274 варіант 1	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	21	7068,00	148428
11	1503-8201 варіант 1	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	1	14833,50	14834
12	1501-1693 варіант 1	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	6	85188,00	511128
13	1501-1155 варіант 1	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	2	20088,00	40176
14	15011-1064 варіант 1	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт	1	9393,00	9393
		Разом по розділу 2				975106
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38294
		Всього по розділу 2				1013400
		Разом				1264001
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49639
		Всього по кошторису				1313640

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-014
на система відеодомофонії (секція Б3)
Секція Б3

Основа:	Кошторисна вартість	88,962 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,59124 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	53,061 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеодомофонії									
1	КМ10-683-10	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт	4	287,18	-	1149	1119	-	3,2000	12,8
					279,71	-			-	-	-
2	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	4	1449,50	-	5798	5798	-	14,4000	57,6
					1449,50	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	4	52,77	-	211	211	-	0,6400	2,56
					52,77	-			-	-	-
4	КМ8-532-1	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт	4	192,30	-	769	769	-	2,2000	8,8
					192,30	-			-	-	-
5	КМ10-683-10	Монтаж аудіодомофону	шт	20	287,18	-	5744	5594	-	3,2000	64
					279,71	-			-	-	-
6	КМ8-575-1	Монтаж електромагнітного замка	шт	4	144,14	-	577	577	-	1,6000	6,4
					144,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-1-1	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт	4	<u>40,55</u> 38,14	<u>2,41</u> 0,10	162	153	<u>9</u> -	<u>0,4800</u> 0,0012	<u>1,92</u> -
8	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	5	<u>839,14</u> 839,14	- -	4196	4196	- -	<u>9,6000</u> -	<u>48</u> -
9	КМ8-575-1	Установлення доводчика дверей	шт	4	<u>144,14</u> 144,14	- -	577	577	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
10	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	4	<u>123,87</u> 123,87	- -	495	495	- -	<u>1,6000</u> -	<u>6,4</u> -
11	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305x2+52	100 м	6,62	<u>4181,29</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	27680	24453	<u>386</u> 47	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>296,58</u> 0,61
12	& С157-302-1 варіант 25	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray кількість: 610x1,02	м	622,2	<u>17,62</u> -	- -	10963	-	- -	- -	- -
13	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4x0,4 кількість: 52x1,02	м	53,04	<u>5,12</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
14	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,52	<u>2050,71</u> 2050,71	- -	1066	1066	- -	<u>25,5000</u> -	<u>13,26</u> -
15	& С157-302-1 варіант 27	Кабель силовий ШВВП 2*0,75 кількість: 52x1,02	м	53,04	<u>12,77</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
16	КМ8-545-1	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	4	<u>419,57</u> 419,57	- -	1678	1678	- -	<u>4,8000</u> -	<u>19,2</u> -
17	С111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	437	<u>10,51</u> -	- -	4593	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66607	46686	<u>395</u> 47		<u>543,92</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					66607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19526				
		всього заробітна плата, грн.					46733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6328				
		Всього будівельні роботи, грн.					88962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					88962				
		Разом прямі витрати по кошторису					66607	46686	395		543,92
									47		0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					66607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19526				
		всього заробітна плата, грн.					46733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22355				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6328				
		Всього будівельні роботи, грн.					88962				

		Всього по кошторису					88962				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					591,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53061				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-015

придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б3)

Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 239,528 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11051 варіант 1	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	4	29481,00	117924
2	1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	4	1013,70	4055
3	1511-2001 варіант 2	Акумулятор 7.0 Аг/12В	шт	4	837,00	3348
4	1503-11051 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	4	2046,00	8184
5	1503-11051 варіант 3	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	20	3255,00	65100
6	1503-11051 варіант 4	Електромагнітний замок YM-280N	шт	4	1581,00	6324
7	1503-11051 варіант 5	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	4	474,30	1897
8	1503-11051 варіант 7	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	5	1822,80	9114
9	15011-2 варіант 2	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	4	1348,50	5394
10	1602-30007 варіант 1	Датчик відкриття магнітоконтактний В-3 А	шт	4	488,25	1953
11	15011-1 варіант 1	Бокс для БЖ комутатора	шт	4	930,00	3720

1	2	3	4	5	6	7
12	1503-11054 варіант 1	- устаткування що не монтується Брелок (Червоний) ТК17 Fudan 1K	шт	100	34,41	3441
		Разом				230454
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3576	0,007	9049 25
		Всього вартість устаткування				239503
		Всього вартість будівельних робіт				25
		Всього по кошторису				239528

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-016
на система охоронної сигналізації (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	6,388 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05868 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,906 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система охоронної сигналізації											
1	КМ10-667-4	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	<u>1415,39</u>	-	1415	1415	-	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1415,39	-			-	-	-
2	КМ10-667-5	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	1	<u>772,03</u>	-	772	772	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					772,03	-			-	-	-
3	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	6	<u>123,87</u>	-	743	743	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
					123,87	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	7	<u>123,87</u>	-	867	867	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
					123,87	-			-	-	-
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>263,84</u>	-	528	528	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					263,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					4325	4325	-		54,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4325		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2063				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					581				
		Всього будівельні роботи, грн.					6388				

		Всього по розділу 1					6388				
		Разом прямі витрати по кошторису					4325	4325	-		54,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4325		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2063				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					581				
		Всього будівельні роботи, грн.					6388				

		Всього по кошторису					6388				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					58,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4906				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-017

придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б3)

Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 38,663 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1064 варіант 2	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	8556,00	8556
2	15011-1064 варіант 3	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	3580,50	3581
3	1602-30007 варіант 2	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	6	1209,00	7254
4	1602-30007 варіант 3	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	7	1953,00	13671
5	1602-20036 варіант 1	Сирена StreetSiren	шт	1	2743,50	2744
6	1602-20036 варіант 2	Сирена HomeSiren	шт	1	1395,00	1395
		Разом				37201
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1462

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				38663

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-018
на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	109,025 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65004 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,667 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету											
1	КМ8-575-1	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт	23	144,14	-	3315	3315	-	1,6000	36,8
					144,14	-			-	-	-
2	КМ10-372-14	Монтаж комутатора	пристрій	1	1055,36	-	1055	1055	-	12,8000	12,8
					1055,36	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305x4	100 м	12,2	4181,29	58,36	51012	45064	712	44,8000	546,56
					3693,76	7,10			87	0,0922	1,12
4	& С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	1244,4	17,62	-	21926	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 305x4x1,02			-	-			-	-	-
5	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	690	10,51	-	7252	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					84560	49434	<u>712</u> 87		<u>596,16</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					84560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34414				
		всього заробітна плата, грн.					49521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24465				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7146				
		Всього будівельні роботи, грн.					109025				

		Всього по розділу 1					109025				
		Разом прямі витрати по кошторису					84560	49434	<u>712</u> 87		<u>596,16</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					84560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34414				
		всього заробітна плата, грн.					49521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24465				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7146				
		Всього будівельні роботи, грн.					109025				

		Всього по кошторису					109025				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					650,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56667				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-019
придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б3)
Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 299,960 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-11057 варіант 1	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	23	4138,50	95186
2	1501-1458 варіант 2	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A	шт	1	193440,00	193440
		Разом				288626
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11334
		Всього по кошторису				299960

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-020
на система відеоспостереження (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість	84,365 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51054 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,942 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеоспостереження									
1	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	1	<u>839,14</u>	-	839	839	-	<u>9.6000</u>	<u>9,6</u>
					839,14	-			-	-	-
2	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери зовнішньої	шт	3	<u>322,11</u>	-	966	966	-	<u>3.2000</u>	<u>9,6</u>
					322,11	-			-	-	-
3	КМ11-1-1	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	3	<u>38,14</u>	-	114	114	-	<u>0.4800</u>	<u>1,44</u>
					38,14	-			-	-	-
4	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери внутрішньої	шт	8	<u>322,11</u>	-	2577	2577	-	<u>3.2000</u>	<u>25,6</u>
					322,11	-			-	-	-
5	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери Wi-Fi	шт	1	<u>322,11</u>	-	322	322	-	<u>3.2000</u>	<u>3,2</u>
					322,11	-			-	-	-
6	КМ10-698-1	Монтаж розподільчих коробок	шт	12	<u>62,56</u>	-	751	743	-	<u>0.8000</u>	<u>9,6</u>
					61,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305х3	100 м	9,15	<u>4181,29</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	38259	33798	<u>534</u> 65	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>409,92</u> 0,84
8 & 1	С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	933,3	<u>17,62</u> -	- -	16445	-	- -	- -	- -
9	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	468	<u>10,51</u> -	- -	4919	-	- -	- -	- -
	варіант 25										
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 1					65192	39359	<u>534</u> 65		<u>468,96</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					65192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25299				
		всього заробітна плата, грн.					39424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5518				
		Всього будівельні роботи, грн.					84365				

		Всього по розділу 1					84365				
		Разом прямі витрати по кошторису					65192	39359	<u>534</u> 65		<u>468,96</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					65192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25299				
		всього заробітна плата, грн.					39424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5518				
		Всього будівельні роботи, грн.					84365				

		Всього по кошторису					84365				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					510,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44942				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-021

придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б3)

Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 94,006 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1458 варіант 8	- устаткування що монтується 24-портовий керований гігабітний POE комутатор PFS4428-24GT-370	шт	1	20900,00	20900
2	1503-8208 варіант 1	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт	3	3580,50	10742
3	1503-8208 варіант 2	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт	3	697,50	2093
4	1503-8208 варіант 3	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт	8	1162,50	9300
5	1503-8208 варіант 4	Мережева відеокамера 4МП (3.6 MM) WI-FI IPC-D42P	шт	1	3069,00	3069
6	290518-6141-2 варіант 1	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E	шт	12	465,00	5580
7	1501-1071 варіант 1	- устаткування що не монтується Персональний компютер (сист.блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ)	шт	1	38500,00	38500
		Разом				90184
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	40012	0,007	3542 280
		Всього вартість устаткування				93726

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				280
		Всього по кошторису				94006

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-022
на система керування замками номерів (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість 61,904 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,852 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів									
1	КМ8-575-1	Установлення безпроводних замків	шт	20	144,14	-	2883	2883	-	1,6000	32
					144,14	-			-	-	-
2	КМ10-184-5	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт	5	839,14	-	4196	4196	-	9,6000	48
					839,14	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	6,1	4181,29	58,36	25506	22532	356	44,8000	273,28
		кількість: 305x2			3693,76	7,10			43	0,0922	0,56
4	& С157-302-1	Кабель Cat.5е U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	622,2	17,62	-	10963	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 610x1,02			-	-			-	-	-
5	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	366	10,51	-	3847	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					47395	29611	356 43		353,28 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					47395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17428				
		всього заробітна плата, грн.					29654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14509				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4198				
		Всього будівельні роботи, грн.					61904				

		Всього по розділу 1					61904				
		Разом прямі витрати по кошторису					47395	29611	356 43		353,28 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					47395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17428				
		всього заробітна плата, грн.					29654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14509				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4198				
		Всього будівельні роботи, грн.					61904				

		Всього по кошторису					61904				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					384,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33852				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об’єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-023
придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б3)
Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 119,427 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1 варіант 2	- устаткування що монтується Безпроводний замок ZL500	шт	20	4836,00	96720
2	15011-1064 варіант 4	Шлюз SLG410	шт	5	1953,00	9765
3	1503-11054 варіант 2	- устаткування що не монтується RFID карта 3,56 МГц	шт	200	41,85	8370
		Разом				114855
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	8700	0,007	4511 61
		Всього вартість устаткування				119366
		Всього вартість будівельних робіт				61

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				119427

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-024
на система виклику медичного персоналу (секція Б3)
Секція Б3

Основа:	Кошторисна вартість	106,794 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С	Кошторисна трудомісткість	0,65738 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	57,654 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система виклику медичного персоналу									
1	КМ8-572-1	Монтаж шафи керування	шт	1	288,29	-	288	288	-	3,2000	3,2
					288,29	-			-	-	-
2	КМ10-1-10	Монтаж плати керування вимикача екстреного виклику	плата	20	699,28	-	13986	13986	-	8,0000	160
					699,28	-			-	-	-
3	КМ10-350-23	Монтаж сенсорної панелі	шт	1	322,11	-	322	322	-	3,2000	3,2
					322,11	-			-	-	-
4	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	2	1449,50	-	2899	2899	-	14,4000	28,8
					1449,50	-			-	-	-
5	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,2	2729,83	-	546	546	-	35,2600	7,05
					2729,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C10000-4-3 варіант 8	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20 Schneider Electric	шт	20	<u>153,09</u> -	- -	3062	-	- -	- -	- -
7	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 1066-746	100 м	3,2	<u>4181,29</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	13380	11820	<u>187</u> 23	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>143,36</u> 0,3
8	& C157-302-1 варіант 44	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48 кількість: (1066-746)x1,02	м	326,4	<u>15,32</u> -	- -	5000	-	- -	- -	- -
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	7,46	<u>1905,21</u> 1905,21	- -	14213	14213	- -	<u>23,9800</u> -	<u>178,89</u> -
10	& C111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 746x1,01	м	753,46	<u>12,38</u> -	- -	9328	-	- -	- -	- -
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оболотці сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	7,46	<u>674,24</u> 674,24	- -	5030	5030	- -	<u>8,6000</u> -	<u>64,16</u> -
12	& C157-302-1 варіант 44	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48 кількість: 746x1,02	м	760,92	<u>15,32</u> -	- -	11657	-	- -	- -	- -
13	C1545-153 варіант 5	Конектор RJ45	шт	41	<u>4,09</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
14	& C1512-1-3 варіант 1	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60 Schneider Electric	шт	20	<u>10,73</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
15	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки монтажні	100шт	0,2	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	1700	997	<u>703</u> 203	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>11,95</u> 2,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					81794	50101	<u>890</u> 226		<u>600,61</u> 2,68
		Разом будівельні роботи, грн.					81794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30803				
		всього заробітна плата, грн.					50327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7327				
		Всього будівельні роботи, грн.					106794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					106794				
		Разом прямі витрати по кошторису					81794	50101	<u>890</u>		<u>600,61</u>
									226		2,68
		Разом будівельні роботи, грн.					81794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30803				
		всього заробітна плата, грн.					50327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25000				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7327				
		Всього будівельні роботи, грн.					106794				

		Всього по кошторису					106794				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					657,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57654				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-025
придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б3)
Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 44,480 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1071 варіант 2	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), ІР31, зовнішній монтаж	шт	1	10500,00	10500
2	1503-11051 варіант 9	Плата керування вимикача екстреного виклику, Р12-key	шт	20	700,00	14000
3	15011-1 варіант 5	Сенсорна панель НМІ	шт	1	17500,00	17500
4	1504-13245 варіант 2	Блок живлення 24В	шт	2	400,00	800
		Разом				42800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1680
		Всього по кошторису				44480

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-026
на система локального кросу (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С

Кошторисна вартість 8,162 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06607 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система локального кросу									
1	КМ7-170-1	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	597,73	-	598	598	-	7,0000	7
					597,73	-			-	-	-
2	КМ8-575-1	Установлення оптичної панелі	шт	1	144,14	-	144	144	-	1,6000	1,6
					144,14	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення трансівтерів	шт	1	144,14	-	144	144	-	1,6000	1,6
					144,14	-			-	-	-
4	КМ8-575-1	Установлення патч панелі	шт	4	144,14	-	577	577	-	1,6000	6,4
					144,14	-			-	-	-
5	КМ8-144-2	Установлення Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	100 шт	0,96	1818,13	-	1745	1745	-	20,8000	19,97
					1818,13	-			-	-	-
6	КМ8-575-1	Установлення кабельного організатора	шт	4	144,14	-	577	577	-	1,6000	6,4
					144,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-99-6	Монтаж ДБЖ	шт	1	1449,50	-	1450	1450	-	14,4000	14,4
					1449,50	-			-	-	-
8	КМ8-572-3	Установлення шафи настіної 19"	шт	1	288,29	-	288	288	-	3,2000	3,2
					288,29	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5523	5523	-		60,57
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5523				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					743				
		Всього будівельні роботи, грн.					8162				

		Всього по розділу 1					8162				
		Разом прямі витрати по кошторису					5523	5523	-		60,57
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5523				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					743				
		Всього будівельні роботи, грн.					8162				

		Всього по кошторису					8162				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					66,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6266				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-027

придбання устаткування системи локального кросу (секція Б3)

Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 152,650 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11054 варіант 4	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	4	1116,00	4464
2	1503-11054 варіант 20	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	1136,36	1136
3	1503-11054 варіант 21	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	1	2363,64	2364
4	1503-11054 варіант 5	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	4	372,00	1488
5	1503-11054 варіант 6	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	96	158,10	15178
6	1501-1132 варіант 1	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	1	2139,00	2139
7	1501-1150 варіант 2	ДБЖ APC Smart-UPS RM 2200VA 2U LCD	шт	1	91700,00	91700
8	1501-1590 варіант 1	Шафа настінна 19", 18U; Premium Line	шт	1	8556,00	8556
		- устаткування що не монтується				
9	1503-11054 варіант 19	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H 1 м, D=2,0mm	шт	2	200,00	400
10	1503-11054 варіант 22	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	96	30,00	2880

1	2	3	4	5	6	7
11	1503-11054 варіант 23	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 2м	шт	5	54,00	270
12	1503-11054 варіант 24	Пигтейл оптичний Simplex SM(OS2) LC UPC	шт	1	596,67	597
13	1503-11054 варіант 7	Термоусаджуема гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	1	2511,00	2511
14	1503-11054 варіант 8	Спиртові чистячі серветки	шт	40	139,50	5580
15	1503-11054 варіант 9	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	279,00	1674
16	1503-11054 варіант 10	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	6	790,50	4743
17	1503-11054 варіант 11	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3х1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	4	279,00	1116
		Разом				146796
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5710
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	20532	0,007	144
		Всього вартість устаткування				152506
		Всього вартість будівельних робіт				144
		Всього по кошторису				152650

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-028
на блискавкозахист (секція Б3)
Секція Б3

Основа:	Кошторисна вартість	53,265 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С	Кошторисна трудомісткість	0,07084 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	6,365 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,02	<u>2554,05</u> 2322,61	<u>186,48</u> 8,07	5159	4692	<u>377</u> 16	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>54,94</u> 0,19
2	& С111-796-1	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	<u>61,49</u> -	- -	12421	-	- -	- -	- -
3	С1545-39	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	30	<u>54,37</u> -	- -	1631	-	- -	- -	- -
4	С1545-39	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	<u>25,81</u> -	- -	3872	-	- -	- -	- -
5	С1545-39	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	<u>56,41</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1545-39 варіант 4	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	52	<u>76,81</u>	-	3994	-	-	-	-
7	KM11-1-7	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	2	<u>288,29</u>	-	577	577	-	<u>3.2000</u>	<u>6,4</u>
8	C113-1613 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	<u>8700,87</u>	-	17402	-	-	-	-
9	C1545-39 варіант 5	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	<u>102,31</u>	-	614	-	-	-	-
10	KM11-1-3	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	2	<u>127,12</u>	-	254	254	-	<u>1.6000</u>	<u>3,2</u>
11	C126-1277 варіант 2	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	<u>806,60</u>	-	1613	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					50470	5523	<u>377</u> 16		<u>64,54</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44570				
		всього заробітна плата, грн.					5539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					826				
		Всього будівельні роботи, грн.					53265				

		Всього по розділу 1					53265				
		Разом прямі витрати по кошторису					50470	5523	<u>377</u> 16		<u>64,54</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44570				
		всього заробітна плата, грн.					5539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					826				
		Всього будівельні роботи, грн.					53265				

		Всього по кошторису					53265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6365				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-029
на монтаж ліфтів (секція Б3)
Секція Б3

Основа:	Кошторисна вартість	241,390 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,93814 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	173,662 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	344783,52 294561,34	43101,13 15600,46	344784	294561	43101 15600	3449,6000 156,7938	3449,6 156,79
2	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	10898,02 9017,18	1615,21 588,60	-108980	-90172	-16152 -5886	105,6000 5,8930	-1056 -58,93
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг (до загальної висоти шахти 21,05 м)	м	-28,95	2256,79 1981,05	200,09 79,87	-65334	-57351	-5793 -2312	23,2000 0,8150	-671,64 -23,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					170470	147038	<u>21156</u> 7402		<u>1721,96</u> 74,27
		Разом будівельні роботи, грн.					170470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2276				
		всього заробітна плата, грн.					154440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70920				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19222				
		Всього будівельні роботи, грн.					241390				

		Всього по кошторису					241390				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1938,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					173662				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-030
придбання устаткування ліфтів (секція Б3)
Секція Б3

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1353,130 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002 варіант 2	Ліфт (кількість зупинок - 6) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1302000,00	1302000 51130 1353130

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинки №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-031
на пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б3)
Секція Б3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	221,705 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,45223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	172,471 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	170803,36	-	170803	170803	-	1456,0000	1456
					170803,36	-			-	-	-
2	КП1-80-4 Н1=4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	Ліфт	-1	14077,20	-	-14077	-14077	-	120,0000	-120
					14077,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					156726	156726	-		1336
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					156726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					156726 64979 116,23 15745 221705 221705				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1452,23 172471				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Улаштування укриття секції Б1, БС1

Кошторисна вартість об'єкта 1327,684 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,64591 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 231,896 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на архітектурні рішення (секції Б1, БС1)	439,617	-	439,617	1,30443	116,032	-
2	03-01-02	на інтер'єрні рішення (секції Б1, БС1)	88,577	-	88,577	0,05032	4,627	-
3	03-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції Б1, БС1)	0,871	124,449	125,32	-	-	-
4	03-01-04	на опалення та вентиляція (секція Б1)	179,218	-	179,218	0,27693	23,836	-
5	03-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б1)	-	142,895	142,895	-	-	-
6	03-01-06	на водопровід та каналізація (секція Б1)	98,103	-	98,103	0,13099	12	-
7	03-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б1)	-	4,833	4,833	-	-	-
8	03-01-08	на електричні мережі (секції Б1, БС1)	199,75	-	199,75	0,59693	50,706	-
9	03-01-09	на система пожежної сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	42,759	-	42,759	0,28631	24,695	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	03-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування пожеженої сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	-	6,612	6,612	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	1048,895	278,789	1327,684	2,64591	231,896	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-01	архітектурні рішення (секції Б1, БС1)	<u>1,14105</u> 95,273	- -	<u>0,02431</u> 1,923	- -	- -	<u>1,16536</u> 97,196	<u>0,13907</u> 18,836	<u>1,30443</u> 116,032
03-01-02	інтер'єрні рішення (секції Б1, БС1)	<u>0,04522</u> 3,949	- -	<u>0,00032</u> 0,03	- -	- -	<u>0,04554</u> 3,979	<u>0,00478</u> 0,648	<u>0,05032</u> 4,627
03-01-03	придбання устаткування придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції Б1, БС1)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
03-01-04	опалення та вентиляція (секція Б1)	<u>0,24685</u> 20,01	<u>0,00457</u> 0,368	<u>0,00003</u> 0,003	- -	- -	<u>0,25145</u> 20,381	<u>0,02548</u> 3,455	<u>0,27693</u> 23,836
03-01-05	придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б1)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
03-01-06	водопровід та каналізація (секція Б1)	<u>0,11538</u> 10,081	- -	<u>0,00382</u> 0,319	- -	- -	<u>0,11920</u> 10,4	<u>0,01179</u> 1,6	<u>0,13099</u> 12
03-01-07	придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б1)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
03-01-08	електричні мережі (секції Б1, БС1)	<u>0,03645</u> 3,041	<u>0,49950</u> 39,772	<u>0,00727</u> 0,618	- -	- -	<u>0,54322</u> 43,431	<u>0,05371</u> 7,275	<u>0,59693</u> 50,706
03-01-09	система пожежної сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	- -	<u>0,26288</u> 21,537	<u>0,00024</u> 0,018	- -	- -	<u>0,26312</u> 21,555	<u>0,02319</u> 3,14	<u>0,28631</u> 24,695

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-010	придбання устаткування придбання устаткування пожеженої сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>1,58495</u> 132,354	<u>0,76695</u> 61,677	<u>0,03599</u> 2,911	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,38789</u> 196,942	<u>0,25802</u> 34,954	<u>2,64591</u> 231,896

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на архітектурні рішення (секції Б1, БС1)
Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа:	Кошторисна вартість	439,617 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,30443 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	116,032 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
		- Тип П-7 Укриття (S=96,73 м2)									
1	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9673	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	2771	2680	<u>8</u> 7	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>30,66</u> 0,08
2	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,9673	<u>946,28</u> 901,20	<u>2,34</u> 2,00	915	872	<u>2</u> 2	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>9,97</u> 0,02
3	С111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*96,73)	кг	19,3	<u>177,16</u> -	<u>-</u> -	3419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*96,73)	кг	367,6	<u>283,50</u> -	<u>-</u> -	104215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,9673	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	2573	2550	<u>23</u> 19	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>31,71</u> 0,21
6	С114-131-У1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	98,7	<u>301,91</u> -	- -	29799	-	- -	- -	- -
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9673	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	8933	4212	<u>105</u> 90	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>54,41</u> 1
8	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	0,9673	<u>14988,12</u> 1601,05	<u>308,93</u> 264,00	14498	1549	<u>299</u> 255	<u>20,6800</u> 2,9304	<u>20</u> 2,83
9	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9673	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	1334	1159	<u>58</u> 49	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>15,67</u> 0,55
10	С111-874	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	106,4	<u>87,01</u> -	- -	9258	-	- -	- -	- -
11	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,9673	<u>13836,99</u> 4471,94	<u>163,83</u> 140,00	13385	4326	<u>158</u> 135	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>55,17</u> 1,5
12	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-0,96730	<u>7974,97</u> 617,16	<u>134,81</u> 115,20	-7714	-597	<u>-130</u> -111	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-7,61</u> -1,24
13	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	0,9673	<u>1069,20</u> 1069,20	- -	1034	1034	- -	<u>13,9400</u> -	<u>13,48</u> -
14	С111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	483,7	<u>23,97</u> -	- -	11594	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					196014	17785	<u>523</u> 446		<u>223,46</u> 4,95
		Разом будівельні роботи, грн.					196014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177706				
		всього заробітна плата, грн.					18231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3713				
		Всього будівельні роботи, грн.					206555				

		Всього по розділу 1					206555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Оздоблення									
		-- Стеля									
15	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	95,31	<u>19,36</u>	-	1845	1845	-	<u>0,2500</u>	<u>23,83</u>
		кількість: 77,92+7,45+9,94			19,36	-			-	-	-
16	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь	100м2	0,9531	<u>570,35</u>	-	544	544	-	<u>8,0900</u>	<u>7,71</u>
		нейтралізуючим розчином			570,35	-			-	-	-
17	& С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	38,124	<u>129,68</u>	-	4944	-	-	-	-
		кількість: 0,4*95,31			-	-			-	-	-
		- Оздоблення стін									
18	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,1358	<u>12424,16</u>	<u>550,45</u>	38960	23671	<u>1726</u>	<u>86,3600</u>	<u>270,81</u>
		кількість: 260,14+53,44			7548,73	463,00			1452	6,0883	19,09
19	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	3,1358	<u>7107,10</u>	<u>4,68</u>	22286	19862	<u>15</u>	<u>76,8200</u>	<u>240,89</u>
					6333,81	4,00			13	0,0444	0,14
20	С111-219	Шпаклівка стартова	т	0,564	<u>9837,00</u>	-	5548	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: г3(313,58*1,8/1000)			-	-			-	-	-
21	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	3,1358	<u>1882,90</u>	<u>3,51</u>	5904	5888	<u>11</u>	<u>21,4800</u>	<u>67,36</u>
					1877,57	3,00			9	0,0333	0,1
22	С111-219	Шпаклівка фінішна	т	0,564	<u>13237,00</u>	-	7466	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г3(313,58*1,8/1000)			-	-			-	-	-
23	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	3,1358	<u>10642,07</u>	<u>1,17</u>	33371	9853	<u>4</u>	<u>38,1100</u>	<u>119,51</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			3142,17	1,00			3	0,0111	0,03
24	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	0,8	<u>1759,84</u>	-	1408	1383	-	<u>20,4800</u>	<u>16,38</u>
					1728,72	-			-	-	-
25	& С123-355-1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	80	<u>121,05</u>	-	9684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,6083	<u>24717,79</u>	-	15036	14442	-	<u>281,2700</u>	<u>171,1</u>
					23742,00	-			-	-	-
27	С111-1726	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	61,44	<u>616,07</u>	-	37851	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(60,83*1,01)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г2(60,83*3,9)	кг	237,24	<u>8,06</u> -	- -	1912	-	- -	- -	- -
29	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г2(60,83*0,496)	кг	30,17	<u>71,91</u> -	- -	2170	-	- -	- -	- -
30	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(60,83*10,27)	шт	625	<u>0,11</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					188998	77488	<u>1756</u> 1477		<u>917,59</u> 19,36
		Разом будівельні роботи, грн.					188998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109754				
		всього заробітна плата, грн.					78965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15123				
		Всього будівельні роботи, грн.					233062				

		Всього по розділу 2					233062				
		Разом прямі витрати по кошторису					385012	95273	<u>2279</u> 1923		<u>1141,05</u> 24,31
		Разом будівельні роботи, грн.					385012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287460				
		всього заробітна плата, грн.					97196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18836				
		Всього будівельні роботи, грн.					439617				

		Всього по кошторису					439617				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1304,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116032				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на інтер'єрні рішення (секції Б1, БС1)
Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	88,577 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,627 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанням	10компл.	0,2	<u>4714,94</u> 3146,92	<u>48,04</u> 21,32	943	629	<u>10</u> 4	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>7,28</u> 0,04
2	С130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	<u>14921,65</u> -	<u>-</u> -	29843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3105,30</u> 2795,37	<u>24,02</u> 10,66	621	559	<u>5</u> 2	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>6,4</u> 0,02
4	С130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	<u>3642,94</u> -	<u>-</u> -	7286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1105,72</u> 1018,51	<u>-</u> -	221	204	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
6	С130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	<u>4125,61</u> -	<u>-</u> -	8251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	0,2	<u>1105,72</u> 1018,51	-	221	204	-	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
8	С130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	2	<u>5344,27</u> -	-	10689	-	-	-	-
9	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+6+4+2+2+2	10шт	1,8	<u>421,49</u> 401,21	-	759	722	-	<u>4,5900</u> -	<u>8,26</u> -
10	& С1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	<u>1139,49</u> -	-	2279	-	-	-	-
11	& С1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	6	<u>1363,59</u> -	-	8182	-	-	-	-
12	& С1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304) кількість: 2+2	шт	4	<u>505,26</u> -	-	2021	-	-	-	-
13	& С1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	2	<u>645,18</u> -	-	1290	-	-	-	-
14	& С1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	2	<u>269,31</u> -	-	539	-	-	-	-
15	С1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	<u>376,58</u> -	-	753	-	-	-	-
16	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+4+2	10шт	0,8	<u>421,49</u> 401,21	-	337	321	-	<u>4,5900</u> -	<u>3,67</u> -
17	& С1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,91</u> -	-	618	-	-	-	-
18	С1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	4	<u>210,91</u> -	-	844	-	-	-	-
19	& С1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,95</u> -	-	1336	-	-	-	-
20	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	0,2	<u>1297,22</u> 1120,13	<u>15,01</u> 6,66	259	224	<u>3</u> 1	<u>12,9600</u> 0,0680	<u>2,59</u> 0,01
21	& С1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	2	<u>1993,34</u> -	-	3987	-	-	-	-
22	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	1170	1086	<u>79</u> 23	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
23	& С130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	2	<u>2002,34</u> -	-	4005	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					86454	3949	97 30		45,22 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					86454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82408				
		всього заробітна плата, грн.					3979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					648				
		Всього будівельні роботи, грн.					88577				

		Всього по розділу 1					88577				
		Разом прямі витрати по кошторису					86454	3949	97 30		45,22 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					86454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82408				
		всього заробітна плата, грн.					3979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					648				
		Всього будівельні роботи, грн.					88577				

		Всього по кошторису					88577				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					50,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4627				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-03

придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції Б1, БС1)

Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 125,320 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-19 варіант 1	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт	8	7672,50	61380
2	560110-51 варіант 7	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	60	674,25	40455
3	& 2406- 1629И1	Мікрохвильова піч	шт	4	3650,25	14601
4	& 2406- 1629И2 варіант 2	Електрочайник	шт	4	827,70	3311
		Разом				119747
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4702
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	124449	0,007	871
		Всього вартість устаткування				124449
		Всього вартість будівельних робіт				871

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				125320

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04

на опалення та вентиляція (секція Б1)

Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С

Кошторисна вартість	179,218 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,836 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-30-1	Розділ 1. Опалення									
		Установлення електричних конвекторів	100шт	0,04	9188,79	-	368	368	-	114,2600	4,57
		кількість: 1+3			9188,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					368	368	-		4,57
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					368				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60				
		Всього будівельні роботи, грн.					563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					563				
		Розділ 2. Вентиляція									
2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	2	<u>542,82</u> 542,82	-	1086	1086	-	<u>6.2100</u> -	<u>12,42</u> -
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів кількість: 0,00785х4	м2	0,0314	<u>777,02</u> 777,02	-	24	24	-	<u>9,7800</u> -	<u>0,31</u> -
4	С18013-21-53 варіант 3	Гнучка вставка круга діам. 100 мм	шт	4	<u>143,82</u> -	-	575	-	-	-	-
5	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	<u>210,70</u> 210,70	-	421	421	-	<u>2,6200</u> -	<u>5,24</u> -
6	С130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	2	<u>3070,93</u> -	-	6142	-	-	-	-
7	КБ20-34-1	Установлення припливно-витяжної установки масою до 0,25 т	шт	1	<u>1090,12</u> 1012,99	<u>5,63</u> 0,24	1090	1013	<u>6</u> -	<u>12,7500</u> 0,0028	<u>12,75</u> -
8	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	<u>634,96</u> 563,13	-	1270	1126	-	<u>6,8300</u> -	<u>13,66</u> -
9	С1630-453 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий круглий	шт	2	<u>12243,20</u> -	-	24486	-	-	-	-
10	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних кількість: 2+10	ґрати	12	<u>148,15</u> 148,15	-	1778	1778	-	<u>1,8200</u> -	<u>21,84</u> -
11	С111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева	шт	2	<u>867,60</u> -	-	1735	-	-	-	-
12	С111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва	шт	10	<u>969,60</u> -	-	9696	-	-	-	-
13	КБ20-11-1	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	2	<u>148,15</u> 148,15	-	296	296	-	<u>1,8200</u> -	<u>3,64</u> -
14	С111-1756 варіант 10	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	2	<u>383,10</u> -	-	766	-	-	-	-
15	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу кількість: $r2(0,314 \times (2+10))$	100м2	0,0377	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	814	621	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>7,82</u> -
16	С130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого сичення клас "В" d=0,7 мм	м2	3,77	<u>852,67</u> -	-	3215	-	-	-	-
17	С1630-453 варіант 7	Дросель-клапан круглого сичення	шт	2	<u>2553,20</u> -	-	5106	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу кількість: 1,9х(30+1)	100м2	0,589	<u>18347,65</u> 12398,97	<u>70,33</u> 3,05	10807	7303	<u>41</u> 2	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>91,92</u> 0,02
19	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	58,9	<u>852,49</u> -	- -	50212	-	- -	- -	- -
20	КБ20-3-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	100м2	0,15	<u>24615,90</u> 19044,17	<u>105,30</u> 4,56	3692	2857	<u>16</u> 1	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>35,96</u> 0,01
21	С130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	15	<u>879,69</u> -	- -	13195	-	- -	- -	- -
22	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів кількість: 40+12	10 м2	5,2	<u>1054,95</u> 670,22	- -	5486	3485	- -	<u>7,9400</u> -	<u>41,29</u> -
23	& С111-1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм кількість: 40х1,05	м2	42	<u>520,34</u> -	- -	21854	-	- -	- -	- -
24	& С111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: 12х1,05	м2	12,6	<u>316,34</u> -	- -	3986	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					167732	20010	<u>66</u> 3		<u>246,85</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					167732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147656				
		всього заробітна плата, грн.					20013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10924				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3395				
		Всього будівельні роботи, грн.					178656				

		Всього по розділу 2					178656				
		Разом прямі витрати по кошторису					168100	20378	<u>66</u> 3		<u>251,42</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					168100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					20381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11118				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3455				
		Всього будівельні роботи, грн.					179218				

		Всього по кошторису					179218				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					276,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23836				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-05

придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б1)

Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 142,895 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	1	2325,00	2325
2	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	3	2790,00	8370
		Разом по розділу 1				10695
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				420
		Всього по розділу 1				11115
Розділ 2. Вентиляція						
3	15011-5 варіант 1	Вентилятор L=50м3/год.	шт	2	900,00	1800
4	1501-3041 варіант 2	Припливно-витяжна установка EcoStar EC XV L=1086м3/год	шт	1	125000,00	125000
		Разом по розділу 2				126800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4980
		Всього по розділу 2				131780

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				137495
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5400
		Всього по кошторису				142895

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-06
на водопровід та каналізація (секція Б1)
Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ВК.С

Кошторисна вартість	98,103 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13099 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,000 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід									
		Установлення водопідігрівників ємкісних	<i>шт</i>	1	<u>1955,48</u>	<u>74,96</u>	1955	1855	<u>75</u>	<u>21,9800</u>	<u>21,98</u>
		місткістю до 1 м3			<u>1855,33</u>	<u>3,30</u>			3	<u>0,0382</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1955	1855	<u>75</u>		<u>21,98</u>
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25				
		всього заробітна плата, грн.					1858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					2817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2817				
		Розділ 2. В1									
		- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (1компл):									
2	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,21</u> 57,21	-	57	57	-	<u>0.6700</u> -	<u>0.67</u> -
3	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	<u>1021,43</u> -	-	1021	-	-	-	-
4	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	1	<u>66,33</u> -	-	66	-	-	-	-
5	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	240	206	<u>20</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>2.41</u> 0,01
6	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	-	356	-	-	-	-
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1235,77</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	124	105	<u>16</u> 1	<u>12.3000</u> 0,0788	<u>1.23</u> 0,01
8	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	<u>261,21</u> -	-	261	-	-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	240	206	<u>20</u> 1	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>2.41</u> 0,01
10	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	1	<u>204,10</u> -	-	204	-	-	-	-
11	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	2250	483	<u>12</u> 1	<u>55.2700</u> 0,0588	<u>5.53</u> 0,01
12	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	95	87	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.82</u> -
13	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
14	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	1	<u>290,22</u> 290,22	-	290	290	-	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C18013-19-89 варіант 31	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>30,09</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
16	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х1)	л	0,14	<u>459,45</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
17	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х1)	м	13,81	<u>2,67</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
18	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х1)	шт	30	<u>2,69</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
19	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х1)	л	0,03	<u>248,41</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
20	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	2683	2386	<u>294</u> 166	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>26,9</u> 1,99
21	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2, 8 мм	м	10	<u>36,63</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
22	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	5	<u>43,47</u> 43,47	- -	217	217	- -	<u>0,4900</u> -	<u>2,45</u> -
23	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	<u>255,03</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
24	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>20642,53</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	619	563	<u>55</u> 30	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>6,35</u> 0,36
25	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3, 5 мм	м	3	<u>56,25</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
26	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	- -	17034	-	- -	- -	- -
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+3	10 м	1,3	<u>290,22</u> 290,22	- -	377	377	- -	<u>3,5200</u> -	<u>4,58</u> -
28	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>24,48</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
29	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм кількість: 3х1,02	м	3,06	<u>27,54</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x1,3)	л	0,18	<u>459,45</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
31	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x1,3)	м	17,96	<u>2,67</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
32	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x1,3)	шт	39	<u>2,69</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
33	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x1,3)	л	0,04	<u>248,41</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
34	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					36670	4977	<u>419</u> 200		<u>56,87</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					36670 31274 5177 2734 6,1 829 39404 39404				
Розділ 3. Т3											
35	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	3	<u>43,47</u> 43,47	- -	130	130	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
36	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	3	<u>255,03</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
37	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,07	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	1878	1670	<u>206</u> 116	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>18,83</u> 1,39
38	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	7	<u>36,63</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	0,7	<u>290,22</u> 290,22	- -	203	203	- -	<u>3,5200</u> -	<u>2,46</u> -
40	& С18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 7х1,02	м	7,14	<u>24,48</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
41	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х0,7)	л	0,1	<u>459,45</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
42	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х0,7)	м	9,67	<u>2,67</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
43	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х0,7)	шт	21	<u>2,69</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
44	С1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031х0,7)	л	0,02	<u>248,41</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
45	С111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6090	2003	<u>206</u> 116		<u>22,76</u> 1,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					6090 3881 2119 1119 2,5 340 7209 7209				
		Розділ 4. К1									
46	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,02	<u>148836,73</u> 11540,73	- -	2977	231	- -	<u>126,2800</u> -	<u>2,53</u> -
47	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>105031,15</u> 10491,57	- -	6302	629	- -	<u>114,8000</u> -	<u>6,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	<u>276,33</u>	-	276	-	-	-	-
49	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u>	-	26214	-	-	-	-
50	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>15881,83</u> 8628,82	-	318	173	-	<u>95,7800</u>	<u>1,92</u>
51	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>21826,97</u> 8273,87	-	218	83	-	<u>91,8400</u>	<u>0,92</u>
52	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>85,15</u>	-	85	-	-	-	-
53	C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u>	-	8415	-	-	-	-
54	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>16068,94</u> 651,68	-	3214	130	-	<u>7,5400</u>	<u>1,51</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							48019	1246	-	-	<u>13,77</u>
Разом будівельні роботи, грн.							48019				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46773				
всього заробітна плата, грн.							1246				
Загальновиробничі витрати, грн.							651				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							195				
Всього будівельні роботи, грн.							48670				

Всього по розділу 4							48670				
Разом прямі витрати по кошторису							92734	10081	<u>700</u> 319		<u>115,38</u> 3,82
Разом будівельні роботи, грн.							92734				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81953				
всього заробітна плата, грн.							10400				
Загальновиробничі витрати, грн.							5369				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					98103				

		Всього по кошторису					98103				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					130,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12000				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-07
придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б1)
Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 4,833 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	4650,00	4650 183 4833

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-08
на електричні мережі (секції Б1, БС1)
Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР.С

Кошторисна вартість	199,750 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,59693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,706 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура									
1	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	0,16	<u>14342,47</u>	-	2295	2260	-	<u>156,8000</u>	<u>25,09</u>
					14126,11	-			-	-	-
2	С1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	16	<u>2122,06</u>	-	33953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	32	<u>97,20</u>	-	3110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					39358	2260	-		<u>25,09</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					39358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37098				
		всього заробітна плата, грн.					2260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1126 2,43 330 40484 40484				
		Розділ 2. Вироби до встановлення									
4	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	<u>5477,77</u> 2153,82	-	383	151	-	<u>27,8200</u>	<u>1,95</u>
5	& С113- 2106-В1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+Е, ІР44, 250В, 16А	шт	7	<u>229,58</u> -	-	1607	-	-	-	-
6	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	100шт	0,09	<u>3953,07</u> 3953,07	-	356	356	-	<u>51,0600</u>	<u>4,6</u>
7	& С113- 2106-В1 варіант 8	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+Е, ІР44, 250В, 16А	шт	9	<u>387,68</u> -	-	3489	-	-	-	-
8	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,11	<u>5472,58</u> 2142,99	-	602	236	-	<u>27,6800</u>	<u>3,04</u>
9	& С1547-6- В1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, ІР44, 250В, 10А кількість: 5+6	шт	11	<u>153,16</u> -	-	1685	-	-	-	-
10	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	0,36	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	3059	1795	<u>1264</u> 365	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>21,51</u> 4,29
11	& С111-240- 8Г варіант 2	Коробка установча	шт	36	<u>9,49</u> -	-	342	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11523	2538	<u>1264</u> 365		<u>31,1</u> 4,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11523 7721 2903 1616 4,04 545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13139				

		Всього по розділу 2					13139				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
12	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	11,5	<u>1905,21</u>	-	21910	21910	-	<u>23,9800</u>	<u>275,77</u>
					1905,21	-			-	-	-
13	& С111-1301-1-М	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	1161,5	<u>16,46</u>	-	19118	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 1150х1,01			-	-			-	-	-
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	1,5	<u>1905,21</u>	-	2858	2858	-	<u>23,9800</u>	<u>35,97</u>
					1905,21	-			-	-	-
15	& С111-1301-1-М	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	151,5	<u>12,38</u>	-	1876	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 150х1,01			-	-			-	-	-
16	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	11,49	<u>1112,89</u>	-	12787	10990	-	<u>12,2000</u>	<u>140,18</u>
		кількість: 135+644+370			956,48	-			-	-	-
17	& С157-302-1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм ²	м	137,7	<u>59,18</u>	-	8149	-	-	-	-
	варіант 47	кількість: 135х1,02			-	-			-	-	-
18	& С157-302-1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	656,88	<u>38,78</u>	-	25474	-	-	-	-
	варіант 9	кількість: 644х1,02			-	-			-	-	-
19	& С157-302-1	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ²	м	377,4	<u>60,20</u>	-	22719	-	-	-	-
	варіант 13	кількість: 370х1,02			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплітці сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,5	<u>787,99</u> 674,24	- -	1182	1011	- -	<u>8.6000</u> -	<u>12,9</u> -
21	& С157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм ² кількість: 150х1,02	м	153	<u>41,84</u> -	- -	6402	-	- -	- -	- -
22	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні кількість: 15+10	100шт	0,25	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	2124	1246	<u>878</u> 253	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>14,94</u> 2,98
23	& С111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	15	<u>56,58</u> -	- -	849	-	- -	- -	- -
24	& С111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	10	<u>16,63</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					125614	38015	<u>878</u> 253		<u>479,76</u> 2,98
		Разом будівельні роботи, грн.					125614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86721				
		всього заробітна плата, грн.					38268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6400				
		Всього будівельні роботи, грн.					146126				

		Всього по розділу 3					146126				
		Разом прямі витрати по кошторису					176495	42813	<u>2142</u> 618		<u>535,95</u> 7,27
		Разом будівельні роботи, грн.					176495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131540				
		всього заробітна плата, грн.					43431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					23255 53,71 7275 199750 199750				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					596,93 50706				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-09
на система пожежної сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)
Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С.С

Кошторисна вартість	42,759 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28631 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,695 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	18	<u>247,74</u>	-	4459	4459	-	<u>3,2000</u>	<u>57,6</u>
					247,74	-			-	-	-
2	КМ8-532-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	3	<u>192,30</u>	-	577	577	-	<u>2,2000</u>	<u>6,6</u>
					192,30	-			-	-	-
3	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>11819,81</u>	-	355	355	-	<u>131,2000</u>	<u>3,94</u>
					11819,81	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5391	5391	-		<u>68,14</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5391				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2628 5,57 755 8019				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
4	КМ10-309-4	Монтаж коробок комутаційних	шт	8	<u>139,86</u> 139,86	-	1119	1119	-	<u>1,6000</u>	<u>12,8</u>
5	& С111-240-8Г варіант 5	Коробка комутаційна КМС-4	шт	8	<u>25,98</u> -	-	208	-	-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,3	<u>3210,27</u> 2736,50	-	4173	3557	-	<u>32,8000</u>	<u>42,64</u>
7	& С100-2405-1207 варіант 3	Кабель канал 25х25 кількість: 130х1,01	м	131,3	<u>30,04</u> -	-	3944	-	-	-	-
8	С113-2122 варіант 17	Скоба сталевая	шт	130	<u>3,04</u> -	-	395	-	-	-	-
9	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,3	<u>409,87</u> 409,87	-	533	533	-	<u>4,8000</u>	<u>6,24</u>
10	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: 130х1,02	м	132,6	<u>5,12</u> -	-	679	-	-	-	-
11	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 390-130	100 м	2,6	<u>4225,91</u> 3693,76	<u>58,36</u> 7,10	10987	9604	<u>152</u> 18	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>116,48</u> 0,24
12	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: (390-130)х1,02	м	265,2	<u>5,12</u> -	-	1358	-	-	-	-
13	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,65	<u>2050,71</u> 2050,71	-	1333	1333	-	<u>25,5000</u>	<u>16,58</u>
14	& С157-302-1 варіант 30	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)НХН- FE180/E30 кількість: 65х1,02	м	66,3	<u>28,99</u> -	-	1922	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					26651	16146	<u>152</u> 18		<u>194,74</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					26651 10353 16164 8090 17,62 2385 34741 34741				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					32042 32042 10353 21555 10717 23,19 3140 42759 42759	21537	<u>152</u> 18		<u>262,88</u> 0,24
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					286,31 24695				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-010
придбання устаткування пожеженої сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)
Улаштування укриття секції Б1, БС1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-СПЗ.С.С відомості тощо
Кошторисна вартість 6,612 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	18	232,50	4185
2	& 1602-30068- 1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	167,40	502
3	& 1504-15316- 1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	3	558,00	1674
		Разом				6361
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				251
		Всього по кошторису				6612

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Улаштування укріття секції Б2

Кошторисна вартість об'єкта 2012,899 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,24891 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 282,850 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-02-01	на архітектурні рішення	809,753	-	809,753	1,81722	159,859	-
2	03-02-02	на інтер'єрні рішення	111,784	-	111,784	0,05437	4,999	-
3	03-02-03	на придбання устаткування придбання устаткування	1,261	180,17	181,431	-	-	-
4	03-02-04	на опалення та вентиляція	270,196	-	270,196	0,44851	38,255	-
5	03-02-05	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції	-	273,125	273,125	-	-	-
6	03-02-06	на водопровід та каналізація	98,103	-	98,103	0,13099	12	-
7	03-02-07	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	4,833	4,833	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	03-02-08	на електричні мережі	263,674	-	263,674	0,79782	67,737	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1554,771	458,128	2012,899	3,24891	282,85	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-02-01	архітектурні рішення	<u>1,59044</u> 130,964	-	<u>0,03383</u> 2,762	-	-	<u>1,62427</u> 133,726	<u>0,19295</u> 26,133	<u>1,81722</u> 159,859
03-02-02	інтер'єрні рішення	<u>0,04890</u> 4,27	-	<u>0,00032</u> 0,03	-	-	<u>0,04922</u> 4,3	<u>0,00515</u> 0,699	<u>0,05437</u> 4,999
03-02-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
03-02-04	опалення та вентиляція	<u>0,39843</u> 31,915	<u>0,00800</u> 0,643	<u>0,00006</u> 0,006	-	-	<u>0,40649</u> 32,564	<u>0,04202</u> 5,691	<u>0,44851</u> 38,255
03-02-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
03-02-06	придбання устаткування опалення та вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
03-02-07	водопровід та каналізація	<u>0,11538</u> 10,081	-	<u>0,00382</u> 0,319	-	-	<u>0,11920</u> 10,4	<u>0,01179</u> 1,6	<u>0,13099</u> 12
03-02-08	придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-02-08	електричні мережі	<u>0,04781</u> 3,987	<u>0,66873</u> 53,222	<u>0,00954</u> 0,81	-	-	<u>0,72608</u> 58,019	<u>0,07174</u> 9,718	<u>0,79782</u> 67,737
	Разом :	<u>2,20096</u> 181,217	<u>0,67673</u> 53,865	<u>0,04757</u> 3,927	-	-	<u>2,92526</u> 239,009	<u>0,32365</u> 43,841	<u>3,24891</u> 282,85

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-01
на архітектурні рішення
Улаштування укриття секції Б2

Основа:	Кошторисна вартість	809,753 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,81722 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	159,859 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
		- Тип П-7 Укриття (S=261,75 м2)									
1	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,6175	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	7497	7253	<u>21</u> 18	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>82,97</u> 0,2
2	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	2,6175	<u>946,28</u> 901,20	<u>2,34</u> 2,00	2477	2359	<u>6</u> 5	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>26,99</u> 0,06
3	С111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*261,75)	кг	52,4	<u>177,16</u> -	<u>-</u> -	9283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*261,75)	кг	994,7	<u>283,50</u> -	<u>-</u> -	281997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	100м2	2,6175	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	6961	6900	<u>61</u> 52	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>85,8</u> 0,58
6	С114-131-У1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	267	<u>301,91</u> -	- -	80610	-	- -	- -	- -
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,6175	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	24174	11399	<u>285</u> 243	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>147,23</u> 2,7
8	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	2,6175	<u>14988,12</u> 1601,05	<u>308,93</u> 264,00	39231	4191	<u>809</u> 691	<u>20,6800</u> 2,9304	<u>54,13</u> 7,67
9	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,6175	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	3609	3136	<u>156</u> 133	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>42,4</u> 1,48
10	С111-874	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	287,9	<u>87,01</u> -	- -	25050	-	- -	- -	- -
11	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	2,6175	<u>13836,99</u> 4471,94	<u>163,83</u> 140,00	36218	11705	<u>429</u> 366	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>149,3</u> 4,07
12	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-2,6175	<u>7974,97</u> 617,16	<u>134,81</u> 115,20	-20874	-1615	<u>-353</u> -302	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-20,6</u> -3,35
13	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	2,6175	<u>1069,20</u> 1069,20	- -	2799	2799	- -	<u>13,9400</u> -	<u>36,49</u> -
14	С111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	1308,8	<u>23,97</u> -	- -	31372	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					530404	48127	<u>1414</u> 1206		<u>604,71</u> 13,41
		Разом будівельні роботи, грн.					530404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480863				
		всього заробітна плата, грн.					49333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28523				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10048				
		Всього будівельні роботи, грн.					558927				

		Всього по розділу 1					558927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Оздоблення									
		-- Стеля									
15	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	241,74	<u>19,36</u>	-	4680	4680	-	<u>0,2500</u>	<u>60,44</u>
		кількість: 231,42+10,32			19,36	-			-	-	-
16	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь	100м2	2,4174	<u>570,35</u>	-	1379	1379	-	<u>8,0900</u>	<u>19,56</u>
		нейтралізуючим розчином			570,35	-			-	-	-
17	& С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	96,696	<u>129,68</u>	-	12540	-	-	-	-
		кількість: 0,4*241,74			-	-			-	-	-
		- Оздоблення стін									
18	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,3042	<u>12424,16</u>	<u>550,45</u>	41052	24943	<u>1819</u>	<u>86,3600</u>	<u>285,35</u>
					7548,73	463,00			1530	6,0883	20,12
19	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	3,3042	<u>7107,10</u>	<u>4,68</u>	23483	20928	<u>15</u>	<u>76,8200</u>	<u>253,83</u>
					6333,81	4,00			13	0,0444	0,15
20	С111-219	Шпаклівка стартова	т	0,595	<u>9837,00</u>	-	5853	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: г3(330,42*1,8/1000)			-	-			-	-	-
21	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	3,3042	<u>1882,90</u>	<u>3,51</u>	6221	6204	<u>12</u>	<u>21,4800</u>	<u>70,97</u>
					1877,57	3,00			10	0,0333	0,11
22	С111-219	Шпаклівка фінішна	т	0,595	<u>13237,00</u>	-	7876	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г3(330,42*1,8/1000)			-	-			-	-	-
23	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	3,3042	<u>10642,07</u>	<u>1,17</u>	35164	10382	<u>4</u>	<u>38,1100</u>	<u>125,92</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			3142,17	1,00			3	0,0111	0,04
24	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	1,28	<u>1759,84</u>	-	2253	2213	-	<u>20,4800</u>	<u>26,21</u>
					1728,72	-			-	-	-
25	& С123-355-1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	128	<u>121,05</u>	-	15494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,51	<u>24717,79</u>	-	12606	12108	-	<u>281,2700</u>	<u>143,45</u>
					23742,00	-			-	-	-
27	С111-1726	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	51,51	<u>616,07</u>	-	31734	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(51*1,01)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г2(51,0*3,9)	кг	198,9	<u>8,06</u> -	- -	1603	-	- -	- -	- -
29	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г2(51,0*0,496)	кг	25,3	<u>71,91</u> -	- -	1819	-	- -	- -	- -
30	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(51,0*10,27)	шт	524	<u>0,11</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					203815	82837	<u>1850</u> 1556		<u>985,73</u> 20,42
		Разом будівельні роботи, грн.					203815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119128				
		всього заробітна плата, грн.					84393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16085				
		Всього будівельні роботи, грн.					250826				

		Всього по розділу 2					250826				
		Разом прямі витрати по кошторису					734219	130964	<u>3264</u> 2762		<u>1590,44</u> 33,83
		Разом будівельні роботи, грн.					734219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					599991				
		всього заробітна плата, грн.					133726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26133				
		Всього будівельні роботи, грн.					809753				

		Всього по кошторису					809753				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1817,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					159859				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-02

на інтер'єрні рішення

Улаштування укріття секції Б2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	111,784 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05437 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,999 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів											
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанням	10компл.	0,2	<u>4714,94</u> 3146,92	<u>48,04</u> 21,32	943	629	<u>10</u> 4	<u>36,4100</u> 0,2176	<u>7,28</u> 0,04
2	С130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	<u>14921,65</u> -	<u>-</u> -	29843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3105,30</u> 2795,37	<u>24,02</u> 10,66	621	559	<u>5</u> 2	<u>31,9800</u> 0,1088	<u>6,4</u> 0,02
4	С130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	<u>3642,94</u> -	<u>-</u> -	7286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1105,72</u> 1018,51	<u>-</u> -	221	204	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
6	С130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	<u>4125,61</u> -	<u>-</u> -	8251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+2	10шт	0,4	<u>421,49</u> 401,21	- -	169	160	- -	<u>4,5900</u> -	<u>1,84</u> -
8	& С1630-207-1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	<u>3855,86</u> -	- -	7712	-	- -	- -	- -
9	С1630-1196	Рушникосушарка електрична NAVIN	шт	2	<u>5238,77</u> -	- -	10478	-	- -	- -	- -
10	КБ17-2-3	Авангард 360x800	шт	2	<u>1105,72</u> 1018,51	- -	221	204	- -	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
11	С130-625	Установлення душової системи	10шт	0,2	<u>5344,27</u> -	- -	10689	-	- -	- -	- -
12	КБ17-2-4	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	2	<u>421,49</u> 401,21	- -	674	642	- -	<u>4,5900</u> -	<u>7,34</u> -
13	& С1630-207-2	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+6+4+2+2	10шт	1,6	<u>421,49</u> 401,21	- -	674	642	- -	<u>4,5900</u> -	<u>7,34</u> -
14	С1630-207-2	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	<u>1139,49</u> -	- -	2279	-	- -	- -	- -
15	& С1630-207-2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	6	<u>1363,59</u> -	- -	8182	-	- -	- -	- -
16	& С1630-207-2	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	4	<u>505,26</u> -	- -	2021	-	- -	- -	- -
17	С1630-207-4	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	2	<u>645,18</u> -	- -	1290	-	- -	- -	- -
18	& С1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	2	<u>269,31</u> -	- -	539	-	- -	- -	- -
19	С1630-207	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	<u>376,58</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
20	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+4+6+2	10шт	1,4	<u>421,49</u> 401,21	- -	590	562	- -	<u>4,5900</u> -	<u>6,43</u> -
21	& С1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,91</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
22	С1630-676	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	4	<u>210,91</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
23	& С1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	6	<u>751,18</u> -	- -	4507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,95</u>	-	1336	-	-	-	-
24	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	0,2	<u>1297,22</u>	<u>15,01</u>	259	224	3	<u>12,9600</u>	<u>2,59</u>
					<u>1120,13</u>	<u>6,66</u>			1	<u>0,0680</u>	<u>0,01</u>
25	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	2	<u>1993,34</u>	-	3987	-	-	-	-
26	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>585,18</u>	<u>39,50</u>	1170	1086	79	<u>6,2100</u>	<u>12,42</u>
27	& C130-162-1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	2	<u>2002,34</u>	-	4005	-	23	<u>0,1231</u>	<u>0,25</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					109488	4270	97		48,9
		Разом будівельні роботи, грн.					109488		30		0,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105121				
		всього заробітна плата, грн.					4300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2296				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					699				
		Всього будівельні роботи, грн.					111784				

		Всього по розділу 1					111784				
		Разом прямі витрати по кошторису					109488	4270	97		48,9
		Разом будівельні роботи, грн.					109488		30		0,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105121				
		всього заробітна плата, грн.					4300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2296				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					699				
		Всього будівельні роботи, грн.					111784				

		Всього по кошторису					111784				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					54,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4999				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-03

придбання устаткування
Улаштування укриття секції Б2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 181,431 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-19 варіант 1	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт	12	7672,50	92070
2	560110-51 варіант 7	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	94	674,25	63380
3	& 2406- 1629И1	Мікрохвильова піч	шт	4	3650,25	14601
4	& 2406- 1629И2 варіант 2	Електрочайник	шт	4	827,70	3311
		Разом				173362
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6808
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	180170	0,007	1261
		Всього вартість устаткування				180170
		Всього вартість будівельних робіт				1261

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				181431

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-04
на опалення та вентиляція
Улаштування укриття секції Б2

Основа:	Кошторисна вартість	270,196 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	0,44851 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	38,255 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-30-1	Розділ 1. Опалення									
		Установлення електричних конвекторів	100шт	0,07	9188,79	-	643	643	-	114,2600	8
					9188,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					643	643	-		8
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					643				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105				
		Всього будівельні роботи, грн.					984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					984				
		Розділ 2. Вентиляція									
2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	542,82	-	543	543	-	6,2100	6,21
					542,82	-			-	-	-
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,0157	777,02	-	12	12	-	9,7800	0,15
		кількість: 0,00785х2			777,02	-			-	-	-
4	С18013-21-53	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт	2	143,82	-	288	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	210,70	-	211	211	-	2,6200	2,62
					210,70	-			-	-	-
6	С130-235	Шумогасник	шт	1	3070,93	-	3071	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ20-34-2	Установлення припливно-витяжної установки масою до 0,4 т	шт	1	1360,23	5,63	1360	1282	6	16,1300	16,13
					1281,53	0,24			-	0,0028	-
8	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	634,96	-	635	563	-	6,8300	6,83
					563,13	-			-	-	-
9	С1630-453	Клапан вогнезатримуючий круглий	шт	1	12243,20	-	12243	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
10	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	32	148,15	-	4741	4741	-	1,8200	58,24
		кількість: 2+30			148,15	-			-	-	-
11	С111-1756	Решітка зовнішня металева	шт	2	867,60	-	1735	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	С111-1756	Решітка однорядна алюмінієва	шт	30	969,60	-	29088	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	КБ20-11-1	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	2	148,15	-	296	296	-	1,8200	3,64
					148,15	-			-	-	-
14	С111-1756	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	2	383,10	-	766	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
15	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	100м2	0,0079	21581,75	82,79	170	130	1	207,4000	1,64
		кількість: r2(0,314х2,5)			16477,93	3,58			-	0,0412	-
16	С130-1127	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	0,79	852,67	-	674	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	С1630-453	Дросель-клапан круглого січення	шт	1	2553,20	-	2553	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу кількість: 1,9х(16,6+0,5+10+10+0,5+10+30+3,3)	100м2	1,5371	<u>18347,65</u> 12398,97	<u>70,33</u> 3,05	28202	19058	<u>108</u> 5	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>239,88</u> 0,05
19	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	153,71	<u>852,49</u> -	- -	131036	-	- -	- -	- -
20	КБ20-3-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	100м2	0,2	<u>24615,90</u> 19044,17	<u>105,30</u> 4,56	4923	3809	<u>21</u> 1	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>47,94</u> 0,01
21	С130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	20	<u>879,69</u> -	- -	17594	-	- -	- -	- -
22	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>20905,31</u> 20800,01	<u>105,30</u> 4,56	132	131	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>1,65</u> -
23	С1543-12 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	<u>261,01</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
24	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів кількість: 15+2	10 м2	1,7	<u>1054,95</u> 670,22	- -	1793	1139	- -	<u>7,9400</u> -	<u>13,5</u> -
25	& С111-1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм кількість: 15х1,05	м2	15,75	<u>520,34</u> -	- -	8195	-	- -	- -	- -
26	& С111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: 2х1,05	м2	2,1	<u>316,34</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					251447	31915	<u>137</u> 6		<u>398,43</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					251447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219395				
		всього заробітна плата, грн.					31921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5586				
		Всього будівельні роботи, грн.					269212				

		Всього по розділу 2					269212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					252090	32558	137 6		406,43 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					252090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219395				
		всього заробітна плата, грн.					32564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5691				
		Всього будівельні роботи, грн.					270196				

		Всього по кошторису					270196				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					448,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38255				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-05

придбання устаткування опалення та вентиляції
Улаштування укриття секції Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 273,125 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Опалення				
1	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	7	2790,00	19530
		Разом по розділу 1				19530
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				767
		Всього по розділу 1				20297
		Розділ 2. Вентиляція				
2	15011-2 варіант 8	Вентилятор L=100м3/год	шт	1	1275,00	1275
3	1501-1092 варіант 1	Припливно-витяжна установка Aerostar L=3680м3/год	шт	1	242000,00	242000
		Разом по розділу 2				243275
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9553
		Всього по розділу 2				252828
		Разом				262805

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10320
		Всього по кошторису				273125

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-06
на водопровід та каналізація
Улаштування укриття секції Б2

Основа:	Кошторисна вартість	98,103 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,13099 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,000 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід	шт	1							
		Установлення водопідігрівників ємкісних			1955,48	74,96	1955	1855	75	21,9800	21,98
		місткістю до 1 м3			1855,33	3,30			3	0,0382	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					1955	1855	75		21,98
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25				
		всього заробітна плата, грн.					1858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					2817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2817				
		Розділ 2. В1									
2	КБ16-26-1	- Водомірний вузол укриття (1компл): Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,21</u> 57,21	-	57	57	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
3	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	<u>1021,43</u> -	-	1021	-	-	-	-
4	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	1	<u>66,33</u> -	-	66	-	-	-	-
5	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	240	206	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
6	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	-	356	-	-	-	-
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1235,77</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	124	105	<u>16</u> 1	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>1,23</u> 0,01
8	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	<u>261,21</u> -	-	261	-	-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	240	206	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
10	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	1	<u>204,10</u> -	-	204	-	-	-	-
11	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	2250	483	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
12	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	95	87	<u>2</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,82</u> -
13	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
14	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	1	<u>290,22</u> 290,22	-	290	290	-	<u>3,5200</u>	<u>3,52</u>
15	& С18013- 19-89 варіант 31	Теплоізоляційний G=9мм для водопроводу Ду20 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>30,09</u> -	-	307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x1)	л	0,14	<u>459,45</u> -	-	64	-	-	-	-
17	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x1)	м	13,81	<u>2,67</u> -	-	37	-	-	-	-
18	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x1)	шт	30	<u>2,69</u> -	-	81	-	-	-	-
19	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x1)	л	0,03	<u>248,41</u> -	-	7	-	-	-	-
20	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	2683	2386	<u>294</u> 166	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>26,9</u> 1,99
21	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	10	<u>36,63</u> -	-	366	-	-	-	-
22	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	5	<u>43,47</u> 43,47	-	217	217	-	<u>0,4900</u> -	<u>2,45</u> -
23	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	<u>255,03</u> -	-	1275	-	-	-	-
24	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>20642,53</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	619	563	<u>55</u> 30	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>6,35</u> 0,36
25	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3, 5 мм	м	3	<u>56,25</u> -	-	169	-	-	-	-
26	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	-	17034	-	-	-	-
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+3	10 м	1,3	<u>290,22</u> 290,22	-	377	377	-	<u>3,5200</u> -	<u>4,58</u> -
28	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20x2,8 мм кількість: 10x1,02	м	10,2	<u>24,48</u> -	-	250	-	-	-	-
29	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25x3,5 мм кількість: 3x1,02	м	3,06	<u>27,54</u> -	-	84	-	-	-	-
30	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x1,3)	л	0,18	<u>459,45</u> -	-	83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x1,3)	м	17,96	<u>2.67</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
32	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x1,3)	шт	39	<u>2.69</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
33	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x1,3)	л	0,04	<u>248,41</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
34	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					36670	4977	<u>419</u> 200		<u>56.87</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36670 31274 5177 2734 6,1 829 39404				

		Всього по розділу 2					39404				
Розділ 3. Т3											
35	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	3	<u>43,47</u> 43,47	- -	130	130	- -	<u>0.4900</u> -	<u>1,47</u> -
36	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	3	<u>255,03</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
37	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,07	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	1878	1670	<u>206</u> 116	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>18,83</u> 1,39
38	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	7	<u>36,63</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
39	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	0,7	<u>290,22</u> 290,22	- -	203	203	- -	<u>3,5200</u> -	<u>2,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 7х1,02	м	7,14	<u>24,48</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
41	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х0,7)	л	0,1	<u>459,45</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
42	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х0,7)	м	9,67	<u>2,67</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
43	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х0,7)	шт	21	<u>2,69</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
44	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031х0,7)	л	0,02	<u>248,41</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
45	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							6090	2003	<u>206</u> 116		<u>22,76</u> 1,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6090 3881 2119 1119 2,5 340 7209				

Всього по розділу 3							7209				
Розділ 4. К1											
46	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,02	<u>148836,73</u> 11540,73	- -	2977	231	- -	<u>126,2800</u> -	<u>2,53</u> -
47	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>105031,15</u> 10491,57	- -	6302	629	- -	<u>114,8000</u> -	<u>6,89</u> -
48	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	<u>276,33</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u>	-	26214	-	-	-	-
50	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>15881,83</u>	-	318	173	-	<u>95,7800</u>	<u>1,92</u>
					8628,82	-			-	-	-
51	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>21826,97</u>	-	218	83	-	<u>91,8400</u>	<u>0,92</u>
					8273,87	-			-	-	-
52	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>85,15</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u>	-	8415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>16068,94</u>	-	3214	130	-	<u>7,5400</u>	<u>1,51</u>
					651,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					48019	1246	-		<u>13,77</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46773				
		всього заробітна плата, грн.					1246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195				
		Всього будівельні роботи, грн.					48670				

		Всього по розділу 4					48670				
		Разом прямі витрати по кошторису					92734	10081	<u>700</u>		<u>115,38</u>
									319		3,82
		Разом будівельні роботи, грн.					92734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81953				
		всього заробітна плата, грн.					10400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1600				
		Всього будівельні роботи, грн.					98103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					98103				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					130,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12000				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-02-07
придбання устаткування водопроводу та каналізації
Улаштування укриття секції Б2

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 4,833 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	4650,00	4650 183 4833

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-08
на електричні мережі
Улаштування укриття секції Б2

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР.С

Кошторисна вартість	263,674 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,79782 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,737 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура									
1	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	0,2	<u>14342,47</u>	-	2868	2825	-	<u>156,8000</u>	<u>31,36</u>
					14126,11	-			-	-	-
2	С1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	20	<u>2122,06</u>	-	42441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	35	<u>97,20</u>	-	3402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					48711	2825	-		<u>31,36</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45886				
		всього заробітна плата, грн.					2825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1407 3,04 412 50118 50118				
		Розділ 2. Вироби до встановлення									
4	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>5477,77</u> 2153,82	- -	548	215	- -	<u>27,8200</u> -	<u>2,78</u> -
5	& С113- 2106-В1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+Е, ІР44, 250В, 16А	шт	10	<u>229,58</u> -	- -	2296	-	- -	- -	- -
6	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	100шт	0,13	<u>3953,07</u> 3953,07	- -	514	514	- -	<u>51,0600</u> -	<u>6,64</u> -
7	& С113- 2106-В1 варіант 8	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+Е, ІР44, 250В, 16А	шт	13	<u>387,68</u> -	- -	5040	-	- -	- -	- -
8	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,14	<u>5472,58</u> 2142,99	- -	766	300	- -	<u>27,6800</u> -	<u>3,88</u> -
9	& С1547-6- В1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, ІР44, 250В, 10А кількість: 5+9	шт	14	<u>153,16</u> -	- -	2144	-	- -	- -	- -
10	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	0,5	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	4249	2492	<u>1757</u> 506	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>29,88</u> 5,96
11	& С111-240- 8Г варіант 2	Коробка установча	шт	50	<u>9,49</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16032	3521	<u>1757</u> 506		<u>43,18</u> 5,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16032 10754 4027 2242 5,59 757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18274				

		Всього по розділу 2					18274				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
12	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	13,5	<u>1905,21</u>	-	25720	25720	-	<u>23,9800</u>	<u>323,73</u>
					1905,21	-			-	-	-
13	& С111-1301-1-М	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	1363,5	<u>16,46</u>	-	22443	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 1350х1,01			-	-			-	-	-
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	4	<u>1905,21</u>	-	7621	7621	-	<u>23,9800</u>	<u>95,92</u>
					1905,21	-			-	-	-
15	& С111-1301-1-М	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	404	<u>12,38</u>	-	5002	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 400х1,01			-	-			-	-	-
16	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболотці сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	14,5	<u>1112,89</u>	-	16137	13869	-	<u>12,2000</u>	<u>176,9</u>
		кількість: 200+820+430			956,48	-			-	-	-
17	& С157-302-1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм ²	м	204	<u>59,18</u>	-	12073	-	-	-	-
	варіант 47	кількість: 200х1,02			-	-			-	-	-
18	& С157-302-1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	836,4	<u>38,78</u>	-	32436	-	-	-	-
	варіант 9	кількість: 820х1,02			-	-			-	-	-
19	& С157-302-1	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ²	м	438,6	<u>60,20</u>	-	26404	-	-	-	-
	варіант 13	кількість: 430х1,02			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,2	<u>787,99</u> 674,24	- -	2522	2158	- -	<u>8,6000</u> -	<u>27,52</u> -
21	& С157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм ² кількість: 320х1,02	м	326,4	<u>41,84</u> -	- -	13657	-	- -	- -	- -
22	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні кількість: 20+10	100шт	0,3	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	2549	1495	<u>1054</u> 304	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>17,93</u> 3,58
23	& С111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	20	<u>56,58</u> -	- -	1132	-	- -	- -	- -
24	& С111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	10	<u>16,63</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					167862	50863	<u>1054</u> 304		<u>642</u> 3,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					167862				
		Всього по розділу 3					195282				
		Разом прямі витрати по кошторису					232605	57209	<u>2811</u> 810		<u>716,54</u> 9,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					232605				
							172585				
							58019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					31069 71,74 9718 263674 263674				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					797,82 67737				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-03

на будівництво : Улаштування укриття секції Б3

Кошторисна вартість об'єкта 1233,084 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,09318 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 184,329 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-03-01	на архітектурні рішення	429,693	-	429,693	1,26331	112,336	-
2	03-03-02	на інтер'єрні рішення	88,45	-	88,45	0,04930	4,533	-
3	03-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування	0,871	124,449	125,32	-	-	-
4	03-03-04	на опалення та вентиляція	216,963	-	216,963	0,36158	30,768	-
5	03-03-05	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції	-	155,158	155,158	-	-	-
6	03-03-06	на водопровід та каналізація	98,103	-	98,103	0,13099	12	-
7	03-03-07	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	4,833	4,833	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	03-03-08	на електричні мережі	114,564	-	114,564	0,28800	24,692	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	948,644	284,44	1233,084	2,09318	184,329	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-03-01	архітектурні рішення	<u>1,10512</u> 92,23	-	<u>0,02355</u> 1,865	-	-	<u>1,12867</u> 94,095	<u>0,13464</u> 18,241	<u>1,26331</u> 112,336
03-03-02	інтер'єрні рішення	<u>0,04430</u> 3,869	-	<u>0,00032</u> 0,03	-	-	<u>0,04462</u> 3,899	<u>0,00468</u> 0,634	<u>0,04930</u> 4,533
03-03-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-04	опалення та вентиляція	<u>0,32183</u> 25,704	<u>0,00571</u> 0,459	<u>0,00007</u> 0,005	-	-	<u>0,32761</u> 26,168	<u>0,03397</u> 4,6	<u>0,36158</u> 30,768
03-03-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-06	придбання устаткування опалення та вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-07	водопровід та каналізація	<u>0,11538</u> 10,081	-	<u>0,00382</u> 0,319	-	-	<u>0,11920</u> 10,4	<u>0,01179</u> 1,6	<u>0,13099</u> 12
03-03-08	придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-03-08	електричні мережі	<u>0,02749</u> 2,293	<u>0,22887</u> 18,39	<u>0,00548</u> 0,466	-	-	<u>0,26184</u> 21,149	<u>0,02616</u> 3,543	<u>0,28800</u> 24,692
	Разом :	<u>1,61412</u> 134,177	<u>0,23458</u> 18,849	<u>0,03324</u> 2,685	-	-	<u>1,88194</u> 155,711	<u>0,21124</u> 28,618	<u>2,09318</u> 184,329

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-01
на архітектурні рішення
Улаштування укриття секції Б3

Основа:	Кошторисна вартість	429,693 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,26331 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	112,336 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
		- Тип П-7 Укриття (S=96,31 м2)									
1	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9631	<u>2864,29</u> 2770,90	<u>8,19</u> 7,00	2759	2669	<u>8</u> 7	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>30,53</u> 0,07
2	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,9631	<u>946,28</u> 901,20	<u>2,34</u> 2,00	911	868	<u>2</u> 2	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>9,93</u> 0,02
3	С111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*96,31)	кг	19,3	<u>177,16</u> -	<u>-</u> -	3419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*96,31)	кг	366	<u>283,50</u> -	<u>-</u> -	103761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,9631	<u>2659,57</u> 2636,17	<u>23,40</u> 20,00	2561	2539	<u>22</u> 19	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>31,57</u> 0,21
6	С114-131-У1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	98,2	<u>301,91</u> -	- -	29648	-	- -	- -	- -
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9631	<u>9235,39</u> 4354,88	<u>108,83</u> 93,00	8895	4194	<u>105</u> 90	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>54,17</u> 0,99
8	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	0,9631	<u>14988,12</u> 1601,05	<u>308,93</u> 264,00	14435	1542	<u>298</u> 254	<u>20,6800</u> 2,9304	<u>19,92</u> 2,82
9	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9635	<u>1378,82</u> 1198,15	<u>59,68</u> 51,00	1328	1154	<u>58</u> 49	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>15,61</u> 0,55
10	С111-874	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	105,9	<u>87,01</u> -	- -	9214	-	- -	- -	- -
11	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,9631	<u>13836,99</u> 4471,94	<u>163,83</u> 140,00	13326	4307	<u>158</u> 135	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>54,94</u> 1,5
12	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-0,96310	<u>7974,97</u> 617,16	<u>134,81</u> 115,20	-7681	-594	<u>-130</u> -111	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-7,58</u> -1,23
13	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	0,9631	<u>1069,20</u> 1069,20	- -	1030	1030	- -	<u>13,9400</u> -	<u>13,43</u> -
14	С111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	481,6	<u>23,97</u> -	- -	11544	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					195150	17709	<u>521</u> 445		<u>222,52</u> 4,93
		Разом будівельні роботи, грн.					195150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176920				
		всього заробітна плата, грн.					18154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3698				
		Всього будівельні роботи, грн.					205643				

		Всього по розділу 1					205643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Оздоблення									
		-- Стеля									
15	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	95,26	<u>19,36</u>	-	1844	1844	-	<u>0,2500</u>	<u>23,82</u>
		кількість: 77,93+7,48+9,85			19,36	-			-	-	-
16	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь	100м2	0,9526	<u>570,35</u>	-	543	543	-	<u>8,0900</u>	<u>7,71</u>
		нейтралізуючим розчином			570,35	-			-	-	-
17	& С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	38,104	<u>129,68</u>	-	4941	-	-	-	-
		кількість: 0,4*95,26			-	-			-	-	-
		- Оздоблення стін									
18	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,0148	<u>12424,16</u>	<u>550,45</u>	37456	22758	<u>1659</u>	<u>86,3600</u>	<u>260,36</u>
		кількість: 248,20+53,28			7548,73	463,00			1396	6,0883	18,36
19	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	3,0148	<u>7107,10</u>	<u>4,68</u>	21426	19095	<u>14</u>	<u>76,8200</u>	<u>231,6</u>
					6333,81	4,00			12	0,0444	0,13
20	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова	т	0,543	<u>9837,00</u>	-	5341	-	-	-	-
		кількість: г3(301,48*1,8/1000)			-	-			-	-	-
21	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	3,0148	<u>1882,90</u>	<u>3,51</u>	5677	5660	<u>11</u>	<u>21,4800</u>	<u>64,76</u>
					1877,57	3,00			9	0,0333	0,1
22	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	0,543	<u>13237,00</u>	-	7188	-	-	-	-
		кількість: г3(301,48*1,8/1000)			-	-			-	-	-
23	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	3,0148	<u>10642,07</u>	<u>1,17</u>	32084	9473	<u>4</u>	<u>38,1100</u>	<u>114,89</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			3142,17	1,00			3	0,0111	0,03
24	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	0,76	<u>1759,84</u>	-	1337	1314	-	<u>20,4800</u>	<u>15,56</u>
					1728,72	-			-	-	-
25	& С123-355-1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	76	<u>121,05</u>	-	9200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,5827	<u>24717,79</u>	-	14403	13834	-	<u>281,2700</u>	<u>163,9</u>
					23742,00	-			-	-	-
27	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	58,85	<u>616,07</u>	-	36256	-	-	-	-
		кількість: г2(58,27*1,01)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г2(58,27*3,9)	кг	227,25	<u>8,06</u> -	- -	1832	-	- -	- -	- -
29	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г2(58,27*0,496)	кг	28,9	<u>71,91</u> -	- -	2078	-	- -	- -	- -
30	C113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки кількість: г0(58,27*10,27)	шт	598	<u>0,11</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					181672	74521	<u>1688</u> 1420		<u>882,6</u> 18,62
		Разом будівельні роботи, грн.					181672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105463				
		всього заробітна плата, грн.					75941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14543				
		Всього будівельні роботи, грн.					224049				

		Всього по розділу 2					224049				
		Разом прямі витрати по кошторису					376822	92230	<u>2209</u> 1865		<u>1105,12</u> 23,55
		Разом будівельні роботи, грн.					376822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282383				
		всього заробітна плата, грн.					94095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18241				
		Всього будівельні роботи, грн.					429693				

		Всього по кошторису					429693				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1263,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112336				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинки №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-02
на інтер'єрні рішення
Улаштування укріття секції Б3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	88,450 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0493 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,533 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>4714,94</u>	<u>48,04</u>	943	629	<u>10</u>	<u>36,4100</u>	<u>7,28</u>
					3146,92	21,32			4	0,2176	0,04
2	С130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	<u>14921,65</u>	-	29843	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3105,30</u>	<u>24,02</u>	621	559	<u>5</u>	<u>31,9800</u>	<u>6,4</u>
					2795,37	10,66			2	0,1088	0,02
4	С130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	<u>3642,94</u>	-	7286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1105,72</u>	-	221	204	-	<u>11,4800</u>	<u>2,3</u>
					1018,51	-			-	-	-
6	С130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	<u>4125,61</u>	-	8251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	0,2	<u>1105,72</u> 1018,51	-	221	204	-	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
8	С130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	2	<u>5344,27</u> -	-	10689	-	-	-	-
9	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+6+2+2+2+2	10шт	1,6	<u>421,49</u> 401,21	-	674	642	-	<u>4,5900</u> -	<u>7,34</u> -
10	& С1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	<u>1139,49</u> -	-	2279	-	-	-	-
11	& С1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	6	<u>1363,59</u> -	-	8182	-	-	-	-
12	& С1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304) кількість: 2+2	шт	4	<u>505,26</u> -	-	2021	-	-	-	-
13	& С1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	2	<u>645,18</u> -	-	1290	-	-	-	-
14	& С1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	2	<u>269,31</u> -	-	539	-	-	-	-
15	С1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	<u>376,58</u> -	-	753	-	-	-	-
16	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+4+2	10шт	0,8	<u>421,49</u> 401,21	-	337	321	-	<u>4,5900</u> -	<u>3,67</u> -
17	& С1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,91</u> -	-	618	-	-	-	-
18	С1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	4	<u>210,91</u> -	-	844	-	-	-	-
19	& С1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,95</u> -	-	1336	-	-	-	-
20	КБ17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	0,2	<u>1297,22</u> 1120,13	<u>15,01</u> 6,66	259	224	<u>3</u> 1	<u>12,9600</u> 0,0680	<u>2,59</u> 0,01
21	& С1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	2	<u>1993,34</u> -	-	3987	-	-	-	-
22	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>585,18</u> 542,82	<u>39,50</u> 11,51	1170	1086	<u>79</u> 23	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25
23	& С130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	2	<u>2002,34</u> -	-	4005	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					86369	3869	<u>97</u> 30		<u>44,3</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					86369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82403				
		всього заробітна плата, грн.					3899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2081				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					634				
		Всього будівельні роботи, грн.					88450				

		Всього по розділу 1					88450				
		Разом прямі витрати по кошторису					86369	3869	<u>97</u> 30		<u>44,3</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					86369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82403				
		всього заробітна плата, грн.					3899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2081				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					634				
		Всього будівельні роботи, грн.					88450				

		Всього по кошторису					88450				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					49,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4533				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-03-03

придбання устаткування
Улаштування укриття секції Б3

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 125,320 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-19 варіант 1	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт	8	7672,50	61380
2	560110-51 варіант 7	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	60	674,25	40455
3	& 2406- 1629И1	Мікрохвильова піч	шт	4	3650,25	14601
4	& 2406- 1629И2 варіант 2	Електрочайник	шт	4	827,70	3311
		Разом				119747
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4702
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	124449	0,007	871
		Всього вартість устаткування				124449
		Всього вартість будівельних робіт				871

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				125320

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-04

на опалення та вентиляція
Улаштування укриття секції Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С

Кошторисна вартість	216,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,768 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-30-1	Розділ 1. Опалення									
		Установлення електричних конвекторів	100шт	0,05	9188,79	-	459	459	-	114,2600	5,71
		кількість: 2+3			9188,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					459	459	-		5,71
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					459				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75				
		Всього будівельні роботи, грн.					702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					702				
		Розділ 2. Вентиляція									
2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	<u>542,82</u> 542,82	-	543	543	-	<u>6.2100</u> -	<u>6,21</u> -
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів кількість: 0,00785х2	м2	0,0157	<u>777,02</u> 777,02	-	12	12	-	<u>9.7800</u> -	<u>0,15</u> -
4	& С18013-21-53 варіант 3	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт	2	<u>143,82</u> -	-	288	-	-	-	-
5	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>210,70</u> 210,70	-	211	211	-	<u>2.6200</u> -	<u>2,62</u> -
6	С130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	1	<u>3070,93</u> -	-	3071	-	-	-	-
7	КБ20-34-1	Установлення припливно-витяжної установки масою до 0,25 т	шт	1	<u>1090,12</u> 1012,99	<u>5,63</u> 0,24	1090	1013	<u>6</u> -	<u>12.7500</u> 0,0028	<u>12,75</u> -
8	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>634,96</u> 563,13	-	635	563	-	<u>6.8300</u> -	<u>6,83</u> -
9	С1630-453 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт	1	<u>15303,20</u> -	-	15303	-	-	-	-
10	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних кількість: 1+8	ґрати	9	<u>148,15</u> 148,15	-	1333	1333	-	<u>1.8200</u> -	<u>16,38</u> -
11	С111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева	шт	1	<u>867,60</u> -	-	868	-	-	-	-
12	С111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва	шт	8	<u>969,60</u> -	-	7757	-	-	-	-
13	КБ20-11-1	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	2	<u>148,15</u> 148,15	-	296	296	-	<u>1.8200</u> -	<u>3,64</u> -
14	С111-1756 варіант 10	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	2	<u>383,10</u> -	-	766	-	-	-	-
15	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу кількість: r2(0,314х(28+13))	100м2	0,1287	<u>21581,75</u> 16477,93	<u>82,79</u> 3,58	2778	2121	<u>11</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>26,69</u> 0,01
16	С130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	12,87	<u>852,67</u> -	-	10974	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу кількість: 1,9х(68+1)	100м2	1,311	<u>18347,65</u> 12398,97	<u>70,33</u> 3,05	24054	16255	<u>92</u> 4	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>204,59</u> 0,05
18	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	131,1	<u>852,49</u> -	- -	111761	-	- -	- -	- -
19	КБ20-3-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	100м2	0,15	<u>24615,90</u> 19044,17	<u>105,30</u> 4,56	3692	2857	<u>16</u> 1	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>35,96</u> 0,01
20	С130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	15	<u>879,69</u> -	- -	13195	-	- -	- -	- -
21	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	100м2	0,00628	<u>20905,31</u> 20800,01	<u>105,30</u> 4,56	131	131	- -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>1,64</u> -
22	С1543-12 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	<u>261,01</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
23	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів кількість: 1+4,5	10 м2	0,55	<u>1054,95</u> 670,22	- -	580	369	- -	<u>7,9400</u> -	<u>4,37</u> -
24	& С111-1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм кількість: 1х1,05	м2	1,05	<u>520,34</u> -	- -	546	-	- -	- -	- -
25	& С111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: 4,5х1,05	м2	4,725	<u>316,34</u> -	- -	1495	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					201901	25704	<u>125</u> 5		<u>321,83</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					201901 176072 25709 14360 33,42 4525 216261				

		Всього по розділу 2					216261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					202360	26163	<u>125</u> 5		<u>327,54</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					202360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176072				
		всього заробітна плата, грн.					26168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14603				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4600				
		Всього будівельні роботи, грн.					216963				

		Всього по кошторису					216963				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					361,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30768				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-03-05

придбання устаткування опалення та вентиляції
Улаштування укриття секції Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 155,158 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	2	2325,00	4650
2	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	3	2790,00	8370
		Разом по розділу 1				13020
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				512
		Всього по розділу 1				13532
Розділ 2. Вентиляція						
3	15011-2 варіант 8	Вентилятор L=100м3/год	шт	1	1275,00	1275
4	1501-3041 варіант 3	Припливно-витяжна установка EcoStar L=1100 м3/год	шт	1	135000,00	135000
		Разом по розділу 2				136275
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5351
		Всього по розділу 2				141626

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				149295
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5863
		Всього по кошторису				155158

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-06
на водопровід та каналізація
Улаштування укриття секції Б3

Основа:	Кошторисна вартість	98,103 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,13099 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,000 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід	шт	1							
		Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3			1955,48	74,96	1955	1855	75	21,9800	21,98
					1855,33	3,30			3	0,0382	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					1955	1855	75		21,98
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25				
		всього заробітна плата, грн.					1858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					2817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2817				
		Розділ 2. В1									
		- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (1компл):									
2	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,21</u> 57,21	-	57	57	-	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
3	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	<u>1021,43</u> -	-	1021	-	-	-	-
4	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	1	<u>66,33</u> -	-	66	-	-	-	-
5	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	240	206	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
6	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	-	356	-	-	-	-
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1235,77</u> 1050,30	<u>158,35</u> 6,86	124	105	<u>16</u> 1	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>1,23</u> 0,01
8	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	<u>261,21</u> -	-	261	-	-	-	-
9	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>239,82</u> 205,79	<u>19,69</u> 0,85	240	206	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
10	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	1	<u>204,10</u> -	-	204	-	-	-	-
11	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>22495,49</u> 4831,15	<u>118,16</u> 5,12	2250	483	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
12	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>945,98</u> 868,77	<u>23,39</u> 1,23	95	87	<u>2</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,82</u> -
13	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
14	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	1	<u>290,22</u> 290,22	-	290	290	-	<u>3,5200</u> -	<u>3,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C18013-19-89 варіант 31	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>30,09</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
16	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х1)	л	0,14	<u>459,45</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
17	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х1)	м	13,81	<u>2,67</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
18	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х1)	шт	30	<u>2,69</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
19	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х1)	л	0,03	<u>248,41</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
20	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	2683	2386	<u>294</u> 166	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>26,9</u> 1,99
21	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2, 8 мм	м	10	<u>36,63</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
22	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	5	<u>43,47</u> 43,47	- -	217	217	- -	<u>0,4900</u> -	<u>2,45</u> -
23	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	<u>255,03</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
24	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>20642,53</u> 18769,60	<u>1841,65</u> 1012,04	619	563	<u>55</u> 30	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>6,35</u> 0,36
25	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3, 5 мм	м	3	<u>56,25</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
26	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	- -	17034	-	- -	- -	- -
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+3	10 м	1,3	<u>290,22</u> 290,22	- -	377	377	- -	<u>3,5200</u> -	<u>4,58</u> -
28	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>24,48</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
29	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм кількість: 3х1,02	м	3,06	<u>27,54</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x1,3)	л	0,18	<u>459,45</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
31	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x1,3)	м	17,96	<u>2,67</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
32	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x1,3)	шт	39	<u>2,69</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
33	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x1,3)	л	0,04	<u>248,41</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
34	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					36670	4977	<u>419</u> 200		<u>56,87</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					36670 31274 5177 2734 6,1 829 39404				
		Всього по розділу 2					39404				
Розділ 3. ТЗ											
35	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	3	<u>43,47</u> 43,47	- -	130	130	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
36	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	3	<u>255,03</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
37	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,07	<u>26826,32</u> 23862,13	<u>2944,28</u> 1658,37	1878	1670	<u>206</u> 116	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>18,83</u> 1,39
38	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2, 8 мм	м	7	<u>36,63</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	0,7	<u>290,22</u> 290,22	-	203	203	-	<u>3,5200</u>	<u>2,46</u>
40	& С18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 7х1,02	м	7,14	<u>24,48</u> -	-	175	-	-	-	-
41	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х0,7)	л	0,1	<u>459,45</u> -	-	46	-	-	-	-
42	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х0,7)	м	9,67	<u>2,67</u> -	-	26	-	-	-	-
43	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х0,7)	шт	21	<u>2,69</u> -	-	56	-	-	-	-
44	С1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х0,7)	л	0,02	<u>248,41</u> -	-	5	-	-	-	-
45	С111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	-	2550	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6090	2003	<u>206</u> 116		<u>22,76</u> 1,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6090 3881 2119 1119 2,5 340 7209				

		Всього по розділу 3					7209				
		Розділ 4. К1									
46	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,02	<u>148836,73</u> 11540,73	-	2977	231	-	<u>126,2800</u>	<u>2,53</u>
47	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>105031,15</u> 10491,57	-	6302	629	-	<u>114,8000</u>	<u>6,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	<u>276,33</u>	-	276	-	-	-	-
49	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u>	-	26214	-	-	-	-
50	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>15881,83</u> 8628,82	-	318	173	-	<u>95,7800</u>	<u>1,92</u>
51	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>21826,97</u> 8273,87	-	218	83	-	<u>91,8400</u>	<u>0,92</u>
52	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>85,15</u>	-	85	-	-	-	-
53	C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u>	-	8415	-	-	-	-
54	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>16068,94</u> 651,68	-	3214	130	-	<u>7,5400</u>	<u>1,51</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					48019	1246	-		<u>13,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48019				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46773				
		всього заробітна плата, грн.					1246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195				
		Всього будівельні роботи, грн.					48670				

		Всього по розділу 4					48670				
		Разом прямі витрати по кошторису					92734	10081	<u>700</u> 319		<u>115,38</u> 3,82
		Разом будівельні роботи, грн.					92734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81953				
		всього заробітна плата, грн.					10400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					98103				

		Всього по кошторису					98103				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					130,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12000				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-03-07
придбання устаткування водопроводу та каналізації
Улаштування укриття секції Б3

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 4,833 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	4650,00	4650 183 4833

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-08
на електричні мережі
Улаштування укріття секції Б3

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ЕТР.С

Кошторисна вартість	114,564 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,288 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,692 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура									
1	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	0,17	<u>14342,47</u>	-	2438	2401	-	<u>156,8000</u>	<u>26,66</u>
					14126,11	-			-	-	-
2	С1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	17	<u>2122,06</u>	-	36075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	34	<u>97,20</u>	-	3305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					41818	2401	-		<u>26,66</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					41818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39417				
		всього заробітна плата, грн.					2401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1196 2,59 350 43014 43014				
		Розділ 2. Вироби до встановлення									
4	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	<u>5477,77</u> 2153,82	-	383	151	-	<u>27,8200</u>	<u>1,95</u>
5	& С113- 2106-В1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+Е, ІР44, 250В, 16А	шт	7	<u>229,58</u> -	-	1607	-	-	-	-
6	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	<u>3953,07</u> 3953,07	-	79	79	-	<u>51,0600</u>	<u>1,02</u>
7	& С113- 2106-В1 варіант 8	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+Е, ІР44, 250В, 16А	шт	2	<u>387,68</u> -	-	775	-	-	-	-
8	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,1	<u>5472,58</u> 2142,99	-	547	214	-	<u>27,6800</u>	<u>2,77</u>
9	& С1547-6- В1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, ІР44, 250В, 10А кількість: 5+5	шт	10	<u>153,16</u> -	-	1532	-	-	-	-
10	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	0,21	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	1785	1047	<u>738</u> 213	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>12,55</u> 2,5
11	& С111-240- 8Г варіант 2	Коробка установча	шт	21	<u>9,49</u> -	-	199	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6907	1491	<u>738</u> 213		<u>18,29</u> 2,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6907 4678 1704 949 2,37 320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7856				

		Всього по розділу 2					7856				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
12	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	4,26	<u>1905,21</u>	-	8116	8116	-	<u>23,9800</u>	<u>102,15</u>
					1905,21	-			-	-	-
13	& С111-1301-1-М	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	430,26	<u>16,46</u>	-	7082	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 426х1,01			-	-			-	-	-
14	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	1,3	<u>1905,21</u>	-	2477	2477	-	<u>23,9800</u>	<u>31,17</u>
					1905,21	-			-	-	-
15	& С111-1301-1-М	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	131,3	<u>12,38</u>	-	1625	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 130х1,01			-	-			-	-	-
16	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	4,26	<u>1112,89</u>	-	4741	4075	-	<u>12,2000</u>	<u>51,97</u>
		кількість: 246+180			956,48	-			-	-	-
17	& С157-302-1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	250,92	<u>38,78</u>	-	9731	-	-	-	-
	варіант 9	кількість: 246х1,02			-	-			-	-	-
18	& С157-302-1	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ²	м	183,6	<u>60,20</u>	-	11053	-	-	-	-
	варіант 13	кількість: 180х1,02			-	-			-	-	-
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,3	<u>787,99</u>	-	1024	877	-	<u>8,6000</u>	<u>11,18</u>
					674,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 130х1,02	м	132,6	<u>41,84</u> -	- -	5548	-	- -	- -	- -
21	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні кількість: 15+10	100шт	0,25	<u>8497,94</u> 4984,94	<u>3513,00</u> 1012,97	2124	1246	<u>878</u> 253	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>14,94</u> 2,98
22	& С111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	15	<u>56,58</u> -	- -	849	-	- -	- -	- -
23	& С111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	10	<u>16,63</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54536	16791	<u>878</u> 253		<u>211,41</u> 2,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54536 36867 17044 9157 21,2 2873 63693				

		Всього по розділу 3					63693				
		Разом прямі витрати по кошторису					103261	20683	<u>1616</u> 466		<u>256,36</u> 5,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103261 80962 21149 11303 26,16 3543 114564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					114564				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					288				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24692				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 6259,646 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,61035 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 818,045 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на покриття	4310,627	-	4310,627	5,68086	499,736	-
2	07-01-02	на елементи благоустрою	183,903	-	183,903	0,80492	70,275	-
3	07-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування елементів благоустрою	-	449,859	449,859	-	-	-
4	07-01-04	на озеленення	1066,447	-	1066,447	2,94666	232,293	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	07-01-05	на освітлення	248,81	-	248,81	0,17791	15,741	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	5809,787	449,859	6259,646	9,61035	818,045	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	покриття	<u>4.66556</u> 377,055	- -	<u>0.25063</u> 25,577	<u>0.16706</u> 16,152	- -	<u>5.08325</u> 418,784	<u>0.59761</u> 80,952	<u>5.68086</u> 499,736
07-01-02	елементи благоустрою	<u>0.08766</u> 7,14	<u>0.65250</u> 54,439	<u>0.00132</u> 0,145	<u>0.00109</u> 0,105	- -	<u>0.74257</u> 61,829	<u>0.06235</u> 8,446	<u>0.80492</u> 70,275
07-01-03	придбання устаткування придбання устаткування елементів благоустрою	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-01-04	озеленення	<u>2.69464</u> 198,742	- -	<u>0.01369</u> 1,267	- -	- -	<u>2.70833</u> 200,009	<u>0.23833</u> 32,284	<u>2.94666</u> 232,293
07-01-05	освітлення	<u>0.09943</u> 7,812	<u>0.03220</u> 2,621	<u>0.02514</u> 2,549	<u>0.00275</u> 0,266	- -	<u>0.15952</u> 13,248	<u>0.01839</u> 2,493	<u>0.17791</u> 15,741
	Разом :	<u>7.54729</u> 590,749	<u>0.68470</u> 57,06	<u>0.29078</u> 29,538	<u>0.17090</u> 16,523	- -	<u>8.69367</u> 693,87	<u>0.91668</u> 124,175	<u>9.61035</u> 818,045

Склав _____

Перевірів _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на покриття

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ГП

Кошторисна вартість 4310,627 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,68086 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 499,736 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття по плиті паркінгу									
		- тип М-01 / S=288,4 м2 / тротуар/хідники									
1	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	2,884	<u>30368,59</u>	<u>17,55</u>	87583	12882	<u>51</u>	<u>51,1000</u>	<u>147,37</u>
					4466,65	15,00			43	0,1665	0,48
2	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	2,884	<u>23561,16</u>	<u>8,19</u>	67950	8347	<u>24</u>	<u>33,1100</u>	<u>95,49</u>
					2894,15	7,00			20	0,0777	0,22
3	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	2,884	<u>31132,12</u>	<u>963,93</u>	89785	5135	<u>2780</u>	<u>23,0000</u>	<u>66,33</u>
					1780,66	239,07			689	2,1958	6,33
4	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-2,884	<u>3043,29</u>	<u>92,46</u>	-8777	-324	<u>-267</u>	<u>1,4500</u>	<u>-4,18</u>
					112,26	23,12			-67	0,2089	-0,60
5	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	2,884	<u>2770,90</u>	-	7991	7991	-	<u>31,7000</u>	<u>91,42</u>
					2770,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25x288,4	кг	72,1	<u>112,73</u>	-	8128	-	-	-	-
7	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	2,884	<u>2636,17</u> 2636,17	-	7603	7603	-	<u>32,7800</u>	<u>94,54</u>
8	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 288,4x0,05x1,02	м3	14,7084	<u>4285,84</u> -	-	63038	-	-	-	-
9	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,2884	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	2605	901	<u>1704</u> 263	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>12,54</u> 2,33
10	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 288,4x1,05	м2	302,82	<u>46,87</u> -	-	14193	-	-	-	-
11	KB11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	2,884	<u>4392,70</u> 4392,70	-	12669	12669	-	<u>52,0400</u>	<u>150,08</u>
12	C111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 288,4x1,05	м2	302,82	<u>266,69</u> -	-	80759	-	-	-	-
13	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,2884	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	2605	901	<u>1704</u> 263	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>12,54</u> 2,33
14	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 288,4x1,05	м2	302,82	<u>25,62</u> -	-	7758	-	-	-	-
15	KB27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,2884	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	2605	901	<u>1704</u> 263	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>12,54</u> 2,33
16	C111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Рo, ZinCo кількість: 288,4x1,05	м2	302,82	<u>153,20</u> -	-	46392	-	-	-	-
17	KB27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,2884	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	2605	901	<u>1704</u> 263	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>12,54</u> 2,33
18	C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 288,4x1,05	м2	302,82	<u>272,81</u> -	-	82612	-	-	-	-
19	KB27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,2884	<u>292831,25</u> 2412,82	<u>18447,43</u> 3292,34	84453	696	<u>5320</u> 950	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>9,24</u> 8,88
20	KB27-13-4 Н1=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	1000м2	0,2884	<u>257446,13</u> -	<u>5380,13</u> 789,80	74247	-	<u>1552</u> 228	- 8,1120	- 2,34
21	KB27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,2884	<u>75501,51</u> 56627,29	<u>7986,47</u> 995,85	21775	16331	<u>2303</u> 287	<u>670,8600</u> 11,2501	<u>193,48</u> 3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1426-11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла кількість: 288,4х1,01	м2	291,284	<u>370,79</u> -	- -	108005	-	- -	- -	- -
23	C1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм кількість: г1(288,4х0,03х1,1) - тип М-02 / S=78,4 м2 / тротуар/тактильні смуги	м3	9,5	<u>1429,00</u> -	- -	13576	-	- -	- -	- -
24	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,784	<u>30368,59</u> 4466,65	<u>17,55</u> 15,00	23809	3502	<u>14</u> 12	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>40,06</u> 0,13
25	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,784	<u>23561,16</u> 2894,15	<u>8,19</u> 7,00	18472	2269	<u>6</u> 5	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>25,96</u> 0,06
26	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекрыттах	100м2	0,784	<u>31132,12</u> 1780,66	<u>963,93</u> 239,07	24408	1396	<u>756</u> 187	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>18,03</u> 1,72
27	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-0,7840	<u>3043,29</u> 112,26	<u>92,46</u> 23,12	-2386	-88	<u>-72</u> -18	<u>1,4500</u> 0,2089	<u>-1,14</u> -0,160
28	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	0,784	<u>2770,90</u> 2770,90	- -	2172	2172	- -	<u>31,7000</u> -	<u>24,85</u> -
29	C111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25х78,4	кг	19,6	<u>112,73</u> -	- -	2210	-	- -	- -	- -
30	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	0,784	<u>2636,17</u> 2636,17	- -	2067	2067	- -	<u>32,7800</u> -	<u>25,7</u> -
31	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 78,4х0,05х1,02	м3	3,9984	<u>4285,84</u> -	- -	17137	-	- -	- -	- -
32	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0784	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	708	245	<u>463</u> 71	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,41</u> 0,63
33	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 78,4х1,05	м2	82,32	<u>46,87</u> -	- -	3858	-	- -	- -	- -
34	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	0,784	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	3444	3444	- -	<u>52,0400</u> -	<u>40,8</u> -
35	C111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 78,4х1,05	м2	82,32	<u>266,69</u> -	- -	21954	-	- -	- -	- -
36	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0784	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	708	245	<u>463</u> 71	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,41</u> 0,63
37	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 78,4х1,05	м2	82,32	<u>25,62</u> -	- -	2109	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,0784	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	708	245	<u>463</u> 71	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,41</u> 0,63
39	С111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Рo, ZnCo кількість: 78,4х1,05	м2	82,32	<u>153,20</u> -	- -	12611	-	- -	- -	- -
40	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,0784	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	708	245	<u>463</u> 71	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,41</u> 0,63
41	С111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 78,4х1,05	м2	82,32	<u>272,81</u> -	- -	22458	-	- -	- -	- -
42	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,0784	<u>292831,25</u> 2412,82	<u>18447,43</u> 3292,34	22958	189	<u>1446</u> 258	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>2,51</u> 2,41
43	КБ27-13-4 Н1=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	1000м2	0,0784	<u>257446,13</u> -	<u>5380,13</u> 789,80	20184	-	<u>422</u> 62	- 8,1120	- 0,64
44	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0784	<u>115957,27</u> 86552,33	<u>10953,44</u> 1303,48	9091	6786	<u>859</u> 102	<u>1025,3800</u> 14,7927	<u>80,39</u> 1,16
45	С1426- 11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм кількість: 78,4х1,01	м2	79,184	<u>482,99</u> -	- -	38245	-	- -	- -	- -
46	С1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм кількість: г1(78,4х0,03х1,1) - тип М-05 / S=168,4 м2 / прибудинкові майданчики	м3	2,6	<u>1429,00</u> -	- -	3715	-	- -	- -	- -
47	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,684	<u>30368,59</u> 4466,65	<u>17,55</u> 15,00	51141	7522	<u>30</u> 25	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>86,05</u> 0,28
48	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	1,684	<u>23561,16</u> 2894,15	<u>8,19</u> 7,00	39677	4874	<u>14</u> 12	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>55,76</u> 0,13
49	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	1,684	<u>31132,12</u> 1780,66	<u>963,93</u> 239,07	52426	2999	<u>1623</u> 403	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>38,73</u> 3,7
50	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-1,684	<u>3043,29</u> 112,26	<u>92,46</u> 23,12	-5125	-189	<u>-156</u> -39	<u>1,4500</u> 0,2089	<u>-2,44</u> -0,350
51	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	1,684	<u>2770,90</u> 2770,90	- -	4666	4666	- -	<u>31,7000</u> -	<u>53,38</u> -
52	С111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25х168,4	кг	42,1	<u>112,73</u> -	- -	4746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	1,684	<u>2636,17</u> 2636,17	- -	4439	4439	- -	<u>32,7800</u> -	<u>55,2</u> -
54	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 168,4х0,05х1,02	м3	8,5884	<u>4285,84</u> -	- -	36809	-	- -	- -	- -
55	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,1684	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	1521	526	<u>995</u> 154	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>7,32</u> 1,36
56	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 168,4х1,05	м2	176,82	<u>46,87</u> -	- -	8288	-	- -	- -	- -
57	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	1,684	<u>4392,70</u> 4392,70	- -	7397	7397	- -	<u>52,0400</u> -	<u>87,64</u> -
58	С111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 168,4х1,05	м2	176,82	<u>266,69</u> -	- -	47156	-	- -	- -	- -
59	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,1684	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	1521	526	<u>995</u> 154	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>7,32</u> 1,36
60	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 168,4х1,05	м2	176,82	<u>25,62</u> -	- -	4530	-	- -	- -	- -
61	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,1684	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	1521	526	<u>995</u> 154	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>7,32</u> 1,36
62	С111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Рo, ZinCo кількість: 168,4х1,05	м2	176,82	<u>153,20</u> -	- -	27089	-	- -	- -	- -
63	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,1684	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	1521	526	<u>995</u> 154	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>7,32</u> 1,36
64	С111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 168,4х1,05	м2	176,82	<u>272,81</u> -	- -	48238	-	- -	- -	- -
65	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,1684	<u>292831,25</u> 2412,82	<u>18447,43</u> 3292,34	49313	406	<u>3107</u> 554	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>5,39</u> 5,18
66	КБ27-13-4 Н1=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	1000м2	0,1684	<u>257446,13</u> -	<u>5380,13</u> 789,80	43354	-	<u>906</u> 133	<u>-</u> 8,1120	<u>-</u> 1,37
67	КБ6-1-15	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 50мм кількість: 168,4х0,05	100м3	0,0842	<u>294240,85</u> 11311,07	<u>5791,18</u> 2434,58	24775	952	<u>488</u> 205	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>11,84</u> 2,09
68	КБ11-21-3	Улаштування гумового покриття	100м2	1,684	<u>16336,18</u> 13507,29	<u>2804,42</u> 2241,17	27510	22746	<u>4723</u> 3774	<u>170,0100</u> 28,9485	<u>286,3</u> 48,75
69	С111-327 варіант 1	Сольвент кількість: 0,13х168,4	кг	21,892	<u>102,49</u> -	- -	2244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C111-327 варіант 2	Поліуретанове зв'язуюче прозоре кількість: 2,33х168,4	кг	392,372	<u>204,49</u> -	-	80236	-	-	-	-
71	C111-327 варіант 4	Крихта гумова 1-4 кількість: 10,6х168,4	кг	1785,04	<u>25,99</u> -	-	46393	-	-	-	-
72	C111-327 варіант 5	Поліуретан кольоровий Conipur 217 кількість: 1,6х168,4	кг	269,44	<u>306,49</u> -	-	82581	-	-	-	-
73	C111-327 варіант 3	Крихта EPDM 0,5-2,5 кількість: 1,06х168,4	кг	178,504	<u>173,89</u> -	-	31040	-	-	-	-
74	C111-234-П варіант 1	Розчинник 647 кількість: 0,16х168,4 - тип Тр-01 / S=362,3 м2 / газон/травники	л	26,944	<u>55,81</u> -	-	1504	-	-	-	-
75	KB11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	3,623	<u>30368,59</u> 4466,65	<u>17,55</u> 15,00	110025	16183	<u>64</u> 54	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>185,14</u> 0,6
76	KB11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	3,623	<u>23561,16</u> 2894,15	<u>8,19</u> 7,00	85362	10486	<u>30</u> 25	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>119,96</u> 0,28
77	KB6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	3,623	<u>31132,12</u> 1780,66	<u>963,93</u> 239,07	112792	6451	<u>3492</u> 866	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>83,33</u> 7,96
78	KB6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-3,623	<u>3043,29</u> 112,26	<u>92,46</u> 23,12	-11026	-407	<u>-335</u> -84	<u>1,4500</u> 0,2089	<u>-5,25</u> -0,760
79	KB11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	3,623	<u>2770,90</u> 2770,90	-	10039	10039	-	<u>31,7000</u>	<u>114,85</u>
80	C111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25х362,3	кг	90,575	<u>112,73</u> -	-	10211	-	-	-	-
81	KB11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	3,623	<u>2636,17</u> 2636,17	-	9551	9551	-	<u>32,7800</u>	<u>118,76</u>
82	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 362,3х0,05х1,02	м3	18,4773	<u>4285,84</u> -	-	79191	-	-	-	-
83	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,3623	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	3273	1132	<u>2141</u> 330	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>15,76</u> 2,93
84	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 362,3х1,05	м2	380,415	<u>46,87</u> -	-	17830	-	-	-	-
85	KB11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	3,623	<u>4392,70</u> 4392,70	-	15915	15915	-	<u>52,0400</u>	<u>188,54</u>
86	C111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 362,3х1,05	м2	380,415	<u>266,69</u> -	-	101453	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,3623	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	3273	1132	<u>2141</u> 330	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>15,76</u> 2,93
88	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 362,3х1,05	м2	380,415	<u>25,62</u> -	- -	9746	-	- -	- -	- -
89	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,3623	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	3273	1132	<u>2141</u> 330	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>15,76</u> 2,93
90	С111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Рo, ZinCo кількість: 362,3х1,05	м2	380,415	<u>153,20</u> -	- -	58280	-	- -	- -	- -
91	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,3623	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	3273	1132	<u>2141</u> 330	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>15,76</u> 2,93
92	С111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 362,3х1,05	м2	380,415	<u>272,81</u> -	- -	103781	-	- -	- -	- -
93	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,3623	<u>292831,25</u> 2412,82	<u>18447,43</u> 3292,34	106093	874	<u>6684</u> 1193	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>11,6</u> 11,15
94	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-13-1 (заг. товщ. 100мм)	1000м2	-0,36230	<u>85815,38</u> -	<u>1793,38</u> 263,27	-31091	-	<u>-650</u> -95	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,980
95	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,3623	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	3273	1132	<u>2141</u> 330	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>15,76</u> 2,93
96	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 362,3х1,05	м2	380,415	<u>25,62</u> -	- -	9746	-	- -	- -	- -
97	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,623	<u>11152,26</u> 3021,41	<u>45,40</u> 10,27	40405	10947	<u>164</u> 37	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>152,31</u> 0,38
98	КБ47-25-5 Н1=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 30см)	100м2	3,623	<u>9937,54</u> 1852,09	- -	36004	6710	- -	<u>25,7700</u> -	<u>93,36</u> -
99	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,623	<u>2060,44</u> 632,01	- -	7465	2290	- -	<u>8,2400</u> -	<u>29,85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2756156	250266	<u>58731</u> 13423		<u>3043,11</u> 138,56
		Разом будівельні роботи, грн.					2756156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2447159				
		всього заробітна плата, грн.					263689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					149493 379,47 51401 2905649				
		Розділ 2. Покриття по ґрунту - тип М-01 / S=662,8 м2 / тротуар/хідники									
100	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,6628	<u>49892,55</u> 1029,30	<u>47117,52</u> 7430,59	33069	682	<u>31229</u> 4925	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>9,68</u> 44,32
101	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 662,8х0,4х1,65	т	437,448	<u>184,38</u> -	<u>184,38</u> 27,75	80657	-	<u>80657</u> 12139	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 125,55
102	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм кількість: г1(662,8х0,15)	100м3	0,994	<u>79616,87</u> 1113,38	<u>8463,89</u> 1068,65	79139	1107	<u>8413</u> 1062	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>14,69</u> 9,31
103	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,6628	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	5987	2072	<u>3915</u> 604	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>28,83</u> 5,36
104	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2 кількість: 662,8х1,05	м2	695,94	<u>30,72</u> -	<u>-</u> -	21379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	1000м2	0,6628	<u>244279,64</u> 1932,21	<u>10380,38</u> 1899,21	161909	1281	<u>6880</u> 1259	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>17</u> 11,49
106	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	1000м2	0,6628	<u>78365,28</u> -	<u>1042,93</u> 157,87	51941	-	<u>691</u> 105	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 1,02
107	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,6628	<u>115957,27</u> 86552,33	<u>10953,44</u> 1303,48	76856	57367	<u>7260</u> 864	<u>1025,3800</u> 14,7927	<u>679,62</u> 9,8
108	С1426- 11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла кількість: 662,8х1,01	м2	669,428	<u>370,79</u> -	<u>-</u> -	248217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм кількість: г1(662,8х0,05х1,1)	м3	36,5	<u>1367,80</u> -	<u>-</u> -	49925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- тип М-02 / S=75 м2 / тротуар/тактильні смуги									
110	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,075	<u>49892,55</u> 1029,30	<u>47117,52</u> 7430,59	3742	77	<u>3534</u> 557	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>1,1</u> 5,02
111	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 75х0,4х1,65	т	49,5	<u>184,38</u> -	<u>184,38</u> 27,75	9127	-	<u>9127</u> 1374	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 14,21
112	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм кількість: г1(75х0,15)	100м3	0,113	<u>79616,87</u> 1113,38	<u>8463,89</u> 1068,65	8997	126	<u>956</u> 121	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,67</u> 1,06
113	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,075	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	677	234	<u>443</u> 68	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,26</u> 0,61
114	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2 кількість: 75х1,05	м2	78,75	<u>30,72</u> -	<u>-</u> -	2419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	1000м2	0,075	<u>244279,64</u> 1932,21	<u>10380,38</u> 1899,21	18321	145	<u>779</u> 142	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>1,92</u> 1,3
116	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	1000м2	0,075	<u>78365,28</u> -	<u>1042,93</u> 157,87	5877	-	<u>78</u> 12	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 0,12
117	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,075	<u>115957,27</u> 86552,33	<u>10953,44</u> 1303,48	8697	6491	<u>822</u> 98	<u>1025,3800</u> 14,7927	<u>76,9</u> 1,11
118	С1426-11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм кількість: 75х1,01	м2	75,75	<u>482,99</u> -	<u>-</u> -	36586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм кількість: г1(75х0,05х1,1) - тип М-06 / S=144,1 м2 / пожежний проїзд	м3	4,1	<u>1367,80</u> -	<u>-</u> -	5608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,1441	<u>49892,55</u> 1029,30	<u>47117,52</u> 7430,59	7190	148	<u>6790</u> 1071	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>2,1</u> 9,64
121	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 144,1х0,4х1,65	т	95,106	<u>184,38</u> -	<u>184,38</u> 27,75	17536	-	<u>17536</u> 2639	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 27,3
122	КБ27-20-4	Улаштування георешітки	1000м2	0,1441	<u>9033,06</u> 3125,63	<u>5907,43</u> 911,94	1302	450	<u>852</u> 131	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>6,27</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C1555-106 варіант 4	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м кількість: 144,1х1,05	м2	151,305	<u>91,92</u> -	- -	13908	-	- -	- -	- -
124	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	1000м2	0,1441	<u>294912,05</u> 2412,82	<u>18447,43</u> 3292,34	42497	348	<u>2658</u> 474	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>4,62</u> 4,44
125	КБ27-13-4 Н1=12	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 270мм)	1000м2	0,1441	<u>207499,14</u> -	<u>4304,10</u> 631,84	29901	-	<u>620</u> 91	- 6,4896	- 0,94
126	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,1441	<u>234640,64</u> 1932,21	<u>10380,38</u> 1899,21	33812	278	<u>1496</u> 274	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>3,7</u> 2,5
127	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (заг. товщ. 100мм)	1000м2	-0,14410	<u>75152,28</u> -	<u>1042,93</u> 157,87	-10829	-	<u>-150</u> -23	- 1,5340	- -0,220
128	КБ27-64-2	Улаштування бетонних решіток ЕКО	100 м2	1,441	<u>4220,89</u> 3270,51	<u>950,38</u> 136,75	6082	4713	<u>1369</u> 197	<u>44,2200</u> 1,2802	<u>63,72</u> 1,84
129	C1426-11789 варіант 4	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм кількість: 144,1х1,01	м2	145,541	<u>452,39</u> -	- -	65841	-	- -	- -	- -
130	КБ1-166-1	Засипка вручну комірок в бетонних решітках, група ґрунтів 1 кількість: г1(3,6/78,4х144,1)	100м3	0,066	<u>10214,05</u> 10214,05	- -	674	674	- -	<u>150,4500</u> -	<u>9,93</u> -
131	C1429-110	Земля рослинна кількість: 6,6х1,1 - тип Тр-01 / S=1184,7 м2 / газон/травники	м3	7,26	<u>539,03</u> -	- -	3913	-	- -	- -	- -
132	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,847	<u>11152,26</u> 3021,41	<u>45,40</u> 10,27	132121	35795	<u>538</u> 122	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>498,05</u> 1,24
133	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 20см)	100м2	11,847	<u>3312,51</u> 617,36	- -	39243	7314	- -	<u>8,5900</u> -	<u>101,77</u> -
134	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	11,847	<u>2060,44</u> 632,01	- -	24410	7487	- -	<u>8,2400</u> -	<u>97,62</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1316731	126789	<u>186493</u> 28306		<u>1622,45</u> 279,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1316731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1003449				
		всього заробітна плата, грн.					155095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					88246 218,14 29551 1404977 1404977				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4072887 4072887 3450608 418784 237740 597,61 80952 4310627 4310627	377055	<u>245224</u> 41729		<u>4665,56</u> 417,69
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5680,86 499736				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на елементи благоустрою
Благоустрій та озеленення території

Основа:	Кошторисна вартість	183,903 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ГП	Кошторисна трудомісткість	0,80492 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	70,275 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Розділ 1. Елементи благоустрою Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: г1(0,35х0,35х0,7х27)	100м3	0,023	33558,00	-	772	772	-	476,0000	10,95
					33558,00	-				-	-
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 2,3х1,65	т	3,795	184,38	184,38	700	-	700	-	-
					-	27,75			105	0,2870	1,09
3	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,023	426477,16	17909,78	9809	859	412	464,4400	10,68
					37350,26	6173,92			142	55,8405	1,28
4	КМ38-1-1	Монтаж гірки	шт	1	1460,03	-	1460	1460	-	17,5000	17,5
					1460,03	-			-	-	-
5	КМ38-1-1	Монтаж брусів	шт	1	1460,03	-	1460	1460	-	17,5000	17,5
					1460,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ38-1-1	Монтаж турніків	шт	1	<u>1460,03</u>	-	1460	1460	-	<u>17,5000</u>	<u>17,5</u>
					1460,03	-			-	-	-
7	КМ38-1-1	Монтаж батутів	шт	1	<u>1460,03</u>	-	1460	1460	-	<u>17,5000</u>	<u>17,5</u>
					1460,03	-			-	-	-
8	КМ38-1-1	Монтаж вуличних тренажерів	шт	3	<u>1460,03</u>	-	4380	4380	-	<u>17,5000</u>	<u>52,5</u>
					1460,03	-			-	-	-
9	КМ38-1-1	Монтаж каруселі	шт	1	<u>1460,03</u>	-	1460	1460	-	<u>17,5000</u>	<u>17,5</u>
					1460,03	-			-	-	-
10	КБ9-49-1	Ставлення зачепів (скеледром)	100шт	0,22	<u>1569,85</u>	-	345	345	-	<u>19,0400</u>	<u>4,19</u>
					1569,85	-			-	-	-
11	КБ7-53-11	Установлення колод дубових	100шт	0,13	<u>12313,91</u>	-	1601	1601	-	<u>149,3500</u>	<u>19,42</u>
					12313,91	-			-	-	-
12	КБ7-53-11	Установлення лавок із столами вуличних кількість: 2+1	100шт	0,03	<u>12313,91</u>	-	369	369	-	<u>149,3500</u>	<u>4,48</u>
					12313,91	-			-	-	-
13	КБ7-53-11	Установлення лавок вуличних кількість: 5+3	100шт	0,08	<u>12313,91</u>	-	985	985	-	<u>149,3500</u>	<u>11,95</u>
					12313,91	-			-	-	-
14	КМ38-1-1	Монтаж велосійок	шт	12	<u>1460,03</u>	-	17520	17520	-	<u>17,5000</u>	<u>210</u>
					1460,03	-			-	-	-
15	КБ7-53-11	Установлення смітників	100шт	0,06	<u>12313,91</u>	-	739	739	-	<u>149,3500</u>	<u>8,96</u>
					12313,91	-			-	-	-
16	КМ38-1-1	Монтаж питних фонтанчиків	шт	1	<u>1460,03</u>	-	1460	1460	-	<u>17,5000</u>	<u>17,5</u>
					1460,03	-			-	-	-
17	КМ38-1-9	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм	шт	1	<u>7383,56</u>	-	7384	7384	-	<u>88,5000</u>	<u>88,5</u>
					7383,56	-			-	-	-
18	КМ38-1-8	Монтаж лави індивідуального виготовлення 8200х500х450 мм	шт	1	<u>6173,82</u>	-	6174	6174	-	<u>74,0000</u>	<u>74</u>
					6173,82	-			-	-	-
19	КМ38-1-9	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	<u>7383,56</u>	-	7384	7384	-	<u>88,5000</u>	<u>88,5</u>
					7383,56	-			-	-	-
20	КМ38-1-6	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм	шт	1	<u>2836,62</u>	-	2837	2837	-	<u>34,0000</u>	<u>34</u>
					2836,62	-			-	-	-
21	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,14	<u>5782,84</u>	<u>291,38</u>	810	719	<u>41</u>	<u>60,1800</u>	<u>8,43</u>
					5138,77	12,62			2	<u>0,1450</u>	<u>0,02</u>
22	С121-393 варіант 3	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	14	<u>2622,11</u>	-	36710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ7-60-4	Установлення металевих поручнів сходів	100м	0,11	<u>5782,84</u>	<u>291,38</u>	636	565	<u>32</u>	<u>60,1800</u>	<u>6,62</u>
					5138,77	12,62			1	<u>0,1450</u>	<u>0,02</u>
24	С121-393 варіант 4	Поручні металеві	пм	11	<u>1010,11</u>	-	11111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ11-41-2	Улаштування тактильних індикаторів попереджувальних кількість: 11х0,3	100м2	0,033	<u>5642,32</u> 5642,32	- -	186	186	- -	<u>59,9800</u> -	<u>1,98</u> -
26	С111-567-К варіант 2	Тактильні індикатори попереджувальні 35*25*4,5 мм	м2	3,3	<u>10640,10</u> -	- -	35112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					154324	61579	<u>1185</u> 250		<u>740,16</u> 2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					154324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91560				
		всього заробітна плата, грн.					61829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8446				
		Всього будівельні роботи, грн.					183903				

		Всього по розділу 1					183903				
		Разом прямі витрати по кошторису					154324	61579	<u>1185</u> 250		<u>740,16</u> 2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					154324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91560				
		всього заробітна плата, грн.					61829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8446				
		Всього будівельні роботи, грн.					183903				

		Всього по кошторису					183903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					804,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70275				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03

придбання устаткування елементів благоустрою
Благоустрій та озеленення території

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/2 - ГП відомості тощо

Кошторисна вартість 449,859 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 5	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю HandBike Inclusive	шт	1	13950,00	13950
2	1501-1350 варіант 1	Тренажер гіперекстензія InterAtletika SL134	шт	1	5500,00	5500
3	1501-11034 варіант 1	Розгинач стегон InterAtletika SE226	шт	1	11400,00	11400
4	1501-1590 варіант 3	Hip Park Батут круглий пластик 1480	шт	1	7500,00	7500
5	1501-1108 варіант 1	Бруси паралельні InterAtletika S834.2	шт	1	16700,00	16700
6	1501-1055 варіант 1	Турнік подвійний-металевий InterAtletika S710.1	шт	1	12700,00	12700
7	1501-1075 варіант 6	Hip Park Карусель Ritmo KL2-C	шт	1	8835,00	8835
8	1501-1824 варіант 1	Колода дубова, оброблена для грального майданчика	шт	13	950,00	12350
9	1501-1105 варіант 5	Гірка гральна індивідуального виготовлення	шт	1	17500,00	17500
10	15011-26 варіант 7	Скелетром. Дитячі зачепи закріплені в бетон 2 кольори	шт	22	200,00	4400
11	1501-1846 варіант 1	Комплект СН-С-03 ТД Позна	шт	2	10000,00	20000

1	2	3	4	5	6	7
12	1501-8005 варіант 1	Комплект LV-C-02 ТД Лоза	шт	1	15000,00	15000
13	1501-1007 варіант 4	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	5	3720,00	18600
14	1501-1899 варіант 3	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	3	6324,00	18972
15	1501-1008 варіант 3	Велостійка ВТ-ВК-03 ТД Лоза	шт	12	4650,00	55800
16	1501-1063 варіант 1	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	6	6789,00	40734
17	1501-1272 варіант 1	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	1	18600,00	18600
18	1502-2119 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	37553,40	37553
19	1501-6017 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 8200х500х450 (Бетон полірований світлий)	шт	1	56051,10	56051
20	1502-1143 варіант 1	Капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	28002,30	28002
21	1501-2119 варіант 1	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	1	12713,10	12713
		Разом				432860
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16999
		Всього по кошторису				449859

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинки №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на озеленення

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/2-ГП

Кошторисна вартість	1066,447 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,94666 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	232,293 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ47-6-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті кількість: 1+10+1+10+4+17+2	10шт	4,5	<u>1071,60</u> 1071,60	<u>-</u> -	4822	4822	<u>-</u> -	<u>15,2000</u> -	<u>68,4</u> -
2	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м кількість: 1+10+1+10+4+17+2	10шт	4,5	<u>1212,64</u> 825,72	<u>341,87</u> 48,02	5457	3716	<u>1538</u> 216	<u>9,6700</u> 0,5330	<u>43,52</u> 2,4
3	С1429-23 варіант 1	Слива червонолиста	шт	1	<u>389,53</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1429-23 варіант 2	Верба біла лімпде	шт	10	<u>817,93</u> -	<u>-</u> -	8179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1429-23 варіант 3	Сумах	шт	1	<u>1225,93</u> -	-	1226	-	-	-	-
6	C1429-23 варіант 7	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	10	<u>409,93</u> -	-	4099	-	-	-	-
7	C1429-23 варіант 4	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	4	<u>205,93</u> -	-	824	-	-	-	-
8	C1429-23 варіант 5	Шипшина зморшкувата	шт	17	<u>256,93</u> -	-	4368	-	-	-	-
9	C1429-23 варіант 6	Скумпія	шт	2	<u>460,93</u> -	-	922	-	-	-	-
10	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	62,8	<u>265,34</u> 265,34	-	16663	16663	-	<u>3,8200</u> -	<u>239,9</u> -
11	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м кількість: 100+137+100+91+15+33+3+24+7+52+34+27 +5	10шт	62,8	<u>227,61</u> 212,45	-	14294	13342	-	<u>2,6100</u> -	<u>163,91</u> -
12	C1429-36 варіант 1	Молінія голуба Хайдебут	шт	100	<u>112,84</u> -	-	11284	-	-	-	-
13	C1429-36 варіант 2	Осока Власовидна	шт	137	<u>112,84</u> -	-	15459	-	-	-	-
14	C1429-36 варіант 3	Міскантус	шт	100	<u>204,64</u> -	-	20464	-	-	-	-
15	C1429-36 варіант 4	Казильник горизонтальний	шт	91	<u>235,24</u> -	-	21407	-	-	-	-
16	C1429-36 варіант 5	Барбарис тунберга	шт	15	<u>260,74</u> -	-	3911	-	-	-	-
17	C1429-36 варіант 6	Шавлія дібровна	шт	33	<u>107,74</u> -	-	3555	-	-	-	-
18	C1429-36 варіант 7	Очиток пурпурний	шт	3	<u>107,74</u> -	-	323	-	-	-	-
19	C1429-36 варіант 8	Перевскія	шт	24	<u>107,74</u> -	-	2586	-	-	-	-
20	C1429-36 варіант 9	Мальви	шт	7	<u>107,74</u> -	-	754	-	-	-	-
21	C1429-36 варіант 10	Флокси	шт	52	<u>107,74</u> -	-	5602	-	-	-	-
22	C1429-36 варіант 13	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	34	<u>153,64</u> -	-	5224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1429-36 варіант 11	Анемона японська	шт	27	<u>77,14</u> -	-	2083	-	-	-	-
24	C1429-36 варіант 12	Виноград дівочий	шт	5	<u>255,64</u> -	-	1278	-	-	-	-
25	КБ47-27-1	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом кількість: 235+160+100	100м2	4,95	<u>4809,34</u> 3746,42	<u>1062,92</u> 278,38	23806	18545	<u>5261</u> 1378	<u>56,4900</u> 3,0030	<u>279,63</u> 14,86
26	КБ47-27-3	Вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом, до товщ. 30 см	100м2	-4,95	<u>1529,28</u> 1225,59	<u>303,69</u> 79,54	-7570	-6067	<u>-1503</u> -394	<u>18,4800</u> 0,8580	<u>-91,48</u> -4,25
27	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	4,95	<u>16050,11</u> 5269,51	-	79448	26084	-	<u>73,3200</u> -	<u>362,93</u> -
28	КБ47-28-2 Н1=2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати до 30 см згідно норми 47-28-1	100м2	4,95	<u>6613,53</u> 1223,23	-	32737	6055	-	<u>17,0200</u> -	<u>84,25</u> -
29	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2 кількість: 235+160+100	100м2	4,95	<u>18193,91</u> 16120,32	-	90060	79796	-	<u>211,9700</u> -	<u>1049,25</u> -
30	C111-1720 варіант 20	Ковила	м2	235	<u>969,20</u> -	-	227762	-	-	-	-
31	C111-1720 варіант 21	Папорот Оноклею чутлива	м2	160	<u>1020,20</u> -	-	163232	-	-	-	-
32	C111-1720 варіант 22	Барвінок	м2	100	<u>459,20</u> -	-	45920	-	-	-	-
33	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування газону з конюшини, з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,5	<u>11152,26</u> 3021,41	<u>45,40</u> 10,27	72490	19639	<u>295</u> 67	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>273,26</u> 0,68
34	КБ47-25-5 Н1=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 30см)	100м2	6,5	<u>9937,54</u> 1852,09	-	64594	12039	-	<u>25,7700</u> -	<u>167,51</u> -
35	КБ47-25-6	Посів газонів з конюшини вручну	100м2	6,5	<u>2060,44</u> 632,01	-	13393	4108	-	<u>8,2400</u> -	<u>53,56</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					961046	198742	<u>5591</u> 1267		<u>2694,64</u> 13,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					961046				
							756713				
							200009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					105401 238,33 32284 1066447				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					961046 961046 756713 200009 105401 238,33 32284 1066447	198742	5591 1267		2694,64 13,69
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2946,66 232293				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на освітлення
Благоустрій та озеленення території

Основа:	Кошторисна вартість	248,810 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/2 - ГП	Кошторисна трудомісткість	0,17791 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,741 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Розділ 1. Освітлення									
		Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,058	<u>33558,00</u>	<u>-</u>	1946	1946	<u>-</u>	<u>476,0000</u>	<u>27,61</u>
		кількість: г1(0,5х0,5х0,7х33)			33558,00	-			-	-	-
		Перевезення ґрунту до 20 км	т	9,57	<u>184,38</u>	<u>184,38</u>	1765	-	<u>1765</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 5,8х1,65			-	27,75			266	0,2870	2,75
3	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,058	<u>426477,16</u>	<u>17909,78</u>	24736	2166	<u>1039</u>	<u>464,4400</u>	<u>26,94</u>
					37350,26	6173,92			358	55,8405	3,24
4	КБ33-259-1	Установлення ліхтарів вагою до 0,1 т	опора	33	<u>485,70</u>	<u>373,57</u>	16028	3700	<u>12328</u>	<u>1,3600</u>	<u>44,88</u>
		кількість: 22+11			112,13	66,39			2191	0,6636	21,9
5	& С1547-4-80-106	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	22	<u>4080,89</u>	<u>-</u>	89780	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-4-80-106 варіант 2	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	<u>8160,89</u> -	- -	89770	-	- -	- -	- -
7	КБ33-115-2	Установлення світильників вуличних	шт	10	<u>262,11</u> 262,11	- -	2621	2621	- -	<u>3,2200</u> -	<u>32,2</u> -
8	& C1547-4-80-106 варіант 3	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	10	<u>1479,89</u> -	- -	14799	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					241445	10433	<u>15132</u> 2815		<u>131,63</u> 27,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					241445 215880 13248 7365 18,39 2493 248810				
		----- Всього по розділу 1					248810				
		Разом прямі витрати по кошторису					241445	10433	<u>15132</u> 2815		<u>131,63</u> 27,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					241445 215880 13248 7365 18,39 2493 248810				
		----- Всього по кошторису					248810				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					177,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15741				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатфункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921).
Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	258154,67	85,36				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	81504,73	81,47				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	4008	117,31				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16963,65	94,94				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3439,2	96,71				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	39563,7	135,46				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	3834,53					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	407468,48					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,7894601	<u>373,19</u> 4026,52				
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,781438	<u>672,73</u> 1198,43				
12	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,7576	<u>567,55</u> 997,53				
13	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	7,73472	<u>1547,63</u> 11970,48				
14	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	119,265	<u>400,17</u> 47726,28				
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	701,16068	<u>300,24</u> 210516,48				
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4530, 4579018	<u>356,48</u> 1615017,63				
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	86,1518	<u>481,5</u> 41482,09				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	24,25	<u>689,77</u> 16726,92				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	43,04992	<u>668,86</u> 28794,37				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	236,3764	<u>586,42</u> 138615,85				
21	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	141,0808	<u>1207,95</u> 170418,55				
22	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,7597621	<u>550,76</u> 11433,65				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	373,7215662	<u>117,02</u> 43732,90				
24	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	44,870631	<u>173,27</u> 7774,73				
25	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	61,009858	<u>87,63</u> 5346,29				
26	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	67,0522274	<u>343,88</u> 23057,92				
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2178, 1071162	<u>40,19</u> 87538,13				
28	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	81,3096	<u>47,3</u> 3845,94				
29	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1162,0858	<u>15,59</u> 18116,92				
30	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	1103,663	<u>345,19</u> 380973,43				
31	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	227,3887969	<u>400,83</u> 91144,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	6,0833459	<u>53,84</u> 327,53				
33	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	636,429	<u>665,8</u> 423734,43				
34	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	9,515701	<u>804,12</u> 7651,77				
35	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	9,3915	<u>460,14</u> 4321,40				
36	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	25,893	<u>610,37</u> 15804,31				
37	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	217,405432	<u>809,67</u> 176026,66				
38	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	5,265846	<u>963,1</u> 5071,54				
39	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	1,657972	<u>613,5</u> 1017,17				
40	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	41,57932	<u>21,08</u> 876,49				
41	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні]	маш. год	307,193796	<u>477,93</u> 146817,13				
42	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	841,874761	<u>96,74</u> 81442,96				
43	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	46,42788	<u>101,72</u> 4722,64				
44	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	33,591046	<u>1087,87</u> 36542,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,718576	<u>1393,35</u> 3787,93				
46	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,437497	<u>57,87</u> 83,19				
47	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	7,73472	<u>140,58</u> 1087,35				
48	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,61821	<u>478,98</u> 2212,03				
49	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	14,467824	<u>603,76</u> 8735,09				
50	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	4,594699	<u>651,59</u> 2993,86				
51	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,19556	<u>1035,16</u> 1237,60				
52	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,58668	<u>1324,93</u> 4752,10				
53	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	11,937256	<u>79,75</u> 952,00				
54	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,717083	<u>833,83</u> 13105,38				
55	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	13,29	<u>801,67</u> 10654,19				
56	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,92	<u>721,47</u> 5714,04				
57	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	13,25856	<u>194,79</u> 2582,63				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	2493,4068	149,83 373587,14				
59	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	2055,312	6,33 13010,12				
60	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	39,3943894	17,11 674,04				
61	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	15,08	5,36 80,83				
62	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	459,1239768	92,9 42652,62				
63	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1758,028	5,73 10073,50				
64	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	20,7256659	11,9 246,64				
65	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20300	119,33 2422399,00				
66	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	595,419	184,38 109783,36				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		6895216,65				
		Бензин	кг	701,429					
		Дизельне паливо	кг	14099,813					
		Електроенергія	кВт-год	88788,121					
		Стиснене повітря	м3	121831,34					
		Мастильні матеріали	кг	1124,922					
		Гідравлічна рідина	кг	113,283					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
67	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	140,544					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	49,172					
69	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7332,7584					
70	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	375,847088					
71	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	468,494					
72	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	47,44045					
73	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	557,4171468					
74	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	36,348					
75	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	275,0354					
76	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	361,771456					
77	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,123466					
78	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1342,1518714					
79	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,782					
80	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	417,7809					
81	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	128,0314					
82	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	122,019716					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	237,755682					
84	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	332,9218682					
85	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	877,317168					
86	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	882,3502366					
87	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1128,152947					
88	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	982,58078					
89	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2317,839591					
90	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	25,5881					
91	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	10,64288					
92	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1321,090973					
93	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	765,0732255					
94	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	27,236088					
95	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	719,089875					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
96	&C12-43-112 варіант 1	Колона декоративна К-1	шт	37	<u>5423,78</u> 200679,86	<u>5055,00</u> 187035,00	<u>262,43</u> 9709,91	<u>106,35</u> 3934,95	30 км.
97	&C13-643- ИНБ4 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	97	<u>1104,89</u> 107174,33	<u>1083,00</u> 105051,00	<u>0,23</u> 22,31	<u>21,66</u> 2101,02	30 км.
98	&C13-643- ИНБ4 варіант 4	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	97	<u>489,83</u> 47513,51	<u>480,00</u> 46560,00	<u>0,23</u> 22,31	<u>9,6</u> 931,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	&C13-643- ИНБ4 варіант 6	Вузол підключення кутовий DN20	шт	260	<u>1479,23</u> 384599,80	<u>1450,00</u> 377000,00	<u>0,23</u> 59,80	<u>29</u> 7540,00	30 км.
100	&C13-643- ИНБ4 варіант 7	Клапан ручний балансувальний DN15 USV-S	шт	92	<u>1487,73</u> 136871,16	<u>1458,33</u> 134166,36	<u>0,23</u> 21,16	<u>29,17</u> 2683,64	30 км.
101	&C100-2405- 1207 варіант 2	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм	м	40,4	<u>100,42</u> 4056,97	<u>98,00</u> 3959,20	<u>0,45</u> 18,18	<u>1,97</u> 79,59	30 км.
102	&C100-2405- 1207 варіант 3	Кабель канал 25x25	м	866,58	<u>30,04</u> 26032,06	<u>29,00</u> 25130,82	<u>0,45</u> 389,96	<u>0,59</u> 511,28	30 км.
103	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,1795	<u>4610,87</u> 827,65	<u>4043,01</u> 725,72	<u>477,45</u> 85,70	<u>90,41</u> 16,23	30 км.
104	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,2052	<u>6973,73</u> 1431,01	<u>6359,54</u> 1304,98	<u>477,45</u> 97,97	<u>136,74</u> 28,06	30 км.
105	&C111-11-10 варіант 1	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	61,5	<u>2890,31</u> 177754,07	<u>2833,33</u> 174249,80	<u>0,31</u> 19,07	<u>56,67</u> 3485,20	30 км.
106	&C111-11-10 варіант 2	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	4,35	<u>1948,52</u> 8476,06	<u>1910,00</u> 8308,50	<u>0,31</u> 1,35	<u>38,21</u> 166,21	30 км.
107	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,1370111	<u>348950,4</u> 47810,08	<u>341614,40</u> 46804,96	<u>493,84</u> 67,66	<u>6842,16</u> 937,46	30 км.
108	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,1029138	<u>89956,48</u> 9257,76	<u>79447,31</u> 8176,22	<u>8745,32</u> 900,01	<u>1763,85</u> 181,53	30 км.
109	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,07958	<u>26849,23</u> 2136,66	<u>25788,60</u> 2052,26	<u>534,17</u> 42,51	<u>526,46</u> 41,89	30 км.
110	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	7,882475	<u>19464,42</u> 153427,80	<u>18527,89</u> 146045,63	<u>554,87</u> 4373,75	<u>381,66</u> 3008,42	30 км.
111	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	6,8381	<u>19248,79</u> 131625,15	<u>18316,49</u> 125249,99	<u>554,87</u> 3794,26	<u>377,43</u> 2580,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	65,562	<u>18195,64</u> 1192942,55	<u>17273,21</u> 1132466,19	<u>565,65</u> 37085,15	<u>356,78</u> 23391,21	30 км.
113	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0014366	<u>57034,14</u> 81,94	<u>55563,22</u> 79,82	<u>352,6</u> 0,51	<u>1118,32</u> 1,61	30 км.
114	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00449	<u>37128,79</u> 166,71	<u>36048,17</u> 161,86	<u>352,6</u> 1,58	<u>728,02</u> 3,27	30 км.
115	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,06426	<u>56119,98</u> 3606,27	<u>54666,99</u> 3512,90	<u>352,6</u> 22,66	<u>1100,39</u> 70,71	30 км.
116	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0295013	<u>107459,65</u> 3170,20	<u>105000,00</u> 3097,64	<u>352,6</u> 10,40	<u>2107,05</u> 62,16	30 км.
117	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	0,016653	<u>31345,88</u> 522,00	<u>30378,65</u> 505,90	<u>352,6</u> 5,87	<u>614,63</u> 10,23	30 км.
118	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,24666	<u>2822,72</u> 696,25	<u>2289,92</u> 564,83	<u>477,45</u> 117,77	<u>55,35</u> 13,65	30 км.
119	+C111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	26,632	<u>13237</u> 352527,78	<u>12500,00</u> 332900,00	<u>477,45</u> 12715,45	<u>259,55</u> 6912,33	30 км.
120	+C111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова	т	26,632	<u>9837</u> 261978,98	<u>9166,67</u> 244126,76	<u>477,45</u> 12715,45	<u>192,88</u> 5136,77	30 км.
121	+C111-219 варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,887741	<u>4862,72</u> 4316,84	<u>4289,92</u> 3808,34	<u>477,45</u> 423,85	<u>95,35</u> 84,65	30 км.
122	&C111-234-2- 222 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь №01	кг	75,6	<u>74,94</u> 5665,46	<u>72,92</u> 5512,75	<u>0,55</u> 41,58	<u>1,47</u> 111,13	30 км.
123	+C111-234-П варіант 1	Розчинник 647	л	26,944	<u>55,81</u> 1503,74	<u>54,17</u> 1459,56	<u>0,55</u> 14,82	<u>1,09</u> 29,36	30 км.
124	&C111-240-8Г варіант 1	Коробка вирівнювання потенціалів, 85x85x40 мм, IP44, шина 6x9	шт	45	<u>129,68</u> 5835,60	<u>126,67</u> 5700,15	<u>0,47</u> 21,15	<u>2,54</u> 114,30	30 км.
125	&C111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	2647	<u>9,49</u> 25120,03	<u>8,83</u> 23373,01	<u>0,47</u> 1244,09	<u>0,19</u> 502,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	&C111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	1690	<u>56,58</u> 95620,20	<u>55,00</u> 92950,00	<u>0,47</u> 794,30	<u>1,11</u> 1875,90	30 км.
127	&C111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	4490	<u>16,63</u> 74668,70	<u>15,83</u> 71076,70	<u>0,47</u> 2110,30	<u>0,33</u> 1481,70	30 км.
128	&C111-240-8Г варіант 5	Коробка комутаційна КМС-4	шт	47	<u>25,98</u> 1221,06	<u>25,00</u> 1175,00	<u>0,47</u> 22,09	<u>0,51</u> 23,97	30 км.
129	&C111-240-8Г варіант 6	Коробка монтажна з'єднувальна вогнетривка FLAMEBOX 100	шт	20	<u>500,28</u> 10005,60	<u>490,00</u> 9800,00	<u>0,47</u> 9,40	<u>9,81</u> 196,20	30 км.
130	&C111-240-8Г варіант 7	Коробка відгалужувальна прямокутна, IP40 85x85x45мм	шт	30	<u>133,08</u> 3992,40	<u>130,00</u> 3900,00	<u>0,47</u> 14,10	<u>2,61</u> 78,30	30 км.
131	&C111-240-8Г варіант 8	Клемна колодка LP 12р, 450V, 24А, 2,5 мм 43212NYP	шт	30	<u>76,98</u> 2309,40	<u>75,00</u> 2250,00	<u>0,47</u> 14,10	<u>1,51</u> 45,30	30 км.
132	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00628	<u>3425,21</u> 21,51	<u>2885,33</u> 18,12	<u>472,72</u> 2,97	<u>67,16</u> 0,42	30 км.
133	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,001451	<u>12591,58</u> 18,27	<u>11853,06</u> 17,20	<u>491,63</u> 0,71	<u>246,89</u> 0,36	30 км.
134	&C111-270-21 варіант 1	Плитка керамічна для підлог антислизька	м2	1005	<u>393,88</u> 395849,40	<u>375,00</u> 376875,00	<u>11,16</u> 11215,80	<u>7,72</u> 7758,60	30 км.
135	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	142,45375	<u>130,68</u> 18615,86	<u>127,72</u> 18194,19	<u>0,4</u> 56,98	<u>2,56</u> 364,69	30 км.
136	+C111-307 варіант 1	Руберойд ЕПП 3,5мм	м2	2100,15	<u>136,45</u> 286565,47	<u>133,33</u> 280013,00	<u>0,44</u> 924,07	<u>2,68</u> 5628,40	30 км.
137	&C111-307-B1 варіант 1	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	574,99	<u>149,21</u> 85794,26	<u>145,34</u> 83569,05	<u>0,94</u> 540,49	<u>2,93</u> 1684,72	30 км.
138	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0003265	<u>156364,6</u> 51,05	<u>152980,66</u> 49,95	<u>317,97</u> 0,10	<u>3065,97</u> 1,00	30 км.
139	C111-311	Каболка	т	0,03874	<u>106925,1</u> 4142,28	<u>104355,81</u> 4042,74	<u>472,72</u> 18,31	<u>2096,57</u> 81,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	155,09379	<u>11,88</u> 1842,51	<u>5,79</u> 897,99	<u>5,86</u> 908,85	<u>0,23</u> 35,67	30 км.
141	+C111-327 варіант 1	Сольвент	кг	21,892	<u>102,49</u> 2243,71	<u>100,00</u> 2189,20	<u>0,48</u> 10,51	<u>2,01</u> 44,00	30 км.
142	+C111-327 варіант 2	Поліуретанове зв'язуюче прозоре	кг	392,372	<u>204,49</u> 80236,15	<u>200,00</u> 78474,40	<u>0,48</u> 188,34	<u>4,01</u> 1573,41	30 км.
143	+C111-327 варіант 3	Крихта EPDM 0,5-2,5	кг	178,504	<u>173,89</u> 31040,06	<u>170,00</u> 30345,68	<u>0,48</u> 85,68	<u>3,41</u> 608,70	30 км.
144	+C111-327 варіант 4	Крихта гумова 1-4	кг	1785,04	<u>25,99</u> 46393,19	<u>25,00</u> 44626,00	<u>0,48</u> 856,82	<u>0,51</u> 910,37	30 км.
145	+C111-327 варіант 5	Поліуретан кольоровий Conipur 217	кг	269,44	<u>306,49</u> 82580,67	<u>300,00</u> 80832,00	<u>0,48</u> 129,33	<u>6,01</u> 1619,34	30 км.
146	&C111-327-1-K варіант 1	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	32,1	<u>157,74</u> 5063,45	<u>154,17</u> 4948,86	<u>0,48</u> 15,41	<u>3,09</u> 99,18	30 км.
147	&C111-327-1-K варіант 2	Епоксидна шпаклівка ЕП-0010	кг	32,10628	<u>331,99</u> 10658,96	<u>325,00</u> 10434,54	<u>0,48</u> 15,41	<u>6,51</u> 209,01	30 км.
148	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,02058746	<u>133710,62</u> 2752,76	<u>130564,12</u> 2687,98	<u>524,72</u> 10,80	<u>2621,78</u> 53,98	30 км.
149	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,238287	<u>44604,01</u> 10628,56	<u>43414,60</u> 10345,13	<u>314,82</u> 75,02	<u>874,59</u> 208,41	30 км.
150	+C111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм	м2	942,375	<u>266,69</u> 251321,99	<u>260,00</u> 245017,50	<u>1,46</u> 1375,87	<u>5,23</u> 4928,62	30 км.
151	+C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	942,375	<u>272,81</u> 257089,32	<u>266,00</u> 250671,75	<u>1,46</u> 1375,87	<u>5,35</u> 5041,70	30 км.
152	&C111-544-1 варіант 1	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм	м2	3851,8464	<u>524,24</u> 2019291,96	<u>512,50</u> 1974071,28	<u>1,46</u> 5623,70	<u>10,28</u> 39596,98	30 км.
153	+C111-567-K варіант 2	Тактильні індикатори попереджувальні 35*25*4,5 мм	м2	3,3	<u>10640,1</u> 35112,33	<u>10430,00</u> 34419,00	<u>1,47</u> 4,85	<u>208,63</u> 688,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
154	C111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,00976	<u>40651,62</u> 396,76	<u>39198,78</u> 382,58	<u>655,75</u> 6,40	<u>797,09</u> 7,78	30 км.
155	C111-587	Масло індустрийне І-20А	т	0,002796	<u>17104,69</u> 47,82	<u>16113,55</u> 45,05	<u>655,75</u> 1,83	<u>335,39</u> 0,94	30 км.
156	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0439555	<u>50066,13</u> 2200,68	<u>48550,27</u> 2134,05	<u>534,17</u> 23,48	<u>981,69</u> 43,15	30 км.
157	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	3,521598	<u>32344,68</u> 113904,96	<u>31176,30</u> 109790,40	<u>534,17</u> 1881,13	<u>634,21</u> 2233,43	30 км.
158	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,65	<u>19,66</u> 12,78	<u>19,08</u> 12,40	<u>0,19</u> 0,12	<u>0,39</u> 0,26	30 км.
159	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,00122	<u>287178,98</u> 350,36	<u>280952,39</u> 342,76	<u>595,63</u> 0,73	<u>5630,96</u> 6,87	30 км.
160	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,1488347	<u>38699,13</u> 5759,77	<u>37401,42</u> 5566,63	<u>538,9</u> 80,21	<u>758,81</u> 112,93	30 км.
161	&C111-739-1	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	39874	<u>76,89</u> 3065911,86	<u>70,00</u> 2791180,00	<u>5,38</u> 214522,12	<u>1,51</u> 60209,74	30 км.
162	&C111-739-3	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100	шт	51598	<u>41,89</u> 2161440,22	<u>38,33</u> 1977751,34	<u>2,74</u> 141378,52	<u>0,82</u> 42310,36	30 км.
163	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	3871,9	<u>118,65</u> 459400,94	<u>112,50</u> 435588,75	<u>3,82</u> 14790,66	<u>2,33</u> 9021,53	30 км.
164	+C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12, 5 мм	м2	518,5	<u>148,4</u> 76945,40	<u>141,67</u> 73455,90	<u>3,82</u> 1980,67	<u>2,91</u> 1508,83	30 км.
165	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0591	<u>32446,03</u> 1917,56	<u>31457,23</u> 1859,12	<u>352,6</u> 20,84	<u>636,2</u> 37,60	30 км.
166	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00096	<u>1551,79</u> 1,49	<u>1517,20</u> 1,46	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> 0,03	30 км.
167	&C111-796-1 варіант 1	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	710	<u>61,49</u> 43657,90	<u>60,00</u> 42600,00	<u>0,28</u> 198,80	<u>1,21</u> 859,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
168	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00009795	<u>24032,41</u> 2,35	<u>23285,81</u> 2,28	<u>275,38</u> 0,03	<u>471,22</u> 0,04	30 км.
169	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0077959	<u>36146,35</u> 281,79	<u>35162,22</u> 274,12	<u>275,38</u> 2,15	<u>708,75</u> 5,52	30 км.
170	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,011589	<u>53375,97</u> 618,57	<u>52054,00</u> 603,25	<u>275,38</u> 3,19	<u>1046,59</u> 12,13	30 км.
171	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,313582	<u>30715,29</u> 9631,76	<u>29837,65</u> 9356,55	<u>275,38</u> 86,35	<u>602,26</u> 188,86	30 км.
172	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0026466	<u>46180,89</u> 122,22	<u>45000,00</u> 119,10	<u>275,38</u> 0,73	<u>905,51</u> 2,39	30 км.
173	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	2,2031994	<u>46180,89</u> 101745,71	<u>45000,00</u> 99143,97	<u>275,38</u> 606,72	<u>905,51</u> 1995,02	30 км.
174	&C111-826-1 варіант 1	Труба профільна квадратна 50x50x3 мм	т	1,822	<u>34319,13</u> 62529,45	<u>33370,83</u> 60801,65	<u>275,38</u> 501,74	<u>672,92</u> 1226,06	30 км.
175	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	9,12	<u>198,48</u> 1810,14	<u>194,19</u> 1771,01	<u>0,4</u> 3,65	<u>3,89</u> 35,48	30 км.
176	&C111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	248,4	<u>450,04</u> 111789,94	<u>440,00</u> 109296,00	<u>1,22</u> 303,05	<u>8,82</u> 2190,89	30 км.
177	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	767,30163	<u>236,88</u> 181758,41	<u>231,94</u> 177967,94	<u>0,3</u> 230,19	<u>4,64</u> 3560,28	30 км.
178	+C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100x100 для стяжки	м2	7273,9	<u>87,01</u> 632902,04	<u>85,00</u> 618281,50	<u>0,3</u> 2182,17	<u>1,71</u> 12438,37	30 км.
179	+C111-874 варіант 2	Сітка Вр-2 150x150мм	м2	1263,5	<u>85,3</u> 107776,55	<u>83,33</u> 105287,46	<u>0,3</u> 379,05	<u>1,67</u> 2110,04	30 км.
180	+C111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	8311	<u>10,51</u> 87348,61	<u>10,00</u> 83110,00	<u>0,3</u> 2493,30	<u>0,21</u> 1745,31	30 км.
181	+C111-882 варіант 2	Фасонні елементи для труби сталеві електрозварної	комплект	2	<u>1020,31</u> 2040,62	<u>1000,00</u> 2000,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>20,01</u> 40,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	+С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталевोї водогазопровідної	комплект	13	<u>5100,31</u> 66304,03	<u>5000,00</u> 65000,00	<u>0,3</u> 3,90	<u>100,01</u> 1300,13	30 км.
183	+С111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	9	<u>17034,31</u> 153308,79	<u>16700,00</u> 150300,00	<u>0,3</u> 2,70	<u>334,01</u> 3006,09	30 км.
184	+С111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	22	<u>2550,31</u> 56106,82	<u>2500,00</u> 55000,00	<u>0,3</u> 6,60	<u>50,01</u> 1100,22	30 км.
185	+С111-882 варіант 6	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	2	<u>2550,31</u> 5100,62	<u>2500,00</u> 5000,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>50,01</u> 100,02	30 км.
186	+С111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	10	<u>26214,31</u> 262143,10	<u>25700,00</u> 257000,00	<u>0,3</u> 3,00	<u>514,01</u> 5140,10	30 км.
187	+С111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	7	<u>8415,31</u> 58907,17	<u>8250,00</u> 57750,00	<u>0,3</u> 2,10	<u>165,01</u> 1155,07	30 км.
188	+С111-882 варіант 9	Комплект фітингів для металопластикової труби опалення	комплект	3	<u>46818,31</u> 140454,93	<u>45900,00</u> 137700,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>918,01</u> 2754,03	30 км.
189	+С111-882 варіант 10	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	3	<u>8262,31</u> 24786,93	<u>8100,00</u> 24300,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>162,01</u> 486,03	30 км.
190	+С111-882 варіант 11	Комплект фітингів для труб Steel	комплект	3	<u>3162,31</u> 9486,93	<u>3100,00</u> 9300,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>62,01</u> 186,03	30 км.
191	+С111-882 варіант 12	Кріплення повітропроводів	комплект	35	<u>122,71</u> 4294,85	<u>120,00</u> 4200,00	<u>0,3</u> 10,50	<u>2,41</u> 84,35	30 км.
192	+С111-882 варіант 13	Додаткові витратні матеріали	комплект	3	<u>5100,31</u> 15300,93	<u>5000,00</u> 15000,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>100,01</u> 300,03	30 км.
193	+С111-882 варіант 18	Кріплення для трубопроводів (К1)	комплект	1	<u>1020,31</u> 1020,31	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
194	+С111-882 варіант 19	Кріпильні матеріали	комплект	3	<u>10506,31</u> 31518,93	<u>10300,00</u> 30900,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>206,01</u> 618,03	30 км.
195	+С111-884 варіант 1	Гільзи ГМЛ	комплект	3	<u>8007,73</u> 24023,19	<u>7850,00</u> 23550,00	<u>0,72</u> 2,16	<u>157,01</u> 471,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	+С111-884 варіант 2	Гільзи ГМЛ -П	комплект	3	<u>8109,73</u> 24329,19	<u>7950,00</u> 23850,00	<u>0,72</u> 2,16	<u>159,01</u> 477,03	30 км.
197	+С111-884 варіант 3	Накінечники, гільзи	комплект	3	<u>6426,73</u> 19280,19	<u>6300,00</u> 18900,00	<u>0,72</u> 2,16	<u>126,01</u> 378,03	30 км.
198	+С111-884 варіант 4	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	3	<u>14280,73</u> 42842,19	<u>14000,00</u> 42000,00	<u>0,72</u> 2,16	<u>280,01</u> 840,03	30 км.
199	+С111-884 варіант 5	Кріпильні матеріали	комплект	3	<u>5100,73</u> 15302,19	<u>5000,00</u> 15000,00	<u>0,72</u> 2,16	<u>100,01</u> 300,03	30 км.
200	+С111-885 варіант 1	Кріпильні матеріали	комплект	3	<u>16831,87</u> 50495,61	<u>16500,00</u> 49500,00	<u>1,83</u> 5,49	<u>330,04</u> 990,12	30 км.
201	+С111-885 варіант 2	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	2	<u>26011,87</u> 52023,74	<u>25500,00</u> 51000,00	<u>1,83</u> 3,66	<u>510,04</u> 1020,08	30 км.
202	+С111-885 варіант 3	Повороти, кути, відгалудження,профіль	комплект	1	<u>3979,87</u> 3979,87	<u>3900,00</u> 3900,00	<u>1,83</u> 1,83	<u>78,04</u> 78,04	30 км.
203	+С111-885 варіант 4	Кріплення для лотків (шпильки, гайки, болти, шайби і тд.)	комплект	1	<u>5611,87</u> 5611,87	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>1,83</u> 1,83	<u>110,04</u> 110,04	30 км.
204	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,006334	<u>21169,41</u> 134,09	<u>20736,44</u> 131,34	<u>275,38</u> 1,74	<u>157,59</u> 1,01	30 км.
205	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00651	<u>3539,69</u> 23,04	<u>2832,11</u> 18,44	<u>638,17</u> 4,15	<u>69,41</u> 0,45	30 км.
206	&С111-1301-1 варіант 1	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	340	<u>51,39</u> 17472,60	<u>50,00</u> 17000,00	<u>0,38</u> 129,20	<u>1,01</u> 343,40	30 км.
207	&С111-1301-1 варіант 2	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	200	<u>42,89</u> 8578,00	<u>41,67</u> 8334,00	<u>0,38</u> 76,00	<u>0,84</u> 168,00	30 км.
208	&С111-1301-1 варіант 3	Металорукав з перетяжкою діам. 16 мм	м	100	<u>48,33</u> 4833,00	<u>47,00</u> 4700,00	<u>0,38</u> 38,00	<u>0,95</u> 95,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	&C111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	6203,42	<u>23,6</u> 146400,71	<u>23,00</u> 142678,66	<u>0,14</u> 868,48	<u>0,46</u> 2853,57	30 км.
210	&C111-1301-1-М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	75681,32	<u>16,46</u> 1245714,53	<u>16,00</u> 1210901,12	<u>0,14</u> 10595,38	<u>0,32</u> 24218,03	30 км.
211	&C111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	56595,35	<u>12,38</u> 700650,43	<u>12,00</u> 679144,20	<u>0,14</u> 7923,35	<u>0,24</u> 13582,88	30 км.
212	&C111-1301-1-М варіант 4	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 40мм	м	606	<u>28,7</u> 17392,20	<u>28,00</u> 16968,00	<u>0,14</u> 84,84	<u>0,56</u> 339,36	30 км.
213	&C111-1301-1-М варіант 5	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 16мм	м	262,6	<u>9,83</u> 2581,36	<u>9,50</u> 2494,70	<u>0,14</u> 36,76	<u>0,19</u> 49,90	30 км.
214	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,24165	<u>10554,27</u> 2550,44	<u>9946,30</u> 2403,52	<u>401,02</u> 96,91	<u>206,95</u> 50,01	30 км.
215	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	1,6155	<u>1963,03</u> 3171,27	<u>1527,49</u> 2467,66	<u>397,05</u> 641,43	<u>38,49</u> 62,18	30 км.
216	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00396	<u>35102,07</u> 139,00	<u>34058,04</u> 134,87	<u>355,75</u> 1,41	<u>688,28</u> 2,72	30 км.
217	C111-1375	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,03416	<u>54076,62</u> 1847,26	<u>52420,66</u> 1790,69	<u>595,63</u> 20,35	<u>1060,33</u> 36,22	30 км.
218	&C111-1477-1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	5234	<u>3,96</u> 20726,64	<u>3,80</u> 19889,20	<u>0,08</u> 418,72	<u>0,08</u> 418,72	
219	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000342	<u>51390,39</u> 17,58	<u>50030,14</u> 17,11	<u>352,6</u> 0,12	<u>1007,65</u> 0,35	30 км.
220	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,066981	<u>41491,64</u> 2779,15	<u>40325,48</u> 2701,04	<u>352,6</u> 23,62	<u>813,56</u> 54,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	&C111-1493-12 варіант 3	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) гладка поверхня	м2	1679	<u>5911,1</u> 9924736,90	<u>5622,50</u> 9440177,50	<u>172,7</u> 289963,30	<u>115,9</u> 194596,10	30 км.
222	&C111-1493-12 варіант 4	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) рельєфна поверхня	м2	774	<u>6282,56</u> 4862701,44	<u>5986,67</u> 4633682,58	<u>172,7</u> 133669,80	<u>123,19</u> 95349,06	30 км.
223	&C111-1493-12 варіант 5	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) рельєфна поверхня з рустами	м2	438	<u>6484,85</u> 2840364,30	<u>6185,00</u> 2709030,00	<u>172,7</u> 75642,60	<u>127,15</u> 55691,70	30 км.
224	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0372342	<u>72068,49</u> 2683,41	<u>70296,49</u> 2617,43	<u>358,89</u> 13,36	<u>1413,11</u> 52,62	30 км.
225	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0511573	<u>35785,35</u> 1830,68	<u>34724,79</u> 1776,43	<u>358,89</u> 18,36	<u>701,67</u> 35,89	30 км.
226	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,30557415	<u>117666,07</u> 35955,71	<u>115000,00</u> 35141,03	<u>358,89</u> 109,67	<u>2307,18</u> 705,01	30 км.
227	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004571	<u>37239,45</u> 170,22	<u>36150,37</u> 165,24	<u>358,89</u> 1,64	<u>730,19</u> 3,34	30 км.
228	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00024	<u>44202,02</u> 10,61	<u>42976,42</u> 10,31	<u>358,89</u> 0,09	<u>866,71</u> 0,21	30 км.
229	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,4213865	<u>38747,56</u> 16327,70	<u>37628,91</u> 15856,31	<u>358,89</u> 151,23	<u>759,76</u> 320,16	30 км.
230	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,1102	<u>35268,7</u> 3886,61	<u>34218,27</u> 3770,85	<u>358,89</u> 39,55	<u>691,54</u> 76,21	30 км.
231	C111-1600	Бензин розчинник	т	1,3642	<u>22099,25</u> 30147,80	<u>21131,76</u> 28827,95	<u>534,17</u> 728,71	<u>433,32</u> 591,14	30 км.
232	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	419,97932	<u>234,65</u> 98548,15	<u>230,00</u> 96595,24	<u>0,05</u> 21,00	<u>4,6</u> 1931,91	30 км.
233	+C111-1608	Дрантя	кг	53,63681	<u>8,83</u> 473,61	<u>8,25</u> 442,50	<u>0,41</u> 21,99	<u>0,17</u> 9,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,8208	<u>393458,9</u> 322951,07	<u>385219,30</u> 316188,00	<u>524,72</u> 430,69	<u>7714,88</u> 6332,38	30 км.
235	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтівка	л	1435,09669	<u>40,13</u> 57590,43	<u>38,58</u> 55366,03	<u>0,76</u> 1090,67	<u>0,79</u> 1133,73	30 км.
236	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2300,50155	<u>48</u> 110424,07	<u>46,30</u> 106513,22	<u>0,76</u> 1748,38	<u>0,94</u> 2162,47	30 км.
237	&C111-1624-3 варіант 1	Грунтовка Forbo 044	кг	377,632	<u>347,06</u> 131060,96	<u>339,74</u> 128296,70	<u>0,51</u> 192,59	<u>6,81</u> 2571,67	30 км.
238	C111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована RAL 3012	кг	40,32	<u>166,91</u> 6729,81	<u>163,04</u> 6573,77	<u>0,6</u> 24,19	<u>3,27</u> 131,85	30 км.
239	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна	кг	11839,1262	<u>117,91</u> 1395951,37	<u>115,00</u> 1361499,51	<u>0,6</u> 7103,48	<u>2,31</u> 27348,38	30 км.
240	C111-1631	Замазка захисна	кг	64,8	<u>115,96</u> 7514,21	<u>113,09</u> 7328,23	<u>0,6</u> 38,88	<u>2,27</u> 147,10	30 км.
241	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	18,95851	<u>140,68</u> 2667,08	<u>137,79</u> 2612,29	<u>0,13</u> 2,46	<u>2,76</u> 52,33	30 км.
242	&C111-1662-1	Лак акриловий	л	130,735	<u>282</u> 36867,27	<u>276,00</u> 36082,86	<u>0,47</u> 61,45	<u>5,53</u> 722,96	30 км.
243	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	9,5431	<u>225,42</u> 2151,21	<u>220,46</u> 2103,87	<u>0,54</u> 5,15	<u>4,42</u> 42,19	30 км.
244	&C111-1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	279,3	<u>520,34</u> 145330,96	<u>510,00</u> 142443,00	<u>0,14</u> 39,10	<u>10,2</u> 2848,86	30 км.
245	&C111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгiзол	м2	71,085	<u>316,34</u> 22487,03	<u>310,00</u> 22036,35	<u>0,14</u> 9,95	<u>6,2</u> 440,73	30 км.
246	&C111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M	м2	365,4	<u>281,49</u> 102856,45	<u>275,83</u> 100788,28	<u>0,14</u> 51,16	<u>5,52</u> 2017,01	30 км.
247	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,192	<u>12333,69</u> 2368,07	<u>11557,68</u> 2219,07	<u>534,17</u> 102,56	<u>241,84</u> 46,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
248	C111-1708	Ключья просочене	кг	79,23	<u>50,64</u> 4012,21	<u>49,12</u> 3891,78	<u>0,53</u> 41,99	<u>0,99</u> 78,44	30 км.
249	&C111-1714-1 варіант 1	Шнур для сварки лінолеуму	м	1354,29	<u>32,6</u> 44149,85	<u>31,90</u> 43201,85	<u>0,06</u> 81,26	<u>0,64</u> 866,74	30 км.
250	+C111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	942,375	<u>153,2</u> 144371,85	<u>150,00</u> 141356,25	<u>0,2</u> 188,48	<u>3</u> 2827,12	30 км.
251	+C111-1720 варіант 20	Ковила	м2	235	<u>969,2</u> 227762,00	<u>950,00</u> 223250,00	<u>0,2</u> 47,00	<u>19</u> 4465,00	30 км.
252	+C111-1720 варіант 21	Папорот Оноклею чутлива	м2	160	<u>1020,2</u> 163232,00	<u>1000,00</u> 160000,00	<u>0,2</u> 32,00	<u>20</u> 3200,00	30 км.
253	+C111-1720 варіант 22	Барвінок	м2	100	<u>459,2</u> 45920,00	<u>450,00</u> 45000,00	<u>0,2</u> 20,00	<u>9</u> 900,00	30 км.
254	+C111-1720 варіант 23	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	302,3	<u>75</u> 22672,50	<u>73,33</u> 22167,66	<u>0,2</u> 60,46	<u>1,47</u> 444,38	30 км.
255	+C111-1720 варіант 24	Геотекстиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2	м2	1540,9	<u>43,86</u> 67583,87	<u>42,80</u> 65950,52	<u>0,2</u> 308,18	<u>0,86</u> 1325,17	30 км.
256	+C111-1720 варіант 25	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	257,23	<u>357,2</u> 91882,56	<u>350,00</u> 90030,50	<u>0,2</u> 51,45	<u>7</u> 1800,61	30 км.
257	+C111-1720 варіант 26	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20	м2	257,23	<u>274,44</u> 70594,20	<u>268,86</u> 69158,86	<u>0,2</u> 51,45	<u>5,38</u> 1383,89	30 км.
258	+C111-1720 варіант 27	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	1310,83	<u>322,35</u> 422546,05	<u>315,83</u> 413999,44	<u>0,2</u> 262,17	<u>6,32</u> 8284,44	30 км.
259	+C111-1720 варіант 28	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2x20м)	м2	1171,57	<u>41,85</u> 49030,20	<u>40,83</u> 47835,20	<u>0,2</u> 234,31	<u>0,82</u> 960,69	30 км.
260	+C111-1720 варіант 29	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	879,5	<u>29,96</u> 26349,82	<u>29,17</u> 25655,02	<u>0,2</u> 175,90	<u>0,59</u> 518,90	30 км.
261	+C111-1720 варіант 30	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	1128,6	<u>54,47</u> 61474,84	<u>53,20</u> 60041,52	<u>0,2</u> 225,72	<u>1,07</u> 1207,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	+C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	4140	<u>2,91</u> 12047,40	<u>2,85</u> 11799,00	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 248,40	
263	+C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	22524,16	<u>2,67</u> 60139,51	<u>2,60</u> 58562,82	<u>0,02</u> 450,48	<u>0,05</u> 1126,21	30 км.
264	+C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна	м	265,7	<u>53,77</u> 14286,69	<u>52,00</u> 13816,40	<u>0,72</u> 191,30	<u>1,05</u> 278,99	30 км.
265	+C111-1722 варіант 2	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic	м	3271,4	<u>82,33</u> 269334,36	<u>80,00</u> 261712,00	<u>0,72</u> 2355,41	<u>1,61</u> 5266,95	30 км.
266	+C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	2909,7	<u>616,07</u> 1792578,88	<u>590,00</u> 1716723,00	<u>13,99</u> 40706,70	<u>12,08</u> 35149,18	30 км.
267	+C111-1726 варіант 2	Плитка керамогранітна	м2	399,38	<u>605,87</u> 241972,36	<u>580,00</u> 231640,40	<u>13,99</u> 5587,33	<u>11,88</u> 4744,63	30 км.
268	+C111-1726 варіант 3	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky	м2	531,8	<u>744,42</u> 395882,56	<u>715,83</u> 380678,39	<u>13,99</u> 7439,88	<u>14,6</u> 7764,29	30 км.
269	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	17,0425	<u>40,52</u> 690,56	<u>39,45</u> 672,33	<u>0,28</u> 4,77	<u>0,79</u> 13,46	30 км.
270	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	252,229	<u>29,26</u> 7380,22	<u>28,41</u> 7165,83	<u>0,28</u> 70,62	<u>0,57</u> 143,77	30 км.
271	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	7,872	<u>70,73</u> 556,79	<u>68,94</u> 542,70	<u>0,4</u> 3,15	<u>1,39</u> 10,94	30 км.
272	+C111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева	шт	14	<u>867,6</u> 12146,40	<u>850,00</u> 11900,00	<u>0,59</u> 8,26	<u>17,01</u> 238,14	30 км.
273	+C111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва	шт	92	<u>969,6</u> 89203,20	<u>950,00</u> 87400,00	<u>0,59</u> 54,28	<u>19,01</u> 1748,92	30 км.
274	+C111-1756 варіант 4	Решітка RON 1400x400(h)	шт	2	<u>1632,6</u> 3265,20	<u>1600,00</u> 3200,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>32,01</u> 64,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
275	+C111-1756 варіант 5	Решітка RON 800x400(h)	шт	12	<u>1377,6</u> 16531,20	<u>1350,00</u> 16200,00	<u>0,59</u> 7,08	<u>27,01</u> 324,12	30 км.
276	+C111-1756 варіант 6	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	2	<u>561,6</u> 1123,20	<u>550,00</u> 1100,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>11,01</u> 22,02	30 км.
277	+C111-1756 варіант 7	Решітка RON 400x400(h)	шт	36	<u>867,6</u> 31233,60	<u>850,00</u> 30600,00	<u>0,59</u> 21,24	<u>17,01</u> 612,36	30 км.
278	+C111-1756 варіант 9	Решітка RON 1000x900	шт	3	<u>1785,6</u> 5356,80	<u>1750,00</u> 5250,00	<u>0,59</u> 1,77	<u>35,01</u> 105,03	30 км.
279	+C111-1756 варіант 10	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	17	<u>383,1</u> 6512,70	<u>375,00</u> 6375,00	<u>0,59</u> 10,03	<u>7,51</u> 127,67	30 км.
280	+C111-1756 варіант 11	Анемостат витяжний металевий діам. 160 мм	шт	4	<u>459,6</u> 1838,40	<u>450,00</u> 1800,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>9,01</u> 36,04	30 км.
281	+C111-1756 варіант 12	Решітка RON 300x1000(h)	шт	5	<u>1581,6</u> 7908,00	<u>1550,00</u> 7750,00	<u>0,59</u> 2,95	<u>31,01</u> 155,05	30 км.
282	+C111-1756 варіант 13	Решітка RON 950x350(h)	шт	1	<u>1377,6</u> 1377,60	<u>1350,00</u> 1350,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>27,01</u> 27,01	30 км.
283	+C111-1756 варіант 14	Захисна сітка OZA-SEM-056-ZS	шт	1	<u>867,6</u> 867,60	<u>850,00</u> 850,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>17,01</u> 17,01	30 км.
284	C111-1757	Рядно	м2	2,9796	<u>60,19</u> 179,34	<u>58,87</u> 175,41	<u>0,14</u> 0,42	<u>1,18</u> 3,51	30 км.
285	C111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	1169,64	<u>36,5</u> 42691,86	<u>34,18</u> 39978,30	<u>1,6</u> 1871,42	<u>0,72</u> 842,14	30 км.
286	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	3,026	<u>16589,01</u> 50198,34	<u>16263,38</u> 49212,99	<u>0,36</u> 1,09	<u>325,27</u> 984,26	30 км.
287	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	15,5106	<u>1008,5</u> 15642,44	<u>988,67</u> 15334,86	<u>0,06</u> 0,93	<u>19,77</u> 306,65	30 км.
288	&C111-1808-2	Перфорований лист, нержавіюча сталь, 10-12/1,5 мм	м2	206,2	<u>4074,26</u> 840112,41	<u>4042,00</u> 833460,40	<u>1,93</u> 397,97	<u>30,33</u> 6254,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,7572345	<u>111168,26</u> 195348,70	<u>110000,00</u> 193295,80	<u>340,7</u> 598,69	<u>827,56</u> 1454,21	30 км.
290	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1927012	<u>68996,64</u> 13295,74	<u>67339,52</u> 12976,41	<u>304,24</u> 58,63	<u>1352,88</u> 260,70	30 км.
291	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	1,31664	<u>30080,43</u> 39605,10	<u>29189,10</u> 38431,54	<u>301,52</u> 396,99	<u>589,81</u> 776,57	30 км.
292	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0005385	<u>25789,56</u> 13,89	<u>24979,64</u> 13,45	<u>304,24</u> 0,16	<u>505,68</u> 0,28	30 км.
293	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,088083	<u>107410,32</u> 9461,02	<u>105000,00</u> 9248,72	<u>304,24</u> 26,80	<u>2106,08</u> 185,50	30 км.
294	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,259124	<u>18887,01</u> 4894,08	<u>17949,42</u> 4651,13	<u>567,26</u> 146,99	<u>370,33</u> 95,96	30 км.
295	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка)	кг	64,2	<u>119,58</u> 7677,04	<u>116,67</u> 7490,21	<u>0,57</u> 36,59	<u>2,34</u> 150,24	30 км.
296	+С111-1904 варіант 3	Анкер APS-H 10х80 мм (упак)	шт	2	<u>887,41</u> 1774,82	<u>870,00</u> 1740,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>17,4</u> 34,80	30 км.
297	+С111-1904 варіант 4	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком SMT-G 6*40 (упак)	шт	8	<u>102,01</u> 816,08	<u>100,00</u> 800,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>2</u> 16,00	30 км.
298	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	21106,09	<u>8,06</u> 170115,09	<u>7,40</u> 156185,07	<u>0,5</u> 10553,05	<u>0,16</u> 3376,97	30 км.
299	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2291,47	<u>71,91</u> 164779,61	<u>70,00</u> 160402,90	<u>0,5</u> 1145,74	<u>1,41</u> 3230,97	30 км.
300	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1901,46	<u>31,65</u> 60181,21	<u>30,51</u> 58013,54	<u>0,52</u> 988,76	<u>0,62</u> 1178,91	30 км.
301	+С111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	224,375	<u>112,73</u> 25293,79	<u>110,00</u> 24681,25	<u>0,52</u> 116,68	<u>2,21</u> 495,86	30 км.
302	+С111-2003-2 варіант 3	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	471,8	<u>177,16</u> 83584,09	<u>173,17</u> 81701,61	<u>0,52</u> 245,34	<u>3,47</u> 1637,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	+С111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	8004	<u>283,5</u> 2269134,00	<u>277,42</u> 2220469,68	<u>0,52</u> 4162,08	<u>5,56</u> 44502,24	30 км.
304	+С111-2005-1 варіант 1	Клей Форбо 522	кг	1321,712	<u>282,71</u> 373661,20	<u>276,67</u> 365678,06	<u>0,5</u> 660,86	<u>5,54</u> 7322,28	30 км.
305	+С111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	10531,7	<u>23,97</u> 252444,85	<u>23,00</u> 242229,10	<u>0,5</u> 5265,85	<u>0,47</u> 4949,90	30 км.
306	+С111-2007-9 варіант 1	Наливна підлога EPOXY FLOOR	кг	1604,8	<u>233,41</u> 374576,37	<u>228,33</u> 366423,98	<u>0,5</u> 802,40	<u>4,58</u> 7349,99	30 км.
307	+С111-2008-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги	кг	91,8	<u>225,76</u> 20724,77	<u>220,83</u> 20272,19	<u>0,5</u> 45,90	<u>4,43</u> 406,68	30 км.
308	+С111-2009-9 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	7526,5	<u>19,38</u> 145863,57	<u>18,50</u> 139240,25	<u>0,5</u> 3763,25	<u>0,38</u> 2860,07	30 км.
309	+С111-2009-9 варіант 2	Шпаклівка стартова	кг	7526,5	<u>17,34</u> 130509,51	<u>16,50</u> 124187,25	<u>0,5</u> 3763,25	<u>0,34</u> 2559,01	30 км.
310	+С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	1492,7	<u>15,96</u> 23823,49	<u>15,13</u> 22584,55	<u>0,52</u> 776,20	<u>0,31</u> 462,74	30 км.
311	+С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна	л	348,77	<u>225,1</u> 78508,13	<u>220,00</u> 76729,40	<u>0,69</u> 240,65	<u>4,41</u> 1538,08	30 км.
312	С111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова водно-дисперсійна фарба Ceresit CT 50 (RAL 9016)	л	103,8	<u>84,01</u> 8720,24	<u>81,65</u> 8475,27	<u>0,71</u> 73,70	<u>1,65</u> 171,27	30 км.
313	&С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	1015,548	<u>129,68</u> 131696,26	<u>126,67</u> 128639,47	<u>0,47</u> 477,31	<u>2,54</u> 2579,48	30 км.
314	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,04698	<u>2752,78</u> 129,33	<u>2428,16</u> 114,07	<u>270,64</u> 12,71	<u>53,98</u> 2,55	30 км.
315	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,003363	<u>9515,21</u> 32,00	<u>9096,12</u> 30,59	<u>232,52</u> 0,78	<u>186,57</u> 0,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
316	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,040388	<u>6190,03</u> 250,00	<u>5836,14</u> 235,71	<u>232,52</u> 9,39	<u>121,37</u> 4,90	30 км.
317	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	20,092	<u>8907,17</u> 178962,86	<u>8500,00</u> 170782,00	<u>232,52</u> 4671,79	<u>174,65</u> 3509,07	30 км.
318	+C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	487,6	<u>581,22</u> 283402,87	<u>550,00</u> 268180,00	<u>19,82</u> 9664,23	<u>11,4</u> 5558,64	30 км.
319	+C112-29 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	1,926388	<u>10947,17</u> 21088,50	<u>10500,00</u> 20227,07	<u>232,52</u> 447,92	<u>214,65</u> 413,51	30 км.
320	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,16155	<u>5715,66</u> 923,36	<u>5371,07</u> 867,70	<u>232,52</u> 37,56	<u>112,07</u> 18,10	30 км.
321	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	4,22305	<u>8907,17</u> 37615,42	<u>8500,00</u> 35895,93	<u>232,52</u> 981,94	<u>174,65</u> 737,55	30 км.
322	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,051158	<u>5474,3</u> 280,05	<u>5134,44</u> 262,67	<u>232,52</u> 11,90	<u>107,34</u> 5,48	30 км.
323	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	5,050125	<u>10947,17</u> 55284,58	<u>10500,00</u> 53026,31	<u>232,52</u> 1174,26	<u>214,65</u> 1084,01	30 км.
324	C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0396	<u>4053,08</u> 160,50	<u>3741,09</u> 148,15	<u>232,52</u> 9,21	<u>79,47</u> 3,14	30 км.
325	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,022176	<u>4188,86</u> 92,89	<u>3874,21</u> 85,91	<u>232,52</u> 5,16	<u>82,13</u> 1,82	30 км.
326	+C113-1 варіант 1	Профіль UD-27	м	3763,2	<u>36,03</u> 135588,10	<u>35,00</u> 131712,00	<u>0,32</u> 1204,22	<u>0,71</u> 2671,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
327	+С113-1 варіант 2	Профіль CD-60	м	10662,5	<u>45,37</u> 483757,63	<u>44,16</u> 470856,00	<u>0,32</u> 3412,00	<u>0,89</u> 9489,63	30 км.
328	+С113-750 варіант 1	Пісковловлювач бетонний 385/500/140	шт	2	<u>2726,04</u> 5452,08	<u>2630,00</u> 5260,00	<u>42,59</u> 85,18	<u>53,45</u> 106,90	30 км.
329	&С113-937-77 варіант 1	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	6	<u>7993,88</u> 47963,28	<u>7833,33</u> 46999,98	<u>3,81</u> 22,86	<u>156,74</u> 940,44	30 км.
330	+С113-1457 варіант 1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	4	<u>2082,74</u> 8330,96	<u>2041,67</u> 8166,68	<u>0,23</u> 0,92	<u>40,84</u> 163,36	30 км.
331	+С113-1472 варіант 1	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	6	<u>174,4</u> 1046,40	<u>170,83</u> 1024,98	<u>0,15</u> 0,90	<u>3,42</u> 20,52	30 км.
332	+С113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	95	<u>85,15</u> 8089,25	<u>83,33</u> 7916,35	<u>0,15</u> 14,25	<u>1,67</u> 158,65	30 км.
333	+С113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	7	<u>6800,16</u> 47601,12	<u>6666,67</u> 46666,69	<u>0,15</u> 1,05	<u>133,34</u> 933,38	30 км.
334	+С113-1478 варіант 3	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	20	<u>6800,16</u> 136003,20	<u>6666,67</u> 133333,40	<u>0,15</u> 3,00	<u>133,34</u> 2666,80	30 км.
335	+С113-1503 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізолювана в оцинкованому кожусі ф65 (ф76 х 4)	м	52,13	<u>1532,31</u> 79879,32	<u>1500,00</u> 78195,00	<u>2,26</u> 117,81	<u>30,05</u> 1566,51	30 км.
336	+С113-1504 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізолювана в оцинкованому кожусі ф80 (ф89 х 4)	м	84,89	<u>1838,72</u> 156088,94	<u>1800,00</u> 152802,00	<u>2,67</u> 226,66	<u>36,05</u> 3060,28	30 км.
337	+С113-1505 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізолювана в оцинкованому кожусі ф100 (ф108 х 4)	м	151,9	<u>2553,94</u> 387943,49	<u>2500,00</u> 379750,00	<u>3,86</u> 586,33	<u>50,08</u> 7607,16	30 км.
338	+С113-1506 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізолювана в оцинкованому кожусі ф125 (ф133 х 4)	м	22,3	<u>2656,77</u> 59245,97	<u>2600,00</u> 57980,00	<u>4,68</u> 104,36	<u>52,09</u> 1161,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	+С113-1512 варіант 1	Коліно 45° 1400x400(h)	ШТ	1	<u>1741,1</u> 1741,10	<u>1700,00</u> 1700,00	<u>6,96</u> 6,96	<u>34,14</u> 34,14	30 км.
340	+С113-1512 варіант 2	Коліно 90° 800x400(h)	ШТ	2	<u>1435,1</u> 2870,20	<u>1400,00</u> 2800,00	<u>6,96</u> 13,92	<u>28,14</u> 56,28	30 км.
341	+С113-1512 варіант 3	Коліно 45° діам. 560 мм	ШТ	3	<u>1129,1</u> 3387,30	<u>1100,00</u> 3300,00	<u>6,96</u> 20,88	<u>22,14</u> 66,42	30 км.
342	+С113-1512 варіант 4	Коліно 45° 1000x900(h)	ШТ	6	<u>1894,1</u> 11364,60	<u>1850,00</u> 11100,00	<u>6,96</u> 41,76	<u>37,14</u> 222,84	30 км.
343	+С113-1512 варіант 5	Коліно 45° діам. 900 мм	ШТ	5	<u>1945,1</u> 9725,50	<u>1900,00</u> 9500,00	<u>6,96</u> 34,80	<u>38,14</u> 190,70	30 км.
344	+С113-1512 варіант 6	Коліно 90° 950x350(h)	ШТ	1	<u>1639,1</u> 1639,10	<u>1600,00</u> 1600,00	<u>6,96</u> 6,96	<u>32,14</u> 32,14	30 км.
345	+С113-1512 варіант 7	Коліно 90° 900x1000(h)	ШТ	1	<u>1894,1</u> 1894,10	<u>1850,00</u> 1850,00	<u>6,96</u> 6,96	<u>37,14</u> 37,14	30 км.
346	+С113-1513 варіант 1	Перехід з 2000x500(h) на 1400x400(h)	ШТ	1	<u>3069,65</u> 3069,65	<u>3000,00</u> 3000,00	<u>9,46</u> 9,46	<u>60,19</u> 60,19	30 км.
347	+С113-1513 варіант 3	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	ШТ	3	<u>1539,65</u> 4618,95	<u>1500,00</u> 4500,00	<u>9,46</u> 28,38	<u>30,19</u> 90,57	30 км.
348	+С113-1513 варіант 4	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	ШТ	2	<u>1794,65</u> 3589,30	<u>1750,00</u> 3500,00	<u>9,46</u> 18,92	<u>35,19</u> 70,38	30 км.
349	+С113-1513 варіант 5	Перехід з 1000x900(h) на ?900	ШТ	3	<u>2865,65</u> 8596,95	<u>2800,00</u> 8400,00	<u>9,46</u> 28,38	<u>56,19</u> 168,57	30 км.
350	+С113-1513 варіант 6	Відвід 45-76x4	ШТ	8	<u>2729,65</u> 21837,20	<u>2666,67</u> 21333,36	<u>9,46</u> 75,68	<u>53,52</u> 428,16	30 км.
351	+С113-1513 варіант 7	Відвід 90-76x4	ШТ	2	<u>2763,65</u> 5527,30	<u>2700,00</u> 5400,00	<u>9,46</u> 18,92	<u>54,19</u> 108,38	30 км.
352	+С113-1514 варіант 3	Трійник 1400x400x2000x500x1400x400	ШТ	1	<u>4091,8</u> 4091,80	<u>4000,00</u> 4000,00	<u>11,57</u> 11,57	<u>80,23</u> 80,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	+С113-1514 варіант 4	Відвід 45-89х4	шт	3	<u>3326,8</u> 9980,40	<u>3250,00</u> 9750,00	<u>11,57</u> 34,71	<u>65,23</u> 195,69	30 км.
354	+С113-1515 варіант 1	Відвід 45-108х4	шт	2	<u>5120,83</u> 10241,66	<u>5000,00</u> 10000,00	<u>20,42</u> 40,84	<u>100,41</u> 200,82	30 км.
355	+С113-1515 варіант 2	Відвід 90-108х4	шт	2	<u>5222,83</u> 10445,66	<u>5100,00</u> 10200,00	<u>20,42</u> 40,84	<u>102,41</u> 204,82	30 км.
356	+С113-1516 варіант 1	Відвід 45-133х4	шт	3	<u>7522,46</u> 22567,38	<u>7350,00</u> 22050,00	<u>24,96</u> 74,88	<u>147,5</u> 442,50	30 км.
357	+С113-1516 варіант 2	Відвід 90-133х4	шт	4	<u>7624,46</u> 30497,84	<u>7450,00</u> 29800,00	<u>24,96</u> 99,84	<u>149,5</u> 598,00	30 км.
358	+С113-1525 варіант 1	Трійник 108х4-76х4	шт	4	<u>3683,84</u> 14735,36	<u>3588,16</u> 14352,64	<u>23,45</u> 93,80	<u>72,23</u> 288,92	30 км.
359	+С113-1526 варіант 1	Трійник 133х4-89х4	шт	2	<u>4619,31</u> 9238,62	<u>4500,00</u> 9000,00	<u>28,74</u> 57,48	<u>90,57</u> 181,14	30 км.
360	+С113-1602 варіант 1	Перехід К 80-65	шт	2	<u>3576,48</u> 7152,96	<u>3500,00</u> 7000,00	<u>6,35</u> 12,70	<u>70,13</u> 140,26	30 км.
361	+С113-1605 варіант 1	Перехід К 100-80	шт	2	<u>3068,42</u> 6136,84	<u>3000,00</u> 6000,00	<u>8,25</u> 16,50	<u>60,17</u> 120,34	30 км.
362	+С113-1608 варіант 2	Перехід К 125-100	шт	2	<u>4732,96</u> 9465,92	<u>4629,42</u> 9258,84	<u>10,74</u> 21,48	<u>92,8</u> 185,60	30 км.
363	+С113-1613 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	9	<u>8700,87</u> 78307,83	<u>8500,00</u> 76500,00	<u>30,26</u> 272,34	<u>170,61</u> 1535,49	30 км.
364	+С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2, 8 мм	м	3166	<u>36,63</u> 115970,58	<u>35,83</u> 113437,78	<u>0,08</u> 253,28	<u>0,72</u> 2279,52	30 км.
365	+С113-1681 варіант 2	Труба багатошарова металопластикова діам. 20х2,8мм	м	7730	<u>72,33</u> 559110,90	<u>70,83</u> 547515,90	<u>0,08</u> 618,40	<u>1,42</u> 10976,60	30 км.
366	+С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3, 5 мм	м	3519	<u>56,25</u> 197943,75	<u>55,00</u> 193545,00	<u>0,15</u> 527,85	<u>1,1</u> 3870,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
367	+С113-1682 варіант 2	Труба багатошарова металопластиковая діам. 25х2,8мм	м	300	<u>106,23</u> 31869,00	<u>104,00</u> 31200,00	<u>0,15</u> 45,00	<u>2,08</u> 624,00	30 км.
368	+С113-1878 варіант 14	Скоба металічна двохлапкова д.16мм	шт	200	<u>3,65</u> 730,00	<u>3,50</u> 700,00	<u>0,08</u> 16,00	<u>0,07</u> 14,00	30 км.
369	+С113-1878 варіант 15	Кріплення до гофротруби д. 16 мм	шт	520	<u>2,63</u> 1367,60	<u>2,50</u> 1300,00	<u>0,08</u> 41,60	<u>0,05</u> 26,00	30 км.
370	+С113-1878 варіант 16	Хрестики для плитки	шт	40466	<u>0,11</u> 4451,26	<u>0,10</u> 4046,60	<u>0,01</u> 404,66	- -	
371	+С113-1878 варіант 17	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	87809	<u>1,31</u> 115029,79	<u>1,20</u> 105370,80	<u>0,08</u> 7024,72	<u>0,03</u> 2634,27	30 км.
372	+С113-1878 варіант 18	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	65229	<u>1,2</u> 78274,80	<u>1,10</u> 71751,90	<u>0,08</u> 5218,32	<u>0,02</u> 1304,58	30 км.
373	+С113-1879 варіант 1	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	728	<u>1,61</u> 1172,08	<u>1,50</u> 1092,00	<u>0,08</u> 58,24	<u>0,03</u> 21,84	30 км.
374	+С113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	258	<u>1275,08</u> 328970,64	<u>1250,00</u> 322500,00	<u>0,08</u> 20,64	<u>25</u> 6450,00	30 км.
375	+С113-1880 варіант 4	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт	129	<u>1020,08</u> 131590,32	<u>1000,00</u> 129000,00	<u>0,08</u> 10,32	<u>20</u> 2580,00	30 км.
376	+С113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	191	<u>1826,73</u> 348905,43	<u>1790,83</u> 342048,53	<u>0,08</u> 15,28	<u>35,82</u> 6841,62	30 км.
377	+С113-1882 варіант 6	Стяжка нейлонова 5х250мм	шт	100	<u>1,61</u> 161,00	<u>1,50</u> 150,00	<u>0,08</u> 8,00	<u>0,03</u> 3,00	30 км.
378	+С113-1882 варіант 7	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	7108	<u>23,85</u> 169525,80	<u>23,30</u> 165616,40	<u>0,08</u> 568,64	<u>0,47</u> 3340,76	30 км.
379	+С113-1882 варіант 8	Підвіс для підвісної стелі	шт	2927	<u>8,24</u> 24118,48	<u>8,00</u> 23416,00	<u>0,08</u> 234,16	<u>0,16</u> 468,32	30 км.
380	+С113-1882 варіант 9	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	2927	<u>3,96</u> 11590,92	<u>3,80</u> 11122,60	<u>0,08</u> 234,16	<u>0,08</u> 234,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	+С113-1883 варіант 7	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	26	<u>96,98</u> 2521,48	<u>95,00</u> 2470,00	<u>0,08</u> 2,08	<u>1,9</u> 49,40	30 км.
382	+С113-1884 варіант 1	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	20	<u>47,69</u> 953,80	<u>46,67</u> 933,40	<u>0,08</u> 1,60	<u>0,94</u> 18,80	30 км.
383	+С113-1884 варіант 3	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	2	<u>21,33</u> 42,66	<u>20,83</u> 41,66	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,42</u> 0,84	30 км.
384	+С113-1884 варіант 5	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	100	<u>18,95</u> 1895,00	<u>18,50</u> 1850,00	<u>0,08</u> 8,00	<u>0,37</u> 37,00	30 км.
385	+С113-1884 варіант 7	Хомут кабельний чорний СНС 300 х 4 (упак)	шт	6	<u>102,08</u> 612,48	<u>100,00</u> 600,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>2</u> 12,00	30 км.
386	+С113-1884 варіант 8	Тримач з клямкою і дюбелем ф20 мм (упак)	шт	8	<u>357,08</u> 2856,64	<u>350,00</u> 2800,00	<u>0,08</u> 0,64	<u>7</u> 56,00	30 км.
387	+С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна	шт	48914	<u>2,69</u> 131578,66	<u>2,56</u> 125219,84	<u>0,08</u> 3913,12	<u>0,05</u> 2445,70	30 км.
388	&С113-2106- В1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	245	<u>229,58</u> 56247,10	<u>225,00</u> 55125,00	<u>0,08</u> 19,60	<u>4,5</u> 1102,50	30 км.
389	&С113-2106- В1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+E, IP44, 250В, 16А	шт	153	<u>359,63</u> 55023,39	<u>352,50</u> 53932,50	<u>0,08</u> 12,24	<u>7,05</u> 1078,65	30 км.
390	&С113-2106- В1 варіант 3	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	95	<u>357,08</u> 33922,60	<u>350,00</u> 33250,00	<u>0,08</u> 7,60	<u>7</u> 665,00	30 км.
391	&С113-2106- В1 варіант 4	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	533	<u>122,48</u> 65281,84	<u>120,00</u> 63960,00	<u>0,08</u> 42,64	<u>2,4</u> 1279,20	30 км.
392	&С113-2106- В1 варіант 5	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	390	<u>255,08</u> 99481,20	<u>250,00</u> 97500,00	<u>0,08</u> 31,20	<u>5</u> 1950,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	&C113-2106-B1 варіант 6	Розетка вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	110	<u>193,88</u> 21326,80	<u>190,00</u> 20900,00	<u>0,08</u> 8,80	<u>3,8</u> 418,00	30 км.
394	&C113-2106-B1 варіант 7	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	90	<u>408,08</u> 36727,20	<u>400,00</u> 36000,00	<u>0,08</u> 7,20	<u>8</u> 720,00	30 км.
395	&C113-2106-B1 варіант 8	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	24	<u>387,68</u> 9304,32	<u>380,00</u> 9120,00	<u>0,08</u> 1,92	<u>7,6</u> 182,40	30 км.
396	+C113-2122 варіант 6	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	10	<u>357,08</u> 3570,80	<u>350,00</u> 3500,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>7</u> 70,00	30 км.
397	+C113-2122 варіант 7	Спринклер розерткою вгору, 68°C, K80, 1/2, HD-102	шт	91	<u>140,33</u> 12770,03	<u>137,50</u> 12512,50	<u>0,08</u> 7,28	<u>2,75</u> 250,25	30 км.
398	+C113-2122 варіант 10	Комплект з'єднувальний КС М6х16; CLP1M-CS-6-16	шт	30	<u>4,06</u> 121,80	<u>3,90</u> 117,00	<u>0,08</u> 2,40	<u>0,08</u> 2,40	30 км.
399	+C113-2122 варіант 11	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1M-A-B-10-75	шт	432	<u>22,52</u> 9728,64	<u>22,00</u> 9504,00	<u>0,08</u> 34,56	<u>0,44</u> 190,08	30 км.
400	+C113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	864	<u>4,06</u> 3507,84	<u>3,90</u> 3369,60	<u>0,08</u> 69,12	<u>0,08</u> 69,12	30 км.
401	+C113-2122 варіант 13	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	102	<u>66,38</u> 6770,76	<u>65,00</u> 6630,00	<u>0,08</u> 8,16	<u>1,3</u> 132,60	30 км.
402	+C113-2122 варіант 14	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	408	<u>2,63</u> 1073,04	<u>2,50</u> 1020,00	<u>0,08</u> 32,64	<u>0,05</u> 20,40	30 км.
403	+C113-2122 варіант 15	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	102	<u>10,28</u> 1048,56	<u>10,00</u> 1020,00	<u>0,08</u> 8,16	<u>0,2</u> 20,40	30 км.
404	+C113-2122 варіант 16	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10-1	шт	24	<u>5,08</u> 121,92	<u>4,90</u> 117,60	<u>0,08</u> 1,92	<u>0,1</u> 2,40	30 км.
405	+C113-2122 варіант 17	Скоба сталевая	шт	7176	<u>3,04</u> 21815,04	<u>2,90</u> 20810,40	<u>0,08</u> 574,08	<u>0,06</u> 430,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
406	+C113-2122 варіант 18	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	14318	<u>14,36</u> 205606,48	<u>14,00</u> 200452,00	<u>0,08</u> 1145,44	<u>0,28</u> 4009,04	30 км.
407	+C113-2122 варіант 19	Дюбель	шт	1012	<u>2,63</u> 2661,56	<u>2,50</u> 2530,00	<u>0,08</u> 80,96	<u>0,05</u> 50,60	30 км.
408	+C113-2122 варіант 20	Саморіз покрівельний	шт	2257	<u>0,39</u> 880,23	<u>0,30</u> 677,10	<u>0,08</u> 180,56	<u>0,01</u> 22,57	30 км.
409	+C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	52	<u>276,33</u> 14369,16	<u>270,83</u> 14083,16	<u>0,08</u> 4,16	<u>5,42</u> 281,84	30 км.
410	+C113-2299 варіант 1	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт	14	<u>3272,58</u> 45816,12	<u>3208,33</u> 44916,62	<u>0,08</u> 1,12	<u>64,17</u> 898,38	30 км.
411	+C113-2299 варіант 2	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	3	<u>552,59</u> 1657,77	<u>541,67</u> 1625,01	<u>0,08</u> 0,24	<u>10,84</u> 32,52	30 км.
412	+C113-2299 варіант 3	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	3	<u>334,64</u> 1003,92	<u>328,00</u> 984,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>6,56</u> 19,68	30 км.
413	+C113-2299 варіант 4	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	6	<u>5975,58</u> 35853,48	<u>5858,33</u> 35149,98	<u>0,08</u> 0,48	<u>117,17</u> 703,02	30 км.
414	+C113-2299 варіант 5	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	14	<u>714,08</u> 9997,12	<u>700,00</u> 9800,00	<u>0,08</u> 1,12	<u>14</u> 196,00	30 км.
415	+C113-2299 варіант 6	Клапан зворотній пружинний, DN25, 1"	шт	3	<u>561,08</u> 1683,24	<u>550,00</u> 1650,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>11</u> 33,00	30 км.
416	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	7	<u>96,06</u> 672,42	<u>94,10</u> 658,70	<u>0,08</u> 0,56	<u>1,88</u> 13,16	30 км.
417	C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан Ду100	шт	2	<u>1599,72</u> 3199,44	<u>1568,27</u> 3136,54	<u>0,08</u> 0,16	<u>31,37</u> 62,74	30 км.
418	+C114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	317,99	<u>4627,3</u> 1471435,13	<u>4464,90</u> 1419793,55	<u>71,67</u> 22790,34	<u>90,73</u> 28851,24	30 км.
419	+C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	78,18	<u>5509,82</u> 430757,73	<u>5330,11</u> 416708,00	<u>71,67</u> 5603,16	<u>108,04</u> 8446,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
420	&C114-5-Y-P1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм	м3	100,56	<u>3985,42</u> 400773,84	<u>3875,00</u> 389670,00	<u>71,67</u> 7207,14	<u>38,75</u> 3896,70	30 км.
421	+C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	45,7725	<u>4285,84</u> 196173,61	<u>4190,00</u> 191786,78	<u>11,8</u> 540,12	<u>84,04</u> 3846,71	30 км.
422	+C114-97 варіант 5	Екструдований пінополістерол XPS 50мм	м3	1,899375	<u>3545,45</u> 6734,14	<u>3510,00</u> 6666,81	<u>11,8</u> 22,41	<u>23,65</u> 44,92	30 км.
423	C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,02432045	<u>222731,19</u> 5416,92	<u>217878,81</u> 5298,91	<u>485,1</u> 11,80	<u>4367,28</u> 106,21	30 км.
424	&C114-131-Y1 варіант 1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	1356,4	<u>301,91</u> 409510,72	<u>295,83</u> 401263,81	<u>0,16</u> 217,02	<u>5,92</u> 8029,89	30 км.
425	&C114-131-Y1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	4383,7	<u>283,72</u> 1243743,36	<u>278,00</u> 1218668,60	<u>0,16</u> 701,39	<u>5,56</u> 24373,37	30 км.
426	&C114-131-Y1 варіант 3	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	257,2	<u>242,67</u> 62414,72	<u>237,75</u> 61149,30	<u>0,16</u> 41,15	<u>4,76</u> 1224,27	30 км.
427	&C114-131-Y2	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм	м2	1071,6	<u>423,46</u> 453779,74	<u>415,00</u> 444714,00	<u>0,16</u> 171,46	<u>8,3</u> 8894,28	30 км.
428	&C114-88I1	Профільована мембрана "Изолит" 0,6	м2	2222,96	<u>43,62</u> 96965,52	<u>41,1</u> 91363,66	<u>1,7</u> 3779,03	<u>0,82</u> 1822,83	30 км.
429	+C121-250 варіант 1	Двері ДМП EI 30 1 21-10,1 Л	шт	72	<u>13815,35</u> 994705,20	<u>13687,50</u> 985500,00	<u>25,01</u> 1800,72	<u>102,84</u> 7404,48	30 км.
430	+C121-250 варіант 2	Двері ДМП EI 30 1 21-10,1 П	шт	20	<u>13815,35</u> 276307,00	<u>13687,50</u> 273750,00	<u>25,01</u> 500,20	<u>102,84</u> 2056,80	30 км.
431	+C121-250 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 1 21-10,5	шт	9	<u>13928,7</u> 125358,30	<u>13800,00</u> 124200,00	<u>25,01</u> 225,09	<u>103,69</u> 933,21	30 км.
432	+C121-250 варіант 4	Двері ДМП EI 30 1 21-10,5 Л	шт	9	<u>13928,7</u> 125358,30	<u>13800,00</u> 124200,00	<u>25,01</u> 225,09	<u>103,69</u> 933,21	30 км.
433	+C121-250 варіант 5	Двері ДМП EI30 2 20,8-12,5	шт	5	<u>14331,7</u> 71658,50	<u>14200,00</u> 71000,00	<u>25,01</u> 125,05	<u>106,69</u> 533,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
434	+С121-250 варіант 6	Двері ДМП EI30 1 24-10,5 П	шт	1	<u>14230,95</u> 14230,95	<u>14100,00</u> 14100,00	<u>25,01</u> 25,01	<u>105,94</u> 105,94	30 км.
435	+С121-250 варіант 7	Двері ДМП EI30 1 21-10,5	шт	2	<u>13928,7</u> 27857,40	<u>13800,00</u> 27600,00	<u>25,01</u> 50,02	<u>103,69</u> 207,38	30 км.
436	&С121-251-Р3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 21, 0-10,5	шт	5	<u>14265,84</u> 71329,20	<u>14100,00</u> 70500,00	<u>59,64</u> 298,20	<u>106,2</u> 531,00	30 км.
437	&С121-251-Р3 варіант 2	Двері металеві протипожежні ДМП EI60 2 21-12,9 П	шт	2	<u>14517,71</u> 29035,42	<u>14350,00</u> 28700,00	<u>59,64</u> 119,28	<u>108,07</u> 216,14	30 км.
438	&С121-251-Р3 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП EI 30 2 21-15,6	шт	7	<u>14920,71</u> 104444,97	<u>14750,00</u> 103250,00	<u>59,64</u> 417,48	<u>111,07</u> 777,49	30 км.
439	&С121-251-Р3 варіант 5	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 2 21-12,9 П	шт	5	<u>14517,71</u> 72588,55	<u>14350,00</u> 71750,00	<u>59,64</u> 298,20	<u>108,07</u> 540,35	30 км.
440	&С121-251-Р3 варіант 6	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 2 21-12,5 Л	шт	5	<u>14366,59</u> 71832,95	<u>14200,00</u> 71000,00	<u>59,64</u> 298,20	<u>106,95</u> 534,75	30 км.
441	+С121-393 варіант 3	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	14	<u>2622,11</u> 36709,54	<u>2600,00</u> 36400,00	<u>2,59</u> 36,26	<u>19,52</u> 273,28	30 км.
442	+С121-393 варіант 4	Поручні металеві	пм	11	<u>1010,11</u> 11111,21	<u>1000,00</u> 11000,00	<u>2,59</u> 28,49	<u>7,52</u> 82,72	30 км.
443	+С121-393 варіант 5	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	210	<u>2118,36</u> 444855,60	<u>2100,00</u> 441000,00	<u>2,59</u> 543,90	<u>15,77</u> 3311,70	30 км.
444	+С121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	6,775	<u>111200,95</u> 753386,44	<u>110000,00</u> 745250,00	<u>373,15</u> 2528,09	<u>827,8</u> 5608,35	30 км.
445	&С123-34-В1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1243,42	<u>4599,41</u> 5718998,38	<u>4500,00</u> 5595390,00	<u>9,23</u> 11476,77	<u>90,18</u> 112131,61	30 км.
446	&С123-34-В3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	416,33	<u>4614,48</u> 1921146,46	<u>4500,00</u> 1873485,00	<u>24</u> 9991,92	<u>90,48</u> 37669,54	30 км.
447	&С123-34-В3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	46,43	<u>5022,48</u> 233193,75	<u>4900,00</u> 227507,00	<u>24</u> 1114,32	<u>98,48</u> 4572,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
448	&C123-355-1	Смуга алюмінієва 50x2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	2200	<u>121,05</u> 266310,00	<u>117,92</u> 259424,00	<u>0,76</u> 1672,00	<u>2,37</u> 5214,00	30 км.
449	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,70413	<u>441,14</u> 1634,04	<u>427,15</u> 1582,22	<u>5,34</u> 19,78	<u>8,65</u> 32,04	30 км.
450	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	78,23099	<u>668,45</u> 52293,51	<u>650,00</u> 50850,14	<u>5,34</u> 417,75	<u>13,11</u> 1025,62	30 км.
451	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,30312	<u>609,66</u> 184,80	<u>590,09</u> 178,87	<u>7,62</u> 2,31	<u>11,95</u> 3,62	30 км.
452	+C123-515-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	54,198	<u>915,57</u> 49622,06	<u>890,00</u> 48236,22	<u>7,62</u> 412,99	<u>17,95</u> 972,85	30 км.
453	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	170,70278	<u>742,17</u> 126690,48	<u>720,00</u> 122906,00	<u>7,62</u> 1300,76	<u>14,55</u> 2483,72	30 км.
454	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,4518603	<u>9256,66</u> 4182,72	<u>8809,07</u> 3980,47	<u>266,09</u> 120,24	<u>181,5</u> 82,01	30 км.
455	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240С, діаметр 8 мм	т	14,148	<u>35980,89</u> 509057,63	<u>35000,00</u> 495180,00	<u>275,38</u> 3896,08	<u>705,51</u> 9981,55	30 км.
456	+C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240С, діаметр 12 мм	т	0,027	<u>38020,89</u> 1026,56	<u>37000,00</u> 999,00	<u>275,38</u> 7,44	<u>745,51</u> 20,12	30 км.
457	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	23,635	<u>34450,89</u> 814246,79	<u>33500,00</u> 791772,50	<u>275,38</u> 6508,61	<u>675,51</u> 15965,68	30 км.
458	+C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	191,791	<u>34450,89</u> 6607370,64	<u>33500,00</u> 6424998,50	<u>275,38</u> 52815,41	<u>675,51</u> 129556,73	30 км.
459	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	129,066	<u>34450,89</u> 4446438,57	<u>33500,00</u> 4323711,00	<u>275,38</u> 35542,20	<u>675,51</u> 87185,37	30 км.
460	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	53,222	<u>34450,89</u> 1833545,27	<u>33500,00</u> 1782937,00	<u>275,38</u> 14656,27	<u>675,51</u> 35952,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
461	+С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	75,886	<u>34450,89</u> 2614340,24	<u>33500,00</u> 2542181,00	<u>275,38</u> 20897,49	<u>675,51</u> 51261,75	30 км.
462	+С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	5,879	<u>34450,89</u> 202536,78	<u>33500,00</u> 196946,50	<u>275,38</u> 1618,96	<u>675,51</u> 3971,32	30 км.
463	+С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25 мм	т	1,712	<u>34450,89</u> 58979,92	<u>33500,00</u> 57352,00	<u>275,38</u> 471,45	<u>675,51</u> 1156,47	30 км.
464	+С126-1211 варіант 1	Кубоподібна рейкова стеля	м2	1372,73	<u>1215,92</u> 1669129,86	<u>1205,00</u> 1654139,65	<u>1,87</u> 2567,01	<u>9,05</u> 12423,20	30 км.
465	+С126-1277 варіант 1	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	12	<u>2939,15</u> 35269,80	<u>2916,67</u> 35000,04	<u>0,6</u> 7,20	<u>21,88</u> 262,56	30 км.
466	+С126-1277 варіант 2	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	7	<u>806,6</u> 5646,20	<u>800,00</u> 5600,00	<u>0,6</u> 4,20	<u>6</u> 42,00	30 км.
467	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01212	<u>38703,65</u> 469,09	<u>37553,79</u> 455,15	<u>390,96</u> 4,74	<u>758,9</u> 9,20	30 км.
468	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,1923858	<u>33940,29</u> 6529,63	<u>32883,83</u> 6326,38	<u>390,96</u> 75,22	<u>665,5</u> 128,03	30 км.
469	&С130-62-9 варіант 1	Огородження Ог-1	мп	1077	<u>2557,41</u> 2754330,57	<u>2500,00</u> 2692500,00	<u>7,26</u> 7819,02	<u>50,15</u> 54011,55	30 км.
470	&С130-62-17 варіант 1	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	98	<u>3167,34</u> 310399,32	<u>3100,00</u> 303800,00	<u>5,24</u> 513,52	<u>62,1</u> 6085,80	30 км.
471	&С130-162-1 варіант 1	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	114	<u>2002,34</u> 228266,76	<u>1945,80</u> 221821,20	<u>17,28</u> 1969,92	<u>39,26</u> 4475,64	30 км.
472	&С130-231-7- Э варіант 3	Гнучка вставка резинова муфтова Ду65	шт	3	<u>3091,9</u> 9275,70	<u>3030,00</u> 9090,00	<u>1,27</u> 3,81	<u>60,63</u> 181,89	30 км.
473	+С130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	15	<u>3070,93</u> 46063,95	<u>3000,00</u> 45000,00	<u>10,72</u> 160,80	<u>60,21</u> 903,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
474	+С130-259 варіант 1	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	3	<u>6998,16</u> 20994,48	<u>6833,33</u> 20499,99	<u>27,61</u> 82,83	<u>137,22</u> 411,66	30 км.
475	+С130-259 варіант 2	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	3	<u>8188,16</u> 24564,48	<u>8000,00</u> 24000,00	<u>27,61</u> 82,83	<u>160,55</u> 481,65	30 км.
476	+С130-397 варіант 1	Клапан з електроприводом 220; ВКPD-4-03 1400x400(h)-2*f-MP220-out-0-0	шт	2	<u>8488,97</u> 16977,94	<u>8300,00</u> 16600,00	<u>22,52</u> 45,04	<u>166,45</u> 332,90	30 км.
477	+С130-397 варіант 2	Клапан КPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	12	<u>6652,97</u> 79835,64	<u>6500,00</u> 78000,00	<u>22,52</u> 270,24	<u>130,45</u> 1565,40	30 км.
478	+С130-397 варіант 3	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	18	<u>4612,97</u> 83033,46	<u>4500,00</u> 81000,00	<u>22,52</u> 405,36	<u>90,45</u> 1628,10	30 км.
479	+С130-397 варіант 4	Клапан КPD-4-03 300x1000(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	5	<u>9712,97</u> 48564,85	<u>9500,00</u> 47500,00	<u>22,52</u> 112,60	<u>190,45</u> 952,25	30 км.
480	+С130-397 варіант 5	Клапан КPD-4-03 950x350(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	1	<u>8080,97</u> 8080,97	<u>7900,00</u> 7900,00	<u>22,52</u> 22,52	<u>158,45</u> 158,45	30 км.
481	&С130-472-165-1 варіант 1	Термостатична головка до радіаторів	шт	260	<u>722,67</u> 187894,20	<u>708,33</u> 184165,80	<u>0,17</u> 44,20	<u>14,17</u> 3684,20	30 км.
482	&С130-472-165-1 варіант 2	Термостатична головка до рушникосушок	шт	97	<u>680,18</u> 65977,46	<u>666,67</u> 64666,99	<u>0,17</u> 16,49	<u>13,34</u> 1293,98	30 км.
483	+С130-474 варіант 1	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	3	<u>935</u> 2805,00	<u>916,67</u> 2750,01	- -	<u>18,33</u> 54,99	
484	+С130-474 варіант 2	Клапан електромагнітний, Н3, G 1/2" 21Н8KB120	шт	3	<u>2040</u> 6120,00	<u>2000,00</u> 6000,00	- -	<u>40</u> 120,00	
485	+С130-474 варіант 3	Клапан понижиння тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт	3	<u>2337,5</u> 7012,50	<u>2291,67</u> 6875,01	- -	<u>45,83</u> 137,49	
486	+С130-549 варіант 2	Рушникосушка Q=250Вт	шт	97	<u>4591,86</u> 445410,42	<u>4500,00</u> 436500,00	<u>1,82</u> 176,54	<u>90,04</u> 8733,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
487	&C130-559- ИНБ1-2 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	108	<u>4298,06</u> 464190,48	<u>4208,33</u> 454499,64	<u>5,45</u> 588,60	<u>84,28</u> 9102,24	30 км.
488	&C130-559- ИНБ1-2 варіант 2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	72	<u>3660,56</u> 263560,32	<u>3583,33</u> 257999,76	<u>5,45</u> 392,40	<u>71,78</u> 5168,16	30 км.
489	&C130-559- ИНБ1-2 варіант 3	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/700	шт	49	<u>4646,56</u> 227681,44	<u>4550,00</u> 222950,00	<u>5,45</u> 267,05	<u>91,11</u> 4464,39	30 км.
490	&C130-559- ИНБ1-2 варіант 4	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/800	шт	22	<u>5360,56</u> 117932,32	<u>5250,00</u> 115500,00	<u>5,45</u> 119,90	<u>105,11</u> 2312,42	30 км.
491	&C130-559- ИНБ1-2 варіант 5	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/900	шт	4	<u>5768,56</u> 23074,24	<u>5650,00</u> 22600,00	<u>5,45</u> 21,80	<u>113,11</u> 452,44	30 км.
492	&C130-559- ИНБ1-2 варіант 6	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/400	шт	5	<u>3565,36</u> 17826,80	<u>3490,00</u> 17450,00	<u>5,45</u> 27,25	<u>69,91</u> 349,55	30 км.
493	+C130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	103	<u>5344,27</u> 550459,81	<u>5238,75</u> 539591,25	<u>0,73</u> 75,19	<u>104,79</u> 10793,37	30 км.
494	+C130-628 варіант 1	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T	комплект	96	<u>3685,22</u> 353781,12	<u>3612,50</u> 346800,00	<u>0,46</u> 44,16	<u>72,26</u> 6936,96	30 км.
495	+C130-628 варіант 2	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	115	<u>4125,61</u> 474445,15	<u>4044,26</u> 465089,90	<u>0,46</u> 52,90	<u>80,89</u> 9302,35	30 км.
496	+C130-635 варіант 1	Трап діам. 50 мм	комплект	22	<u>1532,13</u> 33706,86	<u>1500,00</u> 33000,00	<u>2,09</u> 45,98	<u>30,04</u> 660,88	30 км.
497	+C130-637 варіант 1	Трап діам. 110 мм	комплект	2	<u>3370,59</u> 6741,18	<u>3300,00</u> 6600,00	<u>4,5</u> 9,00	<u>66,09</u> 132,18	30 км.
498	&C130-639-19 варіант 1	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	217,8	<u>251,1</u> 54689,58	<u>245,83</u> 53541,77	<u>0,35</u> 76,23	<u>4,92</u> 1071,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
499	&C130-639-19 варіант 2	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	217,7	<u>375,21</u> 81683,22	<u>367,50</u> 80004,75	<u>0,35</u> 76,20	<u>7,36</u> 1602,27	30 км.
500	&C130-639-19 варіант 3	Труба мідна KME SANCO ф15 (ф15 x 1)	м	69,24	<u>252,81</u> 17504,56	<u>247,50</u> 17136,90	<u>0,35</u> 24,23	<u>4,96</u> 343,43	30 км.
501	&C130-639-19 варіант 4	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 x 1.2)	м	8,08	<u>892,86</u> 7214,31	<u>875,00</u> 7070,00	<u>0,35</u> 2,83	<u>17,51</u> 141,48	30 км.
502	&C130-639-19 варіант 5	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 x 1.5)	м	310,85	<u>1317,86</u> 409656,78	<u>1291,67</u> 401515,62	<u>0,35</u> 108,80	<u>25,84</u> 8032,36	30 км.
503	&C130-639-19 варіант 6	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 x 1.5)	м	2,55	<u>1339,11</u> 3414,73	<u>1312,50</u> 3346,88	<u>0,35</u> 0,89	<u>26,26</u> 66,96	30 км.
504	&C130-639-19 варіант 7	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 x 2)	м	3,03	<u>2635,35</u> 7985,11	<u>2583,33</u> 7827,49	<u>0,35</u> 1,06	<u>51,67</u> 156,56	30 км.
505	&C130-639-19 варіант 8	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 x 2)	м	275,66	<u>2975,36</u> 820187,74	<u>2916,67</u> 804009,25	<u>0,35</u> 96,48	<u>58,34</u> 16082,01	30 км.
506	+C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	115	<u>3642,94</u> 418938,10	<u>3564,00</u> 409860,00	<u>7,51</u> 863,65	<u>71,43</u> 8214,45	30 км.
507	+C130-786 варіант 1	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	96	<u>2067,6</u> 198489,60	<u>2015,75</u> 193512,00	<u>11,31</u> 1085,76	<u>40,54</u> 3891,84	30 км.
508	+C130-887 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду15	м	45	<u>92,2</u> 4149,00	<u>90,00</u> 4050,00	<u>0,39</u> 17,55	<u>1,81</u> 81,45	30 км.
509	+C130-887 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна діам. 15 мм (Ду21х2,8)	м	57	<u>127,9</u> 7290,30	<u>125,00</u> 7125,00	<u>0,39</u> 22,23	<u>2,51</u> 143,07	30 км.
510	+C130-888 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду20	м	160	<u>173,91</u> 27825,60	<u>170,00</u> 27200,00	<u>0,5</u> 80,00	<u>3,41</u> 545,60	30 км.
511	+C130-888 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна діам. 20мм (Ду26х2,8)	м	3	<u>158,61</u> 475,83	<u>155,00</u> 465,00	<u>0,5</u> 1,50	<u>3,11</u> 9,33	30 км.
512	C130-889 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду25	м	80	<u>264,02</u> 21121,60	<u>258,18</u> 20654,40	<u>0,66</u> 52,80	<u>5,18</u> 414,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	+C130-890 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду32	м	60	<u>340,92</u> 20455,20	<u>333,33</u> 19999,80	<u>0,91</u> 54,60	<u>6,68</u> 400,80	30 км.
514	+C130-890 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм (Ду42х3,2)	м	15	<u>315,42</u> 4731,30	<u>308,33</u> 4624,95	<u>0,91</u> 13,65	<u>6,18</u> 92,70	30 км.
515	+C130-891 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду40	м	185	<u>426,21</u> 78848,85	<u>416,67</u> 77083,95	<u>1,18</u> 218,30	<u>8,36</u> 1546,60	30 км.
516	+C130-891 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна діам. 40мм (Ду48х3,5)	м	7	<u>392,2</u> 2745,40	<u>383,33</u> 2683,31	<u>1,18</u> 8,26	<u>7,69</u> 53,83	30 км.
517	+C130-891 варіант 3	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф40 (ф42 x 1.5)	м	1,35	<u>1347,6</u> 1819,26	<u>1320,00</u> 1782,00	<u>1,18</u> 1,59	<u>26,42</u> 35,67	30 км.
518	+C130-898 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна, діаметр 50 мм	м	27,944	<u>940,74</u> 26288,04	<u>920,00</u> 25708,48	<u>2,29</u> 63,99	<u>18,45</u> 515,57	30 км.
519	+C130-899 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна діам. 100 мм	м	340,318	<u>1368,05</u> 465572,04	<u>1336,00</u> 454664,85	<u>5,23</u> 1779,86	<u>26,82</u> 9127,33	30 км.
520	+C130-900 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна діам. 150 мм	м	329,01	<u>2435,08</u> 801165,67	<u>2380,00</u> 783043,80	<u>7,33</u> 2411,64	<u>47,75</u> 15710,23	30 км.
521	+C130-900 варіант 2	Труба каналізаційна чавунна діам. 200 мм	м	39,88	<u>7229,08</u> 288295,71	<u>7080,00</u> 282350,40	<u>7,33</u> 292,32	<u>141,75</u> 5652,99	30 км.
522	+C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	114	<u>14921,65</u> 1701068,10	<u>14620,83</u> 1666774,62	<u>8,24</u> 939,36	<u>292,58</u> 33354,12	30 км.
523	+C130-918 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	22	<u>2581,74</u> 56798,28	<u>2528,33</u> 55623,26	<u>2,79</u> 61,38	<u>50,62</u> 1113,64	30 км.
524	+C130-919 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	2	<u>5541,96</u> 11083,92	<u>5428,33</u> 10856,66	<u>4,96</u> 9,92	<u>108,67</u> 217,34	30 км.
525	+C130-952 варіант 1	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	4	<u>723,51</u> 2894,04	<u>708,33</u> 2833,32	<u>0,99</u> 3,96	<u>14,19</u> 56,76	30 км.
526	+C130-1104 варіант 1	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт	3	<u>2040,89</u> 6122,67	<u>2000,00</u> 6000,00	<u>0,87</u> 2,61	<u>40,02</u> 120,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
527	+С130-1104 варіант 2	Кран кульовий, ВР х ЗР, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	6	<u>731,89</u> 4391,34	<u>716,67</u> 4300,02	<u>0,87</u> 5,22	<u>14,35</u> 86,10	30 км.
528	+С130-1104 варіант 3	Кран кульовий, ВР х ЗР, важільна рукоятка, DN32	шт	12	<u>1105,88</u> 13270,56	<u>1083,33</u> 12999,96	<u>0,87</u> 10,44	<u>21,68</u> 260,16	30 км.
529	+С130-1104 варіант 4	Кран кульовий, ВР х ЗР, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	14	<u>1955,89</u> 27382,46	<u>1916,67</u> 26833,38	<u>0,87</u> 12,18	<u>38,35</u> 536,90	30 км.
530	+С130-1104 варіант 5	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	7	<u>680,89</u> 4766,23	<u>666,67</u> 4666,69	<u>0,87</u> 6,09	<u>13,35</u> 93,45	30 км.
531	+С130-1104 варіант 6	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	7	<u>1131,38</u> 7919,66	<u>1108,33</u> 7758,31	<u>0,87</u> 6,09	<u>22,18</u> 155,26	30 км.
532	+С130-1104 варіант 7	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	8	<u>2550,89</u> 20407,12	<u>2500,00</u> 20000,00	<u>0,87</u> 6,96	<u>50,02</u> 400,16	30 км.
533	+С130-1104 варіант 8	Кран кульовий, ВР х ЗР, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	9	<u>468,38</u> 4215,42	<u>458,33</u> 4124,97	<u>0,87</u> 7,83	<u>9,18</u> 82,62	30 км.
534	+С130-1104 варіант 9	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	3	<u>680,89</u> 2042,67	<u>666,67</u> 2000,01	<u>0,87</u> 2,61	<u>13,35</u> 40,05	30 км.
535	+С130-1104 варіант 10	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	3	<u>1105,88</u> 3317,64	<u>1083,33</u> 3249,99	<u>0,87</u> 2,61	<u>21,68</u> 65,04	30 км.
536	+С130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	117,15	<u>852,67</u> 99890,29	<u>833,33</u> 97624,61	<u>2,62</u> 306,93	<u>16,72</u> 1958,75	30 км.
537	+С130-1127 варіант 2	Окожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	60	<u>852,67</u> 51160,20	<u>833,33</u> 49999,80	<u>2,62</u> 157,20	<u>16,72</u> 1003,20	30 км.
538	+С130-1128 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	152,6	<u>682,49</u> 104147,97	<u>666,67</u> 101733,84	<u>2,44</u> 372,34	<u>13,38</u> 2041,79	30 км.
539	+С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	655,31	<u>852,49</u> 558645,22	<u>833,33</u> 546089,48	<u>2,44</u> 1598,96	<u>16,72</u> 10956,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
540	+С130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	125	<u>879,69</u> 109961,25	<u>860,00</u> 107500,00	<u>2,44</u> 305,00	<u>17,25</u> 2156,25	30 км.
541	+С130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	141,56	<u>1022,49</u> 144743,68	<u>1000,00</u> 141560,00	<u>2,44</u> 345,41	<u>20,05</u> 2838,27	30 км.
542	+С130-1191 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна діам. 40 мм	м	25	<u>256,09</u> 6402,25	<u>250,00</u> 6250,00	<u>1,07</u> 26,75	<u>5,02</u> 125,50	30 км.
543	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	6	<u>324,41</u> 1946,46	<u>316,56</u> 1899,36	<u>1,49</u> 8,94	<u>6,36</u> 38,16	30 км.
544	+С130-1192 варіант 2	Труба сталева електрозварна діам. 57х3 мм	м	108	<u>249,72</u> 26969,76	<u>243,33</u> 26279,64	<u>1,49</u> 160,92	<u>4,9</u> 529,20	30 км.
545	+С130-1192 варіант 3	Труба сталева електрозварна Ду50 мм	м	45	<u>249,72</u> 11237,40	<u>243,33</u> 10949,85	<u>1,49</u> 67,05	<u>4,9</u> 220,50	30 км.
546	С130-1193 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду65	м	76	<u>415,58</u> 31584,08	<u>405,42</u> 30811,92	<u>2,01</u> 152,76	<u>8,15</u> 619,40	30 км.
547	С130-1194 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду80 мм	м	78	<u>486,78</u> 37968,84	<u>474,87</u> 37039,86	<u>2,37</u> 184,86	<u>9,54</u> 744,12	30 км.
548	С130-1195 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду100 мм	м	185	<u>635,06</u> 117486,10	<u>619,28</u> 114566,80	<u>3,33</u> 616,05	<u>12,45</u> 2303,25	30 км.
549	+С130-1199 варіант 1	Труби поліхлорвінілові каналізаційні, діаметр 50 мм	м	654,688	<u>71,71</u> 46947,68	<u>70,00</u> 45828,16	<u>0,3</u> 196,41	<u>1,41</u> 923,11	30 км.
550	&С130-4751	Вузол кріплення сендвіч-панелей	шт	2440	<u>518,39</u> 1264871,60	<u>506,48</u> 1235811,20	<u>1,75</u> 4270,00	<u>10,16</u> 24790,40	30 км.
551	&С130-4752 варіант 1	Вузли 1 кріплення плит балконних	шт	460	<u>4591,99</u> 2112315,40	<u>4500,20</u> 2070092,00	<u>1,75</u> 805,00	<u>90,04</u> 41418,40	30 км.
552	&С130-4752 варіант 2	Вузли 2 кріплення плит балконних	шт	119	<u>156,69</u> 18646,11	<u>151,87</u> 18072,53	<u>1,75</u> 208,25	<u>3,07</u> 365,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
553	&C130-475I2 варіант 3	Вузли кріплення колон 1	комплект	58	<u>88,76</u> 5148,08	<u>86,67</u> 5026,86	<u>0,35</u> 20,30	<u>1,74</u> 100,92	30 км.
554	&C130-475I2 варіант 4	Вузли кріплення колон 2	комплект	218	<u>49,65</u> 10823,70	<u>48,33</u> 10535,94	<u>0,35</u> 76,30	<u>0,97</u> 211,46	30 км.
555	&C130-115600 варіант 1	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	45	<u>888,06</u> 39962,70	<u>867,50</u> 39037,50	<u>3,15</u> 141,75	<u>17,41</u> 783,45	30 км.
556	C142-10-2	Вода	м3	886,95832	<u>42,1</u> 37340,95	<u>42,10</u> 37340,95	- -	- -	
557	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	1,629902	<u>5761,32</u> 9390,39	<u>5620,81</u> 9161,37	<u>27,54</u> 44,89	<u>112,97</u> 184,13	30 км.
558	&C157-302-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х70 мм2	м	317,22	<u>1596,32</u> 506384,63	<u>1565,00</u> 496449,30	<u>0,02</u> 6,34	<u>31,3</u> 9928,99	30 км.
559	&C157-302-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х50 мм2	м	410,04	<u>1111,82</u> 455890,67	<u>1090,00</u> 446943,60	<u>0,02</u> 8,20	<u>21,8</u> 8938,87	30 км.
560	&C157-302-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм2	м	204	<u>63,26</u> 12905,04	<u>62,00</u> 12648,00	<u>0,02</u> 4,08	<u>1,24</u> 252,96	30 км.
561	&C157-302-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм2	м	3906,6	<u>229,52</u> 896642,83	<u>225,00</u> 878985,00	<u>0,02</u> 78,13	<u>4,5</u> 17579,70	30 км.
562	&C157-302-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм2	м	826,2	<u>140,78</u> 116312,44	<u>138,00</u> 114015,60	<u>0,02</u> 16,52	<u>2,76</u> 2280,32	30 км.
563	&C157-302-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм2	м	25,5	<u>88,76</u> 2263,38	<u>87,00</u> 2218,50	<u>0,02</u> 0,51	<u>1,74</u> 44,37	30 км.
564	&C157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м	12036	<u>38,78</u> 466756,08	<u>38,00</u> 457368,00	<u>0,02</u> 240,72	<u>0,76</u> 9147,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
565	&C157-302-1 варіант 11	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x10 мм2	м	524,28	<u>331,52</u> 173809,31	<u>325,00</u> 170391,00	<u>0,02</u> 10,49	<u>6,5</u> 3407,82	30 км.
566	&C157-302-1 варіант 12	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x4 мм2	м	561	<u>149,96</u> 84127,56	<u>147,00</u> 82467,00	<u>0,02</u> 11,22	<u>2,94</u> 1649,34	30 км.
567	&C157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x2,5 мм2	м	7854	<u>60,2</u> 472810,80	<u>59,00</u> 463386,00	<u>0,02</u> 157,08	<u>1,18</u> 9267,72	30 км.
568	&C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x1,5 мм2	м	6165,9	<u>41,84</u> 257981,26	<u>41,00</u> 252801,90	<u>0,02</u> 123,32	<u>0,82</u> 5056,04	30 км.
569	&C157-302-1 варіант 15	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x16 мм2	м	275,4	<u>123,27</u> 33948,56	<u>120,83</u> 33276,58	<u>0,02</u> 5,51	<u>2,42</u> 666,47	30 км.
570	&C157-302-1 варіант 16	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x10 мм2	м	714	<u>80,77</u> 57669,78	<u>79,17</u> 56527,38	<u>0,02</u> 14,28	<u>1,58</u> 1128,12	30 км.
571	&C157-302-1 варіант 17	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x6 мм2	м	918	<u>50,17</u> 46056,06	<u>49,17</u> 45138,06	<u>0,02</u> 18,36	<u>0,98</u> 899,64	30 км.
572	&C157-302-1 варіант 18	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3x6 мм2	м	6579	<u>102,02</u> 671189,58	<u>100,00</u> 657900,00	<u>0,02</u> 131,58	<u>2</u> 13158,00	30 км.
573	&C157-302-1 варіант 19	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3x2,5 мм2	м	40290	<u>40,82</u> 1644637,80	<u>40,00</u> 1611600,00	<u>0,02</u> 805,80	<u>0,8</u> 32232,00	30 км.
574	&C157-302-1 варіант 20	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3x1,5 мм2	м	45736,8	<u>27,56</u> 1260506,21	<u>27,00</u> 1234893,60	<u>0,02</u> 914,74	<u>0,54</u> 24697,87	30 км.
575	&C157-302-1 варіант 21	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1x6 мм2	м	4437	<u>36,74</u> 163015,38	<u>36,00</u> 159732,00	<u>0,02</u> 88,74	<u>0,72</u> 3194,64	30 км.
576	&C157-302-1 варіант 22	Кабель тип Н1Z2Z2-К - 6 мм2	м	51	<u>51,02</u> 2602,02	<u>50,00</u> 2550,00	<u>0,02</u> 1,02	<u>1</u> 51,00	30 км.
577	&C157-302-1 варіант 23	Кабель ПВ3 50мм2	м	20,4	<u>276,27</u> 5635,91	<u>270,83</u> 5524,93	<u>0,02</u> 0,41	<u>5,42</u> 110,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
578	&C157-302-1 варіант 24	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	4995,96	<u>9,51</u> 47511,58	<u>9,30</u> 46462,43	<u>0,02</u> 99,92	<u>0,19</u> 949,23	30 км.
579	&C157-302-1 варіант 25	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	13377,3	<u>17,62</u> 235708,03	<u>17,25</u> 230758,43	<u>0,02</u> 267,55	<u>0,35</u> 4682,05	30 км.
580	&C157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4x0,4	м	5529,42	<u>5,12</u> 28310,63	<u>5,00</u> 27647,10	<u>0,02</u> 110,59	<u>0,1</u> 552,94	30 км.
581	&C157-302-1 варіант 27	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	159,12	<u>12,77</u> 2031,96	<u>12,50</u> 1989,00	<u>0,02</u> 3,18	<u>0,25</u> 39,78	30 км.
582	&C157-302-1 варіант 28	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4x1,5 мм2	м	371,28	<u>30,62</u> 11368,59	<u>30,00</u> 11138,40	<u>0,02</u> 7,43	<u>0,6</u> 222,76	30 км.
583	&C157-302-1 варіант 29	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2x1,5 мм2	м	185,64	<u>16,34</u> 3033,36	<u>16,00</u> 2970,24	<u>0,02</u> 3,71	<u>0,32</u> 59,41	30 км.
584	&C157-302-1 варіант 30	Кабель вогнестійкий ємн. 2x1,5 RE; (N)HXH- FE180/E30	м	2466,36	<u>28,99</u> 71499,78	<u>28,40</u> 70044,62	<u>0,02</u> 49,33	<u>0,57</u> 1405,83	30 км.
585	&C157-302-1 варіант 31	Кабель вогнестійкий ємн. 2x2x0,8 RE; JE- H(St)H-FE180/E30	м	861,9	<u>23,48</u> 20237,41	<u>23,00</u> 19823,70	<u>0,02</u> 17,24	<u>0,46</u> 396,47	30 км.
586	&C157-302-1 варіант 32	Кабель вогнестійкий ємн. 3x2,5 RE (N)HXH- FE180/E30	м	331,5	<u>57,14</u> 18941,91	<u>56,00</u> 18564,00	<u>0,02</u> 6,63	<u>1,12</u> 371,28	30 км.
587	&C157-302-1 варіант 33	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x2,5 мм2	м	86,7	<u>80,77</u> 7002,76	<u>79,17</u> 6864,04	<u>0,02</u> 1,73	<u>1,58</u> 136,99	30 км.
588	&C157-302-1 варіант 36	Кабель сигнальний 4x2x0,8 JE- H(St)H...Bd...E30	м	530,4	<u>36,57</u> 19396,73	<u>35,83</u> 19004,23	<u>0,02</u> 10,61	<u>0,72</u> 381,89	30 км.
589	&C157-302-1 варіант 39	Кабель ПВС 3x16мм2	м	40,8	<u>277,46</u> 11320,37	<u>272,00</u> 11097,60	<u>0,02</u> 0,82	<u>5,44</u> 221,95	30 км.
590	&C157-302-1 варіант 40	Кабель ПВЗ 35мм2	м	20,4	<u>212,18</u> 4328,47	<u>208,00</u> 4243,20	<u>0,02</u> 0,41	<u>4,16</u> 84,86	30 км.
591	&C157-302-1 варіант 41	Кабель 4x2x0,51 (FTP-cat 5E)	м	32,64	<u>20,42</u> 666,51	<u>20,00</u> 652,80	<u>0,02</u> 0,65	<u>0,4</u> 13,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
592	&C157-302-1 варіант 42	Кабель ПВЗ 16мм2	м	53,04	<u>76,52</u> 4058,62	<u>75,00</u> 3978,00	<u>0,02</u> 1,06	<u>1,5</u> 79,56	30 км.
593	&C157-302-1 варіант 43	Кабель оптичний зовнішній УТ одномодовий 9/125 ОКБг-М(1,5)П-4Е1	м	265,2	<u>23,48</u> 6226,90	<u>23,00</u> 6099,60	<u>0,02</u> 5,30	<u>0,46</u> 122,00	30 км.
594	&C157-302-1 варіант 44	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	3962,7	<u>15,32</u> 60708,56	<u>15,00</u> 59440,50	<u>0,02</u> 79,25	<u>0,3</u> 1188,81	30 км.
595	&C157-302-1 варіант 45	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x4 мм2	м	402,9	<u>98,96</u> 39870,98	<u>97,00</u> 39081,30	<u>0,02</u> 8,06	<u>1,94</u> 781,62	30 км.
596	&C157-302-1 варіант 46	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3x25 мм2	м	703,8	<u>351,92</u> 247681,30	<u>345,00</u> 242811,00	<u>0,02</u> 14,08	<u>6,9</u> 4856,22	30 км.
597	&C157-302-1 варіант 47	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3x4 мм2	м	525,3	<u>59,18</u> 31087,25	<u>58,00</u> 30467,40	<u>0,02</u> 10,51	<u>1,16</u> 609,34	30 км.
598	&C157-302-1 варіант 48	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x50 мм2	м	295,8	<u>1530,02</u> 452579,92	<u>1500,00</u> 443700,00	<u>0,02</u> 5,92	<u>30</u> 8874,00	30 км.
599	&C157-302-1 варіант 49	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x95 мм2	м	136,68	<u>2040,02</u> 278829,93	<u>2000,00</u> 273360,00	<u>0,02</u> 2,73	<u>40</u> 5467,20	30 км.
600	&C157-302-1 варіант 50	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x35 мм2	м	459	<u>744,62</u> 341780,58	<u>730,00</u> 335070,00	<u>0,02</u> 9,18	<u>14,6</u> 6701,40	30 км.
601	&C157-302-1 варіант 51	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x25 мм2	м	295,8	<u>540,62</u> 159915,40	<u>530,00</u> 156774,00	<u>0,02</u> 5,92	<u>10,6</u> 3135,48	30 км.
602	&C157-302-1 варіант 52	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x35 мм2	м	163,2	<u>1060,82</u> 173125,82	<u>1040,00</u> 169728,00	<u>0,02</u> 3,26	<u>20,8</u> 3394,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
603	&C157-302-1 варіант 53	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x4 мм2	м	637,5	<u>91,82</u> 58535,25	<u>90,00</u> 57375,00	<u>0,02</u> 12,75	<u>1,8</u> 1147,50	30 км.
604	&C157-302-1 варіант 54	Кабель Cat5 UTP	м	12,24	<u>17,62</u> 215,67	<u>17,25</u> 211,14	<u>0,02</u> 0,24	<u>0,35</u> 4,29	30 км.
605	&C157-302-1 варіант 55	Кабель ПВ3 25мм2	м	6,12	<u>153,02</u> 936,48	<u>150,00</u> 918,00	<u>0,02</u> 0,12	<u>3</u> 18,36	30 км.
606	&C157-302-1 варіант 56	Кабель сонячний RBE 6.0	м	306	<u>55,27</u> 16912,62	<u>54,17</u> 16576,02	<u>0,02</u> 6,12	<u>1,08</u> 330,48	30 км.
607	&C157-302-1 варіант 57	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x1,5 мм2	м	66,3	<u>54,08</u> 3585,50	<u>53,00</u> 3513,90	<u>0,02</u> 1,33	<u>1,06</u> 70,27	30 км.
608	&C157-302-1 варіант 58	Кабель силовий ВВГнгд 3x1,5 мм2	м	106,08	<u>27,56</u> 2923,56	<u>27,00</u> 2864,16	<u>0,02</u> 2,12	<u>0,54</u> 57,28	30 км.
609	&C157-302-1 варіант 59	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	43,86	<u>13,79</u> 604,83	<u>13,50</u> 592,11	<u>0,02</u> 0,88	<u>0,27</u> 11,84	30 км.
610	+C1110-195 варіант 1	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	216	<u>67,81</u> 14646,96	<u>65,00</u> 14040,00	<u>1,48</u> 319,68	<u>1,33</u> 287,28	30 км.
611	+C1110-195 варіант 2	Поворот на 90 гр. 50x100; CLP2P-050-100	шт	8	<u>205,51</u> 1644,08	<u>200,00</u> 1600,00	<u>1,48</u> 11,84	<u>4,03</u> 32,24	30 км.
612	+C1110-195 варіант 3	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	51	<u>593,11</u> 30248,61	<u>580,00</u> 29580,00	<u>1,48</u> 75,48	<u>11,63</u> 593,13	30 км.
613	+C1110-195 варіант 4	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	102	<u>52,51</u> 5356,02	<u>50,00</u> 5100,00	<u>1,48</u> 150,96	<u>1,03</u> 105,06	30 км.
614	&C1111-8-56 варіант 1	Штаба сталеві оміднена, 30x4 мм	м	120	<u>306,21</u> 36745,20	<u>300,00</u> 36000,00	<u>0,21</u> 25,20	<u>6</u> 720,00	30 км.
615	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0256152	<u>77690,75</u> 1990,06	<u>75571,77</u> 1935,79	<u>595,63</u> 15,26	<u>1523,35</u> 39,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
616	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00912	<u>106086,94</u> 967,51	<u>103368,63</u> 942,72	<u>638,17</u> 5,82	<u>2080,14</u> 18,97	30 км.
617	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0041005	<u>21514,85</u> 88,22	<u>20615,54</u> 84,53	<u>477,45</u> 1,96	<u>421,86</u> 1,73	30 км.
618	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	6,338555	<u>3775,42</u> 23930,71	<u>3214,49</u> 20375,22	<u>486,9</u> 3086,24	<u>74,03</u> 469,25	30 км.
619	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000684	<u>47488,52</u> 32,48	<u>45961,74</u> 31,44	<u>595,63</u> 0,41	<u>931,15</u> 0,63	30 км.
620	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0883247	<u>94574,9</u> 8353,30	<u>92124,86</u> 8136,90	<u>595,63</u> 52,61	<u>1854,41</u> 163,79	30 км.
621	&C1330-3-ИНБ1 варіант 1	Лоток перфорований 300x100мм (ШxB)	м	125	<u>400,28</u> 50035,00	<u>391,67</u> 48958,75	<u>0,76</u> 95,00	<u>7,85</u> 981,25	30 км.
622	&C1330-3-ИНБ1 варіант 2	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	164	<u>107,88</u> 17692,32	<u>105,00</u> 17220,00	<u>0,76</u> 124,64	<u>2,12</u> 347,68	30 км.
623	&C1330-3-ИНБ1 варіант 3	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	385	<u>57,72</u> 22222,20	<u>55,83</u> 21494,55	<u>0,76</u> 292,60	<u>1,13</u> 435,05	30 км.
624	&C1330-3-ИНБ1 варіант 6	Кабелеріст LLK1-050-200	м	54	<u>272,78</u> 14730,12	<u>266,67</u> 14400,18	<u>0,76</u> 41,04	<u>5,35</u> 288,90	30 км.
625	&C1330-3-ИНБ1 варіант 7	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	51	<u>204,78</u> 10443,78	<u>200,00</u> 10200,00	<u>0,76</u> 38,76	<u>4,02</u> 205,02	30 км.
626	&C1330-3-ИНБ1 варіант 8	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	51	<u>92,58</u> 4721,58	<u>90,00</u> 4590,00	<u>0,76</u> 38,76	<u>1,82</u> 92,82	30 км.
627	&C1330-3-ИНБ1 варіант 11	Лоток перфорований 400x100мм (ШxB)	м	200	<u>602,58</u> 120516,00	<u>590,00</u> 118000,00	<u>0,76</u> 152,00	<u>11,82</u> 2364,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
628	&C1330-3-ИНБ1 варіант 12	Кришка перфорованого лотка 400x100мм (ШхВ)	м	200	<u>357,78</u> 71556,00	<u>350,00</u> 70000,00	<u>0,76</u> 152,00	<u>7,02</u> 1404,00	30 км.
629	&C1330-3-ИНБ1 варіант 13	Лоток перфорований 600x100мм (ШхВ)	м	60	<u>1505,28</u> 90316,80	<u>1475,00</u> 88500,00	<u>0,76</u> 45,60	<u>29,52</u> 1771,20	30 км.
630	&C1330-3-ИНБ1 варіант 14	Кришка перфорованого лотка 600x100мм (ШхВ)	м	60	<u>598,5</u> 35910,00	<u>586,00</u> 35160,00	<u>0,76</u> 45,60	<u>11,74</u> 704,40	30 км.
631	&C1330-3-ИНБ1 варіант 15	Лоток драбинний 200x150мм (ШхВ)	м	60	<u>1003,77</u> 60226,20	<u>983,33</u> 58999,80	<u>0,76</u> 45,60	<u>19,68</u> 1180,80	30 км.
632	&C1330-3-ИНБ1 варіант 16	Лоток драбинний 150x150мм (ШхВ)	м	60	<u>825,27</u> 49516,20	<u>808,33</u> 48499,80	<u>0,76</u> 45,60	<u>16,18</u> 970,80	30 км.
633	&C1330-3-ИНБ1 варіант 17	Лоток драбинний 300x200мм (ШхВ)	м	70	<u>969,78</u> 67884,60	<u>950,00</u> 66500,00	<u>0,76</u> 53,20	<u>19,02</u> 1331,40	30 км.
634	&C1330-3-ИНБ1 варіант 18	Лоток перфорований 100x100мм (ШхВ)	м	39	<u>255,78</u> 9975,42	<u>250,00</u> 9750,00	<u>0,76</u> 29,64	<u>5,02</u> 195,78	30 км.
635	&C1416-8684-В1-Л варіант 2	Лоток водовідвідний 140x90(h)	м	80	<u>1022,88</u> 81830,40	<u>1000,00</u> 80000,00	<u>2,82</u> 225,60	<u>20,06</u> 1604,80	30 км.
636	+С1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм	м3	12,1	<u>1429</u> 17290,90	<u>750,00</u> 9075,00	<u>650,98</u> 7876,86	<u>28,02</u> 339,04	30 км.
637	+С1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм	м3	40,6	<u>1367,8</u> 55532,68	<u>690,00</u> 28014,00	<u>650,98</u> 26429,79	<u>26,82</u> 1088,89	30 км.
638	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	261,4179	<u>1327</u> 346901,55	<u>650,00</u> 169921,64	<u>650,98</u> 170177,82	<u>26,02</u> 6802,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
639	+С1421-9454 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	51,18432	<u>1337,2</u> 68443,67	<u>660,00</u> 33781,65	<u>650,98</u> 33319,97	<u>26,22</u> 1342,05	30 км.
640	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,464	<u>947,41</u> 439,60	<u>318,54</u> 147,80	<u>610,29</u> 283,17	<u>18,58</u> 8,63	30 км.
641	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	13,61826	<u>1200,13</u> 16343,68	<u>607,00</u> 8266,28	<u>569,6</u> 7756,96	<u>23,53</u> 320,44	30 км.
642	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	6,80913	<u>1070,63</u> 7290,06	<u>480,04</u> 3268,65	<u>569,6</u> 3878,48	<u>20,99</u> 142,93	30 км.
643	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	75,657	<u>872,01</u> 65973,66	<u>285,31</u> 21585,70	<u>569,6</u> 43094,23	<u>17,1</u> 1293,73	30 км.
644	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	6,96044	<u>1283,14</u> 8931,22	<u>607,00</u> 4224,99	<u>650,98</u> 4531,11	<u>25,16</u> 175,12	30 км.
645	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	13,92089	<u>1283,14</u> 17862,45	<u>607,00</u> 8449,98	<u>650,98</u> 9062,22	<u>25,16</u> 350,25	30 км.
646	+С1421-9551- 1 варіант 1	Пісок кварцевий	т	4,104	<u>676,43</u> 2776,07	<u>360,89</u> 1481,09	<u>306,05</u> 1256,03	<u>9,49</u> 38,95	30 км.
647	С1421-9599 варіант 1	Щебеневи відсів, фракція від 5 до 10мм	м3	96,26	<u>710,32</u> 68375,40	<u>86,10</u> 8287,99	<u>610,29</u> 58746,52	<u>13,93</u> 1340,89	30 км.
648	+С1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева С7, від 0 до 40 мм	м3	185,9256	<u>1225</u> 227758,86	<u>550,00</u> 102259,08	<u>650,98</u> 121033,85	<u>24,02</u> 4465,93	30 км.
649	+С1421-9604 варіант 2	Готова щебенево-земляна суміш, від 0 до 40 мм	м3	18,1566	<u>1174</u> 21315,85	<u>500,00</u> 9078,30	<u>650,98</u> 11819,58	<u>23,02</u> 417,97	30 км.
650	+С1421-10428 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм	м2	252,19	<u>370,6</u> 93461,61	<u>292,50</u> 73765,58	<u>70,83</u> 17862,62	<u>7,27</u> 1833,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
651	+С1421-10428 варіант 3	Тротуарна плитка Новатор 6	м2	21,69	<u>388,45</u> 8425,48	<u>310,00</u> 6723,90	<u>70,83</u> 1536,30	<u>7,62</u> 165,28	30 км.
652	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	127,85675	<u>634,81</u> 81164,74	<u>132,68</u> 16964,03	<u>489,68</u> 62608,89	<u>12,45</u> 1591,82	30 км.
653	+С1421-10634 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7	м3	4,7718	<u>1221,97</u> 5831,00	<u>708,33</u> 3380,01	<u>489,68</u> 2336,66	<u>23,96</u> 114,33	30 км.
654	+С1423-11220 варіант 1	Гравій 0-5	м3	9,46	<u>983,13</u> 9300,41	<u>780,00</u> 7378,80	<u>183,85</u> 1739,22	<u>19,28</u> 182,39	30 км.
655	+С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,5884	<u>2672,97</u> 22956,54	<u>1800,00</u> 15459,12	<u>820,56</u> 7047,30	<u>52,41</u> 450,12	30 км.
656	+С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	2,427	<u>3046,97</u> 7395,00	<u>2166,67</u> 5258,51	<u>820,56</u> 1991,50	<u>59,74</u> 144,99	30 км.
657	+С1424-11600 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	81,18	<u>3284,97</u> 266673,86	<u>2400,00</u> 194832,00	<u>820,56</u> 66613,06	<u>64,41</u> 5228,80	30 км.
658	+С1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	274,8849	<u>2836,17</u> 779620,31	<u>1960,00</u> 538774,40	<u>820,56</u> 225559,55	<u>55,61</u> 15286,36	30 км.
659	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	4901,716055	<u>3182,97</u> 15602015,15	<u>2300,00</u> 11273946,93	<u>820,56</u> 4022152,13	<u>62,41</u> 305916,09	30 км.
660	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	75,46	<u>2950,57</u> 222650,01	<u>2072,16</u> 156365,19	<u>820,56</u> 61919,46	<u>57,85</u> 4365,36	30 км.
661	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,262	<u>3335,23</u> 27555,67	<u>2449,27</u> 20235,87	<u>820,56</u> 6779,47	<u>65,4</u> 540,33	30 км.
662	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	82,3905	<u>2768,01</u> 228057,73	<u>1893,18</u> 155980,05	<u>820,56</u> 67606,35	<u>54,27</u> 4471,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
663	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	21,864873	<u>2880,33</u> 62978,05	<u>2003,29</u> 43801,68	<u>820,56</u> 17941,44	<u>56,48</u> 1234,93	30 км.
664	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M25	м3	6,30475	<u>1698,53</u> 10708,81	<u>913,05</u> 5756,55	<u>752,18</u> 4742,31	<u>33,3</u> 209,95	30 км.
665	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50	м3	0,0193	<u>1832,71</u> 35,37	<u>1044,59</u> 20,16	<u>752,18</u> 14,52	<u>35,94</u> 0,69	30 км.
666	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50	м3	87,18967	<u>2237,73</u> 195106,94	<u>1441,67</u> 125698,73	<u>752,18</u> 65582,33	<u>43,88</u> 3825,88	30 км.
667	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	1,68	<u>2106,88</u> 3539,56	<u>1313,39</u> 2206,50	<u>752,18</u> 1263,66	<u>41,31</u> 69,40	30 км.
668	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	519,98241	<u>2331,22</u> 1212193,39	<u>1533,33</u> 797304,63	<u>752,18</u> 391120,37	<u>45,71</u> 23768,39	30 км.
669	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50	м3	42,2163	<u>2246,22</u> 94827,10	<u>1450,00</u> 61213,64	<u>752,18</u> 31754,26	<u>44,04</u> 1859,20	30 км.
670	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	276,679403	<u>2297,22</u> 635593,46	<u>1500,00</u> 415019,10	<u>752,18</u> 208112,71	<u>45,04</u> 12461,65	30 км.
671	+C1426-11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, сіра/біла	м2	960,712	<u>370,79</u> 356222,40	<u>310,00</u> 297820,72	<u>53,52</u> 51417,31	<u>7,27</u> 6984,37	30 км.
672	+C1426-11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм	м2	154,934	<u>482,99</u> 74831,57	<u>420,00</u> 65072,28	<u>53,52</u> 8292,07	<u>9,47</u> 1467,22	30 км.
673	+C1426-11789 варіант 4	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм	м2	145,541	<u>452,39</u> 65841,29	<u>390,00</u> 56760,99	<u>53,52</u> 7789,35	<u>8,87</u> 1290,95	30 км.
674	+C1429-23 варіант 1	Слива червонолиста	шт	1	<u>389,53</u> 389,53	<u>380,00</u> 380,00	<u>1,89</u> 1,89	<u>7,64</u> 7,64	30 км.
675	+C1429-23 варіант 2	Верба біла лімпде	шт	10	<u>817,93</u> 8179,30	<u>800,00</u> 8000,00	<u>1,89</u> 18,90	<u>16,04</u> 160,40	30 км.
676	+C1429-23 варіант 3	Сумах	шт	1	<u>1225,93</u> 1225,93	<u>1200,00</u> 1200,00	<u>1,89</u> 1,89	<u>24,04</u> 24,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
677	+С1429-23 варіант 4	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	4	<u>205,93</u> 823,72	<u>200,00</u> 800,00	<u>1,89</u> 7,56	<u>4,04</u> 16,16	30 км.
678	+С1429-23 варіант 5	Шипшина зморшкувата	шт	17	<u>256,93</u> 4367,81	<u>250,00</u> 4250,00	<u>1,89</u> 32,13	<u>5,04</u> 85,68	30 км.
679	+С1429-23 варіант 6	Скумпія	шт	2	<u>460,93</u> 921,86	<u>450,00</u> 900,00	<u>1,89</u> 3,78	<u>9,04</u> 18,08	30 км.
680	+С1429-23 варіант 7	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	10	<u>409,93</u> 4099,30	<u>400,00</u> 4000,00	<u>1,89</u> 18,90	<u>8,04</u> 80,40	30 км.
681	+С1429-36 варіант 1	Молінія голуба Хайдебут	шт	100	<u>112,84</u> 11284,00	<u>110,00</u> 11000,00	<u>0,63</u> 63,00	<u>2,21</u> 221,00	30 км.
682	+С1429-36 варіант 2	Осока Власовидна	шт	137	<u>112,84</u> 15459,08	<u>110,00</u> 15070,00	<u>0,63</u> 86,31	<u>2,21</u> 302,77	30 км.
683	+С1429-36 варіант 3	Міскантус	шт	100	<u>204,64</u> 20464,00	<u>200,00</u> 20000,00	<u>0,63</u> 63,00	<u>4,01</u> 401,00	30 км.
684	+С1429-36 варіант 4	Казильник горизонтальний	шт	91	<u>235,24</u> 21406,84	<u>230,00</u> 20930,00	<u>0,63</u> 57,33	<u>4,61</u> 419,51	30 км.
685	+С1429-36 варіант 5	Барбарис тунберга	шт	15	<u>260,74</u> 3911,10	<u>255,00</u> 3825,00	<u>0,63</u> 9,45	<u>5,11</u> 76,65	30 км.
686	+С1429-36 варіант 6	Шавлія дібровна	шт	33	<u>107,74</u> 3555,42	<u>105,00</u> 3465,00	<u>0,63</u> 20,79	<u>2,11</u> 69,63	30 км.
687	+С1429-36 варіант 7	Очиток пурпурний	шт	3	<u>107,74</u> 323,22	<u>105,00</u> 315,00	<u>0,63</u> 1,89	<u>2,11</u> 6,33	30 км.
688	+С1429-36 варіант 8	Перевскія	шт	24	<u>107,74</u> 2585,76	<u>105,00</u> 2520,00	<u>0,63</u> 15,12	<u>2,11</u> 50,64	30 км.
689	+С1429-36 варіант 9	Мальви	шт	7	<u>107,74</u> 754,18	<u>105,00</u> 735,00	<u>0,63</u> 4,41	<u>2,11</u> 14,77	30 км.
690	+С1429-36 варіант 10	Флокси	шт	52	<u>107,74</u> 5602,48	<u>105,00</u> 5460,00	<u>0,63</u> 32,76	<u>2,11</u> 109,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
691	+С1429-36 варіант 11	Анемона японська	шт	27	<u>77,14</u> 2082,78	<u>75,00</u> 2025,00	<u>0,63</u> 17,01	<u>1,51</u> 40,77	30 км.
692	+С1429-36 варіант 12	Виноград дівочий	шт	5	<u>255,64</u> 1278,20	<u>250,00</u> 1250,00	<u>0,63</u> 3,15	<u>5,01</u> 25,05	30 км.
693	+С1429-36 варіант 13	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	34	<u>153,64</u> 5223,76	<u>150,00</u> 5100,00	<u>0,63</u> 21,42	<u>3,01</u> 102,34	30 км.
694	С1429-110	Земля рослинна	м3	696,39	<u>539,03</u> 375375,10	<u>133,58</u> 93023,78	<u>394,88</u> 274990,48	<u>10,57</u> 7360,84	30 км.
695	С1429-111	Перегній	м3	9,9	<u>375,04</u> 3712,90	<u>130,76</u> 1294,52	<u>236,93</u> 2345,61	<u>7,35</u> 72,77	30 км.
696	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,3094	<u>50371,59</u> 15584,97	<u>49352,43</u> 15269,64	<u>31,48</u> 9,74	<u>987,68</u> 305,59	30 км.
697	С1429-117 варіант 1	Суміш насіння конюшини	ц	0,13	<u>50371,59</u> 6548,31	<u>49352,43</u> 6415,82	<u>31,48</u> 4,09	<u>987,68</u> 128,40	30 км.
698	&С1512-1-3 варіант 1	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60 Schneider Electric	шт	97	<u>10,73</u> 1040,81	<u>10,50</u> 1018,50	<u>0,02</u> 1,94	<u>0,21</u> 20,37	30 км.
699	+С1514-1 варіант 1	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	2	<u>2976,13</u> 5952,26	<u>2916,67</u> 5833,34	<u>1,1</u> 2,20	<u>58,36</u> 116,72	30 км.
700	+С1514-1 варіант 2	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	2	<u>1021,12</u> 2042,24	<u>1000,00</u> 2000,00	<u>1,1</u> 2,20	<u>20,02</u> 40,04	30 км.
701	+С1514-1 варіант 3	Щит металопластиковий ЕСG42 (36+6мод., метал.білі дверцята)	шт	1	<u>1446,13</u> 1446,13	<u>1416,67</u> 1416,67	<u>1,1</u> 1,10	<u>28,36</u> 28,36	30 км.
702	+С1514-1 варіант 4	Щит металопластиковий ЕСG14 (12+2мод., метал.білі дверцята)	шт	1	<u>1191,13</u> 1191,13	<u>1166,67</u> 1166,67	<u>1,1</u> 1,10	<u>23,36</u> 23,36	30 км.
703	+С1514-3 варіант 1	Корпус щита автоматики ЩА-ТМК1	шт	1	<u>5613,18</u> 5613,18	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>3,12</u> 3,12	<u>110,06</u> 110,06	30 км.
704	+С1514-3 варіант 2	Корпус щита автоматики ЩА-ТМК2	шт	1	<u>5613,18</u> 5613,18	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>3,12</u> 3,12	<u>110,06</u> 110,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	+С1514-3 варіант 3	Корпус щита автоматики ЩА-ТМКЗ	шт	1	<u>5613,18</u> 5613,18	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>3,12</u> 3,12	<u>110,06</u> 110,06	30 км.
706	+С1514-4 варіант 2	Шафа з з'єднювальними головками ГР-51	шт	1	<u>3574,36</u> 3574,36	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>4,27</u> 4,27	<u>70,09</u> 70,09	30 км.
707	+С1533-221 варіант 1	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	78	<u>3097,53</u> 241607,34	<u>3000,00</u> 234000,00	<u>36,79</u> 2869,62	<u>60,74</u> 4737,72	30 км.
708	С1534-7 варіант 3	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	2	<u>39,37</u> 78,74	<u>38,49</u> 76,98	<u>0,11</u> 0,22	<u>0,77</u> 1,54	30 км.
709	+С1534-16 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	3	<u>187,72</u> 563,16	<u>183,33</u> 549,99	<u>0,71</u> 2,13	<u>3,68</u> 11,04	30 км.
710	+С1534-16 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	1	<u>174,12</u> 174,12	<u>170,00</u> 170,00	<u>0,71</u> 0,71	<u>3,41</u> 3,41	30 км.
711	+С1534-18 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 100	шт	1	<u>315,4</u> 315,40	<u>308,33</u> 308,33	<u>0,89</u> 0,89	<u>6,18</u> 6,18	30 км.
712	+С1534-18 варіант 3	Перехід з Ду100 на Ду50	шт	1	<u>164,11</u> 164,11	<u>160,00</u> 160,00	<u>0,89</u> 0,89	<u>3,22</u> 3,22	30 км.
713	+С1534-137 варіант 1	Трійник Ду 32	шт	2	<u>102,18</u> 204,36	<u>100,00</u> 200,00	<u>0,18</u> 0,36	<u>2</u> 4,00	30 км.
714	+С1534-143 варіант 2	Трійник Ду 80х ДУ 65х ДУ 80	шт	4	<u>337,55</u> 1350,20	<u>330,00</u> 1320,00	<u>0,93</u> 3,72	<u>6,62</u> 26,48	30 км.
715	С1534-355 варіант 1	Заглушка Ду 32	шт	35	<u>21,82</u> 763,70	<u>21,36</u> 747,60	<u>0,03</u> 1,05	<u>0,43</u> 15,05	30 км.
716	+С1534-365 варіант 1	Заглушка Ду80	шт	2	<u>66,51</u> 133,02	<u>65,00</u> 130,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>1,3</u> 2,60	30 км.
717	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,061056	<u>440,49</u> 26,89	<u>423,03</u> 25,83	<u>8,82</u> 0,54	<u>8,64</u> 0,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
718	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0004405	<u>355549,88</u> 156,62	<u>348183,86</u> 153,37	<u>394,45</u> 0,17	<u>6971,57</u> 3,08	30 км.
719	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,104	<u>8382,54</u> 871,78	<u>8148,37</u> 847,43	<u>69,81</u> 7,26	<u>164,36</u> 17,09	30 км.
720	+C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	1,498	<u>50342,18</u> 75412,59	<u>48750,00</u> 73027,50	<u>605,08</u> 906,41	<u>987,1</u> 1478,68	30 км.
721	+C1543-12 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	8	<u>261,01</u> 2088,08	<u>250,00</u> 2000,00	<u>5,89</u> 47,12	<u>5,12</u> 40,96	30 км.
722	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	272,4812	<u>710,95</u> 193720,51	<u>696,22</u> 189706,86	<u>0,79</u> 215,26	<u>13,94</u> 3798,39	30 км.
723	+C1545-39 варіант 1	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	105	<u>54,37</u> 5708,85	<u>53,00</u> 5565,00	<u>0,3</u> 31,50	<u>1,07</u> 112,35	30 км.
724	+C1545-39 варіант 2	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	489	<u>25,81</u> 12621,09	<u>25,00</u> 12225,00	<u>0,3</u> 146,70	<u>0,51</u> 249,39	30 км.
725	+C1545-39 варіант 3	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	221	<u>56,41</u> 12466,61	<u>55,00</u> 12155,00	<u>0,3</u> 66,30	<u>1,11</u> 245,31	30 км.
726	+C1545-39 варіант 4	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	221	<u>76,81</u> 16975,01	<u>75,00</u> 16575,00	<u>0,3</u> 66,30	<u>1,51</u> 333,71	30 км.
727	+C1545-39 варіант 5	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	18	<u>102,31</u> 1841,58	<u>100,00</u> 1800,00	<u>0,3</u> 5,40	<u>2,01</u> 36,18	30 км.
728	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	464,3076	<u>158,51</u> 73597,40	<u>155,09</u> 72009,47	<u>0,31</u> 143,94	<u>3,11</u> 1443,99	30 км.
729	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	1,5266	<u>932,83</u> 1424,06	<u>914,23</u> 1395,66	<u>0,31</u> 0,47	<u>18,29</u> 27,93	30 км.
730	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	13,952	<u>275,72</u> 3846,85	<u>270,00</u> 3767,04	<u>0,31</u> 4,33	<u>5,41</u> 75,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
731	+С1545-153 варіант 1	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2х10мм	шт	16	<u>61,21</u> 979,36	<u>60,00</u> 960,00	<u>0,01</u> 0,16	<u>1,2</u> 19,20	30 км.
732	+С1545-153 варіант 2	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2х8мм	шт	8	<u>43,87</u> 350,96	<u>43,00</u> 344,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>0,86</u> 6,88	30 км.
733	+С1545-153 варіант 3	Полоса мідна 50х1000х4мм	шт	2	<u>1428,01</u> 2856,02	<u>1400,00</u> 2800,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>28</u> 56,00	30 км.
734	+С1545-153 варіант 4	Наконечник гільзовий ізольований 16мм2	шт	200	<u>2,87</u> 574,00	<u>2,80</u> 560,00	<u>0,01</u> 2,00	<u>0,06</u> 12,00	30 км.
735	+С1545-153 варіант 5	Конектор RJ45	шт	197	<u>4,09</u> 805,73	<u>4,00</u> 788,00	<u>0,01</u> 1,97	<u>0,08</u> 15,76	30 км.
736	С1545-159	Очіс льняний	т	0,008859	<u>26360,34</u> 233,53	<u>25438,55</u> 225,36	<u>404,92</u> 3,59	<u>516,87</u> 4,58	30 км.
737	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,5266	<u>164,77</u> 251,54	<u>160,39</u> 244,85	<u>1,15</u> 1,76	<u>3,23</u> 4,93	30 км.
738	&С1545-203-5	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	208	<u>459,1</u> 95492,80	<u>450,00</u> 93600,00	<u>0,1</u> 20,80	<u>9</u> 1872,00	30 км.
739	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	449,76	<u>18,9</u> 8500,46	<u>18,15</u> 8163,14	<u>0,38</u> 170,91	<u>0,37</u> 166,41	30 км.
740	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	16	<u>533,77</u> 8540,32	<u>523,13</u> 8370,08	<u>0,17</u> 2,72	<u>10,47</u> 167,52	30 км.
741	С1545-248	Скоби будівельні	кг	228	<u>28,77</u> 6559,56	<u>27,83</u> 6345,24	<u>0,38</u> 86,64	<u>0,56</u> 127,68	30 км.
742	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,8516	<u>213,53</u> 1035,96	<u>208,96</u> 1013,79	<u>0,38</u> 1,84	<u>4,19</u> 20,33	30 км.
743	&С1545-322-1	Колесовідбійник гумовий РКС03 /1,8 м	шт	29	<u>1106,39</u> 32085,31	<u>1080,00</u> 31320,00	<u>4,7</u> 136,30	<u>21,69</u> 629,01	30 км.
744	&С1545-322-1 варіант 1	Відбійник кутовий паркувальний RG 80	шт	34	<u>173,09</u> 5885,06	<u>165,00</u> 5610,00	<u>4,7</u> 159,80	<u>3,39</u> 115,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
745	+C1545-507 варіант 1	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V KOMBI	шт	3	<u>646,06</u> 1938,18	<u>633,33</u> 1899,99	<u>0,06</u> 0,18	<u>12,67</u> 38,01	30 км.
746	+C1545-507 варіант 2	Запобіжник CH 10x38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	4	<u>102,06</u> 408,24	<u>100,00</u> 400,00	<u>0,06</u> 0,24	<u>2</u> 8,00	30 км.
747	+C1545-507 варіант 3	Запобіжник CH 10x38 gPV 20A 1000V (30kA)	шт	4	<u>357,06</u> 1428,24	<u>350,00</u> 1400,00	<u>0,06</u> 0,24	<u>7</u> 28,00	30 км.
748	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	4,043	<u>189,96</u> 768,01	<u>185,74</u> 750,95	<u>0,5</u> 2,02	<u>3,72</u> 15,04	30 км.
749	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,92635	<u>53,11</u> 102,31	<u>43,30</u> 83,41	<u>8,77</u> 16,89	<u>1,04</u> 2,01	30 км.
750	+C1547-1 варіант 1	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	1617	<u>51,3</u> 82952,10	<u>50,00</u> 80850,00	<u>0,29</u> 468,93	<u>1,01</u> 1633,17	30 км.
751	+C1547-1 варіант 2	Лампа цоколь GU10, 35Вт	шт	40	<u>51,3</u> 2052,00	<u>50,00</u> 2000,00	<u>0,29</u> 11,60	<u>1,01</u> 40,40	30 км.
752	+C1547-1 варіант 3	Лампа цоколь E 27, 60Вт	шт	53	<u>16,62</u> 880,86	<u>16,00</u> 848,00	<u>0,29</u> 15,37	<u>0,33</u> 17,49	30 км.
753	+C1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	477	<u>97,2</u> 46364,40	<u>95,00</u> 45315,00	<u>0,29</u> 138,33	<u>1,91</u> 911,07	30 км.
754	&C1547-4-80-106 варіант 1	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	22	<u>4080,89</u> 89779,58	<u>4000,00</u> 88000,00	<u>0,87</u> 19,14	<u>80,02</u> 1760,44	30 км.
755	&C1547-4-80-106 варіант 2	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	<u>8160,89</u> 89769,79	<u>8000,00</u> 88000,00	<u>0,87</u> 9,57	<u>160,02</u> 1760,22	30 км.
756	&C1547-4-80-106 варіант 3	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	10	<u>1479,89</u> 14798,90	<u>1450,00</u> 14500,00	<u>0,87</u> 8,70	<u>29,02</u> 290,20	30 км.
757	&C1547-6-B1 варіант 1	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	42	<u>212,66</u> 8931,72	<u>208,33</u> 8749,86	<u>0,16</u> 6,72	<u>4,17</u> 175,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
758	&C1547-6-B1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	178	<u>122,56</u> 21815,68	<u>120,00</u> 21360,00	<u>0,16</u> 28,48	<u>2,4</u> 427,20	30 км.
759	&C1547-6-B1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	108	<u>153,16</u> 16541,28	<u>150,00</u> 16200,00	<u>0,16</u> 17,28	<u>3</u> 324,00	30 км.
760	&C1547-6-B1 варіант 4	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	270	<u>153,16</u> 41353,20	<u>150,00</u> 40500,00	<u>0,16</u> 43,20	<u>3</u> 810,00	30 км.
761	&C1547-6-B1 варіант 6	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	42	<u>183,76</u> 7717,92	<u>180,00</u> 7560,00	<u>0,16</u> 6,72	<u>3,6</u> 151,20	30 км.
762	+C1547-7 варіант 1	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	56	<u>1020,46</u> 57145,76	<u>1000,00</u> 56000,00	<u>0,45</u> 25,20	<u>20,01</u> 1120,56	30 км.
763	+C1547-7 варіант 2	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	390	<u>796,06</u> 310463,40	<u>780,00</u> 304200,00	<u>0,45</u> 175,50	<u>15,61</u> 6087,90	30 км.
764	+C1547-7 варіант 3	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	1227	<u>663,46</u> 814065,42	<u>650,00</u> 797550,00	<u>0,45</u> 552,15	<u>13,01</u> 15963,27	30 км.
765	+C1547-7 варіант 4	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1x35Вт	шт	40	<u>510,46</u> 20418,40	<u>500,00</u> 20000,00	<u>0,45</u> 18,00	<u>10,01</u> 400,40	30 км.
766	+C1547-7 варіант 5	Світильник підвісний, IP20, цоколь E27 1x60Вт	шт	53	<u>1224,46</u> 64896,38	<u>1200,00</u> 63600,00	<u>0,45</u> 23,85	<u>24,01</u> 1272,53	30 км.
767	+C1547-7 варіант 6	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	283	<u>765,46</u> 216625,18	<u>750,00</u> 212250,00	<u>0,45</u> 127,35	<u>15,01</u> 4247,83	30 км.
768	+C1547-7 варіант 7	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	335	<u>1020,46</u> 341854,10	<u>1000,00</u> 335000,00	<u>0,45</u> 150,75	<u>20,01</u> 6703,35	30 км.
769	+C1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	242	<u>2122,06</u> 513538,52	<u>2080,00</u> 503360,00	<u>0,45</u> 108,90	<u>41,61</u> 10069,62	30 км.
770	+C1547-7 варіант 9	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	3	<u>765,46</u> 2296,38	<u>750,00</u> 2250,00	<u>0,45</u> 1,35	<u>15,01</u> 45,03	30 км.
771	+C1547-7 варіант 10	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	52	<u>765,46</u> 39803,92	<u>750,00</u> 39000,00	<u>0,45</u> 23,40	<u>15,01</u> 780,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
772	+С1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	158	<u>510,46</u> 80652,68	<u>500,00</u> 79000,00	<u>0,45</u> 71,10	<u>10,01</u> 1581,58	30 км.
773	+С1547-7 варіант 12	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	31	<u>714,46</u> 22148,26	<u>700,00</u> 21700,00	<u>0,45</u> 13,95	<u>14,01</u> 434,31	30 км.
774	+С1547-7 варіант 13	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	92	<u>3060,46</u> 281562,32	<u>3000,00</u> 276000,00	<u>0,45</u> 41,40	<u>60,01</u> 5520,92	30 км.
775	+С1547-7 варіант 14	LED світильник накладний, IP67, 30Вт	шт	20	<u>1326,46</u> 26529,20	<u>1300,00</u> 26000,00	<u>0,45</u> 9,00	<u>26,01</u> 520,20	30 км.
776	+С1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею	л	50,55	<u>248,41</u> 12557,13	<u>243,10</u> 12288,71	<u>0,44</u> 22,24	<u>4,87</u> 246,18	30 км.
777	+С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції	л	231,52	<u>459,45</u> 106371,86	<u>450,00</u> 104184,00	<u>0,44</u> 101,87	<u>9,01</u> 2085,99	30 км.
778	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2	м2	942,375	<u>46,87</u> 44169,12	<u>45,83</u> 43189,05	<u>0,12</u> 113,09	<u>0,92</u> 866,98	30 км.
779	+С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2	м2	1322,79	<u>25,62</u> 33889,88	<u>25,00</u> 33069,75	<u>0,12</u> 158,73	<u>0,5</u> 661,40	30 км.
780	+С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	774,69	<u>30,72</u> 23798,48	<u>30,00</u> 23240,70	<u>0,12</u> 92,96	<u>0,6</u> 464,82	30 км.
781	+С1555-106 варіант 4	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м	м2	151,305	<u>91,92</u> 13907,96	<u>90,00</u> 13617,45	<u>0,12</u> 18,16	<u>1,8</u> 272,35	30 км.
782	+С1555-377 варіант 1	Гідрошпонка Sanpol НД 500/35	м	61,5	<u>856,68</u> 52685,82	<u>839,17</u> 51608,96	<u>0,71</u> 43,67	<u>16,8</u> 1033,19	30 км.
783	+С1555-377 варіант 2	Гідрошпонка Sanpol ДВ 320/40	м	4,35	<u>663,72</u> 2887,18	<u>650,00</u> 2827,50	<u>0,71</u> 3,09	<u>13,01</u> 56,59	30 км.
784	+С1630-1 варіант 1	Труби поліхлорвінілові каналізаційні діам. 100мм	м	801,394	<u>133,45</u> 106946,03	<u>130,00</u> 104181,22	<u>0,83</u> 665,16	<u>2,62</u> 2099,65	30 км.
785	+С1630-1 варіант 2	Труба напірна раструбна НПВХ діам. 110 мм	м	89,82	<u>289,84</u> 26033,43	<u>283,33</u> 25448,70	<u>0,83</u> 74,55	<u>5,68</u> 510,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
786	+C1630-95 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна Ду32	м	105	<u>204,79</u> 21502,95	<u>200,00</u> 21000,00	<u>0,77</u> 80,85	<u>4,02</u> 422,10	30 км.
787	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	284	<u>261,21</u> 74183,64	<u>254,17</u> 72184,28	<u>1,92</u> 545,28	<u>5,12</u> 1454,08	30 км.
788	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду20	шт	5	<u>401,46</u> 2007,30	<u>391,67</u> 1958,35	<u>1,92</u> 9,60	<u>7,87</u> 39,35	30 км.
789	+C1630-104 варіант 1	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	3	<u>5193,4</u> 15580,20	<u>5083,33</u> 15249,99	<u>8,24</u> 24,72	<u>101,83</u> 305,49	30 км.
790	+C1630-104 варіант 2	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	3	<u>4598,4</u> 13795,20	<u>4500,00</u> 13500,00	<u>8,24</u> 24,72	<u>90,16</u> 270,48	30 км.
791	+C1630-104 варіант 3	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	3	<u>127508,4</u> 382525,20	<u>125000,00</u> 375000,00	<u>8,24</u> 24,72	<u>2500,16</u> 7500,48	30 км.
792	+C1630-113 варіант 3	Манометр технічний МТ-4С, 0,25....1,6 мПа з кран триходовим Ду15	комплект	1	<u>1785,96</u> 1785,96	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>35,02</u> 35,02	30 км.
793	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів	комплект	260	<u>92,12</u> 23951,20	<u>90,00</u> 23400,00	<u>0,31</u> 80,60	<u>1,81</u> 470,60	30 км.
794	+C1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	197	<u>66,33</u> 13067,01	<u>65,00</u> 12805,00	<u>0,03</u> 5,91	<u>1,3</u> 256,10	30 км.
795	+C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	115	<u>376,58</u> 43306,70	<u>368,50</u> 42377,50	<u>0,7</u> 80,50	<u>7,38</u> 848,70	30 км.
796	&C1630-207-1 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	99	<u>3855,86</u> 381730,14	<u>3778,50</u> 374071,50	<u>1,75</u> 173,25	<u>75,61</u> 7485,39	30 км.
797	&C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	110	<u>1139,49</u> 125343,90	<u>1116,80</u> 122848,00	<u>0,35</u> 38,50	<u>22,34</u> 2457,40	30 км.
798	&C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	334	<u>1363,59</u> 455439,06	<u>1336,50</u> 446391,00	<u>0,35</u> 116,90	<u>26,74</u> 8931,16	30 км.
799	&C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	171	<u>505,26</u> 86399,46	<u>495,00</u> 84645,00	<u>0,35</u> 59,85	<u>9,91</u> 1694,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
800	&C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	103	<u>645,18</u> 66453,54	<u>632,50</u> 65147,50	<u>0,03</u> 3,09	<u>12,65</u> 1302,95	30 км.
801	&C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	103	<u>269,31</u> 27738,93	<u>264,00</u> 27192,00	<u>0,03</u> 3,09	<u>5,28</u> 543,84	30 км.
802	+C1630-453 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного січення	шт	13	<u>2961,2</u> 38495,60	<u>2900,00</u> 37700,00	<u>3,14</u> 40,82	<u>58,06</u> 754,78	30 км.
803	+C1630-453 варіант 3	Клапан зворотній прямокутного перерізу	шт	2	<u>2553,2</u> 5106,40	<u>2500,00</u> 5000,00	<u>3,14</u> 6,28	<u>50,06</u> 100,12	30 км.
804	+C1630-453 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт	4	<u>15303,2</u> 61212,80	<u>15000,00</u> 60000,00	<u>3,14</u> 12,56	<u>300,06</u> 1200,24	30 км.
805	+C1630-453 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий круглий	шт	3	<u>12243,2</u> 36729,60	<u>12000,00</u> 36000,00	<u>3,14</u> 9,42	<u>240,06</u> 720,18	30 км.
806	+C1630-453 варіант 7	Дросель-клапан круглого січення	шт	3	<u>2553,2</u> 7659,60	<u>2500,00</u> 7500,00	<u>3,14</u> 9,42	<u>50,06</u> 150,18	30 км.
807	+C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	197	<u>204,1</u> 40207,70	<u>200,00</u> 39400,00	<u>0,1</u> 19,70	<u>4</u> 788,00	30 км.
808	+C1630-539 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	7	<u>714,65</u> 5002,55	<u>700,00</u> 4900,00	<u>0,64</u> 4,48	<u>14,01</u> 98,07	30 км.
809	+C1630-539 варіант 3	Зворотній клапан фланцевий Ду65, PN16	шт	1	<u>4335,65</u> 4335,65	<u>4250,00</u> 4250,00	<u>0,64</u> 0,64	<u>85,01</u> 85,01	30 км.
810	&C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	103	<u>1993,34</u> 205314,02	<u>1952,50</u> 201107,50	<u>1,75</u> 180,25	<u>39,09</u> 4026,27	30 км.
811	+C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	212	<u>210,91</u> 44712,92	<u>206,25</u> 43725,00	<u>0,52</u> 110,24	<u>4,14</u> 877,68	30 км.
812	&C1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	297	<u>751,18</u> 223100,46	<u>736,10</u> 218621,70	<u>0,35</u> 103,95	<u>14,73</u> 4374,81	30 км.
813	&C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	114	<u>308,91</u> 35215,74	<u>302,50</u> 34485,00	<u>0,35</u> 39,90	<u>6,06</u> 690,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
814	+C1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	125	<u>1021,43</u> 127678,75	<u>1000,00</u> 125000,00	<u>1,4</u> 175,00	<u>20,03</u> 2503,75	30 км.
815	+C1630-981 варіант 3	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15	шт	72	<u>766,43</u> 55182,96	<u>750,00</u> 54000,00	<u>1,4</u> 100,80	<u>15,03</u> 1082,16	30 км.
816	+C1630-981 варіант 5	Тепловий лічильник DN15 RS-485, Пульсар 0,6	шт	92	<u>3163,43</u> 291035,56	<u>3100,00</u> 285200,00	<u>1,4</u> 128,80	<u>62,03</u> 5706,76	30 км.
817	+C1630-986 варіант 1	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	3	<u>663,48</u> 1990,44	<u>650,00</u> 1950,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>13,01</u> 39,03	30 км.
818	+C1630-986 варіант 3	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	30	<u>1020,48</u> 30614,40	<u>1000,00</u> 30000,00	<u>0,47</u> 14,10	<u>20,01</u> 600,30	30 км.
819	+C1630-986 варіант 4	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	9	<u>1530,48</u> 13774,32	<u>1500,00</u> 13500,00	<u>0,47</u> 4,23	<u>30,01</u> 270,09	30 км.
820	+C1630-986 варіант 5	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	3	<u>714,48</u> 2143,44	<u>700,00</u> 2100,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>14,01</u> 42,03	30 км.
821	+C1630-986 варіант 6	Датчик температури кімнатний RTF	шт	3	<u>3060,48</u> 9181,44	<u>3000,00</u> 9000,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>60,01</u> 180,03	30 км.
822	+C1630-986 варіант 7	Датчик тиску EWPA 010	шт	21	<u>2754,48</u> 57844,08	<u>2700,00</u> 56700,00	<u>0,47</u> 9,87	<u>54,01</u> 1134,21	30 км.
823	+C1630-986 варіант 8	Реле тиску KPI35	шт	3	<u>4284,48</u> 12853,44	<u>4200,00</u> 12600,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>84,01</u> 252,03	30 км.
824	+C1630-986 варіант 9	Датчик затоплення Octopus++	шт	12	<u>306,48</u> 3677,76	<u>300,00</u> 3600,00	<u>0,47</u> 5,64	<u>6,01</u> 72,12	30 км.
825	+C1630-986 варіант 10	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	13	<u>2142,48</u> 27852,24	<u>2100,00</u> 27300,00	<u>0,47</u> 6,11	<u>42,01</u> 546,13	30 км.
826	+C1630-986 варіант 11	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	3	<u>3468,48</u> 10405,44	<u>3400,00</u> 10200,00	<u>0,47</u> 1,41	<u>68,01</u> 204,03	30 км.
827	+C1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	99	<u>5238,77</u> 518638,23	<u>5135,00</u> 508365,00	<u>1,05</u> 103,95	<u>102,72</u> 10169,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
828	&C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	114	<u>667,95</u> 76146,30	<u>654,50</u> 74613,00	<u>0,35</u> 39,90	<u>13,1</u> 1493,40	30 км.
829	+C1630-1216 варіант 1	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65, 1421902, HERZ	шт	30	<u>2560,51</u> 76815,30	<u>2500,00</u> 75000,00	<u>10,3</u> 309,00	<u>50,21</u> 1506,30	30 км.
830	+C1630-1216 варіант 2	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	12	<u>2866,51</u> 34398,12	<u>2800,00</u> 33600,00	<u>10,3</u> 123,60	<u>56,21</u> 674,52	30 км.
831	+C1630-1455 варіант 1	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1.6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	3	<u>817</u> 2451,00	<u>800,00</u> 2400,00	<u>0,98</u> 2,94	<u>16,02</u> 48,06	30 км.
832	+C1630-1455 варіант 2	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	3	<u>7481</u> 22443,00	<u>7333,33</u> 21999,99	<u>0,98</u> 2,94	<u>146,69</u> 440,07	30 км.
833	+C1630-1466 варіант 2	Труби сталеві електрозварні Ду32 мм	м	299	<u>204,75</u> 61220,25	<u>200,00</u> 59800,00	<u>0,74</u> 221,26	<u>4,01</u> 1198,99	30 км.
834	+C1630-1583 варіант 1	Поплавковий клапан Ду40	шт	1	<u>2380,1</u> 2380,10	<u>2333,33</u> 2333,33	<u>0,1</u> 0,10	<u>46,67</u> 46,67	30 км.
835	+C1630-1583 варіант 2	Поплавковий клапан Ду100	шт	2	<u>16150,1</u> 32300,20	<u>15833,33</u> 31666,66	<u>0,1</u> 0,20	<u>316,67</u> 633,34	30 км.
836	+C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	3	<u>5105,42</u> 15316,26	<u>5000,00</u> 15000,00	<u>5,31</u> 15,93	<u>100,11</u> 300,33	30 км.
837	+C1630-1792 варіант 2	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	3	<u>6635,42</u> 19906,26	<u>6500,00</u> 19500,00	<u>5,31</u> 15,93	<u>130,11</u> 390,33	30 км.
838	+C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	414	<u>356,18</u> 147458,52	<u>349,17</u> 144556,38	<u>0,03</u> 12,42	<u>6,98</u> 2889,72	30 км.
839	+C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	637	<u>255,03</u> 162454,11	<u>250,00</u> 159250,00	<u>0,03</u> 19,11	<u>5</u> 3185,00	30 км.
840	+C1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан, Ду15	шт	7	<u>1402,53</u> 9817,71	<u>1375,00</u> 9625,00	<u>0,03</u> 0,21	<u>27,5</u> 192,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
841	+С1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	56	<u>204,03</u> 11425,68	<u>200,00</u> 11200,00	<u>0,03</u> 1,68	<u>4</u> 224,00	30 км.
842	+С1630-1910 варіант 5	Зливний кульовий кран Ду15	шт	2	<u>193,83</u> 387,66	<u>190,00</u> 380,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>3,8</u> 7,60	30 км.
843	+С1630-1910 варіант 6	Кран з спускником+муфта d15	шт	21	<u>306,03</u> 6426,63	<u>300,00</u> 6300,00	<u>0,03</u> 0,63	<u>6</u> 126,00	30 км.
844	+С1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	13	<u>446,28</u> 5801,64	<u>437,50</u> 5687,50	<u>0,03</u> 0,39	<u>8,75</u> 113,75	30 км.
845	+С1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	87	<u>476,03</u> 41414,61	<u>466,67</u> 40600,29	<u>0,03</u> 2,61	<u>9,33</u> 811,71	30 км.
846	+С1630-1911 варіант 3	Поливальний кран Ду20	шт	2	<u>265,23</u> 530,46	<u>260,00</u> 520,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>5,2</u> 10,40	30 км.
847	+С1630-1912 варіант 1	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	4	<u>765,07</u> 3060,28	<u>750,00</u> 3000,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>15</u> 60,00	30 км.
848	+С1630-1912 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	3	<u>693,67</u> 2081,01	<u>680,00</u> 2040,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>13,6</u> 40,80	30 км.
849	+С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	17	<u>493,1</u> 8382,70	<u>483,33</u> 8216,61	<u>0,1</u> 1,70	<u>9,67</u> 164,39	30 км.
850	+С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	7	<u>1870,14</u> 13090,98	<u>1833,33</u> 12833,31	<u>0,14</u> 0,98	<u>36,67</u> 256,69	30 км.
851	+С1630-1915 варіант 1	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	2	<u>2550,17</u> 5100,34	<u>2500,00</u> 5000,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>50</u> 100,00	30 км.
852	+С1630-1915 варіант 2	Крани кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	4	<u>1615,17</u> 6460,68	<u>1583,33</u> 6333,32	<u>0,17</u> 0,68	<u>31,67</u> 126,68	30 км.
853	+С1630-1915 варіант 3	Тестово-дренажний клапан Т-3040 К-80; Ду50	шт	1	<u>2550,17</u> 2550,17	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>50</u> 50,00	30 км.
854	+С1630-2017 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	9	<u>3230,72</u> 29076,48	<u>3166,67</u> 28500,03	<u>0,7</u> 6,30	<u>63,35</u> 570,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
855	+C1632-98 варіант 1	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм	м2	120,75	<u>82,13</u> 9917,20	<u>80,00</u> 9660,00	<u>0,52</u> 62,79	<u>1,61</u> 194,41	30 км.
856	+C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий	л	208,3634	<u>490</u> 102098,07	<u>479,80</u> 99972,76	<u>0,59</u> 122,93	<u>9,61</u> 2002,38	30 км.
857	+C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	1002,33	<u>847,35</u> 849324,33	<u>830,00</u> 831933,90	<u>0,74</u> 741,72	<u>16,61</u> 16648,71	30 км.
858	&C10000-4-3 варіант 1	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 kA)	шт	6	<u>306,09</u> 1836,54	<u>300,00</u> 1800,00	<u>0,09</u> 0,54	<u>6</u> 36,00	30 км.
859	&C10000-4-3 варіант 2	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0, 03 тип АС (10kA)	шт	2	<u>1105,09</u> 2210,18	<u>1083,33</u> 2166,66	<u>0,09</u> 0,18	<u>21,67</u> 43,34	30 км.
860	&C10000-4-3 варіант 3	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	2	<u>1190,1</u> 2380,20	<u>1166,67</u> 2333,34	<u>0,09</u> 0,18	<u>23,34</u> 46,68	30 км.
861	&C10000-4-3 варіант 4	Роз'єднувач KVL 3 1P 630А (Клеми M10- M10)	шт	3	<u>2677,59</u> 8032,77	<u>2625,00</u> 7875,00	<u>0,09</u> 0,27	<u>52,5</u> 157,50	30 км.
862	&C10000-4-3 варіант 5	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	8	<u>2465,1</u> 19720,80	<u>2416,67</u> 19333,36	<u>0,09</u> 0,72	<u>48,34</u> 386,72	30 км.
863	&C10000-4-3 варіант 6	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	4	<u>867,09</u> 3468,36	<u>850,00</u> 3400,00	<u>0,09</u> 0,36	<u>17</u> 68,00	30 км.
864	&C10000-4-3 варіант 7	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	8	<u>153,09</u> 1224,72	<u>150,00</u> 1200,00	<u>0,09</u> 0,72	<u>3</u> 24,00	30 км.
865	&C10000-4-3 варіант 8	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20 Schneider Electric	шт	97	<u>153,09</u> 14849,73	<u>150,00</u> 14550,00	<u>0,09</u> 8,73	<u>3</u> 291,00	30 км.
866	&C10000-4-3 варіант 9	Авт. вимикач ЕТІМАТ 10 2р С 80А (20 kA)	шт	1	<u>2295,09</u> 2295,09	<u>2250,00</u> 2250,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>45</u> 45,00	30 км.
867	&C10000-4-3 варіант 10	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0, 03 тип АС (10kA)	шт	1	<u>2550,09</u> 2550,09	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>50</u> 50,00	30 км.
868	&C10000-4-3 варіант 11	Перемикач навантаження LAS CO 3P 100 "1-0-2"	шт	1	<u>2805,09</u> 2805,09	<u>2750,00</u> 2750,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>55</u> 55,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
869	&C10000-4-3 варіант 12	Обмежувач перенапруги ETITEC C T2 275/20 (2+0) 2р	шт	1	<u>2252,59</u> 2252,59	<u>2208,33</u> 2208,33	<u>0,09</u> 0,09	<u>44,17</u> 44,17	30 км.
870	&C18013-19- 89 варіант 1	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 15	м	275,1756	<u>25,5</u> 7016,98	<u>25,00</u> 6879,39	- -	<u>0,5</u> 137,59	
871	&C18013-19- 89 варіант 2	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 22	м	204,3672	<u>30,6</u> 6253,64	<u>30,00</u> 6131,02	- -	<u>0,6</u> 122,62	
872	&C18013-19- 89 варіант 3	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 35	м	309,3354	<u>44,2</u> 13672,62	<u>43,33</u> 13403,50	- -	<u>0,87</u> 269,12	
873	&C18013-19- 89 варіант 4	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 89	м	281,1732	<u>122,4</u> 34415,60	<u>120,00</u> 33740,78	- -	<u>2,4</u> 674,82	
874	&C18013-19- 89 варіант 5	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/б=30 мм	м	75	<u>102</u> 7650,00	<u>100,00</u> 7500,00	- -	<u>2</u> 150,00	
875	&C18013-19- 89 варіант 6	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	25,5	<u>24,28</u> 619,14	<u>23,80</u> 606,90	- -	<u>0,48</u> 12,24	
876	&C18013-19- 89 варіант 7	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	30,6	<u>32,23</u> 986,24	<u>31,60</u> 966,96	- -	<u>0,63</u> 19,28	
877	&C18013-19- 89 варіант 8	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	15,3	<u>39,27</u> 600,83	<u>38,50</u> 589,05	- -	<u>0,77</u> 11,78	
878	&C18013-19- 89 варіант 9	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	120	<u>81,6</u> 9792,00	<u>80,00</u> 9600,00	- -	<u>1,6</u> 192,00	
879	&C18013-19- 89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм	м	11113,92	<u>24,48</u> 272068,76	<u>24,00</u> 266734,08	- -	<u>0,48</u> 5334,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
880	&C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм	м	3589,38	<u>27,54</u> 98851,53	<u>27,00</u> 96913,26	<u>-</u> -	<u>0,54</u> 1938,27	
881	&C18013-19-89 варіант 12	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/б=30 мм	м	40	<u>61,2</u> 2448,00	<u>60,00</u> 2400,00	<u>-</u> -	<u>1,2</u> 48,00	
882	&C18013-19-89 варіант 13	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м	25,5	<u>36,72</u> 936,36	<u>36,00</u> 918,00	<u>-</u> -	<u>0,72</u> 18,36	
883	&C18013-19-89 варіант 14	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	20,4	<u>41,82</u> 853,13	<u>41,00</u> 836,40	<u>-</u> -	<u>0,82</u> 16,73	
884	&C18013-19-89 варіант 15	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м	20,4	<u>53,04</u> 1082,02	<u>52,00</u> 1060,80	<u>-</u> -	<u>1,04</u> 21,22	
885	&C18013-19-89 варіант 16	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м	45,9	<u>62,22</u> 2855,90	<u>61,00</u> 2799,90	<u>-</u> -	<u>1,22</u> 56,00	
886	&C18013-19-89 варіант 17	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м	66,3	<u>71,91</u> 4767,63	<u>70,50</u> 4674,15	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 93,48	
887	&C18013-19-89 варіант 20	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х2,8 мм	м	306	<u>27,54</u> 8427,24	<u>27,00</u> 8262,00	<u>-</u> -	<u>0,54</u> 165,24	
888	&C18013-19-89 варіант 21	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 15 мм	м	58,14	<u>36,72</u> 2134,90	<u>36,00</u> 2093,04	<u>-</u> -	<u>0,72</u> 41,86	
889	&C18013-19-89 варіант 22	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 20мм	м	3,06	<u>85,68</u> 262,18	<u>84,00</u> 257,04	<u>-</u> -	<u>1,68</u> 5,14	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
890	&C18013-19-89 варіант 23	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 50 мм	м	110,16	<u>187,68</u> 20674,83	<u>184,00</u> 20269,44	<u>-</u> -	<u>3,68</u> 405,39	
891	&C18013-19-89 варіант 24	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 32мм	м	15,3	<u>116,28</u> 1779,08	<u>114,00</u> 1744,20	<u>-</u> -	<u>2,28</u> 34,88	
892	&C18013-19-89 варіант 25	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 40мм	м	7,14	<u>145,86</u> 1041,44	<u>143,00</u> 1021,02	<u>-</u> -	<u>2,86</u> 20,42	
893	&C18013-19-89 варіант 26	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 28	м	2,346	<u>37,74</u> 88,54	<u>37,00</u> 86,80	<u>-</u> -	<u>0,74</u> 1,74	
894	&C18013-19-89 варіант 27	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 42	м	1,377	<u>58,14</u> 80,06	<u>57,00</u> 78,49	<u>-</u> -	<u>1,14</u> 1,57	
895	&C18013-19-89 варіант 28	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 54	м	1,0404	<u>65,28</u> 67,92	<u>64,00</u> 66,59	<u>-</u> -	<u>1,28</u> 1,33	
896	&C18013-19-89 варіант 29	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 80	м	1,6218	<u>107,1</u> 173,69	<u>105,00</u> 170,29	<u>-</u> -	<u>2,1</u> 3,40	
897	&C18013-19-89 варіант 30	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 50/6=30 мм	м	40	<u>91,8</u> 3672,00	<u>90,00</u> 3600,00	<u>-</u> -	<u>1,8</u> 72,00	
898	&C18013-19-89 варіант 31	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20	м	102	<u>30,09</u> 3069,18	<u>29,50</u> 3009,00	<u>-</u> -	<u>0,59</u> 60,18	
899	&C18013-19-89 варіант 32	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 25/6=30 мм	м	30	<u>79,56</u> 2386,80	<u>78,00</u> 2340,00	<u>-</u> -	<u>1,56</u> 46,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
900	&C18013-21-53 варіант 1	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	6	<u>1530</u> 9180,00	<u>1500,00</u> 9000,00	<u>-</u> -	<u>30</u> 180,00	
901	&C18013-21-53 варіант 2	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	6	<u>1836</u> 11016,00	<u>1800,00</u> 10800,00	<u>-</u> -	<u>36</u> 216,00	
902	&C18013-21-53 варіант 3	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт	18	<u>143,82</u> 2588,76	<u>141,00</u> 2538,00	<u>-</u> -	<u>2,82</u> 50,76	
903	&C18013-21-53 варіант 4	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт	6	<u>278,46</u> 1670,76	<u>273,00</u> 1638,00	<u>-</u> -	<u>5,46</u> 32,76	
904	&C18013-21-53 варіант 5	Гнучка вставка ВВГ 600х350	шт	2	<u>1547</u> 3094,00	<u>1516,67</u> 3033,34	<u>-</u> -	<u>30,33</u> 60,66	
905	&C18013-21-53 варіант 6	Гнучка вставка кругла діам. 160 мм	шт	4	<u>222,36</u> 889,44	<u>218,00</u> 872,00	<u>-</u> -	<u>4,36</u> 17,44	
906	&C18013-21-53 варіант 7	Вхідний колектор OZA-VKO-090-ZS	шт	3	<u>1989</u> 5967,00	<u>1950,00</u> 5850,00	<u>-</u> -	<u>39</u> 117,00	
907	+C188888-21 варіант 1	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	25	<u>574,15</u> 14353,75	<u>562,50</u> 14062,50	<u>0,39</u> 9,75	<u>11,26</u> 281,50	30 км.
908	+C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	47	<u>576,7</u> 27104,90	<u>565,00</u> 26555,00	<u>0,39</u> 18,33	<u>11,31</u> 531,57	30 км.
909	&C188888-27-1	Ролети металеві з ручним приводом	шт	162	<u>2494,59</u> 404123,58	<u>2445,00</u> 396090,00	<u>0,68</u> 110,16	<u>48,91</u> 7923,42	30 км.
910	&C188888-27-1 варіант 1	Ролети металеві з ручним приводом Ро-1	шт	80	<u>2494,59</u> 199567,20	<u>2445,00</u> 195600,00	<u>0,68</u> 54,40	<u>48,91</u> 3912,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
911	&C188888-27-1 варіант 2	Ролети металеві з ручним приводом Ро-2	шт	57	<u>2188,59</u> 124749,63	<u>2145,00</u> 122265,00	<u>0,68</u> 38,76	<u>42,91</u> 2445,87	30 км.
912	&K582121-6273-11 варіант 2	Колони збірні залізобетонні Кз-1.1,1.2,1.3, 2.1,2.2,2.3	м3	39,08	<u>19917,66</u> 778382,15	<u>18791,67</u> 734378,46	<u>735,45</u> 28741,39	<u>390,54</u> 15262,30	30 км.
913	&K582121-6273-25	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	1418,27	<u>3960,98</u> 5617739,10	<u>3300,50</u> 4681000,14	<u>582,81</u> 826581,94	<u>77,67</u> 110157,02	30 км.
914	+K582821-553 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	18	<u>99,14</u> 1784,52	<u>92,50</u> 1665,00	<u>4,7</u> 84,60	<u>1,94</u> 34,92	30 км.
915	+K582821-554 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	392	<u>105,45</u> 41336,40	<u>97,50</u> 38220,00	<u>5,88</u> 2304,96	<u>2,07</u> 811,44	30 км.
916	+K582821-555 варіант 1	Перемишки з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	22	<u>142,34</u> 3131,48	<u>132,50</u> 2915,00	<u>7,05</u> 155,10	<u>2,79</u> 61,38	30 км.
917	+K582821-560 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	16	<u>262,09</u> 4193,44	<u>241,67</u> 3866,72	<u>15,28</u> 244,48	<u>5,14</u> 82,24	30 км.
918	+K582821-562 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>292,42</u> 1754,52	<u>270,00</u> 1620,00	<u>16,69</u> 100,14	<u>5,73</u> 34,38	30 км.
919	+K582821-564 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	<u>343,27</u> 6865,40	<u>317,50</u> 6350,00	<u>19,04</u> 380,80	<u>6,73</u> 134,60	30 км.
920	+K582821-572 варіант 1	Перемишки з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>475,02</u> 4275,18	<u>437,50</u> 3937,50	<u>28,21</u> 253,89	<u>9,31</u> 83,79	30 км.
921	+2307-10140 варіант 1	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" ВР x 1/2" ВР; 90158AD05	шт	3	<u>315,57</u> 946,71	<u>308,33</u> 924,99	<u>1,05</u> 3,15	<u>6,19</u> 18,57	30 км.
922	+2415-1302 варіант 1	Муфта приварна, 1/2	шт	91	<u>38,32</u> 3487,12	<u>37,50</u> 3412,50	<u>0,07</u> 6,37	<u>0,75</u> 68,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
923	C1999-9003	Бензин	кг	318,3589	<u>61,48</u> 19572,70	<u>61,48</u> 19572,70			
924	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3764,0718	<u>4,88487</u> 18387,00	<u>4,88487</u> 18387,00			
925	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	42,1363	<u>184,55</u> 7776,26	<u>184,55</u> 7776,26			
926	C1999-9009	Дрова	м3	105,2781	<u>119,13</u> 12541,78	<u>119,13</u> 12541,78			
		Разом	грн.		58277,74	58277,74			
		Разом по розділу III	грн.		155481461,38	144109447,62	8402395,27	2969618,49	
		<u>IV. Устаткування</u>							
927	+1501-1007 варіант 1	Бак поліетіленовий 300 л	шт	3	<u>2802,91</u> 8408,73	<u>2697,00</u> 8091,00	<u>80,91</u> 242,73	<u>25,00</u> 75,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2802,91</u> 8408,73	<u>2697,00</u> 8091,00	<u>80,91</u> 242,73	<u>25,00</u> 75,00	
928	+1501-1007 варіант 4	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	5	<u>3866,08</u> 19330,40	<u>3720,00</u> 18600,00	<u>111,60</u> 558,00	<u>34,48</u> 172,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>3866,08</u> 19330,40	<u>3720,00</u> 18600,00	<u>111,60</u> 558,00	<u>34,48</u> 172,40	
929	+1501-1008 варіант 2	Насос дренажний Q=16000 л/год, Н=11м	шт	7	<u>8076,54</u> 56535,78	<u>7827,50</u> 54792,50	<u>177,00</u> 1239,00	<u>72,04</u> 504,28	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>8076,54</u> 56535,78	<u>7827,50</u> 54792,50	<u>177,00</u> 1239,00	<u>72,04</u> 504,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
930	+1501-1008 варіант 3	Велостійка ВТ-ВК-03 ТД Лоза	шт	12	<u>4832,61</u> 57991,32	<u>4650,00</u> 55800,00	<u>139,50</u> 1674,00	<u>43,11</u> 517,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>4832,61</u> 57991,32	<u>4650,00</u> 55800,00	<u>139,50</u> 1674,00	<u>43,11</u> 517,32	
931	+1501-1008 варіант 4	Насосна установка з частотним регулятором Q=3,15л/с, H=35м	шт	1	<u>17355,81</u> 17355,81	<u>16700,00</u> 16700,00	<u>501,00</u> 501,00	<u>154,81</u> 154,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>17355,81</u> 17355,81	<u>16700,00</u> 16700,00	<u>501,00</u> 501,00	<u>154,81</u> 154,81	
932	+1501-1055 варіант 1	Турнік подвійний-металевий InterAtletika S710.1	шт	1	<u>13198,73</u> 13198,73	<u>12700,00</u> 12700,00	<u>381,00</u> 381,00	<u>117,73</u> 117,73	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13198,73</u> 13198,73	<u>12700,00</u> 12700,00	<u>381,00</u> 381,00	<u>117,73</u> 117,73	
933	+1501-1063 варіант 1	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	6	<u>7055,6</u> 42333,60	<u>6789,00</u> 40734,00	<u>203,67</u> 1222,02	<u>62,93</u> 377,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>7055,6</u> 42333,60	<u>6789,00</u> 40734,00	<u>203,67</u> 1222,02	<u>62,93</u> 377,58	
934	+1501-1065 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	6	<u>48326,06</u> 289956,36	<u>46500,00</u> 279000,00	<u>1395,00</u> 8370,00	<u>431,06</u> 2586,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>48326,06</u> 289956,36	<u>46500,00</u> 279000,00	<u>1395,00</u> 8370,00	<u>431,06</u> 2586,36	
935	+1501-1065 варіант 2	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	3	<u>11598,25</u> 34794,75	<u>11160,00</u> 33480,00	<u>334,80</u> 1004,40	<u>103,45</u> 310,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>11598,25</u> 34794,75	<u>11160,00</u> 33480,00	<u>334,80</u> 1004,40	<u>103,45</u> 310,35	
936	+1501-1067 варіант 1	Шафа керування та індикації мовленнєвого оповіщення моноблочного типу ВЕЛЛЕЗН-120-400	шт	1	<u>27280,84</u> 27280,84	<u>26250,00</u> 26250,00	<u>787,50</u> 787,50	<u>243,34</u> 243,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>27280,84</u> 27280,84	<u>26250,00</u> 26250,00	<u>787,50</u> 787,50	<u>243,34</u> 243,34	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
937	+1501-1070 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	3	<u>1614,09</u> 4842,27	<u>1553,10</u> 4659,30	<u>46,59</u> 139,77	<u>14,40</u> 43,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1614,09</u> 4842,27	<u>1553,10</u> 4659,30	<u>46,59</u> 139,77	<u>14,40</u> 43,20	
938	+1501-1070 варіант 2	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	2	<u>88629,98</u> 177259,96	<u>85281,00</u> 170562,00	<u>2558,43</u> 5116,86	<u>790,55</u> 1581,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>88629,98</u> 177259,96	<u>85281,00</u> 170562,00	<u>2558,43</u> 5116,86	<u>790,55</u> 1581,10	
939	+1501-1070 варіант 4	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/200	шт	1	<u>164516,44</u> 164516,44	<u>158300,00</u> 158300,00	<u>4749,00</u> 4749,00	<u>1467,44</u> 1467,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>164516,44</u> 164516,44	<u>158300,00</u> 158300,00	<u>4749,00</u> 4749,00	<u>1467,44</u> 1467,44	
940	+*1501-1071 варіант 1	Персональний компютер (сист.блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ)	шт	3	<u>40011,9</u> 120035,70	<u>38500,00</u> 115500,00	<u>1155,00</u> 3465,00	<u>356,90</u> 1070,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3	<u>40011,9</u> 120035,70	<u>38500,00</u> 115500,00	<u>1155,00</u> 3465,00	<u>356,90</u> 1070,70	
941	+1501-1071 варіант 2	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), IP31, зовнішній монтаж	шт	3	<u>10912,34</u> 32737,02	<u>10500,00</u> 31500,00	<u>315,00</u> 945,00	<u>97,34</u> 292,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>10912,34</u> 32737,02	<u>10500,00</u> 31500,00	<u>315,00</u> 945,00	<u>97,34</u> 292,02	
942	+1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	10	<u>4832,61</u> 48326,10	<u>4650,00</u> 46500,00	<u>139,50</u> 1395,00	<u>43,11</u> 431,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>4832,61</u> 48326,10	<u>4650,00</u> 46500,00	<u>139,50</u> 1395,00	<u>43,11</u> 431,10	
943	+1501-1075 варіант 5	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю HandBike Inclusive	шт	1	<u>14497,82</u> 14497,82	<u>13950,00</u> 13950,00	<u>418,50</u> 418,50	<u>129,32</u> 129,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14497,82</u> 14497,82	<u>13950,00</u> 13950,00	<u>418,50</u> 418,50	<u>129,32</u> 129,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
944	+1501-1075 варіант 6	Hip Park Карусель Ritmo KL2-C	шт	1	<u>9181,95</u> 9181,95	<u>8835,00</u> 8835,00	<u>265,05</u> 265,05	<u>81,90</u> 81,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9181,95</u> 9181,95	<u>8835,00</u> 8835,00	<u>265,05</u> 265,05	<u>81,90</u> 81,90	
945	+1501-1084 варіант 1	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	14	<u>327889,69</u> 4590455,66	<u>315500,00</u> 4417000,00	<u>9465,00</u> 132510,00	<u>2924,69</u> 40945,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>327889,69</u> 4590455,66	<u>315500,00</u> 4417000,00	<u>9465,00</u> 132510,00	<u>2924,69</u> 40945,66	
946	+1501-1092 варіант 1	Припливно-витяжна установка Aerostar L=3680м3/год	шт	1	<u>251503,34</u> 251503,34	<u>242000,00</u> 242000,00	<u>7260,00</u> 7260,00	<u>2243,34</u> 2243,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>251503,34</u> 251503,34	<u>242000,00</u> 242000,00	<u>7260,00</u> 7260,00	<u>2243,34</u> 2243,34	
947	+1501-1105 варіант 5	Гірка гральна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>18187,23</u> 18187,23	<u>17500,00</u> 17500,00	<u>525,00</u> 525,00	<u>162,23</u> 162,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18187,23</u> 18187,23	<u>17500,00</u> 17500,00	<u>525,00</u> 525,00	<u>162,23</u> 162,23	
948	+1501-1108 варіант 1	Бруси паралельні InterAtletika S834.2	шт	1	<u>17355,81</u> 17355,81	<u>16700,00</u> 16700,00	<u>501,00</u> 501,00	<u>154,81</u> 154,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>17355,81</u> 17355,81	<u>16700,00</u> 16700,00	<u>501,00</u> 501,00	<u>154,81</u> 154,81	
949	+1501-1132 варіант 1	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	3	<u>2223</u> 6669,00	<u>2139,00</u> 6417,00	<u>64,17</u> 192,51	<u>19,83</u> 59,49	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2223</u> 6669,00	<u>2139,00</u> 6417,00	<u>64,17</u> 192,51	<u>19,83</u> 59,49	
950	+1501-1132 варіант 2	Вентилятор L=520м3/год.	шт	2	<u>5715,99</u> 11431,98	<u>5500,00</u> 11000,00	<u>165,00</u> 330,00	<u>50,99</u> 101,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5715,99</u> 11431,98	<u>5500,00</u> 11000,00	<u>165,00</u> 330,00	<u>50,99</u> 101,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
951	+1501-1150 варіант 2	ДБЖ APC Smart-UPS RM 2200VA 2U LCD	шт	3	<u>95301,06</u> 285903,18	<u>91700,00</u> 275100,00	<u>2751,00</u> 8253,00	<u>850,06</u> 2550,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>95301,06</u> 285903,18	<u>91700,00</u> 275100,00	<u>2751,00</u> 8253,00	<u>850,06</u> 2550,18	
952	+1501-1152 варіант 1	Геліоколектор плоский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	40	<u>28222,42</u> 1128896,80	<u>27156,00</u> 1086240,00	<u>814,68</u> 32587,20	<u>251,74</u> 10069,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	40	<u>28222,42</u> 1128896,80	<u>27156,00</u> 1086240,00	<u>814,68</u> 32587,20	<u>251,74</u> 10069,60	
953	+1501-1153 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	3	<u>10245,12</u> 30735,36	<u>9858,00</u> 29574,00	<u>295,74</u> 887,22	<u>91,38</u> 274,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>10245,12</u> 30735,36	<u>9858,00</u> 29574,00	<u>295,74</u> 887,22	<u>91,38</u> 274,14	
954	+1501-1154 варіант 1	Шафа пожежна (1750hх600х250) навісна з задньою стінкою, стінка сталевая з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволом ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5	шт	2	<u>16430,86</u> 32861,72	<u>15810,00</u> 31620,00	<u>474,30</u> 948,60	<u>146,56</u> 293,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>16430,86</u> 32861,72	<u>15810,00</u> 31620,00	<u>474,30</u> 948,60	<u>146,56</u> 293,12	
955	+1501-1155 варіант 1	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	4	<u>20876,86</u> 83507,44	<u>20088,00</u> 80352,00	<u>602,64</u> 2410,56	<u>186,22</u> 744,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>20876,86</u> 83507,44	<u>20088,00</u> 80352,00	<u>602,64</u> 2410,56	<u>186,22</u> 744,88	
956	+1501-1155 варіант 2	Шафа-стійка для АКБ	шт	2	<u>20876,86</u> 41753,72	<u>20088,00</u> 40176,00	<u>602,64</u> 1205,28	<u>186,22</u> 372,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>20876,86</u> 41753,72	<u>20088,00</u> 40176,00	<u>602,64</u> 1205,28	<u>186,22</u> 372,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
957	+1501-1235 варіант 1	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	6	<u>36244,54</u> 217467,24	<u>34875,00</u> 209250,00	<u>1046,25</u> 6277,50	<u>323,29</u> 1939,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>36244,54</u> 217467,24	<u>34875,00</u> 209250,00	<u>1046,25</u> 6277,50	<u>323,29</u> 1939,74	
958	+1501-1272 варіант 1	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	1	<u>19330,42</u> 19330,42	<u>18600,00</u> 18600,00	<u>558,00</u> 558,00	<u>172,42</u> 172,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19330,42</u> 19330,42	<u>18600,00</u> 18600,00	<u>558,00</u> 558,00	<u>172,42</u> 172,42	
959	+1501-1274 варіант 1	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	42	<u>7345,56</u> 308513,52	<u>7068,00</u> 296856,00	<u>212,04</u> 8905,68	<u>65,52</u> 2751,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	42	<u>7345,56</u> 308513,52	<u>7068,00</u> 296856,00	<u>212,04</u> 8905,68	<u>65,52</u> 2751,84	
960	+1501-1274 варіант 3	Фотоелектричний модуль монокристалічний Tier1 (410-340 Вт)	шт	36	<u>11120,19</u> 400326,84	<u>10700,00</u> 385200,00	<u>321,00</u> 11556,00	<u>99,19</u> 3570,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	36	<u>11120,19</u> 400326,84	<u>10700,00</u> 385200,00	<u>321,00</u> 11556,00	<u>99,19</u> 3570,84	
961	+1501-1289 варіант 1	Вентилятор L=3260м3/год.	шт	1	<u>36894,09</u> 36894,09	<u>35500,00</u> 35500,00	<u>1065,00</u> 1065,00	<u>329,09</u> 329,09	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>36894,09</u> 36894,09	<u>35500,00</u> 35500,00	<u>1065,00</u> 1065,00	<u>329,09</u> 329,09	
962	+1501-1333 варіант 1	Вентилятор осьовий L=10000м3/год P=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2	шт	3	<u>16430,86</u> 49292,58	<u>15810,00</u> 47430,00	<u>474,30</u> 1422,90	<u>146,56</u> 439,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>16430,86</u> 49292,58	<u>15810,00</u> 47430,00	<u>474,30</u> 1422,90	<u>146,56</u> 439,68	
963	+1501-1350 варіант 1	Тренажер гіперекстензія InterAtletika SL134	шт	1	<u>5715,99</u> 5715,99	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>165,00</u> 165,00	<u>50,99</u> 50,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5715,99</u> 5715,99	<u>5500,00</u> 5500,00	<u>165,00</u> 165,00	<u>50,99</u> 50,99	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
964	+1501-1387 варіант 2	Пневмобак, 10 bar V=600л	шт	1	<u>30034,9</u> 30034,90	<u>28900,00</u> 28900,00	<u>867,00</u> 867,00	<u>267,90</u> 267,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>30034,9</u> 30034,90	<u>28900,00</u> 28900,00	<u>867,00</u> 867,00	<u>267,90</u> 267,90	
965	+1501-1388 варіант 1	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	7	<u>80511,21</u> 563578,47	<u>77469,00</u> 542283,00	<u>2324,07</u> 16268,49	<u>718,14</u> 5026,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>80511,21</u> 563578,47	<u>77469,00</u> 542283,00	<u>2324,07</u> 16268,49	<u>718,14</u> 5026,98	
966	+1501-1458 варіант 1	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	3	<u>2996,22</u> 8988,66	<u>2883,00</u> 8649,00	<u>86,49</u> 259,47	<u>26,73</u> 80,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2996,22</u> 8988,66	<u>2883,00</u> 8649,00	<u>86,49</u> 259,47	<u>26,73</u> 80,19	
967	+1501-1458 варіант 2	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A	шт	4	<u>201036,39</u> 804145,56	<u>193440,00</u> 773760,00	<u>5803,20</u> 23212,80	<u>1793,19</u> 7172,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>201036,39</u> 804145,56	<u>193440,00</u> 773760,00	<u>5803,20</u> 23212,80	<u>1793,19</u> 7172,76	
968	+1501-1458 варіант 8	24-портовий керований гігабітний POE комутатор PFS4428-24GT-370	шт	3	<u>21720,74</u> 65162,22	<u>20900,00</u> 62700,00	<u>627,00</u> 1881,00	<u>193,74</u> 581,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>21720,74</u> 65162,22	<u>20900,00</u> 62700,00	<u>627,00</u> 1881,00	<u>193,74</u> 581,22	
969	+1501-1458 варіант 9	IP-відеореєстратор 64-канальний 2U 8 HDD WIZMIND DHI-NVR5864-I/L	шт	1	<u>53730,26</u> 53730,26	<u>51700,00</u> 51700,00	<u>1551,00</u> 1551,00	<u>479,26</u> 479,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>53730,26</u> 53730,26	<u>51700,00</u> 51700,00	<u>1551,00</u> 1551,00	<u>479,26</u> 479,26	
970	+1501-1590 варіант 1	Шафа настінна 19", 18U; Premium Line	шт	3	<u>8891,99</u> 26675,97	<u>8556,00</u> 25668,00	<u>256,68</u> 770,04	<u>79,31</u> 237,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>8891,99</u> 26675,97	<u>8556,00</u> 25668,00	<u>256,68</u> 770,04	<u>79,31</u> 237,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
971	+1501-1590 варіант 3	Нір Park Батут круглий пластик 1480	шт	1	<u>7794,53</u> 7794,53	<u>7500,00</u> 7500,00	<u>225,00</u> 225,00	<u>69,53</u> 69,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7794,53</u> 7794,53	<u>7500,00</u> 7500,00	<u>225,00</u> 225,00	<u>69,53</u> 69,53	
972	+1501-1620 варіант 1	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	3	<u>202969,43</u> 608908,29	<u>195300,00</u> 585900,00	<u>5859,00</u> 17577,00	<u>1810,43</u> 5431,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>202969,43</u> 608908,29	<u>195300,00</u> 585900,00	<u>5859,00</u> 17577,00	<u>1810,43</u> 5431,29	
973	+1501-1681 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	6	<u>483,26</u> 2899,56	<u>465,00</u> 2790,00	<u>13,95</u> 83,70	<u>4,31</u> 25,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>483,26</u> 2899,56	<u>465,00</u> 2790,00	<u>13,95</u> 83,70	<u>4,31</u> 25,86	
974	+1501-1681 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-090	шт	6	<u>773,22</u> 4639,32	<u>744,00</u> 4464,00	<u>22,32</u> 133,92	<u>6,90</u> 41,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>773,22</u> 4639,32	<u>744,00</u> 4464,00	<u>22,32</u> 133,92	<u>6,90</u> 41,40	
975	+1501-1693 варіант 1	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	12	<u>88533,33</u> 1062399,96	<u>85188,00</u> 1022256,00	<u>2555,64</u> 30667,68	<u>789,69</u> 9476,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>88533,33</u> 1062399,96	<u>85188,00</u> 1022256,00	<u>2555,64</u> 30667,68	<u>789,69</u> 9476,28	
976	+1501-1693 варіант 2	Літій-іонний АКБ Pylontech US5000C	шт	8	<u>88533,33</u> 708266,64	<u>85188,00</u> 681504,00	<u>2555,64</u> 20445,12	<u>789,69</u> 6317,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>88533,33</u> 708266,64	<u>85188,00</u> 681504,00	<u>2555,64</u> 20445,12	<u>789,69</u> 6317,52	
977	+1501-1824 варіант 1	Колода дубова, оброблена для грального майданчика	шт	13	<u>987,31</u> 12835,03	<u>950,00</u> 12350,00	<u>28,50</u> 370,50	<u>8,81</u> 114,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	<u>987,31</u> 12835,03	<u>950,00</u> 12350,00	<u>28,50</u> 370,50	<u>8,81</u> 114,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
978	+1501-1846 варіант 1	Комплект СН-С-03 ТД Лоза	шт	2	<u>10392,7</u> 20785,40	<u>10000,00</u> 20000,00	<u>300,00</u> 600,00	<u>92,70</u> 185,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>10392,7</u> 20785,40	<u>10000,00</u> 20000,00	<u>300,00</u> 600,00	<u>92,70</u> 185,40	
979	+1501-1899 варіант 1	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	3	<u>22713,25</u> 68139,75	<u>21855,00</u> 65565,00	<u>655,65</u> 1966,95	<u>202,60</u> 607,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>22713,25</u> 68139,75	<u>21855,00</u> 65565,00	<u>655,65</u> 1966,95	<u>202,60</u> 607,80	
980	+1501-1899 варіант 2	Бак запасу води W=1 м3	шт	2	<u>7248,91</u> 14497,82	<u>6975,00</u> 13950,00	<u>209,25</u> 418,50	<u>64,66</u> 129,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7248,91</u> 14497,82	<u>6975,00</u> 13950,00	<u>209,25</u> 418,50	<u>64,66</u> 129,32	
981	+1501-1899 варіант 3	Лави LV-BN-05 ТД Лоза	шт	3	<u>6572,34</u> 19717,02	<u>6324,00</u> 18972,00	<u>189,72</u> 569,16	<u>58,62</u> 175,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>6572,34</u> 19717,02	<u>6324,00</u> 18972,00	<u>189,72</u> 569,16	<u>58,62</u> 175,86	
982	+1501-1899 варіант 4	Бак запасу води W=5 м3	шт	1	<u>21720,74</u> 21720,74	<u>20900,00</u> 20900,00	<u>627,00</u> 627,00	<u>193,74</u> 193,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21720,74</u> 21720,74	<u>20900,00</u> 20900,00	<u>627,00</u> 627,00	<u>193,74</u> 193,74	
983	+1501-2119 варіант 1	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800x500x700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	1	<u>13212,34</u> 13212,34	<u>12713,10</u> 12713,10	<u>381,39</u> 381,39	<u>117,85</u> 117,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13212,34</u> 13212,34	<u>12713,10</u> 12713,10	<u>381,39</u> 381,39	<u>117,85</u> 117,85	
984	+1501-3041 варіант 1	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, P=276 Па, N=5,5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	3	<u>15947,6</u> 47842,80	<u>15345,00</u> 46035,00	<u>460,35</u> 1381,05	<u>142,25</u> 426,75	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>15947,6</u> 47842,80	<u>15345,00</u> 46035,00	<u>460,35</u> 1381,05	<u>142,25</u> 426,75	
985	+1501-3041 варіант 2	Припливно-витяжна установка EcoStar EC XV L=1086м3/год	шт	1	<u>129908,75</u> 129908,75	<u>125000,00</u> 125000,00	<u>3750,00</u> 3750,00	<u>1158,75</u> 1158,75	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>129908,75</u> 129908,75	<u>125000,00</u> 125000,00	<u>3750,00</u> 3750,00	<u>1158,75</u> 1158,75	
986	+1501-3041 варіант 3	Припливно-витяжна установка EcoStar L=1100 м3/год	шт	1	<u>140301,45</u> 140301,45	<u>135000,00</u> 135000,00	<u>4050,00</u> 4050,00	<u>1251,45</u> 1251,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>140301,45</u> 140301,45	<u>135000,00</u> 135000,00	<u>4050,00</u> 4050,00	<u>1251,45</u> 1251,45	
987	+1501-3072 варіант 1	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	3	<u>144978,17</u> 434934,51	<u>139500,00</u> 418500,00	<u>4185,00</u> 12555,00	<u>1293,17</u> 3879,51	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>144978,17</u> 434934,51	<u>139500,00</u> 418500,00	<u>4185,00</u> 12555,00	<u>1293,17</u> 3879,51	
988	+1501-6017 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 8200х500х450 (Бетон полірований світлий)	шт	1	<u>58252,22</u> 58252,22	<u>56051,10</u> 56051,10	<u>1681,53</u> 1681,53	<u>519,59</u> 519,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>58252,22</u> 58252,22	<u>56051,10</u> 56051,10	<u>1681,53</u> 1681,53	<u>519,59</u> 519,59	
989	+1501-8005 варіант 1	Комплект LV-C-02 ТД Лоза	шт	1	<u>15589,05</u> 15589,05	<u>15000,00</u> 15000,00	<u>450,00</u> 450,00	<u>139,05</u> 139,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15589,05</u> 15589,05	<u>15000,00</u> 15000,00	<u>450,00</u> 450,00	<u>139,05</u> 139,05	
990	+1501-9022 варіант 1	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-2	шт	1	<u>1379842,94</u> 1379842,94	<u>1327704,00</u> 1327704,00	<u>39831,12</u> 39831,12	<u>12307,82</u> 12307,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1379842,94</u> 1379842,94	<u>1327704,00</u> 1327704,00	<u>39831,12</u> 39831,12	<u>12307,82</u> 12307,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
991	+1501-9022 варіант 2	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-4	шт	1	<u>1605989,13</u> 1605989,13	<u>1545305,00</u> 1545305,00	<u>46359,15</u> 46359,15	<u>14324,98</u> 14324,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1605989,13</u> 1605989,13	<u>1545305,00</u> 1545305,00	<u>46359,15</u> 46359,15	<u>14324,98</u> 14324,98	
992	+1501-9022 варіант 3	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-3	шт	1	<u>1341066,73</u> 1341066,73	<u>1290393,00</u> 1290393,00	<u>38711,79</u> 38711,79	<u>11961,94</u> 11961,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1341066,73</u> 1341066,73	<u>1290393,00</u> 1290393,00	<u>38711,79</u> 38711,79	<u>11961,94</u> 11961,94	
993	+1501-11034 варіант 1	Розгинач стегон InterAtletika SE226	шт	1	<u>11847,68</u> 11847,68	<u>11400,00</u> 11400,00	<u>342,00</u> 342,00	<u>105,68</u> 105,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11847,68</u> 11847,68	<u>11400,00</u> 11400,00	<u>342,00</u> 342,00	<u>105,68</u> 105,68	
994	+1502-1143 варіант 1	Капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	<u>29101,95</u> 29101,95	<u>28002,30</u> 28002,30	<u>840,07</u> 840,07	<u>259,58</u> 259,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>29101,95</u> 29101,95	<u>28002,30</u> 28002,30	<u>840,07</u> 840,07	<u>259,58</u> 259,58	
995	+1502-2119 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	<u>39028,12</u> 39028,12	<u>37553,40</u> 37553,40	<u>1126,60</u> 1126,60	<u>348,12</u> 348,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>39028,12</u> 39028,12	<u>37553,40</u> 37553,40	<u>1126,60</u> 1126,60	<u>348,12</u> 348,12	
996	+1503-8201 варіант 1	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	2	<u>15416,02</u> 30832,04	<u>14833,50</u> 29667,00	<u>445,01</u> 890,02	<u>137,51</u> 275,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>15416,02</u> 30832,04	<u>14833,50</u> 29667,00	<u>445,01</u> 890,02	<u>137,51</u> 275,02	
997	+1503-8208 варіант 1	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт	11	<u>3721,11</u> 40932,21	<u>3580,50</u> 39385,50	<u>107,42</u> 1181,62	<u>33,19</u> 365,09	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>3721,11</u> 40932,21	<u>3580,50</u> 39385,50	<u>107,42</u> 1181,62	<u>33,19</u> 365,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
998	+1503-8208 варіант 2	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт	11	<u>724,9</u> 7973,90	<u>697,50</u> 7672,50	<u>20,93</u> 230,23	<u>6,47</u> 71,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>724,9</u> 7973,90	<u>697,50</u> 7672,50	<u>20,93</u> 230,23	<u>6,47</u> 71,17	
999	+1503-8208 варіант 3	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт	29	<u>1208,16</u> 35036,64	<u>1162,50</u> 33712,50	<u>34,88</u> 1011,52	<u>10,78</u> 312,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	29	<u>1208,16</u> 35036,64	<u>1162,50</u> 33712,50	<u>34,88</u> 1011,52	<u>10,78</u> 312,62	
1000	+1503-8208 варіант 4	Мережева відеокамера 4МП (3.6 MM) WI-FI IPC-D42P	шт	3	<u>3189,52</u> 9568,56	<u>3069,00</u> 9207,00	<u>92,07</u> 276,21	<u>28,45</u> 85,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3189,52</u> 9568,56	<u>3069,00</u> 9207,00	<u>92,07</u> 276,21	<u>28,45</u> 85,35	
1001	+1503-11051 варіант 1	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	11	<u>30638,72</u> 337025,92	<u>29481,00</u> 324291,00	<u>884,43</u> 9728,73	<u>273,29</u> 3006,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>30638,72</u> 337025,92	<u>29481,00</u> 324291,00	<u>884,43</u> 9728,73	<u>273,29</u> 3006,19	
1002	+1503-11051 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	11	<u>2126,35</u> 23389,85	<u>2046,00</u> 22506,00	<u>61,38</u> 675,18	<u>18,97</u> 208,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>2126,35</u> 23389,85	<u>2046,00</u> 22506,00	<u>61,38</u> 675,18	<u>18,97</u> 208,67	
1003	+1503-11051 варіант 3	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	92	<u>3382,82</u> 311219,44	<u>3255,00</u> 299460,00	<u>97,65</u> 8983,80	<u>30,17</u> 2775,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	92	<u>3382,82</u> 311219,44	<u>3255,00</u> 299460,00	<u>97,65</u> 8983,80	<u>30,17</u> 2775,64	
1004	+1503-11051 варіант 4	Електромагнітний замок YM-280N	шт	11	<u>1643,09</u> 18073,99	<u>1581,00</u> 17391,00	<u>47,43</u> 521,73	<u>14,66</u> 161,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>1643,09</u> 18073,99	<u>1581,00</u> 17391,00	<u>47,43</u> 521,73	<u>14,66</u> 161,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1005	+1503-11051 варіант 5	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	11	<u>492,93</u> 5422,23	<u>474,30</u> 5217,30	<u>14,23</u> 156,53	<u>4,40</u> 48,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>492,93</u> 5422,23	<u>474,30</u> 5217,30	<u>14,23</u> 156,53	<u>4,40</u> 48,40	
1006	+1503-11051 варіант 6	IP відеодомофон консержа AZ-07LL WHITE	шт	1	<u>5992,43</u> 5992,43	<u>5766,00</u> 5766,00	<u>172,98</u> 172,98	<u>53,45</u> 53,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5992,43</u> 5992,43	<u>5766,00</u> 5766,00	<u>172,98</u> 172,98	<u>53,45</u> 53,45	
1007	+1503-11051 варіант 7	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	12	<u>1894,38</u> 22732,56	<u>1822,80</u> 21873,60	<u>54,68</u> 656,16	<u>16,90</u> 202,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>1894,38</u> 22732,56	<u>1822,80</u> 21873,60	<u>54,68</u> 656,16	<u>16,90</u> 202,80	
1008	+1503-11051 варіант 9	Плата керування вимикача екстреного виклику, P12-key	шт	97	<u>727,49</u> 70566,53	<u>700,00</u> 67900,00	<u>21,00</u> 2037,00	<u>6,49</u> 629,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	97	<u>727,49</u> 70566,53	<u>700,00</u> 67900,00	<u>21,00</u> 2037,00	<u>6,49</u> 629,53	
1009	+1503-11051 варіант 10	PoE Коммутатор PoE-1018-16P-1S/250m	шт	4	<u>5184,25</u> 20737,00	<u>5083,33</u> 20333,32	<u>54,68</u> 218,72	<u>46,24</u> 184,96	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5184,25</u> 20737,00	<u>5083,33</u> 20333,32	<u>54,68</u> 218,72	<u>46,24</u> 184,96	
1010	+*1503-11054 варіант 1	Брелок (Червоний) TK17 Fudan 1K	шт	300	<u>35,76</u> 10728,00	<u>34,41</u> 10323,00	<u>1,03</u> 309,00	<u>0,32</u> 96,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	300	<u>35,76</u> 10728,00	<u>34,41</u> 10323,00	<u>1,03</u> 309,00	<u>0,32</u> 96,00	
1011	+*1503-11054 варіант 2	RFID карта 3,56 МГц	шт	500	<u>43,5</u> 21750,00	<u>41,85</u> 20925,00	<u>1,26</u> 630,00	<u>0,39</u> 195,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	500	<u>43,5</u> 21750,00	<u>41,85</u> 20925,00	<u>1,26</u> 630,00	<u>0,39</u> 195,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1012	+1503-11054 варіант 4	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	14	<u>1159,83</u> 16237,62	<u>1116,00</u> 15624,00	<u>33,48</u> 468,72	<u>10,35</u> 144,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>1159,83</u> 16237,62	<u>1116,00</u> 15624,00	<u>33,48</u> 468,72	<u>10,35</u> 144,90	
1013	+1503-11054 варіант 5	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	14	<u>386,61</u> 5412,54	<u>372,00</u> 5208,00	<u>11,16</u> 156,24	<u>3,45</u> 48,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>386,61</u> 5412,54	<u>372,00</u> 5208,00	<u>11,16</u> 156,24	<u>3,45</u> 48,30	
1014	+1503-11054 варіант 6	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	336	<u>164,31</u> 55208,16	<u>158,10</u> 53121,60	<u>4,74</u> 1592,64	<u>1,47</u> 493,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	336	<u>164,31</u> 55208,16	<u>158,10</u> 53121,60	<u>4,74</u> 1592,64	<u>1,47</u> 493,92	
1015	+*1503-11054 варіант 7	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	5	<u>2609,61</u> 13048,05	<u>2511,00</u> 12555,00	<u>75,33</u> 376,65	<u>23,28</u> 116,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>2609,61</u> 13048,05	<u>2511,00</u> 12555,00	<u>75,33</u> 376,65	<u>23,28</u> 116,40	
1016	+*1503-11054 варіант 8	Спиртові чистячі серветки	шт	120	<u>144,98</u> 17397,60	<u>139,50</u> 16740,00	<u>4,19</u> 502,80	<u>1,29</u> 154,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	120	<u>144,98</u> 17397,60	<u>139,50</u> 16740,00	<u>4,19</u> 502,80	<u>1,29</u> 154,80	
1017	+*1503-11054 варіант 9	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	18	<u>289,96</u> 5219,28	<u>279,00</u> 5022,00	<u>8,37</u> 150,66	<u>2,59</u> 46,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	18	<u>289,96</u> 5219,28	<u>279,00</u> 5022,00	<u>8,37</u> 150,66	<u>2,59</u> 46,62	
1018	+*1503-11054 варіант 10	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	16	<u>821,55</u> 13144,80	<u>790,50</u> 12648,00	<u>23,72</u> 379,52	<u>7,33</u> 117,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	16	<u>821,55</u> 13144,80	<u>790,50</u> 12648,00	<u>23,72</u> 379,52	<u>7,33</u> 117,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1019	+*1503-11054 варіант 11	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм ² , 2 м (CC360352)	шт	14	<u>289,96</u> 4059,44	<u>279,00</u> 3906,00	<u>8,37</u> 117,18	<u>2,59</u> 36,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	14	<u>289,96</u> 4059,44	<u>279,00</u> 3906,00	<u>8,37</u> 117,18	<u>2,59</u> 36,26	
1020	+*1503-11054 варіант 19	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H 1 м, D=2,0mm	шт	7	<u>207,85</u> 1454,95	<u>200,00</u> 1400,00	<u>6,00</u> 42,00	<u>1,85</u> 12,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	7	<u>207,85</u> 1454,95	<u>200,00</u> 1400,00	<u>6,00</u> 42,00	<u>1,85</u> 12,95	
1021	+1503-11054 варіант 20	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	3	<u>1180,37</u> 3541,11	<u>1136,36</u> 3409,08	<u>33,48</u> 100,44	<u>10,53</u> 31,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1180,37</u> 3541,11	<u>1136,36</u> 3409,08	<u>33,48</u> 100,44	<u>10,53</u> 31,59	
1022	+1503-11054 варіант 21	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	5	<u>2418,69</u> 12093,45	<u>2363,64</u> 11818,20	<u>33,48</u> 167,40	<u>21,57</u> 107,85	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>2418,69</u> 12093,45	<u>2363,64</u> 11818,20	<u>33,48</u> 167,40	<u>21,57</u> 107,85	
1023	+*1503-11054 варіант 22	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	336	<u>31,18</u> 10476,48	<u>30,00</u> 10080,00	<u>0,90</u> 302,40	<u>0,28</u> 94,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	336	<u>31,18</u> 10476,48	<u>30,00</u> 10080,00	<u>0,90</u> 302,40	<u>0,28</u> 94,08	
1024	+*1503-11054 варіант 23	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 2м	шт	15	<u>56,12</u> 841,80	<u>54,00</u> 810,00	<u>1,62</u> 24,30	<u>0,50</u> 7,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	<u>56,12</u> 841,80	<u>54,00</u> 810,00	<u>1,62</u> 24,30	<u>0,50</u> 7,50	
1025	+*1503-11054 варіант 24	Пигтейл оптичний Simplex SM(OS2) LC UPC	шт	5	<u>603,67</u> 3018,35	<u>596,67</u> 2983,35	<u>1,62</u> 8,10	<u>5,38</u> 26,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>603,67</u> 3018,35	<u>596,67</u> 2983,35	<u>1,62</u> 8,10	<u>5,38</u> 26,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1026	+1503-11057 варіант 1	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	99	<u>4301,02</u> 425800,98	<u>4138,50</u> 409711,50	<u>124,16</u> 12291,84	<u>38,36</u> 3797,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	99	<u>4301,02</u> 425800,98	<u>4138,50</u> 409711,50	<u>124,16</u> 12291,84	<u>38,36</u> 3797,64	
1027	+1504-1324 варіант 1	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	2	<u>172379,04</u> 344758,08	<u>165865,50</u> 331731,00	<u>4975,97</u> 9951,94	<u>1537,57</u> 3075,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>172379,04</u> 344758,08	<u>165865,50</u> 331731,00	<u>4975,97</u> 9951,94	<u>1537,57</u> 3075,14	
1028	+1504-1324 варіант 2	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/15000/100-100	шт	1	<u>358170,75</u> 358170,75	<u>350000,00</u> 350000,00	<u>4975,97</u> 4975,97	<u>3194,78</u> 3194,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>358170,75</u> 358170,75	<u>350000,00</u> 350000,00	<u>4975,97</u> 4975,97	<u>3194,78</u> 3194,78	
1029	+1504-2432 варіант 5	ЩУВ Р= 8,5 кВт, 380В	шт	3	<u>19330,42</u> 57991,26	<u>18600,00</u> 55800,00	<u>558,00</u> 1674,00	<u>172,42</u> 517,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>19330,42</u> 57991,26	<u>18600,00</u> 55800,00	<u>558,00</u> 1674,00	<u>172,42</u> 517,26	
1030	+1504-2432 варіант 6	ЩАСПЗ - Щит автоматики системи протипожежного захисту Р=1,5кВт	шт	3	<u>16238,59</u> 48715,77	<u>15625,00</u> 46875,00	<u>468,75</u> 1406,25	<u>144,84</u> 434,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>16238,59</u> 48715,77	<u>15625,00</u> 46875,00	<u>468,75</u> 1406,25	<u>144,84</u> 434,52	
1031	+*1504-3045 варіант 1	Табличка-вказівник ПК	шт	4	<u>96,65</u> 386,60	<u>93,00</u> 372,00	<u>2,79</u> 11,16	<u>0,86</u> 3,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>96,65</u> 386,60	<u>93,00</u> 372,00	<u>2,79</u> 11,16	<u>0,86</u> 3,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1032	+1504-10252 варіант 2	ЩК (тип1) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	87	<u>2899,56</u> 252261,72	<u>2790,00</u> 242730,00	<u>83,70</u> 7281,90	<u>25,86</u> 2249,82	3%
1033	+1504-10252 варіант 3	ЩК (тип2) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 63А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(6шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>2899,56</u> 40593,84	<u>2790,00</u> 39060,00	<u>83,70</u> 1171,80	<u>25,86</u> 362,04	3%
1034	+1504-10263 варіант 7	ШОЦЗБПБ1 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Трансформатор струму , 200/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10392,7</u> 10392,70	<u>10000,00</u> 10000,00	<u>300,00</u> 300,00	<u>92,70</u> 92,70	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1035	+1504-10263 варіант 8	АВРБ1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); - Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (4шт)	шт	1	<u>31178,1</u> 31178,10	<u>30000,00</u> 30000,00	<u>900,00</u> 900,00	<u>278,10</u> 278,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31178,1</u> 31178,10	<u>30000,00</u> 30000,00	<u>900,00</u> 900,00	<u>278,10</u> 278,10	
1036	+1504-10263 варіант 9	ЩІТП1.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	
1037	+1504-10263 варіант 10	ЩЗЕОБ - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1038	+1504-10263 варіант 11	ЩЗБПБ1 - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 3р, С (2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 40А, 1р, С(2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1 р, С (2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1 р, С(18шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1 р, С(13шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); - Незалежний розщиплювач(1шт); - Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>44688,61</u> 44688,61	<u>43000,00</u> 43000,00	<u>1290,00</u> 1290,00	<u>398,61</u> 398,61	3%
			шт	1	<u>44688,61</u> 44688,61	<u>43000,00</u> 43000,00	<u>1290,00</u> 1290,00	<u>398,61</u> 398,61	
1039	+1504-10263 варіант 12	ЩІН1.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(16шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1р, С(13шт); - Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20785,4</u> 20785,40	<u>20000,00</u> 20000,00	<u>600,00</u> 600,00	<u>185,40</u> 185,40	3%
			шт	1	<u>20785,4</u> 20785,40	<u>20000,00</u> 20000,00	<u>600,00</u> 600,00	<u>185,40</u> 185,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1040	+1504-10263 варіант 13	ЩКО1.1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШxВxГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1 ,0(19шт); -Вимикач автоматичний, 63А, 2р, С(10шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(28шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>91819,5</u> 91819,50	<u>88350,00</u> 88350,00	<u>2650,50</u> 2650,50	<u>819,00</u> 819,00	3%
			шт	1	<u>91819,5</u> 91819,50	<u>88350,00</u> 88350,00	<u>2650,50</u> 2650,50	<u>819,00</u> 819,00	
1041	+1504-10263 варіант 14	ШОЩЗБПБ2 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Трансформатор струму , 200/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10392,7</u> 10392,70	<u>10000,00</u> 10000,00	<u>300,00</u> 300,00	<u>92,70</u> 92,70	3%
			шт	1	<u>10392,7</u> 10392,70	<u>10000,00</u> 10000,00	<u>300,00</u> 300,00	<u>92,70</u> 92,70	
1042	+1504-10263 варіант 15	АВРБ2 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); - Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С (4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (1шт)	шт	1	<u>31697,74</u> 31697,74	<u>30500,00</u> 30500,00	<u>915,00</u> 915,00	<u>282,74</u> 282,74	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1043	+1504-10263 варіант 16	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31697,74</u> 31697,74	<u>30500,00</u> 30500,00	<u>915,00</u> 915,00	<u>282,74</u> 282,74	
		ШОІТПБ2 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0 ,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>18706,86</u> 18706,86	<u>18000,00</u> 18000,00	<u>540,00</u> 540,00	<u>166,86</u> 166,86	3%
1044	+1504-10263 варіант 17	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18706,86</u> 18706,86	<u>18000,00</u> 18000,00	<u>540,00</u> 540,00	<u>166,86</u> 166,86	
		ЩІТП2.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%
1045	+1504-10263 варіант 18	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	
		ЩЗБПБ2 - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 63А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(1шт) -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(23шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1 р, С (7шт); -Незалежний розщиплювач(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>51963,5</u> 51963,50	<u>50000,00</u> 50000,00	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>463,50</u> 463,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1049	+1504-10263 варіант 22	ЩКО2.3 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000x1800x300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>61368,89</u> 61368,89	<u>59050,00</u> 59050,00	<u>1771,50</u> 1771,50	<u>547,39</u> 547,39	3%
1050	+1504-10263 варіант 23	ЩКО2.4 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000x1800x300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>61368,89</u> 61368,89	<u>59050,00</u> 59050,00	<u>1771,50</u> 1771,50	<u>547,39</u> 547,39	3%
1051	+1504-10263 варіант 24	ЩКО2.5 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000x1800x300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>61368,89</u> 61368,89	<u>59050,00</u> 59050,00	<u>1771,50</u> 1771,50	<u>547,39</u> 547,39	3%
1052	+1504-10263 варіант 25	ЩІТП3.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1053	+1504-10263 варіант 26	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	
		ЩЗБПБЗ - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(1шт);-Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С(2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С (18шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1р, С(5шт); -Шини N, PE(1шт)	шт	1	<u>36374,45</u> 36374,45	<u>35000,00</u> 35000,00	<u>1050,00</u> 1050,00	<u>324,45</u> 324,45	
1054	+1504-10263 варіант 27	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>36374,45</u> 36374,45	<u>35000,00</u> 35000,00	<u>1050,00</u> 1050,00	<u>324,45</u> 324,45	3%
		ЩІНЗ.1 - Щиток розподільчий навісного виконання , ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(3шт); - Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(16шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); - Шини N, PE(1шт)	шт	1	<u>6235,62</u> 6235,62	<u>6000,00</u> 6000,00	<u>180,00</u> 180,00	<u>55,62</u> 55,62	
1055	+1504-10263 варіант 28	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>6235,62</u> 6235,62	<u>6000,00</u> 6000,00	<u>180,00</u> 180,00	<u>55,62</u> 55,62	3%
		ЩКОЗ.1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(19шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(40шт); -Шини N, PE(1шт)	шт	1	<u>83141,6</u> 83141,60	<u>80000,00</u> 80000,00	<u>2400,00</u> 2400,00	<u>741,60</u> 741,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>83141,6</u> 83141,60	<u>80000,00</u> 80000,00	<u>2400,00</u> 2400,00	<u>741,60</u> 741,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1056	+1504-10263 варіант 29	АВРБЗ - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); - Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (1шт)	шт	1	<u>31178,1</u> 31178,10	<u>30000,00</u> 30000,00	<u>900,00</u> 900,00	<u>278,10</u> 278,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>31178,1</u> 31178,10	<u>30000,00</u> 30000,00	<u>900,00</u> 900,00	<u>278,10</u> 278,10	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1057	+1504-10267 варіант 2	ВРПБ1 - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 500А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 400А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 500/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 200А , 3р , С (1шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний , 20А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний , 16А, 3р С(1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 1р, С(3шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1 р ,С(1шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл .т. 1 ,0(1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл .т. 1 ,0(2шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А , кл.т. 1 , 0(1шт); -Незалежний розщиплювач(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>86986,9</u> 86986,90	<u>83700,00</u> 83700,00	<u>2511,00</u> 2511,00	<u>775,90</u> 775,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>86986,9</u> 86986,90	<u>83700,00</u> 83700,00	<u>2511,00</u> 2511,00	<u>775,90</u> 775,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1058	+1504-10267 варіант 3	ВРПБ2 - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 630А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 500А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 600/5, кл.т. 0, 5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (2шт); - Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (4шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт) -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл .т. 1 ,0(1шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(120) А, кл .т. 1 ,0(2шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл .т. 1 ,0(1шт); -Незалежний розщиплювач(2шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	96859,96 96859,96	93200,00 93200,00	2796,00 2796,00	863,96 863,96	3%
			шт	1	96859,96 96859,96	93200,00 93200,00	2796,00 2796,00	863,96 863,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1059	+1504-10267 варіант 4	ВРПБЗ - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 400А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 400/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл .т. 1 ,0(2шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл .т. 1 ,0(1шт); -Незалежний розщиплювач (1шт); -Шини N, PE(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>83869,09</u> 83869,09	<u>80700,00</u> 80700,00	<u>2421,00</u> 2421,00	<u>748,09</u> 748,09	3%
1060	+1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>1053,51</u> 11588,61	<u>1013,70</u> 11150,70	<u>30,41</u> 334,51	<u>9,40</u> 103,40	3%
1061	+1504-13245 варіант 2	Блок живлення 24В у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>415,71</u> 3325,68	<u>400,00</u> 3200,00	<u>12,00</u> 96,00	<u>3,71</u> 29,68	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1062	&1504-15316-1 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	3	<u>966,52</u> 2899,56	<u>930,00</u> 2790,00	<u>27,90</u> 83,70	<u>8,62</u> 25,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>966,52</u> 2899,56	<u>930,00</u> 2790,00	<u>27,90</u> 83,70	<u>8,62</u> 25,86	
1063	&1504-15316-1 варіант 2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОСЗ-14.1	шт	7	<u>734,55</u> 5141,85	<u>706,80</u> 4947,60	<u>21,20</u> 148,40	<u>6,55</u> 45,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>734,55</u> 5141,85	<u>706,80</u> 4947,60	<u>21,20</u> 148,40	<u>6,55</u> 45,85	
1064	&1504-15316-1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	35	<u>579,91</u> 20296,85	<u>558,00</u> 19530,00	<u>16,74</u> 585,90	<u>5,17</u> 180,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	35	<u>579,91</u> 20296,85	<u>558,00</u> 19530,00	<u>16,74</u> 585,90	<u>5,17</u> 180,95	
1065	&1504-15316-1 варіант 7	Оповіщувач пожежний світловий "Стрілка-показчик руху" ОС-6.4	шт	2	<u>623,56</u> 1247,12	<u>600,00</u> 1200,00	<u>18,00</u> 36,00	<u>5,56</u> 11,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>623,56</u> 1247,12	<u>600,00</u> 1200,00	<u>18,00</u> 36,00	<u>5,56</u> 11,12	
1066	&1504-15316-1 варіант 8	Оповіщувач пожежний світловий "Вихід" ОС-1	шт	3	<u>727,49</u> 2182,47	<u>700,00</u> 2100,00	<u>21,00</u> 63,00	<u>6,49</u> 19,47	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>727,49</u> 2182,47	<u>700,00</u> 2100,00	<u>21,00</u> 63,00	<u>6,49</u> 19,47	
1067	&1509-1-1-6 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	3	<u>12371,47</u> 37114,41	<u>11904,00</u> 35712,00	<u>357,12</u> 1071,36	<u>110,35</u> 331,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>12371,47</u> 37114,41	<u>11904,00</u> 35712,00	<u>357,12</u> 1071,36	<u>110,35</u> 331,05	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1068	&1509-1-1-6 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П	шт	2	<u>6495,44</u> 12990,88	<u>6250,00</u> 12500,00	<u>187,50</u> 375,00	<u>57,94</u> 115,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6495,44</u> 12990,88	<u>6250,00</u> 12500,00	<u>187,50</u> 375,00	<u>57,94</u> 115,88	
1069	+1511-2001 варіант 2	Акумулятор 7.0 Аг/12В	шт	11	<u>869,87</u> 9568,57	<u>837,00</u> 9207,00	<u>25,11</u> 276,21	<u>7,76</u> 85,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>869,87</u> 9568,57	<u>837,00</u> 9207,00	<u>25,11</u> 276,21	<u>7,76</u> 85,36	
1070	&1511-2016-1 варіант 1	Акумулятори 12В/7А	шт	5	<u>821,55</u> 4107,75	<u>790,50</u> 3952,50	<u>23,72</u> 118,60	<u>7,33</u> 36,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>821,55</u> 4107,75	<u>790,50</u> 3952,50	<u>23,72</u> 118,60	<u>7,33</u> 36,65	
1071	&1511-3001-5 варіант 1	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	3	<u>1643,09</u> 4929,27	<u>1581,00</u> 4743,00	<u>47,43</u> 142,29	<u>14,66</u> 43,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1643,09</u> 4929,27	<u>1581,00</u> 4743,00	<u>47,43</u> 142,29	<u>14,66</u> 43,98	
1072	&1602-2-1-10 варіант 1	Модуль релейний М-OUT8R	шт	3	<u>3189,52</u> 9568,56	<u>3069,00</u> 9207,00	<u>92,07</u> 276,21	<u>28,45</u> 85,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>3189,52</u> 9568,56	<u>3069,00</u> 9207,00	<u>92,07</u> 276,21	<u>28,45</u> 85,35	
1073	&1602-4-4-3 варіант 1	Сповіслювач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	2	<u>193,3</u> 386,60	<u>186,00</u> 372,00	<u>5,58</u> 11,16	<u>1,72</u> 3,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>193,3</u> 386,60	<u>186,00</u> 372,00	<u>5,58</u> 11,16	<u>1,72</u> 3,44	
1074	&1602-4-4-3 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	<u>183,64</u> 734,56	<u>176,70</u> 706,80	<u>5,30</u> 21,20	<u>1,64</u> 6,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>183,64</u> 734,56	<u>176,70</u> 706,80	<u>5,30</u> 21,20	<u>1,64</u> 6,56	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1075	&1602-5-1-2 варіант 1	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	6	<u>821,55</u> 4929,30	<u>790,50</u> 4743,00	<u>23,72</u> 142,32	<u>7,33</u> 43,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>821,55</u> 4929,30	<u>790,50</u> 4743,00	<u>23,72</u> 142,32	<u>7,33</u> 43,98	
1076	+1602-20036 варіант 1	Сирена StreetSiren	шт	3	<u>2851,24</u> 8553,72	<u>2743,50</u> 8230,50	<u>82,31</u> 246,93	<u>25,43</u> 76,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2851,24</u> 8553,72	<u>2743,50</u> 8230,50	<u>82,31</u> 246,93	<u>25,43</u> 76,29	
1077	+1602-20036 варіант 2	Сирена HomeSiren	шт	3	<u>1449,78</u> 4349,34	<u>1395,00</u> 4185,00	<u>41,85</u> 125,55	<u>12,93</u> 38,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1449,78</u> 4349,34	<u>1395,00</u> 4185,00	<u>41,85</u> 125,55	<u>12,93</u> 38,79	
1078	+1602-20036 варіант 3	Звукові колонки шириною 150мм, 10 Вт; 10АСП100П	шт	27	<u>1143,2</u> 30866,40	<u>1100,00</u> 29700,00	<u>33,00</u> 891,00	<u>10,20</u> 275,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	27	<u>1143,2</u> 30866,40	<u>1100,00</u> 29700,00	<u>33,00</u> 891,00	<u>10,20</u> 275,40	
1079	+1602-30007 варіант 1	Датчик відкриття магнітоконтактний В-3 А	шт	11	<u>507,43</u> 5581,73	<u>488,25</u> 5370,75	<u>14,65</u> 161,15	<u>4,53</u> 49,83	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>507,43</u> 5581,73	<u>488,25</u> 5370,75	<u>14,65</u> 161,15	<u>4,53</u> 49,83	
1080	+1602-30007 варіант 2	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	34	<u>1256,48</u> 42720,32	<u>1209,00</u> 41106,00	<u>36,27</u> 1233,18	<u>11,21</u> 381,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	34	<u>1256,48</u> 42720,32	<u>1209,00</u> 41106,00	<u>36,27</u> 1233,18	<u>11,21</u> 381,14	
1081	+1602-30007 варіант 3	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	14	<u>2029,69</u> 28415,66	<u>1953,00</u> 27342,00	<u>58,59</u> 820,26	<u>18,10</u> 253,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>2029,69</u> 28415,66	<u>1953,00</u> 27342,00	<u>58,59</u> 820,26	<u>18,10</u> 253,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1082	+1602-30007 варіант 4	ІЧ датчик руху з мікрофоном для виявлення розбиття скла CombiProtect	шт	7	<u>2130,5</u> 14913,50	<u>2050,00</u> 14350,00	<u>61,50</u> 430,50	<u>19,00</u> 133,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>2130,5</u> 14913,50	<u>2050,00</u> 14350,00	<u>61,50</u> 430,50	<u>19,00</u> 133,00	
1083	&1602-30037-2-1 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	3	<u>4687,63</u> 14062,89	<u>4510,50</u> 13531,50	<u>135,32</u> 405,96	<u>41,81</u> 125,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>4687,63</u> 14062,89	<u>4510,50</u> 13531,50	<u>135,32</u> 405,96	<u>41,81</u> 125,43	
1084	&1602-30068-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	42	<u>173,97</u> 7306,74	<u>167,40</u> 7030,80	<u>5,02</u> 210,84	<u>1,55</u> 65,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	42	<u>173,97</u> 7306,74	<u>167,40</u> 7030,80	<u>5,02</u> 210,84	<u>1,55</u> 65,10	
1085	&1602-30076-3-Х варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	4	<u>82,15</u> 328,60	<u>79,05</u> 316,20	<u>2,37</u> 9,48	<u>0,73</u> 2,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>82,15</u> 328,60	<u>79,05</u> 316,20	<u>2,37</u> 9,48	<u>0,73</u> 2,92	
1086	+1906-15002 варіант 2	Ліфт (кількість зупинок - 6)	шт	3	<u>1353129,54</u> 4059388,62	<u>1302000,00</u> 3906000,00	<u>39060,00</u> 117180,00	<u>12069,54</u> 36208,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1353129,54</u> 4059388,62	<u>1302000,00</u> 3906000,00	<u>39060,00</u> 117180,00	<u>12069,54</u> 36208,62	
1087	&2402-4003-3 варіант 5	Кнопка відкриття електронної засувки (синій) РУПД-06-В-О-М-0	шт	2	<u>386,61</u> 773,22	<u>372,00</u> 744,00	<u>11,16</u> 22,32	<u>3,45</u> 6,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>386,61</u> 773,22	<u>372,00</u> 744,00	<u>11,16</u> 22,32	<u>3,45</u> 6,90	
1088	&2402-4003-3 варіант 6	Кнопка пуску димовидалення та підпору повітря (білий) РУПД-05-В-О-М-0	шт	17	<u>241,64</u> 4107,88	<u>232,50</u> 3952,50	<u>6,98</u> 118,66	<u>2,16</u> 36,72	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	<u>241,64</u> 4107,88	<u>232,50</u> 3952,50	<u>6,98</u> 118,66	<u>2,16</u> 36,72	
1089	&2402-4057-1 варіант 1	Сповідувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	152	<u>241,64</u> 36729,28	<u>232,50</u> 35340,00	<u>6,98</u> 1060,96	<u>2,16</u> 328,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	152	<u>241,64</u> 36729,28	<u>232,50</u> 35340,00	<u>6,98</u> 1060,96	<u>2,16</u> 328,32	
1090	+2406-1030 варіант 1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	92	<u>18552,37</u> 1706818,04	<u>17851,35</u> 1642324,20	<u>535,54</u> 49269,68	<u>165,48</u> 15224,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	92	<u>18552,37</u> 1706818,04	<u>17851,35</u> 1642324,20	<u>535,54</u> 49269,68	<u>165,48</u> 15224,16	
1091	+2406-1030 варіант 2	Вбудований холодильник Interline RCS 521 MWZ WA+	шт	4	<u>14088,97</u> 56355,88	<u>13556,60</u> 54226,40	<u>406,70</u> 1626,80	<u>125,67</u> 502,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>14088,97</u> 56355,88	<u>13556,60</u> 54226,40	<u>406,70</u> 1626,80	<u>125,67</u> 502,68	
1092	+2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	96	<u>8602,04</u> 825795,84	<u>8277,00</u> 794592,00	<u>248,31</u> 23837,76	<u>76,73</u> 7366,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	96	<u>8602,04</u> 825795,84	<u>8277,00</u> 794592,00	<u>248,31</u> 23837,76	<u>76,73</u> 7366,08	
1093	&*2406-1629I1 варіант 1	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	96	<u>3793,6</u> 364185,60	<u>3650,25</u> 350424,00	<u>109,51</u> 10512,96	<u>33,84</u> 3248,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	96	<u>3793,6</u> 364185,60	<u>3650,25</u> 350424,00	<u>109,51</u> 10512,96	<u>33,84</u> 3248,64	
1094	&*2406-1629I1 варіант 2	Мікрохвильова піч	шт	12	<u>3793,6</u> 45523,20	<u>3650,25</u> 43803,00	<u>109,51</u> 1314,12	<u>33,84</u> 406,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>3793,6</u> 45523,20	<u>3650,25</u> 43803,00	<u>109,51</u> 1314,12	<u>33,84</u> 406,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1095	&*2406-1629И2 варіант 1	Електрочайник Edler EK6560	шт	96	<u>860,2</u> 82579,20	<u>827,70</u> 79459,20	<u>24,83</u> 2383,68	<u>7,67</u> 736,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	96	<u>860,2</u> 82579,20	<u>827,70</u> 79459,20	<u>24,83</u> 2383,68	<u>7,67</u> 736,32	
1096	&*2406-1629И2 варіант 2	Електрочайник	шт	12	<u>860,2</u> 10322,40	<u>827,70</u> 9932,40	<u>24,83</u> 297,96	<u>7,67</u> 92,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>860,2</u> 10322,40	<u>827,70</u> 9932,40	<u>24,83</u> 297,96	<u>7,67</u> 92,04	
1097	+*2407-2204 варіант 1	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	12	<u>144,98</u> 1739,76	<u>139,50</u> 1674,00	<u>4,19</u> 50,28	<u>1,29</u> 15,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>144,98</u> 1739,76	<u>139,50</u> 1674,00	<u>4,19</u> 50,28	<u>1,29</u> 15,48	
1098	&*2410-3002И1 варіант 1	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	96	<u>13023,87</u> 1250291,52	<u>12531,75</u> 1203048,00	<u>375,95</u> 36091,20	<u>116,17</u> 11152,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	96	<u>13023,87</u> 1250291,52	<u>12531,75</u> 1203048,00	<u>375,95</u> 36091,20	<u>116,17</u> 11152,32	
1099	&2415-2464-5	Витяжка MINOLA HK 6212 WH 700 LED	шт	25	<u>3473,44</u> 86836,00	<u>3342,19</u> 83554,75	<u>100,27</u> 2506,75	<u>30,98</u> 774,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	25	<u>3473,44</u> 86836,00	<u>3342,19</u> 83554,75	<u>100,27</u> 2506,75	<u>30,98</u> 774,50	
1100	&2415-2464-5 варіант 1	Витяжка Minola HBI 5025 WH LED	шт	71	<u>2299,39</u> 163256,69	<u>2212,50</u> 157087,50	<u>66,38</u> 4712,98	<u>20,51</u> 1456,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	71	<u>2299,39</u> 163256,69	<u>2212,50</u> 157087,50	<u>66,38</u> 4712,98	<u>20,51</u> 1456,21	
1101	+15011-1 варіант 1	Бокс для БЖ комутатора	шт	13	<u>966,52</u> 12564,76	<u>930,00</u> 12090,00	<u>27,90</u> 362,70	<u>8,62</u> 112,06	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	13	<u>966,52</u> 12564,76	<u>930,00</u> 12090,00	<u>27,90</u> 362,70	<u>8,62</u> 112,06	
1102	+15011-1 варіант 2	Безпроводний замок ZL500	шт	92	<u>5025,91</u> 462383,72	<u>4836,00</u> 444912,00	<u>145,08</u> 13347,36	<u>44,83</u> 4124,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	92	<u>5025,91</u> 462383,72	<u>4836,00</u> 444912,00	<u>145,08</u> 13347,36	<u>44,83</u> 4124,36	
1103	+15011-1 варіант 3	Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	<u>4590,98</u> 27545,88	<u>4417,50</u> 26505,00	<u>132,53</u> 795,18	<u>40,95</u> 245,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>4590,98</u> 27545,88	<u>4417,50</u> 26505,00	<u>132,53</u> 795,18	<u>40,95</u> 245,70	
1104	+15011-1 варіант 5	Сенсорна панель HMI	шт	3	<u>18187,23</u> 54561,69	<u>17500,00</u> 52500,00	<u>525,00</u> 1575,00	<u>162,23</u> 486,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>18187,23</u> 54561,69	<u>17500,00</u> 52500,00	<u>525,00</u> 1575,00	<u>162,23</u> 486,69	
1105	+15011-1 варіант 6	Сесорний екран для Cerbo GX 70	шт	1	<u>18187,23</u> 18187,23	<u>17500,00</u> 17500,00	<u>525,00</u> 525,00	<u>162,23</u> 162,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18187,23</u> 18187,23	<u>17500,00</u> 17500,00	<u>525,00</u> 525,00	<u>162,23</u> 162,23	
1106	+15011-2 варіант 1	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт	7	<u>9761,86</u> 68333,02	<u>9393,00</u> 65751,00	<u>281,79</u> 1972,53	<u>87,07</u> 609,49	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>9761,86</u> 68333,02	<u>9393,00</u> 65751,00	<u>281,79</u> 1972,53	<u>87,07</u> 609,49	
1107	+15011-2 варіант 2	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	11	<u>1401,46</u> 15416,06	<u>1348,50</u> 14833,50	<u>40,46</u> 445,06	<u>12,50</u> 137,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>1401,46</u> 15416,06	<u>1348,50</u> 14833,50	<u>40,46</u> 445,06	<u>12,50</u> 137,50	
1108	+15011-2 варіант 4	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	<u>9665,21</u> 9665,21	<u>9300,00</u> 9300,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>86,21</u> 86,21	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1109	+15011-2 варіант 5	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9665,21</u> 9665,21	<u>9300,00</u> 9300,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>86,21</u> 86,21	
		Вентилятор L=300м3/год.	шт	2	<u>4832,61</u> 9665,22	<u>4650,00</u> 9300,00	<u>139,50</u> 279,00	<u>43,11</u> 86,22	
1110	+15011-2 варіант 8	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4832,61</u> 9665,22	<u>4650,00</u> 9300,00	<u>139,50</u> 279,00	<u>43,11</u> 86,22	
		Вентилятор L=100м3/год	шт	4	<u>1325,07</u> 5300,28	<u>1275,00</u> 5100,00	<u>38,25</u> 153,00	<u>11,82</u> 47,28	
1111	+15011-2 варіант 9	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1325,07</u> 5300,28	<u>1275,00</u> 5100,00	<u>38,25</u> 153,00	<u>11,82</u> 47,28	
		Вентилятор L=330м3/год.	шт	2	<u>5144,39</u> 10288,78	<u>4950,00</u> 9900,00	<u>148,50</u> 297,00	<u>45,89</u> 91,78	
1112	+15011-2 варіант 10	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5144,39</u> 10288,78	<u>4950,00</u> 9900,00	<u>148,50</u> 297,00	<u>45,89</u> 91,78	
		Жорсткий диск, SATA 10Tb	шт	8	<u>10392,7</u> 83141,60	<u>10000,00</u> 80000,00	<u>300,00</u> 2400,00	<u>92,70</u> 741,60	
1113	+15011-5 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>10392,7</u> 83141,60	<u>10000,00</u> 80000,00	<u>300,00</u> 2400,00	<u>92,70</u> 741,60	
		Вентилятор L=50м3/год.	шт	4	<u>935,34</u> 3741,36	<u>900,00</u> 3600,00	<u>27,00</u> 108,00	<u>8,34</u> 33,36	
1114	+15011-5 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>935,34</u> 3741,36	<u>900,00</u> 3600,00	<u>27,00</u> 108,00	<u>8,34</u> 33,36	
		Вентилятор L=60м3/год.	шт	1	<u>1039,27</u> 1039,27	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>30,00</u> 30,00	<u>9,27</u> 9,27	
1115	+15011-7 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1039,27</u> 1039,27	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>30,00</u> 30,00	<u>9,27</u> 9,27	
		Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	17	<u>2416,3</u> 41077,10	<u>2325,00</u> 39525,00	<u>69,75</u> 1185,75	<u>21,55</u> 366,35	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	<u>2416,3</u> 41077,10	<u>2325,00</u> 39525,00	<u>69,75</u> 1185,75	<u>21,55</u> 366,35	
1116	+15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	51	<u>2899,56</u> 147877,56	<u>2790,00</u> 142290,00	<u>83,70</u> 4268,70	<u>25,86</u> 1318,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	51	<u>2899,56</u> 147877,56	<u>2790,00</u> 142290,00	<u>83,70</u> 4268,70	<u>25,86</u> 1318,86	
1117	+15011-7 варіант 4	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	10	<u>3325,66</u> 33256,60	<u>3200,00</u> 32000,00	<u>96,00</u> 960,00	<u>29,66</u> 296,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>3325,66</u> 33256,60	<u>3200,00</u> 32000,00	<u>96,00</u> 960,00	<u>29,66</u> 296,60	
1118	+15011-26 варіант 7	Скелетром. Дитячі зачепи закріплені в бетон 2 кольори	шт	22	<u>207,85</u> 4572,70	<u>200,00</u> 4400,00	<u>6,00</u> 132,00	<u>1,85</u> 40,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	<u>207,85</u> 4572,70	<u>200,00</u> 4400,00	<u>6,00</u> 132,00	<u>1,85</u> 40,70	
1119	+15011-30 варіант 1	Панель керування Victron Energy Gerbo GX	шт	1	<u>16472,43</u> 16472,43	<u>15850,00</u> 15850,00	<u>475,50</u> 475,50	<u>146,93</u> 146,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16472,43</u> 16472,43	<u>15850,00</u> 15850,00	<u>475,50</u> 475,50	<u>146,93</u> 146,93	
1120	+15011-1064 варіант 1	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт	2	<u>9761,86</u> 19523,72	<u>9393,00</u> 18786,00	<u>281,79</u> 563,58	<u>87,07</u> 174,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>9761,86</u> 19523,72	<u>9393,00</u> 18786,00	<u>281,79</u> 563,58	<u>87,07</u> 174,14	
1121	+15011-1064 варіант 2	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	3	<u>8891,99</u> 26675,97	<u>8556,00</u> 25668,00	<u>256,68</u> 770,04	<u>79,31</u> 237,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>8891,99</u> 26675,97	<u>8556,00</u> 25668,00	<u>256,68</u> 770,04	<u>79,31</u> 237,93	
1122	+15011-1064 варіант 3	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	4	<u>3721,11</u> 14884,44	<u>3580,50</u> 14322,00	<u>107,42</u> 429,68	<u>33,19</u> 132,76	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3721,11</u> 14884,44	<u>3580,50</u> 14322,00	<u>107,42</u> 429,68	<u>33,19</u> 132,76	
1123	+15011-1064 варіант 4	Шлюз SLG410	шт	19	<u>2029,69</u> 38564,11	<u>1953,00</u> 37107,00	<u>58,59</u> 1113,21	<u>18,10</u> 343,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	19	<u>2029,69</u> 38564,11	<u>1953,00</u> 37107,00	<u>58,59</u> 1113,21	<u>18,10</u> 343,90	
1124	+*15171-1423 варіант 1	Програмне забезпечення ZKBioHLMS	шт	1	<u>5799,13</u> 5799,13	<u>5580,00</u> 5580,00	<u>167,40</u> 167,40	<u>51,73</u> 51,73	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5799,13</u> 5799,13	<u>5580,00</u> 5580,00	<u>167,40</u> 167,40	<u>51,73</u> 51,73	
1125	&*100000-393-1-АН варіант 1	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	6	<u>2078,51</u> 12471,06	<u>1999,97</u> 11999,82	<u>60,00</u> 360,00	<u>18,54</u> 111,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>2078,51</u> 12471,06	<u>1999,97</u> 11999,82	<u>60,00</u> 360,00	<u>18,54</u> 111,24	
1126	&*100000-393-1-АН варіант 2	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	5	<u>6113,25</u> 30566,25	<u>5882,25</u> 29411,25	<u>176,47</u> 882,35	<u>54,53</u> 272,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>6113,25</u> 30566,25	<u>5882,25</u> 29411,25	<u>176,47</u> 882,35	<u>54,53</u> 272,65	
1127	&241996-20801-2 варіант 1	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F (Електромеханічний привод)	шт	37	<u>51080,65</u> 1889984,05	<u>49150,50</u> 1818568,50	<u>1474,52</u> 54557,24	<u>455,63</u> 16858,31	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	37	<u>51080,65</u> 1889984,05	<u>49150,50</u> 1818568,50	<u>1474,52</u> 54557,24	<u>455,63</u> 16858,31	
1128	+*290220-3218 варіант 1	Ящики поштові на 5 секцій	шт	24	<u>3382,82</u> 81187,68	<u>3255,00</u> 78120,00	<u>97,65</u> 2343,60	<u>30,17</u> 724,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>3382,82</u> 81187,68	<u>3255,00</u> 78120,00	<u>97,65</u> 2343,60	<u>30,17</u> 724,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1129	&*290319-6243И5 варіант 2	Номер поверху 300*170*15	шт	45	<u>289,96</u> 13048,20	<u>279,00</u> 12555,00	<u>8,37</u> 376,65	<u>2,59</u> 116,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	45	<u>289,96</u> 13048,20	<u>279,00</u> 12555,00	<u>8,37</u> 376,65	<u>2,59</u> 116,55	
1130	+290518-6141-2 варіант 1	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E	шт	43	<u>483,26</u> 20780,18	<u>465,00</u> 19995,00	<u>13,95</u> 599,85	<u>4,31</u> 185,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	43	<u>483,26</u> 20780,18	<u>465,00</u> 19995,00	<u>13,95</u> 599,85	<u>4,31</u> 185,33	
1131	+*560110-15 варіант 2	Шафа в прихожій 600*2100*2300 (Шф-1)	шт	19	<u>28773,33</u> 546693,27	<u>27686,10</u> 526035,90	<u>830,58</u> 15781,02	<u>256,65</u> 4876,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	19	<u>28773,33</u> 546693,27	<u>27686,10</u> 526035,90	<u>830,58</u> 15781,02	<u>256,65</u> 4876,35	
1132	+*560110-15 варіант 3	Шафа в коридорі 600*2100*2000 (Шф-3)	шт	5	<u>23903,21</u> 119516,05	<u>23000,00</u> 115000,00	<u>690,00</u> 3450,00	<u>213,21</u> 1066,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>23903,21</u> 119516,05	<u>23000,00</u> 115000,00	<u>690,00</u> 3450,00	<u>213,21</u> 1066,05	
1133	+*560110-15 варіант 4	Шафа для речей 1150*900*3000	шт	2	<u>15069,42</u> 30138,84	<u>14500,00</u> 29000,00	<u>435,00</u> 870,00	<u>134,42</u> 268,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>15069,42</u> 30138,84	<u>14500,00</u> 29000,00	<u>435,00</u> 870,00	<u>134,42</u> 268,84	
1134	+*560110-15 варіант 5	Шафа біля рецепції 2200*600*2100	шт	1	<u>27086,76</u> 27086,76	<u>26063,25</u> 26063,25	<u>781,90</u> 781,90	<u>241,61</u> 241,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>27086,76</u> 27086,76	<u>26063,25</u> 26063,25	<u>781,90</u> 781,90	<u>241,61</u> 241,61	
1135	+*560110-15 варіант 7	Шафа в прихожій 450*2100*1200 (Шф-1)	шт	31	<u>14030,15</u> 434934,65	<u>13500,00</u> 418500,00	<u>405,00</u> 12555,00	<u>125,15</u> 3879,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	31	<u>14030,15</u> 434934,65	<u>13500,00</u> 418500,00	<u>405,00</u> 12555,00	<u>125,15</u> 3879,65	
1136	+*560110-15 варіант 8	Шафа в прихожій 2350*600*2600 (Шф-1)	шт	20	<u>28773,33</u> 575466,60	<u>27686,10</u> 553722,00	<u>830,58</u> 16611,60	<u>256,65</u> 5133,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>28773,33</u> 575466,60	<u>27686,10</u> 553722,00	<u>830,58</u> 16611,60	<u>256,65</u> 5133,00	
1137	+*560110-16 варіант 3	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-6)	шт	53	<u>9201,28</u> 487667,84	<u>8853,60</u> 469240,80	<u>265,61</u> 14077,33	<u>82,07</u> 4349,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	53	<u>9201,28</u> 487667,84	<u>8853,60</u> 469240,80	<u>265,61</u> 14077,33	<u>82,07</u> 4349,71	
1138	+*560110-16 варіант 4	Навісна шафа з дзеркалом 600*2100*1800 (Шф-5)	шт	31	<u>19632,44</u> 608605,64	<u>18890,60</u> 585608,60	<u>566,72</u> 17568,32	<u>175,12</u> 5428,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	31	<u>19632,44</u> 608605,64	<u>18890,60</u> 585608,60	<u>566,72</u> 17568,32	<u>175,12</u> 5428,72	
1139	+*560110-16 варіант 5	Шафа в ванній кімнаті 460*480 (Шф-3)	шт	20	<u>7925,47</u> 158509,40	<u>7626,00</u> 152520,00	<u>228,78</u> 4575,60	<u>70,69</u> 1413,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>7925,47</u> 158509,40	<u>7626,00</u> 152520,00	<u>228,78</u> 4575,60	<u>70,69</u> 1413,80	
1140	+*560110-16 варіант 6	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-4)	шт	20	<u>9201,28</u> 184025,60	<u>8853,60</u> 177072,00	<u>265,61</u> 5312,20	<u>82,07</u> 1641,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>9201,28</u> 184025,60	<u>8853,60</u> 177072,00	<u>265,61</u> 5312,20	<u>82,07</u> 1641,40	
1141	+*560110-19 варіант 1	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт	28	<u>7973,8</u> 223266,40	<u>7672,50</u> 214830,00	<u>230,18</u> 6445,04	<u>71,12</u> 1991,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	28	<u>7973,8</u> 223266,40	<u>7672,50</u> 214830,00	<u>230,18</u> 6445,04	<u>71,12</u> 1991,36	
1142	+*560110-20 варіант 3	Кухня 2385*2100*4800	шт	5	<u>125338,57</u> 626692,85	<u>120602,50</u> 603012,50	<u>3618,08</u> 18090,40	<u>1117,99</u> 5589,95	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>125338,57</u> 626692,85	<u>120602,50</u> 603012,50	<u>3618,08</u> 18090,40	<u>1117,99</u> 5589,95	
1143	+*560110-20 варіант 4	Кухня 600*2100*3200	шт	5	<u>88964,12</u> 444820,60	<u>85602,50</u> 428012,50	<u>2568,08</u> 12840,40	<u>793,54</u> 3967,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>88964,12</u> 444820,60	<u>85602,50</u> 428012,50	<u>2568,08</u> 12840,40	<u>793,54</u> 3967,70	
1144	+*560110-20 варіант 5	Кухня 600*2100*3900	шт	4	<u>101848,98</u> 407395,92	<u>98000,50</u> 392002,00	<u>2940,02</u> 11760,08	<u>908,46</u> 3633,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>101848,98</u> 407395,92	<u>98000,50</u> 392002,00	<u>2940,02</u> 11760,08	<u>908,46</u> 3633,84	
1145	+*560110-20 варіант 6	Кухня 600*2100*4800	шт	5	<u>109123,87</u> 545619,35	<u>105000,50</u> 525002,50	<u>3150,02</u> 15750,10	<u>973,35</u> 4866,75	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>109123,87</u> 545619,35	<u>105000,50</u> 525002,50	<u>3150,02</u> 15750,10	<u>973,35</u> 4866,75	
1146	+*560110-20 варіант 7	Шафа в спальні 600*2100*1900 (Шф-2)	шт	25	<u>18363,9</u> 459097,50	<u>17670,00</u> 441750,00	<u>530,10</u> 13252,50	<u>163,80</u> 4095,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	25	<u>18363,9</u> 459097,50	<u>17670,00</u> 441750,00	<u>530,10</u> 13252,50	<u>163,80</u> 4095,00	
1147	+*560110-20 варіант 10	Кухня 600*2100*3825	шт	49	<u>101848,98</u> 4990600,02	<u>98000,50</u> 4802024,50	<u>2940,02</u> 144060,98	<u>908,46</u> 44514,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	49	<u>101848,98</u> 4990600,02	<u>98000,50</u> 4802024,50	<u>2940,02</u> 144060,98	<u>908,46</u> 44514,54	
1148	+*560110-20 варіант 11	Кухня 2385*2100*3650	шт	4	<u>114995,75</u> 459983,00	<u>110650,50</u> 442602,00	<u>3319,52</u> 13278,08	<u>1025,73</u> 4102,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>114995,75</u> 459983,00	<u>110650,50</u> 442602,00	<u>3319,52</u> 13278,08	<u>1025,73</u> 4102,92	
1149	+*560110-20 варіант 12	Шафа в прихожій 600*2100*1200 (Шф-2)	шт	22	<u>16316,54</u> 358963,88	<u>15700,00</u> 345400,00	<u>471,00</u> 10362,00	<u>145,54</u> 3201,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	22	<u>16316,54</u> 358963,88	<u>15700,00</u> 345400,00	<u>471,00</u> 10362,00	<u>145,54</u> 3201,88	
1150	+*560110-20 варіант 13	Шафа 600*2100*1350 (Шф-3)	шт	18	<u>16732,25</u> 301180,50	<u>16100,00</u> 289800,00	<u>483,00</u> 8694,00	<u>149,25</u> 2686,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	18	<u>16732,25</u> 301180,50	<u>16100,00</u> 289800,00	<u>483,00</u> 8694,00	<u>149,25</u> 2686,50	
1151	+*560110-20 варіант 14	Шафа в спальні 600*2100*2985 (Шф-4)	шт	4	<u>22417,05</u> 89668,20	<u>21570,00</u> 86280,00	<u>647,10</u> 2588,40	<u>199,95</u> 799,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>22417,05</u> 89668,20	<u>21570,00</u> 86280,00	<u>647,10</u> 2588,40	<u>199,95</u> 799,80	
1152	+*560110-20 варіант 15	Шафа в спальні 2350*600*2600 (Шф-2)	шт	20	<u>18363,9</u> 367278,00	<u>17670,00</u> 353400,00	<u>530,10</u> 10602,00	<u>163,80</u> 3276,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>18363,9</u> 367278,00	<u>17670,00</u> 353400,00	<u>530,10</u> 10602,00	<u>163,80</u> 3276,00	
1153	+*560110-20 варіант 16	Кухня 2360*2380*2600	шт	20	<u>104553,17</u> 2091063,40	<u>100602,50</u> 2012050,00	<u>3018,08</u> 60361,60	<u>932,59</u> 18651,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>104553,17</u> 2091063,40	<u>100602,50</u> 2012050,00	<u>3018,08</u> 60361,60	<u>932,59</u> 18651,80	
1154	+*560110-51 варіант 2	Стілець Nowy Styl VISITOR BLACK (CH) C-11 чорний	шт	1	<u>782,88</u> 782,88	<u>753,30</u> 753,30	<u>22,60</u> 22,60	<u>6,98</u> 6,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>782,88</u> 782,88	<u>753,30</u> 753,30	<u>22,60</u> 22,60	<u>6,98</u> 6,98	
1155	+*560110-51 варіант 4	Стілець Lasabo, 440*510*800	шт	30	<u>2708,16</u> 81244,80	<u>2605,83</u> 78174,90	<u>78,17</u> 2345,10	<u>24,16</u> 724,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	30	<u>2708,16</u> 81244,80	<u>2605,83</u> 78174,90	<u>78,17</u> 2345,10	<u>24,16</u> 724,80	
1156	+*560110-51 варіант 5	Крісло Ikea Vedro, 730*650*750 (205.522.22)	шт	20	<u>7621,31</u> 152426,20	<u>7333,33</u> 146666,60	<u>220,00</u> 4400,00	<u>67,98</u> 1359,60	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>7621,31</u> 152426,20	<u>7333,33</u> 146666,60	<u>220,00</u> 4400,00	<u>67,98</u> 1359,60	
1157	+*560110-51 варіант 6	Стілець Dana Oak	шт	80	<u>2174,68</u> 173974,40	<u>2092,50</u> 167400,00	<u>62,78</u> 5022,40	<u>19,40</u> 1552,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	80	<u>2174,68</u> 173974,40	<u>2092,50</u> 167400,00	<u>62,78</u> 5022,40	<u>19,40</u> 1552,00	
1158	+*560110-51 варіант 7	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	214	<u>700,73</u> 149956,22	<u>674,25</u> 144289,50	<u>20,23</u> 4329,22	<u>6,25</u> 1337,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	214	<u>700,73</u> 149956,22	<u>674,25</u> 144289,50	<u>20,23</u> 4329,22	<u>6,25</u> 1337,50	
1159	+*560110-53 варіант 1	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	112	<u>565,41</u> 63325,92	<u>544,05</u> 60933,60	<u>16,32</u> 1827,84	<u>5,04</u> 564,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	112	<u>565,41</u> 63325,92	<u>544,05</u> 60933,60	<u>16,32</u> 1827,84	<u>5,04</u> 564,48	
1160	+*560110-53 варіант 2	Приліжковий столик KNARREVIK КНАРРЕВІК 37x28 см(303.811.83)	шт	156	<u>363,74</u> 56743,44	<u>350,00</u> 54600,00	<u>10,50</u> 1638,00	<u>3,24</u> 505,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	156	<u>363,74</u> 56743,44	<u>350,00</u> 54600,00	<u>10,50</u> 1638,00	<u>3,24</u> 505,44	
1161	+*560110-53 варіант 3	Стіл журнальний Говерла 2, 500*500*480мм (4988)	шт	8	<u>6608,02</u> 52864,16	<u>6358,33</u> 50866,64	<u>190,75</u> 1526,00	<u>58,94</u> 471,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	8	<u>6608,02</u> 52864,16	<u>6358,33</u> 50866,64	<u>190,75</u> 1526,00	<u>58,94</u> 471,52	
1162	+*560110-54 варіант 2	Рецепція	шт	1	<u>14323,84</u> 14323,84	<u>13782,60</u> 13782,60	<u>413,48</u> 413,48	<u>127,76</u> 127,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>14323,84</u> 14323,84	<u>13782,60</u> 13782,60	<u>413,48</u> 413,48	<u>127,76</u> 127,76	
1163	+*560110-54 варіант 3	Столик робочий 450*1320	шт	82	<u>5083,9</u> 416879,80	<u>4891,80</u> 401127,60	<u>146,75</u> 12033,50	<u>45,35</u> 3718,70	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	82	<u>5083,9</u> 416879,80	<u>4891,80</u> 401127,60	<u>146,75</u> 12033,50	<u>45,35</u> 3718,70	
1164	+*560110-54 варіант 4	Столик робочий у спальні	шт	20	<u>5083,9</u> 101678,00	<u>4891,80</u> 97836,00	<u>146,75</u> 2935,00	<u>45,35</u> 907,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>5083,9</u> 101678,00	<u>4891,80</u> 97836,00	<u>146,75</u> 2935,00	<u>45,35</u> 907,00	
1165	+*560110-60 варіант 1	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт	67	<u>4977,59</u> 333498,53	<u>4789,50</u> 320896,50	<u>143,69</u> 9627,23	<u>44,40</u> 2974,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	67	<u>4977,59</u> 333498,53	<u>4789,50</u> 320896,50	<u>143,69</u> 9627,23	<u>44,40</u> 2974,80	
1166	+*560110-72 варіант 1	Стіл обідній Lula Д 90	шт	87	<u>6640</u> 577680,00	<u>6389,10</u> 555851,70	<u>191,67</u> 16675,29	<u>59,23</u> 5153,01	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	87	<u>6640</u> 577680,00	<u>6389,10</u> 555851,70	<u>191,67</u> 16675,29	<u>59,23</u> 5153,01	
1167	+*560110-72 варіант 2	Стіл обідній Ikea Voxlov, 180*90*75 (404.343.22)	шт	5	<u>6755,26</u> 33776,30	<u>6500,00</u> 32500,00	<u>195,00</u> 975,00	<u>60,26</u> 301,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>6755,26</u> 33776,30	<u>6500,00</u> 32500,00	<u>195,00</u> 975,00	<u>60,26</u> 301,30	
1168	+*560110-194 варіант 1	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт	92	<u>15812,28</u> 1454729,76	<u>15214,80</u> 1399761,60	<u>456,44</u> 41992,48	<u>141,04</u> 12975,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	92	<u>15812,28</u> 1454729,76	<u>15214,80</u> 1399761,60	<u>456,44</u> 41992,48	<u>141,04</u> 12975,68	
1169	+*560110-194 варіант 2	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672), білий 160x200 см	шт	36	<u>7529,69</u> 271068,84	<u>7245,17</u> 260826,12	<u>217,36</u> 7824,96	<u>67,16</u> 2417,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	36	<u>7529,69</u> 271068,84	<u>7245,17</u> 260826,12	<u>217,36</u> 7824,96	<u>67,16</u> 2417,76	
1170	+*560110-194 варіант 3	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	36	<u>8689,02</u> 312804,72	<u>8360,70</u> 300985,20	<u>250,82</u> 9029,52	<u>77,50</u> 2790,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	36	<u>8689,02</u> 312804,72	<u>8360,70</u> 300985,20	<u>250,82</u> 9029,52	<u>77,50</u> 2790,00	
1171	+*560110-194 варіант 4	Ліжко NORDLI,90*200 (803.727.89)	шт	15	<u>12221,82</u> 183327,30	<u>11760,00</u> 176400,00	<u>352,80</u> 5292,00	<u>109,02</u> 1635,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	<u>12221,82</u> 183327,30	<u>11760,00</u> 176400,00	<u>352,80</u> 5292,00	<u>109,02</u> 1635,30	
1172	+*560110-194 варіант 5	Диван Corner Terracotta	шт	4	<u>15329,23</u> 61316,92	<u>14750,00</u> 59000,00	<u>442,50</u> 1770,00	<u>136,73</u> 546,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>15329,23</u> 61316,92	<u>14750,00</u> 59000,00	<u>442,50</u> 1770,00	<u>136,73</u> 546,92	
1173	+*560110-194 варіант 6	Крісло Corner Terracotta	шт	12	<u>8101,11</u> 97213,32	<u>7795,00</u> 93540,00	<u>233,85</u> 2806,20	<u>72,26</u> 867,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>8101,11</u> 97213,32	<u>7795,00</u> 93540,00	<u>233,85</u> 2806,20	<u>72,26</u> 867,12	
1174	+*560110-217 варіант 1	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт	92	<u>3382,82</u> 311219,44	<u>3255,00</u> 299460,00	<u>97,65</u> 8983,80	<u>30,17</u> 2775,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	92	<u>3382,82</u> 311219,44	<u>3255,00</u> 299460,00	<u>97,65</u> 8983,80	<u>30,17</u> 2775,64	
1175	+*560110-217 варіант 2	Дзеркало в санвузлі 500*850	шт	74	<u>1922,65</u> 142276,10	<u>1850,00</u> 136900,00	<u>55,50</u> 4107,00	<u>17,15</u> 1269,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	74	<u>1922,65</u> 142276,10	<u>1850,00</u> 136900,00	<u>55,50</u> 4107,00	<u>17,15</u> 1269,10	
		Разом по розділу IV	грн.		53454016,85	51440587,93	1536631,42	476797,50	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		21700660,21	20880751,43	626344,14	193564,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		31753356,64	30559836,50	910287,28	283232,86	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		21700660,21	20880751,43	626344,14	193564,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	92552,192					
		Стиснене повітря	м3	121831,34					
		Мастильні матеріали	кг	1167,058					
		Гідравлічна рідина	кг	113,283					
		Дрова	м3	105,278					
		Бензин	л	1378,091					
		Дизельне паливо	л	16588,015					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921). Будинок №2 (Секції Б1, Б2, Б3, БС1)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на земляні роботи будинка №2(секції Б1,БС1,Б2,Б3)</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	11600	
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20300	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1890	
4	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	210	
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	2100	
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	210	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1890	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1890	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на будівельні рішення (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
	<u>Фундаментна плита Фпм-0.1</u>			
9	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	м3	44,708	
10	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	м3	358,432	
11	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,005	
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,474	
13	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	13,574	
14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1,311	
15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,833	
	<u>Розділ 2. Колони та стіни</u>			

1	2	3	4	5
	<u>- КОЛОНИ</u>			
16	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон	м3	149,666	
17	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,635	
18	Фанера водостійка	м2	40,16	
19	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0638	
20	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	12,137	
21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	6,319	
22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,83	
23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	4,109	
24	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	15,646	
25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	15,803	
26	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам	м3	149,666	
27	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	151,91	
	<u>- СТІНИ</u>			
28	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм	м3	180,798	
29	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,756	
30	Фанера водостійка	м2	41,58	
31	Мастило універсальне для опалубки	т	0,103	
32	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	15,274	
33	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	1,163	
34	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,027	
35	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	4,943	
36	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	9,216	
37	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,078	
38	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	180,798	
39	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	183,51	
	<u>Розділ 3. Перекриття та балки</u>			
	<u>- ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ</u>			
40	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока"	м3	441,356	
41	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,168	
42	Фанера водостійка	м2	151,65	
43	Мастило універсальне для опалубки	т	0,177	
44	Балки опалубки дерев'яні	м	113,5	
45	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	т	48,271	

1	2	3	4	5
46	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	2,291	
47	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	36,589	
48	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	2,759	
49	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	6,356	
50	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,759	
51	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	441,356	
52	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - БАЛКИ	м3	447,98	
53	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,437	
54	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,205	
55	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм <u>Розділ 4. Сходи</u> <u>- Сходові клітки СК-1</u>	т	0,516	
56	Улаштування сходів (Бетон С20/25)	м3	22,047	
57	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	22,38	
58	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію	т	2,191	
59	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,164	
60	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,375	
61	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,218	
62	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм <u>Розділ 5. Збірні з/б конструкції галереї</u>	т	0,455	
63	Установлення колон масою до 2 т	шт	110	
64	Колони збірні залізобетонні Кз-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3	м3	19,97	
65	Ставлення кріплень колон	шт	142	
66	Вузли кріплення колон 1	комплект	30	
67	Вузли кріплення колон 2	комплект	112	
68	Установлення плит балконів площею до 5 м2	шт	45	
69	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	398,89	
70	Ставлення кріплень з/б плит балконів	шт	163	
71	Вузли 1 кріплення плит балконних	шт	129	
72	Вузли 2 кріплення плит балконних <u>Локальний кошторис 02-01-03 на будівельні рішення (секція БС1)</u> <u>Розділ 1. Фундаменти</u> <u>Фундаментна плита Фпм-0.1</u>	шт	34	
73	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	м3	105,77	
74	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	м3	441,607	

1	2	3	4	5
75	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,383	
76	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	13,277	
77	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,632	
78	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	7,638	
79	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	4,829	
	<u>Розділ 2. Колони та стіни</u>			
	<u>- КОЛОНИ</u>			
80	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон	м3	34,38	
81	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,21	
82	Фанера водостійка	м2	11,35	
83	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0184	
84	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	2,438	
85	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,943	
86	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,519	
87	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	3,84	
88	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	3,879	
89	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам	м3	34,38	
90	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	34,9	
	<u>- СТІНИ</u>			
91	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм	м3	51,253	
92	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,214	
93	Фанера водостійка	м2	11,79	
94	Мастило універсальне для опалубки	т	0,029	
95	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,651	
96	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,113	
97	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,306	
98	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	2,118	
99	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,151	
100	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	51,253	
101	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	52,02	
	<u>Розділ 3. Перекриття</u>			
	<u>- ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ</u>			

1	2	3	4	5
102	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	260,233	
103	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,099	
104	Фанера водостійка	м2	89,42	
105	Масило універсальне для опалубки	т	0,104	
106	Балки опалубки дерев'яні	м	66,9	
107	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	32,097	
108	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,681	
109	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	8,395	
110	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	16,336	
111	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,761	
112	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	3	
113	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25 мм	т	1,245	
114	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	260,233	
115	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Локальний кошторис 02-01-04 на зовнішні стіни будинка №2(секції Б1,Б2,Б3)</u>	м3	264,14	
116	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	5020,67	
117	Монтаж багат шарових стінових панелей заводської готовності	м2	2891	
118	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) гладка поверхня	м2	1679	
119	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) рельєфна поверхня	м2	774	
120	Сендвіч-панель з з/б задньою стінкою 80мм (товщ. панелі 420мм) рельєфна поверхня з рустами	м2	438	
121	Ставлення кріплень стінових панелей	шт	2440	
122	Вузол кріплення сендвіч-панелей <u>Локальний кошторис 02-01-05 на архітектурні рішення (секції Б1,БС1)</u> <u>Розділ 1. Стіни</u> <u>- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)</u>	шт	2440	
123	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	м3	251,01	
124	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100 <u>- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5)</u>	шт	11095	
125	Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	м2	1445,5	
126	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100 <u>Розділ 2. Перемишки</u>	шт	15901	
127	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	140	
128	Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	
129	Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	109	

1	2	3	4	5
130	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
131	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	
132	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
133	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	
134	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
	<u>Розділ 3. Вікна та двері</u>			
	<u>- Вікна</u>			
135	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,9	
136	Блоки віконні металопластикові	м2	5,9	
137	Герметик силіконовий	л	0,7	
138	Піна монтажна	л	1,74	
139	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	23	
140	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	412,84	
141	Блоки віконні металопластикові	м2	412,84	
142	Герметик силіконовий	л	40,46	
143	Піна монтажна	л	88,76	
144	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	1148	
145	Улаштування металевих ролетів	п. м.	157	
146	Ролети металеві з ручним приводом	шт	89	
	<u>- Двері квартирні міжкімнатні,внутрішні загальні</u>			
147	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	146,58	
148	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	146,58	
149	Піна монтажна	л	22,4	
150	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	531	
151	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,28	
152	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	3,28	
153	Піна монтажна	л	0,44	
154	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	9	
	<u>- Двері зовнішні загальні</u>			
155	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22,28	
156	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	22,28	
157	Піна монтажна	л	2,97	
158	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	59	
	<u>- Двері квартирні вхідні металеві</u>			
159	Монтаж металевих дверей	т	1,71	
160	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л	шт	10	
161	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 П	шт	9	
	<u>- Двері внутрішні технічні металеві</u>			
162	Монтаж металевих дверей	т	0,18	
163	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,5 Л	шт	2	
	<u>- Двері внутрішні загальні протипожежні металеві</u>			
164	Монтаж металевих дверей	т	0,79	

1	2	3	4	5
165	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 21,0-10,5	шт	2	
166	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 1 21-10,5	шт	2	
167	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60 2 21-12,9 П	шт	1	
168	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 2 21-15,6 - Двері внутрішні загальні металеві	шт	2	
169	Монтаж металевих дверей	т	0,91	
170	Двері ДМП ЕІ30 2 20,8-12,5	шт	5	
171	Двері ДМП ЕІ30 1 21-10,5	шт	2	
172	Двері ДМП ЕІ30 1 24-10,5 П - Дверні доводчики	шт	1	
173	Монтаж дверних доводчиків	шт	11	
174	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F (Електромеханічний привод)	шт	11	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
	<u>- Тип П-1 Приміщення автостоянки 1-го поверху (S=776,49 м2)</u>			
175	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	776,49	
176	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	776,49	
177	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	155,3	
178	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	2950,7	
179	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	776,49	
180	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (додавати до товщ. 85мм)	м2	776,49	
181	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	776,49	
182	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 - Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=376,37м2)	кг	3882,5	
183	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	376,37	
184	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	376,37	
185	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	75,3	
186	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	1430,2	
187	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	376,37	
188	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	383,9	
189	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	376,37	
190	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	376,37	
191	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	376,37	
192	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	414	
193	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	376,37	
194	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-376,37	
195	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	376,37	

1	2	3	4	5
196	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 <u>- Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=1156,57м2)</u>	кг	1881,9	
197	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1156,45	
198	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	1179,7	
199	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1156,57	
200	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	1156,57	
201	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1156,57	
202	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	1272,2	
203	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1156,57	
204	Грунтовка Forbo 044	кг	115,657	
205	Клей Форбо 522	кг	404,7995	
206	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм	м2	1179,7014	
207	Шнур для сварки лінолеуму	м	414,76	
208	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	989	
209	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic <u>- Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=121,56м2)</u>	м	998,9	
210	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	121,56	
211	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	124	
212	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	121,56	
213	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	121,56	
214	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	121,56	
215	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	133,7	
216	Гідроізоляція горизонтальна цементно-полімерною сумішшю	м2	141,76	
217	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	425,28	
218	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	121,56	
219	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky	м2	123,99	
220	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	632,1	
221	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	55,2	
222	Хрестики для плитки <u>- Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=187,38 м2)</u>	шт	878	
223	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	199,78	
224	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм	м2	203,8	
225	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	187,38	
226	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	187,38	
227	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	187,38	
228	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	206,1	
229	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	187,38	
230	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	974,4	
231	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	85,1	
232	Хрестики для плитки	шт	1353	
233	Плитка керамічна для підлог антислизька	м2	191,1	

1	2	3	4	5
	<u>- Тип 6 Галереї (S=232,26 м2)</u>			
234	Улаштування покриттів наливних товщиною 5 мм	м2	232,26	
235	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги	кг	46,5	
236	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка)	кг	32,5	
237	Наливна підлога EPOXY FLOOR	кг	812,9	
	<u>- Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=139,69 м2)</u>			
238	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	139,69	
239	Праймер бітумний ТехноНіколь №01	кг	41,9	
240	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	318,49	
241	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	139,69	
242	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	м2	139,69	
243	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	139,69	
244	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	27,9	
245	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	139,69	
246	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	142,5	
247	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	139,69	
248	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	153,7	
249	Укладання полімерної мембрани	м2	139,69	
250	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	142,48	
251	Ставлення кріплень	шт	1118	
252	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	1118	
253	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	139,69	
254	Геотекстиль голкопробивний ТехноНіколь 150 г/м2	м2	153,7	
255	Укладання полімерної мембрани	м2	139,69	
256	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Профі Гео 20	м2	142,48	
257	Ставлення кріплень	шт	1118	
258	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	1118	
259	Улаштування підстилаючих щебеневих шарів	м3	41,907	
260	Улаштування декоративної засипки гравієм	м3	4,2	
261	Улаштування покриттів із брукатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	м2	139,69	
262	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм	м2	139,69	
	<u>Розділ 5. Сходи</u>			
	<u>-- Сходові клітки (S=130,04 м2)</u>			
263	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	130,04	
264	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	676,2	
265	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,3	
266	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	10,7	
267	Плитка керамогранітна	м2	132,64	
	<u>- Огородження сходів</u>			
268	Установлення металевої огорожі	м	70	
269	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	70	
	<u>Розділ 6. Внутрішнє оздоблення</u>			

1	2	3	4	5
	<u>- СТІНИ</u>			
	<u>- Житло/ Приміщення</u>			
270	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	2536,7	
271	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	2536,7	
272	Шпаклівка стартова	т	4,566	
273	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	2536,7	
274	Шпаклівка фінішна	т	4,566	
275	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2536,7	
	<u>- Житло/СВ</u>			
276	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	443,87	
277	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	448,3	
278	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1731,1	
279	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	220,2	
280	Хрестики для плитки	шт	4559	
	<u>- МЗК</u>			
281	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	1134,93	
282	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	1134,93	
283	Шпаклівка стартова	т	2,043	
284	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	1134,93	
285	Шпаклівка фінішна	т	2,043	
286	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1134,93	
	<u>- МЗК/СВ</u>			
287	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	58,63	
288	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	59,2	
289	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	228,7	
290	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	29,1	
291	Хрестики для плитки	шт	602	
	<u>- Тех.приміщення</u>			
292	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	400,83	
293	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	400,83	
294	Шпаклівка стартова	т	0,721	
295	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	400,83	
296	Шпаклівка фінішна	т	0,721	
297	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	400,83	
298	Монтаж алюмінієвої смуги	м	530	

1	2	3	4	5
299	Смуга алюмінієва 50x2 мм 2000 мм анодоване срібло - <u>СТЕЛІ</u> - <u>Житло/ Приміщення</u>	м	530	
300	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1127,83	
301	Профіль UD-27	м	1015	
302	Профіль CD-60	м	2876	
303	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	1917	
304	Підвіс для підвісної стелі	шт	789	
305	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	789	
306	Шурупи самонарізні 3,5x9,5	шт	17594	
307	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	1127,83	
308	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	1184,2	
309	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	23684	
310	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	402,6	
311	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	1117	
312	Шпаклювання стель (стартове)	м2	1127,83	
313	Шпаклівка стартова	кг	2030,1	
314	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	1127,83	
315	Шпаклівка фінішна	кг	2030,1	
316	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - <u>Житло/ СВ</u>	м2	1127,83	
317	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	103,17	
318	Профіль UD-27	м	92,9	
319	Профіль CD-60	м	263,1	
320	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	175	
321	Підвіс для підвісної стелі	шт	72	
322	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	72	
323	Шурупи самонарізні 3,5x9,5	шт	1609	
324	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	103,17	
325	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	108,3	
326	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	2167	
327	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	36,8	
328	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	102	
329	Шпаклювання стель (стартове)	м2	103,17	
330	Шпаклівка стартова	кг	185,7	
331	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	103,17	
332	Шпаклівка фінішна	кг	185,7	
333	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - <u>МЗК/Додатковий,СВ</u>	м2	103,17	
334	Очищення поверхонь	м2	120,44	
335	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	120,44	
336	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	48,176	

1	2	3	4	5
	<u>- МЗК /Холи</u>			
337	Очищення поверхонь	м2	340,92	
338	Ґрунтування бетонних поверхонь лаком	м2	340,92	
339	Улаштування підвісної стелі з рейок	м2	340,92	
340	Кубоподібна рейкова стеля	м2	357,97	
	<u>- Тех.приміщення</u>			
341	Очищення поверхонь	м2	81,36	
342	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	81,36	
343	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	32,544	
	<u>Розділ 7. Покрівля</u>			
	<u>- Не експлуатована покрівля Д1 (S=278,16м2)</u>			
344	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	278,16	
345	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загально товщини шару 80мм)	м2	278,16	
346	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	278,16	
347	Сітка Вр-2 150х150мм	м2	306	
348	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	м3	69,5	
349	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	68,81	
350	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	13,9	
351	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	13,48	
352	Укладання полімерної мембрани	м2	278,16	
353	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	283,72	
354	Ставлення кріплень	шт	2225	
355	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	2225	
356	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	278,16	
357	Геотексиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2	м2	306	
358	Укладання мембрани	м2	278,16	
359	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м)	м2	283,72	
360	Улаштування засипки щебневим відсівом	м3	22,3	
361	Щебневий відсів, фракція від 5 до 10мм	м3	24,48	
	<u>- Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=47,36м2)</u>			
362	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	м3	11,8	
363	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	11,68	
364	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	2,4	
365	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	2,33	
366	Укладання полімерної мембрани	м2	47,36	
367	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	48,31	
368	Ставлення кріплень	шт	379	
369	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	379	
	<u>- опорядження стіни у місцях парапету, тип С-3 (S=86,27 м2)</u>			

1	2	3	4	5
370	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	4,3	
371	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	4,17	
372	Монтаж рейки притискної	м	72,38	
373	Рейка крайова притискна	м	76	
374	Дюбель	шт	290	
375	Герметизація герметиком нетвердіючим	м шва	72,38	
376	Герметик силіконовий	л	23,8854	
	<u>- накриття парапетів</u>			
	<u>- парапет Пр-1</u>			
377	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	11,61	
378	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	12,77	
379	Саморіз покрівельний	шт	116	
	<u>- парапет Пр-2</u>			
380	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	55,34	
381	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	60,87	
382	Саморіз покрівельний	шт	553	
	<u>-Водовідведення</u>			
383	Установлення воронки водостічних	шт	15	
384	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	
	<u>Розділ 8. Огородження</u>			
	<u>Огорожа вікон та вітражів</u>			
385	Установлення металевої огорожі	м	361	
386	Огородження Ог-1	мп	361	
387	Установлення декоративних колон	шт	27	
388	Колона декоративна К-1	шт	27	
	<u>Розділ 9. Деформаційні шви</u>			
	<u>- ТИП-Б (L=41 м.п.)</u>			
389	Улаштування деформаційного шва	м шва	41	
390	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	41	
391	Гідрошпонка Sanpol НД 500/35	м	41	
392	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістеролу	м3	1,23	
393	Екструдований пінополістерол XPS 50мм	м3	1,23	
	<u>Розділ 10. Гідроізоляційні роботи зовнішні</u>			
	<u>– Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2</u>			
394	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	362	
395	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	36,2	
396	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістеролу товщ. 100мм	м3	35,48	
397	Улаштування геозахисної мембрани	м2	362	
398	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	285,73	
399	Обклеювання геотекстилем	м2	362	

1	2	3	4	5
400	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	398,2	
401	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	362	
402	Профільована мембрана "Ізоліт" 0,6	м2	784,32	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на інтер'єрні рішення (секції Б1.БС1)</u>			
	<u>Відділ 1. Житлові приміщення</u>			
	<u>Розділ 1. Наповнення кухні квартир</u>			
403	Установлення мийок на одне відділення	компл.	19	
404	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	19	
405	Установлення змішувачів	шт	19	
406	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T	комплект	19	
	<u>Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів</u>			
407	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	24	
408	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	24	
409	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	24	
410	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	24	
411	Установлення змішувачів	шт	24	
412	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	24	
413	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	38	
414	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, D32 мм, нержавіюча сталь.	шт	19	
415	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	19	
416	Установлення душової системи	шт	19	
417	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	19	
418	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	148	
419	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	19	
420	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	67	
421	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь D25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	19	
422	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	19	
423	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	19	
424	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	24	
425	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	143	
426	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	24	
427	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	38	
428	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	57	
429	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	24	
430	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	19	
431	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	19	
432	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	24	

1	2	3	4	5
433	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167 <u>Відділ 2. Вхідні групи.МЗК</u> <u>Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів</u>	шт	24	
434	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
435	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
436	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	3	
437	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	3	
438	Установлення змішувачів	шт	3	
439	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	3	
440	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	10	
441	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	
442	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	4	
443	Поручень для ванної, прямих, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	
444	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	
445	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	6	
446	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	
447	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	
448	Вологозахисна кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	
449	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
450	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167 <u>Відділ 3. Паркінг</u> <u>Розділ 1. Наповнення паркінгу</u>	шт	2	
451	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки кінцевих елементів за довжини до 1,1 м та ширини до 1,1 м, кріплень 3	елемент	63	
452	Колесовідбійник гумовий РК03 /1,8 м	шт	29	
453	Відбійник кутовий паркувальний RG 80	шт	34	
454	Тактильні індикатори попереджувальні <u>Розділ 2. Сантехнічні прилади приміщень</u>	шт	208	
455	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
456	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
457	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
458	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	
459	Установлення змішувачів	шт	2	
460	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	
461	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	10	

1	2	3	4	5
462	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт		2
463	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт		4
464	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт		2
465	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт		2
466	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт		6
467	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт		2
468	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт		2
469	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт		2
470	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		2
471	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт		2
472	Дзеркало в санвузлі 500*850	шт		2
	<u>Розділ 3. Опорядження стелі і стін</u>			
	<u>-- Стеля</u>			
	=			
473	Очищення поверхонь	м2		900
474	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2		900
475	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л		360
	=			
476	Очищення поверхонь	м2		169
477	Ґрунтування бетонних поверхонь лаком	м2		169
478	Улаштування підвісної стелі з рейок	м2		169
479	Кубоподібна рейкова стеля	м2		177,45
	<u>-- Стіни</u>			
	=			
480	Очищення поверхонь	м2		510
481	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2		510
482	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л		204
	=			
483	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2		583
484	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2		583
485	Шпаклівка стартова	т		1,049
486	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2		583
487	Шпаклівка фінішна	т		1,049
488	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		519
489	Інтер'єрна акрилова водно-дисперсійна фарба Ceresit СТ 50 (RAL 9016)	л		103,8

1	2	3	4	5
490	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	64	
491	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована RAL 3012	кг	40,32	
	=			
492	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	47	
493	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	47,5	
494	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	183,3	
495	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,3	
496	Хрестики для плитки	шт	483	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції Б1,БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтуюється</u>			
497	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт	19	
498	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт	19	
499	Дзеркало в санвузлі 500*850	шт	19	
500	Кухня 2385*2100*4800	шт	5	
501	Кухня 600*2100*3200	шт	5	
502	Кухня 600*2100*3900	шт	4	
503	Кухня 600*2100*4800	шт	5	
504	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт	15	
505	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 х 200 см	шт	15	
506	Стіл обідній Lula Д 90	шт	14	
507	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	19	
508	Столик робочий 450*1320	шт	29	
509	Приліжковий столик KNARREVIK KNAPPEVIK 37x28 см(303.811.83)	шт	50	
510	Стіл обідній Ikea Voxlov, 180*90*75 (404.343.22)	шт	5	
511	Ліжко NORDLI,90*200 (803.727.89)	шт	15	
512	Стілець Lasabo, 440*510*800	шт	30	
513	Крісло Ikea Vedro, 730*650*750 (205.522.22)	шт	20	
514	Шафа в прихожій 600*2100*2300 (Шф-1)	шт	19	
515	Шафа в спальні 600*2100*1900 (Шф-2)	шт	25	
516	Шафа в коридорі 600*2100*2000 (Шф-3)	шт	5	
	<u>Розділ 2. Наповнення кухонь квартир</u>			
517	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	15	
518	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	19	
519	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	19	
520	Витяжка Minola HBI 5025 WH LED	шт	14	
521	Витяжка MINOLA HK 6212 WH 700 LED	шт	5	
522	Електрочайник Edler EK6560	шт	19	
523	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	19	
524	Вбудований холодильник Interline RCS 521 MWZ WA+	шт	4	
	<u>Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтуюється</u>			

1	2	3	4	5
525	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт		9
526	Шафа для речей 1150*900*3000	шт		1
527	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Kp-1)	шт		4
528	Стілець Nowy Styl VISITOR BLACK (CH) C-11 чорний	шт		1
529	Шафа біла рецепції 2200*600*2100	шт		1
530	Рецепція	шт		1
531	Номер поверху 300*170*15	шт		14
532	Ящики поштові на 5 секцій	шт		5
533	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт		2
534	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт		2
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на водопровід та каналізація (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
535	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт		3
	<u>Розділ 2. В1</u>			
536	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		1
537	Установлення пневмобаків, місткістю 0,2 м3 <u>- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (23компл):</u>	шт		1
538	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт		23
539	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт		23
540	Муфта ПП/Сталь	шт		23
541	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт		23
542	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт		23
543	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт		23
544	Фільтр сітчатий Ду15	шт		23
545	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт		23
546	Клапан зворотній Ду15	шт		23
547	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт		9
548	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт		9
549	Установлення баків запасу води місткістю 5 м3	шт		1
550	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект		1
551	Поплавковий клапан Ду40	шт		1
552	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 65 мм	шт		1
553	Зворотній клапан фланцевий Ду65, PN16	шт		1
554	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м		40
555	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м		75
556	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м		115
557	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2		24,1

1	2	3	4	5
558	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	24,1	
559	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	115	
560	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 50/б=30 мм	м	40	
561	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/б=30 мм	м	75	
562	Установлення кранів повітряних	комплект	23	
563	Кран для спуску води Ду20	шт	23	
564	Фасонні елементи для труби сталевोї електрозварної	комплект	1	
565	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	5	
566	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
567	Запобіжний клапан, Ду15	шт	3	
568	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	20	
569	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	20	
570	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	1	
571	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	5	
572	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	50	
573	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	4	
574	Гнучка вставка резинова муфтова Ду65	шт	3	
575	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	100	
576	Фасонні елементи для труби сталевої водогазопровідної	комплект	1	
577	Ізоляція трубопроводів	м	50	
578	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	5,1	
579	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20	м	20,4	
580	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	20,4	
581	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	5,1	
582	Клей монтажний для ізоляції	л	0,71	
583	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	69,07	
584	Кліпса монтажна	шт	150	
585	Очишувач для клею	л	0,16	
586	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	50	
587	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	50	
588	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	330	
589	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	330	
590	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	91	
591	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	91	
592	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	400	
593	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	400	
594	Установлення кранів кульових муфтових Ду20	шт	2	
595	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	

1	2	3	4	5
596	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	
597	Ізоляція трубопроводів	м	730	
598	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	336,6	
599	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм	м	408	
600	Клей монтажний для ізоляції	л	10,37	
601	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	1008,42	
602	Кліпса монтажна	шт	2190	
603	Очищувач для клею	л	2,26	
604	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	74	
605	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 3. В1.1</u>			
606	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	40	
607	Кран для спуску води Ду20	шт	2	
608	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
609	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	70	
610	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	2	
611	Поливальний кран Ду20	шт	2	
612	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
613	Ізоляція трубопроводів діаметром 20 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	70	
614	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/б=30 мм	м	40	
615	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 25/б=30 мм	м	30	
616	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	
	<u>Розділ 4. Т3; Т4</u>			
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень (19компл):</u>			
617	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	19	
618	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15	шт	19	
619	Муфта ПП/Сталь	шт	19	
620	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	
621	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	19	
622	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	19	
623	Фільтр сітчатий Ду15	шт	19	
624	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	
625	Клапан зворотній Ду15	шт	19	
626	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	54	
627	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	54	
628	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	5	
629	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	10	

1	2	3	4	5
630	Кран для спуску води Ду20	шт	19	
631	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
632	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	10	
633	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	10	
634	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	45	
635	Фасонні елементи для труби сталевих водогазопровідної	комплект	1	
636	Ізоляція трубопроводів	м	45	
637	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м	5,1	
638	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	10,2	
639	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м	10,2	
640	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м	10,2	
641	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м	10,2	
642	Клей монтажний для ізоляції	л	0,64	
643	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	62,16	
644	Кліпса монтажна	шт	135	
645	Очищувач для клею	л	0,14	
646	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	400	
647	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	400	
648	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	500	
649	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	500	
650	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	
651	Ізоляція трубопроводів	м	900	
652	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	408	
653	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм	м	510	
654	Клей монтажний для ізоляції	л	12,78	
655	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	1243,26	
656	Кліпса монтажна	шт	2700	
657	Очищувач для клею	л	2,79	
658	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт	74	
659	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	74	
660	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
661	Установлення кранів повітряних	комплект	19	
662	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	19	
<u>Розділ 5. К1</u>				
663	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	100	
664	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	22	
665	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	10	
666	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	20	

1	2	3	4	5
667	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	5	
668	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
669	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	130	
670	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	150	
671	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	20	
672	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	3	
673	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	7	
674	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
675	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
676	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	30	
677	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	5	
	<u>Розділ 6. К2</u>			
678	Установлення воронки водостічних	шт	2	
679	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	
680	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	
681	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	60	
682	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	50	
683	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	1	
684	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 200 мм	м	40	
685	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
686	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб НПВХ діаметром 100 мм	м	25	
687	Зворотній клапан Ду100	шт	1	
688	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	
689	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110x110-90°	шт	1	
690	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	
691	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	
692	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	
693	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	
694	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	4	
695	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 7. К13</u>			
696	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
697	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	
698	Улаштування пісковловлювачів бетонних	м3	0,1	
699	Пісковловлювач бетонний 385/500/140	шт	2	
700	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	50	
701	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	4	
702	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	4	
703	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
704	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	50	
705	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,3	

1	2	3	4	5
706	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	6,3	
707	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
708	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
709	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5	
710	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	35	
711	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	5	
712	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	35	
713	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,9	
714	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	11,9	
715	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
716	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
717	Улаштування лотків водовідвідних	м	80	
718	Лоток водовідвідний 140х90(н)	м	80	
719	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	2,4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б1)</u>			
720	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	3	
721	Насосна установка з частотним регулятором Q=3,15л/с, H=35м	шт	1	
722	Пневмобак, 10 бар V=600л	шт	1	
723	Бак запасу води W=5 м3	шт	1	
724	Бак запасу води W=1 м3	шт	1	
725	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на опалення та вентиляція (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
	<u>- система радіаторного опалення житлових квартир</u>			
726	Установлення радіаторів сталених	кВт	89,639	
727	Кронштейни для радіаторів	комплект	78	
728	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	26	
729	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	32	
730	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/700	шт	3	
731	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/800	шт	13	
732	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/900	шт	4	
733	Вузол підключення кутовий DN20	шт	78	
734	Установлення сушарок для рушників	шт	24	
735	Рушникосушка Q=250Вт	шт	24	
736	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	24	
737	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	24	

1	2	3	4	5
738	Установлення термоголовки	шт	102	
739	Термостатична головка до радіаторів	шт	78	
740	Термостатична головка до рушникосушок	шт	24	
741	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	19	
742	Клапан ручний балансувальний DN15 USV-S	шт	19	
743	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	19	
744	Тепловий лічильник DN15 RS-485, Пульсар 0,6	шт	19	
745	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	35	
746	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	7	
747	Крани кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	2	
748	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
749	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	2	
750	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	14	
751	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	5	
752	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	2150	
753	Труба багатошарова металопластикові діам. 20x2,8мм	м	2150	
754	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	300	
755	Труба багатошарова металопластикові діам. 25x2,8мм	м	300	
756	Комплект фітінгів для металопластикової труби опалення	комплект	1	
757	Ізоляція трубопроводів	м	2450	
758	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм	м	2193	
759	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25x2,8 мм	м	306	
760	Клей монтажний для ізоляції	л	34,79	
761	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	3384,43	
762	Кліпса монтажна	шт	7350	
763	Очищувач для клею	л	7,6	
764	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	
765	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	5	
766	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	1	
767	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	24	
768	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,3	
769	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	4,3	
770	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	30	
771	Ізоляція трубопроводів	м	30	
772	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 15 мм	м	5,1	
773	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 20мм	м	1,02	

1	2	3	4	5
774	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 50 мм	м	24,48	
775	Клей монтажний для ізоляції	л	0,43	
776	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	41,44	
777	Кліпса монтажна	шт	90	
778	Очишувач для клею	л	0,09	
779	Комплект фітингів для труб Steel	комплект	1	
780	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
781	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	м2	36	
782	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм	м2	37,8	
	<u>- опалення технічних приміщень та коридорів</u>			
783	Установлення електричних конвекторів	шт	20	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
784	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	4	
785	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,4985	
786	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт	2	
787	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт	2	
788	Гнучка вставка ВВГ 600х350	шт	2	
789	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	
790	Шумогасник	шт	4	
791	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
792	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт	1	
793	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	44	
794	Решітка зовнішня металева	шт	5	
795	Решітка однорядна алюмінієва	шт	39	
796	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	6	
797	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	6	
798	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	40,82	
799	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	40,82	
800	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	152,6	
801	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	152,6	
802	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	235,6	
803	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	235,6	
804	Дросель-клапан прямокутного січення	шт	13	
805	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	40	
806	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	40	
807	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	256	
808	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	220,5	
809	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	48,3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
810	Електричний конвектор у вологозахисному виконанні , 500Вт	шт	5	

1	2	3	4	5
811	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт		7
812	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт		8
<u>Розділ 2. Вентиляція</u>				
813	Вентилятор L=3260м3/год.	шт		1
814	Вентилятор L=100м3/год	шт		1
815	Вентилятор L=300м3/год.	шт		2
<u>Локальний кошторис 02-01-012 на тепломеханічна частина (секції Б1, БС1)</u>				
<u>Розділ 1. Обладнання</u>				
816	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт		4
817	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт		4
818	Монтаж геліоколектора плаского	шт		12
819	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт		2
820	Монтаж теплообмінного вузла	шт		1
821	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		3
822	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт		2
823	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт		2
824	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт		1
825	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт		1
826	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт		1
827	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт		1
828	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт		1
829	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт		1
<u>Розділ 2. Трубопроводи та арматура</u>				
830	Установлення арматури для наповнення	комплект		1
831	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт		1
832	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт		1
833	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1.6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт		1
834	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
835	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт		1
836	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
837	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт		1
838	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
839	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21H8KB120	шт		1
840	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
841	Клапан пониження тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт		1
842	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		1
843	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт		1
844	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		1

1	2	3	4	5
845	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	
846	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	
847	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	
848	Установлення фільтрів-грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	2	
849	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	1	
850	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	1	
851	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	14	
852	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65, 1421902, HERZ	шт	10	
853	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	4	
854	Установлення клапанів зворотних, балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	11	
855	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт	4	
856	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	1	
857	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	1	
858	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	4	
859	Клапан зворотний пружинний, DN25, 1"	шт	1	
860	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	
861	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	
862	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
863	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" BP x 1/2" BP; 90158AD05	шт	1	
864	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	
865	Установлення кранів кульових діаметром 40 мм	шт	6	
866	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	
867	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	2	
868	Установлення кранів кульових діаметром 20 мм	шт	3	
869	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	2	
870	Кран кульовий, BP x амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	
871	Установлення кранів кульових діаметром 15 мм	шт	3	
872	Кран кульовий, BP x 3P, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	
873	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 20 мм	м	97,74	
874	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	48,55	
875	Труба мідна KME SANCO ф15 (ф15 x 1)	м	0,69	
876	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	48,5	
877	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 25 мм	м	2,89	
878	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 x 1.2)	м	2,89	
879	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	
880	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	
881	Кран кульовий, BP x амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	
882	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 32 мм	м	97,88	
883	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 x 1.5)	м	97,88	
884	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN32	шт	4	
885	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 50 мм	м	0,51	

1	2	3	4	5
886	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 x 1.5)	м	0,51	
887	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 65 мм	м	0,48	
888	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 x 2)	м	0,48	
889	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 80 мм	м	83,74	
890	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 x 2)	м	83,74	
891	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	101,28	
892	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	84,22	
893	Ізоляція трубопроводів	м	276,79	
894	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 15	м	50,2248	
895	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 22	м	49,47	
896	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 35	м	97,2162	
897	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 89	м	85,4148	
898	Клей монтажний для ізоляції	л	3,93	
899	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	382,36	
900	Кліпса монтажна	шт	830	
901	Очишувач для клею	л	0,86	
	<u>Розділ 3. Блочний тепловий пункт</u>			
902	Монтаж блочного теплового пункту БТП	шт	1	
	<u>Розділ 4. Теплопостачання. Система Т1-Т2</u>			
903	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою]	м	52,13	
904	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізована в оцинкованому кожусі ф65 (ф76 x 4)	м	52,13	
905	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою]	м	84,89	
906	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізована в оцинкованому кожусі ф80 (ф89 x 4)	м	84,89	
907	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою]	м	151,9	
908	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізована в оцинкованому кожусі ф100 (ф108 x 4)	м	151,9	
909	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 125 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою]	м	22,3	
910	Труба сталевая електрозварна прямошовна оцинкована, попередньоізована в оцинкованому кожусі ф125 (ф133 x 4)	м	22,3	
911	Відвід 45-76x4	шт	8	
912	Відвід 45-89x4	шт	3	
913	Відвід 45-108x4	шт	2	
914	Відвід 45-133x4	шт	3	
915	Відвід 90-76x4	шт	2	
916	Відвід 90-108x4	шт	2	

1	2	3	4	5
917	Відвід 90-133x4	шт		4
918	Перехід К 80-65	шт		2
919	Перехід К 100-80	шт		2
920	Перехід К 125-100	шт		2
921	Трійник 108x4-76x4	шт		4
922	Трійник 133x4-89x4	шт		2
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на придбання</u> <u>устаткування тепломеханічної частини (секції Б1, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
923	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт		4
924	Геліоколектор плаский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт		12
925	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт		2
926	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт		1
927	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт		2
928	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт		1
929	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт		2
930	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт		2
931	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт		1
932	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт		1
933	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт		1
934	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт		1
935	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт		1
936	Бак поліетіленовий 300 л	шт		1
	<u>Розділ 2. Блочний тепловий пункт</u>			
937	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-2	шт		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на автоматизація</u> <u>тепломеханічної частини (секції Б1)</u>			
938	Установлення щита ЩА-ТМК1, масою до 6 кг	шт		1
939	Корпус щита автоматики ЩА-ТМК1	шт		1
940	Монтаж датчиків	шт		26
941	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт		10
942	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт		3
943	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт		1
944	Датчик температури кімнатний RTF	шт		1
945	Датчик тиску EWPA 010	шт		7
946	Датчик затоплення Octopus++	шт		4
947	Установлення кранів	шт		7
948	Кран з спускником+муфта d15	шт		7
949	Монтаж реле тиску	шт		1
950	Реле тиску KPI35	шт		1
951	Монтаж пристрою перетворення	плата		4
952	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт		4
953	Монтаж модуля накладки M-bus	шт		1
954	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт		1

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на автоматизація теплотехнічної частини (кабельна продукція секцій Б1, Б2, Б3)</u>			
955	Прокладання лотків	м	39	
956	Лоток перфорований 100х100мм (ШхВ)	м	39	
957	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	39	
958	Повороти, кути, відгалудження,профіль	комплект	1	
959	Кріплення для лотків (шпильки, гайки, болти, шайби і т.д.)	комплект	1	
960	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	500	
961	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	505	
962	Тримач з клямкою і дюбелем ф20 мм (упак)	шт	8	
963	Коробка відгалужувальна прямокутна, IP40 85х85х45мм	шт	30	
964	Анкер APS-H 10х80 мм (упак)	шт	2	
965	Дюбель-шуруп забивн. поліпроп. з буртиком SMT-G 6*40 (упак)	шт	8	
966	Хомут кабельний чорний CHS 300 х 4 (упак)	шт	6	
967	Прокладання ізоляційних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	104	
968	Кабель силовий ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	106,08	
969	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	500	
970	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1х2х0,8	м	510	
971	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1841	
972	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1х2х0,8	м	1833,96	
973	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2х2х0,8	м	43,86	
974	Установлення клемних колодок	шт	30	
975	Клемна колодка LP 12р, 450V, 24А, 2,5 мм 43212NYP	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на електричні мережі секції (секції Б1, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
976	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	
977	Установлення ШОЩЗБПБ1, масою до 3 кг	шт	1	
978	Установлення АВРБ1, масою до 6 кг	шт	1	
979	Установлення ЩІТП1.1, масою до 3 кг	шт	1	
980	Установлення ЩЗЕОБ масою до 3 кг	шт	1	
981	Установлення ЩЗБПБ1, масою до 6 кг	шт	1	
982	Установлення ЩІН1.1, масою до 6 кг	шт	1	
983	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО1.1	шафа	1	
984	Установлення ЩК, масою до 3 кг	шт	28	
	<u>Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура</u>			
985	Монтаж світильників	шт	830	
986	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600К	шт	17	
987	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1х50Вт	шт	90	
988	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1х50Вт	шт	390	
989	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1х35Вт	шт	20	
990	Світильник підвісний, IP20, цоколь E27 1х60Вт	шт	30	
991	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000К	шт	68	
992	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	97	
993	LED світильник накладний, IP67, 30Вт	шт	5	

1	2	3	4	5
994	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	60	
995	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	1	
996	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	52	
997	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	480	
998	Лампа цоколь GU10, 35Вт	шт	20	
999	Лампа цоколь E 27, 60Вт	шт	30	
1000	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	120	
1001	Кріпильні матеріали	комплект	1	
1002	Установлення датчика руху	шт	58	
1003	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	58	
1004	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	10	
1005	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	10	
1006	Монтаж LED стрічки	шт	19	
1007	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	19	
	<u>Розділ 3. Вироби до встановлення</u>			
1008	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	235	
1009	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	61	
1010	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	20	
1011	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	154	
1012	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	164	
1013	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	44	
1014	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	120	
1015	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	60	
1016	Розетка вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	
1017	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	
1018	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	174	
1019	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	42	
1020	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	105	
1021	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	27	
1022	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	55	
1023	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	55	
1024	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	792	
1025	Коробка установча	шт	792	
1026	Гільзи ГМЛ	комплект	1	
1027	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	
1028	Накінечники, гільзи	комплект	1	
1029	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	
1030	Кріпильні матеріали	комплект	1	
	<u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>			

1	2	3	4	5
	<u>- кабель у лотках</u>			
1031	Прокладання лотків	м	370	
1032	Лоток перфорований 300x100мм (ШxВ)	м	50	
1033	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	50	
1034	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	310	
1035	Лоток перфорований 400x100мм (ШxВ)	м	200	
1036	Кришка перфорованого лотка 400x100мм (ШxВ)	м	200	
1037	Лоток перфорований 600x100мм (ШxВ)	м	60	
1038	Кришка перфорованого лотка 600x100мм (ШxВ)	м	60	
1039	Лоток драбинний 200x150мм (ШxВ)	м	30	
1040	Лоток драбинний 150x150мм (ШxВ)	м	30	
1041	Кріпильні матеріали	комплект	1	
1042	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	
1043	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	10	
1044	Установлення вентиляторів	шт	25	
1045	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	25	
1046	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 350 мм2 у лотках	м	540	
1047	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x70 мм2	м	183,6	
1048	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2	м	122,4	
1049	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HХН-FE180/E90, перерізом 5x50 мм2	м	244,8	
1050	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	м	270	
1051	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3x25 мм2	м	275,4	
1052	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	м	150	
1053	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HХН-FE180/E90, перерізом 5x10 мм2	м	153	
	<u>- кабель у трубах</u>			
1054	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм	м	120	
1055	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	70	
1056	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	50	
1057	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	м	280	
1058	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 40мм	м	282,8	
1059	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	1658	
1060	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	1674,58	
1061	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м	15286	
1062	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	15438,86	
1063	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	12132	
1064	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	12253,32	

1	2	3	4	5
1065	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	930	
1066	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм2	м	948,6	
1067	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	2185	
1068	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм2	м	285,6	
1069	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм2	м	510	
1070	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм2	м	25,5	
1071	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5х4 мм2	м	183,6	
1072	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм2	м	1224	
1073	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	13170	
1074	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм2	м	102	
1075	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм2	м	153	
1076	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м	3264	
1077	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2	м	2295	
1078	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм2	м	7344	
1079	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм2	м	71,4	
1080	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм2	м	204	
1081	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	11050	
1082	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2	м	2040	
1083	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм2	м	153	
1084	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х1,5 мм2	м	8364	
1085	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм2	м	714	
1086	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	1490	
1087	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	420	
1088	Коробка комутаційна	шт	1070	
	<u>Розділ 5. Заземлення</u>			
1089	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	4	
1090	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	
1091	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	14	

1	2	3	4	5
1092	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм ²	м	40	
1093	Штаба сталева оміднена, 30x4 мм	м	40	
1094	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	14	
1095	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	
1096	Коробка вирівнювання потенціалів, 85x85x40 мм, IP44, шина 6x9	шт	15	
	<u>Розділ 6. Сонячні панелі</u>			
1097	Монтаж інветора масою до 0,15 т	шафа	1	
1098	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	
1099	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	21	
1100	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	
1101	Монтаж модуля керування, маса до 5 кг	шт	1	
1102	Монтаж акумуляторного блоку	блок	6	
1103	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	3	
1104	Монтаж шафи серверної	шт	2	
1105	Монтаж лічильника	шт	1	
1106	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	25	
1107	Кабель тип H1Z2Z2-K - 6 mm ²	м	25,5	
1108	Монтаж коробки [ящика] для автоматики	шт	1	
1109	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	
1110	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	
1111	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
1112	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 kA)	шт	2	
1113	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFІ-P2 63/0,03 тип АС (10kA)	шт	1	
1114	Монтаж щита зовнішнього розподільчого	шт	1	
1115	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	
1116	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
1117	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	
1118	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	
1119	Запобіжник NH-3/gG 500А 500V КОМВІ	шт	1	
1120	Монтаж роз'єднувача однополюсного, струм до 630 А	шт	1	
1121	Роз'єднувач KVL 3 1Р 630А (Клеми M10-M10)	шт	1	
1122	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	2	
1123	Запобіжник СН 10x38 gR 20А 700V (50kA АС)	шт	2	
1124	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	2	
1125	Тримач EFH 10 1Р 25А 1000V DC	шт	2	
1126	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект	2	
1127	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	
1128	Монтаж трансформатора струму	шт	2	
1129	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	
1130	Прокладання коробів пластикових	м	20	
1131	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм	м	20,2	
1132	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 50 мм ² у коробах	м	20	
1133	Кабель ПВС 3x16мм ²	м	20,4	
1134	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	70	

1	2	3	4	5
1135	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	70,7	
1136	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	7	
1137	Кабель ПВ3 50мм2	м	7,14	
1138	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	10	
1139	Кабель ПВ3 35мм2	м	10,2	
1140	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	20	
1141	Кабель ПВ3 16мм2	м	20,4	
1142	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	16	
1143	Кабель 4x2x0,51 (FTP-cat 5E)	м	16,32	
1144	Стяжка нейлонова 5x250мм	шт	50	
1145	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2x10мм	шт	8	
1146	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2x8мм	шт	4	
1147	Наконечник гільзовий ізольований 16мм2	шт	100	
1148	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1	
Локальний кошторис 02-01-017 на придбання устаткування електричних мереж секції (секції Б1, БС1)				
Розділ 1. Щити				
1149	ВРПБ1 - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 500А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 400А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 500/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р С(1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 1р, С(3шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С(1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл.т. 1, 0(2шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); - Незалежний розщеплювач(1шт); -Шини N, PE(1шт)	шт	1	
1150	ШОЩЗБПБ1 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, PE(1шт)	шт	1	

1	2	3	4	5
1151	АВРБ1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (4шт)	шт		1
1152	ЩІТП1.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1153	ЩЗЕОБ - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1154	ЩЗБПБ1 - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 3р, С (2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 40А, 1р, С(2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1 р, С (2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1 р, С(18шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1 р, С(13шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); -Незалежний розщеплювач(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1155	ЩІН1.1 - Щиток розподільчий навісного виконання , ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(16шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1р, С(13шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1156	ЩҚО1.1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШxВxГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1 ,0(19шт); -Вимикач автоматичний, 63А, 2р, С(10шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(28шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1157	ЩҚ (тип1) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		14
1158	ЩҚ (тип2) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 63А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(6шт); -Шини N, РЕ(1шт) <u>Розділ 2. Сонячні панелі</u>	шт		14

1	2	3	4	5
1159	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт		1
1160	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт		1
1161	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт		21
1162	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт		1
1163	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт		6
1164	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт		2
1165	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на система пожежогасіння (секції Б1, Б2, Б3, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Лінійна частина АСПГ.В</u>			
1166	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт		91
1167	Спринклер розерткою вгору, 68°С, К80, 1/2, HD-102	шт		91
1168	Муфта приварна, 1/2	шт		91
1169	Установлення кранів кульових діаметром до 50 мм	шт		6
1170	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт		2
1171	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт		4
1172	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м		60
1173	Відвід сталевий 45° Ду 100	шт		1
1174	Перехід з Ду100 на Ду50	шт		1
1175	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м		6
1176	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	м		299
1177	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт		2
1178	Трійник Ду 32	шт		2
1179	Заглушка Ду 32	шт		35
1180	Гідралічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м		305
1181	Гідралічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м		60
1182	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2		66,8
1183	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2		66,8
1184	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт		20
1185	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт		2
1186	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт		100
	<u>- тестово-дренажний клапан</u>			
1187	Установлення тестово-дренажних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт		1
1188	Тестово-дренажний клапан Т-3040 К-80; Ду50	шт		1
1189	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект		1
1190	Манометр технічний МТ-4С, 0,25....1,6 мПа з кран триходовим Ду15	комплект		1
1191	Установлення шаф	шт		1
1192	Шафа з з'єднувальними головками ГР-51	шт		1
	<u>Розділ 2. Лінійна частина ВПВ</u>			

1	2	3	4	5
1193	Установлення шаф пожежних	шт	2	
1194	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	78	
1195	Трійник Ду 80х Ду 65х Ду 80	шт	4	
1196	Заглушка Ду80	шт	2	
1197	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	3	
1198	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	1	
1199	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	26	
1200	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	1	
1201	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	79	
1202	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,8	
1203	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази <u>Локальний кошторис 02-01-019 на придбання устаткування системи пожежогасіння (секції Б1, Б2, Б3, БС1)</u> <u>Розділ 1. Лінійна частина ВПВ</u> <u>- устаткування що монтується</u>	м2	21,8	
1204	Шафа пожежна (1750хх600х250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволом ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5 <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	2	
1205	Табличка-вказівник ПК <u>Локальний кошторис 02-01-020 на система протидимного захисту (секції Б1, Б2, Б3, БС1)</u> <u>Розділ 1. ДВ-1</u>	шт	4	
1206	Установлення клапанів димовидалення периметром до 4500 мм	клапан	2	
1207	Клапан з електроприводом 220; ВКРД-4-03 1400х400(х)-2*ф-МР220-out-0-0	шт	2	
1208	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	
1209	Решітка RON 1400х400(х)	шт	2	
1210	Трійник 1400х400х2000х500х1400х400	шт	1	
1211	Перехід з 2000х500(х) на 1400х400(х)	шт	1	
1212	Коліно 45° 1400х400(х)	шт	1	
1213	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм	м2	82,8	
1214	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	82,8	
1215	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм	м2	47,5	
1216	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	47,5	
1217	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	275	
1218	Вогнезахист Fix-M	м2	288,75	
1219	Кріплення повітропроводів	комплект	35	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. ПП-1</u>			
1220	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
1221	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	
1222	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	
1223	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	
1224	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	
1225	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	
1226	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	
1227	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	7	
1228	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	
1229	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	
1230	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	
1231	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	шт	1	
1232	Коліно 90° 800x400(h)	шт	1	
1233	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	
1234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	1,2	
1235	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,2	
1236	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	м2	0,96	
1237	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	0,96	
1238	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	10	
1239	Вогнезахист Fix-M	м2	10,5	
1240	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	4	
1241	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	4	
1242	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	7	
1243	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	
1244	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	6	
1245	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	
1246	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	
1247	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	6	
	<u>Розділ 3. ПП-2</u>			
1248	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	
1249	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	
1250	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	
1251	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	
1252	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	
1253	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	
1254	Клапан KPD-4-03 300x1000(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	5	
1255	Клапан KPD-4-03 950x350(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	1	
1256	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	7	
1257	Решітка RON 300x1000(h)	шт	5	
1258	Решітка RON 950x350(h)	шт	1	
1259	Захисна сітка OZA-SEM-056-ZS	шт	1	

1	2	3	4	5
1260	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	1,2	
1261	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,2	
1262	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	1,04	
1263	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,04	
1264	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	
1265	Коліно 90° 950x350(h)	шт	1	
1266	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	
1267	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	9	
1268	Вогнезахист Fix-M	м2	9,45	
1269	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	4	
1270	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	4	
1271	Вогнетривка піна Soudal 750 мл.	шт	7	
1272	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	
1273	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	6	
1274	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	
1275	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	
1276	Вогнетривка піна Soudal 750 мл. <u>Розділ 4. ПП-3</u>	шт	6	
1277	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	
1278	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	
1279	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	
1280	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	
1281	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	
1282	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	
1283	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	
1284	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	7	
1285	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	
1286	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	
1287	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	
1288	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	шт	1	
1289	Коліно 90° 800x400(h)	шт	1	
1290	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	
1291	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	1,2	
1292	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,2	
1293	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	м2	0,96	
1294	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	0,96	
1295	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	10	
1296	Вогнезахист Fix-M	м2	10,5	
1297	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	4	
1298	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	4	

1	2	3	4	5
1299	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	7	
1300	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	
1301	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	6	
1302	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	12	
1303	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	
1304	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	6	
<u>Розділ 5. ПП-4 та ПП-6</u>				
1305	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	2	
1306	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	2,56	
1307	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	4	
1308	Вхідний колектор OZA-VKO-090-ZS	шт	2	
1309	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	2	
1310	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	2	
1311	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	
1312	Решітка RON 1000x900	шт	2	
1313	Перехід з 1000x900(h) на ?900	шт	2	
1314	Коліно 45° 1000x900(h)	шт	4	
1315	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	4	
1316	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3200 мм	м2	2,8	
1317	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1, 0 мм	м2	2,8	
1318	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	26	
1319	Вогнезахист Fix-M	м2	27,3	
1320	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	28	
1321	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	28	
1322	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	4	
<u>Розділ 6. ПП-5</u>				
1323	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	
1324	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1,28	
1325	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	2	
1326	Вхідний колектор OZA-VKO-090-ZS	шт	1	
1327	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	1	
1328	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	1	
1329	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
1330	Решітка RON 1000x900	шт	1	
1331	Перехід з 1000x900(h) на ?900	шт	1	
1332	Коліно 45° 1000x900(h)	шт	2	
1333	Коліно 90° 900x1000(h)	шт	1	
1334	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1	
1335	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 4000 мм	м2	1,9	
1336	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1, 0 мм	м2	1,9	
1337	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	18	
1338	Вогнезахист Fix-M	м2	18,9	
1339	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	20	

1	2	3	4	5
1340	Окожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	20	
1341	Вогнетривка піна Soudal 750 мл. <u>Локальний кошторис 02-01-021 на придбання</u> <u>устаткування системи протидимного захисту (секції Б1,</u> <u>Б2, Б3, БС1)</u>	шт	4	
1342	Вентилятор осьовий L=10000м3/год P=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2	шт	3	
1343	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	6	
1344	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, P=276 Па, N=5,5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	3	
1345	Монтажна опора OZA-MOP-090 <u>Локальний кошторис 02-01-022 на системи автоматики</u> <u>протидимного захисту та внутрішнього протипожежного</u> <u>водопроводу (секції Б1, Б2, Б3, БС1)</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	шт	6	
1346	Установлення групових щитків - ЩУВ	шт	3	
1347	Установлення групових щитків - ЩАСПЗ	шт	3	
1348	Монтаж кнопки пуску/відкриття	шт	19	
1349	Монтаж датчика положення пожежного крану	шт	4	
1350	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкриття вікон, дверей <u>Розділ 2. Кабелі</u>	шт	2	
1351	Прокладання проводу при схованій проводці	м	635	
1352	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2	м	647,7	
1353	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	3120	
1354	Кабель сигнальний 4х2х0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	530,4	
1355	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1х2х0,8	м	2652	
1356	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм	м	100	
1357	Металорукав з перетяжкою діам. 16 мм	м	100	
1358	Скоба металічна двохлапкова д.16мм	шт	200	
1359	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 16 мм	м	260	
1360	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 16мм	м	262,6	
1361	Кріплення до гофротруби д. 16 мм	шт	520	
1362	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	275	
1363	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4х1,5 мм2	м	66,3	
1364	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2	м	214,2	
1365	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	85	
1366	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4х2,5 мм2	м	86,7	
1367	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	20	

1	2	3	4	5
1368	Коробка монтажна з'єднувальна вогнетривка FLAMEBOX 100 <u>Локальний кошторис 02-01-023 на придбання устаткування системи автоматики протидимного захисту та внутрішнього протипожежного водопроводу (секції Б1, Б2, Б3, БС1)</u>	шт	20	
1369	ЩУВ Р= 8,5 кВт, 380В	шт	3	
1370	ЩАСПЗ - Щит автоматики системи протипожежного захисту Р=1,5кВт	шт	3	
1371	Кнопка пуску димовидалення та підпору повітря (білий) РУПД-05-W-O-M-0	шт	17	
1372	Кнопка відкриття електронної засувки (синій) РУПД-06- В-O-M-0	шт	2	
1373	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	
1374	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8 <u>Локальний кошторис 02-01-024 на система пожежної сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	шт	2	
1375	Монтаж приймально-контрольного приладу Тірас	шт	5	
1376	Монтаж акумулятора	шт	8	
1377	Монтаж блоку живлення	шт	3	
1378	Монтаж модуля релейного	шт	3	
1379	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	3	
1380	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	121	
1381	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	35	
1382	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	50	
1383	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконттактний на відкривання вікон, дверей	шт	7	
1384	Монтаж шафи керування та індикації мовленнєвого оповіщення	шт	1	
1385	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні <u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u> <u>- несучі конструкції для кабелів</u>	шт	27	
1386	Монтаж коробок комутаційних	шт	39	
1387	Коробка комутаційна КМС-4	шт	39	
1388	Прокладання коробів пластикових	м	728	
1389	Кабель канал 25х25	м	735,28	
1390	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	м	364	
1391	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	367,64	
1392	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	728	
1393	Прокладання лотків	м	105	
1394	Кабелеріст LLK1-050-200	м	54	
1395	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	51	
1396	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	51	
1397	Поворот на 90 гр. 50х100; CLP2P-050-100	шт	8	
1398	Монтаж кронштейнів для лотків	т	0,343	
1399	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	51	
1400	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	102	
1401	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	102	
1402	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	408	

1	2	3	4	5
1403	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	102	
1404	Комплект з'єднювальний КС М6х16; CLP1M-CS-6-16	шт	30	
1405	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	216	
1406	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1M-A-B-10-75	шт	432	
1407	Комплект з'єднювальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	864	
1408	Комплект з'єднювальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10-1	шт	24	
1409	Скоба сталева	шт	7046	
	<u>- кабелі</u>			
1410	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	325	
1411	Кабель вогнестійкий ємн. 3х2,5 RE (N)HXH-FE180/E30	м	331,5	
1412	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	364	
1413	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	371,28	
1414	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	м	728	
1415	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	742,56	
1416	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	3783	
1417	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	3858,66	
1418	Прокладання проводу при схованій проводці	м	3198	
1419	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)HXH-FE180/E30	м	2400,06	
1420	Кабель вогнестійкий ємн. 2х2х0,8 RE; JE-H(St)H-FE180/E30	м	861,9	
	<u>Локальний кошторис 02-01-025 на придбання</u> <u>устаткування пожеженої сигналізації (секції Б1, Б2, Б3,</u> <u>БС1)</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
1421	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	3	
1422	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П	шт	2	
1423	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	3	
1424	Акумулятори 12В\7А	шт	5	
1425	Блок живлення БЖ 1230	шт	3	
1426	Модуль релейний M-OUT8R	шт	3	
1427	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	3	
1428	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	121	
1429	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	35	
1430	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОС3-14.1	шт	7	
1431	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОС3-12	шт	32	
1432	Оповіщувач пожежний світловий "Стрілка-показчик руху" ОС-6.4	шт	2	
1433	Оповіщувач пожежний світловий "Вихід" ОС-1	шт	3	
1434	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	6	
1435	Шафа керування та індикації мовленнєвого оповіщення моноблочного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	
1436	Звукові колонки шириною 150мм, 10 Вт; 10АСП100П	шт	27	
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
	<u>резервне обладнання</u>			
1437	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	1	
1438	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	13	
1439	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-026 на система відеодомофонії (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Система відеодомофонії</u>			
1440	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт	3	
1441	Монтаж блоку живлення	шт	3	
1442	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	3	
1443	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт	3	
1444	Монтаж аудіодомофону	шт	19	
1445	Монтаж електромагнітного замка	шт	3	
1446	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт	3	
1447	Монтаж відеодомофона	шт	1	
1448	Монтаж комутатора	шт	6	
1449	Установлення доводчика дверей	шт	3	
1450	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	3	
1451	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	649	
1452	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	622,2	
1453	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	39,78	
1454	Прокладання проводу при схованій проводці	м	39	
1455	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	39,78	
1456	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	5	
1457	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	406	
	<u>Локальний кошторис 02-01-027 на придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б1)</u>			
	<u>- устаткування що монтуюється</u>			
1458	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	3	
1459	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	3	
1460	Акумулятор 7.0 Аг/12В	шт	3	
1461	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	3	
1462	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	19	
1463	Електромагнітний замок YM-280N	шт	3	
1464	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	3	
1465	IP відеодомофон консержа AZ-07LL WHITE	шт	1	
1466	РоЕ Коммутатор РоЕ-1010-8P/250m	шт	6	
1467	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	3	
1468	Датчик відкриття магнітоконтантний В-3 А	шт	3	
1469	Бокс для БЖ комутатора	шт	5	
	<u>- устаткування що не монтуюється</u>			
1470	Брелок (Червоний) TK17 Fudan 1K	шт	100	
	<u>Локальний кошторис 02-01-028 на система охоронної сигналізації (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Система охоронної сигналізації</u>			
1471	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	
1472	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	2	
1473	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	20	
1474	Сповіщувач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	6	
1475	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	7	

1	2	3	4	5
1476	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні <u>Локальний кошторис 02-01-029 на придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б1)</u>	шт		2
1477	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт		1
1478	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт		2
1479	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт		20
1480	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт		6
1481	ІЧ датчик руху з мікрофоном для виявлення розбиття скла CombiProtect	шт		7
1482	Сирена StreetSiren	шт		1
1483	Сирена HomeSiren <u>Локальний кошторис 02-01-030 на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б1)</u> <u>Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету</u>	шт		1
1484	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт		21
1485	Монтаж комутатора	пристрій		1
1486	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		1175
1487	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м		933,3
1488	Кабель оптичний зовнішній UT одномодовий 9/125 ОКТБг-М(1,5)П-4Е1	м		265,2
1489	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-01-031 на придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б1)</u>	комплект		630
1490	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт		21
1491	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A <u>Локальний кошторис 02-01-032 на система відеоспостереження (секція Б1)</u> <u>Розділ 1. Система відеоспостереження</u>	шт		1
1492	Монтаж комутатора	шт		1
1493	Монтаж мережевого реєстратора	пристрій		1
1494	Установлення жорстких дисків	шт		8
1495	Монтаж відеокамери зовнішньої	шт		4
1496	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт		4
1497	Монтаж відеокамери внутрішньої	шт		8
1498	Монтаж відеокамери Wi-Fi	шт		1
1499	Монтаж розподільчих коробок	шт		13
1500	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		915
1501	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м		933,3
1502	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-01-033 на придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б1)</u> <u>- устаткування що монтується</u>	комплект		507
1503	24-портовий керований гігабітний POE комутатор PFS4428-24GT-370	шт		1

1	2	3	4	5
1504	IP-відеореєстратор 64-канальний 2U 8 HDD WIZMIND DHI-NVR5864-I/L	шт		1
1505	Жорсткий диск, SATA 10Тб	шт		8
1506	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт		4
1507	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт		4
1508	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт		8
1509	Мережева відеокамера 4МП (3.6 ММ) WI-FI IPC-D42P	шт		1
1510	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E - устаткування що не монтується	шт		13
1511	Персональний компютер (сист.блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ) <u>Локальний кошторис 02-01-034 на система керування замками номерів (секція Б1)</u> <u>Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів</u>	шт		1
1512	Установлення безпроводних замків	шт		19
1513	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт		5
1514	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		305
1515	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м		311,1
1516	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-01-035 на придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б1)</u> - устаткування що монтується	комплект		183
1517	Безпроводний замок ZL500	шт		19
1518	Шлюз SLG410 - устаткування що не монтується	шт		5
1519	Програмне забезпечення ZKBioHLMS	шт		1
1520	RFID карта 3,56 МГц <u>Локальний кошторис 02-01-036 на система виклику медичного персоналу (секція Б1)</u> <u>Розділ 1. Система виклику медичного персоналу</u>	шт		100
1521	Монтаж шафи керування	шт		1
1522	Монтаж плати керування вимикача екстреного виклику	плата		24
1523	Монтаж сенсорної панелі	шт		1
1524	Монтаж блоку живлення	шт		2
1525	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт		24
1526	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20 Schneider Electric	шт		24
1527	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		246
1528	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м		250,92
1529	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м		573
1530	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластику, не горюча діам. 20мм	м		578,73

1	2	3	4	5
1531	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	573	
1532	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	584,46	
1533	Конектор RJ45	шт	49	
1534	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60 Schneider Electric	шт	24	
1535	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки монтажні	шт	24	
	<u>Локальний кошторис 02-01-037 на придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б1)</u>			
1536	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), IP31, зовнішній монтаж	шт	1	
1537	Плата керування вимикача екстреного виклику, P12-key	шт	24	
1538	Сенсорна панель HMI	шт	1	
1539	Блок живлення 24В	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-038 на система локального кросу (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Система локального кросу</u>			
1540	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	
1541	Установлення оптичної панелі	шт	1	
1542	Установлення трансівтерів	шт	3	
1543	Установлення патч панелі	шт	4	
1544	Установлення Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	96	
1545	Установлення кабельного організатора	шт	4	
1546	Монтаж ДБЖ	шт	1	
1547	Установлення шафи настінної 19"	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-039 на придбання устаткування системи локального кросу (секція Б1)</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
1548	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	4	
1549	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	
1550	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	3	
1551	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	4	
1552	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	96	
1553	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	1	
1554	ДБЖ APC Smart-UPS RM 2200VA 2U LCD	шт	1	
1555	Шафа настінна 19", 18U; Premium Line	шт	1	
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
1556	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H 1 м, D=2,0mm	шт	3	
1557	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	96	
1558	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 2м	шт	5	
1559	Пигтейл оптичний Simplex SM(OS2) LC UPC	шт	3	
1560	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	3	
1561	Спиртові чистячі серветки	шт	40	
1562	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	

1	2	3	4	5
1563	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	4	
1564	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-040 на система загазованості (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Система загазованості</u>			
1565	Монтаж блоку управління	шт	1	
1566	Монтаж датчика чадного газу	шт	6	
1567	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	3	
1568	Прокладання проводу при схованій проводці	м	546	
1569	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4x1,5 мм2	м	371,28	
1570	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2x1,5 мм2	м	185,64	
1571	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	328	
	<u>Локальний кошторис 02-01-041 на придбання устаткування системи загазованості (секція Б1)</u>			
1572	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	
1573	Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	
1574	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-042 на блискавкозахист (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>			
1575	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	202	
1576	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	
1577	Варіативний швидкий з'єднувач проводу C-011	шт	30	
1578	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	
1579	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	
1580	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	52	
1581	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	2	
1582	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	
1583	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	
1584	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	2	
1585	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-043 на монтаж ліфтів (секція Б1)</u>			
1586	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	
1587	За кожну зупинку ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	
1588	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг (до загальної висоти шахти 21,05 м)	м	-28,95	
	<u>Локальний кошторис 02-01-044 на придбання устаткування ліфтів (секція Б1)</u>			
1589	Ліфт (кількість зупинок - 6)	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-045 на</u> <u>пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б1)</u>			
1590	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
1591	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	Ліфт	-1	
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на будівельні рішення</u> <u>(секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
	<u>Фундаментна плита Фпм-0.1</u>			
1592	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	м3	33,988	
1593	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	м3	198,369	
1594	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,005	
1595	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,219	
1596	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	11,394	
1597	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1,294	
1598	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,202	
1599	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,638	
	<u>Фундаментна плита Фпм-0.2</u>			
1600	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	м3	40,922	
1601	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	м3	248,76	
1602	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,273	
1603	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	12,384	
1604	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,416	
1605	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,77	
	<u>Розділ 2. Колони та стіни</u>			
	<u>- КОЛОНИ</u>			
1606	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон	м3	220,325	
1607	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,934	
1608	Фанера водостійка	м2	59,11	
1609	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0939	
1610	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	15,377	
1611	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	11,615	

1	2	3	4	5
1612	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,101	
1613	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,815	
1614	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	32,98	
1615	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	33,31	
1616	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам	м3	220,325	
1617	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>- СТІНИ</u>	м3	223,63	
1618	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм	м3	384,65	
1619	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	1,608	
1620	Фанера водостійка	м2	88,47	
1621	Масило універсальне для опалубки	т	0,22	
1622	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	30,137	
1623	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	1,324	
1624	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	10,37	
1625	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	18,455	
1626	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,243	
1627	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	384,65	
1628	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Розділ 3. Перекриття</u> <u>- ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ</u>	м3	390,42	
1629	Збирання та розбирання опалубки перекиртітів типу "Пері", "Дока"	м3	709,305	
1630	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,27	
1631	Фанера водостійка	м2	243,72	
1632	Масило універсальне для опалубки	т	0,284	
1633	Балки опалубки дерев'яні	м	182,4	
1634	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекиртіття	т	79,968	
1635	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	3,575	
1636	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	61,043	
1637	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	4,001	
1638	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	11,813	
1639	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,336	
1640	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекиртіття	м3	709,305	
1641	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Розділ 4. Сходи</u>	м3	719,94	

1	2	3	4	5
	<u>- СХОДОВА КЛІТКА СК-1</u>			
1642	Улаштування сходів (Бетон С20/25)	м3	21,933	
1643	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	22,26	
1644	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію	т	2,244	
1645	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,168	
1646	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,408	
1647	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,242	
1648	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,448	
	<u>- СХОДОВА КЛІТКА СК-2</u>			
1649	Улаштування сходів (Бетон С20/25)	м3	13,255	
1650	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	13,45	
1651	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію	т	1,223	
1652	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,093	
1653	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,198	
1654	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,688	
1655	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,256	
	<u>Розділ 5. Збірні з/б конструкції галереї</u>			
1656	Установлення плит балконів	шт	70	
1657	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	620,49	
1658	Ставлення кріплень з/б плит балконів	шт	254	
1659	Вузли 1 кріплення плит балконних	шт	202	
1660	Вузли 2 кріплення плит балконних	шт	52	
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на архітектурні рішення (секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни</u>			
	<u>- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)</u>			
1661	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	м3	459,12	
1662	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	20293	
	<u>- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5)</u>			
1663	Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	м2	1911,9	
1664	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100	шт	21031	
	<u>Розділ 2. Перемички</u>			
1665	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	197	
1666	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	175	
1667	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	12	
1668	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
1669	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	
1670	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Вікна та двері</u>			
	<u>- Вікна</u>			
1671	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	140,29	
1672	Блоки віконні металопластикові	м2	140,29	
1673	Герметик силіконовий	л	16,53	
1674	Піна монтажна	л	41,32	
1675	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	546	
1676	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	369,46	
1677	Блоки віконні металопластикові	м2	369,46	
1678	Герметик силіконовий	л	36,21	
1679	Піна монтажна	л	79,43	
1680	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	1027	
1681	Улаштування металевих ролетів	п. м.	202	
1682	Ролети металеві з ручним приводом Ро-1	шт	80	
1683	Ролети металеві з ручним приводом Ро-2	шт	57	
	<u>- Двері квартирні міжкімнатні,внутрішні загальні</u>			
1684	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	144,19	
1685	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	144,19	
1686	Піна монтажна	л	22,03	
1687	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	522	
1688	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	24,43	
1689	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	14,38	
1690	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	10,05	
1691	Піна монтажна	л	3,26	
1692	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	65	
	<u>- Двері квартирні вхідні металеві</u>			
1693	Монтаж металевих дверей	т	4,77	
1694	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л	шт	53	
	<u>- Двері внутрішні технічні металеві</u>			
1695	Монтаж металевих дверей	т	0,18	
1696	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,5 Л	шт	2	
	<u>- Двері внутрішні загальні протипожежні металеві</u>			
1697	Монтаж металевих дверей	т	1,44	
1698	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 21,0-10,5	шт	2	
1699	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 1 21-10,5	шт	2	
1700	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60 2 21-12,9 П	шт	1	
1701	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 2 21-15,6	шт	2	
1702	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 2 21-12,9 П	шт	5	
	<u>- Дверні доводчики</u>			
1703	Монтаж дверних доводчиків	шт	13	
1704	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F(Електромеханічний привод)	шт	13	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			

1	2	3	4	5
	<u>- Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=311,81м2)</u>			
1705	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	311,81	
1706	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	311,81	
1707	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	62,4	
1708	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	1184,9	
1709	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	311,81	
1710	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	318	
1711	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	311,81	
1712	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	311,81	
1713	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	311,81	
1714	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	343	
1715	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	311,81	
1716	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-311,81	
1717	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	311,81	
1718	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	1559,1	
	<u>- Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=1671,74м2)</u>			
1719	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1671,74	
1720	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	1705,2	
1721	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1671,74	
1722	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	1671,74	
1723	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1671,74	
1724	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	1838,9	
1725	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1671,74	
1726	Грунтовка Forbo 044	кг	167,174	
1727	Клей Форбо 522	кг	585,109	
1728	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм	м2	1705,1748	
1729	Шнур для сварки лінолеуму	м	599,58	
1730	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	1430	
1731	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken НК-100 Basic	м	1444,3	
	<u>- Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=288,96м2)</u>			
1732	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	288,96	
1733	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	294,7	
1734	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	288,96	
1735	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	288,96	
1736	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	288,96	
1737	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	317,9	
1738	Гідроізоляція горизонтальна цементно-полімерною сумішшю	м2	337,06	

1	2	3	4	5
1739	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1011,18	
1740	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	288,96	
1741	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky	м2	294,74	
1742	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1502,6	
1743	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	131,2	
1744	Хрестики для плитки - Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=493,37 м2)	шт	2086	
1745	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	526,02	
1746	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм	м2	536,5	
1747	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	493,37	
1748	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	493,37	
1749	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	493,37	
1750	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	542,7	
1751	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	493,37	
1752	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2565,5	
1753	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	224	
1754	Хрестики для плитки	шт	3562	
1755	Плитка керамічна для підлог антислизька - Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=41,40 м2)	м2	503,2	
1756	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	41,4	
1757	Праймер бітумний ТехноНіколь №01	кг	12,4	
1758	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	94,39	
1759	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	41,4	
1760	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	м2	41,4	
1761	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	139,69	
1762	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	8,3	
1763	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	41,4	
1764	Екструдований пінопістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	42,2	
1765	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	41,4	
1766	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	45,5	
1767	Укладання полімерної мембрани	м2	41,4	
1768	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	42,23	
1769	Ставлення кріплень	шт	331	
1770	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	331	
1771	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	41,4	
1772	Геотекстиль голкопробивний ТехноНіколь 150 г/м2	м2	45,5	
1773	Укладання полімерної мембрани	м2	41,4	
1774	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20	м2	42,23	
1775	Ставлення кріплень	шт	331	
1776	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	331	
1777	Улаштування підстиляючих щебеневих шарів	м3	12,42	
1778	Улаштування декоративної засипки гравієм	м3	1,2	
1779	Улаштування покриттів із бруківки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	м2	41,4	

1	2	3	4	5
1780	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм <u>Розділ 5. Сходи</u> <u>-- Сходові клітки (S=130,75 м2)</u>	м2	41,4	
1781	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	130,75	
1782	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	679,9	
1783	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,6	
1784	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	10,7	
1785	Плитка керамогранітна <u>- Огородження сходів</u>	м2	133,37	
1786	Установлення металевої огорожі	м	70	
1787	Огорожі сходів маршевих, оцинковані <u>Розділ 6. Внутрішнє оздоблення</u> <u>- СТІНИ</u> <u>- Житло/ Приміщення</u>	пм	70	
1788	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	3801,57	
1789	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	3801,57	
1790	Шпаклівка стартова	т	6,843	
1791	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	3801,57	
1792	Шпаклівка фінішна	т	6,843	
1793	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- Житло/СВ</u>	м2	3801,57	
1794	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	1362,19	
1795	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20х20 код 6831	м2	1375,8	
1796	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5312,5	
1797	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	675,6	
1798	Хрестики для плитки <u>- МЗК</u>	шт	13990	
1799	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	1904,12	
1800	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	1904,12	
1801	Шпаклівка стартова	т	3,427	
1802	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	1904,12	
1803	Шпаклівка фінішна	т	3,427	
1804	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- МЗК/СВ</u>	м2	1904,12	
1805	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	34,44	

1	2	3	4	5
1806	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	34,8	
1807	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	134,3	
1808	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,1	
1809	Хрестики для плитки	шт	354	
	<u>- Тех.приміщення</u>			
1810	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	246,4	
1811	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	246,4	
1812	Шпаклівка стартова	т	0,444	
1813	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	246,4	
1814	Шпаклівка фінішна	т	0,444	
1815	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	246,4	
1816	Монтаж алюмінієвої смуги	м	861	
1817	Смуга алюмінієва 50x2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	861	
	<u>- СТЕЛІ</u>			
	<u>- Житло/ Приміщення</u>			
1818	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1621,6	
1819	Профіль UD-27	м	1459,4	
1820	Профіль CD-60	м	4135,1	
1821	З'єднувач профілів типу "Краб"	шт	2757	
1822	Підвіс для підвісної стелі	шт	1135	
1823	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	1135	
1824	Шурупи самонарізні 3,5x9,5	шт	25297	
1825	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	1621,6	
1826	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	1702,7	
1827	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	34054	
1828	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	578,9	
1829	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	1605	
1830	Шпаклювання стель (стартове)	м2	1621,6	
1831	Шпаклівка стартова	кг	2918,9	
1832	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	1621,6	
1833	Шпаклівка фінішна	кг	2918,9	
1834	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1621,6	
	<u>- Житло/ СБ</u>			
1835	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	282,37	
1836	Профіль UD-27	м	254,1	
1837	Профіль CD-60	м	720	
1838	З'єднувач профілів типу "Краб"	шт	480	
1839	Підвіс для підвісної стелі	шт	198	
1840	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	198	
1841	Шурупи самонарізні 3,5x9,5	шт	4405	
1842	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	282,37	
1843	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	296,5	
1844	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	5930	

1	2	3	4	5
1845	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	100,8	
1846	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	280	
1847	Шпаклювання стель (стартове)	м2	282,37	
1848	Шпаклівка стартова	кг	508,3	
1849	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	282,37	
1850	Шпаклівка фінішна	кг	508,3	
1851	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- МЗК/Додатковий.СВ</u>	м2	282,37	
1852	Очищення поверхонь	м2	206,52	
1853	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	206,52	
1854	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний <u>- МЗК /Холи</u>	л	82,608	
1855	Очищення поверхонь	м2	531,31	
1856	Ґрунтування бетонних поверхонь лаком	м2	531,31	
1857	Улаштування підвісної стелі з рейок	м2	531,31	
1858	Кубоподібна рейкова стеля <u>- Тех.приміщення</u>	м2	557,88	
1859	Очищення поверхонь	м2	64,5	
1860	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	64,5	
1861	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний <u>Розділ 7. Покрівля</u> <u>- Не експлуатована покрівля Д1 (S=598,07м2)</u>	л	25,8	
1862	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	598,07	
1863	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загальної товщини шару 80мм)	м2	598,07	
1864	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	598,07	
1865	Сітка Вр-2 150х150мм	м2	657,9	
1866	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	м3	149,5	
1867	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	148,01	
1868	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	29,9	
1869	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	29	
1870	Укладання полімерної мембрани	м2	598,07	
1871	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	610,03	
1872	Ставлення кріплень	шт	4785	
1873	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	4785	
1874	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	598,07	
1875	Геотексиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2	м2	657,9	
1876	Укладання мембрани	м2	598,07	
1877	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м)	м2	610,03	
1878	Улаштування засипки щебеневим відсівом	м3	47,8	
1879	Щебеневий відсів, фракція від 5 до 10мм	м3	47,8	

1	2	3	4	5
	<u>- Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=42,83м2)</u>			
1880	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	м3	10,7	
1881	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	10,59	
1882	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	2,1	
1883	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	2,04	
1884	Укладання полімерної мембрани	м2	42,83	
1885	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	43,69	
1886	Ставлення кріплень	шт	343	
1887	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	343	
	<u>- опорядження стіни у місцях парапету, тип С-3 (S=128,52 м2)</u>			
1888	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	6,4	
1889	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	6,21	
1890	Монтаж рейки притискної	м	107,1	
1891	Рейка крайова притискна	м	112,5	
1892	Дюбель	шт	428	
1893	Герметизація герметиком нетвердіючим	м шва	107,1	
1894	Герметик силіконовий	л	35,343	
	<u>- накриття парапетів</u>			
	<u>- парапет Пр-1</u>			
1895	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	11,61	
1896	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	12,77	
1897	Саморіз покрівельний	шт	116	
	<u>- парапет Пр-2</u>			
1898	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	80,32	
1899	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	88,35	
1900	Саморіз покрівельний	шт	803	
	<u>-Водовідведення</u>			
1901	Установлення воронки водостічних	шт	15	
1902	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	
	<u>Розділ 8. Огородження</u>			
	<u>Огорожа вікон та вітражів</u>			
1903	Установлення металевої огорожі	м	453	
1904	Огородження Ог-1	мп	453	
1905	Установлення декоративних колон	шт	10	
1906	Колонна декоративна К-1	шт	10	
	<u>Балконні перегородки</u>			
1907	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т	3,265	
1908	Труба профільна квадратна 50х50х3 мм	т	1,822	
1909	Перфорований лист, нержавіюча сталь, 10-12/1,5 мм	м2	206,2	
1910	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	81,867	

1	2	3	4	5
1911	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	81,867	
	<u>Розділ 9. Деформаційні шви</u>			
	<u>- ТИП -А (L=4,35 м.п.)</u>			
1912	Улаштування деформаційного шва	м шва	4,35	
1913	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	4,35	
1914	Гідрошпонка Sanrol ДВ 320/40	м	4,35	
1915	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу	м3	0,054375	
1916	Екструдований пінополістерол XPS 50мм	м3	0,054375	
	<u>- ТИП-Б (L=20,5 м.п.)</u>			
1917	Улаштування деформаційного шва	м шва	20,5	
1918	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	20,5	
1919	Гідрошпонка Sanrol НД 500/35	м	20,5	
1920	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу	м3	0,615	
1921	Екструдований пінополістерол XPS 50мм	м3	0,615	
	<u>Розділ 10. Гідроізоляційні роботи зовнішні</u>			
	<u>-- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2</u>			
1922	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	302	
1923	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	30,2	
1924	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістіролу товщ. 100мм	м3	29,6	
1925	Улаштування геозахисної мембрани	м2	302	
1926	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	308,04	
1927	Обклеювання геотекстилем	м2	302	
1928	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	332,2	
1929	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	302	
1930	Профільована мембрана "Изолит" 0,6	м2	654,32	
	<u>Локальний кошторис 02-02-03 на інтер'єрні рішення (секція Б2)</u>			
	<u>Відділ 1. Житлові приміщення</u>			
	<u>Розділ 1. Наповнення кухні квартир</u>			
1931	Установлення мийок на одне відділення	компл.	53	
1932	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	53	
1933	Установлення змішувачів	шт	53	
1934	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T	комплект	53	
	<u>Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів</u>			
1935	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	53	
1936	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	53	
1937	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	53	
1938	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	53	
1939	Установлення змішувачів	шт	53	

1	2	3	4	5
1940	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	53	
1941	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	106	
1942	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	53	
1943	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	53	
1944	Установлення душової системи	шт	53	
1945	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	53	
1946	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	424	
1947	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	53	
1948	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	159	
1949	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	106	
1950	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	53	
1951	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	53	
1952	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	53	
1953	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	371	
1954	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	53	
1955	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	106	
1956	Полка для ванної з алюмінію ІwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	159	
1957	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	53	
1958	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	53	
1959	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	53	
1960	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	53	
1961	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	53	
<u>Відділ 2. Вхідні групи.МЗК</u>				
<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів</u>				
1962	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
1963	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	1	
1964	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
1965	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	1	
1966	Установлення змішувачів	шт	1	
1967	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	1	
1968	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	2	
1969	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	1	
1970	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	1	
1971	Установлення душової системи	шт	1	
1972	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	1	
1973	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	8	

1	2	3	4	5
1974	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт		1
1975	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт		3
1976	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт		2
1977	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт		1
1978	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт		1
1979	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт		1
1980	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт		7
1981	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт		1
1982	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт		3
1983	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт		2
1984	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт		1
1985	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт		7
1986	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт		1
1987	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт		2
1988	Полка для ванної з алюмінію ІwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт		3
1989	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт		1
1990	Установлення трапів з сухим затвором	компл.		1
1991	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт		1
1992	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		1
1993	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167 <u>Локальний кошторис 02-02-04 на придбання устаткування інтер'єрних рішень (секція Б2)</u> <u>Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат</u> <u>---Устаткування, яке не монтуюється</u>	шт		1
1994	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт		53
1995	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт		53
1996	Дзеркало в санвузлі 500*850	шт		53
1997	Кухня 600*2100*3825	шт		49
1998	Кухня 2385*2100*3650	шт		4
1999	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт		4
2000	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 х 200 см	шт		4
2001	Стіл обідній Lula Д 90	шт		53
2002	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт		53
2003	Столик робочий 450*1320	шт		53
2004	Приліжковий столик KNARREVIK KNAРРЕВІК 37x28 см(303.811.83)	шт		106
2005	Шафа в прихожій 450*2100*1200 (Шф-1)	шт		31
2006	Шафа в прихожій 600*2100*1200 (Шф-2)	шт		22
2007	Шафа 600*2100*1350 (Шф-3)	шт		18

1	2	3	4	5
2008	Шафа в спальні 600*2100*2985 (Шф-4)	шт	4	
2009	Навісна шафа з дзеркалом 600*2100*1800 (Шф-5)	шт	31	
2010	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-6)	шт	53	
	<u>Розділ 2. Наповнення кухонь квартир</u>			
2011	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	53	
2012	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	53	
2013	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	53	
2014	Витяжка Minola HBI 5025 WH LED	шт	53	
2015	Електрочайник Edler EK6560	шт	53	
2016	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	53	
	<u>Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтується</u>			
2017	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт	42	
2018	Диван Corner Terracotta	шт	2	
2019	Крісло Corner Terracotta	шт	10	
2020	Стіл журнальний Говерла 2, 500*500*480мм (4988)	шт	6	
2021	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	4	
2022	Номер поверху 300*170*15	шт	17	
2023	Ящики поштові на 5 секцій	шт	14	
2024	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	
2025	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-02-05 на водопровід та каналізація (секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
2026	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
	<u>Розділ 2. В1</u>			
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 2-го поверху (54компл):</u>			
2027	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	54	
2028	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	54	
2029	Муфта ПП/Сталь	шт	54	
2030	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	54	
2031	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	54	
2032	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	54	
2033	Фільтр сітчатий Ду15	шт	54	
2034	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	54	
2035	Клапан зворотній Ду15	шт	54	
2036	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
2037	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
2038	Запобіжний клапан, Ду15	шт	1	
2039	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	25	

1	2	3	4	5
2040	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м		5
2041	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м		5
2042	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м		20
2043	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт		2
2044	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м		65
2045	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект		1
2046	Ізоляція трубопроводів	м		45
2047	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м		10,2
2048	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20	м		25,5
2049	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м		5,1
2050	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м		5,1
2051	Клей монтажний для ізоляції	л		0,64
2052	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м		62,16
2053	Кліпса монтажна	шт		135
2054	Очищувач для клею	л		0,14
2055	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівициліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м		20
2056	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/6=30 мм	м		20
2057	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м		850
2058	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м		850
2059	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт		2
2060	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт		221
2061	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт		221
2062	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м		870
2063	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м		870
2064	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт		1
2065	Установлення кранів кульових муфтових Ду20	шт		1
2066	Кран для спуску води Ду20	шт		1
2067	Фасонні елементи для труб РР	комплект		1
2068	Ізоляція трубопроводів	м		1720
2069	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м		867
2070	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм	м		887,4
2071	Клей монтажний для ізоляції	л		24,42
2072	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м		2376,01
2073	Кліпса монтажна	шт		5160
2074	Очищувач для клею	л		5,33
2075	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт		6
2076	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект		1
	<u>Розділ 3. Т3; Т4</u>			
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень (53компл):</u>			

1	2	3	4	5
2077	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	53	
2078	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15	шт	53	
2079	Муфта ПП/Сталь	шт	53	
2080	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	53	
2081	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	53	
2082	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	53	
2083	Фільтр сітчатий Ду15	шт	53	
2084	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	53	
2085	Клапан зворотній Ду15	шт	53	
2086	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	5	
2087	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	5	
2088	Кран для спуску води Ду20	шт	2	
2089	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	112	
2090	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	112	
2091	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	5	
2092	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	30	
2093	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	30	
2094	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	75	
2095	Фасонні елементи для труби сталеної водогазопровідної	комплект	1	
2096	Ізоляція трубопроводів	м	80	
2097	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м	10,2	
2098	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	5,1	
2099	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м	5,1	
2100	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м	30,6	
2101	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м	30,6	
2102	Клей монтажний для ізоляції	л	1,14	
2103	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	110,51	
2104	Кліпса монтажна	шт	240	
2105	Очищувач для клею	л	0,25	
2106	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	630	
2107	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2,8 мм	м	630	
2108	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	890	
2109	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3,5 мм	м	890	
2110	Фасонні елементи для труб PP	комплект	1	
2111	Ізоляція трубопроводів	м	1520	
2112	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм	м	642,6	

1	2	3	4	5
2113	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25х3,5 мм	м	907,8	
2114	Клей монтажний для ізоляції	л	21,58	
2115	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	2099,73	
2116	Кліпса монтажна	шт	4560	
2117	Очишувач для клею	л	4,71	
2118	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт	6	
2119	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	6	
2120	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
2121	Установлення кранів повітряних	комплект	1	
2122	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	1	
<u>Розділ 4. K1</u>				
2123	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	80	
2124	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	110	
2125	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
2126	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	400	
2127	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	510	
2128	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	58	
2129	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	1	
2130	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	8	
2131	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
2132	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	26	
2133	Кріплення для трубопроводів (K1)	комплект	1	
2134	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	120	
2135	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	2	
<u>Розділ 5. K2</u>				
2136	Установлення воронки водостічних	шт	2	
2137	Дошоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	
2138	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	
2139	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	30	
2140	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	10	
2141	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
2142	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб НПВХ діаметром 100 мм	м	40	
2143	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	2	
2144	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	2	
2145	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	2	
2146	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	8	
2147	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
<u>Розділ 6. K13</u>				
2148	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
2149	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	

1	2	3	4	5
2150	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	20	
2151	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	1	
2152	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	1	
2153	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
2154	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	50	
2155	Фасонні елементи для труби сталеві електрозварної	комплект	1	
2156	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	20	
2157	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	50	
2158	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	19,7	
2159	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	19,7	
2160	Кріплення для трубопроводів Steel <u>Локальний кошторис 02-02-06 на придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б2)</u>	комплект	1	
2161	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	1	
2162	Насос дренажний Q=16000 л/год, Н=11м <u>Локальний кошторис 02-02-07 на опалення та вентиляція (секція Б2)</u> <u>Розділ 1. Опалення</u> <u>- система радіаторного опалення житлових квартир</u>	шт	1	
2163	Установлення радіаторів сталевих	кВт	140,954	
2164	Кронштейни для радіаторів	комплект	125	
2165	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/400	шт	5	
2166	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	36	
2167	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	41	
2168	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/700	шт	34	
2169	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/800	шт	9	
2170	Вузол підключення кутовий DN20	шт	125	
2171	Установлення сушарок для рушників	шт	53	
2172	Рушникосушка Q=250Вт	шт	53	
2173	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	53	
2174	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	53	
2175	Установлення термоголовки	шт	178	
2176	Термостатична головка до радіаторів	шт	125	
2177	Термостатична головка до рушникосушок	шт	53	
2178	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	53	
2179	Клапан ручний балансувальний DN15 USV-S	шт	53	
2180	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	53	
2181	Тепловий лічильник DN15 RS-485, Пульсар 0,6	шт	53	
2182	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	118	
2183	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	10	

1	2	3	4	5
2184	Установлення кранів повітряних	комплект	12	
2185	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	12	
2186	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	53	
2187	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	3773	
2188	Труба багатшарова металопластична діам. 20x2,8мм	м	3773	
2189	Комплект фітінгів для металопластичної труби опалення	комплект	1	
2190	Ізоляція трубопроводів	м	3773	
2191	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм	м	3848,46	
2192	Клей монтажний для ізоляції	л	53,58	
2193	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	5212,02	
2194	Кліпса монтажна	шт	11319	
2195	Очищувач для клею	л	11,7	
2196	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	
2197	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	14	
2198	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	15	
2199	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	7	
2200	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	36	
2201	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,4	
2202	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	6,4	
2203	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	72	
2204	Ізоляція трубопроводів	м	72	
2205	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 15 мм	м	14,28	
2206	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 32мм	м	15,3	
2207	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 40мм	м	7,14	
2208	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 50 мм	м	36,72	
2209	Клей монтажний для ізоляції	л	1,02	
2210	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	99,46	
2211	Кліпса монтажна	шт	216	
2212	Очищувач для клею	л	0,22	
2213	Комплект фітінгів для труб Steel	комплект	1	
2214	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
2215	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	м2	54	
2216	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм	м2	56,7	
	<u>- опалення технічних приміщень та коридорів</u>			
2217	Установлення електричних конвекторів	шт	23	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
2218	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	4	
2219	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,1114	
2220	Гнучка вставка круга діам. 100 мм	шт	4	
2221	Гнучка вставка круга діам. 160 мм	шт	4	
2222	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	
2223	Шумогасник	шт	4	
2224	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
2225	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт	1	
2226	Установлення клапанів зворотних	клапан	2	
2227	Клапан зворотній прямокутного перерізу	шт	2	
2228	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	3	
2229	Решітка зовнішня металева	шт	2	
2230	Решітка однорядна алюмінієва	шт	1	
2231	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	6	
2232	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	2	
2233	Анемостат витяжний металевий діам. 160 мм	шт	4	
2234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	40,69	
2235	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	40,69	
2236	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	13,3	
2237	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	13,3	
2238	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	20	
2239	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	20	
2240	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	м2	0,63	
2241	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	
2242	Ізоляція плоских поверхонь повітроводів	м2	2,2	
2243	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	2,31	
	<u>Локальний кошторис 02-02-08 на придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
2244	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	1	
2245	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	22	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
2246	Вентилятор L=60м3/год.	шт	1	
2247	Вентилятор L=50м3/год.	шт	1	
2248	Вентилятор L=330м3/год.	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-02-09 на тепломеханічна частина (секції Б2, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
2249	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	6	
2250	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	6	
2251	Монтаж геліоколектора плоского	шт	16	

1	2	3	4	5
2252	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт		2
2253	Монтаж теплообмінного вузла	шт		1
2254	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		3
2255	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт		3
2256	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт		3
2257	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт		1
2258	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт		1
2259	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт		1
2260	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт		1
2261	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт		1
2262	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт		1
	<u>Розділ 2. Трубопроводи та арматура</u>			
2263	Установлення арматури для наповнення	комплект		1
2264	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт		1
2265	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт		1
2266	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1.6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт		1
2267	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
2268	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт		1
2269	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
2270	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт		1
2271	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
2272	Клапан електромагнітний, H3, G 1/2" 21H8KB120	шт		1
2273	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт		1
2274	Клапан понижиння тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт		1
2275	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		1
2276	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт		1
2277	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт		1
2278	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт		1
2279	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт		1
2280	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт		1
2281	Установлення фільтрів-грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт		2
2282	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт		1
2283	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт		1
2284	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт		14
2285	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65, 1421902, HERZ	шт		10
2286	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт		4
2287	Установлення клапанів зворотних, балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт		15
2288	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт		6
2289	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт		1

1	2	3	4	5
2290	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	1	
2291	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	6	
2292	Клапан зворотній пружинний, DN25, 1"	шт	1	
2293	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	
2294	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	
2295	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
2296	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" ВР x 1/2" ВР; 90158AD05	шт	1	
2297	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	
2298	Установлення кранів кульових діаметром 40 мм	шт	10	
2299	Кран кульовий, ВР x 3Р, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	6	
2300	Кран кульовий, ВР x амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	
2301	Установлення кранів кульових діаметром 20 мм	шт	4	
2302	Кран кульовий, ВР x амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	3	
2303	Кран кульовий, ВР x амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	
2304	Установлення кранів кульових діаметром 15 мм	шт	3	
2305	Кран кульовий, ВР x 3Р, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	
2306	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 20 мм	м	162,7	
2307	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	47,2	
2308	Труба мідна KME SANCO ф15 (ф15 x 1)	м	68,55	
2309	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	46,95	
2310	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 25 мм	м	2,3	
2311	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 x 1.2)	м	2,3	
2312	Кран кульовий, ВР x 3Р, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	
2313	Кран кульовий, ВР x амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	3	
2314	Кран кульовий, ВР x амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	
2315	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 32 мм	м	114,41	
2316	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 x 1.5)	м	114,41	
2317	Кран кульовий, ВР x 3Р, важільна рукоятка, DN32	шт	4	
2318	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі діаметром 40 мм	м	1,35	
2319	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф40 (ф42 x 1.5)	м	1,35	
2320	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 50 мм	м	1,02	
2321	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 x 1.5)	м	1,02	
2322	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 65 мм	м	1,59	
2323	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 x 2)	м	1,59	
2324	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 80 мм	м	103,6	
2325	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 x 2)	м	103,6	
2326	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	119,08	

1	2	3	4	5
2327	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	105,19	
2328	Ізоляція трубопроводів	м	386,97	
2329	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 15	м	118,065	
2330	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 22	м	47,889	
2331	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 28	м	2,346	
2332	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 35	м	116,6982	
2333	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 42	м	1,377	
2334	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 54	м	1,0404	
2335	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 80	м	1,6218	
2336	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 89	м	105,672	
2337	Клей монтажний для ізоляції	л	5,49	
2338	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм	м	534,56	
2339	Кліпса монтажна	шт	1160	
2340	Очишувач для клею	л	1,2	
	<u>Розділ 3. Блочний тепловий пункт</u>			
2341	Монтаж блочного теплового пункту БТП <u>Локальний кошторис 02-02-010 на придбання устаткування тепломеханічної частини (секції Б2, БС1)</u>	шт	1	
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
2342	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	6	
2343	Геліоколектор плоский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	16	
2344	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	
2345	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	
2346	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	
2347	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	
2348	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	3	
2349	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт	3	
2350	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	
2351	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	
2352	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	
2353	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	1	
2354	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	
2355	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	
	<u>Розділ 2. Блочний тепловий пункт</u>			
2356	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-4 <u>Локальний кошторис 02-02-011 на автоматизація тепломеханічної частини (секція Б2)</u>	шт	1	
2357	Установлення щита ЩА-ТМК2, масою до 6 кг	шт	1	
2358	Корпус щита автоматики ЩА-ТМК2	шт	1	
2359	Монтаж датчиків	шт	26	
2360	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	10	

1	2	3	4	5
2361	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	3	
2362	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1	
2363	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1	
2364	Датчик тиску EWPA 010	шт	7	
2365	Датчик затоплення Octopus++	шт	4	
2366	Установлення кранів	шт	7	
2367	Кран з спускником+муфта d15	шт	7	
2368	Монтаж реле тиску	шт	1	
2369	Реле тиску KPI35	шт	1	
2370	Монтаж пристрою перетворення	плата	5	
2371	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	5	
2372	Монтаж модуля накладки M-bus	шт	1	
2373	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-02-012 на електричні мережі секції (секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
2374	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	
2375	Установлення ШОЩЗБПБ2, масою до 3 кг	шт	1	
2376	Установлення АВРБ1, масою до 6 кг	шт	1	
2377	Установлення ШОІТПБ2, масою до 6 кг	шт	1	
2378	Установлення ЩІТП2.1, масою до 3 кг	шт	1	
2379	Установлення ЩЗБПБ2, масою до 6 кг	шт	1	
2380	Установлення ЩІН2.1, масою до 6 кг	шт	1	
2381	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.1	шафа	1	
2382	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.2	шафа	1	
2383	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.3	шафа	1	
2384	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.4	шафа	1	
2385	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО2.5	шафа	1	
2386	Установлення ЩК, масою до 3 кг	шт	53	
	<u>Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура</u>			
2387	Монтаж світильників	шт	1167	
2388	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	22	
2389	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	215	
2390	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	490	
2391	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	185	
2392	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	186	
2393	LED світильник накладний, IP67, 30Вт	шт	6	
2394	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	62	
2395	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	1	
2396	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	705	
2397	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	124	
2398	Кріпильні матеріали	комплект	1	
2399	Установлення датчика руху	шт	58	
2400	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	58	
2401	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	11	
2402	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	11	
2403	Монтаж LED стрічки	шт	53	
2404	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	53	
	<u>Розділ 3. Вироби до встановлення</u>			

1	2	3	4	5
2405	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	382	
2406	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	111	
2407	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	54	
2408	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	217	
2409	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	201	
2410	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	81	
2411	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	120	
2412	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	80	
2413	Розетка вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	50	
2414	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	
2415	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	37	
2416	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	17	
2417	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	20	
2418	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	156	
2419	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	156	
2420	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	977	
2421	Коробка установча	шт	977	
2422	Гільзи ГМЛ	комплект	1	
2423	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	
2424	Накінецьники, гільзи	комплект	1	
2425	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	
2426	Кріпильні матеріали	комплект	1	
	<u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>			
	<u>- кабель у лотках</u>			
2427	Прокладання лотків	м	120	
2428	Лоток перфорований 300x100мм (ШxВ)	м	50	
2429	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	50	
2430	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	50	
2431	Лоток драбинний 300x200мм (ШxВ)	м	70	
2432	Кріпильні матеріали	комплект	1	
2433	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	10	
2434	Установлення вентиляторів	шт	53	
2435	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	53	
2436	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 480 мм2 у лотках	м	204	
2437	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2	м	71,4	
2438	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x95 мм2	м	136,68	
	<u>- кабель у трубах</u>			
2439	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм	м	300	
2440	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	200	

1	2	3	4	5
2441	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	100	
2442	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	м	300	
2443	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 40мм	м	303	
2444	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	3000	
2445	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	3030	
2446	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м	44000	
2447	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	44440	
2448	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	30000	
2449	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	30300	
2450	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 250 мм ²	м	570	
2451	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х35 мм ²	м	459	
2452	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х50 мм ²	м	51	
2453	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х35 мм ²	м	71,4	
2454	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	м	290	
2455	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х25 мм ²	м	295,8	
2456	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	м	420	
2457	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х25 мм ²	м	428,4	
2458	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	2180	
2459	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм ²	м	2040	
2460	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х10 мм ²	м	183,6	
2461	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	4300	
2462	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм ²	м	51	
2463	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм ²	м	51	
2464	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х4 мм ²	м	204	
2465	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм ²	м	4080	
2466	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	34360	

1	2	3	4	5
2467	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм2	м	102	
2468	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм2	м	30,6	
2469	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м	5406	
2470	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2	м	3570	
2471	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм2	м	25500	
2472	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм2	м	132,6	
2473	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм2	м	306	
2474	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	33100	
2475	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2	м	1326	
2476	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм2	м	612	
2477	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х1,5 мм2	м	28866	
2478	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм2	м	2958	
2479	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	3120	
2480	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	800	
2481	Коробка комутаційна	шт	2320	
	<u>Розділ 5. Заземлення</u>			
2482	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	4	
2483	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	
2484	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	14	
2485	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм2	м	40	
2486	Штаба сталева оміднена, 30х4 мм	м	40	
2487	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14	
2488	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	
2489	Коробка вирівнювання потенціалів, 85х85х40 мм, IP44, шина 6х9	шт	15	
	<u>Розділ 6. Сонячні панелі</u>			
2490	Монтаж інветора масою до 0,15 т	шафа	1	
2491	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	
2492	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	36	
2493	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	36	
2494	Монтаж панелі керування	шт	1	
2495	Монтаж сенсорного екрану	шт	1	
2496	Монтаж акумуляторного блоку	блок	8	
2497	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	4	
2498	Монтаж шафи стійки для АКБ	шт	2	
2499	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	

1	2	3	4	5
2500	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт		5
2501	Авт. вимикач ЕТІМАТ 10 2р С 80А (20 kA)	шт		1
2502	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 kA)	шт		2
2503	Перемикач навантаження LAS CO 3P 100 "1-0-2"	шт		1
2504	Реле диференційне (ПЗВ) 2р ЕFІ-Р2 63/0,03 тип АС (10kA)	шт		1
2505	Монтаж щита	шт		2
2506	Щит металопластиковий ЕСG42 (36+6мод., метал.білі дверцята)	шт		1
2507	Щит металопластиковий ЕСG14 (12+2мод., метал.білі дверцята)	шт		1
2508	Монтаж роз'єднувача однополюсного, струм до 630 А	шт		1
2509	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми M10-M10)	шт		1
2510	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт		4
2511	Запобіжник СН 10х38 gPV 20A 1000V (30kA)	шт		4
2512	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт		1
2513	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V КОМВІ	шт		1
2514	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт		4
2515	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт		4
2516	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект		5
2517	Обмежувач перенапруги ETITEC C T2 275/20 (2+0) 2р	шт		1
2518	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт		4
2519	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		12
2520	Кабель Cat5 UTP	м	12,24	
2521	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2	м		6
2522	Кабель ПВ3 50мм2	м	6,12	
2523	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м		6
2524	Кабель ПВ3 25мм2	м	6,12	
2525	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	м		312
2526	Кабель ПВ3 16мм2	м	12,24	
2527	Кабель сонячний RBE 6.0	м		306
	<u>Локальний кошторис 02-02-013 на придбання</u> <u>устаткування електричних мереж секції (секція Б2)</u> <u>Розділ 1. Щити</u>			

1	2	3	4	5
2528	ВРПБ2 - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 630А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 500А, 3р, С(1шт); -Трансформатор струму, 600/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (4шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт) -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(120) А, кл.т. 1, 0(2шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Незалежний розщеплювач(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2529	ШОЩЗБПБ2 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2530	АВРБ2 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С (1шт)	шт		1
2531	ШОІТПБ2 - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Трансформатор струму, 200/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2532	ЩІТП2.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1

1	2	3	4	5
2533	ЩЗБПБ2 - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 63А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(2шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(2шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 3р, С (1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(1шт) -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(23шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1 р, С (7шт); - Незалежний розщиплювач(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2534	ЩІН2.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 63А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1 р, С(14шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(2шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2535	ЩҚО2.1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 63А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1 ,0(5шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(10шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2536	ЩҚО2.2 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2537	ЩҚО2.3 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2538	ЩҚО2.4 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2539	ЩҚО2.5 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1000х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(12шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(24шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
2540	ЩҚ (тип1) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт) <u>Розділ 2. Сонячні панелі</u>	шт		53

1	2	3	4	5
2541	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/15000/100-100	шт		1
2542	Панель керування Victron Energy Gerbo GX	шт		1
2543	Сесорний екран для Cerbo GX 70	шт		1
2544	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/200	шт		1
2545	Фотоелектричний модуль монокристалічний Tier1 (410-340 Вт)	шт		36
2546	Літій-іонний АКБ Pylontech US5000C	шт		8
2547	Шафа-стійка для АКБ	шт		2
	<u>Локальний кошторис 02-02-014 на система відеодомофонії (секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Система відеодомофонії</u>			
2548	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт		4
2549	Монтаж блоку живлення	шт		4
2550	Монтаж акумулятора, ємність 7 А.год	шт		4
2551	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт		4
2552	Монтаж аудіодомофону	шт		53
2553	Монтаж електромагнітного замка	шт		4
2554	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт		4
2555	Монтаж комутатора	шт		5
2556	Установлення доводчика дверей	шт		4
2557	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт		4
2558	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		1590
2559	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м		1555,5
2560	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м		66,3
2561	Прокладання проводу при схованій проводці	м		65
2562	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м		66,3
2563	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт		4
2564	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект		967
	<u>Локальний кошторис 02-02-015 на придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б2)</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
2565	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт		4
2566	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт		4
2567	Акумулятор 7.0 Аг/12В	шт		4
2568	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт		4
2569	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт		53
2570	Електромагнітний замок YM-280N	шт		4
2571	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт		4
2572	РoE Коммутатор РoЕ-1010-8P/250m	шт		1
2573	РoE Коммутатор РoЕ-1018-16P-1S/250m	шт		4
2574	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт		4
2575	Датчик відкриття магнітоконтантний В-3 А	шт		4
2576	Бокс для БЖ комутатора	шт		4
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
2577	Брелок (Червоний) TK17 Fudan 1K	шт		100
	<u>Локальний кошторис 02-02-016 на система охоронної сигналізації (секція Б2)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Система охоронної сигналізації</u>			
2578	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	
2579	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	1	
2580	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	8	
2581	Сповіслювач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	1	
2582	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-02-017 на придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б2)</u>			
2583	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	
2584	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	
2585	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	8	
2586	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	1	
2587	Сирена StreetSiren	шт	1	
2588	Сирена HomeSiren	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-02-018 на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету</u>			
2589	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт	55	
2590	Монтаж комутатора	пристрій	2	
2591	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	3355	
2592	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	3422,1	
2593	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1980	
	<u>Локальний кошторис 02-02-019 на придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б2)</u>			
2594	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	55	
2595	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-02-020 на система відеоспостереження (секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Система відеоспостереження</u>			
2596	Монтаж комутатора	шт	1	
2597	Монтаж відеокамери зовнішньої	шт	4	
2598	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	4	
2599	Монтаж відеокамери внутрішньої	шт	13	
2600	Монтаж відеокамери Wi-Fi	шт	1	
2601	Монтаж розподільчих коробок	шт	18	
2602	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1525	
2603	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	1555,5	
2604	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	983	
	<u>Локальний кошторис 02-02-021 на придбання устаткування системи відеоспостереження (секція Б2)</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			

1	2	3	4	5
2605	24-портовий керований гігабітний POE комутатор PFS4428-24GT-370	шт		1
2606	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт		4
2607	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт		4
2608	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт		13
2609	Мережева відеокамера 4МП (3.6 ММ) WI-FI IPC-D42P	шт		1
2610	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E - устаткування що не монтується	шт		18
2611	Персональний компютер (сист.блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ) <u>Локальний кошторис 02-02-022 на система керування замками номерів (секція Б2)</u> <u>Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів</u>	шт		1
2612	Установлення безпроводних замків	шт		53
2613	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт		9
2614	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		610
2615	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSON, Gray	м		622,2
2616	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-02-023 на придбання устаткування системи керування замками номерів (секція Б2)</u> - устаткування що монтується	комплект		366
2617	Безпроводний замок ZL500	шт		53
2618	Шлюз SLG410 - устаткування що не монтується	шт		9
2619	RFID карта 3,56 МГц <u>Локальний кошторис 02-02-024 на система виклику медичного персоналу (секція Б2)</u> <u>Розділ 1. Система виклику медичного персоналу</u>	шт		200
2620	Монтаж шафи керування	шт		1
2621	Монтаж плати керування вимикача екстреного виклику	плата		53
2622	Монтаж сенсорної панелі	шт		1
2623	Монтаж блоку живлення	шт		4
2624	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт		53
2625	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20 Schneider Electric	шт		53
2626	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		600
2627	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м		612
2628	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м		1400
2629	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м		1414

1	2	3	4	5
2630	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1400	
2631	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	1428	
2632	Конектор RJ45	шт	107	
2633	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60 Schneider Electric	шт	53	
2634	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки монтажні <u>Локальний кошторис 02-02-025 на придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б2)</u>	шт	53	
2635	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), IP31, зовнішній монтаж	шт	1	
2636	Плата керування вимикача екстреного виклику, P12-key	шт	53	
2637	Сенсорна панель НМІ	шт	1	
2638	Блок живлення 24В <u>Локальний кошторис 02-02-026 на система локального кросу (секція Б2)</u> <u>Розділ 1. Система локального кросу</u>	шт	4	
2639	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	
2640	Установлення оптичної панелі	шт	1	
2641	Установлення трансівтерів	шт	1	
2642	Установлення патч панелі	шт	6	
2643	Установлення Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	144	
2644	Установлення кабельного організатора	шт	6	
2645	Монтаж ДБЖ	шт	1	
2646	Установлення шафи настінної 19" <u>Локальний кошторис 02-02-027 на придбання устаткування системи локального кросу (секція Б2)</u> <u>- устаткування що монтується</u>	шт	1	
2647	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	6	
2648	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	
2649	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	1	
2650	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	6	
2651	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	144	
2652	Вентиляторний модуль 19", 1U, два вентилятора	шт	1	
2653	ДБЖ APC Smart-UPS RM 2200VA 2U LCD	шт	1	
2654	Шафа настінна 19", 18U; Premium Line <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	1	
2655	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H 1 м, D=2,0mm	шт	2	
2656	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	144	
2657	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 2м	шт	5	
2658	Пигтейл оптичний Simplex SM(OS2) LC UPC	шт	1	
2659	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	1	
2660	Спиртові чистячі серветки	шт	40	
2661	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	

1	2	3	4	5
2662	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	6	
2663	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-02-028 на блискавкозахист (секція Б2)</u>			
	<u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>			
2664	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	306	
2665	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	306	
2666	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	45	
2667	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	189	
2668	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	117	
2669	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	117	
2670	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	5	
2671	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	5	
2672	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	
2673	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	3	
2674	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-02-029 на монтаж ліфтів (секція Б2)</u>			
2675	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	
2676	За кожен зупинку ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	
2677	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг (до загальної висоти шахти 21,05 м)	м	-28,95	
	<u>Локальний кошторис 02-02-030 на придбання устаткування ліфтів (секція Б2)</u>			
2678	Ліфт (кількість зупинок - 6)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-02-031 на пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б2)</u>			
2679	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
2680	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	Ліфт	-1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на будівельні рішення (секція Б3)</u>			
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
	<u>Фундаментна плита Фпм-0.1</u>			
2681	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	м3	44,107	
2682	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	м3	258,332	

1	2	3	4	5
2683	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,005	
2684	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,287	
2685	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	14,669	
2686	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,716	
2687	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,254	
2688	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,751	
2689	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 25 мм	т	0,467	
	<u>Розділ 2. Колони та стіни</u>			
	<u>- КОЛОНИ</u>			
2690	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон	м3	140,626	
2691	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,596	
2692	Фанера водостійка	м2	37,73	
2693	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0599	
2694	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	10,867	
2695	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	5,701	
2696	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,866	
2697	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3,407	
2698	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	14,924	
2699	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	15,073	
2700	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам	м3	140,626	
2701	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	142,74	
	<u>- СТІНИ</u>			
2702	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм	м3	263,384	
2703	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	1,101	
2704	Фанера водостійка	м2	60,58	
2705	Мастило універсальне для опалубки	т	0,151	
2706	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	20,91	
2707	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	1,424	
2708	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	7,176	
2709	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	12,458	
2710	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,253	
2711	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні	м3	263,384	

1	2	3	4	5
2712	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Розділ 3. Перекриття та покриття</u> <u>- ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, ПОКРИТТЯ</u>	м3	267,33	
2713	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока"	м3	485,364	
2714	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,184	
2715	Фанера водостійка	м2	166,77	
2716	Масило універсальне для опалубки	т	0,194	
2717	Балки опалубки дерев'яні	м	124,8	
2718	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	т	55,161	
2719	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	2,383	
2720	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	39,338	
2721	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	3,66	
2722	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	7,728	
2723	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	0,812	
2724	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: переkritтя	м3	485,364	
2725	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Розділ 4. Сходи</u> <u>- Сходові клітки СК-1</u>	м3	492,64	
2726	Улаштування сходів (Бетон С20/25)	м3	22,747	
2727	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	23,09	
2728	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію	т	2,241	
2729	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,166	
2730	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,38	
2731	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,262	
2732	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм <u>Розділ 5. Збірні з/б конструкції галереї</u>	т	0,455	
2733	Установлення колон масою до 2 т	шт	108	
2734	Колони збірні залізобетонні Кз-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3	м3	19,11	
2735	Ставлення кріплень колон	шт	134	
2736	Вузли кріплення колон 1	комплект	28	
2737	Вузли кріплення колон 2	комплект	106	
2738	Установлення плит балконів площею до 5 м2	шт	45	
2739	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	398,89	
2740	Ставлення кріплень з/б плит балконів	шт	162	
2741	Вузли 1 кріплення плит балконних	шт	129	
2742	Вузли 2 кріплення плит балконних <u>Локальний кошторис 02-03-02 на архітектурні рішення (секція Б3)</u> <u>Розділ 1. Стіни</u>	шт	33	

1	2	3	4	5
	<u>- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)</u>			
2743	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	м3	192	
2744	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	8486	
	<u>- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5)</u>			
2745	Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	м2	1333,3	
2746	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100	шт	14666	
	<u>Розділ 2. Перемички</u>			
2747	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	146	
2748	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	
2749	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	108	
2750	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	
2751	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7	
2752	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
2753	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	
2754	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	
	<u>Розділ 3. Вікна та двері</u>			
	<u>- Вікна</u>			
2755	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,9	
2756	Блоки віконні металопластикові	м2	5,9	
2757	Герметик силіконовий	л	0,7	
2758	Піна монтажна	л	1,74	
2759	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	23	
2760	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	309,03	
2761	Блоки віконні металопластикові	м2	309,03	
2762	Герметик силіконовий	л	30,28	
2763	Піна монтажна	л	66,44	
2764	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	859	
2765	Улаштування металевих ролетів	п. м.	128	
2766	Ролети металеві з ручним приводом	шт	73	
	<u>- Двері квартирні міжкімнатні, внутрішні загальні</u>			
2767	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	101,35	
2768	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	101,35	
2769	Піна монтажна	л	15,49	
2770	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	367	
2771	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	20,65	
2772	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	6,55	
2773	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	14,1	
2774	Піна монтажна	л	2,75	
2775	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	55	
	<u>- Двері квартирні вхідні металеві</u>			
2776	Монтаж металевих дверей	т	1,8	

1	2	3	4	5
2777	Двері ДМП EI 30 1 21-10,1 Л	шт	9	
2778	Двері ДМП EI 30 1 21-10,1 П - Двері внутрішні технічні металеві	шт	11	
2779	Монтаж металевих дверей	т	0,45	
2780	Двері ДМП EI 30 1 21-10,5 Л - Двері внутрішні загальні протипожежні металеві	шт	5	
2781	Монтаж металевих дверей	т	1,64	
2782	Двері металеві протипожежні ДМП E60 1 21,0-10,5	шт	1	
2783	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 1 21-10,5	шт	5	
2784	Двері металеві протипожежні ДМП EI 30 2 21-15,6	шт	3	
2785	Двері металеві протипожежні ДМП EI30 2 21-12,5 Л - Дверні доводчики	шт	5	
2786	Монтаж дверних доводчиків	шт	13	
2787	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F (Електромеханічний привод) Розділ 4. Підлоги	шт	13	
	- Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=186,82м2)			
2788	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	186,82	
2789	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	186,82	
2790	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	37,4	
2791	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	709,9	
2792	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	186,82	
2793	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	190,6	
2794	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	186,82	
2795	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	186,82	
2796	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	186,82	
2797	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	205,5	
2798	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	186,82	
2799	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-186,82	
2800	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	186,82	
2801	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 - Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=948,01м2)	кг	934,1	
2802	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	948,01	
2803	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	967	
2804	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	948,01	
2805	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	948,01	
2806	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	948,01	
2807	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	1042,8	
2808	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	948,01	

1	2	3	4	5
2809	Грунтовка Forbo 044	кг	94,801	
2810	Клей Форбо 522	кг	331,8035	
2811	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм	м2	966,9702	
2812	Шнур для сварки лінолеуму	м	339,95	
2813	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	820	
2814	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic	м	828,2	
	<u>- Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=110,85м2)</u>			
2815	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	110,85	
2816	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	113,1	
2817	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	110,85	
2818	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	110,85	
2819	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	110,85	
2820	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	121,9	
2821	Гідроізоляція горизонтальна цементно-полімерною сумішшю	м2	129,25	
2822	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	465	
2823	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	110,85	
2824	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky	м2	113,07	
2825	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	576,4	
2826	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	50,3	
2827	Хрестики для плитки	шт	800	
	<u>- Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=304,57 м2)</u>			
2828	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	324,77	
2829	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм	м2	331,3	
2830	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	304,57	
2831	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	304,57	
2832	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	304,57	
2833	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	335	
2834	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	304,57	
2835	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1583,8	
2836	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	138,3	
2837	Хрестики для плитки	шт	2199	
2838	Плитка керамічна для підлог антислизька	м2	310,7	
	<u>- Тип 6 Галереї (S=226,26 м2)</u>			
2839	Улаштування покриттів наливних товщиною 5 мм	м2	226,26	
2840	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги	кг	45,3	
2841	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка)	кг	31,7	
2842	Наливна підлога EPOXY FLOOR	кг	791,9	
	<u>- Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=71,10м2)</u>			
2843	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	71,1	
2844	Праймер бітумний ТехноНіколь №01	кг	21,3	
2845	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	162,11	
2846	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	71,1	
2847	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	м2	71,1	

1	2	3	4	5
2848	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	71,1	
2849	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	14,2	
2850	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	71,1	
2851	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	72,5	
2852	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	71,1	
2853	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	78,2	
2854	Укладання полімерної мембрани	м2	71,1	
2855	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	72,52	
2856	Ставлення кріплень	шт	569	
2857	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	569	
2858	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	71,1	
2859	Геотекстиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2	м2	78,2	
2860	Укладання полімерної мембрани	м2	71,1	
2861	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20	м2	72,52	
2862	Ставлення кріплень	шт	569	
2863	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	569	
2864	Улаштування підстиляючих щебеневих шарів	м3	21,33	
2865	Улаштування декоративної засипки гравієм	м3	2,1	
2866	Улаштування покриттів із брукатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	м2	71,1	
2867	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм - Тип П-9 Галерея по ґрунту (S=21,69 м2)	м2	71,1	
2868	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	3,2535	
2869	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	21,69	
2870	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	24,9	
2871	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної щебеневопіщаної	м3	4,338	
2872	Улаштування засипки гравієм фракція 0-5	м3	1,1	
2873	Улаштування покриттів із брукатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	м2	21,69	
2874	Тротуарна плитка Новатор 6 <u>Розділ 5. Сходи</u> -- Сходові клітка (S=130,75 м2)	м2	21,69	
2875	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	130,75	
2876	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	679,9	
2877	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,6	
2878	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	10,7	
2879	Плитка керамогранітна - Огородження сходів	м2	133,37	
2880	Установлення металевої огорожі	м	70	
2881	Огорожі сходів маршевих, оцинковані <u>Розділ 6. Внутрішнє оздоблення</u> - СТІНИ	пм	70	

1	2	3	4	5
	<u>- Житло/ Приміщення</u>			
2882	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	2078,48	
2883	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	2078,48	
2884	Шпаклівка стартова	т	3,741	
2885	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	2078,48	
2886	Шпаклівка фінішна	т	3,741	
2887	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2078,48	
	<u>- Житло/СВ</u>			
2888	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	463,57	
2889	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	468,2	
2890	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1807,9	
2891	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	229,9	
2892	Хрестики для плитки	шт	4761	
	<u>- МЗК</u>			
2893	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	944,38	
2894	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	944,38	
2895	Шпаклівка стартова	т	1,7	
2896	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	944,38	
2897	Шпаклівка фінішна	т	1,7	
2898	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	944,38	
	<u>- МЗК/СВ</u>			
2899	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	301,05	
2900	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	304,1	
2901	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1174,1	
2902	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	149,3	
2903	Хрестики для плитки	шт	3092	
	<u>- Тех.приміщення</u>			
2904	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	219,8	
2905	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	219,8	
2906	Шпаклівка стартова	т	0,396	
2907	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	645,69	
2908	Шпаклівка фінішна	т	0,396	
2909	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	219,8	
2910	Монтаж алюмінієвої смуги	м	525	
2911	Смуга алюмінієва 50x2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	525	

1	2	3	4	5
	<u>- СТЕЛІ</u>			
	<u>- Житло/ Приміщення</u>			
2912	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	938,06	
2913	Профіль UD-27	м	844,3	
2914	Профіль CD-60	м	2392,1	
2915	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	1595	
2916	Підвіс для підвісної стелі	шт	657	
2917	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	657	
2918	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	14634	
2919	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	938,06	
2920	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	985	
2921	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	19699	
2922	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	334,9	
2923	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	929	
2924	Шпаклювання стель (стартове)	м2	938,06	
2925	Шпаклівка стартова	кг	1688,5	
2926	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	938,06	
2927	Шпаклівка фінішна	кг	1688,5	
2928	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	938,06	
	<u>- Житло/ СВ</u>			
2929	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	108,32	
2930	Профіль UD-27	м	97,5	
2931	Профіль CD-60	м	276,2	
2932	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	184	
2933	Підвіс для підвісної стелі	шт	76	
2934	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	76	
2935	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	1690	
2936	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	108,32	
2937	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	113,7	
2938	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	2275	
2939	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	38,7	
2940	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	107	
2941	Шпаклювання стель (стартове)	м2	108,32	
2942	Шпаклівка стартова	кг	195	
2943	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	108,32	
2944	Шпаклівка фінішна	кг	195	
2945	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	108,32	
	<u>- МЗК/Додатковий,СВ</u>			
2946	Очищення поверхонь	м2	179,1	
2947	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	179,1	
2948	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	71,64	
	<u>- МЗК /Холи</u>			

1	2	3	4	5
2949	Очищення поверхонь	м2	266,12	
2950	Ґрунтування бетонних поверхонь лаком	м2	266,12	
2951	Улаштування підвісної стелі з рейок	м2	266,12	
2952	Кубоподібна рейкова стеля	м2	279,43	
	<u>- Тех.приміщення</u>			
2953	Очищення поверхонь	м2	44,64	
2954	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	44,64	
2955	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	17,856	
	<u>Розділ 7. Покрівля</u>			
	<u>- Не експлуатована покрівля Д1 (S=272,37м2)</u>			
2956	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	272,37	
2957	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загально товщини шару 80мм)	м2	272,37	
2958	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	272,37	
2959	Сітка Вр-2 150х150мм	м2	299,6	
2960	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	м3	68,1	
2961	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	67,42	
2962	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	13,6	
2963	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	13,19	
2964	Укладання полімерної мембрани	м2	272,37	
2965	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	277,82	
2966	Ставлення кріплень	шт	2179	
2967	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	2179	
2968	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	272,37	
2969	Геотексиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2	м2	299,6	
2970	Укладання мембрани	м2	272,37	
2971	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м)	м2	277,82	
2972	Улаштування засипки щебеним відсівом	м3	21,8	
2973	Щебенивий відсів, фракція від 5 до 10мм	м3	23,98	
	<u>- Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=46,33м2)</u>			
2974	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу	м3	11,6	
2975	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	11,48	
2976	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	2,3	
2977	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	2,23	
2978	Укладання полімерної мембрани	м2	46,33	
2979	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	47,26	
2980	Ставлення кріплень	шт	371	
2981	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	371	
	<u>- опорядження стіни у місцях парапету, тип С-3 (S=114 м2)</u>			
2982	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	5,7	

1	2	3	4	5
2983	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	5,53	
2984	Монтаж рейки притисочної	м	73,5	
2985	Рейка крайова притиска	м	77,2	
2986	Дюбель	шт	294	
2987	Герметизація герметиком нетвердіючим	м шва	73,5	
2988	Герметик силіконовий	л	24,255	
	<u>- накриття парпетів</u>			
	<u>- парпет Пр-1</u>			
2989	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	11,61	
2990	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	12,77	
2991	Саморіз покрівельний	шт	116	
	<u>- парпет Пр-2</u>			
2992	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	55,34	
2993	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	60,87	
2994	Саморіз покрівельний	шт	553	
	<u>-Водовідведення</u>			
2995	Установлення воронки водостічних	шт	15	
2996	Воронка з притисним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	
	<u>Розділ 8. Огородження</u>			
	<u>Огорожа вікон та вітражів</u>			
2997	Установлення металевої огорожі	м	263	
2998	Огородження Ог-1	мп	263	
	<u>Розділ 9. Гідроізоляційні роботи зовнішні</u>			
	<u>-- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2</u>			
2999	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	362	
3000	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	36,2	
3001	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм	м3	35,48	
3002	Улаштування геозахисної мембрани	м2	362	
3003	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	285,73	
3004	Обклеювання геотекстилем	м2	362	
3005	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	398,2	
3006	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	362	
3007	Профільована мембрана "Ізоліт" 0,6	м2	784,32	
	<u>Локальний кошторис 02-03-03 на інтер'єрні рішення (секція Б3)</u>			
	<u>Відділ 1. Житлові приміщення</u>			
	<u>Розділ 1. Наповнення кухні квартир</u>			
3008	Установлення мийок на одне відділення	компл.	24	
3009	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	24	
3010	Установлення змішувачів	шт	24	
3011	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T	комплект	24	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів</u>			
3012	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	24	
3013	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	24	
3014	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	24	
3015	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	24	
3016	Установлення змішувачів	шт	24	
3017	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	24	
3018	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	48	
3019	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	24	
3020	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	24	
3021	Установлення душової системи	шт	24	
3022	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	24	
3023	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	168	
3024	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	24	
3025	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	72	
3026	Поручень для ванної, прямиий , нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	24	
3027	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	24	
3028	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	24	
3029	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	24	
3030	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	168	
3031	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	24	
3032	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	48	
3033	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	72	
3034	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	24	
3035	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	24	
3036	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	24	
3037	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	24	
3038	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	24	
	<u>Відділ 2. Вхідні групи.МЗК</u>			
	<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів</u>			
3039	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
3040	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
3041	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
3042	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	
3043	Установлення змішувачів	шт	2	

1	2	3	4	5
3044	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект		2
3045	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт		10
3046	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт		2
3047	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт		4
3048	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь D25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт		2
3049	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт		2
3050	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт		6
3051	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт		2
3052	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт		2
3053	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт		2
3054	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		2
3055	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт		2
	<u>Локальний кошторис 02-03-04 на придбання устаткування інтер'єрних рішень (секція Б3)</u>			
	<u>Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтуюється</u>			
3056	Стіл обідній Lula Д 90	шт		20
3057	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт		40
3058	Столик робочий у спальні	шт		20
3059	Стілець Dana Oak	шт		80
3060	Кухня 2360*2380*2600	шт		20
3061	Шафа в прихожій 2350*600*2600 (Шф-1)	шт		20
3062	Шафа в спальні 2350*600*2600 (Шф-2)	шт		20
3063	Шафа в ванній кімнаті 460*480 (Шф-3)	шт		20
3064	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-4)	шт		20
3065	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт		20
3066	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт		17
3067	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт		17
3068	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт		20
	<u>Розділ 2. Наповнення кухонь квартир</u>			
3069	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт		24
3070	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт		24
3071	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт		24
3072	Витяжка MINOLA HK 6212 WH 700 LED	шт		20
3073	Витяжка Minola HBI 5025 WH LED	шт		4
3074	Електрочайник Edler EK6560	шт		24
3075	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт		24
	<u>Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтуюється</u>			
3076	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт		16
3077	Шафа для речей 1150*900*3000	шт		1
3078	Диван Corner Terracotta	шт		2

1	2	3	4	5
3079	Крісло Corner Terracotta	шт	2	
3080	Стіл журнальний Говерла 2, 500*500*480мм (4988)	шт	2	
3081	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	4	
3082	Номер поверху 300*170*15	шт	14	
3083	Ящики поштові на 5 секцій	шт	5	
3084	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	
3085	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-03-05 на водопровід та каналізація (секція Б3)</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
3086	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	3	
	<u>Розділ 2. В1</u>			
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (25компл):</u>			
3087	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	25	
3088	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	25	
3089	Муфта ПП/Сталь	шт	25	
3090	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	25	
3091	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	25	
3092	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	25	
3093	Фільтр сітчатий Ду15	шт	25	
3094	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	25	
3095	Клапан зворотній Ду15	шт	25	
3096	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	90	
3097	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	90	
3098	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
3099	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
3100	Запобіжний клапан, Ду15	шт	3	
3101	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	25	
3102	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	
3103	Кран для спуску води Ду20	шт	20	
3104	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	5	
3105	Кран кульовий муфтовий Ду25	шт	1	
3106	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	5	
3107	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	50	
3108	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	1	
3109	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	95	
3110	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	

1	2	3	4	5
3111	Ізоляція трубопроводів	м	45	
3112	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	10,2	
3113	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20	м	25,5	
3114	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	5,1	
3115	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	5,1	
3116	Клей монтажний для ізоляції	л	0,64	
3117	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	62,16	
3118	Кліпса монтажна	шт	135	
3119	Очищувач для клею	л	0,14	
3120	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	50	
3121	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	50	
3122	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	355	
3123	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	355	
3124	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	450	
3125	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	450	
3126	Фасонні елементи для труб PP	комплект	1	
3127	Ізоляція трубопроводів	м	805	
3128	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м	362,1	
3129	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25х3,5 мм	м	459	
3130	Клей монтажний для ізоляції	л	11,43	
3131	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	1112,03	
3132	Кліпса монтажна	шт	2415	
3133	Очищувач для клею	л	2,5	
3134	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	49	
3135	Кріплення для трубопроводів Steel <u>Розділ 3. Т3; Т4</u> <u>- Водомірний вузол житлових приміщень (20компл):</u>	комплект	1	
3136	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	20	
3137	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	20	
3138	Муфта ПП/Сталь	шт	20	
3139	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	20	
3140	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	20	
3141	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	20	
3142	Фільтр сітчатий Ду15	шт	20	
3143	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	20	
3144	Клапан зворотній Ду15	шт	20	
3145	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
3146	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	5	
3147	Кран для спуску води Ду20	шт	20	

1	2	3	4	5
3148	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м		5
3149	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м		5
3150	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м		25
3151	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м		50
3152	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект		1
3153	Ізоляція трубопроводів	м		50
3154	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м		10,2
3155	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м		5,1
3156	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м		5,1
3157	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м		5,1
3158	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м		25,5
3159	Клей монтажний для ізоляції	л		0,71
3160	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м		69,07
3161	Кліпса монтажна	шт		150
3162	Очищувач для клею	л		0,16
3163	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м		550
3164	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м		550
3165	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт		45
3166	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м		400
3167	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м		400
3168	Фасонні елементи для труб PP	комплект		1
3169	Ізоляція трубопроводів	м		950
3170	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м		561
3171	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25х3,5 мм	м		408
3172	Клей монтажний для ізоляції	л		13,49
3173	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м		1312,33
3174	Кліпса монтажна	шт		2850
3175	Очищувач для клею	л		2,95
3176	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт		49
3177	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт		49
3178	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект		1
3179	Установлення кранів повітряних	комплект		20
3180	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт		20
<u>Розділ 4. К1</u>				
3181	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м		10
3182	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м		55

1	2	3	4	5
3183	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	70	
3184	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
3185	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	120	
3186	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	120	
3187	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	14	
3188	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	3	
3189	Лючок-прочистка діам. 160 мм	шт	7	
3190	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
3191	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	9	
3192	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
3193	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	25	
3194	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	5	
	<u>Розділ 5. K2</u>			
3195	Установлення воронки водостічних	шт	2	
3196	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	
3197	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	
3198	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	10	
3199	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	70	
3200	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	1	
3201	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
3202	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб НПВХ діаметром 100 мм	м	25	
3203	Зворотній клапан Ду100	шт	1	
3204	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	
3205	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110x110-90°	шт	1	
3206	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	
3207	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	
3208	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	
3209	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	
3210	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	4	
3211	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 6. K13</u>			
3212	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
3213	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
3214	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	35	
3215	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	2	
3216	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	2	
3217	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	25	
3218	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	40	
3219	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	

1	2	3	4	5
3220	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	60	
3221	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	40	
3222	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,6	
3223	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	21,6	
3224	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів <u>Локальний кошторис 02-03-06 на придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б3)</u>	комплект	1	
3225	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	3	
3226	Бак запасу води W=1 м3	шт	1	
3227	Насос дренажний Q=16000 л/год, Н=11м <u>Локальний кошторис 02-03-07 на опалення та вентиляція (секція Б3)</u> <u>Розділ 1. Опалення</u> <u>- система радіаторного опалення житлових квартир</u>	шт	2	
3228	Установлення радіаторів сталених	кВт	63,591	
3229	Кронштейни для радіаторів	комплект	57	
3230	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	10	
3231	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	35	
3232	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/700	шт	12	
3233	Вузол підключення кутовий DN20	шт	57	
3234	Установлення сушарок для рушників	шт	20	
3235	Рушникосушка Q=250Вт	шт	20	
3236	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	20	
3237	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	20	
3238	Установлення термоголовки	шт	77	
3239	Термостатична головка до радіаторів	шт	57	
3240	Термостатична головка до рушникосушок	шт	20	
3241	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	20	
3242	Клапан ручний балансувальний DN15 USV-S	шт	20	
3243	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	20	
3244	Тепловий лічильник DN15 RS-485, Пульсар 0,6	шт	20	
3245	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	61	
3246	Зливний кульовий кран Ду15	шт	2	
3247	Крани кульовий муфтовий діам. 50 мм	шт	2	
3248	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
3249	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	2	
3250	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	20	
3251	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	1807	
3252	Труба багатошарова металопластиковіа діам. 20x2,8мм	м	1807	
3253	Комплект фітингів для металопластикової труби опалення	комплект	1	
3254	Ізоляція трубопроводів	м	1807	

1	2	3	4	5
3255	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м	1843,14	
3256	Клей монтажний для ізоляції	л	25,66	
3257	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	2496,19	
3258	Кліпса монтажна	шт	5421	
3259	Очищувач для клею	л	5,6	
3260	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	
3261	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	38	
3262	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	2	
3263	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	48	
3264	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,6	
3265	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	8,6	
3266	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	88	
3267	Ізоляція трубопроводів	м	88	
3268	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 15 мм	м	38,76	
3269	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 20мм	м	2,04	
3270	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 50 мм	м	48,96	
3271	Клей монтажний для ізоляції	л	1,25	
3272	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	121,56	
3273	Кліпса монтажна	шт	264	
3274	Очищувач для клею	л	0,27	
3275	Комплект фітінгів для труб Steel	комплект	1	
3276	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
3277	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	м2	25	
3278	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм	м2	26,25	
	<u>- опалення технічних приміщень та коридорів</u>			
3279	Установлення електричних конвекторів	шт	19	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
3280	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	4	
3281	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,157	
3282	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт	4	
3283	Гнучка вставка кругла діам. 200 мм	шт	4	
3284	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	3	
3285	Шумогасник	шт	3	
3286	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
3287	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт	1	
3288	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	6	
3289	Решітка зовнішня металева	шт	2	
3290	Решітка однорядна алюмінієва	шт	4	
3291	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	3	
3292	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
3293	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	18,21	
3294	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	18,21	
3295	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	62,7	
3296	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	62,7	
3297	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	15	
3298	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	15	
3299	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	м2	0,628	
3300	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	
3301	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	1	
3302	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгизол	м2	1,05	
	<u>Локальний кошторис 02-03-08 на придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б3)</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
3303	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	8	
3304	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	9	
3305	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1500Вт	шт	2	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
3306	Вентилятор L=50м3/год.	шт	1	
3307	Вентилятор L=100м3/год	шт	1	
3308	Вентилятор L=520м3/год.	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-03-09 на тепломеханічна частина (секції Б3, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
3309	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	
3310	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	
3311	Монтаж геліоколектора плоского	шт	12	
3312	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт	2	
3313	Монтаж теплообмінного вузла	шт	1	
3314	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	
3315	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт	2	
3316	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт	2	
3317	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт	1	
3318	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	1	
3319	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт	1	
3320	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт	1	
3321	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт	1	
3322	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Трубопроводи та арматура</u>			
3323	Установлення арматури для наповнення	комплект	1	
3324	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт	1	
3325	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
3326	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1.6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	
3327	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
3328	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	
3329	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
3330	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	
3331	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
3332	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21H8KB120	шт	1	
3333	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
3334	Клапан понижиння тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт	1	
3335	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
3336	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	
3337	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
3338	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	
3339	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	
3340	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	
3341	Установлення фільтрів-грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	2	
3342	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	1	
3343	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	1	
3344	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	14	
3345	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65, 1421902, HERZ	шт	10	
3346	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	4	
3347	Установлення клапанів зворотних, балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	11	
3348	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт	4	
3349	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	1	
3350	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	1	
3351	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	4	
3352	Клапан зворотний пружинний, DN25, 1"	шт	1	
3353	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
3354	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	
3355	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
3356	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" BP x 1/2" BP; 90158AD05	шт	1	
3357	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	
3358	Установлення кранів кульових діаметром 40 мм	шт	6	
3359	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	
3360	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	2	

1	2	3	4	5
3361	Установлення кранів кульових діаметром 20 мм	шт	3	
3362	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	2	
3363	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	
3364	Установлення кранів кульових діаметром 15 мм	шт	3	
3365	Кран кульовий, ВР х 3Р, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	
3366	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 20 мм	м	244,3	
3367	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 х 0.81)	м	122,05	
3368	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 х 1.07)	м	122,25	
3369	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 25 мм	м	2,89	
3370	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 х 1.2)	м	2,89	
3371	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	
3372	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	
3373	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	
3374	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 32 мм	м	98,56	
3375	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 х 1.5)	м	98,56	
3376	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN32	шт	4	
3377	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 50 мм	м	1,02	
3378	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 х 1.5)	м	1,02	
3379	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 65 мм	м	0,96	
3380	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 х 2)	м	0,96	
3381	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 80 мм	м	88,32	
3382	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 х 2)	м	88,32	
3383	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	102,47	
3384	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	89,28	
3385	Ізоляція трубопроводів	м	391,57	
3386	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 х 15	м	106,8858	
3387	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 х 22	м	107,0082	
3388	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 х 35	м	95,421	
3389	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 х 89	м	90,0864	
3390	Клей монтажний для ізоляції	л	5,56	
3391	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	540,91	
3392	Кліпса монтажна	шт	1174	
3393	Очищувач для клею	л	1,21	
	<u>Розділ 3. Блочний тепловий пункт</u>			
3394	Монтаж блочного теплового пункту БТП	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-010 на придбання устаткування тепломеханічної частини (секції БЗ, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
3395	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	4	

1	2	3	4	5
3396	Геліоколектор плоский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	12	
3397	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	
3398	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	
3399	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	
3400	Насос відцентровий компактний, 0,55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	
3401	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	2	
3402	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт	2	
3403	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	
3404	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	
3405	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	
3406	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	1	
3407	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	
3408	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	
	<u>Розділ 2. Блочний тепловий пункт</u>			
3409	Блочний тепловий пункт БТП SH-Y23-2224-3	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-011 на автоматизація тепломеханічної частини (секції Б3)</u>			
3410	Установлення щита ЩА-ТМКЗ, масою до 6 кг	шт	1	
3411	Корпус щита автоматики ЩА-ТМКЗ	шт	1	
3412	Монтаж датчиків	шт	26	
3413	Датчик температури погрузний ETF1 - 50 + гільза	шт	10	
3414	Датчик температури погрузний ETF1 - 200 + гільза	шт	3	
3415	Датчик температури зовнішнього повітря ATF-1	шт	1	
3416	Датчик температури кімнатний RTF	шт	1	
3417	Датчик тиску EWPA 010	шт	7	
3418	Датчик затоплення Octopus++	шт	4	
3419	Установлення кранів	шт	7	
3420	Кран з спускником+муфта d15	шт	7	
3421	Монтаж реле тиску	шт	1	
3422	Реле тиску KPI35	шт	1	
3423	Монтаж пристрою перетворення	плата	4	
3424	Пристрій перетворення 0-10 В -> eBUS Vaillant VR 34	шт	4	
3425	Монтаж модуля накладки M-bus	шт	1	
3426	Накладка M-bus AT-MBUS-01	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-012 на електричні мережі (секція Б3)</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
3427	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	
3428	Установлення АВРБЗ, масою до 6 кг	шт	1	
3429	Установлення ЩІТПЗ.1, масою до 3 кг	шт	1	
3430	Установлення ЩЗБПБЗ, масою до 6 кг	шт	1	
3431	Установлення ЩІНЗ.1, масою до 6 кг	шт	1	
3432	Монтаж розподільчо-облікової - ШКОЗ.1	шафа	1	
3433	Установлення ШК, масою до 3 кг	шт	20	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура</u>			
3434	Монтаж світильників	шт	651	
3435	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600К	шт	17	
3436	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	85	
3437	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	347	
3438	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1x35Вт	шт	20	
3439	Світильник підвісний, IP20, цоколь E27 1x60Вт	шт	23	
3440	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000К	шт	30	
3441	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	52	
3442	LED світильник накладний, IP67, 30Вт	шт	9	
3443	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	67	
3444	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	1	
3445	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	432	
3446	Лампа цоколь GU10, 35Вт	шт	20	
3447	Лампа цоколь E 27, 60Вт	шт	23	
3448	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	132	
3449	Кріпильні матеріали	комплект	1	
3450	Установлення датчика руху	шт	42	
3451	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	42	
3452	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	10	
3453	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	10	
3454	Монтаж LED стрічки	шт	20	
3455	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	20	
	<u>Розділ 3. Вироби до встановлення</u>			
3456	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	232	
3457	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	49	
3458	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	21	
3459	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	162	
3460	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	178	
3461	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	28	
3462	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	150	
3463	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	60	
3464	Розетка вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	
3465	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, накладного монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	30	
3466	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	82	
3467	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	56	
3468	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	26	
3469	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	101	
3470	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	42	
3471	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	59	

1	2	3	4	5
3472	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	771	
3473	Коробка установча	шт	771	
3474	Гільзи ГМЛ	комплект	1	
3475	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	
3476	Накінечники, гільзи	комплект	1	
3477	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	
3478	Кріпильні матеріали	комплект	1	
	<u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>			
	<u>- кабель у лотках</u>			
3479	Прокладання лотків	м	85	
3480	Лоток перфорований 300x100мм (ШхВ)	м	25	
3481	Кришка перфорованого лотка 100мм	м	25	
3482	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	25	
3483	Лоток драбинний 200x150мм (ШхВ)	м	30	
3484	Лоток драбинний 150x150мм (ШхВ)	м	30	
3485	Кріпильні матеріали	комплект	1	
3486	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	5	
3487	Установлення вентиляторів	шт	20	
3488	Витяжний вентилятор з датчиком руху	шт	20	
3489	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	
3490	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 480 мм2 у лотках	м	527	
3491	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x70 мм2	м	133,62	
3492	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2	м	216,24	
3493	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HХН-FE180/E90, перерізом 5x10 мм2	м	187,68	
	<u>- кабель у трубах</u>			
3494	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм	м	120	
3495	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	70	
3496	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	50	
3497	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм	м	20	
3498	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 40мм	м	20,2	
3499	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	1344	
3500	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	1357,44	
3501	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м	12720	
3502	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	12847,2	
3503	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	9640	
3504	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	9736,4	
3505	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 250 мм2	м	90	

1	2	3	4	5
3506	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х35 мм ²	м	91,8	
3507	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	900	
3508	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм ²	м	918	
3509	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	1745	
3510	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х4 мм ²	м	66,3	
3511	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм ²	м	265,2	
3512	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х4 мм ²	м	173,4	
3513	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм ²	м	1275	
3514	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	10755	
3515	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х4 мм ²	м	637,5	
3516	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	1621,8	
3517	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ²	м	989,4	
3518	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	7446	
3519	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм ²	м	71,4	
3520	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм ²	м	204	
3521	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	10540	
3522	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм ²	м	1326	
3523	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм ²	м	153	
3524	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х1,5 мм ²	м	8506,8	
3525	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм ²	м	765	
3526	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	1490	
3527	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	420	
3528	Коробка комутаційна	шт	1070	
	<u>Розділ 5. Заземлення</u>			
3529	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	4	
3530	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	
3531	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	14	

1	2	3	4	5
3532	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм ²	м	40	
3533	Штаба сталева оміднена, 30x4 мм	м	40	
3534	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	14	
3535	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	
3536	Коробка вирівнювання потенціалів, 85x85x40 мм, IP44, шина 6x9	шт	15	
	<u>Розділ 6. Сонячні панелі</u>			
3537	Монтаж інветора масою до 0,15 т	шафа	1	
3538	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	
3539	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	21	
3540	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	
3541	Монтаж модуля керування, маса до 5 кг	шт	1	
3542	Монтаж акумуляторного блоку	блок	6	
3543	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	3	
3544	Монтаж шафи серверної	шт	2	
3545	Монтаж лічильника	шт	1	
3546	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	25	
3547	Кабель тип H1Z2Z2-K - 6 mm ²	м	25,5	
3548	Монтаж коробки [ящика] для автоматики	шт	1	
3549	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	
3550	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	
3551	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
3552	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 kA)	шт	2	
3553	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFІ-P2 63/0,03 тип АС (10kA)	шт	1	
3554	Монтаж щита зовнішнього розподільчого	шт	1	
3555	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	
3556	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
3557	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	
3558	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	
3559	Запобіжник NH-3/gG 500А 500V КОМВІ	шт	1	
3560	Монтаж роз'єднувача однополюсного, струм до 630 А	шт	1	
3561	Роз'єднувач KVL 3 1Р 630А (Клеми M10-M10)	шт	1	
3562	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	2	
3563	Запобіжник CH 10x38 gR 20А 700V (50kA AC)	шт	2	
3564	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	2	
3565	Тримач EFH 10 1Р 25А 1000V DC	шт	2	
3566	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект	2	
3567	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	
3568	Монтаж трансформатора струму	шт	2	
3569	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	
3570	Прокладання коробів пластикових	м	20	
3571	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм	м	20,2	
3572	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 50 мм ² у коробах	м	20	
3573	Кабель ПВС 3x16мм ²	м	20,4	
3574	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	70	

1	2	3	4	5
3575	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластику, не горюча діам. 32мм	м	70,7	
3576	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	7	
3577	Кабель ПВ3 50мм2	м	7,14	
3578	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	10	
3579	Кабель ПВ3 35мм2	м	10,2	
3580	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	20	
3581	Кабель ПВ3 16мм2	м	20,4	
3582	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	16	
3583	Кабель 4x2x0,51 (FTP-cat 5E)	м	16,32	
3584	Стяжка нейлонова 5x250мм	шт	50	
3585	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2x10мм	шт	8	
3586	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2x8мм	шт	4	
3587	Наконечник гільзовий ізолюваний 16мм2	шт	100	
3588	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-013 на придбання устаткування електричних мереж (секція БЗ)</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
3589	ВРПБЗ - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 400А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 400/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 160А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1, 0(2шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл.т. 1, 0(1шт); -Незалежний розщеплювач (1шт); -Шини N, PE(1шт)	шт	1	
3590	АВРБЗ - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(2шт); -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(2шт); -АВР 100А 3ф (2шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1 р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С (1шт)	шт	1	

1	2	3	4	5
3591	ЩІТПЗ.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
3592	ЩЗБПБЗ - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 80А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 25А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(1шт);-Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С(2шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С (18шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
3593	ЩІНЗ.1 - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С(3шт); -Вимикач автоматичний, 4А, 1р, С(16шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
3594	ЩКОЗ.1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШxВxГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(19шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(40шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
3595	ЩК (тип1) - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт) <u>Розділ 2. Сонячні панелі</u>	шт		20
3596	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт		1
3597	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт		1
3598	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт		21
3599	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт		1
3600	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт		6
3601	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт		2
3602	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530 <u>Локальний кошторис 02-03-014 на система відеодомофонії (секція БЗ)</u> <u>Розділ 1. Система відеодомофонії</u>	шт		1
3603	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт		4
3604	Монтаж блоку живлення	шт		4
3605	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт		4
3606	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт		4
3607	Монтаж аудіодомофону	шт		20
3608	Монтаж електромагнітного замка	шт		4
3609	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт		4
3610	Монтаж комутатора	шт		5
3611	Установлення доводчика дверей	шт		4
3612	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт		4
3613	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м		662

1	2	3	4	5
3614	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	622,2	
3615	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	53,04	
3616	Прокладання проводу при схованій проводці	м	52	
3617	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	53,04	
3618	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	4	
3619	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	437	
	<u>Локальний кошторис 02-03-015 на придбання устаткування системи відеодомофонії (секція Б3)</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
3620	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	4	
3621	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	4	
3622	Акумулятор 7.0 Аг/12В	шт	4	
3623	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	4	
3624	Абонентський ІР-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	20	
3625	Електромагнітний замок YM-280N	шт	4	
3626	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	4	
3627	РоЕ Коммутатор РоЕ-1010-8P/250m	шт	5	
3628	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	4	
3629	Датчик відкриття магнітоконтантний В-3 А	шт	4	
3630	Бокс для БЖ комутатора	шт	4	
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
3631	Брелок (Червоний) TK17 Fudan 1K	шт	100	
	<u>Локальний кошторис 02-03-016 на система охоронної сигналізації (секція Б3)</u>			
	<u>Розділ 1. Система охоронної сигналізації</u>			
3632	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	
3633	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	1	
3634	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	6	
3635	Сповіщувач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	7	
3636	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-03-017 на придбання устаткування системи охоронної сигналізації (секція Б3)</u>			
3637	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	
3638	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	
3639	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	6	
3640	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	7	
3641	Сирена StreetSiren	шт	1	
3642	Сирена HomeSiren	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-018 на система безпроводної мережі доступу до інтернету (секція Б3)</u>			
	<u>Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету</u>			
3643	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт	23	
3644	Монтаж комутатора	пристрій	1	
3645	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1220	
3646	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	1244,4	

1	2	3	4	5
3647	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-03-019 на придбання</u> <u>устаткування системи безпроводної мережі доступу до</u> <u>інтернету (секція Б3)</u>	комплект	690	
3648	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	23	
3649	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A <u>Локальний кошторис 02-03-020 на система</u> <u>відеоспостереження (секція Б3)</u> <u>Розділ 1. Система відеоспостереження</u>	шт	1	
3650	Монтаж комутатора	шт	1	
3651	Монтаж відеокамери зовнішньої	шт	3	
3652	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	3	
3653	Монтаж відеокамери внутрішньої	шт	8	
3654	Монтаж відеокамери Wi-Fi	шт	1	
3655	Монтаж розподільчих коробок	шт	12	
3656	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	915	
3657	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	933,3	
3658	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-03-021 на придбання</u> <u>устаткування системи відеоспостереження (секція Б3)</u> <u>- устаткування що монтується</u>	комплект	468	
3659	24-портовий керований гігабітний POE комутатор PFS4428-24GT-370	шт	1	
3660	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC- HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт	3	
3661	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт	3	
3662	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC- HDW1400TRQP	шт	8	
3663	Мережева відеокамера 4МП (3.6 MM) WI-FI IPC-D42P	шт	1	
3664	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	12	
3665	Персональний компютер (сист.блок, 2 монітори, клавіатура, миш, ПЗ) <u>Локальний кошторис 02-03-022 на система керування</u> <u>замками номерів (секція Б3)</u> <u>Розділ 1. Безпроводної системи керування замками</u> <u>номерів</u>	шт	1	
3666	Установлення безпроводних замків	шт	20	
3667	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт	5	
3668	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	610	
3669	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	622,2	
3670	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-03-023 на придбання</u> <u>устаткування системи керування замками номерів</u> <u>(секція Б3)</u> <u>- устаткування що монтується</u>	комплект	366	
3671	Безпроводний замок ZL500	шт	20	

1	2	3	4	5
3672	Шлюз SLG410 <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	5	
3673	RFID карта 3,56 МГц <u>Локальний кошторис 02-03-024 на система виклику медичного персоналу (секція Б3)</u> <u>Розділ 1. Система виклику медичного персоналу</u>	шт	200	
3674	Монтаж шафи керування	шт	1	
3675	Монтаж плати керування вимикача екстреного виклику	плата	20	
3676	Монтаж сенсорної панелі	шт	1	
3677	Монтаж блоку живлення	шт	2	
3678	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	20	
3679	Вимикач однополюсний (монтаж приховано) 12В, 6А, IP20 Schneider Electric	шт	20	
3680	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	320	
3681	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	326,4	
3682	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	746	
3683	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	753,46	
3684	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	746	
3685	Кабель сигнальний з мідними жилами та ізоляцією FTP-cat5E-SL 4x2x0,48	м	760,92	
3686	Конектор RJ45	шт	41	
3687	Коробка монтажна для вимикачів заглиблена 65*60 Schneider Electric	шт	20	
3688	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки монтажні <u>Локальний кошторис 02-03-025 на придбання устаткування виклику медичного персоналу (секція Б3)</u>	шт	20	
3689	Шафа керування (ЩУ.1) (комплектна), IP31, зовнішній монтаж	шт	1	
3690	Плата керування вимикача екстреного виклику, P12-key	шт	20	
3691	Сенсорна панель HMI	шт	1	
3692	Блок живлення 24В <u>Локальний кошторис 02-03-026 на система локального кросу (секція Б3)</u> <u>Розділ 1. Система локального кросу</u>	шт	2	
3693	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	
3694	Установлення оптичної панелі	шт	1	
3695	Установлення трансівтерів	шт	1	
3696	Установлення патч панелі	шт	4	
3697	Установлення Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	96	
3698	Установлення кабельного організатора	шт	4	
3699	Монтаж ДБЖ	шт	1	
3700	Установлення шафи настінної 19" <u>Локальний кошторис 02-03-027 на придбання устаткування системи локального кросу (секція Б3)</u>	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>- устаткування що монтується</u>			
3701	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	4	
3702	Оптична патчпанель 4ports LC adapter panel, duplex, SM/UPC, fully loaded	шт	1	
3703	SFP-Трансівер MikroTik S-3553LC20D	шт	1	
3704	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	4	
3705	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	96	
3706	Вентиляторний модуль 19", 1U, два вентилятора	шт	1	
3707	ДБЖ APC Smart-UPS RM 2200VA 2U LCD	шт	1	
3708	Шафа навісна 19", 18U; Premium Line	шт	1	
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
3709	Патч корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Duplex SM 9/125 LS0H 1 м, D=2,0mm	шт	2	
3710	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 0,5м	шт	96	
3711	Патч-корд системи U/UTP категорії 5е, 2м	шт	5	
3712	Пигтейл оптичний Simplex SM(OS2) LC UPC	шт	1	
3713	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	1	
3714	Спиртові чистячі серветки	шт	40	
3715	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	
3716	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	6	
3717	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-03-028 на блискавкозахист (секція Б3)</u>			
	<u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>			
3718	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	202	
3719	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	
3720	Варіативний швидкий з'єднувач проводу C-011	шт	30	
3721	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	
3722	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	
3723	Стрічка з мембрани розміром 300х50 мм К-303	шт	52	
3724	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	2	
3725	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	
3726	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	
3727	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	2	
3728	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-03-029 на монтаж ліфтів (секція Б3)</u>			
3729	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	
3730	За кожен зупинку ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	
3731	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг (до загальної висоти шахти 21,05 м)	м	-28,95	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-03-030 на придбання</u> <u>устаткування ліфтів (секція Б3)</u>			
3732	Ліфт (кількість зупинок - 6)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-031 на</u> <u>пусконаладжувальні роботи ліфтів (секція Б3)</u>			
3733	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
3734	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	Ліфт	-1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-01 на архітектурні рішення</u> <u>(секції Б1, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
	<u>- Тип П-7 Укриття (S=96,73 м2)</u>			
3735	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	96,73	
3736	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	96,73	
3737	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	19,3	
3738	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	367,6	
3739	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	96,73	
3740	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	98,7	
3741	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	96,73	
3742	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	96,73	
3743	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	96,73	
3744	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	106,4	
3745	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	96,73	
3746	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-96,73	
3747	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	96,73	
3748	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	483,7	
	<u>Розділ 2. Оздоблення</u>			
	<u>-- Стеля</u>			
3749	Очищення поверхонь	м2	95,31	
3750	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	95,31	
3751	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	38,124	
	<u>- Оздоблення стін</u>			
3752	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	313,58	

1	2	3	4	5
3753	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	313,58	
3754	Шпаклівка стартова	т	0,564	
3755	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	313,58	
3756	Шпаклівка фінішна	т	0,564	
3757	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	313,58	
3758	Монтаж алюмінієвої смуги	м	80	
3759	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	80	
3760	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	60,83	
3761	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	61,44	
3762	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	237,24	
3763	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	30,17	
3764	Хрестики для плитки	шт	625	
	<u>Локальний кошторис 03-01-02 на інтер'єрні рішення (секції Б1, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів</u>			
3765	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
3766	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
3767	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
3768	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	
3769	Установлення змішувачів	шт	2	
3770	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	
3771	Установлення душової системи	шт	2	
3772	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	2	
3773	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	18	
3774	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	
3775	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	6	
3776	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	4	
3777	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	2	
3778	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	2	
3779	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	
3780	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	8	
3781	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	
3782	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	4	
3783	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	
3784	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	2	
3785	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	2	
3786	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	

1	2	3	4	5
3787	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167 <u>Локальний кошторис 03-01-03 на придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції Б1, БС1)</u> <u>---Устаткування, яке не монтуюється</u>	шт		2
3788	Нари металеві двурядні ПРОЗАХИСТ	шт		8
3789	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт		60
3790	Мікрохвильова піч	шт		4
3791	Електрочайник <u>Локальний кошторис 03-01-04 на опалення та вентиляція (секція Б1)</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	шт		4
3792	Установлення електричних конвекторів <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	шт		4
3793	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт		2
3794	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,0314	
3795	Гнучка вставка круга діам. 100 мм	шт		4
3796	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт		2
3797	Шумогасник	шт		2
3798	Установлення припливно-витяжної установки масою до 0,25 т	шт		1
3799	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан		2
3800	Клапан вогнезатримуючий круглий	шт		2
3801	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати		12
3802	Решітка зовнішня металева	шт		2
3803	Решітка однорядна алюмінієва	шт		10
3804	Установлення анемостатів витяжних	ґрати		2
3805	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт		2
3806	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	3,77	
3807	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	3,77	
3808	Дросель-клапан круглого січення	шт		2
3809	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	58,9	
3810	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	58,9	
3811	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	15	
3812	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	15	
3813	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	52	
3814	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	42	
3815	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгизол <u>Локальний кошторис 03-01-05 на придбання устаткування опалення та вентиляції (секція Б1)</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	м2	12,6	
3816	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт		1
3817	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт		3

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
3818	Вентилятор L=50м3/год.	шт	2	
3819	Припливно-витяжна установка EcoStar EC XV L=1086м3/год	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-06 на водопровід та каналізація (секція Б1)</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
3820	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
	<u>Розділ 2. В1</u>			
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1- го поверху (1компл):</u>			
3821	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
3822	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	
3823	Муфта ПП/Сталь	шт	1	
3824	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
3825	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
3826	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
3827	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	
3828	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
3829	Клапан зворотній Ду15	шт	1	
3830	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	10	
3831	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	10	
3832	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
3833	Ізоляція трубопроводів	м	10	
3834	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20	м	10,2	
3835	Клей монтажний для ізоляції	л	0,14	
3836	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	13,81	
3837	Кліпса монтажна	шт	30	
3838	Очищувач для клею	л	0,03	
3839	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	10	
3840	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	10	
3841	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	5	
3842	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	
3843	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	3	
3844	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	3	
3845	Фасонні елементи для труб PP	комплект	1	
3846	Ізоляція трубопроводів	м	13	
3847	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м	10,2	
3848	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25х3,5 мм	м	3,06	

1	2	3	4	5
3849	Клей монтажний для ізоляції	л	0,18	
3850	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	17,96	
3851	Кліпса монтажна	шт	39	
3852	Очищувач для клею	л	0,04	
3853	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 3. Т3</u>			
3854	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	3	
3855	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	3	
3856	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	7	
3857	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	7	
3858	Ізоляція трубопроводів	м	7	
3859	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м	7,14	
3860	Клей монтажний для ізоляції	л	0,1	
3861	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	9,67	
3862	Кліпса монтажна	шт	21	
3863	Очищувач для клею	л	0,02	
3864	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 4. К1</u>			
3865	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	2	
3866	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	6	
3867	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	
3868	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
3869	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	2	
3870	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	1	
3871	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	
3872	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
3873	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
	<u>Локальний кошторис 03-01-07 на придбання устаткування водопроводу та каналізації (секція Б1)</u>			
3874	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-01-08 на електричні мережі (секції Б1, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура</u>			
3875	Монтаж світильників	шт	16	
3876	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2х18Вт	шт	16	
3877	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	32	
	<u>Розділ 2. Вироби до встановлення</u>			
3878	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	7	
3879	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+Е, IP44, 250В, 16А	шт	7	
3880	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	9	

1	2	3	4	5
3881	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+E, IP44, 250В, 16А	шт		9
3882	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт		11
3883	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт		11
3884	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт		36
3885	Коробка установча	шт		36
	<u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>			
3886	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м		1150
3887	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м		1161,5
3888	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м		150
3889	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м		151,5
3890	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м		1149
3891	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм2	м		137,7
3892	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м		656,88
3893	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2	м		377,4
3894	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м		150
3895	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2	м		153
3896	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт		25
3897	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт		15
3898	Коробка комутаційна	шт		10
	<u>Локальний кошторис 03-01-09 на система пожежної сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
3899	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт		18
3900	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт		3
3901	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт		3
	<u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>			
3902	Монтаж коробок комутаційних	шт		8
3903	Коробка комутаційна КМС-4	шт		8
3904	Прокладання коробів пластикових	м		130
3905	Кабель канал 25х25	м		131,3
3906	Скоба сталева	шт		130
3907	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	м		130
3908	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м		132,6

1	2	3	4	5
3909	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	260	
3910	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	265,2	
3911	Прокладання проводу при схованій проводці	м	65	
3912	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)HXH-FE180/E30 <u>Локальний кошторис 03-01-010 на придбання устаткування пожеженої сигналізації (секції Б1, Б2, Б3, БС1)</u>	м	66,3	
3913	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	18	
3914	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	
3915	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОС3-12 <u>Локальний кошторис 03-02-01 на архітектурні рішення</u>	шт	3	
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
	<u>- Тип П-7 Укриття (S=261,75 м2)</u>			
3916	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	261,75	
3917	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	261,75	
3918	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	52,4	
3919	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	994,7	
3920	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	261,75	
3921	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	267	
3922	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	261,75	
3923	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	261,75	
3924	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	261,75	
3925	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	287,9	
3926	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	261,75	
3927	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-261,75	
3928	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	261,75	
3929	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	1308,8	
	<u>Розділ 2. Оздоблення</u>			
	<u>-- Стеля</u>			
3930	Очищення поверхонь	м2	241,74	
3931	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	241,74	
3932	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	96,696	
	<u>- Оздоблення стін</u>			
3933	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	330,42	
3934	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	330,42	
3935	Шпаклівка стартова	т	0,595	
3936	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	330,42	

1	2	3	4	5
3937	Шпаклівка фінішна	т	0,595	
3938	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	330,42	
3939	Монтаж алюмінієвої смуги	м	128	
3940	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	128	
3941	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	51	
3942	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20х20 код 6831	м2	51,51	
3943	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	198,9	
3944	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,3	
3945	Хрестики для плитки	шт	524	
	<u>Локальний кошторис 03-02-02 на інтер'єрні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів</u>			
3946	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
3947	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
3948	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
3949	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	
3950	Установлення змішувачів	шт	2	
3951	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	
3952	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	4	
3953	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	2	
3954	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360х800	шт	2	
3955	Установлення душової системи	шт	2	
3956	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	2	
3957	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	16	
3958	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	
3959	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73х23х11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	6	
3960	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	4	
3961	Шторка для душу, 180х200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	2	
3962	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	2	
3963	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	
3964	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	14	
3965	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	
3966	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	4	
3967	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	6	
3968	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	
3969	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	2	
3970	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	2	

1	2	3	4	5
3971	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
3972	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 03-02-03 на придбання устаткування</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтується</u>			
3973	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт	12	
3974	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	94	
3975	Мікрохвильова піч	шт	4	
3976	Електрочайник	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 03-02-04 на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
3977	Установлення електричних конвекторів	шт	7	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
3978	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
3979	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,0157	
3980	Гнучка вставка круга діам. 100 мм	шт	2	
3981	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
3982	Шумогасник	шт	1	
3983	Установлення припливно-витяжної установки масою до 0,4 т	шт	1	
3984	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
3985	Клапан вогнезатримуючий круглий	шт	1	
3986	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	32	
3987	Решітка зовнішня металева	шт	2	
3988	Решітка однорядна алюмінієва	шт	30	
3989	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	2	
3990	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт	2	
3991	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	0,79	
3992	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	0,79	
3993	Дросель-клапан круглого січення	шт	1	
3994	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	153,71	
3995	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	153,71	
3996	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	20	
3997	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	20	
3998	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	м2	0,63	
3999	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	
4000	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	17	
4001	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	15,75	
4002	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгизол	м2	2,1	
	<u>Локальний кошторис 03-02-05 на придбання устаткування опалення та вентиляції</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			

1	2	3	4	5
4003	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	7	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
4004	Вентилятор L=100м3/год	шт	1	
4005	Припливно-втяжна установка Aerostar L=3680м3/год	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-02-06 на водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
4006	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
	<u>Розділ 2. В1</u>			
	<u>- Водомірний вузол укріття (1компл):</u>			
4007	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
4008	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	
4009	Муфта ПП/Сталь	шт	1	
4010	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
4011	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
4012	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
4013	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	
4014	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
4015	Клапан зворотній Ду15	шт	1	
4016	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	10	
4017	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	10	
4018	Фасонні елементи для труби сталевий водогазопровідної	комплект	1	
4019	Ізоляція трубопроводів	м	10	
4020	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20	м	10,2	
4021	Клей монтажний для ізоляції	л	0,14	
4022	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	13,81	
4023	Кліпса монтажна	шт	30	
4024	Очишувач для клею	л	0,03	
4025	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	10	
4026	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	10	
4027	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	5	
4028	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	
4029	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	3	
4030	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	3	
4031	Фасонні елементи для труб PP	комплект	1	
4032	Ізоляція трубопроводів	м	13	
4033	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м	10,2	
4034	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25х3,5 мм	м	3,06	

1	2	3	4	5
4035	Клей монтажний для ізоляції	л	0,18	
4036	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	17,96	
4037	Кліпса монтажна	шт	39	
4038	Очищувач для клею	л	0,04	
4039	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 3. Т3</u>			
4040	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	3	
4041	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	3	
4042	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	7	
4043	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	7	
4044	Ізоляція трубопроводів	м	7	
4045	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м	7,14	
4046	Клей монтажний для ізоляції	л	0,1	
4047	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	9,67	
4048	Кліпса монтажна	шт	21	
4049	Очищувач для клею	л	0,02	
4050	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 4. K1</u>			
4051	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	2	
4052	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	6	
4053	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	
4054	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
4055	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	2	
4056	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	1	
4057	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	
4058	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
4059	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
	<u>Локальний кошторис 03-02-07 на придбання устаткування водопроводу та каналізації</u>			
4060	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-02-08 на електричні мережі</u>			
	<u>Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура</u>			
4061	Монтаж світильників	шт	20	
4062	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2х18Вт	шт	20	
4063	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	35	
	<u>Розділ 2. Вироби до встановлення</u>			
4064	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	10	
4065	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	10	
4066	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	13	
4067	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+E, IP44, 250В, 16А	шт	13	

1	2	3	4	5
4068	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	14	
4069	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	14	
4070	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	50	
4071	Коробка установча	шт	50	
<u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>				
4072	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м	1350	
4073	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	1363,5	
4074	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	400	
4075	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	404	
4076	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	1450	
4077	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х4 мм2	м	204	
4078	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м	836,4	
4079	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2	м	438,6	
4080	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	320	
4081	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2	м	326,4	
4082	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	30	
4083	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	20	
4084	Коробка комутаційна	шт	10	
<u>Локальний кошторис 03-03-01 на архітектурні рішення</u>				
<u>Розділ 1. Підлоги</u>				
<u>- Тип П-7 Укриття (S=96,31 м2)</u>				
4085	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	96,31	
4086	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	96,31	
4087	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	19,3	
4088	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	366	
4089	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	96,31	
4090	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	98,2	
4091	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	96,31	
4092	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	96,31	
4093	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	96,35	

1	2	3	4	5
4094	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	105,9	
4095	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	96,31	
4096	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-96,31	
4097	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	96,31	
4098	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	481,6	
<u>Розділ 2. Оздоблення</u>				
<u>-- Стеля</u>				
4099	Очищення поверхонь	м2	95,26	
4100	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	95,26	
4101	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	38,104	
<u>- Оздоблення стін</u>				
4102	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	301,48	
4103	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	301,48	
4104	Шпаклівка стартова	т	0,543	
4105	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	301,48	
4106	Шпаклівка фінішна	т	0,543	
4107	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	301,48	
4108	Монтаж алюмінієвої смуги	м	76	
4109	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	76	
4110	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	58,27	
4111	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20х20 код 6831	м2	58,85	
4112	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	227,25	
4113	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	28,9	
4114	Хрестики для плитки	шт	598	
<u>Локальний кошторис 03-03-02 на інтер'єрні рішення</u>				
<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів</u>				
4115	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
4116	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
4117	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
4118	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	
4119	Установлення змішувачів	шт	2	
4120	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	
4121	Установлення душової системи	шт	2	
4122	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	2	
4123	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	16	
4124	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	

1	2	3	4	5
4125	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт		6
4126	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт		4
4127	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт		2
4128	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт		2
4129	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт		2
4130	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт		8
4131	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт		2
4132	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт		4
4133	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт		2
4134	Установлення трапів з сухим затвором	компл.		2
4135	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт		2
4136	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		2
4137	Витяжний вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100 з датчиком руху 167*167	шт		2
	<u>Локальний кошторис 03-03-03 на придбання устаткування</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтується</u>			
4138	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт		8
4139	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт		60
4140	Мікрохвильова піч	шт		4
4141	Електрочайник	шт		4
	<u>Локальний кошторис 03-03-04 на опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
4142	Установлення електричних конвекторів	шт		5
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
4143	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт		1
4144	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,0157	
4145	Гнучка вставка кругла діам. 100 мм	шт		2
4146	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт		1
4147	Шумогасник	шт		1
4148	Установлення припливно-витяжної установки масою до 0,25 т	шт		1
4149	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан		1
4150	Клапан вогнезатримуючий прямокутний	шт		1
4151	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати		9
4152	Решітка зовнішня металева	шт		1
4153	Решітка однорядна алюмінієва	шт		8
4154	Установлення анемостатів витяжних	ґрати		2
4155	Анемостат витяжний металевий діам. 100 мм	шт		2
4156	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	12,87	
4157	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	12,87	
4158	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	131,1	

1	2	3	4	5
4159	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	131,1	
4160	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	15	
4161	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	15	
4162	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	м2	0,628	
4163	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 100 мм	м	2	
4164	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	5,5	
4165	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	1,05	
4166	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	4,725	
	<u>Локальний кошторис 03-03-05 на придбання устаткування опалення та вентиляції</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
4167	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	2	
4168	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	3	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
4169	Вентилятор L=100м3/год	шт	1	
4170	Припливно-витяжна установка EcoStar L=1100 м3/год	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-03-06 на водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
4171	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
	<u>Розділ 2. В1</u>			
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (1компл):</u>			
4172	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
4173	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	
4174	Муфта ПП/Сталь	шт	1	
4175	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	
4176	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
4177	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
4178	Фільтр сітчатий Ду15	шт	1	
4179	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	
4180	Клапан зворотній Ду15	шт	1	
4181	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	10	
4182	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	10	
4183	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
4184	Ізоляція трубопроводів	м	10	

1	2	3	4	5
4185	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу Ду20	м	10,2	
4186	Клей монтажний для ізоляції	л	0,14	
4187	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	13,81	
4188	Кліпса монтажна	шт	30	
4189	Очишувач для клею	л	0,03	
4190	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	10	
4191	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	10	
4192	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	5	
4193	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	
4194	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	3	
4195	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	3	
4196	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	
4197	Ізоляція трубопроводів	м	13	
4198	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	10,2	
4199	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм	м	3,06	
4200	Клей монтажний для ізоляції	л	0,18	
4201	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	17,96	
4202	Кліпса монтажна	шт	39	
4203	Очишувач для клею	л	0,04	
4204	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 3. Т3</u>			
4205	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	3	
4206	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	3	
4207	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	7	
4208	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	7	
4209	Ізоляція трубопроводів	м	7	
4210	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	7,14	
4211	Клей монтажний для ізоляції	л	0,1	
4212	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	9,67	
4213	Кліпса монтажна	шт	21	
4214	Очишувач для клею	л	0,02	
4215	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
	<u>Розділ 4. К1</u>			
4216	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	2	
4217	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	6	
4218	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	
4219	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
4220	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	2	
4221	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	1	
4222	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	
4223	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
4224	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 03-03-07 на придбання устаткування водопроводу та каналізації</u>			
4225	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 03-03-08 на електричні мережі</u>			
	<u>Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура</u>			
4226	Монтаж світильників	шт	17	
4227	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	17	
4228	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	34	
	<u>Розділ 2. Вироби до встановлення</u>			
4229	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	7	
4230	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	7	
4231	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	2	
4232	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	2	
4233	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	10	
4234	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	10	
4235	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	21	
4236	Коробка установча	шт	21	
	<u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>			
4237	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м	426	
4238	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	430,26	
4239	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	130	
4240	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	131,3	
4241	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	426	
4242	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3x2,5 мм2	м	250,92	
4243	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x2,5 мм2	м	183,6	
4244	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	130	
4245	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x1,5 мм2	м	132,6	
4246	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	25	
4247	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	15	
4248	Коробка комутаційна	шт	10	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на покриття</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Покриття по плиті паркінгу</u>			
	<u>- тип М-01 / S=288,4 м2 / тротуар/хідники</u>			
4249	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	288,4	
4250	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	288,4	
4251	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	288,4	
4252	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-288,4	
4253	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	288,4	
4254	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	72,1	
4255	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	288,4	
4256	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	14,7084	
4257	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	288,4	
4258	Геотекстиль 300гр/м2	м2	302,82	
4259	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	288,4	
4260	ПВХ-мембрана 1мм	м2	302,82	
4261	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	288,4	
4262	Геотекстиль 150гр/м2	м2	302,82	
4263	Улаштування захисту від коріння	м2	288,4	
4264	Захист від коріння WB 100-Po, ZnCo	м2	302,82	
4265	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	288,4	
4266	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	302,82	
4267	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	288,4	
4268	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	288,4	
4269	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	288,4	
4270	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	291,284	
4271	Гранітний відсів фр.3-5мм	м3	9,5	
	<u>- тип М-02 / S=78,4 м2 / тротуар/тактильні смуги</u>			
4272	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	78,4	
4273	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	78,4	
4274	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	78,4	
4275	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-78,4	
4276	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	78,4	
4277	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	19,6	
4278	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	78,4	
4279	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	3,9984	
4280	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	78,4	
4281	Геотекстиль 300гр/м2	м2	82,32	
4282	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	78,4	

1	2	3	4	5
4283	ПВХ-мембрана 1мм	м2	82,32	
4284	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	78,4	
4285	Геотекстиль 150гр/м2	м2	82,32	
4286	Улаштування захисту від коріння	м2	78,4	
4287	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	82,32	
4288	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	78,4	
4289	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	82,32	
4290	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	78,4	
4291	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	78,4	
4292	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	78,4	
4293	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм	м2	79,184	
4294	Гранітний відсів фр. 3-5мм - тип М-05 / S=168,4 м2 / прибудинкові майданчики	м3	2,6	
4295	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	168,4	
4296	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	168,4	
4297	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	168,4	
4298	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-168,4	
4299	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	168,4	
4300	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	42,1	
4301	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	168,4	
4302	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	8,5884	
4303	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	168,4	
4304	Геотекстиль 300гр/м2	м2	176,82	
4305	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	168,4	
4306	ПВХ-мембрана 1мм	м2	176,82	
4307	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	168,4	
4308	Геотекстиль 150гр/м2	м2	176,82	
4309	Улаштування захисту від коріння	м2	168,4	
4310	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	176,82	
4311	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	168,4	
4312	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	176,82	
4313	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	168,4	
4314	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	168,4	
4315	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 50мм	м3	8,42	
4316	Улаштування гумового покриття	м2	168,4	
4317	Сольвент	кг	21,892	
4318	Поліуретанове зв'язуюче прозоре	кг	392,372	
4319	Крихта гумова 1-4	кг	1785,04	

1	2	3	4	5
4320	Поліуретан кольоровий Conipur 217	кг	269,44	
4321	Крихта EPDM 0,5-2,5	кг	178,504	
4322	Розчинник 647	л	26,944	
	<u>- тип Тр-01 / S=362,3 м2 / газон/травники</u>			
4323	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	362,3	
4324	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	362,3	
4325	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	362,3	
4326	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-362,3	
4327	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	362,3	
4328	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	90,575	
4329	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	362,3	
4330	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	18,4773	
4331	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	362,3	
4332	Геотекстиль 300гр/м2	м2	380,415	
4333	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	362,3	
4334	ПВХ-мембрана 1мм	м2	380,415	
4335	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	362,3	
4336	Геотекстиль 150гр/м2	м2	380,415	
4337	Улаштування захисту від коріння	м2	362,3	
4338	Захист від коріння WB 100-Po, ZnCo	м2	380,415	
4339	Улаштування шпикованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	362,3	
4340	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	380,415	
4341	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	362,3	
4342	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-13-1 (заг. товщ. 100мм)	м2	-362,3	
4343	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	362,3	
4344	Геотекстиль 150гр/м2	м2	380,415	
4345	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	362,3	
4346	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 30см)	м2	362,3	
4347	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	362,3	
	<u>Розділ 2. Покриття по ґрунту</u>			
	<u>- тип М-01 / S=662,8 м2 / тротуар/хідники</u>			
4348	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	662,8	
4349	Перевезення ґрунту до 20 км	т	437,448	
4350	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм	м3	99,4	
4351	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	662,8	
4352	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	695,94	

1	2	3	4	5
4353	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	м2	662,8	
4354	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	м2	662,8	
4355	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	662,8	
4356	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, сіра/біла	м2	669,428	
4357	Гравійний відсів фр.0-5мм - тип М-02 / S=75 м2 / тротуар/тактильні смуги	м3	36,5	
4358	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	75	
4359	Перевезення ґрунту до 20 км	т	49,5	
4360	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм	м3	11,3	
4361	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	75	
4362	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	78,75	
4363	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	м2	75	
4364	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	м2	75	
4365	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	75	
4366	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм	м2	75,75	
4367	Гравійний відсів фр.0-5мм - тип М-06 / S=144,1 м2 / пожежний проїзд	м3	4,1	
4368	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	144,1	
4369	Перевезення ґрунту до 20 км	т	95,106	
4370	Улаштування георешітки	м2	144,1	
4371	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м	м2	151,305	
4372	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	м2	144,1	
4373	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 270мм)	м2	144,1	
4374	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	144,1	
4375	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (заг. товщ. 100мм)	м2	-144,1	
4376	Улаштування бетонних решіток ЕКО	м2	144,1	
4377	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм	м2	145,541	
4378	Засипка вручну комірок в бетонних решітках, група ґрунтів 1	м3	6,6	
4379	Земля рослинна - тип Тр-01 / S=1184,7 м2 / газон/травники	м3	7,26	
4380	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1184,7	
4381	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 20см)	м2	1184,7	

1	2	3	4	5
4382	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Локальний кошторис 07-01-02 на елементи благоустрою</u> <u>Розділ 1. Елементи благоустрою</u>	м2	1184,7	
4383	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	2,3	
4384	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3,795	
4385	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	2,3	
4386	Монтаж гірки	шт	1	
4387	Монтаж брусів	шт	1	
4388	Монтаж турніків	шт	1	
4389	Монтаж батутів	шт	1	
4390	Монтаж вуличних тренажерів	шт	3	
4391	Монтаж каруселі	шт	1	
4392	Ставлення зачепів (скеледром)	шт	22	
4393	Установлення колод дубових	шт	13	
4394	Установлення лавок із столами вуличних	шт	3	
4395	Установлення лавок вуличних	шт	8	
4396	Монтаж велостійок	шт	12	
4397	Установлення смітників	шт	6	
4398	Монтаж питних фонтанчиків	шт	1	
4399	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм	шт	1	
4400	Монтаж лави індивідуального виготовлення 8200х500х450 мм	шт	1	
4401	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	
4402	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм	шт	1	
4403	Установлення металевої огорожі	м	14	
4404	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	14	
4405	Установлення металевих поручнів сходів	м	11	
4406	Поручні металеві	пм	11	
4407	Улаштування тактильних індикаторів попереджувальних	м2	3,3	
4408	Тактильні індикатори попереджувальні 35*25*4,5 мм <u>Локальний кошторис 07-01-03 на придбання устаткування елементів благоустрою</u>	м2	3,3	
4409	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю HandBike Inclusive	шт	1	
4410	Тренажер гіперекстензія InterAtletika SL134	шт	1	
4411	Розгинач стегон InterAtletika SE226	шт	1	
4412	Нір Park Батут круглий пластик 1480	шт	1	
4413	Бруси паралельні InterAtletika S834.2	шт	1	
4414	Турнік подвійний-металевий InterAtletika S710.1	шт	1	
4415	Нір Park Карусель Ritmo KL2-C	шт	1	
4416	Колода дубова, оброблена для грального майданчика	шт	13	
4417	Гірка гральна індивідуального виготовлення	шт	1	
4418	Скеледром. Дитячі зачепи закріплені в бетон 2 кольори	шт	22	
4419	Комплект СН-С-03 ТД Лоза	шт	2	
4420	Комплект LV-С-02 ТД Лоза	шт	1	
4421	Лавка LV-BN-05 ТД Лоза	шт	5	
4422	Лавка LV-BN-05 ТД Лоза	шт	3	
4423	Велостійка ВТ-ВК-03 ТД Лоза	шт	12	
4424	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	6	

1	2	3	4	5
4425	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	1	
4426	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Ґрунт)	шт	1	
4427	Лавка індивідуального виготовлення 8200x500x450 (Бетон полірований світлий)	шт	1	
4428	Капшо індивідуального виготовлення 3000x3000x900 мм	шт	1	
4429	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800x500x700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-04 на озеленення</u>			
	<u>Розділ 1. Озеленення</u>			
4430	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3x0,3 м у природному ґрунті	шт	45	
4431	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3x0,3 м	шт	45	
4432	Слива червонолиста	шт	1	
4433	Верба біла лімплде	шт	10	
4434	Сумах	шт	1	
4435	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	10	
4436	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	4	
4437	Шипшина зморшкувата	шт	17	
4438	Скумпія	шт	2	
4439	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	шт	628	
4440	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5x0,5 м	шт	628	
4441	Молінія голуба Хайдебут	шт	100	
4442	Осока Власовидна	шт	137	
4443	Міскантус	шт	100	
4444	Казильник горизонтальний	шт	91	
4445	Барбарис тунберга	шт	15	
4446	Шавлія дібровна	шт	33	
4447	Очиток пурпурний	шт	3	
4448	Перевскія	шт	24	
4449	Мальви	шт	7	
4450	Флокси	шт	52	
4451	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	34	
4452	Анемона японська	шт	27	
4453	Виноград дівочий	шт	5	
4454	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	м2	495	
4455	Вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом, до товщ. 30 см	м2	-495	
4456	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	495	
4457	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати до 30 см згідно норми 47-28-1	м2	495	
4458	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1, 6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	495	
4459	Ковила	м2	235	
4460	Папорот Оноклею чутлива	м2	160	
4461	Барвінок	м2	100	

1	2	3	4	5
4462	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування газону з конюшини, з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	650	
4463	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 30см)	м2	650	
4464	Посів газонів з конюшини вручну <u>Локальний кошторис 07-01-05 на освітлення</u> <u>Розділ 1. Освітлення</u>	м2	650	
4465	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	5,8	
4466	Перевезення ґрунту до 20 км	т	9,57	
4467	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	5,8	
4468	Установлення ліхтарів вагою до 0,1 т	опора	33	
4469	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	22	
4470	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	
4471	Установлення світильників вуличних	шт	10	
4472	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 013655

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник

(найменування професії)

Виданий про те, що Головачов Олексій Олександрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 07.12.2017 № 29

(рішенням ----- секції Комісії

від ----- № -----, затвердженим президентом

Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 07.12 20 17 року
за № 12014.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 07.12 20 17 року



Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)