

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2545,056 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею
Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 28 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області	1937,246	-	-	1937,246
		Разом по главі 2:	1937,246	-	-	1937,246
		Разом по главах 1-7:	1937,246	-	-	1937,246
		Разом по главах 1-8:	1937,246	-	-	1937,246
		Разом по главах 1-9:	1937,246	-	-	1937,246

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	19,372	19,372
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	29,059	29,059
		Разом по главі 10:	-	-	48,431	48,431
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	41,250	41,250
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,092	5,092
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	55,242	55,242
		Разом по главах 1-12:	1937,246	-	103,673	2040,919
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	53,007	-	-	53,007
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	26,954	26,954
		Разом	1990,253	-	130,627	2120,880
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	424,176	424,176
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1990,253	-	554,803	2545,056

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу


В. Р. Умрабін
В. І. Федоренко

Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01



на будівництво : Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта	1937,246 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,92897 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	648,869 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 травня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонтнобудівельні роботи	1821,87	-	1821,87	6,83255	638,994	-
2	02-01-02	на Вентиляція	115,376	-	115,376	0,09642	9,875	-
		Всього:	1937,246	-	1937,246	6,92897	648,869	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)





[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтнобудівельні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів та основ щебеневих бруківки з буличного каменю вручну	м3	13,253	
2	Розбирання бортових каменів	м	177	
3	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням складанням (ФЕМ та поребрик на відстані 30м)	т	25,88112	
4	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками, група ґрунту 2	м3	210,8	
5	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	208,692	
6	Навантаження ґрунту вручну на автосамоскиди	т	139,128	
7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	431,9	
8	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1060,455	
9	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	м3	642,7	
10	Очищення вручну ізольованих площ від залишків ґрунту при товщині шару до 20 мм	м2	491,4	
11	Демонтаж обклеювальної пароізоляції	м2	491,4	
12	Очищення основи від бітумної мастики, поверхня горизонтальна	м2	278,1	
13	Розбирання цементних покриттів підлог товщиною 6 см	м3	12,798	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	45,074052	
15	Навантаження сміття вручну	т	30,049368	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	75,12342	
	<u>Розділ 1. Влаштування гідроізоляції</u>			
17	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	217,5	
18	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	217,5	
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати(ухилоутворюючий шар 40.....125 мм)	м2	217,5	
20	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	18,302625	
21	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	551,34	
22	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	551,34	
1	2	3	4	5
23	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	280,6	
24	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	551,34	
25	Улаштування з листової сталі парпетів	м	4,8	

<u>Розділ 2. Влаштування дрени</u>				
26	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	30,62	
27	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,2	
28	Улаштування покриття з геотекстилю	м2	184,4	
29	Улаштування гравійної основи під трубопроводи	м3	19,4	
30	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,0583	
31	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	6	
32	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	14	
33	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 315 мм	шт	8	
34	Установлення люка	шт	8	
35	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	36,71	
36	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з пневматичним випробуванням	м	16	
37	Навантаження ґрунту вручну	т	3	
38	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1057,455	
39	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1664,91435	
40	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	673,32	
41	Планування ділянки під озеленення вручну	м2	627,47	
42	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	627,47	
43	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	м2	-627,47	
44	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	627,47	
45	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	132,53	
46	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	176,7	
47	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	132,55	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Вентиляція</u>				
48	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	9,9528	
49	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	4	
50	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 400 мм	шт	2	
51	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	1,65	
52	Утеплення трубопроводів мінеральною ватою в готових коробах	м	3,75	
1	2	3	4	5
53	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	16,2	

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

31.05.2024р. ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Ремонтнобудівельні роботи

Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

Основа:	Кошторисна вартість	1821,870 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	6,83255 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	638,994 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	КР18-1-2	100м3	0,13253	19314,40	842,81	2560	2448	112	225,7588	29,92
		Розбирання покриттів та основ щебеневих бруківки з буличного каменю вручну			18471,59	298,74			40	2,6989	0,36
	2	КР18-2-1			10260,06	1411,95			2499	108,1412	191,41
		Розбирання бортових каменів			8848,11	444,75			787	4,1340	7,32
3	ДБ5-16-1	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням складанням (ФЕМ та поребрик на відстано 30м)	1 т	25,88112	223,84	-	5793	5793	-	2,6076	67,49
					223,84	-			-	-	-
	4				286,21	-			-	3,4980	737,38
					286,21	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР20-41-2	Навантаження ґрунта екскаваторами на автомобілі-самоскиди місткість ковша	100 т	2,08692	2257,34	2070,87	4711	389	4322	2,2790	4,76

6	КР20-40-1	автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.			186,47	612,89			1279	5,7787	12,06
		Навантаження ґрунту вручну на автосамоскиди	1 т	139,128	<u>141,37</u>	-	19669	19669	-	1,7278	240,39
					141,37	-			-	-	-
7	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	4,319	<u>9008,30</u>	<u>8536,40</u>	38907	2020	<u>36869</u>	<u>5,6074</u>	<u>24,22</u>
					467,71	2542,33			10980	23,4144	101,13
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1060,455	<u>12,55</u>	<u>12,55</u>	13309	-	<u>13309</u>	-	-
					-	5,39			5716	0,0480	50,9
9	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	6,427	<u>647,08</u>	<u>585,94</u>	4159	366	<u>3766</u>	<u>0,6890</u>	<u>4,43</u>
					56,95	135,11			868	1,0214	6,56
10	ДУ2-1-4	Очищення вручну ізовлених площ від залишків ґрунту при товщині шару до 20 мм	100 м2	4,914	<u>247,18</u>	-	1215	1215	-	3,0210	14,85
					247,18	-			-	-	-
11	КР8-2-1	Демонт аж обклеювальної пароізоляції	100м2	4,914	<u>2385,92</u>	-	11724	11724	-	29,1606	143,3
					2385,92	-			-	-	-
12	ДУ6-1-1	Очищення основи від бітумної мастики, поверхня горизонтальна	1 м2	278,1	<u>43,36</u>	-	12058	12058	-	0,5300	147,39
					43,36	-			-	-	-
13	КР2-1-3	Розбирання цементних покриттів підлог товщиною 6 см	1 м3	12,798	<u>2818,44</u>	<u>1989,84</u>	36070	10604	<u>25466</u>	<u>9,2220</u>	<u>118,02</u>
					828,60	688,33			8809	6,9193	88,55
14	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,45074052	<u>2257,34</u>	<u>2070,87</u>	1017	84	<u>933</u>	<u>2,2790</u>	<u>1,03</u>
					186,47	612,89			276	5,7787	2,6
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	30,049368	<u>141,37</u>	-	4248	4248	-	1,7278	51,92
					141,37	-			-	-	-
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	75,12342	<u>286,19</u>	<u>286,19</u>	21500	-	<u>21500</u>	-	-
					-	46,11			3464	0,4110	30,88
Розділ 1. Влаштування гідроізоляції											
***ТИП1											
17	КР8-37-1	Ут еплення покрит т ів плит ами із пінопласт у поліст ирольного на біт умній маст иці в один шар	100м2	2,175	<u>2542,85</u>	-	5531	4847	-	25,9594	56,46
					2228,35	-			-	-	-
18	& С111-230-2	Грунтівка зміцнююча	л	21,75	<u>51,86</u>	-	1128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& С114-97-7	Екструдований пінополістерол 100 мм	м3	21,75	<u>4355,73</u>	-	94737	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& С111-1692-3	Мастика клеюча каучукова	кг	108,75	<u>61,89</u>	-	6731	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР8-35-1	Улашт ування цемент ної вирівнювальної	100м2	2,175	<u>6759,15</u>	-	14701	14701	-	73,3096	159,45

22	КР8-35-3 к=10,5	ст яжки На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної вирівнювальної ст яжки додават и або виключат и(ухилоут ворюючий шар 40..... 125 мм)	100м2	2,175	6759,15 <u>1826,61</u>	- -	3973	3973	- -	- 19,8114	- 43,09
23	КР20-17-18	Гот ування важких кладкових цемент них розчинів, марка 100	100м3	#####	32121,53 26794,12	5327,41 4495,49	5879	4904	975 823	327,4764 50,0294	59,94 9,16
24	С111-1324 варіант 1	Цемент ПЦ II/A-Ш-500Р-Н	т	5,5632	5594,39	-	31123	-	-	-	-
25	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	22,143	1186,14	-	26265	-	-	-	-
26	КР7-18-3	Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5,5134	25969,29 3590,31	11,21 9,84	143179	19795	62 54	35,3934 0,0941	195,14 0,52
27	КР8-32-3	Улашт ування покрівель рулонних з мат еріалів, що наплавляють ься, із заст осуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	5,5134	10527,00 3485,07	57,24 52,09	58040	19215	316 287	35,1708 0,5514	193,91 3,04
28	С111-852 варіант 1	Бікроеласт ХПП 2,5	м2	1257,0552	105,57	-	132707	-	-	-	-
29	КР8-37-1	***ТИП2 Ут еплення покрит т ів плит ами із пінопласт у поліст ирольного на біт умній маст иці в один шар	100м2	2,806	2542,85 2228,35	- -	7135	6253	-	25,9594	72,84
30	& С111-230- 2 варіант 1	Грунтівка зміцнююча	л	28,06	51,86	-	1455	-	-	-	-
31	& С114-97-7 варіант 2	Екструдований пінополістерол 50 мм	м3	14,1703	4609,71	-	65321	-	-	-	-
32	& С111- 1692-3 варіант 1	Мастика клеюча каучукова	кг	140,3	61,89	-	8683	-	-	-	-
33	КР8-31-4	Улашт ування покрит т я з рулонних мат еріалів на маст иці	100м2	5,5134	2644,82 2213,10	- -	14582	12202	-	22,3342	123,14
34	& С111- 1692-3 варіант 1	Мастика клеюча каучукова	кг	275,67	61,89	-	17061	-	-	-	-
35	С1555-378 варіант 1	Шипоподібна дренажна мембрана з геотекстилем, товщ. 5 мм	м2	634,041	41,88	-	26554	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С101-989- 2 варіант 1	Стрічка бутил-каучукова	м	551	10,16	-	5598	-	-	-	-

37	& C110-31-4 варіант 1	Дріт 0,8 мм оцинкований м'яка 100м/зв'язка	шт	6	<u>62,27</u>	-	374	-	-	-	-
38	KP8-40-5	Улашт ування з лист ової ст алі парпет ів	100м	0,048	<u>7775,90</u>	<u>24,69</u>	373	357	<u>1</u>	<u>80,6554</u>	<u>3,87</u>
					<u>7436,43</u>	<u>22,47</u>			<u>1</u>	<u>0,2379</u>	<u>0,01</u>
39	& C111- 1807-13-1K варіант 1	Сталь листова з полімерним покриттям, товщ. 0,45мм	м2.	2,5	<u>291,98</u>	-	730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							671860	86247	<u>1354</u>		<u>907,84</u>
									1165		12,73
Разом будівельні роботи, грн.							671860				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							584259				
всього заробітна плата, грн.							87412				
Загальновиробничі витрати, грн.							48690				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							110,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17365				
Всього будівельні роботи, грн.							720550				

Всього по розділу 1							720550				
Розділ 2. Влаштування дрени											
40	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,3062	<u>26096,82</u>	-	7991	7991	-	318,9540	97,66
					26096,82	-			-	-	-
41	KP16-40-1	Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи	м3	4,2	<u>293,54</u>	<u>142,50</u>	1233	634	<u>599</u>	<u>1,7596</u>	<u>7,39</u>
					<u>151,04</u>	<u>50,51</u>			<u>212</u>	<u>0,4563</u>	<u>1,92</u>
42	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,62	<u>1186,14</u>	-	5480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KP8-31-1	Улашт ування покрит т я з геот екст илю	100м2	1,844	<u>660,89</u>	<u>11,22</u>	1219	1198	<u>21</u>	<u>7,5684</u>	<u>13,96</u>
					<u>649,67</u>	<u>10,21</u>			<u>19</u>	<u>0,1081</u>	<u>0,2</u>
44	C111-1720 варіант 1	Геотекстиль, щільн. 300г/м2	м2	212,06	<u>37,01</u>	-	7848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C110-31-4 варіант 1	Дріт 0,8 мм оцинкований м'яка 100м/зв'язка	шт	4	<u>62,27</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KP16-40-3	Улаштування гравійної основи під трубопроводи	м3	19,4	<u>1267,94</u>	<u>207,65</u>	24598	2930	<u>4028</u>	<u>1,7596</u>	<u>34,14</u>
					<u>151,04</u>	<u>73,60</u>			<u>1428</u>	<u>0,6649</u>	<u>12,9</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KB34-103-1 κ=1, 15	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,0583	<u>24997,58</u>	-	1457	1404	-	270,6180	15,78
					<u>24090,41</u>	-			-	-	-
48	C113-1360	Труба дренажна перфорована 360* зі	м	58,3	<u>92,26</u>	-	5379	-	-	-	-

49	варіант 1 КР16-8-3	сполучною муфтою SN4 D110 Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,06	- <u>5229,34</u> 3707,00	- <u>1501,25</u> 540,09	314	222	- <u>90</u> 32	- <u>37,8420</u> 5,5586	- <u>2,27</u> 0,33
50	& C113- 2328-2 варіант 1	Каналізаційна труба Valrom ПВХ SN2 160x3. 2 мм довжина 3 м	шт	2	<u>924,32</u>	-	1849	-	-	-	-
51	& C111- 1586-C-10 варіант 2	Сітка 10x10x3	м2	0,1	<u>357,13</u>	-	36	-	-	-	-
52	КР16-24-1	Уст ановлення поліет иленових відводів, колін, пат рубків, переходів діамет ром 110 мм	10шт	1,4	<u>6838,36</u> 3087,50	<u>3750,86</u> 1349,31	9574	4323	<u>5251</u> 1889	<u>29,9874</u> 13,8966	<u>41,98</u> 19,46
53	& C1-1840- 10 варіант 1	Перехідник ексцентричний d110-160 PVC	шт	14	<u>404,21</u>	-	5659	-	-	-	-
54	C113-1489 варіант 1	Заглушка (зовнішня каналізація) d160 PVC.	шт	13	<u>83,12</u>	-	1081	-	-	-	-
55	КБ22-34-14	Уст ановлення поліет иленових т рійників діамет ром до 315 мм	10 шт	0,8	<u>19990,12</u> 9300,16	<u>10689,96</u> 3845,54	15992	7440	<u>8552</u> 3076	<u>90,3279</u> 39,6053	<u>72,26</u> 31,68
56	C113-2427 варіант 2	Кінета зведена (підставкар.кол) М.пласт 315x160 код1410	шт	2	<u>1234,23</u>	-	2468	-	-	-	-
57	C113-2427 варіант 3	Кінета зведена (підставкар.кол) М.пласт 315x160 код 1408	шт	6	<u>1266,16</u>	-	7597	-	-	-	-
58	КР16-53-1	Уст ановлення люка	шт	8	<u>278,26</u> 233,41	<u>44,85</u> 18,53	2226	1867	<u>359</u> 148	<u>2,5652</u> 0,1870	<u>20,52</u> 1,5
59	& C101-15-5 варіант 1	Люк оглядового колодязя полімерний 4,5 тн арт. 750627	шт	8	<u>839,43</u>	-	6715	-	-	-	-
60	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,3671	<u>16513,24</u> 16513,24	-	6062	6062	-	201,8240	74,09
61	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	39,6468	<u>1186,14</u>	-	47027	-	-	-	-
62	КБ22-12-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,016	<u>156221,87</u> 75552,76	<u>80669,11</u> 27639,96	2500	1209	<u>1291</u> 442	<u>771,2613</u> 268,3520	<u>12,34</u> 4,29
63	C113-984 варіант 1	Труба для зовнішньої каналізації SN8 315x9, 2 мм	м	16	<u>2376,88</u>	-	38030	-	-	-	-
64	КР20-40-1	Навантаження ґрунту вручну	1 т	3	<u>141,37</u> 141,37	-	424	424	-	1,7278	5,18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	10,57455	<u>4165,06</u> 287,07	<u>3877,99</u> -	44044	3036	<u>41008</u> -	<u>3,5086</u> 9,0672	<u>37,1</u> 95,88
66	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1664,91435	<u>12,55</u>	<u>12,55</u>	20895	-	<u>20895</u>	-	-

67	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	6,7332	<u>16513,24</u>	5,39	111187	111187	8974	0,0480	79,92
					<u>16513,24</u>	-			-	201,8240	1358,92
68	KP18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	6,2747	<u>1596,68</u>	-	10019	10019	-	-	-
					<u>1596,68</u>	-			-	19,5146	122,45
69	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,2747	<u>13646,95</u>	-	85631	40066	-	76,5532	480,35
					<u>6385,30</u>	-			-	-	-
70	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	-6,2747	<u>3294,09</u>	-	-20669	-5481	-	10,4728	-65,71
					<u>873,54</u>	-			-	-	-
71	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,2747	<u>2046,13</u>	-	12839	5613	-	10,0488	63,05
					<u>894,54</u>	-			-	-	-
72	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуар з овчиною 12 см із щебеню	100м2	1,3253	<u>5292,02</u>	<u>1152,39</u>	7014	5486	<u>1528</u>	<u>46,5022</u>	<u>61,63</u>
					<u>4139,63</u>	<u>357,48</u>			<u>474</u>	<u>2,9145</u>	<u>3,86</u>
73	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	23,06022	<u>1142,49</u>	-	26346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	KP18-30-1	Устаткування бетонних поребриків на бетону основу	м	176,7	<u>269,16</u>	-	47561	21821	-	1,3992	247,24
					<u>123,49</u>	-			-	-	-
75	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,1806	<u>1186,14</u>	-	3773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C1-874-1-2 варіант 1	Поребрик 1000х200х80 (від розбирання)	шт	177	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	KP18-49-1	Улаштування покриття із здрібнорозмірних фігурних елементів із цементу [ФЕМ]	100м2	1,3255	<u>12812,44</u>	<u>227,10</u>	16983	16682	<u>301</u>	<u>127,0092</u>	<u>168,35</u>
					<u>12585,34</u>	<u>77,35</u>			<u>103</u>	<u>0,6999</u>	<u>0,93</u>
78	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні (ФЕМ від розбирання)	м2	133,8755	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C1425-11686 варіант 1	ГАРЦОВКА РЦГ М150 Ж-1 414	м3	7,330015	<u>2642,50</u>	-	19370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					588001	244133	<u>83923</u>		<u>2870,95</u>
									16797		252,87
		Разом будівельні роботи, грн.					588001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					259945				
		всього заробітна плата, грн.					260930				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					151448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					348,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54840				
		Всього будівельні роботи, грн.					739449				

		Всього по розділу 2	739449				
		Разом прямі витрати по кошторису	1515294	476992	<u>194053</u>		<u>5555,3</u>
					50181		565,96
		Разом будівельні роботи, грн.	1515294				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	844249				
		всього заробітна плата, грн.	527173				
		Загальновиробничі витрати, грн.	306576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	711,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	111821				
		Всього будівельні роботи, грн.	1821870				

		Всього по кошторису	1821870				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	6832,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	638994				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

31.05.2024р. ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Вентиляція

Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	115,376 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,09642 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	9,875 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-121-5	Прокладання повіт роводів діамет ром понад 250 до 355 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,6 мм	100м2	0,099528	26947,51	-	2682	2681	-	292,1996	29,08
					26940,80	-			-	-	-
2	С130-158 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі типу Вентс Спіровент d 315	м2	7,9128	545,24	-	4314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-632-13 варіант 2	Відведення типу Вентс d 315 мм 90°	шт	2	828,25	-	1657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-632-13 варіант 1	Відведення типу Вентс d 315 мм 45°	шт	2	622,55	-	1245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1586-С-10 варіант 1	Сітка 10x10x1,5	м2	0,15	255,13	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-14-2	Уст ановлення заспінок повіт ряних і кпапанів повіт ряних КРР із пвчним	шт	4	232,48	-	930	926	-	2,4502	9,8

		приводом діаметр ром до 355 мм			231,47	-			-	-	-
7	C130-272	Повітряна заслінка Вентс КРВ	шт	4	1923,40	-	7694	-	-	-	-
	варіант 1	315(механічна/без сервоприводу)			-	-			-	-	-
8	& C101-156-5	Кутик монтажний 100x50x35x2,0	шт.	16	26,62	-	426	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	КР15-126-2	Уст ановлення дефлект орів діаметр ром пат рубка 400 мм	шт	2	600,07	-	1200	1200	-	6,5084	13,02
					600,07	-			-	-	-
10	C130-272	Дефлектор вихревий ротаційний ADV-315	шт	2	2123,16	-	4246	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	& C101-156-5	Комплект монтажний(метизи)	шт.	1	334,17	-	334	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КР3-30-3	Мурування ст оплів т а інших конст рукцій із цегли прямокут них неармованих при висот і поверху до 4 м	1 м3	1,65	1835,54	-	3029	2277	-	12,8260	21,16
					1379,82	-			-	-	-
13	C1422-10936	Цегла рядова повнотіла М-150;	1000шт	0,667	8690,40	-	5796	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	КР20-13-1	Утеплення трубопроводів мінеральною ватою в готових коробах	100м	0,0375	2645,24	-	99	99	-	32,3300	1,21
					2645,24	-			-	-	-
15	& C114-3-У-1	Базальтова вата типу ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50	м2	16,2	4155,45	-	67318	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	C111-1721-11Г	Алюмінієва стрічка термостійка 48 мм х 50 м ORIGINAL TAPE	рулон	1	200,93	-	201	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,162	7576,13	-	1227	1227	-	79,1820	12,83
					7576,13	-			-	-	-
18	& C111-1578-СК	Спінений каучук з фольгованим покриттям 20мм	м2	16,5564	511,08	-	8462	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					110898	8410	-		87,1
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					110898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102488				
		всього заробітна плата, грн.					8410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1465				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					115376				

		Всього по кошторису	115376			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	96,42			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	9875			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5642,4	86,03				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	404,26	79,23				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	161,7	112,27				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	720,61	157,19				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6928,97					
	Середній розряд робіт		розряд	2,5					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватор JCB 3CX	маш. год	73,75537134	<u>556</u> 41007,99				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	66,6552062	<u>444,01</u> 29595,58				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	72,4426896	<u>331,76</u> 24033,59				
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	16,8933366	<u>578,47</u> 9772,29				
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	46,8480568	<u>162,7</u> 7622,18				
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	46,8480568	<u>145</u> 6792,97				
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	16,879749626	<u>384,11</u> 6483,68				
17	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	11,109370225	<u>473,04</u> 5255,18				
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,9732126	<u>757,22</u> 3765,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,3013223	<u>462,62</u> 1527,26				
20	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	8,720651734	<u>111,81</u> 975,06				
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	71,0852112	<u>5,96</u> 423,67				
22	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,1872	<u>302,21</u> 358,78				
23	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,18720164	<u>105,89</u> 337,49				
24	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,43279376	<u>638,83</u> 276,48				
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,46753632	<u>132,15</u> 61,78				
26	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11245328	<u>373,23</u> 41,97				
27	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,1967042	<u>76,16</u> 14,98				
28	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2725,36935	<u>12,55</u> 34203,39				
29	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	75,12342	<u>286,19</u> 21499,57				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		194049,71				
		Бензин	кг	101,552					
		Дизельне паливо	кг	805,495					
		Електроенергія	кВт-год	37,73					
		Стиснене повітря	м3	4926,205					
		Мастильні матеріали	кг	48,104					
		Гідравлічна рідина	кг	3,514					
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14

<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>									
30	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	29,26518808					
31	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	2,48676					
32	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,21942					
33	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,276409162					
34	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	12,5073375					
35	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	50,96145888					
36	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	10,47165944					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
37	+С111-852 варіант 1	Бікроеласт ХПП 2,5	м2	1257,0552	<u>105,57</u> 132707,32	<u>82,70</u> 103958,47	<u>20,8</u> 26146,75	<u>2,07</u> 2602,10	30 км.
38	+С111-1692 варіант 1	Праймер типу BauGut	т	1,598886	<u>61071,1</u> 97645,73	<u>59351,85</u> 94896,84	<u>521,78</u> 834,27	<u>1197,47</u> 1914,62	30 км.
39	&С114-97-7 варіант 1	Екструдований пінополістерол 100 мм	м3	21,75	<u>4355,73</u> 94737,13	<u>4255,50</u> 92557,13	<u>14,82</u> 322,34	<u>85,41</u> 1857,66	30 км.
40	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	69,5904	<u>1186,14</u> 82543,96	<u>630,00</u> 43841,95	<u>532,88</u> 37083,33	<u>23,26</u> 1618,68	35 км.
41	&С114-3-У-1 варіант 1	Базальтова вата типу ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50	м2	16,2	<u>4155,45</u> 67318,29	<u>4050,00</u> 65610,00	<u>23,97</u> 388,31	<u>81,48</u> 1319,98	30 км.
42	&С114-97-7 варіант 2	Екструдований пінополістерол 50 мм	м3	14,1703	<u>4609,71</u> 65320,97	<u>4504,50</u> 63830,12	<u>14,82</u> 210,00	<u>90,39</u> 1280,85	30 км.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,8600904	<u>61278,32</u>	<u>59555,00</u>	<u>521,78</u>	<u>1201,54</u>	30 км.

					52704,89	51222,68	448,78	1033,43	
44	+C113-984 варіант 1	Труба для зовнішньої каналізації SN8 315x9, 2 мм	м	16	<u>2376,88</u> 38030,08	<u>2318,00</u> 37088,00	<u>12,27</u> 196,32	<u>46,61</u> 745,76	30 км.
45	+C111-1324 варіант 1	Цемент ПЦ II/A-Ш-500Р-Н	т	5,81058	<u>5594,39</u> 32506,65	<u>5105,00</u> 29663,01	<u>379,7</u> 2206,28	<u>109,69</u> 637,36	30 км.
46	&C111-1692-3 варіант 1	Мастика клеюча каучукова	кг	524,72	<u>61,89</u> 32474,92	<u>60,17</u> 31572,40	<u>0,51</u> 267,61	<u>1,21</u> 634,91	30 км.
47	+C1429-110	Земля рослинна	м3	62,747	<u>484,11</u> 30376,45	<u>93,75</u> 5882,53	<u>380,87</u> 23898,45	<u>9,49</u> 595,47	30 км.
48	+C1555-378 варіант 1	Шипоподібна дренажна мембрана з геотекстилем, товщ. 5 мм	м2	634,041	<u>41,88</u> 26553,64	<u>40,83</u> 25887,89	<u>0,23</u> 145,83	<u>0,82</u> 519,92	30 км.
49	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	23,06022	<u>1142,49</u> 26346,07	<u>492,22</u> 11350,70	<u>627,87</u> 14478,82	<u>22,4</u> 516,55	30 км.
50	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], з доставкою	м3	9,0117	<u>2702,64</u> 24355,38	<u>1825,00</u> 16446,35	<u>824,65</u> 7431,50	<u>52,99</u> 477,53	30 км.
51	+C1425-11686 варіант 1	ГАРЦОВКА РЦГ М150 Ж-1 414	м3	7,330015	<u>2642,5</u> 19369,56	<u>1865,00</u> 13670,48	<u>725,69</u> 5319,32	<u>51,81</u> 379,76	30 км.
52	+C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	24,25	<u>727,4</u> 17639,45	<u>85,27</u> 2067,80	<u>627,87</u> 15225,85	<u>14,26</u> 345,80	30 км.
53	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	99,2412	<u>115,69</u> 11481,21	<u>105,00</u> 10420,33	<u>8,42</u> 835,61	<u>2,27</u> 225,27	30 км.
54	&C111-1578- СК варіант 1	Спінений каучук з фольгованим покриттям 20мм	м2	16,5564	<u>511,08</u> 8461,64	<u>500,83</u> 8291,94	<u>0,23</u> 3,81	<u>10,02</u> 165,89	30 км.
55	+C111-1720 варіант 1	Геотекстиль, щільн. 300г/м2	м2	212,06	<u>37,01</u> 7848,34	<u>36,08</u> 7651,12	<u>0,2</u> 42,41	<u>0,73</u> 154,81	30 км.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C130-272	Повітряна заслінка Вентс КРВ	шт	4	<u>1923,4</u>	<u>1884,16</u>	<u>1,53</u>	<u>37,71</u>	30 км.

	варіант 1	315(механічна/без сервоприводу)			7693,60	7536,64	6,12	150,84	
57	+C113-2427 варіант 3	Кінета зведена (підставкар.кол) М.пласт 315х160 код 1408	шт	6	<u>1266,16</u> 7596,96	<u>1158,00</u> 6948,00	<u>83,33</u> 499,98	<u>24,83</u> 148,98	
58	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,125494	<u>57579,26</u> 7225,85	<u>56420,00</u> 7080,37	<u>30,25</u> 3,80	<u>1129,01</u> 141,68	30 км.
59	&C101-15-5 варіант 1	Люк оглядового колодязя полімерний 4,5 тн арт. 750627	шт	8	<u>839,43</u> 6715,44	<u>822,00</u> 6576,00	<u>0,97</u> 7,76	<u>16,46</u> 131,68	30 км.
60	+C1422-10936 варіант 2	Цегла рядова повнотіла М-150;	1000шт	0,667	<u>8690,4</u> 5796,50	<u>7500,00</u> 5002,50	<u>1020</u> 680,34	<u>170,4</u> 113,66	30 км.
61	&C1-1840-10 варіант 1	Перехідник ексцентричний d110-160 PVC	шт	14	<u>404,21</u> 5658,94	<u>396,00</u> 5544,00	<u>0,28</u> 3,92	<u>7,93</u> 111,02	30 км.
62	&C101-989-2 варіант 1	Стрічка бутил-каучукова	м	551	<u>10,16</u> 5598,16	<u>9,80</u> 5399,80	<u>0,16</u> 88,16	<u>0,2</u> 110,20	30 км.
63	+C113-1360 варіант 1	Труба дренажна перфорована 360* зі сполучною муфтою SN4 D110	м	58,3	<u>92,26</u> 5378,76	<u>88,76</u> 5174,71	<u>1,69</u> 98,53	<u>1,81</u> 105,52	
64	+C130-158 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі типу Вентс Спіровент d 315	м2	7,9128	<u>545,24</u> 4314,38	<u>533,56</u> 4221,95	<u>0,99</u> 7,83	<u>10,69</u> 84,60	30 км.
65	+C130-272 варіант 2	Дефлектор вихревий ротаційний ADV-315	шт	2	<u>2123,16</u> 4246,32	<u>2080,00</u> 4160,00	<u>1,53</u> 3,06	<u>41,63</u> 83,26	30 км.
66	&C111-230-2 варіант 1	Грунтівка зміцнююча	л	49,81	<u>51,86</u> 2583,15	<u>49,48</u> 2464,60	<u>1,36</u> 67,74	<u>1,02</u> 50,81	30 км.
67	+C113-2427 варіант 2	Кінета зведена (підставкар.кол) М.пласт 315х160 код1410	шт	2	<u>1234,23</u> 2468,46	<u>1126,70</u> 2253,40	<u>83,33</u> 166,66	<u>24,2</u> 48,40	
68	&C113-2328-2 варіант 1	Каналізаційна труба Valrom PBX SN2 160х3. 2 мм довжина 3 м	шт	2	<u>924,32</u> 1848,64	<u>905,21</u> 1810,42	<u>0,99</u> 1,98	<u>18,12</u> 36,24	30 км.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	&C130-632-13 варіант 2	Відведення типу Вентс d 315 мм 90*	шт	2	<u>828,25</u> 1656,50	<u>811,67</u> 1623,34	<u>0,34</u> 0,68	<u>16,24</u> 32,48	30 км.

70	&C130-632-13 варіант 1	Відведення типу Вентс d 315 мм 45*	шт	2	<u>622,55</u> 1245,10	<u>610,00</u> 1220,00	<u>0,34</u> 0,68	<u>12,21</u> 24,42	30 км.
71	+C113-1489 варіант 1	Заглушка (зовнішня каналізація) d160 PVC.	шт	13	<u>83,12</u> 1080,56	<u>81,42</u> 1058,46	<u>0,07</u> 0,91	<u>1,63</u> 21,19	30 км.
72	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,363	<u>2071,44</u> 751,93	<u>1305,13</u> 473,76	<u>725,69</u> 263,43	<u>40,62</u> 14,74	30 км.
73	&C111-1807-13-1K варіант 1	Сталь листова з полімерним покриттям, товщ. 0,45мм	м2.	2,5	<u>291,98</u> 729,95	<u>283,33</u> 708,33	<u>2,92</u> 7,30	<u>5,73</u> 14,32	30 км.
74	&C110-31-4 варіант 1	Дріт 0,8 мм оцинкований м'яка 100м/зв'язка	шт	10	<u>62,27</u> 622,70	<u>58,33</u> 583,30	<u>2,72</u> 27,20	<u>1,22</u> 12,20	30 км.
75	&C101-156-5 варіант 2	Кутик монтажний 100x50x35x2,0	шт.	16	<u>26,62</u> 425,92	<u>24,48</u> 391,68	<u>1,62</u> 25,92	<u>0,52</u> 8,32	30 км.
76	&C101-156-5 варіант 1	Комплект монтажний(метизи)	шт.	1	<u>334,17</u> 334,17	<u>326,00</u> 326,00	<u>1,62</u> 1,62	<u>6,55</u> 6,55	30 км.
77	+C111-1721-11Г варіант 1	Алюмінієва стрічка термостійка 48 мм х 50 м ORIGINAL TAPE	рулон	1	<u>200,93</u> 200,93	<u>196,96</u> 196,96	<u>0,03</u> 0,03	<u>3,94</u> 3,94	30 км.
78	+C111-1631	Замазка захисна	кг	0,44541	<u>115,93</u> 51,64	<u>113,09</u> 50,37	<u>0,57</u> 0,25	<u>2,27</u> 1,02	30 км.
79	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,042984	<u>1048,5</u> 45,07	<u>439,31</u> 18,88	<u>588,63</u> 25,30	<u>20,56</u> 0,89	30 км.
80	&C111-1586-C-10 варіант 1	Сітка 10x10x1,5	м2	0,15	<u>255,13</u> 38,27	<u>250,00</u> 37,50	<u>0,13</u> 0,02	<u>5</u> 0,75	30 км.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	&C111-1586-C-10 варіант 2	Сітка 10x10x3	м2	0,1	<u>357,13</u> 35,71	<u>350,00</u> 35,00	<u>0,13</u> 0,01	<u>7</u> 0,70	30 км.
82	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,000576	<u>26232,07</u>	<u>25451,93</u>	<u>265,79</u>	<u>514,35</u>	30 км.

		призначення чорний, діаметр 3 мм			15,11	14,66	0,15	0,30	
83	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0000466	<u>26827,33</u> 1,25	<u>25788,60</u> 1,20	<u>512,7</u> 0,02	<u>526,03</u> 0,03	30 км.
84	&C1-874-1-2 варіант 1	Поребрик 1000x200x80 (від розбирання)	шт	177	- -	- -	- -	- -	
85	+C142-10-2	Вода	м3	73,69393875	- -	- -	- -	- -	
86	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні (ФЕМ від розбирання)	м2	133,8755	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
87	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	503,4773	<u>5,754</u> 2897,01	<u>5,754</u> 2897,01			
88	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,4632	<u>163,15</u> 1054,47	<u>163,15</u> 1054,47			
89	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,011	<u>115,36</u> 1,27	<u>115,36</u> 1,27			
		Разом	грн.		3952,75	3952,75			
		Разом по розділу III	грн.		946734,40	790774,32	137474,99	18485,09	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	541,207					
		Стиснене повітря	м3	4926,205					
		Мастильні матеріали	кг	54,567					
		Гідравлічна рідина	кг	3,525					
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	137,232					
		Дизельне паливо	л	947,641					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	58,888495					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]