

Капітальний ремонт фасаду школи I-III ступенів № 217 , провулок Поліській, 9 Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 Фасадні роботи»)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт фасаду школи I-III ступенів № 217 , провулок Поліській, 9 Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 Фасадні роботи»)

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 24620,25527 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 76,02963 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 8540,61374 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.


| № п.п. | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-----------|---|--|-------------------------------|--|-------------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01 | на Капітальний ремонт фасаду школи I-III ступенів № 217 , провулок Поліській, 9 Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 Фасадні роботи») | 24620,25527 | - | 24620,25527 | 76,02963 | 8540,61374 | - |
| | | Всього: | 24620,25527 | - | 24620,25527 | 76,02963 | 8540,61374 | - |


Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Маліхатко Н.М.

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Данилець С.М.

Капітальний ремонт фасаду школи I-III ступенів № 217 , провулок Поліській, 9 Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 Фасадні роботи) 05/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт фасаду школи I-III ступенів № 217 , провулок Поліській, 9 Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 Фасадні роботи)»
Капітальний ремонт фасаду школи I-III ступенів № 217 , провулок Поліській, 9 Дарницького району м. Києва (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 Фасадні роботи)»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24620,25527 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 76,02963 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 8540,61374 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Розділ 1. Демонтажні роботи | | | | | | | | | |
| 1 | KP8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 8,8712 | 1506,45 | - | 13364,02 | 13364,02 | - | 17,2560 | 153,08 |
| 2 | KP12-65-7 | Очищення вручну складних фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань | 100м2 | 31,7784 | 1506,45 | - | 115353,37 | 115353,37 | - | - | - |
| 3 | KP13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 3,3013 | 3629,93 | - | 30214,29 | 26455,63 | - | 41,5800 | 1321,35 |
| 4 | KP11-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 11,243 | 9152,24 | 1138,54 | 442797,80 | 357718,76 | 3758,66 | 89,1600 | 294,34 |
| | | | | | 8013,70 | - | | | - | - | - |
| | | | | | 39384,31 | - | | | - | 277,2000 | 3116,56 |
| | | Разом прями витрати по розділу 1 | | | 31817,02 | - | 601729,48 | 512891,78 | 3758,66 | - | 4885,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 601729,48 | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------------|--|--------|----------|----------|---|--|------------|----|----------|----------|
| | | в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 85079,04 512891,78 271619,38 586,24 98324,27 873348,86 | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 873348,86 | | | | |
| | | Розділ 2. Влаштування теплоізоляції фасаду | | | | | | | | | |
| 5 | КР20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 58,756 | 14179,19 | - | 833112,49 | 496250,83 | - | 87,0000 | 5111,77 |
| 6 | КР3-40-2 | Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних та крупнопанельних будівлях | 100 м | 0,83 | 10719,99 | - | 8897,59 | 8897,59 | - | 107,6520 | 89,35 |
| 7 | С111-1844-1 варіант 6 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою | м | 166 | 9,15 | - | 1518,90 | - | - | - | - |
| 8 | КР3-11-1 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | 10 м2 | 105,2 | 13794,68 | - | 1451200,34 | 832812,64 | - | 77,5440 | 8157,63 |
| 9 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні стін бетонконтактом | 100м2 | 35,3689 | 847,51 | - | 29975,50 | 29975,50 | - | 9,7080 | 343,36 |
| 10 | & С111-196-1-В1 варіант 4 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 1414,756 | 86,85 | - | 122871,56 | - | - | - | - |
| 11 | КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 35,3689 | 69316,23 | - | 2451638,81 | 2375651,91 | - | 576,6468 | 20395,36 |
| 12 | С111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Супер | л | 707,378 | 59,98 | - | 42428,53 | - | - | - | - |
| 13 | & С114-13-У-1 варіант 6 | Плити мінераловатні 150 мм, щільність 135 кг/м3 | м2 | 3784,47 | 803,71 | - | 3041616,38 | - | - | - | - |
| 14 | С113-1878 варіант 9 | Дюбелі фасадні з металевим сердечником CERESIT СТ 335 | шт | 28578 | 13,03 | - | 372371,34 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------------|--|--------|----------|------------------------------------|---|------------|----------|----|----------|-------|
| 15 | C111-1891-1 варіант 10 | Суміш Ceresit CT 190 | кг | 21221,34 | <u>14,98</u> | - | 317895,67 | - | - | - | - |
| 16 | C1550-25 варіант 3 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 4067,42 | <u>47,16</u> | - | 191819,53 | - | - | - | - |
| 17 | C111-1891-1 варіант 10 | Суміш Ceresit CT 190 | кг | 21221,34 | <u>14,98</u> | - | 317895,67 | - | - | - | - |
| 18 | & C111- 2004-2-2 варіант 3 | Фарба ґрунтувальна Ceresit CT 16 | л | 707,378 | <u>116,50</u> | - | 82409,54 | - | - | - | - |
| 19 | C111-1643 варіант 5 | Суміш декоративна камінцева "Барашек" | кг | 10610,67 | <u>47,78</u> | - | 506977,81 | - | - | - | - |
| 20 | & C111- 2016-2-1 варіант 6 | Акрилова фарба Ceresit CT 46 колір | кг | 2122,13 | <u>608,88</u> | - | 1292122,51 | - | - | - | - |
| 21 | C111-1844-1 варіант 7 | Профілі цокольні металеві оцинковані перфоровані 150 | м | 117 | <u>164,22</u> | - | 19213,74 | - | - | - | - |
| 22 | C111-1844-1 варіант 6 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою | м | 7074 | <u>9,15</u> | - | 64727,10 | - | - | - | - |
| 23 | KB15-78-1 H2, H5=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". (Стіни і колони) | 100 м2 | 1,1872 | <u>69316,23</u> <u>67167,82</u> | - | 82292,23 | 79741,64 | - | 576,6468 | 684,6 |
| 24 | C111-2014-6 варіант 1 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер | л | 23,744 | <u>59,98</u> | - | 1424,17 | - | - | - | - |
| 25 | & C114-13-У- 1 варіант 11 | Плити мінераловатні 30 мм, щільність 135 г/м3 (1000х600х30) | м2 | 127,03 | <u>197,83</u> | - | 25130,34 | - | - | - | - |
| 26 | C113-1878 варіант 9 | Дюбелі фасадні з металевим сердечником CERESIT CT 335 | шт | 959 | <u>13,03</u> | - | 12495,77 | - | - | - | - |
| 27 | C111-1891-1 варіант 10 | Суміш Ceresit CT 190 | кг | 712,32 | <u>14,98</u> | - | 10670,55 | - | - | - | - |
| 28 | C1550-25 варіант 3 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 136,53 | <u>47,16</u> | - | 6438,75 | - | - | - | - |
| 29 | C111-1891-1 варіант 10 | Суміш Ceresit CT 190 | кг | 712,32 | <u>14,98</u> | - | 10670,55 | - | - | - | - |
| 30 | & C111- 2004-2-2 варіант 3 | Фарба ґрунтувальна Ceresit CT 16 | л | 23,744 | <u>116,50</u> | - | 2766,18 | - | - | - | - |
| 31 | C111-1643 варіант 5 | Суміш декоративна камінцева "Барашек" | кг | 356,16 | <u>47,78</u> | - | 17017,32 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------------|--|----|---------|----------------|---|-------------|------------|----|---------|----------|
| 32 | & С111-2016-2-1 варіант 6 | Акрилова фарба Ceresit CT 46 колір | кг | 71,23 | <u>608,88</u> | - | 43370,52 | - | - | - | - |
| 33 | С111-1844-1 варіант 7 | Профілі цокольні металеві оцинковані перфоровані 150 | м | 4 | <u>164,22</u> | - | 656,88 | - | - | - | - |
| 34 | С111-1844-1 варіант 6 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою | м | 237 | <u>9,15</u> | - | 2168,55 | - | - | - | - |
| 35 | КР19-24-1 | Підклейка фасаду мінераловатними плитами 50 мм | м3 | 0,357 | <u>4454,75</u> | - | 1590,35 | 1590,35 | - | 41,1600 | 14,69 |
| 36 | & С114-13-У-1 варіант 9 | Плити мінераловатні 50 мм | м2 | 7,14 | <u>298,81</u> | - | 2133,50 | - | - | - | - |
| 37 | С111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер | л | 1,428 | <u>59,98</u> | - | 85,65 | - | - | - | - |
| 38 | С113-1878 варіант 12 | Дюбеля 10x180 мм | шт | 57,6912 | <u>11,36</u> | - | 655,37 | - | - | - | - |
| 39 | С111-1891-1 варіант 10 | Суміш Ceresit CT 190 | кг | 107,1 | <u>14,98</u> | - | 1604,36 | - | - | - | - |
| 40 | КР19-24-1 | Підклейка фасаду мінераловатними плитами 100 мм | м3 | 0,942 | <u>4454,75</u> | - | 4196,37 | 4196,37 | - | 41,1600 | 38,77 |
| 41 | & С114-13-У-1 варіант 8 | Плити мінераловатні 100мм | м2 | 9,42 | <u>551,26</u> | - | 5192,87 | - | - | - | - |
| 42 | С111-2014-6 варіант 1 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 Супер | л | 1,884 | <u>59,98</u> | - | 113,00 | - | - | - | - |
| 43 | С113-1878 варіант 12 | Дюбеля 10x180 мм | шт | 76 | <u>11,36</u> | - | 863,36 | - | - | - | - |
| 44 | С111-1891-1 варіант 10 | Суміш Ceresit CT 190 | кг | 141,3 | <u>14,98</u> | - | 2116,67 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 11382346,32 | 3829116,83 | - | - | 34835,53 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 11382346,32 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 7553229,49 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 3829116,83 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 1974948,14 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 4178,76 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 700862,87 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|---|--------|---------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 13357294,46 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 13357294,46 | | | | |
| | | Розділ 3. Оздоблення укосів | | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | | |
| 45 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,243 | <u>9152,24</u> | <u>1138,54</u> | 2223,99 | 1947,33 | <u>276,66</u> | <u>89,1600</u> | <u>21,67</u> |
| 46 | КР3-11-1 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | 10 м2 | 34 | <u>8013,70</u> | - | 469019,12 | 269159,98 | - | - | - |
| | | | | | <u>13794,68</u> | - | | | - | 77,5440 | 2636,5 |
| 47 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні укосів | 100м2 | 4,7143 | <u>7916,47</u> | - | | | - | - | - |
| | | | | | <u>847,51</u> | - | 3995,42 | 3995,42 | - | 9,7080 | 45,77 |
| 48 | & С111-196-1-В1 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 188,572 | <u>847,51</u> | - | | | - | - | - |
| | варіант 4 | | | | <u>86,85</u> | - | 16377,48 | - | - | - | - |
| 49 | КБ15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 4,7143 | <u>69774,76</u> | - | 328939,15 | 316873,94 | - | 577,0560 | 2720,42 |
| | | | | | <u>67215,48</u> | - | | | - | - | - |
| 50 | & С114-13-У-1 | Плити мінераловатні 30 мм, щільність 135 г/м3 (1000х600х30) | м2 | 504,43 | <u>197,83</u> | - | 99791,39 | - | - | - | - |
| | варіант 11 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С113-1878 | Дюбеля 10х180 мм | шт | 3809 | <u>11,36</u> | - | 43270,24 | - | - | - | - |
| | варіант 12 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С111-1891-1 | Суміш Ceresit СТ 190 | кг | 2875,72 | <u>14,98</u> | - | 43078,29 | - | - | - | - |
| | варіант 10 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | С1550-25 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 603,43 | <u>47,16</u> | - | 28457,76 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | С111-1891-1 | Суміш Ceresit СТ 190 | кг | 2875,72 | <u>14,98</u> | - | 43078,29 | - | - | - | - |
| | варіант 10 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | & С111-2004-2-2 | Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ 16 | л | 94,286 | <u>116,50</u> | - | 10984,32 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С111-1643 | Суміш декоративна камінцева "Барашек" | кг | 1414,29 | <u>47,78</u> | - | 67574,78 | - | - | - | - |
| | варіант 5 | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------------|---|-------|----------|----------------|---|-------------------|-----------|---------------|---------|----------------|
| 57 | & С111-2016-2-1 варіант 6 | Акрилова фарба Ceresit СТ 46 колір | кг | 282,86 | <u>608,88</u> | - | 172227,80 | - | - | - | - |
| 58 | С111-1844-1 варіант 6 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою Тип 2 | м | 1584 | <u>9,15</u> | - | 14493,60 | - | - | - | - |
| 59 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні укосів | 100м2 | 6,6205 | <u>847,51</u> | - | 5610,94 | 5610,94 | - | 9,7080 | 64,27 |
| 60 | & С111-196-1-В1 варіант 4 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 264,82 | <u>86,85</u> | - | 22999,62 | - | - | - | - |
| 61 | КР19-29-3 | Обклеювання поверхні укосів сіткою | м2 | 662,05 | <u>49,45</u> | - | 32738,37 | 32738,37 | - | 0,5400 | 357,51 |
| 62 | С111-1891-1 варіант 10 | Суміш Ceresit СТ 190 | кг | 3972,3 | <u>14,98</u> | - | 59505,05 | - | - | - | - |
| 63 | С1550-25 варіант 3 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 761,36 | <u>47,16</u> | - | 35905,74 | - | - | - | - |
| 64 | С111-1844-1 варіант 6 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою | м | 166 | <u>9,15</u> | - | 1518,90 | - | - | - | - |
| 65 | КР8-40-4 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 7,2335 | <u>5443,90</u> | - | 39378,45 | 35239,30 | - | 49,5240 | 358,23 |
| 66 | & С121-229-1 варіант 1 | Відливи | м | 759,5175 | <u>254,40</u> | - | 193221,25 | - | - | - | - |
| 67 | & С1632-102-1-3 | Герметик силіконовий водостійкий 320 мм | шт | 86 | <u>266,65</u> | - | 22931,90 | - | - | - | - |
| Разом прями витрати по розділу 3 | | | | | | | 1757321,85 | 665565,28 | <u>276,66</u> | - | <u>6204,37</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 1757321,85 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 1091479,91 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 665565,28 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 345955,22 | | | | |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 734,51 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 123190,85 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 2103277,07 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|------------------------------|---|--------|--------|------------------|----------------|----------|-------------------|---------------|----------------|--------------|--|
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | | 2103277,07 | | | | |
| | | Розділ 4. Прямки | | | | | | | | | | |
| 68 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,3459 | <u>9152,24</u> | <u>1138,54</u> | 3165,76 | 2771,94 | <u>393,82</u> | <u>89,1600</u> | <u>30,84</u> | |
| 69 | КР3-28-1 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,0169 | <u>556396,09</u> | - | 9403,09 | 1818,42 | - | - | - | |
| 70 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні стін бетонконтактом | 100м2 | 0,434 | <u>847,51</u> | - | 367,82 | 367,82 | - | - | - | |
| 71 | & С111-196-1-В1 варіант 4 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 17,36 | <u>847,51</u> | - | 1507,72 | - | - | 9,7080 | 4,21 | |
| 72 | КР19-26-1 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту | м3 | 1,48 | <u>86,85</u> | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | & С114-13-У-1 варіант 8 | Плити мінераловатні 100мм | м2 | 15,096 | <u>4099,60</u> | - | 6067,41 | 6067,41 | - | 37,3200 | 55,23 | |
| 74 | С111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit СТ85 | кг | 88,8 | <u>4099,60</u> | - | 8321,82 | - | - | - | - | |
| 75 | С113-1878 варіант 12 | Дюбеля 10x180 мм | шт | 59 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | КР19-29-3 | Обклеювання поверхні стін сіткою | м2 | 43,4 | <u>11,36</u> | - | 670,24 | - | - | - | - | |
| 77 | С1550-25 варіант 3 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 49,91 | <u>49,45</u> | - | 2146,13 | 2146,13 | - | 0,5400 | 23,44 | |
| 78 | С111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit СТ85 | кг | 260,4 | <u>47,16</u> | - | 2353,76 | - | - | - | - | |
| 79 | КР13-26-1 | Облицювання стін та колон фасадів будівель керамічною плиткою на полімерцементній мастиці по бетонній і цегляній поверхні | 100м2 | 0,434 | <u>25155,21</u> | - | 10917,36 | 10917,36 | - | 228,9960 | 99,38 | |
| 80 | С111-277 варіант 2 | Плитка керамограніт морозостійка для стін | м2 | 44,27 | <u>25155,21</u> | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 282,1 | <u>586,26</u> | - | 25953,73 | - | - | - | - | |
| 82 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 17,36 | <u>8,18</u> | - | 2307,58 | - | - | - | - | |
| | | | | | <u>68,64</u> | - | 1191,59 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|--------------------------|--|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|------|
| 83 | C113-1878 варіант 17 | Хрестики | шт | 184 | 0,44 | - | 80,96 | - | - | - | - | |
| 84 | KP7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,0253 | 7722,99 | 1870,16 | 195,39 | 148,08 | 47,31 | 61,0560 | 1,54 | |
| 85 | KP1-14-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,0045 | 5852,83 | 11,92 | - | - | 0,30 | 0,1242 | - | |
| 86 | KP7-19-1 | Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленовою плівкою із захистом руберойдом | 100м2 | 0,0253 | 13420,11 | 10995,24 | 60,39 | 10,91 | 49,48 | 25,2960 | 0,11 | |
| 87 | C111-857 варіант 1 | Плівка поліетиленова, 1,5х50 м, 200 мкм | м2 | 2,783 | 2424,87 | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | KP7-17-4 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,0253 | 34537,30 | - | 873,79 | 873,79 | - | - | 300,9000 | 7,61 |
| 89 | KP7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,0253 | 34537,30 | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | C111-2005-1 варіант 1 | Ceresit СТЯЖКА | кг | 506 | 35,65 | - | 99,21 | - | - | - | - | |
| 91 | KB11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,0253 | 6765,71 | - | 171,17 | 170,95 | - | - | 70,4880 | 1,78 |
| 92 | C1110-112 варіант 1 | Сітка сталевая 100х100 мм, 3.0 мм, Ст3пс, 1х2 м | м2 | 2,783 | 6756,98 | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | KP7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,0253 | 248,47 | - | 6,29 | 6,29 | - | - | 2,5920 | 0,07 |
| 94 | C1555-154 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 1,012 | 248,47 | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | KB11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0253 | 6,39 | - | 3233,34 | - | - | - | - | |
| 96 | C111-277 варіант 1 | Плитка керамограніт морозостійка для підлоги | м2 | 2,5806 | 1903,72 | - | 48,16 | 45,04 | - | - | 19,4400 | 0,49 |
| 97 | C111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 16,445 | 1780,32 | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | C111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 1,1385 | 61,56 | - | 171,32 | - | - | - | - | |
| 99 | C113-1878 варіант 17 | Хрестики | шт | 18 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | |
| Разом прями витрати по розділу 4 | | | | | | | 86902,75 | 25977,22 | 490,61 | - | 248,76 | |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: | | | | | | | 86902,75 | - | 0,30 | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---------------------------|---|-------|--------|----------------------|--------|--|----------|--------|---------|------|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 60434,92 25977,52 13322,23 27,65 4637,59 100224,98 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 4 | | | | | 100224,98 | | | | |
| | | Розділ 5. Навіси над прямками | | | | | | | | | |
| 100 | КР8-2-2 | Розбирання покриттів покрієлі з листової сталі | 100м2 | 0,1794 | 1735,87 | - | 311,42 | 311,42 | - | 19,8840 | 3,57 |
| 101 | КР8-1-3 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | 100м2 | 0,155 | 1735,87 3477,11 | - | 538,95 | 538,95 | - | - | - |
| 102 | КР20-12-2 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій навісів | 1т | 0,086 | 3477,11 8917,36 | - | 766,89 | 606,44 | - | 37,9680 | 5,89 |
| 103 | КБ9-75-2 Н2,Н5=1,15 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,8668 | 7051,65 29930,40 | - | 25943,67 | 22259,16 | - | - | - |
| 104 | & С111-1139-2 | Труба профільна 60x60x4 | т | 0,92 | 25679,70 45864,81 | 277,06 | 42195,63 | - | 240,16 | 2,5834 | 2,24 |
| 105 | КР20-12-2 | Монтаж металоконструкцій навісів | 1т | 0,8668 | - 14180,57 | - | 12291,72 | 8731,96 | - | - | - |
| 106 | & С111-1846-2 | Анкер НST3-R M16x300 200/18 HILTI | шт | 60 | 10073,79 120,62 | 22,53 | 7237,20 | - | 19,53 | 0,2082 | 0,18 |
| 107 | & С111-1846-1 | Болти анкерні М10*120 | шт | 96 | - 21,98 | - | 2110,08 | - | - | - | - |
| 108 | КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 | 100м2 | 0,864 | - 2323,20 | - | 2007,24 | 682,27 | - | - | - |
| 109 | КР12-55-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,864 | 789,66 12178,83 | 3,28 | 10522,51 | 7370,12 | 2,83 | 0,0309 | 0,03 |
| 110 | КБ9-42-1 Н2, Н15=1,15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,9984 | 8530,23 10617,07 | - | 10600,08 | 6874,25 | - | - | - |
| 111 | & С111-217-2 варіант 1 | Профнастил ПК-20, (045 мм) | м2 | 114,8 | 6885,27 319,31 | 0,78 | 36656,79 | - | 0,78 | 0,0072 | 0,01 |
| 112 | С113-1878 варіант 19 | Шурупи самонарізні RA 4,8*35 RAL 8017 | шт | 460 | - 2,35 | - | 1081,00 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|--|-------|--------|-----------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| 113 | КР8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,682 | <u>2694,94</u> | - | 1837,95 | 1837,95 | - | 27,3960 | 18,68 |
| 114 | & С1545-201-1-1 | Планка примикання, 2 м | шт | 36 | <u>2694,94</u> | - | - | - | - | - | - |
| 115 | С113-1878 варіант 19 | Шурупи самонарізні RA 4,8*35 RAL 8017 | шт | 144 | <u>270,86</u> | - | 9750,96 | - | - | - | - |
| 116 | & С1632-102-1-3 | Герметик силіконовий водостійкий 320 мм | шт | 4 | <u>-</u> | - | 338,40 | - | - | - | - |
| | | Герметик силіконовий водостійкий 320 мм | шт | 4 | <u>266,65</u> | - | 1066,60 | - | - | - | - |
| | | Разом прями витрати по розділу 5 | | | - | - | 165257,09 | 49212,52 | <u>10026,34</u> | - | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 165257,09 | | 263,30 | | 463,41 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | 2,46 |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 106018,23 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 49475,82 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25985,62 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 55,72 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9344,35 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 191242,71 | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 191242,71 | | | | |
| | | Розділ 6. Бетонні навіси над входами і вихід на 2 ий поверх | | | | | | | | | |
| 117 | КР8-2-1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шарі | 100м2 | 0,1992 | <u>2881,95</u> | - | 574,08 | 574,08 | - | 33,0120 | 6,58 |
| 118 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,3803 | <u>2881,95</u> | - | - | - | - | - | - |
| 119 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні навісів бетонконтактом | 100м2 | 0,3803 | <u>3907,55</u> | - | 1486,04 | 1486,04 | - | 44,7600 | 17,02 |
| 120 | & С111-196-1-В1 варіант 4 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 15,212 | <u>847,51</u> | - | 322,31 | 322,31 | - | 9,7080 | 3,69 |
| 121 | КР11-26-2 | Просте штукатурення поверхонь стель есередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,3803 | <u>847,51</u> | - | - | - | - | - | - |
| 122 | С1550-25 варіант 6 | Сітка штукатурна | м2 | 43,73 | <u>86,85</u> | - | 1321,16 | - | - | - | - |
| 123 | С111-2015-3 варіант 1 | Суміш штукатурна CERESIT СТ 25 | кг | 570,45 | <u>-</u> | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | <u>12502,32</u> | - | 4754,63 | 4754,63 | - | 119,6280 | 45,49 |
| | | | | | <u>12502,32</u> | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | <u>37,64</u> | - | 1646,00 | - | - | - | - |
| | | | | | <u>-</u> | - | 4460,92 | - | - | - | - |
| | | | | | <u>7,82</u> | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | <u>-</u> | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|--|-------|--------|----------------------|--------------|----------|----------|-------------------|--------------------|----------------|
| 124 | КР19-31-2 | Обштукатурювання поверхні стель навісу декоративним розчином | м2 | 38,03 | 117,52 | - | 4469,29 | 4469,29 | - | 1,2480 | 47,46 |
| 125 | С111-1643 варіант 5 | Суміш декоративна камінцева "Барашек" | кг | 114,09 | 117,52 47,78 | - | 5451,22 | - | - | - | - |
| 126 | & С111- 2004-2-2 варіант 3 | Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ 16 | л | 7,606 | - 116,50 | - | 886,10 | - | - | - | - |
| 127 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,3803 | 1377,98 | - | 524,05 | 524,05 | - | 12,7320 | 4,84 |
| 128 | & С111- 2016-2-1 варіант 6 | Акрилова фарба Ceresit СТ 46 колір | кг | 22,82 | 1377,98 608,88 | - | 13894,64 | - | - | - | - |
| 129 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,162 | - 26201,55 | 2527,13 | 30446,20 | 25947,67 | - | - | - |
| 130 | & С111- 1139-2 | Труба профільна 60х60х4 | т | 1,24 | 22330,18 45864,81 | 240,92 | 56872,36 | - | 2936,53 279,95 | 211,2000 2,2464 | 245,41 2,61 |
| 131 | КР20-12-2 | Монтаж металоконструкцій навісів | 1т | 1,162 | - 14180,57 | - 4101,54 | 16477,82 | 11705,74 | - | - | - |
| 132 | & С111- 1846-2 | Анкер НST3-R M16x300 200/18 HILTI | шт | 80 | 10073,79 120,62 | 22,53 | 9649,60 | - | 4765,99 26,18 | 83,0280 0,2082 | 96,48 0,24 |
| 133 | & С111- 1846-1 | Болти анкерні М10*120 | шт | 129 | - 21,98 | - | 2835,42 | - | - | - | - |
| 134 | КБ13-16-6 н2, Н5=1, 15 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 | 100м2 | 0,4874 | - 2323,20 | - 76,11 | 1132,33 | 384,88 | - | - | - |
| 135 | КР12-55-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,4874 | 789,66 12178,83 | 3,28 | 5935,96 | 4157,63 | 37,10 1,60 | 6,5964 0,0309 | 3,22 0,02 |
| 136 | КБ9-42-1 Н2, Н15=1, 15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,2464 | 8530,23 6890,44 | - 5,17 | 1697,80 | 1696,53 | - | - | - |
| 137 | & С111-217- 2 варіант 1 | Профнастил ПК-20, (045 мм) | м2 | 28,34 | 6885,27 319,31 | 0,78 | 9049,25 | - | 1,27 0,19 | 69,9936 0,0072 | 17,25 |
| 138 | С113-1878 варіант 19 | Шурупи самонарізні RA 4,8*35 RAL 8017 | шт | 112 | - 2,35 | - | 263,20 | - | - | - | - |
| 139 | КР8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,176 | - 2694,94 | - | 474,31 | 474,31 | - | - | - |
| 140 | & С1545- 201-1-1 | Планка примикання, 2 м | шт | 9 | 2694,94 270,86 | - | 2437,74 | - | - | 27,3960 | 4,82 |
| 141 | С113-1878 варіант 19 | Шурупи самонарізні RA 4,8*35 RAL 8017 | шт | 36 | - 2,35 | - | 84,60 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|--|-------|--------|----------|---------|----------|---------|-------|---------|---------|
| 142 | & С1632-102-1-3 | Герметик силіконовий водостійкий 320 мм | шт | 1 | 266,65 | - | 266,65 | - | - | - | - |
| 143 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 43,52 | 31,61 | - | 1375,67 | 1276,44 | - | 0,3360 | 14,62 |
| 144 | КБ13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 | 100м2 | 0,4352 | 2210,27 | 66,18 | 961,91 | 298,83 | - | - | - |
| 145 | КР12-55-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,4352 | 686,66 | 2,85 | 5300,23 | 3712,36 | 28,80 | 5,7360 | 2,5 |
| 146 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,3039 | 12178,83 | - | - | - | 1,24 | 0,0269 | 0,01 |
| 147 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,3938 | 8530,23 | - | - | - | - | 83,5560 | 36,36 |
| 148 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні стін бетонконтактом | 100м2 | 0,6977 | 9152,24 | 1138,54 | 2781,37 | 2435,36 | - | - | - |
| 149 | & С111-196-1-В1 варіант 4 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 27,908 | 8013,70 | - | 2514,05 | 2514,05 | - | - | 89,1600 |
| 150 | КР19-26-1 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту | м3 | 2,0931 | 6384,07 | - | - | - | - | - | 27,1 |
| 151 | & С1555-214-1 варіант 4 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 30 мм | м2 | 71,17 | 6384,07 | - | - | - | - | - | - |
| 152 | С111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit СТ85 | кг | 418,62 | 847,51 | - | 591,31 | 591,31 | - | 9,7080 | 6,77 |
| 153 | С113-1878 варіант 9 | Дюбелі фасадні з металевим сердечником CERESIT СТ 335 | шт | 279 | 847,51 | - | - | - | - | - | - |
| 154 | КР19-29-3 | Обклеювання поверхні стін сіткою | м2 | 69,77 | 86,85 | - | 2423,81 | - | - | - | - |
| 155 | С1550-25 варіант 3 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 80,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | С111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit СТ85 | кг | 418,62 | 4099,60 | - | 8580,87 | 8580,87 | - | 37,3200 | 78,11 |
| 157 | КР19-31-2 | Обштукатурювання поверхні стін фасаду декоративним розчином | м2 | 69,77 | 4099,60 | - | - | - | - | - | - |
| 158 | & С1550-12-1 варіант 1 | Штукатурка CERESIT СТ 77 декоративно-мозаїчна силікон-акрилова з натуральним наповнювачем | кг | 313,97 | 194,84 | - | 13866,76 | - | - | - | - |
| 159 | & С111-2004-2-2 варіант 3 | Фарба грунтувальна Ceresit СТ 16 | л | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|-------|--------|-----------------|---|----------|---------|----|----------|-------|
| 160 | КР13-26-1 | Облицювання стін та колон фасадів будівель керамічною плиткою на полімерцементній мастиці по бетонній і цегляній поверхні | 100м2 | 0,3039 | <u>25155,21</u> | - | 7644,67 | 7644,67 | - | 228,9960 | 69,59 |
| 161 | С111-277 варіант 2 | Плитка керамограніт морозостійка для стін | м2 | 31 | <u>586,26</u> | - | 18174,06 | - | - | - | - |
| 162 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 197,54 | <u>8,18</u> | - | 1615,88 | - | - | - | - |
| 163 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 12,16 | <u>68,64</u> | - | 834,66 | - | - | - | - |
| 164 | С113-1878 варіант 17 | Хрестики | шт | 129 | <u>0,44</u> | - | 56,76 | - | - | - | - |
| 165 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,3938 | <u>1377,98</u> | - | 542,65 | 542,65 | - | 12,7320 | 5,01 |
| 166 | & С111-2016-2-1 варіант 6 | Акрилова фарба Ceresit СТ 46 колір | кг | 23,63 | <u>608,88</u> | - | 14387,83 | - | - | - | - |
| 167 | С111-1844-1 варіант 6 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою | м | 10 | <u>9,15</u> | - | 91,50 | - | - | - | - |
| 168 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,2932 | <u>10676,12</u> | - | 3130,24 | 3130,24 | - | 111,3720 | 32,65 |
| 169 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,4551 | <u>8217,30</u> | - | 3739,69 | 3734,72 | - | 85,6080 | 38,96 |
| 170 | КР7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,4551 | <u>248,47</u> | - | 113,08 | 113,08 | - | 2,5920 | 1,18 |
| 171 | С111-2005-1 варіант 1 | Ceresit СТЯЖКА | кг | 9102 | <u>6,39</u> | - | 58161,78 | - | - | - | - |
| 172 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,4551 | <u>1780,32</u> | - | 810,22 | 810,22 | - | 19,4400 | 8,85 |
| 173 | С1110-112 варіант 1 | Сітка сталевая 100x100 мм, 3.0 мм, СтЗпс, 1x2 м | м2 | 50,061 | <u>61,56</u> | - | 3081,76 | - | - | - | - |
| 174 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,4551 | <u>4336,56</u> | - | 1973,57 | 1973,57 | - | 40,0680 | 18,23 |
| 175 | С1555-154 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 18,204 | <u>114,05</u> | - | 2076,17 | - | - | - | - |
| 176 | КБ11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,4551 | <u>20835,94</u> | - | 9482,44 | 9414,52 | - | 197,9400 | 90,08 |
| | | | | | 20686,71 | - | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|---|-------|--------|----------------|---|----------|----------|----|---------|--------|
| 177 | C111-277 варіант 1 | Плитка керамограніт морозостійка для підлоги | м2 | 46,42 | <u>650,30</u> | - | 30186,93 | - | - | - | - |
| 178 | C111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 296 | <u>8,18</u> | - | 2421,28 | - | - | - | - |
| 179 | C111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 20 | <u>68,64</u> | - | 1372,80 | - | - | - | - |
| 180 | C113-1878 варіант 17 | Хрестики | шт | 331 | <u>0,44</u> | - | 145,64 | - | - | - | - |
| 181 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,4735 | <u>4336,56</u> | - | 2053,36 | 2053,36 | - | - | - |
| 182 | C1555-154 | Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт | кг | 18,94 | <u>114,05</u> | - | 2160,11 | - | - | 40,0680 | 18,97 |
| 183 | КБ15-26-1 | Улаштування покриттів сходице і підсходице з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 47,35 | <u>667,15</u> | - | 31589,55 | 31532,26 | - | 6,3720 | 301,71 |
| 184 | C111-277 варіант 3 | Плитка керамограніт морозостійка для сходів | м2 | 48,3 | <u>591,81</u> | - | 28584,42 | - | - | - | - |
| 185 | C111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 308 | <u>8,18</u> | - | 2519,44 | - | - | - | - |
| 186 | C111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 21 | <u>68,64</u> | - | 1441,44 | - | - | - | - |
| 187 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,0725 | <u>6384,07</u> | - | 462,85 | 462,85 | - | 73,1280 | 5,3 |
| 188 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні стін бетонконтактом | 100м2 | 0,0725 | <u>847,51</u> | - | 61,44 | 61,44 | - | 9,7080 | 0,7 |
| 189 | & C111-196-1-В1 варіант 4 | Грунт бетонконтакт CT 19 | л | 2,9 | <u>86,85</u> | - | 251,87 | - | - | - | - |
| 190 | КР19-31-2 | Обштукатурювання поверхні ізоляції стін фасаду декоративним розчином | м2 | 7,25 | <u>117,52</u> | - | 852,02 | 852,02 | - | - | - |
| 191 | C111-1643 варіант 5 | Суміш декоративна камінцева "Барашек" | кг | 21,75 | <u>47,78</u> | - | 1039,22 | - | - | 1,2480 | 9,05 |
| 192 | & C111-2004-2-2 варіант 3 | Фарба ґрунтувальна Ceresit CT 16 | л | 1,45 | <u>116,50</u> | - | 168,93 | - | - | - | - |
| 193 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,0725 | <u>1377,98</u> | - | 99,90 | 99,90 | - | 12,7320 | 0,92 |
| 194 | & C111-2016-2-1 варіант 6 | Акрилова фарба Ceresit CT 46 колір | кг | 4,35 | <u>608,88</u> | - | 2648,63 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|---|-------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 195 | КР20-12-2 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій поручні | 1m | 0,408 | <u>6945,92</u> 4936,16 | <u>2009,76</u> 11,04 | 2833,94 | 2013,95 | <u>819,99</u> 4,50 | <u>40,6837</u> 0,1020 | <u>16,6</u> 0,04 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 529093,24 | 151995,33 | <u>8935,69</u> 313,66 | | <u>1469,8</u> 2,92 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: | | | | | 529093,24 | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 368162,22 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 152308,99 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 79747,28 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 169,29 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 28391,68 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 608840,52 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 6 | | | | | 608840,52 | | | | |
| | | Розділ 7. Шахта повітрязабору повітря в укриття | | | | | | | | | |
| 196 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,115 | <u>9152,24</u> 8013,70 | <u>1138,54</u> - | 1052,51 | 921,58 | <u>130,93</u> - | <u>89,1600</u> - | <u>10,25</u> - |
| 197 | КР8-2-1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100м2 | 0,0237 | <u>2881,95</u> 2881,95 | <u>-</u> - | 68,30 | 68,30 | <u>-</u> - | <u>33,0120</u> - | <u>0,78</u> - |
| 198 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 0,0616 | <u>1506,45</u> 1506,45 | <u>-</u> - | 92,80 | 92,80 | <u>-</u> - | <u>17,2560</u> - | <u>1,06</u> - |
| 199 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 1,61 | <u>31,61</u> 29,33 | <u>-</u> - | 50,89 | 47,22 | <u>-</u> - | <u>0,3360</u> - | <u>0,54</u> - |
| 200 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні стін бетонконтактом | 100м2 | 0,115 | <u>847,51</u> 847,51 | <u>-</u> - | 97,46 | 97,46 | <u>-</u> - | <u>9,7080</u> - | <u>1,12</u> - |
| 201 | & С111-196- 1-В1 варіант 4 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 4,6 | <u>86,85</u> - | <u>-</u> - | 399,51 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 202 | КР19-26-1 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту | м3 | 0,345 | <u>4099,60</u> 4099,60 | <u>-</u> - | 1414,36 | 1414,36 | <u>-</u> - | <u>37,3200</u> - | <u>12,88</u> - |
| 203 | & С1555- 214-1 варіант 4 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 30 мм | м2 | 11,73 | <u>194,84</u> - | <u>-</u> - | 2285,47 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 204 | С111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit СТ85 | кг | 69 | <u>14,14</u> - | <u>-</u> - | 975,66 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 205 | С113-1878 варіант 20 | Дюбеля 10x180 мм | шт | 46 | <u>8,19</u> - | <u>-</u> - | 376,74 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|--|-------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------------|--------------|
| 206 | КР19-29-3 | Обклеювання поверхні стін сіткою | м2 | 11,5 | 49,45 | - | 568,68 | 568,68 | - | 0,5400 | 6,21 |
| 207 | С1550-25 варіант 3 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 13,23 | 49,45 47,16 | - | 623,93 | - | - | - | - |
| 208 | С111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit СТ85 | кг | 69 | - | - | 975,66 | - | - | - | - |
| 209 | КР19-31-2 | Обштукатурювання поверхні стін фасаду декоративним розчином | м2 | 11,5 | 117,52 | - | 1351,48 | 1351,48 | - | - | - |
| 210 | & С1550-12-1 варіант 1 | Штукатурка CERESIT СТ 77 декоративно- мозаїчна силікон-акрилова з натуральним наповнювачем | кг | 51,75 | 117,52 139,95 | - | 7242,41 | - | - | 1,2480 | 14,35 |
| 211 | & С111-2004-2-2 варіант 3 | Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ 16 | л | 2,3 | 116,50 | - | 267,95 | - | - | - | - |
| 212 | КБ9-75-2 Н2, Н5=1,15 | Виготовлення металоконструкцій навісіє | т | 0,018 | 29930,40 | 2906,20 | 538,75 | 462,23 | - | - | - |
| 213 | & С111-1139-2 | Труба профільна 60х60х4 | т | 0,01908 | 25679,70 45864,81 | 277,06 | 875,10 | - | 52,31 4,99 | 242,8800 2,5834 | 4,37 0,05 |
| 214 | КР20-12-2 | Монтаж металоконструкцій навісіє | 1т | 0,018 | 14180,57 | 4101,54 | 255,25 | 181,33 | - | - | - |
| 215 | & С111-1846-2 | Анкер HST3-R M16x300 200/18 HILTI | шт | 2 | 10073,79 120,62 | 22,53 | 241,24 | - | 73,83 0,41 | 83,0280 0,2082 | 1,49 |
| 216 | & С111-1846-1 | Болти анкерні М10*120 | шт | 4 | 21,98 | - | 87,92 | - | - | - | - |
| 217 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 | 100м2 | 0,0541 | 2210,27 | 66,18 | 119,58 | 37,15 | - | - | - |
| 218 | КР12-55-4 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,0541 | 686,66 16400,38 | 2,85 | 887,26 | 812,42 | 3,58 0,15 | 5,7360 0,0269 | 0,31 |
| 219 | КБ9-42-1 Н2, Н15=1, 15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,0256 | 15017,03 10617,07 | - | 271,80 | 176,26 | - | - | - |
| 220 | & С111-217-2 варіант 1 | Профнастил ПК-20, (045 мм) | м2 | 2,94 | 6885,27 319,31 | 0,78 | 938,77 | - | 95,54 0,02 | 69,9936 0,0072 | 1,79 |
| 221 | С113-1878 варіант 19 | Шурупи самонарізні RA 4,8*35 RAL 8017 | шт | 10 | 2,35 | - | 23,50 | - | - | - | - |
| 222 | С113-1878 варіант 22 | Цвяхі оцинковані 3,1х70 мм | шт | 10 | 0,95 | - | 9,50 | - | - | - | - |
| 223 | С113-1878 варіант 23 | Цвяхі оцинковані 2,5х25 мм | шт | 205 | 0,40 | - | 82,00 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------|--|--------|--------|----------|---------|-----------------|----------|--------|----------|--------|
| 224 | & С1632-102-1-3 | Герметик силіконовий водостійкий 320 мм | шт | 1 | 266,65 | - | 266,65 | - | - | - | - |
| | | Разом прями витрати по розділу 7 | | | - | - | 22441,13 | 6231,27 | 356,19 | - | 63,11 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 22441,13 | | 5,57 | | 0,05 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 15853,67 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6236,84 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3218,28 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,62 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1112,67 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 25659,41 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 7 | | | | | 25659,41 | | | | |
| | | Розділ 8. Ганки | | | | | | | | | |
| 225 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,6481 | 9152,24 | 1138,54 | 5931,57 | 5193,68 | 737,89 | 89,1600 | 57,78 |
| | | | | | 8013,70 | - | | | - | - | - |
| 226 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні стін бетонконтактом | 100м2 | 0,493 | 847,51 | - | 417,82 | 417,82 | - | 9,7080 | 4,79 |
| | | | | | 847,51 | - | | | - | - | - |
| 227 | & С111-196-1-В1 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 19,72 | 86,85 | - | 1712,68 | - | - | - | - |
| | варіант 4 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 228 | КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,493 | 69316,23 | - | 34172,90 | 33113,74 | - | 576,6468 | 284,29 |
| | | | | | 67167,82 | - | | | - | - | - |
| 229 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 | л | 9,86 | 59,98 | - | 591,40 | - | - | - | - |
| | варіант 1 | Супер | | | - | - | | | - | - | - |
| 230 | & С114-13-У-1 | Плити мінераловатні 150 мм, щільність 135 кг/м3 | м2 | 52,75 | 803,71 | - | 42395,70 | - | - | - | - |
| | варіант 6 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 231 | С113-1878 | Дюбелі фасадні з металевим сердечником CERESIT СТ 335 | шт | 398 | 13,03 | - | 5185,94 | - | - | - | - |
| | варіант 9 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 232 | С111-1891-1 | Суміш Ceresit СТ 190 | кг | 295,8 | 14,98 | - | 4431,08 | - | - | - | - |
| | варіант 10 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 233 | С1550-25 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 56,7 | 47,16 | - | 2673,97 | - | - | - | - |
| | варіант 3 | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|--|--------|---------|----------|---|----------|---------|----|----|----|
| 234 | C111-1891-1 варіант 10 | Суміш Ceresit CT 190 | кг | 295,8 | 14,98 | - | 4431,08 | - | - | - | - |
| 235 | & C111- 2004-2-2 варіант 3 | Фарба ґрунтувальна Ceresit CT 16 | л | 9,86 | 116,50 | - | 1148,69 | - | - | - | - |
| 236 | C111-1643 варіант 5 | Суміш декоративна камінцева "Барашек" | кг | 147,9 | 47,78 | - | 7066,66 | - | - | - | - |
| 237 | & C111- 2016-2-1 варіант 6 | Акрилова фарба Ceresit CT 46 колір | кг | 29,58 | 608,88 | - | 18010,67 | - | - | - | - |
| 238 | C111-1844-1 варіант 7 | Профілі цокольні металеві оцинковані перфоровані 150 | м | 2 | 164,22 | - | 328,44 | - | - | - | - |
| 239 | C111-1844-1 варіант 6 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою | м | 99 | 9,15 | - | 905,85 | - | - | - | - |
| 240 | KP2-6-4 | Улаштування вертикальної гідроізоляції стін цоколю | 100 м2 | 0,1551 | 19766,67 | - | 3065,81 | 3065,81 | - | - | - |
| 241 | C111-2002-1 варіант 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 | кг | 62,04 | 22,35 | - | 1386,59 | - | - | - | - |
| 242 | KP19-26-1 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту | м3 | 0,4653 | 4099,60 | - | 1907,54 | 1907,54 | - | - | - |
| 243 | C111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit CT85 | кг | 93,06 | 14,14 | - | 1315,87 | - | - | - | - |
| 244 | & C1555- 214-1 варіант 4 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 30 мм | м2 | 15,82 | 194,84 | - | 3082,37 | - | - | - | - |
| 245 | C113-1878 варіант 20 | Дюбеля 10x180 мм | шт | 62 | 8,19 | - | 507,78 | - | - | - | - |
| 246 | KP19-29-3 | Обклеювання поверхні ізоляції штукатурною сіткою | м2 | 15,51 | 49,45 | - | 766,97 | 766,97 | - | - | - |
| 247 | C111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit CT85 | кг | 93,06 | 14,14 | - | 1315,87 | - | - | - | - |
| 248 | C1550-25 варіант 7 | Армуюча сітка Ceresit CT 325 | м2 | 17,8365 | 37,64 | - | 671,37 | - | - | - | - |
| 249 | KP19-31-2 | Обштукатурювання поверхні стін фасаду декоративним розчином | м2 | 15,51 | 117,52 | - | 1822,74 | 1822,74 | - | - | - |
| 250 | & C1550-12- 1 варіант 1 | Штукатурка CERESIT CT 77 декоративно- мозаїчна силікон-акрилова з натуральним наповнювачем | кг | 69,795 | 139,95 | - | 9767,81 | - | - | - | - |
| 251 | & C111- 2004-2-2 варіант 3 | Фарба ґрунтувальна Ceresit CT 16 | л | 3,102 | 116,50 | - | 361,38 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|-------|--------|-----------------|---|----------|----------|----|----------|--------|
| 252 | КР13-26-2 | Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні | 100м2 | 0,1551 | <u>64175,15</u> | - | 9953,57 | 9953,57 | - | 606,9720 | 94,14 |
| | | | | | 64175,15 | - | | | - | | |
| 253 | С111-277 варіант 2 | Плитка керамограніт морозостійка для стін | м2 | 15,82 | <u>586,26</u> | - | 9274,63 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 254 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 100,82 | <u>8,18</u> | - | 824,71 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 255 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 6,2 | <u>68,64</u> | - | 425,57 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 256 | С113-1878 варіант 17 | Хрестики | шт | 66 | <u>0,44</u> | - | 29,04 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 257 | КР7-31-4 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,316 | <u>3527,04</u> | - | 1114,54 | 1114,54 | - | 32,9568 | 10,41 |
| | | | | | 3527,04 | - | | | - | | |
| 258 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,684 | <u>4336,56</u> | - | 2966,21 | 2966,21 | - | 40,0680 | 27,41 |
| | | | | | 4336,56 | - | | | - | | |
| 259 | С1555-154 | Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 27,36 | <u>114,05</u> | - | 3120,41 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 260 | КБ15-26-1 | Улаштування покриттів сходище і підсходище з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 45,6 | <u>667,15</u> | - | 30422,04 | 30366,86 | - | 6,3720 | 290,56 |
| | | | | | 665,94 | - | | | - | | |
| 261 | С111-277 варіант 3 | Плитка керамограніт морозостійка для сходів | м2 | 46,51 | <u>591,81</u> | - | 27525,08 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 262 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 296,4 | <u>8,18</u> | - | 2424,55 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 263 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 20,52 | <u>68,64</u> | - | 1408,49 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 264 | КР7-17-4 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,228 | <u>6765,71</u> | - | 1542,58 | 1540,59 | - | 70,4880 | 16,07 |
| | | | | | 6756,98 | - | | | - | | |
| 265 | КР7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,228 | <u>248,47</u> | - | 56,65 | 56,65 | - | 2,5920 | 0,59 |
| | | | | | 248,47 | - | | | - | | |
| 266 | С111-2005-1 варіант 1 | Ceresit СТЯЖКА | кг | 4560 | <u>6,39</u> | - | 29138,40 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 267 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,228 | <u>1903,72</u> | - | 434,05 | 405,91 | - | 19,4400 | 4,43 |
| | | | | | 1780,32 | - | | | - | | |
| 268 | С1110-112 варіант 1 | Сітка сталевая 100х100 мм, 3.0 мм, Ст3пс, 1х2 м | м2 | 25,08 | <u>61,56</u> | - | 1543,92 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 269 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,228 | <u>4336,56</u> | - | 988,74 | 988,74 | - | 40,0680 | 9,14 |
| | | | | | 4336,56 | - | | | - | | |
| 270 | С1555-154 | Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 9,12 | <u>114,05</u> | - | 1040,14 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------|--|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 271 | КБ11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,456 | <u>20835,94</u> 20686,71 | - | 9501,19 | 9433,14 | - | 197,9400 | 90,26 |
| 272 | С111-277 варіант 1 | Плитка керамограніт морозостійка для підлоги | м2 | 46,512 | <u>650,30</u> | - | 30246,75 | - | - | - | - |
| 273 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 296,4 | <u>8,18</u> | - | 2424,55 | - | - | - | - |
| 274 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 20,52 | <u>68,64</u> | - | 1408,49 | - | - | - | - |
| 275 | С113-1878 варіант 17 | Хрестики | шт | 329 | <u>0,44</u> | - | 144,76 | - | - | - | - |
| 276 | КБ11-42-5 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | 100м | 0,182 | <u>3833,46</u> 3833,46 | - | 697,69 | 697,69 | - | 35,8200 | 6,52 |
| 277 | С111-1724 варіант 1 | Плитки плінтусні | м | 18,382 | <u>74,83</u> | - | 1375,53 | - | - | - | - |
| 278 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 | кг | 11,83 | <u>8,18</u> | - | 96,77 | - | - | - | - |
| 279 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР | кг | 0,728 | <u>68,64</u> | - | 49,97 | - | - | - | - |
| 280 | КР20-12-2 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж металокопструкцій | 1т | 0,214 | <u>9922,73</u> 7051,65 | <u>2871,08</u> 15,77 | 2123,46 | 1509,05 | <u>614,41</u> 3,37 | <u>58,1196</u> 0,1457 | <u>12,44</u> 0,03 |
| 281 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,261 | <u>26201,55</u> 22330,18 | <u>2527,13</u> 240,92 | 6838,60 | 5828,18 | <u>659,58</u> 62,88 | <u>211,2000</u> 2,2464 | <u>55,12</u> 0,59 |
| 282 | & С111-1139-2 | Труба профільна 60х60х4 | т | 0,27666 | <u>45864,81</u> | - | 12688,96 | - | - | - | - |
| 283 | КР20-12-2 | Монтаж металокопструкцій навісів | 1т | 0,261 | <u>14180,57</u> 10073,79 | <u>4101,54</u> 22,53 | 3701,13 | 2629,26 | <u>1070,50</u> 5,88 | <u>83,0280</u> 0,2082 | <u>21,67</u> 0,05 |
| 284 | & С111-1846-2 | Анкер HST3-R M16x300 200/18 HILTI | шт | 15 | <u>120,62</u> | - | 1809,30 | - | - | - | - |
| 285 | & С111-1846-1 | Болти анкерні М10*120 | шт | 24 | <u>21,98</u> | - | 527,52 | - | - | - | - |
| 286 | КР20-38-1 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 48,8 | <u>31,61</u> 29,33 | - | 1542,57 | 1431,30 | - | 0,3360 | 16,4 |
| 287 | КБ13-16-6 н2,Н5=1,15 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 | 100м2 | 0,488 | <u>2323,20</u> 789,66 | <u>76,11</u> 3,28 | 1133,72 | 385,35 | <u>37,14</u> 1,60 | <u>6,5964</u> 0,0309 | <u>3,22</u> 0,02 |
| 288 | КР12-55-3 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази | 100м2 | 0,488 | <u>12178,83</u> 8530,23 | - | 5943,27 | 4162,75 | - | 83,5560 | 40,78 |
| 289 | КР12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 0,339 | <u>3907,55</u> 3907,55 | - | 1324,66 | 1324,66 | - | 44,7600 | 15,17 |
| 290 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,339 | <u>4336,56</u> 4336,56 | - | 1470,09 | 1470,09 | - | 40,0680 | 13,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 291 | C1555-154 | Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт | кг | 13,56 | <u>114,05</u> | - | 1546,52 | - | - | - | - |
| 292 | KP11-26-2 | Просте штукатурення поверхню стель всередні будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,339 | <u>12502,32</u> | - | 4238,29 | 4238,29 | - | 119,6280 | 40,55 |
| 293 | C1550-25 варіант 6 | Сітка штукатурна | м2 | 38,99 | <u>37,64</u> | - | 1467,58 | - | - | - | - |
| 294 | C111-2015-3 варіант 1 | Суміш штукатурна CERESIT CT 25 | кг | 508,5 | <u>7,82</u> | - | 3976,47 | - | - | - | - |
| 295 | KP19-31-2 | Обштукатурювання поверхні стель ганку декоративним розчином | м2 | 33,9 | <u>117,52</u> | - | 3983,93 | 3983,93 | - | 1,2480 | 42,31 |
| 296 | C111-1643 варіант 5 | Суміш декоративна камінцева "Барашек" | кг | 101,7 | <u>47,78</u> | - | 4859,23 | - | - | - | - |
| 297 | & C111- 2004-2-2 варіант 3 | Фарба ґрунтувальна Ceresit CT 16 | л | 6,78 | <u>116,50</u> | - | 789,87 | - | - | - | - |
| 298 | KP12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,339 | <u>1377,98</u> | - | 467,14 | 467,14 | - | 12,7320 | 4,32 |
| 299 | & C111- 2016-2-1 варіант 10 | Акрилова фарба Ceresit CT46 біла | кг | 20,34 | <u>245,09</u> | - | 4985,13 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | | | 390973,01 | 131242,20 | <u>3119,52</u> | | <u>1237,08</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 390973,01 | | 73,73 | | 0,69 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 256611,29 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 131315,93 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 68568,90 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 145,98 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 24483,55 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 459541,91 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 8 | | | | | | | 459541,91 | | | | |
| Розділ 9. Головний вхід | | | | | | | | | | | |
| 300 | KP13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,5763 | <u>9152,24</u> | <u>1138,54</u> | 5274,44 | 4618,30 | <u>656,14</u> | <u>89,1600</u> | <u>51,38</u> |
| | | | | | 8013,70 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------|--|-------|--------|---------------------------|---|----------|---------|----|---------|-------|
| 301 | КР12-66-1 | Грунтування поверхні стін бетонконтактом | 100м2 | 0,5763 | <u>847,51</u> 847,51 | - | 488,42 | 488,42 | - | 9,7080 | 5,59 |
| 302 | & С111-196-1-В1 варіант 4 | Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 23,052 | <u>86,85</u> - | - | 2002,07 | - | - | - | - |
| 303 | КР19-26-1 | Теплоізоляція стін прямокутних виробами з пінопласту | м3 | 1,73 | <u>4099,60</u> 4099,60 | - | 7092,31 | 7092,31 | - | 37,3200 | 64,56 |
| 304 | & С1555-214-1 варіант 4 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 30 мм | м2 | 58,78 | <u>194,84</u> - | - | 11452,70 | - | - | - | - |
| 305 | С111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit СТ85 | кг | 345,78 | <u>14,14</u> - | - | 4889,33 | - | - | - | - |
| 306 | С113-1878 варіант 9 | Дюбелі фасадні з металевим сердечником CERESIT СТ 335 | шт | 231 | <u>13,03</u> - | - | 3009,93 | - | - | - | - |
| 307 | КР19-29-3 | Обклеювання поверхні стін сіткою | м2 | 57,63 | <u>49,45</u> 49,45 | - | 2849,80 | 2849,80 | - | 0,5400 | 31,12 |
| 308 | С1550-25 варіант 3 | Армуюча сітка для систем утеплення | м2 | 66,27 | <u>47,16</u> - | - | 3125,29 | - | - | - | - |
| 309 | С111-1891-1 варіант 11 | Суміш для армування Ceresit СТ85 | кг | 345,78 | <u>14,14</u> - | - | 4889,33 | - | - | - | - |
| 310 | КР19-31-2 | Обштукатурювання поверхні стін фасаду декоративним розчином | м2 | 57,63 | <u>117,52</u> 117,52 | - | 6772,68 | 6772,68 | - | 1,2480 | 71,92 |
| 311 | & С1550-12-1 варіант 1 | Штукатурка CERESIT СТ 77 декоративно-мозаїчна силікон-акрилова з натуральним наповнювачем | кг | 259,34 | <u>139,95</u> - | - | 36294,63 | - | - | - | - |
| 312 | & С111-2004-2-2 варіант 3 | Фарба грунтувальна Ceresit СТ 16 | л | 11,53 | <u>116,50</u> - | - | 1343,25 | - | - | - | - |
| 313 | КР12-51-6 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,5763 | <u>1377,98</u> 1377,98 | - | 794,13 | 794,13 | - | 12,7320 | 7,34 |
| 314 | & С111-2016-2-1 варіант 6 | Акрилова фарба Ceresit СТ 46 колір | кг | 34,58 | <u>608,88</u> - | - | 21055,07 | - | - | - | - |
| 315 | С111-1844-1 варіант 6 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані з склосіткою | м | 14 | <u>9,15</u> - | - | 128,10 | - | - | - | - |
| 316 | КР7-17-4 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щбеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,424 | <u>6765,71</u> 6756,98 | - | 2868,66 | 2864,96 | - | 70,4880 | 29,89 |
| 317 | КР7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,424 | <u>248,47</u> 248,47 | - | 105,35 | 105,35 | - | 2,5920 | 1,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|---|----------|----------|----|----------|--------|
| 318 | С111-2005-1 варіант 1 | Ceresit СТЯЖКА | кг | 8480 | <u>6,39</u> | - | 54187,20 | - | - | - | - |
| 319 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,424 | <u>1903,72</u> 1780,32 | - | 807,18 | 754,86 | - | 19,4400 | 8,24 |
| 320 | С1110-112 варіант 1 | Сітка сталева 100x100 мм, 3.0 мм, СтЗпс, 1x2 м | м2 | 46,64 | <u>61,56</u> | - | 2871,16 | - | - | - | - |
| 321 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,424 | <u>4336,56</u> 4336,56 | - | 1838,70 | 1838,70 | - | 40,0680 | 16,99 |
| 322 | С1555-154 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 16,96 | <u>114,05</u> | - | 1934,29 | - | - | - | - |
| 323 | КБ11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,424 | <u>20835,94</u> 20686,71 | - | 8834,44 | 8771,17 | - | 197,9400 | 83,93 |
| 324 | С111-277 варіант 1 | Плитка керамограніт морозостійка для підлоги | м2 | 43,248 | <u>650,30</u> | - | 28124,17 | - | - | - | - |
| 325 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 275,6 | <u>8,18</u> | - | 2254,41 | - | - | - | - |
| 326 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 19,08 | <u>68,64</u> | - | 1309,65 | - | - | - | - |
| 327 | С113-1878 варіант 17 | Хрестики | шт | 306 | <u>0,44</u> | - | 134,64 | - | - | - | - |
| 328 | КБ11-42-5 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | 100м | 0,03 | <u>3833,46</u> 3833,46 | - | 115,00 | 115,00 | - | 35,8200 | 1,07 |
| 329 | С111-1724 варіант 1 | Плитки плінтусні | м | 3,03 | <u>74,83</u> | - | 226,73 | - | - | - | - |
| 330 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1,95 | <u>8,18</u> | - | 15,95 | - | - | - | - |
| 331 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 0,12 | <u>68,64</u> | - | 8,24 | - | - | - | - |
| 332 | КР7-18-3 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,208 | <u>4336,56</u> 4336,56 | - | 902,00 | 902,00 | - | 40,0680 | 8,33 |
| 333 | С1555-154 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 8,32 | <u>114,05</u> | - | 948,90 | - | - | - | - |
| 334 | КБ15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 20,8 | <u>667,15</u> 665,94 | - | 13876,72 | 13851,55 | - | 6,3720 | 132,54 |
| 335 | С111-277 варіант 3 | Плитка керамограніт морозостійка для сходів | м2 | 21,22 | <u>591,81</u> | - | 12558,21 | - | - | - | - |
| 336 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 135,2 | <u>8,18</u> | - | 1105,94 | - | - | - | - |
| 337 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 9,36 | <u>68,64</u> | - | 642,47 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------------|--|-------|--------|----------------------------|------------------------|----------|---------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 338 | КР8-2-3 | Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці | 100м2 | 0,192 | <u>9466,11</u> 9466,11 | - | 1817,49 | 1817,49 | - | 108,4320 | 20,82 |
| 339 | КР8-1-3 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | 100м2 | 0,54 | <u>3477,11</u> 3477,11 | - | 1877,64 | 1877,64 | - | 37,9680 | 20,5 |
| 340 | КР8-26-2 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 0,54 | <u>17113,25</u> 3464,42 | - | 9241,16 | 1870,79 | - | 37,1400 | 20,06 |
| 341 | КР8-36-3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 0,54 | <u>1582,80</u> 1582,80 | - | 854,71 | 854,71 | - | 15,5040 | 8,37 |
| 342 | & С111-217-1 | Паробар'єр | м2 | 59,4 | <u>30,33</u> - | - | 1801,60 | - | - | - | - |
| 343 | КР20-21-3 К=2 (за 2 рази) | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах (κ=2, за 2 рази) | 100м2 | 0,54 | <u>1142,67</u> 1142,67 | - | 617,04 | 617,04 | - | 11,6160 | 6,27 |
| 344 | & С1113-292-1 варіант 1 | Вогнебіозахист | л | 27 | <u>43,74</u> - | - | 1180,98 | - | - | - | - |
| 345 | КБ9-42-1 Н2, Н15=1, 15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,54 | <u>10617,07</u> 6885,27 | <u>3731,80</u> 0,78 | 5733,22 | 3718,05 | <u>2015,17</u> 0,42 | <u>69,9936</u> 0,0072 | <u>37,8</u> - |
| 346 | & С111-217-2 варіант 1 | Профнастил ПК-20, (045 мм) | м2 | 62,1 | <u>319,31</u> - | - | 19829,15 | - | - | - | - |
| 347 | С113-1878 варіант 19 | Шурупи самонарізні RA 4,8*35 RAL 8017 | шт | 217 | <u>2,35</u> - | - | 509,95 | - | - | - | - |
| 348 | С113-1878 варіант 22 | Цвяхі оцинковані 3,1x70 мм | шт | 219 | <u>0,95</u> - | - | 208,05 | - | - | - | - |
| 349 | С113-1878 варіант 23 | Цвяхі оцинковані 2,5x25 мм | шт | 243 | <u>0,40</u> - | - | 97,20 | - | - | - | - |
| 350 | & С1632-102-1-3 | Герметик силіконовий водостійкий 320 мм | шт | 5 | <u>266,65</u> - | - | 1333,25 | - | - | - | - |
| 351 | КР8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,075 | <u>2694,94</u> 2694,94 | - | 202,12 | 202,12 | - | 27,3960 | 2,05 |
| 352 | & С1545-201-1-1 | Планка примикання, 2 м | шт | 4 | <u>270,86</u> - | - | 1083,44 | - | - | - | - |
| 353 | С113-1878 варіант 19 | Шурупи самонарізні RA 4,8*35 RAL 8017 | шт | 16 | <u>2,35</u> - | - | 37,60 | - | - | - | - |
| 354 | & С1632-102-1-3 | Герметик силіконовий водостійкий 320 мм | шт | 1 | <u>266,65</u> - | - | 266,65 | - | - | - | - |
| 355 | КР8-40-6 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,5914 | <u>2694,94</u> 2694,94 | - | 1593,79 | 1593,79 | - | 27,3960 | 16,2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|----------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 356 | & C1545-201-1-1 Планка торцева, 2 м | шт | 30 | 289.07 | - | - | 8672,10 | - | - | - | - |
| 357 | Варіант 1 C113-1878 Шпупи самонарізні RA 4,8*35 RAL 8017 | шт | 120 | 2.35 | - | - | 282,00 | - | - | - | - |
| 358 | & C1632-102-1-3 Герметик силіконовий водостійкий 320 мм | шт | 5 | 266.65 | - | - | 1333,25 | - | - | - | - |
| <p>Разом прями витрати по розділу 9</p> <p>Разом будівельні роботи, грн.</p> <p>в тому числі:</p> <p>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.</p> <p>всього заробітна плата, грн.</p> <p>Зарплатовиробничі витрати, грн.</p> <p>Трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.</p> <p>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.</p> <p>Всього будівельні роботи, грн.</p> <p>-----</p> <p>339833,01</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Розділ 10. Оздоблення цоколю</p> <p>Розбрання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток</p> <p>Ремонт поверхні цегляних стін при зливанні забиття в 0,5 цеглини, площа відбукання в одному місці до 1 м2</p> <p>Відбування штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбукання в одному місці до 5 м2</p> <p>Грунтування поверхні стін бетономтактом</p> <p>& C111-196-1-В1 Грунт бетонконтакт СТ 19</p> <p>Варіант 4 KP2-6-4 Улаштування вертikalьної гідроізоляції</p> <p>100 м2</p> <p>3,725</p> <p>9152,24</p> <p>8013,70</p> <p>13794,68</p> <p>7916,47</p> <p>6384,07</p> <p>847,51</p> <p>86,85</p> <p>149</p> <p>19766,67</p> <p>22,35</p> <p>1490</p> <p>33301,50</p> | | | | | | | | | | | |
| 359 | KP13-15-5 | 100 м2 | 3,725 | 9152,24 | 1138,54 | 34092,09 | 29851,03 | 4241,06 | 89,1600 | 332,12 | - |
| 360 | KP3-11-1 | 10 м2 | 20,955 | 13794,68 | - | 289067,52 | 165889,63 | - | 77,5440 | 1624,93 | - |
| 361 | KP11-50-1 | 100 м2 | 3,725 | 6384,07 | - | 23780,66 | 23780,66 | - | 73,1280 | 272,4 | - |
| 362 | KP12-66-1 | 100 м2 | 3,725 | 847,51 | - | 3156,97 | 3156,97 | - | 9,7080 | 36,16 | - |
| 363 | & C111-196-1-В1 Грунт бетонконтакт СТ 19 | л | 149 | 86,85 | - | 12940,65 | - | - | - | - | - |
| 364 | Варіант 4 KP2-6-4 Улаштування вертikalьної гідроізоляції | 100 м2 | 3,725 | 19766,67 | - | 73630,85 | 73630,85 | - | 193,6200 | 721,23 | - |
| 365 | C111-2002-1 Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 | кг | 1490 | 22,35 | - | 33301,50 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------|---------|----------|---------|------------|-----------|---------|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 366 | КР19-26-1 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних | М3 | 69,85 | 4099,60 | - | 286357,06 | 286357,06 | - | 37,3200 | 2606,8 |
| 367 | 8 С1555-214-1 | Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм | М2 | 712,47 | 539,84 | - | 384619,80 | - | - | - | - |
| 368 | С111-1891-1 | Суміш для армування Ceresit CT85 | кг | 4191 | 14,14 | - | 59260,74 | - | - | - | - |
| 369 | С113-1878 | Дюбеля 10x180 мм | шт | 2794 | 8,19 | - | 22882,86 | - | - | - | - |
| 370 | КР19-29-3 | Обклеювання поверхні ізоляції | М2 | 372,5 | 49,45 | - | 18420,13 | 18420,13 | - | 0,5400 | 201,15 |
| 371 | С111-1891-1 | Суміш для армування Ceresit CT85 | кг | 2235 | 14,14 | - | 31602,90 | - | - | - | - |
| 372 | С1550-25 | Армуюча сітка Ceresit CT 325 | М2 | 428,375 | 37,64 | - | 16124,04 | - | - | - | - |
| 373 | КР19-31-2 | Обштукатурювання поверхні стін фасаду | М2 | 372,5 | 117,52 | - | 43776,20 | 43776,20 | - | 1,2480 | 464,88 |
| 374 | 8 С1550-12-1 | Штукатурка CERESIT CT 77 декоративно-декоративним розчином | кг | 1676,25 | 139,95 | - | 234591,19 | - | - | - | - |
| 375 | 8 С111-2004-2-2 | Фарба ґрунтувальна Ceresit CT 16 | л | 74,5 | 116,50 | - | 8679,25 | - | - | - | - |
| 376 | КР13-26-2 | Облицювання стін фасаду будівель | 100М2 | 3,725 | 64175,15 | - | 239052,43 | 239052,43 | - | 606,9720 | 2260,97 |
| 377 | С111-277 | Плитка керамограніт морозостійка для стін | М2 | 379,95 | 586,26 | - | 222749,49 | - | - | - | - |
| 378 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit | кг | 2421,25 | 8,18 | - | 19805,83 | - | - | - | - |
| 379 | С111-2001-1 | Корольовий шов 2-5мм Ceresit CE 33 | кг | 149 | 68,64 | - | 10227,36 | - | - | - | - |
| 380 | С113-1878 | Хрестики | шт | 1579 | 0,44 | - | 694,76 | - | - | - | - |
| 381 | КР2-1-3 | Розбурання монолітних бетонних фундаментах | 1 М3 | 0,29 | 3841,26 | 2840,48 | 1113,97 | 290,23 | 823,74 | 10,4400 | 3,03 |
| | | Разом прями витрати по розділу 10 | | | 1000,78 | 18,11 | 2069928,25 | 884205,19 | 5064,80 | 0,1886 | 8523,67 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2069928,25 | | 5,25 | | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------------|--|-------|---------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 393 | КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 3,462 | <u>1903,72</u> | - | 6590,68 | 6163,47 | - | 19,4400 | 67,3 |
| 394 | С1110-112 варіант 1 | Сітка сталева 100х100 мм, 3.0 мм, СтЗпс, 1х2 м | м2 | 380,82 | <u>1780,32</u> | - | - | - | - | - | - |
| 395 | КР18-34-1 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | 100м2 | 3,462 | <u>83075,27</u> | <u>523,84</u> | 287606,58 | 22280,60 | <u>1813,53</u> | <u>65,4240</u> | <u>226,5</u> |
| 396 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 3,462 | <u>19303,05</u> | - | 66827,16 | 52630,29 | - | - | - |
| 397 | С1426-11789 варіант 1 | Плити тротуарні фігурні | м2 | 349,662 | <u>15202,28</u> | - | - | - | - | 143,7840 | 497,78 |
| 398 | КР18-46-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 0,253 | <u>4759,49</u> | - | 1204,15 | 824,96 | - | 31,2000 | 7,89 |
| 399 | КР18-46-2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (κ=14 до 10 см) | 100м2 | 0,253 | <u>7356,67</u> | - | 1861,24 | 1861,24 | - | 70,3920 | 17,81 |
| 400 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 6,08 | <u>4353,97</u> | - | 26472,14 | - | - | - | - |
| 401 | КР18-30-2 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 356 | <u>271,51</u> | - | 96657,56 | 63563,80 | - | 1,8960 | 674,98 |
| 402 | К589921- А003 варіант 1 | Поребрик (200*80*1000 мм) | шт | 356 | <u>178,55</u> | - | - | - | - | - | - |
| | | Разом прями витрати по розділу 11 | | | | | 1248472,08 | 286786,96 | <u>7957,41</u> | | <u>3065,07</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1248472,08 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 953727,71 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 286786,96 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 162587,71 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 367,82 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 61690,74 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1411059,79 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|-----------------------------|---|--------|---------|------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 11 | | | | | | 1411059,79 | | | | |
| | | Розділ 12. Заміна дверей | | | | | | | | | | |
| 403 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | 100 шт | 0,27 | <u>20261,53</u> | - | 5470,61 | 5470,61 | - | 221,2440 | 59,74 | |
| | | | | | 20261,53 | - | | | - | - | - | |
| 404 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 1,016 | <u>4771,29</u> | - | 4847,63 | 4847,63 | - | 53,6160 | 54,47 | |
| | | | | | 4771,29 | - | | | - | - | - | |
| 405 | КБ10-28-3 Н2,Н5=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,1577 | <u>16256,34</u> | <u>7519,40</u> | 2563,62 | 1377,82 | <u>1185,80</u> | <u>82,6344</u> | <u>13,03</u> | |
| | | | | | 8736,94 | - | | | - | - | - | |
| 406 | КБ10-28-2 Н2,Н5=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,1341 | <u>11567,54</u> | - | 1551,21 | 1551,21 | - | 109,4064 | 14,67 | |
| | | | | | 11567,54 | - | | | - | - | - | |
| 407 | & С126-384-2 варіант 1 | Двері металопластикові (комплект) | м2 | 29,18 | <u>6935,52</u> | - | 202378,47 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | |
| 408 | С1550-38 варіант 2 | Монтажна піна професійна універсальна | балон | 12 | <u>263,29</u> | - | 3159,48 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | |
| 409 | КБ26-36-2 Н2,Н5=1,15 | Установлення дверей металевих | 100 м2 | 0,2681 | <u>39695,30</u> | - | 10642,31 | 10642,31 | - | 414,0966 | 111,02 | |
| | | | | | 39695,30 | - | | | - | - | - | |
| 410 | & С126-384-1-1 варіант 7 | Двері металеві | шт | 14 | <u>17156,10</u> | - | 240185,40 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | |
| 411 | С1550-38 варіант 2 | Монтажна піна професійна універсальна | балон | 14 | <u>263,29</u> | - | 3686,06 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | |
| 412 | КР3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,134 | <u>562622,33</u> | - | 75391,39 | 14275,43 | - | 1069,8240 | 143,36 | |
| | | | | | 106533,07 | - | | | - | - | - | |
| 413 | КБ20-11-2 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2 | ґрати | 5 | <u>202,77</u> | <u>2,94</u> | 1013,85 | 999,15 | <u>14,70</u> | <u>1,9824</u> | <u>9,91</u> | |
| | | | | | 199,83 | 0,48 | | | 2,40 | 0,0050 | 0,03 | |
| 414 | КБ20-11-2 | Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2 | ґрати | 4 | <u>327,74</u> | <u>7,14</u> | 1310,96 | 1141,88 | <u>28,56</u> | <u>2,8320</u> | <u>11,33</u> | |
| | | | | | 285,47 | 1,13 | | | 4,52 | 0,0113 | 0,05 | |
| 415 | & С130-595-3 варіант 4 | Решітка веншахти | шт. | 4 | <u>1555,92</u> | - | 6223,68 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | - | |
| 416 | КР11-7-2 | Ремонт штукатурки криволінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,11664 | <u>153987,58</u> | - | 17961,11 | 16032,29 | - | 1034,4000 | 120,65 | |
| | | | | | 137451,07 | - | | | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------|---|--------|--------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 576385,78 | 56338,33 | <u>1229,06</u> | | <u>538,18</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 576385,78 | | 6,92 | | 0,08 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 518818,39 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 56345,25 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 29175,35 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 61,15 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 10258,08 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 605561,13 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 12 | | | | | 605561,13 | | | | |
| | | Розділ 13. Заміна вікон | | | | | | | | | |
| 417 | КР5-7-5 к дем.=0,4 | (Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків | 100 м2 | 1,8464 | <u>11305,41</u> | - | 20874,31 | 20874,31 | - | 102,9168 | 190,03 |
| | | | | | 11305,41 | - | | | - | - | - |
| 418 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 0,7 | <u>844,37</u> | - | 591,06 | 591,06 | - | 9,6720 | 6,77 |
| | | | | | 844,37 | - | | | - | - | - |
| 419 | КР20-12-2 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій навісів | 1т | 0,251 | <u>9922,73</u> | <u>2871,08</u> | 2490,61 | 1769,96 | <u>720,65</u> | <u>58,1196</u> | <u>14,59</u> |
| | | | | | 7051,65 | 15,77 | | | 3,96 | 0,1457 | 0,04 |
| 420 | КР6-2-2 | Знімання зашкленених віконних рам | 100 м2 | 0,6572 | <u>6134,85</u> | - | 4031,82 | 4031,82 | - | 68,2560 | 44,86 |
| | | | | | 6134,85 | - | | | - | - | - |
| 421 | КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | <u>17537,20</u> | - | 701,49 | 701,49 | - | 191,4960 | 7,66 |
| | | | | | 17537,20 | - | | | - | - | - |
| 422 | КБ10-20-4 К=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 1,5281 | <u>641866,44</u> | - | 980836,11 | 20387,74 | - | 119,6046 | 182,77 |
| | | | | | 13341,89 | - | | | - | - | - |
| 423 | КБ21-17-12 Н2,Н5=1,15 | Монтаж ліхтарів | 100шт | 0,2 | <u>19674,38</u> | <u>1878,11</u> | 3934,88 | 3512,49 | <u>375,62</u> | <u>157,4400</u> | <u>31,49</u> |
| | | | | | 17562,43 | 8,82 | | | 1,76 | 0,0817 | 0,02 |
| 424 | С1547-4 варіант 9 | Ліхтар (в комплекті) | шт | 20 | <u>694,58</u> | - | 13891,60 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | 1027351,88 | 51868,87 | <u>1096,27</u> | | <u>478,17</u> |
| | | | | | | | | | 5,72 | | 0,06 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1027351,88 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 974386,74 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|-----------|---|------|--------|-----------------|---------------|--|------------|------------------|---------------|-----------------|--|
| | | всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 51874,59 26818,39 56,65 9503,12 1054170,27 | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 13 | | | | | 1054170,27 | | | | | |
| | | Розділ 14. Інші роботи | | | | | | | | | | |
| 425 | KP20-36-1 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 8,4715 | <u>34269,09</u> | - | 290310,60 | 290310,60 | - | 392,5440 | 3325,44 | |
| | | | | | 34269,09 | - | | | - | - | - | |
| 426 | KP20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 847,15 | <u>170,76</u> | - | 144659,33 | 144659,33 | - | 1,9560 | 1657,03 | |
| | | | | | 170,76 | - | | | - | - | - | |
| 427 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | т | 847,15 | <u>302,03</u> | <u>302,03</u> | 255864,71 | - | <u>255864,71</u> | - | - | |
| | | | | | - | 49,20 | | | <u>41679,78</u> | <u>0,4110</u> | <u>348,18</u> | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 14 | | | | | 690834,64 | 434969,93 | <u>255864,71</u> | | <u>4982,47</u> | |
| | | | | | | | | | 41679,78 | | 348,18 | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 690834,64 476649,71 277803,93 639,67 107287,32 968638,57 | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 14 | | | | | 968638,57 | | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 20854741,38 | 7150772,57 | <u>300847,23</u> | | <u>67641,02</u> | |
| | | | | | | | | | 42354,65 | | 354,49 | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 20854741,38 13403121,58 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|--------------------|---|----|----|----|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7193127,22 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3765513,89 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8034,12 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1347486,52 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 24620255,27 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 24620255,27 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 76029,63 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 8540613,74 | | | | |

Склав

Н.М. Маліхатко

Маліхатко Н.М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Данилець С.М.