

Реконструкція приміщень неврологічного відділення в будівлі терапевтичного корпусу під хірургічне відділення комунального некомерційного підприємства «Білогірська багатoproфільна лікарня» Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області за адресою: вул. Миру, 1, смт. Білогір'я, Хмельницької області (коригування)

10-3

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на система опалення та вентиляція (приміщення для реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії)

Реконструкція приміщень неврологічного відділення в будівлі терапевтичного корпусу під хірургічне відділення комунального некомерційного підприємства «Білогірська багатoproфільна лікарня» Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області за адресою: вул. Миру, 1, смт. Білогір'я, Хмельницької області (коригування) (приміщення для реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18,131 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06751 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,466 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція											
1	КБ26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	3	<u>387,98</u>	-	1164	855	-	2,8900	8,67
					284,87	-			-	-	-
2	& С114-100-ИНБ1-13 варіант 1	Утеплювач фольгований товщ.5мм	м2	30	<u>30,66</u>	-	920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	10	<u>189,73</u>	<u>2,88</u>	1897	1863	<u>29</u>	<u>1,8200</u>	<u>18,2</u>
					186,26	0,45			5	0,0046	0,05
4	& С111-1133Ж7 варіант 4	Жалюзійна решітка 200x200 мм	шт	10	<u>183,62</u>	-	1836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	684,95	-	685	682	-	6,2100	6,21
6	& С100-2308-5108-ИНБ-48	Вентилятор 100 МТ	шт	1	682,42	-	717	-	-	-	-
					717,18	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							7219	3400	29		33,08
Разом будівельні роботи, грн.							7219		5		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3790				
всього заробітна плата, грн.							3405				
Загальновиробничі витрати, грн.							1777				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							573				
Всього будівельні роботи, грн.							8996				

Всього по розділу 1							8996				
Розділ 2. Система опалення											
7	КР12-30-7	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,15	10550,29	-	1583	1431	-	93,2100	13,98
					9539,11	-			-	-	-
8	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01	10072,51	-	101	101	-	105,3500	1,05
					10072,51	-			-	-	-
9	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	1	898,94	15,04	899	828	15	7,3100	7,31
					827,93	0,75			1	0,0068	0,01
10	& С113-2157-1 варіант 9	Кран Ф20мм	шт	1	112,23	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	5496,85	-	165	163	-	49,5000	1,49
					5439,56	-			-	-	-
12	& С113-2157-1 варіант 8	Кран ПП Ф 20мм	шт	2	71,43	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,02	11408,39	-	228	228	-	111,4600	2,23
					11406,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С130-557И-3 варіант 15	Радіатор сталевий панельний тип V22 1000x500h	шт	1	3621,00	-	3621	-	-	-	-
15	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	10155,83	129,28	203	201	2	89,9000	1,8
					10026,55	7,90				0,0760	-
16	С113-1697 варіант 6	Труба поліпропіленова для гарячої води і опалення ППР Ф20х3,4мм	м	2	40,83	-	82	-	-	-	-
17	& С113-1466-2 варіант 41	Американка ПП ф 20-1/2"з	шт	2	71,49	-	143	-	-	-	-
18	& С113-1466-2 варіант 42	Американка ПП ф 25-3/4"вн	шт	2	112,29	-	225	-	-	-	-
19	& С113-1682-И9 варіант 15	Трійник поліпропіленовий ф25-20х25	шт	2	10,23	-	20	-	-	-	-
20	& С1630-64-29 варіант 22	Коліно поліпропіленове 45° ф25мм	шт	2	10,36	-	21	-	-	-	-
21	& С1630-64-29 варіант 42	Коліно поліпропіленове 45° ф20мм	шт	4	4,24	-	17	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7563	2952	17		27,86
		Разом будівельні роботи, грн.					7563		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4594				
		всього заробітна плата, грн.					2953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					535				
		Всього будівельні роботи, грн.					9135				

		Всього по розділу 2					9135				
		Разом прямі витрати по кошторису					14782	6352	46		60,94
									6		0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14782 8384 6358 3349 6,51 1108 18131				
		----- Всього по кошторису					18131				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					67,51 7466				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]