

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта 421,586 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,99972 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 167,253 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на видалення зелених насаджень	379,966	-	379,966	1,76791	148,634	-
2	01-01-02	на підготовчі роботи	41,62	-	41,62	0,23181	18,619	-
		Всього:	421,586	-	421,586	1,99972	167,253	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила РУДУСЬ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Костянтин ЖИЛЬЦОВ




ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	видалення зелених насаджень	<u>1.10002</u>	-	<u>0.41932</u>	<u>0.04243</u>	-	<u>1.56177</u>	<u>0.20614</u>	<u>1.76791</u>
		81,023	-	37,777	3,821	-	122,621	26,013	148,634
01-01-02	підготовчі роботи	<u>0.13278</u>	-	<u>0.06630</u>	<u>0.00569</u>	-	<u>0.20477</u>	<u>0.02704</u>	<u>0.23181</u>
		9,384	-	5,312	0,512	-	15,208	3,411	18,619
	Разом :	<u>1.23280</u>	-	<u>0.48562</u>	<u>0.04812</u>	-	<u>1.76654</u>	<u>0.23318</u>	<u>1.99972</u>
		90,407	-	43,089	4,333	-	137,829	29,424	167,253

Склав


 Людмила РУДУСЬ

Перевірив


 Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області

Кошторисна вартість об'єкта 318,618 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,83702 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 69,392 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на дорожній одяг проїзду	83,655	-	83,655	0,18035	15,306	-
2	02-01-02	на тротуар	154,955	-	154,955	0,40997	34,442	-
3	02-01-03	на схему організації дорожнього руху	2,584	-	2,584	0,00175	0,154	-
4	02-01-04	на сходи та площадку біля під'їздів №1,2,4 по вул. Декабристів і біля під'їзду №4 по вул. Декабристів 27 і вікна у підвали	77,424	-	77,424	0,24495	19,49	-
		Всього:	318,618	-	318,618	0,83702	69,392	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Людмила РУДУСЬ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	дорожній одяг проїзду	<u>0.11468</u> 8,667	-	<u>0.03759</u> 3,349	<u>0.00707</u> 0,638	-	<u>0.15934</u> 12,654	<u>0.02101</u> 2,652	<u>0.18035</u> 15,306
02-01-02	тротуар	<u>0.28502</u> 21,599	-	<u>0.06330</u> 5,565	<u>0.01383</u> 1,246	-	<u>0.36215</u> 28,41	<u>0.04782</u> 6,032	<u>0.40997</u> 34,442
02-01-03	схему організації дорожнього руху	<u>0.00073</u> 0,053	-	<u>0.00082</u> 0,075	-	-	<u>0.00155</u> 0,128	<u>0.00020</u> 0,026	<u>0.00175</u> 0,154
02-01-04	сходи та площадку біля під'їздів №1,2,4 по вул.Декабристів і біля під'їзду №4 по вул.Декабристів 27 і вікна у підвали	<u>0.20694</u> 15,074	-	<u>0.00944</u> 0,812	-	-	<u>0.21638</u> 15,886	<u>0.02857</u> 3,604	<u>0.24495</u> 19,49
	Разом :	<u>0.60737</u> 45,393	-	<u>0.11115</u> 9,801	<u>0.02090</u> 1,884	-	<u>0.73942</u> 57,078	<u>0.09760</u> 12,314	<u>0.83702</u> 69,392

Склав

Людмила РУДУСЬ

Перевірів

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області (коригування)
36-04/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на видалення зелених насаджень
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	379,966 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,76791 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	148,634 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-113-8	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура до 20 см	м3	4,14	<u>683,62</u> 624,49	- -	2830	2585	- -	<u>7,6700</u> -	<u>31,75</u> -
2	КР18-114-2	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	15,255	<u>2286,55</u> 654,25	<u>1538,55</u> 322,55	34881	9981	<u>23471</u> 4921	<u>8,8400</u> 3,5814	<u>134,85</u> 54,63
3	КР18-114-3	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 см до 40 см	м3	41,535	<u>1944,29</u> 555,82	<u>1308,38</u> 274,30	80756	23086	<u>54344</u> 11393	<u>7,5100</u> 3,0456	<u>311,93</u> 126,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP18-114-4	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	13,59	<u>1762,09</u> 502,53	<u>1187,23</u> 248,90	23947	6829	<u>16134</u> 3383	<u>6,7900</u> 2,7636	<u>92,28</u> 37,56
5	KP18-114-5	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см	м3	18,045	<u>1686,28</u> 484,03	<u>1132,72</u> 237,47	30429	8734	<u>20440</u> 4285	<u>6,5400</u> 2,6367	<u>118,01</u> 47,58
6	KP18-114-6	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 60 см до 70 см	м3	16,83	<u>1635,74</u> 466,26	<u>1102,43</u> 231,12	27530	7847	<u>18554</u> 3890	<u>6,3000</u> 2,5662	<u>106,03</u> 43,19
7	KP18-114-7	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 70 см до 80 см	м3	21,09	<u>1576,37</u> 451,46	<u>1060,03</u> 222,23	33246	9521	<u>22356</u> 4687	<u>6,1000</u> 2,4675	<u>128,65</u> 52,04
8	ДУ5-31-1	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібною машиною на базі трактора, товщина гілок до 5 см	10 м3	3,264	<u>7035,62</u> 1456,44	<u>5579,18</u> 881,03	22964	4754	<u>18210</u> 2876	<u>19,4400</u> 9,2400	<u>63,45</u> 30,16
9	ДУ5-31-2	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібною машиною на базі трактора, товщина гілок від 5 см до 10 см	10 м3	1,653	<u>4263,88</u> 882,56	<u>3381,32</u> 533,96	7048	1459	<u>5589</u> 883	<u>11,7800</u> 5,6000	<u>19,47</u> 9,26
10	ДУ5-21-1	Збирання зрізаних гілок листяних порід	100 м2	49,17	<u>34,45</u> 34,45	<u>-</u> -	1694	1694	<u>-</u> -	<u>0,5000</u> -	<u>24,59</u> -
11	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,04388	<u>3010,38</u> 217,37	<u>2793,01</u> 738,61	3142	227	<u>2915</u> 771	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,46</u> 8,93
12	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	39,336	<u>107,04</u> 107,04	<u>-</u> -	4211	4211	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>64,12</u> -
13	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	143,724	<u>192,18</u> -	<u>192,18</u> 25,85	27621	-	<u>27621</u> 3715	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 41,25
14	KP18-112-2	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 18 см до 26 см	100 пнів	0,05	<u>5243,63</u> 90,62	<u>5153,01</u> 935,99	262	5	<u>257</u> 47	<u>1,3800</u> 12,9780	<u>0,07</u> 0,65
15	KP18-112-3	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	100 пнів	0,09	<u>8717,99</u> 196,35	<u>8521,64</u> 1547,87	785	18	<u>767</u> 139	<u>2,9900</u> 21,4620	<u>0,27</u> 1,93
16	KP18-112-4	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	100 пнів	0,18	<u>15190,80</u> 371,04	<u>14819,76</u> 2691,86	2734	67	<u>2667</u> 485	<u>5,6500</u> 37,3240	<u>1,02</u> 6,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP20-41-3	Навантаження пнів екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,041	<u>1965,83</u> 110,98	<u>1854,85</u> 406,23	81	5	<u>76</u> 17	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,07</u> 0,17
18	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	4,1	<u>192,18</u> -	<u>192,18</u> 25,85	788	-	<u>788</u> 106	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,18
		Разом прямі витрати по кошторису					304949	81023	<u>214189</u> 41598		<u>1100,02</u> 461,75
		Разом будівельні роботи, грн.					304949				
		в тому числі:					9737				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122621				
		всього заробітна плата, грн.					75017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206,14				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26013				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					379966				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					379966				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1767,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					148634				

Склав

Людмила РУДУСЬ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на видалення зелених насаджень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1100,02	73,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	419,32	90,09			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	42,43	90,07			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	206,14	126,19			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1767,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	256,38195	605,73			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,86873	424,47			
12	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,12341	616,23			
13	КБМ209-504	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,642	555,88			
14	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібнюючим обладнанням	маш. год	28,1544	845,33			
15	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	147,824	192,18			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
16	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	305,7468				
17	+КБМ270-107 варіант 1	Бензопилка	маш. год	14,7798				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
18	С1999-9003	Бензин	кг	160,2633	57,51	57,51		
19	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,2053	161,89	161,89		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 липня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила РУДУСЬ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області (коригування)
36-04/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,620 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,619 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів та поребриків	100м	0,12	7973,06	1273,41	957	804	153	102,0200	12,24
					6699,65	336,75			40	3,9000	0,47
2	ДБ2-47-1	Розламування асфальтобетонного покриття екскаватором (на проїзді)	100 м3	0,0116	46347,75	46347,75	538	-	538	-	-
					-	8418,75			98	97,5000	1,13
3	ДБ2-47-1	Розламування асфальтобетонного покриття екскаватором (на тротуарі)	100 м3	0,0139	46347,75	46347,75	644	-	644	-	-
					-	8418,75			117	97,5000	1,36
4	КР2-1-3	Розбирання існуючих бетонних конструкцій	1 м3	7,55	2414,58	1787,14	18230	4737	13493	8,7000	65,69
					627,44	521,22			3935	6,5276	49,28
5	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (накриття перед під'їздом)	1 м3	2,16	2965,15	1674,06	6405	2703	3616	17,3500	37,48
					1251,28	487,50			1053	6,1380	13,26
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,465	107,04	-	1120	1120	-	1,6300	17,06
					107,04	-			-	-	-
7	КР20-41-1	Навантаження будівельного сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0936	3010,38	2793,01	282	20	262	3,3100	0,31
					217,37	738,61			69	8,5540	0,8
8	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	19,825	192,18	192,18	3810	-	3810	-	-
					-	25,85			512	0,2870	5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					31986	9384	<u>22516</u>		<u>132,78</u>
									5824		71,99
		Разом будівельні роботи, грн.					31986				
		в тому числі:					86				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15208				
		всього заробітна плата, грн.					9634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27,04				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3411				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41620				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					41620				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					231,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18619				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила РУДУСЬ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02
на підготовчі роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	132,78	70,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	66,3	80,13			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5,69	90,07			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	27,04	126,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	231,81				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,2004	363,93			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	50,7076	316,19			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,97589	424,47			
13	КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,9125	617,97			
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	50,7076	5,42			
15	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	19,825	192,18			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,5168				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	С111-324	Кисень технічний газсподібний	м3	4,6224	8,33	5,79	2,38	0,16
18	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,9936	47,80	43,30	3,56	0,94

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 липня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила РУДУСЬ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області (коригування)
36-04/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на дорожній одяг проїзду

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,655 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,306 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1 (корито під бортовий камінь глибиною до 0,2 м)	100 м3	0,0119	6095,20	5836,46	73	3	70	3,9400	0,05
					258,74	1543,44			18	17,8750	0,21
2	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	1,964	192,18	192,18	377	-	377	-	-
					-	25,85			51	0,2870	0,56
3	KP7-16-3	Улаштування основи під бетонний бортовий камінь із щебенево-піщаної суміші С7	м3	0,595	2178,77	462,90	1296	236	275	5,5000	3,27
					396,66	129,45			77	1,6057	0,96
4	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних БР100.30.15 на бетонну основу В15	100м	0,17	24351,56	682,99	4140	1531	116	126,0300	21,43
					9004,84	163,47			28	1,5620	0,27
5	K589921-A001	Камені бетонні бортові, БР100.30.15	шт	17	260,03	-	4421	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,55	1718,66	1475,68	945	134	811	3,7000	2,04
					242,98	384,65			212	4,4380	2,44
7	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	22,69	192,18	192,18	4361	-	4361	-	-
					-	25,85			587	0,2870	6,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP18-22-1	Улаштування основ з щебенево-піщаної суміші С5 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	0,55	<u>19400,90</u> 532,01	<u>1959,94</u> 397,56	10670	293	<u>1078</u> 219	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>4,13</u> 2,19
9	KP18-22-4 к=9	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з щебенево-піщаних сумішей додавати до норм 18-22-1 до товщ. 21 см	100м2	0,55	<u>12757,48</u> -	<u>142,52</u> 19,64	7017	-	<u>78</u> 11	<u>-</u> 0,2340	<u>-</u> 0,13
10	KB27-17-1 к=1,15 Вказ. п.2.4	Улаштування основи із щебеню-висівок фр. до 3 мм за товщини шару 12 см	100м2	0,55	<u>16640,52</u> 2054,19	<u>1088,71</u> 291,39	9152	1130	<u>599</u> 160	<u>28,7500</u> 3,1867	<u>15,81</u> 1,75
11	KB27-17-2 к=1,15 Вказ. п.2.4 к=8	Улаштування основи із щебеню-висівок, за зміни товщини на кожен 1 см випустити з норми 27-17-1 до товщ. 4 см	100м2	-0,55	<u>9473,03</u> -	<u>474,62</u> 130,68	-5210	-	<u>-261</u> -72	<u>-</u> 1,4775	<u>-</u> -0,81
12	KB27-65-4 к=1,15 Вказ. п.2.4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ. 0,08 м сірого кольору на основі товщ. 0,04 м із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок) із засипанням швів піском	1000 м2	0,055	<u>642192,95</u> 96199,91	<u>17414,66</u> 4982,56	35321	5291	<u>958</u> 274	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>67,29</u> 3,58
13	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей тип Б марка 1 вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,07	<u>39072,04</u> 604,66	<u>972,22</u> 297,53	2735	42	<u>68</u> 21	<u>8,1700</u> 2,8431	<u>0,57</u> 0,2
14	KP18-42-6 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до товщ. 5 см	100м2	0,07	<u>9601,58</u> 93,25	<u>-</u> -	672	7	<u>-</u> -	<u>1,2600</u> -	<u>0,09</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							75970	8667	<u>8530</u> 1586		<u>114,68</u> 17,99
Разом будівельні роботи, грн.							75970				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58773				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							26,67				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							2401				
всього заробітна плата, грн.							12654				
Загальновиробничі витрати, грн.							7685				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2652				
Всього будівельні роботи, грн.							83655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					83655				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					180,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15306				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій ГЕДЗ

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на дорожній одяг проїзду

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	114,68	75,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	37,59	89,11			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	7,07	90,07			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	21,01	126,31			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	180,35				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,08033	356,21			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,11	528,38			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,187	620,90			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,29095	363,93			
14	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,10115	472,40			
15	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,177733	935,43			
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,95502	83,01			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,71995	316,19			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,92363	424,47			
19	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	2,434493	81,67			
20	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,231	989,29			
21	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,11	58,49			
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,1759	443,17			
23	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,6655	555,44			
24	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,0495	955,01			
25	КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,17773	75,72			
26	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,56078	791,75			
27	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,1701	400,09			
28	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	24,654	192,18			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
29	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,71995				
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,910045				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
31	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00017	28466,51	27733,12	175,22	558,17
32	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0000189	22472,36	21834,43	197,30	440,63
33	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,29568	4465,70	4216,67	161,47	87,56
34	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,88	1008,47	988,67	0,03	19,77
35	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,00014	18702,42	18125,00	210,71	366,71
36	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0289	3764,03	3589,93	100,30	73,80
37	+С142-10-2	Вода	м3	4,2	0,01	0,01	-	-
38	+С1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	5,258	885,67	212,88	655,42	17,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C1421-9601 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	14,597	1112,43	325,13	765,49	21,81
40	+C1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	0,7497	1046,99	306,00	720,46	20,53
41	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,833	3946,22	3733,49	135,35	77,38
42	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,1705	382,30	208,33	166,47	7,50
43	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,003	2351,85	1994,44	311,30	46,11
44	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0102	1991,07	1666,67	285,36	39,04
45	+C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200], сірого кольору	м2	57,585	427,48	392,50	26,60	8,38
46	+K589921- A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, БР100.30.15	шт	17	260,03	241,67	13,26	5,10
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,373	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 липня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій ГЕДЗ

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області (коригування)
36-04/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на тротуар

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 154,955 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40997 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,442 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків БР100.25.8 на бетонну основу В15	м	12	226,59	-	2719	1122	-	1,3200	15,84
					93,51	-			-	-	-
2	К589921-А003	Поребрики БР100.25.8	шт	12	142,48	-	1710	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР1-29-5	Планування площ біля бортових каменів за даними візирувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	1 м2	12	6,57	-	79	79	-	0,1000	1,2
					6,57	-			-	-	-
4	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю під тротуар з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,46	1718,66	1475,68	2509	355	2154	3,7000	5,4
					242,98	384,65			562	4,4380	6,48
5	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	48,2	192,18	192,18	9263	-	9263	-	-
					-	25,85			1246	0,2870	13,83
6	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші С7 за товщини шару 12 см	100м2	1,46	19099,04	1088,71	27885	2999	1590	28,7500	41,98
	к=1,15 ЕН, Вказ.п.4.4				2054,19	291,39			425	3,1867	4,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-1 к=1,15 Вказ. п.4.4	Улаштування основи із щебеню-висівок фр. до 3 мм за товщини шару 12 см	100м2	1,46	<u>16640,52</u> 2054,19	<u>1088,71</u> 291,39	24295	2999	<u>1590</u> 425	<u>28,7500</u> 3,1867	<u>41,98</u> 4,65
8	КБ27-17-2 к=1,15 Вказ. п.4.4 к=9	Улаштування основи тротуарів із щебеню- висівок, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до товщ. 3 см	100м2	-1,46	<u>10657,17</u> -	<u>533,95</u> 147,02	-15559	-	<u>-780</u> -215	<u>-</u> 1,6622	<u>-</u> -2,43
9	КБ27-65-4 к=1,15 Вказ. п.4.4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ. 0,06 м сірого кольору на основі товщ. 0,03 м із висівково- цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок) із засипанням швів піском	1000 м2	0,102	<u>564864,99</u> 96199,91	<u>17414,66</u> 4982,56	57616	9812	<u>1776</u> 508	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>124,79</u> 6,64
10	КБ27-65-4 к=1,15 Вказ. п.4.4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ. 0,06 м кольорових на основі товщ. 0,03 м із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок) із засипанням швів піском	1000 м2	0,044	<u>614712,66</u> 96199,91	<u>17414,66</u> 4982,56	27047	4233	<u>766</u> 219	<u>1223,4505</u> 65,1076	<u>53,83</u> 2,86
Разом прямі витрати по кошторису							137564	21599	<u>16359</u> 3170		<u>285,02</u> 36,68
Разом будівельні роботи, грн.							137564				
в тому числі:							99606				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40,45				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							3641				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							28410				
всього заробітна плата, грн.							17391				
Загальноновиробничі витрати, грн.							47,82				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							6032				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							154955				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по кошторису							154955				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							409,97				
Кошторисна заробітна плата, грн.							34442				

Склад

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Андрій ГЕДЗ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на тротуар

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	285,02	75,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	63,3	87,95			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	13,83	90,07			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	47,82	126,14			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	409,97				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,213233	356,21			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,292	528,38			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,95504	363,93			
13	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,471799	935,43			
14	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,49879	83,01			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,672	424,47			
16	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	6,46247	81,67			
17	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,292	58,49			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,41776	443,17			
19	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,4718	75,72			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,06449	791,75			
21	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	48,2	192,18			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	20,997574				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,605472	4465,70	4216,67	161,47	87,56
24	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,336	1008,47	988,67	0,03	19,77
25	+С142-10-2	Вода	м3	10,02	0,01	0,01	-	-
26	+С1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	10,4682	885,67	212,88	655,42	17,37
27	+С1421-9603	Щебенево-піщана суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, варіант 1, марка М1000	м3	22,2504	1046,99	306,00	720,46	20,53
28	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,6686	382,30	208,33	166,47	7,50
29	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,612	2351,85	1994,44	311,30	46,11
30	+С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200], сірого кольору	м2	106,794	368,83	335,00	26,60	7,23
31	+С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200], кольорові	м2	46,068	416,44	381,67	26,60	8,17
32	+К589921-А003	Поребрики БР100.25.8	шт	12	142,48	135,00	4,69	2,79
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,2993	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 липня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій ГЕДЗ

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області (коригування)
36-04/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на схему організації дорожнього руху

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,584 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,154 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "1 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 шир. 0,10м маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,201	12479,61 261,80	1220,73 374,08	2508	53	245 75	3,6300 4,0548	0,73 0,82		
		Разом прямі витрати по кошторису					2508	53	245 75		0,73 0,82		
		Разом будівельні роботи, грн.					2508						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2210						
		всього заробітна плата, грн.					128						
		Загальновиробничі витрати, грн.					76						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26						
		Всього будівельні роботи, грн.					2584						

		Всього по кошторису					2584						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					154				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій ГЕДЗ

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на схему організації дорожнього руху

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,73	72,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,82	92,26			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,2	128,65			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,24321	381,91			
11	КБМ212-1401-ДР	Машинаи маркірувальні самохідні	маш. год	0,17889	661,68			
12	КБМ212-1601-ДР	Машинаи поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,03618	942,91			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
13	+С1633-8ВД варіант 2	Фарба АК (біла)	т	0,0182307	102216,87	100000,00	212,62	2004,25
14	+С1633-14ВД варіант 2	Розчинники для фарби АК	т	0,0003646	62296,17	60833,33	241,35	1221,49
15	+С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00603	53766,87	52500,00	212,62	1054,25

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 липня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій ГЕДЗ

Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області (коригування)
36-04/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на сходи та площадку біля під'їздів №1,2,4 по вул.Декабристів і біля під'їзду №4 по вул.Декабристів 27 і вікна у підвали
Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в місті Луцьку Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 77,424 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,490 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків БР100.25.8 на бетонну основу В15	м	102	<u>226,59</u>	-	23112	9538	-	<u>1,3200</u>	<u>134,64</u>
					93,51	-			-	-	-
2	К589921-А003 варіант 1	Поребрики БР100.25.8	шт	102	<u>142,48</u>	-	14533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ27-17-1 к=1,15 Вказ. п.4.4	Улаштування основи із щебеню-висівок за товщини шару 12 см	100м2	0,45	<u>16640,52</u>	<u>1088,71</u>	7488	924	<u>490</u>	<u>28,7500</u>	<u>12,94</u>
					2054,19	291,39			131	3,1867	1,43
4	КБ27-17-2 к=1,15 Вказ. п.4.4 к=8	Улаштування основи із щебеню-висівок, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до товщ. 4 см	100м2	-0,45	<u>9473,03</u>	<u>474,62</u>	-4263	-	<u>-214</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	130,68			-59	1,4775	-0,66
5	КБ27-65-4 к=1,15 Вказ. п.4.4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщ. 0,06 м сірого кольору на основі товщ. 0,04 м із висівково-цементної суміші з приготуванням висівково-цементної суміші (120 кг цементу на 1 м3 висівок) із засипанням швів піском	1000 м2	0,045	<u>580786,40</u>	<u>17414,66</u>	26135	4329	<u>784</u>	<u>1223,4505</u>	<u>55,06</u>
					96199,91	4982,56			224	65,1076	2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР1-29-5	Планування площ біля бортових каменів заданими візурувальних позначок візуально в насипних ґрунтах, група ґрунту 1	1 м2	43	<u>6,57</u> 6,57	-	283	283	-	<u>0,1000</u>	<u>4,3</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					67288	15074	<u>1060</u> 296		<u>206,94</u> 3,7
		Разом будівельні роботи, грн.					67288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51154				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					5,74				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					516				
		всього заробітна плата, грн.					15886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3604				
		Всього будівельні роботи, грн.					77424				

		Всього по кошторису					77424				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					244,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19490				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила РУДУСЬ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

на сходи та площадку біля під'їздів №1,2,4 по вул.Декабристів і біля під'їзду №4 по вул.Декабристів 27 і вікна у підвали

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	206,94	72,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,44	86,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,57	126,14			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	244,95				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06572	356,21			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,23805	363,93			
12	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,14542	935,43			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	3,23593	83,01			
14	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,99186	81,67			
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,3726	443,17			
16	КБМ212-1560	Віброуцільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,14542	75,72			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,26082	791,75			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,471855				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
19	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,38472	4465,70	4216,67	161,47	87,56
20	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,72	1008,47	988,67	0,03	19,77
21	+С142-10-2	Вода	м3	3,66	0,01	0,01	-	-
22	+С1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	4,302	885,67	212,88	655,42	17,37
23	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,9755	382,30	208,33	166,47	7,50
24	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,202	2351,85	1994,44	311,30	46,11
25	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200], сірого кольору	м2	47,115	368,83	335,00	26,60	7,23
26	+К589921- А003 варіант 1	Поребрики БР100.25.8	шт	102	142,48	135,00	4,69	2,79
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат</u>						
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,9416	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 липня 2024 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Людмила РУДУСЬ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костянтин ЖИЛЬЦОВ