

«Капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)». Коригування
752/23-К-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/К-АБ

на водостічна система. Додаткові елементи для утеплення балконів

«Капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № 752/23-К-АБ, аркуш 25

Кошторисна вартість 292,386 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50551 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,535 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водостічна система									
1	КР8-41-2	Навішування ринв з готових елементів	100м	0,02	<u>7430,42</u>	-	149	149	-	<u>55.3600</u>	<u>1,11</u>
					7430,42	-			-	-	-
2	& C113-1293-82 варіант 1	Ринва водостічна Ruukki SH 1220 (діам.125 мм, L = 2 м) (або аналог)	шт	1	<u>571,11</u>	-	571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C113-1293-99	Гачок SRM 125, ф. Ruukki (або аналог)	шт	2	<u>116,07</u>	-	232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C113-1293-100	Торцева заглушка SG 125C, ф. Ruukki (або аналог)	шт	2	<u>108,78</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C113-1293-101	Комірець SO 1287, ф. Ruukki (або аналог)	шт	1	<u>299,50</u>	-	300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР8-41-2	Навішування водостічних труб з готових елементів	100м	0,035	<u>7430,42</u>	-	260	260	-	<u>55.3600</u>	<u>1,94</u>
					7430,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1293-102	Водостічна труба SS 8710, ф. Ruukki (або аналог)	шт	1	<u>366.50</u>	-	367	-	-	-	-
8	& C113-1293-103	Водостічна труба SS 8725, ф. Ruukki (або аналог)	шт	1	<u>886.77</u>	-	887	-	-	-	-
9	& C113-1293-104	Коліно SV 8760, ф. Ruukki (або аналог)	шт	2	<u>203.41</u>	-	407	-	-	-	-
10	& C113-1293-105	Коліно SU 8700, ф. Ruukki (або аналог)	шт	1	<u>242.73</u>	-	243	-	-	-	-
11	& C113-1293-78	Кріплення до стіни STS 250, ф. Ruukki (або аналог)	шт	3	<u>64.62</u>	-	194	-	-	-	-
12	& C113-1293-106	Дюбель для кріплення, ф. Ruukki (або аналог)	шт	3	<u>84.03</u>	-	252	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4080	409	-		<u>3.05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4080		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3671				
		всього заробітна плата, грн.					409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					4294				

		Всього по розділу 1					4294				
		Розділ 2. Додаткові елементи для утеплення балконів									
13	КБ9-40-1	Монтаж елементів для утеплення балконів із згнutoго профілю	100м	2,932	<u>3187.59</u>	<u>62.95</u>	9346	9161	<u>185</u>	<u>23.5520</u>	<u>69.05</u>
14	& C111-1844-1-15	Гн. профіль 65х65х2 (оцинкований)	м	293,2	<u>3124.64</u>	<u>27.32</u>	37664	-	<u>80</u>	<u>0,1988</u>	<u>0,58</u>
15	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& C111-1899-141	Самосвердлувальний шуруп	шт.	1620	<u>0.85</u>	-	1377	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48387	9161	<u>185</u>		<u>69.05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48387		<u>80</u>		<u>0,58</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9241 4871 8,36 1779 53258				

		Всього по розділу 2					53258				
16	КР8-40-4	Розділ 3. Фасонні елементи <i>Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів</i>	100м	8,3084	<u>5582,29</u>	<u>12,60</u>	46380	42820	<u>105</u>	<u>41,2700</u>	<u>342,89</u>
17	& С123-339-4	Сталь листовая з полімерним покриттям, 0,45 мм	м2	353,66	<u>5153,80</u>	<u>11,75</u>	143084	-	<u>98</u>	<u>0,0918</u>	<u>0,76</u>
18	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій (К-1, К-2)	1т	0,37245	<u>404,58</u>	<u>-</u>	6692	5089	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	С111-1810	Сталь штабова, розмір 40х4 мм	т	0,37245	<u>-</u>	<u>-</u>	12637	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2										
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 3					208793	47909	<u>1622</u>		<u>375,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					208793		<u>444</u>		<u>2,74</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159262				
		всього заробітна плата, грн.					48353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26043				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9675				
		Всього будівельні роботи, грн.					234836				

		Всього по розділу 3					234836				
		Разом прямі витрати по кошторису					261260	57479	<u>1807</u>		<u>448,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					261260		<u>524</u>		<u>3,32</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201974				
		всього заробітна плата, грн.					58003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31126 54,16 11532 292386				

		Всього по кошторису					292386				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					505,51 69535				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]