

«Капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)». Коригування
752/23-К-КД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/К-АБ
на демонтажні роботи**

«Капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)». Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № 752/23-КАБ, арк. 8

Кошторисна вартість	116,413 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,66692 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	84,542 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (віконний відлив)	100м	1,9484	<u>1622.12</u> 1593,59	<u>-</u> -	3161	3105	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>28.02</u> -
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (відлив над утепленням)	100м	1,131	<u>1622.12</u> 1593,59	<u>-</u> -	1835	1802	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>16.26</u> -
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,276377 8	<u>5283.50</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з пінополістиролу	м3	48,2	<u>513.11</u> 505,34	<u>7.77</u> 3,70	24732	24357	<u>375</u> 178	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>219.79</u> 1,21
5	КР11-58-1	Знімання облицювальних а/ц листів балконів	100м2	1,1161	<u>2269.21</u> 2078,98	<u>190.23</u> 81,13	2533	2320	<u>213</u> 91	<u>18.7600</u> 0,5412	<u>20.94</u> 0,6
6	КБ15-80-4 Кдем.=0,7; К=1,15	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,2772	<u>14950.49</u> 14580,83	<u>274.21</u> 137,81	4144	4042	<u>76</u> 38	<u>101.5025</u> 0,9206	<u>28.14</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-36-1 K=1,15; K=0, 4	Демонтаж зовнішніх блоків кондиціонерів	шт	53	<u>543.36</u> 442,26	<u>99.57</u> 42,24	28798	23440	<u>5277</u> 2239	<u>3.7674</u> 0,2976	<u>199.67</u> 15,77
8	КР15-128-1	Демонтаж кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	3,9962	<u>1377.49</u> 1286,48	<u>91.01</u> 11,80	5505	5141	<u>364</u> 47	<u>9.8100</u> 0,0738	<u>39.2</u> 0,29
9	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,39962	<u>2708.34</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-512-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Супутникова тарілка	шт	5	<u>497.66</u> 497,66	<u>-</u> -	2488	2488	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>19.2</u> -
11	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій решіток на вікнах	1т	0,351	<u>7760.78</u> 5175,07	<u>2585.71</u> 657,86	2724	1816	<u>908</u> 231	<u>33.6000</u> 3,7531	<u>11.79</u> 1,32
12	КР8-41-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,04	<u>5201.29</u> 5201,29	<u>-</u> -	208	208	<u>-</u> -	<u>38.7520</u> -	<u>1.55</u> -
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,115720 7	<u>3614.50</u> 366,81	<u>3247.69</u> 1246,38	418	42	<u>376</u> 144	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.38</u> 0,99
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	11,57207	<u>303.00</u> -	<u>303.00</u> 62,46	3506	-	<u>3506</u> 723	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,76
		Разом прямі витрати по кошторису					80052	68761	<u>11095</u> 3691		<u>584.94</u> 25,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80052 196 72452 36361 56,78 12090 116413				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2542				
		Всього по кошторису					116413				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					666,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					84542				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]