

«Капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)».
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)». Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	9489,315 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	15,67005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2312,678 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01/К-АБ	на демонтажні роботи	116,413	-	116,413	0,66692	84,542	-
2	02-01-02/К-АБ	на утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами 150 мм	1786,93	-	1786,93	3,38941	487,285	-
3	02-01-03/К-АБ	на утеплення зовнішніх стін пінополістірольними плитами 150 мм	3867,927	-	3867,927	5,41494	838,399	-
4	02-01-04/К-АБ	на утеплення фасадів екструдованими пінополістірольними плитами товщ. 120 мм (цокольні конструкції)	543,591	-	543,591	0,70441	107,524	-
5	02-01-05/К-АБ	на утеплення фасадів екструдованими пінополістірольними плитами товщ. 120 мм (цокольні конструкції)	199,646	-	199,646	0,25258	38,673	-
6	02-01-06/К-АБ	на утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм (плити низу зашкленних балконів)	127,051	-	127,051	0,19800	30,657	-
7	02-01-07/К-АБ	на утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм (плити низу не зашкленних балконів)	178,225	-	178,225	0,18192	28,166	-
8	02-01-08/К-АБ	на утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм (торець плит не зашкленних балконів)	25,294	-	25,294	0,03537	5,429	-
9	02-01-09/К-АБ	на утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм (торець плит зашкленних балконів)	30,596	-	30,596	0,04262	6,541	-
10	02-01-010/К-АБ	на ізоляція верхнього та бокового віконного і дверного укосу товщиною 20 мм	773,399	-	773,399	1,95354	283,837	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011/К-АБ	на теплоізоляція підвіконня мінераловатними плитами товщ. 50 мм	173,515	-	173,515	0,24587	37,8	-
12	02-01-012/К-АБ	на зовнішні відкоси вікон, дверей, цоколя, стін	649,8	-	649,8	1,08727	143,562	-
13	02-01-013/К-АБ	на примикання цокольної частини до стіни будівлі	56,276	-	56,276	0,03693	5,019	-
14	02-01-014/К-АБ	на примикання системи утеплення до вимощення будівлі і до конструкцій елементів на фасаді	21,099	-	21,099	0,03693	5,019	-
15	02-01-015/К-АБ	на теплоізоляція огорожі балконів мінераловатними плитами товщиною 50 мм	427,391	-	427,391	0,54414	83,233	-
16	02-01-016/КАБ	на фарбування стіни головного входу, яка не утелюється та балкона	31,663	-	31,663	0,02453	3,695	-
17	02-01-017/К-АБ	на утеплення сходової клітки (протипожежний розрив)	8,792	-	8,792	0,01262	1,944	-
18	02-01-018/К-АБ	на утеплення сходової клітки	179,321	-	179,321	0,33654	51,818	-
19	02-01-019/К-АБ	на водостічна система. Додаткові елементи для утеплення балконів	292,386	-	292,386	0,50551	69,535	-
---		Всього:	9489,315	-	9489,315	15,67005	2312,678	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2,542	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Протвсєня А.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/К-АБ	демонтажні роботи	<u>0.56574</u> 66,273	<u>0.01920</u> 2,488	<u>0.02044</u> 2,968	<u>0.00476</u> 0,723	<u>-</u> -	<u>0.61014</u> 72,452	<u>0.05678</u> 12,09	<u>0.66692</u> 84,542
02-01-02/К-АБ	утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами 150 мм	<u>3.02626</u> 409,963	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.02626</u> 409,963	<u>0.36315</u> 77,322	<u>3.38941</u> 487,285
02-01-03/К-АБ	утеплення зовнішніх стін пінополістірольними плитами 150 мм	<u>4.83477</u> 714,869	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.83477</u> 714,869	<u>0.58017</u> 123,53	<u>5.41494</u> 838,399
02-01-04/К-АБ	утеплення фасадів екструдованими пінополістірольними плитами товщ. 120 мм (цокольні конструкції)	<u>0.62894</u> 91,454	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.62894</u> 91,454	<u>0.07547</u> 16,07	<u>0.70441</u> 107,524
02-01-05/К-АБ	утеплення фасадів екструдованими пінополістірольними плитами товщ. 120 мм (цокольні конструкції)	<u>0.22552</u> 32,911	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.22552</u> 32,911	<u>0.02706</u> 5,762	<u>0.25258</u> 38,673
02-01-06/К-АБ	утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм (плити знизу закслених балконів)	<u>0.17679</u> 26,14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17679</u> 26,14	<u>0.02121</u> 4,517	<u>0.19800</u> 30,657
02-01-07/К-АБ	утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм (плити знизу не закслених балконів)	<u>0.16243</u> 24,016	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16243</u> 24,016	<u>0.01949</u> 4,15	<u>0.18192</u> 28,166
02-01-08/К-АБ	утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм (торець плит не закслених балконів)	<u>0.03158</u> 4,622	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03158</u> 4,622	<u>0.00379</u> 0,807	<u>0.03537</u> 5,429

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09/К-АБ	утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм (торець плит зашкленних балконів)	<u>0.03806</u> 5,569	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03806</u> 5,569	<u>0.00456</u> 0,972	<u>0.04262</u> 6,541
02-01-10/К-АБ	ізоляція верхнього та бокового віконного і дверного укосу товщиною 20 мм	<u>1.74423</u> 239,272	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.74423</u> 239,272	<u>0.20931</u> 44,565	<u>1.95354</u> 283,837
02-01-11/К-АБ	теплоізоляція підвіконня мінераловатними плитами товщ. 50 мм	<u>0.21952</u> 32,191	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.21952</u> 32,191	<u>0.02635</u> 5,609	<u>0.24587</u> 37,8
02-01-12/К-АБ	зовнішні відкоси вікон, двірей, цоколя, стін	<u>0.94580</u> 116,499	<u>-</u> -	<u>0.04522</u> 6,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.99102</u> 123,069	<u>0.09625</u> 20,493	<u>1.08727</u> 143,562
02-01-13/К-АБ	примикання цокольної частини до стіни будівлі	<u>0.03297</u> 4,177	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03297</u> 4,177	<u>0.00396</u> 0,842	<u>0.03693</u> 5,019
02-01-14/К-АБ	примикання системи утеплення до вимощення будівлі і до конструкцій елементів на фасаді	<u>0.03297</u> 4,177	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03297</u> 4,177	<u>0.00396</u> 0,842	<u>0.03693</u> 5,019
02-01-15/К-АБ	теплоізоляція огорожі балконів мінераловатними плитами товщиною 50 мм	<u>0.48584</u> 70,82	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.48584</u> 70,82	<u>0.05830</u> 12,413	<u>0.54414</u> 83,233
02-01-16/К-АБ	фарбування стіни головного входу, яка не утеплюється та балкона	<u>0.02177</u> 3,118	<u>-</u> -	<u>0.00013</u> 0,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02190</u> 3,135	<u>0.00263</u> 0,56	<u>0.02453</u> 3,695
02-01-17/К-АБ	утеплення сходової клітки (протипожежний розрив)	<u>0.01127</u> 1,656	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01127</u> 1,656	<u>0.00135</u> 0,288	<u>0.01262</u> 1,944
02-01-18/К-АБ	утеплення сходової клітки	<u>0.30048</u> 44,14	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30048</u> 44,14	<u>0.03606</u> 7,678	<u>0.33654</u> 51,818
02-01-19/К-АБ	водостічна система. Додаткові елементи для утеплення балконів	<u>0.44803</u> 57,479	<u>-</u> -	<u>0.00332</u> 0,524	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.45135</u> 58,003	<u>0.05416</u> 11,532	<u>0.50551</u> 69,535
	Разом :	<u>13.93297</u> 1949,346	<u>0.01920</u> 2,488	<u>0.06911</u> 10,079	<u>0.00476</u> 0,723	<u>-</u> -	<u>14.02604</u> 1962,636	<u>1.64401</u> 350,042	<u>15.67005</u> 2312,678

Склав _____

Перевірів _____