

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Кошторисна вартість об`єкта28025,241 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість72,65019 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата8331,146 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 червня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на щодо Заходу «Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін» *	20792,35	-	20792,35	61,24663	7104,455	-
2	02-01-02	на щодо Заходу «Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу» *	874,337	-	874,337	1,12992	111,305	-
3	02-01-03	на щодо Заходу «Ремонт стель балконів загального користування» *	93,981	-	93,981	0,27618	29,189	-
4	02-01-04	на щодо Заходу «Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування неопалювальних горищ (технічних поверхів)» *	1544,257	-	1544,257	3,06216	309,804	-
5	02-01-05	на щодо Заходу «Комплекс робіт з влаштування покриття конструкцій накриття входу в підвали (3 шт.)» *	48,903	-	48,903	0,08088	8,926	-
6	02-01-06	на щодо Заходу «Комплекс робіт з влаштування приямків (6 шт.)» *	86,345	-	86,345	0,15287	17,008	-
7	02-01-07	на щодо Заходу «Комплекс робіт з перебудови навісів над входами до під'їздів (3 шт.)» *	422,05	-	422,05	0,55890	66,441	-
8	02-01-08	на щодо Заходу «Заміна блоків віконних та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій» *	1725,676	-	1725,676	1,01097	107,144	-
9	02-01-09	на щодо Заходу «Заміна блоків віконних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі» *	413,504	-	413,504	0,56927	61,839	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-01-010	на щодо Заходу «Теплоізоляція трубопроводів системи внутрішнього тепlopостачання в неопалювальних приміщеннях» *	333,17	-	333,17	1,13173	129,214	-
11	02-01-011	на щодо Заходу «Теплоізоляція трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалювальних приміщеннях» *	270,281	-	270,281	1,07651	123,229	-
12	02-01-012	на щодо Заходу «Модернізація системи гарячого водопостачання» *	1105,867	-	1105,867	1,87465	209,719	-
13	02-01-013	на щодо Заходу «Заміна зовнішніх дверей» *	314,52	-	314,52	0,47952	52,873	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	28025,241	-	28025,241	72,65019	8331,146	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	23,109	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О. Мусієнко

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Халеп

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.О. Мусієнко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	щодо Заходу «Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін» *	<u>54,72132</u> 6027,002	- -	<u>0,02202</u> 2,29	<u>0,00475</u> 0,56	- -	<u>54,74809</u> 6029,852	<u>6,49854</u> 1074,603	<u>61,24663</u> 7104,455
02-01-02	щодо Заходу «Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу» *	<u>0,98697</u> 89,113	- -	<u>0,02188</u> 2,174	- -	- -	<u>1,00885</u> 91,287	<u>0,12107</u> 20,018	<u>1,12992</u> 111,305
02-01-03	щодо Заходу «Ремонт стель балконів загального користування» *	<u>0,24605</u> 24,237	- -	<u>0,00054</u> 0,059	- -	- -	<u>0,24659</u> 24,296	<u>0,02959</u> 4,893	<u>0,27618</u> 29,189
02-01-04	щодо Заходу «Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування неопалювальних горищ (технічних поверхів)» *	<u>2,68419</u> 250,711	- -	<u>0,05297</u> 5,567	<u>0,00462</u> 0,546	- -	<u>2,74178</u> 256,824	<u>0,32038</u> 52,98	<u>3,06216</u> 309,804
02-01-05	щодо Заходу «Комплекс робіт з влаштування покриття конструкцій накриття входу в підвали (3 шт.)» *	<u>0,07202</u> 7,473	- -	<u>0,00019</u> 0,021	- -	- -	<u>0,07221</u> 7,494	<u>0,00867</u> 1,432	<u>0,08088</u> 8,926
02-01-06	щодо Заходу «Комплекс робіт з влаштування приямків (6 шт.)» *	<u>0,13182</u> 13,795	- -	<u>0,00426</u> 0,46	<u>0,00047</u> 0,056	- -	<u>0,13655</u> 14,311	<u>0,01632</u> 2,697	<u>0,15287</u> 17,008
02-01-07	щодо Заходу «Комплекс робіт з перебудови навісів над входами до під'їздів (3 шт.)» *	<u>0,49804</u> 56,474	- -	<u>0,00173</u> 0,187	- -	- -	<u>0,49977</u> 56,661	<u>0,05913</u> 9,78	<u>0,55890</u> 66,441
02-01-08	щодо Заходу «Заміна блоків віконних та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій» *	<u>0,87018</u> 85,541	- -	<u>0,02808</u> 3,173	<u>0,00439</u> 0,518	- -	<u>0,90265</u> 89,232	<u>0,10832</u> 17,912	<u>1,01097</u> 107,144

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	щодо Заходу «Заміна блоків віконних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі» *	<u>0,49732</u> 50,502	<u>-</u> -	<u>0,00905</u> 1,026	<u>0,00191</u> 0,225	<u>-</u> -	<u>0,50828</u> 51,753	<u>0,06099</u> 10,086	<u>0,56927</u> 61,839
02-01-010	щодо Заходу «Теплоізоляція трубопроводів системи внутрішнього тепlopостачання в неопалювальних приміщеннях» *	<u>1,03592</u> 113,39	<u>-</u> -	<u>0,00011</u> 0,013	<u>0,00031</u> 0,037	<u>-</u> -	<u>1,03634</u> 113,44	<u>0,09539</u> 15,774	<u>1,13173</u> 129,214
02-01-011	щодо Заходу «Теплоізоляція трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалювальних приміщеннях» *	<u>0,98565</u> 108,215	<u>-</u> -	<u>0,00004</u> 0,004	<u>0,00011</u> 0,012	<u>-</u> -	<u>0,98580</u> 108,231	<u>0,09071</u> 14,998	<u>1,07651</u> 123,229
02-01-012	щодо Заходу «Модернізація системи гарячого водопостачання» *	<u>1,30681</u> 139,845	<u>0,38543</u> 40,177	<u>0,00733</u> 0,747	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,69957</u> 180,769	<u>0,17508</u> 28,95	<u>1,87465</u> 209,719
02-01-013	щодо Заходу «Заміна зовнішніх дверей» *	<u>0,42373</u> 43,818	<u>-</u> -	<u>0,00342</u> 0,444	<u>0,00098</u> 0,116	<u>-</u> -	<u>0,42813</u> 44,378	<u>0,05139</u> 8,495	<u>0,47952</u> 52,873
	Разом :	<u>64,46002</u> 7010,116	<u>0,38543</u> 40,177	<u>0,15162</u> 16,165	<u>0,01754</u> 2,07	<u>-</u> -	<u>65,01461</u> 7068,528	<u>7,63558</u> 1262,618	<u>72,65019</u> 8331,146

Склав



Ю.В. Халеп

Перевірів



С.О. Мусієнко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ХБ4-9-1 стос	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,7	38116,42	-	64798	64359	-	334,5534	568,74
					37858,06	-			-	-	-
2	C111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	51	33,38	-	1702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C111-2011-3 варіант 1	Клеюча суміш Siltek T-75, t=6 мм	кг	680	7,65	-	5202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C114-97 варіант 7	Екструдований пінополістирол XPS CARBON PROF RF TB t=100 мм, ТОВ "Завод Свитондейл"	м3	18,19	4601,67	-	83704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C111-2011-3 варіант 2	Клеюча суміш Siltek T-77, t=8 мм	кг	1105	10,91	-	12056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1550-25 варіант 1	Скляна сітка Siltek 160 г/м2	м2	196	28,19	-	5525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C1545- 203-2 варіант 1	Кутовий профіль з армуючою сіткою 100х100 мм	м	26,4	19,46	-	514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C111-155- 109 варіант 1	Тарільчатий дюбель з пластиковим гвіздком 10*160 мм	шт.	1500	5,36	-	8040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C111-1624-2 варіант 3	Грунтуючий засіб Siltek Quartzgrunt	л	51	51,02	-	2602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	ХБ4-1-2 стос	Улаштування полімерцементної гідроізоляції : вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,7	5195,42	-	8832	8806	-	50,8668	86,47
					5180,27	-			-	-	-
11	C111-2002-2 варіант 1	Суміш гідроізоляційна Siltek V-30	кг	850	22,34	-	18989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КР13-26-4	Облицювання стін фасадів будівель плиткою типу "Рваний камінь" по бетонній і цегляній поверхні	100м2	1,7	59737,26	76,27	101553	101370	130	572,0400	972,47
					59629,45	67,38			115	0,6127	1,04
13	C111-1727 варіант 1	Плитка типу "Рваний камінь", t=40 мм.	м2	178,5	676,77	-	120803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C111-2002-2 варіант 2	Клей для плитки Siltek T-81, t=8 мм.	кг	1020	25,19	-	25694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					460014	174535	130		1627,68
									115		1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					460014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					285349 174650 92779 195,45 32320 552793 552793				
15	KP19-1-2	Розділ 2. Утеплення фасадів плитами мінераловатними б=150 мм (S=4360 м2) <i>Демонтаж існ. утеплювача з пінополістиролу на фасадах товщиною 50-100 мм</i> В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну	м3	48	<u>470,98</u> 470,98	- -	22607	22607	- -	5,4720 -	262,66 -
16	KP20-40-1	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	0,96	<u>140,29</u> 140,29	- -	135	135	- -	1,6300 -	1,56 -
17	KP20-41-1	В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0864	<u>3254,12</u> 284,89	<u>2969,23</u> 967,92	281	25	<u>256</u> 84	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,29</u> 0,74
18	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,6	<u>289,05</u> -	<u>289,05</u> 48,51	2775	-	<u>2775</u> 466	- 0,4110	- 3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ХБ4-8-2 стос	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення МВ [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	100 м2	43,6	<u>41887,49</u> 41610,61	- -	1826295	1814223	- -	367,7148	16032,37
20	ХБ4-12-1 стос	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем МВ чи ППС, штукатурка декоративна «камінцева», зерно 1,5 мм	100 м2	43,6	<u>11693,01</u> 11664,92	- -	509815	508591	- -	97,5246	4252,07
21	C111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	1308	<u>33,38</u> -	- -	43661	-	- -	- -	- -
22	C111-2011-3 варіант 3	Клеюча суміш Siltek T-75, t=10 мм	кг	23980	<u>9,08</u> -	- -	217738	-	- -	- -	- -
23	C114-97 варіант 6	Плити мінераловатні SWEETONDALE "Технофас ЕФЕКТ" t=150 мм, ТОВ "Завод Свитондейл"	м3	699,78	<u>4785,27</u> -	- -	3348636	-	- -	- -	- -
24	C111-2011-3 варіант 4	Клеюча суміш Siltek T-77, t=4 мм	кг	26160	<u>10,00</u> -	- -	261600	-	- -	- -	- -
25	C1550-25 варіант 1	Скловітка Siltek 160 г/м2	м2	5014	<u>28,19</u> -	- -	141345	-	- -	- -	- -
26	C111-1624-2 варіант 4	Грунтуючий засіб Siltek beton kontakt E-106	л	1526	<u>97,13</u> -	- -	148220	-	- -	- -	- -
27	C111-2012- 13 варіант 1	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 9010)	кг	3465	<u>84,76</u> -	- -	293693	-	- -	- -	- -
28	C111-2012- 13 варіант 2	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 1015)	кг	6285	<u>83,54</u> -	- -	525049	-	- -	- -	- -
29	C111-2012- 13 варіант 3	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 7016)	кг	3330	<u>84,15</u> -	- -	280220	-	- -	- -	- -
30	& C1545- 203-2 варіант 1	Кутовий профіль з армуючою сіткою 100x100 мм	м	359,7	<u>19,46</u> -	- -	7000	-	- -	- -	- -
31	& C111-155- 109 варіант 4	Тарільчатий дюбель з пластиковим гвіздком 10*230 мм	шт.	38370	<u>8,36</u> -	- -	320773	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7949843	2345581	<u>3031</u> 550		<u>20548,95</u> 4,69
		Разом будівельні роботи, грн.					7949843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5601231 2346131 1202385 2459,07 406634 9152228 9152228				
		Розділ 3. Утеплення лицьових плит з.б. огорож. балконів та лоджій плитами мінераловатними б=150 мм(заглиблення) (S=615м2) та б=100 мм (S=580 м2)									
32	ХБ1-1-1 стос	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення МВ при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	5,8	<u>56690,09</u>	-	328803	327071	-	491,0868	2848,3
					56391,50	-			-	-	-
33	ХБ4-8-2 стос	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення МВ [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	100 м2	6,15	<u>41887,49</u>	-	257608	255905	-	367,7148	2261,45
					41610,61	-			-	-	-
34	ХБ4-12-1 стос	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем МВ чи ППС, штукатурка декоративна «камінцева» , зерно 1,5 мм	100 м2	6,15	<u>11693,01</u>	-	71912	71739	-	97,5246	599,78
					11664,92	-			-	-	-
35	C111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	239	<u>33,38</u>	-	7978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C111-2011-3 варіант 1	Клеюча суміш Siltek T-75, t=6 мм	кг	6572,5	<u>7,65</u>	-	50280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C114-97 варіант 4	Плити мінераловатні SWEETONDALE "Технофас ОПТИМА" t=50 мм, ТОВ "Завод Свитондейл"	м3	32,9025	<u>3489,87</u>	-	114825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ХБ1-1-1 стос	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення МВ при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	7,1	56690,09	-	402500	400380	-	491,0868	3486,72
					56391,50	-			-	-	-
47	C111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	213	33,38	-	7110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C111-2011-3 варіант 3	Клеюча суміш Siltek T-75, t=10 мм	кг	4615	9,08	-	41904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C114-97 варіант 3	Плити мінераловатні SWEETONDALE "Технофас ОПТИМА" t=100 мм, ТОВ "Завод Свитондейл"	м3	75,97	3489,87	-	265125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C111-2011-3 варіант 4	Клеюча суміш Siltek T-77, t=4 мм	кг	3905	10,00	-	39050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	C1550-25 варіант 1	Скляна сітка Siltek 160 г/м2	м2	817	28,19	-	23031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C111-1624-2 варіант 4	Грунтуючий засіб Siltek beton kontakt E-106	л	213	97,13	-	20689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C111-2012- 13 варіант 3	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 7016)	кг	2485	84,15	-	209113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C1545- 203-2 варіант 1	Кутовий профіль з армуючою сіткою 100x100 мм	м	443,5	19,46	-	8631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C111-155- 109 варіант 2	Тарільчатий дюбель з пластиковим гвіздком 10*180 мм	шт.	6690	6,42	-	42950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1060103	400380	-		3486,72
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1060103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					659723				
		всього заробітна плата, грн.					400380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					418,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69188				
		Всього будівельні роботи, грн.					1264901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					1264901				
		Розділ 5. Утеплення мінераловатними товщиною 20 мм плитами та улаштування віконних прорізів(відкоси зовнішні ширина 270 мм) (L=1860 м.п., S=480 м2)									
56	КР8-4-1	Демонтаж існуючих віконних відливів t=1,0 мм ширина розгортки 120мм	100м	11,85	<u>1485,22</u>	-	17600	17600	-	17,2560	204,48
					1485,22	-			-	-	-
57	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,11627	<u>5283,50</u>	-	5898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь укосів [одношарове штукатурення], товщина шару 8 мм	100м2	0,144	<u>7431,57</u>	<u>99,48</u>	1070	1056	14	<u>77,5800</u>	<u>11,17</u>
					7332,09	87,89			13	0,7992	0,12
59	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка Siltek PM-115 Pro	кг	127	<u>16,13</u>	-	2049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	ХБ1-1-1 стос	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення МВ при товщині мінераловатної плити 20 мм , фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	4,8	<u>56690,09</u>	-	272112	270679	-	491,0868	2357,22
					56391,50	-			-	-	-
61	C111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	96	<u>33,38</u>	-	3204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C111-2011-3 варіант 1	Клеюча суміш Siltek T-75, t=6 мм	кг	2640	<u>7,65</u>	-	20196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C114-97 варіант 2	Плити мінераловатні Frontrock S t=20 мм (ROCKWOOL)	м3	10,272	<u>13730,26</u>	-	141037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C111-2011-3 варіант 4	Клеюча суміш Siltek T-77, t=4 мм	кг	2640	<u>10,00</u>	-	26400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C1550-25 варіант 1	Скловітка Siltek 160 г/м2	м2	552	<u>28,19</u>	-	15561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C111-1624-2 варіант 4	Грунтуючий засіб Siltek beton kontakt E-106	л	144	<u>97,13</u>	-	13987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 9010)	кг	35	<u>84,76</u>	-	2967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь укосів [одношарове штукатурення], товщина шару 8 мм	100м2	0,132	<u>7431,57</u>	<u>99,48</u>	981	968	<u>13</u>	<u>77,5800</u>	<u>10,24</u>
					7332,09	87,89			12	0,7992	0,11
75	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка Siltek PM-115 Pro	кг	117	<u>16,13</u>	-	1887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	ХБ1-1-1 стос	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення МВ при товщині мінераловатної плити 20 мм , фінішний шар - штукатурка декоратина	100м2	4,4	<u>56690,09</u>	-	249436	248123	-	491,0868	2160,78
					56391,50	-			-	-	-
77	C111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	88	<u>33,38</u>	-	2937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C111-2011-3 варіант 1	Клеюча суміш Siltek T-75, t=6 мм	кг	2420	<u>7,65</u>	-	18513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	C114-97 варіант 2	Плити мінераловатні Frontrock S t=20 мм (ROCKWOOL)	м3	9,416	<u>13730,26</u>	-	129284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C111-2011-3 варіант 4	Клеюча суміш Siltek T-77, t=4 мм	кг	2420	<u>10,00</u>	-	24200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C1550-25 варіант 1	Скловітка Siltek 160 г/м2	м2	506	<u>28,19</u>	-	14264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C111-1624-2 варіант 4	Грунтуючий засіб Siltek beton kontakt E-106	л	132	<u>97,13</u>	-	12821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 9010)	кг	962,5	<u>84,76</u>	-	81582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C111-2012-13 варіант 2	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 1015)	кг	315	<u>83,54</u>	-	26315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C111-2012-13 варіант 3	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 7016)	кг	262,5	<u>84,15</u>	-	22089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C1545-203-2 варіант 1	Кутовий профіль з армуючою сіткою 100x100 мм	м	1920	<u>19,46</u>	-	37363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C1545-203-2 варіант 2	Кутовий профіль ПВХ з капельником і армуючою сіткою 100x100 мм	м	922	<u>40,75</u>	-	37572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C1545-203-2 варіант 3	Віконний профіль примикання ПВХ з армуючою сіткою 100 мм.	м	2843	<u>34,55</u>	-	98226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C111-1683-1 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна ALENOR OH T.	м	2843	<u>33,20</u> -	- -	94388	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					851858	249091	<u>13</u> 12		<u>2171,02</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					851858 602754 249103 127474 260,53 43082 979332				
		Всього по розділу 6					979332				
90	KP8-2-1	Розділ 7. Термоізоляція та облаштування плит покриття балконів останніх (12-их) поверхів (S=79,8 м2) Демонтаж існуючого шару покриття балконів 12-го пов.	100м2	0,7	<u>2883,92</u> 2841,34	<u>42,58</u> 38,92	2019	1989	<u>30</u> 27	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>23,11</u> 0,27
91	KP19-1-2	Демонтаж існ. шару утеплювача балконів 12-го пов. з мін. вати t=100мм В наступній позиції враховано:	м3	7	<u>470,98</u> 470,98	- -	3297	3297	- -	5,4720 -	38,3 -
92	KP20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	1 т	0,1946	<u>140,29</u> 140,29	- -	27	27	- -	1,6300 -	0,32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,017514	<u>3254,12</u>	<u>2969,23</u>	57	5	<u>52</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,06</u>
					284,89	967,92			17	8,5540	0,15
94	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,946	<u>289,05</u>	<u>289,05</u>	562	-	<u>562</u>	-	-
					-	48,51			94	0,4110	0,8
95	KP8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,798	<u>2801,15</u>	<u>147,71</u>	2235	2117	<u>118</u>	<u>29,3880</u>	<u>23,45</u>
					2653,44	135,00			108	1,3586	1,08
96	C114-97 варіант 7	Екструдований пінополістирол XPS CARBON PROF RF TB t=100 мм, ТОВ "Завод Свитондейл"	м3	8,778	<u>4601,67</u>	-	40393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C114-97 варіант 5	Екструдований пінополістирол XPS CARBON PROF RF TB t=50 мм, ТОВ "Завод Свитондейл"	м3	0,79	<u>4601,67</u>	-	3635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	31,92	<u>33,38</u>	-	1065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	C111-2011-3 варіант 5	Клеюча суміш Siltek T-77, t=6 мм	кг	438,9	<u>10,71</u>	-	4701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	KB15-47-5 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. H2=1, 15; H15=1, 15)	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,84	<u>3029,43</u>	-	2545	2545	-	27,9726	23,5
					3029,43	-			-	-	-
101	& C1545-203-2 варіант 2	Кутовий профіль ПВХ з капельником і армуючою сіткою 100x100 мм	м	92,4	<u>40,75</u>	-	3765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	KP8-31-1	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,798	<u>786,91</u>	<u>13,31</u>	628	617	<u>11</u>	<u>8,5680</u>	<u>6,84</u>
					773,60	12,16			10	0,1224	0,1
103	C111-1720 варіант 1	Плівка "ГІДРОБАРЬ'ЄР Д-100" (JUTA)	м2	87,78	<u>48,02</u>	-	4215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,798	<u>8328,29</u>	<u>260,81</u>	6646	6423	<u>208</u>	<u>82,9920</u>	<u>66,23</u>
					8048,56	238,38			190	2,3990	1,91
105	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до сер. товщ. 32,5 мм	100м2	0,798	<u>127,11</u>	<u>21,96</u>	101	83	<u>18</u>	<u>1,0680</u>	<u>0,85</u>
					103,57	20,07			16	0,2020	0,16
106	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,244	<u>3099,86</u>	-	6956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,798	<u>4288,52</u>	<u>13,26</u>	3422	3412	<u>10</u>	<u>40,0680</u>	<u>31,97</u>
					4275,26	11,72			9	0,1066	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,798	<u>1317,01</u> 1313,69	<u>3,32</u> 2,93	1051	1048	<u>3</u> 2	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>9,82</u> 0,02
109	С111-1624-2 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Isolan Baudicht	л	255,36	<u>125,01</u> -	<u>-</u> -	31923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					119243	21563	<u>1012</u> 473		<u>224,45</u> 4,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					119243 96668 22036 12227 26,41 4367 131470				

		Всього по розділу 7					131470				
		Розділ 8. Улаштування відкосів (відкоси внутрішні ширина 150) (S=20,6 м2)									
110	ПР9-2083-4	Стіни будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 60 м, монтаж	100 м2	0,206	<u>32607,91</u> 31249,92	<u>15,90</u> 0,77	6717	6437	<u>3</u> -	<u>291,8400</u> 0,0072	<u>60,12</u> -
111	С111-1564 варіант 1	Сендвіч панель ПВХ з вспіненим пінополістиролом 10 мм	м2	22	<u>2131,46</u> -	<u>-</u> -	46892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С111-1683-1 варіант 3	П-образний профіль	м	138,6	<u>37,82</u> -	<u>-</u> -	5242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С111-1683-1 варіант 4	Г-образний профіль	м	138,6	<u>114,80</u> -	<u>-</u> -	15911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С111-1683-1 варіант 2	Стрічка гідроізоляційна ALENOR OH T.	м	888,25	<u>33,20</u> -	<u>-</u> -	29490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ10-25-3 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,42	<u>4218,40</u> 4218,40	<u>-</u> -	1772	1772	<u>-</u> -	<u>43,4976</u> -	<u>18,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C126-931-1 варіант 1	Підвіконник ПВХ шир. 200 мм. L=1400 мм	пог.м	42,84	<u>234,79</u>	-	10058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					116082	8209	3		<u>78,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					116082		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107870				
		всього заробітна плата, грн.					8209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4027				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1238				
		Всього будівельні роботи, грн.					120109				

		Всього по розділу 8					120109				
		Розділ 9. Улаштування внутрішніх стінових конструкцій балконів сходових клітин, що не утеплюються (S=740 м2)									
117	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 6 мм	100м2	1,48	<u>7431,57</u>	<u>99,48</u>	10999	10851	148	<u>77,5800</u>	<u>114,82</u>
					7332,09	87,89			130	0,7992	1,18
118	C111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	29,6	<u>33,38</u>	-	988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C111-2010-3 варіант 1	Штукатурка Siltek PM-115 Pro	кг	976,8	<u>16,13</u>	-	15756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	KB15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 1 мм	100м2	7,4	<u>26108,14</u>	<u>17,16</u>	193200	192908	127	<u>212,1474</u>	<u>1569,89</u>
					26068,67	15,16			112	0,1379	1,02
121	C111-1624-2 варіант 4	Грунтуючий засіб Siltek beton kontakt E-106	л	185	<u>97,13</u>	-	17969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	C111-2012-13 варіант 4	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1мм (Ral 1015)	кг	1850	<u>83,54</u>	-	154549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					393461	203759	<u>275</u>		<u>1684,71</u>
									242		2,2
		Разом будівельні роботи, грн.					393461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					204001 101485 202,43 33474 494946 494946				
		Розділ 10. Улаштування зовнішніх конструкцій фасадів (балконів сходових клітин та надбудови ліфтової шахти), що не утеплюються (S=1575 м2)									
123	КР8-4-1	Демонтаж існуючих фасонн. елементів з парапетів по периметру покрівлі t=1,0мм ширина розгортки 600 мм	100м	1,85	<u>1485,22</u>	-	2748	2748	-	17,2560	31,92
					1485,22	-			-	-	-
124	КР8-4-1	Демонтаж існуючих фасонн. елементів з парапетів по периметру надбудови ліфтової шахти t=1,0мм ширина розгортки 600 мм	100м	0,76	<u>1485,22</u>	-	1129	1129	-	17,2560	13,11
					1485,22	-			-	-	-
125	КР8-4-1	Демонтаж існуючих фасонн. елементів по периметру (по низу) надбудови ліфтової шахти t=1,0мм ширина розгортки 200 мм	100м	0,7	<u>1485,22</u>	-	1040	1040	-	17,2560	12,08
					1485,22	-			-	-	-
126	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,33921	<u>5283,50</u>	-	7076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 8 мм	100м2	3,15	<u>7431,57</u>	<u>99,48</u>	23409	23096	<u>313</u>	<u>77,5800</u>	<u>244,38</u>
					7332,09	87,89			277	0,7992	2,52
128	С111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	63	<u>33,38</u>	-	2103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка Siltek PM-115 Pro	кг	2772	<u>16,13</u>	-	44712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КБ15-74-1 стос	Опорядження зовнішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 1 мм	100м2	15,75	<u>26108,14</u>	<u>17,16</u>	411203	410582	<u>270</u>	<u>212,1474</u>	<u>3341,32</u>
					26068,67	15,16			239	0,1379	2,17
131	С111-1624-2 варіант 4	Грунтуючий засіб Siltek beton kontakt E-106	л	393,75	<u>97,13</u>	-	38245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка Siltek DECOR SI&SI PRO «КАМІНЦЕВА» t=1,5мм (Ral 9010)	кг	5512,5	<u>84,76</u>	-	467240	-	-	-	-
133	KP8-32-5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	100м2	1,925	<u>1957,63</u>	<u>31,94</u>	3768	2528	<u>61</u>	<u>12,6000</u>	<u>24,26</u>
134	C111-852 варіант 1	Рубероїд Aquaisol ЕКО-ПЕ-4,0-ПБ	м2	217,525	<u>115,93</u>	-	25218	-	-	-	-
135	KP8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	2,75	<u>17159,60</u>	<u>234,20</u>	47189	34919	<u>644</u>	<u>121,8120</u>	<u>334,98</u>
					12697,68	214,05			589	2,1542	5,92
136	KP8-45-6	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]/вилучати до висоти 300 мм	100 м	-2,75	<u>219,78</u>	-	-604	-361	-	1,2600	-3,47
					131,34	-			-	-	-
137	C111-852 варіант 1	Рубероїд Aquaisol ЕКО-ПЕ-4,0-ПБ	м2	264	<u>115,93</u>	-	30606	-	-	-	-
138	& C126-931-1 варіант 2	Фартух сталевий оцинкований з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 1020 мм	пог.м	195,8	<u>804,73</u>	-	157566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					1255572	475681	<u>1288</u>		<u>3998,58</u>
									1161		11,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1255572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					778603				
		всього заробітна плата, грн.					476842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					481,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79567				
		Всього будівельні роботи, грн.					1494916				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					1494916				
		Розділ 11. Монтаж фасонних елементів									
139	КР8-40-4	Улаштування фасонних елементів	100м	25,906	<u>4814,82</u>	<u>11,98</u>	124733	124422	<u>311</u>	<u>49,5240</u>	<u>1282,97</u>
					<u>4802,84</u>	<u>10,95</u>			<u>284</u>	<u>0,1102</u>	<u>2,85</u>
140	& C126-931-1 варіант 3	Поздовжній профіль алюмінієвий (1 мм.) ширина розгортки 130 мм	пог.м	558,8	<u>209,51</u>	-	117074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C126-931-1 варіант 4	Поздовжній профіль алюмінієвий (1 мм.) ширина розгортки 170 мм	пог.м	391	<u>273,80</u>	-	107056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	& C126-931-1 варіант 5	Злив віконний сталевий оцинкований з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 300мм	пог.м	912	<u>482,74</u>	-	440259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C126-931-1 варіант 11	Злив віконний сталевий оцинкований з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 400мм	пог.м	326	<u>643,45</u>	-	209765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	& C126-931-1 варіант 12	Цокольний профіль сталевий оцинкований з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 300 мм	пог.м	169,4	<u>477,20</u>	-	80838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& C126-931-1 варіант 6	Фартух сталевий оцинкований з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 700 мм	пог.м	83,6	<u>552,45</u>	-	46185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& C126-931-1 варіант 7	Фартух сталевий оцинкований з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 140 мм	пог.м	79,2	<u>110,93</u>	-	8786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C126-931-1 варіант 8	Цокольний профіль сталевий оцинкований з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 220мм	пог.м	169,4	<u>350,09</u>	-	59305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C126-931-1 варіант 9	Фатрух сталевий оцинкований з полімерним покриттям (1 мм), ширина розгортки 380мм	пог.м	120	<u>602,38</u>	-	72286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C126-931-1 варіант 10	Фатрух сталевий оцинкований з полімерним покриттям (1 мм), ширина розгортки 400мм	пог.м	120	<u>634,05</u>	-	76086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбелі 6x50 мм	шт	3542	<u>2,51</u>	-	8890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& C1-1-7-1 варіант 2	Дюбелі 10x220 мм	шт	363	<u>10,56</u>	-	3833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& C1-180-2 варіант 1	Саморізи 4,8x13 по DIN 7504K	шт	9272	<u>1,13</u> -	- -	10477	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1365573	124422	<u>311</u> 284		<u>1282,97</u> 2,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1365573 1240840 124706 70173 154,3 25515 1435746				

		Всього по розділу 11					1435746				
153	KP3-41-1	Розділ 12. Герметизація швів надбудови ліфтової шахти (L=1200 м.п.) <i>Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд</i>	100 м	12	<u>1275,44</u> 1275,44	- -	15305	15305	- -	12,6720	152,06
154	C111-198 варіант 1	Герметик Сазиласт 24	кг	300	<u>179,15</u> -	- -	53745	-	- -	- -	- -
155	& C111-952- 1-27 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS61 Стандартна 500 мл	шт	260	<u>169,38</u> -	- -	44039	-	- -	- -	- -
156	C111-1683-1 варіант 1	Теплоізоляційний шнур «Вілатерм»	м	1240	<u>24,53</u> -	- -	30417	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					143506	15305	- -		152,06 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					143506 128201 15305 8429 18,25 3017 151935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					151935				
		Розділ 13. Інші									
157	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м/ секція фасаду	100м2	20,7	<u>14847,83</u> 8326,77	- -	307350	172364	__-__ -	87,0000 -	1800,9 -
158	KP20-5-2 к.5	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань/ додавати до висоти 36 м/ секція фасаду	100м2	20,7	<u>6328,35</u> 6328,35	- -	130997	130997	__-__ -	66,1200 -	1368,68 -
159	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м/ ліфтова шахта	100м2	0,705	<u>14847,83</u> 8326,77	- -	10468	5870	__-__ -	87,0000 -	61,34 -
160	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м/ переустановлення риштувань на 2 послідовні секції (2 рази)/ фасади	100м2	41,4	<u>8488,84</u> 8326,77	- -	351438	344728	__-__ -	87,0000 -	3601,8 -
161	KP20-5-2 к.5	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань/ додавати до висоти 36 м/ переустановлення риштувань на 2 послідовні секції (2 рази)/ фасади	100м2	41,4	<u>6328,35</u> 6328,35	- -	261994	261994	__-__ -	66,1200 -	2737,37 -
162	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м/ переустановлення риштувань на 2 послідовні секції (2 рази)/ ліфтова шахта	100м2	0,705	<u>8488,84</u> 8326,77	- -	5985	5870	__-__ -	87,0000 -	61,34 -
163	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок/ на 3 секції фасаду 1 люлька	шт	3	<u>618,43</u> 618,43	- -	1855	1855	__-__ -	5,7960 -	17,39 -
		Разом прямі витрати по розділу 13					1070087	923678	__-__ -		9648,82 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1070087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146409				
		всього заробітна плата, грн.					923678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					523749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1157,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1593836				

		Всього по розділу 13					1593836				
		Розділ 14. Демонтаж та монтаж існуючих блоків кондиціонерів									
164	КБ20-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) існуючих зовнішніх блоків кондиціонерів	шт	92	<u>412,17</u> 412,17	-	37920	37920	-	4,5209	415,92
165	КР15-128-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) кронштейнів для кріплення зовнішніх блоків кондиціонерів	100кг	4,784	<u>479,54</u> 479,54	-	2294	2294	-	4,7088	22,53
166	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,4784	<u>5283,50</u> -	-	2528	-	-	-	-
167	КБ20-36-1	Установлення раніше демонтованих зовнішніх блоків кондиціонерів	шт	92	<u>1253,71</u> 1030,42	-	115341	94799	-	11,3022	1039,8
168	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	4,784	<u>1198,86</u> 1198,86	-	5735	5735	-	11,7720	56,32
169	& С1545-484-1	Болти швидкого монтажу BIS RapidStrut	шт	368	<u>33,02</u> -	-	12151	-	-	-	-
170	& С1545-207-1	Профіль монтажний, оцинкований	100шт	1,84	<u>12888,82</u> -	-	23715	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					197156	140748	-		1534,57
		Разом будівельні роботи, грн.					197156		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56408				
		всього заробітна плата, грн.					140748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20387				
		Всього будівельні роботи, грн.					266965				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2528				

		Всього по розділу 14					266965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					17650823	6027002	6077 2850		54721,32 26,77
		Разом будівельні роботи, грн.					17650823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11617744				
		всього заробітна плата, грн.					6029852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3141527				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6498,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1074603				
		Всього будівельні роботи, грн.					20792350				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					15502				

		Всього по кошторису					20792350				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					61246,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7104455				

Склав


 Ю.В. Халеп
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 С.О. Мусієнко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування 02/12-УКМ/2022.00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на щодо Заходу «Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу» *

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Основа:
креслення (специфікації) № 02/12-УКМ/2022.00-АБ

Кошторисна вартість874,337 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,12992 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата111,305 тис. грн.
Середній розряд робіт2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Термоізоляція плит перекриття над підвалом плитами екструд. пінополіст. б=150 мм (S=820 м2)									
1	КР8-37-3	Утеплення перекриттів пінополістирольними плитами	100м2	8,2	5893,98	145,04	48331	47141	1190	63,6720	522,11
					5748,94	132,57			1087	1,3342	10,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР8-37-4	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами поліісторольними.	100м2	8,2	<u>5263,62</u>	<u>145,04</u>	43162	41972	<u>1190</u>	<u>56,6904</u>	<u>464,86</u>
					5118,58	132,57			1087	1,3342	10,94
3	C111-1624-2 варіант 4	Грунтуючий засіб Siltek beton kontakt E-106	л	205	<u>97,13</u>	-	19912	-	-	-	-
4	C114-97 варіант 7	Екструдований пінополістирол XPS CARBON PROF RF TB t=100 мм, TOB "Завод Свитондейл"	м3	84,46	<u>4601,67</u>	-	388657	-	-	-	-
5	C114-97 варіант 5	Екструдований пінополістирол XPS CARBON PROF RF TB t=50 мм, TOB "Завод Свитондейл"	м3	42,23	<u>4601,67</u>	-	194329	-	-	-	-
6	& C111-155-109 варіант 4	Тарільчатий дюбель з пластиковим гвіздом 10*230 мм	шт.	7200	<u>8,36</u>	-	60192	-	-	-	-
7	& C111-952-1-27 варіант 2	Піна поліуретанова Penosil Fire Rated (B1), група горючості - Г1	шт	200	<u>331,13</u>	-	66226	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					820809	89113	<u>2380</u>		<u>986,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					820809		2174		21,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					729316				
		всього заробітна плата, грн.					91287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20018				
		Всього будівельні роботи, грн.					874337				

		Всього по розділу 1					874337				
		Разом прямі витрати по кошторису					820809	89113	<u>2380</u>		<u>986,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					820809		2174		21,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					729316				
		всього заробітна плата, грн.					91287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					874337				

		Всього по кошторису					874337				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1129,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111305				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Халеп

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О. Мусієнко

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування 02/12-УКМ/2022.00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на щодо Заходу «Ремонт стель балконів загального користування» *

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС",
що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Основа:
креслення (специфікації) № 02/12-УКМ/2022.00-АБ

Кошторисна вартість93,981 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,27618 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата29,189 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Ремонт стель балконів загального користування (S=282 м2)									
1	КР12-66-1	Грунтування стелі	100м2	2,82	835,57	-	2356	2356	-	9,7080	27,38
					835,57	-			-	-	-
2	С111-1624-2 варіант 2	Siltek Universal E-100	л	12	33,38	-	401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР11-29-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 8 мм	100м2	0,564	<u>9111,05</u>	<u>111,09</u>	5139	5076	<u>63</u>	<u>91,6680</u>	<u>51,7</u>
					8999,96	98,14			55	0,8924	0,5
4	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка Siltek PM-115 Pro	кг	495	<u>16,13</u>	-	7984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,82	<u>6215,94</u>	<u>1,66</u>	17529	16805	<u>5</u>	<u>59,2080</u>	<u>166,97</u>
					5959,29	1,46			4	0,0133	0,04
6	С111-1626-1 варіант 1	Фарба фасадна силіконова Ceresit СТ-48 (біла)	кг	143,115	<u>328,59</u>	-	47026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					80435	24237	<u>68</u>		<u>246,05</u>
									59		0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					80435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56130				
		всього заробітна плата, грн.					24296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4893				
		Всього будівельні роботи, грн.					93981				

		Всього по розділу 1					93981				
		Разом прямі витрати по кошторису					80435	24237	<u>68</u>		<u>246,05</u>
									59		0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					80435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56130				
		всього заробітна плата, грн.					24296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4893				
		Всього будівельні роботи, грн.					93981				

		Всього по кошторису					93981				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					276,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29189				

Склав



Ю.В. Халеп

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



С.О. Мусієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування 02/12-УКМ/2022.00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на щодо Заходу «Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування неопалювальних горищ (технічних поверхів)» *

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Основа:
креслення (специфікації) № 02/12-УКМ/2022.00-АБ

Кошторисна вартість1544,257 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість3,06216 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата309,804 тис. грн.
Середній розряд робіт2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
		Розділ 1. Утеплення підлог тех. поверху плитами екструдованого пінополістиролу б=200 мм									
1	КР19-1-2	Демонтаж існ. шару утеплювача з підлоги тех. пов. з мін. вати t=20...80мм	м3	56,25	470,98	-	26493	26493	-	5,4720	307,8
					470,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C111-155-109 варіант 8	Мішки будівельні	шт.	970	11,73	-	11378	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,25	140,29	-	1578	1578	-	1,6300	18,34
					140,29	-			-	-	-
4	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	11,25	289,05	289,05	3252	-	3252	-	-
					-	48,51			546	0,4110	4,62
5	KP20-31-3	Забивання (герметизація) отворів у місцях проходу трубопроводів в перекриттях	100шт	0,78	18709,08	-	14593	12977	-	159,6000	124,49
					16636,70	-			-	-	-
6	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	6,7	13819,64	177,41	92592	48836	1189	77,1240	516,73
					7288,99	156,74			1050	1,4252	9,55
7	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	6,7	786,91	13,31	5272	5183	89	8,5680	57,41
					773,60	12,16			81	0,1224	0,82
8	C111-1564 варіант 2	Плівка "Паробар'єр Н-110" (Jutafol N-110 Standart)	м2	737	51,99	-	38317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами насухо в два шари	100м2	13,4	4442,09	162,34	59524	57349	2175	47,4000	635,16
					4279,75	148,38			1988	1,4933	20,01
10	C114-97 варіант 1	Спінений полістирол HIRSCH Porozell EPS 120 GRAPHITE t=100 мм (група горючості - Г1)	м3	138,02	4029,24	-	556116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	6,7	786,91	13,31	5272	5183	89	8,5680	57,41
					773,60	12,16			81	0,1224	0,82
12	C111-1564 варіант 3	Плівка "ГІДРОБАР'ЄР Д-110" (JUTA) □	м2	737	48,20	-	35523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1-1-7-1-ПГ	Стрічка армована для паро-гідроізоляції	рул.	35	296,03	-	10361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ11-11-18 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	6,7	2183,55	-	14630	13524	-	22,3560	149,79
					2018,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C124-29 варіант 1	Сітка ВР-1 діам. 4 мм з ос. 50х50 мм	т	2,6532	61981,11	-	164448	-	-	-	-
16	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	6,7	14266,63	177,41	95586	48836	1189	77,1240	516,73
					7288,99	156,74			1050	1,4252	9,55
17	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 40 мм	100м2	6,7	7936,28	185,70	53173	6565	1244	10,3680	69,47
					979,88	164,06			1099	1,4918	10
		Разом прямі витрати по розділу 1					1188108	226524	9227		2453,33
									5895		55,37
		Разом будівельні роботи, грн.					1188108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					952357				
		всього заробітна плата, грн.					232419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					292,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48355				
		Всього будівельні роботи, грн.					1320619				

		Всього по розділу 1					1320619				
		Розділ 2. Утеплення виступаючих частин підлог технічного поверху плитами екструдованого пінополістиролу б=200 мм									
18	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,27	786,91	13,31	999	982	17	8,5680	10,88
					773,60	12,16			15	0,1224	0,16
19	C111-1564 варіант 2	Плівка "Паробар'єр Н-110" (Jutafol N-110 Standart)	м2	139,7	51,99	-	7263	-	-	-	-
20	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	1,27	4442,09	162,34	5641	5435	206	47,4000	60,2
					4279,75	148,38			188	1,4933	1,9
21	C114-97 варіант 7	Екструдований пінополістирол XPS CARBON PROF RF TB t=100 мм, ТОВ "Завод Свитондейл"	м3	27,178	4601,67	-	125064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C111-155-109 варіант 2	Тарільчатий дюбель з пластиковим гвіздком 10*180 мм	шт.	570	6,42	-	3659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1,27	786,91	13,31	999	982	17	8,5680	10,88
					773,60	12,16			15	0,1224	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-1564 варіант 3	Плівка "ГІДРОБАР'ЄР Д-110" (JUTA) □	м2	139,7	<u>48,20</u>	-	6734	-	-	-	-
25	KP12-46-4	Оклеювання поверхонь склосіткою	100м2	1,27	<u>4392,71</u>	-	5579	5579	-	35,7480	45,4
					4392,71	-			-	-	-
26	C111-874 варіант 1	Сітка зі скловолокна штукатурна	м2	133,35	<u>36,20</u>	-	4827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C111-2012-5 варіант 1	Штукатурна суміш Ceresit CR 90 CRYSTALISER	кг	897,5	<u>34,10</u>	-	30605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KB15-47-5 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. H2=1, 15; H15=1, 15)	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3,7	<u>3029,43</u>	-	11209	11209	-	27,9726	103,5
					3029,43	-			-	-	-
29	& C1545- 203-2 варіант 1	Кутовий профіль з армуючою сіткою 100x100 мм	м	407	<u>19,46</u>	-	7920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					210499	24187	<u>240</u>		<u>230,86</u>
									218		2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					210499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186072				
		всього заробітна плата, грн.					24405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4625				
		Всього будівельні роботи, грн.					223639				

		Всього по розділу 2					223639				
		Разом прямі витрати по кошторису					1398607	250711	<u>9467</u>		<u>2684,19</u>
									6113		57,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1398607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1138429				
		всього заробітна плата, грн.					256824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					320,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1544257 1544257				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3062,16 309804				

Склав


Ю.В. Халеп
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


С.О. Мусієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування 02/12-УКМ/2022.00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на щодо Заходу «Комплекс робіт з влаштування покриття конструкцій накриття входу в підвали (3 шт.)» *

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Основа:
креслення (специфікації) № 02/12-УКМ/2022.00-АБ

Кошторисна вартість48,903 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,08088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата8,926 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-42-1 к дем.=0,7 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коэф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Перелік нарахувань:	100м2	0,36							
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 15									
		(Демонтаж) існуючих покриттів конструкцій входів до підвалів з профнастилу			4771,70	11,10	1718	1711	4	48,9955	17,64
					4751,59	0,54			-	0,0050	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,19512	<u>5283,50</u>	-	1031	-	-	-	-
3	KP7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит	100м2	0,36	<u>3262,01</u>	<u>51,40</u>	1174	1154	<u>19</u>	<u>33,5040</u>	<u>12,06</u>
4	C111-307 варіант 1	Плита OSB-3 товщ. 15 мм	м2	37,8	<u>3206,67</u>	<u>45,41</u>	8147	-	<u>16</u>	<u>0,4129</u>	<u>0,15</u>
5	& C111-155- 109 варіант 3	Саморіз 4,2х41 мм	шт.	250	<u>215,54</u>	-	180	-	-	-	-
6	KP7-26-6 стос	Улаштування покрівель з бітумної черепиці	100м2	0,36	<u>0,72</u>	-	3000	2994	-	-	-
7	C111-307 варіант 2	Бітумна черепиця Tegola VENETO GRANITO 454 Граніт	м2	37,8	<u>8332,29</u>	<u>14,92</u>	28076	-	<u>6</u>	<u>72,4320</u>	<u>26,08</u>
8	C1633- 116ВД варіант 1	Бітумний герметик Tytan	л	0,62	<u>8317,37</u>	<u>13,18</u>	308	-	<u>5</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,04</u>
9	KP12-30-11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,2	<u>742,74</u>	-	1738	1614	-	-	-
10	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,004	<u>496,04</u>	-	508	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					44849	7473	<u>29</u>		<u>72,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44849		21		0,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37347				
		всього заробітна плата, грн.					7494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1432				
		Всього будівельні роботи, грн.					48903				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1031				

		Всього по кошторису					48903				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					80,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8926				

Склав


Ю.В. Халеп
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


С.О. Мусієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування 02/12-УКМ/2022.00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на щодо Заходу «Комплекс робіт з влаштування прямиків (6 шт.)» *

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Основа:
креслення (специфікації) № 02/12-УКМ/2022.00-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

86,345 тис. грн.
0,15287 тис.люд.год.
17,008 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) існуючих покриттів конструкцій прямиків з профнастилу	100м2	0,12	4771,70	11,10	573	570	1	48,9955	5,88
					4751,59	0,54			-	0,0050	-
2	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) існуючих металевих конструкцій покриттів прямиків	1m	0,12	10214,41	1301,50	1226	1070	156	74,5164	8,94
					8912,91	22,25			3	0,2083	0,02
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,18504	5283,50	-	978	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР3-2-1	Демонтаж існуючих надземних конструкцій прямків з цегли керамічної	10 м3	0,145	<u>19110,12</u> 11122,31	<u>7987,81</u> 2875,08	2771	1613	<u>1158</u> 417	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>17,06</u> 3,87
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1146	<u>140,29</u> 140,29	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	1,6300 -	0,19 -
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
6	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,010314	<u>3254,12</u> 284,89	<u>2969,23</u> 967,92	34	3	<u>31</u> 10	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,03</u> 0,09
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,146	<u>289,05</u> -	<u>289,05</u> 48,51	331	-	<u>331</u> 56	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,47
8	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0144	<u>612149,27</u> 73825,78	<u>-</u> -	8815	1063	<u>-</u> -	<u>788,4000</u> -	<u>11,35</u> -
9	КБ8-5-9 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коэф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,2	<u>2378,72</u> 1596,05	<u>-</u> -	5233	3511	<u>-</u> -	<u>16,2564</u> -	<u>35,76</u> -
10	С1422-10934 варіант 1	Цегла СОР-150/1,8/15	1000шт	0,88	<u>10424,40</u> -	<u>-</u> -	9173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,217	<u>14715,83</u> 12732,72	<u>1859,29</u> 31,78	3193	2763	<u>403</u> 7	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>23,1</u> 0,06
12	С113-142 варіант 1	Труба профільна 60х60х3	м	32	<u>261,47</u> -	<u>-</u> -	8367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-134 варіант 1	Труба профільна 40х40х2	м	34,5	<u>134,55</u> -	<u>-</u> -	4642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C11-4-10-640 варіант 1	Анкер М8/10х100	шт	36	<u>21,39</u>	-	770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0768	<u>1874,59</u>	<u>113,67</u>	144	60	<u>9</u>	<u>6,5964</u>	<u>0,51</u>
					778,51	10,53			1	0,0994	0,01
16	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари	100м2	0,0768	<u>6172,71</u>	<u>167,47</u>	474	89	<u>13</u>	<u>9,9912</u>	<u>0,77</u>
					1163,28	23,59			2	0,2219	0,02
17	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0552	<u>2062,05</u>	<u>125,04</u>	114	47	<u>7</u>	<u>7,2560</u>	<u>0,4</u>
					856,36	11,58			1	0,1093	0,01
18	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,0552	<u>6789,98</u>	<u>184,22</u>	375	71	<u>10</u>	<u>10,9903</u>	<u>0,61</u>
					1279,60	25,95			1	0,2441	0,01
19	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,147	<u>4144,20</u>	<u>762,11</u>	609	384	<u>112</u>	<u>26,6202</u>	<u>3,91</u>
					2613,57	36,92			5	0,3450	0,05
20	С111-1824 варіант 1	Кут сталевий 63х5	т	0,115	<u>48006,76</u>	-	5521	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С111-1817 варіант 1	Полоса - 8 мм	т	0,032	<u>48380,97</u>	-	1548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит	100м2	0,22	<u>3262,01</u>	<u>51,40</u>	718	705	<u>11</u>	<u>33,5040</u>	<u>7,37</u>
					3206,67	45,41			10	0,4129	0,09
23	С111-307 варіант 1	Плита OSB-3 товщ. 15 мм	м2	22,44	<u>215,54</u>	-	4837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С111-155-109 варіант 3	Саморіз 4,2х41 мм	шт.	260	<u>0,72</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КР7-26-6 стос	Улаштування покрівель з бітумної черепиці	100м2	0,22	<u>8332,29</u>	<u>14,92</u>	1833	1830	<u>3</u>	<u>72,4320</u>	<u>15,94</u>
					8317,37	13,18			3	0,1199	0,03
26	С111-307 варіант 2	Бітумна черепиця Tegola VENETO GRANITO 454 Граніт	м2	23,1	<u>742,74</u>	-	17157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					78661	13795	<u>2245</u>		<u>131,82</u>
									516		4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					78661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62621				
		всього заробітна плата, грн.					14311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7684 16,32 2697 86345				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					978 86345				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					152,87 17008				

Склав  Ю.В. Халеп
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  С.О. Мусієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування 02/12-УКМ/2022.00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на щодо Заходу «Комплекс робіт з перебудови навісів над входами до під'їздів (3 шт)» *

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Основа:	Кошторисна вартість	422,050 тис. грн.
креслення (специфікації) № 02/12-УКМ/2022.00-АБ	Кошторисна трудомісткість	0,5589 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	66,441 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) існ. металевих конструкцій обрaмлення накриттів входів над під'їздами	1m	0,24	10214,41	1301,50	2451	2139	312	74,5164	17,88
					8912,91	22,25			5	0,2083	0,05
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,24	5283,50	-	1268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1m	3,33	10138,53	929,64	33761	30527	3096	76,6440	255,22
					9167,39	15,89			53	0,1488	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-178 варіант 1	Труба профільна 120x120x6	м	32	<u>988,23</u>	-	31623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C113-169 варіант 1	Труба профільна 100x80x5	м	31	<u>599,62</u>	-	18588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-147 варіант 1	Труба профільна 80x80x3	м	6,3	<u>280,52</u>	-	1767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C113-144 варіант 1	Труба профільна 80x40x3,5	м	99	<u>292,14</u>	-	28922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C113-138 варіант 1	Труба профільна 50x50x3	м	170	<u>195,96</u>	-	33313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-136 варіант 1	Труба профільна 40x40x3	м	94	<u>165,21</u>	-	15530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C113-133 варіант 1	Труба профільна 40x40x1,5	м	165	<u>115,30</u>	-	19025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C111-1804 варіант 1	Сталь листова товщ. 12 мм	т	0,0895	<u>45570,49</u>	-	4079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 10 мм	т	0,0628	<u>45570,49</u>	-	2862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C111-1804 варіант 3	Сталь листова товщ. 8 мм	т	0,0496	<u>45570,49</u>	-	2260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C111-1804 варіант 4	Сталь листова товщ. 6 мм	т	0,0143	<u>45570,49</u>	-	652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C111-1824 варіант 2	Кут сталевий 90x8	т	0,0098	<u>48006,76</u>	-	470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C111-1824 варіант 1	Кут сталевий 63x5	т	0,1105	<u>48006,76</u>	-	5305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C11-4-10- 640 варіант 3	Анкер M10/12x160	шт	180	<u>51,73</u>	-	9311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C11-4-10- 640 варіант 2	Анкер M8/10x120	шт	30	<u>25,58</u>	-	767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,65796	<u>1874,59</u>	<u>113,67</u>	1233	512	<u>75</u>	<u>6,5964</u>	<u>4,34</u>
					778,51	10,53			7	0,0994	0,07
20	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари	100м2	0,65796	<u>6172,71</u>	<u>167,47</u>	4061	765	<u>110</u>	<u>9,9912</u>	<u>6,57</u>
					1163,28	23,59			16	0,2219	0,15
21	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,7544	<u>2062,05</u>	<u>125,04</u>	1556	646	<u>94</u>	<u>7,2560</u>	<u>5,47</u>
					856,36	11,58			9	0,1093	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два шари /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,7544	<u>6789,98</u>	<u>184,22</u>	5122	965	<u>139</u>	<u>10,9903</u>	<u>8,29</u>
					1279,60	25,95			20	0,2441	0,18
23	КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит	100м2	1,12	<u>3262,01</u>	<u>51,40</u>	3653	3591	<u>58</u>	<u>33,5040</u>	<u>37,52</u>
					3206,67	45,41			51	0,4129	0,46
24	С111-307 варіант 1	Плита OSB-3 товщ. 15 мм	м2	117,6	<u>215,54</u>	-	25348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С111-155- 109 варіант 3	Саморіз 4,2х41 мм	шт.	750	<u>0,72</u>	-	540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КР7-26-6 стос	Улаштування покрівель з бітумної черепиці	100м2	1,12	<u>8332,29</u>	<u>14,92</u>	9332	9315	<u>17</u>	<u>72,4320</u>	<u>81,12</u>
					8317,37	13,18			15	0,1199	0,13
27	С111-307 варіант 2	Бітумна черепиця Tegola VENETO GRANITO 454 Граніт	м2	117,6	<u>742,74</u>	-	87346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ9-47-1	Облицювання лицьової частини навісів профільованим листом	100м2	1,2	<u>6539,90</u>	<u>58,13</u>	7848	7778	<u>70</u>	<u>66,0192</u>	<u>79,22</u>
					6481,77	8,84			11	0,0930	0,11
29	С111-307 варіант 3	Профнастил ТП-20 t=0,45 мм	м2	124,8	<u>264,62</u>	-	33025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С1-180-2 варіант 2	Саморізи 4,8х25	шт	750	<u>1,49</u>	-	1118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР2-15-4	Фундамент Ф-1 (1 шт.) Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0019	<u>619224,32</u>	<u>276,74</u>	1177	144	<u>1</u>	<u>810,4080</u>	<u>1,54</u>
					75886,61	13,40			-	0,1253	-
32	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,00456	<u>44942,39</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,0077	<u>43144,14</u>	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,015	<u>6150,81</u>	-	92	92	-	58,2960	0,87
					6150,81	-			-	-	-
35	С111-598 варіант 1	Мастика бітумна Isolan Baudicht	кг	3	<u>124,79</u>	-	374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					393048	56474	<u>3972</u>		<u>498,04</u>
									187		1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					393048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56661 29002 59,13 9780 422050				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					1268 422050				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					558,9 66441				

Склав


 _____ Ю.В. Халеп
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 _____ С.О. Мусієнко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування 02/12-УКМ/2022.00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на щодо Заходу «Заміна блоків віконних та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій» *

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Основа:	Кошторисна вартість	1725,676 тис. грн.
креслення (специфікації) № 02/12-УКМ/2022.00-АБ	Кошторисна трудомісткість	1,01097 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	107,144 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	KP8-4-1	Демонтаж існуючих козирків над вікнами балконів та лоджій t=1,0мм ширина розгортки 120мм	100м	8,7	1485,22	-	12921	12921	-	17,2560	150,13
					1485,22	-			-	-	-
2	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,81954	5283,50	-	4330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ7-53-11 к дем.=0,8 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коэф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	(Демонтаж) існуючої залізобетонної панелі огороження на відм. 0,000 у осях "18"- "17" по осі "Ж"	100шт	0,01	<u>16595,41</u>	-	166	166	-	164,8824	1,65
					16595,41	-			-	-	-
4	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,77	<u>18751,31</u>	<u>1441,07</u>	14439	13313	<u>1110</u>	<u>191,4960</u>	<u>147,45</u>
					17290,17	527,59			406	4,5313	3,49
5	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	2,468	<u>6292,58</u>	<u>243,73</u>	15530	14929	<u>601</u>	<u>68,2560</u>	<u>168,46</u>
					6048,85	215,33			531	1,9580	4,83
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,067	<u>140,29</u>	-	150	150	-	1,6300	1,74
					140,29	-			-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,09603	<u>3254,12</u>	<u>2969,23</u>	312	27	<u>285</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,32</u>
					284,89	967,92			93	8,5540	0,82
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	10,67	<u>289,05</u>	<u>289,05</u>	3084	-	<u>3084</u>	-	-
					-	48,51			518	0,4110	4,39
9	КБ10-20-2 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коэф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5191	<u>24226,54</u>	<u>1441,49</u>	12576	11777	<u>748</u>	<u>206,3100</u>	<u>107,1</u>
					22687,91	1012,77			526	8,9501	4,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ10-20-4 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,4525	<u>14137,72</u>	<u>938,58</u>	34673	32258	<u>2302</u>	<u>119,6046</u>	<u>293,33</u>
					13152,92	659,43			1617	5,8276	14,29
11	C123-8 варіант 1	Віконні блоки ПВХ Salamander Blu Evolution 73 з фурнітурою Siegenia Favori	м2	281,85	<u>5150,48</u>	-	1451663	-	-	-	-
12	C123-8 варіант 2	Вітражі ПВХ Salamander Blu Evolution 73 з фурнітурою Siegenia Favori	м2	15,31	<u>5042,75</u>	-	77205	-	-	-	-
13	& C188888- 21-1	Піна монтажна 750 мл	шт	96	<u>265,20</u>	-	25459	-	-	-	-
14	& C111-196- 111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	31,82	<u>673,85</u>	-	21442	-	-	-	-
15	& C111- 1846-1 варіант 1	Анкер рамний, М10х132 мм	шт	944	<u>6,78</u>	-	6400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1676020	85541	<u>8130</u>		<u>870,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1676020		3691		32,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1582349				
		всього заробітна плата, грн.					89232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17912				
		Всього будівельні роботи, грн.					1725676				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4330				

		Всього по кошторису					1725676				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1010,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107144				

Склав


Ю.В. Халеп
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


С.О. Мусієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	0,4645	<u>140,29</u> 140,29	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	1,6300 -	0,76 -
		В наступній позиції враховано:									
4	КР20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,041805	<u>3254,12</u> 284,89	<u>2969,23</u> 967,92	136	12	<u>124</u> 40	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,14</u> 0,36
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,645	<u>289,05</u> -	<u>289,05</u> 48,51	1343	-	<u>1343</u> 225	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,91
6	КБ10-20-1 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0488	<u>30561,03</u> 28595,03	<u>1801,86</u> 1265,96	1491	1395	<u>88</u> 62	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>12,88</u> 0,55
7	КБ10-20-2 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5413	<u>24226,54</u> 22687,91	<u>1441,49</u> 1012,77	13114	12281	<u>780</u> 548	<u>206,3100</u> 8,9501	<u>111,68</u> 4,84
8	С123-8 варіант 1	Віконні блоки ПВХ Salamander Blu Evolution 73 з фурнітурою Siegenia Favori	м2	59,01	<u>5150,48</u> -	<u>-</u> -	303930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С188888-21-1	Піна монтажна 750 мл	шт	31	<u>265,20</u> -	<u>-</u> -	8221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111-196-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	8,95	<u>673,85</u> -	<u>-</u> -	6031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C111-1846-1 варіант 1	Анкер рамний, М10х132 мм	шт	314	<u>6,78</u>	-	2129	-	-	-	-
		Влаштування внутрішніх віконних відкосів уприміщеннях (місцях) загального користування будівлі			-	-			-	-	-
12	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,39	<u>55291,40</u>	-	21564	21538	-	529,8000	206,62
					55226,35	-			-	-	-
13	C111-1891-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова КНАУФ (KNAUF) РОТБАНД	кг	200	<u>14,07</u>	-	2814	-	-	-	-
14	& C111-1630-1	Стрічка пароізоляційна Аленор 100 мм.	м	158	<u>28,95</u>	-	4574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	100м2	0,39	<u>10586,73</u>	-	4129	3486	-	88,8000	34,63
					8937,72	-			-	-	-
16	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	11,7	<u>115,02</u>	-	1346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C111-2016-5-1	Силікатна фарба Siltek Interior	л	13,65	<u>128,15</u>	-	1749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					385193	50502	<u>3157</u>		<u>497,32</u>
									1251		10,96
		Разом будівельні роботи, грн.					385193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331534				
		всього заробітна плата, грн.					51753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28311				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10086				
		Всього будівельні роботи, грн.					413504				

		Всього по кошторису					413504				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					569,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61839				


Склав



Ю.В. Халеп

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.О. Мусієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	0,766	<u>140,29</u> 140,29	-	107	107	-	1,6300	1,25
3	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,766	<u>289,05</u> -	<u>289,05</u> 48,51	221	-	<u>221</u> 37	-	-
4	KP19-2-3	Ізоляція трубопроводу діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 20 та 30 мм	100м	0,992	<u>13315,17</u> 13315,17	-	13209	13209	-	121,0800	120,11
5	KP19-2-5	Ізоляція трубопроводу діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 30 мм	100м	2,039	<u>15789,49</u> 15789,49	-	32195	32195	-	143,5800	292,76
6	KP19-2-7	Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 та 50 мм	100м	2,554	<u>16459,87</u> 16459,87	-	42039	42039	-	149,6760	382,27
7	KP19-2-10	Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 70 мм	100м	1,24	<u>19384,19</u> 19384,19	-	24036	24036	-	176,2680	218,57
8	C114-96-У варіант 3	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм для труб Ду 27	пм	30	<u>83,05</u> -	-	2492	-	-	-	-
9	C114-96-У варіант 1	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 30 мм для труб Ду 35	пм	69,2	<u>117,06</u> -	-	8101	-	-	-	-
10	C114-96-У варіант 2	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 30 мм для труб Ду 42	пм	203,9	<u>133,72</u> -	-	27266	-	-	-	-
11	C114-96-У варіант 6	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 40 мм для труб Ду 48	пм	103,6	<u>185,42</u> -	-	19210	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C114-96-У варіант 4	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм для труб Ду 57	пм	151,8	<u>234,51</u>	-	35599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C114-96-У варіант 5	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 70 мм для труб Ду 76	пм	124	<u>446,15</u>	-	55323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C1547-5 варіант 1	HPX Скотч алюмінієвий 50мм*50м, AL5050 METALVIS	шт	60	<u>275,82</u>	-	16549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C111-1742 варіант 1	Дріт оцинкований 1.8 мм КТ-Сталь	кг	15	<u>110,77</u>	-	1662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					279845	113390	<u>253</u>		<u>1035,92</u>
									50		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					279845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166202				
		всього заробітна плата, грн.					113440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53325				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15774				
		Всього будівельні роботи, грн.					333170				

		Всього по кошторису					333170				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1131,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					129214				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Халеп

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О. Мусієнко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	0,256	<u>140,29</u> 140,29	-	36	36	-	1,6300	0,42
3	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,256	<u>289,05</u> -	<u>289,05</u> 48,51	74	-	<u>74</u> 12	-	-
4	KP19-2-1	Ізоляція трубопроводу діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 20 мм	100м	1,14	<u>12636,87</u> 12636,87	-	14406	14406	-	114,9120	131
5	KP19-2-3	Ізоляція трубопроводу діаметром 32, 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 30 мм	100м	5,58	<u>13315,17</u> 13315,17	-	74299	74299	-	121,0800	675,63
6	KP19-2-10	Ізоляція трубопроводу діаметром 64 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50 мм	100м	0,68	<u>19384,19</u> 19384,19	-	13181	13181	-	176,2680	119,86
7	KP19-2-11	Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50 мм	100м	0,25	<u>22759,83</u> 22759,83	-	5690	5690	-	206,9640	51,74
8	C114-96-У варіант 7	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 20 мм для труб Ду 25	пм	114	<u>75,72</u> -	-	8632	-	-	-	-
9	C114-96-У варіант 8	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 30 мм для труб Ду 32	пм	498	<u>117,06</u> -	-	58296	-	-	-	-
10	C114-96-У варіант 9	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 30 мм для труб Ду 38	пм	60	<u>133,72</u> -	-	8023	-	-	-	-
11	C114-96-У варіант 10	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм для труб Ду 64	пм	68	<u>234,51</u> -	-	15947	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C114-96-У варіант 11	Циліндр теплоізоляційний з базальтової вати фольгований, товщ. 50 мм для труб Ду 89	пм	25	<u>325,98</u>	-	8150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C1547-5 варіант 1	HPX Скотч алюмінієвий 50мм*50м, AL5050 METALVIS	шт	40	<u>275,82</u>	-	11033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C111-1742 варіант 1	Дріт оцинкований 1.8 мм КТ-Сталь	кг	10	<u>110,77</u>	-	1108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					219489	108215	<u>85</u>		<u>985,65</u>
									16		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					219489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111189				
		всього заробітна плата, грн.					108231				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50792				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14998				
		Всього будівельні роботи, грн.					270281				

		Всього по кошторису					270281				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1076,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123229				

Склав



Ю.В. Халеп

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



С.О. Мусієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС", що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10". Коригування 02/12-УКМ/2022.00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на щодо Заходу «Модернізація системи гарячого водопостачання» *

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "МЕРСЕДЕС",
що розташований за адресою: Київська обл, Обухівський район, м. Українка, вул. Соснова, буд. 10

Основа:	Кошторисна вартість	1105,867 тис. грн.
креслення (специфікації) № 02/12-УКМ/2022.00-ОВ	Кошторисна трудомісткість	1,87465 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	209,719 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,15									
1	КР17-14-1	Установлення шафки колекторної зовнішньої	шт	108	356,50	-	38502	38451	-	3,4155	368,87
					356,03	-			-	-	-
2	С113-2129 варіант 1	Шафка колекторна зовнішня 700х600х120 СТ	шт	108	1153,80	-	124610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	144	212,54	-	30606	30423	-	1,9800	285,12
					211,27	-			-	-	-
4	С1630-981 варіант 1	Лічильник гарячої води ЛК-15 гв 70111004 Новатор	шт	144	904,08	-	130188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" VT.161.G.04 Valtec	шт	144	<u>178,94</u>	-	25767	-	-	-	-
6	C1630-670 варіант 2	Кран кульовий BASE 1/2" VT.218.N.04 Valtec	шт	153	<u>226,37</u>	-	34635	-	-	-	-
7	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	144	<u>176,37</u>	-	25397	25397	-	1,6920	243,65
8	C1630-103 варіант 1	Фільтр косий 1/2" VTг.192.N.04 Valtec	шт	144	<u>175,30</u>	-	25243	-	-	-	-
9	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрації і щільності, РН-метри], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	9	<u>191,80</u>	-	1726	1726	-	1,8400	16,56
10	& C1630- 1509-2 варіант 1	Клапан балансувальний термостатичний Dn20 АНТ 20 Danfoss	шт	9	<u>5602,13</u>	-	50419	-	-	-	-
11	C1630-670 варіант 1	Арматура для відключення клапана G 3/4 x Rp 3/4 Danfoss	шт	9	<u>2869,95</u>	-	25830	-	-	-	-
12	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,16	<u>7468,67</u>	-	16132	15886	-	67,9080	146,68
13	C113-1352 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 20 мм STRFB020TRCT ЕКОPLASTIK	м	216	<u>95,29</u>	-	20583	-	-	-	-
14	C113-1808 варіант 1	ПП перехід з металевою різьбою зовнішньою 20 - 1/2" SZE02020XX ЕКОPLASTIK	шт	297	<u>94,42</u>	-	28043	-	-	-	-
15	C113-1792 варіант 1	Муфта 20 SNA020XXXX ЕКОPLASTIK	шт	288	<u>9,42</u>	-	2713	-	-	-	-
16	C113-1705 варіант 1	Кутник 90° 20 SKO02090XX ЕКОPLASTIK	шт	432	<u>11,12</u>	-	4804	-	-	-	-
17	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,14	<u>7808,86</u>	-	8902	8750	-	70,8720	80,79
18	C113-1353 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 25 мм STRFB025TRCT ЕКОPLASTIK	м	114	<u>136,09</u>	-	15514	-	-	-	-
19	C113-1811 варіант 1	ПП перехід з металевою різьбою зовнішньою 25 - 3/4" SZE02025XX ЕКОPLASTIK	шт	18	<u>108,41</u>	-	1951	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1749 варіант 3	Трійник з переходом 25-20-25 STKR02520RCT ЕКОPLASTIK	шт	15	<u>53,66</u> -	-	805	-	-	-	-
21	C113-1792 варіант 2	Муфта 25 SNA025XXXX ЕКОPLASTIK	шт	70	<u>12,82</u> -	-	897	-	-	-	-
22	C113-1705 варіант 2	Кутник 90° 25 SKO02590XX ЕКОPLASTIK	шт	24	<u>13,67</u> -	-	328	-	-	-	-
23	C113-1873- 1B варіант 2	Кран кульовий VALTEC BASE з напівзгоном 1" VT.227.N.06 Valtec	шт	13	<u>749,77</u> -	-	9747	-	-	-	-
24	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	4,98	<u>8633,47</u> 8468,19	-	42995	42172	-	78,1920	389,4
25	C113-1354 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 32 мм STRFB032TRCT ЕКОPLASTIK	м	498	<u>206,75</u> -	-	102962	-	-	-	-
26	C113-1749 варіант 2	Трійник з переходом 32-20-32 STKR03220RCT ЕКОPLASTIK	шт	102	<u>105,51</u> -	-	10762	-	-	-	-
27	C113-1742 варіант 3	Трійник 32 STK032RCTX ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>30,67</u> -	-	92	-	-	-	-
28	C113-1787 варіант 4	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 32-25 SRE13225RCT ЕКОPLASTIK	шт	15	<u>14,70</u> -	-	221	-	-	-	-
29	C113-1792 варіант 3	Муфта 32 SNA032XXXX ЕКОPLASTIK	шт	220	<u>15,37</u> -	-	3381	-	-	-	-
30	C113-1705 варіант 3	Кутник 90° 32 SKO03290XX ЕКОPLASTIK	шт	150	<u>21,32</u> -	-	3198	-	-	-	-
31	C113-1873- 1B варіант 1	Кран кульовий VALTEC BASE з напівзгоном 5/4" VT.227.N.07 Valtec	шт	3	<u>1088,92</u> -	-	3267	-	-	-	-
32	C113-1705 варіант 8	Кутник 45° 32 SKO03245XX ЕКОPLASTIK	шт	8	<u>32,37</u> -	-	259	-	-	-	-
33	C113-1778 варіант 1	ПП перехід з металевою різьбою зовнішньою 32 - 1" SZE03232XX ЕКОPLASTIK	шт	11	<u>226,33</u> -	-	2490	-	-	-	-
34	C113-1778 варіант 2	ПП перехід з металевою різьбою внутрішньою 32 - 1" SZI03232OK ЕКОPLASTIK	шт	11	<u>207,62</u> -	-	2284	-	-	-	-
35	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,6	<u>9231,65</u> 9017,92	-	5539	5411	-	83,2680	49,96
36	C113-1355 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 40 мм STRFB040TRCT ЕКОPLASTIK	м	60	<u>294,42</u> -	-	17665	-	-	-	-
37	C113-1749 варіант 1	Трійник з переходом 40-20-40 STKR04020RCT ЕКОPLASTIK	шт	39	<u>84,26</u> -	-	3286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-1787 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 40-32 SRE14032RCT ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>29,98</u> -	-	90	-	-	-	-
39	C113-1792 варіант 4	Муфта 40 SNA040XXXX ЕКОPLASTIK	шт	40	<u>28,58</u> -	-	1143	-	-	-	-
40	C113-1705 варіант 4	Кутник 90° 40 SKO04090XX ЕКОPLASTIK	шт	18	<u>45,97</u> -	-	827	-	-	-	-
41	C113-1778 варіант 3	ПП перехід з металевою різьбою зовнішньою 40 - 5/4" SZE04040XX ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>539,98</u> -	-	1620	-	-	-	-
42	C113-1778 варіант 4	ПП перехід з металевою різьбою внутрішньою 40 - 5/4" SZI04040OK ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>519,58</u> -	-	1559	-	-	-	-
43	C1630-5 варіант 3	Кран кульовий VALTEC BASE 6/4" VT.214.N. 08 Valtec	шт	4	<u>1278,29</u> -	-	5113	-	-	-	-
44	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,68	<u>9958,12</u> 9562,03	-	6772	6502	-	89,6160	60,94
45	C113-1357 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 63 мм STRFB063TRCT ЕКОPLASTIK	м	68	<u>747,09</u> -	-	50802	-	-	-	-
46	C113-1299 варіант 2	Бурт внутрішній 63 SLN063RCTX ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>147,57</u> -	-	443	-	-	-	-
47	C130-932 варіант 2	Вільний фланець 63 / DN50 PRI063NXXX ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>1169,96</u> -	-	3510	-	-	-	-
48	C113-1749 варіант 7	Трійник з переходом 63-32-63 STKR06332RCT ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>268,71</u> -	-	806	-	-	-	-
49	C113-1749 варіант 6	Трійник з переходом 63-40-63 STKR06340RCT ЕКОPLASTIK	шт	2	<u>270,41</u> -	-	541	-	-	-	-
50	C113-1742 варіант 1	Трійник 63 STK063RCTX ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>232,97</u> -	-	699	-	-	-	-
51	C113-1787 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 63-32 SRE16332RCT ЕКОPLASTIK	шт	3	<u>96,28</u> -	-	289	-	-	-	-
52	C113-1792 варіант 6	Муфта 63 SNA063XXXX ЕКОPLASTIK	шт	30	<u>114,82</u> -	-	3445	-	-	-	-
53	C113-1705 варіант 6	Кутник 90° 63 SKO06390XX ЕКОPLASTIK	шт	18	<u>175,17</u> -	-	3153	-	-	-	-
54	C113-1705 варіант 9	Кутник 45° 63 SKO06345XX ЕКОPLASTIK	шт	8	<u>204,07</u> -	-	1633	-	-	-	-
55	C1630-5 варіант 2	Кран кульовий нержавіючий моноблочний Ду 50 AISI 316 IVR	шт	1	<u>6217,64</u> -	-	6218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ16-14-19	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>26143,41</u>	<u>4927,13</u>	6536	5304	<u>1232</u>	<u>201,0660</u>	<u>50,27</u>
					21214,47	2987,78			747	29,3367	7,33
57	C113-1357 варіант 2	Труба Fiber Basalt Plus 90 мм STRFB090TRCT ЕКОPLASTIK	м	25	<u>1359,09</u>	-	33977	-	-	-	-
58	C113-1299 варіант 3	Бурт внутрішній 90 SLN090RCTX ЕКОPLASTIK	шт	1	<u>345,62</u>	-	346	-	-	-	-
59	C130-932 варіант 3	Вільний фланець 90 / DN80 PRI090NXXX ЕКОPLASTIK	шт	1	<u>1855,05</u>	-	1855	-	-	-	-
60	C113-1749 варіант 8	Трійник з переходом 90-40-90 STKR09040RCT ЕКОPLASTIK	шт	1	<u>731,96</u>	-	732	-	-	-	-
61	C113-1742 варіант 4	Трійник 90 STK090RCTX ЕКОPLASTIK	шт	2	<u>729,37</u>	-	1459	-	-	-	-
62	C113-1787 варіант 5	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня 90-63 SRE19063RCT ЕКОPLASTIK	шт	1	<u>223,91</u>	-	224	-	-	-	-
63	C113-1705 варіант 10	Кутник 90° 90 SKO09090XX ЕКОPLASTIK	шт	8	<u>745,03</u>	-	5960	-	-	-	-
64	C1630-5 варіант 4	Кран кульовий нержавіючий моноблочний Ду 80 AISI 316 IVR	шт	3	<u>12390,77</u>	-	37172	-	-	-	-
		----- Інші витратні матеріали									
65	C113-1880 варіант 1	S-Хомут 3/4" (26-30мм) гайка M8/M10 METALVIS	шт	120	<u>22,98</u>	-	2758	-	-	-	-
66	C113-1880 варіант 2	S-Хомут 1" (33-37мм) гайка M8/M10 METALVIS	шт	250	<u>24,42</u>	-	6105	-	-	-	-
67	C113-1880 варіант 3	S-Хомут 1-1/4" (40-44мм) гайка M8/M10 METALVIS	шт	30	<u>30,78</u>	-	923	-	-	-	-
68	C113-1880 варіант 4	S-Хомут 1-1/2" (48-53мм) гайка M8/M10 METALVIS	шт	30	<u>33,84</u>	-	1015	-	-	-	-
69	C113-1880 варіант 5	Гвинт/шуруп M8/7,3x100 комбін цб S6/TX25 METALVIS	шт	120	<u>7,83</u>	-	940	-	-	-	-
70	C113-1880 варіант 6	Гвинт/шуруп M8/7,3x140 комбін цб S6/TX25 METALVIS	шт	210	<u>9,58</u>	-	2012	-	-	-	-
71	C113-1880 варіант 7	Гвинт/шуруп M8/7,3x180 комбін цб S6/TX25 METALVIS	шт	100	<u>12,17</u>	-	1217	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1013637	180022	<u>1232</u>		<u>1692,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1013637		747		7,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					832383 180769 92230 175,08 28950 1105867 1105867				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1874,65 209719				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Халеп

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О. Мусієнко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття вручну	1 т	0,2382	<u>140,29</u> 140,29	<u>-</u> -	33	33	<u>-</u> -	1,6300 -	0,39 -
		В наступній позиції враховано:									
4	КР20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,021438	<u>3254,12</u> 284,89	<u>2969,23</u> 967,92	70	6	<u>64</u> 21	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,07</u> 0,18
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,382	<u>289,05</u> -	<u>289,05</u> 48,51	689	-	<u>689</u> 116	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,98
6	КБ10-96-2 вказівки щодо заст. РЕКНр п.4.4 (коеф. Н2=1, 15; Н15=1, 15)	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4503	<u>39937,63</u> 35727,01	<u>2095,72</u> 664,34	17984	16088	<u>944</u> 299	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>146,29</u> 2,18
7	С123-526 варіант 1	Двері Д-1 (ДМП ЕІ30-1-2100х900мм) протипожежні глухі, модель "ЄвроСтандарт", виробництва ТОВ "КОМПАНІЯ "СТИМУЛ-ІНВЕСТ"	шт	9	<u>9837,86</u> -	<u>-</u> -	88541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С123-526 варіант 2	Двері Д-2 (ДМП ЕІ30-1-2100х1000мм) протипожежні глухі, модель "ЄвроСтандарт", виробництва ТОВ "КОМПАНІЯ "СТИМУЛ-ІНВЕСТ"	шт	4	<u>10024,87</u> -	<u>-</u> -	40099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С123-526 варіант 4	Двері Д-3. Вхідні двері Форт Метал/Метал полуторне (1200х2100) мм вулиця	шт	6	<u>11894,85</u> -	<u>-</u> -	71369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С123-526 варіант 3	Двері Д-5 (ДМП ЕІ30-1-1500х1000мм) протипожежні глухі, модель "ЄвроСтандарт", виробництва ТОВ "КОМПАНІЯ "СТИМУЛ-ІНВЕСТ"	шт	3	<u>7967,85</u> -	<u>-</u> -	23904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С188888-21-1	Піна монтажна 750 мл	шт	39	<u>265,20</u> -	<u>-</u> -	10343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР11-7-1	Влаштування внутрішніх відкосів для зовнішніх дверей <i>Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином</i>	100м2	0,33	<u>55291,40</u> 55226,35	- -	18246	18225	- -	529,8000	174,83
13	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова КНАУФ (KNAUF) РОТБАНД	кг	180	<u>14,07</u> -	- -	2533	-	- -	- -	- -
14	& С111-1630-1	Стрічка пароізоляційна Аленор 100 мм.	м	128	<u>28,95</u> -	- -	3706	-	- -	- -	- -
15	КР12-49-3	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці</i>	100м2	0,33	<u>10586,73</u> 8937,72	- -	3494	2949	- -	88,8000	29,3
16	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	9,9	<u>115,02</u> -	- -	1139	-	- -	- -	- -
17	& С111-2016-5-1	Силікатна фарба Siltek Interior	л	11,55	<u>128,15</u> -	- -	1480	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					290489	43818	<u>2035</u> 560		<u>423,73</u> 4,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					290489 244636 44378 24031 51,39 8495 314520				


		Всього по кошторису					314520				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					479,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52873				

Склав


Ю.В. Халеп
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


С.О. Мусієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]