

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2444,149 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,81667 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 370,056 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>11682,69</u>	-	117	117	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
					11672,46	-			-	-	-
2	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>2748,71</u>	-	52	52	-	<u>44,6800</u>	<u>0,84</u>
					2748,71	-			-	-	-
3	ЕН10-96-2 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0437	<u>14617,67</u>	-	639	639	-	<u>189,5131</u>	<u>8,28</u>
					14613,36	-			-	-	-
4	РН5-1-3	Розбирання дерев'яних перегородок	100 м2	0,1064	<u>3028,36</u>	-	322	322	-	<u>50,1800</u>	<u>5,34</u>
					3028,36	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1130	1130	-		<u>16,3</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1130 665 1,95 227 1795 1795				
		Розділ 2. Покрівля									
5	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,0673	<u>12176,49</u> 10893,79	-	819	733	-	<u>145,6000</u> -	<u>9,8</u> -
6	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,0673	<u>10717,77</u> 7440,99	<u>1774,34</u> 18,55	721	501	<u>119</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>5,97</u> 0,02
7 & 8	C111-974-8 варіант 1	Труба профільна 60x40x2мм	т	0,0315792	<u>66415,29</u> -	-	2097	-	-	-	-
8 & 9	C111-974-8 варіант 2	Труба профільна 100x60x3мм	т	0,0378744	<u>78079,72</u> -	-	2957	-	-	-	-
9	E13-16-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1090,00</u> 454,93	<u>51,87</u> 3,81	22	9	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,11</u> -
10	E13-26-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,02	<u>2978,07</u> 339,87	<u>30,10</u> 2,21	60	7	<u>1</u> -	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,08</u> -
11	E9-42-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Монтаж покрівлі з листів профнастилу	100м2	0,106	<u>50150,51</u> 3966,89	<u>8,34</u> 0,45	5316	420	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>6,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11992	1670	<u>122</u> 1		<u>22,14</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					11992 10200 1671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					934 2,66 307 12926 12926				
		Розділ 3. Стіни та перегородки									
12	PH5-8-8	ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини	100 м2	0,704	<u>76440,68</u> 18857,97	- -	53814	13276	- -	<u>261,0100</u> -	<u>183,75</u> -
13	PH3-14-2	Улаштування перемичок металевих	1 м	0,12	<u>15751,35</u> 14731,05	<u>28,45</u> 1,53	1890	1768	<u>3</u> -	<u>203,8900</u> 0,0204	<u>24,47</u> -
14	& C111-525-80 варіант 1	Швелер №16, марки С245	т	0,08	<u>51720,66</u> -	- -	4138	-	- -	- -	- -
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04	<u>45053,30</u> -	- -	1802	-	- -	- -	- -
16	E13-16-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,035	<u>1090,00</u> 454,93	<u>51,87</u> 3,81	38	16	<u>2</u> -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,19</u> -
17	E13-26-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,035	<u>2978,07</u> 339,87	<u>30,10</u> 2,21	104	12	<u>1</u> -	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>0,15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					61786	15072	<u>6</u> -		<u>208,56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61786 46708 15072 8651 25,02 2900 70437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					70437				
18	ЕН10-20-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15	Розділ 4. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0267	<u>362721,34</u> 16709,04	-	9685	446	-	<u>220,0295</u>	<u>5,87</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					9685	446	-		<u>5,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9239				
		всього заробітна плата, грн.					446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					9934				

		Всього по розділу 4					9934				
		Розділ 5. Двері									
19	ЕН10-96-2 РЕКНр т.ч.п. К=1, 15	ДВЕРІ ЗОВНІШНІ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0608	<u>20426,95</u> 18153,24	-	1242	1104	-	<u>235,4200</u>	<u>14,31</u>
20	& С121-250- 6-2 варіант 2	Двері металеві утеплені однопольні глухі	шт	3	<u>21791,31</u> -	-	65374	-	-	-	-
21	С111-887	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, однопольних	комплект	3	<u>1377,91</u> -	-	4134	-	-	-	-
22	РН6-24-1	ДВЕРІ ВНУТРІШНІ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,1989	<u>12027,36</u> 7615,09	-	2392	1515	-	<u>114,9100</u>	<u>22,86</u>
23	РН6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх	100 шт	0,11	<u>15196,00</u> 14869,18	-	1672	1636	-	<u>190,0700</u>	<u>20,91</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні одноповерхні з глухим полотном	м2	19,89	<u>4386,58</u>	-	87249	-	-	-	-
25	EH10-96-2 РЕКНр т.ч.п. К=1, 15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0693	<u>20426,95</u> 18153,24	-	1416	1258	-	<u>235,4200</u>	<u>16,31</u>
26	& C121-250-6-2 варіант 3	Двері металеві протипожежні, ступінь вогнестійкості EI 30	шт	3	<u>43553,31</u>	-	130660	-	-	-	-
27	C111-889	Залізні вироби для блоків входних дверей до помешкання, одноповерхніх	комплект	14	<u>979,60</u>	-	13714	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							307853	5513	-	-	<u>74,39</u>
Разом будівельні роботи, грн.							307853				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							302340				
всього заробітна плата, грн.							5513				
Загальновиробничі витрати, грн.							3118				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1035				
Всього будівельні роботи, грн.							310971				

Всього по розділу 5							310971				
Розділ 6. Підлоги											
28	RH1-14-1	ТИП I (площа 37,2 м2) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,372	<u>8551,83</u> 1396,97	<u>7154,86</u> 1728,91	3181	520	<u>2661</u> 643	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>7,84</u> 8,8
29	RH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	4,464	<u>4550,62</u> 425,45	-	20314	1899	-	<u>6,4200</u>	<u>28,66</u>
30	RH7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,372	<u>93116,97</u> 3949,75	-	34640	1469	-	<u>52,7900</u>	<u>19,64</u>
31	RH7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	0,372	<u>68825,59</u> 693,85	-	25603	258	-	<u>10,4700</u>	<u>3,89</u>
32	RH7-19-1	Улаштування шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,372	<u>21409,48</u> 19897,01	-	7964	7402	-	<u>250,7500</u>	<u>93,28</u>
33	RH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,976	<u>4550,62</u> 425,45	-	13543	1266	-	<u>6,4200</u>	<u>19,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ЕН11-11-18 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,372	<u>17494,58</u> 1025,62	- -	6508	382	- -	<u>16,2000</u> -	<u>6,03</u> -
35	ЕН11-11-13 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,372	<u>23594,82</u> 4854,61	- -	8777	1806	- -	<u>73,2550</u> -	<u>27,25</u> -
36	ЕН11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,372	<u>81267,02</u> 12928,42	- -	30231	4809	- -	<u>178,9400</u> -	<u>66,57</u> -
37	ЕН11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сапожок)	100м2	0,0372	<u>81267,02</u> 12928,42	- -	3023	481	- -	<u>178,9400</u> -	<u>6,66</u> -
38	РН1-14-1	ТИП II (площа 395,6 м2) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,956	<u>8551,83</u> 1396,97	<u>7154,86</u> 1728,91	33831	5526	<u>28305</u> 6840	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>83,39</u> 93,58
39	РН7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	59,34	<u>4550,62</u> 425,45	- -	270034	25246	- -	<u>6,4200</u> -	<u>380,96</u> -
40	РН7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	3,956	<u>93116,97</u> 3949,75	- -	368371	15625	- -	<u>52,7900</u> -	<u>208,84</u> -
41	РН7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	3,956	<u>68825,59</u> 693,85	- -	272274	2745	- -	<u>10,4700</u> -	<u>41,42</u> -
42	РН7-19-1	Улаштування шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	3,956	<u>21409,48</u> 19897,01	- -	84696	78713	- -	<u>250,7500</u> -	<u>991,97</u> -
43	ЕН11-15-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм, (товщиною 80 мм)	100м2	3,956	<u>15596,12</u> 4402,15	- -	61698	17415	- -	<u>65,5960</u> -	<u>259,5</u> -
44	ЕН11-15-2 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15; К=10	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	39,56	<u>1989,24</u> 126,57	- -	78694	5007	- -	<u>1,8860</u> -	<u>74,61</u> -
45	ЕН11-11-18 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	3,956	<u>17494,58</u> 1025,62	- -	69209	4057	- -	<u>16,2000</u> -	<u>64,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	PH1-14-1	ТИП III (площа 17,7 м2) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,177	<u>8551,83</u> 1396,97	<u>7154,86</u> 1728,91	1514	247	<u>1267</u> 306	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,73</u> 4,19
47	PH7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,177	<u>10910,52</u> 604,78	<u>357,42</u> 77,92	1931	107	<u>63</u> 14	<u>9,2900</u> 1,0107	<u>1,64</u> 0,18
48	PH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,655	<u>4550,62</u> 425,45	-	12082	1130	-	<u>6,4200</u> -	<u>17,05</u> -
49	EH11-11-18 РЕКНр т.ч.п.2.4. K=1,15	Армування бетонного шару дріотною сіткою	100м2	0,177	<u>17494,58</u> 1025,62	-	3097	182	-	<u>16,2000</u> -	<u>2,87</u> -
50	EH11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,177	<u>81267,02</u> 12928,42	-	14384	2288	-	<u>178,9400</u> -	<u>31,67</u> -
51	EH11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 K=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сапожок)	100м2	0,0177	<u>81267,02</u> 12928,42	-	1438	229	-	<u>178,9400</u> -	<u>3,17</u> -
52	EH11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 K=1,15	ТИП IV (площа 9,6 м2) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,096	<u>81267,02</u> 12928,42	-	7802	1241	-	<u>178,9400</u> -	<u>17,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1434839	180050	<u>32296</u> 7803		<u>2461,02</u> 106,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1434839 1222493 187853 107086 308,14 35728 1541925				

		Всього по розділу 6					1541925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Внутрішнє опорядження									
		СТЕЛЯ									
53	PH12-66-1	Протравлення цементної штукатурки	100м2	5,367	<u>488,23</u>	-	2620	2620	-	<u>8,0900</u>	<u>43,42</u>
		нейтралізуючим розчином (грунтування)			488,23	-			-	-	-
54	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	86,73072	<u>60,23</u>	-	5224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	PH12-49-6	Поліпшене фарбування	100м2	5,367	<u>17273,23</u>	-	92705	18690	-	<u>49,3400</u>	<u>264,81</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними			3482,42	-			-	-	-
		сумішами стель по збірних конструкціях,									
		підготовлених під фарбування									
		СТІНИ									
56	PH11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін	100м2	1,408	<u>16103,20</u>	-	22673	13615	-	<u>127,3300</u>	<u>179,28</u>
		всередині будівлі цементно-вапняним або			9669,44	-			-	-	-
		цементним розчином по каменю та									
		бетону (нові перегородки)									
57	PH11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх	100м2	7,383	<u>2729,57</u>	-	20152	19537	-	<u>39,9300</u>	<u>294,8</u>
		приміщень			2646,16	-			-	-	-
58	PH12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним	100м2	7,383	<u>11253,99</u>	-	83088	30072	-	<u>57,7100</u>	<u>426,07</u>
		стін по збірних конструкціях,			4073,17	-			-	-	-
		підготовлених під фарбування									
		Разом прямі витрати по розділу 7					226462	84534	-		<u>1208,38</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					226462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141928				
		всього заробітна плата, грн.					84534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16814				
		Всього будівельні роботи, грн.					275956				

		Всього по розділу 7					275956				
		Розділ 8. Різні роботи									
		ОГОРОДЖЕННЯ									
59	PH9-20-4	Установлення металевих огорож без	100м	0,574	<u>6702,34</u>	<u>232,60</u>	3847	2904	<u>134</u>	<u>69,2100</u>	<u>39,73</u>
		поручня			5058,56	12,51			7	0,1668	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C113-1-5 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі д.50 мм для огороження	м.п.	48,6	<u>689,88</u>	-	33528	-	-	-	-
61	& C113-1-5 варіант 2	Труби із нержавіючої сталі д.40 мм для стійок	м.п.	8,8	<u>653,51</u>	-	5751	-	-	-	-
62	& C113-1-6 варіант 1	Тримач поручня із нержавіючої сталі	шт	36	<u>481,89</u>	-	17348	-	-	-	-
63	RH2-6-7	ГАНОК Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,064	<u>17099,17</u> 3594,43	-	1094	230	-	<u>48,5800</u>	<u>3,11</u>
64	ЕН6-1-16 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15; застос.	Улаштування залізобетонного ганку	100м3	0,074	<u>439762,81</u> 19744,79	<u>1412,44</u> 115,68	32542	1461	<u>105</u> 9	<u>286,8215</u> 1,6727	<u>21,22</u> 0,12
65	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0024	<u>50108,61</u>	-	120	-	-	-	-
66	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5553	<u>45810,12</u>	-	25438	-	-	-	-
67	ЕН6-22-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15; застос.	ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТИ Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площини до 6 м, (підсилення плити перекриття)	100м3	0,051	<u>593346,65</u> 77308,95	<u>605,01</u> 70,50	30261	3943	<u>31</u> 4	<u>1109,4855</u> 1,0644	<u>56,58</u> 0,05
68	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,38871	<u>45810,12</u>	-	17807	-	-	-	-
69	RH20-12-2	ВІДКИДНИЙ СТАЛЕВИЙ ПАНДУС Монтаж металоконструкцій пандусу відкидного	1м	0,3	<u>8314,57</u> 5803,66	<u>1241,32</u> 12,98	2494	1741	<u>372</u> 4	<u>69,1900</u> 0,1735	<u>20,76</u> 0,05
70	& C121-545- 1 варіант 1	Відкидний сталевий пандус	шт	1	<u>10602,58</u>	-	10603	-	-	-	-
71	RH18-50-2 K=0,5	ВИМОЩЕННЯ Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см, (товщиною 5 см)	1м2	25,7	<u>410,77</u> 51,01	-	10557	1311	-	<u>0,7500</u>	<u>19,28</u>
72	RH18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,305	<u>22444,33</u> 7445,84	<u>697,11</u> 150,22	6846	2271	<u>213</u> 46	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>34,59</u> 0,48


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, БР 100.20.8	шт	30,5	449,07	-	13697	-	-	-	-
74	PH20-40-1	БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ Навантаження сміття вручну	1 т	0,607	98,37	-	60	60	-	1,6300	0,99
75	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	0,607	98,37 145,18	-	88	-	-	-	-
					-	15,39			88 9	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					212081	13921	943 79	0,1860	0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					212081				196,26
		в тому числі:									0,91
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197217				
		всього заробітна плата, грн.					14000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2744				
		Всього будівельні роботи, грн.					220205				
		Всього по розділу 8					220205				
		Разом прямі витрати по кошторису					2265828	302336	33367 7883		4192,92
		Разом будівельні роботи, грн.					2265828				107,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1930125				
		всього заробітна плата, грн.					310219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					516,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59837				
		Всього будівельні роботи, грн.					2444149				
		Всього по кошторису					2444149				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4816,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					370056				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на водопостачання і каналізація
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 268,361 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70878 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,660 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько - питний водопровід В1. Сантехнічні роботи									
1	PH15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22	<u>4350,35</u> 4297,44	-	957	945	-	<u>56,5900</u> -	<u>12,45</u> -
2	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 20x3,4 мм, Valtec	м	22	<u>122,59</u> -	-	2697	-	-	-	-
3	PH15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,24	<u>5003,82</u> 4948,25	-	1201	1188	-	<u>65,1600</u> -	<u>15,64</u> -
4	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PP-R PN 20 для теплої і холодної води діам. 32x5,4 мм, Valtec	м	24	<u>220,51</u> -	-	5292	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий діаметром 20 мм Valtec	шт	1	<u>868,70</u>	-	869	-	-	-	-
6	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий діаметром 32 мм Valtec	шт	1	<u>2468,67</u>	-	2469	-	-	-	-
7	C1630-1910 варіант 6	Кран американка 1 1/2" Valtec	шт	8	<u>474,86</u>	-	3799	-	-	-	-
8	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. діам.20 мм, Valtec	шт	16	<u>16,82</u>	-	269	-	-	-	-
9	C113-1704 варіант 2	Коліно 90 град. діам.32 мм, Valtec	шт	5	<u>44,99</u>	-	225	-	-	-	-
10	C113-1704 варіант 3	Трійник діам.20 мм, Valtec	шт	6	<u>21,35</u>	-	128	-	-	-	-
11	C113-1704 варіант 4	Трійник діам.32 мм, Valtec	шт	6	<u>58,35</u>	-	350	-	-	-	-
12	C113-1704 варіант 8	Перехідник діам.32x20x20 мм, Valtec	шт	2	<u>211,70</u>	-	423	-	-	-	-
13	C113-1704 варіант 6	Муфта внутр.різьби діам.20x15 мм, Valtec	шт	8	<u>672,25</u>	-	5378	-	-	-	-
14	C113-1704 варіант 7	Муфта зовнішн.різьби діам.20x15 мм, Valtec	шт	8	<u>662,75</u>	-	5302	-	-	-	-
15	PH15-93-1	Установлення баків місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	4	<u>494,13</u> <u>470,87</u>	-	1977	1883	-	<u>6,8400</u>	<u>27,36</u>
16	15062-6048 варіант 2	Бак запасу води питної якост V=750 л, H=199см, Укрхімпласт, в комплекті з клапаном поплавковим, кульовими кранами, повітровідвідником автоматичним, трубою поліпропіленовою (авайрійний перелив з гідрозатвором)	шт	4	<u>11000,00</u>	-	44000	-	-	-	-
17	PH15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм	шт	1	<u>3533,32</u> <u>42,53</u>	-	3533	43	-	<u>0,5600</u>	<u>0,56</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					78869	4059	-		<u>56,01</u>
		Разом устаткування, грн.					44000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1728				
		Всього устаткування, грн.					45728				
		Разом будівельні роботи, грн.					34869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30810				
		всього заробітна плата, грн.					4059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2276 5,88 682 37145				
		Всього по розділу 1					82873				
18	PH19-5-1	Розділ 2. Господарсько - питний водопровід В1. Особливобудівельні роботи ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ <i>Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм</i>	100м	0,46	<u>3162,92</u> 2305,54	-	1455	1061	-	<u>33,9000</u>	<u>15,59</u>
19	C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб K-flex для трубопроводів д.20 мм, товщина 13 мм	м	22	<u>20,28</u>	-	446	-	-	-	-
20	C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб K-flex для трубопроводів д.32 мм, товщина 13 мм	м	24	<u>35,26</u>	-	846	-	-	-	-
21	PH15-43-2	ПЕРЕНЕСЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ БІЛЯ ПРОРІЗУ <i>Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром 57 мм</i>	100м	0,03	<u>36849,23</u> 19564,78	-	1105	587	-	<u>277,2000</u>	<u>8,32</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					3852	1648	-		<u>23,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3852 2204 1648 898 2,3 267 4750				-
		Всього по розділу 2					4750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Побутова каналізація К1. Сантехнічні роботи									
22	PH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	8,12	<u>4872,58</u> 4872,58	-	39565	39565	-	<u>63,1900</u> -	<u>513,1</u> -
23	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	12	<u>364,64</u> -	-	4376	-	-	-	-
24	PH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>5075,38</u> 5075,38	-	914	914	-	<u>65,8200</u> -	<u>11,85</u> -
25	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	18	<u>186,91</u> -	-	3364	-	-	-	-
26	C113-2272 варіант 1	Заглушка для прочистки діам.100 мм	шт	1	<u>51,60</u> -	-	52	-	-	-	-
27	PH15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,2	<u>3137,19</u> 641,49	-	627	128	-	<u>8,6700</u> -	<u>1,73</u> -
28	C113-2266 варіант 1	Трійник косий діам. 110х110 мм	шт	6	<u>255,19</u> -	-	1531	-	-	-	-
29	C113-2266 варіант 2	Трійник косий діам. 110х50 мм	шт	3	<u>214,39</u> -	-	643	-	-	-	-
30	C113-2266 варіант 3	Трійник косий діам. 50х50 мм	шт	2	<u>219,49</u> -	-	439	-	-	-	-
31	C113-2244 варіант 1	Відвід 45 град. діам. 50 мм	шт	14	<u>144,00</u> -	-	2016	-	-	-	-
32	C113-2244 варіант 2	Відвід 45 град. діам.110 мм	шт	4	<u>176,32</u> -	-	705	-	-	-	-
33	C113-2244 варіант 5	Хрестовина д.110/110мм	шт	1	<u>308,51</u> -	-	309	-	-	-	-
34	C113-2244 варіант 4	Перехідник д.110/50мм	шт	2	<u>282,07</u> -	-	564	-	-	-	-
35	PH15-20-3	Установлення клапанів вакумних діаметром 110 мм	100шт	0,01	<u>48075,34</u> 28383,41	<u>2510,10</u> 135,00	481	284	<u>25</u> 1	<u>392,8500</u> 1,8000	<u>3,93</u> 0,02
36	C1630-1910 варіант 7	Клапан вакумний діаметром 110 мм для внутрішньої каналізації	шт	1	<u>384,32</u> -	-	384	-	-	-	-
37	PH15-20-3	Установлення клапанів зворотніх діаметром 110 мм	100шт	0,01	<u>48075,34</u> 28383,41	<u>2510,10</u> 135,00	481	284	<u>25</u> 1	<u>392,8500</u> 1,8000	<u>3,93</u> 0,02
38	C1630-1910 варіант 5	Клапан зворотніх діаметром 110 мм PVC-U	шт	1	<u>2379,54</u> -	-	2380	-	-	-	-
		САНТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ									
39	PH15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,3	<u>2985,16</u> 2751,88	-	896	826	-	<u>36,7800</u> -	<u>11,03</u> -
40	C130-849 варіант 2	Комплект для інсталяції умивальника	комплект	3	<u>7357,47</u> -	-	22072	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C130-849 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном та п'єдесталом	комплект	3	<u>3707,80</u>	-	11123	-	-	-	-
42	C130-620 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	3	<u>1852,79</u>	-	5558	-	-	-	-
43	PH15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>3710,45</u>	-	148	148	-	<u>49,5000</u>	<u>1,98</u>
					<u>3703,59</u>	-			-	-	-
44	C130-465 варіант 1	Крани для умивальника (в комплекті з гнучким шлангом для під'єднання води та накидною гайкою)	шт	4	<u>846,30</u>	-	3385	-	-	-	-
45	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,2	<u>4822,06</u>	-	964	620	-	<u>41,8700</u>	<u>8,37</u>
					<u>3097,96</u>	-			-	-	-
46	& C130-1-7-1 варіант 1	Гнучке під'єднання до змивного бачка	шт	3	<u>144,52</u>	-	434	-	-	-	-
47	C130-908 варіант 1	Комплект інсталяції для унітазу (у т.ч. вартість унітазу і бачка)	шт	2	<u>17645,54</u>	-	35291	-	-	-	-
48	PH15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-м	0,2	<u>1351,07</u>	-	270	264	-	<u>18,6800</u>	<u>3,74</u>
					<u>1318,43</u>	-			-	-	-
49	C130-541 варіант 2	Піддони душові сталеві емальовані мілкі з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	2	<u>3884,76</u>	-	7770	-	-	-	-
50	C130-620 варіант 2	Змішувачі для душа	комплект	2	<u>1902,60</u>	-	3805	-	-	-	-
51	EH10-38-1 РЕКНр т.ч.п.2.4. K=1,15; застос.	Установлення пластикових дверцят	10шт	0,2	<u>669,55</u>	-	134	128	-	<u>9,9200</u>	<u>1,98</u>
					<u>639,74</u>	-			-	-	-
52	C130-620 варіант 3	Душові дверцята	комплект	2	<u>3332,62</u>	-	6665	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					157346	43161	<u>50</u>		<u>561,64</u>
									2		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					157346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114135				
		всього заробітна плата, грн.					43163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6841				
		Всього будівельні роботи, грн.					180738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					180738				
		Разом прямі витрати по кошторису					240067	48868	50 2		641,56 0,04
		Разом устаткування, грн.					44000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1728				
		Всього устаткування, грн.					45728				
		Разом будівельні роботи, грн.					196067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147149				
		всього заробітна плата, грн.					48870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26566				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7790				
		Всього будівельні роботи, грн.					222633				

		Всього по кошторису					268361				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					708,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56660				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на вентиляцію
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1407,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,03167 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,770 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція. Сантехнічні роботи									
1	PH15-129-2 застос.	Установлення електроручних вентиляторів масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	4	632,65	-	2531	2523	-	8,4300	33,72
2	& C130-62-1 варіант 4	Вентилятор електроручний ЕРВ 2022	шт	4	630,73	-	489606	-	-	-	-
3	PH15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	3	535,62	-	1607	1603	-	7,1400	21,42
4	& C130-62-1 варіант 5	Турбінний каналний вентилятор для круглих каналів RUCK EL 355 E2 01	шт	1	534,21	-	48962	-	-	-	-
5	& C130-62-1 варіант 10	Турбінний каналний вентилятор для круглих каналів RUCK EL 450 EC 01	шт	1	48961,59	-	95640	-	-	-	-
6	& C130-62-1 варіант 9	Турбінний каналний вентилятор для круглих каналів RUCK EL 250 D2 01	шт	1	95640,06	-	20179	-	-	-	-
					20178,50	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	E20-41-1 РЕКНр т.ч.п.2.4. K=1,15	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,8	<u>1245,08</u> 557,78	- -	996	446	- -	<u>7,2335</u> -	<u>5,79</u> -
8	PH15-103-9 застос.	Установлення фільтрів кишенькових	фільтр	2	<u>720,78</u> 659,64	<u>36,26</u> 1,95	1442	1319	<u>73</u> 4	<u>9,1300</u> 0,0260	<u>18,26</u> 0,05
9	C1630-735 варіант 2	Фільтр кишеньковий 500х500 мм, L=600 мм Вентс ФБК 500х500	шт	2	<u>6622,85</u> -	- -	13246	-	- -	- -	- -
10	E20-14-2 РЕКНр т.ч.п.2.4. K=1,15	Установлення заслінок повітряних діаметром до 355 мм	шт	4	<u>282,70</u> 161,07	- -	1131	644	- -	<u>2,3115</u> -	<u>9,25</u> -
11	C130-275 варіант 3	Заслінки повітряні регулюючі д.355 мм Вентс КР 355	шт	4	<u>2358,54</u> -	- -	9434	-	- -	- -	- -
12	E20-14-8 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Установлення заслінок повітряних периметром до 2400 мм	шт	2	<u>511,29</u> 200,33	- -	1023	401	- -	<u>2,8750</u> -	<u>5,75</u> -
13	C130-275 варіант 2	Заслінки повітряні регулюючі 500х500 мм Вентс КР 500х500	шт	1	<u>3680,46</u> -	- -	3680	-	- -	- -	- -
14	C130-275 варіант 4	Заслінки повітряні регулюючі 600х600 мм Вентс КР 600х600	шт	1	<u>4414,86</u> -	- -	4415	-	- -	- -	- -
15	E20-29-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,56	<u>788,46</u> 764,91	- -	1230	1193	- -	<u>11,2470</u> -	<u>17,55</u> -
16	& C130-231- 6 варіант 1	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.355 мм, Вентс ВВГ 355	шт	6	<u>721,15</u> -	- -	4327	-	- -	- -	- -
17	& C130-231- 6 варіант 2	Вставки гнучкі до вентиляторів прямокутні 225х255 мм, L=150 мм	шт	2	<u>884,19</u> -	- -	1768	-	- -	- -	- -
18	& C130-231- 6 варіант 3	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.450 мм, Вентс ВВГ 450	шт	1	<u>831,61</u> -	- -	832	-	- -	- -	- -
19	& C130-231- 6 варіант 4	Вставки гнучкі до вентиляторів круглі д.250 мм, Вентс ВВГ 250	шт	1	<u>484,67</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
20	PH15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>697,35</u> 554,05	- -	2092	1662	- -	<u>7,8500</u> -	<u>23,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C130-376 варіант 3	Клапани протипожежні універсальні КПВ-1-350х350	шт	1	<u>2101,22</u> -	-	2101	-	-	-	-
22	C130-376 варіант 2	Клапани протипожежні універсальні КПВ-1-400х400	шт	2	<u>2248,10</u> -	-	4496	-	-	-	-
23	E20-26-9 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 350х350 мм	шт	1	<u>298,32</u> 244,62	-	298	245	-	<u>3,5535</u> -	<u>3,55</u> -
24	C130-242 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок д.350х350 СР 350х350	шт	1	<u>11747,04</u> -	-	11747	-	-	-	-
25	E20-26-5 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х400 мм	шт	4	<u>322,93</u> 244,62	-	1292	978	-	<u>3,5535</u> -	<u>14,21</u> -
26	C130-248 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок перерізом 400х400 мм, СР 400х400	шт	4	<u>11321,78</u> -	-	45287	-	-	-	-
27	E20-25-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром 450 мм	шт	1	<u>320,94</u> 244,62	-	321	245	-	<u>3,5535</u> -	<u>3,55</u> -
28	C130-237 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок діаметр 450 мм, SDS 450	шт	1	<u>4165,18</u> -	-	4165	-	-	-	-
29	E20-25-3 РЕКНр т.ч.п.2.4 K=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	<u>189,29</u> 146,46	-	189	146	-	<u>2,1275</u> -	<u>2,13</u> -
30	C130-234 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок діаметр 250 мм, SDS 250	шт	1	<u>2235,67</u> -	-	2236	-	-	-	-
31	PH15-20-6	Установлення клапанів зворотних діаметром 355 мм	100шт	0,01	<u>133047,90</u> 80970,58	<u>5382,77</u> 289,50	1330	810	<u>54</u> 3	<u>1120,7000</u> 3,8600	<u>11,21</u> 0,04
32	& C130-62-1 варіант 6	Клапан зворотній вентиляційний д.355 мм, RSK 355	шт	1	<u>2206,26</u> -	-	2206	-	-	-	-
33	PH15-20-6 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром 450 мм	100шт	0,01	<u>133047,90</u> 80970,58	<u>5382,77</u> 289,50	1330	810	<u>54</u> 3	<u>1120,7000</u> 3,8600	<u>11,21</u> 0,04
34	& C130-62-1 варіант 11	Клапан зворотній вентиляційний д.450 мм, RSK 450	шт	1	<u>3191,82</u> -	-	3192	-	-	-	-
35	PH15-20-6 застос.	Установлення клапанів зворотних діаметром 250 мм	100шт	0,01	<u>133047,90</u> 80970,58	<u>5382,77</u> 289,50	1330	810	<u>54</u> 3	<u>1120,7000</u> 3,8600	<u>11,21</u> 0,04
36	& C130-62-1 варіант 12	Клапан зворотній вентиляційний д.250 мм, RSK 250	шт	1	<u>434,89</u> -	-	435	-	-	-	-
37	E20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 300х400 мм	шт	2	<u>290,92</u> 212,72	-	582	425	-	<u>3,0900</u> -	<u>6,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C130-248 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок перерізом 300х400 мм, СР 400х300	шт	2	<u>10910,51</u> -	-	21821	-	-	-	-
39	PH15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,1758	<u>200683,99</u> 20475,77	-	35280	3600	-	<u>301,0700</u>	<u>52,93</u>
40	PH15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0892	<u>198237,14</u> 18747,64	-	17683	1672	-	<u>275,6600</u>	<u>24,59</u>
41	PH15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,113	<u>195710,57</u> 16221,07	-	22115	1833	-	<u>238,5100</u>	<u>26,95</u>
42	PH15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,524	<u>198070,08</u> 16221,07	-	301859	24721	-	<u>238,5100</u>	<u>363,49</u>
43	PH15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,498	<u>194598,14</u> 12205,75	-	96910	6078	-	<u>179,4700</u>	<u>89,38</u>
44	PH15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,32	<u>191878,92</u> 9865,53	-	61401	3157	-	<u>145,0600</u>	<u>46,42</u>
45	PH15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	47	<u>158,22</u> 145,63	<u>5,58</u> 0,30	7436	6845	<u>262</u> 14	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>98,23</u> 0,19
46	& C100- 2415-2453 варіант 6	Вентиляційна решітка настінна дворядна регулююча РВ 2565-2 (9016) 250х150	шт	25	<u>252,20</u> -	-	6305	-	-	-	-
47	& C100- 2415-2453 варіант 7	Вентиляційна решітка настінна дворядна регулююча РВ 2565-2 (9016) 250х200	шт	20	<u>252,20</u> -	-	5044	-	-	-	-
48	& C100- 2415-2453 варіант 4	Зовнішня решітка нерегульована з одним рядом пластин РВ 3070-1Н, 550х500 мм	шт	1	<u>1171,07</u> -	-	1171	-	-	-	-
49	& C100- 2415-2453 варіант 8	Зовнішня решітка нерегульована з одним рядом пластин РВ 3070-1Н, 600х600 мм	шт	1	<u>1636,68</u> -	-	1637	-	-	-	-
50	PH15-122-1 застос.	Установлення анемостатів	ґрати	6	<u>158,22</u> 145,63	<u>5,58</u> 0,30	949	874	<u>33</u> 2	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>12,54</u> 0,02
51	& C100- 2415-2453 варіант 9	Припливно-витяжний анемостат д.150 мм, А150 ВРФ	шт	6	<u>378,51</u> -	-	2271	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1369045	63040	<u>530</u> 29		<u>913,07</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1369045 1305475 63069 36374 95,88 11120 1405419 1405419				
52	RH20-27-1	Розділ 2. Вентиляція. Будівельні роботи Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (товщина стін 500 мм, діаметр отвору 270 мм)	100шт	0,01	<u>598,99</u> 587,81	- -	6	6	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,09</u> -
53	RH20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>451,35</u> 443,35	- -	5	4	- -	<u>6,6900</u> -	<u>0,07</u> -
54	RH20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,25	<u>363,54</u> 357,86	- -	91	89	- -	<u>5,4000</u> -	<u>1,35</u> -
55	RH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (товщина стін 500 мм, діаметр отвору 375 мм)	100шт	0,01	<u>598,99</u> 587,81	- -	6	6	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,09</u> -
56	RH20-27-2 K=15	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>451,35</u> 443,35	- -	5	4	- -	<u>6,6900</u> -	<u>0,07</u> -
57	RH20-27-3 K=25	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,355	<u>363,54</u> 357,86	- -	129	127	- -	<u>5,4000</u> -	<u>1,92</u> -
58	RH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, (товщина стін 500 мм, діаметр отвору 470 мм)	100шт	0,01	<u>598,99</u> 587,81	- -	6	6	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,09</u> -
59	RH20-27-2 K=15	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>451,35</u> 443,35	- -	5	4	- -	<u>6,6900</u> -	<u>0,07</u> -
60	RH20-27-3 K=25	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,45	<u>363,54</u> 357,86	- -	164	161	- -	<u>5,4000</u> -	<u>2,43</u> -
61	RH3-23-2	Пробивання отворів в цегляних стінах	1 м3	1,3	<u>693,26</u> 689,41	- -	901	896	- -	<u>10,5900</u> -	<u>13,77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1318	1303	- -		<u>19,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1318 15 1303 796 2,39 278 2114				
		Всього по розділу 2					2114				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1370363 1370363 1305490 64372 37170 98,27 11398 1407533	64343	530 29		933,02 0,38
		Всього по кошторису					1407533				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1031,67 75770				

Склав

Перевірив



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04
на опалення
підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 137,139 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& C130-420-4 варіант 1	Електроконвектор серії ОПТИМА+ряд ED EBHA-0,5/230C2H	шт	2	6035,07	-	12070	-	-	-	-
2	& C130-420-4 варіант 3	Електроконвектор серії ОПТИМА+ряд ED EBHA-1,5/230C2H	шт	17	7356,99	-	125069	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					137139	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137139				
		Всього будівельні роботи, грн.					137139				
		Всього по кошторису					137139				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05
на електромонтажні роботи
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 895,872 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,78878 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 203,094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	RH17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,5	<u>1553,37</u>	-	777	777	-	<u>23,4400</u>	<u>11,72</u>
					1553,37	-			-	-	-
2	RH17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,25	<u>484,32</u>	-	121	121	-	<u>7,6500</u>	<u>1,91</u>
					484,32	-			-	-	-
3	RH17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,02	<u>2679,30</u>	-	54	54	-	<u>40,4300</u>	<u>0,81</u>
					2679,30	-			-	-	-
4	RH17-2-2	Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2	100м	5	<u>248,93</u>	-	1245	1245	-	<u>3,8600</u>	<u>19,3</u>
					248,93	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2197	2197	-		<u>33,74</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2197				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1238 3,28 380 3435 3435				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ									
5	PH17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,59	<u>27700,32</u> 26851,04	-	16343	15842	-	<u>390,0500</u>	<u>230,13</u>
6	& C1547-7-6 варіант 1	Світильник стельовий LED потужністю 20 Вт IP65	шт	35	<u>794,19</u> -	-	27797	-	-	-	-
7	& C1547-7-6 варіант 2	Світильник з LED лампами потужністю 33 Вт IP65	шт	24	<u>706,06</u> -	-	16945	-	-	-	-
8	PH17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,38	<u>12293,01</u> 11463,44	-	4671	4356	-	<u>156,8400</u>	<u>59,6</u>
9	& C1547-7-7 варіант 1	Світильник LED "Вихід" потужність 9Вт IP65 з джерелом аварійного живлення	шт	12	<u>794,19</u> -	-	9530	-	-	-	-
10	& C1547-7-7 варіант 2	Світильник аварійний з LED лампами IP65 з вбудованим АБЖ	шт	26	<u>1058,58</u> -	-	27523	-	-	-	-
		ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ ВИРОБИ									
11	PH17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,2	<u>1765,78</u> 1761,46	-	353	352	-	<u>26,5800</u>	<u>5,32</u>
12	& C1547-6-4 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритої установки 10А 220в	шт	20	<u>110,53</u> -	-	2211	-	-	-	-
13	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,15	<u>2517,33</u> 2485,79	-	378	373	-	<u>37,5100</u>	<u>5,63</u>
14	& C100- 290902-256- 27 варіант 1	Вимикач двоклавішний для відкритого встановлення 10А 220в	шт	15	<u>124,98</u> -	-	1875	-	-	-	-
15	& C100- 2405-1360-Я варіант 1	Коробка для встановлення вимикачів та розеток	шт	200	<u>51,33</u> -	-	10266	-	-	-	-
16	PH17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,65	<u>1765,78</u> 1761,46	-	1148	1145	-	<u>26,5800</u>	<u>17,28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C100-1504-1731-Л варіант 1	Розетка штепсельна 220В 16А з заземляючим контактом відкритого встановлення зкришкою ДООБЛАДНАННЯ ІСНУЮЧОГО ВРП	шт	65	<u>132,51</u> -	- -	8613	-	- -	- -	- -
18	RH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>27279,16</u> 21669,22	- -	273	217	- -	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -
19	& 1504-1033-14 варіант 8	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р, Ін=63А, Ір=63А	шт	1	<u>650,00</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
20	RH17-14-2	Установлення щитків, масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>526,94</u> 258,74	<u>2,79</u> 0,15	527	259	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -
21	M39-3-1	Монтаж пристрою автоматичного перемикання на резерв	пристрій	1	<u>1876,17</u> 1763,83	<u>40,16</u> 2,16	1876	1764	<u>40</u> 2	<u>24,7000</u> 0,0288	<u>24,7</u> 0,03
22	1517-2078 варіант 1	Пристрій автоматичного перемикання на резерв, ІР54, Ун=380В, Ін=100А на два ввода АВР-100-100А	шт	1	<u>18261,77</u> -	- -	18262	-	- -	- -	- -
23	RH17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>27279,16</u> 21669,22	- -	546	433	- -	<u>299,9200</u> -	<u>6</u> -
24	& 1504-1033-14 варіант 9	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р, Ін=63А, Ір=40А	шт	2	<u>580,00</u> -	- -	1160	-	- -	- -	- -
25	RH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>19746,90</u> 15535,96	- -	3160	2486	- -	<u>217,5600</u> -	<u>34,81</u> -
26	& 1504-1033-14 варіант 10	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р, Ін=63А, Ір=16А	шт	3	<u>180,00</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
27	& 1504-1033-14 варіант 11	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р, Ін=63А, Ір=10А	шт	6	<u>150,00</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
28	& 1504-1033-14 варіант 6	Вимикач автоматичний АВДТ 32, Ун=220В, Ін=20А	шт	10	<u>500,00</u> -	- -	5000	-	- -	- -	- -
29	M8-66-1	Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ	комплект	1	<u>464,34</u> 359,14	- -	464	359	- -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
30	C1545-494-6 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ОПС1-В 3Р ЩИТИ	шт	1	<u>2455,84</u> -	- -	2456	-	- -	- -	- -
31	RH17-14-2	Установлення щитків, масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>526,94</u> 258,74	<u>2,79</u> 0,15	527	259	<u>3</u> -	<u>3,5400</u> 0,0020	<u>3,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1517-1059 варіант 3	Шафа металева навісного виконання 3802/220В, 63А, ЩРн-24з-036 УХЛЗ	м	1	<u>1077,64</u>	-	1078	-	-	-	-
33	РН17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>19746,90</u>	-	1975	1554	-	<u>217,5600</u>	<u>21,76</u>
34	& 1504- 1033-14 варіант 6	Вимикач автоматичний АВДТ 32, Un=220В, In=20А	шт	10	<u>15535,96</u> <u>500,00</u>	-	5000	-	-	-	-
35	РН17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>27279,16</u> <u>21669,22</u>	-	273	217	-	<u>299,9200</u>	<u>3</u>
36	& 1504- 1033-14 варіант 7	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р, In=63А, Ip=32А	шт	1	<u>550,00</u>	-	550	-	-	-	-
37	РН17-8-3	КАБЕЛЬНІ ВИРОБИ <i>Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби</i>	100м	41,4	<u>1196,96</u> <u>1024,77</u>	-	49554	42425	-	<u>15,2700</u>	<u>632,18</u>
38	С152-50 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 2х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,102	<u>38968,52</u>	-	3975	-	-	-	-
39	С152-50 варіант 2	Кабель з мідними жилами перерізом 3х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	1,836	<u>53041,58</u>	-	97384	-	-	-	-
40	С152-51 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2, 5мм2 ВВГнгд	1000м	1,785	<u>74690,66</u>	-	133323	-	-	-	-
41	С152-50 варіант 3	Кабель з мідними жилами перерізом 4х1, 5мм2 ВВГнгд	1000м	0,255	<u>62322,44</u>	-	15892	-	-	-	-
42	С152-50 варіант 4	Кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,204	<u>53832,77</u>	-	10982	-	-	-	-
43	С153-356 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>114745,03</u>	-	1170	-	-	-	-
44	С157-253	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2 ВИРОБИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ	1000м	0,0306	<u>51658,47</u>	-	1581	-	-	-	-
45	РН17-7-12	<i>Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм</i>	100м	42,5	<u>2728,34</u> <u>1875,72</u>	-	115954	79718	-	<u>27,5800</u>	<u>1172,15</u>
46	С113-2126 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 20 мм	м	3838	<u>28,75</u>	-	110343	-	-	-	-
47	С113-2126 варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 25 мм	м	454,5	<u>35,45</u>	-	16112	-	-	-	-
48	РН17-7-14	<i>Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 50 мм</i>	100м	0,1	<u>3141,53</u> <u>2083,83</u>	-	314	208	-	<u>30,6400</u>	<u>3,06</u>
49	С113-2126 варіант 5	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 40 мм	м	10,1	<u>51,60</u>	-	521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	M8-88-3	Конструкції металеві	т	0,03	<u>129797,36</u> 6225,02	<u>583,18</u> 31,37	3894	187	<u>17</u> 1	<u>83,2000</u> 0,4182	<u>2,5</u> 0,01
51	E21-12-1 РЕКНр т.ч.п.2.4. K=1,15; застос.	Прокладання кабельних каналів	100м	5,2	<u>6882,08</u> 3547,06	<u>140,16</u> 7,54	35787	18445	<u>729</u> 39	<u>48,5300</u> 0,1005	<u>252,36</u> 0,52
52	M8-530-4	ЕЛЕКТРОАПАРАТИ Пускач магнітний загального призначення, що встановлюється на конструкції, струм до 40 А	шт	3	<u>434,76</u> 359,14	<u>3,78</u> 0,22	1304	1077	<u>11</u> 1	<u>4,8000</u> 0,0030	<u>14,4</u> 0,01
53	1504-18119 варіант 1	Пост керування ПКУ15-21-131-54УЗ	шт	3	<u>5010,00</u> -	-	15030	-	-	-	-
54	PH17-12-7	Установлення контактора малогабаритного на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>19746,90</u> 15535,96	-	592	466	-	<u>217,5600</u> -	<u>6,53</u> -
55	1504-4001 варіант 1	Контактор КМИ-10960	шт	3	<u>1502,84</u> -	-	4509	-	-	-	-
56	1602-50114 варіант 1	Комплект бездротової кнопки виклику для інвалідів BELFLIX SET-HELP 1YEB	шт	1	<u>2668,50</u> -	-	2669	-	-	-	-
57	1602-50114 варіант 2	Батарейки до кнопки виклику персоналу Duracell 12В MN21 A23/23A	шт	2	<u>192,70</u> -	-	385	-	-	-	-
58	M11-31-2	Установлення регулятора швидкості	шт	1	<u>164,70</u> 123,38	-	165	123	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
59	1504-15138 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-400	шт	1	<u>1863,00</u> -	-	1863	-	-	-	-
60	& C111-12- 6-5 варіант 1	МАТЕРІАЛИ КАБЕЛЬНИХ ПРОХОДОК Вогнезахисна фарба Фенікс СЕ	кг	1	<u>602,79</u> -	-	603	-	-	-	-
61	& C111-12- 6-5 варіант 2	Вогнезахисна фарба Формула КП	кг	1	<u>220,90</u> -	-	221	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					796997	172265	<u>803</u> 43		<u>2507,89</u> 0,57
		Разом устаткування, грн.					31771				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1247				
		Всього устаткування, грн.					33018				
		Разом будівельні роботи, грн.					765226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					592158				
		всього заробітна плата, грн.					172308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					94193 243,3 28209 859419				
		Всього по розділу 2					892437				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					799194 31771 1247 33018 767423 592158 174505 95431 246,58 28589 862854	174462	803 43		2541,63 0,57
		Всього по кошторису					895872				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2788,78 203094				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06
на мережі зв'язку
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 118,360 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,564 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Провідна мережа інтернет									
1	M10-184-5	Комутатор	шт	1	<u>1042,28</u>	<u>215,08</u>	1042	718	<u>215</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					718,27	41,60			42	0,5560	0,56
2	& 1601-2238-2	Комутатор на 16 портів	шт	1	<u>8407,21</u>	-	8407	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
3	M10-514-17	Монтаж розетки телекомунікаційної	шт	4	<u>44,40</u>	-	178	178	-	<u>0,6700</u>	<u>2,68</u>
					44,40	-			-	-	-
4	& C1547-14-1	Розетка RJ-45 прихованого виконання	шт	4	<u>308,53</u>	-	1234	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	PH17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	2,5	<u>1196,96</u>	-	2992	2562	-	<u>15,2700</u>	<u>38,18</u>
					1024,77	-			-	-	-
6	& C1545-66-2	Кабель вита пара U/UTP Cat. 5E LSOH 4x2, 0x0,5	м	250	<u>76,98</u>	-	19245	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PH17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	2,5	<u>2728,34</u> 1875,72	-	6821	4689	-	<u>27,5800</u>	<u>68,95</u>
8	C113-2126	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 25 мм	м	252,5	<u>35,45</u>	-	8951	-	-	-	-
9	& C1547-14-12	Конектор RJ45	шт	10	<u>197,61</u>	-	1976	-	-	-	-
10	& C1547-14-12	Стяжка нейлонова 205x3,6	шт	100	<u>42,68</u>	-	4268	-	-	-	-
11	M10-347-1	Монтаж маршрутизатора	шт	2	<u>341,81</u> 318,10	-	684	636	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
12	& C1547-14-12	Маршрутизатор	шт	2	<u>4896,80</u>	-	9794	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65592	8783	<u>215</u> 42		<u>129,01</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65592 56594 8825 4755 12,14 1408 70347				

		Всього по розділу 1					70347				
		Розділ 2. Радіофікація									
13	M10-386-7	Устаткування формування спеціальних повідомлень	шт	1	<u>271,83</u> 225,86	-	272	226	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
14	& C100-1602-3007-X	Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP	шт	1	<u>9180,32</u>	-	9180	-	-	-	-
15	M10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	7	<u>271,83</u> 225,86	-	1903	1581	-	<u>3,2000</u>	<u>22,4</u>
16	& C100-1602-3007-X	Гучномовець настінний ЗАС100ПН	шт	7	<u>1836,32</u>	-	12854	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	PH17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	1,2	<u>1196,96</u> 1024,77	-	1436	1230	-	<u>15,2700</u>	<u>18,32</u>
18	C157-249 варіант 1	Провід розподільчий перерізом 1x2x0,5 ПСВВ	1000м	0,1224	<u>17664,51</u>	-	2162	-	-	-	-
19	PH17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1,2	<u>2728,34</u> 1875,72	-	3274	2251	-	<u>27,5800</u>	<u>33,1</u>
20	C113-2126 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, діаметр 16 мм	м	121,2	<u>24,87</u>	-	3014	-	-	-	-
21	290220-1243 варіант 2	Коробка обмежувальна УК-Р	шт	10	<u>18,16</u>	-	182	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34277	5288	-		<u>77,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34277 28989 5288 2780 6,96 807 37057				-
		----- Всього по розділу 2					37057				
22	M10-111-1	Розділ 3. Телефонізація Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>232,98</u> 104,75	-	466	210	-	<u>1,4000</u>	<u>2,8</u>
23	1604-5001 варіант 2	Апарат телефонний CDMA зв'язку Huawei ETS 2208 термінал CDMA	шт	2	<u>5000,00</u>	-	10000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10466	210	-		<u>2,8</u>
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10000 393 10393 466 256 210				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					98 0,22 26 564				
		Всього по розділу 3					10957				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					110335 10000 393 10393 100335 85839 14323 7632 19,32 2241 107967	14281	215 42		208,83 0,56
		Всього по кошторису					118360				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					228,71 16564				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірив

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07
на цифрове телебачення
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

46,058 тис. грн.
0,08987 тис.люд.год.
6,725 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Цифрове телебачення									
1	M10-512-1	Антенa для цифрового приймача	шт	1	<u>687,53</u>	-	688	678	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					677,57	-			-	-	-
2	8401-16	Антенa для цифрового приймача T2 Romsat	шт	1	<u>454,48</u>	-	454	-	-	-	-
	варіант 1	UHF-23EL			-	-			-	-	-
3	M10-512-1	Мачта телевізійна	шт	1	<u>687,53</u>	-	688	678	-	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					677,57	-			-	-	-
4	8401-16	Мачта телевізійна МТ-5/1-П	шт	1	<u>512,62</u>	-	513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	1601-2393	Грозозахисник TS-2006RTM	комплект	1	<u>112,78</u>	-	113	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	M10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що установлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	<u>564,64</u>	-	565	565	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					564,64	-			-	-	-
7	15011-5007	Підсилювач телевізійного сигналу WA-37R	шт	1	<u>1187,43</u>	-	1187	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1512-6 варіант 1	Ізолятор землі BG-01 ZGRTM	шт	1	<u>591,80</u>	-	592	-	-	-	-
9	C1512-6 варіант 2	Розгалужувач TAN624F	шт	1	<u>204,20</u>	-	204	-	-	-	-
10	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	<u>2538,49</u>	<u>532,64</u>	3808	1754	<u>799</u>	<u>16,0000</u>	<u>24</u>
11	15098- 82052-A варіант 1	Кабель коаксіальний RG11S	1000м	0,15	<u>1169,44</u>	<u>131,81</u>			<u>198</u>	<u>1,5400</u>	<u>2,31</u>
12	E21-22-8	Установлення розеток телевізійних	100шт	0,03	<u>17473,44</u>	-	2621	-	-	-	-
13	290220-1105 варіант 1	Розетка телевізійна, абоненська TP-042	шт	3	<u>5165,76</u>	-	155	55	-	<u>27,8200</u>	<u>0,83</u>
14	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,03	<u>1843,63</u>	-	168	-	-	-	-
15	PH17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,5	<u>56,16</u>	-	39	-	-	-	-
16	C113-953 варіант 1	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм	м	151,5	<u>1284,11</u>	-	3206	1933	-	<u>18,7200</u>	<u>28,08</u>
17	C1512-7 варіант 3	Стяжка нейлонова 205x4,2 TCV-205	шт	100	<u>2137,46</u>	-	1691	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>1288,68</u>	-	43034	5663	<u>799</u>		<u>80,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43034		<u>198</u>		<u>2,31</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36572				
		всього заробітна плата, грн.					5861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					864				
		Всього будівельні роботи, грн.					46058				

		Всього по розділу 1					46058				
		Разом прямі витрати по кошторису					43034	5663	<u>799</u>		<u>80,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43034		<u>198</u>		<u>2,31</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3024				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					864				
		Всього будівельні роботи, грн.					46058				

		Всього по кошторису					46058				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					89,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6725				

Склад

[посада, прізвище, ініціали, підпис]

Перевірів

[посада, прізвище, ініціали, підпис]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08
на система пожежної сигналізації
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 404,860 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,13864 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 157,518 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-667-2	Монтаж прилада пожежної сигналізації	шт	1	18093,05	4,10	18093	17165	4	243,2000	243,2
					17165,06	0,69			1	0,0104	0,01
2	1704-50564 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "ОМЕГА-П" на 4 кільця	шт	1	55114,29	-	55114	-	-	-	-
3	M10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	46	1115,54	4,10	51315	39020	189	12,8000	588,8
					848,26	0,69			32	0,0104	0,48
4	& 15098-9515-164 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний з розеткою "СПДОТА"	шт	46	556,00	-	25576	-	-	-	-
5	M10-668-1	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	4	623,25	15,92	2493	1697	64	6,4000	25,6
					424,13	2,67			11	0,0404	0,16
6	& 15098-9515-165 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний "СПРА"	шт	4	1023,08	-	4092	-	-	-	-
7	M10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	5146,47	3,31	5146	2394	3	32,0000	32
					2394,24	0,55			1	0,0084	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30037 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>5085,70</u>	-	5086	-	-	-	-
9	M10-667-13	Монтаж модулю цифрового автодозвону	шт	1	<u>2025,20</u>	<u>3,31</u>	2025	1697	<u>3</u>	<u>25,6000</u>	<u>25,6</u>
					1696,51	0,55			1	0,0084	0,01
10	1602-50105 варіант 1	Модуль автодозвону МЦА-GSM "Круїз-К"	шт	1	<u>4070,64</u>	-	4071	-	-	-	-
11	M8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	<u>180,68</u>	-	361	361	-	<u>2,5600</u>	<u>5,12</u>
					180,68	-			-	-	-
12	& 1511- 3020-48-1 варіант 1	АКБ - 7 А/г	шт	1	<u>1921,07</u>	-	1921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 1511- 3020-48-1 варіант 2	АКБ - 18 А/г	шт	1	<u>2182,60</u>	-	2183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	M8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик	100 шт	0,01	<u>51060,63</u>	<u>556,80</u>	511	405	<u>6</u>	<u>524,8000</u>	<u>5,25</u>
					40467,33	93,27			1	1,4132	0,01
15	& 1602- 30045-1 варіант 1	ОС-6.1	шт	1	<u>538,49</u>	-	538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,3	<u>6981,70</u>	-	43985	29470	-	<u>64,0000</u>	<u>403,2</u>
					4677,76	-			-	-	-
17	C152-35 варіант 1	Кабель J-H (St) H...Bd 1x2x0,8 мм2	1000м	0,6	<u>38557,45</u>	-	23134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C152-35 варіант 2	Кабель (N)NHN FE 180/E30 3x1,5 мм2	1000м	0,03	<u>48530,60</u>	-	1456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	1504-17232 варіант 1	Коробка розподільча A0150170005	шт	1	<u>94,98</u>	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	E21-12-2 РЕКНр т.ч.п.2.4. K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	4	<u>14338,40</u>	-	57354	37476	-	<u>131,2000</u>	<u>524,8</u>
					9368,99	-			-	-	-
21	& C1545-89- 4 варіант 1	Кабельний канал 20x10	м	404	<u>14,27</u>	-	5765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1545-89- 4 варіант 2	Кабельний канал 40x25	м	404	<u>22,69</u>	-	9167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	M8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>11427,50</u>	-	5714	5682	-	<u>169,3200</u>	<u>84,66</u>
					11363,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1545-89-8 варіант 1	Гофротруба ПХВ д=16 мм	м	50	7,69	-	385	-	-	-	-
25	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	1659,65 478,85	15,13 0,89	6639	1915	61 4	6,4000 0,0120	25,6 0,05
26	C1547-16 варіант 1	Автомат ВА7-29 1п С6А	шт	4	397,29	-	1589	-	-	-	-
27	C1547-16 варіант 2	Бокс ІЕК КМПн 2/4	шт	1	63,88	-	64	-	-	-	-
28	& 290220-1244-1-9 варіант 1	Дюбель пластиковий з шурупом	шт	400	0,43	-	172	-	-	-	-
29	& 290220-1244-1-9 варіант 3	Карта пам'яті з адаптером SD 4GB на ППКП "Омега ПУ-П"	шт	1	146,88	-	147	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							334191	137282	330 51		1963,83 0,73
Разом устаткування, грн.							95				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							4				
Всього устаткування, грн.							99				
Разом будівельні роботи, грн.							334096				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196484				
всього заробітна плата, грн.							137333				
Загальновиробничі витрати, грн.							70665				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							174,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20185				
Всього будівельні роботи, грн.							404761				

Всього по кошторису							404860				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2138,64				
Кошторисна заробітна плата, грн.							157518				

Склад

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-09
на пусконаладжувальні роботи. Система пожежної сигналізації
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,019 тис. грн.
0,12174 тис.люд.год.
12,377 тис. грн.
6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1-58-2	Випробування та наладка системи сигналізації та системи оповіщення	Ділянка	1	11247,04	-	11247	11247	-	112,0000	112
		Разом прямі витрати по кошторису			11247,04	-			-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11247		-		112
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1130				
		Всього будівельні роботи, грн.					16019				

		Всього по кошторису					16019				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					121,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12377				

Склав

[посада, ініціалі, прізвище]

Перевірив

[посада, підпис (ініціалі, прізвище)]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-010
на система оповіщення про пожежу
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 578,882 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,49698 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 263,287 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>11029,80</u> 10389,38	-	11030	10389	-	<u>147,2000</u>	<u>147,2</u>
2	& C100-1602-3007-X варіант 3	Моноблок Веллез-120-100 (настінний)	шт	1	<u>61200,32</u> -	-	61200	-	-	-	-
3	M10-683-14	Сповіщувач світло-звуковий	шт	16	<u>9945,67</u> 6323,97	-	159131	101184	-	<u>89,6000</u>	<u>1433,6</u>
4	& C100-1602-3007-X варіант 6	Гучномовець настінний ЗАС100ПН	шт	13	<u>711,81</u> -	-	9254	-	-	-	-
5	& C100-1602-3007-X варіант 5	Гучномовець настінний 15АС100ПН	шт	1	<u>1262,02</u> -	-	1262	-	-	-	-
6	& C100-1602-3007-X варіант 4	Гучномовець настінний 10ГР001	шт	2	<u>3634,13</u> -	-	7268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	M10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>2751,94</u> 1915,39	-	2752	1915	-	<u>25,6000</u>	<u>25,6</u>
8	1507-2021 варіант 1	Мікрофонний пульт ПМ-4	шт	1	<u>3618,83</u>	-	3619	-	-	-	-
9	M10-683-14	Сповіслювач світло-звуковий	шт	1	<u>9945,67</u> 6323,97	-	9946	6324	-	<u>89,6000</u>	<u>89,6</u>
10	& C100- 1602-3007-X варіант 7	Сповіслювач світло-звуковий сигнальний "ОС-6.8 ПОЖЕЖА"	шт	1	<u>759,69</u>	-	760	-	-	-	-
11	M10-386-15	Монтаж оповіслювачів "Вихід"	шт	21	<u>1059,13</u> 957,70	-	22242	20112	-	<u>12,8000</u>	<u>268,8</u>
12	& C121-384- 26 варіант 1	Світловий сигнальний пристрій з написом "Вихід" "ОС-1"	шт	21	<u>552,71</u>	-	11607	-	-	-	-
13	M10-683-14	Монтаж світло-звукового сигнального пристрою	шт	1	<u>9945,67</u> 6323,97	-	9946	6324	-	<u>89,6000</u>	<u>89,6</u>
14	& 2405- 1888-1 варіант 1	Оповіслювач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>529,08</u>	-	529	-	-	-	-
15	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,55	<u>6981,70</u> 4677,76	-	31767	21284	-	<u>64,0000</u>	<u>291,2</u>
16	PH17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,95	<u>31612,01</u> 20110,48	-	61643	39215	-	<u>271,8000</u>	<u>530,01</u>
17	C152-35 варіант 4	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3x1,5 мм2	1000м	0,005	<u>48530,60</u>	-	243	-	-	-	-
18	C152-35 варіант 3	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2x0,8 мм2	1000м	0,4	<u>38557,45</u>	-	15423	-	-	-	-
19	C152-35 варіант 5	Кабель UTR 4x2,4 мм2	1000м	0,05	<u>33490,09</u>	-	1675	-	-	-	-
20	1504-17232 варіант 2	Коробка вогнестійка KBP-01/30	шт	2	<u>685,20</u>	-	1370	-	-	-	-
21	E21-12-2 РЕКНр т.ч.п.2.4. K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	<u>14338,40</u> 9368,99	-	35846	23422	-	<u>131,2000</u>	<u>328</u>
22	& C1545-89- 4 варіант 1	Кабельний канал 20x10	м	101	<u>14,27</u>	-	1441	-	-	-	-
23	& C1545-89- 4 варіант 3	Кабельний канал 25x15	м	151,5	<u>22,69</u>	-	3438	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	M8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>11427,50</u> 11363,07	-	1143	1136	-	<u>169,3200</u>	<u>16,93</u>
25	& C1545-89-8	Гофротруба ПВХ д=16 мм	м	10	<u>7,69</u>	-	77	-	-	-	-
26	варіант 1 & 290220-1244-1-9	Дюбель пластиковий з шурупом	шт	250	<u>0,43</u>	-	108	-	-	-	-
27	варіант 1 & 290220-1244-1-9	Кліпса для гофротруби д.16мм	шт	10	<u>2,46</u>	-	25	-	-	-	-
28	варіант 2 RH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>9476,31</u> 9386,48	-	95	94	-	<u>141,6400</u>	<u>1,42</u>
29	C1512-13	Розетка зовнішня 1 портова RJ-45 UTP	шт	1	<u>93,03</u>	-	93	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					464933	231399	-		<u>3221,96</u>
		Разом устаткування, грн.					1370				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					54				
		Всього устаткування, грн.					1424				
		Разом будівельні роботи, грн.					463563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232164				
		всього заробітна плата, грн.					231399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					275,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31888				
		Всього будівельні роботи, грн.					577458				

		Всього по кошторису					578882				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3496,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					263287				

Склад

[посада, прізвище, ініціали, підпис]

Перевірив

[посада, прізвище, ініціали, підпис]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-011
на пусконаладжувальні роботи. Система оповіщення про пожежу
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,019 тис. грн.
0,12174 тис.люд.год.
12,377 тис. грн.
6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1-58-2	Випробування та наладка системи сигналізації та системи оповіщення	Ділянка	1	11247,04	-	11247	11247	-	112,0000	112
		Разом прями витрати по кошторису			11247,04	-			-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11247		-		112
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1130				
		Всього будівельні роботи, грн.					16019				

		Всього по кошторису					16019				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					121,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12377				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на кабельна лінія 0,4/0,23 кВт

кабельна лінія 0,4/0,23 кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

86,327 тис. грн.
0,20951 тис.люд.год.
15,547 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	РН1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,36	<u>131,04</u> 131,04	-	47	47	-	<u>2,1300</u> -	<u>0,77</u> -
2	РН1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	[добробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,05	<u>21791,18</u> 21791,18	-	1090	1090	-	<u>361,0800</u> -	<u>18,05</u> -
3	РН1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1	<u>10464,69</u> 10464,69	-	1046	1046	-	<u>173,4000</u> -	<u>17,34</u> -
4	РН1-8-9	Зворотнє засипання ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 1	100 м3	0,31	<u>101,51</u> 101,51	-	31	31	-	<u>1,6500</u> -	<u>0,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PH16-40-1	Улаштування піщаної основи	м3	2,8	<u>1633,61</u> 105,09	-	4574	294	-	<u>1,6600</u>	<u>4,65</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					6788	2508	-		<u>41,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4280				
		всього заробітна плата, грн.					2508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					561				
		Всього будівельні роботи, грн.					8370				

		Всього по розділу 1					8370				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
6	PH16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	3	<u>2109,82</u> 1990,49	<u>102,58</u> 6,81	6329	5971	<u>308</u> 20	<u>27,5500</u> 0,0920	<u>82,65</u> 0,28
7	& C113-2328-1	Труба гнучка гофрована двостінна для захисту підземних кабельних мереж діам. 50 мм (ДКС)	м	303	<u>55,36</u>	-	16774	-	-	-	-
8	M8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1	<u>2436,29</u> 1754,16	-	2436	1754	-	<u>24,0000</u>	<u>24</u>
9	& C153-361-1	Кабель з алюмінієвими жилами АВВГ, число жил та переріз 2х10 мм2	1000м	0,101	<u>72587,97</u>	-	7331	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>1831,33</u> 1169,44	-	1831	1169	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
11	& C153-361-2	Кабель з мідними жилами ВВГ, число жил та переріз 2х10 мм2	1000м	0,101	<u>200385,90</u>	-	20239	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>1831,33</u> 1169,44	-	1831	1169	-	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
13	& C153-21-2	Кабель з мідними жилами ВВГ, перерізом 4х1,5 мм2	1000м	0,101	<u>74090,71</u>	-	7483	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	& C113-1878-3	Муфта з'єднувальна для двостінних труб д.50 мм	шт	15	<u>176,45</u>	-	2647	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада: підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-02-01
на дизель-генератор
дизельгенераторна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 155,525 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67046 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,497 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,2	<u>18159,32</u>	-	3632	3632	-	<u>300,9000</u>	<u>60,18</u>
					18159,32	-			-	-	-
2	PH16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,6	<u>1633,61</u>	-	5881	378	-	<u>1,6600</u>	<u>5,98</u>
					105,09	-			-	-	-
3	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,02	<u>10464,69</u>	-	209	209	-	<u>173,4000</u>	<u>3,47</u>
					10464,69	-			-	-	-
4	C311-10 варіант 1	Перевезення ґрунту до 10 км (зайвий ґрунт)	т	28,8	<u>120,32</u>	<u>120,32</u>	3465	-	<u>3465</u>	-	-
					-	13,32			384	0,1610	4,64
		Разом прямі витрати по розділу 1					13187	4219	<u>3465</u>		<u>69,63</u>
									384		4,64
		Разом будівельні роботи, грн.					13187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5503				
		всього заробітна плата, грн.					4603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2879 8,76 1015 16066				
		Всього по розділу 1					16066				
		Розділ 2. Фундамент ДЕС									
5	ЕН8-2-3 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	2,5	<u>314,74</u> 174,74	<u>140,00</u> 33,83	787	437	<u>350</u> 85	<u>2,7600</u> 0,4629	<u>6,9</u> 1,16
6	С1421-9506	Гравій для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка ДР8	м3	1,5	<u>1622,65</u> -	<u>-</u> -	2434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	1	<u>1609,98</u> -	<u>-</u> -	1610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	Е7-1-1 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Укладання залізобетонних леженів, масою конструкцій до 0,5 т	100шт	0,02	<u>27510,46</u> 7394,12	<u>20116,34</u> 4473,99	550	148	<u>402</u> 89	<u>108,7210</u> 46,5233	<u>2,17</u> 0,93
9	& К581321- Л001-1 варіант 1	Лежень ЛЖ-1,6	шт	2	<u>10070,51</u> -	<u>-</u> -	20141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25522	585	<u>752</u> 174		<u>9,07</u> 2,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					25522 24185 759 452 1,34 155 25974				
		Всього по розділу 2					25974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Установлення ДЕС											
10	M6-407-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,802	<u>46249,63</u> 36325,44	<u>7271,47</u> 1617,22	37092	29133	<u>5832</u> 1297	<u>471,0860</u> 16,8168	<u>377,81</u> 13,49
11	M38-6-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування дизель- генератора на відкритій площадці, маса устаткування до 1 т	шт	1	<u>2940,90</u> 2214,63	<u>96,22</u> 5,18	2941	2215	<u>96</u> 5	<u>30,3000</u> 0,0690	<u>30,3</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 3					40033	31348	<u>5928</u> 1302		<u>408,11</u> 13,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40033 2757 32650 15007 33,31 3862 55040				

		Всього по розділу 3					55040				
Розділ 4. Контур заземлення ДЕС											
12	PH1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,04	<u>24015,39</u> 24015,39	- -	961	961	- -	<u>368,9000</u> -	<u>14,76</u> -
13	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>929,26</u> 818,61	- -	372	327	- -	<u>11,2000</u> -	<u>4,48</u> -
14	& 1601- 2110-1 варіант 8	Комплект стержневого заземлювача D16, 3 м, G-16/30 Системи Безпеки	шт	4	<u>2205,75</u> -	- -	8823	-	- -	- -	- -
15	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,07	<u>1687,70</u> 1637,22	- -	118	115	- -	<u>22,4000</u> -	<u>1,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1110-171-1A варіант 2	Смуга сталевая 40x4 мм, W-40x4/ST	м	7	<u>612,78</u>	-	4289	-	-	-	-
17	M8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм	100 м	0,1	<u>2151,42</u> <u>1871,10</u>	<u>120,48</u> <u>6,48</u>	215	187	<u>12</u> <u>1</u>	<u>25,6000</u> <u>0,0864</u>	<u>2,56</u> <u>0,01</u>
18	C111-1809 варіант 2	Круг оцинкований 10 мм, W-10/ST	т	0,0092	<u>508231,81</u>	-	4676	-	-	-	-
19	& C1545-250-2 варіант 4	Коробка для фасаду контрольно з'єднання К-681	шт	1	<u>147,68</u>	-	148	-	-	-	-
20	& C1545-250-2 варіант 3	Злучник для стержня та смуги С-044	шт	4	<u>179,69</u>	-	719	-	-	-	-
21	C1545-39 варіант 2	Антикорозійна стрічка NA1002 (рулон 10 м)	шт	1	<u>666,34</u>	-	666	-	-	-	-
22	C1545-39 варіант 3	Струмовідвідна паста G-101	шт	1	<u>614,05</u>	-	614	-	-	-	-
23	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,04	<u>10464,69</u> <u>10464,69</u>	-	419	419	-	<u>173,4000</u>	<u>6,94</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					22020	2009	<u>12</u> <u>1</u>		<u>30,31</u> <u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19999				
		всього заробітна плата, грн.					2010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					399				
		Всього будівельні роботи, грн.					23209				

		Всього по розділу 4					23209				
24	E7-24-11 РЕНр т.ч.п.2.4. κ=1,15	Розділ 5. Огорожа дизель-генераторної підстанції Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	0,1524	<u>43736,54</u> <u>17519,72</u>	<u>22713,61</u> <u>4997,28</u>	6665	2670	<u>3462</u> <u>762</u>	<u>236,7850</u> <u>52,0157</u>	<u>36,09</u> <u>7,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-873-8 варіант 2	Стовп для огорожі 40*40мм, L=3,0м	м	21	<u>307,15</u> -	-	6450	-	-	-	-
26	& C111-870-3 варіант 2	Секційна огорожа із металевої зварної сітки	м2	20,4	<u>428,67</u> -	-	8745	-	-	-	-
27	E7-25-1 РЕНр т.ч.п.2.4. κ=1,15	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	<u>399373,52</u> <u>225401,31</u>	<u>97223,03</u> <u>21332,78</u>	3994	2254	<u>972</u> <u>213</u>	<u>2968,1500</u> <u>222,1030</u>	<u>29,68</u> <u>2,22</u>
28	& C1545-267-2A варіант 1	Труба профільна 40x20x2 мм	м	20,66	<u>184,96</u> -	-	3821	-	-	-	-
29	& C111-870-3 варіант 3	Сітка-рабица 50x50x1,8 мм оцинкована Н -1, 5 м	м2	4,5	<u>191,48</u> -	-	862	-	-	-	-
30	& C111-956-1 варіант 1	Петля приварна для воріт	шт	4	<u>220,45</u> -	-	882	-	-	-	-
31	& C1515-23-1 варіант 1	Замок навісний для воріт	шт	1	<u>341,19</u> -	-	341	-	-	-	-
32	& C111-956-2	Петля - провушина для замка воріт	шт	1	<u>88,10</u> -	-	88	-	-	-	-
33	EH15-172-3 РЕНр т.ч.п.2.4. κ=1,15	Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,015	<u>6742,32</u> <u>4914,66</u>	-	101	74	-	<u>69,6325</u> -	<u>1,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					31949	4998	<u>4434</u> <u>975</u>		<u>66,81</u> <u>10,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31949 22517 5973 3289 9,24 1071 35238				

		Всього по розділу 5					35238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					132711	43159	<u>14591</u>		<u>583,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					132711		2836		30,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74961				
		всього заробітна плата, грн.					45995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6502				
		Всього будівельні роботи, грн.					155525				

		Всього по кошторису					155525				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					670,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52497				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області
23/08-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-02-03
на пусканалагоджувальні роботи
дизельгенераторна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0549 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,582 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 вересня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	<u>200,84</u> 200,84	-	201	201	-	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
2	П1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,03	<u>1707,14</u> 1707,14	-	51	51	-	<u>17,0000</u> -	<u>0,51</u> -
3	П1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	20	<u>40,17</u> 40,17	-	803	803	-	<u>0,4000</u> -	<u>8</u> -
4	П1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	20	<u>200,84</u> 200,84	-	4017	4017	-	<u>2,0000</u> -	<u>40</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					5072	5072	-		<u>50,51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					5072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					510				
		Всього будівельні роботи, грн.					7225				

		Всього по кошторису					7225				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					54,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5582				

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

