

.

.

**«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей»
Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2666 - ЗК

Том 7

2024 р.

**«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей»
Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2666 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (або повний архітектор проекту)



Ю.М. Сіденьков

В.І. Баландин



2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,58	грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

4,85678 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

4,404 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

401,087 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33

13707,89 грн.

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год

13624,01 грн.

та розряді робіт 4

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

2827,762 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1703,264 тис.грн.

вартість устаткування -

596,838 тис.грн.

інші витрати -

56,366 тис.грн.

податок на додану вартість -

471,294 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2827,762 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»

Складений за поточними цінами станом на 22 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»	1666,454	596,838	-	2263,292
		Разом по главі 2:	1666,454	596,838	-	2263,292
		Разом по главах 1-7:	1666,454	596,838	-	2263,292
		Разом по главах 1-8:	1666,454	596,838	-	2263,292
		Разом по главах 1-9:	1666,454	596,838	-	2263,292

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33,949	33,949
		Разом по главі 10:	-	-	33,949	33,949
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	3,562	3,562
		Разом по главі 12:	-	-	3,562	3,562
		Разом по главах 1-12:	1666,454	596,838	37,511	2300,803
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	36,810	-	-	36,810
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	18,855	18,855
		Разом	1703,264	596,838	56,366	2356,468
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	471,294	471,294
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1703,264	596,838	527,660	2827,762

Керівник проекту організації

Ю.М. Сіденьков

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

В.І. Баландін

Керівник відділу

О.В. Кудрявцева



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 2263,292
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $(1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (2263,292 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 33,949$



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 4,85678;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 4,85678;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,45287 - 0 = 0,45287;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 4,85678 - 0,45287 + 0 = 4,40391;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 4,85678 - 4,85678 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (4,40391 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2» (без пусконаладжувальних робіт)	4,34791	0,44800	-	-	4,79591	7,65	36,68871
	пусконаладжувальні роботи	0,05600	0,00487	-	-	0,06087	1,99	0,12113
	Разом:	4,40391	0,45287	-	-	4,85678	7,57906	36,81000

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$36,81 * ИНП130 = 36,81 * 1 = 36,81;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 4,85678;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 4,85678;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,45287 - 0 = 0,45287;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 4,85678 - 0,45287 + 0 = 4,40391;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 4,85678 - 4,85678 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (4,40391 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2» (без пусконаладжувальних робіт)	4,34791	0,44800	-	-	4,79591	3,89	18,65609
	пусконаладжувальні роботи	0,05600	0,00487	-	-	0,06087	3,26	0,19844
	Разом:	4,40391	0,45287	-	-	4,85678	3,88211	18,85500

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$18,855 * ИНП147 = 18,855 * 1 = 18,855;$$

Загальновиробничі витрати на будову

**«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей»
Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»	4403,91	452,87	57119	343968	88251	31184	5315	181869
Разом:		4403,91	452,87	57119	343968	88251	31184	5315	181869

Склад

О.В. Кудрявцева

Перевірив

В.І. Баландін



«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»

Кошторисна вартість об`єкта	2263,292 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,85678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	401,087 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 липня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на ремонтно-будівельні роботи	1420,017	-	1420,017	3,93253	319,913	-
2	02-01-02	на водопостачання та каналізацію	237,997	-	237,997	0,86338	74,636	-
3	02-01-03	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	8,44	-	8,44	0,06087	6,538	-
4	02-01-04	на придбання устаткування меблів та інвентарю	-	596,838	596,838	-	-	-
---	-----	Всього:	1666,454	596,838	2263,292	4,85678	401,087	-

Склад

Перевірив



О.В. Кудрявцева

В.І. Баландін

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	ремонтно-будівельні роботи	2,48251 191,126	0,98282 72,849	0,06697 6,39	0,02622 2,362	- -	3,55852 272,727	0,37401 47,186	3,93253 319,913
02-01-02	водопостачання та каналізацію	0,78883 65,256	- -	0,00056 0,044	- -	- -	0,78939 65,3	0,07399 9,336	0,86338 74,636
02-01-03	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	0,05600 -	0,05600 5,941	0,00487 0,597	0,06087 6,538
02-01-04	придбання устаткування меблів та інвентарю	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Разом :		3,27134 256,382	0,98282 72,849	0,06753 6,434	0,02622 2,362	0,05600 -	4,40391 343,968	0,45287 57,119	4,85678 401,087



Склад

О.В. Кудрявцева



Перевірив

В.І. Баландин

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»
2666

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на ремонтно-будівельні роботи

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1420,017 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,93253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 319,913 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Ганок									
1	KP15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	20,52	34,08	-	699	699	-	0,5040	10,34
					34,08	-			-	-	-
2	KP2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,0357	571308,90	53865,34	20396	3130	1923	1184,5920	42,29
					87671,65	13192,94			471	126,3000	4,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ9-72-1 κ=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навіс над пандусом]	т	0,90862	<u>22467,54</u> 16359,56	<u>4948,21</u> 1185,21	20414	14865	<u>4496</u> 1077	<u>200,9280</u> 11,5142	<u>182,57</u> 10,46
4	С121-783 варіант 1	Металопрокат сортовий	т	0,90862	<u>47508,73</u> -	-	43167	-	-	-	-
5	КБ13-17-4 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,4569	<u>5344,94</u> 1206,76	<u>114,78</u> 8,66	2442	551	<u>52</u> 4	<u>13,2204</u> 0,1075	<u>6,04</u> 0,05
6	КБ13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	100м2	0,4569	<u>7260,35</u> 887,62	<u>66,61</u> 5,02	3317	406	<u>30</u> 2	<u>9,9912</u> 0,0624	<u>4,56</u> 0,03
7	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,90862	<u>9819,63</u> 5257,73	<u>3973,23</u> 668,35	8922	4777	<u>3610</u> 607	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>52,34</u> 5,85
8	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,446	<u>7280,64</u> 7280,64	-	3247	3247	-	<u>94,8000</u> -	<u>42,28</u> -
9	С188888-11 варіант 1	Профнастил	м2	51,29	<u>471,74</u> -	-	24196	-	-	-	-
10	& С111-134- 2-2Д	Саморізи покрівельні 4,8x19 мм	шт	267	<u>2,16</u> -	-	577	-	-	-	-
11	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,284	<u>47232,88</u> 11652,28	-	13414	3309	-	<u>161,5680</u> -	<u>45,89</u> -
12	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,2084	<u>14424,15</u> 12627,06	-	3006	2631	-	<u>152,7960</u> -	<u>31,84</u> -
13	С1550-14 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	625,2	<u>14,28</u> -	-	8928	-	-	-	-
14	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування стін пандуса по підготовленій поверхні	100м2	0,192	<u>1036,64</u> 1036,64	-	199	199	-	<u>12,7320</u> -	<u>2,44</u> -
15	& С111-359- 3-1 варіант 1	Фарба полівінілацетатна	кг	7,3	<u>186,42</u> -	-	1361	-	-	-	-
16	КБ10-81-1 κ=1,15	Установлення поручнів нержавіючих	100м	0,445	<u>4312,38</u> 4312,38	-	1919	1919	-	<u>57,5598</u> -	<u>25,61</u> -
17	& С123-361- 1 варіант 1	Поручнів нержавіючі	м	44,5	<u>1248,07</u> -	-	55539	-	-	-	-
18	КБ11-29-1 κ=1,15	Улаштування тактильної плитки	100м2	0,0954	<u>18198,87</u> 16884,06	-	1736	1611	-	<u>214,7280</u> -	<u>20,49</u> -
19	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	62,01	<u>19,50</u> -	-	1209	-	-	-	-
20	С111-277 варіант 1	Тактильна плитка	м2	9,73	<u>1661,69</u> -	-	16168	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ7-53-11 κ=1,15	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,23	<u>27329,61</u> 15828,71	<u>2617,00</u> 907,62	6286	3641	<u>602</u> 209	<u>206,1030</u> 10,8313	<u>47,4</u> 2,49
22	& C1421- 10142-1-AA варіант 1	Кришка на парапет 450x1000x50 мм	шт	23	<u>406,67</u> -	- -	9353	-	- -	- -	- -
23	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,064	<u>6363,49</u> 6363,49	- -	407	407	- -	<u>75,8280</u> -	<u>4,85</u> -
24	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	6,4	<u>465,28</u> -	- -	2978	-	- -	- -	- -
25	КБ27-5-1 κ=1,15	Улаштування водоскидних лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,04	<u>8385,18</u> 8385,18	- -	335	335	- -	<u>113,2980</u> -	<u>4,53</u> -
26	& C1421- 10142-1-AA варіант 2	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 Н110 з решіткою металевою	шт	4	<u>649,18</u> -	- -	2597	-	- -	- -	- -
27	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,3	<u>5284,00</u> 5284,00	- -	1585	1585	- -	<u>66,4320</u> -	<u>19,93</u> -
28	& C111-136- 5Д-551 варіант 1	Рівна водосточна	м	24	<u>247,28</u> -	- -	5935	-	- -	- -	- -
29	& C111-136- 5Д-551 варіант 2	Труба водосточна	м	6	<u>266,42</u> -	- -	1599	-	- -	- -	- -
30	& C1115- 804-2 варіант 1	Воронка водостічна	шт	3	<u>494,88</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
31	& C1115- 804-2 варіант 2	Коліно	шт	3	<u>250,81</u> -	- -	752	-	- -	- -	- -
32	& C1115- 804-2 варіант 4	Кріплення для ринви	шт	48	<u>121,14</u> -	- -	5815	-	- -	- -	- -
33	& C1115- 804-2 варіант 3	Кріплення для труби	шт	8	<u>174,14</u> -	- -	1393	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					271376	43312	<u>10713</u> 2370		<u>543,4</u> 23,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					271376 217351 45682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					25418 67,49 8515 296794 296794				
		Розділ 2. Улаштування аварійного виходу									
34	KP2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,078	<u>571308,90</u> 87671,65	<u>53865,34</u> 13192,94	44562	6838	<u>4201</u> 1029	<u>1184,5920</u> 126,3000	<u>92,4</u> 9,85
35	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	7	<u>323,58</u> 133,22	- -	2265	933	- -	<u>1,8000</u> -	<u>12,6</u> -
36	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1	<u>3415,81</u> -	- -	3416	-	- -	- -	- -
37	KB6-19-1 к=1,15	Улаштування поясів в опалубці [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100м3	0,0115	<u>525507,78</u> 109001,83	<u>3483,76</u> 455,02	6043	1254	<u>40</u> 5	<u>1402,4940</u> 5,8319	<u>16,13</u> 0,07
38	KB9-72-1 к=1,15	Виготовлення закладних ЗД1	т	0,00356	<u>22467,54</u> 16359,56	<u>4948,21</u> 1185,21	80	58	<u>18</u> 4	<u>200,9280</u> 11,5142	<u>0,72</u> 0,04
39	C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття	т	0,00356	<u>63527,88</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
40	KB6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00356	<u>24820,10</u> 24482,30	- -	88	87	- -	<u>318,7800</u> -	<u>1,13</u> -
41	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,03	<u>4693,41</u> 4693,41	- -	141	141	- -	<u>58,2960</u> -	<u>1,75</u> -
42	& C111-72-9 варіант 1	Праймер бітумний для гідроізоляції	кг	7,2	<u>67,90</u> -	- -	489	-	- -	- -	- -
43	KB8-2-1 к=1,15	Улаштування основи піщаної т.100мм	1 м3	1,2	<u>1182,11</u> 218,69	<u>77,94</u> 23,05	1419	262	<u>94</u> 28	<u>3,1740</u> 0,2898	<u>3,81</u> 0,35
44	KB8-2-2 к=1,15	Улаштування основи щебеневої т.60мм	1 м3	0,54	<u>1771,11</u> 228,20	<u>129,90</u> 38,42	956	123	<u>70</u> 21	<u>3,3120</u> 0,4830	<u>1,79</u> 0,26
45	KP2-15-4	Улаштування пандусу залізобетонного [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,026	<u>516066,12</u> 57903,65	<u>55344,11</u> 13637,39	13418	1505	<u>1439</u> 355	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>21,07</u> 3,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,045	<u>31131,36</u>	-	1401	-	-	-	-
47	КБ9-72-1 κ=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навіс над пандусом]	т	0,3392	<u>22467,54</u> 16359,56	<u>4948,21</u> 1185,21	7621	5549	<u>1678</u> 402	<u>200,9280</u> 11,5142	<u>68,15</u> 3,91
48	C121-783 варіант 1	Металопрокат сортовий	т	0,3392	<u>47508,73</u>	-	16115	-	-	-	-
49	КБ13-17-4 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,1488	<u>5344,94</u> 1206,76	<u>114,78</u> 8,66	795	180	<u>17</u> 1	<u>13,2204</u> 0,1075	<u>1,97</u> 0,02
50	КБ13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	100м2	0,1488	<u>7260,35</u> 887,62	<u>66,61</u> 5,02	1080	132	<u>10</u> 1	<u>9,9912</u> 0,0624	<u>1,49</u> 0,01
51	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,3392	<u>9819,63</u> 5257,73	<u>3973,23</u> 668,35	3331	1783	<u>1348</u> 227	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>19,54</u> 2,18
52	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,13	<u>7280,64</u> 7280,64	-	946	946	-	<u>94,8000</u>	<u>12,32</u>
53	C188888-11 варіант 1	Профнастил	м2	14,95	<u>471,74</u>	-	7053	-	-	-	-
54	& C111-134-2-2Д	Саморізи покрівельні 4,8х19 мм	шт	78	<u>2,16</u>	-	168	-	-	-	-
55	КБ10-81-1 κ=1,15	Установлення металевих огорож сходів	100м	0,478	<u>4312,38</u> 4312,38	-	2061	2061	-	<u>57,5598</u>	<u>27,51</u>
56	& C123-361-1 варіант 1	Поручнів нержавіючі	м	47,8	<u>1248,07</u>	-	59658	-	-	-	-
57	КБ9-72-1 κ=1,15	Виготовлення м/к посилення прорізу	т	0,1618	<u>22467,54</u> 16359,56	<u>4948,21</u> 1185,21	3635	2647	<u>801</u> 192	<u>200,9280</u> 11,5142	<u>32,51</u> 1,86
58	C121-783 варіант 1	Металопрокат сортовий	т	0,1618	<u>47508,73</u>	-	7687	-	-	-	-
59	КБ13-17-4 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	100м2	0,0917	<u>5344,94</u> 1206,76	<u>114,78</u> 8,66	490	111	<u>11</u> 1	<u>13,2204</u> 0,1075	<u>1,21</u> 0,01
60	КБ13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	100м2	0,0917	<u>7260,35</u> 887,62	<u>66,61</u> 5,02	666	81	<u>6</u> -	<u>9,9912</u> 0,0624	<u>0,92</u> 0,01
61	КР20-12-5	Монтаж м/к посилення прорізу	1т	0,2388	<u>9819,63</u> 5257,73	<u>3973,23</u> 668,35	2345	1256	<u>949</u> 160	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>13,75</u> 1,54
62	КБ10-16-1 κ=1,15	Улаштування тимчасових дерев'них опорних конструкцій	м3	1,19	<u>14509,89</u> 3243,96	-	17267	3860	-	<u>46,2300</u>	<u>55,01</u>
63	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	1,05	<u>5915,76</u> 2343,29	<u>3572,47</u> 1062,89	6212	2460	<u>3752</u> 1116	<u>34,3440</u> 13,3954	<u>36,06</u> 14,07
64	КБ10-16-1 κ=0,8	Демонтаж тимчасових дерев'них опорних конструкцій	м3	1,19	<u>2595,17</u> 2595,17	-	3088	3088	-	<u>36,9840</u>	<u>44,01</u>
65	КР15-18-2	Установлення гільз д.250мм	100м	0,03	<u>6375,01</u> 6363,49	<u>11,52</u> 10,06	191	191	-	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>2,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	KP15-30-2	Гідравлічне випробування	100м	-0,03	<u>1320,81</u>	-	-40	-40	-	<u>13,4160</u>	-0,4
67	C113-1455-1 варіант 1	Труби ПЄ діаметром 250 мм	м	3	<u>1320,81</u> <u>1195,11</u>	-	3585	-	-	-	-
68	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0,162	<u>1036,64</u> <u>1036,64</u>	-	168	168	-	<u>12,7320</u>	<u>2,06</u>
69	& C111-359-3-1 варіант 1	Фарба полівінілацетатна	кг	6,16	<u>186,42</u>	-	1148	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							219774	35674	<u>14434</u> 3542		<u>469,78</u> 37,57
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							219774 169666 39216 22381 60,68 7653 242155				
Всього по розділу 2							242155				
Розділ 3. Стіни зовнішні											
70	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	100 м3	0,005	<u>530558,02</u> 80944,58	-	2653	405	-	<u>1067,4480</u>	<u>5,34</u>
71	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0,6265	<u>1036,64</u> <u>1036,64</u>	-	649	649	-	<u>12,7320</u>	<u>7,98</u>
72	& C111-359-3-1 варіант 1	Фарба полівінілацетатна	кг	23,81	<u>186,42</u>	-	4439	-	-	-	-
73	KB15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,15	<u>54433,79</u> 50531,56	-	8165	7580	-	<u>576,6468</u>	<u>86,5</u>
74	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	180	<u>17,75</u>	-	3195	-	-	-	-
75	& C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	л	2,55	<u>74,11</u>	-	189	-	-	-	-
76	C1550-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікатна, зерно 2, 0 мм	кг	40,5	<u>79,94</u>	-	3238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C1555-55 варіант 1	Скловітка, чарунка 5x5 мм	м2	17,25	<u>46,24</u>	-	798	-	-	-	-
78	C1550-32 варіант 1	Силікатна фарба	кг	7,53	<u>302,91</u>	-	2281	-	-	-	-
79	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом	100шт	1,21	<u>683,82</u>	-	827	-	-	-	-
80	& C114-4- УТ1 варіант 2	та пластиковою термоголівкою, 160мм Екструдований пінополістирол 100 мм	м3	1,605	<u>6191,60</u>	-	9938	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					36372	8634	-		<u>99,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36372		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27738				
		всього заробітна плата, грн.					8634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4624				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1512				
		Всього будівельні роботи, грн.					40996				

		Всього по розділу 3					40996				
		Розділ 4. Прорізи									
81	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2804	<u>10769,06</u> 10769,06	-	3020	3020	-	<u>135,3918</u>	<u>37,96</u>
82	& C111-146- 56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	127	<u>13,84</u>	-	1758	-	-	-	-
83	& C111-1-39- 4-B1	Піна монтажна	л	5,19	<u>333,13</u>	-	1729	-	-	-	-
84	& C123-198- 5-B1	Блоки дверні металопластикові	м2	28,04	<u>6936,00</u>	-	194485	-	-	-	-
85	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04	<u>8702,19</u> 8702,19	-	348	348	-	<u>109,4064</u>	<u>4,38</u>
86	& C111-146- 56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	14	<u>13,84</u>	-	194	-	-	-	-
87	& C111-1-39- 4-B1	Піна монтажна	л	0,61	<u>333,13</u>	-	203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C123-198-5-B1	Блоки дверні металопластикові	м2	4	<u>6936,00</u>	-	27744	-	-	-	-
89	КБ10-28-3 к=1,15	Улаштування перегородок готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,084	<u>6572,74</u> 6572,74	-	552	552	-	<u>82,6344</u>	<u>6,94</u>
90	& C111-146-56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	22	<u>13,84</u>	-	304	-	-	-	-
91	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	1,12	<u>333,13</u>	-	373	-	-	-	-
92	& C123-198-5-B1	Перегородки металопластикові	м2	8,4	<u>6936,00</u>	-	58262	-	-	-	-
93	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1218	<u>28449,28</u> 28449,28	-	3465	3465	-	<u>339,0048</u>	<u>41,29</u>
94	& C111-88-7-Я0	Блоки дверні металеві утеплені з комплектом фурнітури	м2	12,18	<u>8235,67</u>	-	100310	-	-	-	-
95	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	100м	0,286	<u>1474,28</u> 1474,28	-	422	422	-	<u>19,9200</u>	<u>5,7</u>
96	& C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	1,74	<u>333,13</u>	-	580	-	-	-	-
97	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,077	<u>44846,59</u> 31142,99	-	3453	2398	-	<u>360,6600</u>	<u>27,77</u>
98	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,077	<u>12523,42</u> 4039,37	-	964	311	-	<u>52,5960</u>	<u>4,05</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					398166	10516	-		<u>128,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					398166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387650				
		всього заробітна плата, грн.					10516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1938				
		Всього будівельні роботи, грн.					403970				

		Всього по розділу 4					403970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Електромонтажні роботи									
99	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	18	<u>465,49</u>	-	8379	8379	-	<u>6,7560</u>	<u>121,61</u>
					465,49	-			-	-	-
100	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	18	<u>1923,26</u>	-	34619	33436	-	<u>26,4720</u>	<u>476,5</u>
					1857,54	-			-	-	-
101	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	4,5	<u>6564,79</u>	-	29542	29542	-	<u>81,5400</u>	<u>366,93</u>
					6564,79	-			-	-	-
102	& C1-1-1-6-36	Кабель UTP cat.5E 4x2x0.51	м	450	<u>32,17</u>	-	14477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	KP17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,18	<u>8289,95</u>	-	1492	1492	-	<u>98,7840</u>	<u>17,78</u>
					8289,95	-			-	-	-
104	C1547-7	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	15	<u>837,03</u>	-	12555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					101064	72849	-		<u>982,82</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					101064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28215				
		всього заробітна плата, грн.					72849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12029				
		Всього будівельні роботи, грн.					140420				

		Всього по розділу 5					140420				
		Розділ 6. Оздоблення приміщень									
105	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів та отворів)	100 м3	0,0188	<u>530558,02</u>	-	9974	1522	-	<u>1067,4480</u>	<u>20,07</u>
					80944,58	-			-	-	-
106	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,318	<u>58193,45</u>	-	18506	18506	-	<u>877,2000</u>	<u>278,95</u>
					58193,45	-			-	-	-
107	C311-30-М	Перевезення будівельного сміття	т	56,922	<u>277,55</u>	<u>277,55</u>	15799	-	<u>15799</u>	-	-
	варіант 1	самоскидами на відстань 30 км			-	37,01			2107	0,4110	23,39
108	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,6	<u>2855,72</u>	<u>449,07</u>	10281	1714	<u>1617</u>	<u>6,6000</u>	<u>23,76</u>
					475,99	132,81			478	1,6698	6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,6	<u>4294,35</u> 555,61	-	15460	2000	-	<u>7,7040</u>	<u>27,73</u>
110	KB11-11-18 κ=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,3596	<u>1540,33</u> 1540,33	-	554	554	-	<u>22,3560</u>	<u>8,04</u>
111	C124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 3 мм, чарунка 50х50	м2	39,56	<u>253,41</u>	-	10025	-	-	-	-
112	KB15-165-3 κ=1,15	Поліпшене фарбування підлог по стяжці	100м2	3,8634	<u>16222,74</u> 8053,72	-	62675	31115	-	<u>104,8662</u>	<u>405,14</u>
113	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,0331	<u>77497,49</u> 22309,53	-	2565	738	-	<u>283,7280</u>	<u>9,39</u>
114	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,57	<u>7219,90</u> 4440,45	-	25775	15852	-	<u>54,5376</u>	<u>194,7</u>
115	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,401	<u>12523,42</u> 4039,37	-	42592	13738	-	<u>52,5960</u>	<u>178,88</u>
116	KB10-94-1 κ=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,096	<u>56343,38</u> 24158,53	-	5409	2319	-	<u>307,2432</u>	<u>29,5</u>
117	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	20,16	<u>150,17</u>	-	3027	-	-	-	-
118	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,278	<u>7219,90</u> 4440,45	-	2007	1234	-	<u>54,5376</u>	<u>15,16</u>
119	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,278	<u>12523,42</u> 4039,37	-	3482	1123	-	<u>52,5960</u>	<u>14,62</u>
120	KP3-41-1	Герметизація швів	100 м	1,7373	<u>973,21</u> 973,21	-	1691	1691	-	<u>12,6720</u>	<u>22,02</u>
121	& C111-214-1-B1 варіант 1	Герметик поліуретановий	л	22,58	<u>614,35</u>	-	13872	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					243694	92106	<u>17416</u> 2585		<u>1227,96</u> 29,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					243694 134172 94691 48503 121,2 15292 292197 292197				
122	KP20-40-1	Розділ 7. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	6,882	<u>128,45</u> 128,45	- -	884	884	- -	<u>1,9560</u> -	<u>13,46</u> -
123	C311-30-M варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	6,882	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 37,01	1910	-	<u>1910</u> 255	- 0,4110	- 2,83
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					2794 2794 1139 691 1,96 247 3485 3485	884	<u>1910</u> 255		<u>13,46</u> 2,83
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1273240 1273240 964792 272727 146777 374,01 47186	263975	<u>44473</u> 8752		<u>3465,33</u> 93,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1420017				

		Всього по кошторису					1420017				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3932,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					319913				

Склад

Перевірів



[Signature]
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В. Кудрявцева



[Signature]
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

В.І. Баландін

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»
2666

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання та каналізацію

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	237,997 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86338 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,636 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,087	5664,52 5611,92	- -	493	488	- -	67,9080 -	5,91 -
2	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	8,7	238,69 -	- -	2077	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,053	<u>5910,85</u> 5856,86	-	313	310	-	<u>70,8720</u>	<u>3,76</u>
4	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	5,3	<u>258,12</u>	-	1368	-	-	-	-
5	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>6628,34</u> 6628,34	-	133	133	-	<u>78,9840</u>	<u>1,58</u>
6	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2	<u>327,61</u>	-	655	-	-	-	-
7	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,25	<u>2819,26</u> 594,07	<u>57,39</u> 4,33	705	149	<u>14</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0538	<u>1,65</u> 0,01
8	KB13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,25	<u>7260,35</u> 887,62	<u>66,61</u> 5,02	1815	222	<u>17</u> 1	<u>9,9912</u> 0,0624	<u>2,5</u> 0,02
9	KP19-1-2	Розбирання ізоляції трубопроводів з мінеральної вати	м3	2,03	<u>359,35</u> 359,35	-	729	729	-	<u>5,4720</u>	<u>11,11</u>
10	KP15-85-5 κ=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм зі збереженням	100м	0,3	<u>5424,09</u> 5424,09	-	1627	1627	-	<u>65,6352</u>	<u>19,69</u>
11	KP15-85-2 κ=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм зі збереженням	100м	0,4374	<u>4136,89</u> 4136,89	-	1809	1809	-	<u>50,0592</u>	<u>21,9</u>
12	KP15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм (30м раніше демонтована труба+3м нова труба)	100м	0,338	<u>14340,13</u> 13560,23	<u>460,97</u> 56,75	4847	4583	<u>156</u> 19	<u>164,0880</u> 0,7006	<u>55,46</u> 0,24
13	C113-10 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108 мм	м	3	<u>772,22</u>	-	2317	-	-	-	-
14	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм (39м раніше демонтована труба+4м нова труба)	100м	0,435	<u>10993,08</u> 10342,23	<u>432,54</u> 53,25	4782	4499	<u>188</u> 23	<u>125,1480</u> 0,6574	<u>54,44</u> 0,29
15	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	4	<u>185,10</u>	-	740	-	-	-	-
16	KP19-2-14	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати	100м	0,67	<u>21406,67</u> 19777,26	-	14342	13251	-	<u>235,6680</u>	<u>157,9</u>
17	& C10-2-41-21 варіант 1	Теплоізоляційний комплект на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати	м.п.	67	<u>343,62</u>	-	23023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP19-2-13	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати, товщина теплоізоляційного шару 50 мм	100м	1,7888	<u>19313,71</u> 18225,41	-	34548	32602	-	<u>217,1760</u>	<u>388,48</u>
19	& C10-2-41-21	Теплоізоляційний комплект на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати, товщина 50 мм	м.п.	178,88	<u>221,22</u>	-	39572	-	-	-	-
20	варіант 2 KP15-33-4	Установлення настінних поручней довжиною 1000 мм	10шт	0,6	<u>515,88</u> 515,88	-	310	310	-	<u>6,3360</u>	<u>3,8</u>
21	& C123-3612	Настінний поручень 1000 мм	шт	6	<u>1519,19</u>	-	9115	-	-	-	-
22	KB17-7-1 к=1,15	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>22720,90</u> 22720,90	-	4544	4544	-	<u>303,2688</u>	<u>60,65</u>
23	C130-25 варіант 1	Бак для води	шт	2	<u>27770,04</u>	-	55540	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					205404	65256	<u>375</u> 44		<u>788,83</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					205404 139773 65300 32593 73,99 9336 237997				

		Всього по кошторису					237997				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					863,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74636				

Склад

О.В. Кудрявцева

Перевірив

В.І. Баландін



«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»
2666

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Корикування 2»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

8,440 тис. грн.
0,06087 тис.люд.год.
6,538 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2									
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	2970,52 2970,52	- -	5941	5941	- -	28,0000 -	56 -
		Разом прямі витрати по кошторису					5941	5941	- -		56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					5941				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2499 4,87 597 8440 8440				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					60,87 6538				

Склад

О.В. Кудрявцева

Перевірив

В.І. Баландін



«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

меблів та інвентарю

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 596,838 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
1	560110-197 варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
2	1603-1055 варіант 1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
3	280222-900-5 варіант 1	Шафа гардеробна Роко (Роко) Економ 1 Біла 90x50x204.5 см (178998); (маса=0)	шт	1	3356,23	3356
4	241996-11052 варіант 1	Стіл письмовий СК-1-2018 дуб сонома/білий ALBA; (маса=0,024)	шт	1	3143,48	3143
5	290827-37 варіант 1	Кушетка оглядова медична АТОН КС; (маса=0,125)	комплект	1	6600,00	6600
6	290827-37 варіант 1	Візок медичний ТМ-ЗМСБ 680x435x900 УХЛ-МАШ; (маса=0)	шт	1	11152,41	11152
7	550101-144 варіант 1	Стілець учнівський Т2, гнотоклеєна фанера, зріст 3-6 регулюється; (маса=0)	шт	2	874,00	1748
8	1603-1055 варіант 2	Стул Прімотекс Плюс ISO black C-26 чорний з сірим (офісний стілець); (маса=0)	шт	3	1380,00	4140
9	560110-197 варіант 2	Лавки для укріття (1,5 м); (маса=0)	шт	40	1650,00	66000
10	560110-197 варіант 3	Столи письмові; (маса=0,024)	шт	40	2163,52	86541
		Шафи двохдверні з полицями металеві (800*400*2000); (маса=0)	шт	6	11019,63	66118
		Шафи металеві господарські 500/1-1Н; (маса=0)	шт	2	4377,00	8754

1	2	3	4	5	6	7
11	560110-197 варіант 4	Тумбочки (800*400*2000); (маса=0)	шт	4	4133,20	16533
12	241996-20313 варіант 1	Дошка інтерактивна Star Board interaktiver Touchscreen- Monitor Gebrauchsanweisung модель TE-QSI-65; (маса=0)	шт	2	150100,00	300200
		Разом				574285
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22553
		Всього по кошторису				596838



Склад

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В. Кудрявцева

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

В.І. Баландін



«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укріття опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин, вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3271,34	78,37				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	982,82	74,12				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	67,53	95,32				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,1					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	26,22	90,05				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	56	106,09				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	452,87	126,13				
20		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23		у зимовий період	люд.год	-					
24		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4856,78					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	18,9199836	<u>602,84</u> 11405,72				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,174896	<u>618,5</u> 6293,17				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	17,676	<u>309,28</u> 5466,83				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,36868008	<u>311,11</u> 1981,36				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	80,8125648	<u>13,16</u> 1063,49				
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,421952	<u>346,6</u> 492,85				
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,6885552	<u>38,01</u> 140,20				
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,441186	<u>247,2</u> 109,06				
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,58497944	<u>63,38</u> 100,46				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	11,9196	<u>5,42</u> 64,60				
20	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,6885552	<u>4,69</u> 17,30				
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,005304	<u>357,24</u> 1,89				
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,0966	<u>7,88</u> 0,76				
23	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00324	<u>106,66</u> 0,35				
24	С311-30-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	63,804	<u>277,55</u> 17708,80				
		Разом по розділу II	грн.		44846,84				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
25	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	8,5848048					
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,28952					
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,8653976					
28	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,24					
29	КБМ270-50 варіант 1	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,016808					
30	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,6141					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	9,6016128					
32	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,75072					
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,2856					
34	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,6981208					
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	78,93418896					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	23,7818664					
37	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	8,2894104					
38	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	34,299792					
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,9859072					
40	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,430176					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
41	&C123-198-5-B1	Блоки дверні металопластикові	м2	32,04	<u>6936</u> 222229,44	<u>6800,00</u> 217872,00	- -	<u>136</u> 4357,44	
42	&C123-361-1 варіант 1	Поручнів нержавіючі	м	92,3	<u>1248,07</u> 115196,86	<u>1223,20</u> 112901,36	<u>0,4</u> 36,92	<u>24,47</u> 2258,58	30 км.
43	&C111-88-7-Ю0 варіант 1	Блоки дверні металеві утеплені з комплектом фурнітури	м2	12,18	<u>8235,67</u> 100310,46	<u>8053,33</u> 98089,56	<u>20,86</u> 254,07	<u>161,48</u> 1966,83	30 км.
44	+C121-783 варіант 1	Металопрокат сортовий	т	1,40962	<u>47508,73</u> 66969,26	<u>46800,53</u> 65970,96	<u>354,54</u> 499,77	<u>353,66</u> 498,53	30 км.
45	&C123-198-5-B1 варіант 2	Перегородки металопластикові	м2	8,4	<u>6936</u> 58262,40	<u>6800,00</u> 57120,00	- -	<u>136</u> 1142,40	
46	+C130-25 варіант 1	Бак для води	шт	2	<u>27770,04</u> 55540,08	<u>27036,60</u> 54073,20	<u>188,93</u> 377,86	<u>544,51</u> 1089,02	30 км.
47	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,5974	<u>3466,87</u> 40206,68	<u>2675,21</u> 31025,48	<u>791,66</u> 9181,20	- -	30 км.
48	&C10-2-41-21 варіант 2	Теплоізоляційний комплект на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати, товщина 50 мм	м.п.	178,88	<u>221,22</u> 39571,83	<u>216,58</u> 38741,83	<u>0,3</u> 53,66	<u>4,34</u> 776,34	30 км.
49	+C111-449-1 варіант 1	Фарба для підлог	т	0,096585	<u>326760,7</u> 31560,18	<u>319850,00</u> 30892,71	<u>503,63</u> 48,64	<u>6407,07</u> 618,83	30 км.
50	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	236,628	<u>133,22</u> 31523,58	<u>130,04</u> 30771,11	<u>0,57</u> 134,88	<u>2,61</u> 617,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	+C188888-11 варіант 1	Профнастил	м2	66,24	<u>471,74</u> 31248,06	<u>461,00</u> 30536,64	<u>1,49</u> 98,70	<u>9,25</u> 612,72	30 км.
52	&C10-2-41-21 варіант 1	Теплоізоляційний комплект на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати	м.п.	67	<u>343,62</u> 23022,54	<u>336,58</u> 22550,86	<u>0,3</u> 20,10	<u>6,74</u> 451,58	30 км.
53	+C111-277 варіант 1	Тактильна плитка	м2	9,73	<u>1661,69</u> 16168,24	<u>1620,00</u> 15762,60	<u>9,11</u> 88,64	<u>32,58</u> 317,00	30 км.
54	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,672	<u>3415,81</u> 15958,66	<u>2624,15</u> 12260,03	<u>791,66</u> 3698,63	- -	30 км.
55	&C1-1-1-6-36	Кабель UTP cat.5E 4x2x0.51	м	450	<u>32,17</u> 14476,50	<u>31,20</u> 14040,00	<u>0,34</u> 153,00	<u>0,63</u> 283,50	30 км.
56	&C111-214-1- B1	Герметик поліуретановий	л	22,58	<u>614,35</u> 13872,02	<u>601,66</u> 13585,48	<u>0,64</u> 14,45	<u>12,05</u> 272,09	30 км.
57	+C1547-7	Світильник НПО20x100/P20-03УХЛЧ	шт	15	<u>837,03</u> 12555,45	<u>820,18</u> 12302,70	<u>0,44</u> 6,60	<u>16,41</u> 246,15	30 км.
58	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,2495	<u>8863,39</u> 11074,81	<u>8466,14</u> 10578,44	<u>223,46</u> 279,21	<u>173,79</u> 217,16	30 км.
59	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,09846	<u>9797,8</u> 10762,49	<u>8585,69</u> 9431,04	<u>1020</u> 1120,43	<u>192,11</u> 211,02	30 км.
60	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	32,39454	<u>323,46</u> 10478,34	<u>316,83</u> 10263,56	<u>0,29</u> 9,39	<u>6,34</u> 205,39	30 км.
61	+C124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, клас Вр-1, діаметр 3 мм, чарунка 50x50	м2	39,56	<u>253,41</u> 10024,90	<u>245,00</u> 9692,20	<u>3,44</u> 136,09	<u>4,97</u> 196,61	30 км.
62	&C114-4-УТ1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 100 мм	м3	1,605	<u>6191,6</u> 9937,52	<u>6028,57</u> 9675,85	<u>41,63</u> 66,82	<u>121,4</u> 194,85	30 км.
63	&C1421- 10142-1-AA варіант 1	Кришка на парапет 450x1000x50 мм	шт	23	<u>406,67</u> 9353,41	<u>398,25</u> 9159,75	<u>0,45</u> 10,35	<u>7,97</u> 183,31	30 км.
64	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,652	<u>3489,81</u> 9254,98	<u>2698,15</u> 7155,49	<u>791,66</u> 2099,49	- -	30 км.
65	&C123-3612	Настінний поручень 1000 мм	шт	6	<u>1519,19</u> 9115,14	<u>1489,00</u> 8934,00	<u>0,4</u> 2,40	<u>29,79</u> 178,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+С1550-14 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	625,2	<u>14,28</u> 8927,86	<u>13,54</u> 8465,21	<u>0,46</u> 287,59	<u>0,28</u> 175,06	30 км.
67	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	5,6706	<u>1248,81</u> 7081,50	<u>699,42</u> 3966,13	<u>549,39</u> 3115,37	<u>-</u> -	30 км.
68	&С111-359-3-1 варіант 1	Фарба полівінілацетатна	кг	37,27	<u>186,42</u> 6947,87	<u>182,26</u> 6792,83	<u>0,5</u> 18,64	<u>3,66</u> 136,40	30 км.
69	&С111-1895-2- ИНБ	Шпаклівка	кг	384,8	<u>17,39</u> 6691,67	<u>16,60</u> 6387,68	<u>0,45</u> 173,16	<u>0,34</u> 130,83	30 км.
70	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	9,27374	<u>644,93</u> 5980,91	<u>627,15</u> 5816,03	<u>5,13</u> 47,57	<u>12,65</u> 117,31	30 км.
71	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0360012	<u>165950,48</u> 5974,42	<u>162124,86</u> 5836,69	<u>571,69</u> 20,58	<u>3253,93</u> 117,15	30 км.
72	&С111-136-5Д- 551 варіант 1	Рівна водосточна	м	24	<u>247,28</u> 5934,72	<u>241,52</u> 5796,48	<u>0,91</u> 21,84	<u>4,85</u> 116,40	30 км.
73	&С1115-804-2 варіант 4	Кріплення для ринви	шт	48	<u>121,14</u> 5814,72	<u>117,59</u> 5644,32	<u>1,17</u> 56,16	<u>2,38</u> 114,24	30 км.
74	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,16725	<u>3468,88</u> 4049,05	<u>2677,22</u> 3124,99	<u>791,66</u> 924,06	<u>-</u> -	30 км.
75	+С113-1455-1 варіант 1	Труби ПЄ діаметром 250 мм	м	3	<u>1195,11</u> 3585,33	<u>1168,03</u> 3504,09	<u>3,65</u> 10,95	<u>23,43</u> 70,29	30 км.
76	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	60,39616	<u>55,29</u> 3339,30	<u>53,48</u> 3229,99	<u>0,73</u> 44,09	<u>1,08</u> 65,22	30 км.
77	+С1550-14 варіант 1	Штукатурка декоративна силікатна, зерно 2, 0 мм	кг	40,5	<u>79,94</u> 3237,57	<u>77,91</u> 3155,36	<u>0,46</u> 18,63	<u>1,57</u> 63,58	30 км.
78	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	180	<u>17,75</u> 3195,00	<u>16,90</u> 3042,00	<u>0,5</u> 90,00	<u>0,35</u> 63,00	30 км.
79	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0499755	<u>60798,97</u> 3038,46	<u>59304,34</u> 2963,76	<u>302,49</u> 15,12	<u>1192,14</u> 59,58	30 км.
80	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12,5 мм	м2	20,16	<u>150,17</u> 3027,43	<u>143,56</u> 2894,17	<u>3,67</u> 73,99	<u>2,94</u> 59,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	6,4	<u>465,28</u> 2977,79	<u>456,01</u> 2918,46	<u>0,15</u> 0,96	<u>9,12</u> 58,37	30 км.
82	&C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	8,66	<u>333,13</u> 2884,91	<u>326,15</u> 2824,46	<u>0,45</u> 3,90	<u>6,53</u> 56,55	30 км.
83	+C1113-22	Ґрунтовка ГФ-017 "ОК" темно-коричнева	т	0,014227	<u>197225,32</u> 2805,92	<u>192786,47</u> 2742,77	<u>571,69</u> 8,13	<u>3867,16</u> 55,02	30 км.
84	&C1421-10142-1-AA варіант 2	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 Н110 з решіткою металевою	шт	4	<u>649,18</u> 2596,72	<u>636,00</u> 2544,00	<u>0,45</u> 1,80	<u>12,73</u> 50,92	30 км.
85	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,22	<u>804,98</u> 2592,04	<u>332,68</u> 1071,23	<u>472,3</u> 1520,81	<u>-</u> -	30 км.
86	+C113-10 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108 мм	м	3	<u>772,22</u> 2316,66	<u>763,60</u> 2290,80	<u>2,87</u> 8,61	<u>5,75</u> 17,25	30 км.
87	C1550-32 варіант 1	Силікатна фарба	кг	7,53	<u>302,91</u> 2280,91	<u>296,74</u> 2234,45	<u>0,23</u> 1,73	<u>5,94</u> 44,73	30 км.
88	&C111-146-56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	163	<u>13,84</u> 2255,92	<u>13,56</u> 2210,28	<u>0,01</u> 1,63	<u>0,27</u> 44,01	30 км.
89	+C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	8,7	<u>238,69</u> 2076,60	<u>233,94</u> 2035,28	<u>0,07</u> 0,61	<u>4,68</u> 40,71	30 км.
90	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,759	<u>2692,09</u> 2043,30	<u>1913,61</u> 1452,43	<u>725,69</u> 550,80	<u>52,79</u> 40,07	30 км.
91	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,04522	<u>44175,56</u> 1997,62	<u>42970,58</u> 1943,13	<u>338,79</u> 15,32	<u>866,19</u> 39,17	30 км.
92	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,646337	<u>2730,82</u> 1765,03	<u>2005,13</u> 1295,99	<u>725,69</u> 469,04	<u>-</u> -	30 км.
93	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,5852	<u>303,96</u> 1697,68	<u>297,95</u> 1664,11	<u>0,05</u> 0,28	<u>5,96</u> 33,29	30 км.
94	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0180157	<u>94133,21</u> 1695,88	<u>91985,78</u> 1657,19	<u>301,68</u> 5,43	<u>1845,75</u> 33,26	30 км.
95	&C111-136-5Д-551 варіант 2	Труба водосточна	м	6	<u>266,42</u> 1598,52	<u>260,29</u> 1561,74	<u>0,91</u> 5,46	<u>5,22</u> 31,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C111-74-20-В3 варіант 1	Профіль CW 50	м	23,136	<u>67,7</u> 1566,31	<u>66,00</u> 1526,98	<u>0,37</u> 8,56	<u>1,33</u> 30,77	30 км.
97	&C1115-804-2 варіант 1	Воронка водостічна	шт	3	<u>494,88</u> 1484,64	<u>484,01</u> 1452,03	<u>1,17</u> 3,51	<u>9,7</u> 29,10	30 км.
98	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0303834	<u>46238,64</u> 1404,89	<u>44987,16</u> 1366,86	<u>344,84</u> 10,48	<u>906,64</u> 27,55	30 км.
99	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,045	<u>31131,36</u> 1400,91	<u>30255,15</u> 1361,48	<u>265,79</u> 11,96	<u>610,42</u> 27,47	30 км.
100	&C1115-804-2 варіант 3	Кріплення для труби	шт	8	<u>174,14</u> 1393,12	<u>169,56</u> 1356,48	<u>1,17</u> 9,36	<u>3,41</u> 27,28	30 км.
101	+C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	5,3	<u>258,12</u> 1368,04	<u>252,91</u> 1340,42	<u>0,15</u> 0,80	<u>5,06</u> 26,82	30 км.
102	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,171906	<u>7214,26</u> 1240,17	<u>6849,34</u> 1177,44	<u>223,46</u> 38,41	<u>141,46</u> 24,32	30 км.
103	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	62,01	<u>19,5</u> 1209,20	<u>18,64</u> 1155,87	<u>0,48</u> 29,76	<u>0,38</u> 23,57	30 км.
104	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,3311	<u>3117,6</u> 1032,24	<u>2391,91</u> 791,96	<u>725,69</u> 240,28	- -	30 км.
105	+C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 160мм	100шт	1,21	<u>683,82</u> 827,42	<u>670,00</u> 810,70	<u>0,41</u> 0,50	<u>13,41</u> 16,22	30 км.
106	+C1555-55 варіант 1	Скловітка, чарунка 5х5 мм	м2	17,25	<u>46,24</u> 797,64	<u>45,23</u> 780,22	<u>0,1</u> 1,73	<u>0,91</u> 15,69	30 км.
107	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	57,48785	<u>13,69</u> 787,01	<u>7,79</u> 447,83	<u>5,63</u> 323,66	<u>0,27</u> 15,52	30 км.
108	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,621	<u>1228,7</u> 763,02	<u>640,07</u> 397,48	<u>588,63</u> 365,54	- -	30 км.
109	&C1115-804-2 варіант 2	Коліно	шт	3	<u>250,81</u> 752,43	<u>244,72</u> 734,16	<u>1,17</u> 3,51	<u>4,92</u> 14,76	30 км.
110	&C111-134-2-2Д	Саморізи покрівельні 4,8х19 мм	шт	345	<u>2,16</u> 745,20	<u>2,12</u> 731,40	- -	<u>0,04</u> 13,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	4	<u>185,1</u> 740,40	<u>182,60</u> 730,40	<u>1,12</u> 4,48	<u>1,38</u> 5,52	30 км.
112	+С123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,287	<u>542,93</u> 698,75	<u>527,15</u> 678,44	<u>5,13</u> 6,60	<u>10,65</u> 13,71	30 км.
113	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2	<u>327,61</u> 655,22	<u>321,08</u> 642,16	<u>0,11</u> 0,22	<u>6,42</u> 12,84	30 км.
114	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00225	<u>240866,33</u> 541,95	<u>235571,77</u> 530,04	<u>571,69</u> 1,29	<u>4722,87</u> 10,62	30 км.
115	&С111-72-9 варіант 1	Праймер бітумний для гідроізоляції	кг	7,2	<u>67,9</u> 488,88	<u>66,56</u> 479,23	<u>0,01</u> 0,07	<u>1,33</u> 9,58	30 км.
116	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,13187	<u>68,03</u> 485,18	<u>58,28</u> 415,65	<u>8,42</u> 60,05	<u>1,33</u> 9,48	30 км.
117	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,014781	<u>32715,69</u> 483,57	<u>31808,42</u> 470,16	<u>265,79</u> 3,93	<u>641,48</u> 9,48	30 км.
118	&С111-23-191	Стрічка армувальна	м	16,32	<u>26,97</u> 440,15	<u>26,25</u> 428,40	<u>0,19</u> 3,10	<u>0,53</u> 8,65	30 км.
119	&С111-825-В2 варіант 1	Профіль UW 50	пм	7,968	<u>52,38</u> 417,36	<u>50,66</u> 403,66	<u>0,69</u> 5,50	<u>1,03</u> 8,20	30 км.
120	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,42	<u>984,39</u> 413,44	<u>415,70</u> 174,59	<u>549,39</u> 230,74	<u>19,3</u> 8,11	30 км.
121	&С111-86-1-14	Саморези 3,5х25мм	шт	358,08	<u>1</u> 358,08	<u>0,98</u> 350,92	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 7,16	30 км.
122	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,008568	<u>38986,67</u> 334,04	<u>37883,44</u> 324,59	<u>338,79</u> 2,90	<u>764,44</u> 6,55	30 км.
123	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0075312	<u>42672,75</u> 321,38	<u>41497,24</u> 312,52	<u>338,79</u> 2,55	<u>836,72</u> 6,31	30 км.
124	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0064433	<u>47459,39</u> 305,80	<u>46183,97</u> 297,58	<u>344,84</u> 2,22	<u>930,58</u> 6,00	30 км.
125	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0048891	<u>49393,33</u> 241,49	<u>48079,99</u> 235,07	<u>344,84</u> 1,69	<u>968,5</u> 4,73	30 км.
126	С124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття	т	0,00356	<u>63527,88</u> 226,16	<u>62016,45</u> 220,78	<u>265,79</u> 0,95	<u>1245,64</u> 4,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	&C111-2014-41	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	л	2,55	<u>74,11</u> 188,98	<u>72,21</u> 184,14	<u>0,45</u> 1,15	<u>1,45</u> 3,69	30 км.
128	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01794	<u>10017,5</u> 179,71	<u>9597,62</u> 172,18	<u>223,46</u> 4,01	<u>196,42</u> 3,52	30 км.
129	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,42395	<u>361,06</u> 153,07	<u>353,73</u> 149,96	<u>0,25</u> 0,11	<u>7,08</u> 3,00	30 км.
130	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,0189	<u>6389,25</u> 120,76	<u>6040,51</u> 114,17	<u>223,46</u> 4,22	<u>125,28</u> 2,37	30 км.
131	&C111-1380-1-B2	Шпаклевка Фугенфюллер	кг	5,856	<u>19,99</u> 117,06	<u>19,60</u> 114,78	- -	<u>0,39</u> 2,28	
132	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00228	<u>49458,99</u> 112,77	<u>48223,42</u> 109,95	<u>265,79</u> 0,61	<u>969,78</u> 2,21	30 км.
133	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,013644	<u>8169,05</u> 111,46	<u>7785,41</u> 106,22	<u>223,46</u> 3,05	<u>160,18</u> 2,19	30 км.
134	&C111-152-2-Ц	Дюбель 4х100мм	шт	24	<u>4,47</u> 107,28	<u>4,35</u> 104,40	<u>0,03</u> 0,72	<u>0,09</u> 2,16	30 км.
135	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01794	<u>3569,25</u> 64,03	<u>3239,17</u> 58,11	<u>260,09</u> 4,67	<u>69,99</u> 1,25	30 км.
136	&C1-1-22	Саморезы 3,5X9,5	шт	58,272	<u>0,97</u> 56,52	<u>0,95</u> 55,36	- -	<u>0,02</u> 1,16	
137	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0052	<u>10017,5</u> 52,09	<u>9597,62</u> 49,91	<u>223,46</u> 1,16	<u>196,42</u> 1,02	30 км.
138	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0014	<u>25761,26</u> 36,07	<u>24743,44</u> 34,64	<u>512,7</u> 0,72	<u>505,12</u> 0,71	30 км.
139	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00092	<u>35321,7</u> 32,50	<u>34363,33</u> 31,61	<u>265,79</u> 0,24	<u>692,58</u> 0,65	30 км.
140	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,0077	<u>2979,16</u> 22,94	<u>2253,47</u> 17,35	<u>725,69</u> 5,59	- -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	&C111-1895-1	Шпатлевка	кг	1,152	<u>17,39</u> 20,03	<u>16,60</u> 19,12	<u>0,45</u> 0,52	<u>0,34</u> 0,39	30 км.
142	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,09731	<u>204,91</u> 19,94	<u>200,76</u> 19,54	<u>0,13</u> 0,01	<u>4,02</u> 0,39	30 км.
143	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00026	<u>76571,02</u> 19,91	<u>74724,79</u> 19,43	<u>344,84</u> 0,09	<u>1501,39</u> 0,39	30 км.
144	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00208	<u>9505,97</u> 19,77	<u>9096,12</u> 18,92	<u>223,46</u> 0,46	<u>186,39</u> 0,39	30 км.
145	+C111-1757	Рядно	м2	0,2626	<u>66,2</u> 17,38	<u>64,76</u> 17,01	<u>0,14</u> 0,04	<u>1,3</u> 0,33	30 км.
146	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0002274	<u>72957,15</u> 16,59	<u>71260,83</u> 16,20	<u>265,79</u> 0,06	<u>1430,53</u> 0,33	30 км.
147	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0004232	<u>33360,98</u> 14,12	<u>32368,05</u> 13,70	<u>338,79</u> 0,14	<u>654,14</u> 0,28	30 км.
148	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0036	<u>3596,7</u> 12,95	<u>3302,72</u> 11,89	<u>223,46</u> 0,80	<u>70,52</u> 0,26	30 км.
149	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,1632	<u>42,56</u> 6,95	<u>41,00</u> 6,69	<u>0,73</u> 0,12	<u>0,83</u> 0,14	30 км.
150	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000026	<u>54604,54</u> 1,42	<u>53195,07</u> 1,38	<u>338,79</u> 0,01	<u>1070,68</u> 0,03	30 км.
151	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000214	<u>4459,59</u> 0,95	<u>4148,69</u> 0,89	<u>223,46</u> 0,05	<u>87,44</u> 0,01	30 км.
152	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000007	<u>35112,35</u> 0,25	<u>34122,19</u> 0,24	<u>301,68</u> -	<u>688,48</u> 0,01	30 км.
153	+C142-10-2	Вода	м3	0,139962	- -	- -	- -	- -	
		Разом по розділу III	грн.		1104565,87	1058077,33	27306,46	19182,07	
		IV. Устаткування							
157	+241996-20313 варіант 1	Дошка інтерактивна Star Board interaktiver Touchscreen- Monitor Gebrauchsanweisung модель TE-QSI-65	шт	2	<u>155994,43</u> 311988,86	<u>150100,00</u> 300200,00	<u>4503,00</u> 9006,00	<u>1391,43</u> 2782,86	3%


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>155994,43</u> 311988,86	<u>150100,00</u> 300200,00	<u>4503,00</u> 9006,00	<u>1391,43</u> 2782,86	
158	+1603-1055 варіант 2	Столи письмові	шт	40	<u>2248,49</u> 89939,60	<u>2163,52</u> 86540,80	<u>64,91</u> 2596,40	<u>20,06</u> 802,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	40	<u>2248,49</u> 89939,60	<u>2163,52</u> 86540,80	<u>64,91</u> 2596,40	<u>20,06</u> 802,40	
159	560110-197 варіант 2	Шафи двохдверні з полицями металеві (800*400*2000)	шт	6	<u>11452,37</u> 68714,22	<u>11019,63</u> 66117,78	<u>330,59</u> 1983,54	<u>102,15</u> 612,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>11452,37</u> 68714,22	<u>11019,63</u> 66117,78	<u>330,59</u> 1983,54	<u>102,15</u> 612,90	
160	+550101-144 варіант 1	Лавки для укриття (1,5 м)	шт	40	<u>1714,8</u> 68592,00	<u>1650,00</u> 66000,00	<u>49,50</u> 1980,00	<u>15,30</u> 612,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	40	<u>1714,8</u> 68592,00	<u>1650,00</u> 66000,00	<u>49,50</u> 1980,00	<u>15,30</u> 612,00	
161	+560110-197 варіант 4	Тумбочки (800*400*2000)	шт	4	<u>4295,51</u> 17182,04	<u>4133,20</u> 16532,80	<u>124,00</u> 496,00	<u>38,31</u> 153,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4295,51</u> 17182,04	<u>4133,20</u> 16532,80	<u>124,00</u> 496,00	<u>38,31</u> 153,24	
162	+241996-11052 варіант 1	Візок медичний ТМ-ЗМСБ 680x435x900 УХЛ-МАШ	шт	1	<u>11590,36</u> 11590,36	<u>11152,41</u> 11152,41	<u>334,57</u> 334,57	<u>103,38</u> 103,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11590,36</u> 11590,36	<u>11152,41</u> 11152,41	<u>334,57</u> 334,57	<u>103,38</u> 103,38	
163	+560110-197 варіант 3	Шафи металеві господарські 500/1-1Н	шт	2	<u>4548,88</u> 9097,76	<u>4377,00</u> 8754,00	<u>131,31</u> 262,62	<u>40,57</u> 81,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4548,88</u> 9097,76	<u>4377,00</u> 8754,00	<u>131,31</u> 262,62	<u>40,57</u> 81,14	
164	+280222-900-5 варіант 1	Кушетка оглядова медична АТОН КС	комплект	1	<u>6859,18</u> 6859,18	<u>6600,00</u> 6600,00	<u>198,00</u> 198,00	<u>61,18</u> 61,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1	<u>6859,18</u> 6859,18	<u>6600,00</u> 6600,00	<u>198,00</u> 198,00	<u>61,18</u> 61,18	
165	+290827-37 варіант 2	Стул Прімотекс Плюс ISO black C-26 чорний з сірим (офісний стілець)	шт	3	<u>1434,19</u> 4302,57	<u>1380,00</u> 4140,00	<u>41,40</u> 124,20	<u>12,79</u> 38,37	3%


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1434,19</u> 4302,57	<u>1380,00</u> 4140,00	<u>41,40</u> 124,20	<u>12,79</u> 38,37	
166	+560110-197 варіант 1	Шафа гардеробна Roko (Роко) Економ 1 Біла 90x50x204.5 см (178998)	шт	1	<u>3488,03</u> 3488,03	<u>3356,23</u> 3356,23	<u>100,69</u> 100,69	<u>31,11</u> 31,11	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3488,03</u> 3488,03	<u>3356,23</u> 3356,23	<u>100,69</u> 100,69	<u>31,11</u> 31,11	
167	1603-1055 варіант 1	Стіл письмовий СК-1-2018 дуб сонома/білий ALBA	шт	1	<u>3266,92</u> 3266,92	<u>3143,48</u> 3143,48	<u>94,30</u> 94,30	<u>29,14</u> 29,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3266,92</u> 3266,92	<u>3143,48</u> 3143,48	<u>94,30</u> 94,30	<u>29,14</u> 29,14	
168	+290827-37 варіант 1	Стілець учнівський Т2, гнукклеєна фанера, зріст 3-6 регулюється	шт	2	<u>908,32</u> 1816,64	<u>874,00</u> 1748,00	<u>26,22</u> 52,44	<u>8,10</u> 16,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>908,32</u> 1816,64	<u>874,00</u> 1748,00	<u>26,22</u> 52,44	<u>8,10</u> 16,20	
Разом по розділу IV			грн.		596838,18	574285,50	17228,76	5323,92	
у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується			грн.		596838,18	574285,50	17228,76	5323,92	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад  О.В. Кудрявцева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.І. Баландін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт підвального приміщення під найпростіше укриття опорного закладу освіти
«Жукинський ліцей» Пірнівської сільської ради за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Жукин,
вул. Чубінідзе, 4. Коригування 2»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Ганок</u>			
1	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	20,52	
2	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	3,57	
3	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навіс над пандусом]	т	0,90862	
4	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	м2	45,69	
5	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	45,69	
6	Монтаж металоконструкцій навісу	т	0,90862	
7	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	44,6	
8	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	28,4	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	20,84	
10	Полівінілацетатне фарбування стін пандуса по підготовленій поверхні	м2	19,2	
11	Установлення поручнів нержавіючих	м	44,5	
12	Улаштування тактильної плитки	м2	9,54	
13	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	23	
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6,4	
15	Улаштування водоскидних лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	м	4	
16	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	30	
	<u>Розділ 2. Улаштування аварійного виходу</u>			
17	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	7,8	
18	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	7	
19	Улаштування поясів в опалубці [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	1,15	

1	2	3	4	5
20	Виготовлення закладних ЗД1	т	0,00356	
21	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00356	
22	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	3	
23	Улаштування основи піщаної т.100мм	м3	1,2	
24	Улаштування основи щебеневі т.60мм	м3	0,54	
25	Улаштування пандусу залізобетонного [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	2,6	
26	Виготовлення ґратчастих конструкцій [м/к навіс над пандусом]	т	0,3392	
27	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	м2	14,88	
28	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	14,88	
29	Монтаж металоконструкцій навісу	т	0,3392	
30	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	13	
31	Установлення металевих огорож сходів	м	47,8	
32	Виготовлення м/к посилення прорізу	т	0,1618	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-017	м2	9,17	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	9,17	
35	Монтаж м/к посилення прорізу	т	0,2388	
36	Улаштування тимчасових дерев'яних опорних конструкцій	м3	1,19	
37	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	1,05	
38	Демонтаж тимчасових дерев'яних опорних конструкцій	м3	1,19	
39	Установлення гільз д.250мм	м	3	
40	Гідравлічне випробування	м	-3	
41	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	16,2	
	<u>Розділ 3. Стіни зовнішні</u>			
42	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	м3	0,5	
43	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	62,65	
44	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	15	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
45	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	28,04	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4	
47	Улаштування перегородок готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
48	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,18	
49	Забивання щілин монтажною піною по периметру дверного блоку	м	28,6	
50	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,7	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,7	
	<u>Розділ 5. Електромонтажні роботи</u>			

1	2	3	4	5
52	Демонтаж відкритої електропроводки	м	1800	
53	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	1800	
54	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	450	
55	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	18	
<u>Розділ 6. Оздоблення приміщень</u>				
56	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів та отворів)	м ³	1,88	
57	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м ³	31,8	
58	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	56,922	
59	Улаштування підстильного шару щебеневого	м ³	3,6	
60	Улаштування підстильного шару бетонного	м ³	3,6	
61	Армування стяжки дріткою сіткою	м ²	35,96	
62	Поліпшене фарбування підлог по стяжці	м ²	386,34	
63	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м ²	м ²	3,31	
64	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	357	
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	340,1	
66	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м ²	9,6	
67	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	27,8	
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	27,8	
69	Герметизація швів	м	173,73	
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
70	Навантаження сміття вручну	т	6,882	
71	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	6,882	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та каналізацію</u>				
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8,7	
73	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	5,3	
74	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
75	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	25	
76	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м ²	25	
77	Розбирання ізоляції трубопроводів з мінеральної вати	м ³	2,03	
78	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм зі збереженням	м	30	

1	2	3	4	5
79	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм зі збереженням	м	43,74	
80	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм (30м раніше демонтована труба+3м нова труба)	м	33,8	
81	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм (39м раніше демонтована труба+4м нова труба)	м	43,5	
82	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати	м	67	
83	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів фольгованих з базальтової вати, товщина теплоізоляційного шару 50 мм	м	178,88	
84	Установлення настінних поручней довжиною 1000 мм	шт	6	
85	Установлення баків для води масою до 0,5 т <u>Локальний кошторис 02-01-03 на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції</u>	шт	2	
86	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	

Склад



Посада підпис (ініціали, прізвище)

Перевірів



Посада підпис (ініціали, прізвище)

О.В. Кудрявцева

В.І. Баландін