

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на дороги та тротуари
Дороги та тротуари

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	14169,650	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	12,4199671	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	949,763	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки вручну (H=17 см)	100 м3	5,6401	<u>13687.46</u> 12902,33	<u>785.13</u> 208,66	77199	72770	<u>4428</u> 1177	<u>212.9800</u> 2,5461	<u>1201.2285</u> 14,3603
2	C1421-10428-2-BM	Бруківка, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м3	564,01	<u>1517.59</u> -	= -	855933	-	= -	= -	= -
3	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	7,01	<u>7509.91</u> 6180,37	<u>1329.54</u> 310,65	52644	43324	<u>9320</u> 2178	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>715.1602</u> 27,3390
4	C1416-8684-BM	Камені бортові,(1000х300х150 мм), крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м	175	<u>95.85</u> -	= -	16774	-	= -	= -	= -
5	KP18-1-2	Розбирання покриттів з плитки вручну (H=4 см)	100 м3	1,0384	<u>13687.46</u> 12902,33	<u>785.13</u> 208,66	14213	13398	<u>815</u> 217	<u>212.9800</u> 2,5461	<u>221.1584</u> 2,6439
6	C1426-11789	Плитки тротуарні товщина 60 мм	м2	865,3	<u>301.12</u> -	= -	260559	-	= -	= -	= -
7	KP18-2-1	Розбирання поребрика	100 м	0,62	<u>7509.91</u> 6180,37	<u>1329.54</u> 310,65	4656	3832	<u>824</u> 193	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>63.2524</u> 2,4180
8	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом . т.17 см	100 м3	1,755	<u>32927.39</u> 11608,34	<u>21319.05</u> 4728,30	57788	20373	<u>37415</u> 8298	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>336.2931</u> 109,1050

9	КР18-2-1	Розбирання лотків водовідвідних бетонних	100 м	1,065	<u>7509.91</u> 6180,37	<u>1329.54</u> 310,65	7998	6582	<u>1416</u> 331	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>108,6513</u> 4,1535
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	5,6592	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	17638	1135	<u>16503</u> 3856	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>18,7320</u> 48,4088
11	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	565,92	<u>197.78</u> -	<u>197.78</u> 23,84	111928	-	<u>111928</u> 13492	= 0,2870	= 162,4190
Асфальтобетонне покриття											
12	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м2	40,445	<u>3051.30</u> 224,15	<u>2827.15</u> 655,13	123410	9066	<u>114344</u> 26497	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>149,6465</u> 331,9726
13	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2750,26	<u>180.16</u> -	<u>180.16</u> 23,84	495487	-	<u>495487</u> 65569	= 0,2870	= 789,3246
14	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	16,178	<u>620.00</u> 39,77	<u>575.60</u> 94,37	10030	643	<u>9312</u> 1527	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>10,5157</u> 15,5891
15	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100 м2	40,445	<u>12764.34</u> 490,70	<u>2064.78</u> 366,69	516254	19846	<u>83510</u> 14831	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>303,7420</u> 161,2663
16	КР18-22-4 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 т.20 см	100 м2	40,445	<u>6899.41</u> -	<u>130.77</u> 16,10	279047	-	<u>5289</u> 651	= 0,2080	= 8,4126
17	КР18-23-1- ИН	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7 марки 1000 обробленої цементом з доведенням до М40 (5% цементу М400 від маси)	100 м2	40,445	<u>4709.18</u> 378,76	<u>4253.32</u> 803,51	190463	15319	<u>172026</u> 32498	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>241,0522</u> 353,2062
18	КР18-23-4- ИН к=6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до т.21 см	100 м2	40,445	<u>177.96</u> -	<u>147.12</u> 18,11	7198	-	<u>5950</u> 732	= 0,2340	= 9,4641
19	КБ27-41-1	Приготування щебенево-піщаної суміші С-7 марки 1000 обробленої цементом з доведенням до М40 (5% цементу М400 від маси) на майданчику механізовано	100 м3	11,3084	<u>12370.06</u> 81,09	<u>12288.97</u> 2145,83	139886	917	<u>138969</u> 24266	<u>1,2190</u> 24,7288	<u>13,7849</u> 279,6432

20	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка M1000	м3	1130,84	<u>1272.16</u> -	-	1438609	-	-	-	-
21	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	96,12	<u>3313.55</u> -	-	318498	-	-	-	-
22	KP18-58-1-ИН	Розливання в'язучих матеріалів	1т	4,368	<u>31511.99</u> -	<u>468.72</u> 85,73	137644	-	<u>2047</u> 374	-	<u>4,8384</u>
23	KP18-44-1-ИН	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м, нижнього шару товщиною 70 мм	1000 м2	4,0445	<u>706275.64</u> 1689,75	<u>21980.85</u> 2316,16	2856532	6834	<u>88902</u> 9368	<u>22.5000</u> 23,7072	<u>91.0013</u> 95,8838
24	KP18-44-2-ИН к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару додавати або виключати, до норми 18-44-1, до т.110 мм	1000 м2	4,0445	<u>399711.71</u> 973,30	<u>8222.08</u> 585,92	1616634	3937	<u>33254</u> 2370	<u>12.9600</u> 5,6376	<u>52.4167</u> 22,8013
25	KP18-58-1-ИН	Розливання в'язучих матеріалів	1т	1,699	<u>31511.99</u> -	<u>468.72</u> 85,73	53539	-	<u>796</u> 146	-	<u>1,8820</u>
26	KP18-44-3-ИН	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м, верхнього шару товщиною 50 мм	1000 м2	4,0445	<u>485925.32</u> 1608,64	<u>20936.51</u> 2206,54	1965325	6506	<u>84678</u> 8924	<u>21.4200</u> 22,5879	<u>86.6332</u> 91,3568
27	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	8,068	<u>28270.70</u> 8306,64	<u>696.48</u> 150,79	228088	67018	<u>5619</u> 1217	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>1016.8100</u> 12,6022
28	C1416-8684	Камені бортові,(1000х300х180 мм)	м	807	<u>272.28</u> -	-	219730	-	-	-	-
29	KP18-12-7	Тротуарна плитка, тактильна плитка Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2	21,136	<u>1766.08</u> 224,15	<u>1541.93</u> 354,83	37328	4738	<u>32590</u> 7500	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>78.2032</u> 93,8016
30	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	803,8	<u>180.16</u> -	<u>180.16</u> 23,84	144813	-	<u>144813</u> 19163	-	<u>230.6906</u>
31	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	4,728	<u>620.00</u> 39,77	<u>575.60</u> 94,37	2931	188	<u>2721</u> 446	<u>0.6500</u> 0,9636	<u>3.0732</u> 4,5559
32	KP1-20-2	Підсипання ґрунту	100м3	0,587	<u>11534.43</u> 11534,43	-	6771	6771	-	<u>190.4000</u> -	<u>111.7648</u> -

33	КР18-23-9-ИН	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7	100 м2	21,136	<u>27564.04</u> 378,76	<u>3064.36</u> 566,49	582594	8005	<u>64768</u> 11973	<u>5.9600</u> 6,1790	<u>125.9706</u> 130,5993
34	КР18-23-12-ИН к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11, до т.12 см із щебенево-піщаної суміші С-7	100 м2	-21,136	<u>4897.74</u> -	<u>73.56</u> 9,06	-103519	-	<u>-1555</u> -191	= 0,1170	= -2,4729
35	КР18-49-1-ИН	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) т.80 мм, т.60 мм	100 м2	20,391	<u>16021.97</u> 8791,19	<u>212.87</u> 54,02	326704	179261	<u>4341</u> 1102	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>2443.2496</u> 13,4642
36	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, 300х300х60 мм	м2	1819,91	<u>369.94</u> -	= -	673258	-	= -	= -	= -
37	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, 150х150х80 мм	м2	239,6	<u>399.69</u> -	= -	95766	-	= -	= -	= -
38	КР18-49-1-ИН	Улаштування покриттів з тактильної плитки т.60 мм	100 м2	0,522	<u>16021.97</u> 8791,19	<u>212.87</u> 54,02	8363	4589	<u>111</u> 28	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>62.5460</u> 0,3447
39	С1426-11783	Плитка тактильна бетонна 300х300х60 мм	шт	580	<u>115.41</u> -	= -	66938	-	= -	= -	= -
40	КР18-28-1	Улаштування бруківки гранітної (навколо люків на тротуарах)	100 м2	0,223	<u>53196.95</u> 7880,14	<u>3200.94</u> 815,01	11863	1757	<u>714</u> 182	<u>112.6700</u> 11,1090	<u>25.1254</u> 2,4773
41	С1426-11789	Бруківка гранітна колота т.50 мм	м2	22,5	<u>581.62</u> -	= -	13086	-	= -	= -	= -
42	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	258	<u>268.40</u> 86,25	= -	69247	22253	= -	<u>1.3200</u> -	<u>340.5600</u> -
43	С1416-8684	Поребрик бетонний (1000х200х80 мм)	м	258	<u>179.59</u> -	= -	46334	-	= -	= -	= -
44	КР18-18-1	Улаштування водосвіддних лотків з чавунною решіткою	1 м3	7,31	<u>3598.89</u> 392,71	<u>1240.99</u> 268,68	26308	2871	<u>9072</u> 1964	<u>5.8300</u> 2,7832	<u>42.6173</u> 20,3452
45	С1415-8336	Лотки бетонні з чавунною решіткою	м	116	<u>2292.68</u> -	= -	265951	-	= -	= -	= -
Розборка турнікету											
46	КР18-62-1	Розбирання металевої парасетної огорожі	м	75	<u>2899.50</u> 108,24	<u>71.36</u> 19,98	217463	8118	<u>5352</u> 1499	<u>1.7200</u> 0,2660	<u>129.0000</u> 19,9500

47	C1545-104	Брухт металевий	т	0,63	<u>11612.34</u> -	= -	7316	-	= -	= -	= -
		Облаштування прямиків									
48	KP1-18-2	Чищення прямиків від сміття (H=0,3 м)	100м3	0,0123	<u>18228.52</u> 18228,52	= -	224	224	= -	<u>300.9000</u> -	<u>3.7011</u> -
49	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	2,214	<u>197.78</u> -	<u>197.78</u> 23,84	438	-	<u>438</u> 53	= 0,2870	= 0,6354
50	KP1-20-2	Засипання вручну прямику біля буд. №102	100м3	0,002	<u>11534.43</u> 11534,43	= -	23	23	= -	<u>190.4000</u> -	<u>0.3808</u> -
51	KP3-28-1	Мурування із цегли прямику біля буд. №102	100 м3	0,005	<u>371111.79</u> 62214,43	<u>5448.61</u> 4547,75	1856	311	<u>27</u> 23	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>4.4477</u> 0,2938
52	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0023	<u>8146.10</u> 7259,68	<u>886.42</u> 191,91	19	17	<u>2</u> -	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>0.2357</u> 0,0046
53	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,0023	<u>31069.23</u> -	= -	71	-	= -	= -	= -
54	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін прямику цементно-вапняним або цементним розчином	100 м2	0,014	<u>10849.22</u> 6411,49	<u>82.35</u> 68,74	152	90	<u>1</u> 1	<u>88.4100</u> 0,8880	<u>1.2377</u> 0,0124
55	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,041	<u>10879.61</u> 4745,54	<u>110.15</u> 91,93	446	195	<u>5</u> 4	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>2.9249</u> 0,0487
56	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати , до т.50 мм	100 м2	0,041	<u>10032.54</u> 862,10	<u>172.94</u> 144,35	411	35	<u>7</u> 6	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>0.5314</u> 0,0765
57	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	10	<u>268.40</u> 86,25	= -	2684	863	= -	<u>1.3200</u> -	<u>13.2000</u> -
58	C1416-8684	Поребрик бетонний (1000x200x80 мм)	м	10	<u>179.59</u> -	= -	1796	-	= -	= -	= -
59	KP18-49-2	Різання поребриків	1 м	3,2	<u>44.83</u> 43,29	= -	143	139	= -	<u>0.5900</u> -	<u>1.8880</u> -
60	KP3-32-3	Установлення металевих ґрат прямиків	т	0,009	<u>67284.48</u> 5310,34	<u>4083.88</u> 884,17	606	48	<u>37</u> 8	<u>76.8500</u> 9,1590	<u>0.6917</u> 0,0824
61	KP12-54-4	Фарбування нових металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2	0,0056	<u>10757.67</u> 8656,65	<u>1.03</u> 0,86	60	48	= -	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>0.6843</u> 0,0001

	Разом прямі витрати	13709441	532044	1686276	8022,1118
	у тому числі:			262474	3064,0005
	вартість матеріалів, виробів і комплектів	11491121			
	всього заробітна плата		794517		
	Загальновиробничі витрати	460209			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах				1333,8548
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		155246		
	Всього по кошторису	14169650			
	Кошторисна трудомісткість				12419,9671
	Кошторисна заробітна плата		949763		
	Зворотні суми:				
	- крім того вартість матеріалів, що повертаються	872707			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01

на організація дорожнього руху

Організація дорожнього руху

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	761,852	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	0,5202270	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	38,327	тис. грн
	Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожня розмітка									
1	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.1	1 км	0,369	<u>1965.17</u> 265,41	<u>1699.76</u> 540,70	725	98	<u>627</u> 200	<u>3.9900</u> 6,1434	<u>1.4723</u> 2,2669
2	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,015756	<u>58840.39</u> -	= -	927	-	= -	= -	= -
3	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	0,22509	<u>184135.21</u> -	= -	41447	-	= -	= -	= -
4	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,009004	<u>442511.03</u> -	= -	3984	-	= -	= -	= -
5	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.2	1 км	0,842	<u>1965.17</u> 265,41	<u>1699.76</u> 540,70	1655	223	<u>1431</u> 455	<u>3.9900</u> 6,1434	<u>3.3596</u> 5,1727
6	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,071907	<u>58840.39</u> -	= -	4231	-	= -	= -	= -
7	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	1,02724	<u>184135.21</u> -	= -	189151	-	= -	= -	= -

8	C1633-64ВД	Затверджувач	Т	0,04109	<u>442511.03</u> -	= -	18183	-	= -	= -	= -
9	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.3	1 км	0,047	<u>1965.17</u> 265,41	<u>1699.76</u> 540,70	92	12	<u>80</u> 25	<u>3.9900</u> 6,1434	<u>0.1875</u> 0,2887
10	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	Т	0,0040014	<u>58840.39</u> -	= -	235	-	= -	= -	= -
11	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	Т	0,05734	<u>184135.21</u> -	= -	10558	-	= -	= -	= -
12	C1633-64ВД	Затверджувач	Т	0,00294	<u>442511.03</u> -	= -	1301	-	= -	= -	= -
13	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.5	1 км	0,086	<u>1965.17</u> 265,41	<u>1699.76</u> 540,70	169	23	<u>146</u> 47	<u>3.9900</u> 6,1434	<u>0.3431</u> 0,5283
14	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	Т	0,001224	<u>58840.39</u> -	= -	72	-	= -	= -	= -
15	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	Т	0,017487	<u>184135.21</u> -	= -	3220	-	= -	= -	= -
16	C1633-64ВД	Затверджувач	Т	0,000699	<u>442511.03</u> -	= -	309	-	= -	= -	= -
17	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.6	1 км	0,116	<u>1965.17</u> 265,41	<u>1699.76</u> 540,70	228	31	<u>197</u> 63	<u>3.9900</u> 6,1434	<u>0.4628</u> 0,7126
18	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	Т	0,003715	<u>58840.39</u> -	= -	219	-	= -	= -	= -
19	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	Т	0,05307	<u>184135.21</u> -	= -	9772	-	= -	= -	= -
20	C1633-64ВД	Затверджувач	Т	0,002123	<u>442511.03</u> -	= -	939	-	= -	= -	= -
21	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії: 1.7	1 км	0,264	<u>1965.17</u> 265,41	<u>1699.76</u> 540,70	519	70	<u>449</u> 143	<u>3.9900</u> 6,1434	<u>1.0534</u> 1,6219
22	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	Т	0,005636	<u>58840.39</u> -	= -	332	-	= -	= -	= -

23	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	Т	0,08052	<u>184135.21</u> -	= -	14827	-	= -	= -	= -
24	C1633-64ВД	Затверджувач	Т	0,003221	<u>442511.03</u> -	= -	1425	-	= -	= -	= -
25	КБ27-47-2	Розмітка №1.12 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.12	10 м2	0,72	<u>878.11</u> 119,74	<u>758.37</u> 254,11	632	86	<u>546</u> 183	<u>1.8000</u> 2,9369	<u>1.2960</u> 2,1146
26	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	Т	0,003074	<u>58840.39</u> -	= -	181	-	= -	= -	= -
27	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	Т	0,04392	<u>184135.21</u> -	= -	8087	-	= -	= -	= -
28	C1633-64ВД	Затверджувач	Т	0,001757	<u>442511.03</u> -	= -	777	-	= -	= -	= -
29	ДБЗ-9-10	Розмітка №1.14.1 (пластик 6 кг/м2, кульки 0,3кг/м2) Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.1	1 м2	110	<u>203.47</u> 64,19	<u>139.28</u> 23,20	22382	7061	<u>15321</u> 2552	<u>1.0100</u> 0,3158	<u>111.1000</u> 34,7380
30	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	Т	0,66	<u>184135.21</u> -	= -	121529	-	= -	= -	= -
31	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	Т	0,033	<u>58840.39</u> -	= -	1942	-	= -	= -	= -
32	ДБЗ-9-10	Розмітка №1.14.2 (пластик 6 кг/м2, кульки 0,3кг/м2) Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.2 (білою фарбою)	1 м2	15,2	<u>203.47</u> 64,19	<u>139.28</u> 23,20	3093	976	<u>2117</u> 353	<u>1.0100</u> 0,3158	<u>15.3520</u> 4,8002

33	ДБЗ-9-10	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.14.2 (червоною фарбою)	1 м2	15,2	<u>203,47</u> 64,19	<u>139,28</u> 23,20	3093	976	<u>2117</u> 353	<u>1,0100</u> 0,3158	<u>15,3520</u> 4,8002
34	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, червоний	т	0,0912	<u>184135,21</u> -	= -	16793	-	= -	= -	= -
35	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00456	<u>58840,39</u> -	= -	268	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.15											
36	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.15 (червоною фарбою)	10 м2	5,04	<u>878,11</u> 119,74	<u>758,37</u> 254,11	4426	603	<u>3822</u> 1281	<u>1,8000</u> 2,9369	<u>9,0720</u> 14,8020
37	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,021521	<u>58840,39</u> -	= -	1266	-	= -	= -	= -
38	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, червоний	т	0,30744	<u>184135,21</u> -	= -	56611	-	= -	= -	= -
39	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,012298	<u>442511,03</u> -	= -	5442	-	= -	= -	= -
40	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип 1.15 (білою фарбою)	10 м2	1,06	<u>878,11</u> 119,74	<u>758,37</u> 254,11	931	127	<u>804</u> 269	<u>1,8000</u> 2,9369	<u>1,9080</u> 3,1131
41	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,004526	<u>58840,39</u> -	= -	266	-	= -	= -	= -
42	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	0,06466	<u>184135,21</u> -	= -	11906	-	= -	= -	= -
43	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,002586	<u>442511,03</u> -	= -	1144	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.16.1											

44	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.12	10 м2	2	<u>878,11</u> 119,74	<u>758,37</u> 254,11	1756	239	<u>1517</u> 508	<u>1.8000</u> 2,9369	<u>3.6000</u> 5,8738
45	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00854	<u>58840,39</u> -	= -	502	-	= -	= -	= -
46	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	0,122	<u>184135,21</u> -	= -	22464	-	= -	= -	= -
47	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,00488	<u>442511,03</u> -	= -	2159	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.17.1											
48	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії: 1.17.1	10 м2	0,32	<u>878,11</u> 119,74	<u>758,37</u> 254,11	281	38	<u>243</u> 81	<u>1.8000</u> 2,9369	<u>0.5760</u> 0,9398
49	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,001366	<u>58840,39</u> -	= -	80	-	= -	= -	= -
50	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, жовтий	т	0,01952	<u>184135,21</u> -	= -	3594	-	= -	= -	= -
51	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,000781	<u>442511,03</u> -	= -	346	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.18											
52	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.18	10 м2	1,79	<u>878,11</u> 119,74	<u>758,37</u> 254,11	1572	214	<u>1357</u> 455	<u>1.8000</u> 2,9369	<u>3.2220</u> 5,2571
53	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,135743	<u>58840,39</u> -	= -	7987	-	= -	= -	= -
54	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	0,10919	<u>184135,21</u> -	= -	20106	-	= -	= -	= -
55	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,004368	<u>442511,03</u> -	= -	1933	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.28.2											

56	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.28.2	10 м2	0,55	<u>878,11</u> 119,74	<u>758,37</u> 254,11	483	66	<u>417</u> 140	<u>1.8000</u> 2,9369	<u>0,9900</u> 1,6153
57	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,002349	<u>58840,39</u> -	= -	138	-	= -	= -	= -
58	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	0,03355	<u>184135,21</u> -	= -	6178	-	= -	= -	= -
59	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,001342	<u>442511,03</u> -	= -	594	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.36											
60	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.36	10 м2	0,12	<u>878,11</u> 119,74	<u>758,37</u> 254,11	105	14	<u>91</u> 30	<u>1.8000</u> 2,9369	<u>0,2160</u> 0,3524
61	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000512	<u>58840,39</u> -	= -	30	-	= -	= -	= -
62	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	0,00732	<u>184135,21</u> -	= -	1348	-	= -	= -	= -
63	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,000293	<u>442511,03</u> -	= -	130	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.37											
64	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом: тип лінії 1.12	10 м2	0,16	<u>878,11</u> 119,74	<u>758,37</u> 254,11	140	19	<u>121</u> 41	<u>1.8000</u> 2,9369	<u>0,2880</u> 0,4699
65	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000683	<u>58840,39</u> -	= -	40	-	= -	= -	= -
66	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий	т	0,00976	<u>184135,21</u> -	= -	1797	-	= -	= -	= -
67	С1633-64ВД	Затверджувач	т	0,00039	<u>442511,03</u> -	= -	173	-	= -	= -	= -
Розмітка №2.3.1											
68	С115-126	Щит з розміткою 2.3.1	1шт	2	<u>817,08</u> -	= -	1634	-	= -	= -	= -
Розмітка №2.6 (фарба 400 г/м2)											

69	ДУЗ-6-2	Фарбування вручну бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні: 300 мм(150+150мм)	100 м	0,21	<u>560.38</u> 524,29	= -	118	110	= -	<u>8.2500</u> -	<u>1.7325</u> -
70	C1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111 біла	т	0,0024	<u>106544.63</u> -	= -	256	-	= -	= -	= -
71	C1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111 чорна	т	0,0012	<u>106544.63</u> -	= -	128	-	= -	= -	= -
Всього прями витрати по розділу 1							641361	10986	<u>31403</u> 7179		<u>171.5832</u> 89.4675
Розділ 2. Дорожні знаки											
72	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 знаків	0,35	<u>62369.12</u> 33419,65	<u>18870.58</u> 1939,42	21829	11697	<u>6605</u> 679	<u>502.4000</u> 24,6961	<u>175.8400</u> 8,6436
73	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100 знаків	0,2	<u>8848.30</u> 6043,34	= -	1770	1209	= -	<u>90.8500</u> -	<u>18.1700</u> -
74	C1416-8670	Опори дорожніх знаків Н=3м	шт	35	<u>690.04</u> -	= -	24151	-	= -	= -	= -
75	C111-1867	Кріплення для дорожніх знаків	шт	55	<u>72.59</u> -	= -	3992	-	= -	= -	= -
76	C115-126	Шляхові знаки 2.1	1шт	5	<u>888.48</u> -	= -	4442	-	= -	= -	= -
77	C115-126	Шляхові знаки 3.3	1шт	1	<u>888.48</u> -	= -	888	-	= -	= -	= -
78	C115-126	Шляхові знаки 3.34	1шт	2	<u>888.48</u> -	= -	1777	-	= -	= -	= -
79	C115-126	Шляхові знаки 4.2	1шт	1	<u>888.48</u> -	= -	888	-	= -	= -	= -
80	C115-126	Шляхові знаки 4.7	1шт	2	<u>888.48</u> -	= -	1777	-	= -	= -	= -
81	C115-126	Шляхові знаки 4.14	1шт	1	<u>888.48</u> -	= -	888	-	= -	= -	= -
82	C115-126	Шляхові знаки 4.15	1шт	1	<u>888.48</u> -	= -	888	-	= -	= -	= -
83	C115-126	Шляхові знаки 4.17	1шт	8	<u>888.48</u> -	= -	7108	-	= -	= -	= -

84	C115-126	Шляхові знаки 5.16	1шт	2	<u>1276.08</u>	=	2552	-	=	=	=
					-	-		-	-	-	-
85	C115-126	Шляхові знаки 5.20.2	1шт	2	<u>888.48</u>	=	1777	-	=	=	=
					-	-		-	-	-	-
86	C115-126	Шляхові знаки 5.38.1	1шт	10	<u>888.48</u>	=	8885	-	=	=	=
					-	-		-	-	-	-
87	C115-126	Шляхові знаки 5.38.2	1шт	10	<u>888.48</u>	=	8885	-	=	=	=
					-	-		-	-	-	-
88	C115-126	Шляхові знаки 5.47.1	1шт	1	<u>888.48</u>	=	888	-	=	=	=
					-	-		-	-	-	-
89	C115-126	Шляхові знаки 5.47.2	1шт	1	<u>888.48</u>	=	888	-	=	=	=
					-	-		-	-	-	-
90	C115-126	Шляхові знаки 5.93.1	1шт	4	<u>888.48</u>	=	3554	-	=	=	=
					-	-		-	-	-	-
91	C115-126	Шляхові знаки 5.93.2	1шт	4	<u>888.48</u>	=	3554	-	=	=	=
					-	-		-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 2					101381	12906	6605		194,0100
		Разом прямі витрати					742742	23892	679		8,6436
		у тому числі:							38008		365,5932
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					680842	31750	7858		
		всього заробітна плата									
		Загальновиробничі витрати					19110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									56,5227
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						6577			
		Всього по кошторису					761852				
		Кошторисна трудомісткість									520,2270
		Кошторисна заробітна плата						38327			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-01

на улаштування зупинок громадського транспорту (2 шт) (вул. Кишинівська та вул. Зелена)

Зупинка громадського транспорту

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	117,524	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	0,0307859	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	3,507	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100м3	0,00325	49649,18 49649,18	= -	161	161	= -	547.4000 -	1.7791 -
2	КБ6-1-13-ИН	Улаштування фундаментів-стовпів: бетонних, клас бетону С12/15	100 м3	0,00325	432668,89 61887,70	48,11 14,07	1406	201	= -	598.1800 0,1251	1.9441 0,0004
3	КБ9-17-1-ИН	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (конструкції автобусних зупинок)	т	1,395	2271,61 1605,66	615,67 236,75	3169	2240	859 330	14.9600 2,0750	20.8692 2,8946
4	С121-763-ИНБ	Автобусна зупинка	шт	2	55594,39 -	= -	111189	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					115925	2602	859 330		24.5924 2,8950
		у тому числі:					112464				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата					1599	2932			
		Загальновиробничі витрати									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									3,2985
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						575			

		Всього по кошторису	117524			
		Кошторисна трудомісткість				
		Кошторисна заробітна плата		3507		30,7859

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на зовнішні електричні мережі

Зовнішні електричні мережі

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	890,822	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	1,0924265	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	85,972	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж світильників	шт	14	895,14	739,75	12532	2175	10357	2,2218	31,1052
					155,39	128,23			1795	1,4017	19,6238
2	КБ33-115-2	Установлення світильників	шт	15	1532,04	1232,91	22981	3885	18494	3,7030	55,5450
					258,99	213,71			3206	2,3361	35,0415
3	1507-4024	Світильник пот.65 вт JTW SYSTEMS PARK LED-65W/740-1/W-18	шт	15	9512,47	=	142687	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
4	2405-1448	Кронштейн ВКГ-41-1	шт	15	1824,76	=	27371	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
5	С1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	18	126,00	=	2268	-	=	=	=
					-	-			-	-	-
6	КР16-8-3	Укладання двостінної гофрованої труби Т110/93	100 м	0,12	4013,43	1346,12	482	311	162	35,7000	4,2840
					2588,96	377,23			45	5,2440	0,6293
7	С113-1451	Труба двостінна гофрована Т110/93	м	12	93,14	=	1118	-	=	=	=
					-	-			-	-	-

8	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,5	<u>781.60</u> 586,96	<u>19.01</u> 4,73	1172	880	<u>29</u> 7	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>12.0000</u> 0,0825
9	C1545-544	Провід мідний ізолюваний ПРГЛ 1,5	м	150	<u>5.60</u> -	= -	840	-	= -	= -	= -
10	C1545-512	Затискачі для щоглових рубильників 400А KG 36	шт	30	<u>351.38</u> -	= -	10541	-	= -	= -	= -
11	C1545-416	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 21.1	шт	15	<u>47.21</u> -	= -	708	-	= -	= -	= -
12	KM8-523-1	Монтаж запобіжника SV 19.25	шт	15	<u>176.69</u> 97,63	<u>12.55</u> 2,75	2650	1464	<u>188</u> 41	<u>1.3000</u> 0,0330	<u>19.5000</u> 0,4950
13	C1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25	шт	15	<u>346.15</u> -	= -	5192	-	= -	= -	= -
14	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	15	<u>55.05</u> -	= -	826	-	= -	= -	= -
15	C1545-546	Хомут PER 15	шт	15	<u>13.14</u> -	= -	197	-	= -	= -	= -
16	KM8-543-2	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж світлофорів	шт	2	<u>594.14</u> 144,19	<u>449.95</u> 82,56	1188	288	<u>900</u> 165	<u>1.9200</u> 1,1224	<u>3.8400</u> 2,2448
17	KM8-543-2	Монтаж існ. світлофорів на опорі	шт	2	<u>1252.33</u> 240,32	<u>749.90</u> 137,61	2505	481	<u>1500</u> 275	<u>3.2000</u> 1,8707	<u>6.4000</u> 3,7414
18	КБ33-103-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж залізобетонних опор	опора	23	<u>1185.14</u> 236,47	<u>948.67</u> 180,85	27258	5439	<u>21819</u> 4160	<u>3.3810</u> 2,0853	<u>77.7630</u> 47,9619
19	C1416-8579-ВМ	Стояки опор зовнішнього освітлення та контактної мережі міського електрифікованого транспорту, вібровані, довжина 10,0 м, СВ-2,8-10 крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	23	<u>5175.98</u> -	= -	119048	-	= -	= -	= -
20	КБ33-108-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж проводів СІП	км	1,7	<u>5270.71</u> 1274,07	<u>3996.64</u> 614,49	8960	2166	<u>6794</u> 1045	<u>17.7744</u> 7,5400	<u>30.2165</u> 12,8180
21	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1,7	<u>8980.81</u> 2123,45	<u>6661.06</u> 1024,14	15267	3610	<u>11324</u> 1741	<u>29.6240</u> 12,5665	<u>50.3608</u> 21,3631

22	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	27	<u>2522.00</u> 394,11	<u>1581.12</u> 301,43	68094	10641	<u>42690</u> 8139	<u>5.6350</u> 3,4755	<u>152.1450</u> 93,8385
23	С1416-8550	Стояки з/б СК-105/10	шт	27	<u>13142.86</u> -	= -	354857	-	= -	= -	= -
24	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,27	<u>412290.07</u> 23521,47	= -	111318	6351	= -	<u>353.6000</u> -	<u>95.4720</u> -
25	2405-1001	Анкер АОК-500УЗ	шт	6	<u>22.92</u> -	= -	138	-	= -	= -	= -
26	КБ33-118-2-ИИ	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ, д=16 мм	шт	16	<u>322.19</u> 54,95	<u>145.39</u> 37,23	5155	879	<u>2326</u> 596	<u>0.8050</u> 0,5067	<u>12.8800</u> 8,1072
27	КБ33-105-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж одинарних відтяжок	шт	11	<u>376.64</u> 216,05	<u>160.59</u> 35,11	4143	2377	<u>1766</u> 386	<u>3.0498</u> 0,4216	<u>33.5478</u> 4,6376
28	КБ33-105-2	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж подвійних відтяжок	шт	8	<u>411.39</u> 243,42	<u>167.97</u> 37,18	3291	1947	<u>1344</u> 297	<u>3.4362</u> 0,4492	<u>27.4896</u> 3,5936
29	КБ33-105-1	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	11	<u>676.96</u> 360,08	<u>267.64</u> 58,52	7447	3961	<u>2944</u> 644	<u>5.0830</u> 0,7028	<u>55.9130</u> 7,7308
30	КБ33-105-2	Установлення подвійних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	8	<u>735.84</u> 405,70	<u>279.95</u> 61,96	5887	3246	<u>2240</u> 496	<u>5.7270</u> 0,7487	<u>45.8160</u> 5,9896
31	С1537-87	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 6,5 мм	10м	8	<u>331.54</u> -	= -	2652	-	= -	= -	= -
32	2405-1100	Затискач тростовий ЗТ-5КПУЗ	1000шт	0,003	<u>5801.66</u> -	= -	17	-	= -	= -	= -
33	2405-1539	Муфта натяжна НМ-300УЗ	шт	3	<u>263.26</u> -	= -	790	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					850532	50101	<u>124877</u> 23038		<u>714.2779</u> 267,8986
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					675554				
		всього заробітна плата						73139			
		Загальновиробничі витрати					40290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									110,2500
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						12833			
		Всього по кошторису					890822				
		Кошторисна трудомісткість									1092,4265

		Кошторисна заробітна плата		85972			
		Зворотні суми:					
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються	119048				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-02-01

на зовнішні електричні мережі (тролейбусні лінії вул.Кишинівська - вул.Зелена)

Зовнішні електричні мережі (тролейбусні лінії вул.Кишинівська - вул.Зелена)

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	3223,291	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	3,7382611	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	441,757	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	36	<u>2452,13</u> 513,13	<u>1392,28</u> 392,46	88277	18473	<u>50122</u> 14129	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>176,4000</u> 108,7992
2	С1416-8550	Опора з/б СК-105/10	шт	36	<u>16299,17</u> -	= -	586770	-	= -	= -	= -
3	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,36	<u>420941,63</u> 35218,56	= -	151539	12679	= -	<u>353,6000</u> -	<u>127,2960</u> -
4	КМ8-306-3	Монтаж ізолятора секційного тролейбусного при поздовжньо-ланцюговій напівкомпенсованій підвісі	шт	96	<u>1284,71</u> 636,85	<u>647,86</u> 178,87	123332	61138	<u>62195</u> 17172	<u>5,5800</u> 1,4382	<u>535,6800</u> 138,0672
5	15102-1012	Ізолятор підвісний ІП-2	шт	96	<u>658,80</u> -	= -	63245	-	= -	= -	= -
6	КМ8-306-2	Монтаж ізолятора секційного тролейбусного	шт	4	<u>905,11</u> 365,22	<u>539,89</u> 149,06	3620	1461	<u>2160</u> 596	<u>3,2000</u> 1,1985	<u>12,8000</u> 4,7940
7	15102-1013	Ізолятор секційний	шт	4	<u>9010,06</u> -	= -	36040	-	= -	= -	= -

8	2405-1100	Затискач 2-х гвинтовий ЗВП	шт	96	<u>255.04</u> -	= -	24484	-	= -	= -	= -
9	КМ8-308-4-ИН	Перемикач міжколейна тролейбусна з дужкою	шт	18	<u>2005.23</u> 502,66	<u>1502.57</u> 415,63	36094	9048	<u>27046</u> 7481	<u>4.8000</u> 3,3410	<u>86.4000</u> 60,1380
10	С1545-37	Кривотримач КТ-5	шт	6	<u>3570.02</u> -	= -	21420	-	= -	= -	= -
11	С1545-37	Кривотримач КТ-7	шт	12	<u>2720.02</u> -	= -	32640	-	= -	= -	= -
12	КМ8-303-1	Монтаж парної підвіски без ЗПВ	шт	8	<u>531.07</u> 173,74	<u>357.33</u> 101,83	4249	1390	<u>2859</u> 815	<u>1.6000</u> 0,8150	<u>12.8000</u> 6,5200
13	2405-1176	Підвіска парна без ЗПВ	шт	8	<u>1531.22</u> -	= -	12250	-	= -	= -	= -
14	2405-1102	Затискач ЗКК	шт	6	<u>187.05</u> -	= -	1122	-	= -	= -	= -
15	2405-1104	Затискач з'єднувальний Б-12	шт	48	<u>297.55</u> -	= -	14282	-	= -	= -	= -
16	КМ8-313-3	Монтаж перетину універсального УТП	шт	2	<u>2738.82</u> 1042,46	<u>1675.70</u> 466,61	5478	2085	<u>3351</u> 933	<u>9.6000</u> 3,7471	<u>19.2000</u> 7,4942
17	2405-5007	Перетин універсальний УТП	шт	2	<u>38250.05</u> -	= -	76500	-	= -	= -	= -
18	КМ8-313-2	Монтаж стрілки автоматичної з хрестовиною	шт	4	<u>3279.91</u> 1409,88	<u>1847.19</u> 513,96	13120	5640	<u>7389</u> 2056	<u>11.6500</u> 4,1278	<u>46.6000</u> 16,5112
19	2405-1769	Автоматична стрілка	шт	4	<u>42507.87</u> -	= -	170031	-	= -	= -	= -
20	КМ8-313-3	Монтаж східної стрілки	шт	4	<u>2738.82</u> 1042,46	<u>1675.70</u> 466,61	10955	4170	<u>6703</u> 1866	<u>9.6000</u> 3,7471	<u>38.4000</u> 14,9884
21	2405-1770	Східна стрілка	шт	4	<u>30612.01</u> -	= -	122448	-	= -	= -	= -
22	КМ8-311-1	Монтаж 4-х проводів МФ-85	км - 2 провіда	2,58	<u>135283.41</u> 47912,11	<u>86027.50</u> 24249,46	349031	123613	<u>221951</u> 62564	<u>446.4000</u> 192,0579	<u>1151.7120</u> 495,5094
23	С157-1	Проводи МФ-85	т	2,064	<u>459350.46</u> -	= -	948099	-	= -	= -	= -
24	КМ8-302-1	Поперечка з троса, довжина до 30 м	шт	26	<u>791.37</u> 343,46	<u>442.66</u> 124,59	20576	8930	<u>11509</u> 3239	<u>3.2000</u> 0,9990	<u>83.2000</u> 25,9740

25	C1537-87	Трос оцинкований 6,8 мм	м	60	<u>29,26</u> -	= -	1756	-	= -	= -	= -
26	КМ8-472-2-ИН	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,9	<u>3223,22</u> 2460,42	<u>509,26</u> 122,88	2901	2214	<u>458</u> 111	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>20,1600</u> 0,8698
27	C1110-171	Сталь полоса 40x5 мм	м	90	<u>402,01</u> -	= -	36181	-	= -	= -	= -
28	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100м3	0,27	<u>27291,63</u> 27291,63	= -	7369	7369	= -	<u>300,9000</u> -	<u>81,2430</u> -
29	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100м3	0,27	<u>17269,28</u> 17269,28	= -	4663	4663	= -	<u>190,4000</u> -	<u>51,4080</u> -
30	КБ34-103-1	Монтаж труби гофрованої двостінної для кабеля	км	0,056	<u>807817,89</u> 21906,96	= -	45238	1227	= -	<u>222,0000</u> -	<u>12,4320</u> -
31	C113-1451	Труба гофрована двостінна для кабеля	м	56	<u>97,41</u> -	= -	5455	-	= -	= -	= -
32	КБ33-103-1	Демонтаж Демонтаж (К = 0,40). Демонтаж залізобетонних опор	опора	9	<u>762,16</u> 205,25	<u>556,91</u> 156,98	6859	1847	<u>5012</u> 1413	<u>1,9600</u> 1,2088	<u>17,6400</u> 10,8792
33	C1416-8579-ВМ	Опори з/б, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	9	<u>5175,98</u> -	= -	46584	-	= -	= -	= -
34	КБ33-115-2	Демонтаж (К = 0,40). Демонтаж світильників	шт	15	<u>572,04</u> 134,88	<u>437,16</u> 111,30	8581	2023	<u>6557</u> 1670	<u>1,2880</u> 0,8126	<u>19,3200</u> 12,1890
35	1507-4024-ВМ	Світильник, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	15	<u>550,66</u> -	= -	8260	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					3034605	267970	<u>407312</u> 114045		<u>2492,6910</u> 902,7336
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					2359323	382015			
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					188686	59742			342,8365

		Всього по кошторису	3223291			
		Кошторисна трудомісткість				
		Кошторисна заробітна плата		441757		3738,2611
		Зворотні суми:				
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються	54844			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01
на зовнішній водопровід Во (ділянка Л.Кобилиці - Січових Стрільців)
Зовнішній водопровід Во (ділянка Л.Кобилиці - Січових Стрільців)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:	Кошторисна вартість	2679,202	тис. грн
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,8279787	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	209,644	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід для Во ПЕ д=300 мм									
1	КБ22-47-5	Протягування в футляр сталевих труб діаметром 300 мм	100 м	4	<u>24433,43</u> 7771,31	<u>86,17</u> 24,12	97734	31085	<u>345</u> 96	<u>104,6500</u> 0,3212	<u>418,6000</u> 1,2848
2	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 250 мм	1 км	0,022	<u>123942.49</u> 39039,80	<u>81870.09</u> 15035,54	2727	859	<u>1801</u> 331	<u>544,6400</u> 203,1374	<u>11,9821</u> 4,4690
3	С113-1389	Труба водопровідна РЕ 100 Т-PN10 SDR-17 д=315х18,7 мм	м	400	<u>1866.81</u> -	= -	746724	-	= -	= -	= -
4	С113-1386	Труба водопровідна РЕ 100 Т-PN10 SDR-17 д=225х13,4 мм	м	22	<u>1000.31</u> -	= -	22007	-	= -	= -	= -
5	КБ22-31-8	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм	1 км	0,4	<u>20523.32</u> 8743,88	= -	8209	3498	= -	<u>132,6640</u> -	<u>53,0656</u> -
6	КР16-21-7	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм	100 м	0,22	<u>1694.79</u> 874,63	= -	373	192	= -	<u>13,2700</u> -	<u>2,9194</u> -
7	КБ22-38-7	Врізування труб ПЕд=3150 мм мм	1 врізування	1	<u>3393.01</u> 877,69	<u>2312.64</u> 241,85	3393	878	<u>2313</u> 242	<u>10,2810</u> 2,8658	<u>10,2810</u> 2,8658

8	КБ22-50-5	Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 300 мм	1 км	0,4	<u>10160,92</u> 1096,89	<u>3490,64</u> 901,39	4064	439	<u>1396</u> 361	<u>16.2840</u> 11,0968	<u>6.5136</u> 4,4387
9	КБ22-50-3	Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 200 мм	1 км	0,022	<u>6303,91</u> 832,74	<u>3011,75</u> 782,97	139	18	<u>66</u> 17	<u>12.3625</u> 9,7072	<u>0,2720</u> 0,2136
Колодязі $\varnothing=1500$ мм (4 шт)											
10	КР16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	6,33	<u>9715,42</u> 1855,06	<u>2189,96</u> 502,19	61499	11743	<u>13862</u> 3179	<u>25.5800</u> 5,5684	<u>161.9214</u> 35,2480
11	К585521-Л001 #С1415 8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	6	<u>595,41</u> -	- -	3572	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л002 #С1415 8011	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,15 м3)	шт	1	<u>1236,54</u> -	- -	1237	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л008 #С1415 8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	8	<u>2389,10</u> -	- -	19113	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л037 #С1415 7976	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	4	<u>2493,55</u> -	- -	9974	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л049 #С1415 7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	4	<u>3327,36</u> -	- -	13309	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л052 #С1415 7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	4	<u>170,52</u> -	- -	682	-	- -	- -	- -
17	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>4940,25</u> -	- -	19761	-	- -	- -	- -
18	С111-1789	Скоби ходові	кг	29,4	<u>79,00</u> -	- -	2323	-	- -	- -	- -
19	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>314,99</u> 178,28	<u>21,41</u> 5,99	315	178	<u>21</u> 6	<u>2.5800</u> 0,0798	<u>2.5800</u> 0,0798

20	C1630-67	Засувка фланцева з гумовим клином д=100 мм "Hawle"	шт	1	<u>6964.52</u> -	-	6965	-	-	-	-
21	КР16-23-3-ИН	Установлення чавунних трійників д=300x100 мм	1 т частин	0,364	<u>11767.59</u> 3818,91	<u>6149.84</u> 1368,11	4283	1390	<u>2239</u> 498	<u>57.4100</u> 14,6506	<u>20.8972</u> 5,3328
22	C130-921	Трійник фланцевий чавунний DN300x100 "Hawle"	шт	4	<u>16207.91</u> -	-	64832	-	-	-	-
23	C113-1316	Втулка з фланцем д=300 мм	шт	10	<u>3902.63</u> -	-	39026	-	-	-	-
24	КБ22-34-5	Монтаж втулки з фланцем д=300 мм	10 шт	1	<u>11015.03</u> 4602,39	<u>6412.64</u> 1796,24	11015	4602	<u>6413</u> 1796	<u>60.3750</u> 24,9741	<u>60.3750</u> 24,9741
25	КР16-24-1	Монтаж втулки з фланцем д=100 мм	10 шт	0,3	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	1662	647	<u>1015</u> 284	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>8.4870</u> 3,9500
26	КР16-24-3	Монтаж втулки з фланцем д=200 мм	10 шт	0,1	<u>8513.22</u> 3112,47	<u>5400.75</u> 1512,78	851	311	<u>540</u> 151	<u>40.8300</u> 21,0326	<u>4.0830</u> 2,1033
27	C113-1316	Втулка з фланцем д=100 мм	шт	3	<u>839.97</u> -	-	2520	-	-	-	-
28	C113-1316	Втулка з фланцем д=200 мм	шт	1	<u>2218.61</u> -	-	2219	-	-	-	-
29	КР16-27-3-ИН	Установлення пожежних гідрантів	1 шт	3	<u>454.21</u> 222,84	<u>60.26</u> 13,93	1363	669	<u>181</u> 42	<u>3.3500</u> 0,1857	<u>10.0500</u> 0,5571
30	C1630-3	Гідранти пожежні підземні "Jafar" на чавунній підставці	шт	3	<u>14239.43</u> -	-	42718	-	-	-	-
31	КР16-23-1-ИН	Установлення чавунної підставки	1 т частин	0,048	<u>8248.44</u> 5152,64	<u>485.26</u> 135,84	396	247	<u>23</u> 7	<u>77.4600</u> 1,8088	<u>3.7181</u> 0,0868
32	C130-544-ИНБ	Чавунна підставка	шт	3	<u>3444.66</u> -	-	10334	-	-	-	-
33	C130-912	Коліно ПЕ300 двухсекційне 60 град.	шт	1	<u>9124.34</u> -	-	9124	-	-	-	-
34	C130-912	Коліно ПЕ100/90 град.	шт	2	<u>484.38</u> -	-	969	-	-	-	-
35	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром до 315 мм	10 шт	0,1	<u>11015.03</u> 4602,39	<u>6412.64</u> 1796,24	1102	460	<u>641</u> 180	<u>60.3750</u> 24,9741	<u>6.0375</u> 2,4974

36	KP16-24-1	Установлення поліетиленових колін діаметром 110 мм	10 шт	0,2	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	1108	431	<u>677</u> 189	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>5.6580</u> 2,6333
37	KP16-30-3	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	1 фланець	1	<u>312.29</u> 95,14	<u>199.09</u> 2,18	312	95	<u>199</u> 2	<u>1.1000</u> 0,0290	<u>1.1000</u> 0,0290
38	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>470.64</u> -	= -	471	-	= -	= -	= -
39	KP18-61-1	Установлення вказівника пожегдрантів на металевих стояках	100 знаків	0,03	<u>62369.12</u> 33419,65	<u>18870.58</u> 1939,42	1871	1003	<u>566</u> 58	<u>502.4000</u> 24,6961	<u>15.0720</u> 0,7409
40	C113-138	Металевий стояк	м	7,5	<u>151.29</u> -	= -	1135	-	= -	= -	= -
41	C130-516-ИНБ	Табличка - показчик	шт	3	<u>291.70</u> -	= -	875	-	= -	= -	= -
42	KM8-143-5	Влаштування сигнальної стрічки	100 м тр.	0,2	<u>280.86</u> 249,46	<u>31.40</u> 7,88	56	50	<u>6</u> 2	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.6800</u> 0,0183
43	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна	м	20	<u>8.36</u> -	= -	167	-	= -	= -	= -
44	KP16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1 м короба	82	<u>450.66</u> 97,78	<u>142.97</u> 34,80	36954	8018	<u>11724</u> 2854	<u>1.4700</u> 0,4107	<u>120.5400</u> 33,6774
45	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	1 м3 основи	3,6	<u>1272.10</u> 105,49	<u>132.75</u> 35,28	4580	380	<u>478</u> 127	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>5.9760</u> 1,5498
46	KP1-20-2	Засипання вручну труб піском	100м3	0,0866	<u>11534.43</u> 11534,43	= -	999	999	= -	<u>190.4000</u> -	<u>16.4886</u> -
47	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,53	<u>939.87</u> -	= -	8957	-	= -	= -	= -
Всього прями витрати по розділу 1							1274019	68192	<u>44506</u> 10422		<u>947.2975</u> 126,7499
Розділ 2. Вузол регулятора тиску "після себе"											
48	KM11-350-8	Монтаж регулятора тиску "після себе" д=250 мм PN16 WW-10-720 ES-V-C-16-EB-NN	шт	1	<u>2351.65</u> 1306,98	<u>456.31</u> 113,42	2352	1307	<u>456</u> 113	<u>17.6000</u> 1,3200	<u>17.6000</u> 1,3200
49	C1630-2003	Регулятор тиску "після себе" д=250 мм PN16 WW-10-720 ES-V-C-16-EB-NN	шт	1	<u>367669.65</u> -	= -	367670	-	= -	= -	= -

50	КР16-23-3-ИН	Монтаж фільтра чавунного	1 т частин	0,285	<u>11767.59</u> 3818,91	<u>6149.84</u> 1368,11	3354	1088	<u>1753</u> 390	<u>57.4100</u> 14,6506	<u>16.3619</u> 4,1754
51	C1630-111	Фільтр чавунний фланцевий д=300 мм Рн16 "Hawle"	шт	1	<u>148242.23</u> -	= -	148242	-	= -	= -	= -
52	КБ22-35-8	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм	1 шт	2	<u>2369.65</u> 697,37	<u>1411.15</u> 345,26	4739	1395	<u>2822</u> 691	<u>9.7290</u> 3,8376	<u>19.4580</u> 7,6752
53	C1630-71	Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=300 мм "Hawle"	шт	2	<u>39318.29</u> -	= -	78637	-	= -	= -	= -
54	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>314.99</u> 178,28	<u>21.41</u> 5,99	315	178	<u>21</u> 6	<u>2.5800</u> 0,0798	<u>2.5800</u> 0,0798
55	C1630-67	Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=100 мм "Hawle"	шт	1	<u>6964.52</u> -	= -	6965	-	= -	= -	= -
56	КР16-23-3-ИН	Монтаж трійника діаметром 250-400 мм	1 т частин	0,091	<u>11767.59</u> 3818,91	<u>6149.84</u> 1368,11	1071	348	<u>560</u> 124	<u>57.4100</u> 14,6506	<u>5.2243</u> 1,3332
57	C130-921	Трійник фланцевий чавунний DN300x100 "Hawle"	шт	1	<u>16207.91</u> -	= -	16208	-	= -	= -	= -
58	КР16-27-2-ИН	Установлення подвійних вантузів	1 шт	1	<u>495.98</u> 310,26	<u>99.19</u> 22,64	496	310	<u>99</u> 23	<u>4.0700</u> 0,3017	<u>4.0700</u> 0,3017
59	C1630-2	Комбінований повітряний вантуз д=100 мм WW-4"-C30-SP-CD16-EB	комплект	1	<u>27367.10</u> -	= -	27367	-	= -	= -	= -
60	C130-966	Фланець перехідний DN300x250 "Hawle"	шт	2	<u>7629.52</u> -	= -	15259	-	= -	= -	= -
61	КР16-23-3-ИН	Установлення чавунних фланців	1 т частин	0,07	<u>11767.59</u> 3818,91	<u>6149.84</u> 1368,11	824	267	<u>430</u> 96	<u>57.4100</u> 14,6506	<u>4.0187</u> 1,0255
62	C1630-121	Патрубок фланцевий д=300 мм L=300 мм "Hawle"	шт	2	<u>11778.54</u> -	= -	23557	-	= -	= -	= -
63	КР16-23-3-ИН	Монтаж чавунного патрубка	1 т частин	0,11	<u>11767.59</u> 3818,91	<u>6149.84</u> 1368,11	1294	420	<u>676</u> 150	<u>57.4100</u> 14,6506	<u>6.3151</u> 1,6116
64	КР15-104-3	Установлення манометрів з триходовим краном трубою-сифоном	1 комплект	2	<u>47.22</u> 44,98	= -	94	90	= -	<u>0.5900</u> -	<u>1.1800</u> -
65	C1630-1161	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-160	комплект	2	<u>139.79</u> -	= -	280	-	= -	= -	= -

66	КБ22-34-5	Монтаж втулки з фланцем д=300 мм	10 шт	0,2	<u>11015.03</u> 4602,39	<u>6412.64</u> 1796,24	2203	920	<u>1283</u> 359	<u>60.3750</u> 24,9741	<u>12.0750</u> 4,9948
67	С113-1316	Втулка з фланцем д=300 мм	шт	2	<u>3902.63</u> -	= -	7805	-	= -	= -	= -
68	КР16-53-1-ИН	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж люка	1 шт	2	<u>121.70</u> 97,81	<u>23.89</u> 7,77	243	196	<u>48</u> 16	<u>1.4520</u> 0,1058	<u>2.9040</u> 0,2116
69	С113-753-ВМ	Люк чавунний для колодязів легкий, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	2	<u>1571.56</u> -	= -	3143	-	= -	= -	= -
70	КР16-53-1-ИН	Установлення люка	1 шт	2	<u>223.90</u> 163,01	<u>39.82</u> 12,94	448	326	<u>80</u> 26	<u>2.4200</u> 0,1764	<u>4.8400</u> 0,3528
71	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4940.25</u> -	= -	9881	-	= -	= -	= -
72	С113-1489	Хомут врізний "НАКУ" д=300х1 1/4"	шт	1	<u>6756.68</u> -	= -	6757	-	= -	= -	= -
73	КР16-23-3-ИН	Монтаж хомута	1 т частин	0,02	<u>11767.59</u> 3818,91	<u>6149.84</u> 1368,11	235	76	<u>123</u> 27	<u>57.4100</u> 14,6506	<u>1.1482</u> 0,2930
74	С1630-672	Крани кульові прохідні д=32 мм з ISO- фітингом	шт	1	<u>450.23</u> -	= -	450	-	= -	= -	= -
75	КР15-22-1	Установлення кранів	100 шт	0,01	<u>3751.63</u> 3717,45	= -	38	37	= -	<u>49.5000</u> -	<u>0.4950</u> -
76	КР2-14-1	Улаштування бетонних упорів	100 м3	0,006	<u>332009.34</u> 34830,35	<u>15542.70</u> 3368,38	1992	209	<u>93</u> 20	<u>510.2600</u> 34,9262	<u>3.0616</u> 0,2096
		Всього прями витрати по розділу 2					728776	7167	8444 2041		101,3318 23,5842
		Розділ 3. Демонтаж									
77	КР16-31-2	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж колодязів водопровідних д=1500 мм ; Н=2,40 м	1 м3	3,39	<u>2431.74</u> 1113,04	<u>1313.98</u> 301,31	8244	3773	<u>4454</u> 1021	<u>15.3480</u> 3,3410	<u>52.0297</u> 11,3260
78	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	0,0814	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	254	16	<u>237</u> 55	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.2694</u> 0,6963
79	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	8,14	<u>197.78</u> -	<u>197.78</u> 23,84	1610	-	<u>1610</u> 194	= 0,2870	= 2,3362
80	КР16-25-3	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>119.82</u> 106,97	<u>12.85</u> 3,60	120	107	<u>13</u> 4	<u>1.5480</u> 0,0479	<u>1.5480</u> 0,0479

81	КБ22-35-8	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 300 мм	1 шт	3	<u>1265.11</u> 418,42	<u>846.69</u> 207,16	3795	1255	<u>2540</u> 621	<u>5.8374</u> 2,3026	<u>17.5122</u> 6,9078
82	КР16-25-6	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 200 мм	1 шт	1	<u>628.45</u> 240,41	<u>388.04</u> 86,46	628	240	<u>388</u> 86	<u>3.3540</u> 0,9274	<u>3.3540</u> 0,9274
83	КР16-27-3	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж пожежних гідрантів	1 шт	2	<u>169.86</u> 133,71	<u>36.15</u> 8,36	340	267	<u>72</u> 17	<u>2.0100</u> 0,1114	<u>4.0200</u> 0,2228
84	КР16-23-1-ИИ	Демонтаж (K = 0,60). Установлення чавунної підставки	1 т частин	0,032	<u>3382.74</u> 3091,58	<u>291.16</u> 81,50	108	99	<u>9</u> 3	<u>46.4760</u> 1,0853	<u>1.4872</u> 0,0347
85	С113-746-ВМ	Підставка під пожегідрант, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	т	0,032	<u>62490.84</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КР16-1-2	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 100 мм	100 м	0,19	<u>5617.30</u> 5609,71	<u>7.59</u> 2,02	1067	1066	<u>1</u> -	<u>92.6000</u> 0,0246	<u>17.5940</u> 0,0047
87	КР16-1-4	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 200 мм	100 м	0,18	<u>8073.68</u> 8054,72	<u>18.96</u> 5,04	1453	1450	<u>3</u> 1	<u>132.9600</u> 0,0615	<u>23.9328</u> 0,0111
88	С113-634-ВМ	Труби чавунні д=100 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м	19	<u>708.04</u> -	<u>-</u> -	13453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С113-637-ВМ	Труби чавунні д=200 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м	18	<u>1463.62</u> -	<u>-</u> -	26345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1630-71-ВМ	Засувки фланцеві діаметр 300 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	3	<u>7406.74</u> -	<u>-</u> -	22220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С1630-70-ВМ	Засувки фланцеві діаметр 200 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	1	<u>3757.34</u> -	<u>-</u> -	3757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С1630-67-ВМ	Засувки фланцеві діаметр 100 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	1	<u>1374.95</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1630-3-ВМ	Гідранти пожежні підземні, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	2	<u>4595.16</u> -	<u>-</u> -	9190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

94	КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлована екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 , який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора	100м3	3,61	<u>10110,75</u> 392,05	<u>9714,07</u> 2130,89	36500	1415	<u>35068</u> 7693	<u>6,3480</u> 26,5069	<u>22.9163</u> 95,6899
95	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 , в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	1,204	<u>20962,80</u> 20962,80	- -	25239	25239	- -	<u>346,0350</u> -	<u>416,6261</u> -
96	КР1-9-10	Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	1,204	<u>8426,40</u> 326,71	<u>8095,06</u> 1775,74	10145	393	<u>9746</u> 2138	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>6,3692</u> 26,5953
97	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	210,7	<u>180,16</u> -	<u>180,16</u> 23,84	37960	-	<u>37960</u> 5023	- 0,2870	- 60,4709
98	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	1,204	<u>620,00</u> 39,77	<u>575,60</u> 94,37	746	48	<u>693</u> 114	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,7826</u> 1,1602
99	КР1-12-2	Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	3,17	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	2969	-	<u>2969</u> 537	- 2,0382	- 6,4611
100	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100м3	3,17	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	26052	4445	<u>21607</u> 5502	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>66,8236</u> 74,9879
101	КР1-20-2	Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	1,366	<u>11534,43</u> 11534,43	- -	15756	15756	- -	<u>190,4000</u> -	<u>260,0864</u> -
102	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	567	<u>669,86</u> -	- -	379811	-	- -	- -	- -
103	КР1-25-2	Кріплення дошками стінок котлованів та траншей шириною більше 2 м, глибиною до 3 м в стійких грунтах, робочих котлованів	100м2	3,56	<u>6889,93</u> 3238,19	- -	24528	11528	- -	<u>48,6800</u> -	<u>173,3008</u> -
Всього прямі витрати по розділу 3							577325	67097	<u>117370</u> 23009		<u>1068,6523</u> 287,8802

	Разом прямі витрати	2580120	142456	170320	2117,2816
	у тому числі:			35472	438,2143
	вартість матеріалів, виробів і комплектів	2267344			
	всього заробітна плата		177928		
	Загальновиробничі витрати	99082			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах				272,4828
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		31716		
	Всього по кошторису	2679202			
	Кошторисна трудомісткість				2827,9787
	Кошторисна заробітна плата		209644		
	Зворотні суми:				
	- крім того вартість матеріалів, що повертаються	81483			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01
на Зовнішній водопровід (ділянка вул.Зелена-Січових Стрільців)
Зовнішній водопровід (ділянка вул.Зелена-Січових Стрільців)
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	3771,756	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	9,4198590	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	694,526	тис. грн
	Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1 д=75 мм ПЕ									
1	KP16-8-2	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 75х4,5 мм	100 м	2,93	<u>2228,80</u> 2049,42	<u>126,73</u> 10,21	6530	6005	<u>371</u> 30	<u>28,2600</u> 0,1370	<u>82,8018</u> 0,4014
2	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 110 мм	100 м	0,55	<u>4013,43</u> 2588,96	<u>1346,12</u> 377,23	2207	1424	<u>740</u> 207	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>19,6350</u> 2,8842
3	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм	100 м	2,7	<u>2146,10</u> 1997,93	<u>103,23</u> 7,84	5794	5394	<u>279</u> 21	<u>27,5500</u> 0,1053	<u>74,3850</u> 0,2843
4	KP16-28-3	Врізування труб діаметром 110 мм в існуючі мережі	1 врізування	1	<u>872,34</u> 307,36	<u>526,58</u> 64,31	872	307	<u>527</u> 64	<u>3,7000</u> 0,8563	<u>3,7000</u> 0,8563
5	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100 м	2,7	<u>657,50</u> 624,83	- -	1775	1687	- -	<u>9,4800</u> -	<u>25,5960</u> -
6	KP16-21-2	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	100 м	2,93	<u>698,01</u> 624,83	- -	2045	1831	- -	<u>9,4800</u> -	<u>27,7764</u> -
7	KP16-21-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	100 м	0,55	<u>754,99</u> 624,83	- -	415	344	- -	<u>9,4800</u> -	<u>5,2140</u> -

8	C113-1380	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=110х6,6 мм	м	55	<u>313.50</u> -	-	17243	-	-	-	-
9	C113-1378	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=75х4,5 мм	м	293	<u>118.10</u> -	-	34603	-	-	-	-
10	C113-1376	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-17 д=50х3 мм	м	37,5	<u>70.28</u> -	-	2636	-	-	-	-
11	C113-1437-11В	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=32х2,4 мм	м	138	<u>35.88</u> -	-	4951	-	-	-	-
12	C113-1437-11Б	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=25х2,4 мм	м	75	<u>22.55</u> -	-	1691	-	-	-	-
13	C113-1437-11А	Труба водопровідна PE 100 T-PN10 SDR-13,6 д=20х2 мм	м	19,5	<u>20.49</u> -	-	400	-	-	-	-
14	KM8-143-5	Влаштування сигнальної стрічки	100 м тр.	6,18	<u>280.86</u> 249,46	<u>31.40</u> 7,88	1736	1542	<u>194</u> 49	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>21.0120</u> 0,5655
15	C111-1721-11А	Стрічка сигнальна	м	618	<u>8.36</u> -	-	5166	-	-	-	-
16	KP16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>314.99</u> 178,28	<u>21.41</u> 5,99	315	178	<u>21</u> 6	<u>2.5800</u> 0,0798	<u>2.5800</u> 0,0798
17	C1630-67	Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=100 мм "Hawle"	шт	1	<u>6964.10</u> -	-	6964	-	-	-	-
18	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 65 мм	1 шт	1	<u>179.79</u> 111,94	<u>7.14</u> 2,00	180	112	<u>7</u> 2	<u>1.6200</u> 0,0266	<u>1.6200</u> 0,0266
19	C1630-67	Засувка фланцева з гумовим клином (коротка) д=65 мм "Hawle"	шт	1	<u>6964.10</u> -	-	6964	-	-	-	-
20	KP15-22-1	Установлення кульових кранів (з ISO-фітінгами) д=25 мм; д=20 мм	100 шт	0,23	<u>3751.63</u> 3717,45	-	863	855	-	<u>49.5000</u> -	<u>11.3850</u> -
21	KP15-22-1	Установлення кульових кранів (з ISO-фітінгами) д=50 мм; д=32 мм, д=40 мм	100 шт	0,29	<u>3751.63</u> 3717,45	-	1088	1078	-	<u>49.5000</u> -	<u>14.3550</u> -
22	C1630-673	Крани кульові (з ISO-фітінгами) д=50 мм	шт	7	<u>549.21</u> -	-	3844	-	-	-	-
23	C1630-672	Крани кульові (з ISO-фітінгами) д=40 мм	шт	1	<u>980.38</u> -	-	980	-	-	-	-

24	C1630-671	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=32 мм	шт	21	<u>449.87</u> -	= -	9447	-	= -	= -	= -
25	C1630-670	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=25 мм	шт	16	<u>255.71</u> -	= -	4091	-	= -	= -	= -
26	C1630-1432	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=20мм	шт	7	<u>213.42</u> -	= -	1494	-	= -	= -	= -
27	КР16-23-1-ИН	Монтаж фланцевого адаптера д=100 мм	1 т частин	0,02	<u>8248.44</u> 5152,64	<u>485.26</u> 135,84	165	103	<u>10</u> 3	<u>77.4600</u> 1,8088	<u>1.5492</u> 0,0362
28	C130-965	Адаптер фланцевий д=100 мм	шт	2	<u>3024.91</u> -	= -	6050	-	= -	= -	= -
29	C113-1305	Втулка з фланцем д=75 мм "Hawex"	шт	3	<u>552.02</u> -	= -	1656	-	= -	= -	= -
30	C130-934	Фланці плоскі приварні і діаметр 75 мм	шт	3	<u>638.49</u> -	= -	1915	-	= -	= -	= -
31	КР16-24-1	Монтаж втулки з фланцем д=75 мм	10 шт	0,3	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	1662	647	<u>1015</u> 284	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>8.4870</u> 3,9500
32	КР16-23-1-ИН	Монтаж хомутів візних 75x2"; 75/1 1/4"; 75x1"; 110x2"	1 т частин	12	<u>8248.44</u> 5152,64	<u>485.26</u> 135,84	98981	61832	<u>5823</u> 1630	<u>77.4600</u> 1,8088	<u>929.5200</u> 21,7056
33	C113-1489	Хомут візний 110x2" "Hawle"	шт	1	<u>2549.57</u> -	= -	2550	-	= -	= -	= -
34	C113-1489	Хомут візний 75x2" "Hawle"	шт	3	<u>2279.78</u> -	= -	6839	-	= -	= -	= -
35	C113-1489	Хомут візний 75x1 1/4" "Hawle"	шт	6	<u>1927.88</u> -	= -	11567	-	= -	= -	= -
36	C113-1489	Хомут візний 75x1" "Hawle"	шт	2	<u>1275.08</u> -	= -	2550	-	= -	= -	= -
37	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	9,8	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	54287	21134	<u>33153</u> 9284	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>277.2420</u> 129,0327
38	C113-1196	Відвід 32/90 мм	шт	4	<u>143.38</u> -	= -	574	-	= -	= -	= -
39	C113-1196	Відвід 50/90 мм	шт	1	<u>194.89</u> -	= -	195	-	= -	= -	= -

40	C130-912	Відвід ПЕ д=75 мм 45 град.	шт	2	<u>934.44</u> -	= -	1869	-	= -	= -	= -
41	C130-912	Відвід ПЕ д=75 мм 90 град.	шт	1	<u>934.44</u> -	= -	934	-	= -	= -	= -
42	C113-1196	Муфта 75 мм	шт	1	<u>357.17</u> -	= -	357	-	= -	= -	= -
43	C113-1195	Куточок (оцинк) – 1"	шт	1	<u>180.61</u> -	= -	181	-	= -	= -	= -
44	C113-1195	Куточок (оцинк) 1 1/4"	шт	5	<u>207.23</u> -	= -	1036	-	= -	= -	= -
45	C113-1195	Куточок (оцинк) – 1" x 2"	шт	1	<u>395.47</u> -	= -	395	-	= -	= -	= -
46	C113-1195	Куточок (оцинк) – 2"	шт	1	<u>395.47</u> -	= -	395	-	= -	= -	= -
47	C113-1195	Куточок пе/ ст – 32 x 1"	шт	1	<u>74.23</u> -	= -	74	-	= -	= -	= -
48	C113-1196	Перехід ПЕ/СТ 32x3/4"	шт	1	<u>56.17</u> -	= -	56	-	= -	= -	= -
49	C113-1196	Перехід ПЕ/СТ 50x2"	шт	3	<u>173.42</u> -	= -	520	-	= -	= -	= -
50	C113-1196	Перехід ПЕ/СТ 25x3/4"	шт	2	<u>38.42</u> -	= -	77	-	= -	= -	= -
51	C113-1196	Перехід ПЕ/СТ 32x1"	шт	1	<u>69.64</u> -	= -	70	-	= -	= -	= -
52	C113-1196	Перехід ПЕ/СТ 32x1 1/4"	шт	18	<u>69.64</u> -	= -	1254	-	= -	= -	= -
53	C113-1196	Перехід ПЕ/СТ 25x1"	шт	21	<u>207.18</u> -	= -	4351	-	= -	= -	= -
54	C113-1196	Перехід ПЕ/СТ 20x3/4"	шт	6	<u>33.83</u> -	= -	203	-	= -	= -	= -
55	C113-1196	Перехід ПЕ/СТ 2"x1"	шт	2	<u>289.20</u> -	= -	578	-	= -	= -	= -
56	C113-1194-11Д	Ніпель 1"x 3/4"	шт	4	<u>65.36</u> -	= -	261	-	= -	= -	= -

57	C113-1194-11Д	Ніпель 1 1/4"x1"	шт	7	<u>191.12</u> -	= -	1338	-	= -	= -	= -
58	C113-1194-11Д	Ніпель 2"	шт	2	<u>238.14</u> -	= -	476	-	= -	= -	= -
59	C113-1194-11Д	Ніпель 1 1/4"	шт	3	<u>191.12</u> -	= -	573	-	= -	= -	= -
60	C113-1194-11Д	Ніпель 1"	шт	2	<u>118.21</u> -	= -	236	-	= -	= -	= -
61	C113-1194-11Д	Ніпель 1 1/2"x 1 1/4"	шт	1	<u>201.37</u> -	= -	201	-	= -	= -	= -
62	C113-1194-11Д	Ніпель 2"x1 1/2"	шт	1	<u>328.10</u> -	= -	328	-	= -	= -	= -
63	C113-1194-11Д	Ніпель 3/4"	шт	1	<u>76.16</u> -	= -	76	-	= -	= -	= -
64	C113-1194-11Д	Ніпель 2"x1 1/4"	шт	2	<u>290.47</u> -	= -	581	-	= -	= -	= -
65	C113-1194-11Д	Колекторна заглушка 3/4"	шт	1	<u>63.67</u> -	= -	64	-	= -	= -	= -
66	C113-1194-11Д	З'єднувач чавун 3/4"	шт	2	<u>461.42</u> -	= -	923	-	= -	= -	= -
67	C113-1316	Трійник чавунний 100 мм	шт	1	<u>16233.83</u> -	= -	16234	-	= -	= -	= -
68	КР16-23-1-ИН	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм, трійник	1 т частин	0,025	<u>8248.44</u> 5152,64	<u>485.26</u> 135,84	206	129	<u>12</u> 3	<u>77.4600</u> 1,8088	<u>1.9365</u> 0,0452
69	C113-1316	Трійник чавунний 100/100 мм	шт	1	<u>16233.82</u> -	= -	16234	-	= -	= -	= -
70	КР16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	2	<u>8195.33</u> 3120,86	<u>5074.47</u> 1420,98	16391	6242	<u>10149</u> 2842	<u>40.9400</u> 19,7499	<u>81.8800</u> 39,4998
71	C113-1050	Трійник ПЕ 50	шт	3	<u>199.13</u> -	= -	597	-	= -	= -	= -
72	C113-1042	Трійник д=40 мм	шт	1	<u>304.38</u> -	= -	304	-	= -	= -	= -
73	C113-1050	Трійник ПЕ 32	шт	8	<u>160.07</u> -	= -	1281	-	= -	= -	= -

74	C113-1050	Трійник СТ 20	шт	2	<u>443.20</u> -	= -	886	-	= -	= -	= -
75	C113-1050	Трійник ПЕ 25	шт	6	<u>70.51</u> -	= -	423	-	= -	= -	= -
76	KP16-24-1	Монтаж втулки з фланцем д=100 мм	10 шт	0,4	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	2216	863	<u>1353</u> 379	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>11.3160</u> 5,2666
77	C113-1316	Втулка з фланцем д= 100 мм	шт	4	<u>839.97</u> -	= -	3360	-	= -	= -	= -
78	C130-935	Фланці фіксуючі, діаметр 100 мм	шт	4	<u>954.82</u> -	= -	3819	-	= -	= -	= -
79	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	1662	647	<u>1015</u> 284	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>8.4870</u> 3,9500
80	C113-1196	Перехід ПЕ д=110/80	шт	1	<u>295.87</u> -	= -	296	-	= -	= -	= -
81	C113-1196	Перехід ПЕ д=110/75	шт	2	<u>295.87</u> -	= -	592	-	= -	= -	= -
Колодязі д=1000 мм											
82	KP16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	23,45	<u>9715.42</u> 1855,06	<u>2189.96</u> 502,19	227827	43501	<u>51355</u> 11776	<u>25.5800</u> 5,5684	<u>599.8510</u> 130,5790
83	K585521- Л001 #С1415 8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	39	<u>595.41</u> -	= -	23221	-	= -	= -	= -
84	K585521- Л004 #С1415 8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	38	<u>1124.56</u> -	= -	42733	-	= -	= -	= -
85	K585521- Л005 #С1415 8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	26	<u>1415.54</u> -	= -	36804	-	= -	= -	= -
86	K585521- Л031 #С1415 7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	32	<u>918.24</u> -	= -	29384	-	= -	= -	= -


87	K585521- Л048 #С1415 7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	32	<u>1657.70</u> -	= -	53046	-	= -	= -	= -
88	K585521- Л052 #С1415 7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	11	<u>170.52</u> -	= -	1876	-	= -	= -	= -
89	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	32	<u>4940.25</u> -	= -	158088	-	= -	= -	= -
90	C111-1789	Скоби ходові	кг	158,26	<u>79.00</u> -	= -	12503	-	= -	= -	= -
91	КБ22-50-1	Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 100 мм	1 км	0,618	<u>4880.35</u> 661,54	<u>2812.10</u> 729,96	3016	409	<u>1738</u> 451	<u>9,8210</u> 9,0358	<u>6,0694</u> 5,5841
92	КР16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1 м короба	70	<u>450.66</u> 97,78	<u>142.97</u> 34,80	31546	6845	<u>10008</u> 2436	<u>1.4700</u> 0,4107	<u>102.9000</u> 28,7490
93	КР16-88-1	Ремонт окремих ділянок колодязів, глибина колодязя до 3 м, бетонування днища	1 колодязь	12	<u>1179.45</u> 787,99	<u>206.71</u> 53,79	14153	9456	<u>2481</u> 645	<u>10,7400</u> 0,7348	<u>128,8800</u> 8,8176
94	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.12.2 к=1,15	Прочищення колодязів	100м3	0,096	<u>20962.80</u> 20962,80	= -	2012	2012	= -	<u>346,0350</u> -	<u>33,2194</u> -
95	КБ7-31-1	Установлення плит перекриття діаметром до 1000 мм	100м3	0,002	<u>229412.49</u> 50027,38	<u>170553.95</u> 47799,96	459	100	<u>341</u> 96	<u>715,2900</u> 547,0176	<u>1,4306</u> 1,0940
96	K585521- Л031 #С1415 7976	Плити перекриття	шт	2	<u>918.24</u> -	= -	1836	-	= -	= -	= -
97	КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлована екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 , який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора	100м3	10,7926	<u>10110.75</u> 392,05	<u>9714.07</u> 2130,89	109121	4231	<u>104840</u> 22998	<u>6,3480</u> 26,5069	<u>68,5114</u> 286,0784

98	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	4,7685	<u>20962.80</u> 20962,80	= -	99961	99961	= -	<u>346.0350</u> -	<u>1650.0679</u> -
99	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом)	100м3	0,3338	<u>21874.23</u> 21874,23	= -	7302	7302	= -	<u>361.0800</u> -	<u>120.5285</u> -
100	КР1-9-10	Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	15,8949	<u>8426.40</u> 326,71	<u>8095.06</u> 1775,74	133937	5193	<u>128670</u> 28225	<u>5.2900</u> 22,0891	<u>84.0840</u> 351,1040
101	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2781,61	<u>180.16</u> -	<u>180.16</u> 23,84	501135	-	<u>501135</u> 66317	= 0,2870	= 798,3221
102	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	15,8949	<u>620.00</u> 39,77	<u>575.60</u> 94,37	9855	632	<u>9149</u> 1500	<u>0.6500</u> 0,9636	<u>10.3317</u> 15,3163
103	КР1-12-2	Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	8,2867	<u>936.64</u> -	<u>936.64</u> 169,31	7762	-	<u>7762</u> 1403	= 2,0382	= 16,8900
104	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100м3	8,2867	<u>8218.32</u> 1402,24	<u>6816.08</u> 1735,49	68103	11620	<u>56483</u> 14381	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>174.6836</u> 196,0260
105	КР1-20-2	Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	3,55154	<u>11534.43</u> 11534,43	= -	40965	40965	= -	<u>190.4000</u> -	<u>676.2132</u> -
106	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	1479,76	<u>669.86</u> -	= -	991232	-	= -	= -	= -
107	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	1 м3 основи	102,24	<u>1272.10</u> 105,49	<u>132.75</u> 35,28	130060	10785	<u>13572</u> 3607	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>169.7184</u> 44,0143
108	КР1-20-2	Засипання вручну труб піском	100м3	2,1869	<u>11534.43</u> 11534,43	= -	25225	25225	= -	<u>190.4000</u> -	<u>416.3858</u> -
109	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	240,56	<u>939.87</u> -	= -	226095	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 1					3384450	380591	<u>942203</u> 168923		<u>5853.3528</u> 2091,1590
		Розділ 2. Демонтаж									

110	KP16-1-2	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб чавунних діаметром 100 мм	100 м	3,225	<u>5617.30</u> 5609,71	<u>7.59</u> 2,02	18116	18091	<u>24</u> 7	<u>92.6000</u> 0,0246	<u>298.6350</u> 0,0793
111	C113-634-BM	Труби чавунні д=100 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м	307,5	<u>708.04</u> -	<u>-</u> -	217721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C113-633-BM	Труби чавунні д=80 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м	15	<u>562.83</u> -	<u>-</u> -	8442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	KP16-31-2	Демонтаж (K = 0,60). Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	12,33	<u>2431.74</u> 1113,04	<u>1313.98</u> 301,31	29983	13724	<u>16201</u> 3715	<u>15.3480</u> 3,3410	<u>189.2408</u> 41,1945
114	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	0,2958	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	922	59	<u>863</u> 202	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.9791</u> 2,5303
115	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	29,58	<u>197.78</u> -	<u>197.78</u> 23,84	5850	-	<u>5850</u> 705	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 8,4895
116	KP16-27-3	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж пожежних гідрантів	1 шт	1	<u>169.86</u> 133,71	<u>36.15</u> 8,36	170	134	<u>36</u> 8	<u>2.0100</u> 0,1114	<u>2.0100</u> 0,1114
117	C1630-3-BM	Гідранти пожежні підземні, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	1	<u>4595.16</u> -	<u>-</u> -	4595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	KP16-23-1-ИН	Демонтаж (K = 0,60). Установлення чавунної підставки	1 т частин	0,016	<u>3382.74</u> 3091,58	<u>291.16</u> 81,50	54	49	<u>5</u> 1	<u>46.4760</u> 1,0853	<u>0.7436</u> 0,0174
119	C113-746-BM	Підставка під пожегідрант, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	т	0,016	<u>62490.84</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	KP16-25-3	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж чавунних засувок діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>119.82</u> 106,97	<u>12.85</u> 3,60	120	107	<u>13</u> 4	<u>1.5480</u> 0,0479	<u>1.5480</u> 0,0479
121	C1630-67-BM	Засувки фланцеві діаметр 100 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	1	<u>1374.95</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 2					55215	32164	<u>22992</u> 4642		<u>493.1565</u> 52.4703
		Разом прямі витрати					3439665	412755	<u>965195</u> 173565		<u>6346.5093</u> 2143,6293
		у тому числі:					2061715	586320			
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата									
		Загальновиробничі витрати					332091				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									929,7204

	заробітна плата в загальновиробничих витратах		108206		
	Всього по кошторису	3771756			
	Кошторисна трудомісткість				9419,8590
	Кошторисна заробітна плата		694526		
	Зворотні суми:				
	- крім того вартість матеріалів, що повертаються	233133			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-03-01

на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі каналізації

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	3734,649	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	9,3312402	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	687,565	тис. грн
	Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 400 мм	1 км	0,023	<u>162270.48</u> 44398,70	<u>111395.38</u> 20898,86	3732	1021	<u>2562</u> 481	<u>619,4015</u> 273,0722	<u>14,2462</u> 6,2807
2	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 200 мм, випуски	1 км	0,238	<u>98159.38</u> 33322,31	<u>62935.27</u> 11307,22	23362	7931	<u>14979</u> 2691	<u>464,8760</u> 158,5964	<u>110,6405</u> 37,7459
3	С113-1456	Труба каналізаційна ПЕ SN8 д=400/343 "Корсис"	м	23	<u>1093.45</u> -	- -	25149	-	- -	- -	- -
4	С113-1454	Труба каналізаційна ПВХ SN8 д=200 мм "Евротрубпаст"	м	238	<u>666.80</u> -	- -	158698	-	- -	- -	- -
5	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 врізання	1	<u>2683.06</u> 2194,62	<u>133.07</u> 32,43	2683	2195	<u>133</u> 32	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,9800</u> 0,3832
6	КР16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1 м короба	150	<u>450.66</u> 97,78	<u>142.97</u> 34,80	67599	14667	<u>21446</u> 5220	<u>1,4700</u> 0,4107	<u>220,5000</u> 61,6050
Колодязі d=1500 мм											

7	КР16-46-6	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	2,03	<u>4864.68</u> 1394,84	<u>1103.86</u> 245,56	9875	2832	<u>2241</u> 498	<u>19.6900</u> 2,6293	<u>39.9707</u> 5,3375
8	К585521-Л004 #С1415 8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	1	<u>1124.56</u> -	= -	1125	-	= -	= -	= -
9	К585521-Л008 #С1415 8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	3	<u>2389.10</u> -	= -	7167	-	= -	= -	= -
10	К585521-Л035 #С1415 7976	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>2493.55</u> -	= -	2494	-	= -	= -	= -
11	К585521-Л049 #С1415 7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>3327.36</u> -	= -	3327	-	= -	= -	= -
12	К585521-Л052 #С1415 7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	<u>170.52</u> -	= -	171	-	= -	= -	= -
13	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4940.25</u> -	= -	9881	-	= -	= -	= -
14	С111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>79.00</u> -	= -	713	-	= -	= -	= -
15	КР16-46-4	Колодязі d=1000 мм Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	5,77	<u>6306.69</u> 1902,76	<u>2287.18</u> 504,91	36390	10979	<u>13197</u> 2913	<u>26.8600</u> 5,3573	<u>154.9822</u> 30,9116
16	К585521-Л001 #С1415 8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	<u>595.41</u> -	= -	595	-	= -	= -	= -
17	К585521-Л004 #С1415 8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	<u>1124.56</u> -	= -	2249	-	= -	= -	= -

18	K585521- Л005 #С1415 8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	15	<u>1415.54</u> -	= -	21233	-	= -	= -	= -
19	K585521- Л031 #С1415 7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	6	<u>918.24</u> -	= -	5509	-	= -	= -	= -
20	K585521- Л048 #С1415 7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	6	<u>1657.70</u> -	= -	9946	-	= -	= -	= -
21	K585521- Л052 #С1415 7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	6	<u>170.52</u> -	= -	1023	-	= -	= -	= -
22	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	<u>4940.25</u> -	= -	29642	-	= -	= -	= -
23	С111-1789	Скоби ходові	кг	41	<u>79.00</u> -	= -	3239	-	= -	= -	= -
24	КМ8-143-5	Влаштування сигнальної стрічки	100 м тр.	3,06	<u>280.86</u> 249,46	<u>31.40</u> 7,88	859	763	<u>96</u> 24	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>10.4040</u> 0,2800
25	С111-1721- 11А	Стрічка сигнальна	м	306	<u>8.36</u> -	= -	2558	-	= -	= -	= -
26	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.12.2 к=1,15	Прочистка каналізаційних бетонних колодязів 0,6х1,0 м	100м3	0,36	<u>20962.80</u> 20962,80	= -	7547	7547	= -	<u>346.0350</u> -	<u>124.5726</u> -
27	КР16-88-1	Відновлення колодязів, глибина колодязя до 3 м	1 колодязь	16	<u>1179.45</u> 787,99	<u>206.71</u> 53,79	18871	12608	<u>3307</u> 861	<u>10.7400</u> 0,7348	<u>171.8400</u> 11,7568
28	КР16-88-2	Відновлення колодязів, глибина колодязя понад 3 м до 5 м	1 колодязь	7	<u>1667.86</u> 1172,45	<u>307.74</u> 79,71	11675	8207	<u>2154</u> 558	<u>15.9800</u> 1,0888	<u>111.8600</u> 7,6216
29	КР16-88-3	Відновлення колодязів, глибина колодязя понад 5 м до 10 м	1 колодязь	2	<u>2249.99</u> 1633,22	<u>425.60</u> 109,94	4500	3266	<u>851</u> 220	<u>22.2600</u> 1,5018	<u>44.5200</u> 3,0036
30	С113-753-ВМ	Люк чавунний для колодязів легкий, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	25	<u>1571.56</u> -	= -	39289	-	= -	= -	= -

31	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	25	<u>4940.25</u> -	= -	123506	-	= -	= -	= -
32	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0508	<u>262499.69</u> 57531,49	<u>196137.04</u> 54969,96	13335	2923	<u>9964</u> 2792	<u>822,5835</u> 629,0702	<u>41,7872</u> 31,9568
33	К585521-Л031 #С1415 7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	25	<u>918.24</u> -	= -	22956	-	= -	= -	= -
34	К585521-Л052 #С1415 7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	25	<u>170.52</u> -	= -	4263	-	= -	= -	= -
35	К585521-Л004 #С1415 8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	13	<u>1124.56</u> -	= -	14619	-	= -	= -	= -
36	КР16-52-1	Перепідключення каналізаційних випусків	1 врізання	24	<u>2683.06</u> 2194,62	<u>133.07</u> 32,43	64393	52671	<u>3194</u> 778	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>743,5200</u> 9,1968
37	КР3-28-1	Підмуровка із цегли	100 м3	0,65	<u>371111.79</u> 62214,43	<u>5448.61</u> 4547,75	241223	40439	<u>3542</u> 2956	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>578,2010</u> 38,1890
38	КР16-41-2	Демонтаж (К = 0,60). Демонтаж бетонних труб д=300 мм	100 м	0,19	<u>12234.10</u> 6391,11	<u>5842.99</u> 1366,59	2324	1214	<u>1110</u> 260	<u>87,1080</u> 14,6509	<u>16,5505</u> 2,7837
39	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	0,025	<u>3116.64</u> 200,52	<u>2916.12</u> 681,36	78	5	<u>73</u> 17	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,0828</u> 0,2139
40	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2,5	<u>197.78</u> -	<u>197.78</u> 23,84	494	-	<u>494</u> 60	= 0,2870	= 0,7175
41	КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлована екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора	100м3	9,1343	<u>10110.75</u> 392,05	<u>9714.07</u> 2130,89	92355	3581	<u>88731</u> 19464	<u>6,3480</u> 26,5069	<u>57,9845</u> 242,1220

42	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	6,2779	<u>20962.80</u> 20962,80	= -	131602	131602	= -	<u>346.0350</u> -	<u>2172.3731</u> -
43	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (доробка вручну, розробленого механізованим способом)	100м3	0,2825	<u>21874.23</u> 21874,23	= -	6179	6179	= -	<u>361.0800</u> -	<u>102.0051</u> -
44	КР1-9-10	Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	15,6947	<u>8426.40</u> 326,71	<u>8095.06</u> 1775,74	132250	5128	<u>127050</u> 27870	<u>5.2900</u> 22,0891	<u>83.0250</u> 346,6818
45	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2746,57	<u>180.16</u> -	<u>180.16</u> 23,84	494822	-	<u>494822</u> 65481	= 0,2870	= 788,2656
46	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	15,6947	<u>620.00</u> 39,77	<u>575.60</u> 94,37	9731	624	<u>9034</u> 1481	<u>0.6500</u> 0,9636	<u>10.2016</u> 15,1234
47	КР1-12-2	Засипка траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	9,051	<u>936.64</u> -	<u>936.64</u> 169,31	8478	-	<u>8478</u> 1532	= 2,0382	= 18,4477
48	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100м3	9,051	<u>8218.32</u> 1402,24	<u>6816.08</u> 1735,49	74384	12692	<u>61692</u> 15708	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>190.7951</u> 214,1059
49	КР1-20-2	Засипання вручну траншей піщано-гравійною сумішшю	100м3	3,879	<u>11534.43</u> 11534,43	= -	44742	44742	= -	<u>190.4000</u> -	<u>738.5616</u> -
50	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	1616,25	<u>669.86</u> -	= -	1082661	-	= -	= -	= -
51	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	1 м3 основи	55,08	<u>1272.10</u> 105,49	<u>132.75</u> 35,28	70067	5810	<u>7312</u> 1943	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>91.4328</u> 23,7119
52	КР1-20-2	Засипання вручну труб піском	100м3	1,1123	<u>11534.43</u> 11534,43	= -	12830	12830	= -	<u>190.4000</u> -	<u>211.7819</u> -
53	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	122,35	<u>939.87</u> -	= -	114993	-	= -	= -	= -
Каслики тип 1 (14 шт)											
54	КБ8-2-3-ИН	Улаштування основи : піщано-гравійної	1 м3	7,2	<u>1120.43</u> 175,40	<u>168.26</u> 43,23	8067	1263	<u>1211</u> 311	<u>2.7600</u> 0,5761	<u>19.8720</u> 4,1479

55	КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	10,64	<u>6306.69</u> 1902,76	<u>2287.18</u> 504,91	67103	20245	<u>24336</u> 5372	<u>26.8600</u> 5,3573	<u>285.7904</u> 57,0017
56	К585521- Л005 #С1415 8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	28	<u>1415.54</u> -	= -	39635	-	= -	= -	= -
57	К585521- Л031 #С1415 7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	14	<u>918.24</u> -	= -	12855	-	= -	= -	= -
58	К585521- Л048 #С1415 7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	14	<u>1657.70</u> -	= -	23208	-	= -	= -	= -
Каслики тип 2 (1 шт)											
59	КБ8-2-3-ИН	Улаштування основи : піщано-гравійної	1 м3	0,512	<u>1120.43</u> 175,40	<u>168.26</u> 43,23	574	90	<u>86</u> 22	<u>2.7600</u> 0,5761	<u>1.4131</u> 0,2950
60	КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	1,24	<u>6306.69</u> 1902,76	<u>2287.18</u> 504,91	7820	2359	<u>2836</u> 626	<u>26.8600</u> 5,3573	<u>33.3064</u> 6,6431
61	К585521- Л005 #С1415 8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	4	<u>1415.54</u> -	= -	5662	-	= -	= -	= -
62	К585521- Л031 #С1415 7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1	<u>918.24</u> -	= -	918	-	= -	= -	= -
63	К585521- Л048 #С1415 7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	<u>1657.70</u> -	= -	1658	-	= -	= -	= -
Разом прямі витрати							3401597	416413	904931 160171		6413.2003 1964,5296
у тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							2080253				
всього заробітна плата								576584			
Загальновиробничі витрати							333052				
трудомісткість в загальновиробничих витратах											953,5103
заробітна плата в загальновиробничих витратах								110981			
Всього по кошторису							3734649				
Кошторисна трудомісткість											9331,2402

		Кошторисна заробітна плата		687565			
		Зворотні суми:					
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються	39289				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-04-01
на Капітальний ремонт вул. Руської (від вул. П. Сагайдачного до вул. Січових Стрільців)
Газопростачання зовнішнє

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	1842,398	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	2,3379439	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	181,956	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розподільчий газопровід Г1									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	3,1164	<u>8426.40</u> 326,71	<u>8095.06</u> 1775,74	26260	1018	<u>25227</u> 5534	<u>5.2900</u> 22,0891	<u>16.4858</u> 68,8385
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,312	<u>21874.23</u> 21874,23	= -	6825	6825	= -	<u>361,0800</u> -	<u>112,6570</u> -
3	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	498,624	<u>148.56</u> -	<u>148.56</u> 18,61	74076	-	<u>74076</u> 9278	= 0,2240	= 111,6918
4	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	3,1164	<u>620.00</u> 39,77	<u>575.60</u> 94,37	1932	124	<u>1794</u> 294	<u>0.6500</u> 0,9636	<u>2.0257</u> 3,0030
5	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,2226	<u>15996.06</u> 15996,06	= -	3561	3561	= -	<u>240.4700</u> -	<u>53.5286</u> -
6	KB22-12-3-ИН	Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (футляр - L=4м/п)	1000м	0,044	<u>41534.01</u> 29509,41	<u>12024.60</u> 3351,34	1827	1298	<u>529</u> 147	<u>402.2000</u> 46,3270	<u>17.6968</u> 2,0384

7	C113-966	Труби поліетиленові PE 100 -RC SDR-17,6(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	44	<u>325.32</u> -	- -	14314	-	- -	- -	- -
8	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м група ґрунту 2	100 м3	2,8938	<u>936.64</u> -	<u>936.64</u> 169,31	2710	-	<u>2710</u> 490	- 2,0382	- 5,8981
9	C1421-9935	Щебінь, фракція 10-20 мм	т	477,477	<u>1312.60</u> -	- -	626736	-	- -	- -	- -
10	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,4452	<u>8218.32</u> 1402,24	<u>6816.08</u> 1735,49	3659	624	<u>3035</u> 773	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>9.3848</u> 10,5314
11	KB22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,283	<u>58831.00</u> 29509,41	<u>29321.59</u> 7755,45	16649	8351	<u>8298</u> 2195	<u>402.2000</u> 106,3570	<u>113.8226</u> 30,0990
12	C113-1360	Труби поліетиленові PE 100 -RC SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 110х10 мм	м	285,83	<u>495.70</u> -	- -	141686	-	- -	- -	- -
13	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	5,1	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	28252	10998	<u>17253</u> 4831	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>144.2790</u> 67,1497
14	C113-1339	З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100	шт	1	<u>2332.88</u> -	- -	2333	-	- -	- -	- -
15	C113-1293	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	26	<u>414.61</u> -	- -	10780	-	- -	- -	- -
16	C113-1263	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110	шт	2	<u>954.10</u> -	- -	1908	-	- -	- -	- -
17	C113-1287	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-32	шт	3	<u>109.07</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
18	C113-1288	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	шт	4	<u>120.08</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
19	C113-1289	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-50	шт	12	<u>186.12</u> -	- -	2233	-	- -	- -	- -
20	C113-1290	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	2	<u>146.19</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
21	C113-1291	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-75	шт	1	<u>286.40</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -

22	KP16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	1,8	<u>8195.33</u> 3120,86	<u>5074.47</u> 1420,98	14752	5618	<u>9134</u> 2558	<u>40.9400</u> 19,7499	<u>73.6920</u> 35,5498
23	C113-1121-11Д	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/32	шт	1	<u>919.51</u> -	= -	920	-	= -	= -	= -
24	C113-1121-11Е	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/40	шт	3	<u>1196.52</u> -	= -	3590	-	= -	= -	= -
25	C113-1121-11Ж	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/50	шт	10	<u>1245.88</u> -	= -	12459	-	= -	= -	= -
26	C113-1121-11З	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/63	шт	2	<u>1196.52</u> -	= -	2393	-	= -	= -	= -
27	C113-1094-11А	Сідельце ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110/90	шт	1	<u>4869.70</u> -	= -	4870	-	= -	= -	= -
28	C113-1227	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-90/75	шт	1	<u>928.66</u> -	= -	929	-	= -	= -	= -
29	KB22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,088	<u>71936.76</u> 35672,49	<u>36264.27</u> 9644,51	6330	3139	<u>3191</u> 849	<u>486.2000</u> 132,3365	<u>42.7856</u> 11,6456
30	C113-1363	Труби поліетиленові ПЕ 100 -RC SDR-11(1,0МПа), зовнішній діаметр 160x14,6 мм	м	88,88	<u>1057.61</u> -	= -	94000	-	= -	= -	= -
31	KP16-24-2	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм	10шт	1,9	<u>7302.32</u> 2910,46	<u>4391.86</u> 1230,06	13874	5530	<u>8345</u> 2337	<u>38.1800</u> 17,0996	<u>72.5420</u> 32,4892
32	C113-1293-11В	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160	шт	14	<u>733.17</u> -	= -	10264	-	= -	= -	= -
33	C113-999	Коліно 45° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160	шт	1	<u>3314.28</u> -	= -	3314	-	= -	= -	= -
34	C113-1342	З'єднання ПЕ/СТ Ду 160/150	шт	2	<u>5458.06</u> -	= -	10916	-	= -	= -	= -
35	C113-1264	Заглушка ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160	шт	2	<u>5691.24</u> -	= -	11382	-	= -	= -	= -
36	KP16-24-6	Установлення поліетиленових трійників діаметром 160 мм	10шт	0,7	<u>10806.30</u> 4217,04	<u>6589.26</u> 1845,48	7564	2952	<u>4612</u> 1292	<u>55.3200</u> 25,6551	<u>38.7240</u> 17,9586

37	C113-1186	Трійник нерівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/110	шт	1	<u>2429.32</u> -	-	2429	-	-	-	-
38	C113-1103-11Б	Трійник рівнопрохідний ПЕ 100 ГАЗ SDR 11- 160	шт	1	<u>2063.96</u> -	-	2064	-	-	-	-
39	C113-1121-12К	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/50	шт	2	<u>1466.58</u> -	-	2933	-	-	-	-
40	C113-1121-12Й	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/40	шт	1	<u>1408.19</u> -	-	1408	-	-	-	-
41	C113-1121-12И	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160/32	шт	2	<u>1083.59</u> -	-	2167	-	-	-	-
42	KM8-143-5	Покривання газопроводів, прокладених у траншеї сигнальною стрічкою	100 м тр	3,71	<u>280.86</u> 249,46	<u>31.40</u> 7,88	1042	925	<u>116</u> 29	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>12.6140</u> 0,3395
43	C111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" шириною 200мм	м	371	<u>1.53</u> -	-	568	-	-	-	-
44	KP16-30-5	Приварювання фасонних частин діаметром до 150 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	<u>452.45</u> 143,57	<u>281.47</u> 3,08	1810	574	<u>1126</u> 12	<u>1.6600</u> 0,0410	<u>6.6400</u> 0,1640
45	C1534-24	Відводи 90 град. діаметр 108 (100) мм, товщина стінки 4 мм	шт	3	<u>475.37</u> -	-	1426	-	-	-	-
46	C1534-289	Переходи сталеві концентричні, діаметр 159х108 (150х100) мм	шт	1	<u>444.93</u> -	-	445	-	-	-	-
47	KM8-141-1-ИН	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,04	<u>2270.04</u> 1291,31	<u>572.88</u> 136,47	9171	5217	<u>2314</u> 551	<u>17.6000</u> 1,5792	<u>71.1040</u> 6,3800
48	C153-391	Кабель, марка АВВГ, число жил та переріз 4х10 мм ²	1000м	0,404	<u>69510.97</u> -	-	28082	-	-	-	-
49	C1545-153	Наконечники кабельні луджені DT - 50мм ²	шт	4	<u>164.23</u> -	-	657	-	-	-	-
50	C1545-153	Наконечники кабельні луджені DT - 120мм ²	шт	1	<u>326.41</u> -	-	326	-	-	-	-
51	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,05	<u>2790.82</u> 1348,79	<u>1426.38</u> 363,72	140	67	<u>71</u> 18	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>0.9520</u> 0,2478

52	C1551-3-СП	Болт М10, довжина 30 мм, в комплекті з гайкою та двома шайбами	шт	5	<u>76,47</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
53	КБ27-51-2	Установлення напрямних стовпчиків залізних	10стовп.	0,4	<u>7417,47</u> 668,53	<u>1937,82</u> 416,49	2967	267	<u>775</u> 167	<u>10.0500</u> 4,6610	<u>4.0200</u> 1,8644
54	C1633-20ВД	Інформаційна табличка "Обережно. ГАЗ!" (комплект №2)	шт	1	<u>687,43</u> -	- -	687	-	- -	- -	- -
55	C1633-20ВД	Інформаційна табличка "Обережно. ГАЗ!" (комплект №4)	шт	1	<u>846,55</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
56	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	<u>182,80</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -
57	C1421-9935	Щебінь, фракція 10-20 мм	т	0,32	<u>1312,60</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 1							1225751	57088	162606 31355		792,9539 405,8888
Розділ 2. Газопроводи - вводи											
58	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,1984	<u>8426,40</u> 326,71	<u>8095,06</u> 1775,74	10098	392	<u>9701</u> 2128	<u>5.2900</u> 22,0891	<u>6.3395</u> 26,4716
59	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,12	<u>21874,23</u> 21874,23	- -	2625	2625	- -	<u>361.0800</u> -	<u>43.3296</u> -
60	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	191,744	<u>148,56</u> -	<u>148,56</u> 18,61	28485	-	<u>28485</u> 3568	- 0,2240	- 42,9507
61	КР1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	1,1984	<u>620,00</u> 39,77	<u>575,60</u> 94,37	743	48	<u>690</u> 113	<u>0.6500</u> 0,9636	<u>0.7790</u> 1,1548
62	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,0856	<u>15996,06</u> 15996,06	- -	1369	1369	- -	<u>240,4700</u> -	<u>20,5842</u> -
63	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м група ґрунту 2	100 м3	0,856	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	802	-	<u>802</u> 145	- 2,0382	- 1,7447

64	C1421-9935	Щебінь, фракція 10-20 мм	т	141,24	<u>1312.60</u> -	= -	185392	-	= -	= -	= -
65	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1712	<u>8218.32</u> 1402,24	<u>6816.08</u> 1735,49	1407	240	<u>1167</u> 297	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>3.6089</u> 4,0498
66	КБ16-9-17-ИН	Прокладання футлярів зі сталених безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,018	<u>19530.85</u> 12513,99	<u>6375.91</u> 1348,68	352	225	<u>115</u> 24	<u>170.5600</u> 17,8859	<u>3.0701</u> 0,3219
67	C113-175	Труби сталеві електрозварні діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,8	<u>659.12</u> -	= -	1186	-	= -	= -	= -
68	КБ22-21-5-ИН	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,0018	<u>73800.29</u> 5817,50	<u>67151.97</u> 13591,88	133	10	<u>121</u> 24	<u>74.0800</u> 152,7254	<u>0.1333</u> 0,2749
69	C111-1715	Плівка ПВХ-Л (Стрічка бітумно-полімерна "Бізом-стрічка" 1м2=2,05кг)	м2	3,276	<u>219.50</u> -	= -	719	-	= -	= -	= -
70	KP16-37-1 κ=0,375	Забивання кінців футляра діаметром 150 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	1	<u>1345.29</u> 385,54	<u>506.03</u> 6,60	1345	386	<u>506</u> 7	<u>5.5125</u> 0,0881	<u>5.5125</u> 0,0881
71	КБ16-9-15-ИН	Прокладання футлярів зі сталених безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,252	<u>14538.44</u> 9063,75	<u>5021.30</u> 1029,01	3664	2284	<u>1265</u> 259	<u>118.9000</u> 13,6882	<u>29.9628</u> 3,4494
72	C113-159	Труби сталеві електрозварні діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	25,2	<u>425.31</u> -	= -	10718	-	= -	= -	= -
73	КБ22-21-3-ИН	Нанесення посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0252	<u>51597.91</u> 17228,32	<u>33339.75</u> 5807,65	1300	434	<u>840</u> 146	<u>232.0000</u> 63,8412	<u>5.8464</u> 1,6088
74	C111-1715	Плівка ПВХ-Л (Стрічка бітумно-полімерна "Бізом-стрічка" 1м2=2,05кг)	м2	31,251	<u>219.50</u> -	= -	6860	-	= -	= -	= -
75	KP16-37-1 κ=0,25	Забивання кінців футляра діаметром 100 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	14	<u>896.87</u> 257,03	<u>337.36</u> 4,41	12556	3598	<u>4723</u> 62	<u>3.6750</u> 0,0588	<u>51.4500</u> 0,8232
76	KP2-15-1-ИН	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до м3 (футляри)	100 м3	0,018	<u>127326.68</u> 43302,87	<u>48374.59</u> 10476,34	2292	779	<u>871</u> 189	<u>657.0000</u> 108,5551	<u>11.8260</u> 1,9540
77	KP20-15-11-ИН	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,01836	<u>29747.45</u> 26137,85	<u>3057.05</u> 2095,54	546	480	<u>56</u> 38	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>7.9216</u> 0,5784
78	C111-1896	Цемент	кг	610	<u>5.68</u> -	= -	3465	-	= -	= -	= -

79	C1421-9935	Щебінь, фракція 10-20 мм	т	2,205	<u>1312.60</u> -	= -	2894	-	= -	= -	= -
80	C1421-9551-1	Пісок	т	1,472	<u>944.57</u> -	= -	1390	-	= -	= -	= -
81	КР16-40-1-ИН	Улаштування піщаної основи під та над трубопроводами	м3	34,24	<u>238.24</u> 105,49	<u>132.75</u> 35,28	8157	3612	<u>4545</u> 1208	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>56.8384</u> 14,7403
82	C1421-9551-1	Пісок	т	60,2624	<u>944.57</u> -	= -	56922	-	= -	= -	= -
83	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,214	<u>58831.00</u> 29509,41	<u>29321.59</u> 7755,45	12590	6315	<u>6275</u> 1660	<u>402.2000</u> 106,3570	<u>86.0708</u> 22,7604
84	C113-1354	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 32х3 мм	м	28,28	<u>39.63</u> -	= -	1121	-	= -	= -	= -
85	C113-1355	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	36,36	<u>61.31</u> -	= -	2229	-	= -	= -	= -
86	C113-1356	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	108,07	<u>95.20</u> -	= -	10288	-	= -	= -	= -
87	C113-1357	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	32,32	<u>150.75</u> -	= -	4872	-	= -	= -	= -
88	C113-1358	Труби поліетиленові ГАЗ РЕ 100 SDR-11, зовнішній діаметр 75х6,8 мм	м	11,11	<u>209.93</u> -	= -	2332	-	= -	= -	= -
89	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	5,2	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	28806	11214	<u>17592</u> 4926	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>147.1080</u> 68,4663
90	C113-993-11Д	Коліно 90° ЗНЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11-50	шт	12	<u>395.27</u> -	= -	4743	-	= -	= -	= -
91	C113-994	Коліно 90° ЗНЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	2	<u>391.67</u> -	= -	783	-	= -	= -	= -
92	C113-994-11А	Коліно 90° ЗНЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11-75	шт	1	<u>679.48</u> -	= -	679	-	= -	= -	= -
93	C113-1287	Муфта ЗНЕ РЕ 100 ГАЗ SDR 11-32	шт	3	<u>109.07</u> -	= -	327	-	= -	= -	= -

94	C113-1288	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	шт	4	<u>120.08</u> -	= -	480	-	= -	= -	= -
95	C113-1289	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-50	шт	12	<u>186.12</u> -	= -	2233	-	= -	= -	= -
96	C113-1290	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	2	<u>146.19</u> -	= -	292	-	= -	= -	= -
97	C113-1291	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-75	шт	1	<u>286.40</u> -	= -	286	-	= -	= -	= -
98	C113-1335	З'єднання ПЕ/СТ Ду 50/40	шт	12	<u>494.74</u> -	= -	5937	-	= -	= -	= -
99	C113-1336	З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50	шт	2	<u>754.91</u> -	= -	1510	-	= -	= -	= -
100	C113-1337	З'єднання ПЕ/СТ Ду 75/63	шт	1	<u>1461.01</u> -	= -	1461	-	= -	= -	= -
101	KP16-24-1	Установлення ввідів домових діаметром до 110 мм	10шт	0,7	<u>5539.54</u> 2156,55	<u>3382.99</u> 947,33	3878	1510	<u>2368</u> 663	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>19.8030</u> 9,2166
102	C1-ПР10-4-1	Ввід домовий 32/25 різьба	шт	3	<u>1237.30</u> -	= -	3712	-	= -	= -	= -
103	C1-ПР10-4-1	Ввід домовий 40/32 різьба	шт	4	<u>2497.10</u> -	= -	9988	-	= -	= -	= -
104	KM8-143-5	Покривання газопроводів, прокладених у транше сигнальною стрічкою	100 м тр	2,14	<u>280.86</u> 249,46	<u>31.40</u> 7,88	601	534	<u>67</u> 17	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>7.2760</u> 0,1958
105	C111-1721-11Б	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	214	<u>6.91</u> -	= -	1479	-	= -	= -	= -
106	KP15-20-3-ИН	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>32192.04</u> 28489,48	<u>3702.56</u> 224,36	644	570	<u>74</u> 4	<u>392.8500</u> 2,9544	<u>7.8570</u> 0,0591
107	C1630-2017	Кран кульовий 11с34п 65/50 PN25	шт	1	<u>2553.40</u> -	= -	2553	-	= -	= -	= -
108	C130-933	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	1	<u>555.71</u> -	= -	556	-	= -	= -	= -

109	C1545-160	Паронітові прокладки DN 65	100шт	0,01	<u>1211.19</u> -	= -	12	-	= -	= -	= -
110	C1630-2014	Кран кульовий 11с34п 50/40 PN40	шт	1	<u>2075.80</u> -	= -	2076	-	= -	= -	= -
111	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	1	<u>493.88</u> -	= -	494	-	= -	= -	= -
112	C1545-160	Паронітові прокладки DN 50	100шт	0,01	<u>1089.81</u> -	= -	11	-	= -	= -	= -
113	KP15-20-2-ИИ	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,2	<u>22599.45</u> 20334,50	<u>2264.95</u> 132,63	4520	4067	<u>453</u> 27	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>55.4300</u> 0,3496
114	C1630-2013	Кран кульовий 11с34п 40/32 PN40	шт	12	<u>1647.61</u> -	= -	19771	-	= -	= -	= -
115	C130-931	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	12	<u>428.74</u> -	= -	5145	-	= -	= -	= -
116	C1545-160	Паронітові прокладки DN 40	100шт	0,12	<u>806.25</u> -	= -	97	-	= -	= -	= -
117	C1630-2012	Кран кульовий 11с34п DN32/25 PN40 BREEZE	шт	4	<u>1458.21</u> -	= -	5833	-	= -	= -	= -
118	C130-930	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	4	<u>320.66</u> -	= -	1283	-	= -	= -	= -
119	C1545-160	Паронітові прокладки DN 32	100шт	0,04	<u>617.55</u> -	= -	25	-	= -	= -	= -
120	C1630-2011	Кран кульовий 11с34п DN25/20 PN40 BREEZE	шт	4	<u>1260.23</u> -	= -	5041	-	= -	= -	= -
121	C130-929	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 25 мм	шт	4	<u>135.70</u> -	= -	543	-	= -	= -	= -
122	C1545-160	Паронітові прокладки DN 25	100шт	0,04	<u>536.97</u> -	= -	21	-	= -	= -	= -
123	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00946	<u>102940.28</u> -	= -	974	-	= -	= -	= -

124	C111-123	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	Т	0,00223	<u>245159.65</u> -	= -	547	-	= -	= -	= -
125	C111-1848-П	Шайби М14	Т	0,0015	<u>245110.32</u> -	= -	368	-	= -	= -	= -
126	КБ46-25-10 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	0,02	<u>46139.78</u> 7723,50	<u>4829.12</u> 3944,62	923	154	<u>97</u> 79	<u>96.9680</u> 55,6631	<u>1,9394</u> 1,1133
127	КБ46-25-26 к=40 тех.ч. п.1.1.26 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих	100шт	0,02	<u>88835.87</u> 13409,87	<u>8270.70</u> 6844,35	1777	268	<u>165</u> 137	<u>168.3600</u> 96,6184	<u>3.3672</u> 1,9324
128	КБ16-9-13-ИН	Прокладання футлярів зі сталейних безшовних труб діаметром 76 мм	100м	0,012	<u>11193.08</u> 8188,63	<u>2692.74</u> 488,55	134	98	<u>32</u> 6	<u>107.4200</u> 6,5062	<u>1.2890</u> 0,0781
129	C113-374	Труби сталеві, діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	М	1,2	<u>304.22</u> -	= -	365	-	= -	= -	= -
130	КР16-37-1 к=0,25	Забивання кінців футляра діаметром до 100 мм бітумом та пасмом смоляним	шт	2	<u>896.87</u> 257,03	<u>337.36</u> 4,41	1794	514	<u>675</u> 9	<u>3.6750</u> 0,0588	<u>7.3500</u> 0,1176
131	КР15-140-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>5657.84</u> 3935,02	<u>1486.04</u> 341,64	1132	787	<u>297</u> 68	<u>50.8400</u> 4,5524	<u>10.1680</u> 0,9105
132	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 2 мм, товщина стінки 2,8 мм	М	20	<u>116.45</u> -	= -	2329	-	= -	= -	= -

133	KP15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>5473.86</u> 3738,42	<u>1486.04</u> 341,64	1095	748	<u>297</u> 68	<u>48.3000</u> 4,5524	<u>9.6600</u> 0,9105
134	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 3 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	20	<u>151.98</u> -	- -	3040	-	- -	- -	- -
135	KP15-140-5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,55	<u>6036.45</u> 3800,34	<u>1930.94</u> 439,50	3320	2090	<u>1062</u> 242	<u>49.1000</u> 5,8864	<u>27.0050</u> 3,2375
136	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 4 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	55	<u>182.42</u> -	- -	10033	-	- -	- -	- -
137	KP15-140-6	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>7566.70</u> 5196,64	<u>1992.91</u> 459,91	378	260	<u>100</u> 23	<u>67.1400</u> 6,1221	<u>3.3570</u> 0,3061
138	C113-139	Труби сталеві електрозварні, діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5	<u>233.00</u> -	- -	1165	-	- -	- -	- -
139	KB16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,03	<u>12918.76</u> 8188,63	<u>4408.59</u> 873,84	388	246	<u>132</u> 26	<u>107.4200</u> 11,6574	<u>3.2226</u> 0,3497
140	C113-374	Труби сталеві, діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>304.22</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
141	KB13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1257	<u>2421.40</u> 794,15	<u>163.99</u> 10,72	304	100	<u>21</u> 1	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>1.2017</u> 0,0181
142	KP12-54-4	Фарбування металевих труб за 2 рази	100м2	0,1257	<u>10757.67</u> 8656,65	<u>1.03</u> 0,86	1352	1088	- -	<u>122.2000</u> 0,0111	<u>15.3605</u> 0,0014
143	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0055	<u>165847.54</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
144	C1633-10	Розчинник 647	л	1	<u>89.18</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
145	KB19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	1,03	<u>5157.38</u> 4831,97	- -	5312	4977	- -	<u>54.9400</u> -	<u>56.5882</u> -
Всього прямі витрати по розділу 2							533316	52022	<u>83594</u> 16164	<u>711.2557</u> 210,2336	

	Разом прямі витрати	1759067	109110	246200 47519	1504,2096 616,1224
	у тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів і комплектів	1403757			
	всього заробітна плата		156629		
	Загальновиробничі витрати	83331			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах				217,6119
	заробітна плата в загальновиробничих витратах		25327		
	Всього по кошторису	1842398			
	Кошторисна трудомісткість				2337,9439
	Кошторисна заробітна плата		181956		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува: [найменування об`єкта будівництва])

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-05-01

на злизову каналізацію К-2

Злизова каналізація К-2

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	894,895	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	1,6448619	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	182,628	тис. грн
	Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 343/300 мм	1 км	0,03	<u>185281,56</u> 66480,36	<u>112324,80</u> 31291,33	5558	1994	<u>3370</u> 939	<u>619,4015</u> 273,0722	<u>18,5820</u> 8,1922
2	КБ22-11-10	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 453/400 мм	1 км	0,049	<u>229485,74</u> 80671,05	<u>140642,09</u> 38798,69	11245	3953	<u>6891</u> 1901	<u>751,6170</u> 339,4613	<u>36,8292</u> 16,6336
3	С113-1456	Труби каналізаційна ПЕСN8 д=343/300 "Корсис"	м	30	<u>1188,00</u> -	-	35640	-	-	-	-
4	С113-1456	Труби каналізаційна ПЕСN8 д=453/400 "Корсис"	м	49	<u>1901,69</u> -	-	93183	-	-	-	-
5	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 врізання	1	<u>3777,12</u> 3286,05	<u>141,20</u> 48,56	3777	3286	<u>141</u> 49	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,9800</u> 0,3832
6	КМ8-143-5	Влаштування сигнальної стрічки	100 м тр.	0,79	<u>406,31</u> 373,46	<u>32,85</u> 11,80	321	295	<u>26</u> 9	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,6860</u> 0,0723
7	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна	м	79	<u>8,36</u> -	-	660	-	-	-	-


8	KP16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1 м короба	32	<u>507.48</u> 146,41	<u>151.67</u> 52,11	16239	4685	<u>4853</u> 1668	<u>1.4700</u> 0,4107	<u>47.0400</u> 13,1424
9	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	1 м3 основи	15,2	<u>1311.90</u> 157,95	<u>139.60</u> 52,82	19941	2401	<u>2122</u> 803	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>25.2320</u> 6,5436
10	KP1-20-1	Засипання вручну труб піском	100м3	0,4364	<u>15727.38</u> 15727,38	= -	6863	6863	= -	<u>173.4000</u> -	<u>75.6718</u> -
11	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	48	<u>922.14</u> -	= -	44263	-	= -	= -	= -
Колодязі каналізаційні Ø=1000 мм											
12	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	1,56	<u>7336.58</u> 2849,04	<u>2389.19</u> 755,97	11445	4445	<u>3727</u> 1179	<u>26.8600</u> 5,3573	<u>41.9016</u> 8,3574
13	K585521- Л005 #С1415 8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	4	<u>1409.27</u> -	= -	5637	-	= -	= -	= -
14	K585521- Л031 #С1415 7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	2	<u>915.63</u> -	= -	1831	-	= -	= -	= -
15	K585521- Л048 #С1415 7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	2	<u>1653.01</u> -	= -	3306	-	= -	= -	= -
16	K585521- Л052 #С1415 7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	<u>169.99</u> -	= -	340	-	= -	= -	= -
17	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4939.14</u> -	= -	9878	-	= -	= -	= -
18	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,84	<u>78.98</u> -	= -	777	-	= -	= -	= -
Колодязі дощоприймальні прямокутні											
19	KP16-51-4	Улаштування колодязів дощоприймальних прямокутних	1 м3	2,88	<u>5015.84</u> 1984,92	<u>2083.92</u> 653,46	14446	5717	<u>6002</u> 1882	<u>19.6800</u> 4,5713	<u>56.6784</u> 13,1653

20	K585521- Л005 #С1415 8014	Зливоприймач 1000х600х800(Н) ЗП-1	шт	9	<u>3723.45</u> -	= -	33511	-	= -	= -	= -
21	K585521- Л048 #С1415 7976	Плити днищ прямокутні (1000х600)	шт	4	<u>1653.01</u> -	= -	6612	-	= -	= -	= -
22	C113-750	Люк - дощоприймач чавунний типу ДБ-1 (великий (975х509))	шт	4	<u>4278.72</u> -	= -	17115	-	= -	= -	= -
23	C111-1789	Скоби ходові	кг	22,14	<u>78.98</u> -	= -	1749	-	= -	= -	= -
Земляні роботи											
24	KP1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлована екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 , який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора	100м3	2,507	<u>10567.50</u> 586,94	<u>9976.02</u> 3190,29	26493	1471	<u>25010</u> 7998	<u>6.3480</u> 26,5069	<u>15.9144</u> 66,4528
25	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.6 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 , в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробках, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,86	<u>31385.37</u> 31385,37	= -	26991	26991	= -	<u>346.0350</u> -	<u>297.5901</u> -
26	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (добробка вручну, розробленого механізованим способом)	100м3	0,1043	<u>32749.96</u> 32749,96	= -	3416	3416	= -	<u>361.0800</u> -	<u>37.6606</u> -
27	KP1-9-10	Навантаження екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100м3	0,9643	<u>8807.01</u> 489,11	<u>8313.36</u> 2658,57	8493	472	<u>8017</u> 2564	<u>5.2900</u> 22,0891	<u>5.1011</u> 21,3005
28	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	590,12	<u>186.92</u> -	<u>186.92</u> 35,69	110305	-	<u>110305</u> 21064	= 0,2870	= 169,3644

29	KP1-10-2	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100м3	3,4713	<u>630.69</u> 59,55	<u>566.60</u> 141,29	2189	207	<u>1967</u> 490	<u>0.6500</u> 0,9636	<u>2.2563</u> 3,3449
30	KP1-12-2	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м група ґрунту 2, піщано-гравійною сумішшю	100м3	2,02	<u>938.79</u> -	<u>938.79</u> 253,50	1896	-	<u>1896</u> 512	- 2,0382	- 4,1172
31	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100м3	2,02	<u>10930.00</u> 2505,94	<u>8424.06</u> 3092,07	22079	5062	<u>17017</u> 6246	<u>25.1600</u> 28,1520	<u>50.8232</u> 56,8670
32	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2, піщано-гравійною сумішшю	100м3	0,6743	<u>17269.28</u> 17269,28	- -	11645	11645	- -	<u>190.4000</u> -	<u>128.3867</u> -
33	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	336,8	<u>652.14</u> -	- -	219641	-	- -	- -	- -
Демонтажні роботи											
34	KP16-39-5	Демонтаж азбестоцементних труб діаметром 200 мм	100 м	0,28	<u>13681.77</u> 13660,33	<u>21.44</u> 8,68	3831	3825	<u>6</u> 2	<u>150.6100</u> 0,0747	<u>42.1708</u> 0,0209
35	KB23-3-6	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж керамічних труб діаметром 400 мм	100 м	0,49	<u>28197.44</u> 13940,14	<u>14257.30</u> 4682,88	13817	6831	<u>6986</u> 2295	<u>131.4240</u> 32,4000	<u>64.3978</u> 15,8760
36	KP16-46-4	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж колодязів з/б діаметром 1,0 м	1 м3	4,8	<u>3143.97</u> 1709,42	<u>1433.52</u> 453,59	15091	8205	<u>6881</u> 2177	<u>16.1160</u> 3,2143	<u>77.3568</u> 15,4286
37	C113-754-BM	Люк чавунний для колодязів важкий, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	6	<u>2404.24</u> -	- -	14425	-	- -	- -	- -
38	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміття	0,1152	<u>3321.62</u> 300,22	<u>3021.40</u> 1020,10	383	35	<u>348</u> 118	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.3813</u> 0,9854
39	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	11,52	<u>204.04</u> -	<u>204.04</u> 35,69	2351	-	<u>2351</u> 411	- 0,2870	- 3,3062
		Разом прямі витрати					812958	101799	<u>207916</u> 52307		<u>1057.6401</u> 423,5539
		у тому числі:					503243				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата						154106			
		Загальновиробничі витрати					81937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах						28522			163,6679

		Всього по кошторису	894895				
		Кошторисна трудомісткість					
		Кошторисна заробітна плата		182628			1644,8619
		Зворотні суми:					
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються	14425				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]


Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	338,888	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	0,1705330	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	20,477	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	15	<u>1470.22</u> 337,20	<u>1092.88</u> 278,25	22053	5058	<u>16393</u> 4174	<u>3.2200</u> 2,0314	<u>48.3000</u> 30,4710
2	1507-4024	Світильник зовнішнього освітлення світлодіодний пот.71 Вт ITWSYSTEMS PARKLED-71W	шт	7	<u>13491.08</u> -	= -	94438	-	= -	= -	= -
3	1507-4024	Світильник зовнішнього освітлення світлодіодний пот.36 Вт ITWSYSTEMS PARKLED36 W	шт	7	<u>12410.73</u> -	= -	86875	-	= -	= -	= -
4	1507-4024	Світильник зовнішнього освітлення світлодіодний пот.75 Вт Ір65 "Radiu"	шт	1	<u>2602.05</u> -	= -	2602	-	= -	= -	= -
5	2405-1448	Кронштейн ВКГ-41-І	шт	5	<u>2081.27</u> -	= -	10406	-	= -	= -	= -
6	2405-1448	Кронштейн - оголовок ОГО 2.5-02 (Н300 (60) з двома кронштейнами SG-1-1-1 R250 105 (48)	шт	7	<u>1174.90</u> -	= -	8224	-	= -	= -	= -
7	С1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	18	<u>126.00</u> -	= -	2268	-	= -	= -	= -

8	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,5	<u>1074,79</u> 878,72	<u>19,88</u> 7,08	1612	1318	<u>30</u> 11	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>12,0000</u> 0,0825
9	C1545-544	Провід мідний ізолюваний ПРГЛ 1,5	м	150	<u>5,59</u> -	= -	839	-	= -	= -	= -
10	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	30	<u>131,11</u> -	= -	3933	-	= -	= -	= -
11	C1545-416	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 21.1	шт	15	<u>47,21</u> -	= -	708	-	= -	= -	= -
12	C1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25	шт	15	<u>346,14</u> -	= -	5192	-	= -	= -	= -
13	КМ8-523-1	Запобіжник, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	15	<u>225,69</u> 146,19	<u>12,99</u> 4,11	3385	2193	<u>195</u> 62	<u>1,3000</u> 0,0330	<u>19,5000</u> 0,4950
14	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	15	<u>55,05</u> -	= -	826	-	= -	= -	= -
15	C1545-546	Хомут PER 15	шт	15	<u>13,14</u> -	= -	197	-	= -	= -	= -
16	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,3	<u>8717,87</u> 2764,82	<u>5756,78</u> 1333,44	2615	829	<u>1727</u> 400	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>7,7280</u> 3,2782
17	C157-406	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4x25 мм ²	1000м	0,3	<u>83493,32</u> -	= -	25048	-	= -	= -	= -
18	C1545-466	Гак SOT 21.1	шт	8	<u>333,38</u> -	= -	2667	-	= -	= -	= -
19	C1545-471	Гакообразна гайка PD 2.2	шт	8	<u>249,23</u> -	= -	1994	-	= -	= -	= -
20	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	8	<u>55,05</u> -	= -	440	-	= -	= -	= -
21	C1545-419	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 9.21	шт	8	<u>123,26</u> -	= -	986	-	= -	= -	= -
22	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний]	шт	8	<u>361,91</u> -	= -	2895	-	= -	= -	= -

23	C1545-547	Заземляючий провідник ЗП2	м	9,6	<u>126.00</u> -	= -	1210	-	= -	= -	= -
24	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	32	<u>131,11</u> -	= -	4196	-	= -	= -	= -
25	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СОТ 37	м	8	<u>49,85</u> -	= -	399	-	= -	= -	= -
26	C1545-489	Пряжка [скріпка] СОТ 36	шт	8	<u>10,50</u> -	= -	84	-	= -	= -	= -
27	КМ39-1-1-ИН	Монтаж пульта	пристрій	1	<u>5947,52</u> 3577,03	<u>713,31</u> 227,89	5948	3577	<u>713</u> 228	<u>31,8100</u> 1,7893	<u>31,8100</u> 1,7893
28	1517-2021	Пульт включення "Щит ШВКО-03-100-54 (1-710Б)"	шт	1	<u>38254,66</u> -	= -	38255	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					330295	12975	<u>19058</u> 4875		<u>119,3380</u> 36,1160
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					298262				
		всього заробітна плата						17850			
		Загальновиробничі витрати					8593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									15,0790
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						2627			
		Всього по кошторису					338888				
		Кошторисна трудомісткість									170,5330
		Кошторисна заробітна плата						20477			

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-01-01

на тимчасовий водопровід

Тимчасовий водопровід

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	78,866	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	0,1964946	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	15,531	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм	100 м	0,8	<u>2146.10</u> 1997,93	<u>103.23</u> 7,84	1717	1598	<u>83</u> 6	<u>27.5500</u> 0,1053	<u>22.0400</u> 0,0842
2	KP16-21-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100 м	0,8	<u>657.50</u> 624,83	= -	526	500	= -	<u>9.4800</u> -	<u>7.5840</u> -
3	C113-1376	Труби водопровідні PE 100-T-PN10 SDR-17д=50х3 мм	м	80	<u>70.28</u> -	= -	5622	-	= -	= -	= -
4	KP15-22-1	Установлення кульових кранів (з ISO-фітингами) д=50 мм; д=25 мм	100 шт	0,1	<u>3751.63</u> 3717,45	= -	375	372	= -	<u>49.5000</u> -	<u>4.9500</u> -
5	C1630-673	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=50 мм	шт	5	<u>549.21</u> -	= -	2746	-	= -	= -	= -
6	C1630-670	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=25 мм	шт	5	<u>255.71</u> -	= -	1279	-	= -	= -	= -
7	KP16-23-1-ИН	Монтаж хомутів врізних д=100х50 мм; д=80х50 мм	1 т частин	0,04	<u>8248.44</u> 5152,64	<u>485.26</u> 135,84	330	206	<u>19</u> 5	<u>77.4600</u> 1,8088	<u>3.0984</u> 0,0724
8	C113-1489	Хомут врізний універсальний д=100х50 мм	шт	4	<u>2422.58</u> -	= -	9690	-	= -	= -	= -

9	C113-1489	Хомут врізний універсальний д=80х50 мм	шт	1	<u>2335.88</u> -	= -	2336	-	= -	= -	= -
10	KP16-8-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж труб поліетиленових зовнішнім діаметром 50 мм	100 м	0,8	<u>1279.95</u> 1198,76	<u>61.94</u> 4,71	1024	959	<u>50</u> 4	<u>16.5300</u> 0,0632	<u>13.2240</u> 0,0506
11	C113-1376-ВМ	Труби водопровідні РЕ 100-Т-РN10 SDR-17 д=50х3 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	м	80	<u>34.28</u> -	= -	2742	-	= -	= -	= -
12	KP15-22-1	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж кульових кранів (з ISO-фітингами) д=50 мм; д=25 мм	100 шт	0,1	<u>2230.47</u> 2230,47	= -	223	223	= -	<u>29.7000</u> -	<u>2.9700</u> -
13	C1630-673-ВМ	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	5	<u>268.00</u> -	= -	1340	-	= -	= -	= -
14	C1630-670-ВМ	Крани кульові (з ISO-фітингами) д=25 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	5	<u>125.00</u> -	= -	625	-	= -	= -	= -
15	KP16-23-1-ИН	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж хомутів врізних д=100х50 мм; д=80х50 мм	1 т частин	0,04	<u>3382.74</u> 3091,58	<u>291.16</u> 81,50	135	124	<u>12</u> 3	<u>46.4760</u> 1,0853	<u>1.8590</u> 0,0434
16	C113-1489-ВМ	Хомут врізний універсальний д=100х50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	4	<u>1187.50</u> -	= -	4750	-	= -	= -	= -
17	C113-1489-ВМ	Хомут врізний універсальний д=80х50 мм, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):	шт	1	<u>1145.00</u> -	= -	1145	-	= -	= -	= -
Використання пересувної (ковзної) водопровідної камери (2х2х2 м)											
18	КБ9-70-1-ИН	Виготовлення металевих листових конструкцій масою понад 0,5 т [виготовлення ковзної камери 2х2х2 м]	т	0,69	<u>21533.01</u> 11030,69	<u>8978.97</u> 1430,71	14858	7611	<u>6195</u> 987	<u>146.8800</u> 15,2260	<u>101.3472</u> 10,5059
19	C111-986	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полочки 180-200 мм	т	0,373	<u>43225.75</u> -	= -	16123	-	= -	= -	= -
20	C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,087	<u>40372.37</u> -	= -	3512	-	= -	= -	= -
21	C111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм	т	0,23	<u>35367.30</u> -	= -	8134	-	= -	= -	= -

22	KP12-52-2	Силікатне фарбування нових фасадів з люльок з підготовленням поверхні	100 м2	0,2	<u>10527,40</u> 3129,00	= -	2105	626	= -	<u>44.1700</u> -	<u>8.8340</u> -
23	C111-956	Петля накладна	шт	4	<u>44,69</u> -	= -	179	-	= -	= -	= -
24	C111-960	Засувка накладна	шт	2	<u>167,83</u> -	= -	336	-	= -	= -	= -
25	C111-950	Замок навісний	шт	1	<u>377,56</u> -	= -	378	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					71628	12219	<u>6359</u> 1005		<u>165,9066</u> 10,7565
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					53050				
		всього заробітна плата						13224			
		Загальновиробничі витрати					7238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									19,8315
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						2307			
		Всього по кошторису					78866				
		Кошторисна трудомісткість									196,4946
		Кошторисна заробітна плата						15531			
		Зворотні суми:									
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються					10602				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Руської (від вул.Сагайдачного до вул. Січових Стрільців) (колишня вул. Московської Олімпіади) в м.Чернівцях (коригува[
[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 08-02-01

на тимчасову каналізацію

Тимчасова каналізація

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]


Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	39,283	тис. грн
	Кошторисна трудомісткість	0,3148927	тис. люд.год
	Кошторисна заробітна плата	23,931	тис. грн
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.07.2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP16-8-3	Монтаж рукава підключення високого тиску з комплектом з'єднань DOA (повторне використання)	100 м	2,5	<u>4013.43</u> 2588,96	<u>1346.12</u> 377,23	10034	6472	<u>3365</u> 943	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>89,2500</u> 13,1100
2	KP16-8-3	Демонтаж (K = 0,60). Демонтаж рукава підключення високого тиску з комплектом з'єднань DOA	100 м	2,5	<u>2380.31</u> 1553,38	<u>807.68</u> 226,34	5951	3883	<u>2019</u> 566	<u>21,4200</u> 3,1464	<u>53,5500</u> 7,8660
3	KP15-95-1	Монтаж гідравлічної помпи (повторне використання)	1 насос	4	<u>2649.06</u> 1778,19	<u>90.94</u> 13,62	10596	7113	<u>364</u> 54	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>98,0800</u> 0,5792
4	KP15-58-1	Демонтаж гідравлічної помпи	шт	4	<u>403.55</u> 401,78	<u>1.77</u> 0,10	1614	1607	<u>7</u> -	<u>6,0400</u> 0,0015	<u>24,1600</u> 0,0060
		Разом прямі витрати					28195	19075	5755 1563		265,0400 21,5612
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					3365				
		Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					11088	20638			
								3293			28,2915

		Всього по кошторису	39283			
		Кошторисна трудомісткість				
		Кошторисна заробітна плата		23931		314,8927

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]