

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеновим покриттям)
АНР 24.07/18 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі і демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	648,403 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,996 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	396,833 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-203-2	Підготовчі роботи Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] Н15=1	га	0,047	<u>2664,52</u> -	<u>2664,52</u> 506,18	125	-	<u>125</u> 24	<u>-</u> 4,9113	<u>-</u> 0,23
2	КБ1-205-5	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] Н15=1	га	0,047	<u>13014,52</u> -	<u>13014,52</u> 1913,40	612	-	<u>612</u> 90	<u>-</u> 18,2836	<u>-</u> 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м Н15=1	га	0,047	<u>2469,24</u> -	<u>2469,24</u> 545,56	116	-	<u>116</u> 26	<u>-</u> 5,2932	<u>-</u> 0,25
4	КР8-35-1	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	13,83	<u>5077,28</u> 4913,79	<u>163,49</u> 145,54	70219	67958	<u>2261</u> 2013	<u>66,3936</u> 1,9192	<u>918,22</u> 26,54
5	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	13,83	<u>2201,27</u> 2167,90	<u>33,37</u> 29,70	30444	29982	<u>462</u> 411	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>456,56</u> 5,42
6	КБ7-45-8	(Демонтаж) Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,96	<u>30635,09</u> 12614,86	<u>18020,23</u> 6303,01	29410	12110	<u>17300</u> 6051	<u>164,2560</u> 72,1177	<u>157,69</u> 69,23
7	КБ7-45-9	(Демонтаж) Укладання панелей покриття ребристих площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,24	<u>38506,00</u> 16035,84	<u>22470,16</u> 7792,67	9241	3849	<u>5392</u> 1870	<u>208,8000</u> 89,4745	<u>50,11</u> 21,47
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 167,49+15	10 м3	18,249	<u>15984,44</u> 8487,37	<u>7497,07</u> 2193,68	291700	154886	<u>136814</u> 40032	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>2147,62</u> 486,69
9	КБ7-44-10	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,15	<u>6623,54</u> 1524,72	<u>5098,82</u> 1675,17	994	229	<u>765</u> 251	<u>20,6016</u> 19,6304	<u>3,09</u> 2,94
10	КР5-7-5	(Демонтаж) Улаштування вікон із скляних блоків	100 м2	0,3168	<u>17324,73</u> 17010,09	<u>314,64</u> 268,27	5488	5389	<u>99</u> 85	<u>205,8336</u> 3,1968	<u>65,21</u> 1,01
11	КБ7-44-5	(Демонтаж) Укладання ригелів масою до 1 т	100шт	0,04	<u>41520,68</u> 18924,30	<u>22596,38</u> 7267,09	1661	757	<u>904</u> 291	<u>225,5040</u> 84,2140	<u>9,02</u> 3,37
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. Н15=1	100 т	1,61657	<u>3023,54</u> 217,37	<u>2806,17</u> 738,61	4888	351	<u>4537</u> 1194	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5,35</u> 13,83
13	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	161,657	<u>62,07</u> -	<u>62,07</u> 8,92	10034	-	<u>10034</u> 1442	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 16
		Разом прямі витрати по кошторису					454932	275511	<u>179421</u> 53780		<u>3812,87</u> 647,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					454932				329291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					193471 535,29 67542 648403				
		----- Всього по кошторису					648403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4996 396833				

Склав

Комар Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Свиридюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеновим покриттям)
АНР 24.07/18 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Бокс для автомобілів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2215,405 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,20891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 429,372 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни											
1	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	216,71	<u>4263,14</u> 750,72	<u>69,48</u> 59,24	923865	162689	<u>15057</u> 12838	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>2145,43</u> 152,99
2	КР3-33-8	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху понад 4 м	1 м3	92,3	<u>4184,40</u> 693,16	<u>49,82</u> 42,48	386220	63979	<u>4598</u> 3921	<u>9,2520</u> 0,5062	<u>853,96</u> 46,72
3	КР3-30-2	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху понад 4 м	1 м3	2,9	<u>5332,70</u> 1380,22	<u>80,13</u> 17,83	15465	4003	<u>232</u> 52	<u>15,9840</u> 0,1704	<u>46,35</u> 0,49
4	КР2-16-1	Підливання бетону товщиною шару 20 мм (колони)	100 м2	0,0083	<u>13688,91</u> 6333,32	<u>184,30</u> 41,02	114	53	<u>2</u> -	<u>83,5200</u> 0,3919	<u>0,69</u> -
5	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (подушка колони під ригель)	100м3	0,0072	<u>534530,82</u> 87790,21	<u>19685,58</u> 7328,99	3849	632	<u>142</u> 53	<u>1157,7240</u> 80,8210	<u>8,34</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1120 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат, сталь марки С245	т	0,021195	<u>36776.81</u>	-	779	-	-	-	-
7	C111-875 варіант 2	Сітка арматурна для стяжки Вр-1 100х100 х8	м2	0,72	<u>301.20</u>	-	217	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1330509	231356	<u>20031</u> 16864		<u>3054.77</u> 200,78
Разом будівельні роботи, грн.							1330509				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1079122				
всього заробітна плата, грн.							248220				
Загальновиробничі витрати, грн.							143042				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							390,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							49293				
Всього будівельні роботи, грн.							1473551				

Всього по розділу 1							1473551				
Розділ 2. Монолітний пояс											
8	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,31	<u>529641.91</u> 109001,83	<u>39267.85</u> 13044,52	164189	33791	<u>12173</u> 4044	<u>1402.4940</u> 143,8898	<u>434.77</u> 44,61
Н2=1,15 Н4=1,15											
9	C111-1170 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А240С, діаметр 6 мм	т	0,457	<u>28985.56</u>	-	13246	-	-	-	-
10	C111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А400С, діаметр 12 мм	т	2,0602	<u>27553.91</u>	-	56767	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							234202	33791	<u>12173</u> 4044		<u>434.77</u> 44,61
Разом будівельні роботи, грн.							234202				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							188238				
всього заробітна плата, грн.							37835				
Загальновиробничі витрати, грн.							21363				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					255565				
		Всього по розділу 2					255565				
		Розділ 3. Перемички металеві									
11	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,03325	<u>5755,24</u>	<u>1921,84</u>	191	121	<u>64</u>	<u>44,7360</u>	<u>1,49</u>
12	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,03325	<u>3642,41</u>	<u>287,51</u>	165	77	<u>10</u>	<u>3,0348</u>	<u>0,1</u>
		H2=1,15 H4=1,15			<u>4954,31</u>	<u>2349,60</u>			<u>78</u>	<u>31,1328</u>	<u>1,04</u>
					<u>2304,14</u>	<u>768,34</u>			<u>26</u>	<u>7,8102</u>	<u>0,26</u>
13	С111-1025 варіант 2	Швелери N 12	т	0,02912	<u>35896,01</u>	-	1045	-	-	-	-
14	С111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат , сталь марки С245 63х4	т	0,00266	<u>36474,90</u>	-	97	-	-	-	-
15	С111-1120 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат, сталь марки С245	т	0,00147	<u>36776,81</u>	-	54	-	-	-	-
16	С111-875 варіант 1	4С 3ВрІ-100/3ВрІ-100 46х140	м2	0,96	<u>437,71</u>	-	420	-	-	-	-
17	& С1545-291-9 варіант 1	Шпилька д10 мм L=400	шт	4	<u>22,74</u>	-	91	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					2063	198	<u>142</u>		<u>2,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2063		<u>36</u>		<u>0,36</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1723				
		всього заробітна плата, грн.					234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44				
		Всього будівельні роботи, грн.					2192				
		Всього по розділу 3					2192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Перемички залізобетонні									
18	КБ6-18-9	Улаштування перемичок H2=1,15 H4=1,15	100м3	0,016	<u>653688.16</u> 170854,98	<u>38996.28</u> 13260,19	10459	2734	<u>624</u> 212	<u>2198.3400</u> 146,4733	<u>35.17</u> 2,34
19	С111-1171 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А240С, діаметр 8 мм	т	0,0605	<u>28985.56</u> -	<u>-</u> -	1754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А400С, діаметр 12 мм	т	0,0523	<u>27553.91</u> -	<u>-</u> -	1441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1174 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, А400С, діаметр 14 мм	т	0,0713	<u>27553.91</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ7-44-5	Укладання ригелів масою до 1 т H2=1,15 H4=1,15	100шт	0,04	<u>59397.13</u> 27203,68	<u>29608.59</u> 10446,99	2376	1088	<u>1184</u> 418	<u>324.1620</u> 121,0576	<u>12.97</u> 4,84
		Разом прями витрати по розділу 4					17995	3822	<u>1808</u> 630		<u>48.14</u> 7,18
		Разом будівельні роботи, грн.					17995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12365				
		всього заробітна плата, грн.					4452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2486				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					838				
		Всього будівельні роботи, грн.					20481				

		Всього по розділу 4					20481				
		Розділ 5. Дверні блоки									
23	КБ9-46-1	Монтаж металевих дверних блоків	т	0,1	<u>26067.47</u> 7781,84	<u>15455.87</u> 5228,51	2607	778	<u>1546</u> 523	<u>91.4112</u> 45,2414	<u>9.14</u> 4,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С121-251-1-1 варіант 2	Н2=1,15 Н4=1,15 Дверний блок протипожежний 0,9*2,1	шт	1	<u>11196.83</u> -	- -	11197	-	- -	- -	- -
25	& С126-16И2-6 варіант 4	Дверний блок металевий	м2	1,89	<u>3965.84</u> -	- -	7495	-	- -	- -	- -
26	КБ9-46-1	Монтаж воріт металевих кількість: 0,213*4	т	0,852	<u>28444.53</u> 7781,84	<u>15455.87</u> 5228,51	24235	6630	<u>13168</u> 4455	<u>91,4112</u> 45,2414	<u>77.88</u> 38,55
27	& С126-16И2-6 варіант 3	Н2=1,15 Н4=1,15 Ворота металеві	м2	64	<u>3965.84</u> -	- -	253814	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							299348	7408	<u>14714</u> 4978		<u>87.02</u> 43,07
Разом будівельні роботи, грн.							299348				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							277226				
всього заробітна плата, грн.							12386				
Загальновиробничі витрати, грн.							6292				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1970				
Всього будівельні роботи, грн.							305640				

Всього по розділу 5							305640				
Розділ 6. Внутрішнє опорядження											
СТІНИ											
28	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,2	<u>13323.21</u> 8342,01	<u>104.88</u> 89,42	42634	26694	<u>336</u> 286	<u>106.0920</u> 1,0656	<u>339.49</u> 3,41
29	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,96	<u>11986.87</u> 5562,18	<u>140.28</u> 119,60	47468	22026	<u>556</u> 474	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>305.41</u> 5,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					90102	48720	<u>892</u> 760		<u>644,9</u> 9,05
		Разом будівельні роботи, грн.					90102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40490				
		всього заробітна плата, грн.					49480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9902				
		Всього будівельні роботи, грн.					118747				

		Всього по розділу 6					118747				
		Розділ 7. Антикоровійна обробка арматури									
30	КР12-33-7	Фарбування антикоровійне арматури	100м2	0,05	<u>22907,57</u> 11119,71	-	1145	556	-	<u>146.6400</u>	<u>7,33</u>
31	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,01	<u>434627,95</u> 41755,01	<u>20074,42</u> 6901,23	4346	418	<u>201</u> 69	<u>557.3280</u> 67,0086	<u>5,57</u> 0,67
		Разом прямі витрати по розділу 7					5491	974	<u>201</u> 69		<u>12,9</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					5491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4316				
		всього заробітна плата, грн.					1043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					599				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					6090				

		Всього по розділу 7					6090				
		Розділ 8. Фарбування металу									
32	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	6,03	<u>1671,86</u> 516,58	<u>97,24</u> 6,99	10081	3115	<u>586</u> 42	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>34,59</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	6,03	<u>3401,00</u> 385,92	<u>71,51</u> 7,83	20508	2327	<u>431</u> 47	<u>4.3440</u> 0,0965	<u>26,19</u> 0,58
		Разом прямі витрати по розділу 8					30589	5442	<u>1017</u> 89		<u>60,78</u> 1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					30589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24130				
		всього заробітна плата, грн.					5531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2551				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					679				
		Всього будівельні роботи, грн.					33140				

		Всього по розділу 8					33140				
		Разом прямі витрати по кошторису					2010299	331711	<u>50978</u> 27470		<u>4345,81</u> 306,82
		Разом будівельні роботи, грн.					2010299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1627610				
		всього заробітна плата, грн.					359181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205106				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					556,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70191				
		Всього будівельні роботи, грн.					2215405				


		Всього по кошторису					2215405				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5208,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						429372				

Склав


_____ Комар Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеновим покриттям)
АНР 24.07/18 ВИХІД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Покрівля
Бокс для автомобілів**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2159,995 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,04183 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 417,246 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покрівля											
1	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель кількість: 19,3446+1,127	т	20,4716	<u>5755,24</u> 3642,41	<u>1921,84</u> 287,51	117819	74566	<u>39343</u> 5886	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>915,82</u> 62,13
2	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м кількість: 19,3446+1,127 H2=1,15 H4=1,15	т	20,4716	<u>4955,29</u> 2304,14	<u>2349,60</u> 768,34	101443	47169	<u>48100</u> 15729	<u>31.1328</u> 7,8102	<u>637,34</u> 159,89
3	С111-1018 варіант 1	Балки двотаврові N 18	т	4,7606	<u>34555,73</u> -	-	164506	-	-	-	-
4	С111-1025 варіант 1	Швелери N 14П	т	14,584	<u>35896,01</u> -	-	523507	-	-	-	-
5	С111-1120 варіант 1	Товстолістовий гарячекатаний прокат, товщина 8,10 мм, сталь марки С245	т	1,127	<u>36776,81</u> -	-	41447	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						1912895				
		Розділ 2. Улаштування водовідвідної системи										
17	КР8-42-2	Улаштування жолобів кількість: 138+8	100м	1,46	<u>5757.69</u> 5549,35	<u>208,34</u> 46,37	8406	8102	<u>304</u> 68	<u>69,7680</u> 0,4430	<u>101,86</u> 0,65	
18	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів з драбин та помостів	100м	0,5	<u>5284,00</u> 5284,00	- -	2642	2642	- -	<u>66,4320</u> -	<u>33,22</u> -	
19	& С1530- 102-13 варіант 1	Ринва діам. 100 мм.	м/п	146	<u>143,54</u> -	- -	20957	-	- -	- -	- -	
20	& С1530- 102-7-8 варіант 1	Муфта (з'єднувач) жолоба діам. 100 мм.	шт	46	<u>182,23</u> -	- -	8383	-	- -	- -	- -	
21	& С1530- 102-7-9 варіант 1	Кронштейн для жолоба діам. 100 мм., металевий	шт	292	<u>129,19</u> -	- -	37723	-	- -	- -	- -	
22	& С1530- 102-7-9 варіант 3	Лійка зливна діам. 150 мм.	шт	10	<u>375,01</u> -	- -	3750	-	- -	- -	- -	
23	& С1530- 102-13 варіант 2	Труба водовідвідна діам. 90 мм.	м/п	50	<u>255,74</u> -	- -	12787	-	- -	- -	- -	
24	& С1530- 102-7-8 варіант 2	З'єднання для труби 90мм	шт	17	<u>153,67</u> -	- -	2612	-	- -	- -	- -	
25	& С1530- 102-7-9 варіант 7	Кріплення труби діам. 90 мм.	шт	40	<u>57,59</u> -	- -	2304	-	- -	- -	- -	
26	& С1530- 102-7-9 варіант 8	Коліно діам. 90 мм	шт	30	<u>250,29</u> -	- -	7509	-	- -	- -	- -	
27	С113-1489 варіант 1	Заглушка до жолоба	шт	4	<u>99,01</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -	
28	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	12,96	<u>6548,07</u> 6353,61	- -	84863	82343	- -	<u>87,0000</u> -	<u>1127,52</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						192332	93087	<u>304</u> 68		<u>1262,6</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					192332 98941 93155 54768 151,59 19127 247100				
		----- Всього по розділу 2					247100				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1960835 1960835 1505661 349085 199160 540,2 68161 2159995	310958	<u>144216</u> 38127		<u>4112,17</u> 389,46
		----- Всього по кошторису					2159995				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5041,83 417246				


Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комар Н.І.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеновим покриттям)
АНР 24.07/18 ВИХІД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Фасад
Бокс для автомобілів**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	39,388 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26266 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,797 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,67	17084,28	129,79	28531	20061	217	139,1160	232,32
					12012,67	110,66			185	1,3187	2,2
		Разом прями витрати по кошторису					28531	20061	217		232,32
		Разом будівельні роботи, грн.					28531		185		2,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8253				
		всього заробітна плата, грн.					20246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3551				
		Всього будівельні роботи, грн.					39388				

		Всього по кошторису					39388				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						262,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						23797				

Склав


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комар Н.І.

Перевірив


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеновим покриттям)
АНР 24.07/18 ВИХІД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Мощення і пандус
Бокс для автомобілів**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 249,262 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73547 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,028 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Мощення											
1	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	1,76	<u>2127,48</u> 2009,50	<u>117,98</u> 25,45	3744	3537	<u>207</u> 45	<u>30.6000</u> 0,2780	<u>53,86</u> 0,49
2	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,176	<u>8310,33</u> 2911,66	<u>5398,67</u> 849,49	1463	512	<u>951</u> 150	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>7,65</u> 1,42
3	С1632-80 варіант 1	Шипована мембрана 500 г/м2, 5 мм	м2	176	<u>43,92</u> -	-	7730	-	-	-	-
4	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	176	<u>627,86</u> 111,02	-	110503	19540	-	<u>1.5000</u> -	<u>264</u> -
5	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,02	<u>11387,18</u> 11387,18	-	228	228	-	<u>173.4000</u> -	<u>3,47</u> -
6	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,45	<u>12057,01</u> 12057,01	-	5426	5426	-	<u>183.6000</u> -	<u>82,62</u> -
7	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 45*1,5	т	67,5	<u>57,72</u> -	<u>57,72</u> 8,92	3896	-	<u>3896</u> 602	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 6,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					132990	29243	<u>5054</u> 797		<u>411.6</u> 8,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					132990 98693 30040 18027 50,53 6376 151017				

		Всього по розділу 1					151017				
		Розділ 2. Пандус									
8	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,144	<u>19760.10</u> 19760,10	- -	2845	2845	- -	<u>300.9000</u> -	<u>43.33</u> -
9	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,14	<u>12057.01</u> 12057,01	- -	1688	1688	- -	<u>183.6000</u> -	<u>25.7</u> -
10	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,05	<u>8059.49</u> 1520,29	<u>6539.20</u> 1881,54	403	76	<u>327</u> 94	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>1.05</u> 1,18
11	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,01	<u>11387.18</u> 11387,18	- -	114	114	- -	<u>173.4000</u> -	<u>1.73</u> -
12	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	7,2	<u>1616.39</u> 330,31	<u>168.23</u> 45,26	11638	2378	<u>1211</u> 326	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>32.98</u> 3,99
13	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	7,2	<u>2650.03</u> 396,66	<u>465.36</u> 129,45	19080	2856	<u>3351</u> 932	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>39.6</u> 11,56
14	КР2-15-4	Улаштування залізобетонного пандуса	100 м3	0,096	<u>483417.71</u> 48253,04	<u>51232.70</u> 11364,49	46408	4632	<u>4918</u> 1091	<u>675.3400</u> 108,6453	<u>64.83</u> 10,43
15	& С111-874-1 варіант 1	Сітка арматурна Д6 мм 200x200	м2	48	<u>123.21</u> -	- -	5914	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					88090	14589	<u>9807</u> 2443		<u>209.22</u> 27,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					88090 63694 17032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10154 28,37 3580 98244				
		----- Всього по розділу 2					98244				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					221080 221080 162387 47072 28182 78,9 9956 249262	43832	<u>14861</u> 3240		<u>620,82</u> 35,75
		----- Всього по кошторису					249262				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					735,47 57028				

Склав

Комар Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Свиридюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеновим покриттям)
АНР 24.07/18 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Електромонтажні роботи
Бокс для автомобілів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 501,557 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53694 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,826 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Комплектні пристрої до 1000 В										
		ВРП доукомплектувати										
1	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>29246.99</u> 23582,71	- -	292	236	- -	<u>299.9200</u> -	<u>3</u> -	
2	1504-1011 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 40А ВА 63/3	шт	1	<u>739.00</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -	
3	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1283.69</u> 996,97	<u>162.85</u> 6,04	1284	997	<u>163</u> 6	<u>11.8800</u> 0,0746	<u>11.88</u> 0,07	
4	1503-8478 варіант 3	Щит розподільчий ЩРн-36 IP65	шт	1	<u>3283.00</u> -	- -	3283	-	- -	- -	- -	
5	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>29246.99</u> 23582,71	- -	292	236	- -	<u>299.9200</u> -	<u>3</u> -	
6	1504-1011 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 40А ВА 63/3	шт	1	<u>739.00</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>21162,74</u> 16908,76	-	2963	2367	-	<u>217.5600</u>	<u>30,46</u>
8	1504-2002 варіант 2	Автоматичний вимикач ВА63/1 10А	шт	12	<u>150,00</u>	-	1800	-	-	-	-
9	1504-1011 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 на 32 А ВА 63/3	шт	2	<u>545,00</u>	-	1090	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					12482	3836	<u>163</u> 6		<u>48,34</u> 0,07
		Разом устаткування, грн.					7651				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					300				
		Всього устаткування, грн.					7951				
		Разом будівельні роботи, грн.					4831				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					832				
		всього заробітна плата, грн.					3842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2000				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					593				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1478 x 0,007, грн.					10				
		Всього будівельні роботи, грн.					6841				

		Всього по розділу 1					14793				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
10	КБ21-18-12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 2	100шт	0,4	<u>57428,37</u> 17163,26	<u>6448,66</u> 3424,75	22971	6865	<u>2579</u> 1370	<u>223.4800</u> 40,7479	<u>89,39</u> 16,3
11	& С1547-СВ варіант 9	Світильник ДСП 65В-60	шт	40	<u>4500,26</u>	-	180010	-	-	-	-
12	КБ21-18-12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються блоками на тросі, кількість ламп до 2	100шт	0,08	<u>57428,37</u> 17163,26	<u>6448,66</u> 3424,75	4594	1373	<u>516</u> 274	<u>223.4800</u> 40,7479	<u>17,88</u> 3,26
13	& С1547-СВ варіант 8	Світильник ДСП 65В-60 з БАЖ	шт	8	<u>9387,53</u>	-	75100	-	-	-	-
14	& С111-СТ- 89-1 варіант 1	Трос Д 10мм з комплектуючими	м	320	<u>81,03</u>	-	25930	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	<u>287.67</u> 260,54	- -	575	521	- -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
16	& С1547-СВ варіант 4	Світильник DELUX REL -801 "Exit"	шт	2	<u>357.55</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
17	КМ8-596-3	Прожектор, що встановлюється окремо, на сталевій конструкції будинку з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,06	<u>68990.04</u> 40281,60	<u>4699.60</u> 1095,39	4139	2417	<u>282</u> 66	<u>480.0000</u> 11,8080	<u>28.8</u> 0,71
18	1507-4059 варіант 1	Прожектор BVP 150 LED 90/NW	шт	5	<u>3375.98</u> -	- -	16880	-	- -	- -	- -
19	1507-4059 варіант 2	Прожектор BVP 150 LED 8/NW	шт	1	<u>254.78</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2								331169	11176	<u>3377</u> 1710	<u>142.47</u> 20,27
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								331169		316616 12886 6681 15,65 1976 337850	
Всього по розділу 2								337850			
Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція											
20	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,4	<u>18149.77</u> 3860,08	<u>11061.96</u> 2418,18	7260	1544	<u>4425</u> 967	<u>48.5300</u> 29,0880	<u>19.41</u> 11,64
21	& С111-644- 1-1У варіант 1	Лоток перфорований оцинкований 100x50мм	м	40	<u>255.16</u> -	- -	10206	-	- -	- -	- -
22	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,4	<u>293.19</u> 173,40	<u>18.73</u> 5,12	117	69	<u>7</u> 2	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>0.87</u> 0,02
23	КР17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² на тросі	100м	7,27	<u>3754.51</u> 2406,43	<u>221.42</u> 61,67	27295	17495	<u>1610</u> 448	<u>32.1200</u> 0,7374	<u>233.51</u> 5,36
24	& С1545-66- 5 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5x10 мм	м	100	<u>422.54</u> -	- -	42254	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1545-66-20 варіант 3	Кабель ВВГ нгд 5x4 мм2	м	47	<u>167.54</u> -	- -	7874	-	- -	- -	- -
26	& С1545-66-1-2Н варіант 1	Кабель ВВГ нгд 3x1,5 мм2	м	600	<u>41.00</u> -	- -	24600	-	- -	- -	- -
27	С111-1904 варіант 1	Анкер АОК500	шт	16	<u>79.57</u> -	- -	1273	-	- -	- -	- -
28	С113-1472 варіант 1	Муфта натяжна НМ-300	шт	8	<u>586.65</u> -	- -	4693	-	- -	- -	- -
29	15091-1022 варіант 5	Провід перерізом 6мм2 мідний гнучкий без ізоляції ПВ6	1000м	0,02	<u>38267.94</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					126337	19108	<u>6042</u> 1417		<u>253.79</u> 17,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					126337				
							101187				
							20525				
							10950				
							26,27				
							3315				
							137287				
		Всього по розділу 3					137287				
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
30	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій провідці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2565.09</u> 2542,95	- -	51	51	- -	<u>35.2600</u> -	<u>0.71</u> -
31	& 1507-3081-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний герметичний	шт	2	<u>176.67</u> -	- -	353	-	- -	- -	- -
32	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій провідці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2757.17</u> 2705,22	- -	55	54	- -	<u>37.5100</u> -	<u>0.75</u> -
33	& 1507-3081-1 варіант 2	Вимикач двохклавішний герметичний	шт	2	<u>227.67</u> -	- -	455	-	- -	- -	- -
34	КР17-14-1	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>427.39</u> 236,23	<u>15.29</u> 9,48	855	472	<u>31</u> 19	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>5.94</u> 0,23


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	& C113-3Т варіант 2	Розеточний бокс Щит на 10 модулів з розетками 220В-380В 16-32 А, з автоматичними вимикачами	шт	2	<u>3500.04</u> -	- -	7000	-	- -	- -	- -	
36	290902-256 варіант 2	Коробка розподільча	шт	33	<u>64.32</u> -	- -	2123	-	- -	- -	- -	
37	1504-19034 варіант 1	Клема Wago 2273-203 (упаковка)	шт	2	<u>102.00</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -	
38	1504-19034 варіант 2	Клема Wago 2273-205 (упаковка)	шт	2	<u>102.00</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -	
		Разом прями витрати по розділу 4					11300	577	<u>31</u> 19		<u>7,4</u> 0,23	
		Разом устаткування, грн.					408					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16					
		Всього устаткування, грн.					424					
		Разом будівельні роботи, грн.					10892					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10284					
		всього заробітна плата, грн.					596					
		Загальновиробничі витрати, грн.					312					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,74					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93					
		Всього будівельні роботи, грн.					11204					

		Всього по розділу 4					11628					
		Разом прями витрати по кошторису					481288	34697	<u>9613</u> 3152		<u>452</u> 37,59	
		Разом устаткування, грн.					8059					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					316					
		Всього устаткування, грн.					8375					
		Разом будівельні роботи, грн.					473229					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					428919					
		всього заробітна плата, грн.					37849					
		Загальновиробничі витрати, грн.					19941					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,35					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5977					
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1478 x 0,007, грн.					10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					493180				

		Всього по кошторису					501556				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					536,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43826				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комар Н.І.

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свиридюк О.Б.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеновим покриттям)
АНР 24.07/18 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Заземлення і блискавкозахист
Бокс для автомобілів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 179,180 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,801 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Заземлення											
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 230*0,7*0,3	100 м3	0,483	<u>23712,12</u> 23712,12	- -	11453	11453	- -	<u>361.0800</u> -	<u>174,4</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,48	<u>13664,61</u> 13664,61	- -	6559	6559	- -	<u>208.0800</u> -	<u>99,88</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,3	<u>2164,45</u> 1781,70	<u>286,01</u> 39,07	4978	4098	<u>658</u> 90	<u>22.4000</u> 0,4896	<u>51,52</u> 1,13
4	& С111-1797-135 варіант 3	Полоса заземлення 30x4	п.м.	230	<u>150,88</u> -	- -	34702	-	- -	- -	- -
5	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>4772,73</u> 890,85	<u>3801,18</u> 538,22	5727	1069	<u>4561</u> 646	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>13,44</u> 7,43
6	1517-1873 варіант 2	Сталь д 16 мм L=3 м G 16/30	шт	12	<u>985,00</u> -	- -	11820	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	<u>163,92</u> 163,92	<u>-</u> -	164	164	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>1,5</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					75403	23343	<u>5219</u> 736		<u>340,74</u> 8,56
		Разом устаткування, грн.					11820				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					465				
		Всього устаткування, грн.					12285				
		Разом будівельні роботи, грн.					63583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35021				
		всього заробітна плата, грн.					24079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4061				
		Всього будівельні роботи, грн.					75393				

		Всього по розділу 1					87677				
		Розділ 2. Блискавкозахист									
8	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	3,25	<u>9505,24</u> 4963,30	<u>46,83</u> 12,81	30892	16131	<u>152</u> 42	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>202,8</u> 0,45
9	& С111-1797-135 варіант 4	Сталь кругла оцинкована W-08/ST	п.м.	325	<u>58,06</u> -	<u>-</u> -	18870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	1504-3028 варіант 8	Блискавкоприймач по гребеню прямий	шт	5	<u>815,00</u> -	<u>-</u> -	4075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	1504-3028 варіант 3	Тримач по гребеню	шт	75	<u>33,96</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	1504-3028 варіант 4	Тримач для дроту Niro	шт	255	<u>63,60</u> -	<u>-</u> -	16218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	1504-3028 варіант 7	Тримач для дроту Fix	шт	68	<u>57,00</u> -	<u>-</u> -	3876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1545-153 варіант 8	З'єднувач Vario	шт	25	<u>59,17</u> -	<u>-</u> -	1479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1545-153 варіант 4	З'єднувач Contra	шт	10	<u>79,88</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	1504-17151 варіант 1	Коробка К-681	шт	10	<u>317,40</u> -	<u>-</u> -	3174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					81930	16131	<u>152</u> 42		<u>202.8</u> 0,45
		Разом устаткування, грн.					29890				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1173				
		Всього устаткування, грн.					31063				
		Разом будівельні роботи, грн.					52040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35757				
		всього заробітна плата, грн.					16173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2488				
		Всього будівельні роботи, грн.					60438				

		Всього по розділу 2					91503				
		Разом прямі витрати по кошторису					157333	39474	<u>5371</u> 778		<u>543.54</u> 9,01
		Разом устаткування, грн.					41710				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1638				
		Всього устаткування, грн.					43348				
		Разом будівельні роботи, грн.					115623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70778				
		всього заробітна плата, грн.					40252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20208				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6549				
		Всього будівельні роботи, грн.					135831				

		Всього по кошторису					179180				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					604,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						46801				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комар Н.І.

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Свирідюк О.Б.

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощобеновим покриттям)
АНР 24.07/18 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Пожежна сигналізація
Бокс для автомобілів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 154,839 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51732 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,929 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Пожежна сигналізація											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3004,54</u>	<u>1,57</u>	3005	2826	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36,8</u>
					2826,24	0,19			-	0,0026	-
2	1602-30001	Прилад приймально=контрольний ППКП	шт	1	<u>9141,52</u>	-	9142	-	-	-	-
	варіант 2	Тірас-4П			-	-			-	-	-
3	КМ10-667-13	Монтаж M-GSM	шт	2	<u>546,66</u>	<u>1,26</u>	1093	923	<u>3</u>	<u>6.4000</u>	<u>12,8</u>
					461,57	0,15			-	0,0021	-
4	1602-30002	Модульний блок GSM	шт	1	<u>5765,82</u>	-	5766	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>77,60</u>	<u>6,09</u>	78	49	<u>6</u>	<u>0.6400</u>	<u>0,64</u>
					49,15	2,00			2	0,0252	0,03
6	& C1549-4	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	36	<u>311,96</u>	<u>1,81</u>	11231	8308	<u>65</u>	<u>3.2000</u>	<u>115,2</u>
					230,78	0,22			8	0,0030	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30072 варіант 3	Сповіщувач тепловий СПТ-3Б	комплект	40	<u>296,55</u>	-	11862	-	-	-	-
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	4	<u>152,27</u>	-	609	521	-	<u>1.6000</u>	<u>6,4</u>
10	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач SPR-1	шт	5	<u>188,84</u>	-	944	-	-	-	-
11	КМ10-386-15	Монтаж пристрою сигнально-світлового	шт	1	<u>277,04</u>	-	277	261	-	<u>3.2000</u>	<u>3,2</u>
12	1602-30076 варіант 4	Сповіщувач ОСЗ "Джміль"	шт	1	<u>1138,46</u>	-	1138	-	-	-	-
13	1504-17152 варіант 3	Коробка КМС-1	шт	8	<u>38,79</u>	-	310	-	-	-	-
14	КБ21-10-1	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм ² , що закріплюється на тросі	100м	3,8	<u>11222,78</u>	<u>4328,18</u>	42647	8848	<u>16447</u>	<u>31.0800</u>	<u>118,1</u>
15	15091-1012 варіант 2	Провід ПСВВ 4x0,4 мм	1000м	0,38	<u>9702,08</u>	-	3687	-	-	-	-
16	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,05	<u>5115,75</u>	<u>55,50</u>	256	172	<u>3</u>	<u>44.8000</u>	<u>2,24</u>
17	15093-34013 варіант 5	Кабель вогнестійкий з мідними жилами пер. 1x 2x0,7 NHXN FE180/E90	1000м	0,005	<u>30439,51</u>	-	152	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					92197	21908	<u>16526</u>		<u>295,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					92197		3378		41,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53763				
		всього заробітна плата, грн.					25286				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					12817				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					29,5				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3721				
		Всього будівельні роботи, грн.					105014				

		Всього по розділу 1					105014				
18	ПЖ5-39	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	1	<u>917,95</u>	-	918	918	-	<u>8.4000</u>	<u>8,4</u>
					917,95	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ГЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>77.59</u> 77,59	- -	310	310	- -	<u>0.7100</u> -	<u>2.84</u> -
20	ГЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	36	<u>196.70</u> 196,70	- -	7081	7081	- -	<u>1.8000</u> -	<u>64.8</u> -
21	ГЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий та світлозвуковий	шт	1	<u>861.13</u> 861,13	- -	861	861	- -	<u>7.8800</u> -	<u>7.88</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					9170	9170	- -		<u>83.92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9170 9170 3840 7,31 921 13010				
		Всього по розділу 2					13010				
		Розділ 3. Зовнішні монтажні роботи									
22	КБ34-116-4	Установлення опор залізобетонних одинарних бурильно-крановою машиною	опора	3	<u>691.62</u> 346,69	<u>234.66</u> 55,17	2075	1040	<u>704</u> 166	<u>4.5720</u> 0,6544	<u>13.72</u> 1,96
23	К589321-Л024 варіант 1	Опора СВ 95-2	шт	3	<u>4591.87</u> -	- -	13776	-	- -	- -	- -
24	КМ10-899-1	Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,4	<u>4488.74</u> 1798,08	<u>2013.38</u> 314,57	6284	2517	<u>2819</u> 440	<u>24.0000</u> 3,6952	<u>33.6</u> 5,17
25	С1110-136 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований ПСО 4	10м	37	<u>92.26</u> -	- -	3414	-	- -	- -	- -
26	15092-3183 варіант 2	Кабель ТПП 5x2x0,5	1000м	0,14	<u>32954.94</u> -	- -	4614	-	- -	- -	- -
27	С111-1904 варіант 1	Анкер АОК500	шт	12	<u>79.57</u> -	- -	955	-	- -	- -	- -
28	С113-1472 варіант 1	Муфта натяжна НМ-300	шт	6	<u>586.65</u> -	- -	3520	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					34638	3557	<u>3523</u> 606		<u>47.32</u> 7,13
		Разом будівельні роботи, грн.					34638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27558 4163 2177 5,29 668 36815				
		----- Всього по розділу 3					36815				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					136005 136005 81321 38619 18834 42,1 5310 154839	34635	<u>20049</u> 3984		<u>426.62</u> 48,6
		----- Всього по кошторису					154839				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					517,32 43929				

Склав

Комар Н.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Свирідюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощебневим покриттям)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі і демонтажні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 648,403 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,99600 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 396,833 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	648,403	-	648,403	4,99600	396,833	-
		Всього:	648,403	-	648,403	4,99600	396,833	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ Комар Н.І.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

_____ Свиридюк О.Б.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Підготовчі роботи	<u>3.81287</u>	<u>-</u>	<u>0.63184</u>	<u>0.01600</u>	<u>-</u>	<u>4.46071</u>	<u>0.53529</u>	<u>4.99600</u>
		275,511	-	52,338	1,442	-	329,291	67,542	396,833
	Разом :	<u>3.81287</u>	<u>-</u>	<u>0.63184</u>	<u>0.01600</u>	<u>-</u>	<u>4.46071</u>	<u>0.53529</u>	<u>4.99600</u>
		275,511	-	52,338	1,442	-	329,291	67,542	396,833

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт будівлі боксу для зберігання автомобілів Б-1 за адресою: вул. 1- Травня, 129 в м. Любомль Ковельського району Волинської області (в тому числі з під'їзною дорогою та майданчиком з білощебневим покриттям)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Бокс для автомобілів

Кошторисна вартість об'єкта 5499,626 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,90758 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1061,999 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	2215,405	-	2215,405	5,20891	429,372	-
2	02-01-02	на Покрівля	2159,995	-	2159,995	5,04183	417,246	-
3	02-01-03	на Фасад	39,388	-	39,388	0,26266	23,797	-
4	02-01-04	на Мощення і пандус	249,262	-	249,262	0,73547	57,028	-
5	02-01-05	на Електромонтажні роботи	493,181	8,376	501,557	0,53694	43,826	-
6	02-01-07	на Заземлення і блискавкозахист	135,831	43,349	179,18	0,60445	46,801	-
7	02-01-08	на Пожежна сигналізація	154,839	-	154,839	0,51732	43,929	-
		Всього:	5447,901	51,725	5499,626	12,90758	1061,999	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

Комар Н.І.


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Свиридюк О.Б.


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>4.34581</u> 331,711	-	<u>0.30682</u> 27,47	-	-	<u>4.65263</u> 359,181	<u>0.55628</u> 70,191	<u>5.20891</u> 429,372
02-01-02	Покрівля	<u>4.11217</u> 310,958	-	<u>0.38946</u> 38,127	-	-	<u>4.50163</u> 349,085	<u>0.54020</u> 68,161	<u>5.04183</u> 417,246
02-01-03	Фасад	<u>0.23232</u> 20,061	-	<u>0.00220</u> 0,185	-	-	<u>0.23452</u> 20,246	<u>0.02814</u> 3,551	<u>0.26266</u> 23,797
02-01-04	Мощення і пандус	<u>0.62082</u> 43,832	-	<u>0.02907</u> 2,638	<u>0.00668</u> 0,602	-	<u>0.65657</u> 47,072	<u>0.07890</u> 9,956	<u>0.73547</u> 57,028
02-01-05	Електромонтажні роботи	-	<u>0.45200</u> 34,697	<u>0.03759</u> 3,152	-	-	<u>0.48959</u> 37,849	<u>0.04735</u> 5,977	<u>0.53694</u> 43,826
02-01-07	Заземлення і блискавкозахист	<u>0.27428</u> 18,012	<u>0.26776</u> 21,298	<u>0.00901</u> 0,778	-	<u>0.00150</u> -	<u>0.55255</u> 40,252	<u>0.05190</u> 6,549	<u>0.60445</u> 46,801
02-01-08	Пожежна сигналізація	<u>0.01372</u> 1,04	<u>0.32898</u> 24,425	<u>0.04860</u> 3,984	-	<u>0.08392</u> -	<u>0.47522</u> 38,619	<u>0.04210</u> 5,31	<u>0.51732</u> 43,929
	Разом :	<u>9.59912</u> 725,614	<u>1.04874</u> 80,42	<u>0.82275</u> 76,334	<u>0.00668</u> 0,602	<u>0.08542</u> -	<u>11.56271</u> 892,304	<u>1.34487</u> 169,695	<u>12.90758</u> 1061,999

Склав



Перевірив

