

«Капітальний ремонт покрівлі та вимощення котельні (Літ. К, К-1) «Навчально-науково-лікувального тренінгового центру Запорізького державного медико-фармацевтичного університету» за адресою: вул. Святого Миколая, буд. 27, м. Запоріжжя»

013P-23-23-27/К/К-1-К

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій та озеленення території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 955,364 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,73951 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,116 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Відмощення											
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0853	<u>22208,63</u> 22208,63	-	1894	1894	-	<u>366,6000</u>	<u>31,27</u>
2	KP1-18-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,0375	<u>21874,23</u> 21874,23	-	820	820	-	<u>361,0800</u>	<u>13,54</u>
3	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,4263	<u>8750,68</u> 1884,28	<u>6866,40</u> 961,68	3730	803	<u>2927</u> 410	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>13,26</u> 4,4
4	KP18-2-1	Розбирання бортових поребрів(відмощення)	100м	0,8081	<u>9011,90</u> 7416,45	<u>1595,45</u> 372,78	7283	5993	<u>1290</u> 301	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>98,93</u> 3,78
5	KP18-35-1	Нарізування швів у асфальтобетону(відмощення)	100м шва	0,1523	<u>40484,54</u> 989,08	<u>36270,90</u> 6794,72	6166	151	<u>5524</u> 1035	<u>16,1640</u> 85,0472	<u>2,46</u> 12,95
6	KP18-24-1	Улаштування одношарових додаткових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 20-40 мм (під установлення поребрів)	100м2	0,2329	<u>5009,50</u> 548,31	<u>4334,89</u> 727,24	1167	128	<u>1010</u> 169	<u>8,6280</u> 7,7122	<u>2,01</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,3	<u>1742,14</u> -	-	5749	-	-	-	-
8	KP18-29-2 тех.ч. п.3 2.3_табл.3 п.8.3_к=0,33	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [бортові камені перерізом 100 х 200 мм](відмощення)	100м	0,615	<u>11943,36</u> 9967,96	<u>835,77</u> 180,95	7345	6130	<u>514</u> 111	<u>151,2360</u> 1,8744	<u>93,01</u> 1,15
9	C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,63	<u>4710,93</u> -	-	17101	-	-	-	-
10	C1416-8684 варіант 1	Порєбрїк бортовий (БР 100.20.8)	шт	62	<u>228,72</u> -	-	14181	-	-	-	-
11	KP18-40-10	Укладання щебєневих покриттів або основ товщиною 8 см з просочуванням бітумною емульсією	1000м2	0,1963	<u>779082,77</u> 8510,96	<u>34892,11</u> 6264,61	152934	1671	<u>6849</u> 1230	<u>131,4840</u> 69,8354	<u>25,81</u> 13,71
12	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	21,83	<u>1742,14</u> -	-	38031	-	-	-	-
13	KP18-40-11 к=17	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-40- 10(до товщ.25см)	1000м2	0,1963	<u>1621917,</u> 87	<u>15951,00</u> 2879,50	318382	215	<u>3131</u> 565	<u>16,9320</u> 36,6670	<u>3,32</u> 7,2
14	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	34,038	<u>1742,14</u> -	-	59299	-	-	-	-
15	KP18-59-1	Додавання піску, гравію або піщано- гравійної суміші(проїзд)	100м3	0,09815	<u>1918,60</u> -	<u>1918,60</u> 241,51	188	-	<u>188</u> 24	-	-
16	C1421-9455- 3 варіант 1	Відсів, фракція до 3 мм	м3	10,01	<u>1021,86</u> -	-	10229	-	-	-	-
17	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (відмощення)	100м2	1,963	<u>1891,78</u> 669,22	<u>1216,41</u> 329,33	3714	1314	<u>2388</u> 646	<u>9,8040</u> 3,4117	<u>19,25</u> 6,7
18	KP18-42-6 к=5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщ.6,5см)	100м2	1,963	<u>258,02</u> 258,02	-	506	506	-	<u>3,7800</u> -	<u>7,42</u> -
19	C111-1555 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД- 90/130, вищий сорт(або аналогічні)	т	0,14723	<u>78992,36</u> -	-	11630	-	-	-	-
20	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті	т	30,43	<u>4182,61</u> -	-	127277	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт асфальтових доріжок при перетину лотками									
21	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (в місцях проходження лотків)	100м3	0,0218	<u>22208,63</u> 22208,63	-	484	484	-	<u>366,6000</u>	<u>7,99</u>
22	KP18-2-1	Розбирання бортових поребріків(в місцях проходження лотків)	100м	0,0365	<u>9011,90</u> 7416,45	<u>1595,45</u> 372,78	329	271	<u>58</u> 14	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>4,47</u> 0,17
23	KP18-29-2 тех.ч. п.3 2.3_табл.3 п.8.3_к=0,33	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [бортові камені перерізом 100 x 200 мм](відмощення)	100м	0,0387	<u>11943,36</u> 9967,96	<u>835,77</u> 180,95	462	386	<u>32</u> 7	<u>151,2360</u> 1,8744	<u>5,85</u> 0,07
24	C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,23	<u>4710,93</u>	-	1084	-	-	-	-
25	C1416-8684 варіант 1	Поребрік бортовий (БР 100.20.8)	шт	4	<u>228,72</u>	-	915	-	-	-	-
26	KP18-40-10	Укладання щєбєневих покриттів або основ товщиною 8 см з просочуванням бітумною емульсією	1000м2	0,00875	<u>779082,77</u> 8510,96	<u>34892,11</u> 6264,61	6817	74	<u>305</u> 55	<u>131,4840</u> 69,8354	<u>1,15</u> 0,61
27	C1421-9453 варіант 1	Щєбінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,87	<u>1742,14</u>	-	6742	-	-	-	-
28	KP18-40-11 к=17	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-40-10(до товщ.25см)	1000м2	0,00875	<u>1621917,</u> 87	<u>15951,00</u> 2879,50	14192	10	<u>140</u> 25	<u>16,9320</u> 36,6670	<u>0,15</u> 0,32
29	C1421-9453 варіант 1	Щєбінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,52	<u>1742,14</u>	-	2648	-	-	-	-
30	KP18-59-1	Додавання піску, гравію або піщано-гравійної суміші(проїзд)	100м3	0,00437	<u>1918,60</u>	<u>1918,60</u> 241,51	8	-	<u>8</u> 1	-	<u>2,4660</u> 0,01
31	C1421-9455-3 варіант 1	Відсів, фракція до 3 мм	м3	0,445	<u>1021,86</u>	-	455	-	-	-	-
32	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (відмощення)	100м2	0,0875	<u>1891,78</u> 669,22	<u>1216,41</u> 329,33	166	59	<u>106</u> 29	<u>9,8040</u> 3,4117	<u>0,86</u> 0,3
33	KP18-42-6 к=5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщ.6,5см)	100м2	0,0875	<u>258,02</u> 258,02	-	23	23	-	<u>3,7800</u>	<u>0,33</u>
34	C111-1555 варіант 2	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт(або аналогічні)	т	0,00655	<u>78992,36</u>	-	517	-	-	-	-
35	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті	т	1,356	<u>4182,61</u>	-	5672	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					828140	20932	<u>24470</u> 4622		<u>331,08</u> 53,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					828140 782738 25554 15459 46,14 5372 843599				
		----- Всього по розділу 1					843599				
		Розділ 2. Лотки									
36	KP18-18-2	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу	м	44,8	<u>724,21</u> 221,11	<u>501,46</u> 108,57	32445	9906	<u>22465</u> 4864	<u>3,3840</u> 1,1246	<u>151,6</u> 50,38
37	C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,584	<u>1742,14</u> -	-	6244	-	-	-	-
38	C119-315 варіант 3	Лотки залізобетонні ДЛ-15 (0,060м3)-30шт.(або аналогічні)	м3	1,8	<u>12712,04</u> -	-	22882	-	-	-	-
39	KP4-16-1	Укладання плит Р-1 покриття лотків (500х274х40)	100 м2	0,0332	<u>17154,46</u> 12988,96	<u>3798,96</u> 822,48	570	431	<u>126</u> 27	<u>195,2640</u> 8,5200	<u>6,48</u> 0,28
40	C1418-8860 варіант 7	Плити для покриття лотків Р-1 (500х274х40), (або аналогічні)	м2	3,32	<u>1853,04</u> -	-	6152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					68293	10337	<u>22591</u> 4891		<u>158,08</u> 50,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68293 35365 15228 8710 25,05 2915 77003				
		----- Всього по розділу 2					77003				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Прочі роботи									
41	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,3	<u>118,49</u>	-	983	983	-	<u>1,9560</u>	<u>16,23</u>
					118,49	-			-	-	-
42	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,895	<u>3116,64</u>	<u>2916,12</u>	2789	179	<u>2610</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,96</u>
					200,52	681,36			610	8,5540	7,66
43	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	97,8	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	28143	-	<u>28143</u>	-	-
					-	34,14			3339	0,4110	40,2
		Разом прямі витрати по розділу 3					31915	1162	<u>30753</u>		<u>19,19</u>
									3949		47,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31915	5111	2847	8,04	936
							34762				

		Всього по розділу 3					34762				
		Разом прямі витрати по кошторису					928348	32431	<u>77814</u>		<u>508,35</u>
									13462		151,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					928348	818103	45893	27016	79,23
								9223			
							955364				

		Всього по кошторису					955364				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					739,51				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						55116				

Склав


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Едель О.О.

Перевірів


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ерофеев А.А.