

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування
02-02-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на тепломеханічні рішення

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Основа:
креслення (специфікації) № 02-01-20-ТМ

Кошторисна вартість	11,978 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,076 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРІШНІ МОНТАЖНІ РОБОТИ									
		УТЕПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
1	KP19-8-6	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 80 мм	100м	0,13	<u>13845,46</u>	<u>2197,94</u>	1800	1303	<u>286</u>	<u>124,4900</u>	<u>16,18</u>
					10023,93	759,94			99	9,4374	1,23
2	& C114-1-У1-80 варіант 1	Утеплювач мінераловатний Isover 80 мм з фольгованим покриттям	м2	7,14	<u>214,76</u>	<u>-</u>	1533	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	KP19-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару до 40 мм	100м	0,69	<u>5411,75</u>	<u>754,17</u>	3734	2561	<u>520</u>	<u>46,1000</u>	<u>31,81</u>
					3711,97	260,75			180	3,2382	2,23
4	& C114-1-У1-30 варіант 1	Утеплювач мінераловатний ISOVER 30 мм з фольгованим покриттям	м2	11,22	<u>103,56</u>	<u>-</u>	1162	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C114-1-Y1-40 варіант 1	Утеплювач мінераловатний ISOVER 40 мм з фольгованим покриттям	м2	6,12	<u>135,43</u>	-	829	-	-	-	-
6	KP19-8-2	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару до 60 мм	100м	0,06	<u>6486,48</u>	<u>909,70</u>	389	267	<u>55</u>	<u>55,3000</u>	<u>3,32</u>
					4452,76	314,53			19	3,9060	0,23
7	& C114-1-Y1-50 варіант 1	Утеплювач мінераловатний ISOVER 50 мм з фольгованим покриттям	м2	2,04	<u>150,16</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9753	4131	<u>861</u> 298		<u>51,31</u> 3,69
		Разом будівельні роботи, грн.					9753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4761				
		всього заробітна плата, грн.					4429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					647				
		Всього будівельні роботи, грн.					11978				

		Всього по кошторису					11978				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5076				

Склав _____ В.С. Друговіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А. Дунаєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]