

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування
02-02-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопроводу і каналізації
Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	50,939 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,04197 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	3,426 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід									
1	КР16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0156	<u>7359,70</u> 5655,35	<u>498,52</u> 149,10	115	88	<u>8</u> 2	<u>77,4600</u> 1,8088	<u>1,21</u> 0,03
2	С113-89 варіант 1	Трійник чавунний фланцевий Ду 80 мм	10шт	0,1	<u>29100,79</u> -	- -	2910	-	- -	- -	- -
3	С113-753 варіант 1	Люк для колодязів легкий	шт	1	<u>3231,89</u> -	- -	3232	-	- -	- -	- -
4	& С121-781-5	Сходи металеві С-2	шт	1	<u>2917,22</u> -	- -	2917	-	- -	- -	- -
		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ									
5	КР16-25-2	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	<u>298,41</u> 190,36	<u>21,99</u> 6,58	597	381	<u>44</u> 13	<u>2,5100</u> 0,0798	<u>5,02</u> 0,16
6	С1630-66 варіант 1	Регулююча поворотна заслінка чавунна міжфланцева RBV-16-10 Ду 80 мм	шт	2	<u>1436,76</u> -	- -	2874	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>285,60</u>	-	571	-	-	-	-
8	KP16-25-1	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>175,43</u> 122,86	<u>7,33</u> 2,19	175	123	7 2	<u>1,6200</u> 0,0266	<u>1,62</u> 0,03
9	C1630-540 варіант 1	Клапан зворотний міжфланцевий TCV-16 Ду 50 мм ВИМОЩЕННЯ	шт	1	<u>580,89</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
10	КБ8-2-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,54	<u>3062,03</u> 192,51	<u>172,48</u> 47,45	1653	104	<u>93</u> 26	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>1,49</u> 0,31
11	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см РОЗБИРАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ	100м2	0,054	<u>40848,98</u> 2069,60	- -	2206	112	- -	26,0000 -	1,4 -
12	КБ8-2-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,848	<u>3062,03</u> 192,51	<u>172,48</u> 47,45	2597	163	<u>146</u> 40	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>2,34</u> 0,49
13	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,052	<u>40848,98</u> 2069,60	- -	2124	108	- -	26,0000 -	1,35 -
14	KP18-46-2 K=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 5 см) ОСОБЛИВІ УМОВИ	100м2	0,041	<u>26514,73</u> 1334,10	- -	1087	55	- -	16,7600 -	0,69 -
15	KP16-27-3 K=0,6	Демонтаж пожежних гідрантів	шт	1	<u>183,72</u> 146,75	<u>36,97</u> 9,18	184	147	<u>37</u> 9	<u>2,0100</u> 0,1114	<u>2,01</u> 0,11
16	KP16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	1	<u>4498,79</u> 244,58	<u>61,61</u> 15,30	4499	245	<u>62</u> 15	<u>3,3500</u> 0,1857	<u>3,35</u> 0,19
17	KP16-77-4	Заміна чавунних люків	шт	1	<u>3614,16</u> 318,32	<u>25,66</u> 7,67	3614	318	<u>26</u> 8	<u>4,3600</u> 0,0931	<u>4,36</u> 0,09
18	KP3-30-5	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли круглих	1 м3	0,2	<u>5543,69</u> 1769,80	<u>64,65</u> 15,04	1109	354	<u>13</u> 3	<u>18,8900</u> 0,1420	<u>3,78</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					33045	2198	<u>436</u> 118		<u>28,62</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					33045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					30411 2316 1250 3,14 400 34295				
		Розділ 2. Каналізація									
19	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4880,61</u>	-	4881	-	-	-	-
20	& C121-781-4	Сходи металеві С1-01	шт	1	<u>2048,23</u>	-	2048	-	-	-	-
		ВИМОЩЕННЯ			-	-			-	-	-
21	КБ8-2-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,54	<u>3062,03</u>	<u>172,48</u>	1653	104	<u>93</u>	<u>2,7600</u>	<u>1,49</u>
					192,51	47,45			26	0,5760	0,31
22	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,054	<u>40848,98</u>	-	2206	112	-	26,0000	1,4
		РОЗБИРАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ АСФАЛТОВОГО ПОКРИТТЯ			2069,60	-			-	-	-
23	КБ8-2-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,81	<u>3062,03</u>	<u>172,48</u>	2480	156	<u>140</u>	<u>2,7600</u>	<u>2,24</u>
					192,51	47,45			38	0,5760	0,47
24	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,045	<u>40848,98</u>	-	1838	93	-	26,0000	1,17
					2069,60	-			-	-	-
25	КР18-46-2 К=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 5 см)	100м2	0,045	<u>26514,73</u>	-	1193	60	-	16,7600	0,75
		ОСОБЛИВІ УМОВИ			1334,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					16299	525	<u>233</u> 64		<u>7,05</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					16299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15541				
		всього заробітна плата, грн.					589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121				
		Всього будівельні роботи, грн.					16644				

		Всього по розділу 2					16644				
		Разом прямі витрати по кошторису					49344	2723	<u>669</u> 182		<u>35,67</u> 2,22
		Разом будівельні роботи, грн.					49344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45952				
		всього заробітна плата, грн.					2905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					521				
		Всього будівельні роботи, грн.					50939				

		Всього по кошторису					50939				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					41,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3426				

Склав _____ В.С. Друговіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А. Дунаєв
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]