

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування
02-02-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі водопроводу і каналізації (додаткові роботи)
Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	4,480 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,01622 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,355 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід									
1	КР16-23-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,018	<u>7359,70</u> 5655,35	<u>498,52</u> 149,10	132	102	<u>9</u> 3	<u>77,4600</u> 1,8088	<u>1,39</u> 0,03
2	С113-107 варіант 1	Перехід чавунний фланцевий Ду 100х80 мм	10шт	0,1	<u>2305,35</u> -	-	231	-	-	-	-
3	КР16-25-3	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>303,72</u> 195,67	<u>21,99</u> 6,58	607	391	<u>44</u> 13	<u>2,5800</u> 0,0798	<u>5,16</u> 0,16
4	С113-107 варіант 2	Фланцевий адаптер чавунний PN 10 Ду 100 мм ДРАБИНА Д1	10шт	0,2	<u>5286,56</u> -	-	1057	-	-	-	-
5	КБ9-72-1 Н2=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [драбина]	т	0,02982	<u>21225,08</u> 17402,62	<u>2942,51</u> 152,60	633	519	<u>88</u> 5	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>6,3</u> 0,06
6	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,00466464	<u>34731,39</u> -	-	162	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75x75x6 мм	т	0,0214656	<u>34731,39</u>	-	746	-	-	-	-
8	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0,004644	<u>30374,29</u>	-	141	-	-	-	-
9	КБ13-16-6 Н2=1,15; Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	<u>1327,73</u>	<u>94,91</u>	16	6	<u>1</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,07</u>
10	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,012	<u>10933,59</u>	<u>22,26</u>	131	114	-	122,5800	1,47
					9530,60	18,86			-	0,2220	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3856	1132	<u>142</u> 21		<u>14,39</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					3856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2582				
		всього заробітна плата, грн.					1153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				
		Всього будівельні роботи, грн.					4480				

		Всього по розділу 1					4480				
		Розділ 2. Каналізація									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 2					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					3856	1132	<u>142</u> 21		<u>14,39</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					3856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2582				
		всього заробітна плата, грн.					1153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4480				

		Всього по кошторису					4480				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1355				

Склав _____ В.С. Друговіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А. Дунаєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]