

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування
02-02-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на монтаж систем телефонного зв'язку та інтернету (додаткові роботи, 2024 рік)

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6,058 тис. грн.
0,02623 тис.люд.год.
2,190 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Інтернет									
1	КБ21-12-2 Н3=1,15; Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,495	<u>6732,59</u>	<u>2690,51</u>	3333	1469	<u>1332</u>	<u>37,7200</u>	<u>18,67</u>
					2967,43	581,33			288	7,0309	3,48
2	С113-1 варіант 6	Короб електротехнічний з кришкою 12х12 мм	м	50	<u>15,95</u>	-	798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-15-1 Н3=1,15; Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,495	<u>284,13</u>	-	141	100	-	<u>2,5070</u>	<u>1,24</u>
					201,86	-			-	-	-
4	С154-100 варіант 3	Кабель UTR 10х2х0,5 мм2 cat 5е	1000м	0,05	<u>13150,58</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР17-12-12	Установлення розеток	100шт	0,01	<u>3847,50</u>	-	38	38	-	<u>52,3600</u>	<u>0,52</u>
					3822,80	-			-	-	-
6	С113-2109 варіант 3	Розетка для інтернету RJ 45/s	шт	1	<u>100,04</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					5068	1607	<u>1332</u>		<u>20,43</u>
									288		3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					5068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2129				
		всього заробітна плата, грн.					1895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					990				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295				
		Всього будівельні роботи, грн.					6058				

		Всього по розділу 1					6058				
		Разом прямі витрати по кошторису					5068	1607	<u>1332</u>		<u>20,43</u>
									288		3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					5068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2129				
		всього заробітна плата, грн.					1895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					990				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					295				
		Всього будівельні роботи, грн.					6058				

		Всього по кошторису					6058				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					26,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2190				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]