

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування
02-02-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на водопровід і каналізація

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

70,868 тис. грн.
0,08651 тис.люд.год.
7,402 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Питний водопровід									
		ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ № 1									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Холодний водопровід									
1 & C130-1186-1		Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	4	56,32	-	225	-	-	-	-
2 & C130-1186-2		Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	24	77,80	-	1867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60	<u>111,42</u>	-	6685	-	-	-	-
4	C113-2124 варіант 3	Гофра (пешель) діам. 28/34	м	9,046	<u>13,26</u>	-	120	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	8897	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					8897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8897				
		Всього будівельні роботи, грн.					8897				

		Всього по розділу 2					8897				
5 & C130-1186-1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	4	<u>56,32</u>	-	-	225	-	-	-	-
6 & C130-1186-2	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	24	<u>77,80</u>	-	-	1867	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	2092	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					2092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2092				
		Всього будівельні роботи, грн.					2092				

		Всього по розділу 3					2092				
7	КМ12-802-2 в.в. п.13.1.2 к=1,25	Розділ 4. Протипожежний водопровід ПОЖЕЖНА НАСОСНА УСТАНОВКА ----- Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>6259,13</u> 4945,80	<u>194,73</u> 51,86	626	495	<u>19</u> 5	<u>60,0000</u> 0,5500	<u>6</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-65 варіант 4	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>1270,32</u>	-	1270	-	-	-	-
9	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>31772,53</u>	<u>2277,53</u>	953	669	<u>68</u>	<u>277,1500</u>	<u>8,31</u>
					22316,12	145,22			4	1,7478	0,05
10	C1630-65 варіант 1	Регулююча поворотна заслінка чавунна міжфланцева RBV-16-10 Ду 50 мм	шт	2	<u>1118,44</u>	-	2237	-	-	-	-
11	C1630-117 варіант 1	Катушка сталева фланцева Ду 50 мм	шт	2	<u>582,29</u>	-	1165	-	-	-	-
12	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>204,59</u>	-	614	-	-	-	-
13	& C113-138- Т	Трійник сталевий Ду 50 мм	шт	2	<u>185,85</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					7237	1164	<u>87</u>		<u>14,31</u>
									9		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					7237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5986				
		всього заробітна плата, грн.					1173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173				
		Всього будівельні роботи, грн.					7834				

		Всього по розділу 4					7834				
		Розділ 5. Каналізація									
14	C113-2226 варіант 1	Труби для внутрішньої каналізації Ostendorf діам. 50 мм	м	2	<u>51,96</u>	-	104	-	-	-	-
15	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2	<u>57,23</u>	-	114	-	-	-	-
		УЛАШТУВАННЯ ВИПУСКУ			-	-			-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 5					218	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					218 218 218				
		Розділ 6. Трубопровід аварійних вод									
		Разом прямі витрати по розділу 6 ----- Всього по розділу 6					-	-	-	-	-
							-				
		Розділ 7. Санітарно-технічне обладнання									
16	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	<u>4124,82</u> 3513,17	<u>42,30</u> 35,83	412	351	<u>4</u> 4	<u>42,6200</u> 0,4218	<u>4,26</u> 0,04
17	C130-495 варіант 1	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, з кріпленнями, МСКЦ, із змішувачем, чавунним сифоном та латунним випуском, розмір 500х500х198 мм	шт	1	<u>4592,22</u> -	-	4592	-	-	-	-
18	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	2	<u>2429,88</u> -	-	4860	-	-	-	-
19	C1630-973 варіант 1	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	2	<u>152,56</u> -	-	305	-	-	-	-
20	C130-1159 варіант 1	Шланг гумовий з обмліткою із нержавіючої сталі діам. 1/2х1/2" L=0,6 м	шт	4	<u>97,30</u> -	-	389	-	-	-	-
21	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>2951,53</u> 2425,09	<u>8,91</u> 7,54	295	243	<u>1</u> 1	<u>29,4200</u> 0,0888	<u>2,94</u> 0,01
22	C130-503 варіант 1	Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з кріпленнями, МЧ2ЦК, з чавунним сифоном, двома латунними випусками та змішувачем, розмір 800х600х204 мм	шт	1	<u>5756,42</u> -	-	5756	-	-	-	-
23	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	1	<u>2429,88</u> -	-	2430	-	-	-	-
24	C1630-973 варіант 1	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	<u>152,56</u> -	-	153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C130-1159 варіант 1	Шланг гумовий з обмліткою із нержавіючої сталі діам. 1/2x1/2" L=0,6 м	шт	2	<u>97,30</u>	-	195	-	-	-	-
26	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	<u>1808,21</u>	<u>14,47</u>	362	290	3	<u>18,6800</u>	<u>3,74</u>
27	KP13-6-1	Встановлення перегородок душових кабін	м2	6	<u>1452,37</u>	<u>12,26</u>	2054	616	2	<u>0,1443</u>	<u>0,03</u>
28	C130-539 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з вирівнювачем електричних потенціалів, розмір 800x800x158 мм	шт	2	<u>342,29</u>	<u>1,11</u>	5766	-	7	<u>1,3700</u>	<u>8,22</u>
29	C130-623 варіант 1	Змішувач настіний з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	2	<u>102,64</u>	<u>0,94</u>	11345	-	6	<u>0,0111</u>	<u>0,07</u>
30	C1630-973 варіант 5	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	2	<u>2883,01</u>	-	305	-	-	-	-
31	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	1	-	-	6801	707	2	<u>8,6700</u>	<u>8,67</u>
32	KP15-33-4	Установлення диспенсерів, дзеркал, дозаторів	10шт	6,8	<u>152,56</u>	-	2974	2960	2	<u>0,0222</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7			<u>435,23</u>	-	48994	5167	<u>17</u>		<u>63,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48994		15		0,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43810				
		всього заробітна плата, грн.					5182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					874				
		Всього будівельні роботи, грн.					51825				

		Всього по розділу 7					51825				
		Разом прямі витрати по кошторису					67438	6331	<u>104</u>		<u>78,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67438		24		0,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61003				
		всього заробітна плата, грн.					6355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					70868				

		Всього по кошторису					70868				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					86,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7402				

Склав _____ В.С. Друговіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А. Дунаєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]