

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Знесення існуючих будівель

Кошторисна вартість об'єкта 709,159 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,04025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 293,171 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на знесення існуючих будівель	709,159	-	709,159	3,04025	293,171	-
		Всього:	709,159	-	709,159	3,04025	293,171	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	знесення існуючих будівель	<u>1.77875</u> 156,113	<u>-</u> -	<u>0.70213</u> 65,745	<u>0.23365</u> 24,146	<u>-</u> -	<u>2.71453</u> 246,004	<u>0.32572</u> 47,167	<u>3.04025</u> 293,171
	Разом :	<u>1.77875</u> 156,113	<u>-</u> -	<u>0.70213</u> 65,745	<u>0.23365</u> 24,146	<u>-</u> -	<u>2.71453</u> 246,004	<u>0.32572</u> 47,167	<u>3.04025</u> 293,171

Склад _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Дишловий В.В.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на знесення існуючих будівель</u>			
1	Розбирання блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	72	
2	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	45	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	201,6	
4	Перевезення сміття до 20 км	т	201,6	
5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	м3	350	
6	Перевезення ґрунту до 20 км	т	612,5	
7	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	860	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
8	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	168,8	
9	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	89,87	
10	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1196,1	
	<u>Розділ 2. Перемички</u>			
11	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	72	
12	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,4	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
13	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	240	
14	Мурування перегородок в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	31,8	
15	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,1422	
16	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	360	
	<u>Розділ 4. Монолітний пояс Пм-1</u>			
17	Улаштування поясів в опалубці	м3	13,5	
18	Виготовлення закладних деталей	т	0,16739	

1	2	3	4	5
19	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг <u>Розділ 5. Перекриття</u>	т	0,16739	
20	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	8	
21	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітні ділянки) <u>Розділ 6. Лотки, канали</u>	м3	35,6	
22	Улаштування бетонної підготовки	м3	5	
23	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін до 100 мм	м3	11,5	
24	Улаштування монолітних участків перекриттів каналів	м3	0,7	
25	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	85	
26	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 <u>Розділ 7. Контрольний колодязь KB-1</u>	шт	52	
27	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1	
28	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,5	
29	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,75	
30	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 8. Контрольний колодязь KK-1</u>	м2	9,5	
31	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1	
32	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,5	
33	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,82	
34	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 9. Контрольний колодязь KK-2</u>	м2	13,5	
35	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1	
36	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,5	
37	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,82	
38	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 10. Вентиляційна шахта 1</u>	м2	13,5	
39	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,6	
40	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	5,63	
41	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	4	
42	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	15	
43	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	м3	0,6	
44	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	м2	7	
45	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	15,6	

1	2	3	4	5
46	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1	
47	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 11. Вентиляційна шахта 2</u>	м3	0,53	
48	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,6	
49	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	2,5	
50	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
51	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	17	
52	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	м3	0,7	
53	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	м2	7	
54	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	16,3	
55	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1	
56	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 12. Вентиляційна шахта 3</u>	м3	0,5	
57	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,6	
58	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	5,63	
59	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	4	
60	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20	
61	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	м3	0,7	
62	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	м2	7	
63	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	20,5	
64	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1	
65	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м <u>Розділ 13. Вентиляційна шахта 4</u>	м3	0,53	
66	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,6	
67	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	2,5	
68	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
69	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	17	
70	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	м3	0,5	
71	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	м2	7	
72	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	13,8	
73	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1	
74	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 14. Вхід в ПРУ №1</u>			
75	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,8	
76	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,4	
77	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6,7	
78	Виготовлення закладних деталей	т	0,01466	
79	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	м2	18	
80	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	52	
81	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	30	
82	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	16	
83	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	м3	0,54	
84	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
85	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (дренаж)	м	2,3	
86	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	4	
87	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	4	
88	Монтаж прогонів	т	0,18	
89	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	8	
90	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	100	
91	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	100	
92	Улаштування сходового маршу	м3	2,3	
93	Виготовлення сходових огорож	т	0,04248	
94	Монтаж сходової огорожі	т	0,04248	
95	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,84	
96	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7,84	
97	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	22	
98	Улаштування примикань із листової оцинкованої сталі	м2	1,8	
	<u>Розділ 15. Вхід в ПРУ №2</u>			
99	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,8	
100	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,2	
101	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6,1	
102	Виготовлення закладних деталей	т	0,01466	
103	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	м2	17	
104	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	44	
105	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	42	
106	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	6	
107	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	м3	1,2	

1	2	3	4	5
108	Монтаж прогонів	т	0,1698	
109	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (дренаж)	м	2,3	
110	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3	
111	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	3	
112	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	7	
113	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	80	
114	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	80	
115	Улаштування сходового маршу	м3	2,3	
116	Виготовлення сходових огорож	т	0,04248	
117	Монтаж сходової огорожі	т	0,04248	
118	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,44	
119	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7,44	
120	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	20	
121	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	125	
122	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	125	
123	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	13,1	
<u>Розділ 16. Вентиляційні канали</u>				
124	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	20,5	
125	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,01735	
126	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	29	
127	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	29	
128	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,2	
129	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	6,2	
130	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	13	
<u>Розділ 17. Сантехнічні перегородки</u>				
131	Монтаж сантехнічних перегородок	м2	84,8	
<u>Розділ 18. Покрівля</u>				
132	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (парапет)	м3	25	
133	Улаштування покриття парапету із цементного розчину товщиною 20 мм	м2	30	
134	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	97,5	
135	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	6,4725	
136	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	75	
137	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	750	
138	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	750	
139	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	750	
140	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	750	
141	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	750	

1	2	3	4	5
142	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	750	
143	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	750	
144	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	750	
145	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	м2	750	
146	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	750	
147	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	м	274	
148	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	м2	443	
149	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 19. Двері</u>	м2	138,3	
150	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,2	
151	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,5	
152	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,36	
153	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	39,27	
154	Улаштування протиударної смуги шириною 300мм	м	26,4	
155	Установлення контрастної смуги по висоті дверей <u>Розділ 20. Підлоги</u>	м	318	
156	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (основа для перепаду висот)	м3	78	
157	Гідроізоляція фундаментної плити горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	192	
158	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	523	
159	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	95,3	
160	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	79,9	
161	Улаштування плінтусів із плиток керамічних <u>Розділ 21. Маркування для МГН</u>	м	28	
162	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	41,9	
163	Встановлення табличок інформаційних та маяків <u>Розділ 22. Внутрішнє опорядження</u>	шт	50	
164	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1057	
165	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1057	
166	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1057	
167	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	190	

1	2	3	4	5
168	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	190	
169	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	240	
170	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	190	
171	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	2127,9	
172	Улаштування каркаса із металевої сітки при штукатуренні стін	м2	1070	
173	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	м2	2127,9	
174	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2127,9	
175	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2127,9	
176	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1195,3	
177	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	565,5	
178	Поліпшене фарбування стін сіліконовими сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 23. Зовнішні оздоблювальні роботи</u>	м2	367,1	
179	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	270	
180	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	1010	
181	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	320	
182	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм <u>Локальний кошторис 02-01-02 на вентиляцію</u> <u>Розділ 1. Вентиляція П1.1; П1.2</u>	м2	60	
183	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	2	
184	Установлення віброізоляторів	шт	2	
185	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
186	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	2	
187	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	2	
188	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	м2	11,304	
189	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	47,1	
190	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	25,6	
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 1200 мм	м2	14,9	
192	Установлення фільтрів	м2	1	

1	2	3	4	5
193	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
194	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м ²	ґрати	16	
195	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м ²	16	
196	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом <u>Розділ 2. Вентиляція П2.3; П2.4; П2.5 П2.6</u>	м ²	18	
197	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	4	
198	Установлення віброізоляторів	шт	4	
199	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
200	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	4	
201	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	2	
202	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	м ²	16,956	
203	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м ²	70,8	
204	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	2	
205	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 2400 мм	м ²	9,35	
206	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м ²	39,1	
207	Установлення фільтрів	м ²	1	
208	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	
209	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м ²	ґрати	36	
210	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м ²	23,2	
211	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом <u>Розділ 3. Система В-1</u>	м ²	25	
212	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
213	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,42	
214	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	
215	Установлення фільтрів	м ²	0,5	
216	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м ²	9,4	
217	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м ²	48,6	
218	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м ²	ґрати	7	
219	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
220	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м ²	8	
221	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом <u>Розділ 4. Система В-2</u>	м ²	8,5	
222	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
223	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	1,57	
224	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	
225	Установлення фільтрів	м ²	0,5	
226	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	м ²	13,816	
227	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м ²	ґрати	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Система В-3</u>			
228	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
229	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,57	
230	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	
231	Установлення фільтрів	м2	0,5	
232	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	м2	6,6	
233	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2 ґрати		4	
	<u>Розділ 6. Система В-4</u>			
234	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
235	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	
236	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	
237	Установлення фільтрів	м2	0,5	
238	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	12,9	
239	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	23,75	
240	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2 ґрати		11	
241	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
242	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	8	
243	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом	м2	8,5	
	<u>Розділ 7. Система В-5</u>			
244	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
245	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	
246	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	
247	Установлення фільтрів	м2	0,5	
248	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	32,4	
249	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	34,3	
250	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2 ґрати		13	
251	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
252	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	8,3	
253	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом	м2	8,7	
	<u>Розділ 8. Система В-6</u>			
254	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
255	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	
256	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	
257	Установлення фільтрів	м2	0,5	
258	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	м2	8,95	
259	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2 ґрати		1	
	<u>Розділ 9. Природня вентиляція ВЕ-1</u>			

1	2	3	4	5
260	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	15,58	
261	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2 ґрати <u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід господарсько-питної (В1) та гарячої (Т3) води</u>	м2	17	
262	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	110	
263	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	25	
264	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9	
265	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	6	
266	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	87	
267	Установлення змішувачів	шт	11	
268	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
269	Установлення засувок діаметром до 50 мм	шт	1	
270	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	90	
271	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
272	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
273	Установлення баків металевих для води масою до 1 т	шт	4	
274	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних <u>Локальний кошторис 02-01-04 на каналізацію побутову К1</u>	к-т	3	
275	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	12	
276	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	56	
277	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	24	
278	Установка умивальників одиночних с подводкой холодной и горячей воды со смесителем	компл.	9	
279	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
280	Установка умивальників одиночных с подводкой холодной и горячей воды со смесителем	компл.	2	
281	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-05 на систему керування евакуюванням</u>	сальник	2	
282	Улаштування мовленнєвого оповіщення настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	
283	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	
284	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок керування інформацією)	шт	1	
285	Монтаж оповіщувача світло-звукового	шт	2	
286	Монтаж показчика світло-звукового ОС-1 "Вихід"	шт	6	
287	Монтаж табло сигнального "Пожежа"	шт	10	
288	Прокладання коробів пластикових	м	96	

1	2	3	4	5
289	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-07 на пусконалагоджувальні роботи системи керування евакуюванням</u>	м	623	
290	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	2	
291	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 <u>Локальний кошторис 02-01-08 на автоматичну пожежну сигналізацію</u>	система	2	
292	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
293	Модуль релейних ліній	шт	2	
294	Модуль цифрового GSM-автодозвону	шт	1	
295	Блок живлення 220/12В БЖ1230	ящик	1	
296	Релейний модуль на 8 релейних виходів	шт	1	
297	Акумулятор, ємкість 18 А.год	шт	2	
298	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	28	
299	Сповіщувач пожежний ручний	шт	7	
300	Світильник аварійного освітлення	шт	1	
301	Прокладання коробів пластикових	м	214	
302	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	107	
303	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-010 на пусконалагоджувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації</u>	м	428	
304	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	3	
305	Система вимірювальна стану устаткування <u>Локальний кошторис 02-01-011 на управління приточно-витяжною вентиляцією</u>	параметр	3	
306	Щити управління з додатковою опцією управління витяжним вентилятором	шт	3	
307	Датчики температури	шт	9	
308	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	570	
309	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-013 на пусконалагоджувальні роботи по управлінню приточно-витяжною вентиляцією</u>	м	635	
310	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	
311	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 <u>Локальний кошторис 02-01-014 на сигналізацію загазованості</u>	вен.мер.	1	
312	Установлення приладів-сигналізатор газу	комплект	1	
313	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4	

1	2	3	4	5
314	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	
315	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	30	
316	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	350	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на пусконалагоджувальні роботи сигналізації загазованості</u>			
317	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	
318	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на сигналізацію рівня затоплення контрольних колодязів</u>			
319	Монтаж датчика рівня рідини	шт	4	
320	Табло рядової сигналізації	табло	2	
321	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	30	
322	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	25	
323	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	220	
324	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м ³	0,45	
325	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м ³	6	
326	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³	6	
327	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,025	
328	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25	
329	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	25	
330	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	2	
331	Навантаження сміття вручну	т	0,72	
332	Перевезення сміття до 22 км	т	0,72	
333	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м ²	3	
334	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м ²	3	
335	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	м ²	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 на пусконалагоджувальні роботи сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів</u>			
336	Система вимірювальна витрат або рівня	параметр	1	
337	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на електросилове обладнання та електроосвітлення</u>			
	<u>Розділ 1. Електросилове обладнання</u>			
338	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	7	
339	Монтаж дизель-генератора контейнерного виконання	шафа	1	

1	2	3	4	5
340	Регулятор швидкості, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг <u>Розділ 2. Електроосвітлення</u>	шт	3	
341	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 <u>Розділ 3. Електроустановлювальні вироби</u>	шт	109	
342	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	35	
343	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	10	
344	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	30	
345	Датчики руху <u>Розділ 4. Провода, кабелі, труби</u>	шт	8	
346	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	2510	
347	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	680	
348	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	м	70	
349	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм ²	м	195	
350	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм ²	м	170	
351	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	10	
352	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	м	5	
353	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	460	
354	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм <u>Розділ 5. Лотки, коробка</u>	м	90	
355	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	96	
356	Прокладання лотків <u>Розділ 6. Контур заземлення</u>	м	250	
357	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	5,4	
358	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³	5,4	
359	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	60	
360	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	85	
361	Конструкції металеві <u>Локальний кошторис 02-01-022 на систему зв'язку та сигналізації</u>	т	0,015	
362	Монтаж пристрою відеоконтрольного (Відеокамери)	шт	10	

1	2	3	4	5
363	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точки доступу)	шт	5	
364	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Медіаконвертери, SFP-модулі, патч-панелі, кабельний організатор)	шт	21	
365	Розетки комп'ютерні	шт	10	
366	Шафа настінна, розмір 600х600 мм	шт	1	
367	Комутатор службового зв'язку (маршрутизатор, сервер, комутатор)	шт	4	
368	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійно живлення)	шт	1	
369	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (накопичувач)	шт	1	
370	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	170	
371	Прокладання коробів пластикових	м	50	
372	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (кабель КВВГнг 4*1,5 - 50 м) <u>Локальний кошторис 02-01-024 на пусконаладжувальні роботи системи зв'язку та сигналізації</u>	м	1400	
373	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	4	
374	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2	система	2	
375	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал <u>Локальний кошторис 02-01-025 на систему виклику персонала</u>	система	2	
376	Пост керування кнопочий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	
377	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	
378	Світильник коридорний сигнальний	шт	2	
379	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	30	
380	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби <u>Локальний кошторис 02-01-028 на монтаж технологічного устаткування</u>	м	150	
381	Монтаж на поверхні платформи поворотної, маса 5,2 т	комплект	1	
382	Монтаж штучних виробів <u>Розділ 1. Нарі. Тип 1</u>	шт	22	
383	Виготовлення металоконструкцій нар	т	3,87996	
384	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	197,4	
385	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 2. Нарі. Тип 2</u>	м2	197,4	
386	Виготовлення металоконструкцій нар	т	0,35244	
387	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	22,6	
388	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 3. Нарі. Тип 3</u>	м2	22,6	
389	Виготовлення металоконструкцій нар	т	8,1984	

1	2	3	4	5
390	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	542,4	
391	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 04-01-01 на електропостачання 0,4</u> <u>кВ</u>	м2	542,4	
392	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	48	
393	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	32	
394	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	1,8	
395	Навантаження сміття вручну	т	0,4	
396	Перевезення сміття до 22 км	т	0,4	
397	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	36	
398	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	36	
399	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	м2	36	
400	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,035	
401	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	13	
402	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	140	
403	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	м	190	
404	Труба сталева, діаметр до 100 мм	м	5	
405	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	261	
406	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	
407	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	4	
408	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	261	
409	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї <u>Локальний кошторис 05-01-01 на зовнішні слаботочні</u> <u>мережі</u>	м	261	
410	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	60	
411	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	40	
412	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,085	
413	Труба сталева, діаметр до 100 мм	м	5	
414	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	570	
415	Монтаж гучномовця	шт	3	
416	Установлення радіорозеток	шт	3	
417	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	170	
418	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	6	
419	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	570	

1	2	3	4	5
420	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)</u>	м	570	
421	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	198	
422	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	11,4	
423	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,33	
424	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	197	
425	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	197	
426	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	9	
427	Перевезення ґрунту до 20 км	т	15,75	
428	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	12,8	
429	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	36	
430	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	92	
431	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	2	
432	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	
433	Установлення засувок діаметром 50 мм	шт	1	
434	Установлення засувок діаметром 100 мм	шт	1	
435	Встановлення табличок інформаційних	шт	1	
436	Улаштування бетонного упору	м3	0,1	
437	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,25	
438	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	2,5	
439	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	1,4	
440	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	3,36	
441	Навантаження сміття вручну	т	8,6	
442	Перевезення сміття до 20 км	т	8,6	
443	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	28	
444	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	28	
445	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-28	
446	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	28	
447	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 <u>Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)</u>	м2	28	
448	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	387	

1	2	3	4	5
449	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	75	
450	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	8	
451	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	385,7	
452	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	385,7	
453	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	68	
454	Перевезення ґрунту до 20 км	т	119	
455	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	16,5	
456	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	м	17	
457	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	м	148	
458	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	шт	1	
459	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	7,2	
460	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	3,8	
461	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	5,2	
462	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	12,48	
463	Навантаження сміття вручну	т	32,03	
464	Перевезення сміття до 20 км	т	32,03	
465	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	104	
466	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	104	
467	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-104	
468	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	104	
469	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	м2	104	
470	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	26	
471	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1,44	
472	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	1,3	
473	Перевезення сміття до 20 км <u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій</u>	т	1,3	
474	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 2 прохода <u>Розділ 1. Тип 1 (409,36 м2)</u>	м2	1100	
475	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	409,36	
476	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником за ширини укладання 6 м	м2	409,36	
477	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	м2	-409,36	

1	2	3	4	5
478	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,565	
479	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	409,36	
480	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	230	

Склав _____ Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на знесення існуючих будівель

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1778,75	87,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	702,13	93,64			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	233,65	103,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	325,72	144,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3040,25				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	481,5	351,95			
8	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	22,30272	600,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	8,925	1185,14			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,98464	381,21			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	963	5,90			
12	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	6,06816	681,41			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,975	820,05			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,418	407,64			
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,376	559,14			
16	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,118	444,71			
17	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	612,5	186,29			
18	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	201,6	203,91			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,418				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	155,7				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	43,874	947,41	318,54	610,29	18,58
22	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	90	11,88	5,79	5,86	0,23
23	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	18	53,11	43,30	8,77	1,04
24	С142-10-2	Вода	м3	1,892	42,10	42,10	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17184,89	89,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	838,17	102,75			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	343,28	103,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2202,7	144,79			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20569,04				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	73,81143	680,48			
8	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	71,15274	600,38			
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	131,89909	309,42			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	85,808015	381,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	52,31473	366,81			
12	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	78,30326	102,35			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,76743	559,14			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,0512	351,95			
15	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	45,375	121,41			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	15,854286	123,91			
17	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,08422	835,41			
18	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	14,241	110,94			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	37,5836	40,31			
20	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,75046	820,05			
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	12,47714	98,67			
22	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	54,3	21,20			
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,39536	93,59			
24	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,31833	701,31			
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	27,36	5,90			
26	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,168	894,58			
27	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,36255	409,37			
28	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,184	344,18			
29	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,0491	17,23			
30	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,07497	493,57			
31	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,36978	53,96			
32	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,11472	88,10			
33	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0189	407,64			
34	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,36978	12,02			
35	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,06528	47,42			
36	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,4721	5,33			
37	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,01325	159,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0039	444,71			
39	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,01325	4,43			
40	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1196,1	186,29			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
41	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	35,4652				
42	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	280,832472				
43	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	218,7651				
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	86,277				
45	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	70,756				
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	106,934523				
47	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	24,3194				
48	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	9,744				
49	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,3				
50	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,966339				
51	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,110448				
52	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,51256				
53	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	24,7014884				
54	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,138				
55	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,121164				
56	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,1172448				
57	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,009168				
58	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	33,627152				
59	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	9,8464				
60	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,3045				
61	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,207563				
62	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	247,19538				
63	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,11472				
64	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	73,684				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
65	+&C1-1-234-32 варіант 1	Теплоізоляційні мінераловатні плити Izovat 160 товщ.100мм	м2	772,5	800,05	782,00	2,36	15,69
66	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	99,45	5520,47	4591,67	820,56	108,24
67	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону B5 [M75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	78	6861,49	6316,67	410,28	134,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+C123-96-1 варіант 4	Перегородки сантехнічні в комплекті з фурнітурою	м2	84,8	6001,51	5865,00	18,83	117,68
69	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	107,334	4422,22	3583,33	752,18	86,71
70	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	630,67	748,67	720,00	13,99	14,68
71	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	77,3642	5613,97	4683,33	820,56	110,08
72	+&C1-1-234-22 варіант 4	Двері металеві протипожежні	шт	5	86748,22	85000,00	47,27	1700,95
73	+&C1427- 11804-1	Блоки газобетоні 600x400x200	м3	77,22	5056,56	4800,00	157,41	99,15
74	+C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	33,259	11288,48	10000,00	1067,14	221,34
75	+&C111-1780- 2-3О варіант 3	Сітка з арматурі Ф-10мм А400С 150x150мм	т	6,4725	55003,89	53650,00	275,38	1078,51
76	+&C114-19- УМ2 варіант 3	Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм	м3	51,36	6808,96	6630,00	45,45	133,51
77	+C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба	кг	1907,53	160,75	157,00	0,60	3,15
78	+&C111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	1771,48	170,56	166,00	1,22	3,34
79	+C123-96-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	42,63	6955,21	6800,00	18,83	136,38
80	+&C1-1-234-51 варіант 1	Штукатурка Церезит СТ-25	кг	38302,2	7,21	6,60	0,47	0,14
81	+K584111-401 варіант 1	Панелі покриття залізобетонні ребристі марки 2П1-5АтVT	шт	8	27005,50	25950,00	525,98	529,52
82	+&C111-852-4 варіант 1	Руберойд наплавляємий Акваізол ПС	м2	1138,45	180,76	176,00	1,22	3,54
83	+&C1-1-234-22 варіант 5	Двері металеві зовнішні в комплекті з ущільненими притворами та пристроями для закривання	шт	2	85473,22	83750,00	47,27	1675,95
84	+&C111-1896- 2-1Д варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	10639,5	13,33	12,50	0,57	0,26
85	+&C1427- 11804-7 варіант 1	Блоки газобетоні 600x200x100	м3	27,72	5056,56	4800,00	157,41	99,15
86	+&C111-1780- 5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	2564,67	53,07	52,00	0,03	1,04
87	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	2,0327	61687,00	60000,00	477,45	1209,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,5261448	34705,89	33750,00	275,38	680,51
89	+C111-856 варіант 1	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	825	142,24	138,61	0,84	2,79
90	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	9,85	11288,48	10000,00	1067,14	221,34
91	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	24,5562	4337,22	3500,00	752,18	85,04
92	+&C111-1781-1 варіант 2	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	750	141,04	136,67	1,60	2,77
93	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	1,172	77945,93	75892,86	524,72	1528,35
94	+&C111-220-1-Т1	Ґрунтовка СТ-17	л	1123,82	76,91	75,00	0,40	1,51
95	+&C111-1780-2-3О варіант 2	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	1,57057	55003,89	53650,00	275,38	1078,51
96	+K581121-A011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	87	960,22	859,10	82,29	18,83
97	+C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,77	5724,47	4791,67	820,56	112,24
98	+C111-1564	Гідроізол	м2	422,4	180,43	176,50	0,39	3,54
99	+&C111-1781-1 варіант 1	Металева опоряджувальна сітка	м2	1070	70,74	67,75	1,60	1,39
100	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,992	5639,47	4708,33	820,56	110,58
101	+&C111-1809-4 варіант 3	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект)	шт	22	3189,86	3165,83	0,28	23,75
102	+K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	54	1244,16	1070,23	149,53	24,40
103	+C111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	4018,95	15,81	15,00	0,50	0,31
104	+C111-2016-5 варіант 1	Силікатна фарба Ceresit CT 48	л	160,64	377,64	369,58	0,66	7,40
105	+C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	231,27	260,23	254,89	0,24	5,10
106	+C1550-21 варіант 3	Розчинова суміш Ceresit CT-190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	3840	15,54	15,00	0,24	0,30
107	+&C114-97-12 варіант 2	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	66,36	817,20	800,00	1,18	16,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	+&C1113-296-2-4 варіант 1	Шпаклівка ізопіс	кг	2743,4	17,82	17,00	0,47	0,35
109	+&C111-1802-ЦГ-3 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі шириною 600мм сталь товщ.0,5мм	м	220	210,32	204,00	2,20	4,12
110	+&C111-256-4 варіант 1	Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами 300х300мм	шт	300	149,65	146,00	0,72	2,93
111	+C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	2745	15,81	15,00	0,50	0,31
112	+&C130-595-5-И варіант 2	Протиударна смуга з нержавіючої сталі шириною 300мм	м	26,7	1548,86	1515,00	3,49	30,37
113	+&C130-595-5-И варіант 3	Смуга контрастного кольору шириною 100мм	м	356,16	115,76	110,00	3,49	2,27
114	+K581121-A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	22	1813,91	1549,34	229,00	35,57
115	+C111-2001-2 варіант 3	Шпарування для швів CE33	кг	251,03	133,11	130,00	0,50	2,61
116	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	225,72	139,71	136,67	0,30	2,74
117	+C111-2012-14 варіант 3	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137	кг	864	34,94	33,73	0,52	0,69
118	+&C1545-44-2 варіант 3	Т-образний кріпильний елемент	шт	390	71,25	69,83	0,02	1,40
119	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	56,61108	441,14	427,15	5,34	8,65
120	+&C111-256-5 варіант 1	Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300х300мм	шт	166	149,65	146,00	0,72	2,93
121	+K582821-577 варіант 7	Плити перекриття П8д-8	шт	25	992,78	953,33	19,98	19,47
122	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,25	958,47	450,00	489,68	18,79
123	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	131,67	166,91	163,04	0,60	3,27
124	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,61346	35555,88	34583,33	275,38	697,17
125	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,72456	4422,22	3583,33	752,18	86,71
126	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	87,4812	227,87	223,35	0,05	4,47
127	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,619418	11967,17	11500,00	232,52	234,65
128	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,58429	11967,17	11500,00	232,52	234,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,54468	34705,89	33750,00	275,38	680,51
130	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,51464	35470,89	34500,00	275,38	695,51
131	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	4,1648	4337,22	3500,00	752,18	85,04
132	+&C111-1139-5-Р варіант 1	Труба профільна 60х60х4,0	т	0,3498	50652,45	50000,00	275,38	377,07
133	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,203	79633,10	78667,15	373,15	592,80
134	+&C1427-11804-7	Блоки газобетоні 600х200х200	м3	3,762	4240,56	4000,00	157,41	83,15
135	+&C111-327-9 варіант 1	Самовирівнювальна підлога Siltec F-50	кг	719,1	19,87	19,00	0,48	0,39
136	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	3,15	4307,59	4223,08	0,05	84,46
137	+C111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Акваізол	т	0,216	60035,21	58333,33	524,72	1177,16
138	+C111-856 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	825	14,71	13,58	0,84	0,29
139	+K582821-577 варіант 6	Плити перекриття ПЗ-8	шт	21	576,28	545,00	19,98	11,30
140	+&C111-964-3 варіант 1	Профнастил ПС10 0,4	м2	46,2	244,41	240,83	1,76	1,82
141	+K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.6	шт	10	1093,51	931,00	141,07	21,44
142	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	66	164,06	160,00	0,84	3,22
143	+C111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр	т	0,11187	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
144	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,295586	35130,89	34166,67	275,38	688,84
145	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,45	22767,76	21834,43	486,90	446,43
146	+C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,195	51487,00	50000,00	477,45	1009,55
147	+&C111-1780-2-3О варіант 1	Сітка з арматурі Ф-8 мм	т	0,17046	55003,89	53650,00	275,38	1078,51
148	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	175,65278	53,11	43,30	8,77	1,04
149	+&C111-1809-4 варіант 2	Інформаційні тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	28	331,75	329,00	0,28	2,47
150	+&K584211-2001-1	Плити перекриття каналів ПТ12,5х6,8	шт	13	646,45	495,00	138,77	12,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	40,0008	207,61	203,05	0,49	4,07
152	+C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85	кг	358,8	21,66	21,00	0,24	0,42
153	+&C111-1803-5 варіант 1	Лист сталевий товщ.10мм	тн	0,1555668	46721,49	45530,00	275,38	916,11
154	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (для заповнення швів)	м3	1,28	5613,97	4683,33	820,56	110,08
155	C142-10-2	Вода	м3	138,23789	42,10	42,10	-	-
156	+K582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	15	379,42	352,00	19,98	7,44
157	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,28157	18887,01	17949,42	567,26	370,33
158	+K585521-Л005 варіант 7	Кільця КС10.9	шт	3	1731,69	1556,67	141,07	33,95
159	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1422	35556,23	34583,67	275,38	697,18
160	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	140	35,81	34,63	0,48	0,70
161	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7343	5724,47	4791,67	820,56	112,24
162	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0424031	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
163	+&C111-1802-ЦГ-3 варіант 2	Рейка крайова	м	42	96,48	92,39	2,20	1,89
164	+C111-1513	Електрооди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,029382	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
165	+&C1550-38-1	Монтажна піна	л	9,52	415,58	407,00	0,43	8,15
166	+K585521-Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10	шт	3	1302,16	1170,83	105,80	25,53
167	+K582821-577 варіант 9	Плити перекриття П11д-8	шт	3	1289,26	1244,00	19,98	25,28
168	+K582821-577 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	17	224,38	200,00	19,98	4,40
169	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	16	234,58	210,00	19,98	4,60
170	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	54,4	65,16	63,17	0,71	1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,10056	34365,89	33416,67	275,38	673,84
172	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	217,88	15,81	15,00	0,50	0,31
173	+&C110-30-1K варіант 1	Дюбель фасадний	100 шт	25,86	132,65	130,00	0,05	2,60
174	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П	шт	11	304,96	275,00	23,98	5,98
175	+K582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П	шт	10	313,35	275,00	32,21	6,14
176	+K585521- Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10	шт	3	942,26	865,00	58,78	18,48
177	+&C111-88-1	Болт м10х150	шт	125	22,60	22,00	0,16	0,44
178	+C1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	175	15,96	15,17	0,48	0,31
179	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,084548	32446,03	31457,23	352,60	636,20
180	+&C111-1139- 5-Р варіант 2	Труба д-38х2,5мм	т	0,0557136	48973,28	48333,33	275,38	364,57
181	+&C1550-38-1- Ю	Монтажная пена	л	34,026	75,92	74,00	0,43	1,49
182	+C113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	3	834,04	795,00	22,69	16,35
183	C111-1757	Рядно	м2	37,59	60,19	58,87	0,14	1,18
184	+K582821-577 варіант 5	Перемички з/б марки ЗПБ10-1	шт	11	203,98	180,00	19,98	4,00
185	+K582821-577 варіант 8	Плити перекриття П5д-8	шт	3	657,88	625,00	19,98	12,90
186	+&C1545-44-2 варіант 2	Саморізи	шт	2782	0,69	0,66	0,02	0,01
187	+&C1550-38-1- О	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	12,34	148,34	145,00	0,43	2,91
188	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,31787	5724,47	4791,67	820,56	112,24
189	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,01838796	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
190	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,016812	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
191	C111-1724	Плитки плінтусні	м	28,28	53,02	51,04	0,94	1,04
192	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	6,74242	216,47	216,00	0,16	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,03524	35130,89	34166,67	275,38	688,84
194	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,034344	35130,89	34166,67	275,38	688,84
195	+&C113-1-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108х3,5 мм	м	4,6	262,19	256,73	0,32	5,14
196	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0975	11967,17	11500,00	232,52	234,65
197	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	252	4,42	4,26	0,07	0,09
198	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0424176	25789,56	24979,64	304,24	505,68
199	+&C111-1802- ЦГ-3 варіант 3	Герметик покрівельний	м	42	23,49	20,83	2,20	0,46
200	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,37538	676,63	660,64	2,72	13,27
201	+C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм	т	0,0096058	95687,15	93458,33	352,60	1876,22
202	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1575	5761,32	5620,81	27,54	112,97
203	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,32775	2752,78	2428,16	270,64	53,98
204	C111-307	Ізол	м2	19,08	45,00	43,68	0,44	0,88
205	+K582821-577 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	4	214,18	190,00	19,98	4,20
206	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,006	139633,54	136300,00	595,63	2737,91
207	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,026454	30152,24	29144,44	416,58	591,22
208	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,21868	3280,14	2814,80	401,02	64,32
209	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0050969	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
210	C1545-159	Очіс льняний	т	0,02508	26360,34	25438,55	404,92	516,87
211	+K582821-585 варіант 2	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П	шт	2	313,35	275,00	32,21	6,14
212	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,005604	104399,65	102000,00	352,60	2047,05
213	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,54014	1047,56	416,73	610,29	20,54
214	+&C111-1485- 100	Шурупи самонарізаючі	шт	238	2,30	2,24	0,01	0,05
215	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,01098	47223,84	45945,28	352,60	925,96
216	+&C111- 17972-1-1И	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	1,9	270,51	268,00	0,50	2,01
217	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,6	39,88	38,58	0,52	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	+&C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	2622	0,18	0,15	0,03	-
219	+C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,00345	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
220	+&C111-138-4 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	293	1,56	1,22	0,31	0,03
221	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,7476	609,66	590,09	7,62	11,95
222	+C111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,38	40,13	38,58	0,76	0,79
223	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00474	63523,87	62677,84	373,15	472,88
224	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,058971	3679,06	3008,33	598,59	72,14
225	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,002	108044,14	105330,00	595,63	2118,51
226	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0052313	31345,88	30378,65	352,60	614,63
227	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0012	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
228	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,153	947,41	318,54	610,29	18,58
229	C111-1608	Дрантя	кг	11,91624	12,11	11,10	0,77	0,24
230	+C113-1858 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	302,518	0,39	0,30	0,08	0,01
231	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0008	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
232	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0087043	11967,17	11500,00	232,52	234,65
233	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005101	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
234	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0005492	108044,14	105330,00	595,63	2118,51
235	+C111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000308	189059,65	185000,00	352,60	3707,05
236	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,45792	115,28	111,89	1,13	2,26
237	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00247883	21169,41	20736,44	275,38	157,59
238	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00053	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
239	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0003398	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
240	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,65838	11,88	5,79	5,86	0,23
241	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0002772	95019,08	92765,00	390,96	1863,12
242	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,00042784	52531,72	50693,59	808,10	1030,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,003796	5809,43	5463,00	232,52	113,91
244	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001065	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
245	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001913	44117,65	42900,00	352,60	865,05
246	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002846	25789,56	24979,64	304,24	505,68
247	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,02817	247,90	242,78	0,26	4,86
248	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0001996	28647,43	27733,12	352,60	561,71
249	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01187	440,49	423,03	8,82	8,64
250	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000106	47488,52	45961,74	595,63	931,15
251	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000229	21514,85	20615,54	477,45	421,86
252	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000654	5809,43	5463,00	232,52	113,91
253	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000546	5809,43	5463,00	232,52	113,91
254	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00672	428,31	403,78	16,13	8,40
255	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000358	24032,41	23285,81	275,38	471,22
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
256	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	935,9529	4,94099	4,94099		
257	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,8274	184,55	184,55		
258	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0092	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склад _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на вентиляцію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1409,24	86,14			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	27,18	93,85			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	148,97	144,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1585,39				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,34401	381,21			
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,21231	40,31			
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	64,2	6,39			
9	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,89344	163,72			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,45	680,48			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
11	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	99,30351					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
12	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	353,3	297,49	288,75	2,91	5,83	
13	+&C1630-466-1	Клапан герметичний с ручним приводом д-600мм	шт	4	18708,90	18333,33	8,73	366,84	
14	варіант 3 +C130-920	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х200	шт	75	641,97	628,33	1,05	12,59	
15	варіант 10 +&C130-59-1B1	Вентилятор електроручний, L=1867,5м3/год, P=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	18017,73	17664,00	0,44	353,29	
16	варіант 9 +&C130-59-1B1	Вентилятор електроручний, L=2043,5м3/год, P=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	18017,73	17664,00	0,44	353,29	
17	варіант 10 +&C130-59-1B1	Вентилятор електроручний, L=2340м3/год, P=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	18017,73	17664,00	0,44	353,29	
18	варіант 11 +&C130-376-1	Клапан прямокутний витратомір	шт	6	5030,61	4930,00	1,97	98,64	
19	варіант 1 +&C130-59-1B1	Вентилятор каналний, L=3050м3/год, P=285Па, п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	30174,43	29582,33	0,44	591,66	
20	варіант 7 +&C130-59-1B1	Вентилятор каналний, L=3099м3/год, P=285Па, п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	30174,43	29582,33	0,44	591,66	
21	варіант 13 C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	57,626	486,88	475,13	2,20	9,55	
22	варіант 3 +&C130-59-1B1	Вентилятор каналний, L=3106м3/год, P=285Па, п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт SVF(AVF)60-35/4D Aerostar 60-35	шт	1	24587,55	24105,00	0,44	482,11	
23	варіант 19 +C130-920	Електронагрівач SEH 80-50-51,6	шт	1	22880,35	22430,67	1,05	448,63	
24	варіант 2 +C130-144	Противибуховий пристрій	шт	2	11050,17	10833,33	0,17	216,67	
25	варіант 4 +C130-144	Противибуховий пристрій K-MZS з монтажною коробкою K-MZ-2	шт	2	11050,17	10833,33	0,17	216,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	+&C1630-466-1 варіант 4	Клапан надлишкового тиску КІД425х425	шт	5	4012,40	3925,00	8,73	78,67
27	+C130-520 варіант 3	Шумоглушник SMN 60-35	шт	2	9454,32	9265,00	3,94	185,38
28	+C130-920 варіант 17	Електронагрівач SEH 80-50-51.6	шт	1	18326,05	17965,67	1,05	359,33
29	+C130-920 варіант 18	Електронагрівач SEH 70-40-33,3	шт	1	18326,05	17965,67	1,05	359,33
30	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0440899	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
31	+&C113-1704-20	Фільтр комірковий уніфікований, пилоємність 3200г/м?, ефективність очищення 80%, заповнювач - сітки гофровані, металеві за ГОСТ3826-66, габарити осередку 500х500мм	шт	8	1551,22	1520,75	0,05	30,42
32	+C130-144 варіант 3	Противибуховий пристрій К-MZS з монтажною коробкою К-MZ-2	шт	1	11050,17	10833,33	0,17	216,67
33	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,10402686	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
34	+C130-520 варіант 5	Шумоглушник SMN 60-30	шт	1	8774,66	8598,67	3,94	172,05
35	+&C111-654-89-2 варіант 1	Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40 мм	м3	2,54	3431,07	3298,00	65,79	67,28
36	+&C111-864-17 варіант 1	Фольгоізол	м2	68,7	123,90	120,83	0,64	2,43
37	+&C130-376-1 варіант 3	Контрфланець	шт	6	1394,31	1365,00	1,97	27,34
38	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	32,48	257,54	249,58	2,91	5,05
39	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01482	484326,08	474363,26	466,23	9496,59
40	+&C130-59-1B1 варіант 5	Вентилятор каналний, L=700м3/год, P=150Па, п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	6333,97	6209,33	0,44	124,20
41	+&C130-59-1B1 варіант 12	Вентилятор каналний, L=290м3/год, P=310Па, п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	6333,97	6209,33	0,44	124,20
42	+C130-920 варіант 15	Вентиляційна решітка витяжна MB170	шт	17	363,17	355,00	1,05	7,12
43	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	43,96646	130,68	127,72	0,40	2,56
44	+C130-520 варіант 2	Шумоглушник RMN 250/1.0	шт	2	2796,78	2738,00	3,94	54,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	+&C130-59-1B1 варіант 14	Вентилятор каналний, L=3050м3/год, P=285Па, n=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	4982,13	4884,00	0,44	97,69
46	+&C130-231-3 варіант 3	Рама монтажна	шт	6	735,70	720,00	1,27	14,43
47	+&C113-1704-20 варіант 3	Прямокутний касетний фільтр SFB60-35	шт	2	2099,89	2058,67	0,05	41,17
48	+&C130-231-3 варіант 6	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	4	921,00	901,67	1,27	18,06
49	+&C111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	65	47,20	46,00	0,27	0,93
50	+&C113-1704-20 варіант 2	Фільтр касетний для круглих каналів RCF250	шт	2	1513,39	1483,67	0,05	29,67
51	+C130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200x100	шт	8	342,42	334,66	1,05	6,71
52	+C130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів	шт	6	454,07	445,00	0,17	8,90
53	+&C130-231-3 варіант 5	Вставки гнучкі RFI250L	шт	4	606,16	593,00	1,27	11,89
54	+C130-520 варіант 6	Шумоглушник RMN 160/1.0	шт	1	2184,78	2138,00	3,94	42,84
55	+&C113-1704-20 варіант 5	Прямокутний касетний фільтр SFB60-30	шт	1	1957,09	1918,67	0,05	38,37
56	+&C130-231-3 варіант 4	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	2	879,52	861,00	1,27	17,25
57	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0113	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
58	+C130-920 варіант 9	Припливно-витяжна решітка дверна MB450/2	шт	5	307,92	300,83	1,05	6,04
59	+C130-920 варіант 14	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300x150	шт	2	595,85	583,12	1,05	11,68
60	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0170006	50066,13	48550,27	534,17	981,69
61	+&C113-1704-20 варіант 4	Прямокутний касетний фільтр RCF160	шт	1	801,77	786,00	0,05	15,72
62	+&C130-231-3 варіант 7	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	369,52	361,00	1,27	7,25
63	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04601	14845,61	14416,67	318,43	110,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&C130-376-1 варіант 4	Предфільтр	шт	8	83,61	80,00	1,97	1,64
65	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0084	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
66	+&C130-376-1 варіант 2	З'єднувач прямий	шт	6	59,74	56,60	1,97	1,17
67	+&C130-376-1 варіант 5	Предфільтр ПФП-1000	шт	4	83,61	80,00	1,97	1,64
68	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0016898	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
69	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0321	4337,22	3500,00	752,18	85,04
70	C130-1103	Блочки	шт	10	7,48	7,25	0,08	0,15
71	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00234	27460,08	26980,28	275,38	204,42
72	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,75	76,15	75,00	0,58	0,57
73	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00024	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
74	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,081	167,73	163,96	0,48	3,29
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
75	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,993	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склад _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на водопровід господарсько-питної (В1) та гарячої (Т3) води

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	431,63	91,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	59,16	90,94			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	48,71	144,75			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	539,5				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	41,1066	155,87			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,3115	381,21			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6258	680,48			
9	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	18,44	15,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,7416	309,42			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,415	40,31			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,114	123,91			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	16,116				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	+&C130-152-9 варіант 1	Водонагрівач електричний (бойлер) плоский 100л	шт	3	11755,48	11518,33	6,65	230,50
15	+&C113-1692 варіант 4	Труби водопровідна Екопласт д63х8,6мм	м	82,3	270,15	268,43	0,50	1,22
16	+&C130-10-3-1 варіант 3	Ємність для води 1000л в комплекті з штуцером і поплавком	шт	4	5538,46	5416,67	13,19	108,60
17	+&C113-1689 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д20х2,8мм	м	98,89	65,02	64,58	0,10	0,34
18	+&C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	11	546,22	535,00	0,51	10,71
19	+&C1630-237- 25K5 варіант 1	Клапан запірний кульовий д=15мм	шт	41	125,25	122,74	0,05	2,46
20	+&C111-1630- 45 варіант 1	Теплоізоляція каучукова для труби товщиною 6мм д=54мм	м	90	46,16	45,00	0,25	0,91
21	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	15,66	179,40	175,13	0,75	3,52
22	+&C1630-70-3 варіант 1	Засувка Д=50мм	шт	1	2608,46	2556,82	0,49	51,15
23	+&C113-1690 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д25х3,5мм	м	23,23	94,59	93,85	0,20	0,54
24	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	61,6	32,59	31,81	0,14	0,64
25	+&C1630-237- 25K5 варіант 7	Муфта д=15мм	шт	22	79,61	78,00	0,05	1,56
26	+&C1630- 1824-8	Лічильник холодної води д=20мм з імпульсним виходом на термінал "Аксон-А" JS-2,5- NK (XB)	шт	1	1181,38	1157,00	1,22	23,16
27	+&C113-1692 варіант 2	Труби водопровідна Екопласт д40х5,5мм	м	5,62	205,57	203,85	0,50	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C1630-237-25K5 варіант 2	Клапан запірний кульовий д=20мм	шт	8	134,82	132,13	0,05	2,64
29	+&C1630-237-25K5 варіант 6	Клапан запірний кульовий д=50мм	шт	4	172,43	169,00	0,05	3,38
30	+C113-1691 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д32х4,4мм	м	8,44	78,52	77,33	0,30	0,89
31	C142-10-2	Вода	м3	15,0666	42,10	42,10	-	-
32	+&C1630-237-25K5 варіант 3	Клапан запірний кульовий д=25мм	шт	4	151,22	148,20	0,05	2,97
33	+&C1630-562-1 варіант 1	Клапан запірний кульовий д=50мм	шт	2	244,99	238,44	1,75	4,80
34	+C1630-215 варіант 1	Перехід д=50х20мм	шт	2	196,53	192,00	0,68	3,85
35	+&C1630-237-25K5 варіант 4	Клапан запірний кульовий д=32мм	шт	2	156,34	153,22	0,05	3,07
36	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	8	38,73	37,80	0,17	0,76
37	+C1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	295,02	277,08	12,16	5,78
38	+&C1630-237-23 варіант 3	Клапан зворотній д=15мм	шт	3	93,89	92,00	0,05	1,84
39	+&C1630-237-23 варіант 2	Клапан зворотній д=50мм	шт	1	190,18	186,40	0,05	3,73
40	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,52	57,27	55,83	0,32	1,12
41	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	2,61	52,83	50,96	0,83	1,04
42	C1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	1,44	84,23	82,16	0,42	1,65
43	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	7,7	14,92	14,43	0,20	0,29
44	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0011	95019,08	92765,00	390,96	1863,12
45	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	4,35	21,00	20,41	0,18	0,41
46	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,8	50,64	49,12	0,53	0,99
47	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	15,4	5,59	5,45	0,03	0,11
48	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00046	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
49	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,259	225,42	220,46	0,54	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	C111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000426	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
51	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,348	147,04	143,91	0,25	2,88
52	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	4337,22	3500,00	752,18	85,04
	варіант 1							
53	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	51544,85	50000,00	534,17	1010,68
54	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00022	95687,15	93458,33	352,60	1876,22
55	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1	18,01	17,42	0,24	0,35
56	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2	6,11	5,95	0,04	0,12
57	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,44	19,81	19,41	0,01	0,39
58	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000263	26360,34	25438,55	404,92	516,87
59	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00064	10554,27	9946,30	401,02	206,95
60	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,27	21,79	21,00	0,36	0,43
61	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,18	27,36	26,34	0,48	0,54
62	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	2449,32	2366,38	34,91	48,03
63	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00011	41491,64	40325,48	352,60	813,56
64	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,54	8,02	7,80	0,06	0,16
65	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000011	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
66	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,36	9,29	9,02	0,09	0,18
67	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000072	42011,99	40663,51	524,72	823,76
68	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,1	28,05	27,47	0,03	0,55
69	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000426	52531,72	50693,59	808,10	1030,03
70	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,036	37,31	36,53	0,05	0,73
71	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00426	264,39	253,67	5,54	5,18
72	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,024	45,52	44,55	0,08	0,89
73	C111-1608	Дрантя	кг	0,061	12,11	11,10	0,77	0,24
74	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	52,89	51,16	0,69	1,04
	варіант 1							
75	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000324	12591,58	11853,06	491,63	246,89
76	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000022	17104,69	16113,55	655,75	335,39

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на каналізацію побутову К1

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	198,66	93,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,25	95,15			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	21,41	144,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	225,32				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,3846	381,21			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,5344	309,42			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0192	680,48			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	24	4603,89	4505,00	8,62	90,27
10	+C130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	9	4602,08	4505,00	6,84	90,24
11	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	55,888	656,89	643,18	0,83	12,88
12	+&C1630-72-6 варіант 2	Засувка д=100мм	шт	3	7541,22	7391,12	2,23	147,87
13	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	26	644,49	625,88	5,97	12,64
14	+C130-904 варіант 1	Унітази підлогові для інвалідів з горизонтальним випуском	шт	2	6200,55	6070,00	8,97	121,58
15	+C130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів з переливом	комплект	2	4301,18	4210,00	6,84	84,34
16	+&C1630-72-17-2Ф	Фланець д-100мм	шт	6	425,67	412,00	5,32	8,35
17	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	11,976	190,08	186,05	0,30	3,73
18	C1545-248	Скоби будівельні	кг	52	28,77	27,83	0,38	0,56
19	C111-1631	Замазка захисна	кг	10,4	115,96	113,09	0,60	2,27
20	+&C1630-72-17-2Ф варіант 1	Втулка под фланець д-110мм	шт	6	170,67	162,00	5,32	3,35
21	+C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	210,77	205,00	1,64	4,13
22	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,08	198,48	194,19	0,40	3,89
23	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	10	40,30	39,43	0,08	0,79
24	C111-311	Каболка	т	0,0026	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
25	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00208	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
26	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоях] 2,5x48,5 мм	т	0,00218	95687,15	93458,33	352,60	1876,22
27	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00137	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
28	C111-1708	Клоччя просочене	кг	3,6	50,64	49,12	0,53	0,99
29	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0016336	95019,08	92765,00	390,96	1863,12
30	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00396	32446,03	31457,23	352,60	636,20
31	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,48	225,42	220,46	0,54	4,42
32	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00181	41491,64	40325,48	352,60	813,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	51544,85	50000,00	534,17	1010,68
34	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,372	130,68	127,72	0,40	2,56
35	С142-10-2	Вода	м3	0,926	42,10	42,10	-	-
36	С113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	17,00	16,59	0,08	0,33
37	С111-1608	Дрантя	кг	1,225	12,11	11,10	0,77	0,24
38	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	10554,27	9946,30	401,02	206,95
39	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000324	26360,34	25438,55	404,92	516,87
40	С111-587	Масло індустрийне І-20А	т	0,000464	17104,69	16113,55	655,75	335,39
41	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000121	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
42	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000078	51390,39	50030,14	352,60	1007,65

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на систему керування евакуюванням

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	240,77	89,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,46	101,89			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	22,66	144,82			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	278,89				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,796	701,31			
7	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,6288	544,22			
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,796	306,99			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,2112	123,91			

<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	24,92				
11	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	24,92				
12	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,8626				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,1664				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,4224				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	+&2405-1273-40 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x25 мм	м	153,52	32,93	32,19	0,09	0,65
16	+&15093-35033-46 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2x1,5 мм? КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,32651	12109,95	11833,40	39,10	237,45
17	+&15093-35033-45 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 1x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,31209	9387,06	9166,70	36,30	184,06
18	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,003115	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
19	C1546-83	Тавот	кг	51,3352	33,62	32,42	0,54	0,66
20	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,004984	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
21	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,5552	413,51	405,09	0,31	8,11
22	+&2405-1273-41 варіант 5	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20x10 мм	м	40,4	15,06	14,67	0,09	0,30
23	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм ²	1000м	0,11	4087,79	3993,33	14,31	80,15
24	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,79	566,61	554,73	0,77	11,11
25	C1110-14	Глухарі	100шт	0,552	725,01	706,11	4,68	14,22
26	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00064	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
27	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,1632	932,83	914,23	0,31	18,29
28	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0003738	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
29	+&15098-58011-11 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00309	24942,18	24406,00	47,12	489,06
30	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0003738	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
31	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,25418	125,24	122,67	0,11	2,46
32	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05981	454,98	445,62	0,44	8,92
33	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1632	164,77	160,39	1,15	3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,000031	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
35	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,2492	96,76	94,62	0,24	1,90
36	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0002492	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
37	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00048	37128,79	36048,17	352,60	728,02
38	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	980,57	950,90	10,44	19,23
39	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,51834	15,60	15,10	0,19	0,31
40	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
41	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	367,58	358,45	1,92	7,21
42	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	295,42	289,25	0,38	5,79
43	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00096	2822,72	2289,92	477,45	55,35
44	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	231,97	226,12	1,30	4,55
45	+&2405-1338-6 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	1	1,04	1,00	0,02	0,02
46	+&2405-1338-6 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча WKE 4(8х6)	шт	1	1,04	1,00	0,02	0,02
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	50,9046	4,9416	4,9416		
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4984	184,55	184,55		
49	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4984	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склад _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	34	126,08			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,95	145,98			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	36,95				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на автоматичну пожежну сигналізацію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	305,24	87,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	27,72	93,60			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	29,05	144,75			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	362,01				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	17,4624	544,22			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,4561	701,31			
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,4961	306,99			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,4708	123,91			
10	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	8,3833	6,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,91	40,31			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,28				
13	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	4,28				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,2876				
15	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,6634				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,9416				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
17	+&15093-35033-45 варіант 3	Дріт зв'язку та сигналізації, перетином 2х0.5 мм ПСВВнг	1000м	0,44084	9387,06	9166,70	36,30	184,06
18	+&2405-1273-40 варіант 2	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х40 мм	м	113,12	32,93	32,19	0,09	0,65
19	+&2405-1273-41 варіант 5	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20х10 мм	м	103,02	15,06	14,67	0,09	0,30
20	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	3,6077	413,51	405,09	0,31	8,11
21	+&15093-35033-46 варіант 3	Кабель телефонний, перетином 10х2х0.5 мм ТППеп	1000м	0,10094	12109,95	11833,40	39,10	237,45
22	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,07	933,93	915,20	0,42	18,31
23	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,89	213,53	208,96	0,38	4,19
24	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3638	932,83	914,23	0,31	18,29
25	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00042	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
26	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000535	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
27	С1546-83	Тавот	кг	8,8168	33,62	32,42	0,54	0,66
28	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0042	67677,48	66800,53	373,15	503,80
29	+С1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	1	276,88	271,00	0,45	5,43
30	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7	32,18	31,32	0,23	0,63
31	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000856	226301,71	221589,04	275,38	4437,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&15098-58011-11 варіант 2	Вогнетривкий кабель для засобів телекомунікацій та систем обробки даних, перетином 4x2x0.8 мм	1000м	0,00618	24942,18	24406,00	47,12	489,06
33	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2421	566,61	554,73	0,77	11,11
34	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0031	43889,66	42676,48	352,60	860,58
35	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0003842	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
36	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,56	189,96	185,74	0,50	3,72
37	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,22427	454,98	445,62	0,44	8,92
38	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,3638	164,77	160,39	1,15	3,23
39	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0924	622,52	610,00	0,31	12,21
40	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00042	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
41	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,0914	41,49	40,54	0,14	0,81
42	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,34946	125,24	122,67	0,11	2,46
43	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00107	37128,79	36048,17	352,60	728,02
44	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0003	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
45	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
46	+&15093-35033-45 варіант 2	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 4x1.5мм2	1000м	0,00309	9387,06	9166,70	36,30	184,06
47	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,0914	16,70	16,18	0,19	0,33
48	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00035	44117,65	42900,00	352,60	865,05
49	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
50	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,94502	15,60	15,10	0,19	0,31
51	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00028	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
52	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00015	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
53	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00015	65190,78	63387,81	524,72	1278,25
54	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,03	295,42	289,25	0,38	5,79
55	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
56	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00274	2822,72	2289,92	477,45	55,35
57	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	80,44	77,71	1,15	1,58
58	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	367,32	358,60	1,52	7,20
59	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000642	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
60	C1546-51	Моноідрат літію	кг	0,012	566,97	555,31	0,54	11,12
61	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,4284	13,34	13,04	0,04	0,26
62	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0428	96,76	94,62	0,24	1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000428	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
64	С111-1608	Дрантя	кг	0,2	12,11	11,10	0,77	0,24
65	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,48	4,9416	4,9416	-	-
66	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00003	62720,29	60852,31	638,17	1229,81
67	+&2405-1338-6 варіант 3	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26	шт	1	1,04	1,00	0,02	0,02
68	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	22767,76	21834,43	486,90	446,43
69	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	9996,94	9205,29	595,63	196,02
70	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,0006	603,95	72,12	519,99	11,84
71	С1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,000015	2625,92	2562,21	12,22	51,49
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
72	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,3431	4,9416	4,9416		
73	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0856	184,55	184,55		
74	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0856	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
75	+&1517-1890-1 варіант 1	Лампа люмінесцентна	шт	1	1,04	1,00	0,03	0,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	51	126,08			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,44	145,48			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	55,44				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Л.В. Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на управління приточно-витяжною вентиляцією

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	264,07	85,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,31	99,14			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	26,64	144,79			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	304,02				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,9105	701,31			
7	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	4,953	148,34			
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,8805	306,99			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,905	123,91			
10	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3	312,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,94	28,44			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
12	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,096				
13	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,4				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,9				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	25,536				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
16	+15095-1074 варіант 9	Кабель з мідною жилою перетином 5х6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,07725	133492,60	130850,00	25,10	2617,50
17	+&C1530-41-1 варіант 1	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ пластикату d=20мм	м	575,7	13,83	13,45	0,11	0,27
18	+15095-1074 варіант 12	Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою перетином 2х0,75мм2 МКЕШ	1000м	0,3399	22805,60	22333,33	25,10	447,17
19	+15095-1074 варіант 10	Кабель з мідною жилою перетином 4х2.5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,1442	48917,60	47933,33	25,10	959,17
20	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	91,2	20,35	19,75	0,20	0,40
21	+15095-1074 варіант 11	Кабель з мідною жилою перетином 3х1.5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0618	23757,61	23266,67	25,10	465,84
22	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,032	710,95	696,22	0,79	13,94
23	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	18,24	76,15	75,00	0,58	0,57
24	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,03534	34280,88	33333,33	275,38	672,17
25	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,012312	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
26	+15095-1074 варіант 13	Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою перетином 7х0,75мм2 МКЕШ	1000м	0,0206	55717,60	54600,00	25,10	1092,50
27	+15095-1074 варіант 14	Провід з мідною жилою перетином 1х16мм2	1000м	0,0103	89275,60	87500,00	25,10	1750,50
28	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,009	67677,48	66800,53	373,15	503,80
29	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,114	4337,22	3500,00	752,18	85,04
30	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,14	338,90	331,75	0,50	6,65
31	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
32	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,007366	12254,96	11537,22	477,45	240,29
33	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003	136366,06	133333,33	358,89	2673,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00399	2822,72	2289,92	477,45	55,35
35	C1546-54	Пароніт	т	0,000072	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
36	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00006	114963,82	112114,00	595,63	2254,19
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,522	4,9416	4,9416		
38	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	340,2	0,07223	0,07223		
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,108	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на пусконалагоджувальні роботи по управлінню приточно-витяжною вентиляцією

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	57	126,08			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,96	145,55			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	61,96				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на сигналізацію загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	110,72	90,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,6	106,80			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10,65	144,85			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	129,97				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,108	701,31			
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,108	306,99			
8	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,48	111,79			
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,3	6,39			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	14				
11	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	14				
12	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,17				
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,336				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,464				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
15	+&15096-12011-15К варіант 1	Кабель сечением 4.х0,5 мм2 КМВЭВ	1000м	0,1734	52283,33	51210,00	48,17	1025,16
16	+&15093-35023-1-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,1836	12051,85	11766,67	48,87	236,31
17	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00175	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
18	C1546-83	Тавот	кг	28,84	33,62	32,42	0,54	0,66
19	C1517-164	Листи свинцеві марки СО, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0028	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
20	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,366	932,83	914,23	0,31	18,29
21	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
22	C111-1804	Сталь листова	т	0,005	33441,95	32917,62	275,38	248,95
23	+&C1530-118-35 варіант 2	Труби гофровані д=20мм	м	30	4,77	4,47	0,21	0,09
24	+&C1512-6-3 варіант 1	Коробка розгалужувальна слаботочна	шт	3	43,36	42,32	0,19	0,85
25	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	6	20,35	19,75	0,20	0,40
26	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,56	76,15	75,00	0,58	0,57
27	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,125	933,93	915,20	0,42	18,31
28	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00026	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
29	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00077	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
30	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,366	164,77	160,39	1,15	3,23
31	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,25	213,53	208,96	0,38	4,19
32	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,05	980,57	950,90	10,44	19,23
33	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00005	777816,44	762289,76	275,38	15251,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0063	4337,22	3500,00	752,18	85,04
35	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00021	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
36	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0005	43889,66	42676,48	352,60	860,58
37	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0015	13697,21	13288,31	140,33	268,57
38	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,06	338,90	331,75	0,50	6,65
39	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,1	189,96	185,74	0,50	3,72
40	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1428	125,24	122,67	0,11	2,46
41	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0336	454,98	445,62	0,44	8,92
42	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,14	96,76	94,62	0,24	1,90
43	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,096	128,74	125,77	0,45	2,52
44	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,05	231,97	226,12	1,30	4,55
45	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,2912	15,60	15,10	0,19	0,31
46	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,03	67,86	66,44	0,09	1,33
47	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00005	2822,72	2289,92	477,45	55,35
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	27,6721	4,9416	4,9416		
49	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2867	184,55	184,55		
50	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,28	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на пусконаладжувальні роботи сигналізації загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	51	126,08			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,44	145,48			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	55,44				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Л.В. Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
на сигналізацію рівня затоплення контрольних колодязів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	44,13	79,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	47,99	89,56			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,21	103,84			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,22	103,34			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10	144,64			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	103,55				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,314	701,31			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4265	306,99			
11	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,08	111,79			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0501	403,89			
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,0303	487,50			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0084	841,92			
15	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0075	409,37			
16	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,72	222,33			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
17	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	3,2				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,276				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1				
20	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1				
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,155				
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,696				
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,684				
24	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0018				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
25	+&15093-35013-1 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1326	36050,29	35312,00	31,42	706,87
26	+&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1122	34881,98	34166,60	31,42	683,96
27	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,4	3757,61	3333,33	350,60	73,68
28	+&С1530-41-3	Труба гофрована двостінна із поліетилену д=50мм ПНД-50	м	25	26,79	26,15	0,11	0,53
29	+&С1530-41-1 варіант 2	Гофротруба ПВХ д=25мм	м	25	25,78	25,16	0,11	0,51
30	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,671	932,83	914,23	0,31	18,29
31	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,4536	1206,64	532,00	650,98	23,66
32	+&С1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	30	13,83	13,45	0,11	0,27
33	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	10,725	20,35	19,75	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,352	566,61	554,73	0,77	11,11
35	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	1,44	133,00	129,85	0,54	2,61
36	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,3	146,59	144,34	1,16	1,09
37	+&15093-35013-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,0051	34881,98	34166,60	31,42	683,96
38	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0016	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
39	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,56	76,15	75,00	0,58	0,57
40	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001165	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
41	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,671	164,77	160,39	1,15	3,23
42	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0018	51620,66	50000,00	608,49	1012,17
43	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,075	1021,00	350,00	650,98	20,02
44	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000125	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
45	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,06732	1055,17	1032,73	1,75	20,69
46	C1546-83	Тавот	кг	2,06	33,62	32,42	0,54	0,66
47	+&C111-1721-12	Сигнальна стрічка 150мм ЛС3-150	м	25	2,58	2,53	-	0,05
48	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,16	338,90	331,75	0,50	6,65
49	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0002	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
50	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00012	356912,47	349519,74	394,45	6998,28
51	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00275	13697,21	13288,31	140,33	268,57
52	+C1425-11689 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0063	4337,22	3500,00	752,18	85,04
53	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00525	4337,22	3500,00	752,18	85,04
54	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,176	128,74	125,77	0,45	2,52
55	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,191	115,96	113,09	0,60	2,27
56	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00132	12254,96	11537,22	477,45	240,29
57	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,3	50,64	49,12	0,53	0,99
58	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,015	958,47	450,00	489,68	18,79
59	C1546-54	Пароніт	т	0,00008	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
60	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	0,49	19,77	18,92	0,46	0,39
61	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,2684	27,64	27,06	0,04	0,54
62	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000015	323072,58	316146,92	590,90	6334,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,055	67,86	66,44	0,09	1,33
64	C142-10-2	Вода	м3	0,06	42,10	42,10	-	-
65	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000015	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
66	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0102	125,24	122,67	0,11	2,46
67	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0024	454,98	445,62	0,44	8,92
68	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,01	96,76	94,62	0,24	1,90
69	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00002	26849,23	25788,60	534,17	526,46
70	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0208	15,60	15,10	0,19	0,31
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
71	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,0048	4,9416	4,9416		
72	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	201,6	0,07223	0,07223		
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0979	184,55	184,55		
74	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,02	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019
на пусконалагоджувальні роботи сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	65	126,08			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5,66	145,45			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	70,66				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Л.В. Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
на електросилове обладнання та електроосвітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26,53	75,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1163,42	96,30			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	164,81	98,19			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	138,32	144,79			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1493,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	25,2	810,11			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,2018	701,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12,4349	544,22			
11	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	41,8785	148,34			
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,8763	306,99			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,8768	123,91			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	51,31845	40,31			
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,3255	381,21			
16	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,283	178,75			
17	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,283	174,96			
18	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,283	105,24			
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,32	5,42			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,12	6,39			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	52,0984				
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	20,192				
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	47,7292				
24	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,3655				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	27,7544				
26	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,88				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
27	+&15093-35023-2 варіант 1	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5x25мм	1000м	0,1734	342307,29	335550,00	45,38	6711,91
28	+&15093-35023-2 варіант 6	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3x1,5мм	1000м	1,1271	50893,29	49850,00	45,38	997,91
29	+&15093-35023-2 варіант 8	Мідний вогнеупорний кабель з ізоляцією, заповненням та оболонкою з безгалогенних речовин FLAME 3x1,5мм	1000м	1,1526	40213,89	39380,00	45,38	788,51
30	+&1507-3072-128С варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором 8Вт IP65	шт	7	6500,85	6373,00	0,38	127,47
31	+&1507-3072-403 варіант 1	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP20, 20Вт, накладний	шт	43	934,01	915,00	0,70	18,31
32	+&С1545-533-1	Комплект заземлення 13,5м Громовик 40/136 ОCNi	шт	9	4199,07	4116,67	0,07	82,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&15093-35023-2 варіант 5	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х2,5мм	1000м	0,5712	52545,69	51470,00	45,38	1030,31
34	+&1507-3072-403 варіант 3	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 8Вт, накладний	шт	34	852,41	835,00	0,70	16,71
35	+&1507-3072-128С варіант 2	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором 2х8Вт IP20	шт	14	2053,78	2013,13	0,38	40,27
36	+С1547-1 варіант 1	Лампи до світлодіодних світильників	шт	109	250,20	245,00	0,29	4,91
37	+&15093-35023-2 варіант 2	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х16мм	1000м	0,0714	318260,79	311975,00	45,38	6240,41
38	+&15093-35023-2 варіант 3	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х4мм	1000м	0,1989	91744,29	89900,00	45,38	1798,91
39	+&С1530-145-35 варіант 6	Лоток перфорований оцинкований 300х100мм L=3м	м	96,96	122,07	119,49	0,19	2,39
40	+&С1530-1-5-2 варіант 2	Короб пластиковий 20х20мм	м	202	48,10	44,13	3,03	0,94
41	С1545-291	Шпилька	комплект	222,36	42,11	41,14	0,14	0,83
42	С1545-203	Профіль Z-подібний К-239	100шт	0,4896	18279,65	17805,51	115,72	358,42
43	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1299	67677,48	66800,53	373,15	503,80
44	+&1507-3072-403 варіант 2	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 20Вт, накладний	шт	11	796,31	780,00	0,70	15,61
45	+&15093-35023-2 варіант 10	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1х6мм	1000м	0,2193	23659,29	23150,00	45,38	463,91
46	+290902-255 варіант 3	Розетка штепсельна с третім заземлюючим контактом, для відкритої установки 16А 220В IP20	шт	30	147,08	144,14	0,06	2,88
47	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	5,9995	710,95	696,22	0,79	13,94
48	+&С1-1-234-16 варіант 6	Анкер з кожухом М12 L=65мм	шт	120	34,88	33,73	0,47	0,68
49	+&С1530-145-35 варіант 1	Труба гофрована вогнестійка д=20мм	м	388,85	10,14	9,75	0,19	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	+&C1-1-234-16 варіант 7	Анкер з кожухом та болтом М12	шт	120	32,37	31,27	0,47	0,63
51	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,1105	34280,88	33333,33	275,38	672,17
52	+&15093- 35023-2 варіант 9	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1x10мм	1000м	0,1173	30115,89	29480,00	45,38	590,51
53	+&C1-1-234-16 варіант 5	Шпилька М12 L200мм	шт	120	25,98	25,00	0,47	0,51
54	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	8	349,39	341,48	1,06	6,85
55	+&C1530-1-5-2 варіант 1	Короб пластиковий 40x20мм	м	50,5	53,39	49,31	3,03	1,05
56	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,0088	287178,98	280952,39	595,63	5630,96
57	+&C1-1-234-16 варіант 10	Т-отвод для 20x20мм	шт	40	55,27	53,72	0,47	1,08
58	+&C1-1-234-16 варіант 1	Перегородка для металевого лотка Н=100мм L=3м	шт	32	64,91	63,17	0,47	1,27
59	+&C1530-145- 35 варіант 5	Труба ПНД д=63мм	м	40,4	45,82	44,73	0,19	0,90
60	+290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний прохідний для відкритої установки IP20	шт	18	98,42	96,33	0,16	1,93
61	+&1504-17151- 2 варіант 1	Коробка Schneider-Electric розподільна 85x85x40	шт	35	48,98	48,00	0,02	0,96
62	C1545-113	Муфта натяжна К805	шт	5,76	284,09	277,30	1,22	5,57
63	+290902-55 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритої установки IP20, 10А, 220В	шт	11	145,00	142,00	0,16	2,84
64	+&C1-1-234-16 варіант 4	Консоль для кріплення лотка к стіні	шт	7	210,61	206,01	0,47	4,13
65	+&C1530-145- 35 варіант 4	Труба гофрована вогнестійка д=50мм	м	50,5	27,73	27,00	0,19	0,54
66	C121-782	Металеві конструкції	т	0,024	56207,62	55416,05	373,15	418,42
67	+290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний для відкритої установки IP44, 10А, 220В	шт	6	217,37	212,95	0,16	4,26
68	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,013145	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
69	+&15093- 35023-2 варіант 7	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 2x1,5мм	1000м	0,0612	19895,49	19460,00	45,38	390,11
70	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0088224	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
71	C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,288	4114,07	4017,69	15,71	80,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+290902-255 варіант 2	Вимикач одноклавішний прохідний для прихованої установки IP20	шт	8	142,86	140,00	0,06	2,80
73	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0082025	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
74	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01155	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
75	+&C1-1-234-16 варіант 3	Поворот горизонтальний 90° для лотка 300x100	шт	2	480,97	471,07	0,47	9,43
76	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	29,2	32,18	31,32	0,23	0,63
77	+&C1530-145-35 варіант 2	Труба гофрована вогнестійка д=25мм	м	55,55	14,48	14,01	0,19	0,28
78	+&C1530-145-35 варіант 7	Профіль PSL	м	28,28	27,54	26,81	0,19	0,54
79	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,01354	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
80	+&C1-1-234-16 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 300x100	шт	1	571,14	559,47	0,47	11,20
81	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	33	16,65	16,29	0,03	0,33
82	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,015145	35651,60	34356,92	595,63	699,05
83	+&15093-35023-2 варіант 4	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3x4мм	1000м	0,0051	98496,69	96520,00	45,38	1931,31
84	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,008	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
85	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,003162	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
86	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,45624	932,83	914,23	0,31	18,29
87	+C113-2 варіант 2	Труби сталеві зварні Д-50 мм	м	5	81,89	81,23	0,48	0,18
88	+290902-55 варіант 5	Вимикач одноклавішний для прихованої установки IP44, 10А, 220В	шт	2	190,86	186,96	0,16	3,74
89	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,02	16589,01	16263,38	0,36	325,27
90	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1836	1732,12	1696,76	1,40	33,96
91	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні д- 20 мм	м	10	31,39	30,73	0,48	0,18
92	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,023159	12254,96	11537,22	477,45	240,29
93	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	56	4,9416	4,9416	-	-
94	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	7,176	34,99	34,06	0,67	0,26
95	+&C1-1-234-16 варіант 9	Куточок внутрішній для короба 20x20мм	шт	14	17,82	17,00	0,47	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,38	566,61	554,73	0,77	11,11
97	+&C1530-145-35 варіант 3	Труба ПНД д=20мм	м	20,2	10,31	9,92	0,19	0,20
98	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,404	146,59	144,34	1,16	1,09
99	+&C111-964-5 варіант 1	Металоконструкції	т	0,005	39821,82	39250,00	275,38	296,44
100	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,37145	454,98	445,62	0,44	8,92
101	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,3309	413,51	405,09	0,31	8,11
102	C1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,02142	6189,30	6044,73	23,21	121,36
103	+&C1-1-234-16 варіант 8	Гайка М8 + Шайба М8	шт	120	1,06	0,57	0,47	0,02
104	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00013	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
105	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,8	105,07	102,87	0,14	2,06
106	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,41664	164,77	160,39	1,15	3,23
107	C111-1653	Біло свинцеве	т	0,00096	70406,05	68505,55	519,99	1380,51
108	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0004	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
109	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000512	114963,82	112114,00	595,63	2254,19
110	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,231	41,49	40,54	0,14	0,81
111	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3967	125,24	122,67	0,11	2,46
112	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,04785	958,47	450,00	489,68	18,79
113	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0176	1963,03	1527,49	397,05	38,49
114	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00078	44117,65	42900,00	352,60	865,05
115	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000315	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
116	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,008184	2822,72	2289,92	477,45	55,35
117	C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0612	357,44	350,18	0,25	7,01
118	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,231	16,70	16,18	0,19	0,33
119	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,0972	15,60	15,10	0,19	0,31
120	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0047	3543,85	3473,97	0,39	69,49
121	C1113-3	Ацетон технічний, І сорт	т	0,0005	32211,71	30875,76	704,35	631,60
122	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0213	532,50	521,92	0,14	10,44
123	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,012	933,93	915,20	0,42	18,31
124	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,0854	128,74	125,77	0,45	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00015	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
126	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,408	13,34	13,04	0,04	0,26
127	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
128	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396	80,44	77,71	1,15	1,58
129	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00075	3744,27	3269,83	401,02	73,42
130	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000795	34469,89	33129,58	664,43	675,88
131	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0465	50,64	49,12	0,53	0,99
132	C142-10-2	Вода	м3	0,012	42,10	42,10	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
133	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	59,5199	4,9416	4,9416		
134	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	201,6	0,07223	0,07223		
135	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0493	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022
на систему зв'язку та сигналізації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	412,72	92,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28,65	103,89			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	40,6	144,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	481,97				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,272	701,31			
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,672	306,99			
8	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,864	559,14			
9	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,89	544,22			
10	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	2,72	111,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,11	123,91			
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,4	6,39			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	56				
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	56				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,904				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,17				
17	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,516				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
19	+15098-82011-А	Кабель вита-пара UTP Cat.5e 4x2x0.51мм	1000м	1,428	13987,22	13699,00	13,96	274,26
20	+&C1-1-234-37	Кронштейни настінні та стельові	шт	11	518,05	506,00	1,89	10,16
21	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,007	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
22	C1546-83	Тавот	кг	115,36	33,62	32,42	0,54	0,66
23	+&C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	173,4	13,83	13,45	0,11	0,27
24	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,291	932,83	914,23	0,31	18,29
25	+C1545-519	Корпус розетки комп'ютерної для 2 модулів Keystone, біла	шт	10	182,58	179,00	-	3,58
26	+C118-37	Кабель-канал ПВХ 20х20	м	50,5	25,18	10,84	13,85	0,49
27	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,014	69481,52	68897,47	224,57	359,48
28	+C1545-519	Блок розеток з вимикачем без кабеля, 8 розеток	шт	1	798,66	783,00	-	15,66
29	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	34	20,35	19,75	0,20	0,40
30	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,84	76,15	75,00	0,58	0,57
31	+C1110-10	Полка консольна 1U, 19", 30кг	шт	2	292,70	286,67	0,29	5,74
32	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,073	413,51	405,09	0,31	8,11
33	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,159	164,77	160,39	1,15	3,23
34	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	10	32,18	31,32	0,23	0,63
35	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00357	65003,65	63380,00	349,07	1274,58
	варіант 2							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	63,9681	4,9416	4,9416		
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1583	184,55	184,55		
64	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,12	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
на пусконаладжувальні роботи системи зв'язку та сигналізації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	70	126,08			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,09	145,58			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	76,09				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025
на систему виклику персонала

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	46,09	89,46			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1	98,20			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,44	144,98			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	51,53				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,26	559,14			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,111	701,31			
8	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,48	111,79			
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,111	306,99			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,255	123,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,39	40,31			
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,8266	6,39			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,005				
14	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,215				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,464				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	+&15096-39011-10-1Ж варіант 2	Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4x2x0,51мм2,	1000м	0,153	15838,49	15500,00	27,93	310,56
17	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0106	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
18	+С1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	2	276,88	271,00	0,45	5,43
19	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,4056	932,83	914,23	0,31	18,29
20	+&С1530-145-31 варіант 2	Трубка гнучка вініпластова д=20мм	м	30,3	7,07	6,74	0,19	0,14
21	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,56	76,15	75,00	0,58	0,57
22	+С111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0039	29202,99	28355,00	275,38	572,61
23	С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	3	32,18	31,32	0,23	0,63
24	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	933,93	915,20	0,42	18,31
25	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0606	1357,30	1326,85	3,84	26,61
26	+С121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,00186	40675,95	40000,00	373,15	302,80
27	+С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	40675,95	40000,00	373,15	302,80
28	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,366	164,77	160,39	1,15	3,23
29	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00063	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
30	С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,2	269,89	263,94	0,66	5,29
31	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1245	413,51	405,09	0,31	8,11
32	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,33	138,54	135,03	0,79	2,72
33	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,8	20,35	19,75	0,20	0,40
34	+С1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0063	4337,22	3500,00	752,18	85,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0063	4337,22	3500,00	752,18	85,04
36	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0442	566,61	554,73	0,77	11,11
37	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,06	338,90	331,75	0,50	6,65
38	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001575	12254,96	11537,22	477,45	240,29
39	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018	94206,07	92000,00	358,89	1847,18
40	+&C1545-27-1	Метизи	кг	0,5	33,57	32,56	0,35	0,66
41	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1306	125,24	122,67	0,11	2,46
42	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
43	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	411,85	403,00	0,77	8,08
44	варіант 1							
44	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	576,16	564,39	0,47	11,30
45	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1196	80,44	77,71	1,15	1,58
46	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00015	44117,65	42900,00	352,60	865,05
47	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00002	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
48	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
49	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00005	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
50	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт	т	0,00012	48347,71	46875,00	524,72	947,99
51	варіант 1	МА-025 бежева, світло-бежева						
51	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	43889,66	42676,48	352,60	860,58
52	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,02	162,34	158,62	0,54	3,18
53	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1836	13,34	13,04	0,04	0,26
54	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00004	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
55	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,00015	13697,21	13288,31	140,33	268,57
56	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,03	67,86	66,44	0,09	1,33
57	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00002	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
58	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	71980,42	70044,32	524,72	1411,38
59	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	65,65	63,98	0,38	1,29
60	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00002	37128,79	36048,17	352,60	728,02
61	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0002	2822,72	2289,92	477,45	55,35
62	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,00003	2625,92	2562,21	12,22	51,49
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7141	4,9416	4,9416		
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0243	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028
на монтаж технологічного устаткування

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2279,47	91,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	651,6	94,64			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	156,83	112,30			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	336,52	144,79			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3424,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	534,5244	98,67			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	74,79388	701,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,2154	381,21			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	56,32	40,31			
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,6	306,99			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,08	588,50			
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	18,45008	53,96			
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	9,94464	93,59			
16	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,94	70,63			
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	18,45008	12,02			
18	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3812	559,14			
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	29,83392	5,33			
20	КБМ201-54	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 20,5 т	маш. год	2,08	29,69			
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,24	47,42			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	68,33232				
23	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	544,4644				
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,72924				
25	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,45744				
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	20,70772				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
27	+&C111-964-5 варіант 2	Металопрокат	т	13,176648	40224,82	39650,00	275,38	299,44
28	+&C123-371 варіант 2	Лісоматеріали	м3	10	11963,28	11500,00	228,71	234,57
29	+&C123-371 варіант 3	Лісоматеріали (дошка обрізна, шліфувана товщ.25мм)	м3	4,2	11963,28	11500,00	228,71	234,57
30	+&C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,289	139633,54	136300,00	595,63	2737,91
31	+&C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,2361852	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
32	+&C1545-44-2 варіант 6	Стандартні вироби	шт	7668	3,23	3,15	0,02	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,1296	108044,14	105330,00	595,63	2118,51
34	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,3344	32446,03	31457,23	352,60	636,20
35	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,07744	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
36	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	17,33608	247,90	242,78	0,26	4,86
37	С1537-214	Канат подвійного звивання, тип ТЛК-0, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 19,5 мм	10м	1,8	1827,54	1719,97	71,74	35,83
38	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,0743	25690,03	25223,41	275,38	191,24
39	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0213472	52531,72	50693,59	808,10	1030,03
40	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	42,24848	11,88	5,79	5,86	0,23
41	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00253	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
42	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,011436	21514,85	20615,54	477,45	421,86
43	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,57857	53,11	43,30	8,77	1,04
44	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00068	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
45	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,014	2752,78	2428,16	270,64	53,98
46	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00139	22767,76	21834,43	486,90	446,43
47	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00002	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
48	С111-1608	Дрантя	кг	0,18	12,11	11,10	0,77	0,24
49	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00001	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
50	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,04	19,66	19,08	0,19	0,39
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	52,5787	4,9416	4,9416		
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3712	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на електропостачання 0,4 кв

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	196,45	74,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	180,2	91,21			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	131,97	105,84			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,12	103,34			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	54,09	144,86			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	562,83				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	39,6065	701,31			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	35,3916	409,37			
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,9068	544,22			
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,4424	306,99			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,7725	381,21			
14	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,50004	612,63			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,8343	351,95			
16	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,09396	1405,25			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,1512	841,92			
18	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,072	973,63			
19	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,275	178,75			
20	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,435	105,24			
21	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,03852	1098,64			
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,07488	487,50			
23	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,312	111,79			
24	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,18	174,96			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,7779	40,31			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,6686	5,90			
27	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,4	222,33			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	21,761				
29	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	21,761				
30	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,498				
31	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,457				
32	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,248				
33	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,728				
34	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,04554				
35	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0216				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+&15093-6092-1 варіант 2	Кабель алюмінієвий броньований перерізом 5.25мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,1938	286668,49	280126,00	921,54	5620,95
37	+&15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий броньований перерізом 4.150мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,1326	349125,44	341358,30	921,54	6845,60
38	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у нижніх шарах покриттів	т	4,31	4594,87	4154,17	350,60	90,10
39	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,18	958,47	450,00	489,68	18,79
40	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,092	11288,48	10000,00	1067,14	221,34
41	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,344	1021,00	350,00	650,98	20,02
42	+&15093-6092-1 варіант 3	Провід мідний 25мм2	1000м	0,0102	323523,13	316258,00	921,54	6343,59
43	+&C1530-41-15 варіант 1	Труба гофрована із поліетилена д=110мм	м	35	79,14	77,48	0,11	1,55
44	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0216	51620,66	50000,00	608,49	1012,17
45	+&C111-1721-11K варіант 3	Труба сталева д-100мм	м	5	219,30	215,00	-	4,30
46	+&C111-1721-11K	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	261	3,60	3,53	-	0,07
47	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,964	268,09	263,79	2,30	2,00
48	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001175	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
49	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002298	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
50	C1546-83	Тавот	кг	12,978	33,62	32,42	0,54	0,66
51	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,88	133,00	129,85	0,54	2,61
52	+&C111-1721-11K варіант 2	Труба вініпластова д-50мм	м	10	27,54	27,00	-	0,54
53	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,4291	533,77	523,13	0,17	10,47
54	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00209	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
55	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0015395	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
56	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,1742	932,83	914,23	0,31	18,29
57	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,003228	26849,23	25788,60	534,17	526,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00024	356912,47	349519,74	394,45	6998,28
59	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000624	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
60	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,95	49,61	47,44	1,20	0,97
61	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000141	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
62	C142-10-2	Вода	м3	1,08	42,10	42,10	-	-
63	C121-782	Металеві конструкції	т	0,000806	56207,62	55416,05	373,15	418,42
64	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	2,34	16,65	16,29	0,03	0,33
65	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,29172	125,24	122,67	0,11	2,46
66	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0234	1357,30	1326,85	3,84	26,61
67	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,06959	454,98	445,62	0,44	8,92
68	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,6155	50,64	49,12	0,53	0,99
69	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,2674	115,96	113,09	0,60	2,27
70	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,2028	146,59	144,34	1,16	1,09
71	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1742	164,77	160,39	1,15	3,23
72	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0002038	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
73	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0006	46159,53	44507,07	747,37	905,09
74	C111-1608	Дрантя	кг	2,12	12,11	11,10	0,77	0,24
75	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,084	261,75	254,71	1,91	5,13
76	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,04	20,35	19,75	0,20	0,40
77	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0001265	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
78	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,052	338,90	331,75	0,50	6,65
79	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	0,686	19,77	18,92	0,46	0,39
80	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,084	153,68	149,83	0,84	3,01
81	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,3	32,18	31,32	0,23	0,63
82	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,59328	15,60	15,10	0,19	0,31
83	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,002	3543,85	3473,97	0,39	69,49
84	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,056	96,76	94,62	0,24	1,90
85	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0125	356,87	349,07	0,80	7,00
86	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0155	225,42	220,46	0,54	4,42
87	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,0181	67,86	66,44	0,09	1,33
88	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000026	34469,89	33129,58	664,43	675,88
89	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0002	4337,22	3500,00	752,18	85,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	46,6877	4,9416	4,9416		
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5748	184,55	184,55		
92	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4352	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на зовнішні слаботочні мережі

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	236,13	74,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	312,92	90,86			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	263,4	107,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	83,95	144,79			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	896,4				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	87,0005	701,31			
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	77,172	409,37			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,69	306,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1385	381,21			
12	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,275	178,75			
13	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,435	105,24			
14	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,18	174,96			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,293	40,31			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	41,952				
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	41,952				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,042				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0888				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,096	11288,48	10000,00	1067,14	221,34
21	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16	958,47	450,00	489,68	18,79
22	+&15093-6092-1	Кабель телефонний 10х2х0.5	1000м	0,2142	47400,97	45550,00	921,54	929,43
23	+&С1530-41-15	Труба гофрована із поліетилену д=63мм	м	85,85	59,27	58,00	0,11	1,16
24	+&15093-6092-1	Кабель ПРППМ 1х2х1.2	1000м	0,153	22563,97	21200,00	921,54	442,43
25	+&15093-6092-1	Кабель ТППепз-10х2х1,2мм2	1000м	0,2142	14199,97	13000,00	921,54	278,43
26	С1546-83	Тавот	кг	52,839	33,62	32,42	0,54	0,66
27	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00285	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
28	+&С111-1721-11К	Труба сталеві д-100мм	м	5	219,30	215,00	-	4,30
29	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00456	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
30	+&С111-1721-11К	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	170	3,60	3,53	-	0,07
31	С1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	4,32	133,00	129,85	0,54	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00036	356912,47	349519,74	394,45	6998,28
33	+&C1-ПР15-35-Н-2 варіант 1	Радіорозетка	шт.	3	37,98	37,00	0,24	0,74
34	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000342	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
35	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,6494	115,96	113,09	0,60	2,27
36	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0004295	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
37	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,9155	50,64	49,12	0,53	0,99
38	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	1,666	19,77	18,92	0,46	0,39
39	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000333	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
40	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,23256	125,24	122,67	0,11	2,46
41	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0001865	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
42	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05472	454,98	445,62	0,44	8,92
43	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,228	96,76	94,62	0,24	1,90
44	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,084	261,75	254,71	1,91	5,13
45	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00003	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
46	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,06	295,42	289,25	0,38	5,79
47	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	566,61	554,73	0,77	11,11
48	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,084	153,68	149,83	0,84	3,01
49	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000079	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
50	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,3	32,18	31,32	0,23	0,63
51	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,47424	15,60	15,10	0,19	0,31
52	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,002	3543,85	3473,97	0,39	69,49
53	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0125	356,87	349,07	0,80	7,00
54	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0155	225,42	220,46	0,54	4,42
55	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00006	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
56	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000068	26849,23	25788,60	534,17	526,46
57	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000026	34469,89	33129,58	664,43	675,88
58	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0002	4337,22	3500,00	752,18	85,04
59	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,0051	67,86	66,44	0,09	1,33
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	80,2545	4,9416	4,9416		
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,839	184,55	184,55		
62	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,839	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	232,76	83,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	51,88	98,32			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6,99	103,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	32,46	144,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	324,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	16,76268	468,44			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,4154	351,95			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C113-12 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні д-219х6,0 мм (футляр)	м	22	1362,19	1347,67	4,38	10,14
40	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	6,76	3757,61	3333,33	350,60	73,68
41	+C113-1392 варіант 2	Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 110х5,3 мм питна	м	92,92	171,04	167,50	0,19	3,35
42	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,22	958,47	450,00	489,68	18,79
43	+&C1630-72-6 варіант 2	Засувка д=100мм	шт	1	7541,22	7391,12	2,23	147,87
44	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,292	1206,64	532,00	650,98	23,66
45	+C1630-3 варіант 1	Гідрант пожежний, висота 1,25м	шт	1	4981,35	4819,45	64,23	97,67
46	+K585521- Л032 варіант 2	Плита покриття 1ПП15	шт	2	2462,90	2355,83	58,78	48,29
47	+C1421-9452 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше	м3	3,948	1206,64	532,00	650,98	23,66
48	+K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС15.9	шт	2	1957,79	1778,33	141,07	38,39
49	+K585521- Л048 варіант 2	Плита днища ПН15	шт	2	1829,17	1687,50	105,80	35,87
50	+&C1630-64-1- Р-11 варіант 2	Трійник раструб-фланець з пожежною підставкою ППТРФ д-100х100мм	шт	1	3547,97	3478,33	0,07	69,57
51	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,035	79633,10	78667,15	373,15	592,80
52	+K585521- Л005 варіант 3	Кільця КС15.6	шт	2	1333,89	1166,67	141,07	26,15
53	+&C1630-70-3 варіант 1	Засувка Д=50мм	шт	1	2608,46	2556,82	0,49	51,15
54	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 5	Заглушка фланцева д-100мм	шт	1	2197,24	2150,00	4,16	43,08
55	+C113-1392 варіант 1	Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 63х3 мм питна	м	36,36	50,35	49,17	0,19	0,99
56	+C113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	2	834,04	795,00	22,69	16,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,26825	5724,47	4791,67	820,56	112,24
58	+K585521- Л052 варіант 3	Кільця КС7.3	шт	2	519,45	497,50	11,76	10,19
59	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0168	51620,66	50000,00	608,49	1012,17
60	+K585521- Л052 варіант 4	Кільце КО6	шт	2	432,75	412,50	11,76	8,49
61	+&C1630-64-1- Р-11 варіант 1	Трійник раструб-фланець ТРФ д-100х50мм	шт	1	769,15	754,00	0,07	15,08
62	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 3	Втулка під фланець ПЕ100 SDR 11	шт	1	736,34	717,74	4,16	14,44
63	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 2	Фланець ст.20 ДУ100	шт	1	726,23	707,83	4,16	14,24
64	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0051	95019,08	92765,00	390,96	1863,12
65	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 6	Знак світловідбиваючий "Пожежний гідрант"	шт	1	340,84	330,00	4,16	6,68
66	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,2825	1047,56	416,73	610,29	20,54
67	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 1	Фланець ст.20 ДУ50	шт	1	271,99	262,50	4,16	5,33
68	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 4	Втулка під фланець ПЕ50 SDR 11	шт	1	154,45	147,26	4,16	3,03
69	C142-10-2	Вода	м3	3,06444	42,10	42,10	-	-
70	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,15	609,66	590,09	7,62	11,95
71	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0006325	42011,99	40663,51	524,72	823,76
72	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,12	198,48	194,19	0,40	3,89
73	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0675	225,42	220,46	0,54	4,42
74	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,03402	441,14	427,15	5,34	8,65
75	C111-1757	Рядно	м2	0,153	60,19	58,87	0,14	1,18
76	+&C111-1485- 100	Шурупи самонарізаючі	шт	4	2,30	2,24	0,01	0,05
77	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00041	11967,17	11500,00	232,52	234,65
78	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001	28647,43	27733,12	352,60	561,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0000255	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
80	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000021	30152,24	29144,44	416,58	591,22
81	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000027	3679,06	3008,33	598,59	72,14
82	С111-1608	Дрантя	кг	0,0075	12,11	11,10	0,77	0,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
83	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4368	0,17665	0,17665		
84	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	184,55	184,55		
85	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,192	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01
на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	810,25	79,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	131,78	103,86			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	43,71	103,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	112,09	144,81			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1097,83				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	40,95428	468,44			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,65538	680,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,57385	351,95			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,28409	618,96			
11	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,34728	612,63			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,86524	381,21			
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,54288	1405,25			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,9082	666,61			
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3,37688	158,55			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,37688	153,89			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,5824	841,92			
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,444496	1098,64			
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,43264	487,50			
20	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,2471	588,50			
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,1404	973,63			
22	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,11731	495,40			
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,8204	5,90			
24	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,03913	681,41			
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00038	123,91			
26	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	119	186,29			
27	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	33,33	203,91			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
28	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,936				
29	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,261352				
30	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0624				
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	68,84745				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
32	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	25,07	3757,61	3333,33	350,60	73,68
33	+С113-203 варіант 1	Труби сталеві електрозварні д- 325х7,0 мм (футляр)	м	31	3034,34	2996,63	15,12	22,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С113-1439-3	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	148	441,28	431,67	0,96	8,65
35	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,656	1206,64	532,00	650,98	23,66
36	+К585521- Л005 варіант 7	Кільця КС10.9	шт	12	1731,69	1556,67	141,07	33,95
37	+С1421-9452 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше	м3	14,664	1206,64	532,00	650,98	23,66
38	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	18,15	958,47	450,00	489,68	18,79
39	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,952	5520,47	4591,67	820,56	108,24
40	+К585521- Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10	шт	8	1302,16	1170,83	105,80	25,53
41	+К585521- Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10	шт	8	942,26	865,00	58,78	18,48
42	+С113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	8	834,04	795,00	22,69	16,35
43	+К585521- Л005 варіант 6	Кільця КС10.6	шт	6	1093,51	931,00	141,07	21,44
44	+К585521- Л005 варіант 8	Кільця КС7.3	шт	8	651,34	497,50	141,07	12,77
45	С113-1439-1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 110 мм	м	17	287,03	280,80	0,60	5,63
46	С1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	23,68	192,64	188,77	0,09	3,78
47	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0528	79633,10	78667,15	373,15	592,80
48	+К585521- Л052 варіант 9	Кільця опорні КО6	шт	8	432,75	412,50	11,76	8,49
49	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0624	51620,66	50000,00	608,49	1012,17
50	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,5544	4337,22	3500,00	752,18	85,04
51	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,672	958,47	450,00	489,68	18,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	2,72	119,47	117,10	0,03	2,34
53	+&C1630-64-1-Р-11 варіант 4	Коліно д-150мм	шт	1	254,22	249,17	0,07	4,98
54	C142-10-2	Вода	м3	5,408	42,10	42,10	-	-
55	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0864	2567,93	1511,45	1006,13	50,35
56	+C112-57-варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01152	11967,17	11500,00	232,52	234,65
57	+&C1630-64-1-Р-11 варіант 3	Трійник 45град д-150х150мм	шт	1	129,20	126,60	0,07	2,53
58	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0009614	42011,99	40663,51	524,72	823,76
59	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1026	225,42	220,46	0,54	4,42
60	C111-1608	Дрантя	кг	0,1713	12,11	11,10	0,77	0,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
61	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0468	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	502,7	86,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	44,54	109,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	72,13	144,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	619,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	7,1024	1098,64			
7	КБМ212-2143	Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год	маш. год	2,071362	2367,73			
8	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,82226	841,92			
9	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,3006	815,12			
10	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	1,7275	1009,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,46265	680,48			
12	КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,071362	765,90			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	14,15567	88,10			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,19826	381,21			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,858	820,05			
16	КБМ212-1306	Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів	маш. год	1,07662	528,15			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,7655	559,14			
18	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,42573	682,80			
19	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,39299	622,49			
20	КБМ212-1560	Вібруощільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,1503	79,97			
21	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,66726	58,91			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
22	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,0327488				
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	28,3113376				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
24	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові С25/30 F200	м3	65,32	5622,47	4691,67	820,56	110,24
25	+С1426-11789 варіант 8	Плити бетонні тротуарні (ФЄМ) товщ.0,06м	м2	409,05	513,59	450,00	53,52	10,07
26	+&С111-1891- 5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	26,06	3204,65	2480,00	661,81	62,84
27	+&К589921- А001-1 варіант 2	Камені бетонні бортові БР50.20.6	шт	460	150,35	138,00	9,40	2,95
28	+&С111-1781- 1 варіант 2	Сітка плетена з дроту 150х150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	409,36	141,04	136,67	1,60	2,77
29	+С1426-11789 варіант 9	Плитка тактильна попереджувальна 300х300х30 (40 шт)	м2	4,404	1224,32	1146,79	53,52	24,01
30	С111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,1678376	13409,00	12425,34	720,74	262,92
31	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,138	11967,17	11500,00	232,52	234,65
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,12574	958,47	450,00	489,68	18,79
33	С142-10-2	Вода	м3	22,5148	42,10	42,10	-	-
34	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0575	4337,22	3500,00	752,18	85,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001695	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
36	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0023	28647,43	27733,12	352,60	561,71
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
37	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,4934	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01
Знесення існуючих будівель

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1778,75	87,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	702,13	93,64			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	233,65	103,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	325,72	144,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3040,25				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	481,5	351,95			
8	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	22,30272	600,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	8,925	1185,14			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,98464	381,21			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	963	5,90			
12	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	6,06816	681,41			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,975	820,05			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,418	407,64			
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,376	559,14			
16	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,118	444,71			
17	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	612,5	186,29			
18	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	201,6	203,91			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	5,418				
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	155,7				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	43,874	947,41	318,54	610,29	18,58
22	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	90	11,88	5,79	5,86	0,23
23	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	18	53,11	43,30	8,77	1,04
24	С142-10-2	Вода	м3	1,892	42,10	42,10	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Протирадіаційне укриття

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21574,55	89,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3242,62	92,83			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	328	126,08			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1347,35	102,39			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	343,5	103,34			
9		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3069,21	144,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	29905,23				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	109,28161	701,31			
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	547,00154	98,67			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	74,90643	680,48			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	125,38902	381,21			
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	71,15274	600,38			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	133,17509	309,42			
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	25,2	810,11			
17	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	35,4161	544,22			
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	52,31473	366,81			
19	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	38,9664	306,99			
20	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	16,27263	559,14			
21	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	78,30326	102,35			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	177,14936	40,31			
23	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	46,8315	148,34			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,0512	351,95			
25	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	41,1066	155,87			
26	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	45,375	121,41			
27	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	40,79709	123,91			
28	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,08422	835,41			
29	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	14,241	110,94			
30	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	16,34	93,59			
31	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,75046	820,05			
32	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,08	588,50			
33	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	54,3	21,20			
34	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	18,81986	53,96			
35	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,94	70,63			
36	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	4,76	111,79			
37	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	75,2299	6,39			
38	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,89344	163,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	18,44	15,65			
40	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш. год	18,81986	12,02			
41	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	30,30602	5,33			
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	27,36	5,90			
43	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,37005	409,37			
44	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,168	894,58			
45	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3	312,42			
46	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,94	28,44			
47	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,184	344,18			
48	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,30528	47,42			
49	КБМ201-54	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 20,5 т	маш. год	2,08	29,69			
50	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,0491	17,23			
51	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,283	178,75			
52	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,283	174,96			
53	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,07497	493,57			
54	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,283	105,24			
55	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0501	403,89			
56	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,0303	487,50			
57	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,11472	88,10			
58	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	0,0189	407,64			
59	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,32	5,42			
60	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0084	841,92			
61	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,01325	159,98			
62	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0039	444,71			
63	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,01325	4,43			
64	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1196,1	186,29			
65	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,72	222,33			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>							
66	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	35,4652					
67	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	100,666608					
68	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	347,914912					
69	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	100,3172448					
70	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	219,6651					
71	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	68,453484					
72	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	86,277					
73	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	56,2494					
74	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	30,535339					
75	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	70,756					
76	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,851					
77	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	99,30351					
78	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	106,934523					
79	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	569,1658884					
80	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	24,3194					
81	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	13,9					
82	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	9,744					
83	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,110448					
84	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,51256					
85	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,3655					
86	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,138					
87	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02					
88	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	84,8984					
89	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	33,627152					
90	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	9,8464					
91	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0018					
92	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,3045					
93	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	27,915283					
94	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	247,19538					
95	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,88					
96	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,11472					
97	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	73,684					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
98	+&C1-1-234-32 варіант 1	Теплоізоляційні мінераловатні плити Izovat 160 товщ.100мм	м2	772,5	800,05	782,00	2,36	15,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	99,45	5520,47	4591,67	820,56	108,24
100	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону B5 [M75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	78	6861,49	6316,67	410,28	134,54
101	+&C111-964-5 варіант 2	Металопрокат	т	13,176648	40224,82	39650,00	275,38	299,44
102	+C123-96-1 варіант 4	Перегородки сантехнічні в комплекті з фурнітурою	м2	84,8	6001,51	5865,00	18,83	117,68
103	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	107,334	4422,22	3583,33	752,18	86,71
104	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	630,67	748,67	720,00	13,99	14,68
105	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	77,3642	5613,97	4683,33	820,56	110,08
106	+&C1-1-234-22 варіант 4	Двері металеві протипожежні	шт	5	86748,22	85000,00	47,27	1700,95
107	+&C1427- 11804-1	Блоки газобетоні 600x400x200	м3	77,22	5056,56	4800,00	157,41	99,15
108	+C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M200	1000шт	33,259	11288,48	10000,00	1067,14	221,34
109	+&C111-1780- 2-30 варіант 3	Сітка з арматури Ф-10мм A400C 150x150мм	т	6,4725	55003,89	53650,00	275,38	1078,51
110	+&C114-19- УМ2 варіант 3	Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм	м3	51,36	6808,96	6630,00	45,45	133,51
111	+C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба	кг	1907,53	160,75	157,00	0,60	3,15
112	+&C111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	1771,48	170,56	166,00	1,22	3,34
113	+C123-96-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	42,63	6955,21	6800,00	18,83	136,38
114	+&C1-1-234-51 варіант 1	Штукатурка Церезит СТ-25	кг	38302,2	7,21	6,60	0,47	0,14
115	+K584111-401 варіант 1	Панелі покриття залізобетонні ребристі марки 2П1-5АтVT	шт	8	27005,50	25950,00	525,98	529,52
116	+&C111-852-4 варіант 1	Руберойд наплавляємий Акваізол ПС	м2	1138,45	180,76	176,00	1,22	3,54
117	+&C1-1-234-22 варіант 5	Двері металеві зовнішні в комплекті з ущільненими притворами та пристроями для закривання	шт	2	85473,22	83750,00	47,27	1675,95
118	+&C111-1896- 2-1Д варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	10639,5	13,33	12,50	0,57	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	+&C1427-11804-7 варіант 1	Блоки газобетоні 600x200x100	м3	27,72	5056,56	4800,00	157,41	99,15
120	+&C111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	2564,67	53,07	52,00	0,03	1,04
121	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	2,0327	61687,00	60000,00	477,45	1209,55
122	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,5261448	34705,89	33750,00	275,38	680,51
123	+C123-371 варіант 2	Лісоматеріали	м3	10	11963,28	11500,00	228,71	234,57
124	+C111-856 варіант 1	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	825	142,24	138,61	0,84	2,79
125	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	9,85	11288,48	10000,00	1067,14	221,34
126	+C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитюю полчкою	шт	24	4603,89	4505,00	8,62	90,27
127	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	24,6702	4337,22	3500,00	752,18	85,04
128	+&C111-1781-1 варіант 2	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	750	141,04	136,67	1,60	2,77
129	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	353,3	297,49	288,75	2,91	5,83
130	+C111-1624	Грунтовка бітумна	т	1,172	77945,93	75892,86	524,72	1528,35
131	+&C111-220-1-Т1	Грунтовка СТ-17	л	1123,82	76,91	75,00	0,40	1,51
132	+&C111-1780-2-3О варіант 2	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	1,57057	55003,89	53650,00	275,38	1078,51
133	+K581121-A011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	87	960,22	859,10	82,29	18,83
134	+C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,77	5724,47	4791,67	820,56	112,24
135	+C111-1564	Гідроізол	м2	422,4	180,43	176,50	0,39	3,54
136	+&C111-1781-1 варіант 1	Металева опоряджувальна сітка	м2	1070	70,74	67,75	1,60	1,39
137	+&C1630-466-1 варіант 3	Клапан герметичний с ручним приводом д-600мм	шт	4	18708,90	18333,33	8,73	366,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,992	5639,47	4708,33	820,56	110,58
139	+&С111-1809-4 варіант 3	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект)	шт	22	3189,86	3165,83	0,28	23,75
140	+К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	54	1244,16	1070,23	149,53	24,40
141	+С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	4018,95	15,81	15,00	0,50	0,31
142	+С111-2016-5 варіант 1	Силікатна фарба Ceresit CT 48	л	160,64	377,64	369,58	0,66	7,40
143	+С1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	231,27	260,23	254,89	0,24	5,10
144	+С1550-21 варіант 3	Розчинова суміш Ceresit CT-190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	3840	15,54	15,00	0,24	0,30
145	+&15093-35023-2 варіант 1	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х25мм	1000м	0,1734	342307,29	335550,00	45,38	6711,91
146	+&15093-35023-2 варіант 6	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х1,5мм	1000м	1,1271	50893,29	49850,00	45,38	997,91
147	+&С114-97-12 варіант 2	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	66,36	817,20	800,00	1,18	16,02
148	+С123-371 варіант 3	Лісоматеріали (дошка обрізна, шліфувана товщ.25мм)	м3	4,2	11963,28	11500,00	228,71	234,57
149	+&С1113-296-2-4 варіант 1	Шпаклівка ізогіпс	кг	2743,4	17,82	17,00	0,47	0,35
150	+С130-920 варіант 10	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х200	шт	75	641,97	628,33	1,05	12,59
151	+&15093-35023-2 варіант 8	Мідний вогнеупорний кабель з ізоляцією, заповненням та оболонкою з безгалогенних речовин FLAME 3х1,5мм	1000м	1,1526	40213,89	39380,00	45,38	788,51
152	+&С111-1802-ЦГ-3 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі шириною 600мм сталь товщ.0,5мм	м	220	210,32	204,00	2,20	4,12
153	+&1507-3072-128С варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором 8Вт IP65	шт	7	6500,85	6373,00	0,38	127,47
154	+&С111-256-4 варіант 1	Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами 300х300мм	шт	300	149,65	146,00	0,72	2,93
155	+С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	2745	15,81	15,00	0,50	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	+C130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	9	4602,08	4505,00	6,84	90,24
157	+&C130-595-5-И варіант 2	Протиударна смуга з нержавіючої сталі шириною 300мм	м	26,7	1548,86	1515,00	3,49	30,37
158	+&C130-595-5-И варіант 3	Смуга контрастного кольору шириною 100мм	м	356,16	115,76	110,00	3,49	2,27
159	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,295	139633,54	136300,00	595,63	2737,91
160	+&1507-3072-403 варіант 1	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP20, 20Вт, накладний	шт	43	934,01	915,00	0,70	18,31
161	+K581121-A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	22	1813,91	1549,34	229,00	35,57
162	+&C1545-533-1	Комплект заземлення 13,5м Громовик 40/136 ОСNi	шт	9	4199,07	4116,67	0,07	82,33
163	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	55,888	656,89	643,18	0,83	12,88
164	+&C130-59-1B1 варіант 9	Вентилятор електроручний, L=1867,5м3/год, P=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	18017,73	17664,00	0,44	353,29
165	+&C130-59-1B1 варіант 10	Вентилятор електроручний, L=2043,5м3/год, P=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	18017,73	17664,00	0,44	353,29
166	+&C130-59-1B1 варіант 11	Вентилятор електроручний, L=2340м3/год, P=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	18017,73	17664,00	0,44	353,29
167	+&C130-152-9 варіант 1	Водонагрівач електричний (бойлер) плоский 100л	шт	3	11755,48	11518,33	6,65	230,50
168	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,25258205	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
169	+C111-2001-2 варіант 3	Шпарування для швів СЕ33	кг	251,03	133,11	130,00	0,50	2,61
170	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	225,72	139,71	136,67	0,30	2,74
171	+C111-2012-14 варіант 3	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 137	кг	864	34,94	33,73	0,52	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	+&C130-376-1 варіант 1	Клапан прямокутний витратомір	шт	6	5030,61	4930,00	1,97	98,64
173	+&C130-59-1B1 варіант 7	Вентилятор каналний, L=3050м3/год, P=285Па, п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	30174,43	29582,33	0,44	591,66
174	+&C130-59-1B1 варіант 13	Вентилятор каналний, L=3099м3/год, P=285Па, п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	30174,43	29582,33	0,44	591,66
175	+&15093-35023-2 варіант 5	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженням димовиділенням ВВГнг-LS 3х2,5мм	1000м	0,5712	52545,69	51470,00	45,38	1030,31
176	+&1507-3072-403 варіант 3	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 8Вт, накладний	шт	34	852,41	835,00	0,70	16,71
177	+&1507-3072-128C варіант 2	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором 2х8Вт IP20	шт	14	2053,78	2013,13	0,38	40,27
178	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	57,626	486,88	475,13	2,20	9,55
179	+&C1545-44-2 варіант 3	Т-образний кріпильний елемент	шт	390	71,25	69,83	0,02	1,40
180	+&C1547-1 варіант 1	Лампи до світлодіодних світильників	шт	109	250,20	245,00	0,29	4,91
181	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	56,61108	441,14	427,15	5,34	8,65
182	+&C111-256-5 варіант 1	Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300х300мм	шт	166	149,65	146,00	0,72	2,93
183	+&K582821-577 варіант 7	Плити перекриття П8д-8	шт	25	992,78	953,33	19,98	19,47
184	+&C1545-44-2 варіант 6	Стандартні вироби	шт	7668	3,23	3,15	0,02	0,06
185	+&C130-59-1B1 варіант 3	Вентилятор каналний, L=3106м3/год, P=285Па, п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт SVF(AVF)60-35/4D Aerostar 60-35	шт	1	24587,55	24105,00	0,44	482,11
186	+&C130-920 варіант 19	Електронагрівач SEN 80-50-51,6	шт	1	22880,35	22430,67	1,05	448,63
187	+&15093-35023-2 варіант 2	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженням димовиділенням ВВГнг-LS 5х16мм	1000м	0,0714	318260,79	311975,00	45,38	6240,41
188	+&C1630-72-6 варіант 2	Засувка д=100мм	шт	3	7541,22	7391,12	2,23	147,87
189	+&C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,31285	958,47	450,00	489,68	18,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	+C113-1692 варіант 4	Труби водопровідна Екопласт д63х8,6мм	м	82,3	270,15	268,43	0,50	1,22
191	+&C130-10-3-1 варіант 3	Ємність для води 1000л в комплекті з штуцером і поплавком	шт	4	5538,46	5416,67	13,19	108,60
192	+C130-144 варіант 2	Противибуховий пристрій	шт	2	11050,17	10833,33	0,17	216,67
193	+C130-144 варіант 4	Противибуховий пристрій K-MZS з монтажною коробкою K-MZ-2	шт	2	11050,17	10833,33	0,17	216,67
194	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	131,67	166,91	163,04	0,60	3,27
195	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 14 мм	т	0,61346	35555,88	34583,33	275,38	697,17
196	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,72456	4422,22	3583,33	752,18	86,71
197	+&C1630-466-1 варіант 4	Клапан надлишкового тиску КІД425х425	шт	5	4012,40	3925,00	8,73	78,67
198	+15098-82011-A варіант 5	Кабель вита-пара UTP Cat.5e 4x2x0.51мм	1000м	1,428	13987,22	13699,00	13,96	274,26
199	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	87,4812	227,87	223,35	0,05	4,47
200	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,619418	11967,17	11500,00	232,52	234,65
201	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,58429	11967,17	11500,00	232,52	234,65
202	+C130-520 варіант 3	Шумоглушник SMN 60-35	шт	2	9454,32	9265,00	3,94	185,38
203	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 18 мм	т	0,54468	34705,89	33750,00	275,38	680,51
204	+C130-920 варіант 17	Електронагрівач SEH 80-50-51.6	шт	1	18326,05	17965,67	1,05	359,33
205	+C130-920 варіант 18	Електронагрівач SEH 70-40-33,3	шт	1	18326,05	17965,67	1,05	359,33
206	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	т	0,51464	35470,89	34500,00	275,38	695,51
207	+&15093-35023-2 варіант 3	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х4мм	1000м	0,1989	91744,29	89900,00	45,38	1798,91
208	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	4,1648	4337,22	3500,00	752,18	85,04
209	+&C111-1139-5-P варіант 1	Труба профільна 60х60х4,0	т	0,3498	50652,45	50000,00	275,38	377,07
210	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	26	644,49	625,88	5,97	12,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,203	79633,10	78667,15	373,15	592,80
212	+&C1427-11804-7	Блоки газобетоні 600x200x200	м3	3,762	4240,56	4000,00	157,41	83,15
213	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0440899	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
214	+&C111-327-9 варіант 1	Самовирівнювальна підлога Siltec F-50	кг	719,1	19,87	19,00	0,48	0,39
215	+C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,1316	108044,14	105330,00	595,63	2118,51
216	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,422908	32446,03	31457,23	352,60	636,20
217	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	3,15	4307,59	4223,08	0,05	84,46
218	+C111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Акваізол	т	0,216	60035,21	58333,33	524,72	1177,16
219	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,13497186	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
220	+&C113-1704-20	Фільтр комірковий уніфікований, пилоємність 3200г/м?, ефективність очищення 80%, заповнювач - сітки гофровані, металеві за ГОСТ3826-66, габарити осередку 500x500мм	шт	8	1551,22	1520,75	0,05	30,42
221	+C130-904 варіант 1	Унітази підлогові для інвалідів з горизонтальним випуском	шт	2	6200,55	6070,00	8,97	121,58
222	+C111-856 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	825	14,71	13,58	0,84	0,29
223	+K582821-577 варіант 6	Плити перекриття ПЗ-8	шт	21	576,28	545,00	19,98	11,30
224	+&C1530-145-35 варіант 6	Лоток перфорований оцинкований 300x100мм L=3м	м	96,96	122,07	119,49	0,19	2,39
225	+&C111-964-3 варіант 1	Профнастил ПС10 0,4	м2	46,2	244,41	240,83	1,76	1,82
226	+C130-144 варіант 3	Противибуховий пристрій К-MZS з монтажною коробкою К-MZ-2	шт	1	11050,17	10833,33	0,17	216,67
227	+K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.6	шт	10	1093,51	931,00	141,07	21,44
228	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	66	164,06	160,00	0,84	3,22
229	+C111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр	т	0,11187	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
230	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,07768	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
231	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,295586	35130,89	34166,67	275,38	688,84
232	+15095-1074 варіант 9	Кабель з мідною жилою перетином 5х6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,07725	133492,60	130850,00	25,10	2617,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,45141	22767,76	21834,43	486,90	446,43
234	+C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,195	51487,00	50000,00	477,45	1009,55
235	+&C1530-1-5-2 варіант 2	Короб пластиковий 20х20мм	м	202	48,10	44,13	3,03	0,94
236	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1431	67677,48	66800,53	373,15	503,80
237	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	180,23135	53,11	43,30	8,77	1,04
238	+&C111-1780- 2-3О варіант 1	Сітка з арматури Ф-8 мм	т	0,17046	55003,89	53650,00	275,38	1078,51
239	C1545-291	Шпилька	комплект	222,36	42,11	41,14	0,14	0,83
240	+&C111-1809- 4 варіант 2	Інформаційні тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	28	331,75	329,00	0,28	2,47
241	+&15096- 12011-15K варіант 1	Кабель сечением 4.х0,5 мм2 КМВЭВ	1000м	0,1734	52283,33	51210,00	48,17	1025,16
242	C1545-203	Профіль Z-подібний К-239	100шт	0,4896	18279,65	17805,51	115,72	358,42
243	+C130-520 варіант 5	Шумоглушник SMN 60-30	шт	1	8774,66	8598,67	3,94	172,05
244	+&1507-3072- 403 варіант 2	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 20Вт, накладний	шт	11	796,31	780,00	0,70	15,61
245	+&C111-654- 89-2 варіант 1	Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40 мм	м3	2,54	3431,07	3298,00	65,79	67,28
246	+C130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів з переливом	комплект	2	4301,18	4210,00	6,84	84,34
247	+&C111-864- 17 варіант 1	Фольгоізол	м2	68,7	123,90	120,83	0,64	2,43
248	+&K584211- 2001-1	Плити перекриття перекриття каналів ПТ12,5х6,8	шт	13	646,45	495,00	138,77	12,68
249	+&C130-376-1 варіант 3	Контрфланець	шт	6	1394,31	1365,00	1,97	27,34
250	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	32,48	257,54	249,58	2,91	5,05
251	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	40,0008	207,61	203,05	0,49	4,07
252	+&C1530-41-1 варіант 1	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ пластикату d=20мм	м	575,7	13,83	13,45	0,11	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	+C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 85	кг	358,8	21,66	21,00	0,24	0,42
254	+15095-1074 варіант 12	Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою перетином 2х0,75мм ² МКЕШ	1000м	0,3399	22805,60	22333,33	25,10	447,17
255	+&C111-1803-5 варіант 1	Лист сталевий товщ.10мм	тн	0,1555668	46721,49	45530,00	275,38	916,11
256	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (для заповнення швів)	м3	1,28	5613,97	4683,33	820,56	110,08
257	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,01482	484326,08	474363,26	466,23	9496,59
258	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,012525	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
259	+15095-1074 варіант 10	Кабель з мідною жилою перетином 4х2.5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,1442	48917,60	47933,33	25,10	959,17
260	C1546-83	Тавот	кг	206,412	33,62	32,42	0,54	0,66
261	C142-10-2	Вода	м3	154,302495	42,10	42,10	-	-
262	+C113-1689 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д20х2,8мм	м	98,89	65,02	64,58	0,10	0,34
263	+&C130-59-1B1 варіант 5	Вентилятор каналний, L=700м3/год, P=150Па, п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	6333,97	6209,33	0,44	124,20
264	+&C130-59-1B1 варіант 12	Вентилятор каналний, L=290м3/год, P=310Па, п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	6333,97	6209,33	0,44	124,20
265	+C130-920 варіант 15	Вентиляційна решітка витяжна MB170	шт	17	363,17	355,00	1,05	7,12
266	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	11	546,22	535,00	0,51	10,71
267	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	44,33846	130,68	127,72	0,40	2,56
268	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	8,0315	710,95	696,22	0,79	13,94
269	+&C1-1-234-37	Кронштейни настінні та стельові	шт	11	518,05	506,00	1,89	10,16
270	+K582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	15	379,42	352,00	19,98	7,44
271	+C130-520 варіант 2	Шумоглушник RMN 250/1.0	шт	2	2796,78	2738,00	3,94	54,84
272	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,28157	18887,01	17949,42	567,26	370,33
273	+K585521-ЛЮ05 варіант 7	Кільця КС10.9	шт	3	1731,69	1556,67	141,07	33,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	+&15093-35023-2 варіант 10	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1х6мм	1000м	0,2193	23659,29	23150,00	45,38	463,91
275	+&C1630-237-25K5 варіант 1	Клапан запірний кульовий d=15мм	шт	41	125,25	122,74	0,05	2,46
276	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1422	35556,23	34583,67	275,38	697,18
277	+&2405-1273-40 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х25 мм	м	153,52	32,93	32,19	0,09	0,65
278	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	140	35,81	34,63	0,48	0,70
279	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,14584	34280,88	33333,33	275,38	672,17
280	+&C130-59-1B1 варіант 14	Вентилятор каналний, L=3050м3/год, P=285Па, n=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	4982,13	4884,00	0,44	97,69
281	+&15093-35013-1 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1326	36050,29	35312,00	31,42	706,87
282	+&C130-231-3 варіант 3	Рама монтажна	шт	6	735,70	720,00	1,27	14,43
283	+290902-255 варіант 3	Розетка штепсельна с третім заземлюючим контактом, для відкритої установки 16А 220В IP20	шт	30	147,08	144,14	0,06	2,88
284	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	4,71684	932,83	914,23	0,31	18,29
285	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,031912	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
286	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	17,36425	247,90	242,78	0,26	4,86
287	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7343	5724,47	4791,67	820,56	112,24
288	+&C113-1704-20 варіант 3	Прямокутний касетний фільтр SFB60-35	шт	2	2099,89	2058,67	0,05	41,17
289	+&C1-1-234-16 варіант 6	Анкер з кожухом M12 L=65мм	шт	120	34,88	33,73	0,47	0,68
290	+&C111-1630-45 варіант 1	Теплоізоляція каучукова для труби товщиною 6мм d=54мм	м	90	46,16	45,00	0,25	0,91
291	+&15093-35033-45 варіант 3	Дріт зв'язку та сигналізації, перетином 2х0.5 мм ПСВВнг	1000м	0,44084	9387,06	9166,70	36,30	184,06
292	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0424031	95608,38	93458,33	275,38	1874,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
293	+&C111-1802-ЦГ-3 варіант 2	Рейка крайова	м	42	96,48	92,39	2,20	1,89
294	+&C1550-38-1	Монтажна піна	л	9,52	415,58	407,00	0,43	8,15
295	+&15093-35033-46 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2х1,5 мм? КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,32651	12109,95	11833,40	39,10	237,45
296	+&C1530-145-35 варіант 1	Труба гофрована вогнестійка д=20мм	м	388,85	10,14	9,75	0,19	0,20
297	+&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1122	34881,98	34166,60	31,42	683,96
298	+K585521-Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10	шт	3	1302,16	1170,83	105,80	25,53
299	+&C1-1-234-16 варіант 7	Анкер з кожухом та болтом М12	шт	120	32,37	31,27	0,47	0,63
300	+K582821-577 варіант 9	Плити перекриття П11д-8	шт	3	1289,26	1244,00	19,98	25,28
301	+K582821-577 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	17	224,38	200,00	19,98	4,40
302	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	16	234,58	210,00	19,98	4,60
303	+&2405-1273-40 варіант 2	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х40 мм	м	113,12	32,93	32,19	0,09	0,65
304	+&C130-231-3 варіант 6	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	4	921,00	901,67	1,27	18,06
305	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	54,4	65,16	63,17	0,71	1,28
306	+&15093-35023-2 варіант 9	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилкою ПВ1 1х10мм	1000м	0,1173	30115,89	29480,00	45,38	590,51
307	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,10056	34365,89	33416,67	275,38	673,84
308	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	217,88	15,81	15,00	0,50	0,31
309	+&C110-30-1K варіант 1	Дюбель фасадний	100 шт	25,86	132,65	130,00	0,05	2,60
310	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П	шт	11	304,96	275,00	23,98	5,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	C1537-214	Канат подвійного звивання, тип ТЛК-0, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 19,5 мм	10м	1,8	1827,54	1719,97	71,74	35,83
312	+K582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П	шт	10	313,35	275,00	32,21	6,14
313	+&C1-1-234-16 варіант 5	Шпилька М12 L200мм	шт	120	25,98	25,00	0,47	0,51
314	+&C111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	65	47,20	46,00	0,27	0,93
315	+&C113-1704-20 варіант 2	Фільтр касетний для круглих каналів RCF250	шт	2	1513,39	1483,67	0,05	29,67
316	+&15093-35033-45 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 1x2x0,8 мм KOPKEH FRHF FE180/E30	1000м	0,31209	9387,06	9166,70	36,30	184,06
317	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	143,725	20,35	19,75	0,20	0,40
318	+K585521-Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10	шт	3	942,26	865,00	58,78	18,48
319	+&C111-88-1	Болт м10х150	шт	125	22,60	22,00	0,16	0,44
320	+&C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	203,4	13,83	13,45	0,11	0,27
321	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	15,66	179,40	175,13	0,75	3,52
322	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	8	349,39	341,48	1,06	6,85
323	+C1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	175	15,96	15,17	0,48	0,31
324	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,6913	413,51	405,09	0,31	8,11
325	+C130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200х100	шт	8	342,42	334,66	1,05	6,71
326	+&C111-1139-5-Р варіант 2	Труба д-38х2,5мм	т	0,0557136	48973,28	48333,33	275,38	364,57
327	+C130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів	шт	6	454,07	445,00	0,17	8,90
328	+&C1530-1-5-2 варіант 1	Короб пластиковий 40х20мм	м	50,5	53,39	49,31	3,03	1,05
329	+&C1630-70-3 варіант 1	Засувка Д=50мм	шт	1	2608,46	2556,82	0,49	51,15
330	+&C1550-38-1-Ю	Монтажная пена	л	34,026	75,92	74,00	0,43	1,49
331	+&C1630-72-17-2Ф	Фланець д-100мм	шт	6	425,67	412,00	5,32	8,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,0088	287178,98	280952,39	595,63	5630,96
333	+C113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	3	834,04	795,00	22,69	16,35
334	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	32,51	76,15	75,00	0,58	0,57
335	+&C130-231-3 варіант 5	Вставки гнучкі RFI250L	шт	4	606,16	593,00	1,27	11,89
336	+&15096-39011-10-1Ж варіант 2	Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4x2x0,51мм2,	1000м	0,153	15838,49	15500,00	27,93	310,56
337	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,023862	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
338	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	11,976	190,08	186,05	0,30	3,73
339	C111-1757	Рядно	м2	37,59	60,19	58,87	0,14	1,18
340	+K582821-577 варіант 5	Перемички з/б марки 2ПБ10-1	шт	11	203,98	180,00	19,98	4,00
341	+&15093-35023-1-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,1836	12051,85	11766,67	48,87	236,31
342	+&C1-1-234-16 варіант 10	Т-отвод для 20х20мм	шт	40	55,27	53,72	0,47	1,08
343	+C113-1690 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д25х3,5мм	м	23,23	94,59	93,85	0,20	0,54
344	+C130-520 варіант 6	Шумоглушник RMN 160/1.0	шт	1	2184,78	2138,00	3,94	42,84
345	+&2405-1273-41 варіант 5	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20х10 мм	м	143,42	15,06	14,67	0,09	0,30
346	+&C1-1-234-16 варіант 1	Перегородка для металевого лотка Н=100мм L=3м	шт	32	64,91	63,17	0,47	1,27
347	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	61,6	32,59	31,81	0,14	0,64
348	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00884	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
349	+K582821-577 варіант 8	Плити перекриття П5д-8	шт	3	657,88	625,00	19,98	12,90
350	+&C113-1704-20 варіант 5	Прямокутний касетний фільтр SFB60-30	шт	1	1957,09	1918,67	0,05	38,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	+&C1545-44-2 варіант 2	Саморізи	шт	2782	0,69	0,66	0,02	0,01
352	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,0743	25690,03	25223,41	275,38	191,24
353	+&C1530-145-35 варіант 5	Труба ПНД д=63мм	м	40,4	45,82	44,73	0,19	0,90
354	+&C1550-38-1-О	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	12,34	148,34	145,00	0,43	2,91
355	+C1545-519 варіант 2	Корпус розетки комп'ютерної для 2 модулів Keystone, біла	шт	10	182,58	179,00	-	3,58
356	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,31787	5724,47	4791,67	820,56	112,24
357	+290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний прохідний для відкритої установки IP20	шт	18	98,42	96,33	0,16	1,93
358	+&C130-231-3 варіант 4	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	2	879,52	861,00	1,27	17,25
359	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,01838796	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
360	+&C1630-237-25K5 варіант 7	Муфта д=15мм	шт	22	79,61	78,00	0,05	1,56
361	+&1504-17151-2 варіант 1	Коробка Schneider-Electric розподільна 85x85x40	шт	35	48,98	48,00	0,02	0,96
362	C1545-113	Муфта натяжна K805	шт	5,76	284,09	277,30	1,22	5,57
363	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,016812	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
364	+290902-55 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритої установки IP20, 10А, 220В	шт	11	145,00	142,00	0,16	2,84
365	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	49,2	32,18	31,32	0,23	0,63
366	+C130-920 варіант 9	Припливно-витяжна решітка дверна MB450/2	шт	5	307,92	300,83	1,05	6,04
367	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,4	3757,61	3333,33	350,60	73,68
368	C111-1724	Плитки плінтусні	м	28,28	53,02	51,04	0,94	1,04
369	C1545-248	Скоби будівельні	кг	52	28,77	27,83	0,38	0,56
370	+&C1-1-234-16 варіант 4	Консоль для кріплення лотка к стіні	шт	7	210,61	206,01	0,47	4,13
371	+15095-1074 варіант 11	Кабель з мідною жилою перетином 3x1.5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0618	23757,61	23266,67	25,10	465,84
372	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	6,74242	216,47	216,00	0,16	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
373	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0104024	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
374	+&C1530-145-35 варіант 4	Труба гофрована вогнестійка д=50мм	м	50,5	27,73	27,00	0,19	0,54
375	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0100024	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
376	C121-782	Металеві конструкції	т	0,024	56207,62	55416,05	373,15	418,42
377	+290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний для відкритої установки IP44, 10А, 220В	шт	6	217,37	212,95	0,16	4,26
378	+C118-37 варіант 2	Кабель-канал ПВХ 20х20	м	50,5	25,18	10,84	13,85	0,49
379	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,03524	35130,89	34166,67	275,38	688,84
380	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,317	933,93	915,20	0,42	18,31
381	C111-1631	Замазка захисна	кг	10,591	115,96	113,09	0,60	2,27
382	+&15093-35033-46 варіант 3	Кабель телефонний, перетином 10х2х0.5 мм ТППеп	1000м	0,10094	12109,95	11833,40	39,10	237,45
383	+&15093-35023-2 варіант 7	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 2х1,5мм	1000м	0,0612	19895,49	19460,00	45,38	390,11
384	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,034344	35130,89	34166,67	275,38	688,84
385	+&C113-1-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108х3,5 мм	м	4,6	262,19	256,73	0,32	5,14
386	+C130-920 варіант 14	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х150	шт	2	595,85	583,12	1,05	11,68
387	C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,288	4114,07	4017,69	15,71	80,67
388	+&C1630-1824-8	Лічильник холодної води д=20мм з імпульсним виходом на термінал "Аксон-А" JS-2,5- NK (XB)	шт	1	1181,38	1157,00	1,22	23,16
389	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0975	11967,17	11500,00	232,52	234,65
390	+C113-1692 варіант 2	Труби водопровідна Екопласт д40х5,5мм	м	5,62	205,57	203,85	0,50	1,22
391	+15095-1074 варіант 13	Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою перетином 7х0,75мм2 МКЕШ	1000м	0,0206	55717,60	54600,00	25,10	1092,50
392	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,021775	52531,72	50693,59	808,10	1030,03
393	+290902-255 варіант 2	Вимикач одноклавішний прохідний для прихованої установки IP20	шт	8	142,86	140,00	0,06	2,80
394	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	252	4,42	4,26	0,07	0,09
395	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0424176	25789,56	24979,64	304,24	505,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
396	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,9103	566,61	554,73	0,77	11,11
397	+&C1630-237-25K5 варіант 2	Клапан запірний кульовий д=20мм	шт	8	134,82	132,13	0,05	2,64
398	+&C1630-72-17-2Ф варіант 1	Втулка под фланець д-110мм	шт	6	170,67	162,00	5,32	3,35
399	+&C111-1802-ЦГ-3 варіант 3	Герметик покрівельний	м	42	23,49	20,83	2,20	0,46
400	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,014	69481,52	68897,47	224,57	359,48
401	+&C1-1-234-16 варіант 3	Поворот горизонтальний 90° для лотка 300x100	шт	2	480,97	471,07	0,47	9,43
402	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,34175	2752,78	2428,16	270,64	53,98
403	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,37538	676,63	660,64	2,72	13,27
404	+15095-1074 варіант 14	Провід з мідною жилою перетином 1x16мм2	1000м	0,0103	89275,60	87500,00	25,10	1750,50
405	+C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x58,5 мм	т	0,0096058	95687,15	93458,33	352,60	1876,22
406	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1575	5761,32	5620,81	27,54	112,97
407	C111-307	Ізол	м2	19,08	45,00	43,68	0,44	0,88
408	+K582821-577 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	4	214,18	190,00	19,98	4,20
409	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0170006	50066,13	48550,27	534,17	981,69
410	+C1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	3	276,88	271,00	0,45	5,43
411	+&C1530-145-35 варіант 2	Труба гофрована вогнестійка д=25мм	м	55,55	14,48	14,01	0,19	0,28
412	+&C113-1704-20 варіант 4	Прямокутний касетний фільтр RCF160	шт	1	801,77	786,00	0,05	15,72
413	+C1545-519 варіант 3	Блок розеток з вимикачем без кабеля, 8 розеток	шт	1	798,66	783,00	-	15,66
414	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,026454	30152,24	29144,44	416,58	591,22
415	+&C1530-145-35 варіант 7	Профіль PSL	м	28,28	27,54	26,81	0,19	0,54
416	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,50564	164,77	160,39	1,15	3,23
417	+&C130-231-3 варіант 7	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	369,52	361,00	1,27	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,21868	3280,14	2814,80	401,02	64,32
419	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,013618	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
420	+&C1630-237-25K5 варіант 6	Клапан запірний кульовий д=50мм	шт	4	172,43	169,00	0,05	3,38
421	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04601	14845,61	14416,67	318,43	110,51
422	C1545-159	Очіс льняний	т	0,025667	26360,34	25438,55	404,92	516,87
423	+&C1530-41-3	Труба гофрована двостінна із поліетилену д=50мм ПНД-50	м	25	26,79	26,15	0,11	0,53
424	+&C130-376-1 варіант 4	Предфільтр	шт	8	83,61	80,00	1,97	1,64
425	+C113-1691 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д32х4,4мм	м	8,44	78,52	77,33	0,30	0,89
426	+&C1530-41-1 варіант 2	Гофротруба ПВХ д=25мм	м	25	25,78	25,16	0,11	0,51
427	+K582821-585 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ25-8-П	шт	2	313,35	275,00	32,21	6,14
428	+&C1630-237-25K5 варіант 3	Клапан запірний кульовий д=25мм	шт	4	151,22	148,20	0,05	2,97
429	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,000777	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
430	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,76	338,90	331,75	0,50	6,65
431	+C1110-10 варіант 4	Полка консольна 1U, 19", 30кг	шт	2	292,70	286,67	0,29	5,74
432	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,005604	104399,65	102000,00	352,60	2047,05
433	+&C1-1-234-16 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 300х100	шт	1	571,14	559,47	0,47	11,20
434	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,54014	1047,56	416,73	610,29	20,54
435	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	33	16,65	16,29	0,03	0,33
436	+&C111-1485-100	Шурупи самонарізаючі	шт	238	2,30	2,24	0,01	0,05
437	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,4536	1206,64	532,00	650,98	23,66
438	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,015145	35651,60	34356,92	595,63	699,05
439	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	44,90686	11,88	5,79	5,86	0,23
440	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,01098	47223,84	45945,28	352,60	925,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	+&C111-17972-1-1И	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	1,9	270,51	268,00	0,50	2,01
442	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,6	39,88	38,58	0,52	0,78
443	+&15093-35023-2 варіант 4	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х4мм	1000м	0,0051	98496,69	96520,00	45,38	1931,31
444	+&C1630-562-1 варіант 1	Клапан запірний кульовий д=50мм	шт	2	244,99	238,44	1,75	4,80
445	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,008	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
446	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00317	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
447	+&C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	2622	0,18	0,15	0,03	-
448	+C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,00345	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
449	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0084	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
450	+&C111-138-4 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	293	1,56	1,22	0,31	0,03
451	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,14	213,53	208,96	0,38	4,19
452	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,7476	609,66	590,09	7,62	11,95
453	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,11	4087,79	3993,33	14,31	80,15
454	+C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	210,77	205,00	1,64	4,13
455	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,08	198,48	194,19	0,40	3,89
456	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,03342	12254,96	11537,22	477,45	240,29
457	+C113-2 варіант 2	Труби сталеві зварні Д-50 мм	м	5	81,89	81,23	0,48	0,18
458	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	10	40,30	39,43	0,08	0,79
459	C1110-14	Глухарі	100шт	0,552	725,01	706,11	4,68	14,22
460	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,704	146,59	144,34	1,16	1,09
461	+C1630-215 варіант 1	Перехід д=50х20мм	шт	2	196,53	192,00	0,68	3,85
462	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00064	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
463	+290902-55 варіант 5	Вимикач одноклавішний для прихованої установки IP44, 10А, 220В	шт	2	190,86	186,96	0,16	3,74
464	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,82593	454,98	445,62	0,44	8,92
465	+&C130-376-1 варіант 2	З'єднувач прямий	шт	6	59,74	56,60	1,97	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
466	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00811	43889,66	42676,48	352,60	860,58
467	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001063	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
468	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,38	40,13	38,58	0,76	0,79
469	+&C130-376-1	Предфільтр ПФП-1000	шт	4	83,61	80,00	1,97	1,64
470	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,02	16589,01	16263,38	0,36	325,27
471	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1836	1732,12	1696,76	1,40	33,96
472	+C113-2	Труби сталеві зварні д- 20 мм	м	10	31,39	30,73	0,48	0,18
473	+&C1630-237-25K5	Клапан запірний кульовий д=32мм	шт	2	156,34	153,22	0,05	3,07
474	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	8	38,73	37,80	0,17	0,76
475	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003172	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
476	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00474	63523,87	62677,84	373,15	472,88
477	+C1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	295,02	277,08	12,16	5,78
478	C111-1708	Клоччя просочене	кг	5,7465	50,64	49,12	0,53	0,99
479	+&C1630-237-23	Клапан зворотній д=15мм	шт	3	93,89	92,00	0,05	1,84
480	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	56,48	4,9416	4,9416	-	-
481	C111-311	Каболка	т	0,0026	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
482	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0027336	95019,08	92765,00	390,96	1863,12
483	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	7,176	34,99	34,06	0,67	0,26
484	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0116652	21514,85	20615,54	477,45	421,86
485	+&C1-1-234-16	Куточок внутрішній для короба 20x20мм	шт	14	17,82	17,00	0,47	0,35
486	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001796	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
487	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00357	65003,65	63380,00	349,07	1274,58
488	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0024	95687,15	93458,33	352,60	1876,22
489	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00208	106086,94	103368,63	638,17	2080,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,058971	3679,06	3008,33	598,59	72,14
491	+&С1530-145-31	Трубка гнучка вініпластова д=20мм	м	30,3	7,07	6,74	0,19	0,14
492	варіант 2 +&С1530-145-35	Труба ПНД д=20мм	м	20,2	10,31	9,92	0,19	0,20
493	варіант 3 +&С111-964-5	Металоконструкції	т	0,005	39821,82	39250,00	275,38	296,44
494	варіант 1 С1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	1,44	133,00	129,85	0,54	2,61
495	+&С1630-237-23	Клапан зворотній д=50мм	шт	1	190,18	186,40	0,05	3,73
496	варіант 2 +С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,042	4337,22	3500,00	752,18	85,04
497	варіант 1 +&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,0051	34881,98	34166,60	31,42	683,96
498	варіант 1 С1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0129	13697,21	13288,31	140,33	268,57
499	С111-1804	Сталь листова	т	0,005	33441,95	32917,62	275,38	248,95
500	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,739	225,42	220,46	0,54	4,42
501	С111-1608	Дрантя	кг	13,58224	12,11	11,10	0,77	0,24
502	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0052313	31345,88	30378,65	352,60	614,63
503	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0012	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
504	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,28394	125,24	122,67	0,11	2,46
505	+&15098-58011-11	Вогнетривкий кабель для засобів телекомунікацій та систем обробки даних, перетином 4х2х0.8 мм	1000м	0,00618	24942,18	24406,00	47,12	489,06
506	варіант 2 С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,153	947,41	318,54	610,29	18,58
507	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,52	57,27	55,83	0,32	1,12
508	+&С1530-118-35	Труби гофровані д=20мм	м	30	4,77	4,47	0,21	0,09
509	варіант 2 +С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0321	4337,22	3500,00	752,18	85,04
510	варіант 3 С1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	2,61	52,83	50,96	0,83	1,04
511	С1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,02142	6189,30	6044,73	23,21	121,36
512	+&С1512-6-3	Коробка розгалужувальна слаботочна	шт	3	43,36	42,32	0,19	0,85
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	+&C1-1-234-16 варіант 8	Гайка М8 + Шайба М8	шт	120	1,06	0,57	0,47	0,02
514	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,66	189,96	185,74	0,50	3,72
515	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	1,44	84,23	82,16	0,42	1,65
516	+C113-1858 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	302,518	0,39	0,30	0,08	0,01
517	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,9014	128,74	125,77	0,45	2,52
518	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	7,7	14,92	14,43	0,20	0,29
519	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0039	29202,99	28355,00	275,38	572,61
520	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0008	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
521	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0087043	11967,17	11500,00	232,52	234,65
522	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,002	96,76	94,62	0,24	1,90
523	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,3224	41,49	40,54	0,14	0,81
524	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0018	51620,66	50000,00	608,49	1012,17
525	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	4,35	21,00	20,41	0,18	0,41
526	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0019713	44117,65	42900,00	352,60	865,05
527	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	15,4	5,59	5,45	0,03	0,11
528	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,8	105,07	102,87	0,14	2,06
529	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0606	1357,30	1326,85	3,84	26,61
530	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00192	41491,64	40325,48	352,60	813,56
531	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,01785	4337,22	3500,00	752,18	85,04
532	+&15098-58011-11 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2х2х0,8 мм КОРЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00309	24942,18	24406,00	47,12	489,06
533	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,075	1021,00	350,00	650,98	20,02
534	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00147	51544,85	50000,00	534,17	1010,68
535	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,00186	40675,95	40000,00	373,15	302,80
536	C130-1103	Блочки	шт	10	7,48	7,25	0,08	0,15
537	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000663	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
538	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	40675,95	40000,00	373,15	302,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,06732	1055,17	1032,73	1,75	20,69
540	C111-1653	Біло свинцеве	т	0,00096	70406,05	68505,55	519,99	1380,51
541	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00182	37128,79	36048,17	352,60	728,02
542	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000572	114963,82	112114,00	595,63	2254,19
543	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00068	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
544	+&C111-1721-12	Сигнальна стрічка 150мм ЛСЗ-150	м	25	2,58	2,53	-	0,05
545	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00234	27460,08	26980,28	275,38	204,42
546	C1545-70	Кнопка К227	100шт	4,03736	15,60	15,10	0,19	0,31
547	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0004	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
548	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0005492	108044,14	105330,00	595,63	2118,51
549	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	980,57	950,90	10,44	19,23
550	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000308	189059,65	185000,00	352,60	3707,05
551	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0924	622,52	610,00	0,31	12,21
552	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,2	269,89	263,94	0,66	5,29
553	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,45792	115,28	111,89	1,13	2,26
554	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00247883	21169,41	20736,44	275,38	157,59
555	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,348	147,04	143,91	0,25	2,88
556	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0003398	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
557	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,7752	59,61	58,33	0,11	1,17
558	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,33	138,54	135,03	0,79	2,72
559	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,016124	2822,72	2289,92	477,45	55,35
560	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00012	356912,47	349519,74	394,45	6998,28
561	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00084	50947,48	49583,33	365,18	998,97
562	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00084	49250,46	47916,66	368,10	965,70
563	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,3224	16,70	16,18	0,19	0,33
564	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0003	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
565	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0176	1963,03	1527,49	397,05	38,49
566	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3836	80,44	77,71	1,15	1,58
567	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	107515,41	104934,54	472,72	2108,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
568	+&15093-35033-45 варіант 2	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 4x1.5мм2	1000м	0,00309	9387,06	9166,70	36,30	184,06
569	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0063	4337,22	3500,00	752,18	85,04
570	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	302078,74	295560,00	595,63	5923,11
571	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0002772	95019,08	92765,00	390,96	1863,12
572	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	4337,22	3500,00	752,18	85,04
573	C1546-54	Пароніт	т	0,000152	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
574	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00056	40516,07	39500,00	221,64	794,43
575	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00043	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
576	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,003796	5809,43	5463,00	232,52	113,91
577	C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0612	357,44	350,18	0,25	7,01
578	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0001	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
579	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	10554,27	9946,30	401,02	206,95
580	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001265	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
581	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,285	67,86	66,44	0,09	1,33
582	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,01	1805,89	1768,21	2,27	35,41
583	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1	18,01	17,42	0,24	0,35
584	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00018	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
585	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	17,00	16,59	0,08	0,33
586	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018	94206,07	92000,00	358,89	1847,18
587	+&C1545-27-1	Метизи	кг	0,5	33,57	32,56	0,35	0,66
588	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0047	3543,85	3473,97	0,39	69,49
589	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,0005	32211,71	30875,76	704,35	631,60
590	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
591	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,06	231,97	226,12	1,30	4,55
592	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,02	13,34	13,04	0,04	0,26
593	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,081	167,73	163,96	0,48	3,29
594	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	411,85	403,00	0,77	8,08
595	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2	6,11	5,95	0,04	0,12
596	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,04	295,42	289,25	0,38	5,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	576,16	564,39	0,47	11,30
598	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0213	532,50	521,92	0,14	10,44
599	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00015	65190,78	63387,81	524,72	1278,25
600	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	0,49	19,77	18,92	0,46	0,39
601	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,44	19,81	19,41	0,01	0,39
602	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000486	17104,69	16113,55	655,75	335,39
603	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000231	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
604	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,2684	27,64	27,06	0,04	0,54
605	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	367,32	358,60	1,52	7,20
606	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002846	25789,56	24979,64	304,24	505,68
607	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,012	566,97	555,31	0,54	11,12
608	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,27	21,79	21,00	0,36	0,43
609	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт	т	0,00012	48347,71	46875,00	524,72	947,99
	варіант 1	МА-025 бежева, світло-бежева						
610	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0001996	28647,43	27733,12	352,60	561,71
611	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01187	440,49	423,03	8,82	8,64
612	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000106	47488,52	45961,74	595,63	931,15
613	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,18	27,36	26,34	0,48	0,54
614	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	2449,32	2366,38	34,91	48,03
615	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,54	8,02	7,80	0,06	0,16
616	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000654	5809,43	5463,00	232,52	113,91
617	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	367,58	358,45	1,92	7,21
618	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0001	35102,07	34058,04	355,75	688,28
619	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,36	9,29	9,02	0,09	0,18
620	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,02	162,34	158,62	0,54	3,18
621	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт	м3	0,000546	5809,43	5463,00	232,52	113,91
622	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000072	42011,99	40663,51	524,72	823,76
623	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00672	428,31	403,78	16,13	8,40
624	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00075	3744,27	3269,83	401,02	73,42
625	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,1	28,05	27,47	0,03	0,55
626	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0000795	34469,89	33129,58	664,43	675,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000426	52531,72	50693,59	808,10	1030,03
628	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00004	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
629	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00003	62720,29	60852,31	638,17	1229,81
630	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	71980,42	70044,32	524,72	1411,38
631	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,036	37,31	36,53	0,05	0,73
632	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00002	66124,59	64523,79	304,24	1296,56
633	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	65,65	63,98	0,38	1,29
634	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	37928,48	36832,18	352,60	743,70
635	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є]	10м	0,00426	264,39	253,67	5,54	5,18
636	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,024	45,52	44,55	0,08	0,89
637	+C111-219 варіант 3	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0005	2121,06	1756,43	295,06	69,57
638	+&2405-1338-6 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	1	1,04	1,00	0,02	0,02
639	+&2405-1338-6 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча WKE 4(8x6)	шт	1	1,04	1,00	0,02	0,02
640	+&2405-1338-6 варіант 3	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26	шт	1	1,04	1,00	0,02	0,02
641	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000358	24032,41	23285,81	275,38	471,22
642	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,04	19,66	19,08	0,19	0,39
643	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00002	26849,23	25788,60	534,17	526,46
644	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,01	52,89	51,16	0,69	1,04
645	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000324	12591,58	11853,06	491,63	246,89
646	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	9996,94	9205,29	595,63	196,02
647	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0006	603,95	72,12	519,99	11,84
648	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,000046	2625,92	2562,21	12,22	51,49
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
649	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1218,1803	4,94113	4,94113		
650	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	743,4	0,07223	0,07223		
651	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	15,5002	184,55	184,55		
652	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,0132	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
653	+&1906-14011-1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями	шт	1	363744,50	350000,00	10500,00	3244,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
654	+&1501-4015-1	Дизель-генератор контейнерного исполнения 380В 22кВт со встроенным АВР ДГ Matarì MR22	шт	1	333432,45	320833,33	9625,00	2974,12
655	+560110-220 варіант 3	Гардероб з номерками № 1 Секція 2200 мм (24 крючка)	шт	31	2684,78	2583,33	77,50	23,95
656	+17142-2043 варіант 4	Некерований комутатор 16x10/100Base-TX, 1x100/1000Base-T/SFP	шт	2	22714,29	21856,00	655,68	202,61
657	+560110-138 варіант 19	Чашка Matt Beige 360 мл HG1-ZM05-M Bella Vita	шт	860	46,77	45,00	1,35	0,42
658	+1704-50302 варіант 1	Датчик руху 360град., IP44	шт	8	4474,40	4305,33	129,16	39,91
659	+290220-1258 варіант 4	Купольна IP-відеокамера з ІК підсвіткою 4Мп, WDR, Н.265/Н.264, IP67, PoE, 7.5Вт, 111x82.4мм	шт	8	4137,61	4100,00	0,70	36,91
660	+550101-83 варіант 13	Вимірювач ІМД-21с	шт	1	22084,49	21250,00	637,50	196,99
661	+&1602-30076-1-Н варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий безадресний СПД-3	шт	39	550,56	545,60	0,05	4,91
662	+1602-10001 варіант 1	Мовленнєвий оповіщувач настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗН-120-200	шт	1	20213,80	19450,00	583,50	180,30
663	+17142-2037 варіант 1	Модуль SFP S-3553LC20D	шт	10	1917,19	1900,00	0,09	17,10
664	+1517-1100 варіант 3	Щит управління з додатковою опцією управління витяжним вентилятором Турбовент ЩПУ6	шт	2	9429,64	9073,33	272,20	84,11
665	+17142-2043 варіант 3	Керований комутатор 24x10/100/1000Base-TX, 4x1000Base-X SFP	шт	1	15448,41	14864,67	445,94	137,80
666	+560110-116 варіант 9	Шафа медична двостулкова з сейфом ШМ-2С 1010x400x1620мм	шт	1	15329,23	14750,00	442,50	136,73
667	+550101-83 варіант 18	Аптечка колективна – опис №2	шт	2	6892,10	6631,67	198,95	61,48
668	+560110-138 варіант 18	Ложка столова 29-178-021/3 Venice Krauff	шт	860	15,59	15,00	0,45	0,14
669	+1517-1101 варіант 7	Шафа телекомунікаційна напольна 24U, 24U600x600xGL	шт	1	12805,54	12321,67	369,65	114,22
670	+&1602-30002-4 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Tiras 16.128П	шт	1	12724,56	12610,40	0,66	113,50
671	+17142-2037 варіант 5	IP-відеореєстратор 16-х каналний, Н.265/Н.264/MPEG4, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M	шт	1	12288,87	12179,17	0,09	109,61
672	+&1704-40139-40 варіант 1	Пульт контролю датчиків " Сигнал-31"	шт	1	11789,28	11666,67	17,45	105,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
673	+560110-116 варіант 7	Шафа архівна УХЛ-МАШ ШКГ-12 EL 120x45x197 Сірий	шт	1	11658,02	11217,50	336,53	103,99
674	+1517-1100 варіант 4	Щит управління з додатковою опцією управління витяжним вентилятором Турбовент ЩПУ7	шт	1	11118,45	10698,33	320,95	99,17
675	+1602-30045 варіант 3	Стационарний пульт виклику персоналу	шт	1	10966,37	10865,58	2,97	97,82
676	+550101-83 варіант 7	Поручень відкидний з кріпленням в стіну 800x240 мм о42	шт	4	2598,18	2500,00	75,00	23,18
677	+1517-1101 варіант 3	Корпус 1000x650x220 ЩМП-5 GARANT	шт	1	10266,21	9878,29	296,35	91,57
678	+&1504-1007- 7-2М варіант 8	Дифференційний автоматичний вимикач 220В Іу=16А 30мА	шт	12	851,34	819,17	24,58	7,59
679	+290220-1258 варіант 5	вулична IP-відеокамера з варіфокальним об'єктивом 2.8-12мм, DS-2CD2H83G0-IZS	шт	2	4833,82	4790,00	0,70	43,12
680	+17142-2037 варіант 4	Бездротова двохдіапазонна уніфікована точка доступу з підтримкою PoE	шт	5	1917,19	1900,00	0,09	17,10
681	+560103-44 варіант 2	Стілець AMF Майстер BL Чорний (А-01) 430x520	шт	11	766,47	737,50	22,13	6,84
682	+1602-30045 варіант 5	Блок виклику персоналу з вбиральні IP44	шт	2	4069,27	4030,00	2,97	36,30
683	+550101-83 варіант 19	Ящик пожежний для піску 0,12 м3 (440x600x430)	шт	3	2494,25	2400,00	72,00	22,25
684	+560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне 460x660x4мм	шт	11	636,56	612,50	18,38	5,68
685	+17142-2037 варіант 6	Накопичувач 8Тб, 3.5", SATA 3	шт	1	6894,08	6832,50	0,09	61,49
686	+550101-83 варіант 9	Поручень для раковини підлогово-настінний 700x750 мм о42	шт	2	3182,77	3062,50	91,88	28,39
687	+1517-1101 варіант 6	Корпус 440x310x130 ЩР4-24з-1 IP54	шт	2	3083,96	2967,43	89,02	27,51
688	+1517-1101 варіант 5	Корпус 650x500x220 ЩМП-3 GARANT	шт	1	6120,87	5889,58	176,69	54,60
689	+290220-1258 варіант 3	Ліцензійний ключ Vivotek VAST VTK-VAST 1CH 715001300	шт	5	1211,51	1200,00	0,70	10,81
690	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	45	121,58	116,99	3,51	1,08
691	+&1602-30028- 1	Датчик метана "Лелека1"	шт	4	1290,10	1278,33	0,26	11,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	+560110-138 варіант 3	Стіл M-Concept Серія Сенс S1.00.11 114x60 Бежевий	шт	3	1686,22	1622,50	48,68	15,04
693	+560110-138 варіант 13	Мікрохвильова піч ММО 20 DEII 439x360x257	шт	3	1683,62	1620,00	48,60	15,02
694	+1504-13245 варіант 2	Джерело безперебійного живлення ~230В, 1500ВА, 1U	шт	1	4998,99	4953,00	1,40	44,59
695	+550101-144 варіант 4	Кушетка медична процедурна з регульованим підголівником КРП 580x1900x530мм.	шт	1	4953,86	4766,67	143,00	44,19
696	+2402-3018 варіант 4	Вогнегасник порошковий ВП-9	шт	6	807,51	777,00	23,31	7,20
697	+&1501-1117-2	Регулятор швидкості 1.5A IP44	шт	3	1576,23	1516,67	45,50	14,06
698	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	17	257,12	247,41	7,42	2,29
699	+&1601-2209-2-К варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ 2.1	шт	2	2079,24	2060,60	0,09	18,55
700	+&1504-1011-51 варіант 2	Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3	шт	2	2074,38	1996,00	59,88	18,50
701	+&1602-30035-11 варіант 3	Оповіщувач світлозвукової "Увага! Аварійний викид газу! Всім покинути приміщення!"	шт	5	815,42	807,84	0,31	7,27
702	+560110-116 варіант 10	Шафа гардероб M-Concept Серія Атрибут А5.41.21Бежевий 60x37x215	шт	1	3949,23	3800,00	114,00	35,23
703	+1601-2354 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу (3/6 Вт) 6АС100ПН	комплект	11	358,55	345,00	10,35	3,20
704	+1517-1101 варіант 2	Корпус металлический 395x310x220 ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT	шт	1	3819,95	3675,61	110,27	34,07
705	+560110-116 варіант 8	Шафа архівна УХЛ-МАШ ШМР-10 80x50x90 Сірий	шт	1	3780,35	3637,50	109,13	33,72
706	+560110-138 варіант 17	Ніж консервний 0018-8 метал Pedrini	шт	30	124,71	120,00	3,60	1,11
707	+560110-138 варіант 4	Стіл M-Concept Серія Атрибут А1.30.08 80x55 Бежевий	шт	2	1818,72	1750,00	52,50	16,22
708	+&1504-1007-8-2Н варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 250А	шт	2	1784,43	1717,00	51,51	15,92
709	+&1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Iy=6А	шт	27	130,82	125,87	3,78	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	+1503-5012 варіант 2	Трансформатор струму 250/5	шт	3	1162,25	1118,33	33,55	10,37
711	+550101-190 варіант 4	Ширма медична ШБ-3	шт	1	3464,23	3333,33	100,00	30,90
712	+&1504-1009-25 варіант 1	Вимикач навантаження 3р 250А	шт	1	3239,75	3117,33	93,52	28,90
713	+&1517-1867-1 варіант 2	Електролічильник 3ф 5(60)А, 3х220/380В	шт	2	1506,94	1450,00	43,50	13,44
714	+1601-2354 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу (1/3 Вт) ЗАС100ПН	комплект	9	301,39	290,00	8,70	2,69
715	+&1504-1009-181-1 варіант 1	Датчик зовнішньої температури Pt1000 ST-01	шт	3	899,29	865,31	25,96	8,02
716	+&1504-2006-1 варіант 1	Рубильник реверсивный (переключатель на два направления) 40А ОТ 40F3С	шт	1	2428,85	2337,08	70,11	21,66
717	+&1517-1525-4-15 варіант 1	Комплект силових шин, L=600мм, 250А	м	3,6	672,89	647,47	19,42	6,00
718	+1517-1101 варіант 1	Ящик вводно-обліковий IP54	шт	2	1201,87	1156,46	34,69	10,72
719	+&1602-30087-1 варіант 1	Оповіщувач світловий внутрішнього виконання з написом "Пожежа", 24В "ОС-6.8"	шт	10	236,80	234,60	0,09	2,11
720	+&1504-15414-2	Датчик рівня рідини- зонд, довжина електродів 30мм	шт	3	710,18	683,35	20,50	6,33
721	+&1601-2209-2-К варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону	шт	1	2079,24	2060,60	0,09	18,55
722	+2402-3018 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-9	шт	3	672,93	647,50	19,43	6,00
723	+&1504-1009-181-1 варіант 3	Кімнатний датчик Pt1000 ST-02	шт	3	661,67	636,67	19,10	5,90
724	+&1511-3001-4 варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А/год	шт	2	946,94	936,40	2,09	8,45
725	+&1504-1009-181-1 варіант 2	Датчик температури канальний Pt1000 STa-02	шт	3	607,94	584,97	17,55	5,42
726	+&1504-1001-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=25А	шт	2	810,87	780,23	23,41	7,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
727	+560110-138 варіант 14	Електрочайник-термос SB-016 2.5 л 1500 Вт	шт	3	540,42	520,00	15,60	4,82
728	+1504-1002 варіант 2	Патч-панель 19", 24 порта UTP Cat.5e	шт	2	794,27	787,00	0,19	7,08
729	+17142-2043 варіант 5	Сервер 1xPSU, Intel C242, 1xLGA1151, up to 64GB (2 slots) DDR4 2600MHz ECC Unbuffered, 2x3.5" fixed drive bay, 4 ports SATA 6Gb/s, 2x1GbE (RJ45), 1xPCI-E (x16), 1xM.2 NVMe	шт	1	1581,19	1567,00	0,09	14,10
730	+560110-220 варіант 2	Вішак підлоговий AMF Текила Чорний	шт	1	1567,56	1508,33	45,25	13,98
731	+&1602-30087-3 варіант 1	Оповіслювач світловий внутрішнього виконання з написом "Вихід", 24В "ОС-1"	шт	6	236,80	234,60	0,09	2,11
732	+&1602-30046-55 варіант 2	Релейний модуль на 8 релейних виходів M-OUT8R	шт	1	1352,23	1340,00	0,17	12,06
733	+&1601-2211-132	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	1299,09	1250,00	37,50	11,59
734	+550101-83 варіант 8	Поручень прямиий настінний L- 400 мм, о 25 мм.	шт	2	649,54	625,00	18,75	5,79
735	+&1504-1007-6-2Л варіант 6	Автоматичний вимикач 3р Іу=63А	шт	2	638,97	614,83	18,44	5,70
736	+550101-83 варіант 17	Мегафон UKC POWER MEGAPHONE ER-66U	шт	1	1188,23	1143,33	34,30	10,60
737	+&2402-4057-1Р варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний безадресний SPR-1L	шт	7	165,70	163,80	0,42	1,48
738	+&1504-15414-2 варіант 1	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перемикаючий контакт в комплекті з зондом типу ДР; ДР-828	шт	1	1002,04	964,17	28,93	8,94
739	+&1504-13058-12 варіант 2	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, в комплекті з зондом типу ДР	шт	1	961,32	925,00	27,75	8,57
740	+550101-83 варіант 11	Гігрометр психрометричний ВІТ-1	шт	4	238,17	229,17	6,88	2,12
741	+550101-83 варіант 12	Датчик чадного газу + датчик диму із сиреною JKD 512COM	шт	1	931,00	895,83	26,87	8,30
742	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм	м	14,2	65,36	62,89	1,89	0,58
743	+&1504-1007-6-2Л варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 50А	шт	3	299,31	288,00	8,64	2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
744	+&1504-1007-8-2Н варіант 1	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 200А	шт	1	792,41	762,47	22,87	7,07
745	+&1602-30087-4 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього виконання, 24 "Джміль"	шт	2	393,61	390,00	0,10	3,51
746	+&1602-30045-57	Світло-звукове табло з написом "Затоплення колодязів" Піонер-5	шт	2	385,39	370,83	11,12	3,44
747	+2402-3018 варіант 5	Кріплення настінне для вогнегасника ВП-9	шт	6	112,24	108,00	3,24	1,00
748	+550101-83 варіант 15	Тягонапоромір похилий ТНЖ	шт	1	649,54	625,00	18,75	5,79
749	+1504-1002 варіант 3	Менеджмент кабеля 1U з кришкою	шт	2	302,89	300,00	0,19	2,70
750	+550101-83 варіант 16	Телефон Panasonic KX-TS2350UAB	шт	1	605,38	582,50	17,48	5,40
751	+&1504-1007-6-2Л варіант 5	Автоматичний вимикач 3р Іу=100А	шт	1	575,94	554,17	16,63	5,14
752	+560110-138 варіант 21	Обценьки MasterTool GM O 16 мм 350 мм	шт	2	287,88	277,00	8,31	2,57
753	+550101-83 варіант 33	Ваги електронні кухонні Domotec MS 400 до 10 кг	шт	3	155,89	150,00	4,50	1,39
754	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	225,75	217,22	6,52	2,01
755	+&1504-1001-3 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=32А	шт	1	429,93	413,69	12,41	3,83
756	+&1504-1007-7-2М варіант 6	Автоматичний вимикач 1р Іу=16А	шт	3	142,31	136,93	4,11	1,27
757	+560110-138 варіант 16	Ніж кухарський 20 см UP! (Underprice)	шт	3	124,71	120,00	3,60	1,11
758	+550101-83 варіант 32	Радіоприймач всехвильовий Kipo KB 308 AC FM 64-108 МГц AM SW 220 V 2 R20	шт	1	341,92	329,00	9,87	3,05
759	+560110-138 варіант 20	Ножиці кухонні універсальні KLE10QB101 Morita	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
760	+560110-138 варіант 22	Мішок паперовий Sparky VC-1430MS 5 шт	шт	2	155,89	150,00	4,50	1,39
761	+&1504-1007-6-2Л варіант 1	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 40А	шт	2	152,58	146,82	4,40	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
762	1517-1466-1	Трансформатори струму понад 200 до 400а ТШНЛ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	99,37	95,61	2,87	0,89
763	+2402-3018 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника ВП-9	шт	3	93,53	90,00	2,70	0,83
764	+&1504-1007- 6-2П варіант 4	Автоматичний вимикач 3р Іу=40А	шт	1	276,45	266,00	7,98	2,47
765	+560110-138 варіант 15	Дошка обробна Grossman Помаранчевий	шт	3	83,14	80,00	2,40	0,74
766	+&1504-1007- 7-2М варіант 5	Автоматичний вимикач 3р Іу=16А	шт	1	242,69	233,52	7,01	2,16
767	+560110-138 варіант 23	Папір для випікання жиростійкий для пакування та зберігання 40 г/м2, 280 мм х 50 м	шт	3	77,95	75,00	2,25	0,70
768	+&1504-1007- 7-2М варіант 4	Автоматичний вимикач 3р Іу=20А	шт	1	229,86	221,17	6,64	2,05
769	+1602-30045 варіант 4	Комутатор	шт	1	223,97	219,00	2,97	2,00
770	+&1504-1007- 7-2М варіант 11	Зажим клемний ЗНИ-2,5	шт	53	4,16	4,00	0,12	0,04
771	+550101-83 варіант 10	Термометр кімнатний П-5	шт	4	42,43	40,83	1,22	0,38
772	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	83,23	80,09	2,40	0,74
773	+&1517-1912-1 варіант 1	DIN-рейка, L=600мм	м	5,4	30,19	29,05	0,87	0,27
774	+&1504-1007- 7-2М варіант 9	Зажим клемний ЗНИ-25	шт	20	8,10	7,80	0,23	0,07
775	+&1504-1007- 7-2М варіант 13	Автоматичний вимикач 1р Іу=10А	шт	2	70,46	67,80	2,03	0,63
776	+550101-83 варіант 14	Компас Tactical Force DC40	шт	9	15,59	15,00	0,45	0,14
777	+&1517-1525-3 варіант 1	Шини N и PE	м	5,2	24,68	23,75	0,71	0,22
778	+&1504-1007- 7-2М варіант 10	Зажим клемний ЗНИ-4	шт	18	6,24	6,00	0,18	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
779	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	67,56	65,01	1,95	0,60
780	1517-1364-1 варіант 1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 200а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	49,66	47,79	1,43	0,44
781	+&1504-1007-7-2М варіант 12	Зажим клемний ЗНИ-16	шт	5	6,24	6,00	0,18	0,06
782	+&1517-1890-1 варіант 1	Лампа люмінісцентна	шт	1	1,04	1,00	0,03	0,01
783	+1602-10001 варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	1,04	1,00	0,03	0,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-01
Електропостачання 0,4 кВ

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	196,45	74,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	180,2	91,21			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	131,97	105,84			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,12	103,34			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноовиробничих витратах	люд.год	54,09	144,86			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	562,83				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	39,6065	701,31			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	35,3916	409,37			
11	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	6,9068	544,22			
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,4424	306,99			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,7725	381,21			
14	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,50004	612,63			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,8343	351,95			
16	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,09396	1405,25			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-миєльні, місткість 6000 л	маш. год	0,1512	841,92			
18	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,072	973,63			
19	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,275	178,75			
20	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,435	105,24			
21	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,03852	1098,64			
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,07488	487,50			
23	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,312	111,79			
24	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,18	174,96			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,7779	40,31			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,6686	5,90			
27	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,4	222,33			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	21,761				
29	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	21,761				
30	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,498				
31	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,457				
32	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,248				
33	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,728				
34	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,04554				
35	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0216				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+&15093-6092-1 варіант 2	Кабель алюмінієвий броньований перерізом 5.25мм2 АВББШВ	1000м	0,1938	286668,49	280126,00	921,54	5620,95
37	+&15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий броньований перерізом 4.150мм2 АВББШВ	1000м	0,1326	349125,44	341358,30	921,54	6845,60
38	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у нижніх шарах покриттів	т	4,31	4594,87	4154,17	350,60	90,10
39	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,18	958,47	450,00	489,68	18,79
40	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,092	11288,48	10000,00	1067,14	221,34
41	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,344	1021,00	350,00	650,98	20,02
42	+&15093-6092-1 варіант 3	Провід мідний 25мм2	1000м	0,0102	323523,13	316258,00	921,54	6343,59
43	+&C1530-41-15 варіант 1	Труба гофрована із поліетилена д=110мм	м	35	79,14	77,48	0,11	1,55
44	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0216	51620,66	50000,00	608,49	1012,17
45	+&C111-1721-11K варіант 3	Труба сталева д-100мм	м	5	219,30	215,00	-	4,30
46	+&C111-1721-11K	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	261	3,60	3,53	-	0,07
47	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,964	268,09	263,79	2,30	2,00
48	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001175	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
49	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002298	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
50	C1546-83	Тавот	кг	12,978	33,62	32,42	0,54	0,66
51	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	2,88	133,00	129,85	0,54	2,61
52	+&C111-1721-11K варіант 2	Труба вініпластова д-50мм	м	10	27,54	27,00	-	0,54
53	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,4291	533,77	523,13	0,17	10,47
54	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00209	94930,62	92765,00	304,24	1861,38
55	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0015395	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
56	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,1742	932,83	914,23	0,31	18,29
57	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,003228	26849,23	25788,60	534,17	526,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00024	356912,47	349519,74	394,45	6998,28
59	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000624	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
60	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,95	49,61	47,44	1,20	0,97
61	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000141	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
62	C142-10-2	Вода	м3	1,08	42,10	42,10	-	-
63	C121-782	Металеві конструкції	т	0,000806	56207,62	55416,05	373,15	418,42
64	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	2,34	16,65	16,29	0,03	0,33
65	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,29172	125,24	122,67	0,11	2,46
66	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0234	1357,30	1326,85	3,84	26,61
67	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,06959	454,98	445,62	0,44	8,92
68	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,6155	50,64	49,12	0,53	0,99
69	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,2674	115,96	113,09	0,60	2,27
70	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,2028	146,59	144,34	1,16	1,09
71	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1742	164,77	160,39	1,15	3,23
72	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0002038	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
73	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0006	46159,53	44507,07	747,37	905,09
74	C111-1608	Дрантя	кг	2,12	12,11	11,10	0,77	0,24
75	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,084	261,75	254,71	1,91	5,13
76	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	1,04	20,35	19,75	0,20	0,40
77	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0001265	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
78	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,052	338,90	331,75	0,50	6,65
79	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	0,686	19,77	18,92	0,46	0,39
80	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,084	153,68	149,83	0,84	3,01
81	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,3	32,18	31,32	0,23	0,63
82	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,59328	15,60	15,10	0,19	0,31
83	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,002	3543,85	3473,97	0,39	69,49
84	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,056	96,76	94,62	0,24	1,90
85	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0125	356,87	349,07	0,80	7,00
86	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0155	225,42	220,46	0,54	4,42
87	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,0181	67,86	66,44	0,09	1,33
88	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000026	34469,89	33129,58	664,43	675,88
89	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0002	4337,22	3500,00	752,18	85,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	46,6877	4,9416	4,9416		
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5748	184,55	184,55		
92	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4352	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 05-01

Зовнішні слаботочні мережі

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	236,13	74,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	312,92	90,86			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	263,4	107,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	83,95	144,79			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	896,4				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	87,0005	701,31			
9	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	77,172	409,37			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,69	306,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1385	381,21			
12	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,275	178,75			
13	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,435	105,24			
14	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,18	174,96			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,293	40,31			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
16	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	41,952				
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	41,952				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,042				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0888				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,096	11288,48	10000,00	1067,14	221,34
21	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16	958,47	450,00	489,68	18,79
22	+&15093-6092-1	Кабель телефонний 10х2х0.5	1000м	0,2142	47400,97	45550,00	921,54	929,43
23	+&С1530-41-15	Труба гофрована із поліетилену д=63мм	м	85,85	59,27	58,00	0,11	1,16
24	+&15093-6092-1	Кабель ПРППМ 1х2х1.2	1000м	0,153	22563,97	21200,00	921,54	442,43
25	+&15093-6092-1	Кабель ТППепз-10х2х1,2мм2	1000м	0,2142	14199,97	13000,00	921,54	278,43
26	С1546-83	Тавот	кг	52,839	33,62	32,42	0,54	0,66
27	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00285	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
28	+&С111-1721-11К	Труба сталеві д-100мм	м	5	219,30	215,00	-	4,30
29	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00456	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
30	+&С111-1721-11К	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	170	3,60	3,53	-	0,07
31	С1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	4,32	133,00	129,85	0,54	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00036	356912,47	349519,74	394,45	6998,28
33	+&C1-ПР15-35-Н-2 варіант 1	Радіорозетка	шт.	3	37,98	37,00	0,24	0,74
34	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000342	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
35	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,6494	115,96	113,09	0,60	2,27
36	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0004295	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
37	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,9155	50,64	49,12	0,53	0,99
38	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	1,666	19,77	18,92	0,46	0,39
39	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000333	95683,55	93458,33	349,07	1876,15
40	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,23256	125,24	122,67	0,11	2,46
41	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0001865	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
42	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05472	454,98	445,62	0,44	8,92
43	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,228	96,76	94,62	0,24	1,90
44	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,084	261,75	254,71	1,91	5,13
45	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00003	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
46	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,06	295,42	289,25	0,38	5,79
47	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	566,61	554,73	0,77	11,11
48	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,084	153,68	149,83	0,84	3,01
49	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000079	136366,06	133333,33	358,89	2673,84
50	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,3	32,18	31,32	0,23	0,63
51	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,47424	15,60	15,10	0,19	0,31
52	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,002	3543,85	3473,97	0,39	69,49
53	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0125	356,87	349,07	0,80	7,00
54	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0155	225,42	220,46	0,54	4,42
55	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00006	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
56	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000068	26849,23	25788,60	534,17	526,46
57	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000026	34469,89	33129,58	664,43	675,88
58	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,0002	4337,22	3500,00	752,18	85,04
59	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,0051	67,86	66,44	0,09	1,33
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	80,2545	4,9416	4,9416		
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,839	184,55	184,55		
62	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,839	186,09	186,09		
IV. Устаткування								
63	+1601-2228 варіант 1	Телефонний апарат IP	шт	1	9029,18	8688,00	260,64	80,54
64	+1601-2228 варіант 2	Гучномовець абонентський 0.25Вт	шт	3	124,71	120,00	3,60	1,11

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
Зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	232,76	83,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	51,88	98,32			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6,99	103,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	32,46	144,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	324,09				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	16,76268	468,44			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,4154	351,95			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C113-12 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні д-219х6,0 мм (футляр)	м	22	1362,19	1347,67	4,38	10,14
40	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	6,76	3757,61	3333,33	350,60	73,68
41	+C113-1392 варіант 2	Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 110х5,3 мм питна	м	92,92	171,04	167,50	0,19	3,35
42	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,22	958,47	450,00	489,68	18,79
43	+&C1630-72-6 варіант 2	Засувка д=100мм	шт	1	7541,22	7391,12	2,23	147,87
44	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,292	1206,64	532,00	650,98	23,66
45	+C1630-3 варіант 1	Гідрант пожежний, висота 1,25м	шт	1	4981,35	4819,45	64,23	97,67
46	+K585521- Л032 варіант 2	Плита покриття 1ПП15	шт	2	2462,90	2355,83	58,78	48,29
47	+C1421-9452 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше	м3	3,948	1206,64	532,00	650,98	23,66
48	+K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС15.9	шт	2	1957,79	1778,33	141,07	38,39
49	+K585521- Л048 варіант 2	Плита днища ПН15	шт	2	1829,17	1687,50	105,80	35,87
50	+&C1630-64-1- Р-11 варіант 2	Трійник раструб-фланець з пожежною підставкою ППТРФ д-100х100мм	шт	1	3547,97	3478,33	0,07	69,57
51	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,035	79633,10	78667,15	373,15	592,80
52	+K585521- Л005 варіант 3	Кільця КС15.6	шт	2	1333,89	1166,67	141,07	26,15
53	+&C1630-70-3 варіант 1	Засувка Д=50мм	шт	1	2608,46	2556,82	0,49	51,15
54	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 5	Заглушка фланцева д-100мм	шт	1	2197,24	2150,00	4,16	43,08
55	+C113-1392 варіант 1	Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 63х3 мм питна	м	36,36	50,35	49,17	0,19	0,99
56	+C113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	2	834,04	795,00	22,69	16,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,26825	5724,47	4791,67	820,56	112,24
58	+K585521- Л052 варіант 3	Кільця КС7.3	шт	2	519,45	497,50	11,76	10,19
59	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0168	51620,66	50000,00	608,49	1012,17
60	+K585521- Л052 варіант 4	Кільце КО6	шт	2	432,75	412,50	11,76	8,49
61	+&C1630-64-1- Р-11 варіант 1	Трійник раструб-фланець ТРФ д-100х50мм	шт	1	769,15	754,00	0,07	15,08
62	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 3	Втулка під фланець ПЕ100 SDR 11	шт	1	736,34	717,74	4,16	14,44
63	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 2	Фланець ст.20 ДУ100	шт	1	726,23	707,83	4,16	14,24
64	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0051	95019,08	92765,00	390,96	1863,12
65	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 6	Знак світловідбиваючий "Пожежний гідрант"	шт	1	340,84	330,00	4,16	6,68
66	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,2825	1047,56	416,73	610,29	20,54
67	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 1	Фланець ст.20 ДУ50	шт	1	271,99	262,50	4,16	5,33
68	+&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 4	Втулка під фланець ПЕ50 SDR 11	шт	1	154,45	147,26	4,16	3,03
69	C142-10-2	Вода	м3	3,06444	42,10	42,10	-	-
70	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,15	609,66	590,09	7,62	11,95
71	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0006325	42011,99	40663,51	524,72	823,76
72	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,12	198,48	194,19	0,40	3,89
73	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0675	225,42	220,46	0,54	4,42
74	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,03402	441,14	427,15	5,34	8,65
75	C111-1757	Рядно	м2	0,153	60,19	58,87	0,14	1,18
76	+&C111-1485- 100	Шурупи самонарізаючі	шт	4	2,30	2,24	0,01	0,05
77	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00041	11967,17	11500,00	232,52	234,65
78	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001	28647,43	27733,12	352,60	561,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0000255	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
80	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000021	30152,24	29144,44	416,58	591,22
81	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000027	3679,06	3008,33	598,59	72,14
82	С111-1608	Дрантя	кг	0,0075	12,11	11,10	0,77	0,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
83	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4368	0,17665	0,17665		
84	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	184,55	184,55		
85	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,192	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-02
Зовнішні мережі каналізації побутової (К1)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	810,25	79,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	131,78	103,86			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	43,71	103,34			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	112,09	144,81			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1097,83				
		Середній розряд робіт	розряд	2,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	40,95428	468,44			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,65538	680,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,57385	351,95			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,28409	618,96			
11	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,34728	612,63			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,86524	381,21			
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,54288	1405,25			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,9082	666,61			
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3,37688	158,55			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,37688	153,89			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,5824	841,92			
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,444496	1098,64			
19	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,43264	487,50			
20	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,2471	588,50			
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,1404	973,63			
22	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,11731	495,40			
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,8204	5,90			
24	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,03913	681,41			
25	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00038	123,91			
26	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	119	186,29			
27	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	33,33	203,91			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
28	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,936				
29	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,261352				
30	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0624				
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	68,84745				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
32	+С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	25,07	3757,61	3333,33	350,60	73,68
33	+С113-203 варіант 1	Труби сталеві електрозварні д- 325х7,0 мм (футляр)	м	31	3034,34	2996,63	15,12	22,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С113-1439-3	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	148	441,28	431,67	0,96	8,65
35	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,656	1206,64	532,00	650,98	23,66
36	+К585521- Л005 варіант 7	Кільця КС10.9	шт	12	1731,69	1556,67	141,07	33,95
37	+С1421-9452 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше	м3	14,664	1206,64	532,00	650,98	23,66
38	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	18,15	958,47	450,00	489,68	18,79
39	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,952	5520,47	4591,67	820,56	108,24
40	+К585521- Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10	шт	8	1302,16	1170,83	105,80	25,53
41	+К585521- Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10	шт	8	942,26	865,00	58,78	18,48
42	+С113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	8	834,04	795,00	22,69	16,35
43	+К585521- Л005 варіант 6	Кільця КС10.6	шт	6	1093,51	931,00	141,07	21,44
44	+К585521- Л005 варіант 8	Кільця КС7.3	шт	8	651,34	497,50	141,07	12,77
45	С113-1439-1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 110 мм	м	17	287,03	280,80	0,60	5,63
46	С1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	23,68	192,64	188,77	0,09	3,78
47	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0528	79633,10	78667,15	373,15	592,80
48	+К585521- Л052 варіант 9	Кільця опорні КО6	шт	8	432,75	412,50	11,76	8,49
49	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0624	51620,66	50000,00	608,49	1012,17
50	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,5544	4337,22	3500,00	752,18	85,04
51	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,672	958,47	450,00	489,68	18,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	2,72	119,47	117,10	0,03	2,34
53	+&C1630-64-1-Р-11 варіант 4	Коліно д-150мм	шт	1	254,22	249,17	0,07	4,98
54	C142-10-2	Вода	м3	5,408	42,10	42,10	-	-
55	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0864	2567,93	1511,45	1006,13	50,35
56	+C112-57-варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01152	11967,17	11500,00	232,52	234,65
57	+&C1630-64-1-Р-11 варіант 3	Трійник 45град д-150х150мм	шт	1	129,20	126,60	0,07	2,53
58	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0009614	42011,99	40663,51	524,72	823,76
59	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,1026	225,42	220,46	0,54	4,42
60	C111-1608	Дрантя	кг	0,1713	12,11	11,10	0,77	0,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
61	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0468	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	502,7	86,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	44,54	109,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	72,13	144,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	619,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	7,1024	1098,64			
7	КБМ212-2143	Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год	маш. год	2,071362	2367,73			
8	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,82226	841,92			
9	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,3006	815,12			
10	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	1,7275	1009,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,46265	680,48			
12	КБМ206-340	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,071362	765,90			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	14,15567	88,10			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,19826	381,21			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,858	820,05			
16	КБМ212-1306	Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів	маш. год	1,07662	528,15			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,7655	559,14			
18	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,42573	682,80			
19	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,39299	622,49			
20	КБМ212-1560	Вібруощільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,1503	79,97			
21	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,66726	58,91			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
22	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,0327488				
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	28,3113376				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
24	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові С25/30 F200	м3	65,32	5622,47	4691,67	820,56	110,24
25	+С1426-11789 варіант 8	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщ.0,06м	м2	409,05	513,59	450,00	53,52	10,07
26	+&С111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	26,06	3204,65	2480,00	661,81	62,84
27	+&K589921-A001-1 варіант 2	Камені бетонні бортові БР50.20.6	шт	460	150,35	138,00	9,40	2,95
28	+&С111-1781-1 варіант 2	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	409,36	141,04	136,67	1,60	2,77
29	+С1426-11789 варіант 9	Плитка тактильна попереджувальна 300x300x30 (40 шт)	м2	4,404	1224,32	1146,79	53,52	24,01
30	С111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,1678376	13409,00	12425,34	720,74	262,92
31	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,138	11967,17	11500,00	232,52	234,65
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,12574	958,47	450,00	489,68	18,79
33	С142-10-2	Вода	м3	22,5148	42,10	42,10	-	-
34	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0575	4337,22	3500,00	752,18	85,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001695	95608,38	93458,33	275,38	1874,67
36	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0023	28647,43	27733,12	352,60	561,71
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
37	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,4934	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 квітня 2024 р.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ТОВ "Підприємство Агрофон"

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

02/05-2023 - ЗК

Том 7

2024 р.

ТОВ "Підприємство Агрофон"

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

02/05-2023 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Дишловий В.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Будівництво розташоване на території Миколаївської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,95	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	36,446	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	32,696	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3515,47	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	15538,72	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12503,80	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	16828,79	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 128,5 люд.год та розряді робіт 3,8	36863,66	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4	15994,12	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	15538,72	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	46689,947	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	33850,946	тис.грн.
вартість устаткування -	1492,400	тис.грн.
інші витрати -	6157,793	тис.грн.
податок на додану вартість -	5188,808	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Іщук Л.В.

Перевірів:

Дишловий В.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 46689,947 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка
Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Знесення існуючих будівель	709,159	-	-	709,159
		Разом по главі 1:	709,159	-	-	709,159
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Протирадіаційне укриття	17638,572	1453,734	-	19092,306
		Разом по главі 2:	17638,572	1453,734	-	19092,306

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання 0,4 кВ	275,299	-	-	275,299
4	05-01	Разом по главі 4:	275,299	-	-	275,299
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
5	06-01	Зовнішні слаботочні мережі	249,118	9,403	-	258,521
		Разом по главі 5:	249,118	9,403	-	258,521
6	06-02	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	203,250	-	-	203,250
7	07-01	Зовнішні мережі каналізації побутової (К1)	603,290	-	-	603,290
		Разом по главі 6:	806,540	-	-	806,540
8	Розрахунок N П-929	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	900,468	-	-	900,468
9	Настанова [4.32]	Разом по главі 7:	900,468	-	-	900,468
		Разом по главах 1-7:	20579,156	1463,137	-	22042,293
9	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	20579,156	1463,137	-	22042,293
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.32]	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1965,060	1965,060
		Разом по главі 9:	-	-	1965,060	1965,060
9	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	20579,156	1463,137	1965,060	24007,353
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	240,074	240,074

1	2	3	4	5	6	7
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	350,068	350,068
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,347	12,347
Разом по главі 10:			-	-	602,489	602,489
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	130,000	130,000
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,000	20,000
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	46,700	46,700
Разом по главі 12:			-	-	196,700	196,700
Разом по главах 1-12:			20579,156	1463,137	2764,249	24806,542
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	654,290	-	-	654,290
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	183,775	183,775
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	411,583	29,263	55,285	496,131
		Разом	21645,029	1492,400	3003,309	26140,738
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5188,808	5188,808
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21645,029	1492,400	8192,117	31329,546
	Довідка замовника про виконані роботи	Фактичні витрати станом на 24.04.2024 р.	12205,917	-	3154,484	15360,401

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	33850,946	1492,400	11346,601	46689,947

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____ Дишловий В.В.
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	46689,94700
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	33850,94600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	1492,40000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	11346,60100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	31329,54600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	46689,94700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	26140,73800
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	26140,73800
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	24677,60100
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	24806,54200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	20579,15600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	669,51100
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	1463,13700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2764,24900
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	130,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	21645,02900
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	1965,06000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	20579,15600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	20579,15600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	20579,15600
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20579,15600
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1463,13700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18969,98200
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20433,11900
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1325,14100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	19,80900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	24,90456
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	440,38514
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	77,54984
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	51,26502
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	29,61944
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	334,45900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	3515,47000
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2638,04300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	334,45900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2972,50200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	542,96800
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	542,96800

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	64,89900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	144,80000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	91,27000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	15004,70600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	752,55300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1164,47947
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	296,41459
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	654,29000
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	654,29000
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	183,77500
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	411,58300
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	29,26300
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	55,28500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	5188,80800
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1609,17400
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1609,17400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,35654
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	36,44600
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	32,69635
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	36,44600
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	36,44600
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,74965
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	29,39533
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	3,30102
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,30102
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,74965
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,32800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,62797
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	819,97200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок граfi 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	773,37600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	33,45100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	246,23400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	13,14500
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	411,93388
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	196,70000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01318
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,42067
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00549
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,58691
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	15538,72000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	170,25000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	13994,97849
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	715,89018
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	283,36066
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	1413,42200
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	36,66300
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	13,05100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	298,89100
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва1. Вихідні дані

- п1.1 Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), %
80=80;
- п1.2 Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого
2=2;
- п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;
- п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
200=200;
- п1.5 Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн.
40,00=40,00;
- п1.6 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=36,446;
- п1.7 Кількість календарних днів у період будівництва
183=183;
- п1.8 Кількість робочих днів у період будівництва
152=152;
- п1.9 Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців
6=6;
- п1.10 Тривалість робочої зміни, годин
8=8;
- п1.11 Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів
1=1;
- п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), %
10=10;
- п1.13 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=3,74965;
- п1.14 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;
- п1.15 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів
 $p1.11 \times p1.2 \times p1.9 = 1 \times 2 \times 6 = 12$;
- п2.2 Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів
 $p1.7 - p2.1 = 183 - 12 = 171$;
- п2.3 Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів
 $0,01 \times (p1.1 \times (p1.6 + p1.14 + p1.15 - p1.13) + p1.12 \times p1.13) \times 1000 : p1.10 = 0,01 \times (80 \times (36,446 + 0 + 0 - 3,74965) + 10 \times 3,74965) \times 1000 : 8 = 3316,51$;

- п2.4 Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
 $p2.3:p1.8=3316,51:152=21,8191$;
- п2.5 Вартість готельних послуг, грн.
 $p1.4 \times p2.2 \times p2.4 = 200 \times 171 \times 21,8191 = 746213,22$;
- п2.6 Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
 $p1.3 \times \zeta(p1.7 \times p2.4 + 0,99) = 300 \times \zeta(183 \times 21,8191 + 0,99) = 1197900$;
- п2.7 Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
 $p1.5 \times p2.4 \times p1.9 \times p1.2 \times 2 = 40 \times 21,8191 \times 6 \times 2 = 20946,34$;
- п2.8 Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
 Інші витрати
 $(p2.5 + p2.6 + p2.7) : 1000 = (746213,22 + 1197900 + 20946,34) : 1000 = 1965,05956$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= P23 + P23Г + P713 + P6 = 24007,353$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $P713\_ТУ = 669,511$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (24007,353 - 669,511) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 350,068$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107

Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 20579,156$;
- п1.2 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г = 0$;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06 = 0,06$;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1 + п1.2) \times п1.3 : 100 = (20579,156 + 0) \times 0,06 : 100 = 12,34749$;

Склад _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 36,446;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 36,446;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,74965 - 0 = 3,74965;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 36,446 - 3,74965 + 0 = 32,69635;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 36,446 - 36,446 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (32,69635 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Знесення існуючих будівель	2,71453	0,32572	-	-	3,04025	18,11	55,05893
02-01	Протирадіаційне укриття (без пусконаладжувальних робіт)	26,50802	3,04067	-	-	29,54869	18,11	535,12678
	пусконаладжувальні роботи	0,32800	0,02854	-	-	0,35654	1,99	0,70951
04-01	Електропостачання 0,4 кВ	0,50874	0,05409	-	-	0,56283	18,11	10,19285
05-01	Зовнішні слаботочні мережі	0,81245	0,08395	-	-	0,89640	18,11	16,23380
06-01	Зовнішні мережі водопровода	0,29163	0,03246	-	-	0,32409	18,11	5,86927
	господарсько-питної води (В-1)							
06-02	Зовнішні мережі каналізації побутової (К1)	0,98574	0,11209	-	-	1,09783	18,11	19,88170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій	0,54724	0,07213	-	-	0,61937	18,11	11,21679
Разом:		32,69635	3,74965	-	-	36,44600	17,95230	654,29000

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$654,29 \times \text{ИНП130} = 654,29 \times 1 = 654,29;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 36,446;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 36,446;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 3,74965 - 0 = 3,74965;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 36,446 - 3,74965 + 0 = 32,69635;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 36,446 - 36,446 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (32,69635 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Знесення існуючих будівель	2,71453	0,32572	-	-	3,04025	5,06	15,38367
02-01	Протирадіаційне укриття (без пусконаладжувальних робіт)	26,50802	3,04067	-	-	29,54869	5,06	149,51637
	пусконаладжувальні роботи	0,32800	0,02854	-	-	0,35654	3,26	1,16232
04-01	Електропостачання 0,4 кВ	0,50874	0,05409	-	-	0,56283	5,06	2,84792
05-01	Зовнішні слаботочні мережі	0,81245	0,08395	-	-	0,89640	5,06	4,53578
06-01	Зовнішні мережі водопровода	0,29163	0,03246	-	-	0,32409	5,06	1,63990
	господарсько-питної води (В-1)							
06-02	Зовнішні мережі каналізації побутової (К1)	0,98574	0,11209	-	-	1,09783	5,06	5,55502

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій	0,54724	0,07213	-	-	0,61937	5,06	3,13401
Разом:		32,69635	3,74965	-	-	36,44600	5,04239	183,77500

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$183,775 \times \text{ИНП}147 = 183,775 \times 1 = 183,775;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 26140,738;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 0;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 196,7;$$

у тому числі:

- Вартість проектних робіт (П122) = 130

- Вартість експертизи проектної документації (П123) = 20

- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 46,7

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 26140,738 - 0 - 0 - 196,7 = 25944,038;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п1.2 : 100 = 25944,038 \times 20 : 100 + 0 \times 7 : 100 = 5188,808;$$

•

ТОВ "Підприємство Агрофон"

**Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244
в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

02/05-2023 - КД

Том 8

2024 р.

•

ТОВ "Підприємство Агрофон"

**Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244
в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

02/05-2023 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)Дишловий В.В.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Знесення існуючих будівель № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на знесення існуючих будівель № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Протирадіаційне укриття № 02-01	-----
5. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
7. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-01-02	-----
8. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
9. Локальний кошторис на водопровід господарсько-питної (В1) та гарячої (Т3) води № 02-01-03	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
11. Локальний кошторис на каналізацію побутову К1 № 02-01-04	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
13. Локальний кошторис на систему керування евакуюванням № 02-01-05	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
15. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування системи керування евакуюванням № 02-01-06	-----
16. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням № 02-01-07	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
18. Локальний кошторис на автоматичну пожежну сигналізацію № 02-01-08	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації № 02-01-09	-----
21. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації № 02-01-010	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
23. Локальний кошторис на управління приточно-витяжною вентиляцією № 02-01-011	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011	-----

25. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування управління приточно-витяжною вентиляцією № 02-01-012	-----
26. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи по управлінню приточно-витяжною вентиляцією № 02-01-013	-----
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013	-----
28. Локальний кошторис на сигналізацію загазованості № 02-01-014	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----
30. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання устаткування сигналізації загазованості № 02-01-015	-----
31. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи сигналізації загазованості № 02-01-016	-----
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	-----
33. Локальний кошторис на сигналізацію рівня затоплення контрольних колодязів № 02-01-017	-----
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	-----
35. Локальний кошторис на придбання устаткування на придбання устаткування сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів № 02-01-018	-----
36. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів № 02-01-019	-----
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	-----
38. Локальний кошторис на електросилове обладнання та електроосвітлення № 02-01-020	-----
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020	-----
40. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування електросилового обладнання № 02-01-021	-----
41. Локальний кошторис на систему зв'язку та сигналізації № 02-01-022	-----
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	-----
43. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання системи зв'язку та сигналізації № 02-01-023	-----
44. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи зв'язку та сигналізації № 02-01-024	-----
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024	-----
46. Локальний кошторис на систему виклику персонала № 02-01-025	-----
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025	-----
48. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання системи виклику персоналу № 02-01-026	-----
49. Локальний кошторис на монтаж технологічного устаткування № 02-01-028	-----
50. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-028	-----

51. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування № 02-01-029	-----
52. Об'єктний кошторис : Електропостачання 0,4 кВ № 04-01	-----
53. Локальний кошторис на електропостачання 0,4 кв № 04-01-01	-----
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
55. Об'єктний кошторис : Зовнішні слаботочні мережі № 05-01	-----
56. Локальний кошторис на зовнішні слаботочні мережі № 05-01-01	-----
57. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
58. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання зовнішніх слаботочних мереж № 05-01-02	-----
59. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1) № 06-01	-----
60. Локальний кошторис на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1) № 06-01-01	-----
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
62. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі каналізації побутової (К1) № 06-02	-----
63. Локальний кошторис на зовнішню мережу каналізації побутової (К1) № 06-02-01	-----
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
65. Об'єктний кошторис : Благоустрій № 07-01	-----
66. Локальний кошторис на благоустрій № 07-01-01	-----
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на знесення існуючих будівель
Знесення існуючих будівель

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 709,159 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,04025 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 293,171 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-42-3 κ=0,8	Розбирання блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,72	39543.65	31296.24	28471	5938	22533	94.7760	68.24
					8247,41	10844,77			7808	100,9910	72,71
2	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	45	7136.25	3892.13	321131	143960	175146	36.3000	1633.5
					3199,12	1176,36			52936	12,9470	582,62
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,016	2178.40	2051.04	4392	257	4135	1.6900	3.41
					127,36	466,16			940	4,0635	8,19
4	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	201,6	203.91	203.91	41108	-	41108	-	-
					-	29,66			5979	0,2870	57,86
		=====									
5	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,35	38113.37	37191.50	13340	309	13017	11.7300	4.11
					883,97	9004,56			3152	83,1300	29,1
6	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	612,5	186.29	186.29	114103	-	114103	-	-
					-	29,66			18167	0,2870	175,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-1-2	=====									
		Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	8,6	<u>5901.96</u>	<u>404.09</u>	50757	5649	<u>3475</u>	<u>8.0800</u>	<u>69.49</u>
					656,82	105,74			909	1,1053	9,51
		Разом прямі витрати по кошторису					573302	156113	<u>373517</u>		<u>1778.75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					573302		89891		935,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43672				
		всього заробітна плата, грн.					246004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135857				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					325,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47167				
		Всього будівельні роботи, грн.					709159				

		Всього по кошторису					709159				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3040,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					293171				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13491,023 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 20,56904 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1981,207 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1688	<u>8503.92</u> -	<u>8503.92</u> 1667,81	1435	-	<u>1435</u> 282	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 2,31
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,8987	<u>10918.16</u> 10918,16	<u>-</u> -	9812	9812	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>135.21</u> -
3	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1196,1	<u>186.29</u> -	<u>186.29</u> 29,66	222821	-	<u>222821</u> 35476	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 343,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					234068	9812	<u>224256</u> 35758		<u>135.21</u> 345,59
		Разом будівельні роботи, грн.					234068				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					45570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24534 57,7 8358 258602				

		Всього по розділу 1					258602				
		Розділ 2. Перемишки									
4	КБ7-44-10	Укладання перемішок масою до 0,3 т	100шт	0,72	<u>8287.74</u>	<u>5381.05</u>	5967	1312	<u>3874</u>	<u>21.4600</u>	<u>15.45</u>
					<u>1822.38</u>	<u>2002.50</u>			<u>1442</u>	<u>20,4483</u>	<u>14,72</u>
5	К582821-585	Перемишки з/б марки ЗПБ21-8-П	шт	10	<u>313.35</u>	-	3134	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	К582821-579	Перемишки з/б марки ЗПБ16-37-П	шт	11	<u>304.96</u>	-	3355	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	К582821-577	Перемишки з/б марки ЗПБ13-37-П	шт	16	<u>234.58</u>	-	3753	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	К582821-577	Перемишки з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	3	<u>379.42</u>	-	1138	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	К582821-577	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2	шт	17	<u>224.38</u>	-	3814	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	К582821-577	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1	шт	4	<u>214.18</u>	-	857	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
11	К582821-577	Перемишки з/б марки 2ПБ10-1	шт	11	<u>203.98</u>	-	2244	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
12	КРЗ-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,014	<u>188063.82</u>	<u>6558.56</u>	2633	1084	<u>92</u>	<u>889.5400</u>	<u>12.45</u>
					<u>77407,77</u>	<u>5657,69</u>			<u>79</u>	<u>58,7523</u>	<u>0,82</u>
13	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	0,549	<u>11288.48</u>	-	6197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					33092	2396	<u>3966</u>		<u>27.9</u>
									1521		15,54
		Разом будівельні роботи, грн.					33092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26730				
		всього заробітна плата, грн.					3917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2169				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35261				

		Всього по розділу 2					35261				
		Розділ 3. Стіни									
14	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,4	<u>28544.16</u> 17250,17	<u>1305.75</u> 601,14	68506	41400	<u>3134</u> 1443	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>458.83</u> 13,77
15	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	12,096	<u>11288.48</u> -	<u>-</u> -	136545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ8-22-2	Мурування перегородок в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	31,8	<u>980.53</u> 390,63	<u>62.36</u> 27,24	31181	12422	<u>1983</u> 866	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>146.28</u> 8,27
17	& С1427-11804-7	Блоки газобетоні 600х200х200	м3	3,762	<u>4240.56</u> -	<u>-</u> -	15953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1427-11804-7	Блоки газобетоні 600х200х100	м3	27,72	<u>5056.56</u> -	<u>-</u> -	140168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,1422	<u>5758.85</u> 5616,52	<u>142.33</u> 65,53	819	799	<u>20</u> 9	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>9.06</u> 0,09
20	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1422	<u>35556.23</u> -	<u>-</u> -	5056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	3,6	<u>3365.61</u> 1983,36	<u>1382.25</u> 417,77	12116	7140	<u>4976</u> 1504	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>80.06</u> 16,55
		Разом прямі витрати по розділу 3					410344	61761	<u>10113</u> 3822		<u>694.23</u> 38,68
		Разом будівельні роботи, грн.					410344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					338470				
		всього заробітна плата, грн.					65583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36484				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12734				
		Всього будівельні роботи, грн.					446828				

		Всього по розділу 3					446828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Монолітний пояс Пм-1									
22	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,135	<u>763638.91</u> 90633,63	<u>31550.31</u> 10844,91	103091	12236	<u>4259</u> 1464	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>137.2</u> 14,08
23	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,10056	<u>34365.89</u> -	<u>-</u> -	3456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,09846	<u>35470.89</u> -	<u>-</u> -	3492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,03524	<u>35130.89</u> -	<u>-</u> -	1238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,16739	<u>23993.85</u> 16063,52	<u>5292.52</u> 431,96	4016	2689	<u>886</u> 72	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>29.46</u> 0,7
27	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,051564 8	<u>34705.89</u> -	<u>-</u> -	1790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111- 1803-5 варіант 1	Лист сталевий товщ.10мм	тн	0,12559	<u>46721.49</u> -	<u>-</u> -	5868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,16739	<u>8435.59</u> 6204,35	<u>1565.10</u> 414,32	1412	1039	<u>262</u> 69	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>11.78</u> 0,58
		Разом прямі витрати по розділу 4					124363	15964	<u>5407</u> 1605		<u>178.44</u> 15,36
		Разом будівельні роботи, грн.					124363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102992				
		всього заробітна плата, грн.					17569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3367				
		Всього будівельні роботи, грн.					134062				

		Всього по розділу 4					134062				
		Розділ 5. Перекриття									
30	КБ7-45-8	Укладання панелей покриття ребристих площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,08	<u>35574.84</u> 15079,04	<u>19132.14</u> 7534,44	2846	1206	<u>1531</u> 603	<u>171.1000</u> 75,1226	<u>13.69</u> 6,01
31	К584111-401 варіант 1	Панелі покриття залізобетонні ребристі марки 2П1-5АтVТ	шт	8	<u>27005.50</u> -	<u>-</u> -	216044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (для заповнення швів)	м3	1,28	<u>5613.97</u> -	<u>-</u> -	7186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітні ділянки)	100м3	0,356	<u>785875.16</u> 83954,29	<u>16992.70</u> 7008,43	279772	29888	<u>6049</u> 2495	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>343.46</u> 23,98
34	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,22391	<u>35130.89</u> -	<u>-</u> -	7866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,48168	<u>34705.89</u> -	<u>-</u> -	86129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							599843	31094	<u>7580</u> 3098		<u>357.15</u> 29,99
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							599843 561169 34192 19166 46,45 6726 619009				

Всього по розділу 5							619009				
Розділ 6. Лотки, канали											
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,05	<u>613621.00</u> 11914,34	<u>2556.67</u> 1117,01	30681	596	<u>128</u> 56	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>7.54</u> 0,53
37	КБ6-35-2	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін до 100 мм	100 м3	0,115	<u>941293.30</u> 139754,12	<u>100671.41</u> 35874,07	108249	16072	<u>11577</u> 4126	<u>1606.0000</u> 303,7214	<u>184.69</u> 34,93
38	& C111- 1780-2-30 варіант 1	Сітка з арматурі Ф-8 мм	т	0,17046	<u>55003.89</u> -	<u>-</u> -	9376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111- 1780-2-30 варіант 2	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	1,49657	<u>55003.89</u> -	<u>-</u> -	82317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ6-22-1	Улаштування монолітних участків перекриттів каналів	100м3	0,007	<u>785875.16</u> 83954,29	<u>16992.70</u> 7008,43	5501	588	<u>119</u> 49	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>6.75</u> 0,47
41	& C111- 1780-2-30 варіант 2	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	0,074	<u>55003.89</u> -	<u>-</u> -	4070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,85	<u>3096.28</u> 3095,07	<u>-</u> -	2632	2631	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>28.48</u> -
43	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,068	<u>77945.93</u> -	<u>-</u> -	5300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,52	<u>27298.98</u> 8160,81	<u>18010.49</u> 6462,13	14195	4244	<u>9365</u> 3360	<u>96.1000</u> 55,2938	<u>49.97</u> 28,75
45	К582821-577 варіант 6	Плити перекриття ПЗ-8	шт	21	<u>576.28</u> -	<u>-</u> -	12102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	К582821-577 варіант 7	Плити перекриття П8д-8	шт	25	<u>992.78</u> -	<u>-</u> -	24820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	К582821-577 варіант 8	Плити перекриття П5д-8	шт	3	<u>657.88</u> -	<u>-</u> -	1974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	К582821-577 варіант 9	Плити перекриття П11д-8	шт	3	<u>1289.26</u> -	<u>-</u> -	3868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							305085	24131	<u>21189</u> 7591		<u>277.43</u> 64,68
Разом будівельні роботи, грн.							305085				
в тому числі:							259765				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31722				
всього заробітна плата, грн.							17288				
Загальновиробничі витрати, грн.							41,06				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5945				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							322373				
Всього будівельні роботи, грн.							322373				
Всього по розділу 6							322373				
Розділ 7. Контрольний колодязь КВ-1											
49	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,01	<u>5901.96</u> 656,82	<u>404.09</u> 105,74	59	7	<u>4</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.08</u> 0,01
50	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>613621.00</u> 11914,34	<u>2556.67</u> 1117,01	3068	60	<u>13</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.75</u> 0,05
51	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,075	<u>42092.04</u> 12038,26	<u>19318.24</u> 5353,57	3157	903	<u>1449</u> 402	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>10.63</u> 3,58
52	К585521-Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10	шт	1	<u>1302.16</u> -	<u>-</u> -	1302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.6	шт	2	<u>1093.51</u> -	-	2187	-	-	-	-
54	K585521-Л005 варіант 7	Кільця КС10.9	шт	1	<u>1731.69</u> -	-	1732	-	-	-	-
55	K585521-Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10	шт	1	<u>942.26</u> -	-	942	-	-	-	-
56	C113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	1	<u>834.04</u> -	-	834	-	-	-	-
57	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,047	<u>79633.10</u> -	-	3743	-	-	-	-
58	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,095	<u>3096.28</u> 3095,07	-	294	294	-	<u>33.5000</u> -	<u>3.18</u> -
59	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,008	<u>77945.93</u> -	-	624	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							17942	1264	<u>1466</u> 409		<u>14.64</u> 3,64
Разом будівельні роботи, грн.							17942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15212				
всього заробітна плата, грн.							1673				
Загальновиробничі витрати, грн.							844				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							264				
Всього будівельні роботи, грн.							18786				

Всього по розділу 7							18786				
Розділ 8. Контрольний колодязь КК-1											
60	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,01	<u>5901.96</u> 656,82	<u>404.09</u> 105,74	59	7	<u>4</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.08</u> 0,01
61	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>613621.00</u> 11914,34	<u>2556.67</u> 1117,01	3068	60	<u>13</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.75</u> 0,05
62	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,082	<u>42092.04</u> 12038,26	<u>19318.24</u> 5353,57	3452	987	<u>1584</u> 439	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>11.62</u> 3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	K585521-Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10	шт	1	<u>1302.16</u> -	<u>-</u> -	1302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.6	шт	4	<u>1093.51</u> -	<u>-</u> -	4374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	K585521-Л005 варіант 7	Кільця КС10.9	шт	1	<u>1731.69</u> -	<u>-</u> -	1732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	K585521-Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10	шт	1	<u>942.26</u> -	<u>-</u> -	942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	1	<u>834.04</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,078	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	6211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,135	<u>3096.28</u> 3095,07	<u>-</u> -	418	418	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>4.52</u> -
70	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,011	<u>77945.93</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					23249	1472	<u>1601</u> 446		<u>16.97</u> 3,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23249 20176 1918 972 2,11 306 24221				

		Всього по розділу 8					24221				
71	КБ11-1-2	Розділ 9. Контрольний колодязь КК-2 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,01	<u>5901.96</u> 656,82	<u>404.09</u> 105,74	59	7	<u>4</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.08</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>613621.00</u>	<u>2556.67</u>	3068	60	<u>13</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.75</u>
					11914,34	1117,01			6	10,6641	0,05
73	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,082	<u>42092.04</u>	<u>19318.24</u>	3452	987	<u>1584</u>	<u>141.7600</u>	<u>11.62</u>
					12038,26	5353,57			439	47,7098	3,91
74	К585521-Л048	Плити днищ ПН10	шт	1	<u>1302.16</u>	-	1302	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
75	К585521-Л005	Кільця КС10.6	шт	4	<u>1093.51</u>	-	4374	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
76	К585521-Л005	Кільця КС10.9	шт	1	<u>1731.69</u>	-	1732	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
77	К585521-Л032	Плити покриття ПП10	шт	1	<u>942.26</u>	-	942	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
78	С113-753	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	1	<u>834.04</u>	-	834	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
79	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,078	<u>79633.10</u>	-	6211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,135	<u>3096.28</u>	-	418	418	-	<u>33.5000</u>	<u>4.52</u>
					3095,07	-			-	-	-
81	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,011	<u>77945.93</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					23249	1472	<u>1601</u>		<u>16.97</u>
									446		3,97
		Разом будівельні роботи, грн.					23249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20176				
		всього заробітна плата, грн.					1918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					306				
		Всього будівельні роботи, грн.					24221				

		Всього по розділу 9					24221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Вентиляційна шахта 1									
82	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>613621.00</u>	<u>2556.67</u>	3682	71	<u>15</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.9</u>
					11914,34	1117,01			7	10,6641	0,06
83	КБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	5,63	<u>2254.00</u>	<u>123.77</u>	12690	5702	<u>697</u>	<u>11.7800</u>	<u>66.32</u>
					1012,73	56,98			321	0,5440	3,06
84	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	2,252	<u>11288.48</u>	-	25422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& С114-97-12	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	0,28	<u>817.20</u>	-	229	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
86	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>8287.74</u>	<u>5381.05</u>	332	73	<u>215</u>	<u>21.4600</u>	<u>0.86</u>
					1822,38	2002,50			80	20,4483	0,82
87	К582821-577	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	4	<u>379.42</u>	-	1518	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,15	<u>29641.01</u>	<u>17333.79</u>	4446	713	<u>2600</u>	<u>56.0000</u>	<u>8.4</u>
					4755,52	6050,71			908	55,3704	8,31
89	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	7	<u>1244.16</u>	-	8709	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	К581121-А011	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	8	<u>960.22</u>	-	7682	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,006	<u>642190.70</u>	<u>8940.59</u>	3853	192	<u>54</u>	<u>372.6100</u>	<u>2.24</u>
					32033,28	3887,85			23	37,1413	0,22
92	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,07	<u>50371.11</u>	-	3526	140	-	<u>22.7300</u>	<u>1.59</u>
					2003,19	-			-	-	-
93	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,156	<u>3096.28</u>	-	483	483	-	<u>33.5000</u>	<u>5.23</u>
					3095,07	-			-	-	-
94	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,013	<u>77945.93</u>	-	1013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Плита ПМ-1 =====									
95	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>718464.79</u>	<u>13944.70</u>	7185	590	<u>139</u>	<u>678.5000</u>	<u>6.79</u>
					59043,07	5778,55			58	55,4895	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Плита ПМ-2 =====	т	0,048	<u>35470.89</u> -	<u>-</u> -	1703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0053	<u>718464.79</u> 59043,07	<u>13944.70</u> 5778,55	3808	313	<u>74</u> 31	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3.6</u> 0,29
98	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0435	<u>35470.89</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,00456	<u>34705.89</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					87982	8277	<u>3794</u> 1428		<u>95.93</u> 13,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87982 75911 9705 5422 13,12 1900 93404				

		Всього по розділу 10					93404				
		Розділ 11. Вентиляційна шахта 2									
100	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>613621.00</u> 11914,34	<u>2556.67</u> 1117,01	3682	71	<u>15</u> 7	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.9</u> 0,06
101	КБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,5	<u>2254.00</u> 1012,73	<u>123.77</u> 56,98	5635	2532	<u>309</u> 142	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>29.45</u> 1,36
102	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1	<u>11288.48</u> -	<u>-</u> -	11288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8287.74</u> 1822,38	<u>5381.05</u> 2002,50	166	36	<u>108</u> 40	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.43</u> 0,41
104	К582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	2	<u>379.42</u> -	<u>-</u> -	759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,17	<u>29641.01</u> 4755,52	<u>17333.79</u> 6050,71	5039	808	<u>2947</u> 1029	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>9.52</u> 9,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	3	<u>1244,16</u> -	<u>-</u> -	3732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	K581121-A011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	14	<u>960,22</u> -	<u>-</u> -	13443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,007	<u>642190,70</u> 32033,28	<u>8940,59</u> 3887,85	4495	224	<u>63</u> 27	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>2,61</u> 0,26
109	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,07	<u>50371,11</u> 2003,19	<u>-</u> -	3526	140	<u>-</u> -	<u>22,7300</u> -	<u>1,59</u> -
110	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,163	<u>3096,28</u> 3095,07	<u>-</u> -	505	504	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>5,46</u> -
111	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,013	<u>77945,93</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плита ПМ-1 =====									
112	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>718464,79</u> 59043,07	<u>13944,70</u> 5778,55	7185	590	<u>139</u> 58	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>6,79</u> 0,55
113	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Плита ПМ-3 =====	т	0,048	<u>35470,89</u> -	<u>-</u> -	1703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,005	<u>718464,79</u> 59043,07	<u>13944,70</u> 5778,55	3592	295	<u>70</u> 29	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>3,39</u> 0,28
115	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0655	<u>35470,89</u> -	<u>-</u> -	2323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,00456	<u>34705,89</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					68244	5200	<u>3651</u> 1332		<u>60,14</u> 12,33
		Разом будівельні роботи, грн.					68244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59393				
		всього заробітна плата, грн.					6532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3620 8,7 1261 71864				

		Всього по розділу 11					71864				
		Розділ 12. Вентиляційна шахта 3									
117	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	613621.00	2556.67	3682	71	15	150.7000	0.9
					11914,34	1117,01			7	10,6641	0,06
118	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	5,63	2254.00	123.77	12690	5702	697	11.7800	66.32
					1012,73	56,98			321	0,5440	3,06
119	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	2,252	11288.48	-	25422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& С114-97-12	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	0,28	817.20	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	8287.74	5381.05	332	73	215	21.4600	0.86
					1822,38	2002,50			80	20,4483	0,82
122	К582821-577	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	4	379.42	-	1518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,2	29641.01	17333.79	5928	951	3467	56.0000	11.2
					4755,52	6050,71			1210	55,3704	11,07
124	К581121-A005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	11	1244.16	-	13686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	К581121-A011	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	9	960.22	-	8642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,007	642190.70	8940.59	4495	224	63	372.6100	2.61
					32033,28	3887,85			27	37,1413	0,26
127	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,07	50371.11	-	3526	140	-	22.7300	1.59
					2003,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,205	<u>3096.28</u> 3095,07	<u>-</u> -	635	634	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>6.87</u> -
129	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,016	<u>77945.93</u> -	<u>-</u> -	1247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плита ПМ-1 =====									
130	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>718464.79</u> 59043,07	<u>13944.70</u> 5778,55	7185	590	<u>139</u> 58	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>6.79</u> 0,55
131	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,048	<u>35470.89</u> -	<u>-</u> -	1703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плита ПМ-2 =====									
132	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0053	<u>718464.79</u> 59043,07	<u>13944.70</u> 5778,55	3808	313	<u>74</u> 31	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3.6</u> 0,29
133	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0435	<u>35470.89</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,00456	<u>34705.89</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					96429	8698	<u>4670</u> 1734		<u>100.74</u> 16,11
		Разом будівельні роботи, грн.					96429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83061				
		всього заробітна плата, грн.					10432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2032				
		Всього будівельні роботи, грн.					102241				

		Всього по розділу 12					102241				
		Розділ 13. Вентиляційна шахта 4									
135	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>613621.00</u> 11914,34	<u>2556.67</u> 1117,01	3682	71	<u>15</u> 7	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.9</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,5	<u>2254.00</u> 1012,73	<u>123.77</u> 56,98	5635	2532	<u>309</u> 142	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>29.45</u> 1,36
137	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1	<u>11288.48</u> -	<u>-</u> -	11288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8287.74</u> 1822,38	<u>5381.05</u> 2002,50	166	36	<u>108</u> 40	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.43</u> 0,41
139	К582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	2	<u>379.42</u> -	<u>-</u> -	759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,17	<u>29641.01</u> 4755,52	<u>17333.79</u> 6050,71	5039	808	<u>2947</u> 1029	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>9.52</u> 9,41
141	К581121- А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	3	<u>1244.16</u> -	<u>-</u> -	3732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	К581121- А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	14	<u>960.22</u> -	<u>-</u> -	13443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,005	<u>642190.70</u> 32033,28	<u>8940.59</u> 3887,85	3211	160	<u>45</u> 19	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>1.86</u> 0,19
144	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,07	<u>50371.11</u> 2003,19	<u>-</u> -	3526	140	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>1.59</u> -
145	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,138	<u>3096.28</u> 3095,07	<u>-</u> -	427	427	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>4.62</u> -
146	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,011	<u>77945.93</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плита ПМ-1 =====									
147	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>718464.79</u> 59043,07	<u>13944.70</u> 5778,55	7185	590	<u>139</u> 58	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>6.79</u> 0,55
148	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Плита ПМ-4 =====	т	0,048	<u>35470.89</u> -	<u>-</u> -	1703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,005	<u>718464.79</u> 59043,07	<u>13944.70</u> 5778,55	3592	295	<u>70</u> 29	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3.39</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07168	<u>35470.89</u>	-	2543	-	-	-	-
151	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,00456	<u>34705.89</u>	-	158	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							66946	5059	<u>3633</u> 1324		<u>58.55</u> 12,26
Разом будівельні роботи, грн.							66946				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58254				
всього заробітна плата, грн.							6383				
Загальновиробничі витрати, грн.							3536				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1232				
Всього будівельні роботи, грн.							70482				

Всього по розділу 13							70482				
Розділ 14. Вхід в ПРУ №1											
Фундаментна плита ФП-4											
=====											
152	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,008	<u>3085.65</u>	<u>1566.18</u>	25	12	<u>13</u>	<u>18.3600</u>	<u>0.15</u>
					1519,47	467,07			4	5,1175	0,04
153	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,024	<u>613621.00</u>	<u>2556.67</u>	14727	286	<u>61</u>	<u>150.7000</u>	<u>3.62</u>
					11914,34	1117,01			27	10,6641	0,26
154	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,067	<u>612325.46</u>	<u>9180.14</u>	41026	1437	<u>615</u>	<u>249.4100</u>	<u>16.71</u>
					21441,78	3400,16			228	32,7235	2,19
155	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03979	<u>35130.89</u>	-	1398	-	-	-	-
156	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,32786	<u>35555.88</u>	-	11657	-	-	-	-
157	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,51876	<u>34705.89</u>	-	18004	-	-	-	-
158	KB9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,01466	<u>23993.85</u>	<u>5292.52</u>	352	235	<u>78</u>	<u>176.0000</u>	<u>2.58</u>
					16063,52	431,96			6	4,1760	0,06
159	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002968	<u>35130.89</u>	-	104	-	-	-	-
160	& C111-1803-5 варіант 1	Лист сталевий товщ.10мм	тн	0,014988	<u>46721.49</u>	-	700	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,18	<u>2806.95</u> 2003,19	- -	505	361	- -	<u>22.7300</u> -	<u>4.09</u> -
162	C1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	90	<u>15.96</u> -	- -	1436	-	- -	- -	- -
163	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,52	<u>3096.28</u> 3095,07	- -	1610	1609	- -	<u>33.5000</u> -	<u>17.42</u> -
164	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,042	<u>77945.93</u> -	- -	3274	-	- -	- -	- -
165	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,3	<u>29641.01</u> 4755,52	<u>17333.79</u> 6050,71	8892	1427	<u>5200</u> 1815	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>16.8</u> 16,61
166	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,16	<u>42211.83</u> 6550,73	<u>24440.31</u> 8514,63	6754	1048	<u>3910</u> 1362	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>12.34</u> 12,53
167	К581121- А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	16	<u>1813.91</u> -	- -	29023	-	- -	- -	- -
168	К581121- А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	12	<u>1244.16</u> -	- -	14930	-	- -	- -	- -
169	К581121- А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	18	<u>960.22</u> -	- -	17284	-	- -	- -	- -
170	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,0054	<u>642190.70</u> 32033,28	<u>8940.59</u> 3887,85	3468	173	<u>48</u> 21	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>2.01</u> 0,2
171	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8287.74</u> 1822,38	<u>5381.05</u> 2002,50	166	36	<u>108</u> 40	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.43</u> 0,41
172	К582821-585 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ25-8-П	шт	2	<u>313.35</u> -	- -	627	-	- -	- -	- -
173	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (дренаж)	1000м	0,0023	<u>62171.37</u> 39553,59	<u>15177.34</u> 479,80	143	91	<u>35</u> 1	<u>417.1000</u> 4,5609	<u>0.96</u> 0,01
174	& C113-1-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108х3,5 мм	м	2,3	<u>262.19</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
175	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,04	<u>13955.16</u> 4655,25	<u>115.24</u> 99,41	558	186	<u>5</u> 4	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2.25</u> 0,04
176	КБ11-11-2 κ=120	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,04	<u>292879.13</u> 18670,66	<u>3568.61</u> 3078,43	11715	747	<u>143</u> 123	<u>225.6000</u> 31,9680	<u>9.02</u> 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	т	0,18	<u>4190.59</u> 1915,80	<u>2031.53</u> 638,91	754	345	<u>366</u> 115	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>4.06</u> 1,02
178	& С111-1139-5-Р варіант 1	Труба профільна 60х60х4,0	т	0,18	<u>50652.45</u> -	<u>-</u> -	9117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	8	<u>1895.59</u> 713,56	<u>139.24</u> 64,10	15165	5708	<u>1114</u> 513	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>65.6</u> 4,9
180	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	3,152	<u>11288.48</u> -	<u>-</u> -	35581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1	<u>42393.29</u> 13064,87	<u>356.61</u> 303,09	42393	13065	<u>357</u> 303	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>146.5</u> 3,72
182	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	1	<u>17347.38</u> 5671,17	<u>2.48</u> 2,14	17347	5671	<u>2</u> 2	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>64.35</u> 0,02
183	КБ6-19-1	Улаштування сходового маршу	100м3	0,023	<u>755990.24</u> 90633,63	<u>31550.31</u> 10844,91	17388	2085	<u>726</u> 249	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>23.37</u> 2,4
184	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,27234	<u>34705.89</u> -	<u>-</u> -	9452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр	т	0,04726	<u>95608.38</u> -	<u>-</u> -	4518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ9-73-2	Виготовлення сходових огорож	т	0,04248	<u>26199.09</u> 17940,48	<u>5980.72</u> 493,70	1113	762	<u>254</u> 21	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>8.16</u> 0,2
187	& С111-1139-5-Р варіант 2	Труба д-38х2,5мм	т	0,027856 8	<u>48973.28</u> -	<u>-</u> -	1364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,017172	<u>35130.89</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ9-29-1	Монтаж сходової огорожі	т	0,04248	<u>10733.33</u> 4220,32	<u>5657.54</u> 1857,33	456	179	<u>240</u> 79	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>1.96</u> 0,68
190	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0784	<u>605.88</u> 493,97	<u>79.49</u> 5,42	48	39	<u>6</u> -	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>0.37</u> -
191	С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,001	<u>108044.14</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0784	<u>993.64</u> 738,12	<u>108.14</u> 9,98	78	58	<u>8</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.57</u> 0,01
193	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,003	<u>139633.54</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,22	<u>8798.30</u> 4307,14	<u>3397.77</u> 1056,67	1936	948	<u>748</u> 232	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>11.16</u> 2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C111-964-3 варіант 1	Профнастил ПС10 0,4	м2	24,2	<u>244,41</u> -	<u>-</u> -	5915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C1545-44-2 варіант 2	Саморізи	шт	132	<u>0,69</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ12-15-1	Улаштування примикань із листової оцинкованої сталі	100м2	0,018	<u>12773,47</u> <u>10990,53</u>	<u>218,04</u> <u>59,82</u>	230	198	<u>4</u> <u>1</u>	<u>132,8000</u> <u>0,5247</u>	<u>2,39</u> <u>0,01</u>
198	& C111-17972-1-1И	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	1,9	<u>270,51</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 14							353571	36706	<u>14041</u> 5147		<u>416,87</u> 48,64
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							353571 302824 41853 23210 55,8 8080 376781				

Всього по розділу 14							376781				
Розділ 15. Вхід в ПРУ №2											
Фундаментна плита ФП-5 =====											
199	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,008	<u>3085,65</u> 1519,47	<u>1566,18</u> 467,07	25	12	<u>13</u> 4	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,15</u> 0,04
200	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,022	<u>613621,00</u> 11914,34	<u>2556,67</u> 1117,01	13500	262	<u>56</u> 25	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,32</u> 0,23
201	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,061	<u>612325,46</u> 21441,78	<u>9180,14</u> 3400,16	37352	1308	<u>560</u> 207	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>15,21</u> 2
202	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02595	<u>35130,89</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,2856	<u>35555,88</u> -	<u>-</u> -	10155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,4559	<u>34705,89</u> -	<u>-</u> -	15822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,01466	<u>23993.85</u> 16063,52	<u>5292.52</u> 431,96	352	235	<u>78</u> 6	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>2.58</u> 0,06
206	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002968	<u>35130.89</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& С111-1803-5 варіант 1	Лист сталевий товщ.10мм	тн	0,014988 4	<u>46721.49</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,17	<u>2806.95</u> 2003,19	<u>-</u> -	477	341	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>3.86</u> -
209	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	85	<u>15.96</u> -	<u>-</u> -	1357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,44	<u>3096.28</u> 3095,07	<u>-</u> -	1362	1362	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>14.74</u> -
211	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,035	<u>77945.93</u> -	<u>-</u> -	2728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,42	<u>29641.01</u> 4755,52	<u>17333.79</u> 6050,71	12449	1997	<u>7280</u> 2541	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>23.52</u> 23,26
213	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,06	<u>42211.83</u> 6550,73	<u>24440.31</u> 8514,63	2533	393	<u>1466</u> 511	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>4.63</u> 4,7
214	К581121-А001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	6	<u>1813.91</u> -	<u>-</u> -	10883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	18	<u>1244.16</u> -	<u>-</u> -	22395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	К581121-А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	24	<u>960.22</u> -	<u>-</u> -	23045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,012	<u>642190.70</u> 32033,28	<u>8940.59</u> 3887,85	7706	384	<u>107</u> 47	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>4.47</u> 0,45
218	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	т	0,1698	<u>4190.59</u> 1915,80	<u>2031.53</u> 638,91	712	325	<u>345</u> 108	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>3.83</u> 0,96
219	& С111-1139-5-Р варіант 1	Труба профільна 60х60х4,0	т	0,1698	<u>50652.45</u> -	<u>-</u> -	8601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (дренаж)	1000м	0,0023	<u>62171.37</u> 39553,59	<u>15177.34</u> 479,80	143	91	<u>35</u> 1	<u>417.1000</u> 4,5609	<u>0.96</u> 0,01
221	& С113-1-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108х3,5 мм	м	2,3	<u>262.19</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,03	<u>13955.16</u> 4655,25	<u>115.24</u> 99,41	419	140	<u>3</u> 3	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.69</u> 0,03
223	КБ11-11-2 к=120	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,03	<u>292879.13</u> 18670,66	<u>3568.61</u> 3078,43	8786	560	<u>107</u> 92	<u>225.6000</u> 31,9680	<u>6.77</u> 0,96
224	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	7	<u>1895.59</u> 713,56	<u>139.24</u> 64,10	13269	4995	<u>975</u> 449	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>57.4</u> 4,28
225	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	2,758	<u>11288.48</u> -	<u>-</u> -	31134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,8	<u>42393.29</u> 13064,87	<u>356.61</u> 303,09	33915	10452	<u>285</u> 242	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>117.2</u> 2,98
227	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,8	<u>17347.38</u> 5671,17	<u>2.48</u> 2,14	13878	4537	<u>2</u> 2	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>51.48</u> 0,02
228	КБ6-19-1	Улаштування сходового маршу	100м3	0,023	<u>755990.24</u> 90633,63	<u>31550.31</u> 10844,91	17388	2085	<u>726</u> 249	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>23.37</u> 2,4
229	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,27234	<u>34705.89</u> -	<u>-</u> -	9452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр	т	0,04726	<u>95608.38</u> -	<u>-</u> -	4518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ9-73-2	Виготовлення сходових огорож	т	0,04248	<u>26199.09</u> 17940,48	<u>5980.72</u> 493,70	1113	762	<u>254</u> 21	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>8.16</u> 0,2
232	& С111- 1139-5-Р варіант 2	Труба д-38х2,5мм	т	0,027856 8	<u>48973.28</u> -	<u>-</u> -	1364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,017172	<u>35130.89</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ9-29-1	Монтаж сходової огорожі	т	0,04248	<u>10733.33</u> 4220,32	<u>5657.54</u> 1857,33	456	179	<u>240</u> 79	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>1.96</u> 0,68
235	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0744	<u>605.88</u> 493,97	<u>79.49</u> 5,42	45	37	<u>6</u> -	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>0.36</u> -
236	С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,001	<u>108044.14</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0744	<u>993.64</u> 738,12	<u>108.14</u> 9,98	74	55	<u>8</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.54</u> 0,01
238	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,003	<u>139633.54</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2	<u>8798.30</u> 4307,14	<u>3397.77</u> 1056,67	1760	861	<u>680</u> 211	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>10.14</u> 1,87
240	& С111-964-3	Профнастил ПС10 0,4	м2	22	<u>244.41</u> -	<u>-</u> -	5377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	варіант 1 & С1545-44-2	Саморізи	шт	120	<u>0.69</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	варіант 2 КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,25	<u>23067.88</u> 7406,98	<u>4780.77</u> 3896,63	28835	9259	<u>5976</u> 4871	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>93.44</u> 55,17
243	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	1,25	<u>3208.79</u> 1678,00	<u>1515.14</u> 452,49	4011	2098	<u>1894</u> 566	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>23.8</u> 6,19
244	& С111-88-1	Болт м10х150	шт	125	<u>22.60</u> -	<u>-</u> -	2825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,131	<u>11991.47</u> 11991,47	<u>-</u> -	1571	1571	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>21.65</u> -
Разом прямі витрати по розділу 15							355319	44301	<u>21096</u> 10236		<u>495.23</u> 106,5
Разом будівельні роботи, грн.							355319				
в тому числі:							289922				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54537				
всього заробітна плата, грн.							30105				
Загальновиробничі витрати, грн.							72,16				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10447				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							385424				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 15							385424				
Розділ 16. Вентиляційні канали											
246	КБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	20,5	<u>2254.00</u> 1012,73	<u>123.77</u> 56,98	46207	20761	<u>2537</u> 1168	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>241.49</u> 11,15
247	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	8,2	<u>11288.48</u> -	<u>-</u> -	92566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,01735	<u>5758.85</u> 5616,52	<u>142.33</u> 65,53	100	97	<u>3</u> 1	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>1.11</u> 0,01
249	С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр	т	0,01735	<u>95608.38</u> -	<u>-</u> -	1659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,29	<u>42393.29</u> 13064,87	<u>356.61</u> 303,09	12294	3789	<u>103</u> 88	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>42.49</u> 1,08
251	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,29	<u>17347.38</u> 5671,17	<u>2.48</u> 2,14	5031	1645	<u>1</u> 1	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>18.66</u> 0,01
252	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,062	<u>13955.16</u> 4655,25	<u>115.24</u> 99,41	865	289	<u>7</u> 6	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>3.49</u> 0,06
253	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,062	<u>9762.64</u> 622,36	<u>118.95</u> 102,61	605	39	<u>7</u> 6	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>0.47</u> 0,07
254	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,13	<u>27298.98</u> 8160,81	<u>18010.49</u> 6462,13	3549	1061	<u>2341</u> 840	<u>96.1000</u> 55,2938	<u>12.49</u> 7,19
255	& К584211-2001-1	Плити перекриття перекриття каналів ПТ12, 5х6,8	шт	13	<u>646.45</u> -	<u>-</u> -	8404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					171280	27681	<u>4999</u> 2110		<u>320.2</u> 19,57
		Разом будівельні роботи, грн.					171280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138600				
		всього заробітна плата, грн.					29791				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5903				
		Всього будівельні роботи, грн.					188049				

		Всього по розділу 16					188049				
		Розділ 17. Сантехнічні перегородки									
256	КБ10-28-2	Монтаж сантехнічних перегородок	100м2	0,848	<u>12308.87</u> 7235,89	<u>5015.14</u> 1327,63	10438	6136	<u>4253</u> 1126	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>67.23</u> 9,37
257	С123-96-1 варіант 4	Перегородки сантехнічні в комплекті з фурнітурою	м2	84,8	<u>6001.51</u> -	<u>-</u> -	508928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& С1550-38-1-О	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	5,72	<u>148.34</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& C111-138-4 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	136	<u>1.56</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					520427	6136	<u>4253</u> 1126		<u>67.23</u> 9,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					520427 510038 7262 3908 9,19 1331 524335				

		Всього по розділу 17					524335				
		Розділ 18. Покрівля									
260	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (парапет)	1 м3	25	<u>854.65</u> 713,56	<u>139.24</u> 64,10	21366	17839	<u>3481</u> 1603	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>205</u> 15,3
261	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	9,85	<u>11288.48</u> -	<u>-</u> -	111192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	6	<u>4422.22</u> -	<u>-</u> -	26533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ11-11-1	Улаштування покриття парапету із цементного розчину товщиною 20 мм	100м2	0,3	<u>4933.83</u> 4655,25	<u>115.24</u> 99,41	1480	1397	<u>35</u> 30	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>16.88</u> 0,31
264	C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 Покрівля з акваізолу (750 м2) =====	м3	0,612	<u>4422.22</u> -	<u>-</u> -	2706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	97,5	<u>600.10</u> 461,80	<u>5.59</u> 1,30	58510	45026	<u>545</u> 127	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>544.05</u> 1,36
266	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	99,45	<u>5520.47</u> -	<u>-</u> -	549011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	6,4725	<u>1729.00</u> 1163,17	<u>279.00</u> 73,86	11191	7529	<u>1806</u> 478	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>87.57</u> 3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	& С111-1780-2-30 варіант 3	Сітка з арматурі Ф-10мм А400С 150х150мм	т	6,4725	<u>55003.89</u> -	- -	356013	-	- -	- -	- -
269	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	75	<u>1025.00</u> 422,98	<u>288.69</u> 89,87	76875	31724	<u>21652</u> 6740	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>430.5</u> 63,35
270	С1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	78	<u>6861.49</u> -	- -	535196	-	- -	- -	- -
271	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,5	<u>5823.88</u> 2871,57	<u>2068.36</u> 685,90	43679	21537	<u>15513</u> 5144	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>287.93</u> 48,51
272	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	7,5	<u>189.47</u> 52,36	<u>137.11</u> 44,69	1421	393	<u>1028</u> 335	<u>0.7000</u> 0,4190	<u>5.25</u> 3,14
273	С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	15,31	<u>4422.22</u> -	- -	67704	-	- -	- -	- -
274	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,5	<u>1164.62</u> 966,79	<u>128.75</u> 41,96	8735	7251	<u>966</u> 315	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>82.28</u> 3,01
275	С111-856 варіант 1	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	825	<u>142.24</u> -	- -	117348	-	- -	- -	- -
276	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	7,5	<u>5519.37</u> 3783,94	<u>1735.43</u> 594,32	41395	28380	<u>13015</u> 4457	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>355.5</u> 41,92
277	& С1-1-234-32 варіант 1	Теплоізоляційні мінераловатні плити Izovat 160 товщ.100мм	м2	772,5	<u>800.05</u> -	- -	618039	-	- -	- -	- -
278	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	7,5	<u>4248.97</u> 966,79	<u>128.75</u> 41,96	31867	7251	<u>966</u> 315	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>82.28</u> 3,01
279	С111-856 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	825	<u>14.71</u> -	- -	12136	-	- -	- -	- -
280	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,5	<u>5823.88</u> 2871,57	<u>2068.36</u> 685,90	43679	21537	<u>15513</u> 5144	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>287.93</u> 48,51
281	КБ12-22-2 к=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	7,5	<u>2463.12</u> 680,68	<u>1782.44</u> 580,93	18473	5105	<u>13368</u> 4357	<u>9.1000</u> 5,4470	<u>68.25</u> 40,85
282	С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	61,21	<u>4422.22</u> -	- -	270684	-	- -	- -	- -
283	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	7,5	<u>1464.95</u> 1280,77	<u>63.19</u> 54,51	10987	9606	<u>474</u> 409	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>121.5</u> 4,25
284	& С111-1781-1 варіант 2	Сітка плетена з дроту 150х150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	750	<u>141.04</u> -	- -	105780	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	7,5	<u>2821.41</u> 1247,47	<u>60.93</u> 19,86	21161	9356	<u>457</u> 149	<u>14.6900</u> 0,1829	<u>110.18</u> 1,37
286	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,79	<u>77945.93</u> -	<u>-</u> -	61577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	7,5	<u>3321.15</u> 1989,69	<u>375.48</u> 128,62	24909	14923	<u>2816</u> 965	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>163.5</u> 9,07
288	& С111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	862,5	<u>170.56</u> -	<u>-</u> -	147108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& С111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПС	м2	847,5	<u>180.76</u> -	<u>-</u> -	153194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	2,74	<u>44102.87</u> 3255,07	<u>469.92</u> 159,39	120842	8919	<u>1288</u> 437	<u>36.5000</u> 1,4916	<u>100.01</u> 4,09
291	& С111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	690,48	<u>170.56</u> -	<u>-</u> -	117768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	4,43	<u>1501.13</u> 836,95	<u>186.19</u> 63,60	6650	3708	<u>825</u> 282	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>40.62</u> 2,65
293	& С111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	218,5	<u>170.56</u> -	<u>-</u> -	37267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& С111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПС	м2	290,95	<u>180.76</u> -	<u>-</u> -	52592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	& С1545-44-2	Саморізи	шт	2320	<u>0.69</u> -	<u>-</u> -	1601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,383	<u>12773.47</u> 10990,53	<u>218.04</u> 59,82	17666	15200	<u>302</u> 83	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>183.66</u> 0,73
297	& С111-1802-ЦГ-3	Відлив із оцинкованої сталі шириною 600мм сталь товщ.0,5мм	м	220	<u>210.32</u> -	<u>-</u> -	46270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& С111-1802-ЦГ-3	Рейка крайова	м	42	<u>96.48</u> -	<u>-</u> -	4052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& С1545-44-2	Саморізи	шт	210	<u>0.69</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& С111-1802-ЦГ-3	Герметик покрівельний	м	42	<u>23.49</u> -	<u>-</u> -	987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (основа для перепаду висот)	1 м3	78	<u>459.70</u> 390,63	<u>62.36</u> 27,24	35857	30469	<u>4864</u> 2125	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>358.8</u> 20,29
319	& С1427-11804-1	Блоки газобетоні 600х400х200	м3	77,22	<u>5056.56</u> -	-	390468	-	-	-	-
320	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	1950	<u>15.81</u> -	-	30830	-	-	-	-
321	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,312	<u>4422.22</u> -	-	1380	-	-	-	-
322	КБ8-3-3	Гідроізоляція фундаментної плити горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	1,92	<u>2672.10</u> 2672,10	-	5130	5130	-	<u>30.3200</u> -	<u>58.21</u> -
323	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,8	<u>4422.22</u> -	-	21227	-	-	-	-
324	С111-1564	Гідроізол	м2	422,4	<u>180.43</u> -	-	76214	-	-	-	-
325	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,154	<u>77945.93</u> -	-	12004	-	-	-	-
		Тип 1 523,00 м2 =====									
326	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,23	<u>14336.83</u> 14039,79	<u>44.61</u> 38,48	74982	73428	<u>233</u> 201	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>813.79</u> 2,09
327	& С111-220-1-Т1	Грунтовка СТ-17	л	104,6	<u>76.91</u> -	-	8045	-	-	-	-
328	& С111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	2218	<u>0.18</u> -	-	399	-	-	-	-
329	С111-2000-2	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	3399,5	<u>15.81</u> -	-	53746	-	-	-	-
330	С111-2001-2	Шпарування для швів СЕ33	кг	212,34	<u>133.11</u> -	-	28265	-	-	-	-
331	С111-283	Плитки керамічні для підлог	м2	533,46	<u>748.67</u> -	-	399385	-	-	-	-
		Тип 2 95,30 м2 =====									
332	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,953	<u>14336.83</u> 14039,79	<u>44.61</u> 38,48	13663	13380	<u>43</u> 37	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>148.29</u> 0,38
333	& С111-220-1-Т1	Грунтовка СТ-17	л	19,06	<u>76.91</u> -	-	1466	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	& C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	404	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	C111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	619,45	<u>15.81</u> -	<u>-</u> -	9794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	C111-2001-2 варіант 3	Шпарування для швів CE33	кг	38,69	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	5150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Тип 3 79,90 м2 =====	м2	97,21	<u>748.67</u> -	<u>-</u> -	72778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	КБ11-11-13 κ=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,799	<u>6121.64</u> 6062,58	<u>28.50</u> 24,58	4891	4844	<u>23</u> 20	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>58.53</u> 0,2
339	& C111-327-9 варіант 1	Самовирівнювальна підлога Siltec F-50 Плінтуса =====	кг	719,1	<u>19.87</u> -	<u>-</u> -	14289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,28	<u>8834.05</u> 2757,84	<u>13.63</u> 11,76	2474	772	<u>4</u> 3	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>8.36</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 20					1262510	128023	<u>5167</u> 2386		<u>1445.98</u> 22,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1262510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1129320				
		всього заробітна плата, грн.					130409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25523				
		Всього будівельні роботи, грн.					1335392				

		Всього по розділу 20					1335392				
341	КБ11-29-2	Розділ 21. Маркування для МГН Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,419	<u>26738.43</u> 17115,95	<u>51.30</u> 44,25	11203	7172	<u>21</u> 19	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>79.48</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	& C111-256-4 варіант 1	Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами 300x300мм	шт	300	<u>149.65</u> -	<u>-</u> -	44895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	& C111-256-5 варіант 1	Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300x300мм	шт	166	<u>149.65</u> -	<u>-</u> -	24842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	ПР10-2019	Встановлення табличок інформаційних та маяків	100 шт	0,5	<u>890.10</u> <u>884,41</u>	<u>-</u> -	445	442	<u>-</u> -	<u>11.8300</u> -	<u>5.92</u> -
345	& C111-1809-4 варіант 2	Інформаційні тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	28	<u>331.75</u> -	<u>-</u> -	9289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& C111-1809-4 варіант 3	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект)	шт	22	<u>3189.86</u> -	<u>-</u> -	70177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 21					160851	7614	<u>21</u> 19		<u>85.4</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160851 153216 7633 4255 10,27 1487 165106				

		Всього по розділу 21					165106				
		Розділ 22. Внутрішнє опорядження Стелі 1057,00 м2 =====									
347	КБ15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	10,57	<u>6173.69</u> <u>5886,72</u>	<u>6.20</u> <u>5,34</u>	65256	62223	<u>66</u> <u>56</u>	<u>63.0000</u> <u>0,0555</u>	<u>665.91</u> <u>0,59</u>
348	КБ15-56-6	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	10,57	<u>1329.53</u> <u>1233,41</u>	<u>2.48</u> <u>2,14</u>	14053	13037	<u>26</u> <u>23</u>	<u>13.2000</u> <u>0,0222</u>	<u>139.52</u> <u>0,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	& C111-220-1-T1	Грунтовка СТ-17	л	152,42	<u>76.91</u>	-	11723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
350	& C1113-296-2-4 варіант 1	Шпаклівка ізогіпс	кг	2325,4	<u>17.82</u>	-	41439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,57	<u>3964.85</u> 3780,78	<u>1.24</u> 1,07	41908	39963	<u>13</u> 11	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>453.45</u> 0,12
352	C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба	кг	729,33	<u>160.75</u>	-	117240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Балки 190,00 м2 =====									
353	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,9	<u>6173.69</u> 5886,72	<u>6.20</u> 5,34	11730	11185	<u>12</u> 10	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>119.7</u> 0,11
354	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,9	<u>1329.53</u> 1233,41	<u>2.48</u> 2,14	2526	2343	<u>5</u> 4	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>25.08</u> 0,04
355	& C111-220-1-T1	Грунтовка СТ-17	л	27,4	<u>76.91</u>	-	2107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	& C1113-296-2-4 варіант 1	Шпаклівка ізогіпс	кг	418	<u>17.82</u>	-	7449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,4	<u>2386.30</u> 1922,20	-	5727	4613	-	<u>20.2700</u>	<u>48.65</u>
					-	-			-	-	-
358	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9	<u>3964.85</u> 3780,78	<u>1.24</u> 1,07	7533	7183	<u>2</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>81.51</u> 0,02
359	C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба	кг	131,1	<u>160.75</u>	-	21074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Стіни та перегородки 2127,9 м2 =====									
360	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	21,279	<u>609.66</u> 609,66	-	12973	12973	-	<u>8.0900</u>	<u>172.15</u>
					-	-			-	-	-
361	& C111-220-1-T1	Грунтовка СТ-17	л	425,58	<u>76.91</u>	-	32731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
362	КБ15-58-1	Улаштування каркаса із металевої сітки при штукатуренні стін	100м2	10,7	<u>3425.36</u> 3357,82	<u>7.43</u> 6,41	36651	35929	<u>80</u> 69	<u>36.7900</u> 0,0666	<u>393.65</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	& C111-1781-1 варіант 1	Металева опоряджувальна сітка	м2	1070	<u>70.74</u> -	<u>-</u> -	75692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	21,279	<u>11523.67</u> 11128,38	<u>343.09</u> 291,58	245212	236801	<u>7301</u> 6205	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>2563.06</u> 76,28
365	& C1-1-234-51 варіант 1	Штукатурка Церезит СТ-25	кг	38302,2	<u>7.21</u> -	<u>-</u> -	276159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	2127,9	<u>53.07</u> -	<u>-</u> -	112928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	21,279	<u>3883.52</u> 3692,75	<u>3.72</u> 3,21	82637	78578	<u>79</u> 68	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>840.95</u> 0,71
368	КБ15-56-4 к=8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	21,279	<u>1098.33</u> 978,32	<u>19.83</u> 17,10	23371	20818	<u>422</u> 364	<u>10.4700</u> 0,1776	<u>222.79</u> 3,78
369	& C111-220-1-Т1	Грунтовка СТ-17	л	306,84	<u>76.91</u> -	<u>-</u> -	23599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& C111-1896-2-1Д варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	10639,5	<u>13.33</u> -	<u>-</u> -	141825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,953	<u>3526.42</u> 3358,63	<u>1.24</u> 1,07	42151	40146	<u>15</u> 13	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>455.53</u> 0,13
372	C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба	кг	753,04	<u>160.75</u> -	<u>-</u> -	121051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,655	<u>2171.97</u> 2006,72	<u>1.24</u> 1,07	12282	11348	<u>7</u> 6	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>128.76</u> 0,06
374	C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба	кг	294,06	<u>160.75</u> -	<u>-</u> -	47270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін сіліконовими сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,671	<u>3526.42</u> 3358,63	<u>1.24</u> 1,07	12945	12330	<u>5</u> 4	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>139.9</u> 0,04
376	C1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	231,27	<u>260.23</u> -	<u>-</u> -	60183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 22					1709425	589470	<u>8033</u>		<u>6450.61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1709425		6835		82,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1111922				
		всього заробітна плата, грн.					596305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327958				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					784,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113517				
		Всього будівельні роботи, грн.					2037383				

		Всього по розділу 22					2037383				
		Розділ 23. Зовнішні оздоблювальні роботи									
377	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,7	<u>3096.28</u> 3095,07	- -	8360	8357	- -	<u>33.5000</u> -	<u>90.45</u> -
378	C111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Акваізол	т	0,216	<u>60035.21</u> -	- -	12968	-	- -	- -	- -
379	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	10,1	<u>10203.04</u> 10031,87	<u>156.43</u> 123,80	103051	101322	<u>1580</u> 1250	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>1022.52</u> 15,38
380	C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 Тип утеплення №1 (320м2) =====	м3	19,09	<u>4422.22</u> -	- -	84420	-	- -	- -	- -
381	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	3,2	<u>44279.33</u> 42015,82	- -	141694	134451	- -	<u>417.8600</u> -	<u>1337.15</u> -
382	& C111-220-1-T1	Грунтовка СТ-17	л	64	<u>76.91</u> -	- -	4922	-	- -	- -	- -
383	C1550-21 варіант 3	Розчинова суміш Ceresit СТ-190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	3840	<u>15.54</u> -	- -	59674	-	- -	- -	- -
384	& C111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	368	<u>53.07</u> -	- -	19530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	& C114-19-УМ2 варіант 3	Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм	м3	51,36	<u>6808.96</u> -	- -	349708	-	- -	- -	- -
386	C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	54,4	<u>65.16</u> -	- -	3545	-	- -	- -	- -
387	C111-2012-14 варіант 3	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137	кг	864	<u>34.94</u> -	- -	30188	-	- -	- -	- -
388	C111-2016-5 варіант 1	Силікатна фарба Ceresit CT 48	л	160,64	<u>377.64</u> -	- -	60664	-	- -	- -	- -
389	& C110-30-1К варіант 1	Дюбель фасадний	100 шт	25,86	<u>132.65</u> -	- -	3430	-	- -	- -	- -
		Тип утеплення №2 (460 м2) =====									
390	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,6	<u>24207.19</u> 24022,39	- -	14524	14413	- -	<u>242.4300</u> -	<u>145.46</u> -
391	& C111-220-1-Т1	Грунтовка СТ-17	л	23,92	<u>76.91</u> -	- -	1840	-	- -	- -	- -
392	C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85	кг	358,8	<u>21.66</u> -	- -	7772	-	- -	- -	- -
393	& C111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	68,77	<u>53.07</u> -	- -	3650	-	- -	- -	- -
394	& C114-97-12 варіант 2	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	65,8	<u>817.20</u> -	- -	53772	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					963712	258543	<u>1580</u> 1250		<u>2595.58</u> 15,38
		Разом будівельні роботи, грн.					963712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					703589				
		всього заробітна плата, грн.					259793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					313,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1099786				

		Всього по розділу 23					1099786				
		Разом прямі витрати по кошторису					12572618	1540655	<u>448513</u>		<u>17184,89</u>
									121611		1181,45
		Разом будівельні роботи, грн.					12572618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10583450				
		всього заробітна плата, грн.					1662266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					918405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2202,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					318941				
		Всього будівельні роботи, грн.					13491023				

		Всього по кошторису					13491023				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20569,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1981207				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на вентиляцію
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 996,114 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,58539 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція П1.1; П1.2									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	2	<u>1204.95</u> 920,35	<u>51.73</u> 16,03	2410	1841	<u>103</u> 32	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>20.4</u> 0,33
2	& С130-59-1В1	Вентилятор електроручний, L=1867,5м3/год, Р=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	<u>18017.73</u> -	<u>-</u> -	36035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-231-3	Рама монтажна	шт	2	<u>735.70</u> -	<u>-</u> -	1471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,2	<u>795.07</u> 605,73	<u>7.62</u> 2,49	159	121	<u>2</u> -	<u>6.2900</u> 0,0266	<u>1.26</u> 0,01
5	С130-144	Комплект віброізоляторів	шт	2	<u>454.07</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>718.64</u> 601,93	<u>11.44</u> 3,73	719	602	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-144 варіант 2	Противибуховий пристрій	шт	1	<u>11050.17</u> -	<u>-</u> -	11050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>210.02</u> 150,45	<u>7.62</u> 2,49	420	301	<u>15</u> 5	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
9	& C130-376- 1 варіант 1	Клапан прямокутний витратомір	шт	2	<u>5030.61</u> -	<u>-</u> -	10061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C130-376- 1 варіант 2	З'єднувач прямий	шт	2	<u>59.74</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-376- 1 варіант 3	Контрфланець	шт	2	<u>1394.31</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-376- 1 варіант 5	Предфільтр ПФП-1000	шт	4	<u>83.61</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	2	<u>416.61</u> 279,40	<u>26.68</u> 8,70	833	559	<u>53</u> 17	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>6.5</u> 0,19
14	& C1630- 466-1 варіант 3	Клапан герметичний с ручним приводом д- 600мм	шт	2	<u>18708.90</u> -	<u>-</u> -	37418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,11304	<u>72047.64</u> 17612,41	<u>471.23</u> 156,52	8144	1991	<u>53</u> 18	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>23.44</u> 0,19
16	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,471	<u>49480.85</u> 13252,62	<u>369.62</u> 116,99	23305	6242	<u>174</u> 55	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>73.5</u> 0,59
17	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,256	<u>53108.64</u> 17612,41	<u>471.23</u> 156,52	13596	4509	<u>121</u> 40	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>53.09</u> 0,43
18	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 1200 мм	100м2	0,149	<u>52508.09</u> 20355,32	<u>516.97</u> 171,44	7824	3033	<u>77</u> 26	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>35.72</u> 0,27
19	KB20-37-1	Установлення фільтрів	м2	1	<u>710.53</u> 642,54	<u>53.37</u> 17,40	711	643	<u>53</u> 17	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>7.04</u> 0,19
20	& C113- 1704-20	Фільтр комірковий уніфікований, пилоємність 3200г/м?, ефективність очищення 80%, заповнювач - сітки гофровані ,металеві за ГОСТ3826-66, габарити осередку 500x500мм	шт	4	<u>1551.22</u> -	<u>-</u> -	6205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB20-34-1	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1486.01</u> 1082,73	<u>301.06</u> 93,65	1486	1083	<u>301</u> 94	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-920 варіант 17	Електронагрівач SEH 80-50-51.6	шт	1	<u>18326.05</u>	-	18326	-	-	-	-
23	& C1630-466-1 варіант 4	Клапан надлишкового тиску КІД425х425	шт	2	<u>4012.40</u>	-	8025	-	-	-	-
24	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	16	<u>309.66</u> 205,37	<u>45.00</u> 12,00	4955	3286	<u>720</u> 192	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>37.76</u> 2,07
25	C130-920 варіант 9	Припливно-витяжна решітка дверна MB450/2	шт	2	<u>307.92</u>	-	616	-	-	-	-
26	C130-920 варіант 10	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х200	шт	11	<u>641.97</u>	-	7062	-	-	-	-
27	C130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200х100	шт	3	<u>342.42</u>	-	1027	-	-	-	-
28	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,6	<u>587.83</u> 587,83	-	941	941	-	<u>6.6700</u>	<u>10.67</u> -
29	& C111-654-89-2 варіант 1	Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40 мм	м3	0,64	<u>3431.07</u>	-	2196	-	-	-	-
30	KB26-30-1	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом	10 м2	1,8	<u>122.28</u> 122,28	-	220	220	-	<u>1.4400</u>	<u>2.59</u> -
31	& C111-864-17 варіант 1	Фольгоізол	м2	18	<u>123.90</u>	-	2230	-	-	-	-
32	& C111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	10	<u>47.20</u>	-	472	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					212067	25372	<u>1683</u> 500		<u>295.05</u> 5,33
		Разом будівельні роботи, грн.					212067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185012				
		всього заробітна плата, грн.					25872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4489				
		Всього будівельні роботи, грн.					226216				

		Всього по розділу 1					226216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вентиляція П2.3; П2.4; П.2.5 П2.6									
33	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	4	<u>1204.95</u> 920,35	<u>51.73</u> 16,03	4820	3681	<u>207</u> 64	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>40.8</u> 0,65
34	& С130-59-1В1 варіант 10	Вентилятор електроручний, L=2043,5м3/год, Р=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	<u>18017.73</u> -	<u>-</u> -	36035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С130-59-1В1 варіант 11	Вентилятор електроручний, L=2340м3/год, Р=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	<u>18017.73</u> -	<u>-</u> -	36035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С130-231-3 варіант 3	Рама монтажна	шт	4	<u>735.70</u> -	<u>-</u> -	2943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	<u>795.07</u> 605,73	<u>7.62</u> 2,49	318	242	<u>3</u> 1	<u>6.2900</u> 0,0266	<u>2.52</u> 0,01
38	С130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів	шт	4	<u>454.07</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>718.64</u> 601,93	<u>11.44</u> 3,73	719	602	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
40	С130-144 варіант 2	Противовибуховий пристрій	шт	1	<u>11050.17</u> -	<u>-</u> -	11050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	4	<u>210.02</u> 150,45	<u>7.62</u> 2,49	840	602	<u>30</u> 10	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>7</u> 0,11
42	& С130-376-1 варіант 1	Клапан прямокутний витратомір	шт	4	<u>5030.61</u> -	<u>-</u> -	20122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С130-376-1 варіант 2	З'єднувач прямий	шт	4	<u>59.74</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С130-376-1 варіант 3	Контрфланець	шт	4	<u>1394.31</u> -	<u>-</u> -	5577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С130-376-1 варіант 4	Предфільтр	шт	8	<u>83.61</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	2	<u>416.61</u> 279,40	<u>26.68</u> 8,70	833	559	<u>53</u> 17	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>6.5</u> 0,19
47	& С1630-466-1 варіант 3	Клапан герметичний с ручним приводом д-600мм	шт	2	<u>18708.90</u> -	<u>-</u> -	37418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,16956	<u>72047.64</u> 17612,41	<u>471.23</u> 156,52	12216	2986	<u>80</u> 27	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>35.17</u> 0,28
49	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,708	<u>49480.85</u> 13252,62	<u>369.62</u> 116,99	35032	9383	<u>262</u> 83	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>110.49</u> 0,89
50	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,02	<u>54462.71</u> 22232,06	<u>589.40</u> 195,05	1089	445	<u>12</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.24</u> 0,04
51	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0935	<u>49480.85</u> 13252,62	<u>369.62</u> 116,99	4626	1239	<u>35</u> 11	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>14.59</u> 0,12
52	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,391	<u>53108.64</u> 17612,41	<u>471.23</u> 156,52	20765	6886	<u>184</u> 61	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>81.09</u> 0,66
53	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	1	<u>710.53</u> 642,54	<u>53.37</u> 17,40	711	643	<u>53</u> 17	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>7.04</u> 0,19
54	& С113-1704-20	Фільтр комірковий уніфікований, пилоємність 3200г/м³, ефективність очищення 80%, заповнювач - сітки гофровані, металеві за ГОСТ3826-66, габарити осередку 500х500мм	шт	4	<u>1551.22</u> -	<u>-</u> -	6205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	<u>1486.01</u> 1082,73	<u>301.06</u> 93,65	2972	2165	<u>602</u> 187	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>25.5</u> 1,94
56	С130-920 варіант 18	Електронагрівач SEN 70-40-33,3	шт	1	<u>18326.05</u> -	<u>-</u> -	18326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С130-920 варіант 19	Електронагрівач SEN 80-50-51,6	шт	1	<u>22880.35</u> -	<u>-</u> -	22880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1630-466-1 варіант 4	Клапан надлишкового тиску КІД425х425	шт	3	<u>4012.40</u> -	<u>-</u> -	12037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м²	ґрати	36	<u>309.66</u> 205,37	<u>45.00</u> 12,00	11148	7393	<u>1620</u> 432	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>84.96</u> 4,65
60	С130-920 варіант 9	Припливно-витяжна решітка дверна МВ450/2	шт	3	<u>307.92</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С130-920 варіант 10	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х200	шт	31	<u>641.97</u> -	<u>-</u> -	19901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200х100	шт	2	<u>342.42</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,32	<u>587.83</u> 587,83	<u>-</u> -	1364	1364	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>15.47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C111-654-89-2 варіант 1	Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40 мм	м3	0,93	<u>3431.07</u> -	<u>-</u> -	3191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ26-30-1	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом	10 м2	2,5	<u>122.28</u> 122,28	<u>-</u> -	306	306	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>3.6</u> -
66	& C111-864-17 варіант 1	Фольгоізол	м2	25	<u>123.90</u> -	<u>-</u> -	3098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	14	<u>47.20</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							337571	38496	<u>3152</u> 918		<u>446.8</u> 9,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							337571 295923 39414 21494 46,96 6801 359065				

Всього по розділу 2							359065				
Розділ 3. Система В-1											
68	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	<u>623.41</u> 580,26	<u>40.29</u> 12,30	623	580	<u>40</u> 12	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
69	& C130-59-1B1 варіант 3	Вентилятор каналний, L=3106м3/год, P=285Па,п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт SVF(AVF)60-35/4D Aerostar 60-35	шт	1	<u>24587.55</u> -	<u>-</u> -	24588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>859.64</u> 830,52	<u>7.62</u> 2,49	361	349	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.11</u> 0,01
71	& C130-231-3 варіант 4	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	2	<u>879.52</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	<u>1359.75</u> 112,62	<u>25.91</u> 6,53	1360	113	<u>26</u> 7	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>1.31</u> 0,07
73	C130-520 варіант 5	Шумоглушник SMN 60-30	шт	1	<u>8774.66</u> -	<u>-</u> -	8775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	0,5	<u>710.53</u> 642,54	<u>53.37</u> 17,40	355	321	<u>27</u> 9	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>3.52</u> 0,09
75	& С113-1704-20 варіант 5	Прямокутний касетний фільтр SFB60-30	шт	1	<u>1957.09</u> -	<u>-</u> -	1957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,094	<u>53108.64</u> 17612,41	<u>471.23</u> 156,52	4992	1656	<u>44</u> 15	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>19.5</u> 0,16
77	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,486	<u>49480.85</u> 13252,62	<u>369.62</u> 116,99	24048	6441	<u>180</u> 57	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>75.85</u> 0,61
78	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	7	<u>309.66</u> 205,37	<u>45.00</u> 12,00	2168	1438	<u>315</u> 84	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>16.52</u> 0,9
79	С130-920 варіант 10	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х200	шт	6	<u>641.97</u> -	<u>-</u> -	3852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200х100	шт	1	<u>342.42</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>718.64</u> 601,93	<u>11.44</u> 3,73	719	602	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
82	С130-144 варіант 3	Противибуховий пристрій К-MZS з монтажною коробкою К-MZ-2	шт	1	<u>11050.17</u> -	<u>-</u> -	11050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,8	<u>587.83</u> 587,83	<u>-</u> -	470	470	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>5.34</u> -
84	& С111-654-89-2 варіант 1	Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40 мм	м3	0,32	<u>3431.07</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ26-30-1	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом	10 м2	0,85	<u>122.28</u> 122,28	<u>-</u> -	104	104	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>1.22</u> -
86	& С111-864-17 варіант 1	Фольгоізол	м2	8,5	<u>123.90</u> -	<u>-</u> -	1053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	6	<u>47.20</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					89957	12074	<u>646</u> 189		<u>140.41</u> 2
		Разом будівельні роботи, грн.					89957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77237				
		всього заробітна плата, грн.					12263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6744 14,85 2152 96701				

		Всього по розділу 3					96701				
		Розділ 4. Система В-2									
88	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	623.41	40.29	623	580	40	6.2100	6.21
					580,26	12,30			12	0,1231	0,12
89	& С130-59-1В1	Вентилятор каналний, L=290м3/год, Р=310Па,п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	6333.97	-	6334	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
90	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,57	859.64	7.62	1350	1304	12	9.7800	15.35
					830,52	2,49			4	0,0266	0,04
91	& С130-231-3	Вставки гнучкі RFI250L	шт	2	606.16	-	1212	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
92	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	1359.75	25.91	1360	113	26	1.3100	1.31
					112,62	6,53			7	0,0699	0,07
93	С130-520	Шумоглушник RMN 250/1.0	шт	1	2796.78	-	2797	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
94	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	0,5	710.53	53.37	355	321	27	7.0400	3.52
					642,54	17,40			9	0,1862	0,09
95	& С113-1704-20	Фільтр касетний для круглих каналів RCF250	шт	1	1513.39	-	1513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
96	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,13816	72047.64	471.23	9954	2433	65	207.4000	28.65
					17612,41	156,52			22	1,6753	0,23
97	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	309.66	45.00	619	411	90	2.3600	4.72
					205,37	12,00			24	0,1291	0,26
98	С130-920	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х150	шт	2	595.85	-	1192	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
99	& С111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	4	47.20	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27498	5162	260		59.76
		Разом будівельні роботи, грн.					27498		78		0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					22076 5240 2885 6,35 921 30383 30383				
		Розділ 5. Система В-3									
100	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	<u>623.41</u> 580,26	<u>40.29</u> 12,30	623	580	<u>40</u> 12	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
101	& С130-59-1В1 варіант 5	Вентилятор каналний, L=700м3/год, Р=150Па,п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	<u>6333.97</u> -	<u>-</u> -	6334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,57	<u>859.64</u> 830,52	<u>7.62</u> 2,49	1350	1304	<u>12</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>15.35</u> 0,04
103	& С130-231-3 варіант 5	Вставки гнучкі RFI250L	шт	2	<u>606.16</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	<u>1359.75</u> 112,62	<u>25.91</u> 6,53	1360	113	<u>26</u> 7	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>1.31</u> 0,07
105	С130-520 варіант 2	Шумоглушник RMN 250/1.0	шт	1	<u>2796.78</u> -	<u>-</u> -	2797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	0,5	<u>710.53</u> 642,54	<u>53.37</u> 17,40	355	321	<u>27</u> 9	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>3.52</u> 0,09
107	& С113-1704-20 варіант 2	Фільтр касетний для круглих каналів RCF250	шт	1	<u>1513.39</u> -	<u>-</u> -	1513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,066	<u>72047.64</u> 17612,41	<u>471.23</u> 156,52	4755	1162	<u>31</u> 10	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>13.69</u> 0,11
109	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	4	<u>309.66</u> 205,37	<u>45.00</u> 12,00	1239	821	<u>180</u> 48	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>9.44</u> 0,52
110	С130-920 варіант 10	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х200	шт	3	<u>641.97</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200х100	шт	1	<u>342.42</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	2	<u>47.20</u>	<u>-</u>	94	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					23900	4301	<u>316</u>		<u>49.52</u>
									90		0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					23900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19283				
		всього заробітна плата, грн.					4391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					767				
		Всього будівельні роботи, грн.					26310				

		Всього по розділу 5					26310				
		Розділ 6. Система В-4									
113	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	<u>623.41</u>	<u>40.29</u>	623	580	<u>40</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					580,26	12,30			12	0,1231	0,12
114	& C130-59-1B1	Вентилятор каналний, L=3099м3/год, P=285Па,п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт	шт	1	<u>30174.43</u>	<u>-</u>	30174	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 13	SVF(AVF)60-35/4D			-	-			-	-	-
115	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>859.64</u>	<u>7.62</u>	361	349	<u>3</u>	<u>9.7800</u>	<u>4.11</u>
					830,52	2,49			1	0,0266	0,01
116	& C130-231-3	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	2	<u>921.00</u>	<u>-</u>	1842	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				-	-			-	-	-
117	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	<u>1359.75</u>	<u>25.91</u>	1360	113	<u>26</u>	<u>1.3100</u>	<u>1.31</u>
					112,62	6,53			7	0,0699	0,07
118	C130-520	Шумоглушник SMN 60-35	шт	1	<u>9454.32</u>	<u>-</u>	9454	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
119	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	0,5	<u>710.53</u>	<u>53.37</u>	355	321	<u>27</u>	<u>7.0400</u>	<u>3.52</u>
					642,54	17,40			9	0,1862	0,09
120	& C113-1704-20	Прямокутний касетний фільтр SFB60-35	шт	1	<u>2099.89</u>	<u>-</u>	2100	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
121	КБ20-3-10	Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,129	<u>53108.64</u>	<u>471.23</u>	6851	2272	<u>61</u>	<u>207.4000</u>	<u>26.75</u>
					17612,41	156,52			20	1,6753	0,22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	<u>623.41</u> 580,26	<u>40.29</u> 12,30	623	580	<u>40</u> 12	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
133	& С130-59-1В1 варіант 7	Вентилятор каналний, L=3050м3/год, Р=285Па,п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	<u>30174.43</u> -	<u>-</u> -	30174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,42	<u>859.64</u> 830,52	<u>7.62</u> 2,49	361	349	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.11</u> 0,01
135	& С130-231-3 варіант 6	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	2	<u>921.00</u> -	<u>-</u> -	1842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	<u>1359.75</u> 112,62	<u>25.91</u> 6,53	1360	113	<u>26</u> 7	<u>1.3100</u> 0,0699	<u>1.31</u> 0,07
137	С130-520 варіант 3	Шумоглушник SMN 60-35	шт	1	<u>9454.32</u> -	<u>-</u> -	9454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	0,5	<u>710.53</u> 642,54	<u>53.37</u> 17,40	355	321	<u>27</u> 9	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>3.52</u> 0,09
139	& С113-1704-20 варіант 3	Прямокутний касетний фільтр SFB60-35	шт	1	<u>2099.89</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,324	<u>53108.64</u> 17612,41	<u>471.23</u> 156,52	17207	5706	<u>153</u> 51	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>67.2</u> 0,54
141	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,343	<u>49480.85</u> 13252,62	<u>369.62</u> 116,99	16972	4546	<u>127</u> 40	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>53.53</u> 0,43
142	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	13	<u>309.66</u> 205,37	<u>45.00</u> 12,00	4026	2670	<u>585</u> 156	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>30.68</u> 1,68
143	С130-920 варіант 10	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х200	шт	13	<u>641.97</u> -	<u>-</u> -	8346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>718.64</u> 601,93	<u>11.44</u> 3,73	719	602	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
145	С130-144 варіант 4	Противибуховий пристрій К-MZS з монтажною коробкою К-MZ-2	шт	1	<u>11050.17</u> -	<u>-</u> -	11050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,83	<u>587.83</u> 587,83	<u>-</u> -	488	488	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>5.54</u> -
147	& С111-654-89-2 варіант 1	Мати мінераловатні М1 марки 100, товщ.40 мм	м3	0,33	<u>3431.07</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ26-30-1	Улаштування покриття ізоляції фольгоізолом	10 м2	0,87	<u>122.28</u> 122,28	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>1.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111-864-17	Фольгоізол	м2	8,7	<u>123.90</u>	<u>-</u>	1078	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
150	& C111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	13	<u>47.20</u>	<u>-</u>	614	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					108007	15481	<u>972</u>		<u>180,18</u>
									280		2,98
		Разом будівельні роботи, грн.					108007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91554				
		всього заробітна плата, грн.					15761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2772				
		Всього будівельні роботи, грн.					116684				

		Всього по розділу 7					116684				
		Розділ 8. Система В-6									
151	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	<u>623.41</u>	<u>40.29</u>	623	580	<u>40</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					580,26	12,30			12	0,1231	0,12
152	& C130-59-1B1	Вентилятор каналний, L=3050м3/год, Р=285Па,п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт	шт	1	<u>4982.13</u>	<u>-</u>	4982	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 14	Aerostar 60-35 SVF(AVF)60-35/4D			-	-			-	-	-
153	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	<u>859.64</u>	<u>7.62</u>	860	831	<u>8</u>	<u>9.7800</u>	<u>9.78</u>
					830,52	2,49			2	0,0266	0,03
154	& C130-231-3	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	<u>369.52</u>	<u>-</u>	739	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 7				-	-			-	-	-
155	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу	шт	1	<u>1359.75</u>	<u>25.91</u>	1360	113	<u>26</u>	<u>1.3100</u>	<u>1.31</u>
		Шумоглушник RMN 160/1.0			112,62	6,53			7	0,0699	0,07
156	C130-520	Шумоглушник RMN 160/1.0	шт	1	<u>2184.78</u>	<u>-</u>	2185	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				-	-			-	-	-
157	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	0,5	<u>710.53</u>	<u>53.37</u>	355	321	<u>27</u>	<u>7.0400</u>	<u>3.52</u>
					642,54	17,40			9	0,1862	0,09
158	& C113-1704-20	Прямокутний касетний фільтр RCF160	шт	1	<u>801.77</u>	<u>-</u>	802	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0895	<u>72047.64</u> 17612,41	<u>471.23</u> 156,52	6448	1576	<u>42</u> 14	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>18.56</u> 0,15
160	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>309.66</u> 205,37	<u>45.00</u> 12,00	310	205	<u>45</u> 12	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
161	С130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200х100	шт	1	<u>342.42</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& С111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	4	<u>47.20</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							19195	3626	<u>188</u> 56		<u>41.74</u> 0,59
Разом будівельні роботи, грн.							19195				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15381				
всього заробітна плата, грн.							3682				
Загальновиробничі витрати, грн.							2021				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							643				
Всього будівельні роботи, грн.							21216				

Всього по розділу 8							21216				
Розділ 9. Природня вентиляція ВЕ-1											
163	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,1558	<u>52508.09</u> 20355,32	<u>516.97</u> 171,44	8181	3171	<u>81</u> 27	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>37.35</u> 0,29
164	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	17	<u>309.66</u> 205,37	<u>45.00</u> 12,00	5264	3491	<u>765</u> 204	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>40.12</u> 2,19
165	С130-920 варіант 15	Вентиляційна решітка витяжна МВ170	шт	17	<u>363.17</u> -	<u>-</u> -	6174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							19619	6662	<u>846</u> 231		<u>77.47</u> 2,48
Разом будівельні роботи, грн.							19619				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12111				
всього заробітна плата, грн.							6893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3802 8,39 1215 23421				
		Всього по розділу 9					23421				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					928214 928214 798009 123946 67900 148,97 21580 996114	121391	<u>8814</u> 2555		<u>1409,24</u> 27,18
		Всього по кошторису					996114				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1585,39 145526				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід господарсько-питної (В1) та гарячої (Т3) води
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 196,452 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5395 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 52,026 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,1	<u>15025.41</u> 8525,22	<u>4463.82</u> 2231,67	16528	9378	<u>4910</u> 2455	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>98.89</u> 27,23
2	C113-1689 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д20х2,8мм	м	98,89	<u>65.02</u> -	<u>-</u> -	6430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,25	<u>12990.72</u> 8762,29	<u>2824.86</u> 1380,46	3248	2191	<u>706</u> 345	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>23.1</u> 3,82
4	C113-1690 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д25х3,5мм	м	23,23	<u>94.59</u> -	<u>-</u> -	2197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>13621.97</u> 10061,46	<u>1775.89</u> 827,78	1226	906	<u>160</u> 75	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>9.55</u> 0,82
6	С113-1691 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д32х4,4мм	м	8,44	<u>78.52</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,06	<u>15299.66</u> 10924,42	<u>2116.84</u> 1008,75	918	655	<u>127</u> 61	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>6.91</u> 0,67
8	С113-1692 варіант 2	Труби водопровідна Екопласт д40х5,5мм	м	5,62	<u>205.57</u> -	<u>-</u> -	1155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,87	<u>19632.79</u> 11698,69	<u>4183.37</u> 2138,55	17081	10178	<u>3640</u> 1861	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>108.92</u> 20,66
10	С113-1692 варіант 4	Труби водопровідна Екопласт д63х8,6мм	м	82,3	<u>270.15</u> -	<u>-</u> -	22233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1630-237-25К5 варіант 1	Клапан запірний кульовий д=15мм	шт	41	<u>125.25</u> -	<u>-</u> -	5135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1630-237-25К5 варіант 2	Клапан запірний кульовий д=20мм	шт	8	<u>134.82</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1630-237-25К5 варіант 3	Клапан запірний кульовий д=25мм	шт	4	<u>151.22</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1630-237-25К5 варіант 4	Клапан запірний кульовий д=32мм	шт	2	<u>156.34</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1630-237-25К5 варіант 6	Клапан запірний кульовий д=50мм	шт	4	<u>172.43</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1630-237-25К5 варіант 7	Муфта д=15мм	шт	22	<u>79.61</u> -	<u>-</u> -	1751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,1	<u>1183.94</u> 1088,65	<u>-</u> -	1302	1198	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>12.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	11	<u>546.22</u>	-	6008	-	-	-	-
19	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>383.14</u>	-	383	260	-	<u>2.9500</u>	<u>2.95</u>
					259,98	-			-	-	-
20	KB16-15-2	Установлення засувок діаметром до 50 мм	шт	1	<u>466.01</u>	<u>86.17</u>	466	220	<u>86</u>	<u>2.4100</u>	<u>2.41</u>
					219,96	18,05			18	0,1814	0,18
21	& C1630-70-3 варіант 1	Засувка Д=50мм	шт	1	<u>2608.46</u>	-	2608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9	<u>310.22</u>	-	2792	2792	-	<u>3.5200</u>	<u>31.68</u>
					310,22	-			-	-	-
23	& C111-1630-45 варіант 1	Теплоізоляція каучукова для труби товщиною 6мм д=54мм	м	90	<u>46.16</u>	-	4154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Водомірний вузол на вводі в будинок									
		=====									
		=									
24	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>72.24</u>	<u>7.62</u>	72	61	<u>8</u>	<u>0.6700</u>	<u>0.67</u>
					61,15	2,49			2	0,0266	0,03
25	& C1630-1824-8	Лічильник холодної води д=20мм з імпульсним виходом на термінал "Аксон-А" JS-2,5- NK (XB)	шт	1	<u>1181.38</u>	-	1181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1630-562-1 варіант 1	Клапан запірний кульовий д=50мм	шт	2	<u>244.99</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KB18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>5439.18</u>	<u>1020.02</u>	544	135	<u>102</u>	<u>14.9200</u>	<u>1.49</u>
					1346,23	275,39			28	2,9394	0,29
28	& C1630-237-23 варіант 2	Клапан зворотній д=50мм	шт	1	<u>190.18</u>	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1630-215 варіант 1	Перехід д=50х20мм	шт	2	<u>196.53</u>	-	393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	KB17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 1 т	10шт	0,4	<u>24045.38</u>	<u>4001.22</u>	9618	7557	<u>1600</u>	<u>219.7600</u>	<u>87.9</u>
					18892,77	1310,96			524	13,3220	5,33
31	& C130-10-3-1 варіант 3	Ємність для води 1000л в комплекті з штуцером і поплавком	шт	4	<u>5538.46</u>	-	22154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,3	<u>13721.06</u>	<u>47.09</u>	4116	4064	<u>14</u>	<u>148.4300</u>	<u>44.53</u>
					13547,21	40,62			12	0,4218	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C130-152-9	Водонагрівач електричний (бойлер) плоский 100л	шт	3	<u>11755.48</u>	<u>-</u>	35266	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	варіант 1 & C1630-237-23	Клапан зворотній д=15мм	шт	3	<u>93.89</u>	<u>-</u>	282	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					173271	39595	<u>11353</u>		<u>431.63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					173271		5381		59,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122323				
		всього заробітна плата, грн.					44976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7050				
		Всього будівельні роботи, грн.					196452				

		Всього по кошторису					196452				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					539,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52026				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на каналізацію побутову К1
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 290,686 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22532 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,213 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>28444.03</u> 9223,61	<u>80.79</u> 26,34	3413	1107	<u>10</u> 3	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>11.49</u> 0,03
2	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,56	<u>74964.57</u> 8844,19	<u>165.50</u> 54,78	41980	4953	<u>93</u> 31	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>51.43</u> 0,32
3	& С1630-72-6 варіант 2	Засувка д=100мм	шт	3	<u>7541.22</u> -	<u>-</u> -	22624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1630-72-17-2Ф	Фланець д-100мм	шт	6	<u>425.67</u> -	<u>-</u> -	2554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1630-72-17-2Ф варіант 1	Втулка под фланець д-110мм	шт	6	<u>170.67</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,4	<u>57812.05</u> 3363,92	<u>423.09</u> 144,59	138749	8073	<u>1015</u> 347	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>87.38</u> 3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-1-6	Установка умивальників одиночних с підводкой холодної и гарячої води со смесителем	10компл.	0,9	<u>49568.78</u> 2988,21	<u>242.04</u> 82,24	44612	2689	<u>218</u> 74	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>28.78</u> 0,78
8	С113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	10	<u>40.30</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>11773.15</u> 3363,92	<u>423.09</u> 144,59	2355	673	<u>85</u> 29	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>7.28</u> 0,3
11	С130-904 варіант 1	Унітази підлогові для інвалідів з горизонтальним випуском	шт	2	<u>6200.55</u> -	<u>-</u> -	12401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ17-1-6	Установка умивальників одиночних с підводкой холодної и гарячої води со смесителем	10компл.	0,2	<u>3547.98</u> 2988,21	<u>242.04</u> 82,24	710	598	<u>48</u> 16	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>6.4</u> 0,17
13	С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів з переливом	комплект	2	<u>4301.18</u> -	<u>-</u> -	8602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	<u>210.77</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>383.14</u> 259,98	<u>-</u> -	766	520	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					280632	18613	<u>1469</u> 500		<u>198.66</u> 5,25
		Разом будівельні роботи, грн.					280632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260550				
		всього заробітна плата, грн.					19113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3100				
		Всього будівельні роботи, грн.					290686				

		Всього по кошторису					290686				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					225,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22213				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на систему керування евакуюванням
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,190 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27889 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,429 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-385-7	Улаштування мовленнєвого оповіщення настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>1396.88</u> 1128,06	<u>-</u> -	1397	1128	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
2	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	<u>321.77</u> 282,02	<u>-</u> -	6435	5640	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>64</u> -
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (блок керування інформацією)	шт	1	<u>99.49</u> 77,04	<u>-</u> -	99	77	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
4	КМ10-386-7	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2	<u>321.77</u> 282,02	<u>-</u> -	644	564	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
5	КМ10-349-5	Монтаж показчика світло-звукового ОС-1 "Вихід"	шт	6	<u>176.39</u> 141,01	<u>-</u> -	1058	846	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
6	КМ10-349-5	Монтаж табло сигнального "Пожежа"	шт	10	<u>176.39</u> 141,01	<u>-</u> -	1764	1410	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>16</u> -
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,96	<u>6219.04</u> 2925,10	<u>2407.07</u> 572,99	5970	2808	<u>2311</u> 550	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>31.49</u> 5,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2405-1273-40 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x25 мм	м	153,52	<u>32.93</u> -	- -	5055	-	- -	- -	- -
9	& 2405-1273-41 варіант 5	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20x10 мм	м	40,4	<u>15.06</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,23	<u>2881.35</u> 1460,32	<u>564.65</u> 164,61	17951	9098	<u>3518</u> 1026	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>99.68</u> 9,59
11	& 15098-58011-11 варіант 1	Вогнестійкий, безгалоگеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00309	<u>24942.18</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
12	& 15093-35033-45 варіант 1	Вогнестійкий, безгалоگеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 1x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,31209	<u>9387.06</u> -	- -	2930	-	- -	- -	- -
13	& 15093-35033-46 варіант 1	Вогнестійкий, безгалоگеновий кабель, перетином 2x1,5 мм? КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,32651	<u>12109.95</u> -	- -	3954	-	- -	- -	- -
14	& 2405-1338-6 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча KBP 01/30	шт	1	<u>1.04</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	& 2405-1338-6 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча WKE 4(8x6)	шт	1	<u>1.04</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					47944	21571	<u>5829</u> 1576		<u>240.77</u> 15,46
		Разом будівельні роботи, грн.					47944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20544				
		всього заробітна плата, грн.					23147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11246				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3282				
		Всього будівельні роботи, грн.					59190				

		Всього по кошторису					59190				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					278,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26429				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № СО.ВР

Кошторисна вартість 6,047 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03695 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,718 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	2	<u>756.48</u> 756,48	<u>-</u> -	1513	1513	<u>-</u> -	<u>6,0000</u> -	<u>12</u> -
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	2	<u>1386.88</u> 1386,88	<u>-</u> -	2774	2774	<u>-</u> -	<u>11,0000</u> -	<u>22</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4287	4287	<u>-</u> -		<u>34</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4287				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431				
		Всього будівельні роботи, грн.					6047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6047				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					36,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4718				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на автоматичну пожежну сигналізацію
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № СПС.С

Кошторисна вартість 69,433 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36201 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,565 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5542,39	1,66	5542	5358	2	60,8000	60,8
					5358,30	0,22			-	0,0026	-
2	КМ10-682-1	Модуль релейних ліній	шт	2	765,09	-	1530	1196	-	6,4000	12,8
					598,02	-			-	-	-
3	КМ10-682-1	Модуль цифрового GSM-автодозвону	шт	1	765,09	-	765	598	-	6,4000	6,4
					598,02	-			-	-	-
4	КМ10-3-8	Блок живлення 220/12В БЖ1230	ящик	1	434,35	-	434	423	-	4,8000	4,8
					423,02	-			-	-	-
5	КМ10-667-13	Релейний модуль на 8 релейних виходів	шт	1	588,21	1,34	588	530	1	6,4000	6,4
					529,66	0,17			-	0,0021	-
6	КМ8-125-2	Акумулятор, ємкість 18 А.год	шт	2	88,95	6,14	178	113	12	0,6400	1,28
					56,40	2,30			5	0,0252	0,05
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	28	319,74	1,66	8953	7415	46	3,2000	89,6
					264,83	0,22			6	0,0026	0,07
8	КМ8-532-4	Сповіщувач пожежний ручний	шт	7	313,95	15,58	2198	1308	109	2,0000	14
					186,88	3,21			22	0,0305	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-593-11	Світильник аварійного освітлення	100 шт	0,01	<u>16334,14</u> 12634,56	<u>1889,45</u> 514,32	163	126	<u>19</u> 5	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>1.31</u> 0,05
10	С1547-7	Світильник коридорний сигнальний	шт	1	<u>276,88</u>	-	277	-	-	-	-
11	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& 1517-1890-1	Лампа люмінесцентна	шт	1	<u>1,00</u>	-	1	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,14	<u>6219,04</u> 2925,10	<u>2407,07</u> 572,99	13309	6260	<u>5151</u> 1226	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>70.19</u> 13,08
13	& 2405-1273-40	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40x40 мм	м	113,12	<u>32,93</u>	-	3725	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	& 2405-1273-41	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20x10 мм	м	103,02	<u>15,06</u>	-	1551	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,07	<u>2881,35</u> 1460,32	<u>564,65</u> 164,61	3083	1563	<u>604</u> 176	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>17.12</u> 1,65
16	& 15098-58011-11	Вогнетривкий кабель для засобів телекомунікацій та систем обробки даних, перетином 4x2x0.8 мм	1000м	0,00618	<u>24942,18</u>	-	154	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
17	& 15093-35033-45	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 4x1.5мм2	1000м	0,00309	<u>9387,06</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	& 15093-35033-46	Кабель телефонний, перетином 10x2x0.5 мм ТППеп	1000м	0,10094	<u>12109,95</u>	-	1222	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
19	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	4,28	<u>1697,08</u> 438,10	<u>1212,01</u> 269,73	7264	1875	<u>5187</u> 1154	<u>4.8000</u> 2,9458	<u>20.54</u> 12,61
20	& 15093-35033-45	Дріт зв'язку та сигналізації, перетином 2x0.5 мм ПСВВнг	1000м	0,44084	<u>9387,06</u>	-	4138	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
21	& 2405-1338-6	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26	шт	1	<u>1,04</u>	-	1	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					55105	26765	<u>11131</u> 2594		<u>305,24</u> 27,72
		Разом устаткування, грн.					1				
		Всього устаткування, грн.					1				
		Разом будівельні роботи, грн.					55104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17208				
		всього заробітна плата, грн.					29359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14328				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4206				
		Всього будівельні роботи, грн.					69432				

		Всього по кошторису					69433				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					362,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33565				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пусконаладжувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) № СПС.С1-3

Кошторисна вартість 9,070 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,076 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	3	756.48	-	2269	2269	-	6,0000	18
					756,48	-			-	-	-
2	КП2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	3	1386.88	-	4161	4161	-	11,0000	33
					1386,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6430	6430	-		51
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6430				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646				
		Всього будівельні роботи, грн.					9070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					9070				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					55,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7076				

Склав _____ Л.В. Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на управління приточно-витяжною вентиляцією
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,716 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30402 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,686 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Щити управління з додатковою опцією управління витяжним вентилятором	шт	3	666,48	129,24	1999	924	388	3,2000	9,6
					308,16	31,22			94	0,2946	0,88
2	КМ11-350-1	Датчики температури	шт	9	189,89	9,21	1709	1314	83	1,6000	14,4
					146,03	3,45			31	0,0378	0,34
3	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	5,7	3342,55	161,33	19053	11607	920	23,9800	136,69
					2036,38	47,03			268	0,4400	2,51
4	& С1530-41-1	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ пластикату d=20мм	м	575,7	13,83	-	7962	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	6,35	1877,06	263,79	11919	8664	1675	16,2800	103,38
					1364,43	146,03			927	1,5091	9,58
6	15095-1074	Кабель з мідною жилою перетином 5х6мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,07725	133492,60	-	10312	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15095-1074 варіант 10	Кабель з мідною жилою перетином 4х2. 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,1442	<u>48917.60</u>	-	7054	-	-	-	-
8	15095-1074 варіант 11	Кабель з мідною жилою перетином 3х1. 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0618	<u>23757.61</u>	-	1468	-	-	-	-
9	15095-1074 варіант 12	Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою перетином 2х0,75мм2 МКЕШ	1000м	0,3399	<u>22805.60</u>	-	7752	-	-	-	-
10	15095-1074 варіант 13	Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою перетином 7х0,75мм2 МКЕШ	1000м	0,0206	<u>55717.60</u>	-	1148	-	-	-	-
11	15095-1074 варіант 14	Провід з мідною жилою перетином 1х16мм2	1000м	0,0103	<u>89275.60</u>	-	920	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					71296	22509	<u>3066</u> 1320		<u>264.07</u> 13,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71296 45721 23829 12420 26,64 3857 83716				

		Всього по кошторису					83716				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					304,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27686				

Склад _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на пусконаладжувальні роботи по управлінню приточно-витяжною вентиляцією
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,138 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,908 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>3530.24</u> 3530,24	- -	3530	3530	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -
2	КПЗ-43-2	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>3656.32</u> 3656,32	- -	3656	3656	<u>-</u> -	<u>29,0000</u> -	<u>29</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					7186	7186	<u>-</u> -		<u>57</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7186				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					722				
		Всього будівельні роботи, грн.					10138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10138				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					61,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7908				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на сигналізацію загазованості
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,557 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12997 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,502 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-60-1	Установлення приладів-сигналізатор газу	комплект	1	912,28	221,83	912	607	222	6,4000	6,4
					606,91	64,67			65	0,6050	0,61
2	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4	912,28	221,83	3649	2428	887	6,4000	25,6
					606,91	64,67			259	0,6050	2,42
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	319,74	1,66	1599	1324	8	3,2000	16
					264,83	0,22			1	0,0026	0,01
4	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	4865,79	340,19	1460	571	102	22,4000	6,72
					1902,21	57,37			17	0,5520	0,17
5	& С1530-118-35	Труби гофровані д=20мм	м	30	4,77	-	143	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,5	2881,35	564,65	10085	5111	1976	16,0000	56
					1460,32	164,61			576	1,5400	5,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 15096-12011-15K варіант 1	Кабель сечением 4.х0,5 мм2 КМВЭВ	1000м	0,1734	<u>52283.33</u>	<u>-</u>	9066	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	& 15093-35023-1-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,1836	<u>12051.85</u>	<u>-</u>	2213	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& C1512-6-3 варіант 1	Коробка розгалужувальна слаботочна	шт	3	<u>43.36</u>	<u>-</u>	130	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					29257	10041	<u>3195</u>		<u>110.72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29257		918		8,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16021				
		всього заробітна плата, грн.					10959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1543				
		Всього будівельні роботи, грн.					34557				

		Всього по кошторису					34557				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					129,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12502				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на пусконаладжувальні роботи сигналізації загазованості
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,070 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05544 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,076 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2 к=3	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	<u>2269.44</u> 2269,44	<u>-</u> -	2269	2269	<u>-</u> -	<u>18,0000</u> -	<u>18</u> -
2	КП2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	3	<u>1386.88</u> 1386,88	<u>-</u> -	4161	4161	<u>-</u> -	<u>11,0000</u> -	<u>33</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					6430	6430	<u>-</u> -		<u>51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6430				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646				
		Всього будівельні роботи, грн.					9070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					9070				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					55,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7076				

Склав _____ Л.В. Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на сигналізацію рівня затоплення контрольних колодязів
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,276 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10355 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,409 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ11-350-2	Монтаж датчика рівня рідини	шт	4	<u>202.88</u> 146,03	<u>9.21</u> 3,45	812	584	<u>37</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>6.4</u> 0,15
2	КМ10-3-9	Табло рядової сигналізації	табло	2	<u>29.90</u> 29,90	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>0.3200</u> -	<u>0.64</u> -
3	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>4865.79</u> 1902,21	<u>340.19</u> 57,37	1460	571	<u>102</u> 17	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>6.72</u> 0,17
4	КМ8-410-2	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	0,25	<u>5690.52</u> 2173,95	<u>480.04</u> 77,23	1423	543	<u>120</u> 19	<u>25.6000</u> 0,7455	<u>6.4</u> 0,19
5	& C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	30	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=25мм	м	25	<u>25.78</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	варіант 2 КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,2	<u>1044.41</u> 876,19	<u>30.25</u> 8,82	2298	1928	<u>67</u> 19	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>21.12</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1122	<u>34881.98</u>	-	3914	-	-	-	-
9	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,0051	<u>34881.98</u>	-	178	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1071	<u>36050.29</u>	-	3861	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0045	<u>23022.48</u>	-	104	104	-	<u>305.5000</u>	<u>1.37</u>
					23022,48	-			-	-	-
12	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,06	<u>29987.88</u>	-	1799	1799	-	<u>368.9000</u>	<u>22.13</u>
					29987,88	-			-	-	-
13	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,06	<u>14348.54</u>	-	861	861	-	<u>190.4000</u>	<u>11.42</u>
					14348,54	-			-	-	-
14	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,025	<u>22226.96</u>	-	556	523	-	<u>255.3000</u>	<u>6.38</u>
	κ=1,15				20932,05	-			-	-	-
15	& C1530-41-3	Труба гофрована двостінна із поліетилена д=50мм ПНД-50	м	25	<u>26.79</u>	-	670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,25	<u>2881.35</u>	<u>564.65</u>	720	365	<u>141</u>	<u>16.0000</u>	<u>4</u>
					1460,32	164,61			41	1,5400	0,39
17	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0255	<u>36050.29</u>	-	919	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,25	<u>343.64</u>	<u>33.32</u>	86	78	<u>8</u>	<u>3.4000</u>	<u>0.85</u>
					310,32	9,81			2	0,0915	0,02
19	& C111-1721-12	Сигнальна стрічка 150мм ЛС3-150	м	25	<u>2.58</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	2	<u>209.65</u>	-	419	170	-	<u>0.9300</u>	<u>1.86</u>
					84,88	-			-	-	-
21	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,72	<u>122.84</u>	-	88	88	-	<u>1.6300</u>	<u>1.17</u>
					122,84	-			-	-	-
22	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,72	<u>222.33</u>	<u>222.33</u>	160	-	<u>160</u>	-	-
					-	32,14			23	0,3110	0,22
23	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,03	<u>24658.14</u>	<u>1402.61</u>	740	71	<u>42</u>	<u>28.9600</u>	<u>0.87</u>
					2374,43	377,98			11	3,5998	0,11
24	KB27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,03	<u>4998.89</u>	-	150	43	-	<u>15.9500</u>	<u>0.48</u>
					1422,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,03	<u>920.35</u> 920,35	<u>-</u> -	28	28	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>0.31</u> -
26	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,4	<u>3757.61</u> -	<u>-</u> -	1503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					23934	7816	<u>677</u> 146		<u>92.12</u> 1,43
		Разом будівельні роботи, грн.					23934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15441				
		всього заробітна плата, грн.					7962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1447				
		Всього будівельні роботи, грн.					28276				

		Всього по кошторису					28276				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					103,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9409				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на пусконаладжувальні роботи сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,561 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07066 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 9,019 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня	параметр	1	2647,68	-	2648	2648	-	21,0000	21
					2647,68	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	4	1386,88	-	5548	5548	-	11,0000	44
					1386,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8196	8196	-		65
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8196				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					5,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					823				
		Всього будівельні роботи, грн.					11561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					11561				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9019				

Склав _____ Л.В. Іщук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на електросилове обладнання та електроосвітлення
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 817,326 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,49308 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 150,248 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електросилове обладнання									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	7	<u>1547.25</u> 308,16	<u>183.89</u> 43,12	10831	2157	<u>1287</u> 302	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>22.4</u> 2,84
2	КМ8-101-4	Монтаж дизель-генератора контейнерного виконання	шафа	1	<u>6328.35</u> 2840,58	<u>2370.72</u> 664,05	6328	2841	<u>2371</u> 664	<u>30.4000</u> 6,1758	<u>30.4</u> 6,18
3	КМ8-540-2	Регулятор швидкості, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг	шт	3	<u>491.37</u> 149,50	<u>28.05</u> 6,55	1474	449	<u>84</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0624	<u>4.8</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					18633	5447	<u>3742</u> 986		<u>57.6</u> 9,21
		Разом будівельні роботи, грн.					18633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9444				
		всього заробітна плата, грн.					6433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3171 6,48 939 21804				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					21804				
		Розділ 2. Електроосвітлення									
4	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,09	<u>35954.53</u> 19276,22	<u>7286.62</u> 3604,69	39190	21011	<u>7942</u> 3929	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>230.21</u> 39,99
5	& 1507-3072-403 варіант 1	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP20, 20Вт, накладний	шт	43	<u>934.01</u> -	<u>-</u> -	40162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 1507-3072-403 варіант 2	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 20Вт, накладний	шт	11	<u>796.31</u> -	<u>-</u> -	8759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1507-3072-403 варіант 3	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 8Вт, накладний	шт	34	<u>852.41</u> -	<u>-</u> -	28982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1507-3072-128С варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором 8Вт IP65	шт	7	<u>6500.85</u> -	<u>-</u> -	45506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1507-3072-128С варіант 2	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором 2х8Вт IP20	шт	14	<u>2053.78</u> -	<u>-</u> -	28753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1547-1 варіант 1	Лампи до світлодіодних світильників	шт	109	<u>250.20</u> -	<u>-</u> -	27272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					218624	21011	<u>7942</u> 3929		<u>230.21</u> 39,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					218624 189671 24940 12566 26,21 3795 231190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					231190				
		Розділ 3. Електроустановлювальні вироби									
11	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,35	<u>2312.01</u> 2094,66	-	809	733	-	<u>25.3100</u>	<u>8.86</u>
12	290902-55 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритої установки IP20, 10А, 220В	шт	11	<u>145.00</u> -	-	1595	-	-	-	-
13	290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний прохідний для відкритої установки IP20	шт	18	<u>98.42</u> -	-	1772	-	-	-	-
14	290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний для відкритої установки IP44, 10А, 220В	шт	6	<u>217.37</u> -	-	1304	-	-	-	-
15	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,1	<u>5620.39</u> 2290,80	-	562	229	-	<u>27.6800</u>	<u>2.77</u>
16	290902-55 варіант 5	Вимикач одноклавішний для прихованої установки IP44, 10А, 220В	шт	2	<u>190.86</u> -	-	382	-	-	-	-
17	290902-255 варіант 2	Вимикач одноклавішний прохідний для прихованої установки IP20	шт	8	<u>142.86</u> -	-	1143	-	-	-	-
18	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,3	<u>2203.58</u> 2094,66	-	661	628	-	<u>25.3100</u>	<u>7.59</u>
19	290902-255 варіант 3	Розетка штепсельна с третім заземлюющим контактом, для відкритої установки 16А 220В IP20	шт	30	<u>147.08</u> -	-	4412	-	-	-	-
20	& 1504-17151-2 варіант 1	Коробка Schneider-Electric розподільна 85х85х40	шт	35	<u>48.98</u> -	-	1714	-	-	-	-
21	КМ8-818-6	Датчики руху	шт	8	<u>2910.20</u> 1883,05	<u>5.04</u> 1,47	23282	15064	<u>40</u> 12	<u>6.8900</u> 0,0138	<u>55.12</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 3					37636	16654	<u>40</u> 12		<u>74.34</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					37636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20942				
		всього заробітна плата, грн.					16666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					44355				

		Всього по розділу 3					44355				
		Розділ 4. Провода, кабелі, труби									
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	25,1	<u>938.50</u> 720,77	<u>92.33</u> 53,97	23556	18091	<u>2317</u> 1355	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>215.86</u> 14,14
23	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	6,8	<u>1366.29</u> 1022,48	<u>169.57</u> 97,51	9291	6953	<u>1153</u> 663	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>82.96</u> 6,9
24	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,7	<u>3169.53</u> 2336,51	<u>373.07</u> 108,76	2219	1636	<u>261</u> 76	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>17.92</u> 0,71
25	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	1,95	<u>1313.63</u> 292,06	<u>948.38</u> 213,49	2562	570	<u>1849</u> 416	<u>3.2000</u> 2,3155	<u>6.24</u> 4,52
26	КМ8-398-5	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм ²	100 м	1,7	<u>3033.62</u> 876,19	<u>2024.13</u> 482,05	5157	1490	<u>3441</u> 819	<u>9.6000</u> 5,0556	<u>16.32</u> 8,59
27	& 15093-35023-2 варіант 1	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженням димовиділенням ВВГнг-LS 5х25мм	1000м	0,1734	<u>342307.29</u> -	<u>-</u> -	59356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 15093-35023-2 варіант 2	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженням димовиділенням ВВГнг-LS 5х16мм	1000м	0,0714	<u>318260.79</u> -	<u>-</u> -	22724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 15093-35023-2 варіант 3	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженням димовиділенням ВВГнг-LS 5х4мм	1000м	0,1989	<u>91744.29</u> -	<u>-</u> -	18248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 15093-35023-2 варіант 4	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженням димовиділенням ВВГнг-LS 3х4мм	1000м	0,0051	<u>98496.69</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 15093-35023-2 варіант 5	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженням димовиділенням ВВГнг-LS 3х2,5мм	1000м	0,5712	<u>52545.69</u> -	<u>-</u> -	30014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 15093-35023-2 варіант 6	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х1, 5мм	1000м	1,1271	<u>50893.29</u> -	- -	57362	-	- -	- -	- -
33	& 15093-35023-2 варіант 7	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 2х1, 5мм	1000м	0,0612	<u>19895.49</u> -	- -	1218	-	- -	- -	- -
34	& 15093-35023-2 варіант 8	Мідний вогнеупорний кабель з ізоляцією, заповненням та оболонкою з безгалогенних речовин FLAME 3х1,5мм	1000м	1,1526	<u>40213.89</u> -	- -	46351	-	- -	- -	- -
35	& 15093-35023-2 варіант 9	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1х10мм	1000м	0,1173	<u>30115.89</u> -	- -	3533	-	- -	- -	- -
36	& 15093-35023-2 варіант 10	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1х6мм	1000м	0,2193	<u>23659.29</u> -	- -	5188	-	- -	- -	- -
37	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>8075.90</u> 5240,72	<u>1873.50</u> 924,05	808	524	<u>187</u> 92	<u>57.4200</u> 10,0084	<u>5.74</u> 1
38	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні д- 20 мм	м	10	<u>31.39</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
39	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,05	<u>10886.69</u> 6700,13	<u>3122.44</u> 1493,53	544	335	<u>156</u> 75	<u>73.4100</u> 16,0440	<u>3.67</u> 0,8
40	С113-2 варіант 2	Труби сталеві зварні Д-50 мм	м	5	<u>81.89</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
41	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,6	<u>4488.10</u> 3393,16	<u>569.35</u> 340,72	20645	15609	<u>2619</u> 1567	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>188.6</u> 16,44
42	& С1530-145-35 варіант 1	Труба гофрована вогнестійка д=20мм	м	388,85	<u>10.14</u> -	- -	3943	-	- -	- -	- -
43	& С1530-145-35 варіант 2	Труба гофрована вогнестійка д=25мм	м	55,55	<u>14.48</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
44	& С1530-145-35 варіант 3	Труба ПНД д=20мм	м	20,2	<u>10.31</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ21-2-9	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,9	<u>5782.31</u> 4103,24	<u>1107.86</u> 528,85	5204	3693	<u>997</u> 476	<u>49.5800</u> 5,3814	<u>44.62</u> 4,84
46	& С1530-145-35 варіант 4	Труба гофрована вогнестійка д=50мм	м	50,5	<u>27.73</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1530-145-35 варіант 5	Труба ПНД д=63мм	м	40,4	<u>45.82</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-964-5 варіант 1	Металоконструкції	т	0,005	<u>39821.82</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							323610	48901	<u>12980</u> 5539		<u>581.93</u> 57,94
Разом будівельні роботи, грн.							323610				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							261729				
всього заробітна плата, грн.							54440				
Загальновиробничі витрати, грн.							28685				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8988				
Всього будівельні роботи, грн.							352295				

Всього по розділу 4							352295				
Розділ 5. Лотки, коробка											
49	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,96	<u>17749.19</u> 1314,29	<u>3148.84</u> 701,79	17039	1262	<u>3023</u> 674	<u>14.4000</u> 7,4616	<u>13.82</u> 7,16
50	& С1530-145-35 варіант 6	Лоток перфорований оцинкований 300x100мм L=3м	м	96,96	<u>122.07</u> -	<u>-</u> -	11836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1-1-234-16 варіант 1	Перегородка для металевого лотка Н=100мм L=3м	шт	32	<u>64.91</u> -	<u>-</u> -	2077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1-1-234-16 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 300x100	шт	1	<u>571.14</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C1-1-234-16 варіант 3	Поворот горизонтальний 90° для лотка 300x100	шт	2	<u>480.97</u> -	<u>-</u> -	962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1530-145-35 варіант 7	Профіль PSL	м	28,28	<u>27.54</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1-1-234-16 варіант 4	Консоль для кріплення лотка к стіні	шт	7	<u>210.61</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1-1-234-16 варіант 5	Шпилька M12 L200мм	шт	120	<u>25.98</u> -	<u>-</u> -	3118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1-1-234-16 варіант 6	Анкер з кожухом M12 L=65мм	шт	120	<u>34.88</u> -	<u>-</u> -	4186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1-1-234-16 варіант 7	Анкер з кожухом та болтом M12	шт	120	<u>32.37</u> -	<u>-</u> -	3884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1-1-234-16 варіант 8	Гайка M8 + Шайба M8	шт	120	<u>1.06</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2,5	<u>6262.24</u> 4308,86	<u>1231.01</u> 495,40	15656	10772	<u>3078</u> 1239	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>118.03</u> 12,32
61	& C1530-1-5-2 варіант 1	Короб пластиковий 40x20мм	м	50,5	<u>53.39</u> -	<u>-</u> -	2696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1530-1-5-2 варіант 2	Короб пластиковий 20x20мм	м	202	<u>48.10</u> -	<u>-</u> -	9716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1-1-234-16 варіант 9	Куточок внутрішній для короба 20x20мм	шт	14	<u>17.82</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-1-234-16 варіант 10	Т-отвод для 20x20мм	шт	40	<u>55.27</u> -	<u>-</u> -	2211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					76581	12034	<u>6101</u> 1913		<u>131.85</u> 19,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					76581 58446 13947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7033 14,68 2126 83614				

		Всього по розділу 5					83614				
65	KP1-18-2	Розділ 6. Контур заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,054	<u>22675.82</u> 22675,82	<u>-</u> -	1224 1224	1224	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>16.25</u> -
66	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,054	<u>14348.54</u> 14348,54	<u>-</u> -	775 775	775	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>10.28</u> -
67	KM8-471-4	<i>Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм</i>	<i>10 шт</i>	6	<u>4955.18</u> 1022,22	<u>3755.29</u> 617,60	29731 29731	6133	<u>22532</u> 3706	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>67.2</u> 37,15
68	& C1545- 533-1	Комплект заземлення 13,5м Громовик 40/136 ОСНі	шт	9	<u>4199.07</u> -	<u>-</u> -	37792 -	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,85	<u>7255.90</u> 2044,45	<u>496.80</u> 102,10	6168 6168	1738	<u>422</u> 87	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>19.04</u> 0,82
70	KM8-88-3	Конструкції металеві	т	0,015	<u>83845.96</u> 7774,21	<u>3424.13</u> 791,38	1258 1258	117	<u>51</u> 12	<u>83.2000</u> 7,4582	<u>1.25</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 6					76948	9987	<u>23005</u> 3805		<u>114.02</u> 38,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76948 43956 13792 7120 15,36 2225 84068				

		Всього по розділу 6					84068				
		Разом прямі витрати по кошторису					752032	114034	<u>53810</u> 16184		<u>1189.95</u> 164,81
		Разом будівельні роботи, грн.					752032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					584188 130218 65294 138,32 20030 817326 817326				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1493,08 150248				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на систему зв'язку та сигналізації
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 117,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48197 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,856 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного (Відеокамери)	шт	10	355.50	11.18	3555	3443	112	3.2000	32
					344,32	2,60			26	0,0278	0,28
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точки доступу)	шт	5	147.44	3.07	737	722	15	1.6000	8
					144,37	1,15			6	0,0126	0,06
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Медіаконвертери, SFP-модулі, патч-панелі, кабельний організатор)	шт	21	147.44	3.07	3096	3032	64	1.6000	33.6
					144,37	1,15			24	0,0126	0,26
4	КМ8-526-1	Розетки комп'ютерні	шт	10	311.01	3.33	3110	1495	33	1.6000	16
					149,50	1,18			12	0,0130	0,13
5	С1545-519 варіант 2	Корпус розетки комп'ютерної для 2 модулів Keystone, біла	шт	10	182.58	-	1826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1-1-234-37	Кронштейни настінні та стельові	шт	11	518.05	-	5699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір 600х600 мм	шт	1	369.28	9.21	369	282	9	3.2000	3.2
					282,02	3,45			3	0,0378	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку (маршрутизатор, сервер, комутатор)	шт	4	<u>1192.29</u> 897,02	<u>223.66</u> 51,95	4769	3588	<u>895</u> 208	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>38.4</u> 2,22
9	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійно живлення)	шт	1	<u>226.89</u> 154,94	<u>35.78</u> 8,31	227	155	<u>36</u> 8	<u>1.4400</u> 0,0890	<u>1.44</u> 0,09
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (накопичувач)	шт	1	<u>147.44</u> 144,37	<u>3.07</u> 1,15	147	144	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
11	С1110-10 варіант 4	Полка консольна 1U, 19", 30кг	шт	2	<u>292.70</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1545-519 варіант 3	Блок розеток з вимикачем без кабеля, 8 розеток	шт	1	<u>798.66</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,7	<u>4801.36</u> 1902,21	<u>340.19</u> 57,37	8162	3234	<u>578</u> 98	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>38.08</u> 0,94
14	& С1530-41- 1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	173,4	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	2398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>6218.34</u> 2925,10	<u>2407.07</u> 572,99	3109	1463	<u>1204</u> 286	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>16.4</u> 3,06
16	С118-37 варіант 2	Кабель-канал ПВХ 20х20	м	50,5	<u>25.18</u> -	<u>-</u> -	1272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (кабель КВВГнг 4*1,5 - 50 м)	100 м	14	<u>2658.46</u> 1460,32	<u>564.65</u> 164,61	37218	20444	<u>7905</u> 2305	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>224</u> 21,56
18	15098- 82011-А варіант 5	Кабель вита-пара UTP Cat.5e 4x2x0.51мм	1000м	1,428	<u>13987.22</u> -	<u>-</u> -	19974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					97052	38002	<u>10854</u> 2977		<u>412.72</u> 28,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97052 48196 40979 20014 40,6 5877 117066				

		Всього по кошторису					117066				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					481,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46856				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на пусконаладжувальні роботи системи зв'язку та сигналізації
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,450 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,713 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування	параметр	4	1386,88	-	5548	5548	-	11,0000	44
					1386,88	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2	система	2	1386,88	-	2774	2774	-	11,0000	22
					1386,88	-			-	-	-
3	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал	система	2	252,16	-	504	504	-	2,0000	4
					252,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8826	8826	-		70
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8826				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12450				

		Всього по кошторису					12450				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					76,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9713				

Склав _____ Ішук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на систему виклику персонала
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,438 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05153 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>297.64</u> 186,88	<u>15.58</u> 3,21	893	561	<u>47</u> 10	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>6</u> 0,09
2	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1040.40</u> 344,32	<u>72.69</u> 16,88	2081	689	<u>145</u> 34	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.4</u> 0,36
3	КМ8-593-11	Світильник коридорний сигнальний	100 шт	0,02	<u>16334.14</u> 12634,56	<u>1889.45</u> 514,32	327	253	<u>38</u> 10	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>2.62</u> 0,1
4	С1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	2	<u>276.88</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>5544.95</u> 2338,38	<u>340.19</u> 57,37	1663	702	<u>102</u> 17	<u>27.2000</u> 0,5520	<u>8.16</u> 0,17
6	& С1530-145-31 варіант 2	Трубка гнучка вініпластова д=20мм	м	30,3	<u>7.07</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	1,5	<u>1425.08</u>	<u>21.06</u>	2138	1920	<u>32</u>	<u>15.2700</u>	<u>22.91</u>
					1279,78	18,17			27	0,1887	0,28
8	& 15096-39011-10-1Ж	Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4x2x0,51мм ² ,	1000м	0,153	<u>15838.49</u>	-	2423	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	& С1545-27-1	Метизи	кг	0,5	<u>33.57</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10310	4125	<u>364</u>		<u>46.09</u>
									98		1
		Разом будівельні роботи, грн.					10310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5821				
		всього заробітна плата, грн.					4223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					644				
		Всього будівельні роботи, грн.					12438				

		Всього по кошторису					12438				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					51,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4867				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на монтаж технологічного устаткування
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1381,868 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,42442 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 337,079 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-645-3	Монтаж на поверхні платформи поворотної, маса 5,2 т	комплект	1	76625.13	44910.77	76625	25959	44911	251.2000	251.2
					25959,01	11261,83			11262	94,2206	94,22
2	КМ38-2-1	Монтаж штучних виробів	шт	22	3014.29	195.29	66314	35708	4296	18.2000	400.4
					1623,08	39,26			864	0,4292	9,44
Розділ 1. Нарі. Тип 1											
3	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій нар	т	3,87996	23993.85	5292.52	93095	62326	20535	176.0000	682.87
					16063,52	431,96			1676	4,1760	16,2
4	& С111-964-5	Металопрокат	т	4,112757	40224.82	-	165435	-	-	-	-
	варіант 2			6	-	-			-	-	-
5	С123-371	Лісоматеріали (дошка обрізна, шліфувана товщ. 25мм)	м3	4,2	11963.28	-	50246	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	& С1545-44-2	Стандартні вироби	шт	2268	3.23	-	7326	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,974	<u>605.88</u> 493,97	<u>79.49</u> 5,42	1196	975	<u>157</u> 11	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>9.44</u> 0,12
8	С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0252	<u>108044.14</u> -	<u>-</u> -	2723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,974	<u>993.64</u> 738,12	<u>108.14</u> 9,98	1961	1457	<u>213</u> 20	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>14.29</u> 0,21
10	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,042	<u>139633.54</u> -	<u>-</u> -	5865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							327847	64758	<u>20905</u> 1707		<u>706.6</u> 16,53
Разом будівельні роботи, грн.							327847				
в тому числі:							242184				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66465				
всього заробітна плата, грн.							36250				
Загальновиробничі витрати, грн.							85,98				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12449				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							364097				
Всього будівельні роботи, грн.							364097				

Всього по розділу 1							364097				
Розділ 2. Нарі. Тип 2											
11	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій нар	т	0,35244	<u>23993.85</u> 16063,52	<u>5292.52</u> 431,96	8456	5661	<u>1865</u> 152	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>62.03</u> 1,47
12	& С111-964-5 варіант 2	Металопрокат	т	0,373586 4	<u>40224.82</u> -	<u>-</u> -	15027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С123-371 варіант 2	Лісоматеріали	м3	0,4	<u>11963.28</u> -	<u>-</u> -	4785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-44-2 варіант 6	Стандартні вироби	шт	216	<u>3.23</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,226	<u>605.88</u> 493,97	<u>79.49</u> 5,42	137	112	<u>18</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>1.08</u> 0,01
16	С1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0036	<u>108044.14</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,226	<u>993.64</u> 738,12	<u>108.14</u> 9,98	225	167	<u>24</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>1.64</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,007	<u>139633.54</u>	<u>-</u>	977	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					30694	5940	<u>1907</u>		<u>64.75</u>
									155		1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					30694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22847				
		всього заробітна плата, грн.					6095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1138				
		Всього будівельні роботи, грн.					34012				

		Всього по розділу 2					34012				
		Розділ 3. Нарі. Тип 3									
19	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій нар	т	8,1984	<u>23993.85</u>	<u>5292.52</u>	196711	131695	<u>43390</u>	<u>176.0000</u>	<u>1442.92</u>
					16063.52	431,96			3541	4,1760	34,24
20	& C111-964-5 варіант 2	Металопрокат	т	8,690304	<u>40224.82</u>	<u>-</u>	349566	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
21	C123-371 варіант 2	Лісоматеріали	м3	9,6	<u>11963.28</u>	<u>-</u>	114847	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	& C1545-44-2 варіант 6	Стандартні вироби	шт	5184	<u>3.23</u>	<u>-</u>	16744	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
23	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	5,424	<u>605.88</u>	<u>79.49</u>	3286	2679	<u>431</u>	<u>4.7800</u>	<u>25.93</u>
					493,97	5,42			29	0,0587	0,32
24	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,1008	<u>108044.14</u>	<u>-</u>	10891	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	5,424	<u>993.64</u>	<u>108.14</u>	5390	4004	<u>587</u>	<u>7.2400</u>	<u>39.27</u>
					738,12	9,98			54	0,1076	0,58
26	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,24	<u>139633.54</u>	<u>-</u>	33512	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					730947	138378	<u>44408</u>		<u>1508.12</u>
									3624		35,14
		Разом будівельні роботи, грн.					730947				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					548161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					142002 77301 183,01 26498 808248				
		Всього по розділу 3					808248				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1232427 1232427 845257 288355 149441 336,52 48724 1381868	270743	<u>116427</u> 17612		<u>2931,07</u> 156,83
		Всього по кошторису					1381868				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3424,42 337079				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання 0,4 кв
Електропостачання 0,4 кв

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 275,299 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,921 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,48	<u>19292.04</u> 19292,04	<u>-</u> -	9260	9260	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>125.66</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,32	<u>10918.16</u> 10918,16	<u>-</u> -	3494	3494	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>48.14</u> -
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,018	<u>35630.97</u> 16420,07	<u>19210.90</u> 5452,93	641	296	<u>345</u> 98	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>3.67</u> 1,06
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,4	<u>122.84</u> 122,84	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>0.65</u> -
5	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	0,4	<u>222.33</u> -	<u>222.33</u> 32,14	89	-	<u>89</u> 13	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 0,12
6	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,036	<u>230800.84</u> 2579,38	<u>18674.46</u> 3519,36	8309	93	<u>672</u> 127	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>1.15</u> 1,11
7	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,36	<u>4998.89</u> 1422,42	<u>-</u> -	1800	512	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>5.74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-22-2 κ=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,36	<u>920.35</u> 920,35	- -	331	331	- -	<u>10.2000</u> -	<u>3.67</u> -
9	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у нижніх шарах покриттів	т	4,31	<u>4594.87</u> -	- -	19804	-	- -	- -	- -
10	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,035	<u>19496.69</u> 18201,78	- -	682	637	- -	<u>222.0000</u> -	<u>7.77</u> -
11	& С1530-41-15 варіант 1	Труба гофрована із поліетилена д=110мм	м	35	<u>79.14</u> -	- -	2770	-	- -	- -	- -
12	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,13	<u>26476.33</u> 4006,12	<u>18840.13</u> 4134,55	3442	521	<u>2449</u> 537	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>6.21</u> 5,86
13	& С111-1721-11К варіант 2	Труба вініпластова д-50мм	м	10	<u>27.54</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
14	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,4	<u>5435.19</u> 2774,61	<u>1714.11</u> 499,70	7609	3884	<u>2400</u> 700	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>42.56</u> 6,55
15	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,9	<u>5197.57</u> 2336,51	<u>1681.99</u> 427,03	9875	4439	<u>3196</u> 811	<u>25.6000</u> 4,2468	<u>48.64</u> 8,07
16	& 15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий броньований перерізом 4.150мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,1326	<u>349125.44</u> -	- -	46294	-	- -	- -	- -
17	& 15093-6092-1 варіант 2	Кабель алюмінієвий броньований перерізом 5.25мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,1938	<u>286668.49</u> -	- -	55556	-	- -	- -	- -
18	& 15093-6092-1 варіант 3	Провід мідний 25мм2	1000м	0,0102	<u>323523.13</u> -	- -	3300	-	- -	- -	- -
19	КМ8-407-10	Труба сталева, діаметр до 100 мм	100 м	0,05	<u>14723.78</u> 6717,47	<u>5763.37</u> 2513,90	736	336	<u>288</u> 126	<u>73.6000</u> 27,5116	<u>3.68</u> 1,38
20	& С111-1721-11К варіант 3	Труба сталева д-100мм	м	5	<u>219.30</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -
21	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,61	<u>343.64</u> 310,32	<u>33.32</u> 9,81	897	810	<u>87</u> 26	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>8.87</u> 0,24
22	& С111-1721-11К	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	261	<u>3.60</u> -	- -	940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-159-3	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>420.61</u> 383,10	<u>-</u> -	1682	1532	<u>-</u> -	<u>4.1000</u> -	<u>16.4</u> -
24	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	4	<u>209.65</u> 84,88	<u>-</u> -	839	340	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>3.72</u> -
25	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,61	<u>8995.26</u> 876,19	<u>8119.07</u> 2389,42	23478	2287	<u>21191</u> 6236	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>25.06</u> 58,19
26	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16	<u>958.47</u> -	<u>-</u> -	15336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,61	<u>7784.62</u> 876,19	<u>6908.43</u> 2033,13	20318	2287	<u>18031</u> 5306	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>25.06</u> 49,51
28	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,092	<u>11288.48</u> -	<u>-</u> -	12327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					251230	31108	<u>48748</u> 13980		<u>376.65</u> 132,09
		Разом будівельні роботи, грн.					251230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171374				
		всього заробітна плата, грн.					45088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7833				
		Всього будівельні роботи, грн.					275299				

		Всього по кошторису					275299				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					562,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52921				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на зовнішні слаботочні мережі
Зовнішні слаботочні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 249,118 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,275 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,6	<u>19292.04</u> 19292,04	- -	11575	11575	- -	<u>261.8000</u> -	<u>157.08</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,4	<u>10918.16</u> 10918,16	- -	4367	4367	- -	<u>150.4500</u> -	<u>60.18</u> -
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,085	<u>19496.69</u> 18201,78	- -	1657	1547	- -	<u>222.0000</u> -	<u>18.87</u> -
4	& С1530-41-15 варіант 2	Труба гофрована із поліетилену д=63мм	м	85,85	<u>59.27</u> -	- -	5088	-	- -	- -	- -
5	КМ8-407-10	Труба сталевая, діаметр до 100 мм	100 м	0,05	<u>14723.78</u> 6717,47	<u>5763.37</u> 2513,90	736	336	<u>288</u> 126	<u>73.6000</u> 27,5116	<u>3.68</u> 1,38
6	& С111-1721-11К варіант 3	Труба сталевая д-100мм	м	5	<u>219.30</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	5,7	<u>5435.19</u> 2774,61	<u>1714.11</u> 499,70	30981	15815	<u>9770</u> 2848	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>173.28</u> 26,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15093-6092-1 варіант 4	Кабель телефонний 10x2x0.5	1000м	0,2142	<u>47400.97</u> -	-	10153	-	-	-	-
9	& 15093-6092-1 варіант 5	Кабель ТППепз-10x2x1,2мм2	1000м	0,2142	<u>14199.97</u> -	-	3042	-	-	-	-
10	& 15093-6092-1 варіант 6	Кабель ПРППМ 1x2x1.2	1000м	0,153	<u>22563.97</u> -	-	3452	-	-	-	-
11	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця	шт	3	<u>417.84</u> 397,25	-	1254	1192	-	<u>4.8000</u>	<u>14.4</u>
12	КБ21-22-7	Установлення радіорозеток	100шт	0,03	<u>2203.58</u> 2094,66	-	66	63	-	<u>25.3100</u>	<u>0.76</u>
13	& С1-ПР15-35-Н-2 варіант 1	Радіорозетка	шт.	3	<u>37.98</u> -	-	114	-	-	-	-
14	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,7	<u>343.64</u> 310,32	<u>33.32</u> 9,81	584	528	<u>56</u> 17	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>5.78</u> 0,16
15	& С111-1721-11К	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	170	<u>3.60</u> -	-	612	-	-	-	-
16	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	6	<u>209.65</u> 84,88	-	1258	509	-	<u>0.9300</u>	<u>5.58</u>
17	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5,7	<u>8995.26</u> 876,19	<u>8119.07</u> 2389,42	51273	4994	<u>46279</u> 13620	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>54.72</u> 127,08
18	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16	<u>958.47</u> -	-	15336	-	-	-	-
19	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	5,7	<u>7784.62</u> 876,19	<u>6908.43</u> 2033,13	44372	4994	<u>39378</u> 11589	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>54.72</u> 108,13
20	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,096	<u>11288.48</u> -	-	23661	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					210678	45920	<u>95771</u> 28200		<u>549.05</u> 263,4
		Разом будівельні роботи, грн.					210678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68987				
		всього заробітна плата, грн.					74120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12155				
		Всього будівельні роботи, грн.					249118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					249118				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					896,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86275				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)
Зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 203,250 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32409 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 29,876 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,198	<u>41054.55</u> 1396,42	<u>39658.13</u> 10905,05	8129	276	<u>7853</u> 2159	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>3.67</u> 21,79
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,114	<u>31342.17</u> 31342,17	<u>-</u> -	3573	3573	<u>-</u> -	<u>385.5600</u> -	<u>43.95</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0333	<u>10918.16</u> 10918,16	<u>-</u> -	364	364	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>5.01</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,197	<u>8479.75</u> -	<u>8479.75</u> 1826,35	1671	-	<u>1671</u> 360	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 3,48
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,97	<u>3085.65</u> 1519,47	<u>1566.18</u> 467,07	6079	2993	<u>3086</u> 920	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>36.17</u> 10,08
6	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,09	<u>13836.10</u> 13836,10	<u>-</u> -	1245	1245	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>16.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	15,75	<u>186.29</u>	<u>186.29</u>	2934	-	<u>2934</u>	-	-
					-	29,66			467	0,2870	4,52
8	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,28	<u>11833.43</u>	-	15147	1652	-	<u>16.3200</u>	<u>20.89</u>
					1290,26	-			-	-	-
9	KB22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,036	<u>24070.77</u>	<u>1285.32</u>	867	798	<u>46</u>	<u>245.7000</u>	<u>8.85</u>
					22169,51	153,04			6	1,5461	0,06
10	C113-1392 варіант 1	Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 63х3 мм питна	м	36,36	<u>50.35</u>	-	1831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	KB22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,092	<u>41887.24</u>	<u>12842.91</u>	3854	2577	<u>1182</u>	<u>310.4000</u>	<u>28.56</u>
					28007,39	4169,64			384	46,3270	4,26
12	C113-1392 варіант 2	Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 110х5,3 мм питна	м	92,92	<u>171.04</u>	-	15893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C113-12 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні д-219х6,0 мм (футляр)	м	22	<u>1362.19</u>	-	29968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KB22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>8094.40</u>	<u>4718.45</u>	1619	675	<u>944</u>	<u>35.6000</u>	<u>7.12</u>
					3375,95	1538,53			308	17,1849	3,44
15	& C1630-64-1-P-11 варіант 1	Трійник раструб-фланець ТРФ д-100х50мм	шт	1	<u>769.15</u>	-	769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1630-64-1-P-11 варіант 2	Трійник раструб-фланець з пожежною підставкою ППТРФ д-100х100мм	шт	1	<u>3547.97</u>	-	3548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KB22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>561.15</u>	<u>54.27</u>	561	241	<u>54</u>	<u>2.9100</u>	<u>2.91</u>
					240,83	14,71			15	0,1575	0,16
18	C1630-3 варіант 1	Гідрант пожежний, висота 1,25м	шт	1	<u>4981.35</u>	-	4981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KB22-36-1	Установлення засувок діаметром 50 мм	шт	1	<u>255.51</u>	<u>19.06</u>	256	153	<u>19</u>	<u>1.7100</u>	<u>1.71</u>
					152,50	6,21			6	0,0665	0,07
20	& C1630-70-3 варіант 1	Засувка Д=50мм	шт	1	<u>2608.46</u>	-	2608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KB22-36-2	Установлення засувок діаметром 100 мм	шт	1	<u>434.16</u>	<u>30.50</u>	434	245	<u>31</u>	<u>2.7500</u>	<u>2.75</u>
					245,25	9,94			10	0,1064	0,11
22	& C1630-72-6 варіант 2	Засувка д=100мм	шт	1	<u>7541.22</u>	-	7541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 1	Фланець ст.20 ДУ50	шт	1	<u>271.99</u>	-	272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 4	Втулка під фланець ПЕ50 SDR 11	шт	1	<u>154.45</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 2	Фланець ст.20 ДУ100	шт	1	<u>726.23</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 3	Втулка під фланець ПЕ100 SDR 11	шт	1	<u>736.34</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 5	Заглушка фланцева д-100мм	шт	1	<u>2197.24</u> -	<u>-</u> -	2197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	ПР10-2019	Встановлення табличок інформаційних	100 шт	0,01	<u>890.10</u> 884.41	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>11.8300</u> -	<u>0.12</u> -
29	& C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 6	Знак світловідбиваючий "Пожежний гідрант"	шт	1	<u>340.84</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-1485-100	Шурупи самонарізаючі	шт	4	<u>2.30</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-1-2	Улаштування бетонного упору	100м3	0,001	<u>668935.21</u> 42555,15	<u>10115.59</u> 4409,22	669	43	<u>10</u> 4	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>0.5</u> 0,04
32	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,125	<u>42092.04</u> 12038,26	<u>19318.24</u> 5353,57	5262	1505	<u>2415</u> 669	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>17.72</u> 5,96
33	К585521-Л048 варіант 2	Плита днища ПН15	шт	2	<u>1829.17</u> -	<u>-</u> -	3658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС15.9	шт	2	<u>1957.79</u> -	<u>-</u> -	3916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС15.6	шт	2	<u>1333.89</u> -	<u>-</u> -	2668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	К585521-Л032 варіант 2	Плита покриття 1ПП15	шт	2	<u>2462.90</u> -	<u>-</u> -	4926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	K585521-Л052 варіант 3	Кільця КС7.3	шт	2	<u>519.45</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	K585521-Л052 варіант 4	Кільце КО6	шт	2	<u>432.75</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	2	<u>834.04</u> -	<u>-</u> -	1668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,035	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) Розбирання і відновлення асфальтового покриття =====	100м2	0,025	<u>11041.10</u> 9364,69	<u>1.24</u> 1,07	276	234	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>2.66</u> -
42	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,014	<u>35630.97</u> 16420,07	<u>19210.90</u> 5452,93	499	230	<u>269</u> 76	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>2.85</u> 0,83
43	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0336	<u>5948.63</u> 1384,36	<u>4564.27</u> 830,44	200	47	<u>153</u> 28	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>0.62</u> 0,25
44	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,6	<u>122.84</u> 122,84	<u>-</u> -	1056	1056	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>14.02</u> -
45	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	8,6	<u>203.91</u> -	<u>203.91</u> 29,66	1754	-	<u>1754</u> 255	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 2,47
46	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,028	<u>244031.71</u> 2278,19	<u>12856.56</u> 2437,47	6833	64	<u>360</u> 68	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>0.79</u> 0,6
47	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,028	<u>268171.54</u> 2579,38	<u>18174.60</u> 3382,91	7509	72	<u>509</u> 95	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>0.9</u> 0,83
48	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,028	<u>78250.87</u> -	<u>1811.55</u> 281,44	-2191	-	<u>-51</u> -8	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,08
49	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,28	<u>4998.89</u> 1422,42	<u>-</u> -	1400	398	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>4.47</u> -
50	КБ27-22-2 к=14	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,28	<u>3221.21</u> 3221,21	<u>-</u> -	902	902	<u>-</u> -	<u>35.7000</u> -	<u>10</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	6,76	<u>3757.61</u> -	<u>-</u> -	25401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					189414	19352	<u>23239</u> 5822		<u>232.76</u> 58,87
		Разом будівельні роботи, грн.					189414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146823				
		всього заробітна плата, грн.					25174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4702				
		Всього будівельні роботи, грн.					203250				

		Всього по кошторису					203250				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					324,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29876				

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)
Зовнішні мережі каналізації побутової (К1)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 603,290 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09783 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 99,158 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,387	51318,19 1745,53	49572,66 13631,32	19860	676	19184 5275	23.1625 137,5725	8.96 53,24
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,75	23150,45 23150,45	- -	17363	17363	- -	314.1600 -	235.62 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,08	10918,16 10918,16	- -	873	873	- -	150.4500 -	12.04 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3857	8479,75 -	8479,75 1826,35	3271	-	3271 704	- 17,6730	- 6,82
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,857	3085,65 1519,47	1566,18 467,07	11901	5861	6040 1801	18.3600 5,1175	70.81 19,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,68	<u>13836.10</u>	<u>-</u>	9409	9409	<u>-</u>	<u>183.6000</u>	<u>124.85</u>
					13836,10	-			-	-	-
7	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	119	<u>186.29</u>	<u>186.29</u>	22169	-	<u>22169</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	29,66			3530	0,2870	34,15
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,65	<u>11833.43</u>	<u>-</u>	19525	2129	<u>-</u>	<u>16.3200</u>	<u>26.93</u>
					1290,26	-			-	-	-
9	КГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	0,17	<u>31499.77</u>	<u>253.31</u>	5355	107	<u>43</u>	<u>7.5300</u>	<u>1.28</u>
					631,09	64,80			11	0,5396	0,09
10	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	100 м	1,48	<u>48562.78</u>	<u>379.97</u>	71873	1438	<u>562</u>	<u>11.5900</u>	<u>17.15</u>
					971,36	97,20			144	0,8094	1,2
11	С113-203 варіант 1	Труби сталеві електрозварні д- 325х7,0 мм (футляр)	м	31	<u>3034.34</u>	<u>-</u>	94065	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>10685.75</u>	<u>6124.43</u>	1069	456	<u>613</u>	<u>48.1000</u>	<u>4.81</u>
					4561,32	1997,35			200	22,3149	2,23
13	& С1630-64-1-Р-11 варіант 3	Трійник 45град д-150х150мм	шт	1	<u>129.20</u>	<u>-</u>	129	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	& С1630-64-1-Р-11 варіант 4	Коліно д-150мм	шт	1	<u>254.22</u>	<u>-</u>	254	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,72	<u>65503.27</u>	<u>19729.50</u>	47162	12792	<u>14205</u>	<u>201.6000</u>	<u>145.15</u>
					17767,01	5301,86			3817	45,1454	32,5
16	К585521-Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10	шт	8	<u>1302.16</u>	<u>-</u>	10417	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	К585521-Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10	шт	8	<u>942.26</u>	<u>-</u>	7538	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	К585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.6	шт	6	<u>1093.51</u>	<u>-</u>	6561	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
19	К585521-Л005 варіант 7	Кільця КС10.9	шт	12	<u>1731.69</u>	<u>-</u>	20780	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
20	К585521-Л005 варіант 8	Кільця КС7.3	шт	8	<u>651.34</u>	<u>-</u>	5211	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K585521-Л052 варіант 9	Кільця опорні КО6	шт	8	<u>432.75</u> -	<u>-</u> -	3462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	8	<u>834.04</u> -	<u>-</u> -	6672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0528	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	4205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) Розбирання асфальтового покриття =====	100м2	0,038	<u>11041.10</u> 9364,69	<u>1.24</u> 1,07	420	356	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.04</u> -
25	KB27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,052	<u>35630.97</u> 16420,07	<u>19210.90</u> 5452,93	1853	854	<u>999</u> 284	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>10.6</u> 3,07
26	KB27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,1248	<u>5948.63</u> 1384,36	<u>4564.27</u> 830,44	742	173	<u>569</u> 104	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>2.29</u> 0,92
27	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	32,03	<u>122.84</u> 122,84	<u>-</u> -	3935	3935	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>52.21</u> -
28	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	32,03	<u>203.91</u> -	<u>203.91</u> 29,66	6531	-	<u>6531</u> 950	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 9,19
29	KB27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,104	<u>244031.71</u> 2278,19	<u>12856.56</u> 2437,47	25379	237	<u>1337</u> 253	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>2.94</u> 2,22
30	KB27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,104	<u>268171.54</u> 2579,38	<u>18174.60</u> 3382,91	27890	268	<u>1890</u> 352	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>3.33</u> 3,07
31	KB27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,104	<u>78250.87</u> -	<u>1811.55</u> 281,44	-8138	-	<u>-188</u> -29	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,28
32	KB27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,04	<u>4998.89</u> 1422,42	<u>-</u> -	5199	1479	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>16.59</u> -
33	KB27-22-2 к=14	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	1,04	<u>3221.21</u> 3221,21	<u>-</u> -	3350	3350	<u>-</u> -	<u>35.7000</u> -	<u>37.13</u> -
34	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	25,07	<u>3757.61</u> -	<u>-</u> -	94203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,026	<u>55805.18</u> 35243,94	<u>18205.48</u> 5911,13	1451	916	<u>473</u> 154	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>10.28</u> 1,71
36	КБ23-13-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,144	<u>29997.21</u> 14213,61	<u>15783.60</u> 4241,49	4320	2047	<u>2273</u> 611	<u>161.2800</u> 36,1163	<u>23.22</u> 5,2
37	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,013	<u>2178.40</u> 127,36	<u>2051.04</u> 466,16	28	2	<u>26</u> 6	<u>1.6900</u> 4,0635	<u>0.02</u> 0,05
38	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1,3	<u>203.91</u> -	<u>203.91</u> 29,66	265	-	<u>265</u> 39	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,37
Разом прямі витрати по кошторису							556552	64721	<u>80262</u> 18206		<u>810.25</u> 175,49
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							556552				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							411569				
всього заробітна плата, грн.							82927				
Загальновиробничі витрати, грн.							46738				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							112,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16231				
Всього будівельні роботи, грн.							603290				

Всього по кошторису							603290				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1097,83				
Кошторисна заробітна плата, грн.							99158				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 900,468 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61937 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,946 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-30-2 к=2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 2 прохода	1000м2	1,1	<u>639.64</u> -	<u>639.64</u> 125,45	704	-	<u>704</u> 138	<u>-</u> 1,0296	<u>-</u> 1,13
		Розділ 1. Тип 1 (409,36 м2)									
2	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,40936	<u>28782.15</u> 1100,26	<u>25046.10</u> 4177,39	11782	450	<u>10253</u> 1710	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>5.98</u> 14,4
3	КБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником за ширини укладання 6 м	1000 м2	0,40936	<u>43580.61</u> 5524,49	<u>32558.43</u> 5979,01	17840	2262	<u>13328</u> 2448	<u>67.3800</u> 57,3479	<u>27.58</u> 23,48
4	КБ27-30-5 к=26	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,40936	<u>3149.95</u> -	<u>3149.95</u> 807,92	-1289	-	<u>-1289</u> -331	<u>-</u> 7,9248	<u>-</u> -3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові C25/30 F200	м3	54,28	<u>5622.47</u>	-	305188	-	-	-	-
6	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,565	<u>1729.00</u>	<u>279.00</u>	977	657	<u>158</u>	<u>13.5300</u>	<u>7.64</u>
					1163,17	73,86			42	0,6150	0,35
7	& C111- 1781-1 варіант 2	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	409,36	<u>141.04</u>	-	57736	-	-	-	-
8	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,40936	<u>71226.16</u>	<u>8378.96</u>	29157	24779	<u>3430</u>	<u>670.8600</u>	<u>274.62</u>
					60531,70	1169,95			479	12,3806	5,07
9	C1426-11789 варіант 8	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщ.0,06м	м2	409,05	<u>513.59</u>	-	210084	-	-	-	-
10	C1426-11789 варіант 9	Плитка тактильна попереджувальна 300x300x30 (40 шт)	м2	4,404	<u>1224.32</u>	-	5392	-	-	-	-
11	& C111- 1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	26,06	<u>3204.65</u>	-	83513	-	-	-	-
12	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,3	<u>8239.43</u>	<u>660.07</u>	18951	15466	<u>1518</u>	<u>81.2500</u>	<u>186.88</u>
					6724,25	174,74			402	1,4550	3,35
13	& K589921- A001-1 варіант 2	Камені бетонні бортові БР50.20.6	шт	460	<u>150.35</u>	-	69161	-	-	-	-
14	C1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові C25/30 F200	м3	11,04	<u>5622.47</u>	-	62072	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					870564	43614	<u>27398</u>		<u>502.7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					870564				43,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					799552				
		всього заробітна плата, грн.					48364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10424				
		Всього будівельні роботи, грн.					899700				

		Всього по розділу 1					899700				
		Разом прямі витрати по кошторису					871268	43614	<u>28102</u>		<u>502.7</u>
									4888		44,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					871268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					799552				
		всього заробітна плата, грн.					48502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29200				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10444				
		Всього будівельні роботи, грн.					900468				

		Всього по кошторису					900468				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					619,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58946				

Склав _____ Ішук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання устаткування системи керування евакуюванням
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № СО.С відомості тощо
Кошторисна вартість 31,448 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10001 варіант 1	Мовленнєвий оповіщувач настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200; (маса=0,11)	шт	1	19450,00	19450
2	1601-2354 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу (1/3 Вт) ЗАС100ПН; (маса=0,008)	комплект	9	290,00	2610
3	1601-2354 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу (3/6 Вт) 6АС100ПН; (маса=0,008)	комплект	11	345,00	3795
4	1602-10001 варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-02М; (маса=0,11)	шт	1	1,00	1
5	& 1602-30087-4 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього виконання, 24 "Джміль"; (маса=0,0003)	шт	2	390,00	780
6	& 1602-30087-3 варіант 1	Оповіщувач світловий внутрішнього виконання з написом "Вихід", 24В "ОС-1"; (маса=0,00025)	шт	6	234,60	1408
7	& 1602-30087-1 варіант 1	Оповіщувач світловий внутрішнього виконання з написом "Пожежа", 24В "ОС-6.8"; (маса=0,00025)	шт	10	234,60	2346
		Разом				30390
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1058

		Всього по кошторису				31448

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
 придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації
 Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № СПС.С відомості тощо
 Кошторисна вартість 46,138 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30002-4 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Тірас 16.128П; (маса=0,0019)	шт	1	12610,40	12610
2	& 1601-2209-2-К варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ 2.1; (маса=0,00025)	шт	2	2060,60	4121
3	& 1601-2209-2-К варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону; (маса=0,00025)	шт	1	2060,60	2061
4	& 1601-2211-132	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0025)	шт	1	1250,00	1250
5	& 1602-30046-55 варіант 2	Релейний модуль на 8 релейних виходів M-OUT8R; (маса=0,0005)	шт	1	1340,00	1340
6	& 1511-3001-4 варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А/год; (маса=0,006)	шт	2	936,40	1873
7	& 1602-30076-1-Н варіант 2	Сповіслювач пожежний димовий безадресний СПД-3; (маса=0,00015)	шт	39	545,60	21278
8	& 2402-4057-1Р варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний безадресний SPR-1L; (маса=0,0012)	шт	7	163,80	1147
		Разом				45680
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				458

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				46138

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання устаткування управління приточно-витяжною вентиляцією
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 36,485 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1100 варіант 3	Щит управління з додатковою опцією управління витяжним вентилятором Турбовент ЩПУ6; (маса=0)	шт	2	9073,33	18147
2	1517-1100 варіант 4	Щит управління з додатковою опцією управління витяжним вентилятором Турбовент ЩПУ7; (маса=0)	шт	1	10698,33	10698
3	& 1504-1009- 181-1 варіант 1	Датчик зовнішньої температури Pt1000 ST-01; (маса=0,00035)	шт	3	865,31	2596
4	& 1504-1009- 181-1 варіант 2	Датчик температури каналний Pt1000 STa-02; (маса=0,00035)	шт	3	584,97	1755
5	& 1504-1009- 181-1 варіант 3	Кімнатний датчик Pt1000 ST-02; (маса=0,00035)	шт	3	636,67	1910
		Разом				35106
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1379

		Всього по кошторису				36485

Склав _____ Ішук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
на придбання устаткування сигналізації загазованості
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 21,027 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-40139-40 варіант 1	Пульт контролю датчиків " Сигнал-31"; (маса=0,05)	шт	1	11666,67	11667
2	& 1602-30028-1	Датчик метана "Пелека1"; (маса=0,00075)	шт	4	1278,33	5113
3	& 1602-30035-11 варіант 3	Оповіщувач світлозвукової "Увага! Аварійний викид газу! Всім покинути приміщення!"; (маса=0,001)	шт	5	807,84	4039
		Разом				20819
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				208
		Всього по кошторису				21027

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018
на придбання устаткування сигналізації рівня затоплення контрольних колодязів
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3,903 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-15414-2	Датчик рівня рідини- зонд, довжина електродів 30мм; (маса=0,000055)	шт	3	683,35	2050
2	& 1504-15414-2	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перемикаючий контакт в комплекті з зондом типу ДР; ДР-828 ; (маса=0,000055)	шт	1	964,17	964
3	варіант 1 & 1602-30045-57	Світло-звукове табло з написом "Затоплення колодязів" Піонер-5; (маса=0,0008)	шт	2	370,83	742
		Разом				3756
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				147
		Всього по кошторису				3903

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

придбання устаткування електросилового обладнання
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 459,594 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4015-1	Дизель-генератор контейнерного исполнения 380В 22кВт со встроенным АВР ДГ Matarі MR22; (маса=0,85)	шт	1	320833,33	320833
2	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	116,99	117
3	& 1504-1007-6-2Л	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 50А; (маса=0,00009)	шт	1	288,00	288
4	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	247,41	247
5	& 1504-1007-8-2Н	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 250А; (маса=0,00009)	шт	1	1717,00	1717
6	& 1501-1117-2	Регулятор швидкості 1.5А ІР44; (маса=0,01)	шт	3	1516,67	4550
7	1704-50302	Датчик руху 360град., ІР44; (маса=0,0054)	шт	8	4305,33	34443
	варіант 1	ЩО - 1 =====				
8	1517-1101	Ящик вводно-обліковий ІР54; (маса=0)	шт	1	1156,46	1156
	варіант 1	В щиті встановлено: -----				
9	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	116,99	234

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-1007-6-2Л варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 50А; (маса=0,00009)	шт	2	288,00	576
11	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	80,09	80
12	& 1517-1867-1 варіант 2	Електролічильник 3ф 5(60)А, 3х220/380В; (маса=0,0005)	шт	1	1450,00	1450
13	1517-1101 варіант 1	ЩО - 2 =====	шт	1	1156,46	1156
14	1517-1353-3	Ящик вводно-обліковий IP54; (маса=0)	шт	1		
		В щиті встановлено: -----				
15	& 1504-1007-8-2Н варіант 2	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	247,41	247
16	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	247,41	247
17	& 1504-1009-25 варіант 1	Вимикач навантаження 3р 250А; (маса=0,0013)	шт	1	3117,33	3117
18	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	80,09	80
19	& 1517-1867-1 варіант 2	Електролічильник 3ф 5(60)А, 3х220/380В; (маса=0,0005)	шт	1	1450,00	1450
20	1517-1466-1	Трансформатори струму понад 200 до 400а ТШНЛ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	95,61	287
21	1503-5012 варіант 2	Трансформатор струму 250/5; (маса=0,005)	шт	3	1118,33	3355
22	1517-1101 варіант 2	ЩДГ =====	шт	1	3675,61	3676
		Корпус металлический 395х310х220 ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT; (маса=0)	шт	1		
		В щиті встановлено: -----				
23	1517-1364-1 варіант 1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 200а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	47,79	48
24	& 1504-2006-1 варіант 1	Рубильник реверсивный (переключатель на два направления) 40А ОТ 40F3С; (маса=0,0011)	шт	1	2337,08	2337

1	2	3	4	5	6	7
25	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	116,99	234
26	& 1504-1007-6-2Л варіант 1	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 40А; (маса=0,00009) ЩР =====	шт	2	146,82	294
27	1517-1101 варіант 3	Корпус 1000х650х220 ЩМП-5 GARANT ; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	9878,29	9878
28	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	217,22	217
29	& 1504-1011-51 варіант 2	Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3; (маса=0,0013)	шт	1	1996,00	1996
30	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	17	116,99	1989
31	& 1504-1007-6-2Л варіант 4	Автоматичний вимикач 3р Іу=40А ; (маса=0,00009)	шт	1	266,00	266
32	& 1504-1001-3 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=32А ; (маса=0,000083)	шт	1	413,69	414
33	& 1504-1001-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=25А ; (маса=0,000083)	шт	2	780,23	1560
34	& 1504-1007-7-2М варіант 4	Автоматичний вимикач 3р Іу=20А ; (маса=0,00009)	шт	1	221,17	221
35	& 1504-1007-7-2М варіант 5	Автоматичний вимикач 3р Іу=16А ; (маса=0,00009)	шт	1	233,52	234
36	& 1504-1007-7-2М варіант 6	Автоматичний вимикач 1р Іу=16А; (маса=0,00009)	шт	3	136,93	411
37	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; (маса=0,00009)	шт	8	125,87	1007
38	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	65,01	65

1	2	3	4	5	6	7
39	& 1504-13058-12 варіант 2	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, в комплекті з зондом типу ДР; (маса=0,00025)	шт	1	925,00	925
40	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	12	247,41	2969
41	& 1504-1007-7-2М варіант 8	Дифференційний автоматичний вимикач 220В Іу=16А 30мА ; (маса=0,00009)	шт	12	819,17	9830
42	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	11,2	62,89	704
43	& 1517-1525-3 варіант 1	Шини N и РЕ; (маса=0,0001)	м	4	23,75	95
44	& 1517-1912-1 варіант 1	DIN-рейка, L=600мм; (маса=0,00005)	м	3,6	29,05	105
45	& 1517-1525-4-15 варіант 1	Комплект силових шин, L=600мм, 250А; (маса=0,0001)	м	3,6	647,47	2331
46	& 1504-1007-7-2М варіант 9	Зажим клемний ЗНИ-25; (маса=0,00009)	шт	5	7,80	39
47	& 1504-1007-7-2М варіант 10	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,00009)	шт	18	6,00	108
48	& 1504-1007-7-2М варіант 11	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,00009)	шт	50	4,00	200
49	1517-1101 варіант 5	ЩС =====	шт	1	5889,58	5890
		Корпус 650х500х220 ЩМП-3 GARANT ; (маса=0)				
		В щиті встановлено: -----				
50	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	247,41	495
51	& 1504-1007-8-2Н варіант 1	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 200А; (маса=0,00009)	шт	1	762,47	762
52	& 1504-1011-51 варіант 2	Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3; (маса=0,0013)	шт	1	1996,00	1996
53	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	217,22	217

1	2	3	4	5	6	7
54	& 1504-1007-6-2Л варіант 5	Автоматичний вимикач 3р Іу=100А ; (маса=0,00009)	шт	1	554,17	554
55	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	116,99	936
56	& 1504-1007-6-2Л варіант 6	Автоматичний вимикач 3р Іу=63А ; (маса=0,00009)	шт	2	614,83	1230
57	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; (маса=0,00009)	шт	6	125,87	755
58	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	3	62,89	189
59	& 1517-1525-3 варіант 1	Шини N и РЕ; (маса=0,0001)	м	1,2	23,75	29
60	& 1517-1912-1 варіант 1	DIN-рейка, L=600мм; (маса=0,00005)	м	1,8	29,05	52
61	& 1504-1007-7-2М варіант 9	Зажим клемний ЗНИ-25; (маса=0,00009)	шт	15	7,80	117
62	& 1504-1007-7-2М варіант 12	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,00009)	шт	5	6,00	30
63	& 1504-1007-7-2М варіант 11	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,00009)	шт	3	4,00	12
64	1517-1101 варіант 6	ЩО =====	шт	1	2967,43	2967
		Корпус 440х310х130 ЩР4-24з-1 ІР54; (маса=0)				
		В щиті встановлено: -----				
65	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	116,99	936
66	& 1504-1007-7-2М варіант 13	Автоматичний вимикач 1р Іу=10А; (маса=0,00009)	шт	1	67,80	68
67	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; (маса=0,00009)	шт	7	125,87	881
		ЩАО				

1	2	3	4	5	6	7
68	1517-1101 варіант 6	===== Корпус 440х310х130 ЩР4-24з-1 IP54; (маса=0) В щиті встановлено: -----	шт	1	2967,43	2967
69	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	7	116,99	819
70	& 1504-1007-7-2М варіант 13	Автоматичний вимикач 1р Іу=10А; (маса=0,00009)	шт	1	67,80	68
71	& 1504-1007-7-2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А ; (маса=0,00009)	шт	6	125,87	755
		Разом				442225
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17369
		Всього по кошторису				459594

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023

придбання обладнання системи зв'язку та сигналізації
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 179,270 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290220-1258 варіант 4	Купольна IP-відеокамера з ІК підсвіткою 4Мп, WDR, H.265/H.264, IP67, PoE, 7.5Вт, 111х82.4мм; (маса=0,002)	шт	8	4100,00	32800
2	290220-1258 варіант 5	вулична IP-відеокамера з варіфокальним об'єктивом 2.8-12мм, DS-2CD2H83G0-IZS ; (маса=0,002)	шт	2	4790,00	9580
3	290220-1258 варіант 3	Ліцензійний ключ Vivotek VAST VTK-VAST 1CH 715001300; (маса=0,002)	шт	5	1200,00	6000
4	17142-2037 варіант 4	Бездротова двохдіапазонна уніфікована точка доступу з підтримкою PoE; (маса=0,00027)	шт	5	1900,00	9500
5	17142-2037 варіант 1	Модуль SFP S-3553LC20D; (маса=0,00027)	шт	10	1900,00	19000
6	1517-1101 варіант 7	Шафа телекомунікаційна напольна 24U, 24U600x600xGL; (маса=0)	шт	1	12321,67	12322
7	17142-2043 варіант 3	Керований комутатор 24x10/100/1000Base-TX, 4x1000Base-X SFP; (маса=0,00027)	шт	1	14864,67	14865
8	17142-2043 варіант 4	Некерований комутатор 16x10/100Base-TX, 1x100/1000Base-T/SFP; (маса=0,00027)	шт	2	21856,00	43712
9	17142-2043 варіант 5	Сервер 1xPSU, Intel C242, 1xLGA1151, up to 64GB (2 slots) DDR4 2600MHz ECC Unbuffered, 2x3.5" fixed drive bay, 4 ports SATA 6Gb/s, 2x1GbE (RJ45), 1xPCI-E (x16), 1xM.2 NVMe; (маса=0,00027)	шт	1	1567,00	1567
10	17142-2037 варіант 5	IP-відеореєстратор 16-х каналний, H.265/H.264/MPEG4, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M; (маса=0,00027)	шт	1	12179,17	12179
11	1504-13245 варіант 2	Джерело безперебійного живлення ~230В, 1500ВА, 1U; (маса=0,004)	шт	1	4953,00	4953
12	17142-2037 варіант 6	Накопичувач 8Tb, 3.5", SATA 3; (маса=0,00027)	шт	1	6832,50	6833

1	2	3	4	5	6	7
13	1504-1002 варіант 2	Патч-панель 19", 24 порта UTP Cat.5e; (маса=0,00055)	шт	2	787,00	1574
14	1504-1002 варіант 3	Менеджмент кабеля 1U з кришкою; (маса=0,00055)	шт	2	300,00	600
		Разом				175485
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				3743
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6058	0,007	42
		Всього вартість устаткування				179228
		Всього вартість будівельних робіт				42
		Всього по кошторису				179270

Склав _____ Ішук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026
придбання обладнання системи виклику персоналу
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 19,330 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30045 варіант 3	Стаціонарний пульт виклику персоналу ; (маса=0,0085)	шт	1	10865,58	10866
2	1602-30045 варіант 4	Комутатор ; (маса=0,0085)	шт	1	219,00	219
3	1602-30045 варіант 5	Блок виклику персоналу з вбиральні IP44; (маса=0,0085)	шт	2	4030,00	8060
		Разом				19145
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				185
		Всього по кошторису				19330

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029
придбання технологічного устаткування
Протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 658,630 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-3018 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-9; (маса=0,0105)	шт	3	647,50	1943
2	2402-3018 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника ВП-9; (маса=0,0105)	шт	3	90,00	270
3	560110-116 варіант 7	Шафа архівна УХЛ-МАШ ШКГ-12 EL 120x45x197 Сірий; (маса=0)	шт	1	11217,50	11218
4	560110-116 варіант 8	Шафа архівна УХЛ-МАШ ШМР-10 80x50x90 Сірий; (маса=0)	шт	1	3637,50	3638
5	560110-220 варіант 2	Вішак підлоговий AMF Текила Чорний; (маса=0)	шт	1	1508,33	1508
6	560110-220 варіант 3	Гардероб з номерками № 1 Секція 2200 мм (24 крючка); (маса=0)	шт	31	2583,33	80083
7	560110-138 варіант 3	Стіл М-Концепт Серія Сенс S1.00.11 114x60 Бежевий ; (маса=0)	шт	3	1622,50	4868
8	560110-138 варіант 4	Стіл М-Концепт Серія Атрибут A1.30.08 80x55 Бежевий ; (маса=0)	шт	2	1750,00	3500
9	560103-44 варіант 2	Стілець AMF Майстер BL Чорний (A-01) 430x520; (маса=0)	шт	11	737,50	8113
10	550101-144 варіант 4	Кушетка медична процедурна з регульованим підголівником КРП 580x1900x530мм.; (маса=0)	шт	1	4766,67	4767
11	560110-116 варіант 9	Шафа медична двостулкова з сейфом ШМ-2С 1010x400x1620мм; (маса=0)	шт	1	14750,00	14750
12	560110-116 варіант 10	Шафа гардероб М-Концепт Серія Атрибут A5.41.21 Бежевий 60x37x215; (маса=0)	шт	1	3800,00	3800

1	2	3	4	5	6	7
13	550101-190 варіант 4	Ширма медична ШБ-3; (маса=0)	шт	1	3333,33	3333
14	560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне 460х660х4мм; (маса=0)	шт	11	612,50	6738
15	& 1906-14011-1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями; (маса=3)	шт	1	350000,00	350000
16	550101-83 варіант 7	Поручень відкидний з кріпленням в стіну 800х240 мм о42; (маса=0)	шт	4	2500,00	10000
17	550101-83 варіант 9	Поручень для раковини підлогово-настінний 700х750 мм о42; (маса=0)	шт	2	3062,50	6125
18	550101-83 варіант 8	Поручень прямий настінний L- 400 мм, о 25 мм.; (маса=0)	шт	2	625,00	1250
19	550101-83 варіант 10	Термометр кімнатний П-5; (маса=0)	шт	4	40,83	163
20	550101-83 варіант 11	Гігрометр психрометричний ВІТ-1; (маса=0)	шт	4	229,17	917
21	550101-83 варіант 12	Датчик чадного газу + датчик диму із сиреною JKD 512COM; (маса=0)	шт	1	895,83	896
22	550101-83 варіант 13	Вимірювач ІМД-21с; (маса=0)	шт	1	21250,00	21250
23	550101-83 варіант 14	Компас Tactical Force DC40; (маса=0)	шт	9	15,00	135
24	550101-83 варіант 15	Тягонапоромір похилий ТНЖ; (маса=0)	шт	1	625,00	625
25	550101-83 варіант 16	Телефон Panasonic KX-TS2350UAB; (маса=0)	шт	1	582,50	583
26	550101-83 варіант 17	Мегафон UKC POWER MEGAPHONE ER-66U; (маса=0)	шт	1	1143,33	1143
27	550101-83 варіант 18	Аптечка колективна – опис №2; (маса=0)	шт	2	6631,67	13263
28	550101-83 варіант 19	Ящик пожежний для піску 0,12 м3 (440х600х430); (маса=0)	шт	3	2400,00	7200
29	2402-3018 варіант 4	Вогнегасник порошковий ВП-9; (маса=0,0105)	шт	6	777,00	4662
30	2402-3018 варіант 5	Кріплення настінне для вогнегасника ВП-9; (маса=0,0105)	шт	6	108,00	648
31	550101-83 варіант 32	Радіоприймач всехвильовий Кіро KB 308 AC FM 64-108 МГц AM SW 220 V 2 R20; (маса=0)	шт	1	329,00	329
32	550101-83 варіант 33	Ваги електронні кухонні Domotec MS 400 до 10 кг; (маса=0)	шт	3	150,00	450
33	560110-138 варіант 13	Мікрохвильова піч ММО 20 DEII 439х360х257; (маса=0)	шт	3	1620,00	4860

1	2	3	4	5	6	7
34	560110-138 варіант 14	Електрочайник-термос SB-016 2.5 л 1500 Вт; (маса=0)	шт	3	520,00	1560
35	560110-138 варіант 15	Дошка обробна Grossman Помаранчевий; (маса=0)	шт	3	80,00	240
36	560110-138 варіант 16	Ніж кухарський 20 см UP! (Underprice); (маса=0)	шт	3	120,00	360
37	560110-138 варіант 17	Ніж консервний 0018-8 метал Pedrini; (маса=0)	шт	30	120,00	3600
38	560110-138 варіант 18	Ложка столова 29-178-021/3 Venice Krauff; (маса=0)	шт	860	15,00	12900
39	560110-138 варіант 19	Чашка Matt Beige 360 мл HG1-ZM05-M Bella Vita; (маса=0)	шт	860	45,00	38700
40	560110-138 варіант 20	Ножиці кухонні універсальні KLE10QB101 Morita; (маса=0)	шт	2	150,00	300
41	560110-138 варіант 21	Обценьки MasterTool GM O 16 мм 350 мм; (маса=0)	шт	2	277,00	554
42	560110-138 варіант 22	Мішок паперовий Sparky VC-1430MS 5 шт; (маса=0)	шт	2	150,00	300
43	560110-138 варіант 23	Папір для випікання жиростійкий для пакування та зберігання 40 г/м2, 280 мм x 50 м; (маса=0)	шт	3	75,00	225
		Разом				631767
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	292835	0,007	24813 2050 656580 2050 658630

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-01-02

придбання обладнання зовнішніх слаботочних мереж

Зовнішні слаботочні мережі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 9,403 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1601-2228 варіант 1	Телефонний апарат ІР; (маса=0,0006)	шт	1	8688,00	8688
2	1601-2228 варіант 2	Гучномовець абонентський 0.25Вт; (маса=0,0006)	шт	3	120,00	360
		Разом				9048
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				355
		Всього по кошторису				9403

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання 0,4 кВ

Кошторисна вартість об'єкта 275,299 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,921 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання 0,4 кв	275,299	-	275,299	0,56283	52,921	-
		Всього:	275,299	-	275,299	0,56283	52,921	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання 0,4 кв	<u>0.19645</u> 14,672	<u>0.18020</u> 16,436	<u>0.13197</u> 13,967	<u>0.00012</u> 0,013	<u>-</u> -	<u>0.50874</u> 45,088	<u>0.05409</u> 7,833	<u>0.56283</u> 52,921
	Разом :	<u>0.19645</u> 14,672	<u>0.18020</u> 16,436	<u>0.13197</u> 13,967	<u>0.00012</u> 0,013	<u>-</u> -	<u>0.50874</u> 45,088	<u>0.05409</u> 7,833	<u>0.56283</u> 52,921

Склад _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішні слаботочні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	258,521 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89640 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	86,275 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на зовнішні слаботочні мережі	249,118	-	249,118	0,89640	86,275	-
2	05-01-02	на придбання устаткування придбання обладнання зовнішніх слаботочних мереж	-	9,403	9,403	-	-	-
---	-----	Всього:	249,118	9,403	258,521	0,89640	86,275	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Дишловий В.В.

Керівник відділу

Склав

Ішук Л.В.

Перевірів

Дишловий В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	зовнішні слаботочні мережі	<u>0.23613</u> 17,489	<u>0.31292</u> 28,431	<u>0.26340</u> 28,2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.81245</u> 74,12	<u>0.08395</u> 12,155	<u>0.89640</u> 86,275
05-01-02	придбання устаткування придбання обладнання зовнішніх слаботочних мереж	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.23613</u> 17,489	<u>0.31292</u> 28,431	<u>0.26340</u> 28,2	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.81245</u> 74,12	<u>0.08395</u> 12,155	<u>0.89640</u> 86,275

Склад _____ Іщук Л.В.

Перевірив _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)

Кошторисна вартість об'єкта 203,250 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,876 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	203,25	-	203,25	0,32409	29,876	-
		Всього:	203,25	-	203,25	0,32409	29,876	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)	<u>0.23276</u> 19,352	<u>-</u> -	<u>0.05188</u> 5,1	<u>0.00699</u> 0,722	<u>-</u> -	<u>0.29163</u> 25,174	<u>0.03246</u> 4,702	<u>0.32409</u> 29,876
	Разом :	<u>0.23276</u> 19,352	<u>-</u> -	<u>0.05188</u> 5,1	<u>0.00699</u> 0,722	<u>-</u> -	<u>0.29163</u> 25,174	<u>0.03246</u> 4,702	<u>0.32409</u> 29,876

Склав _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації побутової (К1)

Кошторисна вартість об'єкта 603,290 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09783 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 99,158 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішню мережу каналізації побутової (К1)	603,29	-	603,29	1,09783	99,158	-
		Всього:	603,29	-	603,29	1,09783	99,158	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішню мережу каналізації побутової (К1)	<u>0.81025</u> 64,721	<u>-</u> -	<u>0.13178</u> 13,687	<u>0.04371</u> 4,519	<u>-</u> -	<u>0.98574</u> 82,927	<u>0.11209</u> 16,231	<u>1.09783</u> 99,158
	Разом :	<u>0.81025</u> 64,721	<u>-</u> -	<u>0.13178</u> 13,687	<u>0.04371</u> 4,519	<u>-</u> -	<u>0.98574</u> 82,927	<u>0.11209</u> 16,231	<u>1.09783</u> 99,158

Склад _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Дишловий В.В.

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала, 244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	900,468 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61937 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,946 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	900,468	-	900,468	0,61937	58,946	-
		Всього:	900,468	-	900,468	0,61937	58,946	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Іщук Л.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловий В.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>0.50270</u> 43,614	<u>-</u> -	<u>0.04454</u> 4,888	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.54724</u> 48,502	<u>0.07213</u> 10,444	<u>0.61937</u> 58,946
	Разом :	<u>0.50270</u> 43,614	<u>-</u> -	<u>0.04454</u> 4,888	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.54724</u> 48,502	<u>0.07213</u> 10,444	<u>0.61937</u> 58,946

Склад _____ Іщук Л.В.

Перевірів _____ Дишловий В.В.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	530,37475	<u>351.95</u> 186665,39				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	235,888613	<u>701.31</u> 165431,04				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	102,886023	<u>680.48</u> 70011,88				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	157,9706228	<u>381.21</u> 60219,98				
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	93,4554584	<u>600.38</u> 56108,79				
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	547,001538	<u>98.67</u> 53972,64				
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	112,93365	<u>409.37</u> 46231,65				
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	133,175093	<u>309.42</u> 41207,04				
18	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	57,716955	<u>468.44</u> 27036,93				
19	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	42,3229	<u>544.22</u> 23032,97				
20	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	25,2	<u>810.11</u> 20414,77				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	52,342172	<u>366.81</u> 19199,63				
22	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	51,0988	<u>306.99</u> 15686,82				
23	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	8,925	<u>1185.14</u> 10577,37				
24	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	18,4142252	<u>559.14</u> 10296,13				
25	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	7,705084	<u>1098.64</u> 8465,11				
26	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	78,30326	<u>102.35</u> 8014,34				
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	178,2202576	<u>40.31</u> 7184,06				
28	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	46,8315	<u>148.34</u> 6946,98				
29	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	41,1066	<u>155.87</u> 6407,29				
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	998,1468	<u>5.9</u> 5889,07				
31	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	45,375	<u>121.41</u> 5508,98				
32	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	40,797716	<u>123.91</u> 5055,24				
33	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,98299	<u>618.96</u> 4941,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ212-2143	Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год	маш. год	2,0713616	<u>2367.73</u> 4904,43				
35	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,7210608	<u>841.92</u> 4816,68				
36	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,583456	<u>820.05</u> 4578,71				
37	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	6,10729	<u>681.41</u> 4161,57				
38	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	5,4369	<u>407.64</u> 2216,30				
39	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,47928	<u>612.63</u> 2131,51				
40	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,3006032	<u>815.12</u> 1875,27				
41	КБМ212-1303	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	1,7274992	<u>1009.6</u> 1744,08				
42	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,08422	<u>835.41</u> 1741,18				
43	КБМ206-340	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,0713616	<u>765.9</u> 1586,46				
44	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	9,998	<u>158.55</u> 1585,18				
45	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	14,241	<u>110.94</u> 1579,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	9,998	<u>153.89</u> 1538,59				
47	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	16,339996	<u>93.59</u> 1529,26				
48	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,393632	<u>588.5</u> 1408,65				
49	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	14,9023888	<u>88.1</u> 1312,90				
50	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	54,3	<u>21.2</u> 1151,16				
51	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,783	<u>1405.25</u> 1100,31				
52	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	18,819856	<u>53.96</u> 1015,52				
53	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,94	<u>70.63</u> 702,06				
54	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,9082	<u>666.61</u> 605,42				
55	КБМ212-1306	Машини для нанесення плівкоутворювальних матеріалів	маш. год	1,0766168	<u>528.15</u> 568,62				
56	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	5,072	<u>111.79</u> 567,00				
57	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,1219	<u>444.71</u> 498,92				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	75,2299	<u>6.39</u> 480,72				
59	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,6543	<u>487.5</u> 318,97				
60	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,8934448	<u>163.72</u> 309,99				
61	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,4257344	<u>682.8</u> 290,69				
62	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	18,44	<u>15.65</u> 288,59				
63	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м ³	маш. год	0,3929856	<u>622.49</u> 244,63				
64	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,2502	<u>973.63</u> 243,60				
65	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш. год	18,819856	<u>12.02</u> 226,21				
66	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	30,306024	<u>5.33</u> 161,53				
67	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,168	<u>894.58</u> 150,29				
68	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,833	<u>178.75</u> 148,90				
69	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	1,153	<u>105.24</u> 121,34				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,643	<u>174.96</u> 112,50				
71	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3	<u>312.42</u> 93,73				
72	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,1503016	<u>79.97</u> 91,99				
73	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,94	<u>28.44</u> 83,61				
74	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,148896	<u>495.4</u> 73,76				
75	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,184	<u>344.18</u> 63,33				
76	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,3052752	<u>47.42</u> 61,90				
77	КБМ201-54	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 20,5 т	маш. год	2,08	<u>29.69</u> 61,76				
78	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,049096	<u>17.23</u> 52,54				
79	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,6672568	<u>58.91</u> 39,31				
80	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,07497	<u>493.57</u> 37,00				
81	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0501	<u>403.89</u> 20,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,32	<u>5.42</u> 7,15				
83	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,013248	<u>159.98</u> 2,12				
84	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,013248	<u>4.43</u> 0,06				
85	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1943,35	<u>186.29</u> 362026,67				
86	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	243,53	<u>203.91</u> 49658,20				
87	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	1,12	<u>222.33</u> 249,01				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1325145,26				
		Бензин	кг	1143,733					
		Дизельне паливо	кг	5324,224					
		Електроенергія	кВт-год	11396,834					
		Стиснене повітря	м3	69171,573					
		Масильні матеріали	кг	420,179					
		Гідравлічна рідина	кг	70,16					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
88	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	35,4652					
89	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	164,379608					
90	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	164,0302448					
91	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	348,003712					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	219,6651					
93	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	16,391					
94	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	68,453484					
95	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	86,277					
96	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	57,4974					
97	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	82,213					
98	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	30,535339					
99	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	99,30351					
100	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	106,934523					
101	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	569,1658884					
102	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	24,3389					
103	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	13,9					
104	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	9,744					
105	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,914					
106	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,110448					
107	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,54856					
108	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,3655					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02					
110	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	85,6264					
111	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,4100048					
112	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	33,656052					
113	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	9,8464					
114	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,1026					
115	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	109,73445					
116	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	28,3113376					
117	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	183,615283					
118	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,14					
119	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	247,19538					
120	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,88					
121	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,17472					
122	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	73,684					
123	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,432					

<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
124	&C1-1-234-32 варіант 1	Теплоізоляційні мінераловатні плити Izovat 160 товщ.100мм	м2	772,5	<u>800.05</u> 618038,63	<u>782.00</u> 604095,00	<u>2.36</u> 1823,10	<u>15.69</u> 12120,53	30 км.
125	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	99,45	<u>5520.47</u> 549010,74	<u>4591.67</u> 456641,58	<u>820.56</u> 81604,69	<u>108.24</u> 10764,47	30 км.
126	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону B5 [M75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	78	<u>6861.49</u> 535196,22	<u>6316.67</u> 492700,26	<u>410.28</u> 32001,84	<u>134.54</u> 10494,12	30 км.
127	&C111-964-5 варіант 2	Металопрокат	т	13,176648	<u>40224.82</u> 530028,29	<u>39650.00</u> 522454,09	<u>275.38</u> 3628,59	<u>299.44</u> 3945,61	30 км.
128	+C123-96-1 варіант 4	Перегородки сантехнічні в комплекті з фурнітурою	м2	84,8	<u>6001.51</u> 508928,05	<u>5865.00</u> 497352,00	<u>18.83</u> 1596,78	<u>117.68</u> 9979,27	30 км.
129	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	107,334	<u>4422.22</u> 474654,56	<u>3583.33</u> 384613,14	<u>752.18</u> 80734,49	<u>86.71</u> 9306,93	30 км.
130	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	630,67	<u>748.67</u> 472163,71	<u>720.00</u> 454082,40	<u>13.99</u> 8823,07	<u>14.68</u> 9258,24	30 км.
131	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	77,3642	<u>5613.97</u> 434320,30	<u>4683.33</u> 362322,08	<u>820.56</u> 63481,97	<u>110.08</u> 8516,25	30 км.
132	&C1-1-234-22 варіант 4	Двері металеві протипожежні	шт	5	<u>86748.22</u> 433741,10	<u>85000.00</u> 425000,00	<u>47.27</u> 236,35	<u>1700.95</u> 8504,75	30 км.
133	&C1427-11804-1	Блоки газобетоні 600x400x200	м3	77,22	<u>5056.56</u> 390467,56	<u>4800.00</u> 370656,00	<u>157.41</u> 12155,20	<u>99.15</u> 7656,36	30 км.
134	+C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M200	1000шт	33,259	<u>11288.48</u> 375443,56	<u>10000.00</u> 332590,00	<u>1067.14</u> 35492,01	<u>221.34</u> 7361,55	30 км.
135	+C1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові C25/30 F200	м3	65,32	<u>5622.47</u> 367259,74	<u>4691.67</u> 306459,88	<u>820.56</u> 53598,98	<u>110.24</u> 7200,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	&C111-1780-2-30 варіант 3	Сітка з арматурі Ф-10мм А400С 150х150мм	т	6,4725	<u>55003.89</u> 356012,68	<u>53650.00</u> 347249,63	<u>275.38</u> 1782,40	<u>1078.51</u> 6980,65	30 км.
137	&C114-19-УМ2 варіант 3	Утеплювач Izovat 125 товщиною 150мм	м3	51,36	<u>6808.96</u> 349708,19	<u>6630.00</u> 340516,80	<u>45.45</u> 2334,31	<u>133.51</u> 6857,08	30 км.
138	+C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба	кг	1907,53	<u>160.75</u> 306635,45	<u>157.00</u> 299482,21	<u>0.6</u> 1144,52	<u>3.15</u> 6008,72	30 км.
139	&C111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	1771,48	<u>170.56</u> 302143,63	<u>166.00</u> 294065,68	<u>1.22</u> 2161,21	<u>3.34</u> 5916,74	30 км.
140	+C123-96-1 варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	42,63	<u>6955.21</u> 296500,60	<u>6800.00</u> 289884,00	<u>18.83</u> 802,72	<u>136.38</u> 5813,88	30 км.
141	&C1-1-234-51 варіант 1	Штукатурка Церезит СТ-25	кг	38302,2	<u>7.21</u> 276158,86	<u>6.60</u> 252794,52	<u>0.47</u> 18002,03	<u>0.14</u> 5362,31	30 км.
142	+K584111-401 варіант 1	Панелі покриття залізобетонні ребристі марки 2П1-5АтVТ	шт	8	<u>27005.5</u> 216044,00	<u>25950.00</u> 207600,00	<u>525.98</u> 4207,84	<u>529.52</u> 4236,16	60 км.
143	+C1426-11789 варіант 8	Плити бетонні тротуарні (ФЕМ) товщ.0,06м	м2	409,05	<u>513.59</u> 210083,99	<u>450.00</u> 184072,50	<u>53.52</u> 21892,36	<u>10.07</u> 4119,13	30 км.
144	&C111-852-4 варіант 1	Руберойд наплавляємий Акваізол ПС	м2	1138,45	<u>180.76</u> 205786,22	<u>176.00</u> 200367,20	<u>1.22</u> 1388,91	<u>3.54</u> 4030,11	30 км.
145	&C1-1-234-22 варіант 5	Двері металеві зовнішні в комплекті з ущільненими притворами та пристроями для закривання	шт	2	<u>85473.22</u> 170946,44	<u>83750.00</u> 167500,00	<u>47.27</u> 94,54	<u>1675.95</u> 3351,90	30 км.
146	&C111-1781-1 варіант 2	Сітка плетена з дроту 150х150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	1159,36	<u>141.04</u> 163516,13	<u>136.67</u> 158449,73	<u>1.6</u> 1854,98	<u>2.77</u> 3211,42	30 км.
147	&C111-1896-2-1Д варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	10639,5	<u>13.33</u> 141824,54	<u>12.50</u> 132993,75	<u>0.57</u> 6064,52	<u>0.26</u> 2766,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	&C1427-11804-7 варіант 1	Блоки газобетоні 600x200x100	м3	27,72	<u>5056.56</u> 140167,84	<u>4800.00</u> 133056,00	<u>157.41</u> 4363,41	<u>99.15</u> 2748,43	30 км.
149	&C111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	2564,67	<u>53.07</u> 136107,04	<u>52.00</u> 133362,84	<u>0.03</u> 76,94	<u>1.04</u> 2667,26	30 км.
150	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	2,0327	<u>61687</u> 125391,16	<u>60000.00</u> 121962,00	<u>477.45</u> 970,51	<u>1209.55</u> 2458,65	30 км.
151	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,5261448	<u>34705.89</u> 122377,99	<u>33750.00</u> 119007,39	<u>275.38</u> 971,03	<u>680.51</u> 2399,57	30 км.
152	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	32,23	<u>3757.61</u> 121107,77	<u>3333.33</u> 107433,23	<u>350.6</u> 11299,84	<u>73.68</u> 2374,70	30 км.
153	+C123-371 варіант 2	Лісоматеріали	м3	10	<u>11963.28</u> 119632,80	<u>11500.00</u> 115000,00	<u>228.71</u> 2287,10	<u>234.57</u> 2345,70	30 км.
154	+C111-856 варіант 1	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	825	<u>142.24</u> 117348,00	<u>138.61</u> 114353,25	<u>0.84</u> 693,00	<u>2.79</u> 2301,75	30 км.
155	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	9,85	<u>11288.48</u> 111191,53	<u>10000.00</u> 98500,00	<u>1067.14</u> 10511,33	<u>221.34</u> 2180,20	30 км.
156	+C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	24	<u>4603.89</u> 110493,36	<u>4505.00</u> 108120,00	<u>8.62</u> 206,88	<u>90.27</u> 2166,48	30 км.
157	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	24,7277	<u>4337.22</u> 107249,47	<u>3500.00</u> 86546,95	<u>752.18</u> 18599,68	<u>85.04</u> 2102,84	30 км.
158	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	353,3	<u>297.49</u> 105103,22	<u>288.75</u> 102015,38	<u>2.91</u> 1028,10	<u>5.83</u> 2059,74	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	+С113-203 варіант 1	Труби сталеві електрозварні д- 325х7,0 мм (футляр)	м	31	<u>3034.34</u> 94064,54	<u>2996.63</u> 92895,53	<u>15.12</u> 468,72	<u>22.59</u> 700,29	30 км.
160	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	1,172	<u>77945.93</u> 91352,63	<u>75892.86</u> 88946,43	<u>524.72</u> 614,97	<u>1528.35</u> 1791,23	30 км.
161	&С111-220-1- Т1	Ґрунтовка СТ-17	л	1123,82	<u>76.91</u> 86433,00	<u>75.00</u> 84286,50	<u>0.4</u> 449,53	<u>1.51</u> 1696,97	30 км.
162	&С111-1780-2- 30 варіант 2	Сітка з арматури Ф-12 мм	т	1,57057	<u>55003.89</u> 86387,46	<u>53650.00</u> 84261,08	<u>275.38</u> 432,50	<u>1078.51</u> 1693,88	30 км.
163	+К581121- А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9. 3.6	шт	87	<u>960.22</u> 83539,14	<u>859.10</u> 74741,70	<u>82.29</u> 7159,23	<u>18.83</u> 1638,21	30 км.
164	&С111-1891-5	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	26,06	<u>3204.65</u> 83513,18	<u>2480.00</u> 64628,80	<u>661.81</u> 17246,77	<u>62.84</u> 1637,61	30 км.
165	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,77	<u>5724.47</u> 78825,95	<u>4791.67</u> 65981,30	<u>820.56</u> 11299,11	<u>112.24</u> 1545,54	30 км.
166	+С111-1564	Гідроізол	м2	422,4	<u>180.43</u> 76213,63	<u>176.50</u> 74553,60	<u>0.39</u> 164,74	<u>3.54</u> 1495,29	30 км.
167	&С111-1781-1 варіант 1	Металева опоряджувальна сітка	м2	1070	<u>70.74</u> 75691,80	<u>67.75</u> 72492,50	<u>1.6</u> 1712,00	<u>1.39</u> 1487,30	30 км.
168	&С1630-466-1 варіант 3	Клапан герметичний с ручним приводом д- 600мм	шт	4	<u>18708.9</u> 74835,60	<u>18333.33</u> 73333,32	<u>8.73</u> 34,92	<u>366.84</u> 1467,36	30 км.
169	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,992	<u>5639.47</u> 73267,99	<u>4708.33</u> 61170,62	<u>820.56</u> 10660,72	<u>110.58</u> 1436,65	30 км.
170	&С111-1809-4 варіант 3	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект)	шт	22	<u>3189.86</u> 70176,92	<u>3165.83</u> 69648,26	<u>0.28</u> 6,16	<u>23.75</u> 522,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	72,51059	<u>958.47</u> 69499,23	<u>450.00</u> 32629,77	<u>489.68</u> 35506,99	<u>18.79</u> 1362,47	30 км.
172	&K589921-A001-1 варіант 2	Камені бетонні бортові БР50.20.6	шт	460	<u>150.35</u> 69161,00	<u>138.00</u> 63480,00	<u>9.4</u> 4324,00	<u>2.95</u> 1357,00	30 км.
173	+K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	54	<u>1244.16</u> 67184,64	<u>1070.23</u> 57792,42	<u>149.53</u> 8074,62	<u>24.4</u> 1317,60	30 км.
174	+C113-1439-3	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	148	<u>441.28</u> 65309,44	<u>431.67</u> 63887,16	<u>0.96</u> 142,08	<u>8.65</u> 1280,20	30 км.
175	+C111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	4018,95	<u>15.81</u> 63539,60	<u>15.00</u> 60284,25	<u>0.5</u> 2009,48	<u>0.31</u> 1245,87	30 км.
176	+C111-2016-5 варіант 1	Силікатна фарба Ceresit CT 48	л	160,64	<u>377.64</u> 60664,09	<u>369.58</u> 59369,33	<u>0.66</u> 106,02	<u>7.4</u> 1188,74	30 км.
177	+C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	231,27	<u>260.23</u> 60183,39	<u>254.89</u> 58948,41	<u>0.24</u> 55,50	<u>5.1</u> 1179,48	30 км.
178	+C1550-21 варіант 3	Розчинова суміш Ceresit CT-190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	3840	<u>15.54</u> 59673,60	<u>15.00</u> 57600,00	<u>0.24</u> 921,60	<u>0.3</u> 1152,00	30 км.
179	&15093-35023-2 варіант 1	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5x25мм	1000м	0,1734	<u>342307.29</u> 59356,08	<u>335550.00</u> 58184,37	<u>45.38</u> 7,87	<u>6711.91</u> 1163,84	30 км.
180	&15093-35023-2 варіант 6	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3x1, 5мм	1000м	1,1271	<u>50893.29</u> 57361,83	<u>49850.00</u> 56185,94	<u>45.38</u> 51,15	<u>997.91</u> 1124,74	30 км.
181	&15093-6092-1 варіант 2	Кабель алюмінієвий броньований перерізом 5.25мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,1938	<u>286668.49</u> 55556,35	<u>280126.00</u> 54288,42	<u>921.54</u> 178,59	<u>5620.95</u> 1089,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	&C114-97-12 варіант 2	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	66,36	<u>817.2</u> 54229,39	<u>800.00</u> 53088,00	<u>1.18</u> 78,30	<u>16.02</u> 1063,09	30 км.
183	+C123-371 варіант 3	Лісоматеріали (дошка обрізна, шліфувана товщ.25мм)	м3	4,2	<u>11963.28</u> 50245,78	<u>11500.00</u> 48300,00	<u>228.71</u> 960,58	<u>234.57</u> 985,20	30 км.
184	&C1113-296-2-4 варіант 1	Шпаклівка ізогіпс	кг	2743,4	<u>17.82</u> 48887,39	<u>17.00</u> 46637,80	<u>0.47</u> 1289,40	<u>0.35</u> 960,19	30 км.
185	+C130-920 варіант 10	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300x200	шт	75	<u>641.97</u> 48147,75	<u>628.33</u> 47124,75	<u>1.05</u> 78,75	<u>12.59</u> 944,25	30 км.
186	&15093-35023-2 варіант 8	Мідний вогнеупорний кабель з ізоляцією, заповненням та оболонкою з безгалогенних речовин FLAME 3x1,5мм	1000м	1,1526	<u>40213.89</u> 46350,53	<u>39380.00</u> 45389,39	<u>45.38</u> 52,30	<u>788.51</u> 908,84	30 км.
187	&15093-6092-1 варіант 1	Кабель алюмінієвий броньований перерізом 4.150мм2 АВБ6ШВ	1000м	0,1326	<u>349125.44</u> 46294,03	<u>341358.30</u> 45264,11	<u>921.54</u> 122,20	<u>6845.6</u> 907,72	30 км.
188	&C111-1802-ЦГ-3 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі шириною 600мм сталь товщ.0,5мм	м	220	<u>210.32</u> 46270,40	<u>204.00</u> 44880,00	<u>2.2</u> 484,00	<u>4.12</u> 906,40	30 км.
189	&1507-3072-128С варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором 8Вт IP65	шт	7	<u>6500.85</u> 45505,95	<u>6373.00</u> 44611,00	<u>0.38</u> 2,66	<u>127.47</u> 892,29	30 км.
190	&C111-256-4 варіант 1	Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами 300x300мм	шт	300	<u>149.65</u> 44895,00	<u>146.00</u> 43800,00	<u>0.72</u> 216,00	<u>2.93</u> 879,00	30 км.
191	+C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	2745	<u>15.81</u> 43398,45	<u>15.00</u> 41175,00	<u>0.5</u> 1372,50	<u>0.31</u> 850,95	30 км.
192	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	44,027	<u>947.41</u> 41711,62	<u>318.54</u> 14024,36	<u>610.29</u> 26869,24	<u>18.58</u> 818,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	+С130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500х300х135 мм	комплект	9	<u>4602.08</u> 41418,72	<u>4505.00</u> 40545,00	<u>6.84</u> 61,56	<u>90.24</u> 812,16	30 км.
194	&С130-595-5-И варіант 2	Протиударна смуга з нержавіючої сталі шириною 300мм	м	26,7	<u>1548.86</u> 41354,56	<u>1515.00</u> 40450,50	<u>3.49</u> 93,18	<u>30.37</u> 810,88	30 км.
195	&С130-595-5-И варіант 3	Смуга контрастного кольору шириною 100мм	м	356,16	<u>115.76</u> 41229,08	<u>110.00</u> 39177,60	<u>3.49</u> 1243,00	<u>2.27</u> 808,48	30 км.
196	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,295	<u>139633.54</u> 41191,89	<u>136300.00</u> 40208,50	<u>595.63</u> 175,71	<u>2737.91</u> 807,68	30 км.
197	&1507-3072-403 варіант 1	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP20, 20Вт, накладний	шт	43	<u>934.01</u> 40162,43	<u>915.00</u> 39345,00	<u>0.7</u> 30,10	<u>18.31</u> 787,33	30 км.
198	+К581121-A001 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	22	<u>1813.91</u> 39906,02	<u>1549.34</u> 34085,48	<u>229</u> 5038,00	<u>35.57</u> 782,54	30 км.
199	&С1545-533-1	Комплект заземлення 13,5м Громовик 40/136 ОСНі	шт	9	<u>4199.07</u> 37791,63	<u>4116.67</u> 37050,03	<u>0.07</u> 0,63	<u>82.33</u> 740,97	30 км.
200	С1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	55,888	<u>656.89</u> 36712,27	<u>643.18</u> 35946,04	<u>0.83</u> 46,39	<u>12.88</u> 719,84	30 км.
201	&С130-59-1В1 варіант 9	Вентилятор електроручний, L=1867,5м3/год, Р=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	<u>18017.73</u> 36035,46	<u>17664.00</u> 35328,00	<u>0.44</u> 0,88	<u>353.29</u> 706,58	30 км.
202	&С130-59-1В1 варіант 10	Вентилятор електроручний, L=2043,5м3/год, Р=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	<u>18017.73</u> 36035,46	<u>17664.00</u> 35328,00	<u>0.44</u> 0,88	<u>353.29</u> 706,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	&C130-59-1B1 варіант 11	Вентилятор електроручний, L=2340м3/год, P=250Па, електродвигуном 1000 об/хв, 0,37 кВт.	шт	2	<u>18017.73</u> 36035,46	<u>17664.00</u> 35328,00	<u>0.44</u> 0,88	<u>353.29</u> 706,58	30 км.
204	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	3,188	<u>11288.48</u> 35987,67	<u>10000.00</u> 31880,00	<u>1067.14</u> 3402,04	<u>221.34</u> 705,63	30 км.
205	&C130-152-9 варіант 1	Водонагрівач електричний (бойлер) плоский 100л	шт	3	<u>11755.48</u> 35266,44	<u>11518.33</u> 34554,99	<u>6.65</u> 19,95	<u>230.5</u> 691,50	30 км.
206	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,25258205	<u>136366.06</u> 34443,62	<u>133333.33</u> 33677,61	<u>358.89</u> 90,65	<u>2673.84</u> 675,36	30 км.
207	+C111-2001-2 варіант 3	Шпарування для швів CE33	кг	251,03	<u>133.11</u> 33414,60	<u>130.00</u> 32633,90	<u>0.5</u> 125,52	<u>2.61</u> 655,18	30 км.
208	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	225,72	<u>139.71</u> 31535,34	<u>136.67</u> 30849,15	<u>0.3</u> 67,72	<u>2.74</u> 618,47	30 км.
209	+C111-2012-14 варіант 3	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 137	кг	864	<u>34.94</u> 30188,16	<u>33.73</u> 29142,72	<u>0.52</u> 449,28	<u>0.69</u> 596,16	30 км.
210	&C130-376-1 варіант 1	Клапан прямокутний витратомір	шт	6	<u>5030.61</u> 30183,66	<u>4930.00</u> 29580,00	<u>1.97</u> 11,82	<u>98.64</u> 591,84	30 км.
211	&C130-59-1B1 варіант 7	Вентилятор каналний, L=3050м3/год, P=285Па,п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	<u>30174.43</u> 30174,43	<u>29582.33</u> 29582,33	<u>0.44</u> 0,44	<u>591.66</u> 591,66	30 км.
212	&C130-59-1B1 варіант 13	Вентилятор каналний, L=3099м3/год, P=285Па,п=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	<u>30174.43</u> 30174,43	<u>29582.33</u> 29582,33	<u>0.44</u> 0,44	<u>591.66</u> 591,66	30 км.
213	&C1630-72-6 варіант 2	Засувка д=100мм	шт	4	<u>7541.22</u> 30164,88	<u>7391.12</u> 29564,48	<u>2.23</u> 8,92	<u>147.87</u> 591,48	30 км.
214	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	24,948	<u>1206.64</u> 30103,25	<u>532.00</u> 13272,34	<u>650.98</u> 16240,65	<u>23.66</u> 590,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	&15093-35023-2 варіант 5	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х2, 5мм	1000м	0,5712	<u>52545.69</u> 30014,10	<u>51470.00</u> 29399,66	<u>45.38</u> 25,92	<u>1030.31</u> 588,52	30 км.
216	+C113-12 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні д-219х6,0 мм (футляр)	м	22	<u>1362.19</u> 29968,18	<u>1347.67</u> 29648,74	<u>4.38</u> 96,36	<u>10.14</u> 223,08	30 км.
217	&1507-3072-403 варіант 3	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 8Вт, накладний	шт	34	<u>852.41</u> 28981,94	<u>835.00</u> 28390,00	<u>0.7</u> 23,80	<u>16.71</u> 568,14	30 км.
218	&1507-3072-128C варіант 2	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором батареєю 2х8Вт IP20	шт	14	<u>2053.78</u> 28752,92	<u>2013.13</u> 28183,82	<u>0.38</u> 5,32	<u>40.27</u> 563,78	30 км.
219	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	57,626	<u>486.88</u> 28056,95	<u>475.13</u> 27379,84	<u>2.2</u> 126,78	<u>9.55</u> 550,33	30 км.
220	&C1545-44-2 варіант 3	Т-образний кріпильний елемент	шт	390	<u>71.25</u> 27787,50	<u>69.83</u> 27233,70	<u>0.02</u> 7,80	<u>1.4</u> 546,00	30 км.
221	+C1547-1 варіант 1	Лампи до світлодіодних світильників	шт	109	<u>250.2</u> 27271,80	<u>245.00</u> 26705,00	<u>0.29</u> 31,61	<u>4.91</u> 535,19	30 км.
222	+K585521-Л005 варіант 7	Кільця КС10.9	шт	15	<u>1731.69</u> 25975,35	<u>1556.67</u> 23350,05	<u>141.07</u> 2116,05	<u>33.95</u> 509,25	30 км.
223	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	56,6451	<u>441.14</u> 24988,42	<u>427.15</u> 24195,95	<u>5.34</u> 302,48	<u>8.65</u> 489,99	30 км.
224	&C111-256-5 варіант 1	Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300х300мм	шт	166	<u>149.65</u> 24841,90	<u>146.00</u> 24236,00	<u>0.72</u> 119,52	<u>2.93</u> 486,38	30 км.
225	+K582821-577 варіант 7	Плити перекриття П8д-8	шт	25	<u>992.78</u> 24819,50	<u>953.33</u> 23833,25	<u>19.98</u> 499,50	<u>19.47</u> 486,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
226	&C1545-44-2 варіант 6	Стандартні вироби	шт	7668	<u>3.23</u> 24767,64	<u>3.15</u> 24154,20	<u>0.02</u> 153,36	<u>0.06</u> 460,08	30 км.
227	&C130-59-1B1 варіант 3	Вентилятор каналний, L=3106м3/год, P=285Па,п=1300об./хв. Nуст = 2.5кВт SVF(AVF)60-35/4D Aerostar 60-35	шт	1	<u>24587.55</u> 24587,55	<u>24105.00</u> 24105,00	<u>0.44</u> 0,44	<u>482.11</u> 482,11	30 км.
228	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2908	<u>79633.1</u> 23157,31	<u>78667.15</u> 22876,41	<u>373.15</u> 108,51	<u>592.8</u> 172,39	30 км.
229	+C130-920 варіант 19	Електронагрівач SEH 80-50-51,6	шт	1	<u>22880.35</u> 22880,35	<u>22430.67</u> 22430,67	<u>1.05</u> 1,05	<u>448.63</u> 448,63	30 км.
230	&15093-35023- 2 варіант 2	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х16мм	1000м	0,0714	<u>318260.79</u> 22723,82	<u>311975.00</u> 22275,02	<u>45.38</u> 3,24	<u>6240.41</u> 445,56	30 км.
231	+C1421-9452 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка M1000 і більше	м3	18,612	<u>1206.64</u> 22457,98	<u>532.00</u> 9901,58	<u>650.98</u> 12116,04	<u>23.66</u> 440,36	30 км.
232	+C113-1692 варіант 4	Труби водопровідна Екопласт д63х8,6мм	м	82,3	<u>270.15</u> 22233,35	<u>268.43</u> 22091,79	<u>0.5</u> 41,15	<u>1.22</u> 100,41	
233	&C130-10-3-1 варіант 3	Ємність для води 1000л в комплекті з штуцером і поплавком	шт	4	<u>5538.46</u> 22153,84	<u>5416.67</u> 21666,68	<u>13.19</u> 52,76	<u>108.6</u> 434,40	30 км.
234	+C130-144 варіант 2	Противибуховий пристрій	шт	2	<u>11050.17</u> 22100,34	<u>10833.33</u> 21666,66	<u>0.17</u> 0,34	<u>216.67</u> 433,34	30 км.
235	+C130-144 варіант 4	Противибуховий пристрій K-MZS з монтажною коробкою K-MZ-2	шт	2	<u>11050.17</u> 22100,34	<u>10833.33</u> 21666,66	<u>0.17</u> 0,34	<u>216.67</u> 433,34	30 км.
236	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	131,67	<u>166.91</u> 21977,04	<u>163.04</u> 21467,48	<u>0.6</u> 79,00	<u>3.27</u> 430,56	30 км.
237	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 14 мм	т	0,61346	<u>35555.88</u> 21812,11	<u>34583.33</u> 21215,49	<u>275.38</u> 168,93	<u>697.17</u> 427,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
238	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,72456	<u>4422.22</u> 20893,04	<u>3583.33</u> 16929,66	<u>752.18</u> 3553,72	<u>86.71</u> 409,66	30 км.
239	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	4,7192	<u>4337.22</u> 20468,21	<u>3500.00</u> 16517,20	<u>752.18</u> 3549,69	<u>85.04</u> 401,32	30 км.
240	&C1630-466-1 варіант 4	Клапан надлишкового тиску КІД425х425	шт	5	<u>4012.4</u> 20062,00	<u>3925.00</u> 19625,00	<u>8.73</u> 43,65	<u>78.67</u> 393,35	30 км.
241	+15098-82011- А варіант 5	Кабель вита-пара UTP Cat.5e 4x2x0.51мм	1000м	1,428	<u>13987.22</u> 19973,75	<u>13699.00</u> 19562,17	<u>13.96</u> 19,93	<u>274.26</u> 391,65	30 км.
242	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	87,4812	<u>227.87</u> 19934,34	<u>223.35</u> 19538,93	<u>0.05</u> 4,37	<u>4.47</u> 391,04	30 км.
243	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у нижніх шарах покриттів	т	4,31	<u>4594.87</u> 19803,89	<u>4154.17</u> 17904,47	<u>350.6</u> 1511,09	<u>90.1</u> 388,33	30 км.
244	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,619418	<u>11967.17</u> 19379,85	<u>11500.00</u> 18623,31	<u>232.52</u> 376,55	<u>234.65</u> 379,99	30 км.
245	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,58429	<u>11967.17</u> 18959,47	<u>11500.00</u> 18219,34	<u>232.52</u> 368,38	<u>234.65</u> 371,75	30 км.
246	+C130-520 варіант 3	Шумоглушник SMN 60-35	шт	2	<u>9454.32</u> 18908,64	<u>9265.00</u> 18530,00	<u>3.94</u> 7,88	<u>185.38</u> 370,76	30 км.
247	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,54468	<u>34705.89</u> 18903,60	<u>33750.00</u> 18382,95	<u>275.38</u> 149,99	<u>680.51</u> 370,66	30 км.
248	+C130-920 варіант 17	Електронагрівач SEH 80-50-51.6	шт	1	<u>18326.05</u> 18326,05	<u>17965.67</u> 17965,67	<u>1.05</u> 1,05	<u>359.33</u> 359,33	30 км.
249	+C130-920 варіант 18	Електронагрівач SEH 70-40-33,3	шт	1	<u>18326.05</u> 18326,05	<u>17965.67</u> 17965,67	<u>1.05</u> 1,05	<u>359.33</u> 359,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
250	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,51464	<u>35470.89</u> 18254,74	<u>34500.00</u> 17755,08	<u>275.38</u> 141,72	<u>695.51</u> 357,94	30 км.
251	&15093-35023-2 варіант 3	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х4мм	1000м	0,1989	<u>91744.29</u> 18247,94	<u>89900.00</u> 17881,11	<u>45.38</u> 9,03	<u>1798.91</u> 357,80	30 км.
252	&C111-1139-5-Р варіант 1	Труба профільна 60х60х4,0	т	0,3498	<u>50652.45</u> 17718,23	<u>50000.00</u> 17490,00	<u>275.38</u> 96,33	<u>377.07</u> 131,90	30 км.
253	+K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.6	шт	16	<u>1093.51</u> 17496,16	<u>931.00</u> 14896,00	<u>141.07</u> 2257,12	<u>21.44</u> 343,04	30 км.
254	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	18,15	<u>958.47</u> 17396,23	<u>450.00</u> 8167,50	<u>489.68</u> 8887,69	<u>18.79</u> 341,04	30 км.
255	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	26	<u>644.49</u> 16756,74	<u>625.88</u> 16272,88	<u>5.97</u> 155,22	<u>12.64</u> 328,64	30 км.
256	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,952	<u>5520.47</u> 16296,43	<u>4591.67</u> 13554,61	<u>820.56</u> 2422,29	<u>108.24</u> 319,53	30 км.
257	&C1427-11804-7	Блоки газобетоні 600х200х200	м3	3,762	<u>4240.56</u> 15952,99	<u>4000.00</u> 15048,00	<u>157.41</u> 592,18	<u>83.15</u> 312,81	30 км.
258	+C113-1392 варіант 2	Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 110х5,3 мм питна	м	92,92	<u>171.04</u> 15893,04	<u>167.50</u> 15564,10	<u>0.19</u> 17,65	<u>3.35</u> 311,29	30 км.
259	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0440899	<u>348950.4</u> 15385,19	<u>341614.40</u> 15061,74	<u>493.84</u> 21,77	<u>6842.16</u> 301,68	30 км.
260	+K585521-Л048 варіант 5	Плити днищ ПН10	шт	11	<u>1302.16</u> 14323,76	<u>1170.83</u> 12879,13	<u>105.8</u> 1163,80	<u>25.53</u> 280,83	30 км.
261	&C111-327-9 варіант 1	Самовирівнювальна підлога Siltec F-50	кг	719,1	<u>19.87</u> 14288,52	<u>19.00</u> 13662,90	<u>0.48</u> 345,17	<u>0.39</u> 280,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
262	+С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,1316	<u>108044.14</u> 14218,61	<u>105330.00</u> 13861,43	<u>595.63</u> 78,38	<u>2118.51</u> 278,80	30 км.
263	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,422908	<u>32446.03</u> 13721,69	<u>31457.23</u> 13303,51	<u>352.6</u> 149,12	<u>636.2</u> 269,06	30 км.
264	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	3,15	<u>4307.59</u> 13568,91	<u>4223.08</u> 13302,70	<u>0.05</u> 0,16	<u>84.46</u> 266,05	30 км.
265	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1370619	<u>94930.62</u> 13011,37	<u>92765.00</u> 12714,55	<u>304.24</u> 41,70	<u>1861.38</u> 255,12	30 км.
266	+С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Акваізол	т	0,216	<u>60035.21</u> 12967,61	<u>58333.33</u> 12600,00	<u>524.72</u> 113,34	<u>1177.16</u> 254,27	30 км.
267	&С113-1704- 20	Фільтр комірковий уніфікований, пилоємність 3200г/м?, ефективність очищення 80%, заповнювач - сітки гофровані ,металеві за ГОСТ3826-66, габарити осередку 500х500мм	шт	8	<u>1551.22</u> 12409,76	<u>1520.75</u> 12166,00	<u>0.05</u> 0,40	<u>30.42</u> 243,36	30 км.
268	+С130-904 варіант 1	Унітази підлогові для інвалідів з горизонтальним випуском	шт	2	<u>6200.55</u> 12401,10	<u>6070.00</u> 12140,00	<u>8.97</u> 17,94	<u>121.58</u> 243,16	30 км.
269	+С111-856 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	825	<u>14.71</u> 12135,75	<u>13.58</u> 11203,50	<u>0.84</u> 693,00	<u>0.29</u> 239,25	30 км.
270	+К582821-577 варіант 6	Плити перекриття ПЗ-8	шт	21	<u>576.28</u> 12101,88	<u>545.00</u> 11445,00	<u>19.98</u> 419,58	<u>11.3</u> 237,30	30 км.
271	&С1530-145- 35 варіант 6	Лоток перфорований оцинкований 300х100мм L=3м	м	96,96	<u>122.07</u> 11835,91	<u>119.49</u> 11585,75	<u>0.19</u> 18,42	<u>2.39</u> 231,74	30 км.
272	&С111-964-3 варіант 1	Профнастил ПС10 0,4	м2	46,2	<u>244.41</u> 11291,74	<u>240.83</u> 11126,35	<u>1.76</u> 81,31	<u>1.82</u> 84,08	30 км.
273	+С130-144 варіант 3	Противобуховий пристрій К-MZS з монтажною коробкою К-MZ-2	шт	1	<u>11050.17</u> 11050,17	<u>10833.33</u> 10833,33	<u>0.17</u> 0,17	<u>216.67</u> 216,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
274	+С113-753 варіант 2	Люк пластиковий для колодязів легкий А-15	шт	13	<u>834.04</u> 10842,52	<u>795.00</u> 10335,00	<u>22.69</u> 294,97	<u>16.35</u> 212,55	30 км.
275	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	66	<u>164.06</u> 10827,96	<u>160.00</u> 10560,00	<u>0.84</u> 55,44	<u>3.22</u> 212,52	30 км.
276	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр	т	0,11187	<u>95608.38</u> 10695,71	<u>93458.33</u> 10455,18	<u>275.38</u> 30,81	<u>1874.67</u> 209,72	30 км.
277	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,07768	<u>136366.06</u> 10592,92	<u>133333.33</u> 10357,33	<u>358.89</u> 27,88	<u>2673.84</u> 207,71	30 км.
278	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	198,23135	<u>53.11</u> 10528,07	<u>43.30</u> 8583,42	<u>8.77</u> 1738,49	<u>1.04</u> 206,16	30 км.
279	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,295586	<u>35130.89</u> 10384,20	<u>34166.67</u> 10099,19	<u>275.38</u> 81,40	<u>688.84</u> 203,61	30 км.
280	+К585521- Л032 варіант 5	Плити покриття ПП10	шт	11	<u>942.26</u> 10364,86	<u>865.00</u> 9515,00	<u>58.78</u> 646,58	<u>18.48</u> 203,28	30 км.
281	+15095-1074 варіант 9	Кабель з мідною жилою перетином 5х6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,07725	<u>133492.6</u> 10312,30	<u>130850.00</u> 10108,16	<u>25.1</u> 1,94	<u>2617.5</u> 202,20	30 км.
282	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,45141	<u>22767.76</u> 10277,59	<u>21834.43</u> 9856,28	<u>486.9</u> 219,79	<u>446.43</u> 201,52	30 км.
283	&15093-6092-1 варіант 4	Кабель телефонний 10х2х0.5	1000м	0,2142	<u>47400.97</u> 10153,29	<u>45550.00</u> 9756,81	<u>921.54</u> 197,39	<u>929.43</u> 199,09	30 км.
284	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,195	<u>51487</u> 10039,97	<u>50000.00</u> 9750,00	<u>477.45</u> 93,10	<u>1009.55</u> 196,87	30 км.
285	&С1530-1-5-2 варіант 2	Короб пластиковий 20х20мм	м	202	<u>48.1</u> 9716,20	<u>44.13</u> 8914,26	<u>3.03</u> 612,06	<u>0.94</u> 189,88	30 км.
286	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1431	<u>67677.48</u> 9684,65	<u>66800.53</u> 9559,16	<u>373.15</u> 53,40	<u>503.8</u> 72,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
287	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,01655	<u>570150.89</u> 9436,00	<u>558498.74</u> 9243,15	<u>472.72</u> 7,82	<u>11179.43</u> 185,03	30 км.
288	&C111-1780-2-30 варіант 1	Сітка з арматури Ф-8 мм	т	0,17046	<u>55003.89</u> 9375,96	<u>53650.00</u> 9145,18	<u>275.38</u> 46,94	<u>1078.51</u> 183,84	30 км.
289	C1545-291	Шпилька	комплект	222,36	<u>42.11</u> 9363,58	<u>41.14</u> 9147,89	<u>0.14</u> 31,13	<u>0.83</u> 184,56	30 км.
290	&C111-1809-4 варіант 2	Інформаційні тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	28	<u>331.75</u> 9289,00	<u>329.00</u> 9212,00	<u>0.28</u> 7,84	<u>2.47</u> 69,16	30 км.
291	C1546-83	Тавот	кг	272,229	<u>33.62</u> 9152,34	<u>32.42</u> 8825,66	<u>0.54</u> 147,00	<u>0.66</u> 179,68	30 км.
292	&15096-12011-15K варіант 1	Кабель сечением 4.х0,5 мм2 КМБЭВ	1000м	0,1734	<u>52283.33</u> 9065,93	<u>51210.00</u> 8879,81	<u>48.17</u> 8,35	<u>1025.16</u> 177,77	30 км.
293	C1545-203	Профіль Z-подібний K-239	100шт	0,4896	<u>18279.65</u> 8949,72	<u>17805.51</u> 8717,58	<u>115.72</u> 56,66	<u>358.42</u> 175,48	30 км.
294	+C130-520 варіант 5	Шумоглушник SMN 60-30	шт	1	<u>8774.66</u> 8774,66	<u>8598.67</u> 8598,67	<u>3.94</u> 3,94	<u>172.05</u> 172,05	30 км.
295	&1507-3072-403 варіант 2	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 20Вт, накладний	шт	11	<u>796.31</u> 8759,41	<u>780.00</u> 8580,00	<u>0.7</u> 7,70	<u>15.61</u> 171,71	30 км.
296	&C111-654-89-2 варіант 1	Мати мінераловатні M1 марки 100, товщ.40 мм	м3	2,54	<u>3431.07</u> 8714,92	<u>3298.00</u> 8376,92	<u>65.79</u> 167,11	<u>67.28</u> 170,89	30 км.
297	+C130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів з переливом	комплект	2	<u>4301.18</u> 8602,36	<u>4210.00</u> 8420,00	<u>6.84</u> 13,68	<u>84.34</u> 168,68	30 км.
298	&C111-864-17 варіант 1	Фольгоізол	м2	68,7	<u>123.9</u> 8511,93	<u>120.83</u> 8301,02	<u>0.64</u> 43,97	<u>2.43</u> 166,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
299	&K584211-2001-1	Плити перекриття каналів ПТ12, 5х6,8	шт	13	<u>646.45</u> 8403,85	<u>495.00</u> 6435,00	<u>138.77</u> 1804,01	<u>12.68</u> 164,84	30 км.
300	&C130-376-1 варіант 3	Контрфланець	шт	6	<u>1394.31</u> 8365,86	<u>1365.00</u> 8190,00	<u>1.97</u> 11,82	<u>27.34</u> 164,04	30 км.
301	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	32,48	<u>257.54</u> 8364,90	<u>249.58</u> 8106,36	<u>2.91</u> 94,52	<u>5.05</u> 164,02	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
302	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	40,0008	<u>207.61</u> 8304,57	<u>203.05</u> 8122,16	<u>0.49</u> 19,60	<u>4.07</u> 162,81	30 км.
303	&C1530-41-1 варіант 1	Гнучка гофрована труба з самозагасаючого ПВХ пластикату d=20мм	м	575,7	<u>13.83</u> 7961,93	<u>13.45</u> 7743,17	<u>0.11</u> 63,33	<u>0.27</u> 155,43	30 км.
304	C142-10-2	Вода	м3	188,26174	<u>42.1</u> 7925,82	<u>42.10</u> 7925,82	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
305	+C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 85	кг	358,8	<u>21.66</u> 7771,61	<u>21.00</u> 7534,80	<u>0.24</u> 86,11	<u>0.42</u> 150,70	30 км.
306	+15095-1074 варіант 12	Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою перетином 2х0,75мм2 МКЕШ	1000м	0,3399	<u>22805.6</u> 7751,62	<u>22333.33</u> 7591,10	<u>25.1</u> 8,53	<u>447.17</u> 151,99	30 км.
307	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	7,419	<u>1021</u> 7574,80	<u>350.00</u> 2596,65	<u>650.98</u> 4829,62	<u>20.02</u> 148,53	30 км.
308	&C111-1803-5 варіант 1	Лист сталевий товщ.10мм	тн	0,1555668	<u>46721.49</u> 7268,31	<u>45530.00</u> 7082,96	<u>275.38</u> 42,84	<u>916.11</u> 142,51	30 км.
309	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм (для заповнення швів)	м3	1,28	<u>5613.97</u> 7185,88	<u>4683.33</u> 5994,66	<u>820.56</u> 1050,32	<u>110.08</u> 140,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	+C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,01482	<u>484326.08</u> 7177,71	<u>474363.26</u> 7030,06	<u>466.23</u> 6,91	<u>9496.59</u> 140,74	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
311	+15095-1074 варіант 10	Кабель з мідною жилою перетином 4х2. 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,1442	<u>48917.6</u> 7053,92	<u>47933.33</u> 6911,99	<u>25.1</u> 3,62	<u>959.17</u> 138,31	30 км.
312	+C113-1689 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д20х2,8мм	м	98,89	<u>65.02</u> 6429,83	<u>64.58</u> 6386,32	<u>0.1</u> 9,89	<u>0.34</u> 33,62	
313	&C130-59-1B1 варіант 5	Вентилятор каналний, L=700м3/год, P=150Па,п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	<u>6333.97</u> 6333,97	<u>6209.33</u> 6209,33	<u>0.44</u> 0,44	<u>124.2</u> 124,20	30 км.
314	&C130-59-1B1 варіант 12	Вентилятор каналний, L=290м3/год, P=310Па,п=2660об./хв. Нуст = 0.15кВт RV250	шт	1	<u>6333.97</u> 6333,97	<u>6209.33</u> 6209,33	<u>0.44</u> 0,44	<u>124.2</u> 124,20	30 км.
315	+C130-920 варіант 15	Вентиляційна решітка витяжна MB170	шт	17	<u>363.17</u> 6173,89	<u>355.00</u> 6035,00	<u>1.05</u> 17,85	<u>7.12</u> 121,04	30 км.
316	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	11	<u>546.22</u> 6008,42	<u>535.00</u> 5885,00	<u>0.51</u> 5,61	<u>10.71</u> 117,81	30 км.
317	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	44,33846	<u>130.68</u> 5794,15	<u>127.72</u> 5662,91	<u>0.4</u> 17,74	<u>2.56</u> 113,50	30 км.
318	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	8,0315	<u>710.95</u> 5709,99	<u>696.22</u> 5591,69	<u>0.79</u> 6,34	<u>13.94</u> 111,96	30 км.
319	&C1-1-234-37	Кронштейни настінні та стельові	шт	11	<u>518.05</u> 5698,55	<u>506.00</u> 5566,00	<u>1.89</u> 20,79	<u>10.16</u> 111,76	30 км.
320	+K582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	15	<u>379.42</u> 5691,30	<u>352.00</u> 5280,00	<u>19.98</u> 299,70	<u>7.44</u> 111,60	30 км.
321	+C130-520 варіант 2	Шумоглушник RMN 250/1.0	шт	2	<u>2796.78</u> 5593,56	<u>2738.00</u> 5476,00	<u>3.94</u> 7,88	<u>54.84</u> 109,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
322	+C1426-11789 варіант 9	Плитка тактильна попереджувальна 300х300х30 (40 шт)	м2	4,404	<u>1224.32</u> 5391,91	<u>1146.79</u> 5050,46	<u>53.52</u> 235,70	<u>24.01</u> 105,75	30 км.
323	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,28157	<u>18887.01</u> 5318,02	<u>17949.42</u> 5054,02	<u>567.26</u> 159,72	<u>370.33</u> 104,28	30 км.
324	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,1026	<u>51620.66</u> 5296,28	<u>50000.00</u> 5130,00	<u>608.49</u> 62,43	<u>1012.17</u> 103,85	30 км.
325	&C1630-70-3 варіант 1	Засувка Д=50мм	шт	2	<u>2608.46</u> 5216,92	<u>2556.82</u> 5113,64	<u>0.49</u> 0,98	<u>51.15</u> 102,30	30 км.
326	+K585521- Л005 варіант 8	Кільця КС7.3	шт	8	<u>651.34</u> 5210,72	<u>497.50</u> 3980,00	<u>141.07</u> 1128,56	<u>12.77</u> 102,16	30 км.
327	&15093-35023- 2 варіант 10	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1х6мм	1000м	0,2193	<u>23659.29</u> 5188,48	<u>23150.00</u> 5076,80	<u>45.38</u> 9,95	<u>463.91</u> 101,73	30 км.
328	&C1630-237- 25K5 варіант 1	Клапан запірний кульовий д=15мм	шт	41	<u>125.25</u> 5135,25	<u>122.74</u> 5032,34	<u>0.05</u> 2,05	<u>2.46</u> 100,86	30 км.
329	&C1530-41-15 варіант 2	Труба гофрована із поліетилена д=63мм	м	85,85	<u>59.27</u> 5088,33	<u>58.00</u> 4979,30	<u>0.11</u> 9,44	<u>1.16</u> 99,59	30 км.
330	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1422	<u>35556.23</u> 5056,10	<u>34583.67</u> 4917,80	<u>275.38</u> 39,16	<u>697.18</u> 99,14	30 км.
331	&2405-1273-40 варіант 1	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х25 мм	м	153,52	<u>32.93</u> 5055,41	<u>32.19</u> 4941,81	<u>0.09</u> 13,82	<u>0.65</u> 99,78	30 км.
332	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	140	<u>35.81</u> 5013,40	<u>34.63</u> 4848,20	<u>0.48</u> 67,20	<u>0.7</u> 98,00	30 км.
333	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,14584	<u>34280.88</u> 4999,52	<u>33333.33</u> 4861,33	<u>275.38</u> 40,16	<u>672.17</u> 98,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
334	&C130-59-1B1 варіант 14	Вентилятор каналний, L=3050м3/год, P=285Па, n=1300об./хв. Нуст = 2.5кВт Aerostar 60-35 SVF(AVF)60-35/4D	шт	1	<u>4982.13</u> 4982,13	<u>4884.00</u> 4884,00	<u>0.44</u> 0,44	<u>97.69</u> 97,69	30 км.
335	+C1630-3 варіант 1	Гідрант пожежний, висота 1,25м	шт	1	<u>4981.35</u> 4981,35	<u>4819.45</u> 4819,45	<u>64.23</u> 64,23	<u>97.67</u> 97,67	30 км.
336	+K585521- Л032 варіант 2	Плита покриття 1ПП15	шт	2	<u>2462.9</u> 4925,80	<u>2355.83</u> 4711,66	<u>58.78</u> 117,56	<u>48.29</u> 96,58	30 км.
337	C113-1439-1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 110 мм	м	17	<u>287.03</u> 4879,51	<u>280.80</u> 4773,60	<u>0.6</u> 10,20	<u>5.63</u> 95,71	30 км.
338	&15093-35013- 1 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1326	<u>36050.29</u> 4780,27	<u>35312.00</u> 4682,37	<u>31.42</u> 4,17	<u>706.87</u> 93,73	30 км.
339	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	4,89104	<u>932.83</u> 4562,51	<u>914.23</u> 4471,54	<u>0.31</u> 1,52	<u>18.29</u> 89,45	30 км.
340	C1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	23,68	<u>192.64</u> 4561,72	<u>188.77</u> 4470,07	<u>0.09</u> 2,13	<u>3.78</u> 89,52	30 км.
341	&C130-231-3 варіант 3	Рама монтажна	шт	6	<u>735.7</u> 4414,20	<u>720.00</u> 4320,00	<u>1.27</u> 7,62	<u>14.43</u> 86,58	30 км.
342	+290902-255 варіант 3	Розетка штепсельна с третім заземлюючим контактом, для відкритої установки 16А 220В IP20	шт	30	<u>147.08</u> 4412,40	<u>144.14</u> 4324,20	<u>0.06</u> 1,80	<u>2.88</u> 86,40	30 км.
343	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,031912	<u>136366.06</u> 4351,71	<u>133333.33</u> 4254,93	<u>358.89</u> 11,45	<u>2673.84</u> 85,33	30 км.
344	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	17,36425	<u>247.9</u> 4304,60	<u>242.78</u> 4215,69	<u>0.26</u> 4,51	<u>4.86</u> 84,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
345	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0440981	<u>95608.38</u> 4216,15	<u>93458.33</u> 4121,33	<u>275.38</u> 12,14	<u>1874.67</u> 82,68	30 км.
346	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7343	<u>5724.47</u> 4203,48	<u>4791.67</u> 3518,52	<u>820.56</u> 602,54	<u>112.24</u> 82,42	30 км.
347	&C113-1704-20 варіант 3	Прямокутний касетний фільтр SFB60-35	шт	2	<u>2099.89</u> 4199,78	<u>2058.67</u> 4117,34	<u>0.05</u> 0,10	<u>41.17</u> 82,34	30 км.
348	&C1-1-234-16 варіант 6	Анкер з кожухом М12 L=65мм	шт	120	<u>34.88</u> 4185,60	<u>33.73</u> 4047,60	<u>0.47</u> 56,40	<u>0.68</u> 81,60	30 км.
349	&C111-1630-45 варіант 1	Теплоізоляція каучукова для труби товщиною 6мм д=54мм	м	90	<u>46.16</u> 4154,40	<u>45.00</u> 4050,00	<u>0.25</u> 22,50	<u>0.91</u> 81,90	30 км.
350	&15093-35033-45 варіант 3	Дріт зв'язку та сигналізації, перетином 2х0.5 мм ПСВВнг	1000м	0,44084	<u>9387.06</u> 4138,19	<u>9166.70</u> 4041,05	<u>36.3</u> 16,00	<u>184.06</u> 81,14	30 км.
351	&C111-1802-ЦГ-3 варіант 2	Рейка крайова	м	42	<u>96.48</u> 4052,16	<u>92.39</u> 3880,38	<u>2.2</u> 92,40	<u>1.89</u> 79,38	30 км.
352	&C1550-38-1	Монтажна піна	л	9,52	<u>415.58</u> 3956,32	<u>407.00</u> 3874,64	<u>0.43</u> 4,09	<u>8.15</u> 77,59	30 км.
353	&15093-35033-46 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий кабель, перетином 2х1,5 мм? КОРкНс FRHF FE180/E30	1000м	0,32651	<u>12109.95</u> 3954,02	<u>11833.40</u> 3863,72	<u>39.1</u> 12,77	<u>237.45</u> 77,53	30 км.
354	&C1530-145-35 варіант 1	Труба гофрована вогнестійка д=20мм	м	388,85	<u>10.14</u> 3942,94	<u>9.75</u> 3791,29	<u>0.19</u> 73,88	<u>0.2</u> 77,77	30 км.
355	+K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС15.9	шт	2	<u>1957.79</u> 3915,58	<u>1778.33</u> 3556,66	<u>141.07</u> 282,14	<u>38.39</u> 76,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
356	&15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1122	<u>34881.98</u> 3913,76	<u>34166.60</u> 3833,49	<u>31.42</u> 3,53	<u>683.96</u> 76,74	30 км.
357	&C1-1-234-16 варіант 7	Анкер з кожухом та болтом М12	шт	120	<u>32.37</u> 3884,40	<u>31.27</u> 3752,40	<u>0.47</u> 56,40	<u>0.63</u> 75,60	30 км.
358	+K582821-577 варіант 9	Плити перекриття П11д-8	шт	3	<u>1289.26</u> 3867,78	<u>1244.00</u> 3732,00	<u>19.98</u> 59,94	<u>25.28</u> 75,84	30 км.
359	+K582821-577 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	17	<u>224.38</u> 3814,46	<u>200.00</u> 3400,00	<u>19.98</u> 339,66	<u>4.4</u> 74,80	30 км.
360	+K582821-577 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	16	<u>234.58</u> 3753,28	<u>210.00</u> 3360,00	<u>19.98</u> 319,68	<u>4.6</u> 73,60	30 км.
361	&2405-1273-40 варіант 2	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 40х40 мм	м	113,12	<u>32.93</u> 3725,04	<u>32.19</u> 3641,33	<u>0.09</u> 10,18	<u>0.65</u> 73,53	30 км.
362	&C130-231-3 варіант 6	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	4	<u>921</u> 3684,00	<u>901.67</u> 3606,68	<u>1.27</u> 5,08	<u>18.06</u> 72,24	30 км.
363	+K585521- Л048 варіант 2	Плита днища ПН15	шт	2	<u>1829.17</u> 3658,34	<u>1687.50</u> 3375,00	<u>105.8</u> 211,60	<u>35.87</u> 71,74	30 км.
364	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,015698	<u>226301.71</u> 3552,48	<u>221589.04</u> 3478,50	<u>275.38</u> 4,32	<u>4437.29</u> 69,66	30 км.
365	&C1630-64-1- Р-11 варіант 2	Трійник раструб-фланець з пожежною підставкою ППТРФ д-100х100мм	шт	1	<u>3547.97</u> 3547,97	<u>3478.33</u> 3478,33	<u>0.07</u> 0,07	<u>69.57</u> 69,57	30 км.
366	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	54,4	<u>65.16</u> 3544,70	<u>63.17</u> 3436,45	<u>0.71</u> 38,62	<u>1.28</u> 69,63	30 км.
367	&15093-35023-2 варіант 9	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1х10мм	1000м	0,1173	<u>30115.89</u> 3532,59	<u>29480.00</u> 3458,00	<u>45.38</u> 5,32	<u>590.51</u> 69,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
368	+K585521- Л052 варіант 9	Кільця опорні КО6	шт	8	<u>432.75</u> 3462,00	<u>412.50</u> 3300,00	<u>11.76</u> 94,08	<u>8.49</u> 67,92	30 км.
369	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,10056	<u>34365.89</u> 3455,83	<u>33416.67</u> 3360,38	<u>275.38</u> 27,69	<u>673.84</u> 67,76	30 км.
370	&15093-6092-1 варіант 6	Кабель ПРППМ 1x2x1.2	1000м	0,153	<u>22563.97</u> 3452,29	<u>21200.00</u> 3243,60	<u>921.54</u> 141,00	<u>442.43</u> 67,69	30 км.
371	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	217,88	<u>15.81</u> 3444,68	<u>15.00</u> 3268,20	<u>0.5</u> 108,94	<u>0.31</u> 67,54	30 км.
372	&C110-30-1K варіант 1	Дюбель фасадний	100 шт	25,86	<u>132.65</u> 3430,33	<u>130.00</u> 3361,80	<u>0.05</u> 1,29	<u>2.6</u> 67,24	30 км.
373	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,58612	<u>5724.47</u> 3355,23	<u>4791.67</u> 2808,49	<u>820.56</u> 480,95	<u>112.24</u> 65,79	30 км.
374	+K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П	шт	11	<u>304.96</u> 3354,56	<u>275.00</u> 3025,00	<u>23.98</u> 263,78	<u>5.98</u> 65,78	30 км.
375	&15093-6092-1 варіант 3	Провід мідний 25мм2	1000м	0,0102	<u>323523.13</u> 3299,94	<u>316258.00</u> 3225,83	<u>921.54</u> 9,40	<u>6343.59</u> 64,71	30 км.
376	C1537-214	Канат подвійного звивання, тип ТЛК-0, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 19,5 мм	10м	1,8	<u>1827.54</u> 3289,57	<u>1719.97</u> 3095,95	<u>71.74</u> 129,13	<u>35.83</u> 64,49	30 км.
377	+K582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П	шт	10	<u>313.35</u> 3133,50	<u>275.00</u> 2750,00	<u>32.21</u> 322,10	<u>6.14</u> 61,40	30 км.
378	&C1-1-234-16 варіант 5	Шпилька М12 L200мм	шт	120	<u>25.98</u> 3117,60	<u>25.00</u> 3000,00	<u>0.47</u> 56,40	<u>0.51</u> 61,20	30 км.
379	&C111-1846-11	Кріплення повітропроводів	кг	65	<u>47.2</u> 3068,00	<u>46.00</u> 2990,00	<u>0.27</u> 17,55	<u>0.93</u> 60,45	30 км.
380	&15093-6092-1 варіант 5	Кабель ТППепз-10x2x1,2мм2	1000м	0,2142	<u>14199.97</u> 3041,63	<u>13000.00</u> 2784,60	<u>921.54</u> 197,39	<u>278.43</u> 59,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	&C113-1704-20 варіант 2	Фільтр касетний для круглих каналів RCF250	шт	2	<u>1513.39</u> 3026,78	<u>1483.67</u> 2967,34	<u>0.05</u> 0,10	<u>29.67</u> 59,34	30 км.
382	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	144,765	<u>20.35</u> 2945,97	<u>19.75</u> 2859,11	<u>0.2</u> 28,95	<u>0.4</u> 57,91	30 км.
383	&15093-35033-45 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 1x2x0,8 мм КОРкЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,31209	<u>9387.06</u> 2929,61	<u>9166.70</u> 2860,84	<u>36.3</u> 11,33	<u>184.06</u> 57,44	30 км.
384	&C111-88-1	Болт м10х150	шт	125	<u>22.6</u> 2825,00	<u>22.00</u> 2750,00	<u>0.16</u> 20,00	<u>0.44</u> 55,00	30 км.
385	&C1530-41-1	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	203,4	<u>13.83</u> 2813,02	<u>13.45</u> 2735,73	<u>0.11</u> 22,37	<u>0.27</u> 54,92	30 км.
386	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	15,66	<u>179.4</u> 2809,40	<u>175.13</u> 2742,54	<u>0.75</u> 11,75	<u>3.52</u> 55,11	30 км.
387	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	8	<u>349.39</u> 2795,12	<u>341.48</u> 2731,84	<u>1.06</u> 8,48	<u>6.85</u> 54,80	30 км.
388	+C1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	175	<u>15.96</u> 2793,00	<u>15.17</u> 2654,75	<u>0.48</u> 84,00	<u>0.31</u> 54,25	30 км.
389	&C1530-41-15 варіант 1	Труба гофрована із поліетилена д=110мм	м	35	<u>79.14</u> 2769,90	<u>77.48</u> 2711,80	<u>0.11</u> 3,85	<u>1.55</u> 54,25	30 км.
390	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,6913	<u>413.51</u> 2766,92	<u>405.09</u> 2710,58	<u>0.31</u> 2,07	<u>8.11</u> 54,27	30 км.
391	+C130-920 варіант 11	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ200х100	шт	8	<u>342.42</u> 2739,36	<u>334.66</u> 2677,28	<u>1.05</u> 8,40	<u>6.71</u> 53,68	30 км.
392	&C111-1139-5-Р варіант 2	Труба д-38х2,5мм	т	0,0557136	<u>48973.28</u> 2728,48	<u>48333.33</u> 2692,82	<u>275.38</u> 15,34	<u>364.57</u> 20,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	+С130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів	шт	6	<u>454.07</u> 2724,42	<u>445.00</u> 2670,00	<u>0.17</u> 1,02	<u>8.9</u> 53,40	30 км.
394	&С1530-1-5-2 варіант 1	Короб пластиковий 40х20мм	м	50,5	<u>53.39</u> 2696,20	<u>49.31</u> 2490,16	<u>3.03</u> 153,02	<u>1.05</u> 53,02	30 км.
395	+К585521- Л005 варіант 3	Кільця КС15.6	шт	2	<u>1333.89</u> 2667,78	<u>1166.67</u> 2333,34	<u>141.07</u> 282,14	<u>26.15</u> 52,30	30 км.
396	&С1550-38-1- Ю	Монтажная пена	л	34,026	<u>75.92</u> 2583,25	<u>74.00</u> 2517,92	<u>0.43</u> 14,63	<u>1.49</u> 50,70	30 км.
397	&С1630-72-17- 2Ф	Фланець д-100мм	шт	6	<u>425.67</u> 2554,02	<u>412.00</u> 2472,00	<u>5.32</u> 31,92	<u>8.35</u> 50,10	30 км.
398	С111-632	Потверджувач N 1	т	0,0088	<u>287178.98</u> 2527,18	<u>280952.39</u> 2472,38	<u>595.63</u> 5,24	<u>5630.96</u> 49,56	30 км.
399	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	32,51	<u>76.15</u> 2475,64	<u>75.00</u> 2438,25	<u>0.58</u> 18,86	<u>0.57</u> 18,53	30 км.
400	&С130-231-3 варіант 5	Вставки гнучкі RFI250L	шт	4	<u>606.16</u> 2424,64	<u>593.00</u> 2372,00	<u>1.27</u> 5,08	<u>11.89</u> 47,56	30 км.
401	&15096-39011- 10-1Ж варіант 2	Кабель мідний екранований UTP Cat.5e 4х2х0,51мм2,	1000м	0,153	<u>15838.49</u> 2423,29	<u>15500.00</u> 2371,50	<u>27.93</u> 4,27	<u>310.56</u> 47,52	30 км.
402	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,023862	<u>95608.38</u> 2281,41	<u>93458.33</u> 2230,10	<u>275.38</u> 6,57	<u>1874.67</u> 44,74	30 км.
403	С130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	11,976	<u>190.08</u> 2276,40	<u>186.05</u> 2228,13	<u>0.3</u> 3,59	<u>3.73</u> 44,68	30 км.
404	С111-1757	Рядно	м2	37,743	<u>60.19</u> 2271,75	<u>58.87</u> 2221,93	<u>0.14</u> 5,28	<u>1.18</u> 44,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
405	C111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,1678376	<u>13409</u> 2250,53	<u>12425.34</u> 2085,44	<u>720.74</u> 120,97	<u>262.92</u> 44,12	30 км.
406	+K582821-577 варіант 5	Перемички з/б марки 2ПБ10-1	шт	11	<u>203.98</u> 2243,78	<u>180.00</u> 1980,00	<u>19.98</u> 219,78	<u>4</u> 44,00	30 км.
407	&15093-35023-1-1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,1836	<u>12051.85</u> 2212,72	<u>11766.67</u> 2160,36	<u>48.87</u> 8,97	<u>236.31</u> 43,39	30 км.
408	&C1-1-234-16 варіант 10	Т-отвод для 20х20мм	шт	40	<u>55.27</u> 2210,80	<u>53.72</u> 2148,80	<u>0.47</u> 18,80	<u>1.08</u> 43,20	30 км.
409	+C113-1690 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д25х3,5мм	м	23,23	<u>94.59</u> 2197,33	<u>93.85</u> 2180,14	<u>0.2</u> 4,65	<u>0.54</u> 12,54	
410	&C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 5	Заглушка фланцева д-100мм	шт	1	<u>2197.24</u> 2197,24	<u>2150.00</u> 2150,00	<u>4.16</u> 4,16	<u>43.08</u> 43,08	30 км.
411	&C111-1721-11К варіант 3	Труба сталевая д-100мм	м	10	<u>219.3</u> 2193,00	<u>215.00</u> 2150,00	<u>-</u> -	<u>4.3</u> 43,00	
412	+C130-520 варіант 6	Шумоглушник RMN 160/1.0	шт	1	<u>2184.78</u> 2184,78	<u>2138.00</u> 2138,00	<u>3.94</u> 3,94	<u>42.84</u> 42,84	30 км.
413	&2405-1273-41 варіант 5	ПВХ кабельний короб, 2000 мм, 20х10 мм	м	143,42	<u>15.06</u> 2159,91	<u>14.67</u> 2103,97	<u>0.09</u> 12,91	<u>0.3</u> 43,03	30 км.
414	&C1-1-234-16 варіант 1	Перегородка для металевих лотків Н=100мм L=3м	шт	32	<u>64.91</u> 2077,12	<u>63.17</u> 2021,44	<u>0.47</u> 15,04	<u>1.27</u> 40,64	30 км.
415	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	61,6	<u>32.59</u> 2007,54	<u>31.81</u> 1959,50	<u>0.14</u> 8,62	<u>0.64</u> 39,42	30 км.
416	+K582821-577 варіант 8	Плити перекриття П5д-8	шт	3	<u>657.88</u> 1973,64	<u>625.00</u> 1875,00	<u>19.98</u> 59,94	<u>12.9</u> 38,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
417	&C113-1704-20 варіант 5	Прямокутний касетний фільтр SFB60-30	шт	1	<u>1957.09</u> 1957,09	<u>1918.67</u> 1918,67	<u>0.05</u> 0,05	<u>38.37</u> 38,37	30 км.
418	&C1545-44-2 варіант 2	Саморізи	шт	2782	<u>0.69</u> 1919,58	<u>0.66</u> 1836,12	<u>0.02</u> 55,64	<u>0.01</u> 27,82	30 км.
419	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,0743	<u>25690.03</u> 1908,77	<u>25223.41</u> 1874,10	<u>275.38</u> 20,46	<u>191.24</u> 14,21	30 км.
420	&C1530-145-35 варіант 5	Труба ПНД д=63мм	м	40,4	<u>45.82</u> 1851,13	<u>44.73</u> 1807,09	<u>0.19</u> 7,68	<u>0.9</u> 36,36	30 км.
421	+C113-1392 варіант 1	Труба ПЕ 100 SDR-21 зовнішній діаметр 63х3 мм питна	м	36,36	<u>50.35</u> 1830,73	<u>49.17</u> 1787,82	<u>0.19</u> 6,91	<u>0.99</u> 36,00	30 км.
422	&C1550-38-1-О	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	12,34	<u>148.34</u> 1830,52	<u>145.00</u> 1789,30	<u>0.43</u> 5,31	<u>2.91</u> 35,91	30 км.
423	+C1545-519 варіант 2	Корпус розетки комп'ютерної для 2 модулів Keystone, біла	шт	10	<u>182.58</u> 1825,80	<u>179.00</u> 1790,00	<u>-</u> -	<u>3.58</u> 35,80	
424	+290902-55 варіант 3	Вимикач одноклавішний прохідний для відкритої установки IP20	шт	18	<u>98.42</u> 1771,56	<u>96.33</u> 1733,94	<u>0.16</u> 2,88	<u>1.93</u> 34,74	30 км.
425	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0184135	<u>95608.38</u> 1760,48	<u>93458.33</u> 1720,89	<u>275.38</u> 5,07	<u>1874.67</u> 34,52	30 км.
426	&C130-231-3 варіант 4	Вставки гнучкі SFI 60-35	шт	2	<u>879.52</u> 1759,04	<u>861.00</u> 1722,00	<u>1.27</u> 2,54	<u>17.25</u> 34,50	30 км.
427	&C1630-237-25K5 варіант 7	Муфта д=15мм	шт	22	<u>79.61</u> 1751,42	<u>78.00</u> 1716,00	<u>0.05</u> 1,10	<u>1.56</u> 34,32	30 км.
428	&1504-17151-2 варіант 1	Коробка Schneider-Electric розподільна 85х85х40	шт	35	<u>48.98</u> 1714,30	<u>48.00</u> 1680,00	<u>0.02</u> 0,70	<u>0.96</u> 33,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
429	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,138	<u>11967.17</u> 1651,47	<u>11500.00</u> 1587,00	<u>232.52</u> 32,09	<u>234.65</u> 32,38	30 км.
430	C1545-113	Муфта натяжна K805	шт	5,76	<u>284.09</u> 1636,36	<u>277.30</u> 1597,25	<u>1.22</u> 7,03	<u>5.57</u> 32,08	30 км.
431	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,016812	<u>95608.38</u> 1607,37	<u>93458.33</u> 1571,22	<u>275.38</u> 4,63	<u>1874.67</u> 31,52	30 км.
432	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	134,90686	<u>11.88</u> 1602,69	<u>5.79</u> 781,11	<u>5.86</u> 790,55	<u>0.23</u> 31,03	30 км.
433	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	49,8	<u>32.18</u> 1602,56	<u>31.32</u> 1559,74	<u>0.23</u> 11,45	<u>0.63</u> 31,37	30 км.
434	+290902-55 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритої установки IP20, 10A, 220В	шт	11	<u>145</u> 1595,00	<u>142.00</u> 1562,00	<u>0.16</u> 1,76	<u>2.84</u> 31,24	30 км.
435	&C111-1721-11K	Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель !"	м	431	<u>3.6</u> 1551,60	<u>3.53</u> 1521,43	<u>-</u> -	<u>0.07</u> 30,17	
436	+C130-920 варіант 9	Припливно-витяжна решітка дверна MB450/2	шт	5	<u>307.92</u> 1539,60	<u>300.83</u> 1504,15	<u>1.05</u> 5,25	<u>6.04</u> 30,20	30 км.
437	C111-1724	Плитки плінтусні	м	28,28	<u>53.02</u> 1499,41	<u>51.04</u> 1443,41	<u>0.94</u> 26,58	<u>1.04</u> 29,42	30 км.
438	C1545-248	Скоби будівельні	кг	52	<u>28.77</u> 1496,04	<u>27.83</u> 1447,16	<u>0.38</u> 19,76	<u>0.56</u> 29,12	30 км.
439	&C1-1-234-16 варіант 4	Консоль для кріплення лотка к стіні	шт	7	<u>210.61</u> 1474,27	<u>206.01</u> 1442,07	<u>0.47</u> 3,29	<u>4.13</u> 28,91	30 км.
440	+15095-1074 варіант 11	Кабель з мідною жилою перетином 3х1. 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0618	<u>23757.61</u> 1468,22	<u>23266.67</u> 1437,88	<u>25.1</u> 1,55	<u>465.84</u> 28,79	30 км.
441	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізки, діаметр 180х3 мм	шт	6,74242	<u>216.47</u> 1459,53	<u>216.00</u> 1456,36	<u>0.16</u> 1,08	<u>0.31</u> 2,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
442	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0104024	<u>136366.06</u> 1418,53	<u>133333.33</u> 1386,99	<u>358.89</u> 3,73	<u>2673.84</u> 27,81	30 км.
443	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0102852	<u>136366.06</u> 1402,55	<u>133333.33</u> 1371,36	<u>358.89</u> 3,69	<u>2673.84</u> 27,50	30 км.
444	&C1530-145-35 варіант 4	Труба гофрована вогнестійка д=50мм	м	50,5	<u>27.73</u> 1400,37	<u>27.00</u> 1363,50	<u>0.19</u> 9,60	<u>0.54</u> 27,27	30 км.
445	C121-782	Металеві конструкції	т	0,024806	<u>56207.62</u> 1394,29	<u>55416.05</u> 1374,65	<u>373.15</u> 9,26	<u>418.42</u> 10,38	30 км.
446	C111-1631	Замазка захисна	кг	11,5078	<u>115.96</u> 1334,44	<u>113.09</u> 1301,42	<u>0.6</u> 6,90	<u>2.27</u> 26,12	30 км.
447	+290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний для відкритої установки IP44, 10А, 220В	шт	6	<u>217.37</u> 1304,22	<u>212.95</u> 1277,70	<u>0.16</u> 0,96	<u>4.26</u> 25,56	30 км.
448	+C118-37 варіант 2	Кабель-канал ПВХ 20х20	м	50,5	<u>25.18</u> 1271,59	<u>10.84</u> 547,42	<u>13.85</u> 699,43	<u>0.49</u> 24,74	30 км.
449	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,03524	<u>35130.89</u> 1238,01	<u>34166.67</u> 1204,03	<u>275.38</u> 9,70	<u>688.84</u> 24,28	30 км.
450	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,317	<u>933.93</u> 1229,99	<u>915.20</u> 1205,32	<u>0.42</u> 0,55	<u>18.31</u> 24,12	30 км.
451	&15093-35033-46 варіант 3	Кабель телефонний, перетином 10х2х0.5 мм ТППеп	1000м	0,10094	<u>12109.95</u> 1222,38	<u>11833.40</u> 1194,46	<u>39.1</u> 3,95	<u>237.45</u> 23,97	30 км.
452	&15093-35023-2 варіант 7	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 2х1, 5мм	1000м	0,0612	<u>19895.49</u> 1217,60	<u>19460.00</u> 1190,95	<u>45.38</u> 2,78	<u>390.11</u> 23,87	30 км.
453	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,034344	<u>35130.89</u> 1206,54	<u>34166.67</u> 1173,42	<u>275.38</u> 9,46	<u>688.84</u> 23,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
454	&C113-1-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 108х3,5 мм	м	4,6	<u>262.19</u> 1206,07	<u>256.73</u> 1180,96	<u>0.32</u> 1,47	<u>5.14</u> 23,64	30 км.
455	+C130-920 варіант 14	Вентиляційна решітка регулююча ОРГ300х150	шт	2	<u>595.85</u> 1191,70	<u>583.12</u> 1166,24	<u>1.05</u> 2,10	<u>11.68</u> 23,36	30 км.
456	C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,288	<u>4114.07</u> 1184,85	<u>4017.69</u> 1157,09	<u>15.71</u> 4,52	<u>80.67</u> 23,24	30 км.
457	&C1630-1824- 8	Лічильник холодної води д=20мм з імпульсним виходом на термінал "Аксон-А" JS-2,5- NK (ХВ)	шт	1	<u>1181.38</u> 1181,38	<u>1157.00</u> 1157,00	<u>1.22</u> 1,22	<u>23.16</u> 23,16	30 км.
458	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0975	<u>11967.17</u> 1166,80	<u>11500.00</u> 1121,25	<u>232.52</u> 22,67	<u>234.65</u> 22,88	30 км.
459	+C113-1692 варіант 2	Труби водопровідна Екопласт д40х5,5мм	м	5,62	<u>205.57</u> 1155,30	<u>203.85</u> 1145,64	<u>0.5</u> 2,81	<u>1.22</u> 6,85	
460	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	8,64	<u>133</u> 1149,12	<u>129.85</u> 1121,90	<u>0.54</u> 4,67	<u>2.61</u> 22,55	30 км.
461	+15095-1074 варіант 13	Кабель монтажний гнучкий екранований з мідною жилою перетином 7х0,75мм2 МКЕШ	1000м	0,0206	<u>55717.6</u> 1147,78	<u>54600.00</u> 1124,76	<u>25.1</u> 0,52	<u>1092.5</u> 22,50	30 км.
462	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,021775	<u>52531.72</u> 1143,88	<u>50693.59</u> 1103,85	<u>808.1</u> 17,60	<u>1030.03</u> 22,43	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
463	+290902-255 варіант 2	Вимикач одноклавішний прохідний для прихованої установки IP20	шт	8	<u>142.86</u> 1142,88	<u>140.00</u> 1120,00	<u>0.06</u> 0,48	<u>2.8</u> 22,40	30 км.
464	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	252	<u>4.42</u> 1113,84	<u>4.26</u> 1073,52	<u>0.07</u> 17,64	<u>0.09</u> 22,68	30 км.
465	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,9403	<u>566.61</u> 1099,39	<u>554.73</u> 1076,34	<u>0.77</u> 1,49	<u>11.11</u> 21,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
466	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0424176	<u>25789.56</u> 1093,93	<u>24979.64</u> 1059,58	<u>304.24</u> 12,91	<u>505.68</u> 21,44	30 км.
467	&C1630-237-25K5 варіант 2	Клапан запірний кульовий д=20мм	шт	8	<u>134.82</u> 1078,56	<u>132.13</u> 1057,04	<u>0.05</u> 0,40	<u>2.64</u> 21,12	30 км.
468	+K585521-Л052 варіант 3	Кільця КС7.3	шт	2	<u>519.45</u> 1038,90	<u>497.50</u> 995,00	<u>11.76</u> 23,52	<u>10.19</u> 20,38	30 км.
469	&C1630-72-17-2Ф варіант 1	Втулка под фланець д-110мм	шт	6	<u>170.67</u> 1024,02	<u>162.00</u> 972,00	<u>5.32</u> 31,92	<u>3.35</u> 20,10	30 км.
470	&C111-1802-ЦГ-3 варіант 3	Герметик покрівельний	м	42	<u>23.49</u> 986,58	<u>20.83</u> 874,86	<u>2.2</u> 92,40	<u>0.46</u> 19,32	30 км.
471	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,014	<u>69481.52</u> 972,74	<u>68897.47</u> 964,56	<u>224.57</u> 3,14	<u>359.48</u> 5,04	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.10. 2021р.
472	&C1-1-234-16 варіант 3	Поворот горизонтальний 90° для лотка 300x100	шт	2	<u>480.97</u> 961,94	<u>471.07</u> 942,14	<u>0.47</u> 0,94	<u>9.43</u> 18,86	30 км.
473	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,34175	<u>2752.78</u> 940,76	<u>2428.16</u> 829,82	<u>270.64</u> 92,49	<u>53.98</u> 18,45	30 км.
474	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,37538	<u>676.63</u> 930,62	<u>660.64</u> 908,63	<u>2.72</u> 3,74	<u>13.27</u> 18,25	30 км.
475	+15095-1074 варіант 14	Провід з мідною жилою перетином 1x16мм2	1000м	0,0103	<u>89275.6</u> 919,54	<u>87500.00</u> 901,25	<u>25.1</u> 0,26	<u>1750.5</u> 18,03	30 км.
476	+C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x58,5 мм	т	0,0096058	<u>95687.15</u> 919,15	<u>93458.33</u> 897,74	<u>352.6</u> 3,39	<u>1876.22</u> 18,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1575	<u>5761.32</u> 907,41	<u>5620.81</u> 885,28	<u>27.54</u> 4,34	<u>112.97</u> 17,79	30 км.
478	+K585521- Л052 варіант 4	Кільце КО6	шт	2	<u>432.75</u> 865,50	<u>412.50</u> 825,00	<u>11.76</u> 23,52	<u>8.49</u> 16,98	30 км.
479	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,82264	<u>1047.56</u> 861,76	<u>416.73</u> 342,82	<u>610.29</u> 502,05	<u>20.54</u> 16,89	30 км.
480	C111-307	Ізол	м2	19,08	<u>45</u> 858,60	<u>43.68</u> 833,41	<u>0.44</u> 8,40	<u>0.88</u> 16,79	30 км.
481	+K582821-577 варіант 4	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	4	<u>214.18</u> 856,72	<u>190.00</u> 760,00	<u>19.98</u> 79,92	<u>4.2</u> 16,80	30 км.
482	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0170006	<u>50066.13</u> 851,15	<u>48550.27</u> 825,38	<u>534.17</u> 9,08	<u>981.69</u> 16,69	30 км.
483	+C1547-7 варіант 1	Світильник коридорний сигнальний	шт	3	<u>276.88</u> 830,64	<u>271.00</u> 813,00	<u>0.45</u> 1,35	<u>5.43</u> 16,29	30 км.
484	&C1530-145- 35 варіант 2	Труба гофрована вогнестійка д=25мм	м	55,55	<u>14.48</u> 804,36	<u>14.01</u> 778,26	<u>0.19</u> 10,55	<u>0.28</u> 15,55	30 км.
485	&C113-1704- 20 варіант 4	Прямокутний касетний фільтр RCF160	шт	1	<u>801.77</u> 801,77	<u>786.00</u> 786,00	<u>0.05</u> 0,05	<u>15.72</u> 15,72	30 км.
486	+C1545-519 варіант 3	Блок розеток з вимикачем без кабеля, 8 розеток	шт	1	<u>798.66</u> 798,66	<u>783.00</u> 783,00	<u>-</u> -	<u>15.66</u> 15,66	
487	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,026475	<u>30152.24</u> 798,28	<u>29144.44</u> 771,60	<u>416.58</u> 11,03	<u>591.22</u> 15,65	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
488	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,964	<u>268.09</u> 794,62	<u>263.79</u> 781,87	<u>2.3</u> 6,82	<u>2</u> 5,93	30 км.
489	&C1530-145-35 варіант 7	Профіль PSL	м	28,28	<u>27.54</u> 778,83	<u>26.81</u> 758,19	<u>0.19</u> 5,37	<u>0.54</u> 15,27	30 км.
490	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,67984	<u>164.77</u> 771,10	<u>160.39</u> 750,60	<u>1.15</u> 5,38	<u>3.23</u> 15,12	30 км.
491	&C1630-64-1-P-11 варіант 1	Трійник раструб-фланець ТРФ д-100х50мм	шт	1	<u>769.15</u> 769,15	<u>754.00</u> 754,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>15.08</u> 15,08	30 км.
492	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0078336	<u>95019.08</u> 744,34	<u>92765.00</u> 726,68	<u>390.96</u> 3,06	<u>1863.12</u> 14,60	30 км.
493	&C130-231-3 варіант 7	Вставки гнучкі RFI 160	шт	2	<u>369.52</u> 739,04	<u>361.00</u> 722,00	<u>1.27</u> 2,54	<u>7.25</u> 14,50	30 км.
494	&C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 3	Втулка під фланець ПЕ100 SDR 11	шт	1	<u>736.34</u> 736,34	<u>717.74</u> 717,74	<u>4.16</u> 4,16	<u>14.44</u> 14,44	30 км.
495	&C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 2	Фланець ст.20 ДУ100	шт	1	<u>726.23</u> 726,23	<u>707.83</u> 707,83	<u>4.16</u> 4,16	<u>14.24</u> 14,24	30 км.
496	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,21868	<u>3280.14</u> 717,30	<u>2814.80</u> 615,54	<u>401.02</u> 87,70	<u>64.32</u> 14,06	30 км.
497	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,013678	<u>51390.39</u> 702,92	<u>50030.14</u> 684,31	<u>352.6</u> 4,82	<u>1007.65</u> 13,79	30 км.
498	&C1630-237-25K5 варіант 6	Клапан запірний кульовий д=50мм	шт	4	<u>172.43</u> 689,72	<u>169.00</u> 676,00	<u>0.05</u> 0,20	<u>3.38</u> 13,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
499	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,04601	<u>14845.61</u> 683,05	<u>14416.67</u> 663,31	<u>318.43</u> 14,65	<u>110.51</u> 5,09	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
500	C1545-159	Очіс льняний	т	0,025667	<u>26360.34</u> 676,59	<u>25438.55</u> 652,93	<u>404.92</u> 10,39	<u>516.87</u> 13,27	30 км.
501	&C1530-41-3	Труба гофрована двостінна із поліетилена д=50мм ПНД-50	м	25	<u>26.79</u> 669,75	<u>26.15</u> 653,75	<u>0.11</u> 2,75	<u>0.53</u> 13,25	30 км.
502	&C130-376-1 варіант 4	Предфільтр	шт	8	<u>83.61</u> 668,88	<u>80.00</u> 640,00	<u>1.97</u> 15,76	<u>1.64</u> 13,12	30 км.
503	+C113-1691 варіант 1	Труби водопровідна Екопласт д32х4,4мм	м	8,44	<u>78.52</u> 662,71	<u>77.33</u> 652,67	<u>0.3</u> 2,53	<u>0.89</u> 7,51	
504	&C1530-41-1 варіант 2	Гофротруба ПВХ д=25мм	м	25	<u>25.78</u> 644,50	<u>25.16</u> 629,00	<u>0.11</u> 2,75	<u>0.51</u> 12,75	30 км.
505	+K582821-585 варіант 2	Перемички з/б марки ЗПБ25-8-П	шт	2	<u>313.35</u> 626,70	<u>275.00</u> 550,00	<u>32.21</u> 64,42	<u>6.14</u> 12,28	30 км.
506	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,812	<u>338.9</u> 614,09	<u>331.75</u> 601,13	<u>0.5</u> 0,91	<u>6.65</u> 12,05	30 км.
507	&C1630-237- 25K5 варіант 3	Клапан запірний кульовий д=25мм	шт	4	<u>151.22</u> 604,88	<u>148.20</u> 592,80	<u>0.05</u> 0,20	<u>2.97</u> 11,88	30 км.
508	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,000777	<u>777816.44</u> 604,36	<u>762289.76</u> 592,30	<u>275.38</u> 0,21	<u>15251.3</u> 11,85	30 км.
509	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	35,34	<u>16.65</u> 588,41	<u>16.29</u> 575,69	<u>0.03</u> 1,06	<u>0.33</u> 11,66	30 км.
510	+C1110-10 варіант 4	Полка консольна 1U, 19", 30кг	шт	2	<u>292.7</u> 585,40	<u>286.67</u> 573,34	<u>0.29</u> 0,58	<u>5.74</u> 11,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
511	+C111-191	Цвяхи толові круглі 2,0х20 мм	т	0,005604	<u>104399.65</u> 585,06	<u>102000.00</u> 571,61	<u>352.6</u> 1,98	<u>2047.05</u> 11,47	30 км.
512	&C1-1-234-16 варіант 2	Відгалужувач горизонтальний 300х100	шт	1	<u>571.14</u> 571,14	<u>559.47</u> 559,47	<u>0.47</u> 0,47	<u>11.2</u> 11,20	30 км.
513	&C111-1485- 100	Шурупи самонарізаючі	шт	242	<u>2.3</u> 556,60	<u>2.24</u> 542,08	<u>0.01</u> 2,42	<u>0.05</u> 12,10	30 км.
514	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,4536	<u>1206.64</u> 547,33	<u>532.00</u> 241,32	<u>650.98</u> 295,28	<u>23.66</u> 10,73	30 км.
515	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,8976	<u>609.66</u> 547,23	<u>590.09</u> 529,66	<u>7.62</u> 6,84	<u>11.95</u> 10,73	30 км.
516	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,015145	<u>35651.6</u> 539,94	<u>34356.92</u> 520,34	<u>595.63</u> 9,02	<u>699.05</u> 10,58	30 км.
517	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,01098	<u>47223.84</u> 518,52	<u>45945.28</u> 504,48	<u>352.6</u> 3,87	<u>925.96</u> 10,17	30 км.
518	&C111-17972- 1-1И	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 5 мм	м2	1,9	<u>270.51</u> 513,97	<u>268.00</u> 509,20	<u>0.5</u> 0,95	<u>2.01</u> 3,82	30 км.
519	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,6	<u>39.88</u> 502,49	<u>38.58</u> 486,11	<u>0.52</u> 6,55	<u>0.78</u> 9,83	30 км.
520	&15093-35023- 2 варіант 4	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х4мм	1000м	0,0051	<u>98496.69</u> 502,33	<u>96520.00</u> 492,25	<u>45.38</u> 0,23	<u>1931.31</u> 9,85	30 км.
521	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001546	<u>323072.58</u> 499,47	<u>316146.92</u> 488,76	<u>590.9</u> 0,91	<u>6334.76</u> 9,80	30 км.
522	&C1630-562-1 варіант 1	Клапан запірний кульовий д=50мм	шт	2	<u>244.99</u> 489,98	<u>238.44</u> 476,88	<u>1.75</u> 3,50	<u>4.8</u> 9,60	30 км.
523	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,008	<u>61040</u> 488,32	<u>59247.51</u> 473,98	<u>595.63</u> 4,77	<u>1196.86</u> 9,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
524	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00317	<u>151715.48</u> 480,94	<u>148356.69</u> 470,29	<u>383.98</u> 1,22	<u>2974.81</u> 9,43	30 км.
525	&C111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	2622	<u>0.18</u> 471,96	<u>0.15</u> 393,30	<u>0.03</u> 78,66	<u>-</u> -	30 км.
526	+C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,00345	<u>136366.06</u> 470,46	<u>133333.33</u> 460,00	<u>358.89</u> 1,24	<u>2673.84</u> 9,22	30 км.
527	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0084	<u>54485.28</u> 457,68	<u>53115.42</u> 446,17	<u>301.52</u> 2,53	<u>1068.34</u> 8,98	30 км.
528	&C111-138-4 варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	293	<u>1.56</u> 457,08	<u>1.22</u> 357,46	<u>0.31</u> 90,83	<u>0.03</u> 8,79	30 км.
529	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,14	<u>213.53</u> 456,95	<u>208.96</u> 447,17	<u>0.38</u> 0,81	<u>4.19</u> 8,97	30 км.
530	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм ²	1000м	0,11	<u>4087.79</u> 449,66	<u>3993.33</u> 439,27	<u>14.31</u> 1,57	<u>80.15</u> 8,82	30 км.
531	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,2	<u>198.48</u> 436,66	<u>194.19</u> 427,22	<u>0.4</u> 0,88	<u>3.89</u> 8,56	30 км.
532	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,95024	<u>454.98</u> 432,34	<u>445.62</u> 423,45	<u>0.44</u> 0,42	<u>8.92</u> 8,47	30 км.
533	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,9068	<u>146.59</u> 426,11	<u>144.34</u> 419,57	<u>1.16</u> 3,37	<u>1.09</u> 3,17	30 км.
534	+C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	<u>210.77</u> 421,54	<u>205.00</u> 410,00	<u>1.64</u> 3,28	<u>4.13</u> 8,26	30 км.
535	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,03342	<u>12254.96</u> 409,56	<u>11537.22</u> 385,57	<u>477.45</u> 15,96	<u>240.29</u> 8,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
536	+С113-2 варіант 2	Труби сталеві зварні Д-50 мм	м	5	<u>81.89</u> 409,45	<u>81.23</u> 406,15	<u>0.48</u> 2,40	<u>0.18</u> 0,90	
537	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	10	<u>40.3</u> 403,00	<u>39.43</u> 394,30	<u>0.08</u> 0,80	<u>0.79</u> 7,90	30 км.
538	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00067	<u>601144.91</u> 402,77	<u>589082.37</u> 394,69	<u>275.38</u> 0,18	<u>11787.16</u> 7,90	30 км.
539	С1110-14	Глухарі	100шт	0,552	<u>725.01</u> 400,21	<u>706.11</u> 389,77	<u>4.68</u> 2,58	<u>14.22</u> 7,86	30 км.
540	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004129	<u>95683.55</u> 395,08	<u>93458.33</u> 385,89	<u>349.07</u> 1,44	<u>1876.15</u> 7,75	30 км.
541	+С1630-215 варіант 1	Перехід д=50х20мм	шт	2	<u>196.53</u> 393,06	<u>192.00</u> 384,00	<u>0.68</u> 1,36	<u>3.85</u> 7,70	30 км.
542	+290902-55 варіант 5	Вимикач одноклавішний для прихованої установки ІР44, 10А, 220В	шт	2	<u>190.86</u> 381,72	<u>186.96</u> 373,92	<u>0.16</u> 0,32	<u>3.74</u> 7,48	30 км.
543	С111-1708	Клоччя просочене	кг	7,2775	<u>50.64</u> 368,53	<u>49.12</u> 357,47	<u>0.53</u> 3,86	<u>0.99</u> 7,20	30 км.
544	&С130-376-1 варіант 2	З'єднувач прямий	шт	6	<u>59.74</u> 358,44	<u>56.60</u> 339,60	<u>1.97</u> 11,82	<u>1.17</u> 7,02	30 км.
545	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00811	<u>43889.66</u> 355,95	<u>42676.48</u> 346,11	<u>352.6</u> 2,86	<u>860.58</u> 6,98	30 км.
546	&С130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 6	Знак світловідбиваючий "Пожежний гідрант"	шт	1	<u>340.84</u> 340,84	<u>330.00</u> 330,00	<u>4.16</u> 4,16	<u>6.68</u> 6,68	30 км.
547	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8,38	<u>40.13</u> 336,29	<u>38.58</u> 323,30	<u>0.76</u> 6,37	<u>0.79</u> 6,62	30 км.
548	&С130-376-1 варіант 5	Предфільтр ПФП-1000	шт	4	<u>83.61</u> 334,44	<u>80.00</u> 320,00	<u>1.97</u> 7,88	<u>1.64</u> 6,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
549	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,02	<u>16589.01</u> 331,78	<u>16263.38</u> 325,27	<u>0.36</u> 0,01	<u>325.27</u> 6,50	30 км.
550	C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	2,72	<u>119.47</u> 324,96	<u>117.10</u> 318,51	<u>0.03</u> 0,08	<u>2.34</u> 6,37	30 км.
551	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1836	<u>1732.12</u> 318,02	<u>1696.76</u> 311,53	<u>1.4</u> 0,26	<u>33.96</u> 6,23	30 км.
552	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні д- 20 мм	м	10	<u>31.39</u> 313,90	<u>30.73</u> 307,30	<u>0.48</u> 4,80	<u>0.18</u> 1,80	
553	&C1630-237-25K5 варіант 4	Клапан запірний кульовий д=32мм	шт	2	<u>156.34</u> 312,68	<u>153.22</u> 306,44	<u>0.05</u> 0,10	<u>3.07</u> 6,14	30 км.
554	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	8	<u>38.73</u> 309,84	<u>37.80</u> 302,40	<u>0.17</u> 1,36	<u>0.76</u> 6,08	30 км.
555	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00474	<u>63523.87</u> 301,10	<u>62677.84</u> 297,09	<u>373.15</u> 1,77	<u>472.88</u> 2,24	30 км.
556	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002632	<u>112231.09</u> 295,39	<u>109434.85</u> 288,03	<u>595.63</u> 1,57	<u>2200.61</u> 5,79	30 км.
557	+C1630-105	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	<u>295.02</u> 295,02	<u>277.08</u> 277,08	<u>12.16</u> 12,16	<u>5.78</u> 5,78	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
558	&C1630-237-23 варіант 3	Клапан зворотній д=15мм	шт	3	<u>93.89</u> 281,67	<u>92.00</u> 276,00	<u>0.05</u> 0,15	<u>1.84</u> 5,52	30 км.
559	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	56,48	<u>4.9416</u> 279,10	<u>4.94160</u> 279,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
560	C111-311	Каболка	т	0,0026	<u>106925.1</u> 278,01	<u>104355.81</u> 271,33	<u>472.72</u> 1,23	<u>2096.57</u> 5,45	30 км.
561	&C111-1721-11K варіант 2	Труба вініпластова д-50мм	м	10	<u>27.54</u> 275,40	<u>27.00</u> 270,00	<u>-</u> -	<u>0.54</u> 5,40	
562	&C130-1199-ПК-Р6-61-32 варіант 1	Фланець ст.20 ДУ50	шт	1	<u>271.99</u> 271,99	<u>262.50</u> 262,50	<u>4.16</u> 4,16	<u>5.33</u> 5,33	30 км.
563	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00072	<u>356912.47</u> 256,98	<u>349519.74</u> 251,65	<u>394.45</u> 0,28	<u>6998.28</u> 5,05	30 км.
564	&C1630-64-1-Р-11 варіант 4	Коліно д-150мм	шт	1	<u>254.22</u> 254,22	<u>249.17</u> 249,17	<u>0.07</u> 0,07	<u>4.98</u> 4,98	30 км.
565	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	7,176	<u>34.99</u> 251,09	<u>34.06</u> 244,41	<u>0.67</u> 4,81	<u>0.26</u> 1,87	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
566	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0116652	<u>21514.85</u> 250,98	<u>20615.54</u> 240,48	<u>477.45</u> 5,57	<u>421.86</u> 4,93	30 км.
567	&C1-1-234-16 варіант 9	Куточок внутрішній для короба 20x20мм	шт	14	<u>17.82</u> 249,48	<u>17.00</u> 238,00	<u>0.47</u> 6,58	<u>0.35</u> 4,90	30 км.
568	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001796	<u>133710.62</u> 240,14	<u>130564.12</u> 234,49	<u>524.72</u> 0,94	<u>2621.78</u> 4,71	30 км.
569	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00357	<u>65003.65</u> 232,06	<u>63380.00</u> 226,27	<u>349.07</u> 1,25	<u>1274.58</u> 4,54	30 км.
570	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0024	<u>95687.15</u> 229,65	<u>93458.33</u> 224,30	<u>352.6</u> 0,85	<u>1876.22</u> 4,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
571	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,4291	<u>533.77</u> 229,04	<u>523.13</u> 224,48	<u>0.17</u> 0,07	<u>10.47</u> 4,49	30 км.
572	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,80822	<u>125.24</u> 226,46	<u>122.67</u> 221,81	<u>0.11</u> 0,20	<u>2.46</u> 4,45	30 км.
573	+C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0864	<u>2567.93</u> 221,87	<u>1511.45</u> 130,59	<u>1006.13</u> 86,93	<u>50.35</u> 4,35	30 км.
574	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00208	<u>106086.94</u> 220,66	<u>103368.63</u> 215,01	<u>638.17</u> 1,33	<u>2080.14</u> 4,32	30 км.
575	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,059	<u>3679.06</u> 217,06	<u>3008.33</u> 177,49	<u>598.59</u> 35,32	<u>72.14</u> 4,25	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
576	&C1530-145-31 варіант 2	Трубка гнучка вініпластова д=20мм	м	30,3	<u>7.07</u> 214,22	<u>6.74</u> 204,22	<u>0.19</u> 5,76	<u>0.14</u> 4,24	30 км.
577	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,9401	<u>225.42</u> 211,92	<u>220.46</u> 207,25	<u>0.54</u> 0,51	<u>4.42</u> 4,16	30 км.
578	&C1530-145-35 варіант 3	Труба ПНД д=20мм	м	20,2	<u>10.31</u> 208,26	<u>9.92</u> 200,38	<u>0.19</u> 3,84	<u>0.2</u> 4,04	30 км.
579	&C111-964-5 варіант 1	Металоконструкції	т	0,005	<u>39821.82</u> 199,11	<u>39250.00</u> 196,25	<u>275.38</u> 1,38	<u>296.44</u> 1,48	30 км.
580	C111-1608	Дрантя	кг	15,88104	<u>12.11</u> 192,32	<u>11.10</u> 176,28	<u>0.77</u> 12,23	<u>0.24</u> 3,81	30 км.
581	&C1630-237-23 варіант 2	Клапан зворотній д=50мм	шт	1	<u>190.18</u> 190,18	<u>186.40</u> 186,40	<u>0.05</u> 0,05	<u>3.73</u> 3,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
582	+C1425-11689 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,042	<u>4337.22</u> 182,16	<u>3500.00</u> 147,00	<u>752.18</u> 31,59	<u>85.04</u> 3,57	30 км.
583	&15093-35013- 1 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,0051	<u>34881.98</u> 177,90	<u>34166.60</u> 174,25	<u>31.42</u> 0,16	<u>683.96</u> 3,49	30 км.
584	C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,0129	<u>13697.21</u> 176,69	<u>13288.31</u> 171,42	<u>140.33</u> 1,81	<u>268.57</u> 3,46	30 км.
585	C111-1804	Сталь листова	т	0,005	<u>33441.95</u> 167,21	<u>32917.62</u> 164,59	<u>275.38</u> 1,38	<u>248.95</u> 1,24	30 км.
586	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0052313	<u>31345.88</u> 163,98	<u>30378.65</u> 158,92	<u>352.6</u> 1,84	<u>614.63</u> 3,22	30 км.
587	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0012	<u>136366.06</u> 163,64	<u>133333.33</u> 160,00	<u>358.89</u> 0,43	<u>2673.84</u> 3,21	30 км.
588	&C130-1199- ПК-Р6-61-32 варіант 4	Втулка під фланець ПЕ50 SDR 11	шт	1	<u>154.45</u> 154,45	<u>147.26</u> 147,26	<u>4.16</u> 4,16	<u>3.03</u> 3,03	30 км.
589	&15098-58011- 11 варіант 2	Вогнетривкий кабель для засобів телекомунікацій та систем обробки даних, перетином 4х2х0.8 мм	1000м	0,00618	<u>24942.18</u> 154,14	<u>24406.00</u> 150,83	<u>47.12</u> 0,29	<u>489.06</u> 3,02	30 км.
590	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,52	<u>57.27</u> 144,32	<u>55.83</u> 140,69	<u>0.32</u> 0,81	<u>1.12</u> 2,82	30 км.
591	&C1530-118- 35 варіант 2	Труби гофровані д=20мм	м	30	<u>4.77</u> 143,10	<u>4.47</u> 134,10	<u>0.21</u> 6,30	<u>0.09</u> 2,70	30 км.
592	+C1425-11683 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0321	<u>4337.22</u> 139,22	<u>3500.00</u> 112,35	<u>752.18</u> 24,14	<u>85.04</u> 2,73	30 км.
593	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	2,61	<u>52.83</u> 137,89	<u>50.96</u> 133,01	<u>0.83</u> 2,17	<u>1.04</u> 2,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01152	<u>11967.17</u> 137,86	<u>11500.00</u> 132,48	<u>232.52</u> 2,68	<u>234.65</u> 2,70	30 км.
595	С1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,02142	<u>6189.3</u> 132,57	<u>6044.73</u> 129,48	<u>23.21</u> 0,50	<u>121.36</u> 2,59	30 км.
596	&С1512-6-3 варіант 1	Коробка разгалужувальна слаботочна	шт	3	<u>43.36</u> 130,08	<u>42.32</u> 126,96	<u>0.19</u> 0,57	<u>0.85</u> 2,55	30 км.
597	&С1630-64-1- Р-11 варіант 3	Трійник 45град д-150х150мм	шт	1	<u>129.2</u> 129,20	<u>126.60</u> 126,60	<u>0.07</u> 0,07	<u>2.53</u> 2,53	30 км.
598	&С1-1-234-16 варіант 8	Гайка М8 + Шайба М8	шт	120	<u>1.06</u> 127,20	<u>0.57</u> 68,40	<u>0.47</u> 56,40	<u>0.02</u> 2,40	30 км.
599	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,66	<u>189.96</u> 125,37	<u>185.74</u> 122,59	<u>0.5</u> 0,33	<u>3.72</u> 2,45	30 км.
600	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,286	<u>96.76</u> 124,43	<u>94.62</u> 121,68	<u>0.24</u> 0,31	<u>1.9</u> 2,44	30 км.
601	С1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	1,44	<u>84.23</u> 121,29	<u>82.16</u> 118,31	<u>0.42</u> 0,60	<u>1.65</u> 2,38	30 км.
602	+С113-1858 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	302,518	<u>0.39</u> 117,98	<u>0.30</u> 90,76	<u>0.08</u> 24,20	<u>0.01</u> 3,02	30 км.
603	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,9014	<u>128.74</u> 116,05	<u>125.77</u> 113,37	<u>0.45</u> 0,41	<u>2.52</u> 2,27	30 км.
604	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	7,7	<u>14.92</u> 114,88	<u>14.43</u> 111,11	<u>0.2</u> 1,54	<u>0.29</u> 2,23	30 км.
605	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,084	<u>1357.3</u> 114,01	<u>1326.85</u> 111,46	<u>3.84</u> 0,32	<u>26.61</u> 2,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	&C1-ПР15-35-Н-2 варіант 1	Радіорозетка	шт.	3	<u>37.98</u> 113,94	<u>37.00</u> 111,00	<u>0.24</u> 0,72	<u>0.74</u> 2,22	30 км.
607	+C111-822 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0039	<u>29202.99</u> 113,89	<u>28355.00</u> 110,58	<u>275.38</u> 1,07	<u>572.61</u> 2,24	30 км.
608	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0008	<u>136366.06</u> 109,09	<u>133333.33</u> 106,67	<u>358.89</u> 0,29	<u>2673.84</u> 2,13	30 км.
609	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,000713	<u>150354.67</u> 107,20	<u>146810.91</u> 104,68	<u>595.63</u> 0,42	<u>2948.13</u> 2,10	30 км.
610	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0087043	<u>11967.17</u> 104,17	<u>11500.00</u> 100,10	<u>232.52</u> 2,02	<u>234.65</u> 2,05	30 км.
611	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,3224	<u>41.49</u> 96,36	<u>40.54</u> 94,15	<u>0.14</u> 0,33	<u>0.81</u> 1,88	30 км.
612	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	4,35	<u>21</u> 91,35	<u>20.41</u> 88,78	<u>0.18</u> 0,78	<u>0.41</u> 1,79	30 км.
613	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,003316	<u>26849.23</u> 89,03	<u>25788.60</u> 85,51	<u>534.17</u> 1,77	<u>526.46</u> 1,75	30 км.
614	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0019713	<u>44117.65</u> 86,97	<u>42900.00</u> 84,57	<u>352.6</u> 0,70	<u>865.05</u> 1,70	30 км.
615	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	15,4	<u>5.59</u> 86,09	<u>5.45</u> 83,93	<u>0.03</u> 0,46	<u>0.11</u> 1,70	30 км.
616	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,8	<u>105.07</u> 84,06	<u>102.87</u> 82,30	<u>0.14</u> 0,11	<u>2.06</u> 1,65	30 км.
617	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00192	<u>41491.64</u> 79,66	<u>40325.48</u> 77,42	<u>352.6</u> 0,68	<u>813.56</u> 1,56	30 км.
618	C1545-70	Кнопка К227	100шт	5,10488	<u>15.6</u> 79,64	<u>15.10</u> 77,08	<u>0.19</u> 0,97	<u>0.31</u> 1,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
619	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,01825	<u>4337.22</u> 79,15	<u>3500.00</u> 63,88	<u>752.18</u> 13,73	<u>85.04</u> 1,54	30 км.
620	&15098-58011-11 варіант 1	Вогнестійкий, безгалогеновий, екранований кабель, парної зкрутки, перетином 2х2х0,8 мм КОРКЕН FRHF FE180/E30	1000м	0,00309	<u>24942.18</u> 77,07	<u>24406.00</u> 75,41	<u>47.12</u> 0,15	<u>489.06</u> 1,51	30 км.
621	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсолъна холодна БК-Р	т	0,00147	<u>51544.85</u> 75,77	<u>50000.00</u> 73,50	<u>534.17</u> 0,79	<u>1010.68</u> 1,48	30 км.
622	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,00186	<u>40675.95</u> 75,66	<u>40000.00</u> 74,40	<u>373.15</u> 0,69	<u>302.8</u> 0,57	30 км.
623	C130-1103	Блочки	шт	10	<u>7.48</u> 74,80	<u>7.25</u> 72,50	<u>0.08</u> 0,80	<u>0.15</u> 1,50	30 км.
624	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	<u>40675.95</u> 73,22	<u>40000.00</u> 72,00	<u>373.15</u> 0,67	<u>302.8</u> 0,55	30 км.
625	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,06732	<u>1055.17</u> 71,03	<u>1032.73</u> 69,52	<u>1.75</u> 0,12	<u>20.69</u> 1,39	30 км.
626	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001666	<u>42011.99</u> 69,99	<u>40663.51</u> 67,75	<u>524.72</u> 0,87	<u>823.76</u> 1,37	30 км.
627	C111-1653	Білило свинцеве	т	0,00096	<u>70406.05</u> 67,59	<u>68505.55</u> 65,77	<u>519.99</u> 0,50	<u>1380.51</u> 1,32	30 км.
628	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00182	<u>37128.79</u> 67,57	<u>36048.17</u> 65,61	<u>352.6</u> 0,64	<u>728.02</u> 1,32	30 км.
629	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0023	<u>28647.43</u> 65,89	<u>27733.12</u> 63,79	<u>352.6</u> 0,81	<u>561.71</u> 1,29	30 км.
630	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000572	<u>114963.82</u> 65,76	<u>112114.00</u> 64,13	<u>595.63</u> 0,34	<u>2254.19</u> 1,29	30 км.
631	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00068	<u>95608.38</u> 65,01	<u>93458.33</u> 63,55	<u>275.38</u> 0,19	<u>1874.67</u> 1,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
632	&C111-1721-12	Сигнальна стрічка 150мм ЛСЗ-150	м	25	<u>2.58</u> 64,50	<u>2.53</u> 63,25	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 1,25	
633	C111-1805	Сталь листовая, тонколистовая вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00234	<u>27460.08</u> 64,26	<u>26980.28</u> 63,13	<u>275.38</u> 0,64	<u>204.42</u> 0,49	30 км.
634	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0005492	<u>108044.14</u> 59,34	<u>105330.00</u> 57,85	<u>595.63</u> 0,33	<u>2118.51</u> 1,16	30 км.
635	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,06	<u>980.57</u> 58,83	<u>950.90</u> 57,05	<u>10.44</u> 0,63	<u>19.23</u> 1,15	30 км.
636	+C111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000308	<u>189059.65</u> 58,23	<u>185000.00</u> 56,98	<u>352.6</u> 0,11	<u>3707.05</u> 1,14	30 км.
637	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0924	<u>622.52</u> 57,52	<u>610.00</u> 56,36	<u>0.31</u> 0,03	<u>12.21</u> 1,13	30 км.
638	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	2,842	<u>19.77</u> 56,19	<u>18.92</u> 53,77	<u>0.46</u> 1,31	<u>0.39</u> 1,11	30 км.
639	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,2	<u>269.89</u> 53,98	<u>263.94</u> 52,79	<u>0.66</u> 0,13	<u>5.29</u> 1,06	30 км.
640	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,45792	<u>115.28</u> 52,79	<u>111.89</u> 51,24	<u>1.13</u> 0,52	<u>2.26</u> 1,03	30 км.
641	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00247883	<u>21169.41</u> 52,48	<u>20736.44</u> 51,40	<u>275.38</u> 0,68	<u>157.59</u> 0,40	30 км.
642	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,348	<u>147.04</u> 51,17	<u>143.91</u> 50,08	<u>0.25</u> 0,09	<u>2.88</u> 1,00	30 км.
643	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,95	<u>49.61</u> 47,13	<u>47.44</u> 45,07	<u>1.2</u> 1,14	<u>0.97</u> 0,92	30 км.
644	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0003398	<u>136366.06</u> 46,34	<u>133333.33</u> 45,31	<u>358.89</u> 0,12	<u>2673.84</u> 0,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
645	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,7752	<u>59.61</u> 46,21	<u>58.33</u> 45,22	<u>0.11</u> 0,09	<u>1.17</u> 0,90	30 км.
646	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,33	<u>138.54</u> 45,72	<u>135.03</u> 44,56	<u>0.79</u> 0,26	<u>2.72</u> 0,90	30 км.
647	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,016124	<u>2822.72</u> 45,51	<u>2289.92</u> 36,92	<u>477.45</u> 7,70	<u>55.35</u> 0,89	30 км.
648	С113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,168	<u>261.75</u> 43,97	<u>254.71</u> 42,79	<u>1.91</u> 0,32	<u>5.13</u> 0,86	30 км.
649	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,00084	<u>50947.48</u> 42,80	<u>49583.33</u> 41,65	<u>365.18</u> 0,31	<u>998.97</u> 0,84	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.10. 2021р.
650	+С111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00084	<u>49250.46</u> 41,37	<u>47916.66</u> 40,25	<u>368.1</u> 0,31	<u>965.7</u> 0,81	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.10. 2021р.
651	С1545-180	Полоски К-404	100шт	2,3224	<u>16.7</u> 38,78	<u>16.18</u> 37,58	<u>0.19</u> 0,44	<u>0.33</u> 0,76	30 км.
652	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0003	<u>116366.68</u> 34,91	<u>113541.35</u> 34,06	<u>543.63</u> 0,16	<u>2281.7</u> 0,69	30 км.
653	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0176	<u>1963.03</u> 34,55	<u>1527.49</u> 26,88	<u>397.05</u> 6,99	<u>38.49</u> 0,68	30 км.
654	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3836	<u>80.44</u> 30,86	<u>77.71</u> 29,81	<u>1.15</u> 0,44	<u>1.58</u> 0,61	30 км.
655	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0087	<u>3543.85</u> 30,83	<u>3473.97</u> 30,22	<u>0.39</u> -	<u>69.49</u> 0,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
656	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	<u>107515.41</u> 30,10	<u>104934.54</u> 29,38	<u>472.72</u> 0,13	<u>2108.15</u> 0,59	30 км.
657	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,1	<u>295.42</u> 29,54	<u>289.25</u> 28,93	<u>0.38</u> 0,04	<u>5.79</u> 0,57	30 км.
658	&15093-35033-45 варіант 2	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою із безгалогенних речовин, перетином 4х1.5мм2	1000м	0,00309	<u>9387.06</u> 29,01	<u>9166.70</u> 28,33	<u>36.3</u> 0,11	<u>184.06</u> 0,57	30 км.
659	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0006	<u>46159.53</u> 27,70	<u>44507.07</u> 26,70	<u>747.37</u> 0,45	<u>905.09</u> 0,55	30 км.
660	+C1425-11683 варіант 4	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0063	<u>4337.22</u> 27,32	<u>3500.00</u> 22,05	<u>752.18</u> 4,74	<u>85.04</u> 0,53	30 км.
661	+C1113-246 варіант 4	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	<u>302078.74</u> 27,19	<u>295560.00</u> 26,60	<u>595.63</u> 0,05	<u>5923.11</u> 0,54	30 км.
662	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0002772	<u>95019.08</u> 26,34	<u>92765.00</u> 25,71	<u>390.96</u> 0,11	<u>1863.12</u> 0,52	30 км.
663	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,006	<u>4337.22</u> 26,02	<u>3500.00</u> 21,00	<u>752.18</u> 4,51	<u>85.04</u> 0,51	30 км.
664	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,168	<u>153.68</u> 25,82	<u>149.83</u> 25,17	<u>0.84</u> 0,14	<u>3.01</u> 0,51	30 км.
665	C1546-54	Пароніт	т	0,000152	<u>153617.36</u> 23,35	<u>150085.26</u> 22,81	<u>519.99</u> 0,08	<u>3012.11</u> 0,46	30 км.
666	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00056	<u>40516.07</u> 22,69	<u>39500.00</u> 22,12	<u>221.64</u> 0,12	<u>794.43</u> 0,45	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.10. 2021р.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
667	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00043	<u>51678.12</u> 22,22	<u>50140.10</u> 21,56	<u>524.72</u> 0,23	<u>1013.3</u> 0,43	30 км.
668	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,003796	<u>5809.43</u> 22,05	<u>5463.00</u> 20,74	<u>232.52</u> 0,88	<u>113.91</u> 0,43	30 км.
669	C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	0,0612	<u>357.44</u> 21,88	<u>350.18</u> 21,43	<u>0.25</u> 0,02	<u>7.01</u> 0,43	30 км.
670	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0001	<u>213833.51</u> 21,38	<u>209045.07</u> 20,90	<u>595.63</u> 0,06	<u>4192.81</u> 0,42	30 км.
671	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,3082	<u>67.86</u> 20,91	<u>66.44</u> 20,48	<u>0.09</u> 0,03	<u>1.33</u> 0,40	30 км.
672	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	<u>10554.27</u> 20,26	<u>9946.30</u> 19,10	<u>401.02</u> 0,77	<u>206.95</u> 0,39	30 км.
673	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001265	<u>156364.6</u> 19,78	<u>152980.66</u> 19,35	<u>317.97</u> 0,04	<u>3065.97</u> 0,39	30 км.
674	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,01	<u>1805.89</u> 18,06	<u>1768.21</u> 17,68	<u>2.27</u> 0,02	<u>35.41</u> 0,36	30 км.
675	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1	<u>18.01</u> 18,01	<u>17.42</u> 17,42	<u>0.24</u> 0,24	<u>0.35</u> 0,35	30 км.
676	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00018	<u>95608.38</u> 17,21	<u>93458.33</u> 16,82	<u>275.38</u> 0,05	<u>1874.67</u> 0,34	30 км.
677	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>17</u> 17,00	<u>16.59</u> 16,59	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.33</u> 0,33	30 км.
678	+C111-1522 варіант 3	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018	<u>94206.07</u> 16,96	<u>92000.00</u> 16,56	<u>358.89</u> 0,06	<u>1847.18</u> 0,34	30 км.
679	&C1545-27-1	Метизи	кг	0,5	<u>33.57</u> 16,79	<u>32.56</u> 16,28	<u>0.35</u> 0,18	<u>0.66</u> 0,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,0005	<u>32211.71</u> 16,11	<u>30875.76</u> 15,44	<u>704.35</u> 0,35	<u>631.6</u> 0,32	30 км.
681	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00012	<u>116273.6</u> 13,95	<u>113450.10</u> 13,61	<u>543.63</u> 0,07	<u>2279.87</u> 0,27	30 км.
682	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,06	<u>231.97</u> 13,92	<u>226.12</u> 13,57	<u>1.3</u> 0,08	<u>4.55</u> 0,27	30 км.
683	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,02	<u>13.34</u> 13,61	<u>13.04</u> 13,30	<u>0.04</u> 0,04	<u>0.26</u> 0,27	30 км.
684	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,081	<u>167.73</u> 13,59	<u>163.96</u> 13,28	<u>0.48</u> 0,04	<u>3.29</u> 0,27	30 км.
685	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	<u>411.85</u> 12,36	<u>403.00</u> 12,09	<u>0.77</u> 0,02	<u>8.08</u> 0,25	30 км.
686	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2	<u>6.11</u> 12,22	<u>5.95</u> 11,90	<u>0.04</u> 0,08	<u>0.12</u> 0,24	30 км.
687	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	<u>576.16</u> 11,52	<u>564.39</u> 11,29	<u>0.47</u> 0,01	<u>11.3</u> 0,22	30 км.
688	C1545-282	Шайба квадратна K859/2	100шт	0,0213	<u>532.5</u> 11,34	<u>521.92</u> 11,12	<u>0.14</u> -	<u>10.44</u> 0,22	30 км.
689	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00015	<u>65190.78</u> 9,78	<u>63387.81</u> 9,51	<u>524.72</u> 0,08	<u>1278.25</u> 0,19	30 км.
690	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна K483	100шт	0,025	<u>356.87</u> 8,92	<u>349.07</u> 8,73	<u>0.8</u> 0,02	<u>7</u> 0,17	30 км.
691	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,44	<u>19.81</u> 8,72	<u>19.41</u> 8,54	<u>0.01</u> -	<u>0.39</u> 0,18	30 км.
692	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0002996	<u>28647.43</u> 8,58	<u>27733.12</u> 8,31	<u>352.6</u> 0,11	<u>561.71</u> 0,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
693	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000486	<u>17104.69</u> 8,31	<u>16113.55</u> 7,83	<u>655.75</u> 0,32	<u>335.39</u> 0,16	30 км.
694	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000231	<u>355549.88</u> 8,21	<u>348183.86</u> 8,04	<u>394.45</u> 0,01	<u>6971.57</u> 0,16	30 км.
695	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,2684	<u>27.64</u> 7,42	<u>27.06</u> 7,26	<u>0.04</u> 0,01	<u>0.54</u> 0,15	30 км.
696	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	<u>367.32</u> 7,35	<u>358.60</u> 7,17	<u>1.52</u> 0,03	<u>7.2</u> 0,15	30 км.
697	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002846	<u>25789.56</u> 7,34	<u>24979.64</u> 7,11	<u>304.24</u> 0,09	<u>505.68</u> 0,14	30 км.
698	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,012	<u>566.97</u> 6,80	<u>555.31</u> 6,66	<u>0.54</u> 0,01	<u>11.12</u> 0,13	30 км.
699	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,27	<u>21.79</u> 5,88	<u>21.00</u> 5,67	<u>0.36</u> 0,10	<u>0.43</u> 0,11	30 км.
700	+C111-390 варіант 1	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00012	<u>48347.71</u> 5,80	<u>46875.00</u> 5,63	<u>524.72</u> 0,06	<u>947.99</u> 0,11	30 км.
701	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,01187	<u>440.49</u> 5,23	<u>423.03</u> 5,02	<u>8.82</u> 0,10	<u>8.64</u> 0,11	30 км.
702	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000106	<u>47488.52</u> 5,03	<u>45961.74</u> 4,87	<u>595.63</u> 0,06	<u>931.15</u> 0,10	30 км.
703	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,18	<u>27.36</u> 4,92	<u>26.34</u> 4,74	<u>0.48</u> 0,09	<u>0.54</u> 0,09	30 км.
704	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00041	<u>11967.17</u> 4,91	<u>11500.00</u> 4,72	<u>232.52</u> 0,10	<u>234.65</u> 0,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>2449.32</u> 4,90	<u>2366.38</u> 4,73	<u>34.91</u> 0,07	<u>48.03</u> 0,10	30 км.
706	+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0001315	<u>34469.89</u> 4,53	<u>33129.58</u> 4,36	<u>664.43</u> 0,09	<u>675.88</u> 0,08	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
707	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,54	<u>8.02</u> 4,33	<u>7.80</u> 4,21	<u>0.06</u> 0,03	<u>0.16</u> 0,09	30 км.
708	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000654	<u>5809.43</u> 3,80	<u>5463.00</u> 3,57	<u>232.52</u> 0,15	<u>113.91</u> 0,08	30 км.
709	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	<u>367.58</u> 3,68	<u>358.45</u> 3,58	<u>1.92</u> 0,02	<u>7.21</u> 0,08	30 км.
710	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0001	<u>35102.07</u> 3,51	<u>34058.04</u> 3,41	<u>355.75</u> 0,04	<u>688.28</u> 0,06	30 км.
711	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,36	<u>9.29</u> 3,34	<u>9.02</u> 3,25	<u>0.09</u> 0,03	<u>0.18</u> 0,06	30 км.
712	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,02	<u>162.34</u> 3,25	<u>158.62</u> 3,17	<u>0.54</u> 0,01	<u>3.18</u> 0,07	30 км.
713	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000546	<u>5809.43</u> 3,17	<u>5463.00</u> 2,98	<u>232.52</u> 0,13	<u>113.91</u> 0,06	30 км.
714	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00672	<u>428.31</u> 2,88	<u>403.78</u> 2,71	<u>16.13</u> 0,11	<u>8.4</u> 0,06	30 км.
715	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00075	<u>3744.27</u> 2,81	<u>3269.83</u> 2,45	<u>401.02</u> 0,30	<u>73.42</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
716	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,1	<u>28.05</u> 2,81	<u>27.47</u> 2,75	<u>0.03</u> -	<u>0.55</u> 0,06	30 км.
717	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000426	<u>52531.72</u> 2,24	<u>50693.59</u> 2,16	<u>808.1</u> 0,03	<u>1030.03</u> 0,05	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
718	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00004	<u>51313.24</u> 2,05	<u>49627.86</u> 1,99	<u>679.24</u> 0,03	<u>1006.14</u> 0,03	30 км.
719	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00003	<u>62720.29</u> 1,88	<u>60852.31</u> 1,83	<u>638.17</u> 0,02	<u>1229.81</u> 0,03	30 км.
720	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	<u>71980.42</u> 1,44	<u>70044.32</u> 1,40	<u>524.72</u> 0,01	<u>1411.38</u> 0,03	30 км.
721	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,036	<u>37.31</u> 1,34	<u>36.53</u> 1,32	<u>0.05</u> -	<u>0.73</u> 0,02	30 км.
722	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00002	<u>66124.59</u> 1,32	<u>64523.79</u> 1,29	<u>304.24</u> 0,01	<u>1296.56</u> 0,02	30 км.
723	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	<u>65.65</u> 1,31	<u>63.98</u> 1,28	<u>0.38</u> 0,01	<u>1.29</u> 0,02	30 км.
724	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	<u>37928.48</u> 1,14	<u>36832.18</u> 1,10	<u>352.6</u> 0,01	<u>743.7</u> 0,03	30 км.
725	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00426	<u>264.39</u> 1,13	<u>253.67</u> 1,08	<u>5.54</u> 0,02	<u>5.18</u> 0,03	30 км.
726	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,024	<u>45.52</u> 1,09	<u>44.55</u> 1,07	<u>0.08</u> -	<u>0.89</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
727	+С111-219 варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0005	<u>2121.06</u> 1,06	<u>1756.43</u> 0,88	<u>295.06</u> 0,15	<u>69.57</u> 0,03	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.10. 2021р.
728	&2405-1338-6 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	1	<u>1.04</u> 1,04	<u>1.00</u> 1,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.02</u> 0,02	30 км.
729	&2405-1338-6 варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча WKE 4(8x6)	шт	1	<u>1.04</u> 1,04	<u>1.00</u> 1,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.02</u> 0,02	30 км.
730	&2405-1338-6 варіант 3	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 2-26	шт	1	<u>1.04</u> 1,04	<u>1.00</u> 1,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>0.02</u> 0,02	30 км.
731	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0000358	<u>24032.41</u> 0,86	<u>23285.81</u> 0,83	<u>275.38</u> 0,01	<u>471.22</u> 0,02	30 км.
732	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,04	<u>19.66</u> 0,79	<u>19.08</u> 0,76	<u>0.19</u> 0,01	<u>0.39</u> 0,02	30 км.
733	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,01	<u>52.89</u> 0,53	<u>51.16</u> 0,51	<u>0.69</u> 0,01	<u>1.04</u> 0,01	Ціна середня - Регіон Південь- станом на 01.01. 2020р.
734	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000324	<u>12591.58</u> 0,41	<u>11853.06</u> 0,38	<u>491.63</u> 0,02	<u>246.89</u> 0,01	30 км.
735	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	<u>9996.94</u> 0,40	<u>9205.29</u> 0,37	<u>595.63</u> 0,02	<u>196.02</u> 0,01	30 км.
736	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,0006	<u>603.95</u> 0,36	<u>72.12</u> 0,04	<u>519.99</u> 0,31	<u>11.84</u> 0,01	30 км.
737	С1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,000046	<u>2625.92</u> 0,12	<u>2562.21</u> 0,12	<u>12.22</u> -	<u>51.49</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
738	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1354,0528	<u>4.90865</u> 6646,57	<u>4.90865</u> 6646,57			
739	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	743,4	<u>0.07223</u> 53,70	<u>0.07223</u> 53,70			
740	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	16,9142	<u>184.55</u> 3121,51	<u>184.55</u> 3121,51			
741	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,5263	<u>186.09</u> 656,21	<u>186.09</u> 656,21			
		Разом	грн.		10477,99	10477,99			
		Разом по розділу III	грн.		15004707,36	14005456,50	715890,18	283360,68	
<u>IV. Устаткування</u>									
742	&1906-14011-1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями	шт	1	<u>363744.5</u> 363744,50	<u>350000.00</u> 350000,00	<u>10500.00</u> 10500,00	<u>3244.50</u> 3244,50	3%
743	&1501-4015-1	Дизель-генератор контейнерного исполнени 380В 22кВт со встроенным АВР ДГ Matari MR22	шт	1	<u>333432.45</u> 333432,45	<u>320833.33</u> 320833,33	<u>9625.00</u> 9625,00	<u>2974.12</u> 2974,12	3%
744	+*560110-220 варіант 3	Гардероб з номерками № 1 Секція 2200 мм (24 крючка)	шт	31	<u>2684.78</u> 83228,18	<u>2583.33</u> 80083,23	<u>77.50</u> 2402,50	<u>23.95</u> 742,45	3%
745	+17142-2043 варіант 4	Некерований комутатор 16х10/100Base-TX, 1х100/1000Base-T/SFP	шт	2	<u>22714.29</u> 45428,58	<u>21856.00</u> 43712,00	<u>655.68</u> 1311,36	<u>202.61</u> 405,22	3%
746	+*560110-138 варіант 19	Чашка Matt Beige 360 мл HG1-ZM05-M Bella Vita	шт	860	<u>46.77</u> 40222,20	<u>45.00</u> 38700,00	<u>1.35</u> 1161,00	<u>0.42</u> 361,20	3%
747	+1704-50302 варіант 1	Датчик руху 360град., IP44	шт	8	<u>4474.4</u> 35795,20	<u>4305.33</u> 34442,64	<u>129.16</u> 1033,28	<u>39.91</u> 319,28	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
748	+290220-1258 варіант 4	Купольна IP-відеокамера з ІК підсвіткою 4Мп, WDR, H.265/H.264, IP67, PoE, 7.5Вт, 111х82.4мм	шт	8	<u>4137.61</u> 33100,88	<u>4100.00</u> 32800,00	<u>0.70</u> 5,60	<u>36.91</u> 295,28	30 км.
749	+*550101-83 варіант 13	Вимірювач ІМД-21с	шт	1	<u>22084.49</u> 22084,49	<u>21250.00</u> 21250,00	<u>637.50</u> 637,50	<u>196.99</u> 196,99	3%
750	&1602-30076- 1-Н варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий безадресний СПД-3	шт	39	<u>550.56</u> 21471,84	<u>545.60</u> 21278,40	<u>0.05</u> 1,95	<u>4.91</u> 191,49	30 км.
751	+1602-10001 варіант 1	Мовленнєвий оповіщувач настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>20213.8</u> 20213,80	<u>19450.00</u> 19450,00	<u>583.50</u> 583,50	<u>180.30</u> 180,30	3%
752	+17142-2037 варіант 1	Модуль SFP S-3553LC20D	шт	10	<u>1917.19</u> 19171,90	<u>1900.00</u> 19000,00	<u>0.09</u> 0,90	<u>17.10</u> 171,00	30 км.
753	+1517-1100 варіант 3	Щит управління з додатковою опцією управління витяжним вентилятором Турбовент ЩПУ6	шт	2	<u>9429.64</u> 18859,28	<u>9073.33</u> 18146,66	<u>272.20</u> 544,40	<u>84.11</u> 168,22	3%
754	+17142-2043 варіант 3	Керований комутатор 24x10/100/1000Base- TX, 4x1000Base-X SFP	шт	1	<u>15448.41</u> 15448,41	<u>14864.67</u> 14864,67	<u>445.94</u> 445,94	<u>137.80</u> 137,80	3%
755	+*560110-116 варіант 9	Шафа медична двостулкова з сейфом ШМ- 2С 1010х400х1620мм	шт	1	<u>15329.23</u> 15329,23	<u>14750.00</u> 14750,00	<u>442.50</u> 442,50	<u>136.73</u> 136,73	3%
756	+*550101-83 варіант 18	Аптечка колективна – опис №2	шт	2	<u>6892.1</u> 13784,20	<u>6631.67</u> 13263,34	<u>198.95</u> 397,90	<u>61.48</u> 122,96	3%
757	+*560110-138 варіант 18	Ложка столова 29-178-021/3 Venice Krauff	шт	860	<u>15.59</u> 13407,40	<u>15.00</u> 12900,00	<u>0.45</u> 387,00	<u>0.14</u> 120,40	3%
758	+1517-1101 варіант 7	Шафа телекомунікаційна напольна 24U, 24U600х600хGL	шт	1	<u>12805.54</u> 12805,54	<u>12321.67</u> 12321,67	<u>369.65</u> 369,65	<u>114.22</u> 114,22	3%
759	&1602-30002-4 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Тірас 16.128П	шт	1	<u>12724.56</u> 12724,56	<u>12610.40</u> 12610,40	<u>0.66</u> 0,66	<u>113.50</u> 113,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
760	+17142-2037 варіант 5	ІР-відеореєстратор 16-х каналний, Н.265/Н.264/MPEG4, 2 RJ45 10М / 100М / 1000М	шт	1	<u>12288.87</u> 12288,87	<u>12179.17</u> 12179,17	<u>0.09</u> 0,09	<u>109.61</u> 109,61	30 км.
761	&1704-40139-40 варіант 1	Пульт контролю датчиків " Сигнал-31"	шт	1	<u>11789.28</u> 11789,28	<u>11666.67</u> 11666,67	<u>17.45</u> 17,45	<u>105.16</u> 105,16	30 км.
762	+*560110-116 варіант 7	Шафа архівна УХЛ-МАШ ШКГ-12 EL 120x45x197 Сірий	шт	1	<u>11658.02</u> 11658,02	<u>11217.50</u> 11217,50	<u>336.53</u> 336,53	<u>103.99</u> 103,99	3%
763	+1517-1100 варіант 4	Щит управління з додатковою опцією управління витяжним вентилятором Турбовент ЩПУ7	шт	1	<u>11118.45</u> 11118,45	<u>10698.33</u> 10698,33	<u>320.95</u> 320,95	<u>99.17</u> 99,17	3%
764	+1602-30045 варіант 3	Стационарний пульт виклику персоналу	шт	1	<u>10966.37</u> 10966,37	<u>10865.58</u> 10865,58	<u>2.97</u> 2,97	<u>97.82</u> 97,82	30 км.
765	+*550101-83 варіант 7	Поручень відкидний з кріпленням в стіну 800x240 мм о42	шт	4	<u>2598.18</u> 10392,72	<u>2500.00</u> 10000,00	<u>75.00</u> 300,00	<u>23.18</u> 92,72	3%
766	+1517-1101 варіант 3	Корпус 1000x650x220 ЩМП-5 GARANT	шт	1	<u>10266.21</u> 10266,21	<u>9878.29</u> 9878,29	<u>296.35</u> 296,35	<u>91.57</u> 91,57	3%
767	&1504-1007-7-2М варіант 8	Дифференційний автоматичний вимикач 220В Іу=16А 30мА	шт	12	<u>851.34</u> 10216,08	<u>819.17</u> 9830,04	<u>24.58</u> 294,96	<u>7.59</u> 91,08	3%
768	+290220-1258 варіант 5	вулична ІР-відеокамера з варіфокальним об'єктивом 2.8-12мм, DS-2CD2H83G0-IZS	шт	2	<u>4833.82</u> 9667,64	<u>4790.00</u> 9580,00	<u>0.70</u> 1,40	<u>43.12</u> 86,24	30 км.
769	+17142-2037 варіант 4	Бездротова двохдіапазонна уніфікована точка доступу з підтримкою РоЕ	шт	5	<u>1917.19</u> 9585,95	<u>1900.00</u> 9500,00	<u>0.09</u> 0,45	<u>17.10</u> 85,50	30 км.
770	+1601-2228 варіант 1	Телефонний апарат ІР	шт	1	<u>9029.18</u> 9029,18	<u>8688.00</u> 8688,00	<u>260.64</u> 260,64	<u>80.54</u> 80,54	3%
771	+*560103-44 варіант 2	Стілець AMF Майстер BL Чорний (А-01) 430x520	шт	11	<u>766.47</u> 8431,17	<u>737.50</u> 8112,50	<u>22.13</u> 243,43	<u>6.84</u> 75,24	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
772	+1602-30045 варіант 5	Блок виклику персоналу з вбиральні IP44	шт	2	<u>4069.27</u> 8138,54	<u>4030.00</u> 8060,00	<u>2.97</u> 5,94	<u>36.30</u> 72,60	30 км.
773	+*550101-83 варіант 19	Ящик пожежний для піску 0,12 м3 (440x600x430)	шт	3	<u>2494.25</u> 7482,75	<u>2400.00</u> 7200,00	<u>72.00</u> 216,00	<u>22.25</u> 66,75	3%
774	+*560110-216 варіант 1	Дзеркало настінне 460x660x4мм	шт	11	<u>636.56</u> 7002,16	<u>612.50</u> 6737,50	<u>18.38</u> 202,18	<u>5.68</u> 62,48	3%
775	+17142-2037 варіант 6	Накопичувач 8Тб, 3.5", SATA 3	шт	1	<u>6894.08</u> 6894,08	<u>6832.50</u> 6832,50	<u>0.09</u> 0,09	<u>61.49</u> 61,49	30 км.
776	+*550101-83 варіант 9	Поручень для раковини підлогово-настінний 700x750 мм о42	шт	2	<u>3182.77</u> 6365,54	<u>3062.50</u> 6125,00	<u>91.88</u> 183,76	<u>28.39</u> 56,78	3%
777	+1517-1101 варіант 6	Корпус 440x310x130 ЩР4-24з-1 IP54	шт	2	<u>3083.96</u> 6167,92	<u>2967.43</u> 5934,86	<u>89.02</u> 178,04	<u>27.51</u> 55,02	3%
778	+1517-1101 варіант 5	Корпус 650x500x220 ЩМП-3 GARANT	шт	1	<u>6120.87</u> 6120,87	<u>5889.58</u> 5889,58	<u>176.69</u> 176,69	<u>54.60</u> 54,60	3%
779	+*290220-1258 варіант 3	Ліцензійний ключ Vivotek VAST VTK-VAST 1CH 715001300	шт	5	<u>1211.51</u> 6057,55	<u>1200.00</u> 6000,00	<u>0.70</u> 3,50	<u>10.81</u> 54,05	30 км.
780	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	45	<u>121.58</u> 5471,10	<u>116.99</u> 5264,55	<u>3.51</u> 157,95	<u>1.08</u> 48,60	3%
781	&1602-30028-1	Датчик метана "Лелека1"	шт	4	<u>1290.1</u> 5160,40	<u>1278.33</u> 5113,32	<u>0.26</u> 1,04	<u>11.51</u> 46,04	30 км.
782	+*560110-138 варіант 3	Стіл M-Concept Серія Сенс S1.00.11 114x60 Бежевий	шт	3	<u>1686.22</u> 5058,66	<u>1622.50</u> 4867,50	<u>48.68</u> 146,04	<u>15.04</u> 45,12	3%
783	+*560110-138 варіант 13	Мікрохвильова піч MMO 20 DEII 439x360x257	шт	3	<u>1683.62</u> 5050,86	<u>1620.00</u> 4860,00	<u>48.60</u> 145,80	<u>15.02</u> 45,06	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
784	+1504-13245 варіант 2	Джерело безперебійного живлення ~230В, 1500ВА, 1U	шт	1	<u>4998.99</u> 4998,99	<u>4953.00</u> 4953,00	<u>1.40</u> 1,40	<u>44.59</u> 44,59	30 км.
785	+*550101-144 варіант 4	Кушетка медична процедурна з регульованим підголівником КРП 580x1900x530мм.	шт	1	<u>4953.86</u> 4953,86	<u>4766.67</u> 4766,67	<u>143.00</u> 143,00	<u>44.19</u> 44,19	3%
786	+*2402-3018 варіант 4	Вогнегасник порошковий ВП-9	шт	6	<u>807.51</u> 4845,06	<u>777.00</u> 4662,00	<u>23.31</u> 139,86	<u>7.20</u> 43,20	3%
787	&1501-1117-2	Регулятор швидкості 1.5A IP44	шт	3	<u>1576.23</u> 4728,69	<u>1516.67</u> 4550,01	<u>45.50</u> 136,50	<u>14.06</u> 42,18	3%
788	1517-1353-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Однблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	17	<u>257.12</u> 4371,04	<u>247.41</u> 4205,97	<u>7.42</u> 126,14	<u>2.29</u> 38,93	3%
789	&1601-2209-2- К варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ 2.1	шт	2	<u>2079.24</u> 4158,48	<u>2060.60</u> 4121,20	<u>0.09</u> 0,18	<u>18.55</u> 37,10	30 км.
790	&1504-1011-51 варіант 2	Обмежувач імпульса перенапруження, ~380В ОПС1-В/3	шт	2	<u>2074.38</u> 4148,76	<u>1996.00</u> 3992,00	<u>59.88</u> 119,76	<u>18.50</u> 37,00	3%
791	&1602-30035- 11 варіант 3	Оповіщувач світлозвукової "Увага! Аварійний викид газу! Всім покинути приміщення!"	шт	5	<u>815.42</u> 4077,10	<u>807.84</u> 4039,20	<u>0.31</u> 1,55	<u>7.27</u> 36,35	30 км.
792	+*560110-116 варіант 10	Шафа гардероб М-Concept Серія Атрибут А5.41.21Бежевий 60x37x215	шт	1	<u>3949.23</u> 3949,23	<u>3800.00</u> 3800,00	<u>114.00</u> 114,00	<u>35.23</u> 35,23	3%
793	+1601-2354 варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу (3/6 Вт) 6АС100ПН	комплект	11	<u>358.55</u> 3944,05	<u>345.00</u> 3795,00	<u>10.35</u> 113,85	<u>3.20</u> 35,20	3%
794	+1517-1101 варіант 2	Корпус металлический 395x310x220 ЩМП-1- 0 У1 IP65 GARANT	шт	1	<u>3819.95</u> 3819,95	<u>3675.61</u> 3675,61	<u>110.27</u> 110,27	<u>34.07</u> 34,07	3%
795	+*560110-116 варіант 8	Шафа архівна УХЛ-МАШ ШМР-10 80x50x90 Сірий	шт	1	<u>3780.35</u> 3780,35	<u>3637.50</u> 3637,50	<u>109.13</u> 109,13	<u>33.72</u> 33,72	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	+*560110-138 варіант 17	Ніж консервний 0018-8 метал Pedrini	шт	30	<u>124.71</u> 3741,30	<u>120.00</u> 3600,00	<u>3.60</u> 108,00	<u>1.11</u> 33,30	3%
797	+*560110-138 варіант 4	Стіл М-Concept Серія Атрибут А1.30.08 80x55 Бежевий	шт	2	<u>1818.72</u> 3637,44	<u>1750.00</u> 3500,00	<u>52.50</u> 105,00	<u>16.22</u> 32,44	3%
798	&1504-1007-8- 2Н варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 250А	шт	2	<u>1784.43</u> 3568,86	<u>1717.00</u> 3434,00	<u>51.51</u> 103,02	<u>15.92</u> 31,84	3%
799	&1504-1007-7- 2М варіант 7	Автоматичний вимикач 1р Іу=6А	шт	27	<u>130.82</u> 3532,14	<u>125.87</u> 3398,49	<u>3.78</u> 102,06	<u>1.17</u> 31,59	3%
800	+1503-5012 варіант 2	Трансформатор струму 250/5	шт	3	<u>1162.25</u> 3486,75	<u>1118.33</u> 3354,99	<u>33.55</u> 100,65	<u>10.37</u> 31,11	3%
801	+*550101-190 варіант 4	Ширма медична ШБ-3	шт	1	<u>3464.23</u> 3464,23	<u>3333.33</u> 3333,33	<u>100.00</u> 100,00	<u>30.90</u> 30,90	3%
802	&1504-1009-25 варіант 1	Вимикач навантаження 3р 250А	шт	1	<u>3239.75</u> 3239,75	<u>3117.33</u> 3117,33	<u>93.52</u> 93,52	<u>28.90</u> 28,90	3%
803	&1517-1867-1 варіант 2	Електролічильник 3ф 5(60)А, 3х220/380В	шт	2	<u>1506.94</u> 3013,88	<u>1450.00</u> 2900,00	<u>43.50</u> 87,00	<u>13.44</u> 26,88	3%
804	+1601-2354 варіант 1	Гучномовець для настінного монтажу (1/3 Вт) ЗАС100ПН	комплект	9	<u>301.39</u> 2712,51	<u>290.00</u> 2610,00	<u>8.70</u> 78,30	<u>2.69</u> 24,21	3%
805	&1504-1009- 181-1 варіант 1	Датчик зовнішньої температури Pt1000 ST-01	шт	3	<u>899.29</u> 2697,87	<u>865.31</u> 2595,93	<u>25.96</u> 77,88	<u>8.02</u> 24,06	3%
806	&1504-2006-1 варіант 1	Рубильник реверсивный (переключатель на два направления) 40А ОТ 40F3С	шт	1	<u>2428.85</u> 2428,85	<u>2337.08</u> 2337,08	<u>70.11</u> 70,11	<u>21.66</u> 21,66	3%
807	&1517-1525-4- 15 варіант 1	Комплект силових шин, L=600мм, 250А	м	3,6	<u>672.89</u> 2422,40	<u>647.47</u> 2330,89	<u>19.42</u> 69,91	<u>6.00</u> 21,60	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
808	+1517-1101 варіант 1	Ящик вводно-обліковий IP54	шт	2	<u>1201.87</u> 2403,74	<u>1156.46</u> 2312,92	<u>34.69</u> 69,38	<u>10.72</u> 21,44	3%
809	&1602-30087-1 варіант 1	Оповіщувач світловий внутрішнього виконання з написом "Пожежа", 24В "ОС-6.8"	шт	10	<u>236.8</u> 2368,00	<u>234.60</u> 2346,00	<u>0.09</u> 0,90	<u>2.11</u> 21,10	30 км.
810	&1504-15414-2	Датчик рівня рідини- зонд, довжина електродів 30мм	шт	3	<u>710.18</u> 2130,54	<u>683.35</u> 2050,05	<u>20.50</u> 61,50	<u>6.33</u> 18,99	3%
811	&1601-2209-2- К варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону	шт	1	<u>2079.24</u> 2079,24	<u>2060.60</u> 2060,60	<u>0.09</u> 0,09	<u>18.55</u> 18,55	30 км.
812	+*2402-3018 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-9	шт	3	<u>672.93</u> 2018,79	<u>647.50</u> 1942,50	<u>19.43</u> 58,29	<u>6.00</u> 18,00	3%
813	&1504-1009- 181-1 варіант 3	Кімнатний датчик Pt1000 ST-02	шт	3	<u>661.67</u> 1985,01	<u>636.67</u> 1910,01	<u>19.10</u> 57,30	<u>5.90</u> 17,70	3%
814	&1511-3001-4 варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А/год	шт	2	<u>946.94</u> 1893,88	<u>936.40</u> 1872,80	<u>2.09</u> 4,18	<u>8.45</u> 16,90	30 км.
815	&1504-1009- 181-1 варіант 2	Датчик температури каналний Pt1000 STa-02	шт	3	<u>607.94</u> 1823,82	<u>584.97</u> 1754,91	<u>17.55</u> 52,65	<u>5.42</u> 16,26	3%
816	&1504-1001-2 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=25А	шт	2	<u>810.87</u> 1621,74	<u>780.23</u> 1560,46	<u>23.41</u> 46,82	<u>7.23</u> 14,46	3%
817	+*560110-138 варіант 14	Електрочайник-термос SB-016 2.5 л 1500 Вт	шт	3	<u>540.42</u> 1621,26	<u>520.00</u> 1560,00	<u>15.60</u> 46,80	<u>4.82</u> 14,46	3%
818	+1504-1002 варіант 2	Патч-панель 19", 24 порта UTP Cat.5e	шт	2	<u>794.27</u> 1588,54	<u>787.00</u> 1574,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>7.08</u> 14,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
819	+17142-2043 варіант 5	Сервер 1xPSU, Intel C242, 1xLGA1151, up to 64GB (2 slots) DDR4 2600MHz ECC Unbuffered, 2x3.5" fixed drive bay, 4 ports SATA 6Gb/s, 2x1GbE (RJ45), 1xPCI-E (x16), 1xM.2 NVMe	шт	1	<u>1581.19</u> 1581,19	<u>1567.00</u> 1567,00	<u>0.09</u> 0,09	<u>14.10</u> 14,10	30 км.
820	+*560110-220 варіант 2	Вішак підлоговий AMF Текила Чорний	шт	1	<u>1567.56</u> 1567,56	<u>1508.33</u> 1508,33	<u>45.25</u> 45,25	<u>13.98</u> 13,98	3%
821	&1602-30087-3 варіант 1	Оповіщувач світловий внутрішнього виконання з написом "Вихід", 24В "ОС-1"	шт	6	<u>236.8</u> 1420,80	<u>234.60</u> 1407,60	<u>0.09</u> 0,54	<u>2.11</u> 12,66	30 км.
822	&1602-30046-55 варіант 2	Релейний модуль на 8 релейних виходів M-OUT8R	шт	1	<u>1352.23</u> 1352,23	<u>1340.00</u> 1340,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>12.06</u> 12,06	30 км.
823	&1601-2211-132	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>1299.09</u> 1299,09	<u>1250.00</u> 1250,00	<u>37.50</u> 37,50	<u>11.59</u> 11,59	3%
824	+*550101-83 варіант 8	Поручень прямиий настінний L- 400 мм, о 25 мм.	шт	2	<u>649.54</u> 1299,08	<u>625.00</u> 1250,00	<u>18.75</u> 37,50	<u>5.79</u> 11,58	3%
825	&1504-1007-6-2Л варіант 6	Автоматичний вимикач 3р Іу=63А	шт	2	<u>638.97</u> 1277,94	<u>614.83</u> 1229,66	<u>18.44</u> 36,88	<u>5.70</u> 11,40	3%
826	+*550101-83 варіант 17	Мегафон UKC POWER MEGAPHONE ER-66U	шт	1	<u>1188.23</u> 1188,23	<u>1143.33</u> 1143,33	<u>34.30</u> 34,30	<u>10.60</u> 10,60	3%
827	&2402-4057-1P варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний безадресний SPR-1L	шт	7	<u>165.7</u> 1159,90	<u>163.80</u> 1146,60	<u>0.42</u> 2,94	<u>1.48</u> 10,36	30 км.
828	&1504-15414-2 варіант 1	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перемикаючий контакт в комплекті з зондом типу ДР; ДР-828	шт	1	<u>1002.04</u> 1002,04	<u>964.17</u> 964,17	<u>28.93</u> 28,93	<u>8.94</u> 8,94	3%
829	&1504-13058-12 варіант 2	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, в комплекті з зондом типу ДР	шт	1	<u>961.32</u> 961,32	<u>925.00</u> 925,00	<u>27.75</u> 27,75	<u>8.57</u> 8,57	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
830	+*550101-83 варіант 11	Гігрометр психрометричний ВІТ-1	шт	4	<u>238.17</u> 952,68	<u>229.17</u> 916,68	<u>6.88</u> 27,52	<u>2.12</u> 8,48	3%
831	+*550101-83 варіант 12	Датчик чадного газу + датчик диму із сиреною JKD 512COM	шт	1	<u>931</u> 931,00	<u>895.83</u> 895,83	<u>26.87</u> 26,87	<u>8.30</u> 8,30	3%
832	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм	м	14,2	<u>65.36</u> 928,11	<u>62.89</u> 893,04	<u>1.89</u> 26,84	<u>0.58</u> 8,24	3%
833	&1504-1007-6- 2Л варіант 2	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 50А	шт	3	<u>299.31</u> 897,93	<u>288.00</u> 864,00	<u>8.64</u> 25,92	<u>2.67</u> 8,01	3%
834	&1504-1007-8- 2Н варіант 1	Вимикач автоматичний АВ-3003 3р 200А	шт	1	<u>792.41</u> 792,41	<u>762.47</u> 762,47	<u>22.87</u> 22,87	<u>7.07</u> 7,07	3%
835	&1602-30087-4 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього виконання, 24 "Джміль"	шт	2	<u>393.61</u> 787,22	<u>390.00</u> 780,00	<u>0.10</u> 0,20	<u>3.51</u> 7,02	30 км.
836	&1602-30045- 57	Світло-звукове табло з написом "Затоплення колодязів" Піонер-5	шт	2	<u>385.39</u> 770,78	<u>370.83</u> 741,66	<u>11.12</u> 22,24	<u>3.44</u> 6,88	3%
837	+*2402-3018 варіант 5	Кріплення настінне для вогнегасника ВП-9	шт	6	<u>112.24</u> 673,44	<u>108.00</u> 648,00	<u>3.24</u> 19,44	<u>1.00</u> 6,00	3%
838	+*550101-83 варіант 15	Тягонапоромір похилий ТНЖ	шт	1	<u>649.54</u> 649,54	<u>625.00</u> 625,00	<u>18.75</u> 18,75	<u>5.79</u> 5,79	3%
839	+1504-1002 варіант 3	Менеджмент кабеля 1U з кришкою	шт	2	<u>302.89</u> 605,78	<u>300.00</u> 600,00	<u>0.19</u> 0,38	<u>2.70</u> 5,40	30 км.
840	+*550101-83 варіант 16	Телефон Panasonic KX-TS2350UAB	шт	1	<u>605.38</u> 605,38	<u>582.50</u> 582,50	<u>17.48</u> 17,48	<u>5.40</u> 5,40	3%
841	&1504-1007-6- 2Л варіант 5	Автоматичний вимикач 3р Іу=100А	шт	1	<u>575.94</u> 575,94	<u>554.17</u> 554,17	<u>16.63</u> 16,63	<u>5.14</u> 5,14	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
842	+*560110-138 варіант 21	Обценьки MasterTool GM O 16 мм 350 мм	шт	2	<u>287.88</u> 575,76	<u>277.00</u> 554,00	<u>8.31</u> 16,62	<u>2.57</u> 5,14	3%
843	+*550101-83 варіант 33	Ваги електронні кухонні Domotec MS 400 до 10 кг	шт	3	<u>155.89</u> 467,67	<u>150.00</u> 450,00	<u>4.50</u> 13,50	<u>1.39</u> 4,17	3%
844	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>225.75</u> 451,50	<u>217.22</u> 434,44	<u>6.52</u> 13,04	<u>2.01</u> 4,02	3%
845	&1504-1001-3 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р Іу=32А	шт	1	<u>429.93</u> 429,93	<u>413.69</u> 413,69	<u>12.41</u> 12,41	<u>3.83</u> 3,83	3%
846	&1504-1007-7- 2М варіант 6	Автоматичний вимикач 1р Іу=16А	шт	3	<u>142.31</u> 426,93	<u>136.93</u> 410,79	<u>4.11</u> 12,33	<u>1.27</u> 3,81	3%
847	+1601-2228 варіант 2	Гучномовець абонентський 0.25Вт	шт	3	<u>124.71</u> 374,13	<u>120.00</u> 360,00	<u>3.60</u> 10,80	<u>1.11</u> 3,33	3%
848	+*560110-138 варіант 16	Ніж кухарський 20 см UP! (Underprice)	шт	3	<u>124.71</u> 374,13	<u>120.00</u> 360,00	<u>3.60</u> 10,80	<u>1.11</u> 3,33	3%
849	+*550101-83 варіант 32	Радіоприймач всехвильовий Кіро KB 308 AC FM 64-108 МГц AM SW 220 V 2 R20	шт	1	<u>341.92</u> 341,92	<u>329.00</u> 329,00	<u>9.87</u> 9,87	<u>3.05</u> 3,05	3%
850	+*560110-138 варіант 20	Ножиці кухонні універсальні KLE10QB101 Morita	шт	2	<u>155.89</u> 311,78	<u>150.00</u> 300,00	<u>4.50</u> 9,00	<u>1.39</u> 2,78	3%
851	+*560110-138 варіант 22	Мішок паперовий Sparky VC-1430MS 5 шт	шт	2	<u>155.89</u> 311,78	<u>150.00</u> 300,00	<u>4.50</u> 9,00	<u>1.39</u> 2,78	3%
852	&1504-1007-6- 2Л варіант 1	Вимикач автоматичний АВ-2000 3р 40А	шт	2	<u>152.58</u> 305,16	<u>146.82</u> 293,64	<u>4.40</u> 8,80	<u>1.36</u> 2,72	3%
853	1517-1466-1	Трансформатори струму понад 200 до 400а ТШНЛ та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	3	<u>99.37</u> 298,11	<u>95.61</u> 286,83	<u>2.87</u> 8,61	<u>0.89</u> 2,67	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
854	+*2402-3018 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника ВП-9	шт	3	<u>93.53</u> 280,59	<u>90.00</u> 270,00	<u>2.70</u> 8,10	<u>0.83</u> 2,49	3%
855	&1504-1007-6- 2Л варіант 4	Автоматичний вимикач 3р Іу=40А	шт	1	<u>276.45</u> 276,45	<u>266.00</u> 266,00	<u>7.98</u> 7,98	<u>2.47</u> 2,47	3%
856	+*560110-138 варіант 15	Дошка обробна Grossman Помаранчевий	шт	3	<u>83.14</u> 249,42	<u>80.00</u> 240,00	<u>2.40</u> 7,20	<u>0.74</u> 2,22	3%
857	&1504-1007-7- 2М варіант 5	Автоматичний вимикач 3р Іу=16А	шт	1	<u>242.69</u> 242,69	<u>233.52</u> 233,52	<u>7.01</u> 7,01	<u>2.16</u> 2,16	3%
858	+*560110-138 варіант 23	Папір для випікання жиростійкий для пакування та зберігання 40 г/м2, 280 мм х 50 м	шт	3	<u>77.95</u> 233,85	<u>75.00</u> 225,00	<u>2.25</u> 6,75	<u>0.70</u> 2,10	3%
859	&1504-1007-7- 2М варіант 4	Автоматичний вимикач 3р Іу=20А	шт	1	<u>229.86</u> 229,86	<u>221.17</u> 221,17	<u>6.64</u> 6,64	<u>2.05</u> 2,05	3%
860	+1602-30045 варіант 4	Комутатор	шт	1	<u>223.97</u> 223,97	<u>219.00</u> 219,00	<u>2.97</u> 2,97	<u>2.00</u> 2,00	30 км.
861	&1504-1007-7- 2М варіант 11	Зажим клемний ЗНИ-2,5	шт	53	<u>4.16</u> 220,48	<u>4.00</u> 212,00	<u>0.12</u> 6,36	<u>0.04</u> 2,12	3%
862	+*550101-83 варіант 10	Термометр кімнатний П-5	шт	4	<u>42.43</u> 169,72	<u>40.83</u> 163,32	<u>1.22</u> 4,88	<u>0.38</u> 1,52	3%
863	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	2	<u>83.23</u> 166,46	<u>80.09</u> 160,18	<u>2.40</u> 4,80	<u>0.74</u> 1,48	3%
864	&1517-1912-1 варіант 1	DIN-рейка, L=600мм	м	5,4	<u>30.19</u> 163,03	<u>29.05</u> 156,87	<u>0.87</u> 4,70	<u>0.27</u> 1,46	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
865	&1504-1007-7-2М варіант 9	Зажим клемний ЗНИ-25	шт	20	<u>8.1</u> 162,00	<u>7.80</u> 156,00	<u>0.23</u> 4,60	<u>0.07</u> 1,40	3%
866	&1504-1007-7-2М варіант 13	Автоматичний вимикач 1р Іу=10А	шт	2	<u>70.46</u> 140,92	<u>67.80</u> 135,60	<u>2.03</u> 4,06	<u>0.63</u> 1,26	3%
867	+*550101-83 варіант 14	Компас Tactical Force DC40	шт	9	<u>15.59</u> 140,31	<u>15.00</u> 135,00	<u>0.45</u> 4,05	<u>0.14</u> 1,26	3%
868	&1517-1525-3 варіант 1	Шини N и РЕ	м	5,2	<u>24.68</u> 128,34	<u>23.75</u> 123,50	<u>0.71</u> 3,69	<u>0.22</u> 1,14	3%
869	&1504-1007-7-2М варіант 10	Зажим клемний ЗНИ-4	шт	18	<u>6.24</u> 112,32	<u>6.00</u> 108,00	<u>0.18</u> 3,24	<u>0.06</u> 1,08	3%
870	1517-1433-1	Реле струмові силові котушкові до 63а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>67.56</u> 67,56	<u>65.01</u> 65,01	<u>1.95</u> 1,95	<u>0.60</u> 0,60	3%
871	1517-1364-1 варіант 1	Рубильники головних ланцюгів номінальний струм до 200а. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>49.66</u> 49,66	<u>47.79</u> 47,79	<u>1.43</u> 1,43	<u>0.44</u> 0,44	3%
872	&1504-1007-7-2М варіант 12	Зажим клемний ЗНИ-16	шт	5	<u>6.24</u> 31,20	<u>6.00</u> 30,00	<u>0.18</u> 0,90	<u>0.06</u> 0,30	3%
873	&1517-1890-1 варіант 1	Лампа люмінісцентна	шт	1	<u>1.04</u> 1,04	<u>1.00</u> 1,00	<u>0.03</u> 0,03	<u>0.01</u> 0,01	3%
874	+1602-10001 варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	<u>1.04</u> 1,04	<u>1.00</u> 1,00	<u>0.03</u> 0,03	<u>0.01</u> 0,01	3%
Разом по розділу IV у тому числі устаткування, що не монтуюється			грн. грн.		1463128,41 298890,49	1413419,07 287764,56	36655,41 8456,60	13053,93 2669,33	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12750,887					
		Стиснене повітря	м3	69914,973					
		Мастильні матеріали	кг	437,093					
		Гідравлічна рідина	кг	73,687					
		Бензин	л	1545,585					
		Дизельне паливо	л	6263,793					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,72					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 квітня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]