

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування
02-02-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на опалення і вентиляція

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Основа: креслення (специфікації) № 02-01-20-ОВ	Кошторисна вартість	11,744 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,03185 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	2,852 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Опалення												
1 & C113-2154-15Б	Комплект для теплої підлоги Danfoss RTL DN15	шт	1	1065,21	-		1065	-	-	-	-			
2 КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна	шт	1	626,72	136,66		627	272	137	3,2000	3,2			
				271,84	27,54				28	0,2946	0,29			
3 C113-2135 варіант 1	Шафа колекторна зовнішня 385х580х510 мм	шт	1	616,17	-		616	-	-	-	-			
				-	-				-	-	-			
4 C113-1897 варіант 1	Труби теплої підлоги Kalde PEX-A з кисневим бар'єром діам. 16х2 мм	м	50	26,11	-		1306	-	-	-	-			
				-	-				-	-	-			
5 КР13-13-1	Наклеювання теплоідбиваючого екрану	100м2	0,35	6121,17	1,11		2142	2125	-	71,4800	25,02			
				6072,23	0,94				-	0,0111	-			
6 & C114-269-У1	Тепловідбивний екран 5 мм з фольгою самоклеючий	м2	37,45	125,01	-		4682	-	-	-	-			
				-	-				-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 1					10438	2397	137		28,22			
									28		0,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					10438 7904 2425 1306 3,34 427 11744				
		Всього по розділу 1					11744				
		Розділ 2. Теплопостачання установки П1									
		Разом прямі витрати по розділу 2 -----					- -	- -	- -		- -
		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Вентиляція									
		Разом прямі витрати по розділу 3 -----					- -	- -	- -		- -
		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10438 10438 7904 2425 1306 3,34 427 11744	2397	<u>137</u> 28		<u>28,22</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					11744				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					31,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2852				

Склав _____ В.С. Друговіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А. Дунаєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]