

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування
02-02-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на будівельні роботи (додаткові)

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

522,268 тис. грн.
0,61681 тис.люд.год.
52,037 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		ФАСАДИ									

1	КБ20-36-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Установлення кондиціонерів	шт	3	<u>1051,85</u>	<u>219,17</u>	3156	1990	<u>658</u>	<u>9,4185</u>	<u>28,26</u>
					663,25	63,35			190	0,7439	2,23
		ОТВОРИ В СТИНАХ І ПЕРЕГОРОДКАХ									

2	КР3-25-1	Пробивання отворів розміром 100х100 мм - 150х150 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,26	<u>4935,96</u>	<u>81,72</u>	1283	1262	<u>21</u>	<u>65,6600</u>	<u>17,07</u>
					4854,24	23,23			6	0,2583	0,07
3	КР3-25-2	Пробивання отворів розміром 100х200 мм - 200х450 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,73	<u>7761,02</u>	<u>307,40</u>	5666	5441	<u>225</u>	<u>100,8200</u>	<u>73,6</u>
					7453,62	87,40			64	0,9717	0,71
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,565	<u>1479,83</u>	<u>252,93</u>	836	693	<u>143</u>	<u>17,5900</u>	<u>9,94</u>
					1226,90	71,91			41	0,7995	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					10941	9386	<u>1047</u>		<u>128,87</u>
									301		3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					10941				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					508				
		всього заробітна плата, грн.					9687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1869				
		Всього будівельні роботи, грн.					16500				

		Всього по розділу 1					16500				
		Розділ 2. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Горище									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Двері									
5 & С111-950-3	Доводчик дверний	шт	4	<u>2346,10</u>	-		9384	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-				-	-	-
6 КБ10-26-1 Н2=1,15; Н5=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0215	<u>27716,50</u>	<u>8501,90</u>		596	272	<u>183</u>	<u>160,6205</u>	<u>3,45</u>
				12636,01	2823,96				61	27,0639	0,58
7 & С123-199-12-Л	Блоки дверні внутрішні, ДГ 21-10	шт	1	<u>6449,64</u>	-		6450	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-				-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						16430	272	<u>183</u>		<u>3,45</u>
									61		0,58
	Разом будівельні роботи, грн.						16430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					15975 333 184 0,48 62 16614 16614				
		Розділ 5. Вікна									
8	КБ10-20-4 H2=1,15; H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00913	<u>17200,61</u> 8467,01	<u>669,77</u> 424,55	157	77	<u>6</u> 4	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>0,91</u> 0,04
9	& С123-5-1	Блоки віконні металопластикові	м2	0,913	<u>6127,58</u> -	<u>-</u> -	5594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111-116- 10-Л	Дюбель-шуруп 10х100 мм	шт	3	<u>9,24</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ10-25-4 H2=1,15; H5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,02	<u>10779,58</u> 2352,11	<u>115,15</u> 72,99	216	47	<u>2</u> 1	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>0,63</u> 0,02
12	& С123-390- 8	Відлив фарбований, 250 мм	м	2,074	<u>150,05</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-117- 18-1	Шурупи самонарізні	шт	7	<u>0,28</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111- 1844-8	Посилючий кутик	шт	2	<u>12,28</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6333	124	<u>8</u> 5		<u>1,54</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6333 6201 129 73 0,19 25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6406				

		Всього по розділу 5					6406				
		Розділ 6. Перегородки									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-

		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Підлоги									
		----- 1-Й ПОВЕРХ -----									
15	КБ11-43-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,5738	<u>6656,07</u> 1169,76	<u>2,56</u> 2,17	3819	671	<u>1</u> 1	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>8,14</u> 0,01
		ТИП 1									
		----- 2-Й ПОВЕРХ -----									
16	КБ11-43-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,5028	<u>6656,07</u> 1169,76	<u>2,56</u> 2,17	3347	588	<u>1</u> 1	<u>14,1910</u> 0,0255	<u>7,14</u> 0,01
		ТИП 8									
17	КБ26-30-1 Н2=1,15	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з фольгованої підкладки	10 м2	0,6	<u>972,75</u> 124,07	- -	584	74	- -	1,6560 -	0,99 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					7750	1333	<u>2</u> 2		<u>16,27</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					7750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6415				
		всього заробітна плата, грн.					1335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247				
		Всього будівельні роботи, грн.					8488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					8488				
		Розділ 8. Ганки									
		ГАНКИ Г1 - Г5									
18	КБ15-26-1 H2=1,15; H5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з бетонних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,6	<u>816,23</u> 486,08	<u>1,28</u> 1,08	490	292	<u>1</u> 1	<u>6,1065</u> 0,0128	<u>3,66</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					490	292	<u>1</u> 1		<u>3,66</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197				
		всього заробітна плата, грн.					293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56				
		Всього будівельні роботи, грн.					655				

		Всього по розділу 8					655				
		Розділ 9. Перехід									
19	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,63	<u>6182,11</u> 6142,25	<u>14,07</u> 12,53	3895	3870	<u>9</u> 8	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>49,77</u> 0,1
20	& С111-31-4 варіант 1	Профнастил	м2	65,52	<u>664,83</u> -	<u>-</u> -	43560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С111- 1477-П	Саморіз покрівельний	шт	630	<u>1,12</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,092	<u>12422,48</u> 12135,80	<u>53,65</u> 47,77	1143	1116	<u>5</u> 4	<u>158,0800</u> 0,6222	<u>14,54</u> 0,06
23	С112-23 варіант 1	Брус 50х50 мм	м3	0,0006	<u>8961,57</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С112-55 варіант 1	Дошка 25х200 мм	м3	0,02	<u>10590,17</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С112-55 варіант 2	Дошка 25х100 мм	м3	0,02	<u>10590,17</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					49733	4986	<u>14</u> 12		<u>64,31</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					49733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44733				
		всього заробітна плата, грн.					4998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					988				
		Всього будівельні роботи, грн.					52600				

		Всього по розділу 9					52600				
		Розділ 10. Опорядження внутрішнє									
		----- 1-Й ПОВЕРХ -----									
		СТІНИ									

26	КБ15-25-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,0265	<u>111618,77</u> 25747,46	<u>43,53</u> 36,87	2958	682	<u>1</u> 1	<u>323,4605</u> 0,4340	<u>8,57</u> 0,01
27	КР7-31-5	Улаштування панелей із ламінованих ДСП	100м	3,37	<u>1724,00</u> 1235,66	<u>2,23</u> 1,89	5810	4164	<u>8</u> 6	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>49,77</u> 0,07
28	& С111-698- 2	Панель деревностружкова ламінована h=150 мм	м	340,37	<u>255,47</u> -	- -	86954	-	- -	- -	- -
		----- 2-Й ПОВЕРХ -----									
		СТІНИ									

29	КР7-31-5	Улаштування панелей із ламінованих ДСП	100м	7,44	<u>1724,00</u> 1235,66	<u>2,23</u> 1,89	12827	9193	<u>17</u> 14	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>109,89</u> 0,17
30	& С111-698- 2	Панель деревностружкова ламінована h=150 мм	м	751,44	<u>255,47</u> -	- -	191970	-	- -	- -	- -
		СТЕЛЯ									

31	КБ15-77-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,074	<u>66489,29</u> 25084,71	<u>23,04</u> 19,52	4920	1856	<u>2</u> 1	<u>315,1345</u> 0,2298	<u>23,32</u> 0,02
32	КР7-31-5	Улаштування стельових багетів	100м	1,932	<u>5535,74</u> 1235,66	<u>2,23</u> 1,89	10695	2387	<u>4</u> 4	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>28,54</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОЛЯНА КІМНАТА									
33	КБ15-3-3	Облицювання стін і стель плитами соляними при кількості плит в 1 м2 понад 8	100 м2	0,113	<u>86008.41</u> 72621,47	<u>180.01</u> 83,27	9719	8206	<u>20</u> 9	<u>912,3300</u> 0,9884	<u>103.09</u> 0,11
34	С111-768 варіант 1	Плити соляні ----- 1-й, 2-й ПОВЕРХИ ----- ВІКОННІ УКОСИ ВНУТРІШНІ	м2	11,49	<u>5619.32</u> -	<u>-</u> -	64566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР11-40-1	Обклеювання віконних блоків по периметру герметизуючою паропроникною плівкою	100м	0,16	<u>1347.76</u> 840,48	<u>2.23</u> 1,89	216	134	<u>-</u> -	10,8100 0,0222	1,73 -
36	& С111- 1678-1-И	Стрічка герметизуюча паропроникна ilbruck ME521	м	17,6	<u>14.55</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					390891	26622	<u>52</u> 35		<u>324.91</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					390891 364217 26657 14802 39,04 4988 405693				
		Всього по розділу 10					405693				
		Розділ 11. Фасади УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ (НАЗЕМНА ЧАСТИНА)									
37	С111-829-1 варіант 1	Профіль цокольний з крапельником ДВЕРНІ ТА ВІКОННІ УКОСИ ЗОВНІШНІ	м	69,5	<u>183.03</u> -	<u>-</u> -	12721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					12721	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					12721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					12721 12721 12721				
38	КБ26-30-1 Н2=1,15	Розділ 12. Вимощення ПОКРИТТЯ ВИМОЩЕННЯ ----- <i>Укладання геотекстилю</i>	10 м2	2,33	<u>921,23</u> 124,07	- -	2146	289	<u>-</u> -	1,6560 -	3,86 -
		Разом прямі витрати по розділу 12 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 12					2146 2146 1857 289 152 0,35 45 2298 2298	289	<u>-</u> -		3,86 -
39	КР2-15-1	Розділ 13. Інші роботи НАБЕТОНКИ НБм1, НБм2, НБм3, НБм4 ----- <i>Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]</i>	100 м3	0,0005	<u>549746,85</u> 47520,81	<u>49395,63</u> 11497,38	275	24	<u>25</u> 6	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>0,33</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 13 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275 275 226	24	<u>25</u> 6		<u>0,33</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					30				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					292				

		Всього по розділу 13					292				
		Разом прямі витрати по кошторису					497710	43328	<u>1332</u>		<u>547,2</u>
									423		4,76
		Разом будівельні роботи, грн.					497710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					453050				
		всього заробітна плата, грн.					43751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24558				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8286				
		Всього будівельні роботи, грн.					522268				

		Всього по кошторису					522268				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					616,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52037				

Склав _____ В.С. Друговіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А. Дунаєв
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]