

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування
02-02-2020

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на тепломеханічні рішення (додаткові роботи)

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Основа: креслення (специфікації) № 02-01-20-TM	Кошторисна вартість	20,366 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,0191 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,620 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “2 квітня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM11-30-1	БЛОК ТЕПЛООБМІННИЙ СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ									
		Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	111,59	-	335	115	-	0,4500	1,35
					38,23	-			-	-	-
		Датчик температури накладний Siemens QAD 21/209	шт	1	1734,71	-	1735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Прилад електромагнітної обробки води EZV 40D	шт	1	7982,74	-	7983	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C1547-11 варіант 3	Прилад електромагнітної обробки води EZV 25D	шт	1	4931,24	-	4931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	159,39	20,05	159	136	20	1,7100	1,71
					136,12	0,82			1	0,0100	0,01
6	C1630-105 варіант 2	Фільтр сітчастий чавунний муфтовий Y222 DN 40 мм	шт	1	2219,54	-	2220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК ТЕПЛООБМІННИЙ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ									
7	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або куткових	комплект	4	<u>52,33</u> 47,51	- -	209	190	- -	0,5900	2,36
8	С1630-986 варіант 1	Термометр технічний прямий ТТЖ-М вик. 1П, 0...150 _С, в оправі	шт	4	<u>106,97</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
9	С113-1865 варіант 1	Заглушка сталева еліптична Ду 40 мм	шт	2	<u>20,46</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ									
10	КР19-8-2	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару до 60 мм	100м	0,20303	<u>6486,48</u> 4452,76	<u>909,70</u> 314,53	1317	904	<u>185</u> 64	<u>55,3000</u> 3,9060	<u>11,23</u> 0,79
11	& С114-1-У1- 50 варіант 1	Утеплювач мінераловатний ISOVER 50 мм з фольгованим покриттям	м2	1,938	<u>150,16</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					19649	1345	<u>205</u> 65		<u>16,65</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					19649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18099				
		всього заробітна плата, грн.					1410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					210				
		Всього будівельні роботи, грн.					20366				

		Всього по кошторису					20366				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1620				

Склав _____ В.С. Друговіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.А. Дунаєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]