

Капітальний ремонт (підсилення стін будівлі) КЗ "Палац культури" Сарненської міської ради по вул.Чорновола 4 в м.Сарни Рівненської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на підсилення стін

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2086,56	76,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,5	88,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	250,95	126,17			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2342,01				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,31314	602,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,28437	357,24			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,0135	109,25			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,06791	43,66			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,64				
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,71004				
16	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	92,48941				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	31,1130538				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+&C1-1-7-29 варіант 1	Шпилька різьбова М20 оцинкована DIN976-1 клас міцності 12.9 довж.1м	шт	44	224,63	220,00	0,23	4,40
19	+&C1-1-7-29 варіант 2	Шайба плоска М22х60мм DIN9021	шт	88	12,47	12,00	0,23	0,24
20	+&C1-1-7-29 варіант 3	Гайка оцинкована М20 DIN934	шт	176	23,82	23,12	0,23	0,47
21	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000875	42672,75	41497,24	338,79	836,72
22	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000024	52704,48	51332,27	338,79	1033,42
23	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0012	3611,30	3082,23	458,26	70,81
24	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,06791	34,09	27,79	5,63	0,67
25	C111-387-1	Біло густотерте цинкове	т	0,01098	143404,49	140089,01	503,63	2811,85
26	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00009	56341,44	54733,08	503,63	1104,73
27	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,001215	156415,41	152826,66	521,78	3066,97
28	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	38,908	323,46	316,83	0,29	6,34
29	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00455	4570,48	4101,16	379,70	89,62
30	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00447336	98459,39	96183,97	344,84	1930,58
31	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,66	303,96	297,95	0,05	5,96
32	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,16	914,19	896,21	0,05	17,93
33	C111-1608	Дрантя	кг	3,7	15,86	14,81	0,74	0,31
34	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,1	7,11	6,73	0,24	0,14
35	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,886	49,90	48,19	0,73	0,98
36	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	741,174	122,42	119,45	0,57	2,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C111-1824 варіант 1	Прокат швелер №16	т	1,09322	48006,76	47383,60	265,79	357,37
38	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,219	123517,40	122276,32	321,60	919,48
39	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,013	35112,35	34122,19	301,68	688,48
40	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,597616	27230,70	26152,30	544,46	533,94
41	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка полімерцементна	кг	36	15,55	15,25	0,20	0,10
42	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,065	12246,26	11751,30	254,84	240,12
43	C142-10-2	Вода	м3	0,0735	63,07	63,07	-	-
44	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 200х10 мм	т	0,02512	45021,31	43872,75	265,79	882,77
45	+C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	36	15,11	14,24	0,57	0,30
46	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,66	2603,04	1826,31	725,69	51,04
47	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,374	2630,74	1853,47	725,69	51,58
48	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,085	2808,77	2028,01	725,69	55,07
49	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0042	37452,91	36326,25	392,29	734,37
50	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,8902	68,03	58,28	8,42	1,33
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,2275	5,754	5,754		
52	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0064	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 липня 2024 р.

Склад Інженер кошторисник _____ В.О.Сидорчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП _____ Б.А.Мельник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (підсилення стін будівлі) КЗ "Палац культури" Сарненської міської ради по вул.Чорновола 4 в м.Сарни Рівненської області
56-06/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на підсилення стін
будівля

Основа:	Кошторисна вартість	482,821 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,34201 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	191,784 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4	9903,38	-	39614	21179	-	72,5000	290			
					5294,68	-			-	-	-			
2	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,8	5956,40	678,76	4765	4178	543	67,2000	53,76			
					5222,78	207,63			166	2,3370	1,87			
3	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,2	26080,82	378,67	5216	3989	76	231,0000	46,2			
					19946,85	115,84			23	1,3038	0,26			
4	КР11-10-2	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	100м2	0,2	9624,61	189,34	1925	1314	38	76,0700	15,21			
					6568,64	57,92			12	0,6519	0,13			
5	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,4	4380,60	378,67	1752	1601	151	60,9400	24,38			
					4001,93	115,84			46	1,3038	0,52			
6	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,44	658,21	-	290	281	-	8,8700	3,9			
					639,70	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-27-2 K=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,44	<u>1487.18</u> 1447,45	- -	654	637	- -	<u>20.0700</u> -	<u>8.83</u> -
8	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,44	<u>398.85</u> 389,45	- -	175	171	- -	<u>5.4000</u> -	<u>2.38</u> -
9	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,35	<u>57389.65</u> 12951,26	<u>181.36</u> 154,63	20086	4533	<u>63</u> 54	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>58.32</u> 0,64
10	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	1,11834	<u>23493.64</u> 22376,95	<u>451.87</u> 54,03	26274	25025	<u>505</u> 60	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>310.83</u> 0,61
11	C111-1824 варіант 1	Прокат швелер №16	т	1,09322	<u>48006.76</u> -	- -	52482	-	- -	- -	- -
12	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 200x10 мм	т	0,02512	<u>45021.31</u> -	- -	1131	-	- -	- -	- -
13	& C1-1-7-29 варіант 1	Шпилька різьбова М20 оцинкована DIN976-1 клас міцності 12.9 довж.1м	шт	44	<u>224.63</u> -	- -	9884	-	- -	- -	- -
14	& C1-1-7-29 варіант 2	Шайба плоска М22х60мм DIN9021	шт	88	<u>12.47</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -
15	& C1-1-7-29 варіант 3	Гайка оцинкована М20 DIN934	шт	176	<u>23.82</u> -	- -	4192	-	- -	- -	- -
16	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,45	<u>9286.09</u> 5347,58	<u>1.09</u> 0,93	4179	2406	- -	<u>69.6300</u> 0,0111	<u>31.33</u> -
17	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,2	<u>17370.15</u> 10522,55	<u>108.16</u> 92,22	3474	2105	<u>22</u> 18	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>25.47</u> 0,22
18	KB15-182-1	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,2	<u>10074.54</u> 5899,78	- -	2015	1180	- -	<u>76.8200</u> -	<u>15.36</u> -
19	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2	<u>4547.90</u> 1748,90	- -	910	350	- -	<u>21.4800</u> -	<u>4.3</u> -
20	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	8,721	<u>15046.86</u> 5683,20	<u>2.19</u> 1,86	131224	49563	<u>19</u> 16	<u>74.0000</u> 0,0222	<u>645.35</u> 0,19
21	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	2,779	<u>17347.96</u> 7140,86	<u>2.19</u> 1,86	48210	19844	<u>6</u> 5	<u>92.9800</u> 0,0222	<u>258.39</u> 0,06
22	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	2,5	<u>12493.16</u> 8545,97	- -	31233	21365	- -	<u>117.0200</u> -	<u>292.55</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					390782	159721	<u>1423</u> 400		<u>2086.56</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					390782				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229638				
		всього заробітна плата, грн.					160121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92039 250,95 31663 482821				

		Всього по кошторису					482821				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2342,01 191784				

Склав Інженер кошторисник _____ В.О.Сидорчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП _____ Б.А.Мельник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]