

Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15 аудиторно-лабораторного корпусу №2 Волинського національного університету імені Лесі Українки на вулиці Банковій,9 місто Луцьк, Волинська область.
34/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6211,135 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,94263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 828,890 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Демонтажні та підготовчі роботи</u>									
		Розділ 1. Прорізи									
1	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,351	534,26	-	188	188	-	7,9800	2,8
					534,26	-			-	-	-
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,17109	3589,59	-	614	614	-	53,6160	9,17
					3589,59	-			-	-	-
3	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	16665,85	1401,81	1000	915	84	221,2440	13,27
					15243,71	428,81			26	4,8265	0,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					1802	1717	84		25,24
									26		0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					1743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1075 3,07 386 2877 2877				
4	KP7-3-1	Розділ 2. Підлоги Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,925	<u>469,67</u> 469,67	- -	904	904	- -	<u>7,1520</u> -	<u>13,77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					904 904 904 571 1,65 208 1475 1475	904	- -		<u>13,77</u> -
5	KB10-8-1 Демонтаж Крес=0,8	Розділ 3. Стіни Демонтаж обшивки стін [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	100м2	3,22	<u>16763,74</u> 16691,95	- -	53979	53748	- -	<u>209,8560</u> -	<u>675,74</u> -
6	KB10-25-3 Демонтаж Крес=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,438	<u>2239,48</u> 2239,48	- -	981	981	- -	<u>30,2592</u> -	<u>13,25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					54960 54960 231 54729	54729	- -		<u>688,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					30786 82,68 10433 85746				
		Всього по розділу 3					85746				
		Розділ 4. Стелі									
7	КБ15-76-2 Демонтаж Крес=0,8	Демонтаж плит стельових з каркасу стелі	100м2	5,116	<u>1237,16</u> 1237,16	-	6329	6329	-	<u>16,1088</u>	<u>82,41</u>
8	КБ15-76-1 Демонтаж Крес=0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	5,44	<u>9055,46</u> 9028,45	-	49262	49115	-	<u>117,5580</u>	<u>639,52</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					55591	55444	-		<u>721,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					55591 147 55444 31813 86,63 10931 87404		-		-
		Всього по розділу 4					87404				
		Розділ 5. Подіуми									
9	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету	100м2	0,48	<u>5558,11</u> 5441,42	<u>116,69</u> 27,82	2668	2612	<u>56</u> 13	<u>82,8600</u> 0,3175	<u>39,77</u> 0,15
10	КР7-1-4	Розбирання дощатих основ паркету	100м2	0,48	<u>1402,71</u> 1402,71	-	673	673	-	<u>21,3600</u>	<u>10,25</u>
11	КБ10-36-1 Демонтаж Крес=0,8	Розбирання каркаса з брусів	м3	4,14	<u>4870,34</u> 4870,34	-	20163	20163	-	<u>58,9344</u>	<u>243,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					26123 14578 37,6 4742 45999				
		Всього по розділу 7					45999				
15	KP20-5-3	Розділ 8. Супутні роботи <i>Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м</i>	100м2	4,41	<u>18877,86</u> 10255,16	-	83251	45225	-	<u>140,4240</u> -	<u>619,27</u> -
16	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,084	<u>128,45</u> 128,45	-	1938	1938	-	<u>1,9560</u> -	<u>29,5</u> -
17	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	15,084	<u>192,50</u> -	<u>192,50</u> 25,85	2904	-	<u>2904</u> 390	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 4,33
		Разом прямі витрати по розділу 8					88093	47163	<u>2904</u> 390		<u>648,77</u> 4,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					88093 38026 47553 28173 78,37 9890 116266				
		Всього по розділу 8					116266				
		Разом прямі витрати по відділу 1					257136	210221	<u>8510</u> 597		<u>2773,86</u> 6,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					257136 38405 210818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					120682 326,77 41230 377818 377818				
		<u>Відділ 2. Відновлення та капітальний ремонт</u> Розділ 1. Прорізи									
18	КБ10-28-1 Ктр=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05589	<u>21246,90</u> 10769,06	-	1187	602	-	<u>135,3918</u> -	<u>7,57</u> -
19	КБ10-28-3 Ктр=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1152	<u>18522,73</u> 6572,74	<u>4912,36</u> 1284,72	2134	757	<u>566</u> 148	<u>82,6344</u> 12,2760	<u>9,52</u> 1,41
20	& С126-454-8	Двері металопластикові глухі	м2	17,109	<u>6633,41</u> -	-	113491	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					116812	1359	<u>566</u> 148		<u>17,09</u> 1,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					116812 114887 1507 836 2,22 281 117648 117648				
21	КР7-15-5	Розділ 2. Підлоги Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	5,1273	<u>38230,03</u> 4266,62	-	196017	21876	-	<u>60,8040</u> -	<u>311,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР3-38-3	Обшивання підступінка плитами деревностружковими товщиною 15 мм	100 м2	0,432	<u>30008,87</u>	-	12964	1415	-	<u>44,2680</u>	<u>19,12</u>
					3276,27	-			-	-	-
23	КБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	5,1273	<u>9134,94</u>	-	46838	46685	-	<u>110,1792</u>	<u>564,92</u>
	Ктр=1,15				9105,21	-			-	-	-
24	& С111-1728-2	Прокладка полімерна шумогідроізоляційна, товщиною до 2 мм, для влаштування підлог з ламінату та паркетної дошки	м2	518,9046	<u>57,19</u>	-	29676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С112-260-7	Ламінат вініловий SPC 7 мм (вініловий, вологостійкий, SPC, захисний шар - 0,55 мм)	м2	522,9846	<u>1429,74</u>	-	747732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& С1551-400-СП	Клей для вінілових підлог Quick-Step Livyn Glue	кг	20,5092	<u>408,19</u>	-	8372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	9,263	<u>2808,02</u>	<u>54,07</u>	26011	20585	<u>501</u>	<u>28,2624</u>	<u>261,79</u>
	Ктр=1,15				2222,27	16,89			156	0,2075	1,92
28	& С111-2525-75	Профіль для сходів Quick Step Livyn 25x25x7.5	100м	3,8485	<u>41827,26</u>	-	160972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С111-4027-75	Профіль для сходів Quick Step Livyn 40x27x7.5	100м	3,8485	<u>59680,16</u>	-	229679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С111-2033-75	Профіль кінцевий Quick Step Livyn 2000x33x7.5	100м	1,491	<u>58147,26</u>	-	86698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С111-2027-75	Профіль адаптивний для винілу Quick Step Livyn 27x7.5	100м	0,075	<u>42337,26</u>	-	3175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ9-40-1	Вилучається врахований нормою на влаштування підлог погонаж спецпланок	100м	-0,406082	<u>2276,34</u>	<u>54,07</u>	-924	-902	<u>-22</u>	<u>28,2624</u>	<u>-11,48</u>
	Ктр=1,15			16	2222,27	16,89			-7	0,2075	-0,08
33	КР3-38-2	Заповнення підступінків ламінатною дошкою	100 м2	0,432	<u>13988,55</u>	-	6043	1124	-	<u>36,4200</u>	<u>15,73</u>
	Заст				2602,21	-			-	-	-
34	& С112-260-7	Ламінат вініловий SPC 7 мм (вініловий, вологостійкий, SPC, захисний шар - 0,55 мм)	м2	44,064	<u>1429,74</u>	-	63000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1616253	90783	<u>479</u>		<u>1161,84</u>
									149		1,84
		Разом будівельні роботи, грн.					1616253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1524991				
		всього заробітна плата, грн.					90932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17621				
		Всього будівельні роботи, грн.					1667899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1667899				
		Розділ 3. Подіуми									
35	КБ9-72-1	Аудиторія №С11 Виготовлення ступінчастої металевої рами (окремими складальними елементами масою до 0,1тн)	т	0,56719	<u>25436,39</u> 14225,70	<u>8284,16</u> 1303,58	14427	8069	<u>4699</u> 739	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>99,1</u> 7,36
36	& С111-1960	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 80х40х4	м	0,140341 68	<u>42841,45</u> -	- -	6012	-	- -	- -	- -
37	& С111-1957	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 60х40х3	м	0,444998 4	<u>42841,45</u> -	- -	19064	-	- -	- -	- -
38	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2486	<u>9490,70</u> 6417,10	- -	2359	1595	- -	<u>83,5560</u> -	<u>20,77</u> -
39	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - із складальних елементів до 0, 1тн	1т	0,56719	<u>16615,21</u> 9716,94	<u>4434,29</u> 660,87	9424	5511	<u>2515</u> 375	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>60,38</u> 3,62
40	КБ15-67-1 Заст. Ктр=1,15	Обклеювання нижніх поверхонь м/к подіума звукоізоляційною самоклеюкою стрічкою	100м шва	0,5428	<u>1604,40</u> 996,25	- -	871	541	- -	<u>12,9720</u> -	<u>7,04</u> -
41	& С111- 35003	Звукоізоляційна стрічка ХС товщина 3 мм	100 м	0,553656	<u>531,20</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
42	КР7-23-4	Улаштування дощатого настилу товщиною 50 мм площею понад 10 м2	100м2	0,1902	<u>97427,25</u> 7730,20	- -	18531	1470	- -	<u>104,4480</u> -	<u>19,87</u> -
43	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,1902	<u>38230,03</u> 4266,62	- -	7271	812	- -	<u>60,8040</u> -	<u>11,56</u> -
44	КР3-38-3	Обшивання підступінка плитами деревностружковими товщиною 15 мм	100 м2	0,03522	<u>30008,87</u> 3276,27	- -	1057	115	- -	<u>44,2680</u> -	<u>1,56</u> -
45	КБ11-38-1 Ктр=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,1902	<u>9134,94</u> 9105,21	- -	1737	1732	- -	<u>110,1792</u> -	<u>20,96</u> -
46	& С111- 1728-2	Прокладка полімерна шумогідроізоляційна, товщиною до 2 мм, для влаштування підлог з ламінату та паркетної дошки	м2	19,4004	<u>57,19</u> -	- -	1110	-	- -	- -	- -
47	& С112-260- 7	Ламінат вініловий SPC 7 мм (вініловий, вологостійкий, SPC, захисний шар - 0,55 мм)	м2	19,4004	<u>1429,74</u> -	- -	27738	-	- -	- -	- -
48	& С1551- 400-СП	Клей для вінілових підлог Quick-Step Livyn Glue	кг	0,7	<u>408,19</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ9-40-1 Ктр=1,15	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	100м	0,506	<u>2808,02</u> 2222,27	<u>54,07</u> 16,89	1421	1124	<u>27</u> 9	<u>28,2624</u> 0,2075	<u>14,3</u> 0,1
50	& C111-2525-75	Профіль для сходів Quick Step Livyn 25x25x7.5	100м	0,2348	<u>41827,26</u> -	-	9821	-	-	-	-
51	& C111-4027-75	Профіль для сходів Quick Step Livyn 40x27x7.5	100м	0,2348	<u>59680,16</u> -	-	14013	-	-	-	-
52	& C111-2033-75	Профіль кінцевий Quick Step Livyn 2000x33x7.5	100м	0,0634	<u>58147,26</u> -	-	3687	-	-	-	-
53	КБ9-40-1 Ктр=1,15	Вилучається врахований нормою на влаштування підлог погонаж спецпланок	100м	-0,01364	<u>2276,34</u> 2222,27	<u>54,07</u> 16,89	-31	-30	<u>-1</u> -	<u>28,2624</u> 0,2075	<u>-0,39</u> -
54	КР3-38-2 Заст	Заповнення підступінок ламінацією дошками	100 м2	0,03522	<u>13988,55</u> 2602,21	-	493	92	-	<u>36,4200</u> -	<u>1,28</u> -
55	& C112-260-7	Ламінат вініловий SPC 7 мм (вініловий, вологостійкий, SPC, захисний шар - 0,55 мм) Аудиторії №С13, №С15	м2	3,59244	<u>1429,74</u> -	-	5136	-	-	-	-
56	КБ9-72-1	Виготовлення ступінчастої металевої рами (окремими складальними елементами масою до 0,1тн)	т	0,7364	<u>25436,39</u> 14225,70	<u>8284,16</u> 1303,58	18731	10476	<u>6100</u> 960	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>128,66</u> 9,55
57	& C111-1957	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 60x40x3	м	0,759964	<u>42841,45</u> 8	-	32558	-	-	-	-
58	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,31336	<u>10357,52</u> 6417,10	-	3246	2011	-	<u>83,5560</u> -	<u>26,18</u> -
59	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - із складальних елементів до 0,1тн	1т	0,7364	<u>16615,21</u> 9716,94	<u>4434,29</u> 660,87	12235	7156	<u>3265</u> 487	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>78,39</u> 4,7
60	КБ15-67-1 Заст. Ктр=1,15	Обклеювання нижніх поверхонь м/к подіума звукоізоляційною самоклеючою стрічкою	100м шва	0,7548	<u>1604,40</u> 996,25	-	1211	752	-	<u>12,9720</u> -	<u>9,79</u> -
61	& C111-35003	Звукоізоляційна стрічка ХС товщина 3 мм	100 м	0,769896	<u>531,20</u> -	-	409	-	-	-	-
62	КР7-23-4	Улаштування дощатого настилу товщиною 50 мм площею понад 10 м2	100м2	0,256	<u>97495,03</u> 7730,20	-	24959	1979	-	<u>104,4480</u> -	<u>26,74</u> -
63	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,256	<u>38230,03</u> 4266,62	-	9787	1092	-	<u>60,8040</u> -	<u>15,57</u> -
64	КР3-38-3	Обшивання підступінки плитами деревностружковими товщиною 15 мм	100 м2	0,044528	<u>25038,89</u> 3276,27	-	1115	146	-	<u>44,2680</u> -	<u>1,97</u> -
65	КБ11-38-1 Ктр=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,256	<u>9134,94</u> 9105,21	-	2339	2331	-	<u>110,1792</u> -	<u>28,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C111-1728-2	Прокладка полімерна шумогідроізоляційна, товщиною до 2 мм, для влаштування підлог з ламінату та паркетної дошки	м2	26,112	<u>57,19</u>	-	1493	-	-	-	-
67	& C112-260-7	Ламінат вініловий SPC 7 мм (вініловий, вологостійкий, SPC, захисний шар - 0,55 мм)	м2	26,112	<u>1429,74</u>	-	37333	-	-	-	-
68	& C1551-400-СП	Клей для вінілових підлог Quick-Step Livyn Glue	кг	1,024	<u>408,19</u>	-	418	-	-	-	-
69	КБ9-40-1 Ктр=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	0,2536	<u>2808,02</u>	<u>54,07</u>	712	564	<u>14</u>	<u>28,2624</u>	<u>7,17</u>
70	& C111-2525-75	Профіль для сходів Quick Step Livyn 25x25x7.5	100м	0,1012	<u>41827,26</u>	-	4233	-	-	-	-
71	& C111-4027-75	Профіль для сходів Quick Step Livyn 40x27x7.5	100м	0,1012	<u>59680,16</u>	-	6040	-	-	-	-
72	& C111-2033-75	Профіль кінцевий Quick Step Livyn 2000x33x7.5	100м	0,0512	<u>58147,26</u>	-	2977	-	-	-	-
73	КБ9-40-1 Ктр=1,15	Вилучається врахований нормою на влаштування підлог погонаж спецпланок	100м	-0,020275	<u>2276,34</u>	<u>54,07</u>	-46	-45	<u>-1</u>	<u>28,2624</u>	<u>-0,57</u>
74	КР3-38-2 Заст	Заповнення підступінок ламінатною дошкою	100 м2	0,0445	<u>13988,55</u>	-	622	116	-	<u>36,4200</u>	<u>1,62</u>
75	& C112-260-7	Ламінат вініловий SPC 7 мм (вініловий, вологостійкий, SPC, захисний шар - 0,55 мм)	м2	4,539	<u>1429,74</u>	-	6490	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					311583	47609	<u>16618</u>		<u>580,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					311583		2574		25,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247356				
		всього заробітна плата, грн.					50183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9169				
		Всього будівельні роботи, грн.					339126				

		Всього по розділу 3					339126				
76	КБ9-75-2	Розділ 4. Сходи та огороження присходової частини аудиторій Виготовлення м/к сходів	м	0,34653	<u>25985,13</u>	<u>6685,22</u>	9005	5821	<u>2317</u>	<u>211,2000</u>	<u>73,19</u>
					16798,85	451,64			157	5,0112	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C111-1804	Сталь листова	т	0,067352	<u>45446,09</u>	-	3061	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
78	C111-1814	Сталь кутова	т	0,048463	<u>31334,69</u>	-	1519	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
79	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,207717	<u>34856,97</u>	-	7240	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
80	& C111-8260-4	Труби сталеві профільні 60х60х4	т	43,7886	<u>43393,16</u>	-	1900126	-	-	-	-
81	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,158976	<u>9490,70</u> <u>6417,10</u>	-	1509	1020	-	<u>83,5560</u>	<u>13,28</u>
82	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,34653	<u>15839,07</u> <u>9716,94</u>	<u>4434,29</u> <u>660,87</u>	5489	3367	<u>1537</u> <u>229</u>	<u>106,4520</u> <u>6,3809</u>	<u>36,89</u> <u>2,21</u>
83	KP7-23-3	Улаштування дощатого настилу товщиною 50 мм площею до 10 м2	100м2	0,085	<u>98024,82</u> <u>9303,06</u>	-	8332	791	-	<u>125,7000</u>	<u>10,68</u>
84	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,085	<u>38230,03</u> <u>4266,62</u>	-	3250	363	-	<u>60,8040</u>	<u>5,17</u>
85	KP3-38-3	Обшивання підступінка плитами деревностружковими товщиною 15 мм	100 м2	0,0408	<u>25038,89</u> <u>3276,27</u>	-	1022	134	-	<u>44,2680</u>	<u>1,81</u>
86	KB11-38-1 Kтр=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,085	<u>9134,94</u> <u>9105,21</u>	-	776	774	-	<u>110,1792</u>	<u>9,37</u>
87	& C111-1728-2	Прокладка полімерна шумогідроізоляційна, товщиною до 2 мм, для влаштування підлог з ламінату та паркетної дошки	м2	8,67	<u>57,19</u>	-	496	-	-	-	-
88	& C112-260-7	Ламінат вініловий SPC 7 мм (вініловий, вологостійкий, SPC, захисний шар - 0,55 мм)	м2	8,67	<u>1429,74</u>	-	12396	-	-	-	-
89	& C1551-400-СП	Клей для вінілових підлог Quick-Step Livyn Glue	кг	0,3424	<u>408,19</u>	-	140	-	-	-	-
90	KB9-40-1 Kтр=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,2536	<u>2808,02</u> <u>2222,27</u>	<u>54,07</u> <u>16,89</u>	712	564	<u>14</u> <u>4</u>	<u>28,2624</u> <u>0,2075</u>	<u>7,17</u> <u>0,05</u>
91	& C111-2525-75	Профіль для сходів Quick Step Livyn 25x25x7.5	100м	0,306	<u>41827,26</u>	-	12799	-	-	-	-
92	& C111-4027-75	Профіль для сходів Quick Step Livyn 40x27x7.5	100м	0,306	<u>59680,16</u>	-	18262	-	-	-	-
93	& C111-2033-75	Профіль кінцевий Quick Step Livyn 2000x33x7.5	100м	0,21	<u>58147,26</u>	-	12211	-	-	-	-
94	KB9-40-1 Kтр=1,15	Вилучається врахований нормою на влаштування підлог погонаж спецпланок	100м	-0,006866	<u>2276,34</u> <u>2222,27</u>	<u>54,07</u> <u>16,89</u>	-16	-15	<u>-1</u>	<u>28,2624</u> <u>0,2075</u>	<u>-0,19</u>
95	KP3-38-2 Заст	Заповнення підступінків ламінатною дошкою	100 м2	0,0408	<u>13988,55</u> <u>2602,21</u>	-	571	106	-	<u>36,4200</u>	<u>1,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C112-260-7	Ламінат вініловий SPC 7 мм (вініловий, вологостійкий, SPC, захисний шар - 0,55 мм) ОГОРОЖА ПРИСХОДОВИХ ЗОН, ПРИСТІННИЙ ПОРУЧЕНЬ Комбіноване секційне огороження сходових зон з нержавіючої полірованої сталі та анодованого алюмінію з декоративним скляним бар'єром	м2	4,1616	<u>1429,74</u> -	-	5950	-	-	-	-
97	КБ30-85-1 Заст; Ктр=1,15	Установлення металево-скляногого перильного огороження сходових зон	100пог.м	0,1059	<u>61798,16</u> 36831,96	<u>8075,21</u> 5473,83	6544	3901	<u>855</u> 580	<u>473,9058</u> 69,9529	<u>50,19</u> 7,41
98	& C121-32010	Огорожа в затискному алюмінієвому профілі зі склом Пристінний подвійний поручень	пог. м	10,59	<u>10079,17</u> -	-	106738	-	-	-	-
99	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,075	<u>8994,17</u> 6605,96	<u>436,95</u> 16,21	675	495	<u>33</u> 1	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>6,23</u> 0,02
100	& C121-44100	Огородження пристінне подвійне з нержавіючої сталі AISI 201	м	7,5	<u>1674,49</u> -	-	12559	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							2131366	17321	<u>4755</u> 971		<u>215,28</u> 11,43
Разом будівельні роботи, грн.							2131366				
в тому числі:							2109290				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18292				
всього заробітна плата, грн.							10193				
Загальновиробничі витрати, грн.							27,2				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3431				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2141559				

Всього по розділу 4							2141559				
Розділ 5. Підвісні стелі та конструкції з кубоподібною рейкою											
101	КБ34-63-1 Ктр=1,15	СТЕЛЯ з кубоподібною рейкою Улаштування підвісної стелі з металевих рейок - підвісна стеля з кубоподібною рейки типу "KRAFT"	100м2	1,132712	<u>42687,62</u> 29775,29	<u>12648,57</u> 2146,53	48353	33727	<u>14327</u> 2431	<u>365,7000</u> 28,3733	<u>414,23</u> 32,14
102	& C111-8880	Кубічна рейка типу "KRAFT" 88(В)х80(Н)мм	100м	7,38	<u>15731,34</u> -	-	116097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C111-1888-30	Підвіс в зборі до траверси типу "KRAFT" стрижневий (тяга з цанговою головкою, регулюючими затискними гайками)	100 шт	1,3	<u>12038,40</u>	-	15650	-	-	-	-
104	& C111-1888-4	Траверса типу "KRAFT" алюмінієва для стелі, 4,0 м	100 шт	0,33	<u>37232,71</u>	-	12287	-	-	-	-
105	& C111-1888-14	Монтажна накладка траверси типу "KRAFT"	100 шт	0,66	<u>3162,48</u>	-	2087	-	-	-	-
106	& C111-1888-8	Торцюва заглушка 88x80(Н)мм	100шт	0,82	<u>7397,44</u>	-	6066	-	-	-	-
107	& C111-1888-11	Профіль з'єднувальний L=200мм для кубоподібної рейки В=88мм	100шт	1,11	<u>6247,22</u>	-	6934	-	-	-	-
108	& C111-1888-12	Профіль пристінний L S24*H19	100м	0,24	<u>8364,96</u>	-	2008	-	-	-	-
109	КБ34-64-1 Заст; Ктр=1,15	СТІНА з кубоподібною рейкою Облицювання стін з металевих рейок - з кубоподібної рейки типу "KRAFT"	100м2	0,287924	<u>46124,45</u> <u>44510,24</u>	<u>661,31</u> <u>206,62</u>	13280	12816	<u>190</u> <u>59</u>	<u>572,7000</u> <u>2,5376</u>	<u>164,89</u> <u>0,73</u>
110	& C111-8855	Кубічна рейка типу "KRAFT" 88(В)х55(Н)мм	100м	1,8655	<u>11596,28</u>	-	21633	-	-	-	-
111	& C111-1888-5	Одинарна траверса для кубоподібної рейки типу "KRAFT" (35х88мм) ГІПСОКАРТОННА ПІДВІСНА СТЕЛЯ	100 шт	2,46	<u>3264,80</u>	-	8031	-	-	-	-
112	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,1175	<u>44671,27</u> <u>16295,29</u>	-	49920	18210	-	<u>197,1840</u>	<u>220,35</u>
113	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,1175	<u>27175,19</u> <u>14340,12</u>	-	30368	16025	-	<u>163,6440</u>	<u>182,87</u>
114	КБ15-76-1	ПІДВІСНА СТЕЛЯ типу "АРМСТРОНГ" Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,4606	<u>78640,25</u> <u>12897,79</u>	-	272142	44634	-	<u>167,9400</u>	<u>581,17</u>
115	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,2446	<u>82077,24</u> <u>1546,44</u>	-	266308	5018	-	<u>20,1360</u>	<u>65,33</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					871164	130430	<u>14517</u> <u>2490</u>		<u>1628,84</u> <u>32,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					871164				
							726217				
							132920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					74464 199,39 25161 945628 945628				
		Розділ 6. Внутрішнє оздоблення Закріплення поверхонь ("background"), які не підлягають цільовому декоративному оздобленню - під кубоподібними конструкціями.									
116	KP12-66-1	Просочення поверхонь глибокопросочуючою плівкоутворюючою грунтішкою	100м2	1,2805	<u>637,52</u> 637,52	-	816	816	-	<u>9,7080</u>	<u>12,43</u>
117	C1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	25,61	<u>46,10</u> -	-	1181	-	-	-	-
118	KB9-72-1	Короб під логотип ауд. №№13,15 Виготовлення рамкових м/конструкцій	т	0,1126	<u>25436,39</u> 14225,70	<u>8284,16</u> 1303,58	2864	1602	<u>933</u> 147	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>19,67</u> 1,46
119	C111-1814	Сталь кутова	т	0,119356	<u>31334,69</u> -	-	3740	-	-	-	-
120	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,07696	<u>14301,83</u> 11261,95	-	1101	867	-	<u>146,6400</u>	<u>11,29</u>
121	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1126	<u>12898,87</u> 9716,94	-	1452	1094	-	<u>106,4520</u>	<u>11,99</u>
122	KB9-40-1 Kтр=1,15	Монтаж по опірним рамкам каркасу під лицювання гіпсокартоном з алюм. труби 40х10х1.	100м	2,16	<u>2350,55</u> 2222,27	<u>54,07</u> 16,89	5077	4800	<u>117</u> 36	<u>28,2624</u> 0,2075	<u>61,05</u> 0,45
123	& C1523- 4010-1	Труби алюмінієві без покриття 40х10х1 мм	100м	2,2032	<u>6644,51</u> -	-	14639	-	-	-	-
124	KP3-38-2	Обшивання коробки ГКЛ товщ. 12,5мм	100 м2	0,4032	<u>3283,99</u> 2602,21	-	1324	1049	-	<u>36,4200</u>	<u>14,68</u>
125	& C111- 74125	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм Фальшстіни по осі "Б"	м2	42,336	<u>114,08</u> -	-	4830	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ10-9-1 Ктр=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,9756	<u>51142,60</u> 20790,40	-	49895	20283	-	<u>264,4080</u>	<u>257,96</u>
127	КБ34-57-1 Ктр=1,15	Вилучається з попередньої розцінки заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	100м2	-0,9756	<u>3476,96</u> 3476,96	-	-3392	-3392	-	<u>47,6100</u>	<u>-46,45</u>
128	КБ10-25-3 Ктр=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,438	<u>7812,50</u> 3219,26	-	3422	1410	-	<u>43,4976</u>	<u>19,05</u>
129	& С123-392-4	Підвіконня типу "Danke КОМФОРТ", 550 мм	м	43,8	<u>898,27</u>	-	39344	-	-	-	-
130	КР15-122-1	Установлення ґрат металевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	<u>190,18</u> 190,18	-	2853	2853	-	<u>2,5080</u>	<u>37,62</u>
131	& С130-12200	ґрати алюмінієві щилинні (типу Вентс МВМА) 1200x200 Оздоблення стін	шт	15	<u>2163,46</u>	-	32452	-	-	-	-
132	КБ15-182-1 Ктр=1,15	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - <i>Siltek S-20</i>	100м2	6,125	<u>8384,83</u> 8141,69	-	51357	49868	-	<u>106,0116</u>	<u>649,32</u>
133	& С1555-101-20	<i>Siltek S-20</i> Шпаклівка гіпсова	кг	735	<u>25,69</u>	-	18882	-	-	-	-
134	С1555-262	Ґрунтовка <i>Siltek Universal E-100</i>	л	122,5	<u>46,10</u>	-	5647	-	-	-	-
135	КБ15-182-3 Ктр=1,15; Крес=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - <i>Siltek</i> <i>S-20</i> 3 шари + <i>Siltek Acryl Finish</i> 1 шар - до заг. товщ. 5мм	100м2	6,125	<u>9653,94</u> 9653,94	-	59130	59130	-	<u>118,5696</u>	<u>726,24</u>
136	& С1555-101-20	<i>Siltek S-20</i> Шпаклівка гіпсова	кг	2205	<u>25,69</u>	-	56646	-	-	-	-
137	& С1555-101-21	Шпаклівка <i>Siltek Acryl Finish</i>	кг	735	<u>44,41</u>	-	32641	-	-	-	-
138	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - " <i>Siltek</i> " - цільове та "бекграунд" оздоблення	100м2	6,3845	<u>4177,04</u> 4039,37	-	26668	25789	-	<u>52,5960</u>	<u>335,8</u>
139	& С1555-2857	<i>Siltek Interior Prestige 7</i> Фарба латексна шовковистоматова Оздоблення гіпсокартонних стель	кг	185,1505	<u>265,52</u>	-	49161	-	-	-	-
140	КБ15-182-2 Ктр=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою 1-й шар 1мм - <i>Siltek S-20</i>	100м2	1,1175	<u>10893,76</u> 10642,91	-	12174	11893	-	<u>138,5796</u>	<u>154,86</u>
141	& С1555-101-20	<i>Siltek S-20</i> Шпаклівка гіпсова	кг	134,1	<u>25,69</u>	-	3445	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	22,35	<u>46,10</u>	-	1030	-	-	-	-
143	KB15-182-3 Kmp=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 - Siltek Acryl Finish	100м2	1,1175	<u>2413,48</u> 2413,48	-	2697	2697	-	<u>29,6424</u>	<u>33,13</u>
144	& C1555-101-21	Шпаклівка Siltek Acryl Finish	кг	134,1	<u>44,41</u>	-	5955	-	-	-	-
145	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова - цільове та "бекграунд" оздоблення	100м2	2,1385	<u>4698,13</u> 4547,17	-	10047	9724	-	<u>59,2080</u>	<u>126,62</u>
146	& C1555-2857	Siltek Interior Prestige 7 Фарба латексна шовковистоматова	кг	62,0165	<u>265,52</u>	-	16467	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					513545	190483	<u>1050</u> 183		<u>2425,26</u> 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					513545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322012				
		всього заробітна плата, грн.					190666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36679				
		Всього будівельні роботи, грн.					621457				

		Всього по розділу 6					621457				
		Разом прямі витрати по відділу 2					5560723	477985	<u>37985</u> 6515		<u>6028,47</u> 74,84
		Разом будівельні роботи, грн.					5560723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5044753				
		всього заробітна плата, грн.					484500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					272595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					731,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92342				
		Всього будівельні роботи, грн.					5833318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 2					5833318				
		Разом прямі витрати по кошторису					5817859	688206	<u>46495</u> 7112		<u>8802,33</u> 81,74
		Разом будівельні роботи, грн.					5817859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5083158				
		всього заробітна плата, грн.					695318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					393276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1058,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133572				
		Всього будівельні роботи, грн.					6211135				

		Всього по кошторису					6211135				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9942,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					828890				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електромонтажні роботи
Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

640,308 тис. грн.
2,36952 тис.люд.год.
189,285 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,32	<u>632,50</u>	-	202	202	-	<u>9,1800</u>	<u>2,94</u>
					632,50	-			-	-	-
2	КР17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,9	<u>2028,59</u>	-	1826	1826	-	<u>28,1280</u>	<u>25,32</u>
					2028,59	-			-	-	-
3	КБ21-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання кабельних каналів	100м	0,64	<u>1802,44</u>	-	1154	1154	-	<u>22,6608</u>	<u>14,5</u>
					1802,44	-			-	-	-
4	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	5,9	<u>1044,25</u>	-	6161	6161	-	<u>15,1560</u>	<u>89,42</u>
					1044,25	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9343	9343	-		<u>132,18</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9343				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5187 12,82 1618 14530 14530				
		Розділ 2. Електричне обладнання та кабельні мережі									
5	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>508,86</u> 400,88	<u>5,24</u> 0,19	1527	1203	<u>16</u> 1	<u>5,0400</u> 0,0024	<u>15,12</u> 0,01
6 & 1505-148136		Корпус металлический распределительный ЩРВ-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ИЕК	шт	3	<u>2423,91</u> -	-	7272	-	-	-	-
7	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>23509,62</u> 20290,52	-	5172	4464	-	<u>261,0720</u> -	<u>57,44</u> -
8 & 1517-47100-20		Лінійний автомат ВА47-100 3р, С, 20А	шт	3	<u>926,77</u> -	-	2780	-	-	-	-
9 & 1517-47104-16		Лінійний автомат ВА47-100 3р, С, 16А	шт	2	<u>926,61</u> -	-	1853	-	-	-	-
10 & 1517-47291-25		Лінійний автомат ВА47-29М 1р 25А	шт	2	<u>55,76</u> -	-	112	-	-	-	-
11 & 1517-47291-16		Лінійний автомат ВА47-29М 1р 16А	шт	2	<u>55,81</u> -	-	112	-	-	-	-
12 & 1517-47291-10		Лінійний автомат ВА47-29М 1р 10А	шт	7	<u>55,87</u> -	-	391	-	-	-	-
13 & 1504-133216-1		Дифавтомат ABB DS201 C16 A30	шт	6	<u>2576,59</u> -	-	15460	-	-	-	-
14	KБ21-2-1 Kmp=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,5	<u>5769,41</u> 4266,08	<u>400,10</u> 60,01	31732	23463	<u>2201</u> 330	<u>58,4154</u> 0,6624	<u>321,28</u> 3,64
15	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	561	<u>13,24</u> -	-	7428	-	-	-	-
16	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	5,5	<u>965,26</u> 844,81	-	5309	4646	-	<u>11,5680</u> -	<u>63,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	12,9	<u>2892,44</u> 2725,89	-	37312	35164	-	<u>36,3840</u>	<u>469,35</u>
18	& 15093-35013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,055	<u>17866,94</u>	-	983	-	-	-	-
19	& 15093-35013-25	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	<u>25535,30</u>	-	638	-	-	-	-
20	& 15093-35013-26	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	<u>44915,30</u>	-	2246	-	-	-	-
21	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,65	<u>26841,89</u>	-	17447	-	-	-	-
22	& 15093-35023-10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,345	<u>37662,71</u>	-	12994	-	-	-	-
23	& 15093-35023-26	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4,0мм2 ВВГнгд	1000м	0,11	<u>65315,30</u>	-	7185	-	-	-	-
24	& 15093-35023-14	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4 мм2 ВВГнгд	1000м	0,075	<u>107135,13</u>	-	8035	-	-	-	-
25	& 15094-90315	FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1,5	1000м	0,21	<u>39110,03</u>	-	8213	-	-	-	-
26	& 15093-35995	Кабель UTP-CAT-5е (вита пара)	1000м	0,32	<u>17867,30</u>	-	5718	-	-	-	-
27	& C1545-40001	Монтажна установочна коробка КМ40001	100шт	0,39	<u>3535,89</u>	-	1379	-	-	-	-
28	& C1545-9068-4	Монтажна коробка розгалужувальна КМ41004	100шт	0,84	<u>451,41</u>	-	379	-	-	-	-
29	& C111-155-5	КРЕПІЖ, не врахований ціниками Скоба монтажна №5	100шт	4	<u>23,51</u>	-	94	-	-	-	-
30	& C111-150-8	Дюбель-ялинка 8мм	100шт	4	<u>23,73</u>	-	95	-	-	-	-
31	& C111-150-10	Дюбель-ялинка 10мм	100шт	4	<u>25,87</u>	-	103	-	-	-	-
32	& C111-150-14	Дюбель-ялинка 14мм	100шт	1	<u>31,78</u>	-	32	-	-	-	-
33	C1545-266	Трубка термоусаджувана ПЭТ Д 8/4-40/20	10м	0,5	<u>480,02</u>	-	240	-	-	-	-
34	& 15101-2119-20	Ізоляційна стрічка 19 мм х 20 м	шт	5	<u>51,03</u>	-	255	-	-	-	-
35	& C111-6040	Дюбель 6х40	100шт	5,5	<u>42,84</u>	-	236	-	-	-	-
36	& C130-4580-20	Хомут - тримач CFC 20мм	100шт	5,5	<u>461,42</u>	-	2538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C130-4580-200	Хомут - тримач пластиковый (стяжка) 3, 6х200 (уп.-100 шт)	100шт	3	<u>32,30</u>	-	97	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	185367	68940	<u>2217</u> 331		<u>926,81</u> 3,65
		Разом будівельні роботи, грн.					185367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114210				
		всього заробітна плата, грн.					69271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11389				
		Всього будівельні роботи, грн.					222697				

		Всього по розділу 2					222697				
		Розділ 3. Прилади освітлення, вимикачі, розетки									
38	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,6	<u>17659,38</u> 16765,30	-	10596	10059	-	<u>223,7760</u>	<u>134,27</u>
39	KP17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,48	<u>16617,06</u> 16556,41	-	7976	7947	-	<u>208,1520</u>	<u>99,91</u>
40	KB21-21-1 Kmp=1,15	Прокладання шинопроводу освітлювального	100м	1,25	<u>9643,82</u> 9637,38	-	12055	12047	-	<u>121,1640</u>	<u>151,46</u>
41	KM8-603-1	Перетворювач напруги герметичний для світлодіодних стрічок 220/12V	шт	9	<u>351,32</u> 198,39	<u>24,03</u> 6,45	3162	1786	<u>216</u> 58	<u>2,3640</u> 0,0702	<u>21,28</u> 0,63
42	KB21-17-12 Kmp=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	<u>17561,18</u> 15194,22	<u>1929,32</u> 512,93	1054	912	<u>116</u> 31	<u>181,0560</u> 5,5160	<u>10,86</u> 0,33
43	KB21-14-1 Kmp=1,15	Прокладання SL30	100м	1,25	<u>4749,26</u> 4506,10	<u>243,16</u> 87,79	5937	5633	<u>304</u> 110	<u>56,6520</u> 1,1038	<u>70,82</u> 1,38
44	KB21-13-2 Kmp=1,15	Прокладання світлодіодної стрічки у коробі SL30	100м	1,25	<u>1190,96</u> 1048,26	<u>53,76</u> 15,37	1489	1310	<u>67</u> 19	<u>13,1790</u> 0,1650	<u>16,47</u> 0,21
45	& 1507-3045-20	Світильник світлодіодний Ватра ДВО20У-45 Юпітер-LED-панель	шт	30	<u>755,69</u>	-	22671	-	-	-	-
46	& 1507-16050	Світильник LED 600х600 PANEL-ART-50 IP20	шт	30	<u>806,42</u>	-	24193	-	-	-	-
47	& 1507-3600-18	Світильник світлодіодний підвісний 18Вт LINEA-600-S	шт	48	<u>2448,64</u>	-	117535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& 1602-30066-8	Світловий показчик "Вихід" ДБО -01ВСП	шт	6	<u>3600,72</u>	-	21604	-	-	-	-
49	& 1507-3528-65	LED стрічка SMD3528 120шт/м 9.6W/м IP65 12V (5500-6000K)	100м	1,25	<u>22447,06</u>	-	28059	-	-	-	-
50	& C1530-3020-1	Профіль алюмінієвий SL30 Black 30x20 з розсіювачем та заглушками	100м	1,25	<u>12242,94</u>	-	15304	-	-	-	-
51	& 1517-2300-25	Герметичний блок питания BIOMProfessionalDC12 300WWBP-300 25A	шт	9	<u>1479,36</u>	-	13314	-	-	-	-
52	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,12	<u>3104,39</u>	-	373	366	-	<u>42,3120</u>	<u>5,08</u>
53	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,27	<u>3104,23</u>	-	838	827	-	<u>42,4920</u>	<u>11,47</u>
54	& 290902-55-1-1	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	12	<u>80,41</u>	-	965	-	-	-	-
55	& C1545-1065-16	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом Schneider Electric Schneider Electric ASFORA 16A, 250B IP20	шт	18	<u>98,56</u>	-	1774	-	-	-	-
56	& C1545-1045-5	Розетка комп'ютерна RJ45 5e Schneider Electric Asfora EPH4400121 білого кольору	шт	9	<u>377,43</u>	-	3397	-	-	-	-
57	& C1545-3055-3	Рамка 3-місна горизонтальна Asfora біла, Schneider Electric	шт	9	<u>76,53</u>	-	689	-	-	-	-
58	& C1545-3055-4	Рамка 4-місна горизонтальна Asfora біла, Schneider Electric	шт	3	<u>91,84</u>	-	276	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							293261	40887	<u>703</u> <u>218</u>		<u>521,62</u> <u>2,55</u>
Разом будівельні роботи, грн.							293261				
в тому числі:							251671				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41105				
всього заробітна плата, грн.							21515				
Загальновиробничі витрати, грн.							50,84				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6415				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							314776				

Всього по розділу 3							314776				
59	KM8-472-4	Розділ 4. Заземлення Провідник заземлюючий приховано з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,7	<u>5563,66</u> <u>2290,75</u>	<u>1261,68</u> <u>231,38</u>	3895	1604	<u>883</u> <u>162</u>	<u>28,8000</u> <u>2,5151</u>	<u>20,16</u> <u>1,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,05	<u>8187,45</u> 2596,19	<u>415,15</u> 58,20	409	130	<u>21</u> 3	<u>32,6400</u> 0,6394	<u>1,63</u> 0,03
61	КБ21-2-1 Ктр=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	<u>5769,41</u> 4266,08	<u>400,10</u> 60,01	1154	853	<u>80</u> 12	<u>58,4154</u> 0,6624	<u>11,68</u> 0,13
62	КР17-8-5	Затягування дроту 8мм в труби	100м	0,2	<u>1830,62</u> 1817,57	-	366	364	-	<u>24,8880</u> -	<u>4,98</u> -
63	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,01	<u>2988,68</u> 2443,47	<u>533,43</u> 92,01	30	24	<u>5</u> 1	<u>30,7200</u> 1,0024	<u>0,31</u> 0,01
64	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,0245	<u>23712,12</u> 23712,12	-	581	581	-	<u>361,0800</u> -	<u>8,85</u> -
65	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0245	<u>13664,61</u> 13664,61	-	335	335	-	<u>208,0800</u> -	<u>5,1</u> -
66	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>1252,39</u> 1069,02	<u>183,37</u> 6,80	376	321	<u>55</u> 2	<u>13,4400</u> 0,0840	<u>4,03</u> 0,03
67	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,07	<u>2599,23</u> 2138,04	<u>456,83</u> 68,68	182	150	<u>32</u> 5	<u>26,8800</u> 0,6797	<u>1,88</u> 0,05
68	КМ10-349-4	Монтаж коробки сполучної	шт	1	<u>586,39</u> 553,88	-	586	554	-	<u>7,6800</u> -	<u>7,68</u> -
69	КР19-7-11 Заст	Ізоляція смуги в місці входу у землю антикорозійною стрічкою	100м	0,01	<u>15350,58</u> 14780,99	<u>569,59</u> 205,65	154	148	<u>6</u> 2	<u>178,8600</u> 2,5855	<u>1,79</u> 0,03
70	& С111-793-9	Матеріали не враховані ціником Дріт оцинкований, діам 8мм	м	95	<u>51,04</u> -	-	4849	-	-	-	-
71	& С1545-40-254	Полоса оцинкована 25x4 W-25x4/st	100 м	0,08	<u>10214,13</u> -	-	817	-	-	-	-
72	& С1545-40-1630	Комплект заземлювача 16мм/ 3,0м G16/30	шт	3	<u>1018,85</u> -	-	3057	-	-	-	-
73	& С1545-240Н-37	Тримач смуги Н-037 (з дюбелем)	100шт	0,01	<u>4489,76</u> -	-	45	-	-	-	-
74	& С1545-4007	Стрічка антикорозійна 10 м арт.40070	шт	8	<u>377,57</u> -	-	3021	-	-	-	-
75	& С1545-4034	Е20/65 Насадка під SDS-Max (StgZn)	шт	1	<u>418,56</u> -	-	419	-	-	-	-
76	& С1545-40С-31	З'єднувач провід-полоса С-031	100шт	0,01	<u>9385,76</u> -	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C1512-2000	Коробка К-681	шт	1	<u>275,45</u>	-	275	-	-	-	-
78	& C111-13420	Труба монтажна для блискавкозахисту Д=20мм	м	20	<u>50,14</u>	-	1003	-	-	-	-
79	& C1545-1203	Затискач для труби 20мм К-203	100шт	0,2	<u>837,29</u>	-	167	-	-	-	-
80	& C1545-5904	Шуруп з розпірним дюбелем К-904	100шт	0,4	<u>306,53</u>	-	123	-	-	-	-
81	& C1545-40С-11	Універсальний з'єднувач С-011	100 шт	0,1	<u>4591,76</u>	-	459	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					22397	5064	<u>1082</u>		<u>68,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22397		187		2,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16251				
		всього заробітна плата, грн.					5251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					879				
		Всього будівельні роботи, грн.					25228				

		Всього по розділу 4					25228				
Розділ 5. Супутні роботи											
82	КР3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,06825	<u>4482,12</u>	<u>441,55</u>	306	276	<u>30</u>	<u>58,6440</u>	<u>4</u>
					4040,57	135,07			9	1,5203	0,1
83	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,12	<u>21979,02</u>	<u>11635,11</u>	2637	1241	<u>1396</u>	<u>133,0920</u>	<u>15,97</u>
					10343,91	3441,10			413	43,2630	5,19
84	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	8,15	<u>2456,33</u>	<u>360,10</u>	20019	16905	<u>2935</u>	<u>26,6880</u>	<u>217,51</u>
					2074,19	110,15			898	1,2398	10,1
85	КР20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	8,15	<u>2207,62</u>	-	17992	16470	-	<u>28,8000</u>	<u>234,72</u>
					2020,90	-			-	-	-
86	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,23	<u>128,45</u>	-	286	286	-	<u>1,9560</u>	<u>4,36</u>
					128,45	-			-	-	-
87	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2,23	<u>192,50</u>	<u>192,50</u>	429	-	<u>429</u>	-	-
					-	25,85			58	0,2870	0,64
		Разом прямі витрати по розділу 5					41669	35178	<u>4790</u>		<u>476,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41669		1378		16,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1701 36556 21410 59,11 7458 63079 63079				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					552037 552037 383833 161526 88271 219,99 27759 640308 640308	159412	<u>8792</u> 2114		<u>2125,26</u> 24,27
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2369,52 189285				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Куницький С.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Назаренко К.Ю.

Обґрунтування витрат на поточні ремонтні роботи на 2024 рік														
№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ20-36-1 Ктр=1,15 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,06 к дем.=0,4	Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Установлення агрегатів вентиляційних на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м - внутрішній блок	шт	6	<u>334,99</u> 333,39	<u>-</u> -	2010	2000	<u>-</u> -	<u>4,7921</u> -	<u>28,75</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 1					2010	2000	<u>-</u> -		<u>28,75</u> -			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2010 10 2000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1041 2,27 287 3051 3051				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
		Система К1-3									
2	КБ20-36-1 Ктр=1,15 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,02	Установлення агрегатів вентиляційних на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м - внутрішній блок	шт	3	<u>1020,87</u> 802,02	<u>214,86</u> 65,30	3063	2406	<u>645</u> 196	<u>11,5282</u> 0,7763	<u>34,58</u> 2,33
3	КБ20-36-1 Ктр=1,15 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,06	Установлення агрегатів вентиляційних на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м - внутрішній блок	шт	3	<u>1052,32</u> 833,47	<u>214,86</u> 65,30	3157	2500	<u>645</u> 196	<u>11,9803</u> 0,7763	<u>35,94</u> 2,33
4	КБ20-36-1 Ктр=1,15 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,12	Установлення агрегатів вентиляційних - внутрішній блок на висоті від підлоги понад 8 м - зовнішній блок	шт	3	<u>1099,50</u> 880,65	<u>214,86</u> 65,30	3299	2642	<u>645</u> 196	<u>12,6585</u> 0,7763	<u>37,98</u> 2,33
5	& 2308-4005-100	Зовнішній блок CHV-5S100NK1	шт	3	<u>17600,00</u> -	<u>-</u> -	52800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 2308-4015-36	Внутрішній настінний блок CHV-5SW36NK2 (з ІЧ пультом)	шт	6	<u>14960,00</u> -	<u>-</u> -	89760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,14	<u>1196,14</u> 914,92	<u>103,43</u> 8,38	167	128	<u>14</u> 1	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>1,65</u> 0,01
8	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,014	<u>76737,02</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					153320	7676	<u>1949</u> 589		<u>110,15</u> 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					142560 5598 148158 10760 1135 8265 4274 9,29 1173 15034 163192				
		Розділ 3. Деталі та трубопроводи систем кондиціювання									
9	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	2,2	<u>13736,48</u> 12506,11	<u>1086,82</u> 352,51	30220	27513	<u>2391</u> 776	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>337,92</u> 10,3
10	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]- приєднання рефнетів	10 шт	0,3	<u>908,65</u> 908,65	- -	273	273	- -	<u>11,1600</u> -	<u>3,35</u> -
11	KБ26-11-1 Kтр=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	22	<u>373,06</u> 373,06	- -	8207	8207	- -	<u>4,8576</u> -	<u>106,87</u> -
12	& 2308-4047-20	Матеріали Рефнет СН020N	шт	3	<u>1468,97</u> -	- -	4407	-	- -	- -	- -
13	& С1545-265-15	Труби та ізоляція Трубка мідна 15 мм	100м	0,45	<u>27606,15</u> -	- -	12423	-	- -	- -	- -
14	& С1545-265-12	Трубка мідна 12 мм	100м	0,65	<u>19618,50</u> -	- -	12752	-	- -	- -	- -
15	& С1545-265-10	Трубка мідна 10 мм	100м	0,45	<u>14426,01</u> -	- -	6492	-	- -	- -	- -
16	& С1545-265-6	Трубка мідна 6 мм	100м	0,65	<u>8763,85</u> -	- -	5697	-	- -	- -	- -
17	& С1630-2340	Спецз'єднання мідні [коліна, муфти, гайки накидні, муфтові]	шт	45	<u>221,41</u> -	- -	9963	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C114-265-15	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 15мм	100м	0,459	<u>3917,69</u>	-	1798	-	-	-	-
19	& C114-265-12	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 12мм	100м	0,663	<u>3601,30</u>	-	2388	-	-	-	-
20	& C114-265-10	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 10мм	100м	0,459	<u>3295,13</u>	-	1512	-	-	-	-
21	& C114-265-6	Ізоляція для мідних кондиціонерних труб 6мм	100м	0,663	<u>2988,96</u>	-	1982	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					98114	35993	<u>2391</u> 776		<u>448,14</u> 10,3
		Разом будівельні роботи, грн.					98114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59730				
		всього заробітна плата, грн.					36769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4745				
		Всього будівельні роботи, грн.					115497				

		Всього по розділу 3					115497				
		Разом прямі витрати по кошторису					253444	45669	<u>4340</u> 1365		<u>587,04</u> 17,3
		Разом устаткування, грн.					142560				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5598				
		Всього устаткування, грн.					148158				
		Разом будівельні роботи, грн.					110884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60875				
		всього заробітна плата, грн.					47034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22697				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6205				
		Всього будівельні роботи, грн.					133581				

		Всього по кошторису					281739				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					653,5				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53239				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Сигналізація і оповіщення
Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

136,843 тис. грн.
0,66203 тис.люд.год.
52,467 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-671-3 к дем.=0,3	Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Провід багатожильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	4,1	1494,83 1459,81	35,02 4,19	6129	5985	144 17	19,0080 0,0582	77,93 0,24		
2	КМ10-668-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні - SMK110, СПД-3.0	шт	39	111,53 110,78	0,75 0,09	4350	4320	30 4	1,5360 0,0012	59,9 0,05		
3	КМ10-668-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні - НТ110, MLT110, СПТ-2Б	шт	3	58,31 55,39	2,92 0,35	175	166	9 1	0,7680 0,0048	2,3 0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-531-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні- сповіщувач ручний MNL110, SPR-1L	шт	6	<u>89,21</u> 82,07	<u>7,14</u> 1,34	535	492	<u>43</u> 8	<u>1,0080</u> 0,0146	<u>6,05</u> 0,09
5	КМ10-386-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>117,96</u> 117,96	- -	708	708	- -	<u>1,5360</u> -	<u>9,22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11897	11671	<u>226</u> 30		<u>155,4</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11897 11701 5794 13,11 1653 17691				
		----- Всього по розділу 1					17691				
6	КМ10-671-3	Розділ 2. Відновлення системи Провід багатожильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	4,1	<u>5101,05</u> 4866,05	<u>116,74</u> 13,96	20914	19951	<u>479</u> 57	<u>63,3600</u> 0,1939	<u>259,78</u> 0,8
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні - SMK110, СПД-3.0	шт	39	<u>307,54</u> 276,94	<u>1,88</u> 0,22	11994	10801	<u>73</u> 9	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>149,76</u> 0,12
8	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні - НТ110, МЛТ110, СПТ-2Б	шт	3	<u>174,49</u> 138,47	<u>7,30</u> 0,87	523	415	<u>22</u> 3	<u>1,9200</u> 0,0121	<u>5,76</u> 0,04
9	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні- сповіщувач ручний MNL110, SPR-1L	шт	6	<u>484,55</u> 205,18	<u>17,85</u> 3,36	2907	1231	<u>107</u> 20	<u>2,5200</u> 0,0366	<u>15,12</u> 0,22
10	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>343,18</u> 294,91	- -	2059	1769	- -	<u>3,8400</u> -	<u>23,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					38397	34167	<u>681</u> 89		<u>453,46</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					38397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3549				
		всього заробітна плата, грн.					34256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4857				
		Всього будівельні роботи, грн.					55386				

		Всього по розділу 2					55386				
		Розділ 3. Кабельна та монтажна продукція									
11 & 15093-18030-8	Кабель безгалогенний вогнестійкий КОРкН FE180/E30 1x2x0,8мм2	1000м	0,13	<u>16426,55</u>	-		2135	-	-	-	-
12 & 15099-46022	ALARM CABLE 6X0.22, CU	1000м	0,28	<u>15672,49</u>	-		4388	-	-	-	-
13 & C100-135091	IMN35091 Коробка розподільча комутаційна IP55	шт	6	<u>74,72</u>	-		448	-	-	-	-
14 & C100-235090	Коробка розподільча вогнестійка KBP 01-100	шт	3	<u>428,57</u>	-		1286	-	-	-	-
15 & C111-6400	Дюбелі 6x40 мм	100шт	0,5	<u>58,31</u>	-		29	-	-	-	-
16 & C110-3525	Гвинти самонарізні 3,5x25	100шт	1	<u>24,81</u>	-		25	-	-	-	-
17 & C1511-150-3	Хомути кабельні CHS 150x3мм білі	упак	3	<u>42,44</u>	-		127	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						8438	-	-		-
	Разом будівельні роботи, грн.						8438				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						8438				
	Всього будівельні роботи, грн.						8438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					8438				
		Розділ 4. Обладнання та матеріали системи пожегосигналізації									
18 & 1602-30300	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3	шт	39	<u>1150,63</u>	-	-	44875	-	-	-	-
19 & 1602-30402	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-26	шт	3	<u>236,30</u>	-	-	709	-	-	-	-
20 & 1602-30501	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	6	<u>202,03</u>	-	-	1212	-	-	-	-
	РЕЗЕРВ										
21 & 1602-30300	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3	шт	4	<u>1150,63</u>	-	-	4603	-	-	-	-
22 & 1602-30402	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-26	шт	1	<u>236,30</u>	-	-	236	-	-	-	-
23 & 1602-30501	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	1	<u>202,03</u>	-	-	202	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						51837	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.						51837				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						51837				
	Всього будівельні роботи, грн.						51837				

	Всього по розділу 4						51837				
		Розділ 5. Обладнання системи голосового оповіщення									
24 & 1601-2362-2	Колонка звукова для озвучення закритих приміщень 6АС100ПП	комплект	6	<u>581,76</u>	-	-	3491	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5						3491	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.						3491				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						3491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3491				

		Всього по розділу 5					3491				
		Разом прямі витрати по кошторису					114060	45838	907 119		608,86 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					114060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67315				
		всього заробітна плата, грн.					45957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6510				
		Всього будівельні роботи, грн.					136843				

		Всього по кошторису					136843				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					662,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52467				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15 аудиторно-лабораторного корпусу №2 Волинського національного університету імені Лесі Українки на вулиці Банковій,9 місто Луцьк, Волинська область.
34/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Технологічне обладнання та інвентар
Капітальний ремонт аудиторій №С11, №С13, №С15

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1291,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,982 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та інвентар									
		ІНВЕНТАР									
1 & 560110-4000		Крісло "Студент" з пюпітром з кріпленням до підлоги	шт	567	<u>880,00</u>	-	498960	-	-	-	-
2 & 560110-4001		Крісло RIP VELVET Чорний RIPVCC	шт	8	<u>1400,00</u>	-	11200	-	-	-	-
3 & 560110-4004		Крісло Memo Red	шт	4	<u>5800,00</u>	-	23200	-	-	-	-
4 & 560103-4003		Парта «Аудиторна» одномісна з полицею	шт	6	<u>990,00</u>	-	5940	-	-	-	-
5 & 560103-4005		Трибуна для виступів - кафедра лекційна	шт	3	<u>2200,00</u>	-	6600	-	-	-	-
6 & 1715-1073-98		АУДИТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ та матеріали Телевізор Samsung 98 QE98Q80CAUXUA	шт	3	<u>175000,00</u>	-	525000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-2100	Кріплення для телевізора з кутом нахилу KSL WM4N 50-100"	комплект	3	<u>3979,77</u>	-	11939	-	-	-	-
8	& 290220-1400-12	Мікшерний пульт YAMAHA VG12XUK	шт	3	<u>13250,00</u>	-	39750	-	-	-	-
9	& 290220-1400-13	Дібокс ART AVDIRECT	шт	3	<u>2500,00</u>	-	7500	-	-	-	-
10	& 290220-1253-1	Конференційний мікрофон Emitec-S TA-253B	шт	3	<u>1050,00</u>	-	3150	-	-	-	-
11	& 290220-12740-6	Кабельна система Мультикор 40м, 6 роз'ємів ROXTONE XLR-f/m	шт	3	<u>7000,00</u>	-	21000	-	-	-	-
12	& 290220-12302	Кабель SAUNDKING BB302	шт	3	<u>306,17</u>	-	919	-	-	-	-
13	& 290220-12600	Кабель ROXTONE MMXX600L5	шт	12	<u>408,27</u>	-	4899	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1160057	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							1142300				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							44861				
Всього устаткування, грн.							1187161				
Разом будівельні роботи, грн.							17757				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17757				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 118340 x 0,007, грн.							828				
Всього будівельні роботи, грн.							18585				


Всього по розділу 1							1205746				
Розділ 2. Монтажні роботи											
14	KB10-39-1	Установлення крісел з люпітрами	100шт	5,67	<u>9257,61</u>	-	52491	52491	-	<u>128,3640</u>	<u>727,82</u>
					9257,61	-			-	-	-
15	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під телевізійне устаткування	100кг	0,39	<u>1196,14</u>	<u>103,43</u>	466	357	<u>40</u>	<u>11,7720</u>	<u>4,59</u>
					914,92	8,38			3	0,0886	0,03
16	KM10-386-15	Монтаж телевізійного пристрою	шт	3	<u>312,65</u>	-	938	938	-	<u>3,8400</u>	<u>11,52</u>
					312,65	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							53895	53786	<u>40</u>		<u>743,93</u>
Разом будівельні роботи, грн.							53895		3		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					69 53789 31907 88,72 11193 85802				
		Всього по розділу 2					85802				
		Разом прямі витрати по кошторису					1213952	53786	40 3		743,93 0,03
		Разом устаткування, грн.					1142300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					44861				
		Всього устаткування, грн.					1187161				
		Разом будівельні роботи, грн.					71652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17826				
		всього заробітна плата, грн.					53789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11193				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 118340 x 0,007, грн.					828				
		Всього будівельні роботи, грн.					104387				

		Всього по кошторису					1291548				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					832,68				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64982				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.