

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Кошторисна вартість об'єкта 9831,757 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,51116 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 984,753 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	5234,899	-	5234,899	9,37582	798,677	-
2	02-01-02	на специфікацію обладнання, матеріалів та виробів	18,211	2669,504	2687,715	-	-	-
3	02-01-03	на опалення та вентиляцію	517,254	-	517,254	0,20831	17,186	-
4	02-01-04	на водопостачання та каналізацію	393,241	-	393,241	0,25780	21,463	-
5	02-01-05	на електротехнічні рішення	762,293	-	762,293	0,93194	76,48	-
6	02-01-06	на телефонізація	19,945	-	19,945	0,04093	3,318	-
7	02-01-07	на інтернет мережі	6,606	-	6,606	0,01909	1,535	-
8	02-01-08	на монтаж системи пожежного захисту	114,6	-	114,6	0,22620	19,108	-
9	02-01-09	на монтаж системи загазованності	46,066	-	46,066	0,10490	8,88	-
10	02-01-010	на пуско-налагоджувальні роботи	49,138	-	49,138	0,34617	38,106	-
Всього:			7162,253	2669,504	9831,757	11,51116	984,753	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



_____ (Підпис, ініціали, прізвище)

_____ (Підпис, ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>7,35377</u> 578,308	<u>0,06538</u> 4,957	<u>0,66628</u> 63,139	<u>0,29205</u> 26,285	-	<u>8,37748</u> 672,689	<u>0,99834</u> 125,988	<u>9,37582</u> 798,677
02-01-02	специфікацію обладнання, матеріалів та виробів	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	опалення та вентиляцію	<u>0,12803</u> 10,015	<u>0,05497</u> 4,236	<u>0,00595</u> 0,49	-	-	<u>0,18895</u> 14,741	<u>0,01936</u> 2,445	<u>0,20831</u> 17,186
02-01-04	водопостачання та каналізацію	<u>0,20277</u> 16,074	<u>0,02100</u> 1,592	<u>0,01097</u> 0,883	-	-	<u>0,23474</u> 18,549	<u>0,02306</u> 2,914	<u>0,25780</u> 21,463
02-01-05	електротехнічні рішення	<u>0,12108</u> 8,638	<u>0,67150</u> 52,441	<u>0,05445</u> 4,683	-	-	<u>0,84703</u> 65,762	<u>0,08491</u> 10,718	<u>0,93194</u> 76,48
02-01-06	телефонізація	<u>0,01154</u> 0,825	<u>0,02339</u> 1,821	<u>0,00218</u> 0,19	-	-	<u>0,03711</u> 2,836	<u>0,00382</u> 0,482	<u>0,04093</u> 3,318
02-01-07	інтернет мережі	-	<u>0,01656</u> 1,247	<u>0,00084</u> 0,074	-	-	<u>0,01740</u> 1,321	<u>0,00169</u> 0,214	<u>0,01909</u> 1,535
02-01-08	монтаж системи пожежного захисту	-	<u>0,20199</u> 16,264	<u>0,00622</u> 0,575	-	-	<u>0,20821</u> 16,839	<u>0,01799</u> 2,269	<u>0,22620</u> 19,108
02-01-09	монтаж системи загазованості	-	<u>0,09237</u> 7,459	<u>0,00438</u> 0,396	-	-	<u>0,09675</u> 7,855	<u>0,00815</u> 1,025	<u>0,10490</u> 8,88
02-01-010	пуско-налагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,31848</u>	<u>0,31848</u> 34,609	<u>0,02769</u> 3,497	<u>0,34617</u> 38,106
	Разом :	<u>7,81719</u> 613,86	<u>1,14716</u> 90,017	<u>0,75127</u> 70,43	<u>0,29205</u> 26,285	<u>0,31848</u> -	<u>10,32615</u> 835,201	<u>1,18501</u> 149,552	<u>11,51116</u> 984,753

Склад _____

Перевірив _____



ЙОСИПІВКА

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Споруда цивільного захисту (ПРУ)**

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-АБ, 23-14/02-КБ

Кошторисна вартість 5234,899 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,37582 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 798,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,58945	<u>41764,06</u> 1451,31	<u>40312,75</u> 9284,86	66382	2307	<u>64075</u> 14758	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>35,13</u> 145,54
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,0465	<u>20175,36</u> 20175,36	-	21114	21114	-	<u>314,1600</u> -	<u>328,77</u> -
3	КБ1-17-13	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1186	<u>34205,51</u> 1183,37	<u>33022,14</u> 7605,68	4057	140	<u>3917</u> 902	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>2,14</u> 8,9
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3789,47	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 4,32	43730	-	<u>43730</u> 16371	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 181,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,34155	<u>7533,77</u>	<u>7533,77</u>	2573	-	<u>2573</u>	-	-
					-	1591,67			544	17,6730	6,04
6	С142-10-1	Глина звичайна	м3	341,55	<u>555,00</u>	-	189560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,4155	<u>2700,42</u>	<u>1376,30</u>	9223	4523	<u>4700</u>	<u>18,3600</u>	<u>62,71</u>
					1324,12	407,04			1390	5,1175	17,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					336639	28084	<u>118995</u>		<u>428,75</u>
									33965		359,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					336639	189560			
							62049	35112			
							94,62	11952			
							371751				

		Всього по розділу 1					371751				
Розділ 2. Основи та фундаменти											
8	КБ22-8-5 к=0,9	Укладання сталевих труб (футляр), діаметр труб 150 мм	1000м	0,0006	<u>101611,81</u>	<u>38038,58</u>	61	22	<u>23</u>	<u>438,9300</u>	<u>0,26</u>
					37366,11	3628,31			2	36,6654	0,02
9	С113-175 варіант 1	Футляр сталевий, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	<u>678,03</u>	-	407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів (плівка поліетиленова) насухо без промазування кромки	100м2	7,7	<u>1524,33</u>	<u>8,69</u>	11737	3734	<u>67</u>	<u>7,1400</u>	<u>54,98</u>
					484,94	7,74			60	0,1020	0,79
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,06	<u>357469,31</u>	<u>2468,08</u>	21448	614	<u>148</u>	<u>150,7000</u>	<u>9,04</u>
					10235,55	973,43			58	10,6641	0,64
12	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	7,7	<u>4710,61</u>	<u>44,31</u>	36272	20321	<u>341</u>	<u>33,1800</u>	<u>255,49</u>
					2639,14	39,45			304	0,5202	4,01
13	С111-859 варіант 1	Бітумакс ЕПП 2,5 сл.	м2	885,5	<u>131,37</u>	-	116328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	C111-859 варіант 1	Бітумакс ЕПП 2,5 сл.	м2	870,1	<u>131,37</u>	-	114305	-	-	-	-	
15	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	л	308	<u>123,42</u>	-	38013	-	-	-	-	
16	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,06	<u>52819,45</u>	-	3169	9	-	<u>2,2200</u>	<u>0,13</u>	
					<u>157,83</u>	-						
		Разом прямі витрати по розділу 2						341740	24700	<u>579</u> 424		<u>319,9</u> 5,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						341740 316461 25124 14369 39,04 4925 356109				

		Всього по розділу 2						356109				
		Розділ 3. Стіни										
17	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0057	<u>17735,34</u>	<u>246,10</u>	101	100	<u>1</u>	<u>231,0000</u>	<u>1,32</u>	
					<u>17489,24</u>	<u>64,36</u>			-	<u>0,6150</u>	-	
18	C113-161 варіант 1	Футляр сталевий, зовнішній діаметр 108 мм	м	0,4	<u>471,67</u>	-	189	-	-	-	-	
19	C113-138 варіант 1	Футляр сталевий, зовнішній діаметр 57 мм	м	0,4	<u>183,41</u>	-	73	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						363	100	<u>1</u>		<u>1,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						363 262 100 57 0,16 20 420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 3					420				
		Розділ 4. Колони									
20	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0019	<u>860858,61</u> 116888,08	<u>40247,96</u> 15030,49	1636	222	<u>76</u> 29	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>2,87</u> 0,31
21	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,005	<u>50013,84</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
22	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	0,016	<u>50310,36</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 4					2691	222	<u>76</u> 29		<u>2,87</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2691 2393 251 142 0,38 48 2833				
		----- -									
		Всього по розділу 4					2833				
		Розділ 5. Перекриття									
23	КБ6-22-3	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03	<u>791955,86</u> 50723,57	<u>13465,30</u> 5035,71	23759	1522	<u>404</u> 151	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>20,36</u> 1,66
24	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,0287	<u>50013,84</u> -	- -	1435	-	- -	- -	- -
25	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,0127	<u>50331,32</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1899	<u>51802,08</u>	-	9837	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 5							35670	1522	<u>404</u> 151		<u>20,36</u> 1,66	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							35670					

Всього по розділу 5							36636					
Розділ 6. Вхід-вихід №1												
27	КБ6-1-16	Фундамент Фв-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0155	<u>637022,79</u> 18420,98	<u>9032,22</u> 2963,03	9874	286	<u>140</u> 46	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>3,87</u> 0,51	
28	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,0109	<u>50013,84</u>	-	545	-	-	-	-	
29	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,149	<u>51802,08</u>	-	7719	-	-	-	-	
30	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм Стіни Ств-1	т	0,033	<u>50331,32</u>	-	1661	-	-	-	-	
31	КБ6-13-7	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0853	<u>741123,61</u> 57438,82	<u>20205,27</u> 6739,91	63218	4900	<u>1724</u> 575	<u>777,6900</u> 74,2171	<u>66,34</u> 6,33	
32	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,0803	<u>50013,84</u>	-	4016	-	-	-	-	
33	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,4398	<u>51802,08</u>	-	22783	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ6-1-19 стос	Сходи монолітні Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0025	<u>701624,96</u> 33126,82	<u>16306,09</u> 4982,69	1754	83	<u>41</u> 12	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>1,05</u> 0,14
35	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00417	<u>51449,93</u> -	-	215	-	-	-	-
36	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,00625	<u>52327,65</u> -	-	327	-	-	-	-
37	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01267	<u>51802,08</u> -	-	656	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							112768	5269	<u>1905</u> 633		<u>71,26</u> 6,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							112768				

Всього по розділу 6							116189				
Розділ 7. Вхід №2											
38	КБ6-1-16	Фундамент Фв-2 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0215	<u>637022,79</u> 18420,98	<u>9032,22</u> 2963,03	13696	396	<u>194</u> 64	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>5,36</u> 0,7
39	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,0155	<u>50013,84</u> -	-	775	-	-	-	-
40	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,2124	<u>51802,08</u> -	-	11003	-	-	-	-
41	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм Стіни Ств-2	т	0,0464	<u>50331,32</u> -	-	2335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,003	<u>785122,65</u> 78986,84	<u>31301,10</u> 9450,65	2355	237	<u>94</u> 28	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>3,05</u> 0,31
50	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,042	<u>52327,65</u> -	- -	2198	-	- -	- -	- -
51	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,003	<u>50013,84</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
52	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	0,08	<u>2365,95</u> 882,56	<u>119,14</u> 49,66	189	71	<u>10</u> 4	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>0,94</u> 0,04
53	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,032	<u>14925,74</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -
54	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,02398	<u>5031,47</u> 4894,46	<u>137,01</u> 57,10	121	117	<u>4</u> 1	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>1,53</u> 0,02
55	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,02398	<u>50013,84</u> -	- -	1199	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							6690	425	<u>108</u> 33		<u>5,52</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн.							6690				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6157				
всього заробітна плата, грн.							458				
Загальновиробничі витрати, грн.							261				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							89				
Всього будівельні роботи, грн.							6951				

-											
Всього по розділу 8							6951				
Розділ 9. Вентиляційна шахта №2 (Лист КБ21)											
56	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0034	<u>785122,65</u> 78986,84	<u>31301,10</u> 9450,65	2669	269	<u>106</u> 32	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>3,46</u> 0,35
57	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,042	<u>52327,65</u> -	- -	2198	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 10 мм	т	0,003	<u>50013,84</u>	-	150	-	-	-	-
59	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	0,02	<u>2365,95</u>	<u>119,14</u>	47	18	<u>2</u>	<u>11,7800</u>	<u>0,24</u>
					882,56	49,66			1	0,5440	0,01
60	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	0,008	<u>14925,74</u>	-	119	-	-	-	-
61	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,02553	<u>5031,47</u>	<u>137,01</u>	128	125	<u>3</u>	<u>63,7300</u>	<u>1,63</u>
					4894,46	57,10			1	0,6256	0,02
62	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 10 мм	т	0,02553	<u>50013,84</u>	-	1277	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					6588	412	<u>111</u>		<u>5,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6588		34		0,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6065				
		всього заробітна плата, грн.					446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					6840				

		-									
		Всього по розділу 9					6840				
		Розділ 10. Зовнішнє оздоблення огорожувальних конструкцій									
63	КР8-32-4 стос	Тип 1 - Стіна контактує в ґрунті Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (стики)	100м2	0,876	<u>2819,58</u>	<u>24,33</u>	2470	1561	<u>21</u>	<u>22,7200</u>	<u>19,9</u>
					1781,67	21,66			19	0,2856	0,25
64	C111-860 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4мм)	м2	100,74	<u>251,64</u>	-	25350	-	-	-	-
65	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	л	35,04	<u>123,42</u>	-	4325	-	-	-	-
66	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	4,928	<u>4710,61</u>	<u>44,31</u>	23214	13006	<u>218</u>	<u>33,1800</u>	<u>163,51</u>
					2639,14	39,45			194	0,5202	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C111-860 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4мм)	м2	556,864	<u>251,64</u>	-	140129	-	-	-	-
68	C111-860 варіант 2	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4,5мм)	м2	566,72	<u>260,14</u>	-	147427	-	-	-	-
69	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	л	453,38	<u>123,42</u>	-	55956	-	-	-	-
70	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних Тип 2 - Стіна, що контактує з повітрям (вхід)	1 м3	3,2	<u>9959,51</u> <u>2402,34</u>	-	31870	7687	-	<u>29,0700</u>	<u>93,02</u>
71	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,455	<u>21244,79</u> <u>20553,13</u>	-	9666	9352	-	<u>231,3500</u>	<u>105,26</u>
72	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	23,8875	<u>101,27</u>	-	2419	-	-	-	-
73	C111-2012-1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit СТ 34	кг	145,6	<u>42,42</u>	-	6176	-	-	-	-
74	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,455	<u>752,60</u> <u>751,51</u>	<u>1,09</u> <u>0,93</u>	342	342	-	<u>9,2300</u> <u>0,0111</u>	<u>4,2</u> <u>0,01</u>
75	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16	л	22,75	<u>132,70</u>	-	3019	-	-	-	-
76	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 40	л	22,841	<u>256,53</u>	-	5859	-	-	-	-
77	КБ15-183-1	Тип 3 - Стіни вхідних груп Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,805	<u>21244,79</u> <u>20553,13</u>	-	17102	16545	-	<u>231,3500</u>	<u>186,24</u>
78	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	42,2625	<u>101,27</u>	-	4280	-	-	-	-
79	C111-2012-1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit СТ 34	кг	257,6	<u>42,42</u>	-	10927	-	-	-	-
80	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,805	<u>752,60</u> <u>751,51</u>	<u>1,09</u> <u>0,93</u>	606	605	<u>1</u> <u>1</u>	<u>9,2300</u> <u>0,0111</u>	<u>7,43</u> <u>0,01</u>
81	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 16	л	40,25	<u>132,70</u>	-	5341	-	-	-	-
82	C111-2016-1	Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 40	л	40,411	<u>256,53</u>	-	10367	-	-	-	-
83	КР8-32-3	Тип 4 - Вентиляційні шахти та канали в ґрунті Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламенивих пальників, в два шари	100м2	0,365	<u>4710,61</u> <u>2639,14</u>	<u>44,31</u> <u>39,45</u>	1719	963	<u>16</u> <u>14</u>	<u>33,1800</u> <u>0,5202</u>	<u>12,11</u> <u>0,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
84	C111-860 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4мм)	м2	41,245	<u>251,64</u>	-	10379	-	-	-	-		
85	C111-860 варіант 2	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4,5мм)	м2	41,975	<u>260,14</u>	-	10919	-	-	-	-		
86	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	л	14,6	<u>123,42</u>	-	1802	-	-	-	-		
87	КБ15-183-2	Тип 5 - Вентиляційні канали та шахти вище грунту <i>Дисперсійне фарбування фасаду</i>	100м2	0,45	<u>28117,34</u> <u>15003,47</u>	-	12653	6752	-	<u>171,2138</u>	<u>77,05</u>		
Разом прямі витрати по розділу 10							544317	56813	<u>256</u> <u>228</u>		<u>668,72</u> <u>3,02</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							544317	487248	57041	30437	78,01	9844	574754

Всього по розділу 10							574754						
Розділ 11. Оздоблення перекриття (покрівлі)													
88	КР8-32-3	Тип 1 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	6,69	<u>4710,61</u> <u>2639,14</u>	<u>44,31</u> <u>39,45</u>	31514	17656	<u>296</u> <u>264</u>	<u>33,1800</u> <u>0,5202</u>	<u>221,97</u> <u>3,48</u>		
89	C111-860 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4мм)	м2	755,97	<u>251,64</u>	-	190232	-	-	-	-		
90	C111-860 варіант 2	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4,5мм)	м2	769,35	<u>260,14</u>	-	200139	-	-	-	-		
91	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	л	267,6	<u>123,42</u>	-	33027	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6,69	<u>13671,76</u> 2502,64	<u>1900,63</u> 597,69	91464	16743	<u>12715</u> 3999	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>256,83</u> 43,27
93	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини вилучати до 10 мм	100м2	-6,69	<u>3082,19</u> 45,63	<u>124,47</u> 38,94	-20620	-305	<u>-833</u> -261	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>-4,68</u> -2,8
94	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,669	<u>52819,45</u> 157,83	-	35336	106	-	<u>2,2200</u>	<u>1,49</u>
95	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,35	<u>51351,74</u> 1451,31	<u>49900,43</u> 11633,28	69325	1959	<u>67366</u> 15705	<u>22,1000</u> 115,0560	<u>29,84</u> 155,33
96	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2295	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 4,32	26484	-	<u>26484</u> 9914	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 110,16
97	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1 Тип 2	1000м3	0,855	<u>37496,04</u> 306,02	<u>37190,02</u> 8377,14	32059	262	<u>31797</u> 7162	<u>4,6600</u> 86,2206	<u>3,98</u> 73,72
98	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,105	<u>13948,20</u> 2502,64	<u>1900,63</u> 597,69	1465	263	<u>200</u> 63	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>4,03</u> 0,68
99	КБ12-22-2 Н1=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 40 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,105	<u>15871,72</u> 228,17	<u>622,34</u> 194,71	1667	24	<u>65</u> 20	<u>3,5000</u> 2,0950	<u>0,37</u> 0,22
100	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,455	<u>4710,61</u> 2639,14	<u>44,31</u> 39,45	2143	1201	<u>20</u> 18	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>15,1</u> 0,24
101	С111-860 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4мм)	м2	51,415	<u>251,64</u> -	-	12938	-	-	-	-
102	С111-860 варіант 2	Рулонний полімерно-бітумний матеріал ODE RUBIN RP 400 (4,5мм)	м2	52,325	<u>260,14</u> -	-	13612	-	-	-	-
103	С111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	л	36,4	<u>123,42</u> -	-	4492	-	-	-	-
104	КБ9-40-1	Монтаж сталевих планок	100м	0,327	<u>1737,97</u> 1610,34	<u>45,06</u> 14,08	568	527	<u>15</u> 5	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>6,7</u> 0,06
105	С126-1300 варіант 1	Крапельник	м	34	<u>127,62</u> -	-	4339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					-	-	-		-

		Всього по розділу 12					-				
		Розділ 13. Перемички									
115	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,004	<u>950131,18</u>	<u>31032,28</u>	3801	495	<u>124</u>	<u>1593,0000</u>	<u>6,37</u>
					123807,96	9607,29			38	106,1401	0,42
116	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05	<u>52327,65</u>	-	2616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					6417	495	<u>124</u>		<u>6,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6417		38		0,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5798				
		всього заробітна плата, грн.					533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103				
		Всього будівельні роботи, грн.					6719				

		Всього по розділу 13					6719				
		Розділ 14. Прорізи									
117	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0924	<u>23536,09</u>	<u>1404,56</u>	2175	1825	<u>130</u>	<u>235,4200</u>	<u>21,75</u>
					19756,45	367,33			34	3,5100	0,32
118	& С123-198-10	Двері протипожежні	м2	9,24	<u>10239,31</u>	-	94611	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
119	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0945	<u>13830,73</u>	<u>5942,38</u>	1307	737	<u>562</u>	<u>98,1100</u>	<u>9,27</u>
					7803,67	1554,10			147	14,8500	1,4
120	& С123-198-4	Дверні блоки з металопластику	м2	9,45	<u>9423,31</u>	-	89050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С188888-4 варіант 2	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	43	<u>17,85</u>	-	768	-	-	-	-
122	& С1550-38- 1-1Г	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,75	<u>372,22</u>	-	651	-	-	-	-
123	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0924	<u>10797,05</u> 6305,93	<u>4423,77</u> 1156,94	998	583	<u>409</u> 107	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>7,33</u> 1,02
124	& С123-198- 4	Дверні блоки з металопластику	м2	9,24	<u>9423,31</u>	-	87071	-	-	-	-
125	С188888-4 варіант 2	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	33	<u>17,85</u>	-	589	-	-	-	-
126	& С1550-38- 1-1Г	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,41	<u>372,22</u>	-	525	-	-	-	-
127	КБ14-28-6	Установлення вузлів механізмів закривання	вузол	1	<u>44,46</u> 43,45	-	44	43	-	<u>0,5800</u>	<u>0,58</u>
128	С1630-115 варіант 1	Доводчик дверей	комплект	1	<u>3936,56</u>	-	3937	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14							281726	3188	<u>1101</u> 288		<u>38,93</u> 2,74
Разом будівельні роботи, грн.							281726				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							277437				
всього заробітна плата, грн.							3476				
Загальновиробничі витрати, грн.							1896				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							628				
Всього будівельні роботи, грн.							283622				

-											
Всього по розділу 14							283622				
Розділ 15. Укоси											
Разом прямі витрати по розділу 15							-	-	-	-	-

-											
Всього по розділу 15							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2625	<u>4332,08</u> 3217,72	<u>3,28</u> 2,79	1137	845	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>10,37</u> 0,01
144	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	26,25	<u>18,97</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
145	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,2625	<u>1988,24</u> 1704,93	<u>4,37</u> 3,73	522	448	<u>1</u> 1	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>5,5</u> 0,01
146	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	26,25	<u>18,97</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
147	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	100м2	0,2625	<u>20444,66</u> 2926,85	<u>1,09</u> 0,93	5367	768	- -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>10</u> -
148	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,294	<u>69579,16</u> 11385,98	<u>317,53</u> 264,13	20456	3347	<u>93</u> 78	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>43,07</u> 1,09
149	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,294	<u>21333,24</u> 20103,33	<u>37,15</u> 31,67	6272	5910	<u>11</u> 9	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>75,17</u> 0,11
150	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	29,69	<u>729,30</u> -	- -	21653	-	- -	- -	- -
151	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	152,88	<u>12,29</u> -	- -	1879	-	- -	- -	- -
152	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,32	<u>113,27</u> -	- -	1509	-	- -	- -	- -
153	С188888-32 варіант 1	Пластмасові хрестики Стеля	шт	212	<u>0,15</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
154	КБ15-50-4 стос	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	6,018	<u>5215,47</u> 5063,09	<u>152,38</u> 126,76	31387	30470	<u>917</u> 763	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>406,7</u> 10,76
155	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	4694,04	<u>12,29</u> -	- -	57690	-	- -	- -	- -
156	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь розчином бетоноконтакт	100м2	6,018	<u>367,71</u> 364,24	<u>3,47</u> 1,08	2213	2192	<u>21</u> 6	<u>4,1000</u> 0,0133	<u>24,67</u> 0,08
157	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	315,945	<u>101,27</u> -	- -	31996	-	- -	- -	- -
158	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	6,018	<u>6385,61</u> 5129,46	<u>5,46</u> 4,66	38429	30869	<u>33</u> 28	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>379,13</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
159	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	902,7	18,97	-	17124	-	-	-	-		
160	KB15-56-6 H1=7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5 мм	100 м2	6,018	9643,27 8651,69	15,30 13,04	58033	52066	92 78	106,2600 0,1554	639,47 0,94		
161	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	2106,3	18,97	-	39957	-	-	-	-		
162	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємulsionними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,018	22481,34 3294,72	1,09 0,93	135293	19828	7 6	42,9000 0,0111	258,17 0,07		
163	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26,45	716,30 679,36	1,09 0,93	18946	17969	29 25	8,6400 0,0111	228,53 0,29		
164	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	27,51	794,02	-	21843	-	-	-	-		
165	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	137,54	12,29	-	1690	-	-	-	-		
166	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,06	113,27	-	1366	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 16							926514	268170	1362 1127		3297,8 15,39		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							926514	656982	269297	149324	396,77	50066	1075838

Всього по розділу 16							1075838						
Розділ 17. Підлоги													
Тип 1 - приміщення 1,6, 15													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ11-42-1	Улаштування демпферної стрічки	100м	3,05	<u>799,84</u> 797,65	<u>2,19</u> 1,86	2440	2433	<u>7</u> 6	<u>11,0600</u> 0,0222	<u>33,73</u> 0,07
168	С1550-36 варіант 1	Демпферна стрічка	пм	308	<u>13,62</u>	-	4195	-	-	-	-
169	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	5,1125	<u>16192,16</u> 4056,75	<u>101,60</u> 86,63	82782	20740	<u>519</u> 443	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>287,58</u> 5,28
170	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини	100м2	5,1125	<u>37992,57</u> 1627,03	<u>314,64</u> 268,27	194237	8318	<u>1609</u> 1372	<u>22,5600</u> 3,1968	<u>115,34</u> 16,34
171	КР18-35-1 стос	Нарізування швів у стяжці	100м шва	1,8	<u>26272,67</u> 975,36	<u>25297,31</u> 5717,41	47291	1756	<u>45535</u> 10291	<u>13,4700</u> 65,5645	<u>24,25</u> 118,02
172	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,1125	<u>13694,69</u> 12234,83	<u>39,33</u> 33,53	70014	62551	<u>201</u> 171	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>795,51</u> 2,04
173	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	521,48	<u>794,02</u>	-	414066	-	-	-	-
174	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	3323,13	<u>27,59</u>	-	91685	-	-	-	-
175	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	207,57	<u>113,27</u>	-	23511	-	-	-	-
176	С188888-32 варіант 1	Пластмасові хрестики	шт	2168	<u>0,15</u>	-	325	-	-	-	-
177	КБ11-11-1	Тип 2 - приміщення 10-14 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,3345	<u>16192,16</u> 4056,75	<u>101,60</u> 86,63	5416	1357	<u>34</u> 29	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>18,82</u> 0,35
178	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,3345	<u>37945,56</u> 1894,66	-	12693	634	-	<u>26,7456</u>	<u>8,95</u>
179	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь розчином бетоноконтакт	100м2	0,3345	<u>371,11</u> 364,24	<u>6,87</u> 4,08	124	122	<u>2</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0549	<u>1,37</u> 0,02
180	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	100,35	<u>94,40</u>	-	9473	-	-	-	-
181	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3345	<u>13694,69</u> 12234,83	<u>39,33</u> 33,53	4581	4093	<u>13</u> 11	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>52,05</u> 0,13
182	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	34,12	<u>794,02</u>	-	27092	-	-	-	-
183	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	217,43	<u>27,59</u>	-	5999	-	-	-	-
184	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,58	<u>113,27</u>	-	1538	-	-	-	-
185	С188888-32 варіант 1	Пластмасові хрестики	шт	142	<u>0,15</u>	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ11-11-1	Тип 3 - приміщення 7-9 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,613	<u>16412,91</u> 4056,75	<u>101,60</u> 86,63	10061	2487	<u>62</u> 53	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>34,48</u> 0,63
187	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм розчин М 200	100м2	0,613	<u>37992,57</u> 1627,03	<u>314,64</u> 268,27	23289	997	<u>193</u> 164	<u>22,5600</u> 3,1968	<u>13,83</u> 1,96
188	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,097	<u>1439,68</u> 1218,36	<u>55,72</u> 47,51	140	118	<u>5</u> 5	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>1,57</u> 0,05
189	С111-872 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 100x100x3	м2	10,67	<u>140,01</u> -	-	1494	-	-	-	-
190	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	0,613	<u>8019,44</u> 7102,42	<u>891,80</u> 695,87	4916	4354	<u>547</u> 427	<u>94,8000</u> 9,6495	<u>58,11</u> 5,92
191	С1550-41	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 QUARTZ для промислових підлог	кг	245,2	<u>49,52</u> -	-	12142	-	-	-	-
192	КБ13-52-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	0,613	<u>367,71</u> 364,24	<u>3,47</u> 1,08	225	223	<u>2</u> 1	<u>4,1000</u> 0,0133	<u>2,51</u> 0,01
193	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	12,26	<u>46,51</u> -	-	570	-	-	-	-
194	КБ15-170-2	Покриття підлоги фарбою за 2 рази	100м2	0,613	<u>1700,75</u> 1696,30	<u>1,09</u> 0,93	1043	1040	<u>1</u> 1	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>11,09</u> 0,01
195	С111-2008-3 варіант 1	Фарба латексна акрилова Siltek Beton Pro	л	17,164	<u>389,06</u> -	-	6678	-	-	-	-
196	КБ11-11-1	Тип 4 - вхідні майданчики Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200	100м2	0,193	<u>16412,91</u> 4056,75	<u>101,60</u> 86,63	3168	783	<u>20</u> 17	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>10,86</u> 0,2
197	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм розчин М 200	100м2	0,193	<u>37963,69</u> 1598,15	<u>314,64</u> 268,27	7327	308	<u>61</u> 52	<u>22,5600</u> 3,1968	<u>4,35</u> 0,62
198	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,193	<u>1337,50</u> 1116,18	<u>55,72</u> 47,51	258	215	<u>11</u> 9	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,13</u> 0,11
199	С111-872 варіант 1	Сітка дротяна Вр1 100x100x3	м2	21,23	<u>140,01</u> -	-	2972	-	-	-	-
200	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,193	<u>13694,69</u> 12234,83	<u>39,33</u> 33,53	2643	2361	<u>8</u> 6	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>30,03</u> 0,08
201	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	19,69	<u>794,02</u> -	-	15634	-	-	-	-
202	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	125,45	<u>12,29</u> -	-	1542	-	-	-	-
203	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,84	<u>113,27</u> -	-	888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C188888-32 варіант 1	Пластмасові хрестики	шт	82	0,15	-	12	-	-	-	-
205	KB15-26-1	Тип 5 - сходи Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	21,75	432,62 417,53	1,09 0,93	9409	9081	24 20	5,3100 0,0111	115,49 0,24
206	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	22,19	794,02	-	17619	-	-	-	-
207	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	113,1	12,29	-	1390	-	-	-	-
208	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,92	113,27	-	1124	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					1122027	123971	48854 13079		1623,05 152,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1122027 949202 137050 78367 212,88 26860 1200394				
		Всього по розділу 17					1200394				
		Розділ 18. Поручні та перегородки у санвузлах									
209	KB7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,138	7850,98 4731,95	864,16 182,84	1083	653	119 25	60,1800 2,2464	8,3 0,31
210	C121-393 варіант 1	Поручні нж дворівневі	пм	13,8	5454,18	-	75268	-	-	-	-
211	KB10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,3486	10395,44 10395,44	-	3624	3624	-	140,4600	48,96
212	& C123-272- 5 варіант 1	Перегородки металопластикові для санвузлів в комплекті	м2	34,86	3890,13	-	135610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 18					215585	4277	<u>119</u> 25		<u>57,26</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					215585 211189 4302 2509 6,91 871 218094				
		----- -									
		Всього по розділу 18					218094				
213	КМЗ-575-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Розділ 19. Монтаж підйомника Монтаж площадки підйомно-опускної	шт	1	<u>12538,12</u> 4913,78	<u>6928,17</u> 1757,55	12538	4914	<u>6928</u> 1758	<u>64.8000</u> 16,9032	<u>64,8</u> 16,9
		Разом прямі витрати по розділу 19					12538	4914	<u>6928</u> 1758		<u>64,8</u> 16,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12538 696 6672 3069 6,45 814 15607				
		----- -									
		Всього по розділу 19					15607				
		Разом прямі витрати по кошторису					4860105	583265	<u>321135</u> 89424		<u>7419,15</u> 958,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4860105 3955705 672689 374794 998,34 125988 5234899				
		----- -									
		Всього по кошторису					5234899				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9375,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					798677				

Склав

[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	560110-222 варіант 1	Ліжко двоярусне	шт	38	<u>18549,60</u>	-	704885	-	-	-	-
3	241996- 20308 варіант 1	Лава 1200*520*785	шт	141	<u>6500,00</u>	-	916500	-	-	-	-
4	241996- 14064	Вішалка для одягу	шт	23	<u>7500,00</u>	-	172500	-	-	-	-
5	241996- 12009 варіант 1	Стелаж металевий 1800x900x500 мм, 5 полиць	шт	10	<u>18797,08</u>	-	187971	-	-	-	-
6	280222- 14018 варіант 1	Кушетка медична оглядова	комплект	3	<u>19187,85</u>	-	57564	-	-	-	-
7	290220-3048 варіант 1	Стілець поворотний	шт	1	<u>4254,98</u>	-	4255	-	-	-	-
8	2406-15014 варіант 1	Стіл медичний для лікаря	шт	1	<u>8736,08</u>	-	8736	-	-	-	-
9	280222- 13227 варіант 1	Ширма медична	шт	3	<u>18854,75</u>	-	56564	-	-	-	-
10	560110-62 варіант 1	Шафа медична для ліків та інструментів	шт	3	<u>33923,40</u>	-	101770	-	-	-	-
11	2406-8019 варіант 1	Стіл медичний інструментальний	шт	1	<u>12085,20</u>	-	12085	-	-	-	-
12	2406-15014 варіант 2	Стіл медичний маніпуляційний	шт	2	<u>17846,10</u>	-	35692	-	-	-	-
13	280222- 13066 варіант 1	Урна з педаллю	комплект	3	<u>837,00</u>	-	2511	-	-	-	-
14	280222- 13067 варіант 1	Контейнер для побутового сміття пластиковий з кришкою. Об'ємом 90 л	комплект	2	<u>3504,86</u>	-	7010	-	-	-	-
15	2402-4003 варіант 1	Пожежний щит в комплекті ящик для піску 0, 5м3, вогнегасники ВП-5 2 шт., багор, лом, лопата, топор, відро 2 шт.	шт	2	<u>15000,00</u>	-	30000	-	-	-	-
16	550101-167 варіант 1	Матрац 900x2000x160, пружинний	шт	76	<u>2700,00</u>	-	205200	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2503243	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					2503243				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					98303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2503243 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2601546 17523 17523				
		Всього по розділу 2					2619071				
	Порядок, п. 3.14	Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2503243 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2568631 2568631 100871 2669502 17523 17523	-	-		-
		Всього по кошторису					2687027				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення та вентиляцію
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ОВ

Кошторисна вартість 517,254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,186 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Опалення											
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,19	<u>11596,33</u> 11089,09	-	2203	2107	-	<u>142,6800</u>	<u>27,11</u>		
2	& С130-420-1-1Д варіант 1	Конвектори опалювальні електричні ЕВНА-0.5/230С2М(МБ)	шт	4	<u>2867,53</u>	-	11470	-	-	-	-		
3	& С130-420-1-1Д варіант 2	Конвектори опалювальні електричні ЕВНА-1.0/230С2М(МБ)	шт	4	<u>2969,53</u>	-	11878	-	-	-	-		
4	& С130-420-1-1Д варіант 3	Конвектори опалювальні електричні ЕВНА-1.5/230С2М(МБ)	шт	2	<u>3377,53</u>	-	6755	-	-	-	-		
5	& С130-420-1-1Д варіант 4	Конвектори опалювальні електричні ЕВНА-2.0/230С2М(МБ)	шт	5	<u>3581,53</u>	-	17908	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,08	<u>8784,68</u> 8560,36	-	703	685	-	<u>114,2600</u>	<u>9,14</u>
7	КБ21-30-1	Установлення висушувача для рушників	100шт	0,01	<u>8784,68</u> 8560,36	-	88	86	-	<u>114,2600</u>	<u>1,14</u>
8	С130-549 варіант 1	Висушувачі для рушників електричні	шт	1	<u>8078,68</u>	-	8079	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							59084	2878	-		<u>37,39</u>
Разом будівельні роботи, грн.							59084				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56206				
всього заробітна плата, грн.							2878				
Загальновиробничі витрати, грн.							1585				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							485				
Всього будівельні роботи, грн.							60669				

-											
Всього по розділу 1							60669				
Розділ 2. Вентиляція (система В1)											
9	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1100,39</u> 686,81	<u>58,92</u> 18,41	1100	687	<u>59</u> 18	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>9,28</u> 0,23
10	С130-391 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-80x40-О-М-220-Т-2F	шт	1	<u>51862,25</u>	-	51862	-	-	-	-
11	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>291,28</u> 178,96	<u>42,23</u> 10,45	583	358	<u>84</u> 21	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
12	С130-601-1 варіант 2	ґрати зовнішні РВ 550x900	шт	2	<u>7448,61</u>	-	14897	-	-	-	-
13	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,1193	<u>317552,41</u> 11550,00	<u>344,73</u> 101,93	37884	1378	<u>41</u> 12	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>18,62</u> 0,15
14	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0338	<u>322494,19</u> 15349,67	<u>439,62</u> 136,38	10900	519	<u>15</u> 5	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>7,01</u> 0,06
15	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>201,36</u> 138,01	<u>27,52</u> 6,02	403	276	<u>55</u> 12	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
16	С130-601-1 варіант 3	ґрати зовнішні РВ 270x900	шт	2	<u>5951,25</u>	-	11903	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	КР15-158-1 стос	Установлення автоматики керування	комплек т	1	<u>904,88</u> 904,88	-	905	905	-	<u>9,6500</u>	<u>9,65</u>	
18	1517-1101 варіант 1	Автоматика управління В1	шт	1	<u>63064,56</u>	-	63065	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							193502	4123	<u>254</u> 68		<u>52,92</u> 0,85	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							193502				195825	

Всього по розділу 2							195825					
Розділ 3. Вентиляція (система В2)												
19	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>676,39</u> 524,54	<u>10,40</u> 3,25	676	525	<u>10</u> 3	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04	
20	С130-388 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-50x25-О-М-220-Т-2F	шт	1	<u>38263,79</u>	-	38264	-	-	-	-	
21	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2	ґрати	1	<u>291,28</u> 178,96	<u>42,23</u> 10,45	291	179	<u>42</u> 10	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13	
22	С130-601-1 варіант 4	ґрати зовнішні РВ 370*900	шт	1	<u>6836,61</u>	-	6837	-	-	-	-	
23	КР15-158-1 стос	Установлення автоматики керування	комплек т	1	<u>904,88</u> 904,88	-	905	905	-	<u>9,6500</u>	<u>9,65</u>	
24	1517-1101 варіант 2	Автоматика управління В2	шт	1	<u>52735,02</u>	-	52735	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							99708	1609	<u>52</u> 13		<u>18,84</u> 0,17	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							99708				1622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					855 1,99 252 100563				
		----- -									
		Всього по розділу 3					100563				
		Розділ 4. Вентиляція (система П1)									
25	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1100,39</u> 686,81	<u>58,92</u> 18,41	1100	687	<u>59</u> 18	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>9,28</u> 0,23
26	С130-391 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-100x50-О-М-220-Т-2F	шт	1	<u>59669,33</u> -	- -	59669	-	- -	- -	- -
27	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2	ґрати	4	<u>291,28</u> 178,96	<u>42,23</u> 10,45	1165	716	<u>169</u> 42	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>9,44</u> 0,52
28	С130-601-1 варіант 5	ґрати зовнішні РВ 600x900	шт	3	<u>7448,61</u> -	- -	22346	-	- -	- -	- -
29	С130-601-1 варіант 6	ґрати зовнішні РВ 350x900	шт	1	<u>3797,01</u> -	- -	3797	-	- -	- -	- -
30	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,0607	<u>314933,42</u> 9335,62	<u>351,67</u> 104,10	19116	567	<u>21</u> 6	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>7,66</u> 0,08
31	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0178	<u>317552,41</u> 11550,00	<u>344,73</u> 101,93	5652	206	<u>6</u> 2	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>2,78</u> 0,02
32	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	1,5	<u>1264,37</u> 1209,59	- -	1897	1814	- -	<u>15,9514</u> -	<u>23,93</u> -
33	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	151,5	<u>20,91</u> -	- -	3168	-	- -	- -	- -
34	С113-1879 варіант 1	Кліпса монтажна для труби діам. 20 мм	шт	375	<u>7,23</u> -	- -	2711	-	- -	- -	- -
35	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>2049,53</u> 979,93	<u>386,39</u> 110,45	1025	490	<u>193</u> 55	<u>12,3200</u> 1,1858	<u>6,16</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	15096-7026 варіант 1	Кабель гнучкий перерізом 4.4,0мм2 КГ	1000м	0,051	130270,61	-	6644	-	-	-	-
37	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1	846,79 636,32	17,92 5,12	847	636	18 5	8,0000 0,0550	8 0,06
38	15095-14091 варіант 1	Провід ППС 2*0,75	1000м	0,103	68874,04	-	7094	-	-	-	-
39	КМ8-146-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0, 86	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	8256,93 1751,15	4133,42 936,16	2477	525	1240 281	22,0160 11,4220	6,6 3,43
40	15094-11182 варіант 1	Кабель гнучкий перерізом 4.16мм2 КГ	1000м	0,0306	595342,85	-	18217	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					156925	5641	1706 409		73,85 4,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					156925 149578 6050 3272 7,88 995 160197				
		Всього по розділу 4					160197				
		Разом прямі витрати по кошторису					509219	14251	2012 490		183 5,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					509219 492956 14741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8035 19,36 2445 517254				
		----- -									
		Всього по кошторису					517254				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					208,31 17186				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопостачання та каналізацію
Споруда цивільного захисту (ПРУ)**

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ВК

Кошторисна вартість 393,241 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2578 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,9	<u>6366,14</u> 2931,37	<u>387,32</u> 125,99	5730	2638	<u>349</u> 113	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>32,77</u> 1,37
2	С130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові	шт	9	<u>8496,08</u>	-	76465	-	-	-	-
3	С113-2306 варіант 1	Гофра для під'єднання унітазу Ду 100	шт	9	<u>425,18</u>	-	3827	-	-	-	-
4	С1532-24 варіант 1	Гнучка підводка 1/2" L=500 мм	шт	9	<u>272,29</u>	-	2451	-	-	-	-
5	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,3	<u>1801,83</u> 1212,99	<u>167,40</u> 53,85	541	364	<u>50</u> 16	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>4,58</u> 0,2
6	С130-529 варіант 1	Пісуари напівфарфорові (комплект)	шт	3	<u>8472,87</u>	-	25419	-	-	-	-
7	С113-1873-1А варіант 1	Кран для пісуара	шт	3	<u>1956,85</u>	-	5871	-	-	-	-
8	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,9	<u>3333,67</u> 2603,81	<u>221,39</u> 71,66	3000	2343	<u>199</u> 64	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>28,78</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C130-644 варіант 1	Умивальники з сифоном	комплект	8	<u>5494,00</u>	-	43952	-	-	-	-
10	C130-644 варіант 2	Умивальники для маломобільних груп населення з сифоном	комплект	1	<u>6514,00</u>	-	6514	-	-	-	-
11	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	9	<u>3234,43</u>	-	29110	-	-	-	-
12	C1532-24 варіант 2	Гнучка підводка 1/2" L=400 мм	шт	18	<u>238,28</u>	-	4289	-	-	-	-
13	КБ17-2-4	Установлення поручнів	10шт	0,3	<u>404,51</u> <u>373,72</u>	-	121	112	-	<u>4,5900</u>	<u>1,38</u>
14	C126-1237 варіант 1	Поручень настінний відкидний для інвалідів з тримачем папіру	шт	1	<u>6276,25</u>	-	6276	-	-	-	-
15	C126-1237 варіант 2	Поручень для туалета для інвалідів кутовий посилений стіна-підлога	шт	1	<u>5335,92</u>	-	5336	-	-	-	-
16	C126-1237 варіант 3	Поручень для умивальника для інвалідів з додатковою подвійною опорою	шт	1	<u>7324,89</u>	-	7325	-	-	-	-
17	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного проточного ЕПВ-2А	шт	3	<u>580,46</u> <u>530,81</u>	<u>17,92</u> <u>5,12</u>	1741	1592	<u>54</u> <u>15</u>	<u>7,0000</u> <u>0,0550</u>	<u>21</u> <u>0,17</u>
18	2417-302 варіант 1	Апарат водонагрівальний 30 л	шт	3	<u>5851,76</u>	-	17555	-	-	-	-
19	2307-10891 варіант 1	Запобіжний клапан для водопідігрівача	шт	3	<u>1276,42</u>	-	3829	-	-	-	-
20	C1532-24 варіант 2	Гнучка підводка 1/2" L=400 мм	шт	6	<u>238,28</u>	-	1430	-	-	-	-
21	КБ18-10-8	Установлення баків місткістю 0,8 м3	шт	3	<u>1235,78</u> <u>1065,36</u>	<u>106,66</u> <u>33,34</u>	3707	3196	<u>320</u> <u>100</u>	<u>14,2200</u> <u>0,3917</u>	<u>42,66</u> <u>1,18</u>
22	C130-17 варіант 1	Баки запасу води 750 л	шт	3	<u>10225,47</u>	-	30676	-	-	-	-
23	C113-1873-1В варіант 2	Водорозбірний кран Ду 20	шт	3	<u>297,66</u>	-	893	-	-	-	-
24	1704-50509 варіант 1	Поплавковий клапан Ду 25	шт	3	<u>1865,16</u>	-	5595	-	-	-	-
25	C1630-543 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 25 мм	шт	3	<u>494,08</u>	-	1482	-	-	-	-
26	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2294,05</u> <u>1676,39</u>	<u>162,26</u> <u>42,44</u>	4588	3353	<u>325</u> <u>85</u>	<u>21,3200</u> <u>0,5002</u>	<u>42,64</u> <u>1</u>
27	C1630-1162 варіант 1	Дренажний насос в комплекті з поплавковим клапаном Q=1,5 л/с; H=5,4 м, N=480 Вт	шт	1	<u>18540,24</u>	-	18540	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1630-1163 варіант 1	Станція підвищення води з резервуаром Q=1,0 м3/год; Н=10,0 м, N=720 Вт	шт	1	<u>25612,77</u>	-	25613	-	-	-	-
Розділ 1. Холодне та гаряче водопостачання											
29	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	<u>11597,79</u> 7429,34	<u>4138,62</u> 1944,71	232	149	<u>83</u> 39	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>1,8</u> 0,5
30	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20x3,4 мм (у комплекті з фітінгами)	м	2	<u>407,93</u>	-	816	-	-	-	-
31	C113-1873- 1Б варіант 2	Кран кульовий діам. 1/2"x3/8"	шт	18	<u>462,13</u>	-	8318	-	-	-	-
32	C113-1873- 1Б варіант 1	Кран кульовий діам. 1/2"x1/2"	шт	2	<u>344,21</u>	-	688	-	-	-	-
33	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>10307,99</u> 7635,94	<u>2625,19</u> 1202,97	103	76	<u>26</u> 12	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>0,92</u> 0,15
34	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25x4,2 мм (у комплекті з фітінгами)	м	1	<u>554,61</u>	-	555	-	-	-	-
35	C113-1873- 1В варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	2	<u>554,41</u>	-	1109	-	-	-	-
36	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>10500,21</u> 8768,10	<u>1655,61</u> 721,36	1050	877	<u>166</u> 72	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>10,61</u> 0,91
37	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 32x4,4 мм (у комплекті з фітінгами)	м	10	<u>499,44</u>	-	4994	-	-	-	-
38	C113-1873- 1Г варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	4	<u>671,59</u>	-	2686	-	-	-	-
39	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>71,27</u> 53,29	<u>6,93</u> 2,17	71	53	<u>7</u> 2	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
40	C1630-1458 варіант 1	Водомірний вузол	шт	1	<u>5935,78</u>	-	5936	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1490,33</u> 978,34	<u>511,99</u> 160,59	149	98	<u>51</u> 16	<u>12,3000</u> 1,9690	<u>1,23</u> 0,2
42	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діаметром 25 мм	шт	1	<u>443,59</u> -	-	444	-	-	-	-
43	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>380,12</u> 226,56	-	380	227	-	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
44	С113-159 гільза	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	<u>371,08</u> -	-	186	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							27717	1480	<u>333</u> 141		<u>18,18</u> 1,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							27717				

Всього по розділу 1							28595				
Розділ 2. Каналізація											
45	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,02	<u>126301,30</u> 17667,21	<u>17265,01</u> 11009,30	2526	353	<u>345</u> 220	<u>204,6000</u> 141,8373	<u>4,09</u> 2,84
46	КБ46-26-30 к=20	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (до 400 мм)	100шт	0,02	<u>99194,20</u> 5215,54	<u>3191,08</u> 2664,52	1984	104	<u>64</u> 53	<u>60,4000</u> 34,6920	<u>1,21</u> 0,69
47	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>10500,21</u> 8768,10	<u>1655,61</u> 721,36	1050	877	<u>166</u> 72	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>10,61</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м	10	<u>64,23</u>	-	642	-	-	-	-
49	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>47662,12</u> 8037,86	<u>73,42</u> 22,95	1430	241	<u>2</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>2,87</u> 0,01
50	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,017	<u>103880,00</u> 7707,21	<u>150,74</u> 47,74	1766	131	<u>3</u> 1	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>1,56</u> 0,01
51	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>8853,98</u> 607,05	<u>57,95</u> 18,73	885	61	<u>6</u> 2	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>0,75</u> 0,02
52	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>380,12</u> 226,56	-	380	227	-	<u>2,9500</u>	<u>2,95</u>
53	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5	<u>197,03</u>	-	99	-	-	-	-
54	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	<u>835,55</u> 297,22	-	1671	594	-	<u>3,8700</u>	<u>7,74</u>
55	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	<u>711,43</u>	-	1423	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							13856	2588	<u>586</u> 349		<u>31,78</u> 4,48
Разом будівельні роботи, грн.							13856				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10682				
всього заробітна плата, грн.							2937				
Загальновиробничі витрати, грн.							1603				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							498				
Всього будівельні роботи, грн.							15459				

-											
Всього по розділу 2							15459				
Разом прямі витрати по кошторису							383449	17666	<u>2216</u> 883		<u>223,77</u> 10,97
Разом будівельні роботи, грн.							383449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					363567 18549 9792 23,06 2914 393241				
		----- -									
		Всього по кошторису					393241				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					257,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21463				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЙОСИПІВКА

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на електротехнічні рішення
Споруда цивільного захисту (ПРУ)**

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ЕТР

Кошторисна вартість 762,293 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 76,480 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КМ39-1-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВРУ1-11-10, -12-10	пристрій	1	<u>7426,65</u> 2589,97	<u>650,48</u> 165,06	7427	2590	<u>650</u> 165	<u>31,8100</u> 1,7893	<u>31,81</u> 1,79
2	1517-2039 варіант 1	Щит ЩУ (в зборі)	шт	1	<u>88498,99</u> -	-	88499	-	-	-	-
3	КМ39-9-21	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів АВР	пристрій	1	<u>6855,34</u> 2577,76	<u>649,37</u> 169,39	6855	2578	<u>649</u> 169	<u>31,6600</u> 1,8429	<u>31,66</u> 1,84
4	1517-2040 варіант 1	Пристрій автоматичного введення резерву, АВР-300-160	шт	1	<u>53648,99</u> -	-	53649	-	-	-	-
5	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2259,32</u> 866,89	<u>709,46</u> 162,29	2259	867	<u>709</u> 162	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
6	1517-2041 варіант 1	Щит ЩРук (в зборі)	шт	1	<u>45904,95</u> -	-	45905	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	7	<u>611,79</u> 267,34	<u>34,30</u> 13,75	4283	1871	<u>240</u> 96	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>23,8</u> 1,11
8	1517-2238 варіант 1	Щиток КМПн	шт	7	<u>230,13</u> -	-	1611	-	-	-	-
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>20346,48</u> 16103,58	-	1424	1127	-	<u>207,2000</u>	<u>14,5</u>
10	1504-1004 варіант 1	Автоматичний вимикач С60N/2, Ін=16А	шт	3	<u>663,36</u> -	-	1990	-	-	-	-
11	1504-1004 варіант 2	Автоматичний вимикач С60N/2, Ін=6А	шт	4	<u>850,35</u> -	-	3401	-	-	-	-
12	КБ21-24-2	Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>707,08</u> 307,44	<u>35,40</u> 14,68	707	307	<u>35</u> 15	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
13	1517-2041 варіант 2	Щит ЩРоп (в зборі)	шт	1	<u>21254,94</u> -	-	21255	-	-	-	-
14	КМ39-51-17	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5113-35ХХ, -36ХХ	пристрій	1	<u>2925,98</u> 532,38	<u>177,56</u> 38,50	2926	532	<u>178</u> 39	<u>6,8500</u> 0,4180	<u>6,85</u> 0,42
15	1517-2041 варіант 3	Ящик управління ЯУоп (Я 5113-3574 УХЛ4)	шт	1	<u>11054,94</u> -	-	11055	-	-	-	-
16	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного	шт	1	<u>268,54</u> 268,54	-	269	269	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
17	1704-10048 варіант 1	Датчик-реле температури біметалевий камерний ДТКБ-49	шт	1	<u>1700,22</u> -	-	1700	-	-	-	-
18	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,1	<u>2008,52</u> 1498,29	-	201	150	-	<u>17,6000</u>	<u>1,76</u>
19	15093-34013 варіант 1	Кабель перерізом 2.1мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>25547,38</u> -	-	261	-	-	-	-
20	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>611,79</u> 267,34	<u>34,30</u> 13,75	612	267	<u>34</u> 14	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
21	1517-2238 варіант 2	Щит ЩО	шт	1	<u>4590,63</u> -	-	4591	-	-	-	-
22	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>618,97</u> 151,44	<u>36,49</u> 13,39	1238	303	<u>73</u> 27	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>3,72</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
23	1517-2346 варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 220/36В ЯТП-0,25	шт	1	<u>4648,32</u>	-	4648	-	-	-	-			
24	1517-2346 варіант 2	Ящик з трансформатором знижувальним 220/24В ЯТП-0,25	шт	1	<u>4648,32</u>	-	4648	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 1							271414	10861	<u>2568</u> 687		<u>134,94</u> 7,54			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							271414		257985	11548	5915	13,74	1734	277329

Всього по розділу 1							277329							
Розділ 2. Електроосвітлення														
25	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,49	<u>4218,80</u> 1825,36	-	2067	894	-	<u>25,3100</u>	<u>12,4</u>			
26	С1512-13 варіант 1	Розетка штепсельна для відкритої установки, 220В, 16А, IP44	шт	49	<u>166,62</u>	-	8164	-	-	-	-			
27	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,27	<u>4585,24</u> 1825,36	-	1238	493	-	<u>25,3100</u>	<u>6,83</u>			
28	С1547-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний для відкритої проводки	шт	18	<u>153,33</u>	-	2760	-	-	-	-			
29	С1547-6 варіант 2	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	9	<u>170,33</u>	-	1533	-	-	-	-			
30	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп LED: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,84	<u>16521,28</u> 10607,49	<u>1375,39</u> 473,09	13878	8910	<u>1155</u> 397	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>106,18</u> 4,44			
31	С1547-4 варіант 1	Світильник НПП 1301 з LED лампами 12W	шт	84	<u>638,39</u>	-	53625	-	-	-	-			
32	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	<u>13148,95</u> 11010,30	<u>1607,77</u> 427,44	789	661	<u>96</u> 26	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>7,87</u> 0,28			
33	С1547-4 варіант 2	Світловий покажчик з надписом "Вихід"	шт	6	<u>1000,73</u>	-	6004	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,03	<u>25253,77</u> 16162,53	<u>7900,46</u> 4211,28	758	485	<u>237</u> 126	<u>203,2000</u> 49,8036	<u>6,1</u> 1,49
35	С1547-7 варіант 1	Світильник ЕВРОСВЕТ LED-SH-40 2x1200 IP65 з лампами Т8(2x18Вт) запобіжником PULS-10	шт	3	<u>1275,92</u> -	- -	3828	-	- -	- -	- -
36	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,14	<u>18708,61</u> 12217,34	<u>5300,49</u> 2668,21	2619	1710	<u>742</u> 374	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>21,5</u> 4,41
37	С1547-7 варіант 2	Світильник аварійний ДПА-5030	шт	3	<u>3570,92</u> -	- -	10713	-	- -	- -	- -
38	С1547-7 варіант 3	Світильник аварійний Enext e.merg.507	шт	11	<u>3825,92</u> -	- -	42085	-	- -	- -	- -
39	С1547-8 варіант 2	Світильник переносний зі шнуром і вилкою РВО-42У2	шт	2	<u>850,10</u> -	- -	1700	-	- -	- -	- -
40	С1547-8 варіант 1	Ліхтарі акумуляторні переносні	шт	12	<u>1512,53</u> -	- -	18150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					169911	13153	<u>2230</u> 923		<u>160,88</u> 10,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169911 154528 14076 7186 16,63 2100 177097				
		----- -									
		Всього по розділу 2					177097				
		Розділ 3. Кабель-каналі									
41	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0825	<u>16812,80</u> 16812,80	- -	1387	1387	- -	<u>261,8000</u> -	<u>21,6</u> -
42	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,04	<u>126301,30</u> 17667,21	<u>17265,01</u> 11009,30	5052	707	<u>691</u> 440	<u>204,6000</u> 141,8373	<u>8,18</u> 5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ46-26-30 к=20	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм (до 400 мм)	100шт	0,04	<u>99194,20</u> 5215,54	<u>3191,08</u> 2664,52	3968	209	<u>128</u> 107	<u>60,4000</u> 34,6920	<u>2,42</u> 1,39
44	КБ46-26-9	Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,04	<u>53945,63</u> 11327,39	<u>9252,43</u> 6494,10	2158	453	<u>370</u> 260	<u>131,1800</u> 84,0094	<u>5,25</u> 3,36
45	КБ46-26-25 к=20	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 70 мм (до 400 мм)	100шт	0,04	<u>41632,41</u> 5215,54	<u>3191,08</u> 2664,52	1665	209	<u>128</u> 107	<u>60,4000</u> 34,6920	<u>2,42</u> 1,39
46	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	4	<u>1530,67</u> 765,07	-	6123	3060	-	<u>10,8000</u>	<u>43,2</u>
47	С113-1425 варіант 1	Труби поліетиленові, зовнішній діаметр 110 мм	м	16	<u>249,95</u>	-	3999	-	-	-	-
48	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,075	<u>15950,19</u> 14790,15	-	1196	1109	-	<u>207,0000</u>	<u>15,53</u>
49	С113-2327 варіант 1	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	75	<u>78,00</u>	-	5850	-	-	-	-
50	КМ8-143-5	Покрівання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,1	<u>300,03</u> 270,44	<u>29,59</u> 8,55	30	27	<u>3</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>0,34</u> 0,01
51	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно! Кабель!"	м	10	<u>7,69</u>	-	77	-	-	-	-
52	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1113	<u>9514,46</u> 9514,46	-	1059	1059	-	<u>150,4500</u>	<u>16,75</u>
53	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	12,8	<u>1342,19</u> 1059,84	<u>220,46</u> 58,33	17180	13566	<u>2822</u> 747	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>176,64</u> 8,19
54	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	1045,35	<u>20,91</u>	-	21858	-	-	-	-
55	С113-1879 варіант 1	Кліпса монтажна для труби діам. 20 мм	шт	2588	<u>7,23</u>	-	18711	-	-	-	-
56	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм	м	247,45	<u>28,22</u>	-	6983	-	-	-	-
57	С113-1881 варіант 1	Кліпса монтажна для труби діам. 32 мм	шт	613	<u>9,87</u>	-	6050	-	-	-	-
58	КМ8-397-1	Прокладання гофротруб для кабелів	100 м	0,15	<u>3828,26</u> 1145,38	<u>2669,99</u> 604,86	574	172	<u>400</u> 91	<u>14,4000</u> 7,3788	<u>2,16</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 50 мм	м	15,15	<u>68,18</u>	-	1033	-	-	-	-
60	C113-1883 варіант 1	Кліпса монтажна для труби діам. 50 мм	шт	38	<u>18,96</u>	-	720	-	-	-	-
61	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,15	<u>3186,82</u> 1908,96	<u>734,79</u> 210,04	478	286	<u>110</u> 32	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>3,6</u> 0,34
62	15093-35283 варіант 1	Кабель перерізом 5.35мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>1276488,4</u> 1	-	19530	-	-	-	-
63	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	2,2	<u>1779,10</u> 1188,93	<u>228,59</u> 127,25	3914	2616	<u>503</u> 280	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>35,82</u> 3,32
64	15093-35053 варіант 1	Кабель перерізом 3.10мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0816	<u>245087,78</u>	-	19999	-	-	-	-
65	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 3.6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,1428	<u>178683,13</u>	-	25516	-	-	-	-
66	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5,15	<u>1290,56</u> 890,97	<u>146,20</u> 84,97	6646	4588	<u>753</u> 438	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>62,83</u> 5,23
67	15093-35123 варіант 1	Кабель перерізом 4.4мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>178655,56</u>	-	1822	-	-	-	-
68	15093-35033 варіант 1	Кабель перерізом 3.4мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0255	<u>114889,29</u>	-	2930	-	-	-	-
69	15093-35103 варіант 1	Кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>80353,90</u>	-	1229	-	-	-	-
70	15093-35023 варіант 1	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,4743	<u>69458,99</u>	-	32944	-	-	-	-
71	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,45	<u>889,50</u> 628,06	<u>79,41</u> 47,03	4848	3423	<u>433</u> 256	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>46,87</u> 3,07
72	15093-35013 варіант 1	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,4029	<u>42903,64</u>	-	17286	-	-	-	-
73	15093-35013 варіант 2	Кабель перерізом 3.1,5мм2 FLAME-X-950 FE 180/E30	1000м	0,153	<u>57183,64</u>	-	8749	-	-	-	-
74	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,5	<u>3238,17</u> 2826,24	-	1619	1413	-	<u>36,8000</u>	<u>18,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ7-25-11	Установлення бетонних стовпів	100шт	0,01	<u>139516,83</u> 44514,13	<u>88792,07</u> 23883,98	1395	445	<u>888</u> 239	<u>572,7500</u> 239,0666	<u>5,73</u> 2,39
78	К589321-Л007 варіант 1	Стовпчики залізобетонні (h=2м)	шт	1	<u>928,15</u> -	-	928	-	-	-	-
79	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>611,79</u> 267,34	<u>34,30</u> 13,75	612	267	<u>34</u> 14	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
80	1517-2238 варіант 3	Щиток IP54	шт	1	<u>2550,63</u> -	-	2551	-	-	-	-
81	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>20346,48</u> 16103,58	-	203	161	-	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
82	1504-1004 варіант 2	Автоматичний вимикач С60N/2, In=6А	шт	1	<u>850,35</u> -	-	850	-	-	-	-
83	КМ11-250-1	Установлення регулятора рівня	комплект	1	<u>149,85</u> 142,14	-	150	142	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
84	1704-40162-9 варіант 1	Сигналізатор рівня ОВЕН САУ-М7Е Щ1	шт	1	<u>3400,00</u> -	-	3400	-	-	-	-
85	КМ11-32-2	Установлення рівнеміру для підземних резервуарів	комплект	1	<u>2348,74</u> 1016,12	<u>136,12</u> 29,57	2349	1016	<u>136</u> 30	<u>12,4800</u> 0,3197	<u>12,48</u> 0,32
86	1704-50505 варіант 1	Датчик рівня кондуктометричний	шт	4	<u>1692,41</u> -	-	6770	-	-	-	-
87	1704-50505 варіант 2	Електроди рівня (комплект 4шт)	шт	1	<u>1212,17</u> -	-	1212	-	-	-	-
88	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	0,015	<u>1342,19</u> 1059,84	<u>220,46</u> 58,33	20	16	<u>3</u> 1	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>0,21</u> 0,01
89	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	1,52	<u>20,91</u> -	-	32	-	-	-	-
90	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,015	<u>889,50</u> 628,06	<u>79,41</u> 47,03	13	9	<u>1</u> 1	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,13</u> 0,01
91	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,045	<u>527,37</u> 270,94	<u>79,41</u> 47,03	24	12	<u>4</u> 2	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>0,17</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	15096-11111	Кабель перерізом 4.1мм2 КВВГ	1000м	0,00612	38320,42	-	235	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					20744	2068	1066		25,79
		Разом будівельні роботи, грн.					20744		287		2,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17610				
		всього заробітна плата, грн.					2355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1168				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					343				
		Всього будівельні роботи, грн.					21912				

		—									
		Всього по розділу 5					21912				
		Разом прямі витрати по кошторису					727304	61079	12361		792,58
		Разом будівельні роботи, грн.					727304		4683		54,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					653864				
		всього заробітна плата, грн.					65762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10718				
		Всього будівельні роботи, грн.					762293				

		—									
		Всього по кошторису					762293				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					931,94				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						76480				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на телефонізація
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04093 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,318 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	271,92 113,99	-	544	228	-	1,4000	2,8
2	1601-2293 варіант 1	Апарат телефонний з розеткою	комплект	2	2588,06	-	5176	-	-	-	-
3	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 32 мм	100м	0,5	1342,19 1059,84	220,46 58,33	671	530	110 29	13,8000 0,6396	6,9 0,32
4	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	50,5	20,91	-	1056	-	-	-	-
5	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,5	681,68 541,15	57,20 34,38	341	271	29 17	7,4100 0,4130	3,71 0,21
6	15095-14081 варіант 1	Провід перерізом 2.0,4мм2 ПСВВ	1000м	0,0515	8385,13	-	432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>3238,17</u> 2826,24	-	32	28	-	<u>36,8000</u>	<u>0,37</u>
8	С1512-6 варіант 1	Коробка телефонна 10x2	шт	1	<u>561,28</u>	-	561	-	-	-	-
9	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,052	<u>17057,94</u> 15861,90	-	887	825	-	<u>222,0000</u>	<u>11,54</u>
10	С113-2327 варіант 1	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	52	<u>78,00</u>	-	4056	-	-	-	-
11	КМ8-397-1	Прокладання гофротруб для кабелів	100 м	0,12	<u>3828,26</u> 1145,38	<u>2669,99</u> 604,86	459	137	<u>320</u> 73	<u>14,4000</u> 7,3788	<u>1,73</u> 0,89
12	С113-2327 варіант 1	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	12	<u>78,00</u>	-	936	-	-	-	-
13	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0, 77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,64	<u>1744,52</u> 979,93	<u>386,39</u> 110,45	1116	627	<u>247</u> 71	<u>12,3200</u> 1,1858	<u>7,88</u> 0,76
14	15097-23184 варіант 1	Кабель ТППБ-10x2x0,4	1000м	0,06528	<u>32836,91</u>	-	2144	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							18411	2646	<u>706</u> 190		<u>34,93</u> 2,18
Разом будівельні роботи, грн.							18411				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15059				
всього заробітна плата, грн.							2836				
Загальновиробничі витрати, грн.							1534				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							482				
Всього будівельні роботи, грн.							19945				

-											
Всього по кошторису							19945				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							40,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3318				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*



**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на інтернет мережі
Споруда цивільного захисту (ПРУ)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6,606 тис. грн.
0,01909 тис.люд.год.
1,535 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>4218,80</u> 1825,36	-	84	37	-	<u>25,3100</u>	<u>0,51</u>		
2	С1512-13 варіант 2	Розетка інтернет мережі RJ-45	шт	2	<u>382,54</u>	-	765	-	-	-	-		
3	КБ21-31-1	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	100м	0,7	<u>1318,32</u> 1059,84	<u>220,46</u> 58,33	923	742	<u>154</u> 41	<u>13,8000</u> 0,6396	<u>9,66</u> 0,45		
4	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	70,7	<u>20,91</u>	-	1478	-	-	-	-		
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,7	<u>889,50</u> 628,06	<u>79,41</u> 47,03	623	440	<u>56</u> 33	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>6,02</u> 0,39		
6	15096-1131 варіант 1	Кабель STR кат.6, RJ-45	1000м	0,0714	<u>25577,78</u>	-	1826	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KB21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	3238,17	-	32	28	-	36,8000	0,37
					2826,24	-			-	-	-
8	C1512-6 варіант 2	Коробка розподільова 100x100 (у комплекті з клемми WAGO)	шт	1	170,38	-	170	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					5901	1247	210		16,56
		Разом будівельні роботи, грн.					5901		74		0,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4444				
		всього заробітна плата, грн.					1321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214				
		Всього будівельні роботи, грн.					6606				

		Всього по кошторису					6606				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1535				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЙОСИПІВКА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на монтаж системи пожежного захисту
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-СПЗ

Кошторисна вартість 114,600 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2262 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,108 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3007,93	1,57	3008	2826	2	36,8000	36,8
					2826,24	0,19			-	0,0026	-
2	& 1517-1473-4	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1	шт.	1	12770,94	-	12771	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор, ємкість 10 А.год	шт	2	56,61	5,55	113	98	11	0,6400	1,28
					49,15	2,00			4	0,0252	0,05
4	& С1514-901-6	Акумулятор 12В. 7А/час	шт	2	2558,34	-	5117	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	299,55	17,22	300	249	17	3,2000	3,2
					248,70	4,24			4	0,0532	0,05
6	1504-13246	Блок безперебійного живлення 2А	шт	1	5859,90	-	5860	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ10-668-5	Монтаж пожежних сповіщувачів ручних	шт	2	150,13	-	300	231	-	1,6000	3,2
					115,39	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1602-30076-7 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт.	2	<u>1377,29</u>	-	2755	-	-	-	-
9	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	14	<u>314,10</u>	<u>1,57</u>	4397	3231	<u>22</u>	<u>3,2000</u>	<u>44,8</u>
					230,78	0,19			3	0,0026	0,04
10	& 1602-30076-4 варіант 1	Сповіщувач димовий	шт.	14	<u>1377,29</u>	-	19282	-	-	-	-
11	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>178,26</u>	<u>6,08</u>	357	231	<u>12</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					115,39	0,73			1	0,0101	0,02
12	& 1602-30076-4 варіант 2	Сповіщувач тепловий	шт.	2	<u>1377,29</u>	-	2755	-	-	-	-
13	KM20-201-10	Монтаж сигналізатора звукового	шт	6	<u>536,09</u>	<u>1,44</u>	3217	2793	<u>9</u>	<u>4,2600</u>	<u>25,56</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, к=0, 75	вибухобезпечного			465,53	0,17			1	0,0024	0,01
14	& 1602-30087-1 варіант 3	Оповіщувачі світлозвукові СЗО "ВИХІД"	шт	4	<u>1164,22</u>	-	4657	-	-	-	-
15	& 1602-30087-1 варіант 1	Оповіщувачі світлозвуковий "Джміль-1"	шт	1	<u>1276,42</u>	-	1276	-	-	-	-
16	& 1602-30087-1 варіант 2	Оповіщувачі звуковий "Тріль-12"	шт	1	<u>1072,42</u>	-	1072	-	-	-	-
17	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>546,76</u>	<u>1,26</u>	547	462	<u>1</u>	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					461,57	0,15			-	0,0021	-
18	KM10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	канал	1	<u>291,81</u>	-	292	292	-	<u>3,3300</u>	<u>3,33</u>
					291,81	-			-	-	-
19	1715-8002 варіант 1	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>6252,75</u>	-	6253	-	-	-	-
20	KB21-31-1	Установлення кабель-каналів для проводів	100м	1,3	<u>1342,19</u>	<u>220,46</u>	1745	1378	<u>287</u>	<u>13,8000</u>	<u>17,94</u>
					1059,84	58,33			76	0,6396	0,83
21	& C118-37-1 варіант 1	Короб пластиковий 25x16мм у комплекті	м	80,8	<u>30,72</u>	-	2482	-	-	-	-
22	& C118-37-1 варіант 2	Короб пластиковий 25x40мм у комплекті	м	50,5	<u>51,12</u>	-	2582	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0, 77	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,4	<u>2034,42</u> 979,93	<u>386,39</u> 110,45	8951	4312	<u>1700</u> 486	<u>12,3200</u> 1,1858	<u>54,21</u> 5,22
24	& С157-243- 17 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	112,2	<u>33,24</u> -	-	3730	-	-	-	-
25	& С157-243- 17 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3x1,5	м	30,6	<u>70,68</u> -	-	2163	-	-	-	-
26	& С154-62- 71 варіант 1	Кабель 4x0,4	м	306	<u>9,59</u> -	-	2935	-	-	-	-
27	С113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм (гільзи)	м	2	<u>454,88</u> -	-	910	-	-	-	-
28	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна вогнетривка	балон	1	<u>559,39</u> -	-	559	-	-	-	-
29	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>20346,48</u> 16103,58	-	203	161	-	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
30	1504-1004 варіант 3	Автоматичний вимикач Schneider Electric 5А	шт	1	<u>357,36</u> -	-	357	-	-	-	-
31	& 1602- 30076-7 варіант 1	Запас 10% згідно ДБН 2.5-56:2014 Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт.	1	<u>1377,29</u> -	-	1377	-	-	-	-
32	& 1602- 30076-4 варіант 1	Сповіщувач димовий	шт.	2	<u>1377,29</u> -	-	2755	-	-	-	-
33	& 1602- 30076-4 варіант 2	Сповіщувач тепловий	шт.	1	<u>1377,29</u> -	-	1377	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					106455	16264	<u>2061</u> 575		<u>201,99</u> 6,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					106455				
							88130				
							16839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8145 17,99 2269 114600				
		----- -									
		Всього по кошторису					114600				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					226,2 19108				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на монтаж системи загазованості
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-СЗ

Кошторисна вартість 46,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1049 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,880 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3007,93	1,57	3008	2826	2	36,8000	36,8
					2826,24	0,19			-	0,0026	-
2	& 1517-1473-4	Прибор приемо-контрольный пожарный (УУ-00, УК-02)	шт.	1	9187,07	-	9187	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	299,55	17,22	300	249	17	3,2000	3,2
					248,70	4,24			4	0,0532	0,05
4	1504-13246	Блок безперебійного живлення 2А	шт	1	5859,90	-	5860	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор, ємкість до 10 А.год	шт	2	56,61	5,55	113	98	11	0,6400	1,28
					49,15	2,00			4	0,0252	0,05
6	& С1514-901-6	Акумулятор 12В. 7А/час	шт	2	2558,34	-	5117	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ11-60-1	Установлення сигналізатора загазованості	комплект	3	773,41	197,14	2320	1587	591	6,4000	19,2
					528,90	56,35			169	0,6050	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30076 варіант 1	Сигналізатор загазованості "Варта 2-01П"	шт	3	<u>2125,28</u>	-	6376	-	-	-	-
9	КМ20-201-10	Монтаж сигналізатора звукового вибухобезпечного	шт	1	<u>656,90</u>	<u>1,93</u>	657	621	<u>2</u>	<u>5,6800</u>	<u>5,68</u>
					<u>620,71</u>	<u>0,23</u>				<u>0,0032</u>	
10	1602-30076 варіант 2	Світлозвуковий оповіщувач «Загазованність»	шт	1	<u>1275,29</u>	-	1275	-	-	-	-
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	<u>6067,43</u>	<u>2155,38</u>	910	382	<u>323</u>	<u>32,8000</u>	<u>4,92</u>
					<u>2549,22</u>	<u>499,32</u>			<u>75</u>	<u>6,1138</u>	<u>0,92</u>
12	& С118-37-1 варіант 1	Короб пластиковий 25x16мм у комплекті	м	15,15	<u>30,72</u>	-	465	-	-	-	-
13	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=0, 77	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,3	<u>1744,52</u>	<u>386,39</u>	2268	1274	<u>502</u>	<u>12,3200</u>	<u>16,02</u>
					<u>979,93</u>	<u>110,45</u>			<u>144</u>	<u>1,1858</u>	<u>1,54</u>
14	& С157-243- 17 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	56,1	<u>33,24</u>	-	1865	-	-	-	-
15	& С157-243- 17 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3x1,5	м	5,1	<u>70,68</u>	-	360	-	-	-	-
16	& С154-62- 71 варіант 1	Кабель 4x0,4	м	66,3	<u>9,59</u>	-	636	-	-	-	-
17	& С154-62- 71 варіант 2	Кабель 3x1	м	5,1	<u>31,49</u>	-	161	-	-	-	-
18	КМ10-309-4	Коробка комутаційна	шт	2	<u>227,35</u>	-	455	261	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					<u>130,27</u>	-					
19	2405-1391 варіант 1	Коробки комутаційні КМС-2x8М	шт	2	<u>216,42</u>	-	433	-	-	-	-
20	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>20346,48</u>	-	203	161	-	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
					<u>16103,58</u>	-					
21	1504-1004 варіант 3	Автоматичний вимикач Schneider Electric 5А	шт	1	<u>357,36</u>	-	357	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					42326	7459	<u>1448</u>		<u>92,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42326		<u>396</u>		<u>4,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33419 7855 3740 8,15 1025 46066				
		----- -									
		Всього по кошторису					46066				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					104,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8880				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЙОСИПІВКА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пуско-налагоджувальні роботи
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 49,138 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,34617 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 38,106 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Система протипожежної сигналізації											
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2530,92</u> 2530,92	-	2531	2531	-	<u>23,1600</u> -	<u>23,16</u> -		
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	5	<u>917,95</u> 917,95	-	4590	4590	-	<u>8,4000</u> -	<u>42</u> -		
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	14	<u>196,70</u> 196,70	-	2754	2754	-	<u>1,8000</u> -	<u>25,2</u> -		
4	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	2	<u>196,70</u> 196,70	-	393	393	-	<u>1,8000</u> -	<u>3,6</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	6	<u>861,13</u> 861,13	-	5167	5167	-	<u>7,8800</u>	<u>47,28</u>	
6	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>2513,44</u> 2513,44	-	2513	2513	-	<u>23,0000</u>	<u>23</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							17948	17948	-		<u>164,24</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							17948					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							17948					
Загальновиробничі витрати, грн.							7517					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,27					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1803					
Всього будівельні роботи, грн.							25465					

-												
Всього по розділу 1							25465					
Розділ 2. Система загазованості												
7	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>2530,92</u> 2530,92	-	2531	2531	-	<u>23,1600</u>	<u>23,16</u>	
8	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	<u>917,95</u> 917,95	-	2754	2754	-	<u>8,4000</u>	<u>25,2</u>	
9	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	<u>861,13</u> 861,13	-	861	861	-	<u>7,8800</u>	<u>7,88</u>	
10	КП2-2-2	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації газу	комплект	3	<u>1748,48</u> 1748,48	-	5245	5245	-	<u>16,0000</u>	<u>48</u>	
Разом прямі витрати по розділу 2							11391	11391	-		<u>104,24</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							11391					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							11391					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					4771 9,07 1145 16162				
		Всього по розділу 2					16162				
11	КП1-81-1	Розділ 3. Підйомник Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	<u>5270,13</u> 5270,13	- -	5270	5270	- -	<u>50.0000</u> -	<u>50</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5270	5270	-		<u>50</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					5270 5270 2243 4,35 549 7513				
		Всього по розділу 3					7513				
		Разом прямі витрати по кошторису					34609	34609	-		<u>318,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34609 34609 14529 27,69 3497 49138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						49138				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						346,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						38106				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дизель-генераторна станція

Кошторисна вартість об'єкта 15,934 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02474 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,005 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на загальнобудівельні роботи	15,934	-	15,934	0,02474	2,005	-
		Всього:	15,934	-	15,934	0,02474	2,005	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>0,01242</u> 0,929	<u>0,00896</u> 0,687	<u>0,00092</u> 0,082	- -	- -	<u>0,02230</u> 1,698	<u>0,00244</u> 0,307	<u>0,02474</u> 2,005
	Разом :	<u>0,01242</u> 0,929	<u>0,00896</u> 0,687	<u>0,00092</u> 0,082	- -	- -	<u>0,02230</u> 1,698	<u>0,00244</u> 0,307	<u>0,02474</u> 2,005

Склав _____

Перевірів _____



Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на загальнобудівельні роботи
Дизель-генераторна станція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

15,934 тис. грн.
0,02474 тис.люд.год.
2,005 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Фундамент під генератор (Лист КБ29)											
1	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,008	<u>701624,96</u> 33126,82	<u>16306,09</u> 4982,69	5613	265	<u>130</u> 40	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>3,37</u> 0,44
2	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0072	<u>104324,70</u> 17740,80	<u>246,10</u> 64,36	751	128	<u>2</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,66</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							6364	393	<u>132</u> 40		<u>5,03</u> 0,44
Разом будівельні роботи, грн.							6364				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5839				
всього заробітна плата, грн.							433				
Загальновиробничі витрати, грн.							244				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6608				

		Всього по розділу 1					6608				
		Розділ 2. Огородження (Лист КБ-30, 31)									
3	КБ9-40-1	Монтаж сталевих планок	100м	0,122	<u>1655,40</u> 1610,34	<u>45,06</u> 14,08	202	196	<u>6</u> 2	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>2,5</u> 0,02
4	С126-1301 варіант 1	Планка коника	м	5	<u>212,00</u>	-	1060	-	-	-	-
5	С126-1301 варіант 2	Планка вітрова	м	8	<u>178,42</u>	-	1427	-	-	-	-
6	С188888-6 варіант 1	Шурупи покрівельні	шт	122	<u>2,55</u>	-	311	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					3000	196	<u>6</u> 2		<u>2,5</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2798				
		всього заробітна плата, грн.					198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					3112				

		Всього по розділу 2					3112				
		Розділ 3. Заземлення та блискавкозахист (Листи ЕТР10, ЕТР.С-7)									
7	С1547-8 варіант 1	Ліхтарі акумуляторні переносні	шт	1	<u>1512,53</u>	-	1513	-	-	-	-
8	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0037	<u>16812,80</u> 16812,80	-	62	62	-	<u>261,8000</u>	<u>0,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	3	<u>406,35</u> 77,17	<u>79,91</u> 7,27	1219	232	<u>240</u> 22	<u>1,0700</u> 0,0893	<u>3,21</u> 0,27	
10	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,05	<u>9914,02</u> 1781,70	<u>475,36</u> 88,97	496	89	<u>24</u> 4	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>1,12</u> 0,05	
11	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,06	<u>8195,05</u> 2036,22	<u>376,79</u> 60,79	492	122	<u>23</u> 4	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>1,54</u> 0,04	
12	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,1	<u>11491,45</u> 2290,75	<u>444,52</u> 76,68	1149	229	<u>44</u> 8	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>2,88</u> 0,08	
13	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу висотою до 8,5 м	шт	3	<u>82,22</u> 82,22	-	247	247	-	<u>1,1400</u>	<u>3,42</u>	
14	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0081	<u>49657,85</u> -	-	402	-	-	-	-	
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,0042	<u>9514,46</u> 9514,46	-	40	40	-	<u>150,4500</u>	<u>0,63</u>	
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	0,0042	<u>2700,42</u> 1324,12	<u>1376,30</u> 407,04	11	6	<u>5</u> 2	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,08</u> 0,02	
		Разом прямі витрати по розділу 3					5631	1027	<u>336</u> 40		<u>13,85</u> 0,46	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5631	4268	1067	584	1,48	186
		Всього по розділу 3					6215					
		Разом прямі витрати по кошторису					14995	1616	<u>474</u> 82		<u>21,38</u> 0,92	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					14995	12905	1698			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					939 2,44 307 15934				
		----- -									
		Всього по кошторису					15934				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					24,74 2005				

Склав

[посада, підпис (підписати, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (підписати, прізвище)]



ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні інтернет мережі

Кошторисна вартість об'єкта	43,849 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06039 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,958 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на зовнішні інтернет мережі	43,849	-	43,849	0,06039	4,958	-
		Всього:	43,849	-	43,849	0,06039	4,958	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	зовнішні інтернет мережі	<u>0,01618</u> 1,179	<u>0,02576</u> 1,967	<u>0,01270</u> 1,086	- -	- -	<u>0,05464</u> 4,232	<u>0,00575</u> 0,726	<u>0,06039</u> 4,958
	Разом :	<u>0,01618</u> 1,179	<u>0,02576</u> 1,967	<u>0,01270</u> 1,086	- -	- -	<u>0,05464</u> 4,232	<u>0,00575</u> 0,726	<u>0,06039</u> 4,958

Склав _____

Перевірів _____



Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на зовнішні інтернет мережі
Зовнішні інтернет мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43,849 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06039 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,958 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	2220,09 371,57	1284,00 284,18	2220	372	1284 284	4,9000 3,0222	4,9 3,02
2	1801-9371 варіант 1	Опора з/б СК-105 (комплект)	шт	1	17417,66	-	17418	-	-	-	-
3	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004	50221,90	-	201	-	-	-	-
4	КБ33-26-2	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	1	406,35 77,17	79,91 7,27	406	77	80 7	1,0700 0,0893	1,07 0,09
5	КБ21-10-2	Прокладання двох кабелів перерізом до 10 мм ² , що закріплюються на тросі	100м	0,8	9726,10 1674,46	4006,97 904,45	7781	1340	3206 724	22,3500 11,0345	17,88 8,83
6	С1537-483 варіант 1	Трос оцинкований, діаметр 4 мм	10м	4	215,54	-	862	-	-	-	-
7	С113-2327 варіант 1	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	40	78,00	-	3120	-	-	-	-
8	15096-1131 варіант 1	Кабель STR кат.6, RJ-45	1000м	0,0408	25577,78	-	1044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	15097-23184 варіант 1	Кабель ТППБ-10х2х0,4	1000м	0,0408	<u>32836,91</u>	-	1340	-	-	-	-
10	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,046	<u>17057,94</u>	-	785	730	-	<u>222,0000</u>	<u>10,21</u>
11	С113-2327 варіант 1	Труби двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	46	<u>78,00</u>	-	3588	-	-	-	-
12	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=0,77	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,64	<u>1744,52</u>	<u>386,39</u>	1116	627	<u>247</u>	<u>12,3200</u>	<u>7,88</u>
					<u>979,93</u>	<u>110,45</u>			<u>71</u>	<u>1,1858</u>	<u>0,76</u>
13	15096-1131 варіант 1	Кабель STR кат.6, RJ-45	1000м	0,06528	<u>25577,78</u>	-	1670	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					41551	3146	<u>4817</u>		<u>41,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41551		<u>1086</u>		<u>12,7</u>

		Всього по кошторису					43849				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4958				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мержі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	358,534 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,96488 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	156,072 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-03	на монтаж станції біологічної очистки стічних вод	130,27	-	130,27	0,76573	60,194	-
2	06-01-04	на монтаж резервуара накопичення умовно чистої води	228,264	-	228,264	1,19915	95,878	-
Всього:			358,534	-	358,534	1,96488	156,072	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-03	монтаж станції біологічної очистки стічних вод	<u>0,33408</u> 21,203	-	<u>0,31583</u> 25,593	<u>0,03379</u> 3,042	-	<u>0,68370</u> 49,838	<u>0,08203</u> 10,356	<u>0,76573</u> 60,194
06-01-04	монтаж резервуара накопичення умовно чистої води	<u>0,41819</u> 26,373	-	<u>0,59551</u> 48,165	<u>0,05703</u> 5,133	-	<u>1,07073</u> 79,671	<u>0,12842</u> 16,207	<u>1,19915</u> 95,878
	Разом :	<u>0,75227</u> 47,576	-	<u>0,91134</u> 73,758	<u>0,09082</u> 8,175	-	<u>1,75443</u> 129,509	<u>0,21045</u> 26,563	<u>1,96488</u> 156,072

Склав _____

Перевірів _____



ЙОСИПІВКА

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на монтаж станції біологічної очистки стічних вод

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ЗВК

Кошторисна вартість 130,270 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,76573 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,194 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Земляні роботи													
1	КБ1-17-14 тех.ч. п. 1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,0383	<u>45917,92</u> 1573,90	<u>44344,02</u> 10213,35	1759	60	<u>1699</u> 391	<u>24,3100</u> 100,7219	<u>0,93</u> 3,86		
2	КБ1-17-14 тех.ч. п. 1.3.54 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/	1000м3	0,0182	<u>45917,92</u> 1573,90	<u>44344,02</u> 10213,35	836	29	<u>807</u> 186	<u>24,3100</u> 100,7219	<u>0,44</u> 1,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.55 к(труд)=1, 25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /з-під води при глибині води до 2м/	1000м3	0,0511	<u>52179,46</u> 1788,53	<u>50390,93</u> 11606,07	2666	91	<u>2575</u> 593	<u>27,6250</u> 114,4568	<u>1,41</u> 5,85
4	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.56 к(труд)=1,4 к(ЕММ)=1,4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /з-під води при глибині води до 4м/	1000м3	0,06	<u>58440,99</u> 2003,15	<u>56437,84</u> 12998,80	3506	120	<u>3386</u> 780	<u>30,9400</u> 128,1916	<u>1,86</u> 7,69
5	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.57 к(труд)=1,7 к(ЕММ)=1,7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /з-під води при глибині води понад 4м/	1000м3	0,0097	<u>70964,07</u> 2432,40	<u>68531,67</u> 15784,26	688	24	<u>664</u> 153	<u>37,5700</u> 155,6612	<u>0,36</u> 1,51
6	КБ1-173-2	Водовідлив із котлованів	100м3	1,39	<u>30391,24</u> -	<u>30391,24</u> 14548,26	42244	-	<u>42244</u> 20222	<u>-</u> 184,9600	<u>-</u> 257,09
7	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	425,235	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 4,32	4907	-	<u>4907</u> 1837	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 20,41
8	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2	1000м3	0,2416	<u>4863,93</u> 365,15	<u>4498,78</u> 880,00	1175	88	<u>1087</u> 213	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>1,36</u> 2,01
9	КБ1-18-4	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1859	<u>48212,21</u> 2333,32	<u>45878,89</u> 11702,75	8963	434	<u>8529</u> 2176	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>6,7</u> 24,98
10	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км (з тимчасового відвалу)	т	278,85	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 4,32	3218	-	<u>3218</u> 1205	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 13,38
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,859	<u>9378,21</u> 9378,21	<u>-</u> -	17434	17434	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>279,69</u> -
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,859	<u>2681,62</u> 1305,32	<u>1376,30</u> 407,04	4985	2427	<u>2558</u> 757	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>34,13</u> 9,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					92381	20707	<u>71674</u> 28513		<u>326,88</u> 348,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					92381				49220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29138 80,99 10224 121519				
		----- -									
		Всього по розділу 1					121519				
13	КБ8-2-2	Розділ 2. Фундамент Ф-БС Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3	<u>2792,84</u> 165,36	<u>136,83</u> 40,76	8379 8379	496 496	<u>410</u> 122	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>7,2</u> 1,5
		Разом прямі витрати по розділу 2					8379	496	<u>410</u> 122		<u>7,2</u> 1,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8379 7473 618 372 1,04 132 8751				
		----- -									
		Всього по розділу 2					8751				
		Разом прямі витрати по кошторису					100760	21203	<u>72084</u> 28635		<u>334,08</u> 349,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100760 7473 49838 29510 82,03 10356 130270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по кошторису					130270				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					765,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60194				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЙОСИПІВКА

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на монтаж резервуара накопичення умовно чистої води
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ЗВК

Кошторисна вартість 228,264 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19915 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,878 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-17-14 тех.ч. п. 1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,073	<u>45917,92</u> 1573,90	<u>44344,02</u> 10213,35	3352	115	<u>3237</u> 746	<u>24,3100</u> 100,7219	<u>1,77</u> 7,35
2	КБ1-17-14 тех.ч. п. 1.3.54 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/	1000м3	0,0351	<u>45917,92</u> 1573,90	<u>44344,02</u> 10213,35	1612	55	<u>1557</u> 358	<u>24,3100</u> 100,7219	<u>0,85</u> 3,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.55 к(труд)=1, 25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /з-під води при глибині води до 2м/	1000м3	0,1	<u>52179,46</u> 1788,53	<u>50390,93</u> 11606,07	5218	179	<u>5039</u> 1161	<u>27,6250</u> 114,4568	<u>2,76</u> 11,45
4	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.56 к(труд)=1,4 к(ЕММ)=1,4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /з-під води при глибині води до 4м/	1000м3	0,1211	<u>58440,99</u> 2003,15	<u>56437,84</u> 12998,80	7077	243	<u>6834</u> 1574	<u>30,9400</u> 128,1916	<u>3,75</u> 15,52
5	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.57 к(труд)=1,7 к(ЕММ)=1,7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /з-під води при глибині води понад 4м/	1000м3	0,0199	<u>70964,07</u> 2432,40	<u>68531,67</u> 15784,26	1412	48	<u>1364</u> 314	<u>37,5700</u> 155,6612	<u>0,75</u> 3,1
6	КБ1-173-2	Водовідлив із котлованів	100м3	2,761	<u>30391,24</u> -	<u>30391,24</u> 14548,26	83910	-	<u>83910</u> 40168	<u>-</u> 184,9600	<u>-</u> 510,67
7	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	825,225	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 4,32	9523	-	<u>9523</u> 3565	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 39,61
8	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2	1000м3	0,4684	<u>4863,93</u> 365,15	<u>4498,78</u> 880,00	2278	171	<u>2107</u> 412	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>2,64</u> 3,9
9	КБ1-18-4	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,242	<u>48212,21</u> 2333,32	<u>45878,89</u> 11702,75	11667	565	<u>11102</u> 2832	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>8,72</u> 32,52
10	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км (з тимчасового відвалу)	т	363	<u>11,54</u> -	<u>11,54</u> 4,32	4189	-	<u>4189</u> 1568	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 17,42
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,42	<u>9378,21</u> 9378,21	<u>-</u> -	22695	22695	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>364,09</u> -
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,7419	<u>2681,62</u> 1305,32	<u>1376,30</u> 407,04	1989	968	<u>1021</u> 302	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>13,62</u> 3,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					154922	25039	<u>129883</u> 53000		<u>398,95</u> 648,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					154922				78039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45612 125,73 15868 200534				
		----- -									
		Всього по розділу 1					200534				
13	КБ8-2-2	Розділ 2. Фундамент Ф-Р (Лист КБ28) Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	7	<u>2792,84</u> 165,36	<u>136,83</u> 40,76	19550 1158	1158	<u>958</u> 285	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>16,8</u> 3,51
		Разом прямі витрати по розділу 2					19550	1158	<u>958</u> 285		<u>16,8</u> 3,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19550 17434 1443 868 2,44 307 20418				
		----- -									
		Всього по розділу 2					20418				
14	КБ6-1-1	Розділ 3. Монтаж резервуара Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00225	<u>556159,99</u> 10383,23	<u>2468,08</u> 973,43	1251	23	<u>6</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,34</u> 0,02
15	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>5959,00</u> 153,36	<u>20,52</u> 10,64	5959	153	<u>21</u> 11	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>2,1</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 3					7210	176	<u>27</u> 13		<u>2,44</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7210 7007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					189 102 0,25 32 7312				
		----- -									
		Всього по розділу 3					7312				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181682 181682 24441 79671 46582 128,42 16207 228264	26373	<u>130868</u> 53298		418,19 652,54
		----- -									
		Всього по кошторису					228264				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1199,15 95878				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 234,565 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36767 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,963 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на покриття	234,565	-	234,565	0,36767	28,963	-
		Всього:	234,565	-	234,565	0,36767	28,963	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	покриття	<u>0,31792</u> 23,386	-	<u>0,01416</u> 1,089	-	-	<u>0,33208</u> 24,475	<u>0,03559</u> 4,488	<u>0,36767</u> 28,963
	Разом :	<u>0,31792</u> 23,386	-	<u>0,01416</u> 1,089	-	-	<u>0,33208</u> 24,475	<u>0,03559</u> 4,488	<u>0,36767</u> 28,963

Склав _____



**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) № 23-14/02-ГП

Кошторисна вартість 234,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36767 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,963 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки (відбивання меж доріжок та площадок)	100м2	5,74	871,32 871,32	- -	5001	5001	- -	11,6300	66,76	
2	КБ27-29-1	Розділ 1. Тротуарна плитка (тип 1) Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,36625	52821,73 160,11	- -	19346	59	- -	2,2200	0,81	
Разом прямі витрати по розділу 1							19346	59	-		0,81	
Разом будівельні роботи, грн.							19346					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19287					
всього заробітна плата, грн.							59					
Загальновиборничі витрати, грн.							38					
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							0,11					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19384				

		Всього по розділу 1					19384				
		Розділ 2. Покриття (тип 2)									
3	KB27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,1555	<u>52821,73</u> 160,11	-	8214	25	-	<u>2,2200</u>	<u>0,35</u>
4	KB27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,1555	<u>238978,96</u> 55776,19	<u>11800,08</u> 4003,62	37161	8673	<u>1835</u> 623	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>110,3</u> 8,23
5	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	157,06	<u>787,58</u>	-	123697	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					169072	8698	<u>1835</u> 623		<u>110,65</u> 8,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					169072				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158539				
		всього заробітна плата, грн.					9321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1980				
		Всього будівельні роботи, грн.					174779				

		Всього по розділу 2					174779				
		Розділ 3. Інші роботи									
6	KP16-90-2	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглеядових каналізаційних колодязів з переустановкою люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	1	<u>1760,10</u> 1036,41	<u>266,74</u> 82,71	1760	1036	<u>267</u> 83	<u>12,3500</u> 1,0418	<u>12,35</u> 1,04
7	KB27-2-1	Улаштування скидів води з лотків	100 м	0,05	<u>14278,45</u> 6917,21	<u>262,85</u> 50,75	714	346	<u>13</u> 3	<u>91,2200</u> 0,5400	<u>4,56</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1285 варіант 1	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100	шт	5	<u>598,40</u>	-	2992	-	-	-	-
9	C130-601-1 варіант 1	Решітка Base DN100 щілинна	шт	10	<u>257,61</u>	-	2576	-	-	-	-
10	C111-1867 варіант 1	Кріплення з гвинтом для лотків DN100	шт	10	<u>127,84</u>	-	1278	-	-	-	-
11	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0336	<u>16812,80</u> 16812,80	-	565	565	-	<u>261,8000</u>	<u>8,8</u>
12	КБ22-11-3 к=0,9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,006	<u>33703,88</u> 21966,08	<u>11737,80</u> 3633,51	202	132	<u>70</u> 22	<u>279,3600</u> 46,3270	<u>1,68</u> 0,28
13	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	6	<u>380,39</u>	-	2282	-	-	-	-
14	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>4910,48</u> 2032,94	<u>2877,54</u> 893,81	1964	813	<u>1151</u> 358	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>9,84</u> 4,58
15	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	2	<u>168,87</u>	-	338	-	-	-	-
16	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	2	<u>200,93</u>	-	402	-	-	-	-
17	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	0,2	<u>28025,33</u> 1124,45	-	5605	225	-	<u>16,3200</u>	<u>3,26</u>
18	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,002	<u>52821,73</u> 160,11	-	106	-	-	<u>2,2200</u>	-
19	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0094	<u>10449,78</u> 10449,78	-	98	98	-	<u>165,2400</u>	<u>1,55</u>
20	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну (вздовж пішохідних доріжок)	100м2	6,1	<u>1051,38</u> 1051,38	-	6413	6413	-	<u>16,0100</u>	<u>97,66</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					27295	9628	<u>1501</u> 466		<u>139,7</u> 5,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27295				32852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 3					32852				
		Разом прямі витрати по кошторису					220714	23386	<u>3336</u> 1089		<u>317,92</u> 14,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					220714 193992 24475 13851 35,59 4488 234565				
		----- -									
		Всього по кошторису					234565				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					367,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28963				

Склав



посада підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив

посада підпис (ініціали, прізвище)