

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Знос зелених насаджень

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

5,550 тис.грн.
0,02049 тис.люд.год.
1,714 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 25 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на знос зелених насаджень	5,55	-	5,55	0,02049	1,714	-
		Всього:	5,55	-	5,55	0,02049	1,714	-

Головний архітектор проєкту

(підпис, (ініціали, прізвище))

Догадова Л.В.

Склад

(підпис, (ініціали, прізвище))

Антоненко В.О.

Перевірив

(підпис, (ініціали, прізвище))

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на знос зелених насаджень

Знос зелених насаджень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5,550 тис. грн.
0,02049 тис.люд.год.
1,714 тис. грн.
2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,04	<u>8611,87</u> -	<u>8611,87</u> 1562,34	344	-	<u>344</u> 62	- 15,2439	- 0,61
2	КБ1-197-6 к=29,5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,04	<u>44097,43</u> -	<u>44097,43</u> 8000,05	1764	-	<u>1764</u> 320	- 78,0570	- 3,12
3	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,04	<u>1976,49</u> -	<u>1976,49</u> 358,57	79	-	<u>79</u> 14	- 3,4986	- 0,14
4	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,04	<u>2867,26</u> -	<u>2867,26</u> 494,06	115	-	<u>115</u> 20	- 4,7520	- 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-195-4	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,03	<u>14834,16</u> 1553,52	<u>13280,64</u> 2590,92	445	47	<u>398</u> 78	<u>23,4600</u> 25,5480	<u>0,7</u> 0,77
6	КБ1-192-3	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,03	<u>27814,36</u> 4580,80	<u>23233,56</u> 4521,86	834	137	<u>697</u> 136	<u>71,2300</u> 50,5920	<u>2,14</u> 1,52
7	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,03	<u>16195,48</u> 11653,06	-	486	350	-	<u>167,9600</u>	<u>5,04</u>
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,1	<u>104,83</u> 104,83	-	220	220	-	<u>1,6300</u>	<u>3,42</u>
9	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	2,1	<u>217,02</u> 27,43	<u>217,02</u> 27,43	456	-	<u>456</u> 58	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 0,65
Разом прямі витрати по кошторису							4743	754	<u>3853</u> 688		<u>11,3</u> 7
Разом будівельні роботи, грн.							4743				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							136				
всього заробітна плата, грн.							1442				
Загальновиробничі витрати, грн.							807				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							272				
Всього будівельні роботи, грн.							5550				

Всього по кошторису							5550				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							20,49				
Кошторисна заробітна плата, грн.							1714				

Склад

Антоненко В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Догодова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Кошторисна вартість об'єкта 13667,722 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 26,24361 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2113,037 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	5383,916	-	5383,916	13,24109	1062,915	-
2	02-01-02	на вхід та аварійні виходи №1,2 захисної споруди , приямки	1441,331	-	1441,331	2,55621	207,273	-
3	02-01-03	на МГН	450,912	-	450,912	0,36679	30,755	-
4	02-01-04	на вентиляція	1628,273	-	1628,273	1,52054	120,044	-
5	02-01-05	на приточна вентшахта	90,041	-	90,041	0,26835	21,96	-
6	02-01-06	на опалення	22,744	-	22,744	0,04943	3,993	-
7	02-01-07	на каналізація	301,869	-	301,869	0,67661	54,954	-
8	02-01-08	на придбання устаткування обладнання каналізації	-	551,198	551,198	-	-	-
9	02-01-09	на водопровід	99,799	-	99,799	0,44343	37,512	-
10	02-01-010	на Електроосвітлення	801,532	-	801,532	1,45899	114,838	-
11	02-01-011	на Електрообладнання	884,285	0,249	884,534	3,27594	263,311	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання обладнання, МГН	-	1136,664	1136,664	-	-	-
13	02-01-013	на захисне заземлення	29,982	-	29,982	0,11242	8,455	-
14	02-01-014	на захист заземлення на вводі в будівлю	3,287	-	3,287	0,00124	0,094	-
15	02-01-015	на пожежна сигналізація	221,699	-	221,699	0,94486	74,171	-
16	02-01-016	на налагодження пожежосигналізації, системи оповіщення	35,773	-	35,773	0,25700	27,717	-
17	02-01-017	на система оповіщення про пожежу	165,569	-	165,569	0,60723	47,953	-
18	02-01-018	на світлове оповіщення про пожежу	54,38	-	54,38	0,20135	15,802	-
19	02-01-019	на придбання устаткування обладнання пожежосигналізації, світлове оповіщення, система оповіщення про пожежу	-	90,866	90,866	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на телефонізація, радіофікація	170,669	-	170,669	0,11474	9,277	-
21	02-01-021	на Інтернет	45,49	-	45,49	0,14739	12,013	-
22	02-01-022	на придбання устаткування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, інтернет	-	57,194	57,194	-	-	-
		Всього:	11831,551	1836,171	13667,722	26,24361	2113,037	-

Головний архітектор проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догодова Л.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на будівельні роботи

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5383,916 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,24109 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1062,915 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=ДЕМОНТАЖ=									
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	10,1	<u>4904,44</u>	<u>1310,79</u>	49535	36296	<u>13239</u>	<u>50,8800</u>	<u>513,89</u>
					3593,65	344,48			3479	4,3986	44,43
2	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	151,5	<u>212,22</u>	-	32151	32151	-	<u>3,3000</u>	<u>499,95</u>
					212,22	-			-	-	-
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>13714,58</u>	<u>1260,59</u>	960	871	<u>88</u>	<u>184,3700</u>	<u>12,91</u>
					12439,44	349,92			24	4,0221	0,28
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1785	<u>2929,22</u>	-	523	523	-	<u>44,6800</u>	<u>7,98</u>
					2929,22	-			-	-	-
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,75	<u>13529,74</u>	<u>6603,06</u>	10147	5195	<u>4952</u>	<u>98,0700</u>	<u>73,55</u>
					6926,68	1790,28			1343	22,2245	16,67
6	КБ9-53-2	(Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т	0,1	<u>4049,83</u>	<u>301,73</u>	405	369	<u>30</u>	<u>52,1920</u>	<u>5,22</u>
	к дем.=0,7				3686,32	66,48			7	0,8336	0,08
7	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	226	<u>17,66</u>	-	3991	3991	-	<u>0,2500</u>	<u>56,5</u>
					17,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	4,08	<u>579,01</u> 518,34	<u>60,67</u> 31,52	2362	2115	<u>247</u> 129	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>32,88</u> 1,54
9	КБ7-49-1 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Установлення в будівлях стінових зовнішніх цокольних панелей площею до 12 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	<u>88475,30</u> 25344,56	<u>63064,29</u> 19339,03	2654	760	<u>1892</u> 580	<u>317,8400</u> 218,6018	<u>9,54</u> 6,56
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,82	<u>3170,97</u> 212,87	<u>2958,10</u> 723,34	2600	175	<u>2425</u> 593	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,71</u> 7,01
11	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	82	<u>217,02</u> -	<u>217,02</u> 27,43	17796	-	<u>17796</u> 2249	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 25,5
Розділ 1. Опорядження внутрішнє.											
12	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	10,1	<u>5411,97</u> 560,59	<u>388,59</u> 90,25	54661	5662	<u>3925</u> 912	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>81,61</u> 11,16
13	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	151,5	<u>3982,91</u> 394,12	<u>5,40</u> 1,11	603411	59709	<u>818</u> 168	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>845,37</u> 2,11
14	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	8,777	<u>4925,85</u> 4793,13	<u>132,72</u> 55,92	43234	42069	<u>1165</u> 491	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>559,36</u> 5,49
15	& С119-386-2	Сітка сталева зварена Ф8 А ІІІ мм ячіяка 100х100 мм	т	8,777	<u>55978,51</u> -	<u>-</u> -	491323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	10,1	<u>11142,83</u> 3972,94	<u>100,66</u> 84,83	112543	40127	<u>1017</u> 857	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>568,13</u> 10,43
17	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	10,1	<u>1885,23</u> 132,78	<u>25,98</u> 21,89	19041	1341	<u>262</u> 221	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>18,99</u> 2,69
18	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,1	<u>1269,20</u> 1093,01	<u>55,20</u> 46,52	12819	11039	<u>558</u> 470	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>163,62</u> 5,72
19	& С111-1780-2	Сітка з дроту ВР1 Ф-5 мм чарунками 100х100 мм	т	3,422	<u>49036,89</u> -	<u>-</u> -	167804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	5,45	<u>11034,11</u> 10265,16	<u>530,90</u> 223,67	60136	55945	<u>2893</u> 1219	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>691,28</u> 13,64
21	& С1426-11766-1	Блоки стінові із газобетону тов.100 мм	м3	53,96	<u>3449,77</u> -	<u>-</u> -	186150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	1242,6	<u>8,26</u> -	<u>-</u> -	10264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,39	<u>43834,89</u> -	<u>-</u> -	17096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,7	<u>96257,82</u> 16380,98	<u>1232,02</u> 519,06	163638	27848	<u>2094</u> 882	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>361,66</u> 9,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-1780-3	Сітка з дроту ВР1 Ф-4 мм чарунками 50х50 мм	т	0,225	<u>49036,89</u>	-	11033	-	-	-	-
26	КБ11-2-1	Улаштування підстилаючих піщаних шарів між перегородками і стінами	м3	35	<u>1241,43</u>	<u>139,24</u>	43450	9839	<u>4873</u>	<u>3,9800</u>	<u>139,3</u>
27	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м тов. 250 мм	1 м3	22	<u>7092,76</u>	<u>129,84</u>	156041	13978	<u>2856</u>	<u>8,6600</u>	<u>190,52</u>
28	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,15	<u>94583,28</u>	<u>1217,60</u>	14187	2208	<u>183</u>	<u>191,1800</u>	<u>28,68</u>
29	КР20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (тов.300 мм)	10шт	0,4	<u>151,50</u>	-	61	59	-	<u>2,1900</u>	<u>0,88</u>
30	КР20-25-21 к=20	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,4	<u>166,91</u>	-	67	65	-	<u>2,4000</u>	<u>0,96</u>
31	КБ11-42-3	Улаштування плінтусів бетонних	100м	4,52	<u>963,37</u>	<u>6,49</u>	4354	4325	<u>29</u>	<u>12,0000</u>	<u>54,24</u>
32	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,7232	<u>3292,62</u>	-	2381	-	-	-	-
33	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна	100м2	0,38	<u>11876,92</u>	-	4513	764	-	<u>26,7400</u>	<u>10,16</u>
34	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,55	<u>48595,11</u>	-	26727	1453	-	<u>33,5000</u>	<u>18,43</u>
35	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів під "Генуя"	м3	0,65	<u>1241,43</u>	<u>139,24</u>	807	183	<u>91</u>	<u>3,9800</u>	<u>2,59</u>
36	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів бетонних під чаші "Генуя"	100м3	0,006	<u>436108,01</u>	<u>9273,35</u>	2617	263	<u>56</u>	<u>598,1800</u>	<u>3,59</u>
37	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли під чаші "Генуя"	100 м3	0,003	<u>709889,44</u>	<u>5729,14</u>	2130	196	<u>17</u>	<u>891,5200</u>	<u>2,67</u>
38	КБ46-67-1	Різання залізобетонних конструкцій канатною пилкою глибина різання 1500 мм (отвори для повітропроводів, глибиною-300мм)	1 м різ.	16	<u>3269,17</u>	<u>487,91</u>	52307	5018	<u>7807</u>	<u>4,1700</u>	<u>66,72</u>
39	КБ46-67-2 к=120	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання залізобетонних конструкцій канатною пилкою	1 м різ.	-16	<u>2310,88</u>	<u>210,61</u>	-36974	-2166	<u>-3370</u>	<u>1,8000</u>	<u>-28,8</u>
					135,38	4,97			-80	0,0540	-0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,189	<u>17227,50</u> 14753,20	-	3256	2788	-	<u>191,6000</u>	<u>36,21</u>
41	& C126-1314-2	Профили металлические для каркасов CW	м	34,02	<u>37,37</u>	-	1271	-	-	-	-
42	& C126-1314-1	Профили металлические для каркасов UW	м	16,443	<u>24,13</u>	-	397	-	-	-	-
43	& C111-1481-2	Саморізи по металу , діаметр стержня 3,5 мм, довжина 35 мм	шт	321,3	<u>0,53</u>	-	170	-	-	-	-
44	варіант 1 & C111-136-4	Дюбель 6x42мм	шт	58,023	<u>0,27</u>	-	16	-	-	-	-
45	& C1428-11867-1	Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12,5 мм	м2	19,845	<u>50,71</u>	-	1006	-	-	-	-
46	& C111-1628-5	Лента армирующая	м	16,254	<u>1,28</u>	-	21	-	-	-	-
47	варіант 1 & C111-197-5	Шпаклевка "Фугенфюллер"	кг	5,9346	<u>17,25</u>	-	102	-	-	-	-
48	C114-5-У	Плиты теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 = ПЕРЕМИЧКИ ПЕРЕГОРОДОК =	м3	0,945	<u>2166,83</u>	-	2048	-	-	-	-
49	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] перемичок.	т	0,10737	<u>18473,42</u> 16834,71	<u>258,79</u> 60,74	1983	1808	<u>28</u> 7	<u>211,1200</u> 0,7742	<u>22,67</u> 0,08
50	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,110805 84	<u>37000,89</u>	-	4100	-	-	-	-
51	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,10737	<u>14553,30</u> 13266,63	<u>928,19</u> 248,19	1563	1424	<u>100</u> 27	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>21,11</u> 0,34
52	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0864	<u>2746,02</u>	-	237	-	-	-	-
53	КБ9-75-2	Виготовлення скоб, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,5451	<u>17197,41</u> 15764,94	<u>267,32</u> 63,79	9374	8593	<u>146</u> 35	<u>202,4000</u> 0,8170	<u>110,33</u> 0,45
54	КБ6-11-7	Установлення скоб С-1-205 шт, С-2-326шт	т	0,54451	<u>18304,23</u> 17373,51	<u>268,17</u> 63,03	9967	9460	<u>146</u> 34	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>125,78</u> 0,33
55	& C111-984-6	Скоби із прокату, штабового 50x5 мм	т	0,577180 6	<u>50652,45</u>	-	29236	-	-	-	-
56	варіант 1 КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 =ПЕРЕМИЧКИ В СТИНАХ =	100м2	0,3	<u>1863,87</u> 843,10	<u>164,69</u> 11,42	559	253	<u>49</u> 3	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>2,87</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] перемичок.	т	0,03249	<u>18473,42</u> 16834,71	<u>258,79</u> 60,74	600	547	<u>8</u> 2	<u>211,1200</u> 0,7742	<u>6,86</u> 0,03
58	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,033529	<u>37000,89</u> -	-	1241	-	-	-	-
59	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,03249	<u>14553,30</u> 13266,63	<u>928,19</u> 248,19	473	431	<u>30</u> 8	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>6,39</u> 0,1
60	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0195	<u>2746,02</u> -	-	54	-	-	-	-
61	КБ6-1-22	= ФУНДАМЕНТИ ПІД СТІНИ = Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0288	<u>412320,94</u> 33480,93	<u>10694,71</u> 3481,88	11875	964	<u>308</u> 100	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>13,14</u> 1,13
62	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,18773	<u>37000,89</u> -	-	6946	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2312316	306193	<u>26089</u> 8006		<u>4125,32</u> 94,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2312316 1980034 314199 181998 506,23 62556 2494314				
		----- Всього по розділу 1					2494314				
		Розділ 2. Оздоблювальні роботи Стіни =ТИП-1 =									
63	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,9	<u>4407,15</u> 3624,02	<u>3,73</u> 3,15	26002	21382	<u>22</u> 19	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>268,14</u> 0,23
64	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,9	<u>1861,37</u> 1669,76	<u>4,33</u> 3,65	10982	9852	<u>26</u> 22	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>123,55</u> 0,26
65	& С111-1895-2	Шпаклівка Knauf "HP START"	т	1,18	<u>589,32</u> -	-	695	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,9	<u>3933,70</u> 3151,32	<u>3,25</u> 2,74	23209	18593	<u>19</u> 16	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>233,17</u> 0,2
67	& С111-1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,59	<u>590,44</u> -	- -	348	-	- -	- -	- -
68	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,9	<u>13549,21</u> 2866,25	<u>1,08</u> 0,91	79940	16911	<u>6</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>224,85</u> 0,07
69	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,9	<u>520,27</u> 520,27	- -	3070	3070	- -	<u>8,0900</u> -	<u>47,73</u> -
70	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	118	<u>41,06</u> -	- -	4845	-	- -	- -	- -
=ТИП-2 =											
71	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4	<u>520,27</u> 520,27	- -	2081	2081	- -	<u>8,0900</u> -	<u>32,36</u> -
72	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	80	<u>41,06</u> -	- -	3285	-	- -	- -	- -
73	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	4	<u>46155,07</u> 11148,65	<u>312,22</u> 258,69	184620	44595	<u>1249</u> 1035	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>586</u> 14,9
74	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4	<u>4407,15</u> 3624,02	<u>3,73</u> 3,15	17629	14496	<u>15</u> 13	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>181,79</u> 0,15
75	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4	<u>1861,37</u> 1669,76	<u>4,33</u> 3,65	7445	6679	<u>17</u> 15	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>83,76</u> 0,18
76	& С111-1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,8	<u>589,32</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
77	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4	<u>3933,70</u> 3151,32	<u>3,25</u> 2,74	15735	12605	<u>13</u> 11	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>158,08</u> 0,13
78	& С111-1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,4	<u>590,44</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
79	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	4	<u>520,27</u> 520,27	- -	2081	2081	- -	<u>8,0900</u> -	<u>32,36</u> -
80	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	80	<u>41,06</u> -	- -	3285	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування = ТИП -3 =	100м2	4	<u>13549,21</u> 2866,25	<u>1,08</u> 0,91	54197	11465	<u>4</u> 4	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>152,44</u> 0,04
82	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,2	<u>520,27</u> 520,27	- -	624	624	- -	<u>8,0900</u> -	<u>9,71</u> -
83	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	24	<u>41,06</u> -	- -	985	-	- -	- -	- -
84	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,2	<u>46155,07</u> 11148,65	<u>312,22</u> 258,69	55386	13378	<u>375</u> 310	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>175,8</u> 4,47
85	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,2	<u>4407,15</u> 3624,02	<u>3,73</u> 3,15	5289	4349	<u>4</u> 4	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>54,54</u> 0,05
86	КБ15-56-4 к=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,2	<u>1861,37</u> 1669,76	<u>4,33</u> 3,65	2234	2004	<u>5</u> 4	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>25,13</u> 0,05
87	& С111- 1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,24	<u>589,32</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
88	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,2	<u>3933,70</u> 3151,32	<u>3,25</u> 2,74	4720	3782	<u>4</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>47,42</u> 0,04
89	& С111- 1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,12	<u>590,44</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
90	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,2	<u>520,27</u> 520,27	- -	624	624	- -	<u>8,0900</u> -	<u>9,71</u> -
91	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	24	<u>41,06</u> -	- -	985	-	- -	- -	- -
92	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =ТИП-4 =	100м2	1,2	<u>13549,21</u> 2866,25	<u>1,08</u> 0,91	16259	3440	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>45,73</u> 0,01
93	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,65	<u>520,27</u> 520,27	- -	858	858	- -	<u>8,0900</u> -	<u>13,35</u> -
94	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	33	<u>41,06</u> -	- -	1355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,65	<u>4407,15</u> 3624,02	<u>3,73</u> 3,15	7272	5980	<u>6</u> 5	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>74,99</u> 0,06
96	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,65	<u>1861,37</u> 1669,76	<u>4,33</u> 3,65	3071	2755	<u>7</u> 6	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>34,55</u> 0,07
97	& С111-1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,33	<u>589,32</u> -	-	194	-	-	-	-
98	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,65	<u>5088,46</u> 3151,32	<u>3,25</u> 2,74	8396	5200	<u>5</u> 5	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>65,21</u> 0,05
99	& С111-1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,165	<u>590,44</u> -	-	97	-	-	-	-
100	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =ТИП -5 =	100м2	1,65	<u>13549,21</u> 2866,25	<u>1,08</u> 0,91	22356	4729	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>62,88</u> 0,02
101	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,6	<u>520,27</u> 520,27	-	312	312	-	<u>8,0900</u> -	<u>4,85</u> -
102	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12	<u>41,06</u> -	-	493	-	-	-	-
103	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,6	<u>46155,07</u> 11148,65	<u>312,22</u> 258,69	27693	6689	<u>187</u> 155	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>87,9</u> 2,23
104	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6	<u>4407,15</u> 3624,02	<u>3,73</u> 3,15	2644	2174	<u>2</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>27,27</u> 0,02
105	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6	<u>1861,37</u> 1669,76	<u>4,33</u> 3,65	1117	1002	<u>3</u> 2	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>12,56</u> 0,03
106	& С111-1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,12	<u>589,32</u> -	-	71	-	-	-	-
107	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6	<u>3933,70</u> 3151,32	<u>3,25</u> 2,74	2360	1891	<u>2</u> 2	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>23,71</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C111-1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,06	<u>590,44</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,6	<u>520,27</u>	-	312	312	-	<u>8,0900</u>	<u>4,85</u>
					520,27	-			-	-	-
110	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12	<u>41,06</u>	-	493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування = ТИП-6 =	100м2	0,6	<u>13549,21</u>	<u>1,08</u>	8130	1720	<u>1</u>	<u>38,1100</u>	<u>22,87</u>
					2866,25	0,91			1	0,0111	0,01
112	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,22	<u>520,27</u>	-	114	114	-	<u>8,0900</u>	<u>1,78</u>
					520,27	-			-	-	-
113	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,4	<u>41,06</u>	-	181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	KB15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,22	<u>46155,07</u>	<u>312,22</u>	10154	2453	<u>69</u>	<u>146,5000</u>	<u>32,23</u>
					11148,65	258,69			57	3,7244	0,82
115	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,22	<u>4407,15</u>	<u>3,73</u>	970	797	<u>1</u>	<u>45,4480</u>	<u>10</u>
					3624,02	3,15			1	0,0383	0,01
116	KB15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,22	<u>1861,37</u>	<u>4,33</u>	410	367	<u>1</u>	<u>20,9400</u>	<u>4,61</u>
					1669,76	3,65			1	0,0444	0,01
117	& C111-1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,044	<u>589,32</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,22	<u>3933,70</u>	<u>3,25</u>	865	693	<u>1</u>	<u>39,5200</u>	<u>8,69</u>
					3151,32	2,74			1	0,0333	0,01
119	& C111-1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,022	<u>590,44</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,22	<u>520,27</u>	-	114	114	-	<u>8,0900</u>	<u>1,78</u>
					520,27	-			-	-	-
121	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	44	<u>41,06</u>	-	1807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування = ТИП-7 =	100м2	0,22	<u>13549,21</u>	<u>1,08</u>	2981	631	-	<u>38,1100</u>	<u>8,38</u>
					2866,25	0,91			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,3	<u>520,27</u> 520,27	-	1717	1717	-	<u>8,0900</u>	<u>26,7</u>
124	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	66	<u>41,06</u>	-	2710	-	-	-	-
125	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,3	<u>4407,15</u> 3624,02	<u>3,73</u> 3,15	14544	11959	<u>12</u> 10	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>149,98</u> 0,13
126	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,3	<u>1861,37</u> 1669,76	<u>4,33</u> 3,65	6143	5510	<u>14</u> 12	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>69,1</u> 0,15
127	& С111- 1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,66	<u>589,32</u>	-	389	-	-	-	-
		= ТИП-8 =			-	-			-	-	-
128	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,25	<u>520,27</u> 520,27	-	130	130	-	<u>8,0900</u>	<u>2,02</u>
129	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5	<u>41,06</u>	-	205	-	-	-	-
130	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,25	<u>46155,07</u> 11148,65	<u>312,22</u> 258,69	11539	2787	<u>78</u> 65	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>36,63</u> 0,93
131	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,25	<u>520,27</u> 520,27	-	130	130	-	<u>8,0900</u>	<u>2,02</u>
132	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5	<u>41,06</u>	-	205	-	-	-	-
		=ТИП -9 =			-	-			-	-	-
133	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4	<u>3933,70</u> 3151,32	<u>3,25</u> 2,74	1573	1261	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>15,81</u> 0,01
134	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4	<u>1861,37</u> 1669,76	<u>4,33</u> 3,65	745	668	<u>2</u> 1	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>8,38</u> 0,02
135	& С111- 1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,08	<u>589,32</u>	-	47	-	-	-	-
136	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4	<u>3933,70</u> 3151,32	<u>3,25</u> 2,74	1573	1261	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>15,81</u> 0,01
137	& С111- 1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,04	<u>590,44</u>	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,4	<u>520,27</u> 520,27	-	208	208	-	<u>8,0900</u>	<u>3,24</u>
139	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8	<u>41,06</u> -	-	328	-	-	-	-
140	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4	<u>13549,21</u> 2866,25	<u>1,08</u> 0,91	5420	1147	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>15,24</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							679998	257580	<u>2155</u> 1792		<u>3339,66</u> 25,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							679998 420263 259372 147207 403,78 49897 827205				
----- Всього по розділу 2							827205				
Розділ 3. Укоси											
141	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,03	<u>520,27</u> 520,27	-	16	16	-	<u>8,0900</u>	<u>0,24</u>
142	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,6	<u>41,06</u> -	-	25	-	-	-	-
143	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,2	<u>1640,45</u> 1640,45	-	328	328	-	<u>20,2700</u>	<u>4,05</u>
144	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	21	<u>12,21</u> -	-	256	-	-	-	-
145	KB15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02	<u>4407,15</u> 3624,02	<u>3,73</u> 3,15	88	72	-	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>0,91</u> -
146	KB15-56-4 к=2	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,02	<u>1861,37</u> 1669,76	<u>4,33</u> 3,65	37	33	-	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>0,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C111-1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,004	<u>589,32</u>	-	2	-	-	-	-
148	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02	<u>5088,46</u> 3151,32	<u>3,25</u> 2,74	102	63	-	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>0,79</u> -
149	& C111-1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,002	<u>590,44</u>	-	1	-	-	-	-
150	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,6	<u>520,27</u>	-	1353	1353	-	<u>8,0900</u>	<u>21,03</u>
151	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,02	<u>13549,21</u> 2866,25	<u>1,08</u> 0,91	271	57	-	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>0,76</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							2479	1922	-		<u>28,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2479				-
в тому числі:							557				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1922				
всього заробітна плата, грн.							1175				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,38				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							418				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3654				

Всього по розділу 3							3654				
Розділ 4. Стелі											
=ТИП-1 =											
152	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання стиків між плитами стель усередині будівлі цементним розчином при товщині накладки до 10 мм	100м2	0,15	<u>9494,68</u> 5992,11	<u>63,86</u> 53,82	1424	899	<u>10</u> 8	<u>78,7400</u> 0,6549	<u>11,81</u> 0,1
153	КБ15-56-5	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із ізогіпс товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,6	<u>5901,89</u> 5023,62	<u>5,41</u> 4,56	21247	18085	<u>19</u> 16	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>226,8</u> 0,2
154	& C111-1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,72	<u>589,32</u>	-	424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу , на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,6	<u>1148,37</u> 1052,57	<u>2,16</u> 1,82	4134	3789	<u>8</u> 7	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>47,52</u> 0,08
156	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,6	<u>5901,89</u> 5023,62	<u>5,41</u> 4,56	21247	18085	<u>19</u> 16	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>226,8</u> 0,2
157	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-3,6	<u>1148,37</u> 1052,57	<u>2,16</u> 1,82	-4134	-3789	<u>-8</u> -7	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>-47,52</u> -0,08
158	& С111-1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,36	<u>590,44</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,6	<u>14823,33</u> 3226,51	<u>1,08</u> 0,91	53364	11615	<u>4</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>154,44</u> 0,04
160	КБ11-43-1	Улаштування фрізів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	3,4	<u>1495,74</u> 1039,14	<u>2,16</u> 1,82	5086	3533	<u>7</u> 6	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>43,66</u> 0,08
161	& С111-1722-4	Фриз потолочный до 80 мм	м	343,4	<u>18,52</u> -	<u>-</u> -	6360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=ТИП-2 =									
162	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,7	<u>5901,89</u> 5023,62	<u>5,41</u> 4,56	21837	18587	<u>20</u> 17	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>233,1</u> 0,21
163	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-3,7	<u>1148,37</u> 1052,57	<u>2,16</u> 1,82	-4249	-3895	<u>-8</u> -7	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>-48,84</u> -0,08
164	& С111-1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,36	<u>590,44</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,7	<u>14823,33</u> 3226,51	<u>1,08</u> 0,91	54846	11938	<u>4</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>158,73</u> 0,04
		= ТИП-3 =									
166	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання стиків між плитами стель усередині будівлі цементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,01	<u>9494,68</u> 5992,11	<u>63,86</u> 53,82	95	60	<u>1</u> 1	<u>78,7400</u> 0,6549	<u>0,79</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із ізогіпс товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,25	<u>5901,89</u> 5023,62	<u>5,41</u> 4,56	1475	1256	<u>1</u> 1	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>15,75</u> 0,01
168	& С111-1895-2	Шпаклівка Knauf "HP START"	т	0,05	<u>589,32</u> -	-	29	-	-	-	-
169	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу , на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,25	<u>1148,37</u> 1052,57	<u>2,16</u> 1,82	287	263	<u>1</u> -	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>3,3</u> 0,01
170	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,25	<u>5901,89</u> 5023,62	<u>5,41</u> 4,56	1475	1256	<u>1</u> 1	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>15,75</u> 0,01
171	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-0,25	<u>1148,37</u> 1052,57	<u>2,16</u> 1,82	-287	-263	<u>-1</u> -	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>-3,3</u> -0,01
172	& С111-1895-4	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,025	<u>590,44</u> -	-	15	-	-	-	-
173	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування = ТИП-4 =	100м2	0,25	<u>14823,33</u> 3226,51	<u>1,08</u> 0,91	3706	807	-	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>10,73</u> -
174	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,3	<u>5901,89</u> 5023,62	<u>5,41</u> 4,56	1771	1507	<u>2</u> 1	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>18,9</u> 0,02
175	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-0,3	<u>1148,37</u> 1052,57	<u>2,16</u> 1,82	-345	-316	<u>-1</u> -1	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>-3,96</u> -0,01
176	& С111-1895-4	Шпаклівка Knauf "HP FINISH"	т	0,03	<u>590,44</u> -	-	18	-	-	-	-
177	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3	<u>14823,33</u> 3226,51	<u>1,08</u> 0,91	4447	968	-	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>12,87</u> -
178	КБ11-43-1	Улаштування фрізів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,71	<u>1495,74</u> 1039,14	<u>2,16</u> 1,82	1062	738	<u>2</u> 1	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>9,12</u> 0,02
179	& С111-1722-4	Фриз потолочный до 80 мм	м	71,71	<u>18,52</u> -	-	1328	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =ТИП-5 =	100м2	0,0568	<u>14927,21</u> 3226,51	<u>1,08</u> 0,91	848	183	- -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>2,44</u> -
181	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із ізогіпс товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,141	<u>5901,89</u> 5023,62	<u>5,41</u> 4,56	832	708	<u>1</u> 1	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>8,88</u> 0,01
182	& С111- 1895-2	Шпаклівка Кнауф "HP START"	т	0,0282	<u>589,32</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
183	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу , на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,141	<u>1148,37</u> 1052,57	<u>2,16</u> 1,82	162	148	- -	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>1,86</u> -
184	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,141	<u>5901,89</u> 5023,62	<u>5,41</u> 4,56	832	708	<u>1</u> 1	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>8,88</u> 0,01
185	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-0,141	<u>1148,37</u> 1052,57	<u>2,16</u> 1,82	-162	-148	- -	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>-1,86</u> -
186	& С111- 1895-4	Шпаклівка Кнауф "HP FINISH"	т	0,0141	<u>590,44</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
187	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,141	<u>14823,33</u> 3226,51	<u>1,08</u> 0,91	2090	455	- -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>6,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					201715	87177	<u>83</u> 68		<u>1112,7</u> 0,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					201715 114455 87245 49046 133,64 16514 250761				

		Всього по розділу 4					250761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Підлоги									
		= ТИП-1 =									
188	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,563	<u>58359,61</u> 14606,32	<u>50,48</u> 43,43	91216	22830	<u>79</u> 68	<u>189,6925</u> 0,5285	<u>296,49</u> 0,83
189	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	1,32	<u>4002,56</u> 1039,14	<u>2,16</u> 1,82	5283	1372	<u>3</u> 2	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>16,95</u> 0,03
		=ТИП - 2 =									
190	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції підлоги розчином CL51 в один шар	100м2	0,45	<u>3135,41</u> 2527,76	<u>7,58</u> 6,39	1411	1137	<u>3</u> 3	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>14,27</u> 0,03
191	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної підлоги розчином CL51 товщиною 1 мм	100м2	0,45	<u>4628,32</u> 822,12	<u>2,16</u> 1,82	2083	370	<u>1</u> 1	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>4,64</u> 0,01
192	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63	<u>156,69</u> -	<u>-</u> -	9871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,45	<u>11142,83</u> 3972,94	<u>100,66</u> 84,83	5014	1788	<u>45</u> 38	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>25,31</u> 0,46
194	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,45	<u>56438,39</u> 12701,15	<u>38,97</u> 32,84	25397	5716	<u>18</u> 15	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>74,23</u> 0,18
195	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,44	<u>30922,30</u> 2353,37	<u>11,91</u> 10,03	13606	1035	<u>5</u> 4	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>13,13</u> 0,05
196	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1	<u>20713,27</u> 2641,14	<u>-</u> -	2071	264	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>3,35</u> -
		= ТИП -3 =									
197	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, "Діспо" перший шар	100м2	5,875	<u>2379,46</u> 582,03	<u>9,03</u> 2,17	13979	3419	<u>53</u> 13	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>39,3</u> 0,16
198	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка по бетонній основі "Діспо"	л	188	<u>121,14</u> -	<u>-</u> -	22774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування бетонної підлоги гумовою фарбою	100м2	5,875	<u>8398,33</u> 5715,21	<u>1,08</u> 0,91	49340	33577	<u>6</u> 5	<u>75,9900</u> 0,0111	<u>446,44</u> 0,07
200	С111-449-1 варіант 1	Фарба гумова універсальна "Farbex"	т	0,1175	<u>183961,81</u> -	<u>-</u> -	21616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2,1	<u>4002,56</u> 1039,14	<u>2,16</u> 1,82	8405	2182	<u>5</u> 4	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>26,96</u> 0,05
		= ТИП-4 =									
202	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,23	<u>11142,83</u> 3972,94	<u>100,66</u> 84,83	2563	914	<u>23</u> 20	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>12,94</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,23	<u>58359,61</u> 14606,32	<u>50,48</u> 43,43	13423	3359	<u>12</u> 10	<u>189,6925</u> 0,5285	<u>43,63</u> 0,12
204	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,44	<u>30922,30</u> 2353,37	<u>11,91</u> 10,03	13606	1035	<u>5</u> 4	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>13,13</u> 0,05
		= С Х І Д Ц І =									
205	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,465	<u>1269,20</u> 1093,01	<u>55,20</u> 46,52	590	508	<u>26</u> 22	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>7,53</u> 0,26
206	& С119-386-1 варіант 1	Сітка сталева зварена ячійка 50х50 мм Ф5Вр1 мм	т	0,032	<u>49042,51</u> -	-	1569	-	-	-	-
207	КБ15-54-1	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів і балок	100м2	0,465	<u>20776,95</u> 10788,82	<u>377,06</u> 312,74	9661	5017	<u>175</u> 145	<u>135,3000</u> 4,4604	<u>62,91</u> 2,07
208	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,465	<u>2148,27</u> 1587,62	-	999	738	-	<u>19,9100</u> -	<u>9,26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					314477	85261	<u>459</u> 354		<u>1110,47</u> 4,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					314477 228757 85615 48479 132,51 16376 362956				

		Всього по розділу 5					362956				
		Розділ 6. Двері									
209	КБ9-61-10	Установка дверних блоків металевих.	т	1,33	<u>6550,23</u> 4374,30	<u>1510,42</u> 271,87	8712	5818	<u>2009</u> 362	<u>56,1600</u> 3,2860	<u>74,69</u> 4,37
210	& С121-251-2 варіант 1	Двері металеві протипожежні одностворчаті глухі оґрунтовані пофарбовані.	м2	17	<u>5468,70</u> -	-	92968	-	-	-	-
211	& С121-251-1	Двери стальные утепленные оґрунтованные и окрашенные.	м2	3,6	<u>6217,81</u> -	-	22384	-	-	-	-
212	& С122-41-1	Двері герметичні	м2	18,3	<u>37480,86</u> -	-	685900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки, петлі дверні та віконні тощо]	100 шт	0,4	<u>1652,74</u> 1652,74	-	661	661	-	<u>23,4000</u>	<u>9,36</u>
214	C111-887	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	20	<u>956,56</u>	-	19131	-	-	-	-
215	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,2	<u>9912,56</u> 9912,56	-	1983	1983	-	<u>112,4000</u>	<u>22,48</u>
216	& C111-950-1-Ф	Замок накладной оцинкованный	шт	20	<u>694,26</u>	-	13885	-	-	-	-
217	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,22	<u>13369,60</u> 13369,60	-	2941	2941	-	<u>151,6000</u>	<u>33,35</u>
218	C111-951	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні	шт	22	<u>634,12</u>	-	13951	-	-	-	-
219	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,416	<u>20431,13</u> 7641,79	<u>6475,39</u> 1522,03	8499	3179	<u>2694</u> 633	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>40,81</u> 6,18
220	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,022	<u>16176,15</u> 6175,12	<u>4820,57</u> 1133,06	356	136	<u>106</u> 25	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,74</u> 0,24
221	& C123-201-6	Блоки дверные металлопластиковые в комплекте = САНВУЗЛИ =	м2	43,8	<u>3676,66</u>	-	161038	-	-	-	-
222	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,1387	<u>17314,69</u> 10179,14	-	2402	1412	-	<u>140,4600</u>	<u>19,48</u>
223	& C123-525-1	Перегородки ламіновані ЛДСП	м2	13,87	<u>1670,07</u>	-	23164	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1057975	16130	<u>4809</u> 1020		<u>201,91</u> 10,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1057975 1037036 17150 9481 25,53 3154 1067456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					1067456				
		Розділ 7. Габіони = №-1 -56 шт =									
224	BE17-3-3-6	Виготовлення габіонних ящиків. Виготовлення з дроту діаметром 4 мм, розмір габіонів 2х0,6х0,5 м	м3 клад.	33,6	<u>1973,35</u> 281,29	-	66305	9451	-	<u>3,7400</u>	<u>125,66</u>
225	KB12-20-3	Улаштування геотекстиля в геобіони	100м2	2,5984	<u>1016,73</u> 825,05	<u>122,60</u> 35,81	2642	2144	<u>319</u> 93	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>28,5</u> 1,04
226	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 0,4 кг/м2	м2	259,84	<u>49,33</u> -	-	12818	-	-	-	-
227	KB1-165-2	Засипка піску в габіони вручну	100м3	0,336	<u>30611,56</u> 30611,56	-	10285	10285	-	<u>476,0000</u>	<u>159,94</u>
228	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	33,6	<u>728,97</u> -	-	24493	-	-	-	-
		= № 2 - 14 шт =									
229	BE17-3-3-6	Виготовлення габіонних ящиків. Виготовлення з дроту діаметром 4 мм, розмір габіонів 2х1,2х0,5 м	м3 клад.	16,8	<u>1973,35</u> 281,29	-	33152	4726	-	<u>3,7400</u>	<u>62,83</u>
230	KB12-20-3	Улаштування геотекстиля в геобіони	100м2	1,12	<u>1016,73</u> 825,05	<u>122,60</u> 35,81	1139	924	<u>137</u> 40	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>12,29</u> 0,45
231	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 0,4 кг/м2	м2	112	<u>49,33</u> -	-	5525	-	-	-	-
232	KB1-165-6	Засипка піску в габіони вручну	100м3	0,168	<u>16587,65</u> 16587,65	-	2787	2787	-	<u>261,8000</u>	<u>43,98</u>
233	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,8	<u>728,97</u> -	-	12247	-	-	-	-
		= ГАБІОН -3 -14 шт =									
234	BE17-3-3-6	Виготовлення габіонних ящиків. Виготовлення з дроту діаметром 4 мм, розмір габіонів 0,5х0,6х0,5 м	м3 клад.	2,8	<u>1973,35</u> 281,29	-	5525	788	-	<u>3,7400</u>	<u>10,47</u>
235	KB12-20-3	Улаштування геотекстиля в геобіони	100м2	0,224	<u>1016,73</u> 825,05	<u>122,60</u> 35,81	228	185	<u>27</u> 8	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,46</u> 0,09
236	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 0,4 кг/м2	м2	22,4	<u>49,33</u> -	-	1105	-	-	-	-
237	KB1-165-6	Засипка піску в габіони вручну	100м3	0,028	<u>16587,65</u> 16587,65	-	464	464	-	<u>261,8000</u>	<u>7,33</u>
238	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,8	<u>728,97</u> -	-	2041	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	BE17-3-3-6	= ГАБІОН -4 - 1шт = Виготовлення габійонних ящиків. Виготовлення з дроту діаметром 4 мм, розмір габійонів 2х0,6х0,5 м	м3 клад.	0,3	<u>1973,35</u> 281,29	-	592	84	-	<u>3,7400</u>	<u>1,12</u>
240	KB12-20-3	Улаштування геотекстиля в геобіони	100м2	0,03	<u>8820,18</u> 825,05	<u>122,60</u> 35,81	265	25	<u>4</u> 1	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>0,33</u> 0,01
241	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 0,4 кг/м2	м2	3	<u>49,33</u>	-	148	-	-	-	-
242	KB1-165-2	Засипка піску в габіони вручну	100м3	0,003	<u>30611,56</u> 30611,56	-	92	92	-	<u>476,0000</u>	<u>1,43</u>
243	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,3	<u>728,97</u>	-	219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					182072	31955	<u>487</u> 142		<u>456,34</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					182072 149630 32097 17563 50,57 6248 199635				

		Всього по розділу 7					199635				
		Разом прямі витрати по кошторису					4874156	868664	<u>74751</u> 19786		<u>11589,73</u> 239,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4874156 3930741 888450 509760 1411,85 174465 5383916				

		Всього по кошторису					5383916				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13241,09 1062915				

Склав


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Антоненко В.О.

Перевірив


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на вхід та аварійні виходи №1,2 захисної споруди, приямки

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1441,331 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,55621 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 207,273 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід в підвал									
1	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,012	<u>368668,98</u>	<u>8681,92</u>	4424	220	<u>104</u>	<u>249,4100</u>	<u>2,99</u>
					18299,21	2901,94			35	32,7235	0,39
2	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,096	<u>37000,89</u>	-	3552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,11	<u>489532,73</u>	<u>24405,08</u>	53849	8692	<u>2685</u>	<u>1077,0400</u>	<u>118,47</u>
					79022,42	8716,78			959	97,8795	10,77
4	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5417	<u>37000,89</u>	-	20043	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>353257,89</u>	<u>2392,87</u>	3533	102	<u>24</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,51</u>
					10167,73	953,22			10	10,6641	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0579	<u>45360,12</u> 17373,51	<u>268,17</u> 63,03	2626	1006	<u>16</u> 4	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>13,37</u> 0,04
7	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2292	<u>21156,42</u> 16834,71	<u>2937,74</u> 147,83	4849	3859	<u>673</u> 34	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>48,39</u> 0,43
8	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,042	<u>3541,19</u> 1138,46	<u>2156,16</u> 653,01	149	48	<u>91</u> 27	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>0,63</u> 0,29
9	& С113-138-1	Труби профільні 60х60х3 мм	т	0,043344	<u>50652,45</u> -	-	2195	-	-	-	-
10	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1194	<u>3807,74</u> 1634,92	<u>1937,89</u> 545,27	455	195	<u>231</u> 65	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>2,69</u> 0,68
11	& С113-138-1	Труби профільні 60х60х3 мм	т	0,123220	<u>50652,45</u> -	-	6241	-	-	-	-
12	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1056	<u>10620,12</u> 6551,29	<u>3830,04</u> 1164,84	1121	692	<u>404</u> 123	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>9,55</u> 1,25
13	& С113-6-1 варіант 1	Труби сталеві профільні 40х40х3 мм	т	0,108979	<u>50652,45</u> -	-	5520	-	-	-	-
14	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,13	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	121	55	<u>11</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,62</u> 0,01
15	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 = РАМА -1 =	100м2	0,13	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	604	82	<u>16</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,94</u> 0,02
16	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1483	<u>21156,42</u> 16834,71	<u>2937,74</u> 147,83	3137	2497	<u>436</u> 22	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>31,31</u> 0,28
17	& С111-1826-1	Прокат кутовий рівнополічковий 100х100х7	т	0,153045	<u>42259,97</u> -	-	6468	-	-	-	-
18	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	0,1483	<u>7666,77</u> 2082,10	<u>4449,37</u> 1559,59	1137	309	<u>660</u> 231	<u>27,3600</u> 17,0463	<u>4,06</u> 2,53
19	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1	<u>8056,89</u> 4227,03	<u>3734,74</u> 1039,95	806	423	<u>373</u> 104	<u>58,3280</u> 10,7556	<u>5,83</u> 1,08
20	& С188888-11-1	Профнастил оцинкований Н45-1000-0,7 пофарбований	м2	11,5	<u>261,64</u> -	-	3009	-	-	-	-
21	& С111-1481-2	Саморізи по металу , діаметр стержня 3,5 мм, довжина 35 мм	шт	90	<u>0,52</u> -	-	47	-	-	-	-
22	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,09	<u>11142,83</u> 3972,94	<u>100,66</u> 84,83	1003	358	<u>9</u> 8	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>5,06</u> 0,09
23	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,09	<u>3770,47</u> 265,57	<u>51,96</u> 43,79	339	24	<u>5</u> 4	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>0,34</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,6	<u>849,66</u> 408,87	<u>1,08</u> 0,91	3059	1472	<u>4</u> 3	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>19,12</u> 0,04
25	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,072	<u>56448,79</u> 12701,15	<u>38,97</u> 32,84	4064	914	<u>3</u> 2	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>11,88</u> 0,03
26	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,09	<u>12303,80</u> 2527,76	<u>7,58</u> 6,39	1107	227	<u>1</u> 1	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>2,85</u> 0,01
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,31	<u>20713,27</u> 2641,14	- -	6421	819	- -	<u>33,5000</u> -	<u>10,39</u> -
28	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,084	<u>46155,07</u> 11148,65	<u>312,22</u> 258,69	3877	936	<u>26</u> 22	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>12,31</u> 0,31
29	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,2	<u>16051,00</u> 8964,37	<u>220,44</u> 182,63	3210	1793	<u>44</u> 37	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>22,48</u> 0,53
30	ХБ4-12-2	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 137, зерно 2,5 мм	100 м2	0,2	<u>21856,32</u> 7145,93	- -	4371	1429	- -	<u>79,9500</u> -	<u>15,99</u> -
31	С111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	10	<u>199,22</u> -	- -	1992	-	- -	- -	- -
32	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,2	<u>2122,62</u> 2118,23	- -	425	424	- -	<u>25,0500</u> -	<u>5,01</u> -
33	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	7,2	<u>377,70</u> -	- -	2719	-	- -	- -	- -
34	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,08	<u>7052,17</u> 4687,42	<u>863,87</u> 179,16	564	375	<u>69</u> 14	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>4,81</u> 0,18
35	С121-394 варіант 1	Огорожі площадок, сходів, з нержавіючої сталі	пм	8	<u>2159,52</u> -	- -	17276	-	- -	- -	- -
36	КБ13-74-5	Нанесение механизированным способом в один слой покрытия из огнезащитного материала Фенікс на горизонтальные и вертикальные поверхности металлических конструкций	100м2	0,13	<u>5152,54</u> 2602,60	<u>1029,64</u> 52,45	670	338	<u>134</u> 7	<u>33,8000</u> 0,6638	<u>4,39</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ13-74-7	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Фенікс додавати до норми 13-74-5	100м2	0,13	<u>3141,12</u> 1115,73	<u>745,73</u> 37,97	408	145	<u>97</u> 5	<u>14,4900</u> 0,4806	<u>1,88</u> 0,06
38	С1113-287 варіант 2	Вогнезахисний матеріал Defender A	кг	28,6	<u>255,53</u> -	- -	7308	-	- -	- -	- -
		= ВІДВІД ВОДИ =									
39	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,021	<u>16461,98</u> 16461,98	- -	346	346	- -	<u>261,8000</u> -	<u>5,5</u> -
40	КБ23-1-2	Устройство щебеночной обсыпки трубы.	10м3	0,003	<u>12016,61</u> 1101,11	- -	36	3	- -	<u>16,3200</u> -	<u>0,05</u> -
41	КБ22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб, диаметр 100 мм	1000м	0,0015	<u>136906,96</u> 32875,20	<u>965,53</u> 282,09	205	49	<u>1</u> -	<u>432,0000</u> 3,5378	<u>0,65</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					183286	27832	<u>6117</u> 1720		<u>363,07</u> 19,28
		Разом будівельні роботи, грн.					183286				
		в тому числі:					149337				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29552				
		всього заробітна плата, грн.					16695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5634				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					199981				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					199981				
		Розділ 2. Аврійний вихід №1									
42	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,07	<u>39251,41</u> 1191,66	<u>38059,75</u> 9306,67	2748	83	<u>2665</u> 651	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,3</u> 7,7
43	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,021	<u>353257,89</u> 10167,73	<u>2392,87</u> 953,22	7418	214	<u>50</u> 20	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,16</u> 0,22
44	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,06	<u>368668,98</u> 18299,21	<u>8681,92</u> 2901,94	22120	1098	<u>521</u> 174	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>14,96</u> 1,96
45	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0886	<u>37000,89</u> -	- -	3278	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4633	<u>37000,89</u>	-	17143	-	-	-	-
47	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0133	<u>37000,89</u>	-	492	-	-	-	-
48	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм = РАМА Р-2 =	т	0,014	<u>37000,89</u>	-	518	-	-	-	-
49	КБ9-72-1	<i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]</i>	т	0,14397	<u>21156,42</u>	<u>2937,74</u>	3046	2424	<u>423</u>	<u>211,1200</u>	<u>30,39</u>
50	& C111-1826-1	Прокат кутовий рівнополічковий 100x100x7	т	0,125759	<u>42259,97</u>	-	5315	-	-	-	-
51	& C111-1122-10 варіант 1	Товстолистовий прокат, товщина 8 мм	т	0,022817	<u>50652,45</u>	-	1156	-	-	-	-
52	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	0,14397	<u>7666,77</u>	<u>4449,37</u>	1104	300	<u>641</u>	<u>27,3600</u>	<u>3,94</u>
53	КБ15-57-1	<i>Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса</i>	100м2	0,084	<u>46155,07</u>	<u>312,22</u>	3877	936	<u>26</u>	<u>146,5000</u>	<u>12,31</u>
54	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,067	<u>533539,88</u>	<u>15965,03</u>	35747	4800	<u>1070</u>	<u>964,7700</u>	<u>64,64</u>
55	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,7031	<u>37000,89</u>	-	26015	-	-	-	-
56	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0308	<u>37000,89</u>	-	1140	-	-	-	-
57	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,393	<u>528191,20</u>	<u>28688,90</u>	207579	34038	<u>11275</u>	<u>1166,3000</u>	<u>458,36</u>
58	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,3532	<u>37000,89</u>	-	87070	-	-	-	-
59	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0979	<u>37000,89</u>	-	3622	-	-	-	-
60	КБ6-1-22	Улаштування сходів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,005	<u>412320,94</u>	<u>10694,71</u>	2062	167	<u>53</u>	<u>456,3300</u>	<u>2,28</u>
61	C119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 150x150 мм	т	0,0332	<u>55978,51</u>	-	1858	-	-	-	-
62	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм горизонтальна	100м2	0,39	<u>12303,80</u>	<u>7,58</u>	4798	986	<u>3</u>	<u>31,7000</u>	<u>12,36</u>
63	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,39	<u>11142,83</u>	<u>100,66</u>	4346	1549	<u>39</u>	<u>56,2500</u>	<u>21,94</u>
					3972,94	84,83			33	1,0323	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,39	<u>3770,47</u> 265,57	<u>51,96</u> 43,79	1470	104	<u>20</u> 17	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>1,47</u> 0,21
65	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	1,54	<u>20713,27</u> 2641,14	- -	31898	4067	- -	<u>33,5000</u> -	<u>51,59</u> -
66	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,168	<u>10233,31</u> 10233,31	- -	1719	1719	- -	<u>165,2400</u> -	<u>27,76</u> -
67	КБ1-24-1	Обвалування тунелю	1000м3	0,093	<u>10028,30</u> -	<u>10028,30</u> 1903,37	933	-	<u>933</u> 177	- 21,5817	- 2,01
68	КБ1-24-9 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,093	<u>83565,14</u> -	<u>83565,14</u> 15860,68	7772	-	<u>7772</u> 1475	- 179,8389	- 16,73
69	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,93	<u>2794,51</u> 1296,77	<u>1497,74</u> 398,63	2599	1206	<u>1393</u> 371	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,07</u> 4,76
70	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,2	<u>14768,73</u> 14768,73	- -	2954	2954	- -	<u>209,1000</u> -	<u>41,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					491797	56645	<u>26884</u> 7495		<u>765,35</u> 85,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					491797 408268 64140 36884 102,11 12617 528681				
		----- Всього по розділу 2					528681				
		Розділ 3. Аврійний вихід №2									
71	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,056	<u>39251,41</u> 1191,66	<u>38059,75</u> 9306,67	2198	67	<u>2131</u> 521	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,04</u> 6,16
72	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,195	<u>10233,31</u> 10233,31	- -	1995	1995	- -	<u>165,2400</u> -	<u>32,22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,026	<u>353257,89</u> 10167,73	<u>2392,87</u> 953,22	9185	264	<u>62</u> 25	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,92</u> 0,28
74	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,072	<u>368668,98</u> 18299,21	<u>8681,92</u> 2901,94	26544	1318	<u>625</u> 209	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>17,96</u> 2,36
75	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1181	<u>37000,89</u> -	-	4370	-	-	-	-
76	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,9577	<u>37000,89</u> -	-	35436	-	-	-	-
77	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0237	<u>37000,89</u> -	-	877	-	-	-	-
78	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм = РАМА -1 =	т	0,016	<u>37000,89</u> -	-	592	-	-	-	-
79	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1483	<u>21156,42</u> 16834,71	<u>2937,74</u> 147,83	3137	2497	<u>436</u> 22	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>31,31</u> 0,28
80	& С111-1826-1	Прокат кутовий рівнополічковий 100х100х7	т	0,153045	<u>42259,97</u> 6	-	6468	-	-	-	-
81	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	0,1483	<u>7666,77</u> 2082,10	<u>4449,37</u> 1559,59	1137	309	<u>660</u> 231	<u>27,3600</u> 17,0463	<u>4,06</u> 2,53
82	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,084	<u>46155,07</u> 11148,65	<u>312,22</u> 258,69	3877	936	<u>26</u> 22	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>12,31</u> 0,31
83	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,078	<u>533539,88</u> 71643,82	<u>15965,03</u> 5980,75	41616	5588	<u>1245</u> 466	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>75,25</u> 5,25
84	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,8916	<u>37000,89</u> -	-	32990	-	-	-	-
85	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0375	<u>37000,89</u> -	-	1388	-	-	-	-
86	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,19	<u>528191,20</u> 86609,44	<u>28688,90</u> 9895,01	100356	16456	<u>5451</u> 1880	<u>1166,3000</u> 111,3006	<u>221,6</u> 21,15
87	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,4119	<u>37000,89</u> -	-	52242	-	-	-	-
88	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,055	<u>37000,89</u> -	-	2035	-	-	-	-
89	КБ6-1-22	Улаштування сходів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,013	<u>412320,94</u> 33480,93	<u>10694,71</u> 3481,88	5360	435	<u>139</u> 45	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>5,93</u> 0,51
90	С119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 150х150 мм	т	0,3566	<u>55978,51</u> -	-	19962	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм (контрфорси)	100м3	0,08	<u>400957,51</u> 27338,40	<u>8370,49</u> 3317,75	32077	2187	<u>670</u> 265	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>29,81</u> 2,97
92	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,24	<u>28102,78</u> 4074,71	<u>16,24</u> 13,68	6745	978	<u>4</u> 3	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>12,26</u> 0,04
93	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,24	<u>16457,24</u> 2640,19	<u>7,58</u> 6,39	3950	634	<u>2</u> 2	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>7,95</u> 0,02
94	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,6	<u>20713,27</u> 2641,14	-	12428	1585	-	<u>33,5000</u> -	<u>20,1</u> -
95	ХБ4-12-2	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 137, зерно 2,5 мм	100 м2	0,25	<u>21856,32</u> 7145,93	-	5464	1786	-	<u>79,9500</u> -	<u>19,99</u> -
96	С111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	12,5	<u>199,22</u> -	-	2490	-	-	-	-
97	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,25	<u>2122,62</u> 2118,23	-	531	530	-	<u>25,0500</u> -	<u>6,26</u> -
98	С111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	9	<u>377,70</u> -	-	3399	-	-	-	-
99	КБ1-24-1	Обвалювання тунелю	1000м3	0,08	<u>10028,30</u> -	<u>10028,30</u> 1903,37	802	-	<u>802</u> 152	-	-
100	КБ1-24-9 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,08	<u>83565,14</u> -	<u>83565,14</u> 15860,68	6685	-	<u>6685</u> 1269	-	-
101	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,8	<u>2794,51</u> 1296,77	<u>1497,74</u> 398,63	2236	1037	<u>1199</u> 319	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>14,69</u> 4,09
102	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,2	<u>14768,73</u> 14768,73	-	2954	2954	-	<u>209,1000</u> -	<u>41,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					431526	41556	<u>20137</u> 5431		<u>558,48</u> 62,07
		Разом будівельні роботи, грн.					431526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					369833				
		всього заробітна плата, грн.					46987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					26948 74,46 9202 458474 458474				
		Розділ 4. Сходи зовнішні.									
103	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0167	<u>39251,41</u> 1191,66	<u>38059,75</u> 9306,67	655	20	<u>635</u> 155	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,31</u> 1,84
104	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,017	<u>353257,89</u> 10167,73	<u>2392,87</u> 953,22	6005	173	<u>41</u> 16	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,56</u> 0,18
105	КБ6-1-22	Улаштування сходів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,093	<u>412320,94</u> 33480,93	<u>10694,71</u> 3481,88	38346	3114	<u>995</u> 324	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>42,44</u> 3,64
106	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0499	<u>43834,89</u> -	-	2187	-	-	-	-
107	С119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 150х150 мм	т	0,1074	<u>55978,51</u> -	-	6012	-	-	-	-
108	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,022	<u>341890,88</u> 10319,49	<u>5577,32</u> 2220,72	7522	227	<u>123</u> 49	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>3,09</u> 0,55
109	КБ6-16-4	Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,064	<u>470520,82</u> 60765,03	<u>17027,43</u> 6743,36	30113	3889	<u>1090</u> 432	<u>828,2000</u> 75,4982	<u>53</u> 4,83
110	КБ6-1-20	Улаштування сходів бетонних	100м3	0,007	<u>388241,65</u> 27141,76	<u>8279,17</u> 3297,02	2718	190	<u>58</u> 23	<u>369,9300</u> 36,8869	<u>2,59</u> 0,26
111	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,163	<u>28102,78</u> 4074,71	<u>16,24</u> 13,68	4581	664	<u>3</u> 2	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>8,33</u> 0,03
112	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,163	<u>16457,24</u> 2640,19	<u>7,58</u> 6,39	2683	430	<u>1</u> 1	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>5,4</u> 0,01
113	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,513	<u>20713,27</u> 2641,14	-	10626	1355	-	<u>33,5000</u> -	<u>17,19</u> -
114	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,202	<u>10233,31</u> 10233,31	-	2067	2067	-	<u>165,2400</u> -	<u>33,38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					113515	12129	<u>2946</u> 1002		<u>168,29</u> 11,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					113515 98440 13131 7691 21,56 2664 121206 121206				
		Розділ 5. Приямки збору аварійних вод-4шт									
115	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,055	<u>16461,98</u> 16461,98	-	905	905	-	<u>261,8000</u>	<u>14,4</u>
116	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,025	<u>10233,31</u> 10233,31	-	256	256	-	<u>165,2400</u>	<u>4,13</u>
117	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,25	<u>20713,27</u> 2641,14	-	5178	660	-	<u>33,5000</u>	<u>8,38</u>
118	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0012	<u>1413031,5</u> 5 40670,92	<u>9571,48</u> 3812,87	1696	49	<u>11</u> 5	<u>602,8000</u> 42,6564	<u>0,72</u> 0,05
119	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0012	<u>1474675,9</u> 6 73196,85	<u>34727,70</u> 11607,77	1770	88	<u>42</u> 14	<u>997,6400</u> 130,8940	<u>1,2</u> 0,16
120	& С111-1780-2	Сітка з дроту ВР1 Ф-5 мм чарунками 100х100 мм	т	0,00277	<u>49036,89</u> -	-	136	-	-	-	-
121	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,008	<u>8593,11</u> 6350,49	-	69	51	-	<u>79,6400</u>	<u>0,64</u>
122	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0045	<u>1899118,8</u> 3 316089,70	<u>97620,33</u> 34867,11	8546	1422	<u>439</u> 157	<u>4308,1600</u> 391,5180	<u>19,39</u> 1,76
123	& С111-1780-2	Сітка з дроту ВР1 Ф-5 мм чарунками 100х100 мм =ОПОРНА РАМА ОР-1 - 4 шт =	т	0,00961	<u>49036,89</u> -	-	471	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04672	<u>21156,42</u> 16834,71	<u>2937,74</u> 147,83	988	787	<u>137</u> 7	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>9,86</u> 0,09
125	& С111-1828-2	Прокат кутовий рівнополічковий (ГОСТ 8509 Ст. 3пс/сп), 50х50х5 мм	т	0,043261 44	<u>42259,97</u> -	-	1828	-	-	-	-
126	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,004953 6	<u>43834,89</u> -	-	217	-	-	-	-
127	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	т	0,04672	<u>6511,93</u> 2156,00	<u>1811,06</u> 500,69	304	101	<u>85</u> 23	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>1,29</u> 0,25
		= КРИШКА - 4 шт =									
128	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05128	<u>21156,42</u> 16834,71	<u>2937,74</u> 147,83	1085	863	<u>151</u> 8	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>10,83</u> 0,1
129	& С111-1828-2	Прокат кутовий рівнополічковий (ГОСТ 8509 Ст. 3пс/сп), 50х50х5 мм	т	0,036161 28	<u>42259,97</u> -	-	1528	-	-	-	-
130	& С119-386-1	Сітка сталева зварена ячійка 50х50 мм Ф6 мм	т	0,013209 6	<u>67402,51</u> -	-	890	-	-	-	-
131	С113-127	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1 мм	м	0,53664	<u>68,89</u> -	-	37	-	-	-	-
132	& С111-1134-1	Тонколистовий прокат товщина 5 мм	т	0,003302 4	<u>50652,45</u> -	-	167	-	-	-	-
133	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,05128	<u>6701,38</u> 3474,80	<u>605,91</u> 255,28	344	178	<u>31</u> 13	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>2,43</u> 0,15
134	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,153	<u>1863,87</u> 843,10	<u>164,69</u> 11,42	285	129	<u>25</u> 2	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>1,46</u> 0,02
135	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,00008	<u>379736,07</u> 10167,73	<u>2392,87</u> 953,22	30	1	-	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,01</u> -
136	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,16	<u>8144,78</u> 3506,80	<u>4637,98</u> 1251,00	1303	561	<u>742</u> 200	<u>44,4800</u> 16,1311	<u>7,12</u> 2,58
137	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>10132,81</u> 9781,06	<u>351,75</u> 39,83	1621	1565	<u>56</u> 6	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>18,51</u> 0,09
138	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,16	<u>1859,10</u> 1788,44	<u>70,66</u> 8,00	297	286	<u>11</u> 1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>3,38</u> 0,02
		= З/Б КАНАЛ =									
139	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0135	<u>39251,41</u> 1191,66	<u>38059,75</u> 9306,67	530	16	<u>514</u> 126	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,25</u> 1,49
140	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,015	<u>9317,37</u> 9317,37	-	140	140	-	<u>150,4500</u> -	<u>2,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>353257,89</u> 10167,73	<u>2392,87</u> 953,22	3533	102	<u>24</u> 10	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,51</u> 0,11
142	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,017	<u>512286,21</u> 68628,88	<u>64930,47</u> 20405,84	8709	1167	<u>1104</u> 347	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>14,98</u> 3,44
143	& С111-1780-6	Сітка армувальна з арматури д-10мм А400 з ячейкою 100х100 = ПРИЯМОК П-1 =	т	0,22212	<u>55972,89</u> -	- -	12433	-	- -	- -	- -
144	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>353257,89</u> 10167,73	<u>2392,87</u> 953,22	1766	51	<u>12</u> 5	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,75</u> 0,05
145	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,01	<u>512286,21</u> 68628,88	<u>64930,47</u> 20405,84	5123	686	<u>649</u> 204	<u>881,1000</u> 202,4508	<u>8,81</u> 2,02
146	& С111-1780-6	Сітка армувальна з арматури д-10мм А400 з ячейкою 100х100	т	0,1111	<u>55972,89</u> -	- -	6219	-	- -	- -	- -
147	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів = ПРИЯМОК П-2 =	100м2	0,0225	<u>2148,27</u> 1587,62	- -	48	36	- -	<u>19,9100</u> -	<u>0,45</u> -
148	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,003	<u>706515,78</u> 20335,46	<u>4785,74</u> 1906,43	2120	61	<u>14</u> 6	<u>301,4000</u> 21,3282	<u>0,9</u> 0,06
149	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,032	<u>1024572,4</u> <u>1</u> 137257,76	<u>129860,93</u> 40811,68	32786	4392	<u>4156</u> 1306	<u>1762,2000</u> 404,9016	<u>56,39</u> 12,96
150	& С111-1780-6	Сітка армувальна з арматури д-10мм А400 з ячейкою 100х100	т	0,0401	<u>55972,89</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -
151	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,62	<u>20713,27</u> 2641,14	- -	12842	1638	- -	<u>33,5000</u> -	<u>20,77</u> -
152	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів = ПЛИТА - 7 шт =	100м2	0,01	<u>2148,27</u> 1587,62	- -	21	16	- -	<u>19,9100</u> -	<u>0,2</u> -
153	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04879	<u>21156,42</u> 16834,71	<u>2937,74</u> 147,83	1032	821	<u>143</u> 7	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>10,3</u> 0,09
154	& С111-1823-8 варіант 1	Прокат кутовий рівнополочний 45х45х5 мм	т	0,038937 36	<u>42259,97</u> -	- -	1645	-	- -	- -	- -
155	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,011413 92	<u>43834,89</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБВ-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 м	0,04879	<u>7111,33</u> 3474,80	<u>605,91</u> 255,28	347	170	<u>30</u> 12	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>2,31</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 5					121990	17198	8376 2459		223,63 25,63
		Разом будівельні роботи, грн.					121990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96416				
		всього заробітна плата, грн.					19657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10997				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3689				
		Всього будівельні роботи, грн.					132987				

		Всього по розділу 5					132987				
		Разом прямі витрати по кошторису					1342114	155360	64460 18107		2078,82 203,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1342114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1122294				
		всього заробітна плата, грн.					173467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99217				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33806				
		Всього будівельні роботи, грн.					1441331				

		Всього по кошторису					1441331				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2556,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					207273				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на МГН

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 450,912 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36679 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,755 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,278	<u>56438,39</u> 12701,15	<u>38,97</u> 32,84	15690	3531	<u>11</u> 9	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>45,86</u> 0,11
2	& С111-256-2	Тактильна попереджувальна плитка 300х300 мм	шт	9,8	<u>130,04</u> -	-	1274	-	-	-	-
3	варіант 1 & С111-256-2	Тактильна спрямовуюча плитка 300х300 мм	шт	18	<u>130,04</u> -	-	2341	-	-	-	-
4	варіант 2 КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,08288	<u>188299,11</u> 81917,99	<u>6574,97</u> 3239,84	15606	6789	<u>545</u> 269	<u>1063,8700</u> 44,1518	<u>88,17</u> 3,66
5	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1	<u>1008,50</u> -	-	1009	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-256-2 варіант 3	Попереджуюча 400x400x60мм	шт	14,24	<u>153,16</u>	-	2181	-	-	-	-
7	& C111-256-2 варіант 4	Спрямовуюча плитка 400x400x60мм	шт	68,64	<u>153,16</u>	-	10513	-	-	-	-
8	ПР10-2019	=ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЧКИ = Встановлення дверних табличок	100 шт	0,3	<u>951,91</u> <u>943,32</u>	<u>2,90</u> <u>0,98</u>	286	283	<u>1</u>	<u>11,8300</u> <u>0,0126</u>	<u>3,55</u>
9	& C1633-93ВД-1 варіант 1	Мнемосхема загальна (у тактильному вигляді та шрифтом Брайля продубльована аудіопоказчиком): план поверхів будівлі, план евакуації, план прилеглої території (п. 6.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	2	<u>1122,35</u>	-	2245	-	-	-	-
10	& C126-473-1 варіант 1	Ложемент для мнемосхеми	шт	2	<u>9239,03</u>	-	18478	-	-	-	-
11	& C1633-93ВД-1 варіант 6	Мнемосхема санвузла для МГН (у тактильному вигляді та шрифтом Брайля продубльована аудіопоказчиком): план приміщення з вказівками розташування приладів та кнопки виклику персоналу (п. 6.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	2	<u>748,34</u>	-	1497	-	-	-	-
12	& C1633-93ВД-1 варіант 2	Показчик напрямку до найближчого доступного входу (п. 7.3.7; п.7.3.3 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	4	<u>374,35</u>	-	1497	-	-	-	-
13	& C1633-93ВД-1 варіант 3	Інформаційна табличка про об'єкт, назву об'єкта, години роботи (продубльована тактильними знаками та аудіопоказчиком) згідно ДСТУ ISO 17049 (п. 8.3.4 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	4	<u>1686,74</u>	-	6747	-	-	-	-
14	& C1633-93ВД-1 варіант 4	Табличка з міжнародним символом доступності	шт	4	<u>484,85</u>	-	1939	-	-	-	-
15	& C1633-93ВД-1 варіант 5	Інформаційна табличка про призначення приміщення (продубльована тактильними знаками та аудіопоказчиком) згідно ДСТУ ISO 17049 (п. 7.3.7 ДБН В.2.2-40:2018)	шт	12	<u>484,85</u>	-	5818	-	-	-	-
16	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,04	<u>3244,18</u> <u>3020,85</u>	-	130	121	-	<u>42,7700</u>	<u>1,71</u>
17	& 1517-1855-1-Я	Безпроводний дзвоник для визову медперсоналу (в комплекті з сигнальною стрічкою)	шт	4	<u>1113,61</u>	-	4454	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ11-43-3	Улаштування тактильних накладок	100м	0,324	<u>992,17</u> 983,99	<u>2,16</u> 1,82	321	319	<u>1</u> 1	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>4</u> 0,01
19	& C1110-100-16 варіант 1	Тактильна накладка з контрастною вставкою	м	32,4	<u>276,29</u> -	-	8952	-	-	-	-
20	& C111-138-2 варіант 1	Шурупи самонарізаючі	шт	240	<u>0,34</u> -	-	82	-	-	-	-
21	КР15-33-4	= ЕЛЕМЕНТИ САНВУЗЛІВ = Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,6	<u>423,11</u> 421,03	-	677	674	-	<u>5,2800</u>	<u>8,45</u>
22	& C111-825-A	Поручені до ложементу	шт	2	<u>307,39</u> -	-	615	-	-	-	-
23	& C126-1237-1 варіант 1	Поручень прямих, для людей з обмеженими можливостями д=19, розмір 12х60см	шт	6	<u>552,07</u> -	-	3312	-	-	-	-
24	& C126-1237-1 варіант 2	Поручень для вмивальника, настінний посилений, ручка д=32 мм, нержавіюча сталь, розмір 55х45х75см	шт	2	<u>5268,51</u> -	-	10537	-	-	-	-
25	& C126-1237-1 варіант 3	Опорна стінна стійка для людей з обмеженими можливостями д=32, розмір 73х22х11см з відкидним механізмом	шт	4	<u>1307,36</u> -	-	5229	-	-	-	-
26	& 241996-20311-2	Крісло відкидне	шт	2	<u>3826,79</u> -	-	7654	-	-	-	-
27	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>3244,18</u> 3020,85	-	65	60	-	<u>42,7700</u>	<u>0,86</u>
28	& 1517-1855-1-Я варіант 1	Безпроводна герметична кнопка виклику персоналу (в комплекті з сигнальною стрічкою) =ПОРУЧНІ ВІДБІЙНИКИ ТА КУТОВІ ВІДБІЙНИКИ =	шт	2	<u>1215,57</u> -	-	2431	-	-	-	-
29	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,93	<u>7052,17</u> 4687,42	<u>863,87</u> 179,16	6559	4359	<u>803</u> 167	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>55,97</u> 2,09
30	C123-361 варіант 1	Поручень-відбійник широкий заокруглений WG 152 (ширина 152мм, глибина 85мм) висота нижньої грані 750мм від підлоги, верхньої - 900мм	м	93	<u>2421,09</u> -	-	225161	-	-	-	-
31	& C118-39-2	Кронштейни для кріплення поручнів WG005	шт	202	<u>190,29</u> -	-	38439	-	-	-	-
32	& C130-911-A	Заглушка торцева ліва WG026	шт	23	<u>85,75</u> -	-	1972	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 & С130-911-Б	Заглушка торцева права WG027	шт	22	85,75	-	-	1887	-	-	-	-
34 КБ11-43-3	Улаштування кутових відбійників	100м	0,09	992,17	2,16	89	89	-	-	12,3400	1,11
				983,99	1,82			-	-	0,0222	-
35 & С1110-100-1	Кутовий відбійник CG 50 (кут 50х50мм)	шт	12	471,24	-	-	5655	-	-	-	-
36 КМ3-575-1	Монтаж горизонтальної платформи ОМЕГА з похилим підйомом	шт	2	12731,80	9320,35	25464	5400	18641	36,8000	73,6	
				2700,02	2123,96			4248	20,8688	41,74	
	Разом прямі витрати по кошторису						436806	21625	20002		283,28
									4694		47,61
	Разом будівельні роботи, грн.						436806				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						395179				
	всього заробітна плата, грн.						26319				
	Загальновиробничі витрати, грн.						14106				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						35,9				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4436				
	Всього будівельні роботи, грн.						450912				

	Всього по кошторису						450912				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						366,79				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						30755				

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Антоненко В.О.

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на вентиляція

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1628,273 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,52054 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 120,044 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Система В -1 =									
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	<u>1031,75</u>	<u>49,38</u>	1032	785	<u>49</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					785,40	13,68			14	0,1630	0,16
2	& С130-591-2	Вентилятори каналні ВКПФ 4Е 500х250 мм "Вентс"	шт	1	<u>19852,79</u>	-	19853	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>837,98</u>	<u>7,58</u>	251	245	<u>2</u>	<u>11,2470</u>	<u>3,37</u>
					815,07	2,44			1	0,0306	0,01
4	& С1630-38-3-2Ш	Вставки гнучки ВВГ 500х250 мм	шт	2	<u>1555,67</u>	-	3111	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>249,20</u>	<u>31,21</u>	249	161	<u>31</u>	<u>2,0700</u>	<u>2,07</u>
					161,23	9,20			9	0,1153	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-592-1	Регулятори витрат повітря РРВ 500x250 мм "Вентс"	шт	1	<u>2584,19</u>	-	2584	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ20-14-7	Установлення протизрівного пристрою із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>272,72</u>	<u>7,26</u>	273	149	<u>7</u>	<u>2,0100</u>	<u>2,01</u>
		Пристрій протизрівний К-М3С-2			149,26	2,12			2	0,0266	0,03
8	& C130-910-1	Пристрій протизрівний К-М3С-2	шт	1	<u>9691,79</u>	-	9692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,2395	<u>20437,75</u>	<u>448,30</u>	4895	3600	<u>107</u>	<u>207,4000</u>	<u>49,67</u>
					15030,28	133,60			32	1,6753	0,4
10	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400x250 мм	м2	19,5	<u>755,25</u>	-	14727	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,0408	<u>23301,65</u>	<u>491,86</u>	951	709	<u>20</u>	<u>239,7000</u>	<u>9,78</u>
					17371,06	146,32			6	1,8349	0,07
12	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200x200 мм	м2	4	<u>564,23</u>	-	2257	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C113-2377-3	Заглушка 200x 200 мм	шт	1	<u>216,19</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1630-1439-1	Відводи під кутом 90 градусів, роз.400x250 мм	шт	2	<u>766,96</u>	-	1534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1630-1442-1	Відводи під кутом 90 градусів, зовнішній діаметр 325 мм,	шт	1	<u>2454,53</u>	-	2455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1530-164-А	Перехід 400 x 250мм на 200x200мм	шт	1	<u>698,09</u>	-	698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1530-164-Б	Перехід 500 x 250мм на 400x200мм	шт	1	<u>1055,79</u>	-	1056	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1530-163-1	Перехід, 500x250 мм на діаметр 325 мм	1шт	1	<u>5903,85</u>	-	5904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	<u>430,05</u>	<u>10,86</u>	430	63	<u>11</u>	<u>0,8300</u>	<u>0,83</u>
					63,16	2,27			2	0,0284	0,03
20	& C130-277-4	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр 300 мм	шт	1	<u>763,54</u>	-	764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,008	<u>196095,77</u> 62435,36	<u>109447,18</u> 5197,70	1569	499	<u>876</u> 42	<u>727,6000</u> 70,9122	<u>5,82</u> 0,57
22	С113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	8,032	<u>3430,33</u> -	-	27552	-	-	-	-
23	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	6	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	1129	811	<u>167</u> 35	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
24	& С188888-20-1	Решітки вентиляційна ОРГ розмір 300x150 мм	шт	6	<u>509,01</u> -	-	3054	-	-	-	-
25	С121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами	т	0,02	<u>63816,11</u> -	-	1276	-	-	-	-
26	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,067	<u>501,65</u> 501,65	-	535	535	-	<u>6,6700</u> -	<u>7,12</u> -
27	& С113-2148-6 варіант 1	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-325 мм товщиною 20 мм	м2	10,67	<u>745,05</u> -	-	7950	-	-	-	-
28	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0818	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	76	34	<u>7</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,39</u> 0,01
29	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 =СИСТЕМА В-2 =	100м2	0,0818	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	380	52	<u>10</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,59</u> 0,01
30	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	<u>1031,75</u> 785,40	<u>49,38</u> 13,68	1032	785	<u>49</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
31	& С130-62-5 варіант 2	Вентиляторы канальные ТТ Сайлент М250	шт	1	<u>18870,81</u> -	-	18871	-	-	-	-
32	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	<u>837,98</u> 815,07	<u>7,58</u> 2,44	419	408	<u>4</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>5,62</u> 0,02
33	& С1630-38-3-2Ш	Вставки гнучки ВВГ 500x300	шт	2	<u>1280,27</u> -	-	2561	-	-	-	-
34	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>202,24</u> 133,67	<u>7,26</u> 2,12	202	134	<u>7</u> 2	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
35	& С130-272-А	Заслінки повітряні круглого перерізу , діаметр 250 мм	шт	1	<u>1873,30</u> -	-	1873	-	-	-	-
36	КБ20-14-7	Установлення протизрівного пристрою із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>272,72</u> 149,26	<u>7,26</u> 2,12	273	149	<u>7</u> 2	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C130-910-1	Пристрій протизрівний К-МЗС-2	шт	1	<u>9691,79</u>	-	9692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів спіральнонавивних з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше)	100м2	0,09015	<u>24972,21</u> 18972,65	<u>560,83</u> 166,47	2251	1710	<u>51</u> 15	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>23,6</u> 0,19
39	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм Спировент	м2	0,39	<u>903,31</u>	-	352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 225мм	м2	6,28	<u>687,07</u>	-	4315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів спіральнонавивних з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше)	100м2	0,0203	<u>24974,61</u> 18972,65	<u>560,83</u> 166,47	507	385	<u>11</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>5,31</u> 0,04
42	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм Спировент	м2	1,26	<u>855,12</u>	-	1077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм Спировент	м2	0,39	<u>904,18</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C1534-46-1	Відводи кутом 90 град. Ф- 250 мм	шт	1	<u>1031,99</u>	-	1032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C1532-32-6	Відводи, під 90 *діаметр 125 мм	шт	1	<u>347,72</u>	-	348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C1534-47-1	Відводи кутом 90 град. діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	шт	1	<u>1286,19</u>	-	1286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C113-2354-1	Трійник прямий Ф-250x225 мм	шт	1	<u>451,89</u>	-	452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C113-2377-2 варіант 1	Заглушка діам. 225 мм	шт	1	<u>255,78</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C130-272-8 варіант 1	Заглушки повітряні круглого перерізу , діаметр 125 мм	шт	1	<u>124,01</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1530-164-1-1	Перехід, діаметр 250x225 мм	шт	2	<u>450,96</u>	-	902	-	-	-	-
51	& C1530-164-3	Перехід, діаметр 200x125 мм	1шт	1	<u>366,89</u>	-	367	-	-	-	-
52	& C1534-317-1	Переходи діаметр 250 мм на 273 м	шт	1	<u>5142,72</u>	-	5143	-	-	-	-
53	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>59,15</u> 46,42	<u>10,06</u> 2,23	59	46	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,6100</u> 0,03
54	C130-297	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка 3К250, діаметр шахт 250 мм	шт	1	<u>324,52</u>	-	325	-	-	-	-
55	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,008	<u>174898,04</u> 57235,27	<u>95448,44</u> 4888,42	1399	458	<u>764</u> 39	<u>667,0000</u> 67,3962	<u>5,34</u> 0,54
56	C113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	8,032	<u>2166,77</u>	-	17403	-	-	-	-
57	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	1694	1216	<u>251</u> 53	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>16,38</u> 0,67
58	& C188888-8-3	Решітки вентиляційна 3030 розмір 200x150 мм	шт	8	<u>548,38</u>	-	4387	-	-	-	-
59	& C188888-8-1	Решітки вентиляційна 3030 розмір 300x100 мм	шт	1	<u>509,01</u>	-	509	-	-	-	-
60	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,927	<u>501,65</u> 501,65	-	465	465	-	<u>6,6700</u>	<u>6,18</u>
61	& C113-2148-6	Теплоізоляція K-flex для труб Ф-273 мм товщиною 20 мм	м2	9,27	<u>745,05</u>	-	6907	-	-	-	-
62	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0686	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	64	29	<u>6</u>	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,33</u>
63	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0686	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	319	43	<u>8</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,5</u> 0,01
64	C121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами = Системи В- 3, В- 4 =	т	0,01	<u>63816,11</u>	-	638	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	2	<u>1031,75</u> 785,40	<u>49,38</u> 13,68	2064	1571	<u>99</u> 27	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>20,4</u> 0,33
66	& С130-62-5	Вентиляторы канальные ТТ Сайлент М200	шт	2	<u>11362,59</u> -	-	22725	-	-	-	-
67	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,128	<u>731,35</u> 708,76	<u>7,26</u> 2,12	94	91	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,25</u> -
68	& С1630-38-8	Вставки гнучки ВВГ 200	шт	4	<u>278,49</u> -	-	1114	-	-	-	-
69	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>202,24</u> 133,67	<u>7,26</u> 2,12	404	267	<u>15</u> 4	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>3,6</u> 0,05
70	& С130-272-7	Заглушки повітряні круглого перерізу КРВ діаметр 200 мм	шт	2	<u>822,71</u> -	-	1645	-	-	-	-
71	КБ20-14-7	Установлення протизрівного пристрою із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>272,72</u> 149,26	<u>7,26</u> 2,12	545	299	<u>15</u> 4	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>4,02</u> 0,05
72	& С130-910-1	Пристрій протизрівний К-М3С-2	шт	2	<u>9691,79</u> -	-	19384	-	-	-	-
73	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів спіральнавивних з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,0628	<u>24972,21</u> 18972,65	<u>560,83</u> 166,47	1568	1191	<u>35</u> 10	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>16,44</u> 0,13
74	С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм Спировент	м2	6,28	<u>903,31</u> -	-	5673	-	-	-	-
75	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів спіральнавивних з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм Спировент (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,1269	<u>24974,61</u> 18972,65	<u>560,83</u> 166,47	3169	2408	<u>71</u> 21	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>33,22</u> 0,26
76	С130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм Спировент	м2	10,68	<u>754,75</u> -	-	8061	-	-	-	-
77	& С130-1108-1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм Спировент	м2	2,01	<u>869,95</u> -	-	1749	-	-	-	-
78	& С1534-46-1	Відводи кутом 90 град. Ф- 250 мм	шт	1	<u>1031,99</u> -	-	1032	-	-	-	-
79	& С1534-47-1	Відводи кутом 90 град. діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	шт	2	<u>1286,19</u> -	-	2572	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1534-317-1 варіант 1	Переходи діаметр 200 мм на 273 x7мм	шт	1	<u>3380,32</u>	-	3380	-	-	-	-
81	& C1532-32-3	Відводи, під 90 *діаметр 150 мм	шт	1	<u>347,77</u>	-	348	-	-	-	-
82	& C1532-32-1	Відводи, під 90 *діаметр 200 мм	шт	3	<u>417,72</u>	-	1253	-	-	-	-
83	& C1534-47-2	Відводи кутом 90 град. діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	шт	1	<u>903,69</u>	-	904	-	-	-	-
84	& C1530-164-10	Перехід, діаметр 200x150 мм	шт	1	<u>334,25</u>	-	334	-	-	-	-
85	& C1530-164-B	Перехід, діаметр 200x219x6 мм	шт	1	<u>1729,62</u>	-	1730	-	-	-	-
86	& C113-2377-4	Заглушка діам. 250 мм	шт	1	<u>192,54</u>	-	193	-	-	-	-
87	& C130-272-9 варіант 1	Заглушки повітряні круглого перерізу , діаметр 150 мм	шт	1	<u>118,91</u>	-	119	-	-	-	-
88	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>188,21</u> <u>135,15</u>	<u>27,84</u> <u>5,90</u>	1694	1216	<u>251</u> <u>53</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>16,38</u> <u>0,67</u>
89	& C188888-8-3 варіант 1	Решітки вентиляційна 3030 розмір 200x150 мм	шт	9	<u>548,38</u>	-	4935	-	-	-	-
90	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>59,15</u> <u>46,42</u>	<u>10,06</u> <u>2,23</u>	59	46	<u>10</u> <u>2</u>	<u>0,6100</u> <u>0,0280</u>	<u>0,61</u> <u>0,03</u>
91	& C130-277-1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діаметр 200 мм	шт	1	<u>265,37</u>	-	265	-	-	-	-
92	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	<u>59,15</u> <u>46,42</u>	<u>10,06</u> <u>2,23</u>	59	46	<u>10</u> <u>2</u>	<u>0,6100</u> <u>0,0280</u>	<u>0,61</u> <u>0,03</u>
93	C130-297	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК250, діаметр шахт 250 мм	шт	1	<u>324,52</u>	-	325	-	-	-	-
94	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,008	<u>174898,04</u> <u>57235,27</u>	<u>95448,44</u> <u>4888,42</u>	1399	458	<u>764</u> <u>39</u>	<u>667,0000</u> <u>67,3962</u>	<u>5,34</u> <u>0,54</u>
95	C113-197	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	8,032	<u>2166,77</u>	-	17403	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,008	<u>144728,17</u> 47637,62	<u>77679,17</u> 4048,63	1158	381	<u>621</u> 32	<u>571,4000</u> 56,1220	<u>4,57</u> 0,45
97	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	8,032	<u>1744,15</u> -	- -	14009	-	- -	- -	- -
98	КБ20-11-1	Установлення дверної решітки площею у просвіті до 0,25 м2	грати	3	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	565	405	<u>84</u> 18	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
99	& С130-602-5	Решітка вентиляційна МВ 350	шт	3	<u>162,71</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
100	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,727	<u>501,65</u> 501,65	- -	866	866	- -	<u>6,6700</u> -	<u>11,52</u> -
101	& С113-2148-6 варіант 3	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-273 мм товщиною 20 мм	м2	9,27	<u>745,05</u> -	- -	6907	-	- -	- -	- -
102	& С113-2148-6 варіант 4	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф219 мм товщиною 20 мм	м2	8	<u>745,05</u> -	- -	5960	-	- -	- -	- -
103	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1236	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	115	52	<u>10</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,59</u> 0,01
104	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1236	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	575	78	<u>15</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,89</u> 0,02
105	С121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами = Система -В 5 =	т	0,018	<u>63816,11</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -
106	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	<u>1031,75</u> 785,40	<u>49,38</u> 13,68	1032	785	<u>49</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
107	& С130-591-2 варіант 1	Вентилятори каналні ВКПФ 4Е 500х250 мм "Вентс"	шт	1	<u>19852,79</u> -	- -	19853	-	- -	- -	- -
108	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>837,98</u> 815,07	<u>7,58</u> 2,44	209	204	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,81</u> 0,01
109	& С1630-38-3-2Ш варіант 1	Вставки гнучки ВВГ 500х250 мм	шт	2	<u>1555,67</u> -	- -	3111	-	- -	- -	- -
110	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>249,20</u> 161,23	<u>31,21</u> 9,20	249	161	<u>31</u> 9	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>2,07</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C130-592-1 варіант 1	Регулятори витрат повітря РРВ 500х250 мм "Вентс"	шт	1	<u>2584,19</u> -	- -	2584	-	- -	- -	- -
112	КБ20-14-7	Установлення протизрівного пристрою із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>272,72</u> 149,26	<u>7,26</u> 2,12	273	149	<u>7</u> 2	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
113	& C130-910-1	Пристрій протизрівний К-МЗС-2	шт	1	<u>9691,79</u> -	- -	9692	-	- -	- -	- -
114	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше)	100м2	0,0408	<u>23301,65</u> 17371,06	<u>491,86</u> 146,32	951	709	<u>20</u> 6	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>9,78</u> 0,07
115	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	4	<u>564,23</u> -	- -	2257	-	- -	- -	- -
116	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше)	100м2	0,1058	<u>20437,75</u> 15030,28	<u>448,30</u> 133,60	2162	1590	<u>47</u> 14	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>21,94</u> 0,18
117	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм	м2	6,5	<u>755,25</u> -	- -	4909	-	- -	- -	- -
118	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,008	<u>196095,77</u> 62435,36	<u>109447,18</u> 5197,70	1569	499	<u>876</u> 42	<u>727,6000</u> 70,9122	<u>5,82</u> 0,57
119	C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	8,032	<u>3430,33</u> -	- -	27552	-	- -	- -	- -
120	& C113-2377-3	Заглушка 200х 200 мм	шт	1	<u>216,19</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
121	& C1630-1445-1	Відводи під кутом 90 градусів, 500х250 мм	шт	1	<u>1091,15</u> -	- -	1091	-	- -	- -	- -
122	& C1630-1442-1	Відводи під кутом 90 градусів, зовнішній діаметр 325 мм,	шт	3	<u>2454,53</u> -	- -	7364	-	- -	- -	- -
123	& C1530-164-A	Перехід 400 х 250мм на 200х200мм	шт	1	<u>698,09</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
124	& C1530-164-B варіант 1	Перехід 500 х 250мм на 400х250мм	шт	1	<u>1518,67</u> -	- -	1519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C1530-163-1	Перехід, 500x250 мм на діаметр 325 мм	1шт	1	<u>5903,85</u>	-	5904	-	-	-	-
126	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>77,38</u> 63,16	<u>10,86</u> 2,27	77	63	<u>11</u> 2	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
127	C130-298	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка 3К315, діаметр шахт 315 мм	шт	1	<u>352,67</u>	-	353	-	-	-	-
128	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,067	<u>501,65</u> 501,65	-	535	535	-	<u>6,6700</u>	<u>7,12</u>
129	& C113-2148-6 варіант 1	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-325 мм товщиною 20 мм	м2	10,67	<u>745,05</u>	-	7950	-	-	-	-
130	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0818	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	76	34	<u>7</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,39</u> 0,01
131	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0818	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	380	52	<u>10</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,59</u> 0,01
132	C121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами	т	0,02	<u>63816,11</u>	-	1276	-	-	-	-
133	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	1129	811	<u>167</u> 35	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
134	& C188888-20-1	Решітки вентиляційна ОРГ розмір 300x150 мм = СИСТЕМА В-6 =	шт	6	<u>509,01</u>	-	3054	-	-	-	-
135	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	<u>1031,75</u> 785,40	<u>49,38</u> 13,68	1032	785	<u>49</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
136	& C130-62-5 варіант 1	Вентиляторы канальные ТТ Сайлент М150	шт	1	<u>11221,83</u>	-	11222	-	-	-	-
137	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	<u>837,98</u> 815,07	<u>7,58</u> 2,44	34	33	-	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>0,45</u> -
138	& C1630-38-10	Вставки гнучки ВВГ 150	шт	2	<u>252,99</u>	-	506	-	-	-	-
139	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>202,24</u> 133,67	<u>7,26</u> 2,12	202	134	<u>7</u> 2	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
140	& C130-272-7 варіант 1	Заглушки повітряні круглого перерізу КРВ діаметр 200 мм	шт	1	<u>822,71</u>	-	823	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КБ20-14-7	Установлення протизрівного пристрою із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>272,72</u> 149,26	<u>7,26</u> 2,12	273	149	<u>7</u> 2	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
142	& С130-910-1	Пристрій протизрівний К-МЗС-2	шт	1	<u>9691,79</u> -	-	9692	-	-	-	-
143	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів спіральнотаваних з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше)	100м2	0,0827	<u>24974,61</u> 18972,65	<u>560,83</u> 166,47	2065	1569	<u>46</u> 14	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>21,65</u> 0,17
144	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм Спировент	м2	7,54	<u>855,12</u> -	-	6448	-	-	-	-
145	& С113-2377-5	Заглушка діам. 200 мм	шт	1	<u>192,54</u> -	-	193	-	-	-	-
146	& С1534-89-1	Відводи гнуті під кутом 90 град. діаметр 159 мм,	шт	3	<u>604,55</u> -	-	1814	-	-	-	-
147	& С1530-164-10	Перехід, діаметр 200х150 мм	шт	1	<u>334,25</u> -	-	334	-	-	-	-
148	& С1530-164-11	Перехід, діаметр 200х159 мм	шт	1	<u>1949,32</u> -	-	1949	-	-	-	-
149	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,008	<u>85166,49</u> 40659,55	<u>30677,89</u> 804,06	681	325	<u>245</u> 6	<u>487,7000</u> 9,0174	<u>3,9</u> 0,07
150	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	8,032	<u>940,74</u> -	-	7556	-	-	-	-
151	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	565	405	<u>84</u> 18	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
152	& С188888-8-3 варіант 1	Решітки вентиляційна 3030 розмір 200х150 мм	шт	3	<u>548,38</u> -	-	1645	-	-	-	-
153	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,65	<u>501,65</u> 501,65	-	326	326	-	<u>6,6700</u> -	<u>4,34</u> -
154	& С113-2148-6 варіант 5	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-159 мм товщиною 20 мм	м2	6,5	<u>745,05</u> -	-	4843	-	-	-	-
155	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0399	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	37	17	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,19</u> -
156	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0399	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	185	25	<u>5</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,29</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ20-11-1	Установлення дверної решітки площею у просвіті до 0,25 м2	грати	3	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	565	405	<u>84</u> 18	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
158	& С130-602-5	Решітка вентиляційна МВ 350	шт	3	<u>162,71</u> -	-	488	-	-	-	-
159	С121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами = СИСТЕМА В-7 =	т	0,007	<u>63816,11</u> -	-	447	-	-	-	-
160	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	2	<u>1031,75</u> 785,40	<u>49,38</u> 13,68	2064	1571	<u>99</u> 27	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>20,4</u> 0,33
161	& С130-62-5	Вентиляторы канальные ТТ Сайлент М200	шт	2	<u>11362,59</u> -	-	22725	-	-	-	-
162	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,064	<u>731,35</u> 708,76	<u>7,26</u> 2,12	47	45	-	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,63</u> -
163	& С1630-38-8	Вставки гнучки ВВГ 200	шт	2	<u>278,49</u> -	-	557	-	-	-	-
164	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>202,24</u> 133,67	<u>7,26</u> 2,12	202	134	<u>7</u> 2	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
165	& С130-272-7	Заглушки повітряні круглого перерізу КРВ діаметр 200 мм	шт	1	<u>822,71</u> -	-	823	-	-	-	-
166	КБ20-14-7	Установлення протизрівного пристрою із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>272,72</u> 149,26	<u>7,26</u> 2,12	273	149	<u>7</u> 2	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
167	& С130-910-1	Пристрій протизрівний К-М3С-2	шт	1	<u>9691,79</u> -	-	9692	-	-	-	-
168	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів спіральनावивних з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм Спировент (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,2009	<u>24974,61</u> 18972,65	<u>560,83</u> 166,47	5017	3812	<u>113</u> 33	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>52,6</u> 0,42
169	С130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм Спировент	м2	11,31	<u>754,75</u> -	-	8536	-	-	-	-
170	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм Спировент	м2	5,11	<u>904,18</u> -	-	4620	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C1532-32-6	Відводи, під 90 *діаметр 125 мм	шт	4	<u>347,72</u>	-	1391	-	-	-	-
172	& C1532-32-1	Відводи, під 90 *діаметр 200 мм	шт	6	<u>417,72</u>	-	2506	-	-	-	-
173	& C1534-47-2	Відводи кутом 90 град. діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	шт	1	<u>903,69</u>	-	904	-	-	-	-
174	& C113-2374-1	Трійник 90 град. Ф- 200x200x200 мм	шт	1	<u>818,17</u>	-	818	-	-	-	-
175	& C1530-164-3	Перехід, діаметр 200x125 мм	1шт	1	<u>366,89</u>	-	367	-	-	-	-
176	& C1530-164-12	Перехід, діаметр 200x219 мм	шт	1	<u>1714,49</u>	-	1714	-	-	-	-
177	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,008	<u>144728,17</u> 47637,62	<u>77679,17</u> 4048,63	1158	381	<u>621</u> 32	<u>571,4000</u> 56,1220	<u>4,57</u> 0,45
178	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	8,032	<u>1744,15</u>	-	14009	-	-	-	-
179	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	376	270	<u>56</u> 12	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
180	& C188888-8-2 варіант 1	Решітки вентиляційна 3030 розмір 200x100 мм	шт	1	<u>435,47</u>	-	435	-	-	-	-
181	& C188888-8-3 варіант 1	Решітки вентиляційна 3030 розмір 200x150 мм	шт	3	<u>548,38</u>	-	1645	-	-	-	-
182	& C113-2376-1	Заглушка Ф125 мм	шт	1	<u>122,48</u>	-	122	-	-	-	-
183	& C113-2377-5	Заглушка діам. 200 мм	шт	1	<u>192,54</u>	-	193	-	-	-	-
184	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,8	<u>501,65</u> 501,65	-	401	401	-	<u>6,6700</u>	<u>5,34</u>
185	& C113-2148-6 варіант 4	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф219 мм товщиною 20 мм	м2	8	<u>745,05</u>	-	5960	-	-	-	-
186	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,055	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	51	23	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,26</u> -
187	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,055	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	256	35	<u>7</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами = СИСТЕМА В- 8 =	т	0,008	<u>63816,11</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
189	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	<u>1031,75</u> 785,40	<u>49,38</u> 13,68	1032	785	<u>49</u> 14	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
190	& C130-591-2 варіант 1	Вентилятори каналні ВКПФ 4Е 500х250 мм "Вентс"	шт	1	<u>19852,79</u> -	- -	19853	-	- -	- -	- -
191	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	<u>837,98</u> 815,07	<u>7,58</u> 2,44	251	245	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>3,37</u> 0,01
192	& C1630-38-3-2Ш варіант 1	Вставки гнучки ВВГ 500х250 мм	шт	2	<u>1555,67</u> -	- -	3111	-	- -	- -	- -
193	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>249,20</u> 161,23	<u>31,21</u> 9,20	249	161	<u>31</u> 9	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>2,07</u> 0,12
194	& C130-592-1 варіант 1	Регулятори витрат повітря РРВ 500х250 мм "Вентс"	шт	1	<u>2584,19</u> -	- -	2584	-	- -	- -	- -
195	КБ20-14-7	Установлення протизрівного пристрою із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>272,72</u> 149,26	<u>7,26</u> 2,12	273	149	<u>7</u> 2	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
196	& C130-910-1	Пристрій протизрівний К-М3С-2	шт	1	<u>9691,79</u> -	- -	9692	-	- -	- -	- -
197	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше)	100м2	0,101	<u>23301,65</u> 17371,06	<u>491,86</u> 146,32	2353	1754	<u>50</u> 15	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>24,21</u> 0,19
198	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм	м2	8,8	<u>564,23</u> -	- -	4965	-	- -	- -	- -
199	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше)	100м2	0,1529	<u>20437,75</u> 15030,28	<u>448,30</u> 133,60	3125	2298	<u>69</u> 20	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>31,71</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	C130-1128 варіант 7	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х1250 мм	м2	3	<u>600,36</u> -	- -	1801	-	- -	- -	- -
201	C130-1128 варіант 8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 350х200 мм	м2	9,9	<u>620,00</u> -	- -	6138	-	- -	- -	- -
202	& C1530-163-1	Перехід, 500х250 мм на діаметр 325 мм	1шт	1	<u>5903,85</u> -	- -	5904	-	- -	- -	- -
203	& C1530-164-1	Перехід 350 х 250мм на 200х200мм	шт	2	<u>1592,34</u> -	- -	3185	-	- -	- -	- -
204	& C130-272-6 варіант 1	Заглушка повітряні 200х200 мм	шт	2	<u>1229,79</u> -	- -	2460	-	- -	- -	- -
205	& C1630-1442-1	Відводи під кутом 90 градусів, зовнішній діаметр 325 мм,	шт	3	<u>2454,53</u> -	- -	7364	-	- -	- -	- -
206	& C1534-228-1	Трійник прямий 350х200 мм х 500х250 мм	шт	1	<u>1731,03</u> -	- -	1731	-	- -	- -	- -
207	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,008	<u>196095,77</u> 62435,36	<u>109447,18</u> 5197,70	1569	499	<u>876</u> 42	<u>727,6000</u> 70,9122	<u>5,82</u> 0,57
208	C113-204	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	8,032	<u>3430,33</u> -	- -	27552	-	- -	- -	- -
209	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	1694	1216	<u>251</u> 53	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>16,38</u> 0,67
210	& C188888-20-1	Решітки вентиляційна ОРГ розмір 300х150 мм	шт	9	<u>509,01</u> -	- -	4581	-	- -	- -	- -
211	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>77,38</u> 63,16	<u>10,86</u> 2,27	77	63	<u>11</u> 2	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
212	C130-298	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК315, діаметр шахт 315 мм	шт	1	<u>352,67</u> -	- -	353	-	- -	- -	- -
213	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,067	<u>501,65</u> 501,65	- -	535	535	- -	<u>6,6700</u> -	<u>7,12</u> -
214	& C113-2148-6 варіант 1	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-325 мм товщиною 20 мм	м2	10,67	<u>745,05</u> -	- -	7950	-	- -	- -	- -
215	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0818	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	76	34	<u>7</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,39</u> 0,01
216	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0818	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	380	52	<u>10</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	C121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами =СИСТЕМА ВЕ-1 =	т	0,02	<u>63816,11</u> -	- -	1276	-	- -	- -	- -
218	КБ20-14-7	Установлення протизрівного пристрою із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>272,72</u> 149,26	<u>7,26</u> 2,12	273	149	<u>7</u> 2	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
219	& C130-910-1	Пристрій протизрівний К-М3С-2	шт	1	<u>9691,79</u> -	- -	9692	-	- -	- -	- -
220	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	1694	1216	<u>251</u> 53	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>16,38</u> 0,67
221	& C188888-8-2	Решітки вентиляційна ОРГ розмір 200x100 мм	шт	1	<u>390,69</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
222	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	<u>59,15</u> 46,42	<u>10,06</u> 2,23	59	46	<u>10</u> 2	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
223	C130-277 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК200Ц, діаметр шахт 100 мм	шт	1	<u>287,92</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
224	& C1545-48-1	Заглушка Ф108x4 мм	шт	1	<u>165,77</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
225	& C1532-32-A	Відводи, під 90 *діаметр 108x4,0 мм	шт	2	<u>166,67</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
226	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,00922	<u>53819,38</u> 33755,90	<u>15107,22</u> 409,67	496	311	<u>139</u> 4	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>3,85</u> 0,04
227	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	9	<u>518,60</u> -	- -	4667	-	- -	- -	- -
228	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,522	<u>501,65</u> 501,65	- -	262	262	- -	<u>6,6700</u> -	<u>3,48</u> -
229	& C113-2148-6 варіант 6	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-108 мм товщиною 20 мм	м2	5,22	<u>745,05</u> -	- -	3889	-	- -	- -	- -
230	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0271	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	25	11	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,13</u> -
231	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 =СИСТЕМА П 1 =	100м2	0,0271	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	126	17	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	1	<u>2677,54</u> 1245,09	<u>117,63</u> 33,25	2678	1245	<u>118</u> 33	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>16,17</u> 0,4
233	& C130-86-1	Вентилятори осьові електроручні ERV-3.15 з електродвигуном	шт	1	<u>45676,82</u> -	-	45677	-	-	-	-
234	& C1110-182-1	З'єднувачі м'яккі COM-100-ERv-3.15-A-ZS	шт	1	<u>446,85</u> -	-	447	-	-	-	-
235	& C1110-182-2	З'єднувачі м'яккі COM-100-ERv-3.15-B-ZS	шт	1	<u>446,85</u> -	-	447	-	-	-	-
236	& C121-248-1	Контрфланець FON	шт	1	<u>350,87</u> -	-	351	-	-	-	-
237	КБ20-13-6	Установлення відсікачів периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>229,60</u> 159,95	<u>10,89</u> 3,18	230	160	<u>11</u> 3	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
238	& C130-417-1 варіант 1	Витратоміри-відсікачі K-BB-3	шт	1	<u>5279,39</u> -	-	5279	-	-	-	-
239	КБ20-30-1	Установлення рам під вентиляційне устаткування	100кг	0,2	<u>2510,36</u> 649,13	<u>197,50</u> 42,85	502	130	<u>40</u> 9	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,71</u> 0,1
240	& C1545-209-1 варіант 1	Рамка монтажна K-RM-3.15	шт	1	<u>881,81</u> -	-	882	-	-	-	-
241	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	0,3	<u>1516,80</u> 670,59	<u>7,26</u> 2,12	455	201	<u>2</u> 1	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>2,45</u> 0,01
242	& C130-144-1	Віброізолятори	к-т	3	<u>442,85</u> -	-	1329	-	-	-	-
243	КБ20-12-9	Установлення противовибухового сталюого регульовального пристрою , розмір 321x281мм	грати	1	<u>542,46</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	542	135	<u>28</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
244	& C130-910-1 варіант 1	Пристрій противовибуховий K-VZS	шт	1	<u>6238,07</u> -	-	6238	-	-	-	-
245	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25	<u>610,09</u> 548,35	<u>50,82</u> 14,85	153	137	<u>13</u> 4	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>1,76</u> 0,05
246	& C1630-960-2 варіант 1	Фільтри ФяБР	шт	1	<u>682,69</u> -	-	683	-	-	-	-
247	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	8	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	1506	1081	<u>223</u> 47	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>14,56</u> 0,6
248	& C188888-20-1	Решітки вентиляційна ОРГ розмір 300x150 мм	шт	8	<u>509,01</u> -	-	4072	-	-	-	-
249	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>181,43</u> 128,40	<u>7,26</u> 2,12	363	257	<u>15</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	& C130-387-2 варіант 1	Клапани герметичні з ручним приводом ГК-355	шт	2	<u>45901,79</u> -	-	91804	-	-	-	-
251	КБ22-8-9	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	1000м	0,01	<u>224620,43</u> 74328,62	<u>122093,50</u> 6130,71	2246	743	<u>1221</u> 61	<u>866,2000</u> 83,9509	<u>8,66</u> 0,84
252	C113-212	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 9 мм	м	10,04	<u>3435,83</u> -	-	34496	-	-	-	-
253	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,116	<u>23301,65</u> 17371,06	<u>491,86</u> 146,32	2703	2015	<u>57</u> 17	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>27,81</u> 0,21
254	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 250х250 мм	м2	11	<u>675,69</u> -	-	7433	-	-	-	-
255	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,2186	<u>20437,75</u> 15030,28	<u>448,30</u> 133,60	4468	3286	<u>98</u> 29	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>45,34</u> 0,37
256	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм	м2	19,6	<u>755,25</u> -	-	14803	-	-	-	-
257	& C130-272-4 варіант 1	Заглушки повітряні 250х250 "Вентс"	шт	1	<u>1290,70</u> -	-	1291	-	-	-	-
258	& C1630-1446-5	Відводи під кутом 90 градусів, Ф-200мм на 250х250 мм	шт	1	<u>901,43</u> -	-	901	-	-	-	-
259	& C1534-41-1	Відводи під кутом 90 град діаметр 200 мм на 400х250 мм	шт	2	<u>1320,18</u> -	-	2640	-	-	-	-
260	& C1534-41-2	Відводи під кутом 90 град діаметр 377х9 мм	шт	3	<u>2700,99</u> -	-	8103	-	-	-	-
261	& C1530-164-4	Перехід 400 х 250мм на 250х250мм	шт	1	<u>1751,75</u> -	-	1752	-	-	-	-
262	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,428	<u>501,65</u> 501,65	-	716	716	-	<u>6,6700</u> -	<u>9,52</u> -
263	& C113-2148-6 варіант 7	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-377 мм товщиною 20 мм	м2	14,28	<u>745,05</u> -	-	10639	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену повітропроводів.	10 м2	2,92	<u>501,65</u> 501,65	-	1465	1465	-	<u>6,6700</u>	<u>19,48</u>
265	& C113-2148-6 варіант 2	Теплоізоляція K-flex для труб товщиною 6 мм	м2	29,2	<u>242,49</u> -	-	7081	-	-	-	-
266	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1184	<u>931,94</u> 421,55	<u>82,35</u> 5,71	110	50	<u>10</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,57</u> 0,01
267	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1184	<u>4648,43</u> 629,88	<u>121,22</u> 12,78	550	75	<u>14</u> 2	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,86</u> 0,02
268	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних [PP] номер 5, розмір 200х600 мм	ґрати	1	<u>542,46</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	542	135	<u>28</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
269	& C130-601-6	Ґрати регульовальні, розмір 300х400 мм	шт	1	<u>685,49</u> -	-	685	-	-	-	-
270	C121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами =СИСТЕМА П-2 =	т	0,01	<u>63816,11</u> -	-	638	-	-	-	-
271	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	<u>2677,54</u> 1245,09	<u>117,63</u> 33,25	5355	2490	<u>235</u> 67	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>32,34</u> 0,81
272	& C130-86-1 варіант 1	Вентилятори осьові електроручні ERV-4 з електродвигуном	шт	2	<u>47959,58</u> -	-	95919	-	-	-	-
273	& C1110-182-1	З'єднувачі м'яккі COM-100-ERV-3.15-A-ZS	шт	2	<u>446,85</u> -	-	894	-	-	-	-
274	& C1110-182-2	З'єднувачі м'яккі COM-100-ERV-3.15-B-ZS	шт	2	<u>446,85</u> -	-	894	-	-	-	-
275	& C121-248-1	Контрфланець FON	шт	2	<u>350,87</u> -	-	702	-	-	-	-
276	КБ20-13-6	Установлення відсікачів периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>229,60</u> 159,95	<u>10,89</u> 3,18	689	480	<u>33</u> 10	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>6,54</u> 0,12
277	& C130-417-1 варіант 1	Витратоміри-відсікачі K-BB-3	шт	3	<u>5279,39</u> -	-	15838	-	-	-	-
278	КБ20-30-1	Установлення рам під вентиляційне устаткування	100кг	0,2	<u>2510,36</u> 649,13	<u>197,50</u> 42,85	502	130	<u>40</u> 9	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,71</u> 0,1
279	& C1545-209-1 варіант 1	Рамка монтажна K-RM-3.15	шт	2	<u>881,81</u> -	-	1764	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	0,2	<u>1516,80</u> 670,59	<u>7,26</u> 2,12	303	134	<u>1</u> -	<u>8,1600</u> 0,0266	<u>1,63</u> 0,01
281	& С130-144-1	Віброізолятори	к-т	2	<u>442,85</u> -	-	886	-	-	-	-
282	КБ20-12-9	Установлення противовибухового сталюого регульовального пристрою , розмір 321х281мм	грати	1	<u>542,46</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	542	135	<u>28</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
283	& С130-910-1	Пристрій противовибуховий К-VZS	шт	1	<u>6238,07</u> -	-	6238	-	-	-	-
284	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,5	<u>610,09</u> 548,35	<u>50,82</u> 14,85	305	274	<u>25</u> 7	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,52</u> 0,09
285	& С1630-960-2	Фільтри ФяБР	шт	2	<u>682,69</u> -	-	1365	-	-	-	-
286	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	26	<u>188,21</u> 135,15	<u>27,84</u> 5,90	4893	3514	<u>724</u> 153	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>47,32</u> 1,94
287	& С130-595-4	Решітки вентиляційні ОРГ 100х150 мм	шт	1	<u>255,10</u> -	-	255	-	-	-	-
288	& С188888-20-1	Решітки вентиляційна ОРГ розмір 300х150 мм	шт	13	<u>509,01</u> -	-	6617	-	-	-	-
289	& С188888-8-3	Решітки вентиляційна ОРГ розмір 200х150 мм	шт	3	<u>358,05</u> -	-	1074	-	-	-	-
290	& С188888-8-2	Решітки вентиляційна ОРГ розмір 200х100 мм	шт	2	<u>390,69</u> -	-	781	-	-	-	-
291	& С130-602-6	Решітка вентиляційна ОРГ 350х150 мм	шт	7	<u>569,69</u> -	-	3988	-	-	-	-
292	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	клапан	2	<u>358,95</u> 238,45	<u>25,41</u> 7,42	718	477	<u>51</u> 15	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>6,5</u> 0,19
293	& С130-387-2	Клапани герметичні з ручним приводом ГК-600	шт	2	<u>56101,79</u> -	-	112204	-	-	-	-
294	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше)	100м2	0,5409	<u>17524,07</u> 11309,67	<u>352,48</u> 99,85	9479	6117	<u>191</u> 54	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>84,41</u> 0,68
295	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 800х400 мм	м2	9,6	<u>755,25</u> -	-	7250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 800х300 мм	м2	8,8	<u>755,25</u> -	- -	6646	-	- -	- -	- -
297	C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х300мм	м2	28,8	<u>755,25</u> -	- -	21751	-	- -	- -	- -
298	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,2815	<u>23301,65</u> <u>17371,06</u>	<u>491,86</u> <u>146,32</u>	6559	4890	<u>138</u> <u>41</u>	<u>239,7000</u> <u>1,8349</u>	<u>67,48</u> <u>0,52</u>
299	C130-1125 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	22	<u>755,25</u> -	- -	16616	-	- -	- -	- -
300	C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х200 мм	м2	3,6	<u>769,73</u> -	- -	2771	-	- -	- -	- -
301	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,6145	<u>20437,75</u> <u>15030,28</u>	<u>448,30</u> <u>133,60</u>	12559	9236	<u>275</u> <u>82</u>	<u>207,4000</u> <u>1,6753</u>	<u>127,45</u> <u>1,03</u>
302	C130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х300 мм	м2	11,2	<u>755,25</u> -	- -	8459	-	- -	- -	- -
303	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм	м2	27,3	<u>755,25</u> -	- -	20618	-	- -	- -	- -
304	C130-1128 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х200 мм	м2	14,4	<u>755,25</u> -	- -	10876	-	- -	- -	- -
305	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 1000 мм	100м2	0,025	<u>23301,65</u> <u>17371,06</u>	<u>491,86</u> <u>146,32</u>	583	434	<u>12</u> <u>4</u>	<u>239,7000</u> <u>1,8349</u>	<u>5,99</u> <u>0,05</u>
306	C130-1125 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 100х150 мм	м2	2,5	<u>769,73</u> -	- -	1924	-	- -	- -	- -
307	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів спіральноравнинних з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (з відводами, трійнтками, переходами та інше)	100м2	0,0261	<u>112475,61</u> <u>18972,65</u>	<u>560,83</u> <u>166,47</u>	2936	495	<u>15</u> <u>4</u>	<u>261,8000</u> <u>2,0876</u>	<u>6,83</u> <u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше) Спіровент	100м2	0,0826	<u>20437,75</u> 15030,28	<u>448,30</u> 133,60	1688	1242	<u>37</u> 11	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>17,13</u> 0,14
309	С130-1126 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	6,28	<u>1192,58</u> -	- -	7489	-	- -	- -	- -
310	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (з відводами, трійнками, переходами та інше) Спіровент	100м2	0,0261	<u>24974,61</u> 18972,65	<u>560,83</u> 166,47	652	495	<u>15</u> 4	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>6,83</u> 0,05
311	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	2,51	<u>875,01</u> -	- -	2196	-	- -	- -	- -
312	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>202,24</u> 133,67	<u>7,26</u> 2,12	202	134	<u>7</u> 2	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>1,8</u> 0,03
313	& С1630-484-1	Дросель-клапани сортової сталі, круглі, діаметр КР- 200 мм	шт	1	<u>1139,09</u> -	- -	1139	-	- -	- -	- -
314	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	<u>216,63</u> 133,67	<u>7,26</u> 2,12	433	267	<u>15</u> 4	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>3,6</u> 0,05
315	& С1630-484-2	Дросель-клапани сортової сталі, круглі, діаметр КР- 100х150 мм	шт	1	<u>1690,91</u> -	- -	1691	-	- -	- -	- -
316	& С1630-484-3	Дросель-клапани сортової сталі, круглі, діаметр КР- 300х200 мм	шт	1	<u>2017,49</u> -	- -	2017	-	- -	- -	- -
317	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>272,72</u> 149,26	<u>7,26</u> 2,12	545	299	<u>15</u> 4	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>4,02</u> 0,05
318	& С1630-484-4	Дросель-клапани сортової сталі, круглі, діаметр КР- 400х250 мм	шт	2	<u>2178,65</u> -	- -	4357	-	- -	- -	- -
319	КБ20-37-1	Установлення передфільтра ПФП-1000	м2	0,84	<u>610,09</u> 548,35	<u>50,82</u> 14,85	512	461	<u>43</u> 12	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>5,91</u> 0,16
320	& С1630-960-1	Передфільтри ПФП-1000	шт	4	<u>14256,51</u> -	- -	57026	-	- -	- -	- -
321	& С113-2377-5	Заглушка діам. 200 мм	шт	1	<u>192,54</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -
322	& С113-2377-1	Заглушка 200х 250 мм	шт	1	<u>266,07</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	& C113-1865-1	Заглушка розміром 100 x150 мм	шт	1	<u>221,72</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	& C113-2377-6	Заглушка 300x 200 мм	шт	2	<u>319,87</u>	-	640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
325	& C1630-1445-2	Відводи під кутом 90 градусів Ф-400 мм	шт	2	<u>1492,67</u>	-	2985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	& C1630-1438-1	Відводи під кутом 90 градусів, 300x200 мм	шт	3	<u>565,34</u>	-	1696	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	& C1630-1438-2	Відводи під кутом 90 градусів, 400x200 мм	шт	1	<u>930,12</u>	-	930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	& C1630-1438-3	Відводи під кутом 90 градусів, 400x250 мм	шт	3	<u>877,12</u>	-	2631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	& C1630-1438-4	Відводи під кутом 90 градусів, 400x300 мм	шт	2	<u>1291,41</u>	-	2583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	& C1630-1438-5	Відводи під кутом 90 градусів, 600x300 мм	шт	1	<u>1620,57</u>	-	1621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	& C1534-213-1	Трійники прямі 400x200 мм на Ф200 мм	шт	1	<u>1154,12</u>	-	1154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
332	& C1534-213-2	Трійники прямі 400x250 мм на 100x150 мм	шт	2	<u>1767,14</u>	-	3534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
333	& C1534-213-3	Трійники прямі 600x300 мм на 400x250 мм	шт	1	<u>2474,36</u>	-	2474	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
334	& C1534-213-4	Трійники прямі 600x300 мм на 800x300 мм	шт	1	<u>3407,54</u>	-	3408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
335	& C1534-342-1	Переходи 400x200 мм на 300x200 мм	шт	1	<u>916,46</u>	-	916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	& C1534-342-2	Переходи 400x250 мм на 250x200 мм	шт	1	<u>916,39</u>	-	916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	& C1534-342-4	Переходи 600x300 мм на 400x200 мм	шт	1	<u>1283,62</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	& C1534-342-5	Переходи 600x300 мм на 400x250 мм	шт	1	<u>1283,62</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	& C1530-164-2	Перехід 400 x 250мм на 300x250мм	шт	1	<u>1007,19</u>	-	1007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,589	<u>501,65</u>	-	797	797	-	<u>6,6700</u>	<u>10,6</u>
					501,65	-			-	-	-
341	& C113-2148-6	Теплоізоляція К-флекс для труб Ф-325 мм товщиною 20 мм	м2	15,89	<u>745,05</u>	-	11839	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
342	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену повітропроводів	10 м2	11,841	<u>501,65</u>	-	5940	5940	-	<u>6,6700</u>	<u>78,98</u>
					501,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	& C113-2148-6 варіант 2	Теплоізоляція К-фех для труб товщиною 6 мм	м2	118,41	242,49	-	28713	-	-	-	-
344	C121-776	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, з отворами	т	0,02	63816,11	-	1276	-	-	-	-
345	КБ20-13-12	Установлення клапанів пелюсткових до осевих вентиляторів до 8 номера	клапан	2	1672,62 573,10	18,15 5,30	3345	1146	36 11	7,6200 0,0665	15,24 0,13
346	& C130-387-6 варіант 1	Клапани пелюстковий прямокутного перерізу надлишкового тиску КІД 300х300 мм	шт	2	6497,85	-	12996	-	-	-	-
347	КБ20-12-9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] номер 5, розмір 200х600 мм	ґрати	1	542,46 135,15	27,84 5,90	542	135	28 6	1,8200 0,0745	1,82 0,07
348	& C130-601-6 варіант 1	ґрати регульовані, розмір 600х400 мм	шт	1	1235,64	-	1236	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1571127	100788	12745 1750		1356,47 22,35
Разом будівельні роботи, грн.							1571127				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1457594				
всього заробітна плата, грн.							102538				
Загальновиробничі витрати, грн.							57146				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							141,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17506				
Всього будівельні роботи, грн.							1628273				

Всього по кошторису							1628273				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1520,54				
Кошторисна заробітна плата, грн.							120044				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на приточна вентшахта

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 90,041 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26835 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,960 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		= ДЕМОНТАЖ =										
1	КБ23-24-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	<u>120,14</u> 105,13	<u>15,01</u> 7,29	120	105	<u>15</u> 7	<u>1,4700</u> 0,0938	<u>1,47</u> 0,09	
2	КБ7-31-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,01	<u>181298,39</u> 42493,95	<u>138804,44</u> 40601,26	1813	425	<u>1388</u> 406	<u>572,2320</u> 437,6141	<u>5,72</u> 4,38	
3	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	<u>8346,27</u> 5550,23	<u>2796,04</u> 377,56	668	444	<u>224</u> 30	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>4,97</u> 0,3	
4	КБ27-65-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02	<u>78137,30</u> 65534,39	<u>12602,91</u> 3394,76	1563	1311	<u>252</u> 68	<u>851,0960</u> 45,2922	<u>17,02</u> 0,91	
		= МОНТАЖ =										
5	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,2	<u>5315,02</u> 5189,82	<u>125,20</u> 24,92	1063	1038	<u>25</u> 5	<u>80,7000</u> 0,2780	<u>16,14</u> 0,06	
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03	<u>2794,51</u> 1296,77	<u>1497,74</u> 398,63	84	39	<u>45</u> 12	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,55</u> 0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-29-1 к=2	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,02	<u>313,60</u> 313,60	-	6	6	-	<u>4,4400</u>	<u>0,09</u>
8	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	20,68	<u>49,33</u>	-	1020	-	-	-	-
9	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,2	<u>20658,23</u> 2026,33	<u>1347,18</u> 322,55	4132	405	<u>269</u> 65	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>5,79</u> 0,72
10	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,2	<u>3702,12</u> -	<u>222,89</u> 54,56	740	-	<u>45</u> 11	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 0,13
11	КБ27-29-1 к=2	Стабілізація щебіневого покриття геотекстилем 2 шари	1000 м2	0,02	<u>313,60</u> 313,60	-	6	6	-	<u>4,4400</u>	<u>0,09</u>
12	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	20,68	<u>49,33</u>	-	1020	-	-	-	-
13	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,2	<u>13900,60</u> 1749,25	<u>999,75</u> 248,13	2780	350	<u>200</u> 50	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>5</u> 0,55
14	КБ27-17-2 к=7	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,2	<u>6885,59</u> -	<u>381,47</u> 97,37	-1377	-	<u>-76</u> -19	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -0,22
15	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02	<u>188299,11</u> 81917,99	<u>6574,97</u> 3239,84	3766	1638	<u>131</u> 65	<u>1063,8700</u> 44,1518	<u>21,28</u> 0,88
16	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	20,94	-	-	-	-	-	-	-
17	С111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1	<u>1008,50</u>	-	1009	-	-	-	-
18	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0094	<u>39251,41</u> 1191,66	<u>38059,75</u> 9306,67	369	11	<u>358</u> 87	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,17</u> 1,03
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,053	<u>9317,37</u> 9317,37	-	494	494	-	<u>150,4500</u>	<u>7,97</u>
20	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,072	<u>35749,11</u> 10273,35	<u>18533,49</u> 4568,81	2574	740	<u>1334</u> 329	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>10,21</u> 3,44
21	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1- 0,16 м3	шт	4	<u>947,62</u>	-	3790	-	-	-	-
22	К585521- Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 -0,08 м3	шт	1	<u>884,36</u>	-	884	-	-	-	-
23	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,008	<u>11142,83</u> 3972,94	<u>100,66</u> 84,83	89	32	<u>1</u> 1	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>0,45</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,008	<u>3770,47</u> 265,57	<u>51,96</u> 43,79	30	2	-	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>0,03</u> -
25	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,112	<u>20572,03</u> 11148,65	<u>312,22</u> 258,69	2304	1249	<u>35</u> 29	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>16,41</u> 0,42
26	С119-386 варіант 2	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 200х200 мм	т	0,0743	<u>55978,51</u> -	-	4159	-	-	-	-
27	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03416	-	-	-	-	-	-	-
28	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів.	т	0,0178	<u>10620,12</u> 6551,29	<u>3830,04</u> 1164,84	189	117	<u>68</u> 21	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>1,61</u> 0,21
29	& С124-31-5- 4	Труба профільна 20х20х2,0	т	0,0178	<u>51280,89</u> -	-	913	-	-	-	-
30	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,025	<u>5981,04</u> 5941,59	<u>13,66</u> 12,12	150	149	-	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>1,98</u> -
31	& С111- 1481-2	Саморізи по металу , діаметр стержня 3,5 мм, довжина 35 мм	шт	22	<u>0,52</u> -	-	11	-	-	-	-
32	& С111- 1797-1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 55 мм	т	0,012	<u>69699,23</u> -	-	836	-	-	-	-
33	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>353257,89</u> 10167,73	<u>2392,87</u> 953,22	4239	122	<u>29</u> 11	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,81</u> 0,13
34	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,15	<u>24741,50</u> 6964,37	<u>17063,16</u> 5514,80	3711	1045	<u>2559</u> 827	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>14,42</u> 8,29
35	К585521- П108	Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	15	<u>697,18</u> -	-	10458	-	-	-	-
36	КБ6-35-1	Улаштування лотків у спорудах	100 м3	0,019	<u>823719,19</u> 246107,40	<u>107858,29</u> 34587,65	15651	4676	<u>2049</u> 657	<u>3234,0000</u> 343,1762	<u>61,45</u> 6,52
37	& С111- 1780-2	Сітка з дроту ВР1 Ф-5 мм чарунками 100х100 мм	т	0,064	<u>49036,89</u> -	-	3138	-	-	-	-
38	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли керамічної	1 м3	0,1	<u>7454,71</u> 864,30	<u>115,41</u> 48,62	745	86	<u>12</u> 5	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>1,18</u> 0,05
39	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0047	<u>4925,85</u> 4793,13	<u>132,72</u> 55,92	23	23	-	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>0,3</u> -
40	& С111- 1120-4	Прокат листовий, товщиною 8 мм, сталь марки С245	т	0,0047	<u>42592,45</u> -	-	200	-	-	-	-
41	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,21	<u>18662,03</u> 2641,14	-	3919	555	-	<u>33,5000</u> -	<u>7,04</u> -
42	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] - решітки- 4 шт	т	0,02788	<u>21156,42</u> 16834,71	<u>2937,74</u> 147,83	590	469	<u>82</u> 4	<u>211,1200</u> 1,8662	<u>5,89</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-1823-8 варіант 1	Прокат кутовий рівнополочний 45х45х5 мм	т	0,022249 92	42259,97	-	940	-	-	-	-
44	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006522 24	43834,89	-	286	-	-	-	-
45	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,02788	7111,33	605,91	198	97	17	47,3600	1,32
					3474,80	255,28			7	2,8560	0,08
46	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,09	1863,87	164,69	168	76	15	9,5600	0,86
					843,10	11,42			1	0,1440	0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					79471	15710	9077 2679		211,22 28,19
		Разом будівельні роботи, грн.					79471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54684				
		всього заробітна плата, грн.					18389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3571				
		Всього будівельні роботи, грн.					90041				

		Всього по кошторису					90041				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					268,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21960				

Склав

Антоненко В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Догалова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на опалення														
Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві														
Основа: креслення (специфікації) №						Кошторисна вартість Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата Середній розряд робіт				22,744 тис. грн. 0,04943 тис.люд.год. 3,993 тис. грн. 3,7 розряд				
Складений за поточними цінами станом на “25 грудня” 2023 р.														
№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ16-6-1	= ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ = Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,35	<u>20986,65</u> 3840,30	<u>549,39</u> 136,53	7345	1344	<u>192</u> 48	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>17,05</u> 0,58			
2	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0412	<u>13417,32</u> 7197,28	<u>2017,86</u> 607,42	553	297	<u>83</u> 25	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>3,99</u> 0,31			
3	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	<u>153,24</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	3,5	<u>342,49</u> 218,86	<u>39,93</u> 11,67	1199	766	<u>140</u> 41	<u>3,0200</u> 0,1463	<u>10,57</u> 0,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & C113-2147-1 варіант 1	Термоізоляція R-flex для труб діам. 15 мм товщиною 15 мм	м	35	22,09	-	773	-	-	-	-	-
6 КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	8190,20	881,02	164	146	18	105,3500	2,11	
				7309,18	354,67			7	4,1874	0,08	
7 КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм, (відведення із труб Ф-15 мм 0,25х8=2 м)	100м	0,35	1755,87	219,75	615	538	77	19,4840	6,82	
				1536,12	54,61			19	0,6605	0,23	
8 КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,0216	11722,21	1436,51	253	191	31	117,7600	2,54	
				8856,73	143,24			3	1,7764	0,04	
9 С113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16х2 мм	шт	18	510,08	-	9181	-	-	-	-	-
10 & С113-1509-А	Коліно 90° гнуте Ф-15 мм	шт	18	9,96	-	179	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						20875	3282	541		43,08
	Разом будівельні роботи, грн.						20875		143		1,75
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						17052				
	всього заробітна плата, грн.						3425				
	Загальновиробничі витрати, грн.						1869				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,6				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						568				
	Всього будівельні роботи, грн.						22744				

	Всього по кошторису						22744				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						49,43				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						3993				

Склав

Антоненко В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Догодова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на каналізація**

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 301,869 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67661 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,954 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,3	<u>5230,50</u>	<u>120,32</u>	1569	1533	<u>36</u>	<u>75,7400</u>	<u>22,72</u>
					5110,18	35,35			11	0,4302	0,13
2	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,8	<u>6575,41</u>	<u>240,65</u>	5260	5068	<u>192</u>	<u>93,8900</u>	<u>75,11</u>
					6334,76	70,71			57	0,8604	0,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					6829	6601	<u>228</u>		<u>97,83</u>
									68		0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					6829				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10822				

		Всього по розділу 1					10822				
		Розділ 2. Монтаж									
3	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,24	<u>8080,80</u> 7871,20	<u>76,93</u> 22,47	1939	1889	<u>18</u> 5	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>22,99</u> 0,06
4	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>8020,17</u> 7547,41	<u>157,46</u> 46,75	2005	1887	<u>39</u> 12	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>22,96</u> 0,14
5	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	24	<u>71,92</u> -	<u>-</u> -	1726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	25	<u>100,11</u> -	<u>-</u> -	2503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	12	<u>12,97</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8 & С113-1878-6	Хомут с дюбелем и саморезом діам. 100 мм	шт	12	<u>25,26</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & С1630-973-5-1	Прочистка діаметром 110мм	шт	1	<u>159,77</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10 & С130-918-2	Прочистка, діаметр 50 мм	шт	10	<u>115,77</u> -	<u>-</u> -	1158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-21-2	Установлення воронки зливних діаметром 50 мм	шт	4	<u>79,45</u> 73,37	<u>-</u> -	318	293	<u>-</u> -	<u>1,0000</u> -	<u>4</u> -
12 & С130-1156-1-2	Воронки сталеві ф50мм	шт	4	<u>354,47</u> -	<u>-</u> -	1418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>20,42</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 63x5,8мм	шт	6	<u>20,09</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	<u>30,62</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	12	<u>47,04</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	12	<u>15,13</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	<u>27,55</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>37,59</u>	-	338	-	-	-	-
20	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	2	<u>15,13</u>	-	30	-	-	-	-
21	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>27,55</u>	-	110	-	-	-	-
22	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	1	<u>37,59</u>	-	38	-	-	-	-
23	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	6	<u>14,72</u>	-	88	-	-	-	-
24	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	<u>202,24</u> 133,67	<u>7,26</u> 2,12	607	401	<u>22</u> 6	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>5,4</u> 0,08
25	& C130-387-3	Клапани повітряні HL 900NECO Ф-110мм	шт	3	<u>1853,90</u>	-	5562	-	-	-	-
26	КБ16-13-1	= ПЕРЕКЛАДКА КАНАЛІЗАЦІЇ = <i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм</i>	100м	0,3	<u>8080,80</u> 7871,20	<u>76,93</u> 22,47	2424	2361	<u>23</u> 7	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>28,73</u> 0,08
27	КБ16-13-2	<i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм</i>	100м	0,6	<u>8020,17</u> 7547,41	<u>157,46</u> 46,75	4812	4528	<u>94</u> 28	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>55,1</u> 0,34
28	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	30	<u>71,92</u>	-	2158	-	-	-	-
29	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	60	<u>100,11</u>	-	6007	-	-	-	-
30	& C130-918-2	Прочистка, діаметр 50 мм	шт	6	<u>115,77</u>	-	695	-	-	-	-
31	& C1630-973-5-1	Прочистка діаметром 110мм	шт	14	<u>159,77</u>	-	2237	-	-	-	-
32	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	9	<u>15,13</u>	-	136	-	-	-	-
33	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	<u>27,55</u>	-	138	-	-	-	-
34	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	18	<u>37,59</u>	-	677	-	-	-	-
35	C113-2272	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	<u>82,38</u>	-	82	-	-	-	-
36	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	27	<u>30,62</u>	-	827	-	-	-	-
37	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	110	<u>47,04</u>	-	5174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					45219	11359	<u>196</u> 58		<u>139,18</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					45219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33664				
		всього заробітна плата, грн.					11417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1815				
		Всього будівельні роботи, грн.					51337				

		Всього по розділу 2					51337				
38	КБ17-1-6	Розділ 3. Санітарно-технічні прилади Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,7	<u>3019,27</u> 2550,09	<u>229,98</u> 70,17	2113	1785	<u>161</u> 49	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>22,39</u> 0,61
39	С130-730	Умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	5	<u>2961,12</u> -	<u>-</u> -	14806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С130-730 варіант 1	Умивальники для інвалідів МІО 65	комплект	2	<u>2961,12</u> -	<u>-</u> -	5922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>1996,28</u> 1221,41	<u>587,10</u> 175,63	399	244	<u>117</u> 35	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>3,25</u> 0,44
42	& С130-541-1	Поддоны душевые пластиковые мелкие с трапом и отводящей трубкой под углом 45 град.	к-т	2	<u>1932,79</u> -	<u>-</u> -	3866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,1	<u>980,42</u> 929,08	<u>-</u> -	2059	1951	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>24,11</u> -
44	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	2	<u>579,74</u> -	<u>-</u> -	1159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>4749,08</u> 2870,56	<u>401,89</u> 123,38	1425	861	<u>121</u> 37	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>10,92</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитю полицкою	шт	3	<u>2173,68</u> -	- -	6521	-	- -	- -	- -
47	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	3	<u>644,49</u> -	- -	1933	-	- -	- -	- -
48	КБ17-3-4	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	10компл.	0,4	<u>11306,04</u> 4040,96	<u>892,23</u> 256,56	4522	1616	<u>357</u> 103	<u>52,4800</u> 3,1409	<u>20,99</u> 1,26
49	& C130-904-2	Унітази підлогові керамічні "Чаша Генуя" з сифоном	шт	4	<u>1921,65</u> -	- -	7687	-	- -	- -	- -
50	C130-34	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою високорозміщувані та для дезинфікуючого розчину	комплект	4	<u>1259,91</u> -	- -	5040	-	- -	- -	- -
51	& C130-1103-1	Прокладка з м'якої гуми	шт	9	<u>56,20</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
52	& C1630-134-2	Гнучке підключення , діаметр до 15 мм	шт	9	<u>38,99</u> -	- -	351	-	- -	- -	- -
53	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для підвісного унітазу	т	0,05	<u>11722,21</u> 8856,73	<u>1436,51</u> 143,24	586	443	<u>72</u> 7	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>5,89</u> 0,09
54	КБ17-3-2	Установлення унітазів підвісних	10компл.	0,2	<u>9671,82</u> 3607,72	<u>463,59</u> 141,41	1934	722	<u>93</u> 28	<u>45,7600</u> 1,7471	<u>9,15</u> 0,35
55	C130-902 варіант 1	Комплект інсталяції Gersanit + клавіша +бачок +унітаз Gersanit Delfi	шт	2	<u>7646,66</u> -	- -	15293	-	- -	- -	- -
56	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>2480,85</u> 39,66	- -	2481	40	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,49</u> -
57	& C1630-642-1	Крани муфтові латунні , діаметр 15 мм	шт	1	<u>121,93</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
58	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>11227,70</u> 10053,26	<u>1145,92</u> 334,76	2246	2011	<u>229</u> 67	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>25,81</u> 0,8
59	& C1630-1240-2-A варіант 1	Электрический водонагреватель V=100л 1,5 кВт	шт	1	<u>6437,76</u> -	- -	6438	-	- -	- -	- -
60	& C1630-1240-4 варіант 1	Электрический водонагреватель "Арістон" V=80л 1,5 кВт	шт	1	<u>5599,52</u> -	- -	5600	-	- -	- -	- -
61	& C1630-1240-3 варіант 2	Электрический водонагреватель "Арістон" V=30л	шт	1	<u>5350,40</u> -	- -	5350	-	- -	- -	- -
62	КБ17-7-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>21037,26</u> 16123,79	<u>3808,96</u> 1118,69	4207	3225	<u>762</u> 224	<u>219,7600</u> 13,3220	<u>43,95</u> 2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C130-18-1 варіант 1	Баки ЄВРО ПЛАСТ тришарові місткість 1500л	шт	1	<u>8034,87</u>	-	8035	-	-	-	-
64	& C130-18-2 варіант 1	Баки ЄВРО ПЛАСТ тришарові місткість 500 л	шт	2	<u>3579,04</u>	-	7158	-	-	-	-
65	& C130-18-1	Баки ЄВРО ПЛАСТ тришарові місткість 1000л	шт	1	<u>6675,21</u>	-	6675	-	-	-	-
66	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих опорних конструкцій для баків води -4шт	т	0,12	<u>71395,30</u>	<u>258,79</u>	8567	2020	<u>31</u>	<u>211,1200</u>	<u>25,33</u>
67	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення баків всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,12	<u>11722,21</u>	<u>1436,51</u>	1407	1063	<u>172</u>	<u>117,7600</u>	<u>14,13</u>
68	КМ38-7-3	Монтаж каналізаційної установка у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	3	<u>4237,46</u>	<u>1219,25</u>	12712	6823	<u>3658</u>	<u>29,2000</u>	<u>87,6</u>
69	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	шт	1	<u>959,26</u>	<u>58,78</u>	959	739	<u>59</u>	<u>10,0700</u>	<u>10,07</u>
70	& C1630-1614-A	Насоси мембранні насоси "GRUNDFOS"	шт	1	<u>11739,95</u>	-	11740	-	-	-	-
71	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2492,42</u>	<u>165,32</u>	4985	3283	<u>331</u>	<u>21,3200</u>	<u>42,64</u>
72	& C1630-1614-B	Насос багатоступінчатий СМС-3 "GRUNDFOS"	шт	1	<u>12079,61</u>	-	12080	-	-	-	-
73	& C1630-1614-B	Насос SCALA2 3-45 "GRUNDFOS"	шт	1	<u>21771,07</u>	-	21771	-	-	-	-
74	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	<u>181,43</u>	<u>7,26</u>	544	385	<u>22</u>	<u>1,7500</u>	<u>5,25</u>
75	C113-2302	Клапан зворотній Carpicorn діам. 110 мм	шт	1	<u>1599,72</u>	-	1600	-	-	-	-
76	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	3	<u>353,03</u>	<u>23,92</u>	1059	350	<u>72</u>	<u>1,4800</u>	<u>4,44</u>
77	C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	60	<u>117,61</u>	-	7057	-	-	-	-
78	& C130-1104-4	Вепожезний з мutoю і цапкою	шт	3	<u>293,63</u>	-	881	-	-	-	-
79	& C1545-68-1	Катушка рукавна	шт	3	<u>940,19</u>	-	2821	-	-	-	-
80	& C1630-83-2	Полка для укладки пожежного рукава	шт	3	<u>561,04</u>	-	1683	-	-	-	-
81	& C1630-83-1-2E	Кронштейн под полку пожежного рукава	шт	3	<u>960,88</u>	-	2883	-	-	-	-
82	& C1545-37-1	Утримувач стовбура	шт	32	<u>234,77</u>	-	7513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					224696	27561	6257		356,41
		Разом будівельні роботи, грн.					224696		1841		21,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190878				
		всього заробітна плата, грн.					29402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4372				
		Всього будівельні роботи, грн.					239710				

		Всього по розділу 3					239710				
		Разом прямі витрати по кошторису					276744	45521	6681		593,42
		Разом будівельні роботи, грн.					276744		1967		22,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224542				
		всього заробітна плата, грн.					47488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7466				
		Всього будівельні роботи, грн.					301869				

		Всього по кошторису					301869				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					676,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54954				

Склав

Антоненко В.О.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Догадова Л.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м. Миколаєві

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
обладнання каналізації

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 551,198 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50258-2	Станція каналізаційна MULTILIFT MDG 0.9.32; (маса=0,1)	шт	1	365978,00	365978
2	& 1704-50258-3	Станція каналізаційна MULTILIFT MDG 11.1.2; (маса=0,1)	шт	2	80000,00	160000
3	& 2402-3012-1	Вогнегаситель водо-пінний; (маса=0,012)	шт	6	732,00	4392
		Разом				530370
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20828
		Всього по кошторису				551198

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на водопровід

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

99,799 тис. грн.
0,44343 тис.люд.год.
37,512 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарчо-питний водопровід В-1									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	<u>25923,21</u> 21766,93	<u>4136,37</u> 1904,23	11665	9795	<u>1861</u> 857	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>121,03</u> 11,14
2	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,22	<u>19775,14</u> 17121,55	<u>2622,31</u> 1177,91	4351	3767	<u>577</u> 259	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>46,54</u> 3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>15641,77</u> 13936,15	<u>1654,43</u> 706,33	3910	3484	<u>414</u> 177	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>43,05</u> 2,29
4	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,6	<u>4585,22</u> 3840,30	<u>549,39</u> 136,53	2751	2304	<u>330</u> 82	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>29,23</u> 0,99
5	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	7	<u>57,61</u> -	-	403	-	-	-	-
6	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм	м	35	<u>81,81</u> -	-	2863	-	-	-	-
7	C113-1680 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для і холодної води діам. 16х2,2 мм	м	20	<u>39,05</u> -	-	781	-	-	-	-
8	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	60	<u>211,23</u> -	-	12674	-	-	-	-
9	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	25	<u>153,24</u> -	-	3831	-	-	-	-
10	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	6	<u>196,30</u> -	-	1178	-	-	-	-
11	& C1630-1432-7	Кран шаровий, діаметр 25 мм	шт	7	<u>239,94</u> -	-	1680	-	-	-	-
12	C1630-541	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>183,81</u> -	-	368	-	-	-	-
13	C1630-542	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>259,95</u> -	-	1040	-	-	-	-
14	C1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	<u>412,44</u> -	-	2062	-	-	-	-
15	KP15-104-1	Установлення показчиків рівня води	комплект	4	<u>137,73</u> 118,97	-	551	476	-	<u>1,4700</u> -	<u>5,88</u> -
16	& C130-474-1	Крани поплавкові Ф20 мм	шт	2	<u>526,15</u> -	-	1052	-	-	-	-
17	& C130-474-2 варіант 1	Крани поплавкові Ф25 мм	шт	2	<u>631,41</u> -	-	1263	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром до 25 мм	10шт	0,3	<u>8381,67</u>	<u>693,52</u>	2515	287	<u>208</u>	<u>12,3000</u>	<u>3,69</u>
					958,05	163,57			49	2,0478	0,61
19	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	<u>185,56</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1630-106-3	Фільтри сітчаті діаметром 15 мм	шт	2	<u>143,16</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	22	<u>2,73</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	11	<u>5,03</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	13	<u>6,74</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	30	<u>7,23</u>	-	217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	25	<u>44,60</u>	-	1115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	25	<u>33,84</u>	-	846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	6	<u>64,62</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	6	<u>54,83</u>	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	7	<u>150,55</u>	-	1054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	7	<u>132,15</u>	-	925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>5,48</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	11	<u>17,51</u>	-	193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	9	<u>8,51</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C113-1510-1	Коліно 90* зварне Ф40 мм	шт	13	<u>62,32</u>	-	810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>8,33</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x25x20 мм	шт	2	<u>12,97</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	<u>12,97</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>12,25</u>	-	12	-	-	-	-
39	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	3	<u>22,56</u>	-	68	-	-	-	-
40	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	1	<u>22,56</u>	-	23	-	-	-	-
41 & C113-86-1	Трійники прямі 40x40x40 мм	шт	2	<u>118,80</u>	-	238	-	-	-	-	-
42	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	1	<u>262,37</u>	-	262	-	-	-	-
43	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1	<u>328,06</u>	-	328	-	-	-	-
44	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,063	<u>1863,87</u>	<u>164,69</u>	117	53	<u>10</u>	<u>9,5600</u>	<u>0,6</u>
45	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,063	<u>843,10</u>	<u>11,42</u>	293	40	<u>1</u>	<u>0,1440</u>	<u>0,01</u>
					<u>4648,43</u>	<u>121,22</u>			<u>8</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,46</u>
					<u>629,88</u>	<u>12,78</u>			<u>1</u>	<u>0,1608</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					63165	20206	<u>3408</u>		<u>250,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					63165		<u>1426</u>		<u>18,41</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39551				
		всього заробітна плата, грн.					21632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3487				
		Всього будівельні роботи, грн.					74848				

		Всього по розділу 1					74848				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання									
46	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,42	<u>28276,82</u>	<u>4136,37</u>	11876	9142	<u>1737</u>	<u>268,9600</u>	<u>112,96</u>
					<u>21766,93</u>	<u>1904,23</u>			<u>800</u>	<u>24,7574</u>	<u>10,4</u>
47	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>21517,62</u>	<u>2622,31</u>	861	685	<u>105</u>	<u>211,5600</u>	<u>8,46</u>
					<u>17121,55</u>	<u>1177,91</u>			<u>47</u>	<u>15,2947</u>	<u>0,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	42	<u>44,25</u>	-	1859	-	-	-	-
49	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	4	<u>61,89</u>	-	248	-	-	-	-
50	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	14	<u>153,24</u>	-	2145	-	-	-	-
51	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	1	<u>196,30</u>	-	196	-	-	-	-
52	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	21	<u>2,73</u>	-	57	-	-	-	-
53	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	4	<u>5,03</u>	-	20	-	-	-	-
54	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	14	<u>44,60</u>	-	624	-	-	-	-
55	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	14	<u>33,84</u>	-	474	-	-	-	-
56	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	<u>64,62</u>	-	65	-	-	-	-
57	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	<u>54,83</u>	-	55	-	-	-	-
58	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	17	<u>5,48</u>	-	93	-	-	-	-
59	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>8,51</u>	-	9	-	-	-	-
60	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	<u>8,33</u>	-	58	-	-	-	-
61	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	1	<u>12,97</u>	-	13	-	-	-	-
62	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>12,25</u>	-	12	-	-	-	-
63	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>262,37</u>	-	525	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19190	9827	<u>1842</u>		<u>121,42</u>
									847		11,01
		Разом будівельні роботи, грн.					19190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7521				
		всього заробітна плата, грн.					10674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5761 13,9 1719 24951				
		Всього по розділу 2					24951				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					82355 82355 47072 32306 17444 42,11 5206 99799	30033	5250 2273		371,9 29,42
		Всього по кошторису					99799				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					443,43 37512				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Електроосвітлення

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 801,532 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,45899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,838 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,08	584,82	-	47	47	-	8,2800	0,66
					584,82	-			-	-	-
2	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	516,15	-	21	21	-	7,6500	0,31
					516,15	-			-	-	-
3	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,4	852,15	-	341	341	-	12,6300	5,05
					852,15	-			-	-	-
4	КМ10-349-4	(Демонтаж) Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	135,61	-	814	814	-	1,9200	11,52
	к дем.=0,3				135,61	-			-	-	-
5	КБ21-2-1	(Демонтаж) Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,1	1568,48	338,45	157	121	34	16,9320	1,69
	к дем.=0,4				1210,98	122,22			12	1,5038	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1380	1344	<u>34</u> 12		<u>19,23</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					1356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					205				
		Всього будівельні роботи, грн.					2079				

		Всього по розділу 1					2079				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг (ЩОА-1, ЩО-1)	шт	2	<u>584,51</u> 301,07	<u>36,14</u> 14,38	1169	602	<u>72</u> 29	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>7,82</u> 0,34
7	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	5	<u>610,64</u> 148,32	<u>38,25</u> 13,11	3053	742	<u>191</u> 66	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>9,3</u> 0,75
8	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	1,35	<u>21701,51</u> 12216,27	<u>200,24</u> 168,76	29297	16492	<u>270</u> 228	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>211,73</u> 2,77
9	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,25	<u>12831,11</u> 10782,02	<u>1711,14</u> 418,64	3208	2696	<u>428</u> 105	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>32,8</u> 1,15
10	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,04	<u>3194,05</u> 3020,85	<u>-</u> -	128	121	<u>-</u> -	<u>42,7700</u> -	<u>1,71</u> -
11	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>281,56</u> 226,02	<u>1,63</u> 0,18	282	226	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
12	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2356,05</u> 2007,30	<u>-</u> -	47	40	<u>-</u> -	<u>28,4200</u> -	<u>0,57</u> -
13	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,72	<u>2136,40</u> 1787,65	<u>-</u> -	1538	1287	<u>-</u> -	<u>25,3100</u> -	<u>18,22</u> -
14	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при відкритій проводці двоклавішних	100шт	0,13	<u>5530,45</u> 2069,46	<u>-</u> -	719	269	<u>-</u> -	<u>29,3000</u> -	<u>3,81</u> -
15	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>7014,39</u> 4472,44	<u>1738,01</u> 788,56	701	447	<u>174</u> 79	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>5,74</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	14	<u>4847,72</u> 3027,44	<u>846,13</u> 305,55	67868	42384	<u>11846</u> 4278	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>592,62</u> 52,63
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>5748,29</u> 2496,08	<u>2323,08</u> 489,00	8622	3744	<u>3485</u> 734	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>49,2</u> 9,17
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	14,1	<u>824,88</u> 615,07	<u>84,41</u> 46,06	11631	8672	<u>1190</u> 649	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>121,26</u> 7,94
19	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1	<u>13898,12</u> 5483,46	<u>2979,06</u> 583,58	13898	5483	<u>2979</u> 584	<u>70,4000</u> 7,3161	<u>70,4</u> 7,32
20	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	3,9	<u>257,69</u> 169,80	<u>19,30</u> 5,02	1005	662	<u>75</u> 20	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>8,5</u> 0,21
21	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1	<u>2227,17</u> 1870,94	<u>28,96</u> 7,53	2227	1871	<u>29</u> 8	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>25,5</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 2					145393	85738	<u>20741</u> 6780		<u>1162,38</u> 83,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					145393 38914 92518 49525 120,79 14927 194918				

		Всього по розділу 2					194918				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
22	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,12	<u>3230,94</u> 1701,37	<u>1529,57</u> 412,81	388	204	<u>184</u> 50	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>2,59</u> 0,64
23	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,6	<u>13054,00</u> 5747,07	<u>7306,93</u> 1944,78	7832	3448	<u>4384</u> 1167	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>45,31</u> 14,98
24	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	м3	0,002	<u>15715,42</u> 8293,03	<u>254,09</u> 74,24	31	17	<u>1</u> -	<u>124,1100</u> 0,9310	<u>0,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					8251	3669	<u>4569</u>		<u>48,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8251		1217		15,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					4886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					946				
		Всього будівельні роботи, грн.					11033				

		Всього по розділу 3					11033				
		Розділ 4. Матеріали.									
25	& 1503-5001-1	Трансформатор ЯТП-0,25 12В	шт	3	<u>3586,19</u>	-	10759	-	-	-	-
26	& 1503-5001-2	Трансформатор ЯТП-0,25 36В	шт	2	<u>3896,27</u>	-	7793	-	-	-	-
27	& 1507-1001-3	Світильник стельовий ДППО5В-8-121	шт	9	<u>2554,62</u>	-	22992	-	-	-	-
28	& 1507-1001-2	Світильник стельовий ДППО5В-15-121	шт	91	<u>2128,79</u>	-	193720	-	-	-	-
29	& 1507-1003-6	Світильник LED стельовий ДББ 26У 12-112 УЗ	шт	5	<u>1772,27</u>	-	8861	-	-	-	-
30	& 1507-1001-4	Світильник стельовий з акумуляторними батареями ДППО6У-8-221	шт	30	<u>5375,85</u>	-	161276	-	-	-	-
31	& 1507-1003-А	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-102	шт	3	<u>2866,67</u>	-	8600	-	-	-	-
32	& 1507-1003-9	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 021ВСП-6-а-104	шт	17	<u>2866,67</u>	-	48733	-	-	-	-
33	& 1507-1003-Б	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-101	шт	1	<u>2866,67</u>	-	2867	-	-	-	-
34	& 1507-1003-В	Світильник LED з надписом "Вихід" ДБО 02 ВСП-6-а-105	шт	4	<u>2866,67</u>	-	11467	-	-	-	-
35	& 1602-50117-1	Дзвінок електричний з кнопкою	шт	4	<u>187,19</u>	-	749	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-70-2	Кнопка дзвінка	шт	2	<u>28,58</u>	-	57	-	-	-	-
37	290902-54	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	72	<u>128,58</u>	-	9258	-	-	-	-
38	290902-256	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	13	<u>192,84</u>	-	2507	-	-	-	-
39	290902-58	Перемикач неглиблений для відкритої проводки	шт	2	<u>48,08</u>	-	96	-	-	-	-
40	& 15093-35013-31	Кабель негорючий с пониженной дымообразующей способностью сеч.3х1,5мм2	1000м	0,918	<u>38577,85</u>	-	35414	-	-	-	-
41	& 15093-35013-A	Кабель негорючий с пониженной дымообразующей способностью ВВГ нгд сеч. 4х1,5мм2	1000м	0,204	<u>26125,69</u>	-	5330	-	-	-	-
42	& 15093-35013-33	Кабель негорючий с пониженной дымообразующей способностью сеч 2х1,5мм2	1000м	0,102	<u>20758,45</u>	-	2117	-	-	-	-
43	& 15093-35023-2	Кабель FLAME-950х (N) НХН FE180/E30 сеч. 2х1,5 мм2	1000м	0,102	<u>30646,29</u>	-	3126	-	-	-	-
44	& 15093-35033-42	Кабель Flame- (N0 НХН 180/E30 сеч.4х1,5 мм2	1000м	0,306	<u>45035,87</u>	-	13781	-	-	-	-
	варіант 1										
45	& 15093-35023-3	Кабель FLAME-950х (N) НХН FE180/E30 сеч. 3х1,5 мм2	1000м	0,408	<u>45946,29</u>	-	18746	-	-	-	-
46	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1	<u>89,21</u>	-	89	-	-	-	-
47	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10,2	<u>116,43</u>	-	1188	-	-	-	-
48	& C113-22241	Гофтруба винипластовая диам. 25 мм	м	1414	<u>12,73</u>	-	18000	-	-	-	-
49	& C1530-1-1	КАбель- канал ПВХ 25х16 мм	м	101	<u>34,99</u>	-	3534	-	-	-	-
50	& C1551-39-1	Поворот 90* КМП СКК10Д-3-025-016-K01/130	шт	5	<u>2,73</u>	-	14	-	-	-	-
51	& C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	10	<u>9,34</u>	-	93	-	-	-	-
52	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабель канала ПВХ25х16 мм	шт	2	<u>18,65</u>	-	37	-	-	-	-
53	& C1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40х25 мм	м	50,5	<u>42,00</u>	-	2121	-	-	-	-
54	& C1551-39-4	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 40х25 мм	шт	4	<u>18,65</u>	-	75	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55 & С1551-39-5	З'єднувач на стик КМС для кабель нанала ПВХ40х25 мм	шт	4	18,60	-	74	-	-	-	-	-
56 & С1551-39-6	Заглушка КМЗ для кабель канала ПВХ 40х25 мм	шт	2	14,16	-	28	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						593502	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.						593502				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						593502				
	Всього будівельні роботи, грн.						593502				

	Всього по розділу 4						593502				
	Разом прямі витрати по кошторису						748526	90751	25344 8009		1229,76 99,13
	Разом будівельні роботи, грн.						748526				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						632431				
	всього заробітна плата, грн.						98760				
	Загальновиробничі витрати, грн.						53006				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						130,1				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						16078				
	Всього будівельні роботи, грн.						801532				

	Всього по кошторису						801532				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1458,99				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						114838				

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Антоненко В.О.

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Електрообладнання

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

884,534 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,27594 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

263,311 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ39-3-2	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою KS ATS 4/63 HD (АВРУ)	пристрій	1	<u>5861,32</u> 2855,58	<u>742,96</u> 174,80	5861	2856	<u>743</u> 175	<u>36,2200</u> 1,9350	<u>36,22</u> 1,94
2	КМ39-3-3	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою KS ATS 4/32 HD(АВРД)	пристрій	1	<u>4714,84</u> 2069,92	<u>721,64</u> 171,73	4715	2070	<u>722</u> 172	<u>27,2000</u> 1,8947	<u>27,2</u> 1,89
3	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,78	<u>124790,02</u> 50277,72	<u>23736,00</u> 8885,67	97336	39217	<u>18514</u> 6931	<u>611,8000</u> 88,3066	<u>477,2</u> 68,88
4	КБ21-23-1	Монтаж силлвих розподільних пристроїв PRA 29318 (ГРЩУ), PRA 29418 (ГРЩУА)	шафа	2	<u>2071,97</u> 848,92	<u>738,16</u> 158,99	4144	1698	<u>1476</u> 318	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>20,66</u> 3,5
5	КМ8-572-3	Встановлення боксів для автоматичних вимикачів на стіні.	шт	6	<u>866,29</u> 262,98	<u>177,58</u> 36,82	5198	1578	<u>1065</u> 221	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>19,2</u> 2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,36	<u>4471,30</u> 1913,76	<u>231,65</u> 60,20	1610	689	<u>83</u> 22	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>8,64</u> 0,24
7	КМ8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	100 жил	1,07	<u>5238,61</u> 2766,98	<u>98,84</u> 15,32	5605	2961	<u>106</u> 16	<u>34,7000</u> 0,1961	<u>37,13</u> 0,21
8	КМ8-574-4	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2	100 жил	0,41	<u>7391,28</u> 4363,76	<u>188,34</u> 32,67	3030	1789	<u>77</u> 13	<u>53,1000</u> 0,4023	<u>21,77</u> 0,16
9	КБ21-24-1	Установлення регулятора швидкості на стіні, масою до 3 кг	шт	3	<u>501,03</u> 261,80	<u>35,05</u> 13,47	1503	785	<u>105</u> 40	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>10,2</u> 0,47
10	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	3	<u>290,61</u> 127,58	<u>154,43</u> 40,14	872	383	<u>463</u> 120	<u>1,6000</u> 0,4400	<u>4,8</u> 1,32
11	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "аварія" і т.п.	100шт	0,04	<u>12831,11</u> 10782,02	<u>1711,14</u> 418,64	513	431	<u>68</u> 17	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>5,25</u> 0,18
12	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,63	<u>1896,57</u> 1787,65	<u>-</u> -	1195	1126	<u>-</u> -	<u>25,3100</u> -	<u>15,95</u> -
13	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>2136,40</u> 1787,65	<u>-</u> -	107	89	<u>-</u> -	<u>25,3100</u> -	<u>1,27</u> -
14	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>7014,39</u> 4472,44	<u>1738,01</u> 788,56	701	447	<u>174</u> 79	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>5,74</u> 1
15	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	<u>8976,51</u> 5602,63	<u>2562,85</u> 1157,31	898	560	<u>256</u> 116	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>7,19</u> 1,47
16	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,35	<u>4847,72</u> 3027,44	<u>846,13</u> 305,55	40478	25279	<u>7065</u> 2551	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>353,46</u> 31,39
17	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	19,15	<u>6126,52</u> 3418,66	<u>1445,73</u> 470,51	117323	65467	<u>27686</u> 9010	<u>47,8000</u> 5,6240	<u>915,37</u> 107,7
18	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,1	<u>13167,28</u> 4285,20	<u>1534,04</u> 142,63	14484	4714	<u>1687</u> 157	<u>55,0160</u> 1,6489	<u>60,52</u> 1,81
19	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2,7	<u>5226,62</u> 3677,19	<u>1158,44</u> 422,84	14112	9928	<u>3128</u> 1142	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>127,47</u> 13,3
20	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,02	<u>16804,18</u> 3780,00	<u>10810,74</u> 2368,23	336	76	<u>216</u> 47	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>0,97</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,15	<u>5776,30</u> 2496,08	<u>2323,08</u> 489,00	866	374	<u>348</u> 73	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>4,92</u> 0,92
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	8,75	<u>824,88</u> 615,07	<u>84,41</u> 46,06	7218	5382	<u>739</u> 403	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>75,25</u> 4,93
23	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	17,1	<u>1202,05</u> 872,54	<u>155,27</u> 83,21	20555	14920	<u>2655</u> 1423	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>208,62</u> 17,35
24	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,8	<u>1655,57</u> 1164,35	<u>242,38</u> 124,61	1324	931	<u>194</u> 100	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>13,02</u> 1,21
25	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,75	<u>1838,19</u> 1206,54	<u>358,04</u> 165,15	1379	905	<u>269</u> 124	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>12,65</u> 1,48
26	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	1,4	<u>2811,06</u> 1993,98	<u>357,13</u> 92,81	3935	2792	<u>500</u> 130	<u>25,6000</u> 1,0175	<u>35,84</u> 1,42
27	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,15	<u>13972,27</u> 5483,46	<u>2979,06</u> 583,58	2096	823	<u>447</u> 88	<u>70,4000</u> 7,3161	<u>10,56</u> 1,1
28	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,05	<u>1445,04</u> 487,59	<u>874,64</u> 176,94	72	24	<u>44</u> 9	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>0,31</u> 0,11
29	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,1	<u>2370,70</u> 743,85	<u>1391,87</u> 295,93	237	74	<u>139</u> 30	<u>9,5500</u> 3,7573	<u>0,96</u> 0,38
30	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	12	<u>165,48</u> 127,58	- -	1986	1531	- -	<u>1,6000</u> -	<u>19,2</u> -
31	КМ20-22-1	Монтаж муфти кінцевої, кількість жил кабеля до 12	шт	14	<u>506,33</u> 400,18	- -	7089	5603	- -	<u>4,8000</u> -	<u>67,2</u> -
32	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником (електродвигунів)	100кінц.	0,17	<u>1830,51</u> 1467,31	- -	311	249	- -	<u>17,6000</u> -	<u>2,99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи.									
33	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,06	<u>3230,94</u> 1701,37	<u>1529,57</u> 412,81	194	102	<u>92</u> 25	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,29</u> 0,32
34	КБ46-29-8 к=0,5	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,2	<u>13201,20</u> 6097,89	<u>7103,31</u> 1890,59	2640	1220	<u>1420</u> 378	<u>80,1300</u> 24,2708	<u>16,03</u> 4,85
35	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	м3	0,002	<u>11717,34</u> 6081,29	<u>185,12</u> 54,09	23	12	<u>-</u> -	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>0,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2857	1334	<u>1512</u> 403		<u>17,5</u> 5,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2857 11 1737 989 2,72 337 3846				

		Всього по розділу 1					3846				
		Розділ 2. Матеріали									
36	& 1507-1001-3 варіант 1	Світильник стельовий ДППО5В-8-121 з надписом "Аварія"	шт	3	<u>970,07</u> -	<u>-</u> -	2910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1507-1001-3 варіант 2	Світильник стельовий ДППО5В-8-121 з надписом "Насос пож. вкл"	шт	1	<u>2554,62</u> -	<u>-</u> -	2555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,4	<u>89,21</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1545-90 варіант 1	Коробка протяжна У99	100шт	0,02	<u>64,15</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	290902-223 варіант 1	Розетка незаглиблена для відкритої з заземлюючим контактом 16А	шт	57	<u>71,40</u> -	<u>-</u> -	4070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	290902-223 варіант 1	Розетка незаглиблена для відкритої з заземлюючим контактом 16А	шт	6	<u>71,40</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки вологозахищений	шт	5	<u>111,45</u>	-	557	-	-	-	-
43	& 1503-7052- 1	Штепсельний роз'єм 32 А	шт	1	<u>113,00</u>	-	113	-	-	-	-
44	& 1504-4471- 1	Копковий пост управління з кнопками "Пуск" та "Стоп" .	шт	1	<u>127,00</u>	-	127	-	-	-	-
45	& С1545- 184-1	Провід мідний ПВ3, переріз 1х10 мм2	м	10,3	<u>73,31</u>	-	755	-	-	-	-
46	& С1545- 543-3	Провід мідний ПВ3 переріз 1х6 мм2	м	103	<u>47,41</u>	-	4883	-	-	-	-
47	& 15092- 3223-1	Кабель негорючий ВВГ нгд 4х10 мм	1000м	0,06695	<u>220519,54</u>	-	14764	-	-	-	-
48	& 15093- 35023-20-3Г	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>156481,86</u>	-	1596	-	-	-	-
49	& 15093- 35023-14	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0714	<u>118486,86</u>	-	8460	-	-	-	-
50	& 15093- 35023-23	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0309	<u>38404,73</u>	-	1187	-	-	-	-
51	& 15093- 35023-22	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,2448	<u>41015,93</u>	-	10041	-	-	-	-
52	& 15093- 35023-29-А	Кабель ВВГнгд сеч.3х2,5 мм2	1000м	1,2546	<u>35148,05</u>	-	44097	-	-	-	-
53	& 15093- 35013-31	Кабель негорючий с пониженой димообразующей способностью сеч.3х1,5мм2	1000м	0,4131	<u>38577,85</u>	-	15937	-	-	-	-
54	& 15093- 35013-2	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1734	<u>26582,65</u>	-	4609	-	-	-	-
55	& 15093- 38082-2	Кабель напругою до 660в перерізом 5х1,5 мм КГ нг	1000м	0,0612	<u>44524,16</u>	-	2725	-	-	-	-
56	& 15093- 38082-4	Кабель напругою до 660в перерізом 2 х1,5 мм КГ нг	1000м	0,0408	<u>25356,61</u>	-	1035	-	-	-	-
57	& 15092- 4041-2	Кабель мідний КВВГ нг 10х2,5 мм2	1000м	0,0612	<u>150433,75</u>	-	9207	-	-	-	-
58	& 15093- 35023-Б	Кабель (N) НХН FE180/E30 пер.5х6 мм2	1000м	0,0102	<u>235198,89</u>	-	2399	-	-	-	-
59	& 15093- 35023-1	Кабель жаростойкий (N)НХН FE 180/E30 сеч. 5х1,5 мм2	1000м	0,0612	<u>31930,81</u>	-	1954	-	-	-	-
60	& 15093- 35023-6	Кабель FLAME-950х (N) НХН FE180/E30 сеч. 3х4 мм2	1000м	0,0102	<u>87795,59</u>	-	896	-	-	-	-
61	& 15093- 35023-7	Кабель FLAME-950х (N) НХН FE180/E30 сеч. 3,0 х2,5 мм2	1000м	0,0918	<u>51785,97</u>	-	4754	-	-	-	-
62	& 15093- 35023-А	Кабель (N) НХН FE180/E30 пер.5х16 мм2	1000м	0,1428	<u>576113,57</u>	-	82269	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& 15093-35023-3	Кабель FLAME-950х (N) НХН FE180/E30 сеч. 3х1,5 мм2	1000м	0,1751	<u>45946,29</u>	-	8045	-	-	-	-
64	& 1503-3307-2	Кінцева муфта внутрішньої установки кабеля 5х16 мм	шт	8	<u>392,92</u>	-	3143	-	-	-	-
65	& 1503-3307-5	Кінцева муфта внутрішньої установки кабеля 5х10 мм	шт	2	<u>307,45</u>	-	615	-	-	-	-
66	& 1503-3307-3	Кінцева муфта внутрішньої установки кабеля 4х10 мм	шт	2	<u>227,48</u>	-	455	-	-	-	-
67	& 1503-3307-4	Кінцева муфта внутрішньої установки кабеля 5х6 мм	шт	2	<u>393,43</u>	-	787	-	-	-	-
68	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>116,25</u>	-	1163	-	-	-	-
69	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>233,77</u>	-	2338	-	-	-	-
70	& C113-1437-11A-2	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 25 мм	м	843,35	<u>12,78</u>	-	10778	-	-	-	-
71	& C113-1437-11A-3	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 32 мм	м	535,3	<u>17,73</u>	-	9491	-	-	-	-
72	& C113-1437-11A-4	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 40 мм	м	1792,75	<u>24,39</u>	-	43725	-	-	-	-
73	& C113-1437-11A-5	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 50 мм	м	141,4	<u>33,86</u>	-	4788	-	-	-	-
74	& C1545-318-5	Гнучкий металорукав, діаметром 38 мм	м	111,1	<u>96,24</u>	-	10692	-	-	-	-
75	& C1530-1-1	КАбель- канал ПВХ 25х16 мм	м	5,05	<u>34,99</u>	-	177	-	-	-	-
76	& C1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40х25 мм	м	10,1	<u>42,00</u>	-	424	-	-	-	-
77	& C119-315-1	Лотки дровотів L=3 м, 60х300 мм	шт	181,8	<u>89,07</u>	-	16193	-	-	-	-
78	& C1545-89-4	Лоток перфориований 100х100х300 мм	шт	90,9	<u>274,71</u>	-	24971	-	-	-	-
79	& C1545-89-9	Короб металевий 300х200 мм	м	2,02	<u>91,67</u>	-	185	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					360335	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					240				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					249 360095 360095 360095				
		Всього по розділу 2					360344				
80	KM8-472-7	Розділ 3. Заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,8	<u>12319,28</u> 2243,23	<u>542,96</u> 100,24	9855	1795	<u>434</u> 80	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>23,04</u> 0,89
81	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	2,8	<u>9381,24</u> 1993,98	<u>446,44</u> 75,15	26267	5583	<u>1250</u> 210	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>71,68</u> 2,34
		Разом прямі витрати по розділу 3					36122	7378	<u>1684</u> 290		<u>94,72</u> 3,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					36122 27060 7668 3987 9,5 1174 40109				
		Всього по розділу 3					40109				
		Разом прямі витрати по кошторису					766403	204463	<u>72165</u> 24220		<u>2719,95</u> 275,78
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					240 9 249 766163 489535 228683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					118122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					280,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34628				
		Всього будівельні роботи, грн.					884285				

		Всього по кошторису					884534				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3275,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					263311				

Склав

Антоненко В.О.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Догадова Л.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д.
Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.
Миколаєві

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Придбання обладнання, МГН

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1136,664 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. = ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ =				
		= ЩОА- 1 шт =				
1	& 1517-2039-1 варіант 1	Щит освітлювальний аварійний 18 модулів 200x159x012 мм; (маса=0,0045)	шт	1	1645,00	1645
2	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	176,21	881
3	& 1504-1006-1	Вимикач автоматичний 1 Р , номінальний струм 20 А; (маса=0,0002)	шт	1	270,42	270
4	& 1504-1006-2	Вимикач автоматичний 1 Р , номінальний струм 10 А; (маса=0,0001)	шт	4	244,92	980
		= ЩО-1 =				
5	& 1517-2039-2	Щит освітлювальний 380/220В на18 модулів 280x340x160 мм; (маса=0,005)	шт	1	1707,00	1707
6	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	184,91	185
7	& 1504-1005-1	Вимикач автоматичний 3р, 20А; (маса=0,0006)	шт	1	769,20	769
8	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	176,21	1057
9	& 1504-1006-2	Вимикач автоматичний 1 Р , номінальний струм 10 А; (маса=0,0001)	шт	7	244,92	1714
10	& 1602-30045- 178 варіант 1	Оповіщувач-табло світло-звуковий "Дует"; (маса=0,0008)	шт	1	514,44	514

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				9722
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				382
		Всього по розділу 1				10104
		Розділ 2. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ =				
11	& 15171-1414-1 варіант 1	Блок автоматичного введення резерву KS ATS 4/63 HD; (маса=0,009)	шт	1	10908,00	10908
12	& 15171-1414-2	Блок автоматичного введення резерву KS ATS 4/32 A HD; (маса=0,008)	шт	1	8091,00	8091
13	& 1501-7078-1	Генератор дизельний Hyudai DHY 20L; (маса=0,79) = БОКС =	шт	1	363490,00	363490
14	& 1715-4001-6	Бокс пластиковий Easy9 XS на 4 модул,і навісний; (маса=0,0001)	шт	2	168,00	336
15	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	184,91	370
16	& 1504-1294-1	Вимикач автоматичний 3 р 80А; (маса=0,0005)	шт	2	3986,00	7972
17	& 1503-8874-3	Щит Я5111-2674 УХЛ4керування сасосами пожежогасіння; (маса=0,005) = ГРЦУ =	шт	1	5936,20	5936
18	& 1517-2041-1 варіант 1	Щит силовий розподільний на 54 модуля 600х420х125 мм; (маса=0,007)	шт	1	2960,00	2960
19	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	184,91	185
20	& 1504-1294-2	Вимикач автоматичний 3р, 40А; (маса=0,0005)	шт	1	1151,14	1151
21	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	13	176,21	2291
22	& 1504-1294-7	Вимикач автоматичний 1р, 16А; (маса=0,0001)	шт	1	257,55	258
23	& 1504-1004-5-Щ	Автомат захисного відключення iDPN N Vigi-1р+N; (маса=0,0003) = ГРЦУА =	шт	12	2142,00	25704
24	& 1517-2072-1	Щит силовий розподільний навісний на72 модулі; (маса=0,0085)	шт	1	3882,00	3882
25	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	9	184,91	1664
26	& 1504-1294-3	Вимикач автоматичний 3р, 32А; (маса=0,0005)	шт	1	1048,32	1048
27	& 1504-1294-4	Вимикач автоматичний 3р, 25А; (маса=0,0005)	шт	4	959,12	3836

1	2	3	4	5	6	7
28	& 1504-1294-9	Вимикач автоматичний 3р, 16 А; (маса=0,0005)	шт	4	696,10	2784
29	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	22	176,21	3877
30	& 1504-1006-3	Вимикач автоматичний 1р, 6А; (маса=0,00027)	шт	8	299,74	2398
31	& 1504-1294-7	Вимикач автоматичний 1р, 16А; (маса=0,0001)	шт	8	257,55	2060
32	& 1504-1294-6	Вимикач автоматичний 1р, 25А; (маса=0,0001)	шт	2	283,00	566
33	& 1504-1294-8	Вимикач автоматичний захисного відключення 1 р, 16А; (маса=0,0001)	шт	4	2091,00	8364
34	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621, КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	52,01	156
35	& 1504-4115-24-1	Контактор іСТ-2р,16А; (маса=0,0015)	шт	3	395,22	1186
36	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	143,41	430
37	& 1504-14034-1	Перемикач навантаження ISSW 20А; (маса=0,00145)	шт	3	791,14	2373
38	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	184,91	370
39	& 1504-1011-4	Розчіплювач ІМХ; (маса=0,00013)	шт	1	1096,00	1096
40	& 1503-7016-1	Блок -контактор стану OF; (маса=0,0001) = БОКС =	шт	1	299,00	299
41	& 1715-4001-4	Бокс Kaedra №13975; (маса=0,002)	шт	3	616,89	1851
42	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	176,21	529
43	& 1504-1006-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1 Р , номінальний струм 20 А; (маса=0,0002) = БОКС =	шт	3	270,42	811
44	& 1715-4001-4	Бокс Kaedra №13975; (маса=0,002)	шт	1	616,89	617
45	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	176,21	176
46	& 1504-1294-7	Вимикач автоматичний 1р, 16А; (маса=0,0001)	шт	1	257,55	258
47	1517-1481-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні прилади сигнальні та транспаранти, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	32,71	98
48	& 1504-12091-1 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора PCA5E-3,5-T; (маса=0,0025)	шт	3	8849,00	26547

1	2	3	4	5	6	7
49	1517-1390-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 3 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	78,00	234
50	& 1504-4115-24-2	Контактор КМІ-10960; (маса=0,0015) = МГН =	шт	3	943,70	2831
51	& 1914-16008-1	Підіймальна платформа " OMGA" з похилим підйомом; (маса=0,095)	шт	2	292000,00	584000
		Разом по розділу 2				1083993
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				42567
		Всього по розділу 2				1126560
		Разом				1093715
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				42949
		Всього по кошторису				1136664

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на захисне заземлення

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,982 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11242 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,455 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>16461,98</u> 16461,98	-	1778	1778	-	<u>261,8000</u>	<u>28,27</u>
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>10233,31</u> 10233,31	-	1105	1105	-	<u>165,2400</u>	<u>17,85</u>
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,01	<u>97388,25</u> 15533,34	-	974	155	-	<u>222,0000</u>	<u>2,22</u>
4	КМ8-412-8	Затягування штрабової сталі перерізом 160 мм2 у прокладені трубаи Дн 90 мм	100 м	0,1	<u>5540,47</u> 4486,46	<u>569,47</u> 148,00	554	449	<u>57</u> 15	<u>57,6000</u> 1,6225	<u>5,76</u> 0,16
5	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,025	<u>32423,36</u> 14012,01	<u>18411,35</u> 4653,38	811	350	<u>461</u> 116	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>5,1</u> 1,48
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4	<u>104,83</u> 104,83	-	419	419	-	<u>1,6300</u>	<u>6,52</u>
7	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	4	<u>217,02</u> -	<u>217,02</u> 27,43	868	-	<u>868</u> 110	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>9082,42</u> 1744,74	<u>481,88</u> 87,18	5449	1047	<u>289</u> 52	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>13,44</u> 0,58
9	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 25 мм	10 шт	0,7	<u>4655,15</u> 872,37	<u>3664,78</u> 527,08	3259	611	<u>2565</u> 369	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>7,84</u> 4,33
10	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла Ф25 мм	т	0,08085	<u>42592,45</u> -	-	3444	-	-	-	-
11	& С111- 1828-2	Прокат кутовий рівнополічковий (ГОСТ 8509 Ст. 3пс/сп), 50х50х5 мм	т	0,005655	<u>42259,97</u> -	-	239	-	-	-	-
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,01	<u>89782,96</u> 1015,68	<u>8370,08</u> 974,84	898	10	<u>84</u> 10	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,15</u> 0,09
13	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,1	<u>19575,61</u> 2026,33	<u>1347,18</u> 322,55	1958	203	<u>135</u> 32	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>2,9</u> 0,36
14	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,1	<u>2335,36</u> 1213,80	-	234	121	-	<u>15,9500</u> -	<u>1,6</u> -
15	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,1	<u>785,40</u> 785,40	-	79	79	-	<u>10,2000</u> -	<u>1,02</u> -
16	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	1,198	<u>3117,73</u> -	-	3735	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					25804	6327	<u>4459</u> 704		<u>92,67</u> 8,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25804 15018 7031 4178 11,51 1424 29982				

		Всього по кошторису					29982				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					112,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8455				

Склав


_____ Антоненко В.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ Догодова Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на захист заземлення на вводі в будівлю

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,287 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00124 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,094 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд


Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,005	16828,25	-	84	78	-	222,0000	1,11
					15533,34	-			-	-	-
2	& С113-2126-1	Термо усаджувальна трубка дов.0,6 м	шт	2	1377,08	-	2754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С113-2224-4	Гофтруба двухстенная Дн=90 мм, Ду=77 мм	м	5	80,56	-	403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3241	78	-		1,11
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3163				
		всього заробітна плата, грн.					78				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3287				

		Всього по кошторису					3287				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на пожежна сигналізація

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 221,699 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,171 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4756,83</u>	<u>1,63</u>	4757	4573	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					4572,77	0,18			-	0,0026	-
2	КМ11-31-1	Блоки аварійного живлення , що	шт	1	<u>86,03</u>	-	86	66	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
		установлюються на конструкціях, маса до 5 кг			65,74	-			-	-	-
3	КМ10-667-11	Модуль цифрового автодозвона МЦА GSM "Тирас"	шт	1	<u>1673,83</u>	<u>1,32</u>	1674	1582	<u>1</u>	<u>22,4000</u>	<u>22,4</u>
					1582,11	0,15			-	0,0021	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	38	<u>281,56</u>	<u>1,63</u>	10699	8589	<u>62</u>	<u>3,2000</u>	<u>121,6</u>
					226,02	0,18			7	0,0026	0,1
5	КМ8-532-4	Пост керування ручний кнопковий загального призначення, що	шт	7	<u>263,48</u>	<u>15,11</u>	1844	1116	<u>106</u>	<u>2,0000</u>	<u>14</u>
		установлюється на конструкції на стіні або колоні			159,48	2,74			19	0,0305	0,21
6	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного	шт	2	<u>482,11</u>	<u>22,31</u>	964	510	<u>45</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
		стаціонарного С-1, СК-1			255,17	1,14			2	0,0162	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	7,3	<u>19570,23</u> 3027,44	<u>12191,87</u> 2341,65	142863	22100	<u>89001</u> 17094	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>309,01</u> 218,88
8	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,35	<u>7003,40</u> 3022,13	<u>3625,49</u> 714,05	2451	1058	<u>1269</u> 250	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>13,58</u> 3,13
9	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	7,3	<u>776,91</u> 623,12	<u>19,30</u> 5,02	5671	4549	<u>141</u> 37	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>58,4</u> 0,4
10	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,4	<u>802,03</u> 124,62	<u>609,05</u> 120,18	321	50	<u>244</u> 48	<u>1,6000</u> 1,5334	<u>0,64</u> 0,61
Розділ 1. Матеріали											
11	& C1545-197-1	Провід ПСВВ нг-LS	1000м	0,7828	<u>5418,82</u> -	-	4242	-	-	-	-
12	& 15098-81043-1 варіант 1	Кабель телефонний 4x2x0,51 FTR cat5e x	1000м	0,01	<u>23525,51</u> -	-	235	-	-	-	-
13	& C113-1437-11A-1	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 20 мм	м	737,3	<u>8,98</u> -	-	6621	-	-	-	-
14	& C1530-1-1	Кабель-канал ПВХ 25x16 мм	м	25,25	<u>34,99</u> -	-	883	-	-	-	-
15	& C1551-39-4 варіант 1	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 16x25 мм	шт	4	<u>2,73</u> -	-	11	-	-	-	-
16	& C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабелів каналу ПВХ25x16 мм	шт	2	<u>18,65</u> -	-	37	-	-	-	-
17	& C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	4	<u>9,34</u> -	-	37	-	-	-	-
18	& C1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40x25 мм	м	10,1	<u>42,00</u> -	-	424	-	-	-	-
19	& C1551-39-4	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 40x25 мм	шт	2	<u>18,65</u> -	-	37	-	-	-	-
20	& C1551-39-5	З'єднувач на стик КМС для кабелів каналу ПВХ40x25 мм	шт	2	<u>18,60</u> -	-	37	-	-	-	-
21	& C1551-39-6	Заглушка КМЗ для кабелів каналу ПВХ 40x25 мм	шт	2	<u>14,16</u> -	-	28	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					12592	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12592				

		Всього по розділу 1					12592				
22	КБ46-30-1	Розділ 2. Будівельні роботи Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,06	<u>3230,94</u> 1701,37	<u>1529,57</u> 412,81	194	102	<u>92</u> 25	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,29</u> 0,32
23	КБ46-29-8 к=0,5	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,3	<u>13201,20</u> 6097,89	<u>7103,31</u> 1890,59	3960	1829	<u>2131</u> 567	<u>80,1300</u> 24,2708	<u>24,04</u> 7,28
24	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекрыттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,001	<u>11717,34</u> 6081,29	<u>185,12</u> 54,09	12	6	<u>-</u> -	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>0,09</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4166	1937	<u>2223</u> 592		<u>25,42</u> 7,6
		Разом будівельні роботи, грн.					4166				
		в тому числі:					6				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2529				
		всього заробітна плата, грн.					1441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					489				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5607				

		Всього по розділу 2					5607				
		Разом прямі витрати по кошторису					188088	46130	<u>93094</u> 18049		<u>633,05</u> 230,96
		Разом будівельні роботи, грн.					188088				
		в тому числі:					48864				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64179				
		всього заробітна плата, грн.					33611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80,85				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9992				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					221699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					221699				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					944,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74171				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на налагодження пожегосигналізації, системи оповіщення

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,773 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,257 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,717 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= ПОЖСИГНАЛІЗАЦІЯ =									
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	871,06 871,06	- -	871	871	- -	8,1400 -	8,14 -
2	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	5	843,24 843,24	- -	4216	4216	- -	7,8800 -	39,4 -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	38	192,62 192,62	- -	7320	7320	- -	1,8000 -	68,4 -
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	7	75,98 75,98	- -	532	532	- -	0,7100 -	4,97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ1-3	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПССистема охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації з одним шлейфом	система	1	<u>466,50</u> 466,50	<u>-</u> -	467	467	<u>-</u> -	<u>5,0800</u> -	<u>5,08</u> -
6	ПЖ1-4	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПССистема охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації кожного наступного шлейфа	система	5	<u>37,65</u> 37,65	<u>-</u> -	188	188	<u>-</u> -	<u>0,4100</u> -	<u>2,05</u> -
7	ПЖ1-48	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПС. Шлейф з автоматичними і ручними охоронними, пожежними сповіщувачами багаторазової дії [контактні, безконтактні, пьезоелектричні] звичайного виконання типів АТП, АТИМ, ТИ-М, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП101-11, ИП 101-12, ИП 101-13-90, ИП 105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК, УКД-1М, Вибратор-1,2,3, ПКИЛ, ОКИЛ, ИПР та інші	10спов.	0,6	<u>70,71</u> 70,71	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>0,7700</u> -	<u>0,46</u> -
8	ПЖ2-54-1	ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії [контактні, безконтактні, пьезоелектричні] звичайного виконання типу АТП, АТИМ, ТИ-М, ИПТ-1, МДПИ-028, ИП101-2, ИП101-11, ИП101-12, ИП101-13-90, ИП105-2 [ИТМ], ДИМК, ДМК, СМК, ДЭК, УКД-1М, Вибратор-1, Вибратор-2, Вибратор-3, ПКСЛ, ОКИЛ, ИПР та ін. Регламент 1. = СИСТЕМ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ =	10спов.	0,6	<u>70,71</u> 70,71	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>0,7700</u> -	<u>0,46</u> -
9	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	<u>871,06</u> 871,06	<u>-</u> -	871	871	<u>-</u> -	<u>8,1400</u> -	<u>8,14</u> -
10	ПЖ5-33	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пристрій випрямний для заряджання акумуляторної батареї	шт	1	<u>2161,60</u> 2161,60	<u>-</u> -	2162	2162	<u>-</u> -	<u>20,2000</u> -	<u>20,2</u> -
11	ПЖ1-45	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПСПрилад: за кожний наступний шлейф	шлейф	1	<u>10,10</u> 10,10	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>0,1100</u> -	<u>0,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ГДК5-48	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ультразвуковий ємкісний або індуктивний	комплект	1	<u>1700,39</u> 1700,39	-	1700	1700	-	<u>15,8900</u>	<u>15,89</u>
13	ГДК5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	8	<u>843,24</u> 843,24	-	6746	6746	-	<u>7,8800</u>	<u>63,04</u>
14	ГДК1-8	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасіння, димоудалення і ОПС	пристрій	1	<u>13,77</u> 13,77	-	14	14	-	<u>0,1500</u>	<u>0,15</u>
		Пристрої сигнальні світлові всіх типів									
		Разом прямі витрати по кошторису					25181	25181	-		<u>236,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25181				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					25181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10592				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2536				
		Всього будівельні роботи, грн.					35773				

		Всього по кошторису					35773				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					257				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27717				

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Антоненко В.О.

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на система оповіщення про пожежу

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 165,569 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,60723 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,953 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-349-6	Моноблок оповіщення про пожежу 100Вт	шт	1	<u>777,77</u> 704,35	-	778	704	-	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
2	КМ10-386-7	Гучномовець настінний ЗАС 100 ПН	шт	33	<u>280,42</u> 240,67	-	9254	7942	-	<u>3,2000</u> -	<u>105,6</u> -
3	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні КВР	шт	7	<u>60,99</u> 56,50	-	427	396	-	<u>0,8000</u> -	<u>5,6</u> -
4	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	5,1	<u>19207,73</u> 3027,44	<u>12191,87</u> 2341,65	97959	15440	<u>62179</u> 11942	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>215,88</u> 152,92
5	КМ8-407-1	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>27131,88</u> 4472,44	<u>18020,30</u> 3927,59	2713	447	<u>1802</u> 393	<u>57,4200</u> 49,7031	<u>5,74</u> 4,97
6	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,1	<u>7003,40</u> 3022,13	<u>3625,49</u> 714,05	700	302	<u>363</u> 71	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>3,88</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	5,2	<u>914,67</u> 747,74	<u>28,96</u> 7,53	4756	3888	<u>151</u> 39	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>49,92</u> 0,43
8	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ² = МАТЕРІАЛИ =	100 м	0,1	<u>802,03</u> 124,62	<u>609,05</u> 120,18	80	12	<u>61</u> 12	<u>1,6000</u> 1,5334	<u>0,16</u> 0,15
9 & 15093-35023-31	Кабель огнеупорный сеч.2х2х0,8 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,5406	<u>23531,21</u> -	-	-	12721	-	-	-	-
10 & C113-22241	Гофтруба винипластовая диам. 25 мм	м	515,1	<u>12,73</u> -	-	-	6557	-	-	-	-
11	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10,2	<u>116,43</u> -	-	1188	-	-	-	-
12 & C1530-1-1	КАбель- канал ПВХ 25х16 мм	м	10,1	<u>34,99</u> -	-	-	353	-	-	-	-
13 & C1551-39-1	Поворот 90° КМП СКК10Д-3-025-016-K01/130	шт	2	<u>2,73</u> -	-	-	5	-	-	-	-
14 & C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС	шт	1	<u>9,34</u> -	-	-	9	-	-	-	-
15 & C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабель канала ПВХ25х16 мм	шт	1	<u>18,65</u> -	-	-	19	-	-	-	-
16 & C1551-20-2	Стяжка пластикова 100 мм	шт	100	<u>25,44</u> -	-	-	2544	-	-	-	-
17 & C1551-20-2	Стяжка пластикова Ф 8 мм	шт	200	<u>19,39</u> -	-	-	3878	-	-	-	-
варіант 1											
		Разом прямі витрати по кошторису					143941	29131	<u>64556</u> 12457		<u>396,38</u> 159,36
		Разом будівельні роботи, грн.					143941				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50254				
		всього заробітна плата, грн.					41588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6365				
		Всього будівельні роботи, грн.					165569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					165569				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					607,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47953				

Склав


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Антоненко В.О.

Перевірів


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на світлове оповіщення про пожежу

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 54,380 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,802 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	<u>281,56</u> 226,02	<u>1,63</u> 0,18	2252	1808	<u>13</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>25,6</u> 0,02
2	КМ10-698-1	Коробка клемна на стіні КМС-2х24	шт	3	<u>60,99</u> 56,50	<u>-</u> -	183	170	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
3	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,8	<u>19207,73</u> 3027,44	<u>12191,87</u> 2341,65	34574	5449	<u>21945</u> 4215	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>76,19</u> 53,97
4	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>27131,88</u> 4472,44	<u>18020,30</u> 3927,59	1357	224	<u>901</u> 196	<u>57,4200</u> 49,7031	<u>2,87</u> 2,49
5	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,05	<u>7003,40</u> 3022,13	<u>3625,49</u> 714,05	350	151	<u>181</u> 36	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>1,94</u> 0,45
6	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,85	<u>914,67</u> 747,74	<u>28,96</u> 7,53	1692	1383	<u>54</u> 14	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>17,76</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,05	<u>802,03</u> 124,62	<u>609,05</u> 120,18	40	6	<u>30</u> 6	<u>1,6000</u> 1,5334	<u>0,08</u> 0,08
		Розділ 1. Матеріали									
8 & 2405-1338-66	Коробка вогнестійка KBP-01/30		шт	3	<u>477,39</u> -	-	1432	-	-	-	-
9 & C113-1437-11A-1	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 20 мм		м	181,8	<u>8,98</u> -	-	1633	-	-	-	-
10 & 15093-35013-28	Кабель вогнестійкий Flamme X-950 JE-N(St)N. FE180/E90 1x2x0,8		1000м	0,1938	<u>14856,47</u> -	-	2879	-	-	-	-
11	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>116,25</u> -	-	581	-	-	-	-
12 & C1530-1-1	КАбель- канал ПВХ 25x16 мм		м	5,05	<u>34,99</u> -	-	177	-	-	-	-
13 & C1551-39-4	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 16x25 мм		шт	1	<u>2,73</u> -	-	3	-	-	-	-
14	варіант 1										
14 & C1551-39-2	З'єднувач на стик КМС		шт	1	<u>9,34</u> -	-	9	-	-	-	-
15 & C1551-39-3	Заглушка КМЗ для кабель каналу ПВХ25x16 мм		шт	1	<u>18,65</u> -	-	19	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6733	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6733				
		Всього будівельні роботи, грн.					6733				

		Всього по розділу 1					6733				
		Разом прямі витрати по кошторису					47181	9191	<u>23124</u> 4468		<u>126,84</u> 57,16
		Разом будівельні роботи, грн.					47181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14866				
		всього заробітна плата, грн.					13659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7199				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2143				
		Всього будівельні роботи, грн.					54380				

		Всього по кошторису					54380				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					201,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15802				

Склав

Антоненко В.О.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Доганова Л.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д.
Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.
Миколаєві

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

оборудовання пожегосигналізації, світлове оповіщення, система оповіщення про пожежу

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення
захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 90,866 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30046-3	Прибор приемно-контрольный на 16 зон и расширение до 128 зон "Тирас-16. 128П"; (маса=0,02)	шт	1	20556,00	20556
2	& 1601-2211-132	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0025)	шт	1	5240,00	5240
3	& 1511-3002-12	Аккумуляторная батарея 12В 18Ач; (маса=0,005)	шт	2	1084,00	2168
4	варіант 1 & 1602-30007-3	Извещатель дымовой СПД-3 "Артон"; (маса=0,000026)	шт	42	330,00	13860
5	варіант 1 & 1602-50126-105	Извещатель ручной SPR-1; (маса=0,0005)	шт	8	155,00	1240
6	варіант 1 1517-1421-1	Резисторы малої потужності постійні (радіопору) ЗС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ, КЛН,ММТ (до 10 Вт), одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	52	26,02	1353
7	& 1602-10542-1	Регістр транзитний МЛТ 2,2 кОм; (маса=0,00007)	шт	52	0,50	26
Розділ 1. Система оповіщення про пожежу						
8	& 1602-30073-1	Моноблок оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100; (маса=0,012)	комплект	1	23016,00	23016
9	& 1601-2294-1	Гучномовець ЗАС 100ПН; (маса=0,001)	шт	33	492,00	16236

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				39252
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1542
		Всього по розділу 1				40794
		Розділ 2. Світлове оповіщення про пожежу				
10	& 1602-30045-178	Оповіщувач-табло світло-звуковий "Джміль-1"; (маса=0,0008)	шт	1	1002,00	1002
11	& 1602-30045-2	Оповещатель-табло светозвуковой с надписью "ПОЖАР" "ОСЗ-2"; (маса=0,0008)	шт	3	912,00	2736
		Разом по розділу 2				3738
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				146
		Всього по розділу 2				3884
		Разом				87433
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3433
		Всього по кошторису				90866

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на телефонізація, радіофікація

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 170,669 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11474 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,277 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	2	583,00	294,72	1166	510	589	3,2000	6,4
					255,17	47,55			95	0,5704	1,14
2	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	6659,31	103,62	67	47	1	57,6000	0,58
					4733,57	18,81			-	0,2258	-
3	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	228,87	-	229	112	-	1,4000	1,4
					111,64	-			-	-	-
4	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	19207,73	12191,87	7683	1211	4877	42,3300	16,93
					3027,44	2341,65			937	29,9834	11,99
5	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,2	24898,27	18234,14	4980	684	3647	47,8000	9,56
					3418,66	3528,57			706	45,0698	9,01
6	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,3	7003,40	3625,49	2101	907	1088	38,8000	11,64
					3022,13	714,05			214	8,9439	2,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>914,67</u> 747,74	<u>28,96</u> 7,53	549	449	<u>17</u> 5	<u>9,6000</u> 0,0825	<u>5,76</u> 0,05
8	KM8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,3	<u>802,03</u> 124,62	<u>609,05</u> 120,18	241	37	<u>183</u> 36	<u>1,6000</u> 1,5334	<u>0,48</u> 0,46
		МАТЕРІАЛИ.									
9 & 15098-79593-1	Кабель сечением 5x2x0,4мм2 ТППеп	1000м	5,151	<u>27796,95</u> -	-	143182	-	-	-	-	-
10 & 15098-82031-159	Кабель UTP-4x2x0,5 cat5e	1000м	0,0408	<u>10314,29</u> -	-	421	-	-	-	-	-
11	C1512-5	Коробка універсальна, марка УК-П	шт	1	<u>38,58</u> -	-	39	-	-	-	-
12 & C1512-10-1	Коробка телефонна КРТП 10x2	шт	1	<u>218,09</u> -	-	218	-	-	-	-	-
13	290220-1105	Розетка телефонная штепсельная	шт	1	<u>125,46</u> -	-	125	-	-	-	-
14 & C113-1437-11A-1	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 20 мм	м	40,4	<u>8,98</u> -	-	363	-	-	-	-	-
15 & C113-1437-11A-4	Гофтруба вініпластова негорюча діаметр 40 мм	м	20,2	<u>24,39</u> -	-	493	-	-	-	-	-
16 & C1551-39-9	Кабель-канал ПВХ 40x25 мм	м	30,3	<u>42,00</u> -	-	1273	-	-	-	-	-
17 & C1551-39-4	Поворот 90* КМП до кабеля каналу 40x25 мм	шт	8	<u>18,65</u> -	-	149	-	-	-	-	-
18 & C1551-39-5	З'єднувач на стик КМС для кабель нанала ПВХ40x25 мм	шт	4	<u>18,60</u> -	-	74	-	-	-	-	-
19 & C1551-39-6	Заглушка КМЗ для кабель каналу ПВХ 40x25 мм	шт	4	<u>14,16</u> -	-	57	-	-	-	-	-
		Розділ 1. Радіофікація									
20	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>1183,78</u> 893,09	-	1184	893	-	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1184	893	-		<u>11,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					291				
		всього заробітна плата, грн.					893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					410 0,86 107 1594				
		Всього по розділу 1					1594				
		Розділ 2. Будівельні роботи.									
21	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,1	<u>3013,45</u> 1692,46	<u>1320,99</u> 356,52	301	169	<u>132</u> 36	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>2,22</u> 0,46
22	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,08	<u>3230,94</u> 1701,37	<u>1529,57</u> 412,81	258	136	<u>122</u> 33	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,73</u> 0,43
23	КБ46-29-8 к=0,5	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,1	<u>13201,20</u> 6097,89	<u>7103,31</u> 1890,59	1320	610	<u>710</u> 189	<u>80,1300</u> 24,2708	<u>8,01</u> 2,43
24	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекрыттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,0001	<u>11717,34</u> 6081,29	<u>185,12</u> 54,09	1	1	<u>-</u> -	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>0,01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1880	916	<u>964</u> 258		<u>11,97</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1880 1174 667 1,83 227 2547				
		Всього по розділу 2					2547				
		Разом прямі витрати по кошторису					166474	5766	<u>11366</u> 2251		<u>75,92</u> 28,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					166474 149342 8017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1260				
		Всього будівельні роботи, грн.					170669				

		Всього по кошторису					170669				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					114,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9277				

Склав

Антоненко В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Догодова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Інтернет**

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 45,490 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14739 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,013 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-514-20	Встановлення абонентського оптичного мережового терміналу	антена	1	<u>1064,91</u>	-	1065	1065	-	<u>13,8300</u>	<u>13,83</u>
					1064,91	-			-	-	-
2	КМ10-513-3	Встановлення роутера	шт	1	<u>601,68</u>	-	602	602	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					601,68	-			-	-	-
3	КМ10-514-17	Монтаж розетки зовнішньої	шт	7	<u>47,32</u>	-	331	331	-	<u>0,6700</u>	<u>4,69</u>
					47,32	-			-	-	-
4	КМ10-51-32	Приєднання кабеля або проводу Патч-корд FTP	10кінців	0,8	<u>574,13</u>	-	459	459	-	<u>7,2000</u>	<u>5,76</u>
					574,13	-			-	-	-
5	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>19207,73</u>	<u>12191,87</u>	1921	303	<u>1219</u>	<u>42,3300</u>	<u>4,23</u>
					3027,44	2341,65			234	29,9834	3
6	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,1	<u>914,67</u>	<u>28,96</u>	91	75	<u>3</u>	<u>9,6000</u>	<u>0,96</u>
					747,74	7,53			1	0,0825	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	3,3	7352,67 1495,49	3707,81 745,85	24264	4935	12236 2461	19,2000 9,4105	63,36 31,05
		МАТЕРІАЛИ.									
8 & 290902-223-2		Розетка незаглиблена для відкритої проводки Нурмет	шт	7	75,50	-	529	-	-	-	-
9 & 15093-38012-1		Патч-Корд FTP -5 м	шт	8	228,23	-	1826	-	-	-	-
10 & 15093-35023-203		Кабель FTP-4x2x0,51мм2 КПВ-ВП	1000м	0,29	23531,21	-	6824	-	-	-	-
11 & 15093-33091-1		Ккабель волокно-оптичний А-ВQ (ВN)Н	м	50	43,01	-	2151	-	-	-	-
12 & С113-1437-11А-1		Гофтруба вінілпластова негорюча діаметр 20 мм	м	10,1	8,98	-	91	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					40154	7770	13458 2696		100,83 34,06
		Разом будівельні роботи, грн.					40154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18926				
		всього заробітна плата, грн.					10466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0 ж □ □				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1547				
		Всього будівельні роботи, грн.					45490				

		Всього по кошторису					45490				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12013				

Склав

Антоненко В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Догодова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м. Миколаєві

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

оборудование телефонизации, радиофикации, телебачення, інтернет

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 57,194 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	6203-4 варіант 1	Телефонний апарат ; (маса=0,0013)	шт	1	1264,00	1264
2	& 1601-2110-1	Радіоприймач переносной аккумуляторними батареями; (маса=0,0032)	комплект	1	439,00	439
3	& 1601-2483-31	Антенa супутникового телебачення TRIAX; (маса=0,005) = INTERNET =	компл	1	1680,00	1680
4	& 1504-7001-1	Контролер WiFi; (маса=0,001)	шт	6	4188,00	25128
5	& 1504-18067-1	Точка доступу внутрішня WiFi; (маса=0,001)	шт	6	3094,00	18564
6	& 1602-10119-1	Оптичний мережевий термінал GPON; (маса=0,0035)	шт	1	1379,00	1379
7	& 1504-15074-1	Роутер Asus RT-AC88U; (маса=0,001)	шт	1	6579,00	6579
		Разом				55033
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2161
		Всього по кошторису				57194

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Антоненко В.О.

Перевіряв

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Догодова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м.Миколаєві

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	859,285 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,82256 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	139,246 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій озеленення території	859,285	-	859,285	1,82256	139,246	-
		Всього:	859,285	-	859,285	1,82256	139,246	-

Головний архітектор проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.



Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій озеленення території
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 859,285 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,82256 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 139,246 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-43-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення фонтану	100шт	0,01	96620,34	58325,90	966	381	583	512,7200	5,13
2	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,9	38074,59	18635,72	7119	5905	186	191,9438	1,92
					7909,59	1348,68			1214	102,0200	91,82
					6560,91	329,79			297	3,9000	3,51
3	КБ27-65-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м =ТИП -1 =	1000 м2	0,23333	78137,30	12602,91	18232	15291	2941	851,0960	198,59
					65534,39	3394,76			792	45,2922	10,57
4	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	1,3	5315,02	125,20	6910	6747	163	80,7000	104,91
					5189,82	24,92			32	0,2780	0,36
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,195	2794,51	1497,74	545	253	292	18,3600	3,58
					1296,77	398,63			78	5,1175	1
6	КБ27-29-1 к=2	Покриття геотекстилем	1000 м2	0,13	313,60	-	41	41	-	4,4400	0,58
					313,60	-			-	-	-
7	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	268,84	49,33	-	13262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,3	<u>20658,23</u> 2026,33	<u>1347,18</u> 322,55	26856	2634	<u>1751</u> 419	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>37,65</u> 4,68
9	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,3	<u>3702,12</u> -	<u>222,89</u> 54,56	4813	-	<u>290</u> 71	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 0,82
10	КБ27-29-1 к=2	Стабілізація щебіневого покриття геотекстилем 2 шари	1000 м2	0,13	<u>313,60</u> 313,60	<u>-</u> -	41	41	<u>-</u> -	<u>4,4400</u> -	<u>0,58</u> -
11	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний	м2	268,84	<u>49,33</u> -	<u>-</u> -	13262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,3	<u>13900,60</u> 1749,25	<u>999,75</u> 248,13	18071	2274	<u>1300</u> 323	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>32,5</u> 3,6
13	КБ27-17-2 к=7	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-1,3	<u>6885,59</u> -	<u>381,47</u> 97,37	-8951	-	<u>-496</u> -127	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -1,46
14	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,13	<u>188299,11</u> 81917,99	<u>6574,97</u> 3239,84	24479	10649	<u>855</u> 421	<u>1063,8700</u> 44,1518	<u>138,3</u> 5,74
15	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	136,11	<u>523,79</u> -	<u>-</u> -	71293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2	<u>1008,50</u> -	<u>-</u> -	2017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		= ТИП -2 =									
17	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	3,4857	<u>5315,02</u> 5189,82	<u>125,20</u> 24,92	18527	18090	<u>437</u> 87	<u>80,7000</u> 0,2780	<u>281,3</u> 0,97
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,522855	<u>2794,51</u> 1296,77	<u>1497,74</u> 398,63	1461	678	<u>783</u> 208	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,6</u> 2,68
19	КБ8-11-1	Армування тротуарів та інших конструкцій	1 т	3,02907	<u>4925,85</u> 4793,13	<u>132,72</u> 55,92	14921	14519	<u>402</u> 169	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>193,04</u> 1,89
20	С119-386 варіант 1	Сітка сталева зварена Ф8 мм чарун. 150х150 мм	т	3,02907	<u>55978,51</u> -	<u>-</u> -	169563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ6-1-1	Улаштування бетонного покриття бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,522855	<u>379736,07</u> 10167,73	<u>2392,87</u> 953,22	198547	5316	<u>1251</u> 498	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>78,79</u> 5,58
		=ТИП-3 =									
22	ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	100 м2	1,79	<u>48929,35</u> 1212,75	<u>17,40</u> 1,26	87584	2171	<u>31</u> 2	<u>15,7500</u> 0,0160	<u>28,19</u> 0,03
23	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	285	<u>286,13</u> 91,58	<u>-</u> -	81547	26100	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>376,2</u> -
24	& С1416- 8684-1-2П	Поребрик БР100.20.8	шт	285	<u>63,60</u> -	<u>-</u> -	18126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					789232	111090	11797		1580,76
		Разом будівельні роботи, грн.					789232		3456		41,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					666345				
		всього заробітна плата, грн.					114546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70053				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					199,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24700				
		Всього будівельні роботи, грн.					859285				

		Всього по кошторису					859285				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1822,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					139246				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	19,440 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03394 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,394 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Озеленення території	19,44	-	19,44	0,03394	2,394	-
		Всього:	19,44	-	19,44	0,03394	2,394	-

Головний архітектор проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 ім.В.Д. Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська,147А у м.Миколаєві
2711.2023-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Озеленення території
Озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № ГП №4.1

Кошторисна вартість 19,440 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03394 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,394 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "25 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-82-20	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,8 х 0,6 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	0,3	<u>12173,12</u> 5931,95	-	3652	1780	-	<u>92,2400</u> -	<u>27,67</u> -
2	KP18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну	10шт	0,3	<u>1298,26</u> 866,14	<u>387,07</u> 50,21	389	260	<u>116</u> 15	<u>11,1200</u> 0,6110	<u>3,34</u> 0,18
3	C1429-29-1 варіант 1	Саджанець катальпа	шт	5	<u>2856,64</u> -	-	14283	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					18324	2040	<u>116</u> 15		<u>31,01</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					18324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16168				
		всього заробітна плата, грн.					2055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1116				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					339				
		Всього будівельні роботи, грн.					19440				

		Всього по кошторису					19440				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2394				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.