

ТОВ "Крокус Інжиніринг"

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

КОШТОРИСИ

0105243 - КД

Том 20



Директор

Головний архітектор проекту

Лаш Б.М.

Лаш Б.М.

2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Будівництво розташоване на територіїСумської..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін будівель з використанням матеріалів POLIMIN. СОУ Д.2.2-31481925-001:2020 для ТОВ "Фомальгаут-Полімін";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	8,28	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	4,36	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	42,71028	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	38,356	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3598,65	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	14033,49	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

37606,997 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

28472,126 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

2937,331 тис.грн.

податок на додану вартість -

6197,540 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Тузнік Т.М.

Перевірив:



Лаш Б.М.

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 37606,997 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	61,722	-	-	61,722
		Разом по главі 1:	61,722	-	-	61,722
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57	19368,728	-	-	19368,728

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Разом по главі 2:	19368,728	-	-	19368,728
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє електропостачання	454,046	-	-	454,046
4	06-01	Разом по главі 4:	454,046	-	-	454,046
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопроводу і каналізації	1279,634	-	-	1279,634
5	06-02	Зовнішні теплові мережі	2452,268	-	-	2452,268
6	07-01	Разом по главі 6:	3731,902	-	-	3731,902
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення території	1484,544	-	-	1484,544
7	Розрахунок N П-929	Разом по главі 7:	1484,544	-	-	1484,544
		Разом по главах 1-7:	25100,942	-	-	25100,942
		Разом по главах 1-8:	25100,942	-	-	25100,942
7	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1579,126	1579,126
		Разом по главі 9:	-	-	1579,126	1579,126
8	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	25100,942	-	1579,126	26680,068
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	266,801	266,801
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	400,201	400,201
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	15,061	15,061

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	682,063	682,063
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань	-	-	36,018	36,018
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	285,337	285,337
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	14,196	14,196
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	100,404	100,404
		Разом по главі 12:	-	-	435,955	435,955
		Разом по главах 1-12:	25100,942	-	2697,144	27798,086
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	353,494	-	-	353,494
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	-	-	186,244	186,244
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	502,019	-	53,943	555,962
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	2515,671	-	-	2515,671
		Разом	28472,126	-	2937,331	31409,457
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6197,540	6197,540
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28472,126	-	9134,871	37606,997



Директор

Головний архітектор проєкту

Інженер-проектувальник

Лаш Б.М.

Лаш Б.М.

Тузнiк Т.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на підготовчі роботи

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243

Кошторисна вартість 61,722 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,559 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-57-3	Розбирання навісу без збереження придатних матеріалів	10м2	10,234	1557.29	-	15937	15937	-	23,0300	235.69
					1557,29	-			-	-	-
2	КБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,48	20713.94	11424.21	9943	4459	5484	120.9600	58.06
					9289,73	2772,11			1331	27,0872	13
3	КБ23-3-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	100м	0,714	5821.02	535.97	4156	3774	382	69.6960	49.76
					5285,05	128,10			91	1,2240	0,87
4	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,049095	7506.14	5803.97	369	84	285	25.9200	1.27
					1702,17	868,81			43	8,6041	0,42
5	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,073005	31561.12	23171.78	2304	612	1692	127.7500	9.33
					8389,34	5338,34			390	62,4780	4,56
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	44,32	107.04	-	4744	4744	-	1.6300	72.24
					107,04	-			-	-	-
7	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	44,32	124.13	124.13	5501	-	5501	-	-
					-	14,50			643	0,1610	7,14
		Разом прямі витрати по кошторису					42954	29610	13344		426.35
									2498		25,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42954 32108 18768 51,12 6451 61722				
		----- Всього по кошторису					61722				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					503,46 38559				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-АР, КБ

Кошторисна вартість 14150,077 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 27,6685 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2348,812 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,702	<u>6990.33</u> 1283,85	<u>5706.48</u> 1280,95	4907	901	<u>4006</u> 899	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>13.72</u> 43,86		
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,24	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	4842	4842	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>75.4</u> -		
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,287	<u>1286.04</u> -	<u>1286.04</u> 279,89	369	-	<u>369</u> 80	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,35		
4	КБ1-27-7 к=9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (+45м)	1000м3	0,287	<u>6481.63</u> -	<u>6481.63</u> 1410,62	1860	-	<u>1860</u> 405	<u>-</u> 76,3938	<u>-</u> 21,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,12	<u>9514,46</u>	<u>-</u>	1142	1142	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>18,05</u>
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,87	<u>1669,13</u>	<u>345,01</u>	4790	3800	<u>990</u>	<u>18.3600</u>	<u>52,69</u>
7	КБ1-17-13	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,427	<u>8372,48</u>	<u>7136,67</u>	3575	505	<u>3047</u>	<u>18.0200</u>	<u>7,69</u>
8	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704,55	<u>115,43</u>	<u>115,43</u>	81326	-	<u>81326</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,427	<u>1064,73</u>	<u>726,37</u>	455	130	<u>310</u>	<u>4.6200</u>	<u>1,97</u>
					<u>303,40</u>	<u>147,37</u>			<u>63</u>	<u>6,8331</u>	<u>2,92</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					103266	11320	<u>91908</u>		<u>169,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					103266		12587		234,36
		в тому числі:					38				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23907				
		всього заробітна плата, грн.					16142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48,47				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6117				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119408				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					119408				
		Розділ 2. Фундаменти									
10	КБ5-34-1	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 500-600 мм у стійких ґрунтах 2 групи установкою СБУ, довжина паль до 12 м	м3	19,71	<u>9783,77</u>	<u>4175,11</u>	192838	24147	<u>82291</u>	<u>13.7900</u>	<u>271,8</u>
					<u>1225,10</u>	<u>1022,60</u>			<u>20155</u>	<u>10,1742</u>	<u>200,53</u>
11	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,04158	<u>41945,18</u>	<u>-</u>	1744	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,6804	<u>40388,52</u>	<u>-</u>	27480	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,24219	<u>73277,16</u>	<u>269,30</u>	17747	2221	<u>65</u>	<u>119.3900</u>	<u>28,92</u>
14	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1275	<u>1498,93</u>	<u>86,08</u>	191	55	<u>11</u>	<u>4.7800</u>	<u>0,61</u>
					<u>430,49</u>	<u>5,82</u>			<u>1</u>	<u>0,0720</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Ростверк	100м2	0,1275	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	715	82	<u>16</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.92</u> 0,02
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,043	<u>394216.52</u> 10383,23	<u>2472.61</u> 973,43	16951	446	<u>106</u> 42	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6.48</u> 0,46
17	КБ6-1-22	Улаштування ростверку залізобетонного, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,1824	<u>451582.70</u> 34188,24	<u>11209.07</u> 3555,01	82369	6236	<u>2045</u> 648	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>83.23</u> 7,14
18	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,24175	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	10140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05582	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	2368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,32685	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	13710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,035	<u>394216.52</u> 10383,23	<u>2472.61</u> 973,43	13798	363	<u>87</u> 34	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>5.27</u> 0,37
22	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,08	<u>451582.70</u> 34188,24	<u>11209.07</u> 3555,01	36127	2735	<u>897</u> 284	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>36.51</u> 3,13
23	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,12462	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	5227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,08005	<u>44942.39</u> -	<u>-</u> -	3598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,36833	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	15627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-11-11	Установлення випусків з арматури	т	0,2561	<u>1431.35</u> 1013,67	<u>269.30</u> 64,36	367	260	<u>69</u> 16	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>3.47</u> 0,16
27	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Фундамент монолітний Фм-1 - 1 шт.	т	0,2561	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	10865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0029	<u>425314.12</u> 27715,16	<u>8554.90</u> 3366,94	1233	80	<u>25</u> 10	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>1.07</u> 0,11
29	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0066	<u>73277.16</u> 9169,15	<u>269.30</u> 64,36	484	61	<u>2</u> -	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>0.79</u> -
30	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,004	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	6	2	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.02</u> -
31	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,004	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	22	3	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,52	<u>36047.77</u> 5709,13	<u>23303.60</u> 7419,62	18745	2969	<u>12118</u> 3858	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>40.11</u> 40,71
33	К581121- А005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф 12) Стіни підвалу	шт	52	<u>1551.47</u> -	<u>-</u> -	80676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ6-17-10	Улаштування залізобетонних стін висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,59	<u>620692.08</u> 66593,91	<u>20822.16</u> 6950,52	366208	39290	<u>12285</u> 4101	<u>878.2000</u> 76,6001	<u>518.14</u> 45,19
35	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05462	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	2291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,552	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	235550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,33284	<u>70736.04</u> 5406,72	<u>1511.84</u> 361,05	23544	1800	<u>503</u> 120	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>23.43</u> 1,15
38	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1768	<u>1498.76</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	265	76	<u>15</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.85</u> 0,01
39	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1768	<u>5610.45</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	992	114	<u>22</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.28</u> 0,03
40	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,044	<u>15535.88</u> 2697,09	<u>-</u> -	31755	5513	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>68.47</u> -
41	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,758	<u>41065.56</u> 2328,58	<u>-</u> -	31128	1765	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>22.98</u> -
42	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,7201	<u>9067.26</u> 2053,63	<u>-</u> -	6529	1479	<u>-</u> -	<u>26.7400</u> -	<u>19.26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1251290	89697	<u>110558</u> 29290		<u>1133.64</u> 299,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1251290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1051035				
		всього заробітна плата, грн.					118987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21679				
		Всього будівельні роботи, грн.					1316494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних	100м3	0,009	<u>415975.57</u> 18685,80	<u>9072.52</u> 2963,03	3744	168	<u>82</u> 27	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2.24</u> 0,29
57	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0041	<u>51057.82</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ6-24-1	Улаштування стін, днищ прямоку	100м3	0,0084	<u>473847.13</u> 41892,28	<u>42324.89</u> 12971,14	3980	352	<u>356</u> 109	<u>552,4500</u> 126,6017	<u>4.64</u> 1,06
59	КБ34-53-1	Щит ЩЗ-1 шт. Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,117	<u>38420.06</u> 3740,16	<u>2275.10</u> 414,33	4495	438	<u>266</u> 48	<u>48,7000</u> 5,7064	<u>5.7</u> 0,67
60	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0117	<u>14371.48</u> 12970,02	<u>39.56</u> 33,53	168	152	<u>-</u> -	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>1.93</u> -
61	& С111-1726-1-ИНБ варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	1,1934	<u>328.07</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С111-1650-1-1-ИН-Б варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM-11	кг	6,084	<u>6.29</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 2	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-35	кг	0,53118	<u>72.45</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0096	<u>2477.86</u> 2455,88	<u>21.98</u> 18,63	24	24	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>0.31</u> -
65	& С114-97-1-А варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	0,04896	<u>3588.00</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0312	<u>1384.78</u> 430,49	<u>15.23</u> 2,02	43	13	<u>-</u> -	<u>4,7800</u> 0,0723	<u>0.15</u> -
67	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0312	<u>5516.75</u> 643,20	<u>31.99</u> 5,98	172	20	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,1620	<u>0.23</u> 0,01
68	С111-953 варіант 2	Ручка для люків	шт	2	<u>213.75</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					80492	5871	<u>1949</u> 439		<u>76.02</u> 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					80492				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72672				
		всього заробітна плата, грн.					6310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3617 9,7 1227 84109				

		Всього по розділу 3					84109				
		Розділ 4. Вхід до підвалу									
69	КБ1-12-14	Земляні роботи входу до підвалу Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09654	<u>6990.33</u> 1283,85	<u>5706.48</u> 1280,95	675	124	<u>551</u> 124	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>1.89</u> 6,03
70	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 κ=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,073	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	1473	1473	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>22.93</u> -
71	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03	<u>1286.04</u> -	<u>1286.04</u> 279,89	39	-	<u>39</u> 8	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,45
72	КБ1-27-7 κ=9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (+45м)	1000м3	0,03	<u>6481.63</u> -	<u>6481.63</u> 1410,62	194	-	<u>194</u> 42	<u>-</u> 76,3938	<u>-</u> 2,29
73	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0894	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	851	851	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>13.45</u> -
74	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3	<u>1669.13</u> 1324,12	<u>345.01</u> 89,98	501	397	<u>104</u> 27	<u>18,3600</u> 5,5180	<u>5.51</u> 1,66
75	КБ1-17-13	Навантаження ґрунту на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0649	<u>8372.48</u> 1183,37	<u>7136.67</u> 1559,67	543	77	<u>463</u> 101	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>1.17</u> 4,87
76	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	107,085	<u>115.43</u> -	<u>115.43</u> 14,50	12361	-	<u>12361</u> 1553	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 17,24
77	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0649	<u>1064.73</u> 303,40	<u>726.37</u> 147,37	69	20	<u>47</u> 10	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0.3</u> 0,44
78	КБ6-1-1	Фундамент монолітний стрічковий Фсм-2 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,007	<u>394216.52</u> 10383,23	<u>2472.61</u> 973,43	2760	73	<u>17</u> 7	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1.05</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,016	<u>451582.70</u> 34188,24	<u>11209.07</u> 3555,01	7225	547	<u>179</u> 57	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>7.3</u> 0,63
80	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01523	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04383	<u>43144.14</u> -	<u>-</u> -	1891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,04	<u>25395.27</u> 4144,56	<u>16522.78</u> 5272,58	1016	166	<u>661</u> 211	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>2.24</u> 2,21
83	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,04	<u>36047.77</u> 5709,13	<u>23303.60</u> 7419,62	1442	228	<u>932</u> 297	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>3.09</u> 3,13
84	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,1	<u>55972.22</u> 8983,58	<u>37330.42</u> 11812,56	5597	898	<u>3733</u> 1181	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>11.85</u> 12,62
85	К581121-А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200	шт	10	<u>2922.00</u> -	<u>-</u> -	29220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200	шт	4	<u>1551.47</u> -	<u>-</u> -	6206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	К581121-А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200	шт	4	<u>1141.66</u> -	<u>-</u> -	4567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ6-1-15	Улаштування плит бетонних (монолітних вставок) бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,015	<u>392356.07</u> 10537,50	<u>5763.02</u> 2267,81	5885	158	<u>86</u> 34	<u>140.6500</u> 24,8458	<u>2.11</u> 0,37
89	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17	<u>7444.79</u> 1588,25	<u>5183.52</u> 1744,96	1266	270	<u>881</u> 297	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>3.65</u> 3,48
90	К582821-640	Перемички з/б марки 2ПП17-5 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	17	<u>905.66</u> -	<u>-</u> -	15396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01769	<u>81873.44</u> 17740,80	<u>269.30</u> 64,36	1448	314	<u>5</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>4.09</u> 0,01
92	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,011	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	16	5	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.05</u> -
93	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,011	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	62	7	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.08</u> -
94	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м Огорожа Ог-1	1 м3	2,8	<u>4022.35</u> 621,81	<u>134.32</u> 55,86	11263	1741	<u>376</u> 156	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>22.96</u> 1,71
95	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі ганку	т	0,091754	<u>20587.61</u> 13999,04	<u>5647.93</u> 376,37	1889	1284	<u>518</u> 35	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>16.15</u> 0,38
96	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,067314	<u>65560.89</u> -	<u>-</u> -	4413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C111-965 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний	т	0,029945	<u>30556,46</u> -	<u>-</u> -	915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,091754	<u>9628,58</u> 3677,93	<u>5415,43</u> 1602,20	883	337	<u>497</u> 147	<u>46.2400</u> 15,8689	<u>4.24</u> 1,46
99	КБ7-60-4	Поручні Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,056	<u>6554,93</u> 4786,72	<u>902,46</u> 182,84	367	268	<u>51</u> 10	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>3.37</u> 0,13
100	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стілки 4,5 мм	м	5,6	<u>265,29</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00144	<u>37630,51</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0569	<u>1498,93</u> 430,49	<u>86,08</u> 5,82	85	24	<u>5</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.27</u> -
103	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0569	<u>5610,79</u> 643,20	<u>125,74</u> 13,04	319	37	<u>7</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.41</u> 0,01
104	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0519	<u>9834,07</u> 572,39	<u>335,16</u> 76,23	510	30	<u>17</u> 4	<u>8.0800</u> 0,9532	<u>0.42</u> 0,05
105	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,519	<u>1272,06</u> 158,47	<u>100,78</u> 27,95	660	82	<u>52</u> 15	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>1.19</u> 0,18
106	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских	100м3	0,012975	<u>415975,57</u> 18685,80	<u>9072,52</u> 2963,03	5397	242	<u>118</u> 38	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>3.24</u> 0,42
107	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01101	<u>51057,82</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0519	<u>10514,15</u> 4056,75	<u>102,21</u> 86,63	546	211	<u>5</u> 4	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2.92</u> 0,05
109	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,0519	<u>1895,30</u> 1621,07	<u>-</u> -	98	84	<u>-</u> -	<u>19.9100</u> -	<u>1.03</u> -
110	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,3652	<u>15535,88</u> 2697,09	<u>-</u> -	5674	985	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>12.23</u> -
111	КБ9-75-2	Навіс Виготовлення конструкцій навіса	т	0,36292	<u>20587,61</u> 13999,04	<u>5647,93</u> 376,37	7472	5081	<u>2050</u> 137	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>63.87</u> 1,52
112	C111-1804	Сталь листова	т	0,004155 2	<u>45570,49</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C111- 1738-1	Труби профільні	т	0,300022 4	<u>65560,89</u> -	<u>-</u> -	19670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-1814	Сталь кутова	т	0,078885	<u>31459,10</u>	-	2482	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
115	& C111-88-3	Анкер SL 14/10	шт	14	<u>60,55</u>	-	848	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
116	KB9-61-12	Монтаж конструкцій навіса	т	0,36292	<u>11444,89</u>	<u>735,23</u>	4154	3223	<u>267</u>	<u>104.3200</u>	<u>37,86</u>
					8880,76	105,15			38	2,0526	0,74
117	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,185	<u>1498,93</u>	<u>86,08</u>	277	80	<u>16</u>	<u>4.7800</u>	<u>0,88</u>
					430,49	5,82			1	0,0720	0,01
118	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,185	<u>5610,79</u>	<u>125,74</u>	1038	119	<u>23</u>	<u>7.2400</u>	<u>1,34</u>
	к=2				643,20	13,04			2	0,1608	0,03
119	KB12-12-1	Підшивання навісу із профлиста	100м2	0,178	<u>9314,06</u>	<u>315,23</u>	1658	1601	<u>56</u>	<u>124.6800</u>	<u>22,19</u>
					8991,92	74,32			13	1,4475	0,26
120	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	-0,178	<u>2171,76</u>	-	-387	-387	-	<u>30.9500</u>	<u>-5,51</u>
					2171,76	-			-	-	-
121	& C121-585-2-8	Профлист по типу Н18-1100-0,7 (ТП 20Д)	м2	18,512	<u>329,96</u>	-	6108	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122	& C111-1477-2-В	Шурупи самонарізні	шт	170	<u>2,38</u>	-	405	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
123	& C111-181-7-ИНБ	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	80	<u>1,22</u>	-	98	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
124	& C111-181-6-ИНБ	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	20	<u>1,25</u>	-	25	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,022	<u>4806,51</u>	-	106	102	-	<u>58.1400</u>	<u>1,28</u>
					4624,46	-			-	-	-
126	C111-1785	Кронштейн R610 ринви по типу ТПК	шт	3	<u>99,96</u>	-	300	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
127	& C111-1825-2	Кутик зовнішній K31 по типу ТПК	м	9,8	<u>60,88</u>	-	597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C111-1615-8	Ринва R640 по типу ТПК	м.п.	2,288	<u>270,41</u>	-	619	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,043	<u>76337,26</u>	<u>210,37</u>	3283	412	<u>9</u>	<u>132.8000</u>	<u>5,71</u>
					9577,54	52,13			2	0,5247	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					185405	21164	<u>24322</u>		<u>276,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					185405		4553		62,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139919 25717 14857 40,6 5128 200262				

		Всього по розділу 4					200262				
		Розділ 5. Стіни									
		Підвал									
		Армошов на відм. -0.400									
130	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,33	<u>12764.29</u> 4170,70	<u>102.21</u> 86,63	4212	1376	<u>34</u> 29	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>19.08</u> 0,34
131	КБ11-11-6 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,33	<u>4442.85</u> 252,42	<u>52.75</u> 44,71	1466	83	<u>17</u> 15	<u>3.5000</u> 0,5328	<u>1.16</u> 0,18
132	КБ8-11-1	Улаштування армованого шва	1 м	0,13416	<u>5031.77</u> 4894,46	<u>137.31</u> 57,10	675	657	<u>18</u> 8	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>8.55</u> 0,08
133	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00869	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00444	<u>38590.16</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,12103	<u>43144.14</u> -	<u>-</u> -	5222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КР2-13-1	Улаштування деформаційного шва з просмолених дощок	100 м2	0,008	<u>70212.16</u> 11138,37	<u>-</u> -	562	89	<u>-</u> -	<u>164.7200</u> -	<u>1.32</u> -
137	КБ24-101-3	Продук Улаштування продуку в будівлі	шт	1	<u>7135.77</u> 1624,70	<u>4272.49</u> 573,06	7136	1625	<u>4272</u> 573	<u>19.6600</u> 7,0635	<u>19.66</u> 7,06
138	С113-200	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	2	<u>1614.51</u> -	<u>-</u> -	3229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	С113-207 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 355 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5	<u>1856.78</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [козирка] із листової оцинкованої сталі 1-й поверх	100м2	0,003	<u>70742.70</u> 9577,54	<u>210.37</u> 52,13	212	29	<u>1</u> -	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>0.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	120,73	<u>4684.44</u> 725,40	<u>134.32</u> 55,86	565552	87578	<u>16216</u> 6744	<u>9.0100</u> 0,6120	<u>1087.78</u> 73,89
142	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	12,18	<u>4446.58</u> 648,81	<u>134.32</u> 55,86	54159	7903	<u>1636</u> 680	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>105.48</u> 7,45
143	КБ7-57-1	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних будівлях джгутом 2-й поверх	100м шва	0,0806	<u>7390.14</u> 705,02	<u>14.68</u> 4,33	596	57	<u>1</u> -	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>0.74</u> -
144	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	95,95	<u>4684.44</u> 725,40	<u>134.32</u> 55,86	449472	69602	<u>12888</u> 5360	<u>9.0100</u> 0,6120	<u>864.51</u> 58,72
145	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,83	<u>4446.58</u> 648,81	<u>134.32</u> 55,86	48156	7027	<u>1455</u> 605	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>93.79</u> 6,63
146	КБ7-57-1	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних будівлях джгутом	100м шва	0,066	<u>7390.14</u> 705,02	<u>14.68</u> 4,33	488	47	<u>1</u> -	<u>9.1800</u> 0,0532	<u>0.61</u> -
147	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м Армошов на відм. +6.630	1 м3	7,34	<u>4684.44</u> 725,40	<u>134.32</u> 55,86	34384	5324	<u>986</u> 410	<u>9.0100</u> 0,6120	<u>66.13</u> 4,49
148	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,365	<u>12764.29</u> 4170,70	<u>102.21</u> 86,63	4659	1522	<u>37</u> 32	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>21.11</u> 0,38
149	КБ11-11-6 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,365	<u>4442.85</u> 252,42	<u>52.75</u> 44,71	1622	92	<u>19</u> 16	<u>3.5000</u> 0,5328	<u>1.28</u> 0,19
150	КБ8-11-1	Улаштування армованого шва	1 м	0,28613	<u>5031.77</u> 4894,46	<u>137.31</u> 57,10	1440	1400	<u>40</u> 16	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>18.24</u> 0,18
151	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01878	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00395	<u>38590.16</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2634	<u>43144.14</u> -	<u>-</u> -	11364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,22792	<u>70734.91</u> 5406,72	<u>1510.71</u> 361,05	16122	1232	<u>344</u> 82	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>16.05</u> 0,79
155	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,114	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	171	49	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.54</u> 0,01
156	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,114	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	640	73	<u>14</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.83</u> 0,02
157	КБ6-19-1	Улаштування опорних подушок в опалубці	100м3	0,0095	<u>548084.16</u> 78986,84	<u>31504.86</u> 9450,65	5207	750	<u>299</u> 90	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>9.65</u> 0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01408	<u>51057.82</u>	<u>-</u>	719	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	1219869	186515	<u>38288</u>	<u>-</u>	<u>2336.91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1219869		14662	<u>-</u>	161,4
		в тому числі:					995066				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201177				
		всього заробітна плата, грн.					112134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					299,07				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37732				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1332003				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					1332003				
Розділ 6. Перемички											
159	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	1,22	<u>7444.79</u>	<u>5183.52</u>	9083	1938	<u>6324</u>	<u>21.4600</u>	<u>26.18</u>
					1588,25	1744,96			2129	20,4483	24,95
160	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01	<u>26875.54</u>	<u>17623.20</u>	269	87	<u>176</u>	<u>117.8900</u>	<u>1.18</u>
					8725,04	6330,00			63	72,5867	0,73
161	К582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	<u>175.55</u>	<u>-</u>	1931	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
162	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	68	<u>219.90</u>	<u>-</u>	14953	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
163	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	13	<u>264.25</u>	<u>-</u>	3435	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
164	К582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>330.66</u>	<u>-</u>	331	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
165	К582821-577	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	28	<u>383.80</u>	<u>-</u>	10746	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
166	К582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>461.13</u>	<u>-</u>	461	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
167	К582821-648	Перемички з/б марки 3ПП21-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	1	<u>1988.07</u>	<u>-</u>	1988	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
168	КБ7-11-4	Укладання перемичок масою більше 1,5 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,02	<u>38660.33</u>	<u>24360.78</u>	773	262	<u>487</u>	<u>172.5500</u>	<u>3.45</u>
					13084,47	8799,29			176	100,7174	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	K582821-668	Перемички з/б марки 6ПГ44-40 серія 1,038.1-1 вип.3	шт	2	<u>7667.33</u>	<u>-</u>	15335	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
170	KБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,04	<u>22412.77</u>	<u>2058.79</u>	897	459	<u>82</u>	<u>149.3500</u>	<u>5.97</u>
					11470,08	657,69			26	7,8488	0,31
171	K581121-1043	Опорні подушки марки ОП5.4-т серія 1.225-2 випуск 2	шт	4	<u>393.00</u>	<u>-</u>	1572	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
172	KР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,049	<u>20769.84</u>	<u>933.80</u>	1018	664	<u>46</u>	<u>196.6300</u>	<u>9.63</u>
					13547,81	253,43			12	3,1488	0,15
173	C111-1814	Сталь кутова	т	0,05096	<u>31459.10</u>	<u>-</u>	1603	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
174	KБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02548	<u>1498.93</u>	<u>86.08</u>	38	11	<u>2</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.12</u>
					430,49	5,82			-	0,0720	-
175	KБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,02548	<u>5610.79</u>	<u>125.74</u>	143	16	<u>3</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.18</u>
					643,20	13,04			-	0,1608	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					64576	3437	<u>7120</u>		<u>46.71</u>
									2406		28,15
		Разом будівельні роботи, грн.					64576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54019				
		всього заробітна плата, грн.					5843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1132				
		Всього будівельні роботи, грн.					67896				

		Всього по розділу 6					67896				
		Розділ 7. Перегородки									
		Підвал									
176	KБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,6475	<u>57329.81</u>	<u>1259.63</u>	37121	9734	<u>816</u>	<u>191.1800</u>	<u>123.79</u>
		1-й поверх			15032,48	523,87			339	5,7392	3,72
177	KБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,6359	<u>57329.81</u>	<u>1259.63</u>	93786	24592	<u>2061</u>	<u>191.1800</u>	<u>312.75</u>
					15032,48	523,87			857	5,7392	9,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (перетинання стін з перегородками)	1 т	0,01836	<u>5031.77</u> 4894,46	<u>137.31</u> 57,10	92	90	<u>2</u> 1	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>1.17</u> 0,01
179	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,01836	<u>54536.03</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ26-32-4	Утеплення перегородок мінераловатними плитами 2-й поверх	1 м3	5,6862	<u>9006.01</u> 2227,12	<u>-</u> -	51210	12664	<u>-</u> -	<u>28.0000</u> -	<u>159.21</u> -
181	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,764	<u>57329.81</u> 15032,48	<u>1259.63</u> 523,87	43800	11485	<u>962</u> 400	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>146.06</u> 4,38
182	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	3,2118	<u>48018.85</u> 24065,50	<u>274.33</u> 175,53	154227	77294	<u>881</u> 564	<u>306.0600</u> 2,0328	<u>983</u> 6,53
183	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	674,478	<u>115.26</u> -	<u>-</u> -	77740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	С126-1309 варіант 1	Профіль напрямний	м	267	<u>18.82</u> -	<u>-</u> -	5025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С126-1310 варіант 1	Профіль стійковий	м	774	<u>26.86</u> -	<u>-</u> -	20790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	С188888-4 варіант 1	Дюбель 4х100 металеві	шт	803	<u>2.12</u> -	<u>-</u> -	1702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& С111-88-1 варіант 1	Саморізи 3,5х25мм	шт	11980	<u>1.36</u> -	<u>-</u> -	16293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& С111-1477-5-41 варіант 1	Саморізи 9мм	шт	1950	<u>2.52</u> -	<u>-</u> -	4914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	546	<u>3.20</u> -	<u>-</u> -	1747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С111-541-2 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна	м.п	463	<u>4.21</u> -	<u>-</u> -	1949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С111-541-2 варіант 2	Склострічка для зароблення місць примикання	м.п	643	<u>4.21</u> -	<u>-</u> -	2707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	195,92	<u>46.85</u> -	<u>-</u> -	9179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,03855	<u>27230,70</u>	<u>-</u>	1050	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
194	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (перетинання стін з перегородками)	1 м	0,03213	<u>5031,77</u> 4894,46	<u>137,31</u> 57,10	162	157	<u>5</u> 2	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>2,05</u> 0,02
195	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,03213	<u>54536,03</u>	<u>-</u>	1752	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 7							526247	136016	<u>4727</u> 2163		<u>1728,03</u> 24,05
Разом будівельні роботи, грн.							526247				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							385504				
всього заробітна плата, грн.							138179				
Загальновиробничі витрати, грн.							77308				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							205,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25967				
Всього будівельні роботи, грн.							603555				

Всього по розділу 7							603555				
Розділ 8. Перекриття на відм. -0.510											
196	КБ6-22-3	Плита монолітна Пм1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,3431	<u>625064,40</u> 51450,66	<u>13543,97</u> 5035,71	214460	17653	<u>4647</u> 1728	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>232,79</u> 19,04
197	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,33566	<u>43144,14</u>	<u>-</u>	14482	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
198	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,30283	<u>42426,21</u>	<u>-</u>	140127	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
199	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	4,61805	<u>37270,42</u>	<u>-</u>	172117	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 8							541186	17653	<u>4647</u> 1728		<u>232,79</u> 19,04
Разом будівельні роботи, грн.							541186				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							518886				
всього заробітна плата, грн.							19381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11107 30,22 3813 552293				

		Всього по розділу 8					552293				
		Розділ 9. Перекриття на відм. +3.000									
200	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	90742.67 26733,35	31758.70 10013,00	1815	535	635 200	332.0500 118,2540	6.64 2,37
201	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,19	192708.89 41471,39	70578.48 21093,91	36615	7880	13410 4008	533.6000 233,0862	101.38 44,29
202	К584211- Г003 варіант 1 С1414-7845	Панелі перекриття з/б марки ПК88.10-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.39 Відпускна ціна: (582,64+((12-11)х0,32+2, 87)х112,915)х8,89	шт	2	9302.77 -	- -	18606	-	- -	- -	- -
203	К584211- Г009 варіант 1 С1414-7846	Панелі перекриття з/б марки ПК88.15-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.39 Відпускна ціна: (583,83+((13-11)х0,32+2, 87)х112,926)х13,38	шт	3	14582.64 -	- -	43748	-	- -	- -	- -
204	К584211- Г021 варіант 1 С1414-7845	Панелі перекриття з/б марки ПК120.10- 8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324) Відпускна ціна: (582,64+((17-11)х0,32+5, 39)х112,915)х11,86	шт	1	18439.59 -	- -	18440	-	- -	- -	- -
205	К584211- Г024 варіант 1 С1414-7847	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15- 8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324) Відпускна ціна: (580,38+((17-11)х0,32+5, 39)х112,914)х17,85	шт	15	27740.14 -	- -	416102	-	- -	- -	- -
206	КБ7-20-3	Установлення анкерів А-1	т	0,062322	11044.22 5346,79	3826.54 783,23	688	333	238 49	61.9200 9,6221	3.86 0,6
207	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,062322	37630.51 -	- -	2345	-	- -	- -	- -
208	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0364	1498.93 430,49	86.08 5,82	55	16	3 -	4.7800 0,0720	0.17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0364	<u>5610,79</u> 643,20	<u>125,74</u> 13,04	204	23	<u>5</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,26</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 9					538618	8787	<u>14291</u> 4257		<u>112,31</u> 47,27
		Разом будівельні роботи, грн.					538618				
		в тому числі:					515540				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13044				
		всього заробітна плата, грн.					7215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2415				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					545833				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 9					545833				
Розділ 10. Сходи											
210	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,02	<u>55582,25</u> 24499,20	<u>29440,88</u> 11103,52	1112	490	<u>589</u> 222	<u>319,0000</u> 125,3406	<u>6,38</u> 2,51
211	К589121- 3443	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 42.14.18-5 серія 1.251.1-4 вип.1	шт	2	<u>7874,76</u> -	<u>-</u> -	15750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,26	<u>22412,77</u> 11470,08	<u>2058,79</u> 657,69	5827	2982	<u>535</u> 171	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>38,83</u> 2,04
213	К589121- 3425	Проступи накладні марки 1ЛН 14.3 серія 1. 251.1-4 вип.1 (із лицевими бетонними поверхнями)	шт	22	<u>261,17</u> -	<u>-</u> -	5746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	К589121- 3426	Проступи накладні марки 1ЛН 14.2 серія 1. 251.1-4 вип.1 (із лицевими бетонними поверхнями)	шт	2	<u>258,42</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	К589121- 3432	Проступи накладні марки 2ЛН 14.2В серія 1. 251.1-4 вип.1 (із лицевими бетонними поверхнями)	шт	2	<u>259,10</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0984	<u>3328,93</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ7-47-2	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100шт	0,02	<u>61848,45</u> 27021,20	<u>32475,06</u> 11831,98	1237	540	<u>650</u> 237	<u>343,6500</u> 134,2889	<u>6,87</u> 2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	K589121-3460 варіант 1	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 14 см(з бетонною підлогою, що не потребує додаткового опорядження)	шт	2	<u>3572.95</u> -	<u>-</u> -	7146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0036	<u>3328.93</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	KБ7-20-3	Установлення анкерів А-1	т	0,0066	<u>11044.22</u> 5346,79	<u>3826.54</u> 783,23	73	35	<u>25</u> 5	<u>61.9200</u> 9,6221	<u>0.41</u> 0,06
221	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0066	<u>38590.16</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0035	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	5	2	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.02</u> -
223	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0035	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	20	2	<u>-</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.03</u> -
224	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,04	<u>22412.77</u> 11470,08	<u>2058.79</u> 657,69	897	459	<u>82</u> 26	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>5.97</u> 0,31
225	K581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-т серія 1.225-2 випуск 11	шт	4	<u>304.75</u> -	<u>-</u> -	1219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	KБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,082	<u>8433.46</u> 6585,91	<u>964.84</u> 201,25	692	540	<u>79</u> 17	<u>82.8000</u> 2,4725	<u>6.79</u> 0,2
227	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,1092	<u>108525.29</u> -	<u>-</u> -	11851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C123-362	Поручні, тип П-1, розмір 26х75 мм	м	8,364	<u>63.67</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,052	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	78	22	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.25</u> -
230	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,052	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	292	33	<u>7</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.38</u> 0,01
231	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,75	<u>4573.44</u> 402,43	<u>5.43</u> 1,13	3430	302	<u>4</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>4.19</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					57538	5407	<u>1975</u> 680		<u>70.12</u> 7,83
		Разом будівельні роботи, грн.					57538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50156				
		всього заробітна плата, грн.					6087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3453 9,32 1178 60991				

		Всього по розділу 10					60991				
		Розділ 11. Покриття									
232	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [ферми та ін.]	m	4,46875	<u>20352.00</u> 11854,75	<u>7329.13</u> 1086,32	90948	52976	<u>32752</u> 4854	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>650.65</u> 48,29
233	& С111-1738-1	Труби профільні	т	4,03512	<u>65560.89</u> -	<u>-</u> -	264546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	С111-1804	Сталь листова	т	0,22704	<u>45570.49</u> -	<u>-</u> -	10346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	С111-826 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, товщина 4,0 мм	т	0,34959	<u>51675.38</u> -	<u>-</u> -	18065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкряквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	m	4,46875	<u>7927.24</u> 2723,57	<u>4773.30</u> 1493,04	35425	12171	<u>21331</u> 6672	<u>36.8000</u> 15,4292	<u>164.45</u> 68,95
237	КБ9-71-1	Виготовлення прогонів та інших подібних конструкцій будівель	m	2,42202	<u>4893.38</u> 3035,34	<u>1655.09</u> 239,59	11852	7352	<u>4009</u> 580	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>90.29</u> 6,13
238	С111-826 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, товщина 4,0 мм	т	2,470460 4	<u>51675.38</u> -	<u>-</u> -	127662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	m	2,42202	<u>3884.79</u> 1669,67	<u>1949.33</u> 556,76	9409	4044	<u>4721</u> 1348	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>54.64</u> 13,71
240	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	m	1,15744	<u>20678.77</u> 13999,04	<u>5739.09</u> 376,37	23934	16203	<u>6643</u> 436	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>203.71</u> 4,83
241	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,44308	<u>65560.89</u> -	<u>-</u> -	29049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	С111-826 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, товщина 4,0 мм	т	0,75472	<u>51675.38</u> -	<u>-</u> -	39000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	С111-1804	Сталь листова	т	0,029086 4	<u>45570.49</u> -	<u>-</u> -	1325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	m	1,15744	<u>10807.29</u> 6690,50	<u>3842.33</u> 1189,41	12509	7744	<u>4447</u> 1377	<u>90.4000</u> 11,7976	<u>104.63</u> 13,66
245	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	4,038	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	6053	1738	<u>348</u> 24	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>19.3</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	4,038	<u>5610,79</u> 643,20	<u>125,74</u> 13,04	22656	2597	<u>508</u> 53	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>29,24</u> 0,65
		Разом прямі витрати по розділу 11					702779	104825	<u>74759</u> 15344		<u>1316,91</u> 156,51
		Разом будівельні роботи, грн.					702779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523195				
		всього заробітна плата, грн.					120169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22104				
		Всього будівельні роботи, грн.					769057				

		Всього по розділу 11					769057				
		Розділ 12. Покрівля									
		Розріз 1-1									
247	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,53	<u>2328,68</u> 842,50	<u>124,13</u> 36,57	8220	2974	<u>438</u> 129	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>38,72</u> 1,42
248	С114-40 варіант 1	Пароізоляція Strotex 110 PI або аналог	10м2	38,83	<u>180,64</u> -	<u>-</u> -	7014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ9-40-1	Монтаж Z- профілю	100м	7,2	<u>1700,44</u> 1610,34	<u>47,70</u> 14,08	12243	11594	<u>343</u> 101	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>147,46</u> 1,24
250	& С126- 1317-4-2 варіант 1	Z-профіль	м	720	<u>87,68</u> -	<u>-</u> -	63130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ12-18-3	Утеплення покриттів утеплювачем т.300 мм	100м2	4,4974	<u>12633,86</u> 5126,07	<u>256,70</u> 128,48	56820	23054	<u>1154</u> 578	<u>63,6700</u> 1,8540	<u>286,35</u> 8,34
252	С114-13-У варіант 1	Утеплювач MONROCK MAX Е т. 300 мм (НГ) Υ=115 кг/м3 або аналог	м3	138,9696 6	<u>4790,99</u> -	<u>-</u> -	665802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ12-20-3	Улаштування супердифузійної мембрани	100м2	4,047	<u>2328,68</u> 842,50	<u>124,13</u> 36,57	9424	3410	<u>502</u> 148	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>44,4</u> 1,63
254	& С111-852- 14 варіант 1	Дифузійна мембрана Tyvek Soft або аналог	м2	445,17	<u>62,38</u> -	<u>-</u> -	27770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із профлиста	100м2	4,76	<u>17098,74</u> 8991,92	<u>552,20</u> 137,14	81390	42802	<u>2628</u> 653	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>593,48</u> 7,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& C111-35-37 варіант 1	Профлист С44-1000-0,7	м2	495,04	<u>326.66</u> -	- -	161710	-	- -	- -	- -
257	& C111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	2913	<u>2.38</u> -	- -	6933	-	- -	- -	- -
258	& C111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	2138	<u>1.22</u> -	- -	2608	-	- -	- -	- -
259	& C111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	519	<u>1.25</u> -	- -	649	-	- -	- -	- -
260	& C114-13-У-Ф-4 варіант 1	Конькова планка	шт	37	<u>70.45</u> -	- -	2607	-	- -	- -	- -
261	& C114-13-У-Ф-4 варіант 2	Карнизна планка	шт	72	<u>74.49</u> -	- -	5363	-	- -	- -	- -
262	& C114-13-У-Ф-4 варіант 3	Торцева планка	шт	33	<u>65.07</u> -	- -	2147	-	- -	- -	- -
263	& C114-13-У-Ф-4 варіант 4	Захисна планка	шт	20	<u>62.64</u> -	- -	1253	-	- -	- -	- -
264	& C126-1300-5-5 варіант 1	Снігозадержувач БС-1 довж. 2 м	шт	32	<u>167.34</u> -	- -	5355	-	- -	- -	- -
265	& C126-1300-5-7 варіант 1	Накладка єндови	м	18	<u>46.72</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -
266	& C126-1300-5-7 варіант 1	Планка внутрішнього кута	м	70	<u>51.29</u> -	- -	3590	-	- -	- -	- -
267	& C126-1300-5-7 варіант 2	Планка зовнішнього кута	м	70	<u>51.29</u> -	- -	3590	-	- -	- -	- -
268	& C1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	11	<u>247.29</u> -	- -	2720	-	- -	- -	- -
269	& C126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	11	<u>255.43</u> -	- -	2810	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	КБ9-40-1	Монтаж планки надвіконної	100м	1,2	<u>1700.44</u> 1610,34	<u>47.70</u> 14,08	2041	1932	<u>57</u> 17	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>24.58</u> 0,21
271	& С126-1317-4-2 варіант 3	Планка надвіконна ТПК або аналог	м	120	<u>96.33</u> -	<u>-</u> -	11560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	& С111-1477-2-В варіант 3	Анкер-шуруп R-LX-06x100-HF-ZP	шт	300	<u>4.68</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,64	<u>1837.89</u> 1258,66	<u>382.19</u> 97,29	1176	806	<u>245</u> 62	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>10.75</u> 0,67
274	С111-1755	Грати металеві	т	0,896	<u>49904.94</u> -	<u>-</u> -	44715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,45	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	675	194	<u>39</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>2.15</u> 0,03
276	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,45	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	2525	289	<u>57</u> 6	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>3.26</u> 0,07
277	КБ9-75-2	Виготовлення конструкцій карнизу	т	0,544	<u>20574.50</u> 13999,04	<u>5634.82</u> 372,91	11193	7615	<u>3065</u> 203	<u>176.0000</u> 4,1280	<u>95.74</u> 2,25
278	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,57664	<u>65560.89</u> -	<u>-</u> -	37805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КБ9-61-12	Монтаж конструкцій карнизу	т	0,544	<u>11444.89</u> 8880,76	<u>735.23</u> 105,15	6226	4831	<u>400</u> 57	<u>104.3200</u> 2,0526	<u>56.75</u> 1,12
280	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,272	<u>1498.76</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	408	117	<u>23</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.3</u> 0,02
281	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,272	<u>5610.45</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	1526	175	<u>34</u> 4	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.97</u> 0,04
282	КБ12-12-1	Підшивання карнизу із профлиста	100м2	1,88	<u>9314.06</u> 8991,92	<u>315.23</u> 74,32	17510	16905	<u>593</u> 140	<u>124.6800</u> 1,4475	<u>234.4</u> 2,72
283	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	-1,88	<u>2171.76</u> 2171,76	<u>-</u> -	-4083	-4083	<u>-</u> -	<u>30.9500</u> -	<u>-58.19</u> -
284	& С111-35-37 варіант 4	Профлист С21-1000-0,7	м2	37,44	<u>325.70</u> -	<u>-</u> -	12194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& С111-35-37 варіант 5	Профлист С10-1000-0,7	м2	106,08	<u>339.34</u> -	<u>-</u> -	35997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& С126-1290-11 варіант 1	Плоский лист	м2	52	<u>288.07</u> -	<u>-</u> -	14980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	& C111-1477-2-B варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	1151	<u>2,38</u> -	<u>-</u> -	2739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& C111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2x35мм	шт	844	<u>1,22</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& C111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5x70 мм	шт	205	<u>1,25</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0639	<u>70742,70</u> 9577,54	<u>210,37</u> 52,13	4520	612	<u>13</u> 3	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>8,49</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 12					1340386	113227	<u>9591</u> 2106		<u>1491,61</u> 26,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1340386 1217568 115333 66562 181,9 22955 1406948				

		Всього по розділу 12					1406948				
		Розділ 13. Водостічна система									
291	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,56	<u>8609,82</u> 4403,33	<u>-</u> -	4821	2466	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>31</u> -
292	C113-1359 варіант 1	Водостічна труба d=100мм по типу Rukki або аналог	м	58,24	<u>576,30</u> -	<u>-</u> -	33564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	C130-1156 варіант 1	Воронки водостічні по типу Rukki або аналог	шт	8	<u>1581,82</u> -	<u>-</u> -	12655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	C113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	8	<u>173,36</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	C113-1472 варіант 3	Муфта d=100мм	шт	8	<u>106,37</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	C113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	8	<u>81,60</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,7	<u>3540.78</u> 3167,51	<u>139.90</u> 43,74	2479	2217	<u>98</u> 31	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>30.74</u> 0,33
298	C113-1360 варіант 1	Ринва діам.150мм по типу Rukki або аналог	м	72,8	<u>449.41</u> -	<u>-</u> -	32717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	C113-1278 варіант 1	Муфта ринви	шт	35	<u>151.78</u> -	<u>-</u> -	5312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	C113-1279 варіант 1	Заглушка ринви універсальна	шт	35	<u>161.57</u> -	<u>-</u> -	5655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	C111-1785 варіант 1	Кріплення ринви	шт	70	<u>148.10</u> -	<u>-</u> -	10367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							110461	4683	<u>98</u> 31		<u>61.74</u> 0,33
Разом будівельні роботи, грн.							110461				
в тому числі:							105680				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4714				
всього заробітна плата, грн.							2723				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,45				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							940				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							113184				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 13							113184				
Розділ 14. Вікна											
302	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0324	<u>17039.03</u> 15811,51	<u>1094.04</u> 700,02	552	512	<u>35</u> 23	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>6.2</u> 0,26
303	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3933	<u>13498.63</u> 12546,04	<u>875.23</u> 560,01	5309	4934	<u>344</u> 220	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>58.8</u> 2,55
304	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0456	<u>10296.17</u> 9512,33	<u>728.27</u> 465,98	470	434	<u>33</u> 21	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>5.17</u> 0,25
305	& C111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	17,92	<u>297.50</u> -	<u>-</u> -	5331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& C123-100-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з двокамерними склопакетами з тепловідбиваючим покриттям	м2	47,13	<u>3875.54</u> -	<u>-</u> -	182654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	& C111-156-1 варіант 1	Анкер монтажний 10*152мм	шт	242	<u>13.79</u> -	<u>-</u> -	3337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	C1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	6,99	<u>277.71</u> -	<u>-</u> -	1941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	& C111-156-1 варіант 2	Електричний привід для автоматичного відчинення вікон	шт	6	<u>4778.48</u> -	<u>-</u> -	28671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ10-25-3	Дошки підвіконні і відливи Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,295	<u>2491.22</u> 2332,80	<u>130.63</u> 83,58	735	688	<u>39</u> 25	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>9.3</u> 0,29
311	& C111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	4,1	<u>297.50</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& C123-382-1-3Щ варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові	м	30,09	<u>243.95</u> -	<u>-</u> -	7340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& C123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна	шт	14	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	& C123-385-4 варіант 2	З'єднувач	шт	7	<u>33.07</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,2755	<u>2127.68</u> 2020,47	<u>97.97</u> 62,69	586	557	<u>27</u> 17	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>7.52</u> 0,2
316	& C123-39-В варіант 1	Відлив віконний	м	28,56935	<u>252.45</u> -	<u>-</u> -	7212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	C1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	8,1	<u>277.71</u> -	<u>-</u> -	2249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& C111-146-1 варіант 2	Дюбель-шурупы с пробками	шт	97	<u>2.79</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					248303	7125	<u>478</u> 306		<u>86.99</u> 3,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					248303				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240700				
		всього заробітна плата, грн.					7431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4102 10,87 1371 252405				

		Всього по розділу 14					252405				
319	КБ10-20-1	Розділ 15. Фрамуги <i>Заповнення фрамуг готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	0,013	<u>17039.03</u> 15811,51	<u>1094.04</u> 700,02	222	206	<u>14</u> 9	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>2.49</u> 0,11
320	& С111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	0,73	<u>297.50</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& С123-100-2 варіант 2	Фрамуги металопластикові з двокамерними склопакетами з тепловідбиваючим покриттям	м2	1,3	<u>3875.54</u> -	<u>-</u> -	5038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	& С111-156-1 варіант 1	Анкер монтажний 10*152мм	шт	11	<u>13.79</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,23	<u>277.71</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					5693	206	<u>14</u> 9		<u>2.49</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5693 5473 215 118 0,31 39 5811				

		Всього по розділу 15					5811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Двері									
324	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевих у кам'яних стінах	100м2	0,0756	<u>14390.97</u> 7803,67	<u>6502.62</u> 1554,10	1088	590	<u>492</u> 117	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>7.42</u> 1,12
325	& С121-250-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 900x2100 мм	шт	4	<u>11046.18</u> -	<u>-</u> -	44185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& С111-146-1 варіант 1	Анкер д. 10 мм	шт	35	<u>14.10</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	С111-961 варіант 1	Прилад самозачинення ЗД-1	шт	4	<u>440.59</u> -	<u>-</u> -	1762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	С111-955 варіант 1	Упор дверний УД-1	шт	4	<u>96.93</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& С111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	1,4	<u>297.50</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ10-96-2	Установлення дверей металевих з навішуванням полотен	100м2	0,024	<u>27665.19</u> 23707,74	<u>1844.38</u> 440,80	664	569	<u>44</u> 11	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>6.78</u> 0,1
331	& С121-250-4-С варіант 1	Двері металеві герметичні протипожежні EI 30 ДУ-IV-2 1200x2000 мм	шт	2	<u>109044.14</u> -	<u>-</u> -	218088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	& С111-146-1 варіант 1	Анкер д. 10 мм	шт	16	<u>14.10</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	& С111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	1,2	<u>297.50</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5439	<u>14390.97</u> 7803,67	<u>6502.62</u> 1554,10	7827	4244	<u>3537</u> 845	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>53.36</u> 8,08
335	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1764	<u>8603.96</u> 6305,93	<u>2230.68</u> 1156,94	1518	1112	<u>393</u> 204	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>13.98</u> 1,95
336	& С111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	12,8	<u>297.50</u> -	<u>-</u> -	3808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	& С123-198-1-2Г варіант 1	Двері металопластикові глухі	м2	5,565	<u>3870.04</u> -	<u>-</u> -	21537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	& С123-198-1-2Г варіант 2	Двері металопластикові засклені	м2	66,465	<u>3735.81</u> -	<u>-</u> -	248301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДВАЛ									
342	КБ11-1-2	ТИП 1. Приміщення 001, 002, 003, 006, 007 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,6297	<u>9889.57</u> 572,39	<u>390.66</u> 92,15	6227	360	<u>246</u> 58	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>5.09</u> 0,7
343	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	6,297	<u>4349.05</u> 402,43	<u>5.43</u> 1,13	27386	2534	<u>34</u> 7	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>35.14</u> 0,09
344	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	0,6297	<u>5864.26</u> 1116,18	<u>56.05</u> 47,51	3693	703	<u>35</u> 30	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>10.2</u> 0,36
345	С111-874 варіант 4	Сітка дротяна з квадратними чарунками 150х150	м2	69,267	<u>198.79</u> -	<u>-</u> -	13770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6297	<u>10514.15</u> 4056,75	<u>102.21</u> 86,63	6621	2555	<u>64</u> 55	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>35.42</u> 0,65
347	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6297	<u>21702.59</u> 12970,02	<u>39.56</u> 33,53	13666	8167	<u>25</u> 21	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>103.87</u> 0,25
348	& С111-287-5 варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	64,2294	<u>404.86</u> -	<u>-</u> -	26004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП 2. Приміщення 004, 005									
349	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1277	<u>9889.57</u> 572,39	<u>390.66</u> 92,15	1263	73	<u>50</u> 12	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>1.03</u> 0,14
350	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,277	<u>4349.05</u> 402,43	<u>5.43</u> 1,13	5554	514	<u>7</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>7.13</u> 0,02
351	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	0,1277	<u>5864.26</u> 1116,18	<u>56.05</u> 47,51	749	143	<u>7</u> 6	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.07</u> 0,07
352	С111-874 варіант 4	Сітка дротяна з квадратними чарунками 150х150	м2	14,047	<u>198.79</u> -	<u>-</u> -	2792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1277	<u>10514.15</u> 4056,75	<u>102.21</u> 86,63	1343	518	<u>13</u> 11	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>7.18</u> 0,13
354	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,1277	<u>6790.95</u> 542,34	<u>105.50</u> 89,42	867	69	<u>13</u> 11	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>0.96</u> 0,14
355	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,1277	<u>66784.44</u> 1745,66	<u>-</u> -	8528	223	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>2.9</u> -
356	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1277	<u>9242.65</u> 9188,09	<u>21.98</u> 18,63	1180	1173	<u>3</u> 2	<u>127.4000</u> 0,2220	<u>16.27</u> 0,03
357	& С111-1624-Г варіант 1	Ґрунтовка Thomsit RS-777	кг	2,52	<u>143.36</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	& C111-1624-Ш варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	0,964	<u>42,05</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	& C111-620-3 варіант 1	Ceresit CN69	кг	114,93	<u>21,35</u> -	<u>-</u> -	2454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1277	<u>21702,59</u> 12970,02	<u>39,56</u> 33,53	2771	1656	<u>5</u> 4	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>21,06</u> 0,05
361	& C111-287-5 варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	13,0254	<u>404,86</u> -	<u>-</u> -	5273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,9188	<u>1011,73</u> 1004,72	<u>-</u> -	930	923	<u>-</u> -	<u>12,3400</u> -	<u>11,34</u> -
363	C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	92,7988	<u>69,57</u> -	<u>-</u> -	6456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& C111-1477-2-В варіант 1	Шурупи 60х3,5	шт	137	<u>1,30</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	137	<u>4,48</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	46	<u>4,95</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	& C111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	46	<u>4,95</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	КБ11-1-2	1-й ПОВЕРХ ТИП 1. Приміщення 101 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,5688	<u>9889,57</u> 572,39	<u>390,66</u> 92,15	25404	1470	<u>1004</u> 237	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>20,76</u> 2,84
369	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	20,5504	<u>4349,05</u> 402,43	<u>5,43</u> 1,13	89375	8270	<u>112</u> 23	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>114,67</u> 0,29
370	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної плівки	100м2	2,5688	<u>20317,24</u> 18827,75	<u>26,38</u> 22,36	52191	48365	<u>68</u> 57	<u>218,0400</u> 0,2664	<u>560,1</u> 0,68
371	C111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	287,7056	<u>37,43</u> -	<u>-</u> -	10769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,5688	<u>2477,86</u> 2455,88	<u>21,98</u> 18,63	6365	6309	<u>56</u> 48	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>84,21</u> 0,57
373	& C1427-11803-6-2	Екструдований пінополістирол	м3	13,10088	<u>4034,99</u> -	<u>-</u> -	52862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	2,5688	<u>16435,89</u> 4165,63	<u>153,86</u> 130,41	42221	10701	<u>395</u> 335	<u>57.0400</u> 1,5540	<u>146,52</u> 3,99
375	КБ11-15-2 к=17	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	2,5688	<u>36184,93</u> 2036,08	<u>448,39</u> 380,05	92952	5230	<u>1152</u> 976	<u>27.8800</u> 4,5288	<u>71,62</u> 11,63
376	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	2,5688	<u>5864,26</u> 1116,18	<u>56,05</u> 47,51	15064	2867	<u>144</u> 122	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>41,61</u> 1,45
377	С111-874 варіант 2	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200	м2	282,568	<u>198,79</u> -	<u>-</u> -	56172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ11-15-8	Залізнення бетонних покриттів	100м2	2,5688	<u>1895,30</u> 1621,07	<u>-</u> -	4869	4164	<u>-</u> -	<u>19.9100</u> -	<u>51,14</u> -
379	КБ11-11-1	ТИП 2. Приміщення 101 З/бетонна плита Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1034	<u>10514,15</u> 4056,75	<u>102,21</u> 86,63	1087	419	<u>11</u> 9	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>5,82</u> 0,11
380	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної плівки	100м2	0,1034	<u>20317,24</u> 18827,75	<u>26,38</u> 22,36	2101	1947	<u>3</u> 2	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>22,55</u> 0,03
381	С111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	11,5808	<u>37,43</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1034	<u>2477,86</u> 2455,88	<u>21,98</u> 18,63	256	254	<u>2</u> 2	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>3,39</u> 0,02
383	& С1427- 11803-6-2	Екструдований пінополістирол	м3	1,265616	<u>4034,99</u> -	<u>-</u> -	5107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-перлітових товщиною 20 мм	100м2	0,1034	<u>10639,04</u> 4056,75	<u>102,21</u> 86,63	1100	419	<u>11</u> 9	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>5,82</u> 0,11
385	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементно-перлітових	100м2	0,1034	<u>6915,84</u> 542,34	<u>105,50</u> 89,42	715	56	<u>11</u> 9	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>0,78</u> 0,11
386	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	0,1034	<u>5864,26</u> 1116,18	<u>56,05</u> 47,51	606	115	<u>6</u> 5	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>1,68</u> 0,06
387	С111-874 варіант 2	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200	м2	11,374	<u>198,79</u> -	<u>-</u> -	2261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	КБ11-15-8	Залізнення бетонних покриттів	100м2	0,1034	<u>1895,30</u> 1621,07	<u>-</u> -	196	168	<u>-</u> -	<u>19.9100</u> -	<u>2,06</u> -
389	КБ11-11-1	ТИП 3. Приміщення 103,104,105,108,109,110 З/бетонна плита Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4226	<u>10514,15</u> 4056,75	<u>102,21</u> 86,63	4443	1714	<u>43</u> 37	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>23,77</u> 0,44
390	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної плівки	100м2	0,4226	<u>20317,24</u> 18827,75	<u>26,38</u> 22,36	8586	7957	<u>11</u> 9	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>92,14</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	C111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	47,3312	<u>37.43</u>	-	1772	-	-	-	-
392	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4226	<u>2477.86</u> 2455,88	<u>21.98</u> 18,63	1047	1038	<u>9</u> 8	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>13.85</u> 0,09
393	& C1427- 11803-6-2	Екструдований пінополістирол	м3	5,172624	<u>4034.99</u>	-	20871	-	-	-	-
394	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно- перлітових товщиною 20 мм	100м2	0,4226	<u>10639.04</u> 4056,75	<u>102.21</u> 86,63	4496	1714	<u>43</u> 37	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>23.77</u> 0,44
395	КБ11-11-2 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементно- перлітових	100м2	0,4226	<u>8644.81</u> 677,93	<u>131.88</u> 111,78	3653	286	<u>56</u> 47	<u>9.4000</u> 1,3320	<u>3.97</u> 0,56
396	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	0,4226	<u>5864.26</u> 1116,18	<u>56.05</u> 47,51	2478	472	<u>24</u> 20	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>6.85</u> 0,24
397	C111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 100х100	м2	46,486	<u>198.79</u>	-	9241	-	-	-	-
398	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4226	<u>21702.59</u> 12970,02	<u>39.56</u> 33,53	9172	5481	<u>17</u> 14	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>69.71</u> 0,17
399	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	43,1052	<u>404.86</u> -	-	17452	-	-	-	-
400	КБ11-1-2	ТИП 4. Приміщення 102,111,112 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2065	<u>9889.57</u> 572,39	<u>390.66</u> 92,15	2042	118	<u>81</u> 19	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>1.67</u> 0,23
401	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	2,065	<u>4349.05</u> 402,43	<u>5.43</u> 1,13	8981	831	<u>11</u> 2	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>11.52</u> 0,03
402	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	0,2065	<u>5864.26</u> 1116,18	<u>56.05</u> 47,51	1211	230	<u>12</u> 10	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3.35</u> 0,12
403	C111-874 варіант 4	Сітка дротяна з квадратними чарунками 150х150	м2	22,715	<u>198.79</u>	-	4516	-	-	-	-
404	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2065	<u>10514.15</u> 4056,75	<u>102.21</u> 86,63	2171	838	<u>21</u> 18	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>11.62</u> 0,21
405	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної плівки	100м2	0,2065	<u>20317.24</u> 18827,75	<u>26.38</u> 22,36	4196	3888	<u>5</u> 5	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>45.03</u> 0,06
406	C111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	23,128	<u>37.43</u>	-	866	-	-	-	-
407	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2065	<u>2477.86</u> 2455,88	<u>21.98</u> 18,63	512	507	<u>5</u> 4	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>6.77</u> 0,05
408	& C1427- 11803-6-2	Екструдований пінополістирол	м3	2,1063	<u>4034.99</u>	-	8499	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2065	<u>10514,15</u> 4056,75	<u>102,21</u> 86,63	2171	838	<u>21</u> 18	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>11.62</u> 0,21
410	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,2065	<u>8488,70</u> 677,93	<u>131,88</u> 111,78	1753	140	<u>27</u> 23	<u>9.4000</u> 1,3320	<u>1.94</u> 0,28
411	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	0,2065	<u>5864,26</u> 1116,18	<u>56,05</u> 47,51	1211	230	<u>12</u> 10	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3.35</u> 0,12
412	С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 100х100	м2	22,715	<u>198,79</u> -	<u>-</u> -	4516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2065	<u>21702,59</u> 12970,02	<u>39,56</u> 33,53	4482	2678	<u>8</u> 7	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>34.06</u> 0,08
414	& С111-287-5 варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм ТИП 5. Приміщення 106,107,113 З/бетонна плита	м2	21,063	<u>404,86</u> -	<u>-</u> -	8528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної плівки	100м2	0,1171	<u>20317,24</u> 18827,75	<u>26,38</u> 22,36	2379	2205	<u>3</u> 3	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>25.53</u> 0,03
416	С111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	13,1152	<u>37,43</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1171	<u>2477,86</u> 2455,88	<u>21,98</u> 18,63	290	288	<u>2</u> 2	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>3.84</u> 0,03
418	& С1427-11803-6-2	Екструдований пінополістирол	м3	1,433304	<u>4034,99</u> -	<u>-</u> -	5783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-перлітових товщиною 20 мм	100м2	0,1171	<u>10639,04</u> 4056,75	<u>102,21</u> 86,63	1246	475	<u>12</u> 10	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>6.59</u> 0,12
420	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементно-перлітових	100м2	0,1171	<u>8644,81</u> 677,93	<u>131,88</u> 111,78	1012	79	<u>15</u> 13	<u>9.4000</u> 1,3320	<u>1.1</u> 0,16
421	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	0,1171	<u>5864,26</u> 1116,18	<u>56,05</u> 47,51	687	131	<u>7</u> 6	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>1.9</u> 0,07
422	С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 100х100	м2	12,881	<u>198,79</u> -	<u>-</u> -	2561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,1171	<u>66784,44</u> 1745,66	<u>-</u> -	7820	204	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>2.66</u> -
424	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1171	<u>21702,59</u> 12970,02	<u>39,56</u> 33,53	2541	1519	<u>5</u> 4	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>19.32</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	& C111-287-5 варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	11,9442	<u>404,86</u> -	<u>-</u> -	4836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,026	<u>1011,73</u> <u>1004,72</u>	<u>-</u> -	1038	1031	<u>-</u> -	<u>12,3400</u> -	<u>12,66</u> -
427	C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	103,626	<u>69,57</u> -	<u>-</u> -	7209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	& C111-1477-2-B варіант 1	Шурупи 60х3,5	шт	153	<u>1,30</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	& C1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	153	<u>4,48</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	& C111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	52	<u>4,95</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	& C111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	52	<u>4,95</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	КБ11-5-1	2-й ПОВЕРХ ТИП 1. Приміщення 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,211а,212,213,214 З/б перекриття Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної плівки	100м2	2,2898	<u>20317,24</u> <u>18827,75</u>	<u>26,38</u> <u>22,36</u>	46522	43112	<u>60</u> <u>51</u>	<u>218,0400</u> <u>0,2664</u>	<u>499,27</u> <u>0,61</u>
433	C111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	256,4576	<u>37,43</u> -	<u>-</u> -	9599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,2898	<u>2477,86</u> <u>2455,88</u>	<u>21,98</u> <u>18,63</u>	5674	5623	<u>51</u> <u>43</u>	<u>32,7800</u> <u>0,2220</u>	<u>75,06</u> <u>0,51</u>
435	& C1427-11803-6-2	Екструдований пінополістирол	м3	14,01357 6	<u>4034,99</u> -	<u>-</u> -	56545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементно-перлітових товщиною 20 мм	100м2	2,2898	<u>10639,04</u> <u>4056,75</u>	<u>102,21</u> <u>86,63</u>	24361	9289	<u>234</u> <u>198</u>	<u>56,2500</u> <u>1,0323</u>	<u>128,8</u> <u>2,36</u>
437	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементно-перлітових	100м2	2,2898	<u>3457,92</u> <u>271,17</u>	<u>52,75</u> <u>44,71</u>	7918	621	<u>121</u> <u>102</u>	<u>3,7600</u> <u>0,5328</u>	<u>8,61</u> <u>1,22</u>
438	КБ11-11-18	Армування покриття дротяною сіткою	100м2	2,2898	<u>5864,26</u> <u>1116,18</u>	<u>56,05</u> <u>47,51</u>	13428	2556	<u>128</u> <u>109</u>	<u>16,2000</u> <u>0,5661</u>	<u>37,09</u> <u>1,3</u>
439	C111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 100х100	м2	251,878	<u>198,79</u> -	<u>-</u> -	50071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	КБ11-5-1	З/б перекриття Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної плівки	100м2	0,3843	<u>20317,24</u> 18827,75	<u>26,38</u> 22,36	7808	7236	<u>10</u> 9	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>83,79</u> 0,1
457	С111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	43,0416	<u>37,43</u> -	<u>-</u> -	1611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3843	<u>2477,86</u> 2455,88	<u>21,98</u> 18,63	952	944	<u>8</u> 7	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>12,6</u> 0,09
459	& С1427- 11803-6-2	Екструдований пінополістирол	м3	3,135888	<u>4034,99</u> -	<u>-</u> -	12653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3843	<u>10514,15</u> 4056,75	<u>102,21</u> 86,63	4041	1559	<u>39</u> 33	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>21,62</u> 0,4
461	КБ11-11-2 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3843	<u>8488,70</u> 677,93	<u>131,88</u> 111,78	3262	261	<u>51</u> 43	<u>9.4000</u> 1,3320	<u>3,61</u> 0,51
462	КБ11-11-18	Армування покриття дрютяною сіткою	100м2	0,3843	<u>5864,26</u> 1116,18	<u>56,05</u> 47,51	2254	429	<u>22</u> 18	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>6,23</u> 0,22
463	С111-874 варіант 3	Сітка дрютяна з квадратними чарунками 100х100	м2	42,273	<u>198,79</u> -	<u>-</u> -	8403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,0 мм	100м2	0,3843	<u>66784,44</u> 1745,66	<u>-</u> -	25665	671	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>8,74</u> -
465	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3843	<u>21702,59</u> 12970,02	<u>39,56</u> 33,53	8340	4984	<u>15</u> 13	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>63,39</u> 0,15
466	& С111-287- 5 варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	39,1986	<u>404,86</u> -	<u>-</u> -	15870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,3967	<u>1011,73</u> 1004,72	<u>-</u> -	3437	3413	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>41,92</u> -
468	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	343,0667	<u>69,57</u> -	<u>-</u> -	23867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	& С111- 1477-2-В варіант 1	Шурупи 60х3,5	шт	506	<u>1,30</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	& С1545-44- 2 варіант 1	Дюбелі	шт	506	<u>4,48</u> -	<u>-</u> -	2267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	& С111- 1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	170	<u>4,95</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	& C111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	170	<u>4.95</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					1427428	279710	<u>4912</u> 3214		<u>3523.18</u> 38,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1427428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1142806				
		всього заробітна плата, грн.					282924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					427,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53929				
		Всього будівельні роботи, грн.					1586563				

		Всього по розділу 18					1586563				
		Розділ 19. Опорядження внутрішнє									
		ПІДВАЛ									
		Стеля. Приміщення 001,002,003,006,007,004,005									
473	КБ15-55-4	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування стелі зі збірних плит	100м2	0,6583	<u>4586.33</u> 4003,42	<u>10.99</u> 9,32	3019	2635	<u>7</u> 6	<u>49.1700</u> 0,1110	<u>32.37</u> 0,07
474	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6583	<u>6306.25</u> 5129,46	<u>5.50</u> 4,66	4151	3377	<u>4</u> 3	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>41.47</u> 0,04
475	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс стартова	кг	98,745	<u>10.07</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
476	КБ15-56-6 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6583	<u>2403.35</u> 2149,49	<u>4.40</u> 3,73	1582	1415	<u>3</u> 2	<u>26.4000</u> 0,0444	<u>17.38</u> 0,03
477	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	65,83	<u>14.83</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6583	<u>18157.70</u> 2421,62	<u>1.02</u> 0,93	11953	1594	<u>1</u> 1	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>28.24</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	КБ15-46-6	Стіни. Приміщення 001,002,003,006,007,004,005 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,0423	<u>16064.94</u> 9153,24	<u>225.26</u> 186,47	32809	18694	<u>460</u> 381	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>229.6</u> 5,38
480	КБ15-56-3	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,0423	<u>4267.46</u> 3217,72	<u>3.30</u> 2,79	8715	6572	<u>7</u> 6	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>80.71</u> 0,07
481	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс стартова	кг	204,23	<u>10.07</u> -	<u>-</u> -	2057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	КБ15-56-4 к=2	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,0423	<u>1958.79</u> 1704,93	<u>4.40</u> 3,73	4000	3482	<u>9</u> 8	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>42.77</u> 0,09
483	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	204,23	<u>14.83</u> -	<u>-</u> -	3029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,0423	<u>17293.75</u> 2926,85	<u>1.10</u> 0,93	35319	5978	<u>2</u> 2	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>77.83</u> 0,02
485	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,6135	<u>22163.27</u> 20103,33	<u>37.37</u> 31,67	13597	12333	<u>23</u> 19	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>156.85</u> 0,23
486	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	61,9635	<u>370.58</u> -	<u>-</u> -	22962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	& С111-327-3А варіант 1	Клей для плитки Ceresit	кг	319	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	4134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	27,8	<u>72.45</u> -	<u>-</u> -	2014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	КБ15-46-6	Внутрішні віконні і дверні укоси Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону укосів вручну	100м2	0,0747	<u>16064.94</u> 9153,24	<u>225.26</u> 186,47	1200	684	<u>17</u> 14	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>8.4</u> 0,2
490	КБ15-56-3	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0747	<u>4267.46</u> 3217,72	<u>3.30</u> 2,79	319	240	<u>-</u> -	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>2.95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгипс стартова	кг	7,47	<u>10.07</u>	<u>-</u>	75	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
492	КБ15-56-4 к=2	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0747	<u>1958.79</u> 1704,93	<u>4.40</u> 3,73	146	127	<u>-</u> -	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>1.56</u> -
493	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгипс фінішна	кг	7,47	<u>14.83</u>	<u>-</u>	111	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
494	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0747	<u>17293.75</u> 2926,85	<u>1.10</u> 0,93	1292	219	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2.85</u> -
495	КБ15-47-5	Установлення перфорованих кутиків для укосів 1-й ПОВЕРХ	100м	0,3982	<u>3033.81</u> 1675,11	<u>-</u> -	1208	667	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>8.07</u> -
496	КБ15-55-4	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування стелі зі збірних плит	100м2	3,4184	<u>4586.33</u> 4003,42	<u>10.99</u> 9,32	15678	13685	<u>38</u> 32	<u>49.1700</u> 0,1110	<u>168.08</u> 0,38
497	КБ15-56-5	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,4184	<u>6306.25</u> 5129,46	<u>5.50</u> 4,66	21557	17535	<u>19</u> 16	<u>63.0000</u> 0,0555	<u>215.36</u> 0,19
498	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгипс стартова	кг	512,76	<u>10.07</u>	<u>-</u>	5163	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
499	КБ15-56-6 к=2	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,4184	<u>2403.35</u> 2149,49	<u>4.40</u> 3,73	8216	7348	<u>15</u> 13	<u>26.4000</u> 0,0444	<u>90.25</u> 0,15
500	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгипс фінішна	кг	341,84	<u>14.83</u>	<u>-</u>	5069	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
501	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,4184	<u>18157.70</u> 2421,62	<u>1.02</u> 0,93	62070	8278	<u>3</u> 3	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>146.65</u> 0,04
502	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,8802	<u>16064.94</u> 9153,24	<u>225.26</u> 186,47	94465	53823	<u>1325</u> 1096	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>661.05</u> 15,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	КБ15-56-3	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	5,8802	<u>4267.46</u> 3217,72	<u>3.30</u> 2,79	25094	18921	<u>19</u> 16	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>232.39</u> 0,2
504	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс стартова	кг	588,02	<u>10.07</u> -	<u>-</u> -	5921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	КБ15-56-4 к=2	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,8802	<u>1958.79</u> 1704,93	<u>4.40</u> 3,73	11518	10025	<u>26</u> 22	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>123.13</u> 0,26
506	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	588,02	<u>14.83</u> -	<u>-</u> -	8720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,8802	<u>17293.75</u> 2926,85	<u>1.10</u> 0,93	101691	17210	<u>6</u> 5	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>224.09</u> 0,07
508	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,7875	<u>22163.27</u> 20103,33	<u>37.37</u> 31,67	39617	35935	<u>67</u> 57	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>457.01</u> 0,67
509	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	180,5375	<u>370.58</u> -	<u>-</u> -	66904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	& С111-327-3А варіант 1	Клей для плитки Ceresit	кг	929,5	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	12046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	80,98	<u>72.45</u> -	<u>-</u> -	5867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	КБ15-46-6	Внутрішні віконні і дверні укоси Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону укосів вручну	100м2	0,1565	<u>16064.94</u> 9153,24	<u>225.26</u> 186,47	2514	1432	<u>35</u> 29	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>17.59</u> 0,41
513	КБ15-56-3	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1565	<u>4267.46</u> 3217,72	<u>3.30</u> 2,79	668	504	<u>1</u> -	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>6.18</u> 0,01
514	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс стартова	кг	15,65	<u>10.07</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	КБ15-56-4 к=2	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1565	<u>1958.79</u> 1704,93	<u>4.40</u> 3,73	307	267	<u>1</u> 1	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>3.28</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгипс фінішна	кг	15,65	<u>14.83</u>	-	232	-	-	-	-
517	KB15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1565	<u>17293.75</u> 2926,85	<u>1.10</u> 0,93	2706	458	-	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>5.96</u> -
518	KB15-25-2	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,015	<u>22163.27</u> 20103,33	<u>37.37</u> 31,67	332	302	1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>3.84</u> 0,01
519	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,515	<u>370.58</u>	-	561	-	-	-	-
520	& C111-327- 3А варіант 1	Клей для плитки Ceresit	кг	7,8	<u>12.96</u>	-	101	-	-	-	-
521	& C111- 1650-1-2-ИН- Б варіант 1	Суша суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	0,68	<u>72.45</u>	-	49	-	-	-	-
522	KB15-47-5	Установлення перфорованих кутиків для укосів 2-й ПОВЕРХ Стеля. Приміщення 201,205,207,215,206,217, 202,203,204,208,209,210,211,211а,212,213, 214,216,218,219,220	100м	0,57	<u>3033.81</u> 1675,11	-	1729	955	-	<u>20.2700</u> -	<u>11.55</u> -
523	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,2636	<u>13695.95</u> 13579,40	<u>53.85</u> 45,64	31002	30738	122 103	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>371.95</u> 1,23
524	& C1545- 204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	203,73	<u>38.43</u>	-	7829	-	-	-	-
525	& C1545- 204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	577,22	<u>43.55</u>	-	25138	-	-	-	-
526	& C1545- 204-5-ИНБ варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	159	<u>19.14</u>	-	3043	-	-	-	-
527	& C111- 1483-2-ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6x40 мм	шт	539	<u>1.37</u>	-	738	-	-	-	-
528	& C111-117- 12-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	3532	<u>2.79</u>	-	9854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	& C1545-204-4-ИНБ варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	385	<u>22.91</u> -	- -	8820	-	- -	- -	- -
530	& C1545-204-3-ИНБ варіант 1	Тяга підвісу	шт	159	<u>16.18</u> -	- -	2573	-	- -	- -	- -
531	& C1545-204-2-ИНБ варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	68	<u>20.22</u> -	- -	1375	-	- -	- -	- -
532	& C1550-36-1-ИНБ варіант 1	Стрічка армувальна	п.м	203,73	<u>4.18</u> -	- -	852	-	- -	- -	- -
533	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами по металевому каркасу	100 м2	2,2636	<u>12632.86</u> <u>11950,10</u>	<u>23.08</u> <u>19,56</u>	28596	27050	<u>52</u> 44	<u>136.3700</u> <u>0,2331</u>	<u>308.69</u> <u>0,53</u>
534	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	237,678	<u>115.26</u> -	- -	27395	-	- -	- -	- -
535	& C111-1896-3 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	80,81052	<u>46.85</u> -	- -	3786	-	- -	- -	- -
536	& C1550-36-1-ИНБ варіант 1	Стрічка армувальна	п.м	224,0964	<u>4.18</u> -	- -	937	-	- -	- -	- -
537	& C111-1490-3	Саморіз3,5x25	шт	4754	<u>2.55</u> -	- -	12123	-	- -	- -	- -
538	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,6666	<u>10764.60</u> <u>10748,16</u>	<u>3.30</u> <u>2,79</u>	7176	7165	<u>2</u> 2	<u>139.9500</u> <u>0,0333</u>	<u>93.29</u> <u>0,02</u>
539	C126-1206 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	54	<u>25.23</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -
540	C126-1207 варіант 1	Тяга підвісу	шт	54	<u>20.77</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
541	C126-1300 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6м	м	63,33	<u>55.54</u> -	- -	3517	-	- -	- -	- -
542	C126-1301 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	126,66	<u>55.73</u> -	- -	7059	-	- -	- -	- -
543	C126-1302 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	63,33	<u>55.80</u> -	- -	3534	-	- -	- -	- -
544	C126-1303 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	72	<u>46.70</u> -	- -	3362	-	- -	- -	- -
545	C188888-4 варіант 2	Дюбель 6x40 в комплекті	шт	198	<u>3.73</u> -	- -	739	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	& C1545-1-6 варіант 1	ППружина -бабочка	шт	54	<u>18,78</u>	-	1014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
547	& C1545-1-7 варіант 1	Прут-металевий з крючком 250мм.	шт	54	<u>18,67</u>	-	1008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
548	& C1545-1-8 варіант 1	Прут металевий з ушком 250мм.	шт	54	<u>18,67</u>	-	1008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
549	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,6666	<u>1294,20</u>	<u>5,50</u>	863	859	<u>4</u>	<u>16.7800</u>	<u>11,19</u>
					1288,70	4,66			3	0,0555	0,04
550	& C111-31-2- 1 варіант 1	Плити "Армстронг" 600х600 товщ. 12 мм	шт	186	<u>142,31</u>	-	26470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
551	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2234	<u>10764,60</u>	<u>3,30</u>	2405	2401	<u>1</u>	<u>139.9500</u>	<u>31,26</u>
					10748,16	2,79			1	0,0333	0,01
552	C126-1206 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	18	<u>25,23</u>	-	454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
553	C126-1207 варіант 1	Тяга підвісу	шт	18	<u>20,77</u>	-	374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
554	C126-1300 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6м	м	21,23	<u>55,54</u>	-	1179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
555	C126-1301 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	42,45	<u>55,73</u>	-	2366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
556	C126-1302 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	21,23	<u>55,80</u>	-	1185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
557	C126-1303 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	24,13	<u>46,70</u>	-	1127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
558	C188888-4 варіант 2	Дюбель 6х40 в комплекті	шт	67	<u>3,73</u>	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
559	& C1545-1-6 варіант 1	ППружина -бабочка	шт	18	<u>18,78</u>	-	338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
560	& C1545-1-7 варіант 1	Прут-металевий з крючком 250мм.	шт	18	<u>18,67</u>	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
561	& C1545-1-8 варіант 1	Прут металевий з ушком 250мм.	шт	18	<u>18,67</u>	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
562	КБ15-76-2	Укладання панелей стельових в каркас стелі	100м2	0,2234	<u>1294,20</u>	<u>5,50</u>	289	288	<u>1</u>	<u>16.7800</u>	<u>3,75</u>
					1288,70	4,66			1	0,0555	0,01
563	& C111-684- 2-24	Панелі пластикові Rolvaplast	м2	23,457	<u>616,00</u>	-	14450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
564	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,4256	<u>6306,25</u>	<u>5,50</u>	15296	12442	<u>13</u>	<u>63.0000</u>	<u>152,81</u>
					5129,46	4,66			11	0,0555	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгипс стартова	кг	363,84	<u>10,07</u> -	<u>-</u> -	3664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
566	КБ15-56-6 κ=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,4256	<u>2403,35</u> 2149,49	<u>4,40</u> 3,73	5830	5214	<u>11</u> 9	<u>26,4000</u> 0,0444	<u>64,04</u> 0,11
567	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгипс фінішна	кг	242,56	<u>14,83</u> -	<u>-</u> -	3597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
568	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни. Приміщення 201,205,207,215,206,217, 202,203,204,208,209,210,211,211а,212,213, 214,216,218,219,220	100м2	2,4256	<u>18157,70</u> 2421,62	<u>1,02</u> 0,93	44043	5874	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>104,06</u> 0,03
569	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,8556	<u>16064,94</u> 9153,24	<u>225,26</u> 186,47	13745	7832	<u>193</u> 160	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>96,19</u> 2,25
570	КБ15-56-3	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	7,942	<u>4267,46</u> 3217,72	<u>3,30</u> 2,79	33892	25555	<u>26</u> 22	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>313,87</u> 0,26
571	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгипс стартова	кг	794,2	<u>10,07</u> -	<u>-</u> -	7998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
572	КБ15-56-4 κ=2	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,942	<u>1958,79</u> 1704,93	<u>4,40</u> 3,73	15557	13541	<u>35</u> 30	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>166,31</u> 0,35
573	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгипс фінішна	кг	794,2	<u>14,83</u> -	<u>-</u> -	11778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
574	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,942	<u>17293,75</u> 2926,85	<u>1,10</u> 0,93	137347	23245	<u>9</u> 7	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>302,67</u> 0,09
575	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	1,0816	<u>5985,52</u> 3471,04	<u>73,44</u> 60,81	6474	3754	<u>79</u> 66	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>50,11</u> 0,93
576	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,1146	<u>22163,27</u> 20103,33	<u>37,37</u> 31,67	24703	22407	<u>42</u> 35	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>284,97</u> 0,42
577	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	112,5746	<u>370,58</u> -	<u>-</u> -	41718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	& C111-327-3А варіант 1	Клей для плитки Ceresit	кг	580	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	7517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
579	& C111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	50,5	<u>72.45</u> -	<u>-</u> -	3659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
580	КБ15-46-6	Внутрішні віконні і дверні укоси Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону укосів вручну	100м2	0,335	<u>16064.94</u> 9153,24	<u>225.26</u> 186,47	5382	3066	<u>75</u> 62	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>37.66</u> 0,88
581	КБ15-56-3	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,335	<u>4267.46</u> 3217,72	<u>3.30</u> 2,79	1430	1078	<u>1</u> 1	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>13.24</u> 0,01
582	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс стартова	кг	33,5	<u>10.07</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
583	КБ15-56-4 к=2	Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,335	<u>1958.79</u> 1704,93	<u>4.40</u> 3,73	656	571	<u>1</u> 1	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>7.01</u> 0,01
584	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	33,5	<u>14.83</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
585	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,335	<u>17293.75</u> 2926,85	<u>1.10</u> 0,93	5793	980	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>12.77</u> -
586	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,015	<u>22163.27</u> 20103,33	<u>37.37</u> 31,67	332	302	<u>1</u> -	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>3.84</u> 0,01
587	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,515	<u>370.58</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
588	& C111-327-3А варіант 1	Клей для плитки Ceresit	кг	7,8	<u>12.96</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
589	& C111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33 При опорядженні стін і дверних та віконних укосів	кг	0,68	<u>72.45</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	КБ15-47-5	Установлення перфорованих кутиків	100м	1,3	<u>1675.11</u>	-	2178	2178	-	<u>20.2700</u>	<u>26.35</u>
					1675,11	-			-	-	-
591	& С1545-203-2-1 варіант 1	Кутик перфорований ПВХ	м.п.	136,5	<u>10.69</u>	-	1459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					1297592	441235	<u>2759</u>		<u>5553.49</u>
									2292		31,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1297592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					853598				
		всього заробітна плата, грн.					443527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					249519				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					670,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84566				
		Всього будівельні роботи, грн.					1547111				

		Всього по розділу 19					1547111				
		Розділ 20. Зовнішнє оздоблення. Нижче рівня землі.									
592	КБ1-164-2	У всіх 2-3 (А-В) Розробка ґрунту вручну в траншеях при утепленні стін нижче 0.000	100м3	0,451	<u>16812.80</u>	-	7583	7583	-	<u>261.8000</u>	<u>118.07</u>
					16812,80	-			-	-	-
593	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,47	<u>67419.34</u>	-	99106	3499	-	<u>30.6300</u>	<u>45.03</u>
					2380,56	-			-	-	-
594	ФН1-14-6	Утеплення цоколю бетонного та залізобетонного утеплювачем, товщиною 100 мм нижче рівня землі з використанням клеювих сумішей	100 м2	0,41	<u>19753.12</u>	-	8099	5663	-	<u>159.9600</u>	<u>65.58</u>
					13812,55	-			-	-	-
595	С111-2011-1 варіант 1	Суміш ППС (для приклеювання утеплювача) Ceresit СТ 83	кг	225,5	<u>15.47</u>	-	3488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
596	С114-97 варіант 4	Утеплювач XPS Техноніколь Carbon ECO 100 мм (або аналог)	м3	4,305	<u>3852.78</u>	-	16586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
597	КБ26-30-1	Улаштування шару геотекстилю	10 м2	14,7	<u>106.57</u>	-	1567	1567	-	<u>1.4400</u>	<u>21.17</u>
					106,57	-			-	-	-
598	С111-1720 варіант 3	Нетканий голкопробивний геотекстиль	м2	169,05	<u>34.29</u>	-	5797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	КБ26-30-1	Улаштування шару мембрани	10 м2	14,7	<u>106.57</u> 106,57	-	1567	1567	-	<u>1.4400</u>	<u>21.17</u>
600	С111-1720 варіант 5	Профільна гідроізоляційна мембрана (або аналог)	м2	169,05	<u>41.51</u> -	-	7017	-	-	-	-
601	КБ26-30-1	Улаштування шару геотекстилю	10 м2	14,7	<u>106.57</u> 106,57	-	1567	1567	-	<u>1.4400</u>	<u>21.17</u>
602	С111-1720 варіант 4	Термоскріплений геотекстиль (або аналог)	м2	169,05	<u>37.49</u> -	-	6338	-	-	-	-
603	КБ8-3-7	У всіх 1-2 (А-В) Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,332	<u>15535.88</u> 2697,09	-	5158	895	-	<u>33.5000</u>	<u>11.12</u>
604	КБ15-78-1	Утеплення стін нижче рівня землі екструдованим полістиролом (Г1) $\gamma=35$ кг/м3 толщ. 150мм	100 м2	0,332	<u>39563.10</u> 36617,07	-	13135	12157	-	<u>417.8600</u>	<u>138.73</u>
605	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка СТ-17	кг	6,64	<u>31.71</u> -	-	211	-	-	-	-
606	& С111-23- 199 варіант 2	Склянка лугостійка	м2	76,36	<u>15.35</u> -	-	1172	-	-	-	-
607	& С111- 1650-103 варіант 2	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	398,4	<u>14.09</u> -	-	5613	-	-	-	-
608	& С1427- 11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол $\gamma=35$ кг/м3 (Г1)	м3	5,3286	<u>3810.59</u> -	-	20305	-	-	-	-
609	& С111-140- 6-1 варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм	шт	269	<u>3.11</u> -	-	837	-	-	-	-
610	& С111-140- 6-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	4	<u>1.22</u> -	-	5	-	-	-	-
611	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	89,64	<u>19.42</u> -	-	1741	-	-	-	-
612	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,332	<u>15535.88</u> 2697,09	-	5158	895	-	<u>33.5000</u>	<u>11.12</u>
613	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,332	<u>21205.38</u> 20553,13	-	-7040	-6824	-	<u>231.3500</u>	<u>-76.81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	КБ15-158-3 к=2	Фарбування фасадів з риштувань за 2 рази	100м2	-0,332	<u>1505.21</u>	<u>2.20</u>	-500	-499	<u>-1</u>	<u>18,4600</u>	<u>-6.13</u>
					1503,01	1,86			-1	0,0222	-0,01
615	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,41	<u>9514.46</u>	<u>-</u>	3901	3901	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>61.68</u>
					9514,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					208411	31971	<u>-1</u>		<u>431.9</u>
									-1		-0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					208411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176441				
		всього заробітна плата, грн.					31970				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6316				
		Всього будівельні роботи, грн.					226867				

		Всього по розділу 20					226867				
616	КБ15-78-1	Розділ 21. Зовнішнє оздоблення. Фасад. Утеплення фасадів утеплювачем мінераловатні плити 150 кг/м3 товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	6,3144	<u>39556.83</u> 36617,07	<u>-</u> -	249778	231215	<u>-</u> -	<u>417,8600</u> -	<u>2638.54</u> -
617	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	126,288	<u>31,71</u>	<u>-</u>	4005	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
618	& C111-1747-55	Профіль цокольний	м	21	<u>47.01</u>	<u>-</u>	987	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
619	& C111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	5102	<u>3.14</u>	<u>-</u>	16020	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
620	& C1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	70	<u>4.43</u>	<u>-</u>	310	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
621	& C111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш СТ 190	кг	7577,28	<u>14.09</u>	<u>-</u>	106764	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
622	C114-97 варіант 2	Утеплювач мінераловатні плити 150 кг/м3 , товщ. 200 мм (НГ)	м3	135,1281 6	<u>3683.67</u> -	<u>-</u> -	497768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	& C111-23-199 варіант 1	Склянка лугостійка	м2	925,5775	<u>15,35</u> -	<u>-</u> -	14209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
624	C111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба по типу Ceresit CT 16	л	107,3448	<u>114,33</u> -	<u>-</u> -	12273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	C1555-101 варіант 1	Фарба по типу Cerezit	кг	316,9828	<u>130,13</u> -	<u>-</u> -	41249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
626	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна	кг	1704,888	<u>69,14</u> -	<u>-</u> -	117876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	КБ15-47-5	Установлення перфорованих алюмінієвих кутиків	100м	1,4214	<u>1675,11</u> 1675,11	<u>-</u> -	2381	2381	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>28.81</u> -
628	C111-1844-1 варіант 1	Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою стінкою	м	149,247	<u>12,94</u> -	<u>-</u> -	1931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
629	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	6,3144	<u>10577,31</u> 3317,02	<u>-</u> -	66789	20945	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>286.8</u> -
Разом прямі витрати по розділу 21							1132340	254541	<u>-</u> -		<u>2954,15</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							1132340				
в тому числі:							877799				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							254541				
всього заробітна плата, грн.							136634				
Загальновиробничі витрати, грн.							354,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44731				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1268974				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 21							1268974				
Розділ 22. Розгортки стін з вентканалами Р-1											
630	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (вентканали)	1 м3	2,24	<u>4684,44</u> 725,40	<u>134,32</u> 55,86	10493	1625	<u>301</u> 125	<u>9.0100</u> 0,6120	<u>20.18</u> 1,37
631	КБ15-50-1	Затирання стінок вентканалів цементно-глиняним розчином	100м2	0,6954	<u>5755,44</u> 3471,04	<u>73,44</u> 60,81	4002	2414	<u>51</u> 42	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>32.22</u> 0,6
632	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,053	<u>5031,77</u> 4894,46	<u>137,31</u> 57,10	267	259	<u>8</u> 3	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>3.38</u> 0,03

Розділ 23. Зовнішні сходи в вісях А-В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,47578	<u>9694.16</u> 3677,93	<u>5465.02</u> 1618,52	4612	1750	<u>2600</u> 770	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>22</u> 7,62
644	С121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи, площадки	т	0,47578	<u>108525.29</u> -	-	51634	-	-	-	-
645	С1551-1-СП варіант 1	Анкер по типу R-RBP-M10/50W	шт	8	<u>40.30</u> -	-	322	-	-	-	-
646	С113-2122 варіант 1	Болти, шайби, гайки М16	шт	24	<u>11.81</u> -	-	283	-	-	-	-
647	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,231	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	346	99	<u>20</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.1</u> 0,02
648	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,231	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	1296	149	<u>29</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.67</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 23							58493	1998	<u>2649</u> 774		<u>24.77</u> 7,68
Разом будівельні роботи, грн.							58493				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53846				
всього заробітна плата, грн.							2772				
Загальновиробничі витрати, грн.							1479				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							480				
Всього будівельні роботи, грн.							59972				
Всього по розділу 23							59972				
Розділ 24. Козирок входу											
649	КБ9-75-2	Виготовлення конструкцій козирка.	т	0,03185	<u>20574.50</u> 13999,04	<u>5634.82</u> 372,91	655	446	<u>179</u> 12	<u>176.0000</u> 4,1280	<u>5.61</u> 0,13
650	С111-1814	Сталь кутова	т	0,001992	<u>31459.10</u> -	-	63	-	-	-	-
651	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,0318	<u>65560.89</u> -	-	2085	-	-	-	-
652	КБ9-61-12	Монтаж конструкцій козирка	т	0,03185	<u>11444.89</u> 8880,76	<u>735.23</u> 105,15	365	283	<u>23</u> 3	<u>104.3200</u> 2,0526	<u>3.32</u> 0,07
653	КБ9-40-1	Монтаж С- профілю	100м	0,12	<u>1700.44</u> 1610,34	<u>47.70</u> 14,08	204	193	<u>6</u> 2	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>2.46</u> 0,02
654	& С126-1317-4-2 варіант 2	С-профіль	м	12	<u>84.25</u> -	-	1011	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	& C111-1477-2-B варіант 3	Анкер-шуруп R-LX-06x100-HF-ZP	шт	60	<u>4.68</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
656	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0312	<u>1498.76</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	47	13	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.15</u> -
657	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0312	<u>5610.45</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	175	20	<u>4</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.23</u> 0,01
658	КБ12-12-1	Підшивання козирків із профлиста	100м2	0,187	<u>9314.06</u> 8991,92	<u>315.23</u> 74,32	1742	1681	<u>59</u> 14	<u>124.6800</u> 1,4475	<u>23.32</u> 0,27
659	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	-0,187	<u>2171.76</u> 2171,76	<u>-</u> -	-406	-406	<u>-</u> -	<u>30.9500</u> -	<u>-5.79</u> -
660	& C111-35-37 варіант 2	Профлист С21-1000-0,6	м2	6,032	<u>356.19</u> -	<u>-</u> -	2149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
661	& C111-35-37 варіант 3	Профлист С10-899-0,6	м2	13,416	<u>317.45</u> -	<u>-</u> -	4259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
662	& C111-1477-2-B варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	115	<u>2.38</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
663	& C111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2x35мм	шт	84	<u>1.22</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
664	& C111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5x70 мм	шт	21	<u>1.25</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
665	& C111-1825-2	Кутик зовнішній К31 по типу ТПК	м	9,6	<u>60.88</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
666	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0776	<u>76337.26</u> 9577,54	<u>210.37</u> 52,13	5924	743	<u>16</u> 4	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>10.31</u> 0,04
667	& C111-88-3 варіант 1	Самоанкеруючий болт БСР 10x100 УЗ	шт	21	<u>21.17</u> -	<u>-</u> -	445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
668	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,002	<u>548084.16</u> 78986,84	<u>31504.86</u> 9450,65	1096	158	<u>63</u> 19	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>2.03</u> 0,21
669	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,035	<u>81873.44</u> 17740,80	<u>269.30</u> 64,36	2866	621	<u>9</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>8.09</u> 0,02
670	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0185	<u>1498.76</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	28	8	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.09</u> -
671	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0185	<u>5610.45</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	104	12	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
672	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами OSB	100м2	0,024	<u>5682.68</u> 5126,07	<u>556.61</u> 173,71	136	123	<u>13</u> 4	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>1.53</u> 0,05
673	& С111-696-1-3 варіант 1	Плита ОСБ 10 мм	м2	2,472	<u>187.95</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
674	КБ7-53-11	Установлення сходиць консольного типу	100шт	0,27	<u>22412.77</u> 11470,08	<u>2058.79</u> 657,69	6051	3097	<u>556</u> 178	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>40.32</u> 2,12
675	К589111-16 варіант 1	Сходиці з/б консольного типу ИСТ-3	шт	27	<u>386.25</u> -	<u>-</u> -	10429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
676	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,22	<u>9611.33</u> 2502,64	<u>2002.38</u> 597,69	2114	551	<u>441</u> 131	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>8.45</u> 1,42
677	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,22	<u>1713.64</u> 45,63	<u>132.23</u> 38,94	377	10	<u>29</u> 9	<u>0.7000</u> 0,4190	<u>0.15</u> 0,09
678	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,22	<u>433.70</u> 419,19	<u>10.48</u> 9,28	95	92	<u>2</u> 2	<u>5.7400</u> 0,1224	<u>1.26</u> 0,03
679	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 по типу ТПО	м2	24,2	<u>59.62</u> -	<u>-</u> -	1443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
680	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,22	<u>3465.70</u> 2552,32	<u>98.37</u> 60,16	762	562	<u>22</u> 13	<u>32.8400</u> 0,7932	<u>7.22</u> 0,17
681	С1555-108 варіант 2	Тпо мембрана Термофін товщиною 1,2 мм	м2	23,76	<u>438.64</u> -	<u>-</u> -	10422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
682	& С111-1477-2-В варіант 5	Саморіз покрівельний	шт	88	<u>10.04</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
683	& С111-140-6-1 варіант 3	Дюбелі	шт	88	<u>9.25</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
684	С118-25 варіант 1	Шайби металеві тарільчасті	1000шт	0,088	<u>3254.20</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
685	РС1-3-1	Встановлення однорівневих ліжок внутрішнього водостоку	1л-ка	1	<u>318.12</u> 227,04	<u>-</u> -	318	227	<u>-</u> -	<u>2.8200</u> -	<u>2.82</u> -
686	& С111-136-2-Ф варіант 4	Парапетна воронка арт. 39.2	шт	1	<u>3927.22</u> -	<u>-</u> -	3927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
687	& С111-1477-2-В варіант 5	Саморіз покрівельний	шт	6	<u>10.04</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
688	& С111-140-6-1 варіант 3	Дюбелі	шт	6	<u>9.25</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
689	С118-25 варіант 1	Шайби металеві тарільчасті	1000шт	0,006	<u>3254.20</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,17	<u>7581.70</u> 7366,20	<u>61,12</u> 54,15	1289	1252	<u>10</u> 9	<u>92,6100</u> 0,7140	<u>15,74</u> 0,12
691	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,02	<u>559.31</u> -	-	570	-	-	-	-
692	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	17,17	<u>71.16</u> -	-	1222	-	-	-	-
693	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 по типу ТПО	м2	7,48	<u>59.62</u> -	-	446	-	-	-	-
694	C1555-108 варіант 1	Тпо мембрана Термофін товщиною 1,5 мм	м2	11,016	<u>479.44</u> -	-	5281	-	-	-	-
695	& C111-1477-2-В варіант 5	Саморіз покрівельний	шт	119	<u>10.04</u> -	-	1195	-	-	-	-
696	& C111-140-6-1 варіант 3	Дюбелі	шт	119	<u>9.25</u> -	-	1101	-	-	-	-
697	& C111-1798-1-1 варіант 1	Фартух з оцинкованої сталі	м.п.	17,17	<u>126.38</u> -	-	2170	-	-	-	-
698	C111-1867 варіант 1	Кріплення для покрівлі [костилі] K1,K2,K3	шт	24	<u>46.86</u> -	-	1125	-	-	-	-
699	C111-1867 варіант 2	Тарілка дожимна металева ТМ 07	шт	92	<u>3.64</u> -	-	335	-	-	-	-
700	& C111-136-2-Ф варіант 1	Дюбель-цвях ДГЗ,7х70	шт	6	<u>1.39</u> -	-	8	-	-	-	-
701	& C111-136-2-Ф варіант 2	Саморіз до бетону WB 6.3х220	шт	41	<u>1.35</u> -	-	55	-	-	-	-
702	& C111-136-2-Ф варіант 3	Саморіз до бетону WB 6.3х70	шт	92	<u>2.04</u> -	-	188	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					77723	9686	<u>1439</u> 402		<u>127.44</u> 4,77
		Разом будівельні роботи, грн.					77723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66598				
		всього заробітна плата, грн.					10088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5805 15,84 2002 83528				

		Всього по розділу 24					83528				
		Розділ 25. Універсальна туалетна кабіна - 3 шт.									
703	КБ17-2-4	Установлення опорних поручнів	10шт	1,8	<u>401.35</u> 373,72	-	722	673	-	<u>4.5900</u>	<u>8.26</u>
704	& С111-825-1 варіант 4	Стационарний опорний поручень довж. 1,2 м з тримачем для туалетного паперу	шт	3	<u>2445.30</u> -	-	7336	-	-	-	-
705	& С111-825-1 варіант 3	Відкідний настінний поручень	шт	3	<u>1545.30</u> -	-	4636	-	-	-	-
706	& С111-825-1 варіант 1	Поручень для раковини настінного кріплення	шт	3	<u>1830.00</u> -	-	5490	-	-	-	-
707	& С111-825-1 варіант 2	Стационарний опорний поручень	шт	6	<u>1189.00</u> -	-	7134	-	-	-	-
708	КР15-33-5	Установлення дзеркала 650x1200	10шт	0,3	<u>969.69</u> 967,27	-	291	290	-	<u>11.8800</u>	<u>3.56</u>
709	& С1-37-104-1-ИН-Б1-3 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	6	<u>3.40</u> -	-	20	-	-	-	-
710	& С100-290902-256-83 варіант 1	Дзеркало 650x 1200 мм	шт.	3	<u>2377.52</u> -	-	7133	-	-	-	-
711	& С1630-234-1В варіант 1	Диспансер для рідкого мила	шт	3	<u>65.05</u> -	-	195	-	-	-	-
712	& С111-146-55 варіант 1	Кошик д / сміття	шт	3	<u>209.30</u> -	-	628	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0275	<u>394216.52</u> 10383,23	<u>2472.61</u> 973,43	10841	286	<u>68</u> 27	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>4.14</u> 0,29
723	КБ6-24-5	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,69	<u>506077.23</u> 50284,84	<u>43632.47</u> 12697,27	349193	34697	<u>30106</u> 8761	<u>647.0000</u> 124,4195	<u>446.43</u> 85,85
724	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03636	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	1525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
725	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,11224	<u>38590.16</u> -	<u>-</u> -	4331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
726	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,86039	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	206208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
727	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,12342	<u>59812.67</u> -	<u>-</u> -	7382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
728	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,30475	<u>70736.04</u> 5406,72	<u>1511.84</u> 361,05	21557	1648	<u>461</u> 110	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>21.45</u> 1,05
729	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1716	<u>1498.76</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	257	74	<u>15</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.82</u> 0,01
730	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1716	<u>5610.45</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	963	110	<u>22</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.24</u> 0,03
731	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,86	<u>15535.88</u> 2697,09	<u>-</u> -	13361	2319	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>28.81</u> -
732	КБ12-20-1	Монолітна з/бетонна плита покриття тунелю Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар по плитам перекриття аварійного тунелю	100м2	0,2116	<u>17127.57</u> 1947,93	<u>157.28</u> 46,29	3624	412	<u>33</u> 10	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>5.18</u> 0,1
733	КБ12-20-2	Улаштування пароізоляції обклеювальної на кожний наступний шар	100м2	0,2116	<u>13891.46</u> 1269,46	<u>153.61</u> 45,21	2939	269	<u>33</u> 10	<u>15.9600</u> 0,4782	<u>3.38</u> 0,1
734	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,2116	<u>9004.69</u> 2502,64	<u>1395.74</u> 436,88	1905	530	<u>295</u> 92	<u>38.3900</u> 6,3918	<u>8.12</u> 1,35
735	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,2116	<u>13329.95</u> 365,06	<u>678.66</u> 211,02	2821	77	<u>144</u> 45	<u>5.6000</u> 3,3040	<u>1.18</u> 0,7
736	КБ12-22-1	Монолітна з/бетонна плита покриття оголовку Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0696	<u>9004.69</u> 2502,64	<u>1395.74</u> 436,88	627	174	<u>97</u> 30	<u>38.3900</u> 6,3918	<u>2.67</u> 0,44
737	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,0696	<u>13329.95</u> 365,06	<u>678.66</u> 211,02	928	25	<u>47</u> 15	<u>5.6000</u> 3,3040	<u>0.39</u> 0,23
738	КБ9-40-1	Монтаж Q- профілю	100м	0,1608	<u>1700.44</u> 1610,34	<u>47.70</u> 14,08	273	259	<u>8</u> 2	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>3.29</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	& C126-1317-4-2 варіант 9	Q-профіль 20	м	5,36	<u>79,21</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
740	& C126-1317-4-2 варіант 10	Q-профіль 30	м	5,36	<u>81,22</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
741	& C126-1317-4-2 варіант 11	Q-профіль 50	м	5,36	<u>84,25</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
742	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із профлиста	100м2	0,0696	<u>9551,03</u> 8991,92	<u>552,20</u> 137,14	665	626	<u>38</u> 10	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>8,68</u> 0,1
743	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	-0,0696	<u>2216,29</u> 2171,76	<u>44,53</u> 39,45	-154	-151	<u>-3</u> -3	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>-2,15</u> -0,04
744	& C111-35-37 варіант 6	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszyński	м2	7,2384	<u>668,80</u> -	<u>-</u> -	4841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
745	& C111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	43	<u>2,38</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
746	& C111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	32	<u>1,22</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
747	& C111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	8	<u>1,25</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
748	& C1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	1	<u>247,29</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
749	& C126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	1	<u>255,43</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
750	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,036	<u>76337,39</u> 9577,54	<u>210,50</u> 52,13	2748	345	<u>8</u> 2	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>4,78</u> 0,02
751	КБ7-20-3	Установлення ходових скоб	т	0,02448	<u>11044,22</u> 5346,79	<u>3826,54</u> 783,23	270	131	<u>94</u> 19	<u>61,9200</u> 9,6221	<u>1,52</u> 0,24
752	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02448	<u>35469,67</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
753	КБ20-11-2	Установлення ґрат вентиляційних металевих площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>277,72</u> 178,96	<u>44,46</u> 10,45	833	537	<u>133</u> 31	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>7,08</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	& C130-605-1-1 варіант 1	Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір 900х900 мм	шт	3	<u>1123,28</u> -	- -	3370	-	- -	- -	- -
755	C111-956 варіант 4	Петля Аспект D 16х80	шт	2	<u>37,86</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
756	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,11	<u>6554,93</u> 4786,72	<u>902,46</u> 182,84	721	527	<u>99</u> 20	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>6,62</u> 0,25
757	C113-18 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 51 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11	<u>165,73</u> -	- -	1823	-	- -	- -	- -
758	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм Земляні роботи	т	0,00196	<u>37630,51</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
759	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05	<u>39593,25</u> 1216,87	<u>38376,38</u> 9503,09	1980	61	<u>1919</u> 475	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,93</u> 5,5
760	КБ1-164-2 тех. ч. п.1.3.180 κ(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,053	<u>20175,36</u> 20175,36	- -	1069	1069	- -	<u>314,1600</u> -	<u>16,65</u> -
761	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,05	<u>7320,89</u> -	<u>7320,89</u> 1279,57	366	-	<u>366</u> 64	- 12,0516	- 0,6
762	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,053	<u>9514,46</u> 9514,46	- -	504	504	- -	<u>150,4500</u> -	<u>7,97</u> -
763	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5	<u>1669,13</u> 1324,12	<u>345,01</u> 89,98	835	662	<u>173</u> 45	<u>18,3600</u> 5,5180	<u>9,18</u> 2,76
764	КБ1-18-4	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,079	<u>52422,00</u> 2366,75	<u>50055,25</u> 11702,75	4141	187	<u>3954</u> 925	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>2,85</u> 10,62
765	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	130,35	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,50	15046	-	<u>15046</u> 1890	- 0,1610	- 20,99
766	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,079	<u>5429,52</u> 370,38	<u>4989,22</u> 880,00	429	29	<u>394</u> 70	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,45</u> 0,66
767	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	1,1	<u>1450,19</u> 287,04	<u>139,95</u> 32,21	1595	316	<u>154</u> 35	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>4,38</u> 0,44
768	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,055	<u>12764,29</u> 4170,70	<u>102,21</u> 86,63	702	229	<u>6</u> 5	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>3,18</u> 0,06
769	КБ11-11-6 κ=36	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,055	<u>79971,36</u> 4543,56	<u>949,54</u> 804,82	4398	250	<u>52</u> 44	<u>63,0000</u> 9,5904	<u>3,47</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,055	<u>9756.76</u> 1116,18	<u>56.05</u> 47,51	537	61	<u>3</u> 3	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.89</u> 0,03
771	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01072	<u>51057.82</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
772	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0426	<u>73277.16</u> 9169,15	<u>269.30</u> 64,36	3122	391	<u>11</u> 3	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>5.09</u> 0,03
773	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0224	<u>1498.76</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	34	10	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.11</u> -
774	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0224	<u>5610.45</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	126	14	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.16</u> -
Разом прямі витрати по розділу 26							682266	46678	<u>53781</u> 12743		<u>608.94</u> 133,36
Разом будівельні роботи, грн.							682266				
в тому числі:							581807				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59421				
всього заробітна плата, грн.							33251				
Загальновиробничі витрати, грн.							88,87				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11216				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							715517				
Всього будівельні роботи, грн.							715517				

Всього по розділу 26							715517				
Розділ 27. Вентиляційні шахти ВШ-1 - 2 шт. та вентиляційні тунелі ВТ-1 - 2 шт.											
775	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,022	<u>394216.52</u> 10383,23	<u>2472.61</u> 973,43	8673	228	<u>54</u> 21	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.32</u> 0,23
776	КБ6-24-4	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,126	<u>525358.18</u> 64010,19	<u>47096.68</u> 14368,05	66195	8065	<u>5934</u> 1810	<u>823.6000</u> 140,2791	<u>103.77</u> 17,68
777	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02424	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	1017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
778	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,34054	<u>43144.14</u> -	<u>-</u> -	57836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
779	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар по плитам перекриття тунелю	100м2	0,12	<u>17127.51</u> 1947,93	<u>157.22</u> 46,29	2055	234	<u>19</u> 6	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>2.94</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	КБ12-20-2	Улаштування пароізоляції обклеювальної на кожний наступний шар	100м2	0,12	<u>13891.40</u> 1269,46	<u>153.55</u> 45,21	1667	152	<u>18</u> 5	<u>15.9600</u> 0,4782	<u>1.92</u> 0,06
781	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,12	<u>9004.69</u> 2502,64	<u>1395.74</u> 436,88	1081	300	<u>167</u> 52	<u>38.3900</u> 6,3918	<u>4.61</u> 0,77
782	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,12	<u>13329.95</u> 365,06	<u>678.66</u> 211,02	1600	44	<u>81</u> 25	<u>5.6000</u> 3,3040	<u>0.67</u> 0,4
783	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону Вентиляційні шахти ВШ-1 - 2 шт.	100м2	0,3598	<u>15535.88</u> 2697,09	<u>-</u> -	5590	970	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>12.05</u> -
784	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0288	<u>9004.69</u> 2502,64	<u>1395.74</u> 436,88	259	72	<u>40</u> 13	<u>38.3900</u> 6,3918	<u>1.11</u> 0,18
785	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,0288	<u>13329.95</u> 365,06	<u>678.66</u> 211,02	384	11	<u>20</u> 6	<u>5.6000</u> 3,3040	<u>0.16</u> 0,1
786	КБ9-40-1	Монтаж Q- профілю	100м	0,104	<u>1700.44</u> 1610,34	<u>47.70</u> 14,08	177	167	<u>5</u> 1	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>2.13</u> 0,02
787	& С126-1317-4-2 варіант 4	Q-профіль 20	м	5,2	<u>84.25</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
788	& С126-1317-4-2 варіант 5	Q-профіль 30	м	5,2	<u>89.23</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
789	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із профлиста	100м2	0,032	<u>9551.03</u> 8991,92	<u>552.20</u> 137,14	306	288	<u>18</u> 4	<u>124.6800</u> 1,4775	<u>3.99</u> 0,05
790	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	-0,032	<u>2216.29</u> 2171,76	<u>44.53</u> 39,45	-71	-69	<u>-2</u> -1	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>-0.99</u> -0,02
791	& С111-35-37 варіант 6	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszyński	м2	3,328	<u>668.80</u> -	<u>-</u> -	2226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
792	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	20	<u>2.38</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
793	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	15	<u>1.22</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
794	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	4	<u>1.25</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
795	& С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флаконт	1	<u>247,29</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
796	& С126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флаконт	1	<u>255,43</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
797	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі Земляні роботи	100м2	0,015	<u>76337,26</u> 9577,54	<u>210,37</u> 52,13	1145	144	<u>3</u> 1	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>1,99</u> 0,01
798	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01	<u>39593,25</u> 1216,87	<u>38376,38</u> 9503,09	396	12	<u>384</u> 95	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,19</u> 1,1
799	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,012	<u>20175,36</u> 20175,36	<u>-</u> -	242	242	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>3,77</u> -
800	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01	<u>7320,89</u> -	<u>7320,89</u> 1279,57	73	-	<u>73</u> 13	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 0,12
801	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,012	<u>9514,46</u> 9514,46	<u>-</u> -	114	114	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>1,81</u> -
802	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1	<u>1669,13</u> 1324,12	<u>345,01</u> 89,98	167	132	<u>35</u> 9	<u>18,3600</u> 5,5180	<u>1,84</u> 0,55
803	КБ1-18-4	Навантаження ґрунту на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0138	<u>52422,00</u> 2366,75	<u>50055,25</u> 11702,75	723	33	<u>690</u> 161	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,5</u> 1,85
804	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	22,77	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,50	2628	-	<u>2628</u> 330	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,67
805	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0138	<u>5429,52</u> 370,38	<u>4989,22</u> 880,00	75	5	<u>69</u> 12	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,08</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 27					156033	11144	<u>10236</u> 2563		<u>145,86</u> 26,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					156033				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134653				
		всього заробітна плата, грн.					13707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820	КБ9-75-2	Виготовлення конструкцій навісу	т	0,09869	<u>20574.50</u> 13999,04	<u>5634.82</u> 372,91	2030	1382	<u>556</u> 37	<u>176.0000</u> 4,1280	<u>17.37</u> 0,41
821	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,104611	<u>65560.89</u> -	-	6858	-	-	-	-
822	КБ9-61-12	Монтаж конструкцій навісу	т	0,09869	<u>11444.89</u> 8880,76	<u>735.23</u> 105,15	1129	876	<u>73</u> 10	<u>104.3200</u> 2,0526	<u>10.3</u> 0,2
823	КБ12-12-1	Підшивання навісу із профлиста	100м2	0,108	<u>9269.52</u> 8991,92	<u>274.92</u> 69,82	1001	971	<u>30</u> 8	<u>124.6800</u> 1,3850	<u>13.47</u> 0,15
824	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	-0,108	<u>2171.76</u> 2171,76	-	-235	-235	-	<u>30.9500</u> -	<u>-3.34</u> -
825	& С121-585-2-8	Профлист по типу Blachy Pruszyński T20-0,5	м2	11,232	<u>625.49</u> -	-	7026	-	-	-	-
826	& С111-1477-2-В	Шурупи самонарізні	шт	66	<u>2.38</u> -	-	157	-	-	-	-
827	& С111-181-7-ИНБ	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	49	<u>1.22</u> -	-	60	-	-	-	-
828	& С111-181-6-ИНБ	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	12	<u>1.25</u> -	-	15	-	-	-	-
829	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,23943	<u>1497.19</u> 430,49	<u>84.34</u> 5,82	358	103	<u>20</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.14</u> 0,02
830	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,23943	<u>5608.78</u> 643,20	<u>123.73</u> 13,04	1343	154	<u>30</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.73</u> 0,04
831	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0956	<u>16812.80</u> 16812,80	-	1607	1607	-	<u>261.8000</u> -	<u>25.03</u> -
832	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0664	<u>9514.46</u> 9514,46	-	632	632	-	<u>150.4500</u> -	<u>9.99</u> -
833	КБ11-2-4	Улаштування фундаментів під стійки із щебеню	м3	0,39	<u>3385.88</u> 344,73	<u>446.41</u> 103,66	1320	134	<u>174</u> 40	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>1.86</u> 0,51
834	КР18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,08	<u>4046.61</u> 3920,50	<u>126.11</u> 25,45	324	314	<u>10</u> 2	<u>59.7000</u> 0,2780	<u>4.78</u> 0,02
835	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,96	<u>3385.88</u> 344,73	<u>446.41</u> 103,66	3250	331	<u>429</u> 100	<u>4.7800</u> 1,3014	<u>4.59</u> 1,25
836	КБ27-29-1	Армування покриття геотекстилем	1000 м2	0,008	<u>160.11</u> 160,11	-	1	1	-	<u>2.2200</u> -	<u>0.02</u> -
837	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	8,272	<u>59.62</u> -	-	493	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
838	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,64	<u>1450.19</u> 287,04	<u>139.95</u> 32,21	928	184	<u>90</u> 21	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>2.55</u> 0,26
839	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	100м2	0,08	<u>9887.26</u> 9530,48	<u>217.85</u> 58,57	791	762	<u>17</u> 5	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>9.59</u> 0,05
840	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,4424	<u>2943.22</u> -	-	1302	-	-	-	-
841	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	8,08	<u>1333.97</u> -	-	10778	-	-	-	-
842	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,1	<u>24368.82</u> 5859,75	<u>637.13</u> 152,27	2437	586	<u>64</u> 15	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>8.13</u> 0,15
843	& С1416-8684-6 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	<u>315.51</u> -	-	3155	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 28							112211	12174	<u>6000</u> 1428		<u>161.5</u> 14,29
Разом будівельні роботи, грн.							112211				
в тому числі:							94037				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13602				
всього заробітна плата, грн.							7782				
Загальновиробничі витрати, грн.							21,08				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2660				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							119993				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 28							119993				
Розділ 29. Фрагмент плану 1 (облаштування насосної)											
Фундаменти Фм-1, Фм-2											
844	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних	100м3	0,0085	<u>415975.57</u> 18685,80	<u>9072.52</u> 2963,03	3536	159	<u>77</u> 25	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>2.12</u> 0,28
845	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0054	<u>51057.82</u> -	-	276	-	-	-	-
Прямокут											
846	КБ6-24-1	Улаштування стін, днищ прямокут	100м3	0,0022	<u>473847.13</u> 41892,28	<u>42324.89</u> 12971,14	1042	92	<u>93</u> 29	<u>552.4500</u> 126,6017	<u>1.22</u> 0,28
847	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,03481	<u>38420.06</u> 3740,16	<u>2275.10</u> 414,33	1337	130	<u>79</u> 14	<u>48.7000</u> 5,7064	<u>1.7</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
848	КБ6-1-1	Приямок Пр1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	<u>394216.52</u> 10383,23	<u>2472.61</u> 973,43	788	21	<u>5</u> 2	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.3</u> 0,02
849	КБ6-24-1	Улаштування стін, днищ прямоку	100м3	0,03	<u>473847.13</u> 41892,28	<u>42324.89</u> 12971,14	14215	1257	<u>1270</u> 389	<u>552.4500</u> 126,6017	<u>16.57</u> 3,8
850	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03555	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
851	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,11016	<u>43144.14</u> -	<u>-</u> -	4753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
852	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01408	<u>81873.44</u> 17740,80	<u>269.30</u> 64,36	1153	250	<u>4</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>3.25</u> 0,01
853	КБ8-11-1	Установлення ходових скоб	1 м	0,02334	<u>5031.77</u> 4894,46	<u>137.31</u> 57,10	117	114	<u>3</u> 1	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>1.49</u> 0,01
854	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02334	<u>35469.67</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
855	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0832	<u>1384.78</u> 430,49	<u>15.23</u> 2,02	115	36	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0723	<u>0.4</u> 0,01
856	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0832	<u>5516.75</u> 643,20	<u>31.99</u> 5,98	459	54	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1620	<u>0.6</u> 0,01
857	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,0704	<u>16064.94</u> 9153,24	<u>225.26</u> 186,47	1131	644	<u>16</u> 13	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>7.91</u> 0,19
858	КБ15-151-3	Фарбування стін прямокутних вапняне	100м2	0,0704	<u>1490.40</u> 1145,09	<u>1.10</u> 0,93	105	81	<u>-</u> -	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>1.05</u> -
859	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону Щит Щ2-1 шт.	100м2	0,092	<u>15535.88</u> 2697,09	<u>-</u> -	1429	248	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>3.08</u> -
860	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,081	<u>38420.06</u> 3740,16	<u>2275.10</u> 414,33	3112	303	<u>184</u> 34	<u>48.7000</u> 5,7064	<u>3.94</u> 0,46
861	С111-953 варіант 2	Ручка для люків	шт	2	<u>213.75</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
862	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0081	<u>14371.48</u> 12970,02	<u>39.56</u> 33,53	116	105	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>1.34</u> -
863	& С111-1726-1-ИНБ варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	0,8262	<u>328.07</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
864	& C111-1650-1-1-ИН-Б варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM-11	кг	4,212	<u>6.29</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
865	& C111-1650-1-2-ИН-Б варіант 2	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-35	кг	0,36774	<u>72.45</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
866	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0064	<u>2477.86</u> 2455,88	<u>21.98</u> 18,63	16	16	<u>-</u> -	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>0.21</u> -
867	& C114-97-1-А варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	0,03264	<u>3588.00</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
868	КБ26-35-5	Теплоізоляція перекриття базальтовою ватою	1 м3	0,695	<u>1209.22</u> 1205,03	<u>-</u> -	840	837	<u>-</u> -	<u>15.1500</u> -	<u>10.53</u> -
869	& C1427-11803-6-1 варіант 2	Базальтова вата щільн. 30-50 кг/м3	м3	0,7089	<u>3680.00</u> -	<u>-</u> -	2609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
870	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,477	<u>18377.95</u> 15065,51	<u>-</u> -	8766	7186	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>91.39</u> -
871	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	50,085	<u>115.26</u> -	<u>-</u> -	5773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
872	C126-1309 варіант 1	Профіль напрямний	м	41,5	<u>18.82</u> -	<u>-</u> -	781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
873	C126-1310 варіант 1	Профіль стійковий	м	85,86	<u>26.86</u> -	<u>-</u> -	2306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
874	& C111-1678-1-2М варіант 3	Стрічка армувальна	м	41,03	<u>3.20</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
875	& C111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	14,98	<u>46.85</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
876	& C111-136-8 варіант 1	Дюбель 6x40мм пластмасові	шт	147	<u>1.07</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
877	& C111-88-1 варіант 2	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	811	<u>0.83</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
878	& C1427-11803-6-1 варіант 2	Базальтова вата щільн. 30-50 кг/м3	м3	2,45655	<u>3680.00</u> -	<u>-</u> -	9040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,477	<u>6945.18</u> 5899,78	<u>4.40</u> 3,73	3313	2814	<u>2</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>36.64</u> 0,02
880	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова	кг	85,86	<u>9.93</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
881	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,477	<u>3567.20</u> 1748,90	<u>3.30</u> 2,79	1702	834	<u>2</u> 1	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>10.25</u> 0,02
882	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна	кг	85,86	<u>11.06</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
883	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,477	<u>17293.75</u> 2926,85	<u>1.10</u> 0,93	8249	1396	<u>1</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>18.18</u> 0,01
884	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,139	<u>13693.25</u> 13579,40	<u>51.15</u> 45,64	1903	1888	<u>7</u> 6	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>22.84</u> 0,08
885	& С1545-204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	12,51	<u>38.43</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
886	& С1545-204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	35,45	<u>43.55</u> -	<u>-</u> -	1544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
887	& С1545-204-5-ИНБ варіант 2	Підвіс в комплекті	шт	10	<u>19.14</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
888	& С111-1483-2-ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6x40 мм	шт	34	<u>1.37</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
889	& С111-117-12-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	217	<u>2.79</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
890	& С1545-204-4-ИНБ варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	24	<u>22.91</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
891	& С1545-204-3-ИНБ варіант 1	Тяга підвісу	шт	10	<u>16.18</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
892	& С1545-204-2-ИНБ варіант 2	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	4	<u>20.22</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
893	& С1550-36-1-ИНБ варіант 1	Стрічка армувальна	п.м	12,51	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
894	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,139	<u>12631.70</u> 11950,10	<u>21.92</u> 19,56	1756	1661	<u>3</u> 3	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>18.96</u> 0,03
895	& С1428-11867-1-ИНБ варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	14,595	<u>120.85</u> -	<u>-</u> -	1764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
896	& С111-1896-3 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	4,97	<u>46.85</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
897	& С111-117-11-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5x25 мм	шт	292	<u>3.07</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
898	& С1550-36-1-ИНБ варіант 1	Стрічка армувальна	п.м	13,77	<u>4.18</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
899	КБ15-182-2	Шпаклювання стель стартовою шпаклівкою	100м2	0,139	<u>6716.31</u> 5668,51	<u>4.40</u> 3,73	934	788	<u>1</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0444	<u>13.96</u> 0,01
900	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова	кг	25,02	<u>9.93</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
901	КБ15-182-3	Шпаклювання стель фінішною шпаклівкою	100м2	0,139	<u>1754.60</u> 1748,90	<u>3.30</u> 2,79	244	243	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>2.99</u> -
902	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна	кг	25,02	<u>11.06</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
903	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,139	<u>18157.70</u> 2421,62	<u>1.02</u> 0,93	2524	337	<u>-</u> -	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>5.96</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 29					98283	21494	<u>1751</u> 521		<u>276.88</u> 5,44
		Разом будівельні роботи, грн.					98283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75038				
		всього заробітна плата, грн.					22015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4232				
		Всього будівельні роботи, грн.					110746				

		Всього по розділу 29					110746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 30. Інші роботи									
904	КБ46-27-2	Отвори і прорізи									
		Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,735	<u>6258.33</u>	<u>3280.49</u>	4600	2189	<u>2411</u>	<u>39.2700</u>	<u>28.86</u>
					2977,84	899,47			661	11,3619	8,35
905	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,22	<u>2077.39</u>	<u>751.12</u>	2534	1618	<u>916</u>	<u>17.4900</u>	<u>21.34</u>
					1326,27	205,95			251	2,6015	3,17
906	КБ16-10-12	Прокладання гільзи із труб діаметром 460 мм	100м	0,005	<u>70071.34</u>	<u>18463.86</u>	350	192	<u>92</u>	<u>477.2400</u>	<u>2.39</u>
					38422,59	4162,23			21	50,3276	0,25
907	С113-219 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 460 мм, товщина стінки 8 мм	м	0,5	<u>3145.34</u>	<u>-</u>	1573	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 30					9057	3999	<u>3419</u>		<u>52.59</u>
									933		11,77
		Разом будівельні роботи, грн.					9057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1639				
		всього заробітна плата, грн.					4932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					969				
		Всього будівельні роботи, грн.					11887				

		Всього по розділу 30					11887				
		Разом прямі витрати по кошторису					13044510	1858594	<u>478314</u>		<u>23345.08</u>
									117292		1368,05
		Разом будівельні роботи, грн.					13044510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10707602				
		всього заробітна плата, грн.					1975886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1105567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2955,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					372926				
		Всього будівельні роботи, грн.					14150077				

		Всього по кошторису					14150077				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27668,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2348812				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Тузнік Т.М.

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопровід В1, насосна

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:

креслення (специфікації) № 0105243-ВК

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

418,081 тис. грн.

0,17387 тис.люд.год.

14,524 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ18-13-1	Розділ 1. Водопровід В1. Насосна. Установлення насосів циркуляційних з електродвигуном	шт	2	2601,51 1676,39	74,10 42,44	5203	3353	148 85	21,3200 0,5002	42,64 1		
2	& 2301-1001-3-1 варіант 4	Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2 3D 40-125/1.5 DPC Q=18м3/год., Н=15м, N=1. 5х2 кВт (1 насос робочий, 1 резервний) DP Pums	шт	1	139023,59 -	- -	139024	-	- -	- -	- -		
3	& 2301-1001-3-1 варіант 5	Насосна станція питна Hydro-Set 2 КОМПАКТ/І А/4 МСМF(E) Q=1м3/год., Н=17м, N=0,3х2 кВт (1 насос робочий, 1 резервний) DP Pums	шт	1	121886,57 -	- -	121887	-	- -	- -	- -		
4	& 2301-1001-3-1 варіант 6	Гідроаккумулятор мембранний вертикальний V=50 л Aguatica	шт	1	5662,67 -	- -	5663	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>356.71</u> 191,69	<u>88.08</u> 15,73	1427	767	<u>352</u> 63	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
6	& С1630-1498-12 варіант 3	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином клас А діам. 50 мм	шт	4	<u>5112.91</u> -	<u>-</u> -	20452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>541.36</u> 334,96	<u>58.64</u> 31,97	3248	2010	<u>352</u> 192	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>25.56</u> 2,29
8	& С1630-1498-12 варіант 2	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином клас А діам. 80 мм	шт	6	<u>6177.79</u> -	<u>-</u> -	37067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	<u>49.15</u> 30,21	<u>-</u> -	295	181	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>2.16</u> -
10	& С1630-1432-37СО варіант 1	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим краном 14М 1-16	комплект	6	<u>1007.49</u> -	<u>-</u> -	6045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>1213.07</u> 747,26	<u>145.11</u> 33,94	1213	747	<u>145</u> 34	<u>9.7300</u> 0,4051	<u>9.73</u> 0,41
12	& С1630-1455-6 варіант 2	Лічильник Residia Jet Ду15; QN 1.5/30 Sensus	шт	1	<u>1276.28</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1630-103-3-2Е варіант 1	Фільтр осадовий діам. 25 мм	шт	1	<u>1062.94</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>344.13</u> -	<u>-</u> -	688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	<u>203.42</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1630-120 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2	<u>28.42</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>107.33</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>184.14</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	1	<u>173.91</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
20	& C1630-1498-12 варіант 1	Засувка регулююча поворотна "Батерфляй" д. 80 мм	шт	1	<u>2607.79</u> -	- -	2608	-	- -	- -	- -
21	& C1630-1432-37CO варіант 1	Манометр ДМ 05-МП-ЗУ-01 з триходовим краном 14М 1-16	комплект	1	<u>1007.49</u> -	- -	1007	-	- -	- -	- -
22	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>372.58</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
23	КБ18-14-4	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки до 65 мм	шт	8	<u>728.12</u> 187,93	<u>77.50</u> 17,24	5825	1503	<u>620</u> 138	<u>2.3900</u> 0,2102	<u>19.12</u> 1,68
24	C1630-41 варіант 2	Вставки віброізолювальні на тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	комплект	4	<u>1664.48</u> -	- -	6658	-	- -	- -	- -
25	C1630-41 варіант 1	Вставки віброізолювальні на тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм	комплект	4	<u>2569.01</u> -	- -	10276	-	- -	- -	- -
26	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	<u>279.18</u> -	- -	1117	-	- -	- -	- -
27	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	16	<u>372.58</u> -	- -	5961	-	- -	- -	- -
28	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,22	<u>84070.99</u> 7074,07	<u>748.62</u> 432,63	18496	1556	<u>165</u> 95	<u>91.0200</u> 5,2270	<u>20.02</u> 1,15
29	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,13	<u>59299.12</u> 5781,63	<u>598.77</u> 360,51	7709	752	<u>78</u> 47	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>9.23</u> 0,57
30	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>41345.17</u> 4500,08	<u>607.32</u> 145,65	827	90	<u>12</u> 3	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>1.11</u> 0,03
31	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,15	<u>885.36</u> 809,26	<u>5.48</u> 1,16	133	121	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,22	<u>1040.96</u> 809,26	<u>5.48</u> 1,16	229	178	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.81</u> -
33	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	1	<u>240.84</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>344.13</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Бббк, тиск 1МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	<u>363.55</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>356.71</u> 191,69	<u>88.08</u> 15,73	357	192	<u>88</u> 16	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
37	& С1630-1409-1	Клапани зворотні підйомні фланцеві 19ч21бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	<u>1169.57</u> -	<u>-</u> -	1170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	9,2	<u>46.33</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,086	<u>1382.28</u> 430,49	<u>12.73</u> 4,03	119	37	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.41</u> -
40	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м ²	0,086	<u>9856.21</u> 4650,24	<u>0.97</u> 0,93	848	400	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>5.21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					411467	11887	<u>1963</u> 673		<u>150.28</u> 8,04
		Разом будівельні роботи, грн.					411467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397617				
		всього заробітна плата, грн.					12560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1964				
		Всього будівельні роботи, грн.					418081				

		Всього по розділу 1					418081				
		Разом прямі витрати по кошторису					411467	11887	<u>1963</u> 673		<u>150.28</u> 8,04


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					411467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397617				
		всього заробітна плата, грн.					12560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1964				
		Всього будівельні роботи, грн.					418081				

		Всього по кошторису					418081				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					173,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14524				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід протипожежний В2
Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ВК

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

132,563 тис. грн.

0,10065 тис.люд.год.

8,492 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Водопровід протипожежний В2											
1	КБ10-39-1	Комплект пожежного крана діам. 50 мм Установлення шафи навісної з барабаном для рукава	100шт	0,06	9346.60 7714,68	- -	561	463	- -	106.9700 -	6.42 -		
2	& С130-1200-1-ИНБ варіант 1	Шафи пожежні навісні 600х1500х250 ТОВ "Пожбуд"	шт	6	2892.44 -	- -	17355	-	- -	- -	- -		
3	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	6	132.78 119,15	11,37 7,90	797	715	68 47	1.4800 0,0937	8.88 0,56		
4	С1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	6	146.08 -	- -	876	-	- -	- -	- -		
5	С1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	120	160.63 -	- -	19276	-	- -	- -	- -		
6	С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	18	56.90 -	- -	1024	-	- -	- -	- -		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1630-210	Вентилі прохідні 1Б1р с муфтовими та цапфовими приєднувальними кінцями для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	6	<u>969.85</u> -	- -	5819	-	- -	- -	- -
8	C1630-91 варіант 3	Котушка для пожежного рукава діаметр 50 мм	шт	6	<u>160.63</u> -	- -	964	-	- -	- -	- -
9	2402-3011 варіант 1	Вогнегасник ВП-5	шт	12	<u>930.35</u> -	- -	11164	-	- -	- -	- -
10	& C111-961-1-П	Важіль для відкривання	шт	6	<u>347.50</u> -	- -	2085	-	- -	- -	- -
11	КБ16-20-2	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	6	<u>40.86</u> 40,49	- -	245	243	- -	<u>0.4900</u> -	<u>2.94</u> -
12	C1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	<u>571.68</u> -	- -	3430	-	- -	- -	- -
13	C1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	18	<u>45.46</u> -	- -	818	-	- -	- -	- -
14	C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	6	<u>146.08</u> -	- -	876	-	- -	- -	- -
15	C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	120	<u>97.76</u> -	- -	11731	-	- -	- -	- -
16	C1630-91 варіант 2	Котушка для пожежного рукава діаметр 25 мм	шт	6	<u>108.12</u> -	- -	649	-	- -	- -	- -
17	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,4	<u>84070.99</u> 7074,07	<u>748.62</u> 432,63	33628	2830	<u>299</u> 173	<u>91.0200</u> 5,2270	<u>36.41</u> 2,09
18	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>59299.12</u> 5781,63	<u>598.77</u> 360,51	13046	1272	<u>132</u> 79	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>15.62</u> 0,96
19	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>41345.17</u> 4500,08	<u>607.32</u> 145,65	1240	135	<u>18</u> 4	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>1.66</u> 0,05
20	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,25	<u>885.36</u> 809,26	<u>5.48</u> 1,16	221	202	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.06</u> -
21	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,4	<u>1040.96</u> 809,26	<u>5.48</u> 1,16	416	324	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.29</u> 0,01
22	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	14	<u>46.33</u> -	- -	649	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,152	<u>1382,28</u> 430,49	<u>12,73</u> 4,03	210	65	<u>2</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0496	<u>0.73</u> 0,01
24	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,152	<u>9867,48</u> 4650,24	<u>0,97</u> 0,93	1500	707	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>9.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					128580	6956	<u>522</u> 304		<u>87,21</u> 3,68
		Разом будівельні роботи, грн.					128580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121102				
		всього заробітна плата, грн.					7260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232				
		Всього будівельні роботи, грн.					132563				

		Всього по розділу 1					132563				
		Разом прямі витрати по кошторису					128580	6956	<u>522</u> 304		<u>87,21</u> 3,68
		Разом будівельні роботи, грн.					128580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121102				
		всього заробітна плата, грн.					7260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232				
		Всього будівельні роботи, грн.					132563				

		Всього по кошторису					132563				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					100,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8492				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Лаш Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід господарсько-питний В1**

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ВК

Кошторисна вартість 44,580 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,478 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>14564.59</u> 7429,34	<u>4216.76</u> 1944,71	8739	4458	<u>2530</u> 1167	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>53.94</u> 14,85
2	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	53,94	<u>45.52</u> -	<u>-</u> -	2455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>12307.80</u> 7635,94	<u>2677.19</u> 1202,97	1231	764	<u>268</u> 120	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>9.24</u> 1,53
4	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	9,29	<u>71.52</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>14730.80</u> 9520,13	<u>2012.42</u> 879,06	1768	1142	<u>241</u> 105	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>13.82</u> 1,34
6	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	11,244	<u>181.09</u> -	-	2036	-	-	-	-
7	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	23	<u>240.84</u> -	-	5539	-	-	-	-
8	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	<u>247.32</u> -	-	742	-	-	-	-
9	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	2	<u>3503.16</u> 40,49	-	7006	81	-	<u>0.4900</u> -	<u>0.98</u> -
10	C113-1744	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x20 мм	шт	15	<u>25.87</u> -	-	388	-	-	-	-
11	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	6	<u>25.87</u> -	-	155	-	-	-	-
12	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	1	<u>27.71</u> -	-	28	-	-	-	-
13	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	<u>59.69</u> -	-	60	-	-	-	-
14	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x40 мм	шт	2	<u>104.19</u> -	-	208	-	-	-	-
15	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	25	<u>23.52</u> -	-	588	-	-	-	-
16	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>24.35</u> -	-	146	-	-	-	-
17	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>41.99</u> -	-	84	-	-	-	-
18	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>81.21</u> -	-	81	-	-	-	-
19	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	23	<u>64.94</u> -	-	1494	-	-	-	-
20	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	3	<u>94.10</u> -	-	282	-	-	-	-
21	C113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20x1/2" мм	шт	23	<u>56.72</u> -	-	1305	-	-	-	-
22	C113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25x3/4" мм	шт	3	<u>117.93</u> -	-	354	-	-	-	-
23	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>9.17</u> -	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	3	<u>19.42</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	2	<u>20.58</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>36.35</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C113-2273	Хрестовина 90 град. із поліпропілену діам. 40/40 мм	шт	1	<u>40.10</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1879	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	40	<u>7.13</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1880	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25 мм	шт	6	<u>59.49</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1882	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 40 мм	шт	10	<u>62.59</u>	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>270.34</u>	-	324	324	-	<u>3.5200</u>	<u>4.22</u>
					270,34	-			-	-	-
32	C113-2149	Термоізоляція "Термофлекс" Е40х13	м	12,24	<u>40.88</u>	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C111-1641-1-1	Клей монтажний	л	0,1704	<u>479.89</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	16,58	<u>23.05</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	36	<u>1.39</u>	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,0372	<u>245.87</u>	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1630-18-1	Ємність для питної води	шт	2	<u>817.31</u>	-	1635	-	-	-	-
		Бутиль з краном для води 20 л			-	-			-	-	-
38	& C1630-18-1	Підставка під бутиль	шт	1	<u>394.21</u>	-	394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					40190	6769	<u>3039</u>		<u>82.2</u>
									1392		17,72
		Разом будівельні роботи, грн.					40190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30382				
		всього заробітна плата, грн.					8161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4390 10,43 1317 44580				

		Всього по розділу 1					44580				
		Разом прямі витрати по кошторису					40190	6769	<u>3039</u>		<u>82.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40190		1392		17,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30382				
		всього заробітна плата, грн.					8161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4390				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1317				
		Всього будівельні роботи, грн.					44580				

		Всього по кошторису					44580				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					110,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9478				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на гаряче водопостачання Т3

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

63,688 тис. грн.
0,13235 тис.люд.год.
11,144 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини				
										на одиницю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ16-14-12	Розділ 1. Гаряче водопостачання Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>12915,11</u> 7429,34	<u>2567,28</u> 1944,71	7749	4458	<u>1540</u> 1167	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>53,94</u> 14,85			
2	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	53,94	<u>97,24</u> -	<u>-</u> -	5245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	C113-1873-1А варіант 5	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	16	<u>240,84</u> -	<u>-</u> -	3853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	1	<u>40,86</u> 40,49	<u>-</u> -	41	40	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0,49</u> -			
5	C1630-26 варіант 1	Кран для поливу внутрішній, діаметр 15 мм	шт	1	<u>250,24</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1744 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х20 мм	шт	11	<u>25.87</u>	-	285	-	-	-	-
7	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>23.52</u>	-	470	-	-	-	-
8	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	16	<u>64.94</u>	-	1039	-	-	-	-
9	C113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	16	<u>56.72</u>	-	908	-	-	-	-
10	C113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>21.38</u>	-	214	-	-	-	-
11	C130-467	Крани водорозбірні настінні латунні з гальванопокрыттям для раковин та мийок, марка KB-15Д, діаметр 15 мм	шт	2	<u>363.28</u>	-	727	-	-	-	-
12	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1066.33</u>	-	107	95	-	<u>11.4800</u>	<u>1.15</u>
13	C130-623 варіант 1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Ст	комплект	1	<u>948,71</u> <u>930.91</u>	-	931	-	-	-	-
14	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,2	<u>270.34</u>	-	595	595	-	<u>3.5200</u>	<u>7.74</u>
15	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е20х13	м	22,44	<u>31.15</u>	-	699	-	-	-	-
16	& C111-1641-1-1	Клей монтажний	л	0,32	<u>479.89</u>	-	154	-	-	-	-
17	& C111-1678-1-2М варіант 2	Стрічка самоклеюча	м	30,39	<u>23.05</u>	-	701	-	-	-	-
18	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	66	<u>1.39</u>	-	92	-	-	-	-
19	& C1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,0682	<u>245.87</u>	-	17	-	-	-	-
20	& C130-927-18	Крепление ПП Ekorplastik д. 20 мм	шт	45	<u>16.34</u>	-	735	-	-	-	-
21	KB26-11-1	Прокладання гофрованої труби діаметром 25 мм	10 м	0,7	<u>270.34</u>	-	189	189	-	<u>3.5200</u>	<u>2.46</u>
22	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ д.20мм	м	7,14	<u>17.62</u>	-	126	-	-	-	-
23	KM35-6-6	Монтаж водонагрівника електричного	шт	3	<u>1154.97</u> <u>979,27</u>	<u>97.12</u> <u>25,62</u>	3465	2938	<u>291</u> <u>77</u>	<u>12.6000</u> <u>0,2750</u>	<u>37.8</u> <u>0,83</u>
24	& 1514-4037-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=1,5 кВт	шт	3	<u>9876.70</u>	-	29630	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ16-10-1	Прокладання футляра зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	0,016	<u>10647,56</u>	<u>2818,70</u>	170	120	<u>45</u>	<u>90,6900</u>	<u>1,45</u>
					7494,62	514,13			8	6,2497	0,1
26	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1,6	<u>187,12</u>	<u>-</u>	299	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					58691	8435	<u>1876</u>		<u>105,03</u>
									1252		15,78
		Разом будівельні роботи, грн.					58691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48380				
		всього заробітна плата, грн.					9687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1457				
		Всього будівельні роботи, грн.					63688				

		Всього по розділу 1					63688				
		Разом прямі витрати по кошторису					58691	8435	<u>1876</u>		<u>105,03</u>
									1252		15,78
		Разом будівельні роботи, грн.					58691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48380				
		всього заробітна плата, грн.					9687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1457				
		Всього будівельні роботи, грн.					63688				

		Всього по кошторису					63688				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					132,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11144				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57 0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на дренажна каналізація К13

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6,720 тис. грн.
0,00966 тис.люд.год.
0,845 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Дренажна каналізація К13												
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100м	0,08	<u>8101.19</u> 7707,21	<u>69.71</u> 47,74	648	617	<u>6</u> 4	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>7.35</u> 0,05			
2	C113-1451 варіант 1	Труби каналізації ПП діаметром 110 мм "Ostendorf"	м	8,16	<u>258.20</u> -	<u>-</u> -	2107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>45.65</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	1	<u>73.61</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>71.80</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	КБ17-1-12	Установлення піскоуловлювача	10компл.	0,1	<u>1382.10</u> 1043,41	<u>117.67</u> 36,53	138	104	<u>12</u> 4	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>1.3</u> 0,04			
7	& 290518-4093-1	Піскоуловлювач	шт	1	<u>3247.39</u> -	<u>-</u> -	3247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					6332	721	18		8,65
									8		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					6332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5593				
		всього заробітна плата, грн.					729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116				
		Всього будівельні роботи, грн.					6720				

		Всього по розділу 1					6720				
		Разом прямі витрати по кошторису					6332	721	18		8,65
									8		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					6332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5593				
		всього заробітна плата, грн.					729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116				
		Всього будівельні роботи, грн.					6720				

		Всього по кошторису					6720				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					845				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на дренажна каналізація К13Н

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ВК

Кошторисна вартість 12,179 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,390 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дренажна каналізація К13Н									
1	КБ18-13-1	Монтаж насосу дренажного	шт	1	<u>2697,72</u>	<u>170,31</u>	2698	1676	<u>170</u>	<u>21.3200</u>	<u>21,32</u>
					1676,39	42,44			42	0,5002	0,5
2	& С1330-1162-2-ИНБ	Насос дренажний з поплавковим	шт	1	<u>5195,16</u>	-	5195	-	-	-	-
	варіант 1	вимикачем Q=3,2 м3/год. Н=4м N=0.3кВт			-	-			-	-	-
3	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів	100м	0,07	<u>44941,60</u>	<u>258,52</u>	3146	315	<u>18</u>	<u>55.2700</u>	<u>3,87</u>
		водопостачання зі сталевих			4500,08	145,65			10	1,7283	0,12
		водогазопровідних оцинкованих труб									
		діаметром 32 мм									
4	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів	100м	0,07	<u>885,73</u>	<u>5,85</u>	62	57	-	<u>8.2200</u>	<u>0,58</u>
		систем опалення, водопроводу і гарячого			809,26	1,16			-	0,0150	-
		водопостачання діаметром до 50 мм									
5	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,009	<u>1433,16</u>	<u>20,45</u>	13	4	-	<u>4.7800</u>	<u>0,04</u>
		раз ґрунтовою ГФ-021			430,49	5,82			-	0,0720	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,009	<u>5524,75</u> 643,20	<u>39,98</u> 13,04	50	6	<u>-</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11164	2058	<u>188</u> 52		<u>25,88</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					11164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8918				
		всього заробітна плата, грн.					2110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280				
		Всього будівельні роботи, грн.					12179				

		Всього по розділу 1					12179				
		Разом прямі витрати по кошторису					11164	2058	<u>188</u> 52		<u>25,88</u> 0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					11164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8918				
		всього заробітна плата, грн.					2110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280				
		Всього будівельні роботи, грн.					12179				

		Всього по кошторису					12179				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					28,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2390				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на каналізація побутова К1

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:	Кошторисна вартість	72,870 тис. грн.
креслення (специфікації) № 0105243-ВК	Кошторисна трудомісткість	0,1365 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11,901 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація побутова К1									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,27	8205,69 8037,86	33,65 22,95	2216	2170	9 6	95.7800 0,2700	25,86 0,07
2	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	27	86,67 -	- -	2340	-	- -	- -	- -
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100м	0,67	8101,19 7707,21	69,71 47,74	5428	5164	47 32	91.8400 0,5652	61,53 0,38
4	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	67	261,27 -	- -	17505	-	- -	- -	- -
5	С113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	29,59 -	- -	533	-	- -	- -	- -
6	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	22	45,65 -	- -	1004	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>29.59</u> -	- -	237	-	- -	- -	- -
8	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	<u>40.49</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
9	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	3	<u>35.52</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
10	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>47.94</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
11	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	12	<u>73.61</u> -	- -	883	-	- -	- -	- -
12	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	<u>35.52</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
13	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>57.98</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
14	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>200.39</u> -	- -	802	-	- -	- -	- -
15	C113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>144.38</u> -	- -	289	-	- -	- -	- -
16	C113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм двоплощинна	шт	2	<u>225.17</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
17	C113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	<u>35.11</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
18	C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм	шт	3	<u>59.40</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
19	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	6	<u>71.80</u> -	- -	431	-	- -	- -	- -
20	& C130-927-19 варіант 2	Хомут для кріплення каналізаційних пластмасових трубопроводів д. 50 мм "Ostendorf"	шт	24	<u>53.26</u> -	- -	1278	-	- -	- -	- -
21	& C130-927-19 варіант 3	Хомут для кріплення каналізаційних пластмасових трубопроводів д. 100 мм "Ostendorf"	шт	40	<u>123.83</u> -	- -	4953	-	- -	- -	- -
22	C1630-973 варіант 1	Сифони-ревізії двохобертові, діаметр 50 мм	шт	2	<u>289.58</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -
23	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	2	<u>699.33</u> 349,57	<u>249.67</u> 48,38	1399	699	<u>499</u> 97	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>8.46</u> 1,18
24	& C1630-111-1 варіант 1	Воронка сталева зварена діам. 100x50x150Н	шт	2	<u>1283.29</u> -	- -	2567	-	- -	- -	- -
25	& C111-1638-1	Відро туалетне 22л	шт	2	<u>555.19</u> -	- -	1110	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>625.84</u> 334,96	<u>143.12</u> 31,97	626	335	<u>143</u> 32	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
27	& С130-1175-1	Засувка з обгумованим клином, діаметр 100 мм	шт	1	<u>9544.45</u> -	<u>-</u> -	9544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1630-111-1	Адаптер фланцевий діам. 100 мм	шт	2	<u>2292.07</u> -	<u>-</u> -	4584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ22-34-1 прист.	Установлення муфт вогнегасних діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>3944.32</u> 2032,94	<u>1911.38</u> 893,81	2367	1220	<u>1147</u> 536	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>14.76</u> 6,87
30	С113-1472	Муфта вогнезахисна по типу "Аmmokote FC-180/110"	шт	6	<u>875.89</u> -	<u>-</u> -	5255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67445	9588	<u>1845</u> 703		<u>114.87</u> 8,88
		Разом будівельні роботи, грн.					67445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56012				
		всього заробітна плата, грн.					10291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1610				
		Всього будівельні роботи, грн.					72870				

		Всього по розділу 1					72870				
		Разом прямі витрати по кошторису					67445	9588	<u>1845</u> 703		<u>114.87</u> 8,88
		Разом будівельні роботи, грн.					67445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56012				
		всього заробітна плата, грн.					10291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1610				
		Всього будівельні роботи, грн.					72870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					72870				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					136,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11901				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лаш Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57 0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на санітарно-технічне обладнання

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ВК

Кошторисна вартість152,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,08543 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата7,300 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Санітарно-технічне обладнання												
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,9	<u>3087.54</u> 2603,81	<u>103.65</u> 71,66	2779	2343	<u>93</u> 64	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>28.78</u> 0,78			
2	C130-644 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	6	<u>4256.77</u> -	<u>-</u> -	25541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	C130-644 варіант 3	Умивальник для інвалідів керамічний кутовий в комплекті з сифоном	комплект	3	<u>6806.77</u> -	<u>-</u> -	20420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,9	<u>1087.82</u> 948,71	<u>-</u> -	979	854	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>10.33</u> -			
5	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	6	<u>2635.50</u> -	<u>-</u> -	15813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	C130-616 варіант 3	Змішувачі однорукояткові (для інвалідів)	комплект	3	<u>2890.50</u> -	<u>-</u> -	8672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
7	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>5179.63</u> 2931,37	<u>182.14</u> 125,99	3626	2052	<u>127</u> 88	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>25.49</u> 1,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" з косим випуском	шт	4	<u>4088.86</u>	-	16355	-	-	-	-
9	C130-902 варіант 1	Унітаз для інвалідів в комплекті з сифоном	шт	3	<u>8083.62</u>	-	24251	-	-	-	-
10	C130-33 варіант 1	Бачки змивні напіvfарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	7	<u>1535.90</u>	-	10751	-	-	-	-
11	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>13253.41</u> 607,05	<u>61.01</u> 18,73	2651	121	<u>12</u> 4	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>1.51</u> 0,05
12	КБ17-1-9	Установлення піддонів душових	10компл.	0,1	<u>3112.86</u> <u>1952,26</u>	<u>571.41</u> <u>170,31</u>	311	195	<u>57</u> 17	<u>25.4200</u> <u>1,9886</u>	<u>2.54</u> <u>0,2</u>
13	S130-540 варіант 1	Піддон душовий 900x900 з сифоном	шт	1	<u>6027.09</u>	-	6027	-	-	-	-
14	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3075.20</u> <u>2082,72</u>	<u>178.68</u> <u>55,25</u>	308	208	<u>18</u> 6	<u>25.5800</u> <u>0,6671</u>	<u>2.56</u> <u>0,07</u>
15	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	<u>4701.30</u> <u>3017,43</u>	<u>684.29</u> <u>207,94</u>	470	302	<u>68</u> 21	<u>37.0600</u> <u>2,4311</u>	<u>3.71</u> <u>0,24</u>
16	S130-490 варіант 1	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із змішувачем та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450х505х185 мм	шт	1	<u>3267.91</u>	-	3268	-	-	-	-
17	S130-504 варіант 1	Мийка виробнича 2-х секційна 1200х600х850 мм	шт	1	<u>6801.22</u>	-	6801	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					149023	6075	<u>375</u> 200		<u>74.92</u> 2,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнови­робничі витрати, грн. трудомісткість в загально­ви­роб­ни­чих витратах, люд.год. заробітна плата в загально­ви­роб­ни­чих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					149023 142573 6275 3400 8,11 1025 152423				
		Всього по розділу 1					152423				
		Разом прямі витрати по кошторису					149023	6075	<u>375</u> 200		<u>74.92</u> 2,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					149023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142573				
		всього заробітна плата, грн.					6275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1025				
		Всього будівельні роботи, грн.					152423				


		Всього по кошторису					152423				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					85,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7300				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на сигналізація загазованості приміщень

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-СЗП

Кошторисна вартість 193,209 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71198 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,063 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажно-будівельні роботи									
1	КМ10-669-2	Установлення сигналізатору газу	шт	1	<u>1076.69</u> 614,40	<u>0.90</u> 0,10	1077	614	1	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
2	& 1602-30002-4-2 варіант 1	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	<u>10954.93</u> -	<u>-</u> -	10955	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-668-2	Монтаж датчиків метану і чадного газу	шт	5	<u>309.07</u> 230,78	<u>1.68</u> 0,19	1545	1154	8	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>16</u> 0,01
4	& 1602-30002-4-3 варіант 2	Датчик метану ДМ-4	шт	3	<u>3886.33</u> -	<u>-</u> -	11659	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1602-30002-4-3 варіант 1	Датчик чадного газу ДЧГ-4	шт	2	<u>4160.51</u> -	<u>-</u> -	8321	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	<u>1412.22</u> 1350,29	<u>-</u> -	2824	2701	-	<u>14.4000</u> -	<u>28.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30068-89-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	2	<u>7364,92</u> -	<u>-</u> -	14730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-668-3	Сповіщувач світло-звуковий	шт	12	<u>312,02</u> 230,78	<u>1,94</u> 0,22	3744	2769	<u>23</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>38,4</u> 0,04
9	& 1602-30069-2-9 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-220"	шт	7	<u>1089,47</u> -	<u>-</u> -	7626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1602-30069-2-9 варіант 2	Оповіщувач звуковий "Сирена С-03-220"	шт	5	<u>885,47</u> -	<u>-</u> -	4427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-698-1	Коробка розподільна на стіні	шт	4	<u>59,20</u> 57,70	<u>-</u> -	237	231	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>3,2</u> -
12	& 2405-1372-8-1 варіант 1	Коробка розподільна з кришкою вологозахищена (70x70)	шт	4	<u>59,31</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,64	<u>4089,20</u> 2956,92	<u>527,11</u> 296,90	6706	4849	<u>864</u> 487	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>67,24</u> 5,86
14	& С113-2124-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20	м	165,64	<u>39,36</u> -	<u>-</u> -	6520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	290220-2365 варіант 1	Тримач з клямкою CF20 ІЕК	шт	164	<u>5,76</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-12-2	Прокладання кабель-каналів	100м	0,1	<u>6198,46</u> 2549,22	<u>2331,94</u> 499,32	620	255	<u>233</u> 50	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>3,28</u> 0,61
17	& С1530-65-10 варіант 1	Кабель-канал 16x16 Елекор	м	10,1	<u>50,91</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах і коробах	100 м	1,64	<u>2552,86</u> 1272,64	<u>543,88</u> 143,44	4187	2087	<u>892</u> 235	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>26,24</u> 2,53
19	15096-12111 варіант 1	Кабель перерізом 3.1мм2 ВВГнгLS	1000м	0,16728	<u>45531,75</u> -	<u>-</u> -	7617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,64	<u>678,12</u> 541,15	<u>61,76</u> 34,38	1112	887	<u>101</u> 56	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>12,15</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм2	1000м	0,16892	<u>10840,11</u> -	<u>-</u> -	1831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,76	<u>13622,08</u> 5685,52	<u>4429,24</u> 1141,14	37597	15692	<u>12225</u> 3150	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>197,28</u> 38,82
23	& 15093-35013-1У-19 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,28152	<u>47971,05</u> -	<u>-</u> -	13505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KM10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	<u>1418,35</u> 1105,92	<u>312,43</u> 49,41	1418	1106	<u>312</u> 49	<u>14,4000</u> 0,5888	<u>14,4</u> 0,59
25	KM10-51-1	Оброблення і вмикання кабеля	10кінців	0,2	<u>3350,96</u> 3256,80	<u>-</u> -	670	651	<u>-</u> -	<u>40,0000</u> -	<u>8</u> -
26	KB46-29-1	Будівельні роботи Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,04	<u>5435,61</u> 4643,77	<u>791,84</u> 208,03	217	186	<u>31</u> 8	<u>59,7500</u> 12,8050	<u>2,39</u> 0,51
27	KB46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	100м	2,76	<u>3053,63</u> 2515,02	<u>538,61</u> 141,50	8428	6941	<u>1487</u> 391	<u>32,3600</u> 8,7100	<u>89,31</u> 24,04
28	KB46-33-7	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	м3	0,56	<u>7091,80</u> 3283,09	<u>-</u> -	3971	1839	<u>-</u> -	<u>47,6500</u> -	<u>26,68</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							163240	41962	<u>16177</u> 4430		<u>541,37</u> 73,69
Разом будівельні роботи, грн.							163240				
в тому числі:							105101				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46392				
всього заробітна плата, грн.							24852				
Загальновиробничі витрати, грн.							61,04				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7703				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							188092				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							188092				
29	KП1-58-2	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>3059,84</u> 3059,84	<u>-</u> -	3060	3060	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КП2-15-1	Система оповіщення проста	система	1	<u>546,40</u>	<u>-</u>	546	546	<u>-</u>	<u>5.0000</u>	<u>5</u>
					546,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3606	3606	<u>-</u>		<u>33</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3606				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					362				
		Всього будівельні роботи, грн.					5117				

		Всього по розділу 2					5117				
		Разом прямі витрати по кошторису					166846	45568	<u>16177</u>		<u>574,37</u>
									4430		73,69
		Разом будівельні роботи, грн.					166846				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105101				
		всього заробітна плата, грн.					49998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26363				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8065				
		Всього будівельні роботи, грн.					193209				

		Всього по кошторису					193209				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					711,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58063				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Тузнік Т.М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на опалення

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ОВ

Кошторисна вартість 529,099 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,031 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Опалення нижче 0.000									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих "Korado"	100кВт	0,02605	<u>10481,67</u>	<u>2043,46</u>	273	191	<u>53</u>	<u>96.9200</u>	<u>2,52</u>
					7349,44	620,26			16	7,4618	0,19
2	& C130-557-33-1Н	Опалювальний прилад сталевий панельний з боковою подачею води Radik Klasik Korado T22 800x500	шт	1	<u>9031,26</u>	-	9031	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
3	& C130-557-33-1Н	Опалювальний прилад сталевий панельний з боковою подачею води Radik Klasik Korado T22 1000x500	шт	1	<u>10361,34</u>	-	10361	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
4	& C130-555-4	Кріплення радіаторів	шт	4	<u>132,24</u>	-	529	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ11-350-1	Установлення комплексу радіаторного з термоголовкою	шт	2	<u>170,90</u>	<u>8,80</u>	342	255	<u>18</u>	<u>1.6000</u>	<u>3,2</u>
					127,26	3,01			6	0,0378	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-148-2-3М варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою	шт	2	<u>2090.05</u> -	- -	4180	-	- -	- -	- -
7	КБ26-27-1	Улаштування тепловідбивного екрану для опалювальних приладів h=0,65 м	10 м2	0,11	<u>512.26</u> 512,26	- -	56	56	- -	<u>6.6700</u> -	<u>0.73</u> -
8	C111-1720 варіант 2	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н-0,65 м	м2	1,1242	<u>130.07</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
9	C113-1873-1А варіант 5	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	2	<u>240.84</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
10	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>11672.26</u> 7429,34	<u>4216.76</u> 1944,71	3502	2229	<u>1265</u> 583	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>26.97</u> 7,43
11	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	26,97	<u>97.24</u> -	- -	2623	-	- -	- -	- -
12	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,064	<u>10333.40</u> 7635,94	<u>2656.29</u> 1194,28	661	489	<u>170</u> 76	<u>92.4000</u> 15,1995	<u>5.91</u> 0,97
13	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	5,9456	<u>128.94</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
14	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	2	<u>25.87</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
15	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>18.52</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
16	C113-1799 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	6	<u>54.58</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
17	C113-1801 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	2	<u>183.87</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
18	C113-1801 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм (американка)	шт	2	<u>240.80</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
19	C113-1869 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 20 мм	шт	16	<u>36.82</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
20	C113-1870 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 25 мм	шт	2	<u>45.56</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
21	КБ16-10-2	Футляр зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>10702.57</u> 7494,62	<u>2818.70</u> 514,13	214	150	<u>56</u> 10	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>1.81</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>274,10</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KB16-15-1	Установлення термостатичного клапану з терморегулятором та клапану регулюючого д.15 мм	шт	4	<u>601,28</u> 191,69	<u>62,17</u> 12,71	2405	767	<u>249</u> 51	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>9.64</u> 0,62
24	& C1630-148-1 варіант 1	Клапан термостатический с терморегулятором д. 15 мм RTD-N	шт	2	<u>965,81</u> -	<u>-</u> -	1932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1630-148-1 варіант 2	Клапан регулюючий д. 15 мм RLV	шт	2	<u>702,34</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KM8-602-1	Монтаж рушникосушарки	шт	2	<u>215,74</u> 134,27	<u>11,97</u> 2,81	431	269	<u>24</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0310	<u>3.2</u> 0,06
27	& 2407-2201-1-13 варіант 1	Рушникосушка Corado Koralux Linear Max KLM 900x750 (або аналог)	шт	1	<u>5653,49</u> -	<u>-</u> -	5653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 2407-2201-1-13 варіант 2	Рушникосушка Corado Koralux Linear Max KLM 700x450 (або аналог)	шт	1	<u>4590,65</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					52078	4406	<u>1835</u> 748		<u>53,98</u> 9,47
		Разом будівельні роботи, грн.					52078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45837				
		всього заробітна плата, грн.					5154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					827				
		Всього будівельні роботи, грн.					54838				

		Всього по розділу 1					54838				
29	KB18-6-2	Розділ 2. Опалення Установлення радіаторів сталених "Korado"	100кВт	0,34965	<u>10481,67</u> 7349,44	<u>2043,46</u> 620,26	3665	2570	<u>714</u> 217	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>33.89</u> 2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C130-557-33-1H варіант 3	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 400x500	шт	1	<u>6074.28</u> -	<u>-</u> -	6074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C130-557-33-1H варіант 4	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 500x500	шт	1	<u>6471.06</u> -	<u>-</u> -	6471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C130-557-33-1H варіант 5	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 600x500	шт	5	<u>7096.32</u> -	<u>-</u> -	35482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C130-557-33-1H варіант 6	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 700x500	шт	3	<u>7703.22</u> -	<u>-</u> -	23110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C130-557-33-1H варіант 7	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 800x500	шт	18	<u>8972.10</u> -	<u>-</u> -	161498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C130-557-33-1H варіант 8	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 900x500	шт	1	<u>9650.40</u> -	<u>-</u> -	9650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C130-557-33-1H варіант 9	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 1000x500	шт	2	<u>10328.70</u> -	<u>-</u> -	20657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C130-557-33-1H варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний з боковою подачею води Radik Klasik Korado T22 400x500	шт	1	<u>5940.66</u> -	<u>-</u> -	5941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C130-557-33-1H варіант 2	Опалювальний прилад сталевий панельний з боковою подачею води Radik Klasik Korado T11 400x500	шт	2	<u>5042.04</u> -	<u>-</u> -	10084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C130-555-4 варіант 1	Кріплення радіаторів	шт	34	<u>132.24</u> -	<u>-</u> -	4496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1630-549-3 варіант 1	Вузол нижнього підключення радіатора	шт	31	<u>415.42</u> -	<u>-</u> -	12878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KM11-350-1	Установлення комплексу радіаторного з термоголовкою	шт	3	<u>170.90</u> 127,26	<u>8.80</u> 3,01	513	382	<u>26</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>4.8</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1630-148-2-3М варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою	шт	3	<u>2090.05</u> -	<u>-</u> -	6270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ26-27-1	Улаштування тепловідбивного екрану для опалювальних приладів h=0,65 м	10 м2	2	<u>512.26</u> 512,26	<u>-</u> -	1025	1025	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>13.34</u> -
44	C111-1720 варіант 2	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н=0,65 м	м2	20,44	<u>130.07</u> -	<u>-</u> -	2659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ18-17-10	Установлення повітропускника (для стравлювання повітря) Д до 25 мм	шт	2	<u>197.18</u> 133,65	<u>38.82</u> 10,72	394	267	<u>78</u> 21	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>3.32</u> 0,25
46	C130-474 варіант 2	Повітропускник автоматичний діам. 15 мм	шт	2	<u>400.86</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>247.32</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>344.13</u> -	<u>-</u> -	2065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>11672.26</u> 7429,34	<u>4216.76</u> 1944,71	4669	2972	<u>1687</u> 778	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>35.96</u> 9,9
50	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	35,96	<u>97.24</u> -	<u>-</u> -	3497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,305	<u>10333.40</u> 7635,94	<u>2656.29</u> 1194,28	13485	9965	<u>3466</u> 1559	<u>92.4000</u> 15,1995	<u>120.58</u> 19,84
52	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	121,2345	<u>128.94</u> -	<u>-</u> -	15632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,405	<u>10527.98</u> 8768,10	<u>1692.55</u> 721,36	14792	12319	<u>2378</u> 1014	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>149.07</u> 12,85
54	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	131,789	<u>216.19</u> -	<u>-</u> -	28491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,105	<u>11637.12</u> 9520,13	<u>2012.42</u> 879,06	1222	1000	<u>211</u> 92	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>12.1</u> 1,17
56	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	9,8385	<u>272.76</u> -	- -	2684	-	- -	- -	- -
57	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	104	<u>23.52</u> -	- -	2446	-	- -	- -	- -
58	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	38	<u>24.35</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -
59	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	27	<u>25.47</u> -	- -	688	-	- -	- -	- -
60	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	<u>41.99</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
61	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>64.94</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
62	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	10	<u>94.10</u> -	- -	941	-	- -	- -	- -
63	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	18	<u>219.31</u> -	- -	3948	-	- -	- -	- -
64	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>432.64</u> -	- -	865	-	- -	- -	- -
65	C113-1751 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x40 мм	шт	2	<u>104.19</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
66	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	30	<u>39.89</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -
67	C113-1748 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	4	<u>42.95</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
68	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	12	<u>33.36</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
69	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	4	<u>25.87</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
70	C113-1880 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 25 мм	шт	60	<u>59.49</u> -	- -	3569	-	- -	- -	- -
71	C113-1881 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм	шт	76	<u>66.68</u> -	- -	5068	-	- -	- -	- -
72	C113-1882 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 40 мм	шт	6	<u>62.59</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
73	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	30	<u>270.34</u> 270,34	- -	8110	8110	- -	<u>3.5200</u> -	<u>105.6</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" E20x13	м	30,6	<u>31,15</u>	-	953	-	-	-	-
75	C113-2149 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" E25x13	м	132,6	<u>33,13</u>	-	4393	-	-	-	-
76	C113-2149 варіант 3	Термоізоляція "Термофлекс" E32x13	м	142,8	<u>36,82</u>	-	5258	-	-	-	-
77	& C111- 1641-1-1	Клей монтажний	л	4,26	<u>479,89</u>	-	2044	-	-	-	-
78	& C111- 1678-1-2М варіант 2	Стрічка самоклеюча	м	414,42	<u>23,05</u>	-	9554	-	-	-	-
79	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	900	<u>1,39</u>	-	1251	-	-	-	-
80	& C1551-41- СП-1	Очищувач для клею	л	0,93	<u>245,87</u>	-	229	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					451697	38610	<u>8560</u> 3690		<u>478,66</u> 46,73
		Разом будівельні роботи, грн.					451697				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					404527				
		всього заробітна плата, грн.					42300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6750				
		Всього будівельні роботи, грн.					474261				

		Всього по розділу 2					474261				
		Разом прямі витрати по кошторису					503775	43016	<u>10395</u> 4438		<u>532,64</u> 56,2
		Разом будівельні роботи, грн.					503775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450364				
		всього заробітна плата, грн.					47454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7577				
		Всього будівельні роботи, грн.					529099				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					529099				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					648,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55031				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Тузнік Т.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на теплопостачання

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ОВ

Кошторисна вартість 560,270 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47845 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,491 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Теплопостачання											
		A1-A3											
1	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	3	<u>1329.63</u>	<u>290.72</u>	3989	2831	<u>872</u>	<u>12.7500</u>	<u>38.25</u>		
					943,63	81,60			245	0,9723	2,92		
2	& 15011-3047-1	Агрегат повітряно-опалювальний AVN-W-2-2-1	шт	3	<u>26332.78</u>	-	78998	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
3	& 15011-3047-1	Комплект автоматики SAU-AVN-W-2.2-9	шт	3	<u>19434.11</u>	-	58302	-	-	-	-		
	варіант 2				-	-			-	-	-		
4	& 15011-3047-1	Кріплення агрегатів	шт	3	<u>1734.46</u>	-	5203	-	-	-	-		
	варіант 3				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>9379.54</u> 7635,94	<u>1702.43</u> 1202,97	3752	3054	<u>681</u> 481	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>36.96</u> 6,12
6	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	37,16	<u>128.94</u> -	<u>-</u> -	4791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,31	<u>10527.98</u> 8768,10	<u>1692.55</u> 721,36	3264	2718	<u>525</u> 224	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>32.89</u> 2,83
8	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	29,078	<u>216.19</u> -	<u>-</u> -	6286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,28	<u>11637.12</u> 9520,13	<u>2012.42</u> 879,06	3258	2666	<u>563</u> 246	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>32.26</u> 3,12
10	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	26,236	<u>272.76</u> -	<u>-</u> -	7156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1873-1А варіант 5	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	6	<u>240.84</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>344.13</u> -	<u>-</u> -	2065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників (для стравлювання повітря) Д до 25 мм	шт	2	<u>197.18</u> 133,65	<u>38.82</u> 10,72	394	267	<u>78</u> 21	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>3.32</u> 0,25
14	C130-474 варіант 2	Повітропускник автоматичний діам. 15 мм	шт	2	<u>400.86</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>192.49</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1805 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>294.61</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	6	<u>219.31</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>432.64</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	14	<u>27.43</u>	-	384	-	-	-	-
20	C113-1748 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	<u>42.95</u>	-	86	-	-	-	-
21	C113-1749 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25x40 мм	шт	2	<u>54.09</u>	-	108	-	-	-	-
22	C113-1881 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм	шт	14	<u>66.68</u>	-	934	-	-	-	-
23	C113-1882 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 40 мм	шт	16	<u>62.59</u>	-	1001	-	-	-	-
24	C113-1715 варіант 1	Відвід 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>29.14</u>	-	117	-	-	-	-
25	C113-1715 варіант 2	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>29.14</u>	-	58	-	-	-	-
26	C113-1706 варіант 2	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>21.39</u>	-	86	-	-	-	-
27	C113-1708 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>38.06</u>	-	228	-	-	-	-
28	C113-1794 варіант 2	Муфта діам. 32 мм	шт	10	<u>31.93</u>	-	319	-	-	-	-
29	C113-1795 варіант 2	Муфта діам. 40 мм	шт	12	<u>39.63</u>	-	476	-	-	-	-
30	C113-1880 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 25 мм	шт	18	<u>59.49</u>	-	1071	-	-	-	-
31	C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові під футляр діам. 75x10,3 мм	м	1	<u>685.04</u>	-	685	-	-	-	-
32	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,9	<u>270.34</u>	-	2676	2676	-	<u>3.5200</u>	<u>34.85</u>
33	& C114-13-У-4-1 варіант 2	Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам. 25x4,2 мм	м	51	<u>156.78</u>	-	7996	-	-	-	-
34	& C114-13-У-4-1 варіант 3	Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам. 32x5,4 мм	м	23,46	<u>179.27</u>	-	4206	-	-	-	-
35	& C114-13-У-4-1 варіант 4	Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам. 40x6,7 мм	м	26,52	<u>216.29</u>	-	5736	-	-	-	-
36	& C111-1641-1-1	Клей монтажний	л	1,41	<u>479.89</u>	-	677	-	-	-	-
37	& C111-1678-1-2М варіант 2	Стрічка самоклеюча	м	136,76	<u>23.05</u>	-	3153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	297	<u>1.39</u>	-	413	-	-	-	-
39	& C1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,31	<u>245.87</u>	-	76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					213346	14212	<u>2719</u> 1217		<u>178.53</u> 15,24
		Разом будівельні роботи, грн.					213346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196415				
		всього заробітна плата, грн.					15429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2375				
		Всього будівельні роботи, грн.					221463				

		Всього по розділу 1					221463				
		Розділ 2. Теплопостачання ПЗ.1, ПЗ.2									
40	КМ8-605-1	Установлення завіси повітряної	шт	2	<u>513.95</u>	<u>116.55</u>	1028	529	<u>233</u>	<u>3.1500</u>	<u>6.3</u>
					264,35	30,74			61	0,3300	0,66
41	& C1630-521-1 варіант 1	Завіси повітряні ВЕНТС ПВЗ 800x500 В 3.5 3ф	шт	2	<u>91101.16</u>	-	182202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням (з відводом)	100м	0,56	<u>10527.98</u>	<u>1692.55</u>	5896	4910	<u>948</u>	<u>106.1000</u>	<u>59.42</u>
					8768,10	721,36			404	9,1445	5,12
43	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	52,528	<u>216.19</u>	-	11356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,44	<u>11637.12</u>	<u>2012.42</u>	5120	4189	<u>885</u>	<u>115.2000</u>	<u>50.69</u>
					9520,13	879,06			387	11,1495	4,91
45	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	41,228	<u>272.76</u>	-	11245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	4	<u>240.84</u> -	<u>-</u> -	963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>344.13</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників (для стравлювання повітря) Д до 25 мм	шт	6	<u>197.18</u> 133,65	<u>38.82</u> 10,72	1183	802	<u>233</u> 64	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>9.96</u> 0,74
49	C130-474 варіант 2	Повітропускник автоматичний діам. 15 мм	шт	6	<u>400.86</u> -	<u>-</u> -	2405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1794 варіант 2	Муфта діам. 32 мм	шт	18	<u>31.93</u> -	<u>-</u> -	575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1795 варіант 2	Муфта діам. 40 мм	шт	14	<u>39.63</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	4	<u>64.94</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1810 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	4	<u>69.03</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>219.31</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>432.64</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1748 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x32x25 мм	шт	4	<u>29.75</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1749 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25x40 мм	шт	2	<u>54.09</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1854 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>183.67</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1881 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм	шт	28	<u>66.68</u> -	<u>-</u> -	1867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1882 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 40 мм	шт	22	<u>62.59</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1715 варіант 2	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>29.14</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1708 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>38.06</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1749 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32x32 мм	шт	2	<u>54.09</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10	<u>270.34</u> 270,34	<u>-</u> -	2703	2703	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>35.2</u> -
65	& C114-13-У-4-1 варіант 3	Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам. 32x5,4 мм	м	57,12	<u>179.27</u> -	<u>-</u> -	10240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C114-13-У-4-1 варіант 4	Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам. 40х6,7 мм	м	44,88	<u>216,29</u> -	<u>-</u> -	9707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-1641-1-1	Клей монтажний	л	1,42	<u>479,89</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C111-1678-1-2М варіант 2	Стрічка самоклеюча	м	138,14	<u>23,05</u> -	<u>-</u> -	3185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	300	<u>1,39</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,31	<u>245,87</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							257810	13133	<u>2299</u> 916		<u>161,57</u> 11,43
Разом будівельні роботи, грн.							257810				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							242378				
всього заробітна плата, грн.							14049				
Загальновиробничі витрати, грн.							7468				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2228				
Всього будівельні роботи, грн.							265278				

Всього по розділу 2							265278				
Розділ 3. Теплопостачання системи П1											
71	КБ18-20-3	Установлення вузлів змішувальних	шт	1	<u>387,62</u> 354,99	<u>31,66</u> 10,06	388	355	<u>32</u> 10	<u>4.3600</u> 0,1203	<u>4.36</u> 0,12
72	C1630-43 варіант 4	Вузол водозмішувальний UWS 2-2L(R)	комплект	1	<u>43525,70</u> -	<u>-</u> -	43526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>10527,98</u> 8768,10	<u>1692,55</u> 721,36	4211	3507	<u>677</u> 289	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>42,44</u> 3,66
74	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	37,52	<u>216,19</u> -	<u>-</u> -	8111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників (для стравлювання повітря) Д до 25 мм	шт	2	<u>197.18</u> 133,65	<u>38.82</u> 10,72	394	267	<u>78</u> 21	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>3.32</u> 0,25
76	C130-474 варіант 2	Повітропускник автоматичний діам. 15 мм	шт	2	<u>400.86</u> -	-	802	-	-	-	-
77	C113-1794 варіант 2	Муфта діам. 32 мм	шт	14	<u>31.93</u> -	-	447	-	-	-	-
78	C113-1810 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	2	<u>69.03</u> -	-	138	-	-	-	-
79	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>219.31</u> -	-	877	-	-	-	-
80	C113-1748 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x32x25 мм	шт	2	<u>29.75</u> -	-	60	-	-	-	-
81	C113-1715 варіант 2	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>29.14</u> -	-	291	-	-	-	-
82	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>344.13</u> -	-	688	-	-	-	-
83	C113-1881 варіант 3	Кріплення діам. 32 мм	шт	20	<u>59.86</u> -	-	1197	-	-	-	-
84	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4	<u>270.34</u> 270,34	-	1081	1081	-	<u>3.5200</u> -	<u>14.08</u> -
85	& C114-13-У-4-1 варіант 1	Термоізоляція "Термафлекс" 13мм на діам. 32x5,4 мм	м	40,8	<u>162.44</u> -	-	6628	-	-	-	-
86	& C111-1641-1-1	Клей монтажний	л	0,568	<u>479.89</u> -	-	273	-	-	-	-
87	& C111-1678-1-2М варіант 2	Стрічка самоклеюча	м	55,26	<u>23.05</u> -	-	1274	-	-	-	-
88	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	120	<u>1.39</u> -	-	167	-	-	-	-
89	& C1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,124	<u>245.87</u> -	-	30	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					70583	5210	<u>787</u> 320		<u>64.2</u> 4,03
		Разом будівельні роботи, грн.					70583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64586				
		всього заробітна плата, грн.					5530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					73531				

		Всього по розділу 3					73531				
		Разом прямі витрати по кошторису					541739	32555	<u>5805</u>		<u>404.3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					541739		<u>2453</u>		<u>30,7</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					503379				
		всього заробітна плата, грн.					35008				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5483				
		Всього будівельні роботи, грн.					560270				

		Всього по кошторису					560270				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					478,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40491				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57 0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на вентиляція

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ОВ

Кошторисна вартість1197,070 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,00633 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата81,246 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Вентиляція нижче 0.000</u>												
		Розділ 1. Система В16												
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	547.30	38.82	547	506	39	6.2100	6.21			
					505,62	10,72			11	0,1231	0,12			
2	2308-1005	Вентилятор осьовий з датчиком волоgi та зворотним клапаном ВЕНТС 150 ДТН	шт	1	3718.22	-	3718	-	-	-	-			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
3	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0118	101959.90	578.09	1203	229	7	261.8000	3.09			
					19375,82	169,95			2	2,0876	0,02			
		Разом прямі витрати по розділу 1					5468	735	46		9.3			
									13		0,14			
		Разом будівельні роботи, грн.					5468							
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4687							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					748 410 0,99 125 5878				

		Всього по розділу 1					5878				
		Розділ 2. Система В17									
4	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>547.30</u>	<u>38.82</u>	547	506	<u>39</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					505,62	10,72			11	0,1231	0,12
5	2308-1005	Вентилятор осьовий з датчиком вологості та зворотним клапаном ВЕНТС 125 ДТН	шт	1	<u>3004.22</u>	-	3004	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0177	<u>101959.90</u>	<u>578.09</u>	1805	343	<u>10</u>	<u>261.8000</u>	<u>4.63</u>
					19375,82	169,95			3	2,0876	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					5356	849	<u>49</u>		<u>10.84</u>
									14		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					5356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4458				
		всього заробітна плата, грн.					863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146				
		Всього будівельні роботи, грн.					5833				

		Всього по розділу 2					5833				
		Розділ 3. Система В18									
7	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів масою до 0,12 т	шт	1	<u>1569.34</u>	<u>115.11</u>	1569	1052	<u>115</u>	<u>14.0400</u>	<u>14.04</u>
					1051,88	32,86			33	0,3908	0,39
8	2308-1005	Вентилятор електроручний для укриттів	шт	1	<u>44206.61</u>	-	44207	-	-	-	-
	варіант 7	ERV-3.15 N=0.025кВт; п=1500 об/хв.; 3Ф 230 В (або аналог)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2308-1005 варіант 8	Рама монтажна К-РМ-3.15	шт	1	<u>7909.91</u>	-	7910	-	-	-	-
10	КБ20-13-5	Установлення клапанів прямокутних	клапан	1	<u>204.88</u>	<u>7.34</u>	205	131	<u>7</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
					131,11	2,17			2	0,0266	0,03
11	С1630-43 варіант 5	Клапан К-ВВ-2	комплект	1	<u>6902.60</u>	-	6903	-	-	-	-
12	КБ18-14-6	Установлення вставок віброізолюючих	шт	2	<u>940.51</u>	<u>96.28</u>	1881	443	<u>193</u>	<u>2.8200</u>	<u>5.64</u>
					221,74	20,96			42	0,2542	0,51
13	С1630-43 варіант 9	Вставки СОМ 100-ERV-3,15-A-ZS	комплект	1	<u>1001.90</u>	-	1002	-	-	-	-
14	С1630-43 варіант 10	Вставки СОМ 100-ERV-3,15-B-ZS	комплект	1	<u>1343.60</u>	-	1344	-	-	-	-
15	С1630-43 варіант 8	Комплект віброізоляторів КІВ-3 для ERV-3,15	комплект	1	<u>1670.00</u>	-	1670	-	-	-	-
16	С1630-43 варіант 6	Противибуховий пристрій К-МЗS	комплект	1	<u>6438.50</u>	-	6439	-	-	-	-
17	С1630-43 варіант 7	Коробка монтажна К-МЗ-2	комплект	1	<u>11038.70</u>	-	11039	-	-	-	-
18	С1630-43 варіант 11	Контрфланець FOT-ERV-3.15-ZS	комплект	1	<u>430.70</u>	-	431	-	-	-	-
19	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	3	<u>164.38</u>	<u>10.53</u>	493	414	<u>32</u>	<u>1.8200</u>	<u>5.46</u>
					138,01	0,61			2	0,0080	0,02
20	& С130-605-8-1 варіант 22	Решітка вентиляційна MBMA 315 6Вн Ал F ж. с.=0,045 м2	шт	1	<u>2373.64</u>	-	2374	-	-	-	-
21	& С130-605-8-1 варіант 21	Решітка вентиляційна ОНФ 100х100 мм	шт	1	<u>382.66</u>	-	383	-	-	-	-
22	& С130-605-8-1 варіант 20	Решітка вентиляційна DT-A 200х300 мм	шт	1	<u>620.32</u>	-	620	-	-	-	-
23	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих діаметром 315 мм	клапан	1	<u>695.74</u>	<u>11.01</u>	696	525	<u>11</u>	<u>6.8300</u>	<u>6.83</u>
					524,54	3,25			3	0,0399	0,04
24	С1630-536 варіант 3	Клапан протипожежний КРР 1N-O-N-315-0*f-0-0-72-0-0-0-h-0	шт	1	<u>3126.40</u>	-	3126	-	-	-	-
25	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	<u>1132.44</u>	-	1132	-	-	-	-
26	С111-1897 варіант 1	Штуцери для забору повітря	комплект	1	<u>138.88</u>	-	139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 315 до 560 мм (+відвід)	100м2	0,1316	<u>85659,71</u> 15349,67	<u>410,85</u> 117,37	11273	2020	<u>54</u> 15	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>27,29</u> 0,19
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (+відвід, перехід)	100м2	0,032	<u>105078,82</u> 15349,67	<u>464,34</u> 136,38	3363	491	<u>15</u> 4	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>6,64</u> 0,05
29	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода	т	0,00748	<u>35749,16</u> 20489,50	<u>13071,78</u> 1849,49	267	153	<u>98</u> 14	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>1,93</u> 0,14
30	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	0,87248	<u>7793,92</u> -	<u>-</u> -	6800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0082	<u>47710,21</u> 33857,61	<u>5450,56</u> 378,69	391	278	<u>45</u> 3	<u>409,7000</u> 4,6229	<u>3,36</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 3							115657	5507	<u>570</u> 118		<u>72,94</u> 1,41
Разом будівельні роботи, грн.							115657				
в тому числі:							109580				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5625				
всього заробітна плата, грн.							3176				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,86				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							989				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							118833				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							118833				
Розділ 4. Система П2											
32	КБ20-34-1	Установлення установок припливних П2	шт	1	<u>1329,63</u> 943,63	<u>290,72</u> 81,60	1330	944	<u>291</u> 82	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
33	КМ11-168-1	Монтаж автоматики керування	шт	1	<u>1293,67</u> 644,08	<u>43,57</u> 9,87	1294	644	<u>44</u> 10	<u>8,0000</u> 0,0958	<u>8</u> 0,1
В комплект припливної каналної установки входить:											
34	& 2308-1006-8-1 варіант 4	Припливна установка для укріттів SM-SH-03 N-0,15кВт п-2700об/хв	шт	1	<u>87644,09</u> -	<u>-</u> -	87644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1630-1369-1 варіант 2	Повітрянагрівач електричний C-EVN-K-200-3.0	шт	1	<u>3110,25</u> -	<u>-</u> -	3110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1630-43 варіант 12	Клапан відсікаючий діам. 315 мм	комплект	1	<u>1886,24</u> -	<u>-</u> -	1886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 2308-1006-8-Ц варіант 2	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-OVT-2-846	шт	1	<u>47904,89</u> -	<u>-</u> -	47905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1630-43 варіант 6	Противибуховий пристрій K-MZS	комплект	1	<u>6438,50</u> -	<u>-</u> -	6439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1630-43 варіант 7	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	1	<u>11038,70</u> -	<u>-</u> -	11039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KB20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	5	<u>164,38</u> 138,01	<u>10,53</u> 0,61	822	690	<u>53</u> 3	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>9.1</u> 0,04
41	& C130-605-8-1 варіант 20	Решітка вентиляційна DT-A 200x300 мм	шт	1	<u>620,32</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C130-605-8-1 варіант 5	Решітка вентиляційна РГН 300x250	шт	1	<u>825,28</u> -	<u>-</u> -	825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C130-605-8-1 варіант 19	Решітка вентиляційна 250x200 мм	шт	3	<u>545,86</u> -	<u>-</u> -	1638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>695,74</u> 524,54	<u>11,01</u> 3,25	696	525	<u>11</u> 3	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
45	C1630-536 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400x250	шт	1	<u>4457,88</u> -	<u>-</u> -	4458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KB20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 200 до 560 мм (+відвід)	100м2	0,03	<u>85659,71</u> 15349,67	<u>410,85</u> 117,37	2570	460	<u>12</u> 4	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>6.22</u> 0,04
47	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (+відвід, перехід)	100м2	0,17	<u>105078,82</u> 15349,67	<u>464,34</u> 136,38	17863	2609	<u>79</u> 23	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>35.26</u> 0,28
48	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,026	<u>102526,21</u> 11550,00	<u>363,67</u> 101,93	2666	300	<u>9</u> 3	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>4.06</u> 0,03
49	KB9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода	т	0,00625	<u>35749,16</u> 20489,50	<u>13071,78</u> 1849,49	223	128	<u>82</u> 12	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>1.61</u> 0,11
50	& C130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	0,67032	<u>7793,92</u> -	<u>-</u> -	5224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ20-9-3	Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0063	<u>47710.21</u> 33857,61	<u>5450.56</u> 378,69	301	213	<u>34</u> 2	<u>409,7000</u> 4,6229	<u>2.58</u> 0,03
52	C111-1897 варіант 1	Штуцери для забору повітря	комплект	1	<u>138.88</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	16	<u>46.33</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ26-7-9	Ізоляція повітроводів діаметром від 150 мм до 273 мм ізовером, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	1,78	<u>1132.84</u> 698,36	<u>165.12</u> 48,73	2016	1243	<u>294</u> 87	<u>8.7800</u> 0,5985	<u>15.63</u> 1,07
55	& C114-13-У-14 варіант 2	Ізовер фольгований т. 50 мм	м2	31,6	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	5015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					206464	7756	<u>909</u> 229		<u>102.04</u> 2,71
		Разом будівельні роботи, грн.					206464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197799				
		всього заробітна плата, грн.					7985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1293				
		Всього будівельні роботи, грн.					210769				

		Всього по розділу 4					210769				
		Разом прямі витрати по відділу 1					332945	14847	<u>1574</u> 374		<u>195.12</u> 4,42
		Разом будівельні роботи, грн.					332945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316524				
		всього заробітна плата, грн.					15221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2553				
		Всього будівельні роботи, грн.					341313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					341313				
		<u>Відділ 2. Вентиляція вище 0.000</u>									
		<u>Розділ 1. Система В1</u>									
56	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>547.30</u>	<u>38.82</u>	547	506	<u>39</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
					505,62	10,72			11	0,1231	0,12
57	2308-1005 варіант 1	Вентилятор ВЕНТС 400L	шт	1	<u>64087.63</u>	<u>-</u>	64088	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
58	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм (+відводи)	100м2	0,1025	<u>89585.82</u>	<u>464.34</u>	9183	1573	<u>48</u>	<u>207.4000</u>	<u>21.26</u>
					15349,67	136,38			14	1,6753	0,17
59	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 900 мм	100м2	0,2475	<u>108217.73</u>	<u>508.37</u>	26784	4391	<u>126</u>	<u>239.7000</u>	<u>59.33</u>
					17740,20	149,38			37	1,8349	0,45
60	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (+переходи)	100м2	0,1985	<u>105078.82</u>	<u>464.34</u>	20858	3047	<u>92</u>	<u>207.4000</u>	<u>41.17</u>
					15349,67	136,38			27	1,6753	0,33
61	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	8	<u>164.38</u>	<u>10.53</u>	1315	1104	<u>84</u>	<u>1.8200</u>	<u>14.56</u>
					138,01	0,61			5	0,0080	0,06
62	& С130-605-8-1 варіант 5	Решітка вентиляційна РГН 300x250	шт	4	<u>825.28</u>	<u>-</u>	3301	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
63	& С130-605-8-1 варіант 9	Решітка вентиляційна РГН 400x150	шт	4	<u>782.44</u>	<u>-</u>	3130	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
64	КБ20-20-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	1	<u>1691.25</u>	<u>15.46</u>	1691	75	<u>15</u>	<u>0.9700</u>	<u>0.97</u>
					75,39	3,41			3	0,0419	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					130897	10696	<u>404</u>		<u>143.5</u>
									97		1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					130897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119797				
		всього заробітна плата, грн.					10793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					137038				

		Всього по розділу 1					137038				
		Розділ 2. Система В2, В13, В19									
65	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>547.30</u> 505,62	<u>38.82</u> 10,72	1642	1517	<u>116</u> 32	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>18.63</u> 0,37
66	2308-1005 варіант 3	Вентилятор осьовий з датчиком вологи та зворотним клапаном ВЕНТС 150 ДТН	шт	3	<u>3718.22</u> -	<u>-</u> -	11155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (+відводи)	100м2	0,0491	<u>101959.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	5006	951	<u>28</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>12.85</u> 0,1
68	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих діам. 150 мм	клапан	2	<u>698.66</u> 524,54	<u>11.01</u> 3,25	1397	1049	<u>22</u> 7	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
69	& С130-376-20-3 варіант 1	Клапан протипожежний КПУ-1н діам.150	шт	2	<u>2166.23</u> -	<u>-</u> -	4332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23532	3517	<u>166</u> 47		<u>45.14</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					23532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19849				
		всього заробітна плата, грн.					3564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					606				
		Всього будівельні роботи, грн.					25508				

		Всього по розділу 2					25508				
		Розділ 3. Система В3...В6									
70	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>547.30</u> 505,62	<u>38.82</u> 10,72	2189	2022	<u>155</u> 43	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
71	2308-1005 варіант 4	Вентилятор осьовий з датчиком вологи та зворотним клапаном ВЕНТС 125 ДТН	шт	4	<u>3004.22</u> -	<u>-</u> -	12017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03925	<u>101959.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	4002	761	<u>23</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>10.28</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					18208	2783	<u>178</u> 50		<u>35.12</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					18208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15247				
		всього заробітна плата, грн.					2833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					473				
		Всього будівельні роботи, грн.					19762				

		Всього по розділу 3					19762				
		Розділ 4. Система В7									
73	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>547.30</u> 505,62	<u>38.82</u> 10,72	547	506	<u>39</u> 11	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
74	2308-1005 варіант 2	Вентилятор ВЕНТ 150L	шт	1	<u>9889.73</u> -	<u>-</u> -	9890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0033	<u>101959.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	336	64	<u>2</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>0.86</u> 0,01
76	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	1	<u>164.38</u> 138,01	<u>10.53</u> 0,61	164	138	<u>11</u> 1	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>1.82</u> 0,01
77	& C130-605- 8-1 варіант 6	Решітка вентиляційна РґН 300х300	шт	1	<u>1012.96</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11950	708	<u>52</u> 13		<u>8.89</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					11950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11190				
		всього заробітна плата, грн.					721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12344				

		Всього по розділу 4					12344				
		Розділ 5. Система В8, В9, В12									
78	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>547.30</u>	<u>38.82</u>	1642	1517	<u>116</u>	<u>6.2100</u>	<u>18.63</u>
					505,62	10,72			32	0,1231	0,37
79	2308-1005	Вентилятор осьовий з датчиком вологи та зворотним клапаном ВЕНТС 150 ДТН	шт	3	<u>3718.22</u>	<u>-</u>	11155	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
варіант 3					-	-			-	-	-
80	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (+відводи)	100м2	0,0501	<u>101959.90</u>	<u>578.09</u>	5108	971	<u>29</u>	<u>261.8000</u>	<u>13.12</u>
					19375,82	169,95			9	2,0876	0,1
		Разом прямі витрати по розділу 5					17905	2488	<u>145</u>		<u>31.75</u>
									41		0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					17905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15272				
		всього заробітна плата, грн.					2529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1396				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					427				
		Всього будівельні роботи, грн.					19301				

		Всього по розділу 5					19301				
		Розділ 6. Система В10, В11									
81	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>547.30</u>	<u>38.82</u>	1095	1011	<u>78</u>	<u>6.2100</u>	<u>12.42</u>
					505,62	10,72			21	0,1231	0,25
82	2308-1005	Вентилятор осьовий з датчиком вологи та зворотним клапаном ВЕНТС 125 ДТН	шт	2	<u>3004.22</u>	<u>-</u>	6008	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
варіант 4					-	-			-	-	-
83	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01884	<u>101959.90</u>	<u>578.09</u>	1921	365	<u>11</u>	<u>261.8000</u>	<u>4.93</u>
					19375,82	169,95			3	2,0876	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 6					9024	1376	<u>89</u>		<u>17.35</u>
									24		0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					9024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>547.30</u> 505,62	<u>38.82</u> 10,72	547	506	<u>39</u> 11	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
89	2308-1005 варіант 6	Вентилятор осьовий ВЕНТС ТТ Сайлент-М 150 ЕС	шт	1	<u>10621.07</u> -	<u>-</u> -	10621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (+переходи)	100м2	0,08127	<u>101959.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	8286	1575	<u>47</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>21.28</u> 0,17
91	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0175	<u>104991.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	1837	339	<u>10</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.58</u> 0,04
92	С1630-451 варіант 1	Дросель клапан ручний ДК діам. 150 мм	шт	1	<u>537.22</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	5	<u>164.38</u> 138,01	<u>10.53</u> 0,61	822	690	<u>53</u> 3	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>9.1</u> 0,04
94	& С130-605-8-1 варіант 7	Решітка вентиляційна МВ 150 ВД	шт	2	<u>294.88</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С130-605-8-1 варіант 10	Решітка вентиляційна МВ 150 бвс	шт	3	<u>191.86</u> -	<u>-</u> -	576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							23816	3110	<u>149</u> 31		<u>41.17</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн.							23816				
в тому числі:							20557				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3141				
всього заробітна плата, грн.							1773				
Загальновиробничі витрати, грн.							4,35				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							550				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25589				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 8							25589				
Розділ 9. Система ВП1											
96	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0033	<u>101959.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	336	64	<u>2</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>0.86</u> 0,01
97	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	2	<u>164.38</u> 138,01	<u>10.53</u> 0,61	329	276	<u>21</u> 1	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>3.64</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C130-605-8-1 варіант 11	Решітка зовнішня кругла діам. 150 мм F ж.с.=0,0098 м2	шт	1	<u>293,81</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C130-605-8-1 варіант 12	Решітка вентиляційна MB 151 ВРс F ж.с.=0,0066м2	шт	1	<u>239,39</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1198	340	<u>23</u> 2		<u>4.5</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					835				
		всього заробітна плата, грн.					342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60				
		Всього будівельні роботи, грн.					1392				

		Всього по розділу 9					1392				
		Розділ 10. Система ВП2									
100	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00471	<u>101959.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	480	91	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.23</u> 0,01
101	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0175	<u>104991.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	1837	339	<u>10</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.58</u> 0,04
102	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	1	<u>164.38</u> 138,01	<u>10.53</u> 0,61	164	138	<u>11</u> 1	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>1.82</u> 0,01
103	& C130-605-8-1 варіант 13	Решітка вентиляційна MB 150 ПФ F ж.с.=0,014м2	шт	1	<u>339.76</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					2821	568	<u>24</u> 5		<u>7.63</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2229				
		всього заробітна плата, грн.					573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					326 0,8 101 3147				

		Всього по розділу 10					3147				
		Розділ 11. Система ПВ1									
104	КБ20-34-1	Установлення установок припливних ПВ1	шт	1	<u>1329.63</u> 943,63	<u>290.72</u> 81,60	1330	944	<u>291</u> 82	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
105	& 2308-1006-8-1	Припливно-витяжна установка AEROSTART-EC-CF-250-G N=1,6 кВт з вбудованою автоматикою + ПДУ	шт	1	<u>114561.89</u> -	<u>-</u> -	114562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	варіант 2 & С1630-1407-2	Клапан С-KVK-160-M220	шт	2	<u>7711.51</u> -	<u>-</u> -	15423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (+відводи)	100м2	0,0836	<u>101959.90</u> 19375,82	<u>578.09</u> 169,95	8524	1620	<u>48</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>21.89</u> 0,17
108	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	10	<u>164.38</u> 138,01	<u>10.53</u> 0,61	1644	1380	<u>105</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>18.2</u> 0,08
109	& С130-605-8-1	Решітка вентиляційна МВ 150 ПФ Ф ж.с.=0, 014м2	шт	8	<u>339.76</u> -	<u>-</u> -	2718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	варіант 13 & С130-605-8-1	Решітка круга зовнішня фасадна МВМА 160 БВн1 Ал	шт	2	<u>1234.30</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					146670	3944	<u>444</u> 102		<u>52.84</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					146670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142282				
		всього заробітна плата, грн.					4046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2228				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					671				
		Всього будівельні роботи, грн.					148898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					148898				
		Розділ 12. Система ПВ2									
111	КБ20-34-1	Установлення установок припливних ПВ2	шт	1	<u>1329,63</u> 943,63	<u>290,72</u> 81,60	1330	944	<u>291</u> 82	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
112	& 2308-1006-8-1	Припливно-витяжна установка AEROSTART-EC-CF-550-G N=2,34 кВт з вбудованою автоматикою + ПДУ	шт	1	<u>148451,39</u> -	<u>-</u> -	148451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	варіант 3 & С1630-1407-2	Клапан С-KVK-200-M220	шт	2	<u>7813,51</u> -	<u>-</u> -	15627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	варіант 1 КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (+відводи, переходи, трійники)	100м2	0,3432	<u>101959,90</u> 19375,82	<u>578,09</u> 169,95	34993	6650	<u>198</u> 58	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>89,85</u> 0,72
115	С1630-451	Дросель клапан ручний ДК діам. 150 мм	шт	7	<u>537,22</u> -	<u>-</u> -	3761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	варіант 1 КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	14	<u>164,38</u> 138,01	<u>10,53</u> 0,61	2301	1932	<u>147</u> 9	<u>1,8200</u> 0,0080	<u>25,48</u> 0,11
117	& С130-605-8-1	Решітка вентиляційна МВ 150 ВД F ж.с.=0,0092м2	шт	6	<u>516,22</u> -	<u>-</u> -	3097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	варіант 15 & С130-605-8-1	Решітка вентиляційна МВ 250/150 Вс АСА F ж.с.=0,02м2	шт	6	<u>599,15</u> -	<u>-</u> -	3595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	варіант 16 & С130-605-8-1	Решітка круга зовнішня фасадна МВМА 160 БВн1 Ал	шт	2	<u>1234,30</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	варіант 14 С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	176,35	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	8170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ26-7-9	Ізоляція повітроводів діаметром від 150 мм до 273 мм ізовером, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	6,8	<u>1132,84</u> 698,36	<u>165,12</u> 48,73	7703	4749	<u>1123</u> 331	<u>8,7800</u> 0,5985	<u>59,7</u> 4,07
122	& С114-13-У-14	Ізовер фольгований т. 50 мм	м2	42,075	<u>158,71</u> -	<u>-</u> -	6678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 12					238175	14275	<u>1759</u> 480		<u>187,78</u> 5,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					238175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					222141 14755 7993 19,15 2416 246168				

		Всього по розділу 12					246168				
		Розділ 13. Система П1									
123	КБ20-34-1	Установлення установок припливних П1	шт	1	<u>1329.63</u>	<u>290.72</u>	1330	944	<u>291</u>	<u>12.7500</u>	<u>12.75</u>
					943,63	81,60			82	0,9723	0,97
124	КМ11-168-1	Монтаж автоматики керування	шт	1	<u>1312.38</u>	<u>62.28</u>	1312	644	<u>62</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					644,08	15,95			16	0,1736	0,17
		В комплект припливної каналної установки входить:									
125	C1630-43	Вузол водозмішувальний UWS 2-2L(R)	комплект	1	<u>43525.70</u>	-	43526	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
126	& C1630-1369-1	Повітрянагрівач C-KVN-60-30-2	шт	1	<u>6578.25</u>	-	6578	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	C1630-43	Клапан C-REG-60-30-F220	комплект	1	<u>10192.10</u>	-	10192	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
128	C1630-43	Вентилятор C-PKV-60-30-4-380	комплект	1	<u>33988.70</u>	-	33989	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
129	& C130-605-8-1	Решітка вентиляційна C-RKO-60-30	шт	1	<u>678.46</u>	-	678	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
130	C1630-43	Гнучкі вставки C-GKV-60-30	комплект	2	<u>874.40</u>	-	1749	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
131	& C1630-103-1	Фільтр C-FKP-60-30-G4	шт	1	<u>2684.50</u>	-	2685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& 2308-1006-8-Ц	Комплект автоматики C-SAU-VN-10-0-3p(3.2)0-0-0-0-0-0-1	шт	1	<u>38826.89</u>	-	38827	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
133	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (+відводи і переходи)	100м2	0,333	<u>105078.82</u>	<u>464.34</u>	34991	5111	<u>155</u>	<u>207.4000</u>	<u>69.06</u>
					15349,67	136,38			45	1,6753	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром 250х500 мм	шт	1	<u>1442.89</u> 108,63	<u>33.25</u> 7,86	1443	109	<u>33</u> 8	<u>1.4500</u> 0,0965	<u>1.45</u> 0,1
135	КБ20-13-15	Установлення клапанів вознезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>695.74</u> 524,54	<u>11.01</u> 3,25	696	525	<u>11</u> 3	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
136	С1630-536 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПУ- 1Н 500х250	шт	1	<u>8307.88</u> -	<u>-</u> -	8308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ20-11-1	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	6	<u>164.38</u> 138,01	<u>10.53</u> 0,61	986	828	<u>63</u> 4	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>10.92</u> 0,05
138	& С130-605- 8-1 варіант 17	Решітка регулююча з захисною сіткою 400х350	шт	6	<u>846.70</u> -	<u>-</u> -	5080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							192370	8161	<u>615</u> 158		<u>109.01</u> 1,89
Разом будівельні роботи, грн.							192370				
в тому числі:							183594				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8319				
всього заробітна плата, грн.							4596				
Загальновиробничі витрати, грн.							11,07				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1396				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							196966				
Всього будівельні роботи, грн.											


Всього по розділу 13							196966				
Разом прямі витрати по відділу 2							825713	53215	<u>4109</u> 1068		<u>700.93</u> 12,83
Разом будівельні роботи, грн.							825713				
в тому числі:							768389				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54283				
всього заробітна плата, грн.							30044				
Загальновиробничі витрати, грн.							72,79				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9189				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							855757				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по відділу 2							855757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1158658	68062	<u>5683</u> 1442		<u>896,05</u> 17,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1158658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1084913				
		всього заробітна плата, грн.					69504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38412				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11742				
		Всього будівельні роботи, грн.					1197070				

		Всього по кошторису					1197070				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1006,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81246				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на пусконаладжувальні роботи по вентиляції

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ОВ

Кошторисна вартість 40,063 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,075 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	2185.60 2185,60	- -	10928	10928	- -	20,0000 -	100 -
2	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	пристр.	16	983.52 983,52	- -	15736	15736	- -	9.0000 -	144 -
3	КПЗ-1-1	Припливні установки	пристр.	4	393.41 393,41	- -	1574	1574	- -	3.6000 -	14.4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					28238	28238	- -		258.4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28238				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					40063				


		Всього по кошторису					40063				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					280,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31075				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на електротехнічні рішення
Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ЕТР

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

870,803 тис. грн.

2,78433 тис.люд.год.

231,869 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Електротехнічні роботи												
1	КБ21-24-2	ГРЩ Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	536.04 307,44	37.09 14,68	536	307	37 15	3,9100 0,1690	3,91 0,17			
2	& 1517-2229-1-3	Щит Univers 80*65*20,5, IP44 /I, 3 секції (або аналог)	шт	1	10072.29 -	- -	10072	-	- -	- -	- -			
3	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	162.71 134,27	9.71 2,56	163	134	10 3	1,6000 0,0275	1,6 0,03			
4	1701-8030	Лічильник НІК 2303 АР6Т.1802.МС21 220/380В 5/100А	шт	1	5963.69 -	- -	5964	-	- -	- -	- -			
5	КМ8-526-1	В щитах встановити: Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється в щиті, струм до 25 А	шт	10	223.24 130,27	2.93 1,00	2232	1303	29 10	1,6000 0,0126	16 0,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний PL6-C6/1 Eaton 1P 6A (або аналог)	шт	7	<u>291.87</u> -	-	2043	-	-	-	-
7	C1547-16 варіант 14	Вимикач автоматичний PL6-C6/3 Eaton 3P 6A (або аналог)	шт	1	<u>623.02</u> -	-	623	-	-	-	-
8	C1547-16 варіант 15	Вимикач автоматичний PL6-C10/3 Eaton 3P 10A (або аналог)	шт	1	<u>623.53</u> -	-	624	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 16	Вимикач автоматичний PL6-C20/3 Eaton 3P 20A (або аналог)	шт	1	<u>791.83</u> -	-	792	-	-	-	-
10	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	5	<u>624.50</u> 227,98	<u>21.99</u> 3,71	3123	1140	<u>110</u> 19	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>14</u> 0,21
11	C1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний PL6-C32/3 32A (або аналог)	шт	2	<u>901.99</u> -	-	1804	-	-	-	-
12	C1547-16 варіант 12	Вимикач автоматичний PL6-C40/3 40A (або аналог)	шт	1	<u>916.27</u> -	-	916	-	-	-	-
13	C1547-16 варіант 9	Вимикач автоматичний 3P PLHT-C 100/3 80A (або аналог)	шт	1	<u>4355.71</u> -	-	4356	-	-	-	-
14	C1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний 3P PLHT-C 100/3 100A (або аналог)	шт	1	<u>6180.49</u> -	-	6180	-	-	-	-
15	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>1426.36</u> 402,82	<u>20.91</u> 3,48	2853	806	<u>42</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0393	<u>9.6</u> 0,08
16	& 1504-5088- 1 варіант 1	Контактор 6A,220В, LC1E0610M5 1НО 06A (або аналог)	шт	2	<u>774.67</u> -	-	1549	-	-	-	-
17	КМ39-50-1	ЩАВР Монтаж щита автоматичного вводу резерва	пристрій	1	<u>3431.84</u> 491,19	<u>222.00</u> 47,82	3432	491	<u>222</u> 48	<u>6.3200</u> 0,5162	<u>6.32</u> 0,52
18	& 1914-8056- 1 варіант 1	Щит автоматичного вводу резерва Malcomson IP20 AI100A (або аналог)	шт	1	<u>35787.30</u> -	-	35787	-	-	-	-
19	КБ21-24-1	ШР1 Установлення шафи на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>475.78</u> 267,34	<u>35.99</u> 13,75	476	267	<u>36</u> 14	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
20	1517-2432-6 варіант 1	Шафа Abb Basic E BEW401224 навісний 24 модуля 300x335x102 мм	шт	1	<u>1250.81</u> -	-	1251	-	-	-	-
21	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється в щиті, струм до 25 А	шт	6	<u>223.24</u> 130,27	<u>2.93</u> 1,00	1339	782	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1P 6A	шт	3	<u>176,77</u>	-	530	-	-	-	-
23	C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 16 3P 16A	шт	1	<u>460,77</u>	-	461	-	-	-	-
24	C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B10/1N/003 Eaton xPole Home	шт	1	<u>2402,41</u>	-	2402	-	-	-	-
25	C1547-16 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B6/1N/003 Eaton xPole Home ШР2	шт	1	<u>2006,65</u>	-	2007	-	-	-	-
26	КБ21-24-1	Установлення шафи на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>475,78</u>	<u>35,99</u>	476	267	<u>36</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
					267,34	13,75			14	0,1579	0,16
27	1517-2432-6 варіант 2	Шафа Abb Basic E BEW401236 вбудований 36 модулів 300x450x102 мм В щитах встановити:	шт	1	<u>1473,90</u>	-	1474	-	-	-	-
28	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється в щиті, струм до 25 А	шт	14	<u>223,24</u>	<u>2,93</u>	3125	1824	<u>41</u>	<u>1,6000</u>	<u>22,4</u>
					130,27	1,00			14	0,0126	0,18
29	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1P 6A	шт	3	<u>176,77</u>	-	530	-	-	-	-
30	C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B10/1N/003 Eaton xPole Home	шт	3	<u>2402,41</u>	-	7207	-	-	-	-
31	C1547-16 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B6/1N/003 Eaton xPole Home	шт	5	<u>2006,65</u>	-	10033	-	-	-	-
32	C1547-16 варіант 5	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B20/1N/003 Eaton xPole Home	шт	2	<u>2027,66</u>	-	4055	-	-	-	-
33	C1547-16 варіант 6	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B25/1N/003 Eaton xPole Home	шт	1	<u>2333,05</u>	-	2333	-	-	-	-
34	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>624,50</u>	<u>21,99</u>	625	228	<u>22</u>	<u>2,8000</u>	<u>2,8</u>
					227,98	3,71			4	0,0421	0,04
35	C1547-16 варіант 17	Вимикач автоматичний PL4 -C40/3 40A ШРпру	шт	1	<u>485,01</u>	-	485	-	-	-	-
36	КБ21-24-2	Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>536,04</u>	<u>37,09</u>	536	307	<u>37</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					307,44	14,68			15	0,1690	0,17
37	1517-2432-6 варіант 1	Шафа Abb Basic E BEW401224 навісний 24 модуля 300x335x102 мм В щитах встановити:	шт	1	<u>1250,81</u>	-	1251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється в щиті, струм до 25 А	шт	6	<u>223.24</u> 130,27	<u>2.93</u> 1,00	1339	782	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
39	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1P 6A	шт	2	<u>176.77</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
40	C1547-16 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B6/1N/003 Eaton xPole Home	шт	1	<u>2006.65</u> -	- -	2007	-	- -	- -	- -
41	C1547-16 варіант 16	Вимикач автоматичний PL6-C20/3 Eaton 3P 20A (або аналог)	шт	1	<u>791.83</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -
42	C1547-16 варіант 18	Вимикач автоматичний PL6 Eaton 16 3P 16A	шт	1	<u>759.19</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
43	C1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний PL4-C6/3 Eaton 3P 6A (або аналог)	шт	1	<u>384.85</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
44	C1547-16 варіант 8	Розцеплювач незалежний ZP-ASA/230	шт	1	<u>310.47</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
45	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>624.50</u> 227,98	<u>21.99</u> 3,71	625	228	<u>22</u> 4	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.8</u> 0,04
46	C1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний PL6-C32/3 32A (або аналог) ШУВ	шт	1	<u>901.99</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
47	КБ21-24-2	Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>536.04</u> 307,44	<u>37.09</u> 14,68	536	307	<u>37</u> 15	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
48	1517-2432-6 варіант 1	Шафа Abb Basic E BEW401224 навісний 24 модуля 300x335x102 мм	шт	1	<u>1250.81</u> -	- -	1251	-	- -	- -	- -
49	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється в щиті, струм до 25 А	шт	6	<u>223.24</u> 130,27	<u>2.93</u> 1,00	1339	782	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
50	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1P 6A	шт	2	<u>176.77</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
51	C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 10 1P 10A	шт	2	<u>314.02</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
52	C1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний PL4-C6/3 Eaton 3P 6A (або аналог)	шт	1	<u>384.85</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
53	C1547-16 варіант 20	Вимикач автоматичний PL6-C25/3 25A (або аналог)	шт	1	<u>750.89</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
54	C1547-16 варіант 8	Розцеплювач незалежний ZP-ASA/230	шт	1	<u>310.47</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	4	<u>781.39</u> 390,82	<u>15,76</u> 2,80	3126	1563	<u>63</u> 11	<u>4.8000</u> 0,0305	<u>19.2</u> 0,12
56	1504-4548-12 варіант 1	Пускач електромагнітний неререверсивний, з тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1220 (або аналог)	шт	4	<u>1203.75</u> -	<u>-</u> -	4815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,64	<u>7149.45</u> 2006,38	<u>-</u> -	4576	1284	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>17.8</u> -
58	290902-224 варіант 1	Розетка Legrand Plexo - 69733	шт	18	<u>611.29</u> -	<u>-</u> -	11003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	290902-224 варіант 2	Розетка Legrand Etika 672221	шт	45	<u>102.35</u> -	<u>-</u> -	4606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	290902-224 варіант 5	Розетка Forix 782411	шт	1	<u>117.32</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	290902-224 варіант 3	Рамка 1-постовая Legrand Etika 672501	шт	67	<u>26.95</u> -	<u>-</u> -	1806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	290902-224 варіант 4	Коробка установочна	шт	67	<u>47.14</u> -	<u>-</u> -	3158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 2405-1372-8-Ю варіант 1	Коробка розгалужувальна КО 97/5	1000шт	0,174	<u>30751.86</u> -	<u>-</u> -	5351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,65	<u>7139.35</u> 1996,28	<u>-</u> -	4641	1298	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>17.99</u> -
65	290902-55 варіант 1	Вимикач 1-клавішний Legrand Etika 672201	шт	50	<u>108.00</u> -	<u>-</u> -	5400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	290902-55 варіант 2	Вимикач кнопковий 10А Legrand Plexo 69720	шт	15	<u>623.12</u> -	<u>-</u> -	9347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>7263.41</u> 2113,12	<u>-</u> -	218	63	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>0.88</u> -
68	290902-55 варіант 3	Перемикач 2-кл. 10А Legrand Plexo 69715	шт	3	<u>911.68</u> -	<u>-</u> -	2735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КМ10-309-4	Еквіпотенціальний клемник	шт	3	<u>224.93</u> 130,27	<u>-</u> -	675	391	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
70	1504-19165 варіант 1	Еквіпотенціальний клемник EPS 2	шт	3	<u>246.56</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,34	<u>36456.06</u> 16798,85	<u>6844.81</u> 3141,19	12395	5712	<u>2327</u> 1068	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>71.81</u> 12,48
72	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,89	<u>20342.47</u> 13305,79	<u>6057.86</u> 3290,72	18105	11842	<u>5391</u> 2929	<u>177.6000</u> 39,3116	<u>158.06</u> 34,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>13217.44</u> 11010,30	<u>1734.25</u> 427,44	925	771	<u>121</u> 30	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>9.18</u> 0,32
74	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>7349.14</u> 4567,19	<u>1777.13</u> 805,23	1470	913	<u>355</u> 161	<u>57.4200</u> 10,0084	<u>11.48</u> 2
75	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,2	<u>678.12</u> 541,15	<u>61.76</u> 34,38	136	108	<u>12</u> 7	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>1.48</u> 0,08
76	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7,28	<u>6198.46</u> 2549,22	<u>2331.94</u> 499,32	45125	18558	<u>16977</u> 3635	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>238.78</u> 44,51
77	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	7,28	<u>1497.37</u> 497,92	<u>877.68</u> 180,68	10901	3625	<u>6390</u> 1315	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>45.57</u> 16,44
78	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	19,08	<u>13622.08</u> 5685,52	<u>4429.24</u> 1141,14	259909	108480	<u>84510</u> 21773	<u>71.4800</u> 14,0637	<u>1363.84</u> 268,34
79	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,46	<u>2314.23</u> 1910,46	<u>29.14</u> 7,68	1065	879	<u>13</u> 4	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>11.73</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 1							549017	165442	<u>116894</u> 31133		<u>2095.45</u> 381,62
Разом будівельні роботи, грн.							549017				
в тому числі:							266681				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196575				
всього заробітна плата, грн.							102194				
Загальновиробничі витрати, грн.							240,23				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30305				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							651211				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							651211				
80	& 1507-1217-27-1 варіант 1	Розділ 2. Матеріали Світильник світлодіодний 36 Вт, IP65 Feron Al5053 36W або аналог	шт	16	<u>1200.66</u> -	<u>-</u> -	19211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& 1507-1217-27-1 варіант 2	Світильник світлодіодний 8 Вт, IP54 Feron AI3006 8W або аналог	шт	23	<u>229.62</u> -	- -	5281	-	- -	- -	- -
82	& 1507-1217-27-1 варіант 3	Світильник світлодіодний 18 Вт, IP54 Feron AI3008 18W або аналог	шт	10	<u>400.98</u> -	- -	4010	-	- -	- -	- -
83	& 1507-1217-27-1 варіант 4	Світильник світлодіодний 36 Вт, Feron AI2117 36W або аналог	шт	66	<u>422.40</u> -	- -	27878	-	- -	- -	- -
84	& 1507-1217-27-1 варіант 5	Світильник світлодіодний 4 Вт, Feron EI119 0.004 4W з акумуляторною батареєю або аналог	шт	8	<u>834.48</u> -	- -	6676	-	- -	- -	- -
85	& 1507-1217-27-1 варіант 6	Світильник світлодіодний 6 Вт, ДБОО1ВСП-6-а "Вихід" або аналог	шт	7	<u>209.83</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
86	C113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20,4	<u>88.41</u> -	- -	1804	-	- -	- -	- -
87	& 2405-1239-1	Мініканал 25x16 пвх, ультра	м	735,28	<u>35.68</u> -	- -	26235	-	- -	- -	- -
88	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,28441	<u>31244.39</u> -	- -	40131	-	- -	- -	- -
89	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,86211	<u>39420.30</u> -	- -	33985	-	- -	- -	- -
90	15093-35013 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	<u>180206.30</u> -	- -	4640	-	- -	- -	- -
91	15093-35013 варіант 3	Кабель перерізом 3.1,5мм2 НХН FE 180/E90	1000м	0,29046	<u>51517.38</u> -	- -	14964	-	- -	- -	- -
92	15093-35013 варіант 4	Кабель перерізом 5.2,5мм2 НХН FE 180/E90	1000м	0,03502	<u>92069.93</u> -	- -	3224	-	- -	- -	- -
93	15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,05768	<u>46653.39</u> -	- -	2691	-	- -	- -	- -
94	15093-35023 варіант 5	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01957	<u>49353.47</u> -	- -	966	-	- -	- -	- -
95	15093-35023 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,11742	<u>72284.70</u> -	- -	8488	-	- -	- -	- -
96	15093-35033 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,04326	<u>112299.30</u> -	- -	4858	-	- -	- -	- -
97	15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,04738	<u>12212.93</u> -	- -	579	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					207090	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					207090		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207090				
		Всього будівельні роботи, грн.					207090				


		Всього по розділу 2					207090				
		Розділ 3. Заземлення									
98	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>9447.70</u>	<u>3688.07</u>	2834	267	<u>1106</u>	<u>11,2000</u>	<u>3.36</u>
					890,85	538,22			161	6,1915	1,86
99	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,5	<u>8364.30</u>	<u>503.07</u>	4182	891	<u>252</u>	<u>22.4000</u>	<u>11.2</u>
					1781,70	88,97			44	0,9664	0,48
100	& C113-2268-2	Хрестовий з'єднувач для плоских провідників	шт	1	<u>240.79</u>	<u>-</u>	241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
101	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,105	<u>16812.80</u>	<u>-</u>	1765	1765	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>27.49</u>
					16812,80	-			-	-	-
102	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,105	<u>9514.46</u>	<u>-</u>	999	999	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>15.8</u>
					9514,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10021	3922	<u>1358</u>		<u>57.85</u>
									205		2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					10021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4741				
		всього заробітна плата, грн.					4127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					862				
		Всього будівельні роботи, грн.					12502				

		Всього по розділу 3					12502				
		Разом прямі витрати по кошторису					766128	169364	<u>118252</u>		<u>2153.3</u>
									31338		383,96
		Разом будівельні роботи, грн.					766128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					478512 200702 104675 247,07 31167 870803				


		Всього по кошторису					870803				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2784,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					231869				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57 0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на пусконаладжувальні роботи по електротехнічним рішенням
Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1,334 тис. грн.

0,00945 тис.люд.год.

1,033 тис. грн.

6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	163.92	-	164	164	-	1.5000	1.5		
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	3	163,92	-	656	656	-	-	-		
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	3	218.56	-	131	131	-	2.0000	6		
					218,56	-			-	-	-		
					43.71	-			-	0.4000	1.2		
					43,71	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					951	951	-		8.7		
		Разом будівельні роботи, грн.					951		-		-		
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					951						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					1334				

		Всього по кошторису					1334				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1033				

Склав  Тузнік Т.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лаш Б.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57 0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на пожежна сигналізація

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ПС

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

182,234 тис. грн.

0,75108 тис.люд.год.

63,363 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації												
1	КМ10-99-6	Блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1350.29</u>	<u>-</u>	1350	1350	<u>-</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>			
					1350,29	-			-	-	-			
2	КМ10-667-1	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>2827.92</u>	<u>1.68</u>	2828	2826	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>			
					2826,24	0,19			-	0,0026	-			
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий, тепловий у нормальному виконанні	шт	43	<u>277.79</u>	<u>1.68</u>	11945	9924	<u>72</u>	<u>3.2000</u>	<u>137.6</u>			
					230,78	0,19			8	0,0026	0,11			
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні	шт	13	<u>277.79</u>	<u>1.68</u>	3611	3000	<u>22</u>	<u>3.2000</u>	<u>41.6</u>			
					230,78	0,19			2	0,0026	0,03			
5	КМ10-668-2	Сповіщувач світлозвуковий	шт	1	<u>277.79</u>	<u>1.68</u>	278	231	<u>2</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>			
					230,78	0,19			-	0,0026	-			
6	КМ8-594-1	Світильник аварійний	100 шт	0,01	<u>39244.31</u>	<u>9631.92</u>	392	171	<u>96</u>	<u>203.2000</u>	<u>2.03</u>			
					17052,54	4860,12			49	58,7929	0,59			
7	КМ8-125-1	Акумулятор, ємкість 7 А/год	шт	2	<u>70.29</u>	<u>5.87</u>	141	98	<u>12</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.28</u>			
					49,15	2,00			4	0,0252	0,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-513-6	Виносний пристрій оптичної сигналізації	шт	16	<u>115,39</u> 115,39	-	1846	1846	-	<u>1.6000</u>	<u>25,6</u>
9	& 1602-10956-8 варіант 1	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	16	<u>240,90</u> -	-	3854	-	-	-	-
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,8	<u>6198,46</u> 2549,22	<u>2331,94</u> 499,32	29753	12236	<u>11193</u> 2397	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>157,44</u> 29,35
11	& 2405-1-1-1-1-2 варіант 1	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	424,2	<u>38,06</u> -	-	16145	-	-	-	-
12	& 2405-1-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	60,6	<u>50,03</u> -	-	3032	-	-	-	-
13	КБ21-9-1	Прокладання кабелю при схованій проводці	100м	1,5	<u>2314,23</u> 1910,46	<u>29,14</u> 7,68	3471	2866	<u>44</u> 12	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>38,25</u> 0,12
14	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	4,8	<u>1497,37</u> 497,92	<u>877,68</u> 180,68	7187	2390	<u>4213</u> 867	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>30,05</u> 10,84
15	& 15094-3-1-1-4 варіант 1	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3х1,5 (Ек 30)	1000м	0,02575	<u>57099,95</u> -	-	1470	-	-	-	-
16	& 15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ек 30)	1000м	0,03605	<u>45390,35</u> -	-	1636	-	-	-	-
17	& 15094-3-1-1-2 варіант 1	Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8	1000м	0,5871	<u>9180,47</u> -	-	5390	-	-	-	-
18	& 2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	180	<u>5,37</u> -	-	967	-	-	-	-
19	КМ10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>15927,73</u> 11852,53	<u>4075,20</u> 644,52	15928	11853	<u>4075</u> 645	<u>126.4000</u> 7,6800	<u>126,4</u> 7,68
20	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>3059,84</u> 3059,84	-	3060	3060	-	<u>28.0000</u> -	<u>28</u> -
21	& 1602-1-7-1-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1	шт	1	<u>10789,56</u> -	-	10790	-	-	-	-
22	& 1602-30068-89-2 варіант 1	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	<u>4828,77</u> -	-	4829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 1602-2-1-1-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	35	<u>238.68</u> -	<u>-</u> -	8354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 1602-2-1-1-1 варіант 1	ІПК-9 сповіщувач пожежний тепловий	шт	8	<u>401.92</u> -	<u>-</u> -	3215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	13	<u>550.80</u> -	<u>-</u> -	7160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 1602-4-1-1-5 варіант 1	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	<u>1009.80</u> -	<u>-</u> -	2020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1602-6-2-1-4 варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	<u>812.27</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 1602-2-6-1-2-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2	шт	1	<u>1297.47</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1602-2-1-1-1 варіант 2	Резерв Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	4	<u>238.68</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1602-2-1-1-1 варіант 1	ІПК-9 сповіщувач пожежний тепловий	шт	1	<u>401.92</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	2	<u>550.80</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					155220	51851	<u>19731</u> 3984		<u>642.65</u> 48,77
		Разом будівельні роботи, грн.					155220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83638				
		всього заробітна плата, грн.					55835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7528				
		Всього будівельні роботи, грн.					182234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					182234				
		Разом прямі витрати по кошторису					155220	51851	<u>19731</u>		<u>642.65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					155220		3984		48,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83638				
		всього заробітна плата, грн.					55835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27014				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7528				
		Всього будівельні роботи, грн.					182234				

		Всього по кошторису					182234				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					751,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63363				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57 0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на оповіщення про пожежу

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ОП

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

88,292 тис. грн.

0,22419 тис.люд.год.

17,978 тис. грн.

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Оповіщення про пожежу												
1	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний ручний	шт	1	277.79	1.68	278	231	2	3.2000	3.2			
					230,78	0,19			-	0,0026	-			
2	КМ10-668-2	Сповіщувач світлозвуковий	шт	23	277.79	1.68	6389	5308	39	3.2000	73.6			
					230,78	0,19			4	0,0026	0,06			
3	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	130.27	-	130	130	-	1.6000	1.6			
					130,27	-			-	-	-			
4	КМ10-683-10	Пристрій комутаційний	шт	1	602.12	-	602	261	-	3.2000	3.2			
					260,54	-			-	-	-			
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,4	6198.46	2331.94	14876	6118	5597	32.8000	78.72			
					2549,22	499,32			1198	6,1138	14,67			
6	& 2405-1-1-1-19	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	242,4	50.03	-	12127	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-9-1	Прокладання кабелю при схованій проводці	100м	0,4	<u>2314.23</u> 1910,46	<u>29.14</u> 7,68	926	764	<u>12</u> 3	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>10.2</u> 0,03
8	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,4	<u>1497.37</u> 497,92	<u>877.68</u> 180,68	3594	1195	<u>2106</u> 434	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>15.02</u> 5,42
9	& 15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2x1,5 (Ек 30)	1000м	0,2884	<u>45390.35</u> -	<u>-</u> -	13091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	840	<u>5.37</u> -	<u>-</u> -	4511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	<u>550.80</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1602-2-5-1-2 варіант 1	Світловий оповіщувач УА-2-12/24 за написом "Напрямок руху"	шт	1	<u>1429.02</u> -	<u>-</u> -	1429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1602-30001-4 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС3-2	шт	16	<u>930.31</u> -	<u>-</u> -	14885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 1602-6-1-1-8 варіант 1	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	<u>375.36</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1602-30001-4 варіант 2	Оповіщувач світловий ОС-1 за написом "Вихід"	шт	6	<u>716.05</u> -	<u>-</u> -	4296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1602-6 варіант 1	Реле контролю фаз HRN-54N	шт	1	<u>2247.13</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					80307	14007	<u>7756</u> 1639		<u>185.54</u> 20,18
		Разом будівельні роботи, грн.					80307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58544				
		всього заробітна плата, грн.					15646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2332				
		Всього будівельні роботи, грн.					88292				

		Всього по розділу 1					88292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					80307	14007	<u>7756</u>		<u>185,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					80307		1639		20,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58544				
		всього заробітна плата, грн.					15646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7985				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2332				
		Всього будівельні роботи, грн.					88292				


		Всього по кошторису					88292				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					224,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17978				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на система передавання тривожних сповіщень

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ТС

Кошторисна вартість 19,773 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,359 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Система передавання тривожних сповіщень										
1	КМ10-261-2	Передавач МЦА-GSM.4	комплект	1	<u>10740.47</u>	<u>808.80</u>	10740	3691	<u>809</u>	<u>46.4000</u>	<u>46.4</u>	
					3690,66	196,82			197	2,1028	2,1	
2	& C12405-1362-2	Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	<u>5487.40</u>	-	5487	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
3	& C12405-1362-2	GSM антена виносна SMA,25м	шт	1	<u>1760.32</u>	-	1760	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					17987	3691	<u>809</u>		<u>46.4</u>	
									197		2,1	
		Разом будівельні роботи, грн.					17987					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13487					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471				
		Всього будівельні роботи, грн.					19773				

		Всього по розділу 1					19773				
		Разом прямі витрати по кошторису					17987	3691	809		46,4
									197		2,1
		Разом будівельні роботи, грн.					17987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13487				
		всього заробітна плата, грн.					3888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471				
		Всього будівельні роботи, грн.					19773				

		Всього по кошторису					19773				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					52,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4359				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на блискавкозахист, заземлення

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-Б3

Кошторисна вартість 128,628 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,953 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист, заземлення.									
1	КМ8-66-1	Монтаж грозорозрядника	комплект	1	<u>607.49</u> 390,82	<u>138.18</u> 40,98	607	391	<u>138</u> 41	<u>4.8000</u> 0,4400	<u>4.8</u> 0,44
2	1517-1859 варіант 1	Грозорозрядник 275 20RC EV ETI ETITEC	шт	1	<u>2324.58</u> -	<u>-</u> -	2325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03618	<u>39593.25</u> 1216,87	<u>38376.38</u> 9503,09	1432	44	<u>1388</u> 344	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.67</u> 3,98
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03618	<u>7096.77</u> -	<u>7096.77</u> 1365,12	257	-	<u>257</u> 49	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,55
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3618	<u>2800.85</u> 1324,12	<u>1476.73</u> 407,04	1013	479	<u>534</u> 147	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.64</u> 1,85
6	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,01	<u>8364.30</u> 1781,70	<u>503.07</u> 88,97	16812	3581	<u>1011</u> 179	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>45.02</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,58	<u>6263.83</u> 2163,49	<u>361.92</u> 48,50	16161	5582	<u>934</u> 125	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>70.18</u> 1,37
8	& С111-794-1-1 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту діам. 8 мм NC1008	м	258	<u>50.85</u> -	<u>-</u> -	13119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 45х45х5 мм	10 шт	0,9	<u>10705.33</u> 1145,38	<u>4332.24</u> 643,03	9635	1031	<u>3899</u> 579	<u>14.4000</u> 7,3909	<u>12.96</u> 6,65
10	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8	<u>9447.70</u> 890,85	<u>3688.07</u> 538,22	17006	1604	<u>6639</u> 969	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>20.16</u> 11,14
11	& С126-1300-5-4 варіант 5	Кутовий коньковий тримач із пластиком, оцинкований ND2220	шт	56	<u>182.77</u> -	<u>-</u> -	10235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С126-1300-5-4 варіант 1	Покрівельний тримач з пластиком ND2137ZC	шт	158	<u>153.74</u> -	<u>-</u> -	24291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С126-1300-5-4 варіант 2	Універсальний з'єднувач NG3103	шт	10	<u>72.78</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С126-1300-5-4 варіант 3	Контрольний з'єднувач NG3203	шт	6	<u>162.69</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С126-1300-5-4 варіант 4	Фасадний тримач ND2307	шт	44	<u>83.28</u> -	<u>-</u> -	3664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ34-130-1	Улаштування блискавкоприймача	шт	1	<u>156.28</u> 82,22	<u>-</u> -	156	82	<u>-</u> -	<u>1.1400</u> -	<u>1.14</u> -
17	& С126-1300-5-4 варіант 6	Блискавкоприймач сталевий NL7100 з тримачами	шт	1	<u>1831.33</u> -	<u>-</u> -	1831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,18	<u>1857.76</u> 1857,76	<u>-</u> -	334	334	<u>-</u> -	<u>17.0000</u> -	<u>3.06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					120582	13128	<u>14800</u> 2433		<u>164.63</u> 27,92
		Разом будівельні роботи, грн.					120582				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92654				
		всього заробітна плата, грн.					15561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					128628				

		Всього по розділу 1					128628				
		Разом прямі витрати по кошторису					120582	13128	<u>14800</u>		<u>164,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					120582		2433		27,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92654				
		всього заробітна плата, грн.					15561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8046				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2392				
		Всього будівельні роботи, грн.					128628				

		Всього по кошторису					128628				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					211,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17953				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на вогнезахист повітроводів

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ВЗК

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

78,522 тис. грн.

0,06437 тис.люд.год.

5,306 тис. грн.

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Повітроводи												
1	КБ13-73-5	Підвальний поверх, 1,2 поверхи Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,6603	<u>49806.16</u> 3795,47	<u>18,38</u> 0,53	32887	2506	<u>12</u> -	<u>48,2700</u> 0,0066	<u>31,87</u> -			
2	КБ13-73-7 к=2	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,6603	<u>3270.90</u> 3256,85	<u>-</u> -	2160	2150	<u>-</u> -	<u>41,4200</u> -	<u>27,35</u> -			
3	& С1113-286-1-3-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104"	кг	204,1	<u>201.78</u> -	<u>-</u> -	41183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 1					76230	4656	<u>12</u> -		<u>59,22</u> -			
		Разом будівельні роботи, грн.					76230							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					71562 4656 2292 5,15 650 78522				
		Всього по розділу 1					78522				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					76230 76230 71562 4656 2292 5,15 650 78522	4656	<u>12</u> -		<u>59,22</u> -
		Всього по кошторису					78522				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					64,37 5306				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на технологічне обладнання та меблі

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-AP

Кошторисна вартість 426,250 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,917 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-2-4	Установлення відбійника вертикального	10шт	2	401.35	-	803	747	-	4,5900	9.18
					373,72	-			-	-	-
2	& 560110-22-25	Відбійник вертикальний (h=900 мм)	шт	20	579.71	-	11594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ15-77-1	Відбійники горизонтальні	100м2	0,18666	19331.34	19,78	3608	3542	4	241,3300	45.05
					18975,78	16,77			3	0,1998	0,04
4	& 560110-22-26	Відбійник горизонтальний	м.п.	93,33	441.70	-	41224	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С130-539-1	Піддон з водою для дезактивації взуття	шт	1	6277.62	-	6278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ3-575-1	Монтаж підйомника	шт	1	12494.08	9360.49	12494	2757	9360	36.8000	36.8
					2757,06	2168,75			2169	20,8688	20,87
7	& 550101-84-1	Підйомник сходовий гусеничний по типу PTR-130	шт	1	173414.50	-	173415	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	560110-222 варіант 1	Нари 2-ярусні	шт	5	<u>22100,34</u>	-	110502	-	-	-	-
9	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	18	<u>1301,28</u>	-	23423	-	-	-	-
10	КБ17-2-4	Установлення інформаційного показника, табличок, позначок	10шт	9,9	<u>401,35</u>	-	3973	3700	-	<u>4.5900</u>	<u>45,44</u>
11	& 560110-22- 23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	33	<u>553,90</u>	-	18279	-	-	-	-
12	& 560110-22- 27 варіант 2	Інформаційний показник, позначка	шт	66	<u>212,40</u>	-	14018	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							419611	10746	<u>9364</u> 2172		<u>136,47</u> 20,91
Разом будівельні роботи, грн.							419611				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							399501				
всього заробітна плата, грн.							12918				
Загальновиробничі витрати, грн.							6639				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1999				
Всього будівельні роботи, грн.							426250				

Всього по кошторису							426250				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							173,22				
Кошторисна заробітна плата, грн.							14917				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на кабельна лінія 0,4 кВ

Зовнішнє електропостачання

Основа:

креслення (специфікації) № 0105243-ЕП

Кошторисна вартість

410,844 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08147 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

6,757 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КМ33-499-3	Монтаж дизельного генератора	шт	1	<u>2289.04</u> 1685,99	<u>284.60</u> 73,02	2289	1686	<u>285</u> 73	<u>23.8000</u> 0,7929	<u>23.8</u> 0,79
2	& 1501-9065-1 варіант 1	Генератор дизельний Matari MC16 16 кВт	шт	1	<u>386246.79</u> -	<u>-</u> -	386247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,025	<u>39593.25</u> 1216,87	<u>38376.38</u> 9503,09	990	30	<u>960</u> 238	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.46</u> 2,75
4	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,63	<u>5500.36</u> 1527,17	<u>1786.71</u> 451,82	3465	962	<u>1126</u> 285	<u>19.2000</u> 4,8222	<u>12.1</u> 3,04
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,21	<u>8589.81</u> 763,58	<u>7826.23</u> 2082,25	1804	160	<u>1644</u> 437	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>2.02</u> 4,68
6	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,42	<u>2502.83</u> 254,53	<u>2248.30</u> 598,19	1051	107	<u>944</u> 251	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>1.34</u> 2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,2	<u>908,11</u>	-	1998	-	-	-	-
8	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,52	<u>302,56</u>	<u>32,12</u>	157	141	<u>16</u>	<u>3,4000</u>	<u>1,77</u>
9	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250	м	53,56	<u>7,45</u>	-	399	-	-	-	-
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0126	<u>7096,77</u>	<u>7096,77</u>	89	-	<u>89</u>	-	-
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,126	<u>2830,53</u>	<u>1506,41</u>	357	167	<u>190</u>	<u>18,3600</u>	<u>2,31</u>
12	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм	1000м	0,0093	<u>45059,00</u>	<u>18699,44</u>	419	245	<u>174</u>	<u>331,4000</u>	<u>3,08</u>
13	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,004	<u>61993,56</u>	<u>30002,57</u>	248	128	<u>120</u>	<u>402,2000</u>	<u>1,61</u>
14	C113-2127	Труба ПВХ товстостінна двошарова діам. 40 мм	м	8,08	<u>40,51</u>	-	327	-	-	-	-
15	C113-2127	Труба ПВХ товстостінна двошарова діам. 100 мм	м	4,04	<u>143,21</u>	-	579	-	-	-	-
16	C113-2127	Труба жорстка атмосферостійка діам. 50 мм	м	1,313	<u>124,74</u>	-	164	-	-	-	-
17	C1110-15	Тримачі для труби	100шт	0,02	<u>2481,60</u>	-	50	-	-	-	-
18	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,133	<u>4894,53</u>	<u>1651,06</u>	651	322	<u>220</u>	<u>30,4000</u>	<u>4,04</u>
19	КМ8-155-1	Герметизація кабелю в трубі	прохід	6	<u>73,97</u>	-	444	444	-	<u>0,9300</u>	<u>5,58</u>
20	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,056	<u>901,17</u>	-	50	-	-	-	-
21	& C111-1613-ПМ	Піна вогнестійка DF 1201	л	0,2	<u>892,54</u>	-	179	-	-	-	-
22	& C111-1714-1	Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм	м	12	<u>11,49</u>	-	138	-	-	-	-
23	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	<u>39420,30</u>	-	1015	-	-	-	-
24	15093-35023	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	<u>72284,70</u>	-	1861	-	-	-	-
25	15093-35023	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	<u>112299,30</u>	-	2892	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					407863	4392	<u>5768</u> 1493		<u>58,11</u> 16,45
		Разом будівельні роботи, грн.					407863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397703				
		всього заробітна плата, грн.					5885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2981				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					872				
		Всього будівельні роботи, грн.					410844				

		Всього по розділу 1					410844				
		Разом прямі витрати по кошторису					407863	4392	<u>5768</u> 1493		<u>58,11</u> 16,45
		Разом будівельні роботи, грн.					407863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397703				
		всього заробітна плата, грн.					5885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2981				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					872				
		Всього будівельні роботи, грн.					410844				

		Всього по кошторису					410844				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					81,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6757				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на повітряна лінія 0,4 кВ

Зовнішнє електропостачання

Основа:

креслення (специфікації) № 0105243-ЕП

Кошторисна вартість

43,202 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,02917 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,457 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,103	<u>3979,32</u>	<u>792,59</u>	410	313	<u>82</u>	<u>39.0400</u>	<u>4.02</u>
2	КБ33-114-4	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель вручну, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	2	<u>3034,19</u>	<u>233,91</u>	588	312	<u>24</u>	<u>2,8728</u>	<u>0,3</u>
3	& С1545-544-1	Провід самоутримний ізольований в ізоляції зі світлостабілізованого зшитого поліетилену, стійкого до впливу зовнішнього середовища, стійкого до розповсюдження горіння, перерізом 4x35 мм2 AsXSn - 1,00	м	105,06	<u>294,09</u>	<u>40,36</u>	19995	-	<u>81</u>	<u>2,0300</u>	<u>4,06</u>
4	КМ8-82-1	Монтаж затискача	100 шт	0,28	<u>155,90</u>	<u>11,91</u>	1934	1459	<u>24</u>	<u>0,1463</u>	<u>0,29</u>
5	290518-1025 варіант 1	Затискач плашковий ПС-1-1	шт	14	<u>190,32</u>	<u>-</u>	458	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	290518-1025 варіант 6	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	2	<u>-</u>	<u>-</u>	751	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	290518-1025 варіант 4	Затискач проколюючий TTD241	шт	8	<u>189.80</u>	-	1518	-	-	-	-
8	290518-1025 варіант 5	Затискач для повторних заземлень TND241	шт	4	<u>210.61</u>	-	842	-	-	-	-
9	290518-1025 варіант 7	Гак універсальний CSC 16uz	шт	5	<u>148.19</u>	-	741	-	-	-	-
10	290518-1025 варіант 8	Гак для плоских поверхонь CUKo2	шт	6	<u>111.47</u>	-	669	-	-	-	-
11	290518-1025 варіант 2	Модуль для підключення заземлень FCC1	шт	8	<u>380.75</u>	-	3046	-	-	-	-
12	& 2405-1485- 1 варіант 1	ОПН з індикатором пробою та проколюючим затискачем TTD 241 F PROTECT 50	компл	3	<u>679.24</u>	-	2038	-	-	-	-
13	& 2405-1485- 1 варіант 2	ОПН з індикатором пробою та проколюючим затискачем TT 2D 87 PROTECT 50	компл	3	<u>859.49</u>	-	2578	-	-	-	-
14	290518-1025 варіант 3	Скріпка CF 20	шт	17	<u>11.10</u>	-	189	-	-	-	-
15	& C111- 1678-1-A-1 варіант 1	Стрічка бандажна IF 207	м	19	<u>54.00</u>	-	1026	-	-	-	-
16	290518-1025 варіант 9	Фасадний кронштейн SC 93-6 PC	шт	16	<u>49.04</u>	-	785	-	-	-	-
17	290518-1025 варіант 10	Хомут CCD 9-62	шт	3	<u>11.10</u>	-	33	-	-	-	-
18	290518-1025 варіант 11	Накладка GPC 60-60	шт	6	<u>749.78</u>	-	4499	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					42100	2084	<u>166</u>		<u>26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42100		48		0,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39850				
		всього заробітна плата, грн.					2132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					325				
		Всього будівельні роботи, грн.					43202				

		Всього по розділу 1					43202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					42100	2084	<u>166</u> 48		<u>26</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					42100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39850				
		всього заробітна плата, грн.					2132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					325				
		Всього будівельні роботи, грн.					43202				


		Всього по кошторису					43202				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					29,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2457				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопроводу В1

Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ЗВК

Кошторисна вартість 442,542 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83708 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,142 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні мережі водопроводу В1									
1	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,256	<u>38017,97</u> 24406,75	<u>12331,82</u> 3633,51	9733	6248	<u>3157</u> 930	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>79,46</u> 11,86
2	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	119,18	<u>321,95</u> -	-	38370	-	-	-	-
3	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	139,38	<u>480,21</u> -	-	66932	-	-	-	-
4	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,256	<u>8499,27</u> 5887,48	-	2176	1507	-	<u>82.4000</u> -	<u>21,09</u> -
5	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	<u>279,88</u> 163,33	<u>18,35</u> 5,41	280	163	<u>18</u> 5	<u>2.1800</u> 0,0665	<u>2,18</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	1	<u>2882.47</u> -	<u>-</u> -	2882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>372.58</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>284.37</u> 167,82	<u>18,35</u> 5,41	284	168	<u>18</u> 5	<u>2.2400</u> 0,0665	<u>2.24</u> 0,07
9	C1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	1	<u>3603.34</u> -	<u>-</u> -	3603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2	<u>484.99</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>4598.97</u> 209,87	<u>52.54</u> 12,81	4599	210	<u>53</u> 13	<u>2.9100</u> 0,1575	<u>2.91</u> 0,16
12	& C1630-3-1	Підставка пожежна трійникова фланцева діам. 100х100	шт	1	<u>4383.63</u> -	<u>-</u> -	4384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-8-6	Укладання футляра із сталевих труб відкритим способом діаметром 200 мм	1000м	0,0052	<u>155841.38</u> 48643,28	<u>90209.65</u> 7279,11	810	253	<u>469</u> 38	<u>571.4000</u> 87,0980	<u>2.97</u> 0,45
14	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	5,2208	<u>1207.00</u> -	<u>-</u> -	6302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-15-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,0052	<u>266314.38</u> 35379,39	<u>23473.24</u> 5711,85	1385	184	<u>122</u> 30	<u>444.8000</u> 60,6102	<u>2.31</u> 0,32
16	КБ22-47-1	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	100м	0,052	<u>12368.90</u> 6713,18	<u>29.36</u> 8,66	643	349	<u>2</u> -	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>4.39</u> 0,01
17	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>3246.02</u> 969,11	<u>682.20</u> 51,18	3246	969	<u>682</u> 51	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>12.78</u> 0,59
18	КБ22-39-12	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 500 мм	шт	1	<u>31290.54</u> 2347,99	<u>9524.58</u> 1364,64	31291	2348	<u>9525</u> 1365	<u>31.3400</u> 13,6334	<u>31.34</u> 13,63
19	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,152	<u>38696.95</u> 10491,66	<u>18636.98</u> 4665,15	5882	1595	<u>2833</u> 709	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>21.55</u> 7,25
20	К585521-Л049 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4246.69</u> -	<u>-</u> -	4247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K585521-Л008 варіант 1 C1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 3255,9х0,89	шт	2	<u>3185,08</u> -	<u>-</u> -	6370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	K585521-Л038 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,95:100х3209,39+5,05:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3313,11</u> -	<u>-</u> -	3313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	K585521-Л001 варіант 2 C1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 1526,11х0,29	шт	2	<u>480,09</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	K585521-Л052 варіант 3 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99	шт	1	<u>215,16</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>108622,47</u> -	<u>-</u> -	1855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,008881 6	<u>10405,98</u> 8160,77	<u>1,10</u> 0,93	92	72	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0,94</u> -
27	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3099,55</u> -	<u>-</u> -	3100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C111-1789	Скоби ходові	кг	1,6	<u>44,98</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>5507,28</u> 402,43	<u>5,43</u> 1,13	1707	125	2 -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
30	KB22-11-5	Укладання футляра із поліетиленових труб діаметром 140 мм	1000м	0,0006	<u>51198,94</u> 30714,94	<u>17481,68</u> 5151,06	31	18	10 3	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>0,24</u> 0,04
31	C113-1382	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 140х8,3 мм	м	0,606	<u>739,18</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KB6-1-13	Улаштування упорів бетонних	100м3	0,0005	<u>456982,49</u> 44815,65	<u>9580,99</u> 3762,85	228	22	5 2	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>0,3</u> 0,02
33	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,9	<u>5052,92</u> 2032,94	<u>3019,98</u> 893,81	4548	1830	2718 804	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>22,14</u> 10,31
34	C113-1209-11A варіант 1	Відводи з поліетилену діам. 90 мм	шт	2	<u>324,55</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-1209-11A варіант 2	Відводи з поліетилену діам. 110 мм	шт	7	<u>428,47</u> -	<u>-</u> -	2999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KB22-34-7	Установлення сидельця універсального діаметром до 500 мм	10 шт	0,1	<u>13208,78</u> 5793,06	<u>7415,72</u> 2165,86	1321	579	<u>742</u> 217	<u>70,1000</u> 27,3916	<u>7,01</u> 2,74
37	C113-1209-11A варіант 3	Сидельце універсальне на трубу діам. 500 мм з фланцевим відводом діам. 110 мм	шт	1	<u>1208,77</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: фланцевих з'єднань діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>5052,92</u> 2032,94	<u>3019,98</u> 893,81	2021	813	<u>1208</u> 358	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>9,84</u> 4,58
39	& C130-1020-1	Фланцеві з'єднання діам. 110x4"	шт	2	<u>1436,36</u> -	<u>-</u> -	2873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C130-1020-1 варіант 1	Фланцеві з'єднання діам. 90x4"	шт	2	<u>1301,32</u> -	<u>-</u> -	2603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KB1-12-14	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,4214	<u>13022,78</u> 1283,85	<u>11738,93</u> 6245,80	5488	541	<u>4947</u> 2632	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>8,24</u> 26,33
42	KB1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,4608	<u>20175,36</u> 20175,36	<u>-</u> -	9297	9297	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>144,76</u> -
43	KB23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,5	<u>11113,66</u> 1124,45	<u>-</u> -	38898	3936	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>57,12</u> -
44	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,4214	<u>7096,77</u> -	<u>7096,77</u> 1365,12	2991	-	<u>2991</u> 575	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 6,39
45	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3	<u>9514,46</u> 9514,46	<u>-</u> -	2854	2854	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>45,14</u> -
46	KB1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,128	<u>22578,79</u> 1183,37	<u>21342,98</u> 7605,68	2890	151	<u>2732</u> 974	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>2,31</u> 9,6
47	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	211,2	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,50	24379	-	<u>24379</u> 3062	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 34
48	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,214	<u>2830,53</u> 1324,12	<u>1506,41</u> 407,04	11928	5580	<u>6348</u> 1715	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>77,37</u> 21,57
49	KB1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,128	<u>4434,94</u> 303,40	<u>4096,58</u> 723,34	568	39	<u>524</u> 93	<u>4,6200</u> 6,8466	<u>0,59</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ27-67-4	Розбирання та відновлення асфальтового покриття									
		Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,044	<u>32812.96</u> 14307,66	<u>18505.30</u> 4751,13	1444	630	<u>814</u> 209	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>8.97</u> 2,6
51	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,099	<u>5673.45</u> 1206,36	<u>4467.09</u> 723,67	562	119	<u>443</u> 72	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>1.82</u> 0,73
52	КБ27-12-1	Розбирання вирівнюючих шарів основи із к=0,8 піску	100м3	0,055	<u>5269.08</u> 829,69	<u>4439.39</u> 796,38	290	46	<u>244</u> 44	<u>11.8240</u> 7,4927	<u>0.65</u> 0,41
53	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,055	<u>106756.30</u> 1037,11	<u>5549.24</u> 995,48	5872	57	<u>305</u> 55	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.81</u> 0,52
54	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,055	<u>378906.61</u> 2247,55	<u>10254.24</u> 3066,89	20840	124	<u>564</u> 169	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>1.76</u> 1,69
55	КБ27-13-4 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 включати (+3 см)	1000м2	0,055	<u>68532.17</u> -	<u>615.00</u> 147,15	3769	-	<u>34</u> 8	<u>-</u> 1,6224	<u>-</u> 0,09
56	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,55	<u>37397.25</u> 1239,63	<u>-</u> -	20568	682	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>8.77</u> -
57	КБ27-22-2 к=10	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,55	<u>59852.99</u> 2005,07	<u>-</u> -	32919	1103	<u>-</u> -	<u>25.5000</u> -	<u>14.03</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					410935	42612	<u>65889</u> 14138		<u>597.76</u> 156,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					410935 302434 56750 31607 82,41 10392 442542				
		Всього по розділу 1					442542				
		Разом прямі витрати по кошторису					410935	42612	<u>65889</u> 14138		<u>597.76</u> 156,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					410935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302434				
		всього заробітна плата, грн.					56750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31607				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10392				
		Всього будівельні роботи, грн.					442542				

		Всього по кошторису					442542				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					837,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67142				


Склав



Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Лаш Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на зовнішні мережі каналізації побутової К1

Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ЗВК

Кошторисна вартість 696,930 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,28254 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 103,465 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні мережі каналізації побутової К1									
1	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,006	<u>49447,57</u> 48640,52	- -	297	292	- -	<u>618.6000</u> -	<u>3.71</u> -
2	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	5,988	<u>251.80</u> -	- -	1508	-	- -	- -	- -
3	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,234	<u>56415,46</u> 54136,76	- -	13201	12668	- -	<u>688.5000</u> -	<u>161,11</u> -
4	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	233,532	<u>734.53</u> -	- -	171536	-	- -	- -	- -
5	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,228	<u>53101,88</u> 15482,88	<u>19040,35</u> 4620,18	12107	3530	<u>4341</u> 1053	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>45.96</u> 10,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	1,12	<u>43352.72</u> 11304,96	<u>9499.44</u> 2316,87	48555	12662	<u>10639</u> 2595	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>164,86</u> 25,54
7	К585521-Л048 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,18+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	2	<u>2089.94</u> -	<u>-</u> -	4180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	К585521-Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,38+18,30:100x3209,39+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84	шт	4	<u>4246.69</u> -	<u>-</u> -	16987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	К585521-Л005 варіант 1 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 1830,76x0,89	шт	3	<u>1799.60</u> -	<u>-</u> -	5399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К585521-Л008 варіант 2 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 3255,9x0,89	шт	8	<u>3185.08</u> -	<u>-</u> -	25481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	К585521-Л032 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,10+11,73:100x3209,39+3,02:100x2992,56+1,30:100x4421,99+0,6:100x3068,84	шт	2	<u>1381.32</u> -	<u>-</u> -	2763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,27+24,43:100x3209,39+5,07:100x2992,56+1,63:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	4	<u>3296.70</u> -	<u>-</u> -	13187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К585521-Л052 варіант 4 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99	шт	6	<u>215.16</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	21	<u>480.09</u> -	<u>-</u> -	10082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0876	<u>108622.47</u> -	<u>-</u> -	9515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,045552	<u>10405.98</u> 8160,77	<u>1.10</u> 0,93	474	372	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>4.84</u> -
17	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>3099.55</u> -	- -	9299	-	- -	- -	- -
18	С113-753 варіант 2	Люк каналізаційний композитний ЛМ	шт	3	<u>2229.80</u> -	- -	6689	-	- -	- -	- -
19	КБ6-1-13	Улаштування упорів бетонних	100м3	0,058	<u>456982.49</u> 44815,65	<u>9580.99</u> 3762,85	26505	2599	<u>556</u> 218	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>34.69</u> 2,39
20	КБ8-5-9	Мурування стінок колодязя з цегли керамічної	1 м3	0,6	<u>4411.22</u> 882,56	<u>119.40</u> 49,66	2647	530	<u>72</u> 30	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>7.07</u> 0,33
21	КБ11-2-1	Вимощення колодязя Улаштування піщаної основи	м3	1,3	<u>1450.19</u> 287,04	<u>139.95</u> 32,21	1885	373	<u>182</u> 42	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>5.17</u> 0,52
22	КБ11-2-9	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м3	1,3	<u>5507.28</u> 402,43	<u>5.43</u> 1,13	7159	523	<u>7</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>7.25</u> 0,02
23	КБ8-4-1	Ізоляція стін колодязів глиною	1 м3	10,02	<u>1777.77</u> 537,35	<u>192.96</u> 52,14	17813	5384	<u>1933</u> 522	<u>8.1000</u> 0,6555	<u>81.16</u> 6,57
24	КБ22-38-7	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 300 мм	шт	1	<u>3659.89</u> 827,40	<u>2030.66</u> 228,02	3660	827	<u>2031</u> 228	<u>8.9400</u> 2,4920	<u>8.94</u> 2,49
25	КБ1-12-14	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,6806	<u>13022.78</u> 1283,85	<u>11738.93</u> 6245,80	8863	874	<u>7989</u> 4251	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>13.31</u> 42,52
26	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,432	<u>20175.36</u> 20175,36	- -	8716	8716	- -	<u>314.1600</u> -	<u>135.72</u> -
27	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,5	<u>11113.66</u> 1124,45	- -	50011	5060	- -	<u>16.3200</u> -	<u>73.44</u> -
28	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,6806	<u>7096.77</u> -	<u>7096.77</u> 1365,12	4830	-	<u>4830</u> 929	- 15,1575	- 10,32
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3	<u>9514.46</u> 9514,46	- -	2854	2854	- -	<u>150.4500</u> -	<u>45.14</u> -
30	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1246	<u>22578.79</u> 1183,37	<u>21342.98</u> 7605,68	2813	147	<u>2659</u> 948	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>2.25</u> 9,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	205,59	<u>115,43</u>	<u>115,43</u>	23731	-	<u>23731</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	14,50			2981	0,1610	33,1
32	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,806	<u>2830,53</u>	<u>1506,41</u>	19265	9012	<u>10253</u>	<u>18,3600</u>	<u>124,96</u>
					1324,12	407,04			2770	5,1175	34,83
33	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1246	<u>4434,94</u>	<u>4096,58</u>	553	38	<u>510</u>	<u>4,6200</u>	<u>0,58</u>
					303,40	723,34			90	6,8466	0,85
		Розбирання та відновлення асфальтового покриття									
34	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0584	<u>32812,96</u>	<u>18505,30</u>	1916	836	<u>1080</u>	<u>203,9000</u>	<u>11,91</u>
					14307,66	4751,13			277	59,0153	3,45
35	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,1314	<u>5673,45</u>	<u>4467,09</u>	745	159	<u>586</u>	<u>18,3700</u>	<u>2,41</u>
					1206,36	723,67			95	7,3821	0,97
36	КБ27-12-1	Розбирання вирівнюючих шарів основи із піску	100м3	0,073	<u>5269,08</u>	<u>4439,39</u>	385	61	<u>324</u>	<u>11,8240</u>	<u>0,86</u>
	к=0,8				829,69	796,38			58	7,4927	0,55
37	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,073	<u>106756,30</u>	<u>5549,24</u>	7793	76	<u>405</u>	<u>14,7800</u>	<u>1,08</u>
					1037,11	995,48			73	9,3659	0,68
38	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,073	<u>378906,61</u>	<u>10254,24</u>	27660	164	<u>749</u>	<u>32,0300</u>	<u>2,34</u>
					2247,55	3066,89			224	30,7883	2,25
39	КБ27-13-4	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм	1000м2	0,073	<u>68532,17</u>	<u>615,00</u>	5003	-	<u>45</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	к=3	27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 включати (+3 см)			-	147,15			11	1,6224	0,12
40	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів	100м2	0,73	<u>37397,25</u>	<u>-</u>	27300	905	<u>-</u>	<u>15,9500</u>	<u>11,64</u>
		одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см			1239,63	-			-	-	-
41	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів	100м2	0,73	<u>59852,99</u>	<u>-</u>	43693	1464	<u>-</u>	<u>25,5000</u>	<u>18,62</u>
	к=10	одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1			2005,07	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					648351	70126	<u>72922</u>		<u>969,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					648351		17396		187,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505303				
		всього заробітна плата, грн.					87522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15943				
		Всього будівельні роботи, грн.					696930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					696930				
		Разом прямі витрати по кошторису					648351	70126	<u>72922</u>		<u>969.02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					648351		17396		187,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505303				
		всього заробітна плата, грн.					87522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48579				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15943				
		Всього будівельні роботи, грн.					696930				

		Всього по кошторису					696930				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1282,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103465				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на зовнішні мережі каналізації дренажної К13

Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа:

креслення (специфікації) № 0105243-ЗВК

Кошторисна вартість

140,162 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27922 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,179 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні мережі каналізації дренажної К13									
1	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,011	<u>49447,57</u> 48640,52	<u>-</u> -	544	535	<u>-</u> -	<u>618.6000</u> -	<u>6.8</u> -
2	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	10,978	<u>251.80</u> -	<u>-</u> -	2764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Вимощення колодязя									
3	КБ11-2-1	Улаштування піщаної основи	м3	0,54	<u>1450.19</u> 287,04	<u>139.95</u> 32,21	783	155	<u>76</u> 17	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>2.15</u> 0,22
4	КБ11-2-9	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м3	0,54	<u>5507.28</u> 402,43	<u>5.43</u> 1,13	2974	217	<u>3</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>3.01</u> 0,01
		Земляні роботи									
5	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0071	<u>13022.78</u> 1283,85	<u>11738.93</u> 6245,80	92	9	<u>83</u> 44	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.14</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>20175,36</u> 20175,36	<u>-</u> -	404	404	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>6,28</u> -
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,15	<u>11113,66</u> 1124,45	<u>-</u> -	1667	169	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>2,45</u> -
8	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0071	<u>7096,77</u> -	<u>7096,77</u> 1365,12	50	-	<u>50</u> 10	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,11
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02	<u>9514,46</u> 9514,46	<u>-</u> -	190	190	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>3,01</u> -
10	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0041	<u>22578,79</u> 1183,37	<u>21342,98</u> 7605,68	93	5	<u>88</u> 31	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>0,07</u> 0,31
11	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	6,765	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,50	781	-	<u>781</u> 98	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,09
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,071	<u>2830,53</u> 1324,12	<u>1506,41</u> 407,04	201	94	<u>107</u> 29	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,3</u> 0,36
13	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0041	<u>4434,94</u> 303,40	<u>4096,58</u> 723,34	18	1	<u>17</u> 3	<u>4,6200</u> 6,8466	<u>0,02</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 1							10561	1779	<u>1205</u> 233		<u>25,23</u> 2,57
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							10561 7577 2012 1155 3,09 393 11716				
Всього по розділу 1							11716				
14	КБ23-2-1 застос.	Розділ 2. Колодязь фільтруючий Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,003	<u>49447,57</u> 48640,52	<u>-</u> -	148	146	<u>-</u> -	<u>618,6000</u> -	<u>1,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	2,994	<u>251.80</u>	-	754	-	-	-	-
16	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	1	<u>103.21</u>	-	103	-	-	-	-
17	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,329	<u>43352.72</u> 11304,96	<u>9499.44</u> 2316,87	14263	3719	<u>3125</u> 762	<u>147.2000</u> 22,8058	<u>48.43</u> 7,5
18	K585521-Л049 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146, 4657)х0,38+18,30:100х3209,39+13, 15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4246.69</u>	-	4247	-	-	-	-
19	K585521-Л008 варіант 2 C1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: 3255,9х0,89	шт	2	<u>3185.08</u>	-	6370	-	-	-	-
20	K585521-Л036 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0, 74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5, 07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1, 08:100х3068,84	шт	1	<u>3296.70</u>	-	3297	-	-	-	-
21	K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>480.09</u>	-	480	-	-	-	-
22	K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО1 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>315.21</u>	-	315	-	-	-	-
23	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0162	<u>108622.47</u>	-	1760	-	-	-	-
24	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>10405.98</u> 8160,77	<u>1.10</u> 0,93	88	69	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.9</u> -
25	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,9	<u>44.98</u>	-	130	-	-	-	-
26	C113-753 варіант 2	Люк каналізаційний композитний ЛМ	шт	1	<u>2229.80</u>	-	2230	-	-	-	-
27	C113-753 варіант 1	Кришка дерев'яна 610х10	шт	1	<u>658.86</u>	-	659	-	-	-	-
28	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	0,33	<u>22973.20</u> 1124,45	-	7581	371	-	<u>16.3200</u>	<u>5.39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100шт	0,04	<u>3274.59</u> 1737,41	<u>1537.18</u> 421,48	131	69	<u>62</u> 17	<u>21.5800</u> 5,3240	<u>0.86</u> 0,21
30	КБ8-3-7	Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою	100м ²	0,192	<u>15535.88</u> 2697,09	<u>-</u> -	2983	518	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>6.43</u> -
31	КБ1-12-14	Земляні роботи									
		Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2	1000м ³	0,0206	<u>13022.78</u> 1283,85	<u>11738.93</u> 6245,80	268	26	<u>242</u> 129	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.4</u> 1,29
32	КБ1-164-2 тех. ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м ³	0,003	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	61	61	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>0.94</u> -
33	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м ³	0,0081	<u>7096.77</u> -	<u>7096.77</u> 1365,12	57	-	<u>57</u> 11	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,12
34	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,003	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	29	29	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.45</u> -
35	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 1	1000м ³	0,0125	<u>22578.79</u> 1183,37	<u>21342.98</u> 7605,68	282	15	<u>267</u> 95	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>0.23</u> 0,94
36	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20,625	<u>115.43</u> -	<u>115.43</u> 14,50	2381	-	<u>2381</u> 299	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,32
37	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	0,081	<u>2830.53</u> 1324,12	<u>1506.41</u> 407,04	229	107	<u>122</u> 33	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.49</u> 0,41
38	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м ³	0,0125	<u>4434.94</u> 303,40	<u>4096.58</u> 723,34	55	4	<u>51</u> 9	<u>4.6200</u> 6,8466	<u>0.06</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					48901	5134	<u>6307</u> 1355		<u>67.44</u> 13,88
		Разом будівельні роботи, грн.					48901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37460				
		всього заробітна плата, грн.					6489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1020				
		Всього будівельні роботи, грн.					52251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					52251				
		Розділ 3. Колодязь з бензомаслоуловлювачем									
39	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,298	<u>38696.95</u> 10491,66	<u>18636.98</u> 4665,15	11532	3127	<u>5554</u> 1390	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>42,24</u> 14,22
40	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>7237.88</u> -	<u>-</u> -	7238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3	<u>4778.45</u> -	<u>-</u> -	14335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	К585521-Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>7069.35</u> -	<u>-</u> -	7069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>315.21</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,02674	<u>108622.47</u> -	<u>-</u> -	2905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,013904 8	<u>10405.98</u> 8160,77	<u>1,10</u> 0,93	145	113	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>1,48</u> -
46	КБ22-11-3	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,008	<u>26211.94</u> 24406,75	<u>525.79</u> 136,37	210	195	<u>4</u> 1	<u>310,4000</u> 1,4566	<u>2,48</u> 0,01
47	С113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм	м	8,08	<u>252.57</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	1	<u>103.21</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ22-11-5	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,0008	<u>34737.69</u> 30714,94	<u>1020.43</u> 274,97	28	25	<u>1</u> -	<u>395,2000</u> 3,0733	<u>0,32</u> -
50	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	0,808	<u>478.07</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С113-1468-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 160	шт	1	<u>243.25</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0491	<u>9889.57</u> 572,39	<u>390.66</u> 92,15	486	28	<u>19</u> 5	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,4</u> 0,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ8-3-7	Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою	100м2	0,0491	<u>15535.88</u> 2697,09	- -	763	132	- -	<u>33.5000</u> -	<u>1.64</u> -
54	С113-753 варіант 2	Люк каналізаційний композитний ЛМ	шт	1	<u>2229.80</u> -	- -	2230	-	- -	- -	- -
55	С113-753 варіант 1	Кришка дерев'яна 610х10	шт	1	<u>658.86</u> -	- -	659	-	- -	- -	- -
56	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,03	<u>8242.30</u> 3581,08	<u>4661.22</u> 1277,27	247	107	<u>140</u> 38	<u>44.4800</u> 16,1311	<u>1.33</u> 0,48
57	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних стінах	100шт	0,03	<u>15340.73</u> 10578,82	<u>35.17</u> 29,81	460	317	<u>1</u> 1	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>3.99</u> 0,01
58	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	0,2014	<u>19648.11</u> 9697,43	<u>306.94</u> 254,10	3957	1953	<u>62</u> 51	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>24.26</u> 0,72
59	КБ6-16-3	Улаштування бетонних перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0051	<u>601282.53</u> 87424,15	<u>22399.49</u> 8763,07	3067	446	<u>114</u> 45	<u>1166.9000</u> 96,0835	<u>5.95</u> 0,49
60	КБ46-22-1	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли Фільтр	м3	0,3	<u>5643.71</u> 1740,98	<u>117.42</u> 34,65	1693	522	<u>35</u> 10	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>7.24</u> 0,13
61	КБ9-75-2	Виготовлення фільтрів та ін.	т	0,0212	<u>20678.77</u> 13999,04	<u>5739.09</u> 376,37	438	297	<u>122</u> 8	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>3.73</u> 0,09
62	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,005194	<u>42368.91</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
63	С119-386	Сітка сталева зварена	т	0,009434	<u>101461.07</u> -	- -	957	-	- -	- -	- -
64	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,007844	<u>38590.16</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
65	КБ9-61-12	Монтаж фільтрів	т	0,0212	<u>13410.20</u> 8880,76	<u>2649.91</u> 211,68	284	188	<u>56</u> 4	<u>104.3200</u> 2,4822	<u>2.21</u> 0,05
66	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0192	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	29	8	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.09</u> -
67	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0192	<u>5610.79</u> 643,20	<u>125.74</u> 13,04	108	12	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.14</u> -
68	& С1632-115-1	Сорбент нафтопоглинальний	кг	2,1	<u>156.64</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
69	КБ1-12-14	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0388	<u>13022.78</u> 1283,85	<u>11738.93</u> 6245,80	505	50	<u>455</u> 242	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>0.76</u> 2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>20175,36</u> 20175,36	<u>-</u> -	605	605	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>9,42</u> -
71	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,014	<u>7096,77</u> -	<u>7096,77</u> 1365,12	99	-	<u>99</u> 19	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,21
72	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>9514,46</u> 9514,46	<u>-</u> -	266	266	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>4,21</u> -
73	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,025	<u>22578,79</u> 1183,37	<u>21342,98</u> 7605,68	564	30	<u>534</u> 190	<u>18,0200</u> 75,0057	<u>0,45</u> 1,88
74	СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	41,25	<u>115,43</u> -	<u>115,43</u> 14,50	4761	-	<u>4761</u> 598	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,64
75	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,14	<u>2830,53</u> 1324,12	<u>1506,41</u> 407,04	396	185	<u>211</u> 57	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,57</u> 0,72
76	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,025	<u>4434,94</u> 303,40	<u>4096,58</u> 723,34	111	8	<u>102</u> 18	<u>4,6200</u> 6,8466	<u>0,12</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 3					70087	8614	<u>12274</u> 2677		<u>115,03</u> 28,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70087 49199 11291 6108 15,61 1974 76195				
		Всього по розділу 3					76195				
		Разом прямі витрати по кошторису					129549	15527	<u>19786</u> 4265		<u>207,7</u> 44,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					129549 94236 19792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10613 26,78 3387 140162				

		Всього по кошторису					140162				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					279,22 23179				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лаш Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на зовнішні теплові мережі

Зовнішні теплові мережі

Основа:

креслення (специфікації) № 0105243-ЗТМ

Кошторисна вартість

1800,177 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,47 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

124,712 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні теплові мережі									
1	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,287	<u>224928.45</u> 101349,70	<u>99174.38</u> 16312,27	64554	29087	<u>28463</u> 4682	<u>1226.4000</u> 196,0077	<u>351.98</u> 56,25
2	C113-1502	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	288,435	<u>829.69</u> -	- -	239312	-	- -	- -	- -
3	C113-1552	Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	6	<u>4685.55</u> -	- -	28113	-	- -	- -	- -
4	C113-1562	Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	46	<u>579.49</u> -	- -	26657	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-31-2 застосовн.	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів установлення рукавів кінцевих та кілець ущільнюючих	шт	4	<u>844.25</u> 341,76	<u>-</u> -	3377	1367	<u>-</u> -	<u>4.4500</u> -	<u>17.8</u> -
6	C113-1532	Рукав кінцевий до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>293.02</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-1542	Кільце ущільнююче до теплоізолюваних труб, типорозмір 125 мм	шт	8	<u>117.24</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1893	Компенсаційна подушка до теплоізолюваних труб, розмір 1000x125x40 мм	шт	12	<u>80.09</u> -	<u>-</u> -	961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	1,36	<u>302.56</u> 270,44	<u>32.12</u> 8,55	411	368	<u>43</u> 12	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>4.62</u> 0,12
10	C111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	136	<u>7.32</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,575	<u>191305.76</u> 37527,10	<u>53885.32</u> 17303,01	110001	21578	<u>30984</u> 9949	<u>482.8500</u> 179,3509	<u>277.64</u> 103,13
12	K585821-Г012	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	46	<u>11173.10</u> -	<u>-</u> -	513963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	K585521-П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	46	<u>3839.57</u> -	<u>-</u> -	176620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1534-10 варіант 1	Відводи, діаметр 57/125 мм, 90град.	шт	8	<u>180.00</u> -	<u>-</u> -	1440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 2405-1572-1	Наконечники термоусадочні діам. 57/125	шт	4	<u>153.88</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1552 варіант 1	Опора ковзна до теплоізолюваних труб, типорозмір 57/125 мм	шт	120	<u>2305.28</u> -	<u>-</u> -	276634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,01	<u>2077.39</u> 1326,27	<u>751.12</u> 205,95	21	13	<u>8</u> 2	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>0.17</u> 0,03
18	КБ24-2-1	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,005	<u>200630.14</u> 58866,12	<u>79999.99</u> 15347,27	1003	294	<u>400</u> 77	<u>712.3200</u> 180,9953	<u>3.56</u> 0,9
19	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,05	<u>274.10</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1534-10 варіант 2	Відводи, діаметр 50 мм	шт	2	<u>78.00</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	2	<u>570.86</u> 187,32	<u>263.27</u> 28,07	1142	375	<u>527</u> 56	<u>2.0800</u> 0,3447	<u>4.16</u> 0,69
22	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1366	<u>1498.93</u> 430,49	<u>86.08</u> 5,82	205	59	<u>12</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.65</u> 0,01
23	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за 2 рази	100м2	0,1366	<u>2738.92</u> 489,93	<u>135.04</u> 9,90	374	67	<u>18</u> 1	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>0.74</u> 0,02
24	КБ26-7-2	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм ізовером, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,5	<u>656.22</u> 392,93	<u>106.41</u> 31,40	328	196	<u>53</u> 16	<u>4.9400</u> 0,3857	<u>2.47</u> 0,19
25	& С114-13-У-14 варіант 2	Ізовер фольгований т. 50 мм	м2	33,4	<u>158.71</u> -	<u>-</u> -	5301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ26-21-2	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,5	<u>665.17</u> 243,92	<u>80.73</u> 23,82	333	122	<u>40</u> 12	<u>3.3400</u> 0,2926	<u>1.67</u> 0,15
27	С114-76	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В	1000м2	0,009105 2	<u>77052.11</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ1-12-14	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,56	<u>13022.78</u> 1283,85	<u>11738.93</u> 6245,80	7293	719	<u>6574</u> 3498	<u>19.5500</u> 62,4750	<u>10.95</u> 34,99
29	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,336	<u>20175.36</u> 20175,36	<u>-</u> -	6779	6779	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>105.56</u> -
30	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,32	<u>7096.77</u> -	<u>7096.77</u> 1365,12	2271	-	<u>2271</u> 437	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,85
31	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,336	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	3197	3197	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>50.55</u> -
32	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,24	<u>22578.79</u> 1183,37	<u>21342.98</u> 7605,68	5419	284	<u>5122</u> 1825	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>4.32</u> 18
33	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	396	<u>115.43</u> -	<u>115.43</u> 14,50	45710	-	<u>45710</u> 5742	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 63,76
34	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,2	<u>2830.53</u> 1324,12	<u>1506.41</u> 407,04	9058	4237	<u>4821</u> 1303	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>58.75</u> 16,38
35	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,24	<u>4434.94</u> 303,40	<u>4096.58</u> 723,34	1064	73	<u>983</u> 174	<u>4.6200</u> 6,8466	<u>1.11</u> 1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>356.71</u> 191,69	<u>88.08</u> 15,73	1427	767	<u>352</u> 63	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
37	C1630-1907 варіант 2	Крани сталеві кульові діам. 25 мм	шт	2	<u>1385.20</u> -	<u>-</u> -	2770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1630-1907 варіант 1	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п1сф діам. 50 мм	шт	2	<u>3310.43</u> -	<u>-</u> -	6621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>329.74</u> -	<u>-</u> -	1319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>49.52</u> 30,21	<u>-</u> -	99	60	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
41	1704-20031	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показний МП4	шт	2	<u>1582.04</u> -	<u>-</u> -	3164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>48.28</u> 40,57	<u>-</u> -	97	81	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>1.02</u> -
43	17064-1195	Термометри технічні прямі ТТЖ-П-4-2-150-103	шт	2	<u>185.64</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,4	<u>2847.00</u> 757,21	<u>232.33</u> 8,10	1139	303	<u>93</u> 3	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>3.72</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 1							1554512	70026	<u>126474</u> 27853		<u>911.8</u> 301,88
Разом будівельні роботи, грн.							1554512				
в тому числі:							1358012				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97879				
всього заробітна плата, грн.							50781				
Загальновиробничі витрати, грн.							123,24				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15548				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1605293				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							1605293				
Розділ 2. Вузол обліку тепла											
45	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [температурні датчики], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>184.44</u> 127,26	<u>8.80</u> 3,01	184	127	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ11-30-1	Прилади, що устано­влюються на техно­логічних трубо­проводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (для температурних датчиків)	шт	1	<u>137.54</u> 37,76	<u>-</u> -	138	38	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.45</u> -
47	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла діаметром до 40 мм	шт	1	<u>67.63</u> 53,29	<u>7.34</u> 2,17	68	53	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
48	& С1330-985-2-3 варіант 1	Ультразвуковий лічильник тепла Qn=6,0 м3/год Т=150 град діам. 25 мм Sensus PolluStar EX DN25 Qp 6,0 в комплекті : електронний блок (обчислювач теплової енергії), втулка термодатчика, термодатчики опору Pt500)	шт	1	<u>40580.47</u> -	<u>-</u> -	40580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2234.34</u> 1173,16	<u>1009.78</u> 240,43	223	117	<u>101</u> 24	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
50	С1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діам. 50 мм модель 821М	шт	1	<u>2851.97</u> -	<u>-</u> -	2852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ18-16-2	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	шт	1	<u>5923.83</u> 340,47	<u>131.99</u> 27,01	5924	340	<u>132</u> 27	<u>4.3300</u> 0,3285	<u>4.33</u> 0,33
52	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>356.71</u> 191,69	<u>88.08</u> 15,73	1427	767	<u>352</u> 63	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>9.64</u> 0,73
53	С1630-1907 варіант 1	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п1сф діам. 50 мм	шт	4	<u>3310.43</u> -	<u>-</u> -	13242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	19	<u>329.74</u> -	<u>-</u> -	6265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 76 мм	шт	1	<u>434.55</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С1541-67-1-1	Прокладки біконітові, діаметр 50 мм	шт	11	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С1541-67-1-1 варіант 1	Прокладки біконітові, діаметр 65 мм	шт	1	<u>17.57</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>113.50</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	21	<u>71.63</u> -	- -	1504	-	- -	- -	- -
60	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	<u>49.52</u> 30,21	- -	446	272	- -	<u>0.3600</u> -	<u>3.24</u> -
61	1704-20031 варіант 1	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показний МП4-У	шт	9	<u>1582.04</u> -	- -	14238	-	- -	- -	- -
62	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>48.28</u> 40,57	- -	290	243	- -	<u>0.5100</u> -	<u>3.06</u> -
63	17064-1246	Термометр технічний кутовий ТТЖ-У-4-2-150-200	шт	2	<u>225.44</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
64	17064-1195	Термометри технічні прямі ТТЖ-П-4-2-150-103	шт	4	<u>185.64</u> -	- -	743	-	- -	- -	- -
65	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	1,5	<u>2847.00</u> 757,21	<u>232.33</u> 8,10	4271	1136	<u>348</u> 12	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>13.95</u> 0,15
66	C124-3 варіант 1	Анкер, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00124	<u>37299.78</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
67	C1630-1491	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	<u>181.76</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
68	C121-789	Опори нерухомі	т	0,00186	<u>83082.31</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
69	C1534-258 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x2,5-57x3 мм	шт	12	<u>129.62</u> -	- -	1555	-	- -	- -	- -
70	C1534-260 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x2,5-45x2,5 мм	шт	1	<u>129.62</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
71	C1534-256 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 45x2,5-32x2,0 мм	шт	2	<u>52.17</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
72	C1534-256 варіант 4	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 57x3-32x2,0 мм	шт	1	<u>62.27</u> -	- -	62	-	- -	- -	- -
73	C111-1814	Сталь кутова	т	0,01924	<u>31459.10</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
74	C113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий зі спуском	шт	9	<u>247.32</u> -	- -	2226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C1630-966-1 варіант 6	Патрубок з фланцем д.76х3,0 L=150мм	шт	1	<u>135,25</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1630-966-1 варіант 7	Патрубок з фланцем д.76х3,0 L=250мм	шт	6	<u>191,19</u> -	<u>-</u> -	1147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КМ11-96-1	Установлення модуля	шт	1	<u>128,74</u> 125,81	<u>2,93</u> 1,00	129	126	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
78	& 1715-1332-1 варіант 2	Модуль M-BUS	шт	1	<u>5292,15</u> -	<u>-</u> -	5292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							105627	3219	<u>952</u> 132		<u>40,03</u> 1,58
Разом будівельні роботи, грн.							105627				
в тому числі:							101456				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3351				
всього заробітна плата, грн.							1710				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							493				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							107337				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							107337				
Розділ 3. Розподільчий вузол											
79	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>337,96</u> 191,69	<u>62,17</u> 12,71	2028	1150	<u>373</u> 76	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,46</u> 0,94
80	& C1630-1907-1 варіант 1	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п1сф діам. 25 мм	шт	6	<u>2037,60</u> -	<u>-</u> -	12226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	12	<u>224,82</u> -	<u>-</u> -	2698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	<u>356,71</u> 191,69	<u>88,08</u> 15,73	2140	1150	<u>528</u> 94	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>14,46</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C1630-1907-1	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п1сф діам. 32 мм	шт	6	<u>2217,86</u>	-	13307	-	-	-	-
84	C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	12	<u>259,76</u>	-	3117	-	-	-	-
85	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	4	<u>113,50</u>	-	454	-	-	-	-
86	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	13	<u>49,52</u>	-	644	393	-	<u>0,3600</u>	<u>4,68</u>
87	1704-20031 варіант 1	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показний МП4-У	шт	13	<u>1582,04</u>	-	20567	-	-	-	-
88	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>48,28</u>	-	290	243	-	<u>0,5100</u>	<u>3,06</u>
89	17064-1246	Термометр технічний кутовий ТТЖ-У-4-2-150-200	шт	4	<u>225,44</u>	-	902	-	-	-	-
90	17064-1195	Термометри технічні прямі ТТЖ-П-4-2-150-103	шт	2	<u>185,64</u>	-	371	-	-	-	-
91	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	1,9	<u>2847,00</u>	<u>232,33</u>	5409	1439	<u>441</u>	<u>9,3000</u>	<u>17,67</u>
92	C1630-1491	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	14	<u>181,76</u>	-	2545	-	-	-	-
93	C121-789	Опори нерухомі	т	0,00372	<u>83082,31</u>	-	309	-	-	-	-
94	КБ18-15-1	Установлення гребінок подавальних і зворотних зі сталевих труб, діаметр 76 мм	шт	2	<u>3561,64</u>	<u>104,74</u>	7123	1832	<u>209</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
95	C1534-258 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x2,5-57x3 мм	шт	12	<u>129,62</u>	-	1555	-	-	-	-
96	C1534-260 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 76x2,5-57x2,5 мм	шт	1	<u>137,84</u>	-	138	-	-	-	-
97	C1534-256 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 57x4-45x2,5 мм	шт	6	<u>83,54</u>	-	501	-	-	-	-
98	C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 57x4-32x2,0 мм	шт	6	<u>62,27</u>	-	374	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C113-1868 варіант 1	Глушка діам.70 мм TC-595-001-13	шт	2	<u>119.70</u>	-	239	-	-	-	-
100	C111-1814	Сталь кутова	т	0,03848	<u>31459.10</u>	-	1211	-	-	-	-
101	C113-1873- 1A варіант 4	Кран кульовий зі спуском	шт	13	<u>247.32</u>	-	3215	-	-	-	-
102	& C1630- 966-1 варіант 1	Патрубок з фланцем д.76х3,0 L=200мм	шт	6	<u>167.73</u>	-	1006	-	-	-	-
103	& C1630- 966-1 варіант 3	Патрубок з фланцем д.32х2,0 L=150мм	шт	6	<u>104.28</u>	-	626	-	-	-	-
104	& C1630- 966-1 варіант 5	Патрубок з фланцем д.25х2,0 L=150мм	шт	4	<u>86.97</u>	-	348	-	-	-	-
105	& C1630- 966-1 варіант 4	Патрубок з фланцем і відводом д.25х2,0 L=300мм	шт	3	<u>115.33</u>	-	346	-	-	-	-
106	& C1630- 966-1 варіант 2	Патрубок з фланцем і відводом д.32х2,0 L=300мм	шт	3	<u>159.07</u>	-	477	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					84166	6207	<u>1551</u>		<u>76.83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					84166		237		2,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76408				
		всього заробітна плата, грн.					6444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					997				
		Всього будівельні роботи, грн.					87548				

		Всього по розділу 3					87548				
		Разом прямі витрати по кошторису					1744305	79452	<u>128977</u>		<u>1028.66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1744305		28222		306,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1535876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					107674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17038				
		Всього будівельні роботи, грн.					1800177				


		Всього по кошторису					1800177				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1470				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124712				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на індивідуальний тепловий пункт
Зовнішні теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ТМ

Кошторисна вартість 652,091 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,020 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ11-350-3	Розділ 1. Індивідуальний тепловий пункт											
		Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [регулятор перепаду тиску], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>496.09</u> 381,79	<u>52.79</u> 18,04	496	382	<u>53</u> 18	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23		
2	1503-7051 варіант 1	Регулятор перепаду тиску AFP VFG 2. діам. 25. Kvs 8.0 dp (0.050-0.35 bar) Tmax 200град. С	шт	1	<u>73384.70</u> -	<u>-</u> -	73385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	КМ8-535-1	Контролер, що установлюється на конструкції	шт	1	<u>1353.32</u> 390,82	<u>27.14</u> 5,52	1353	391	<u>27</u> 6	<u>4.8000</u> 0,0601	<u>4.8</u> 0,06		
4	& 2307-30002-1 варіант 2	Контролер температури	шт	1	<u>3990.00</u> -	<u>-</u> -	3990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
5	& 2307-30002-1 варіант 3	Електропривід	шт	1	<u>10200.00</u> -	<u>-</u> -	10200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (датчик температури), діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>496.09</u> 381,79	<u>52.79</u> 18,04	496	382	<u>53</u> 18	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
7	1704-10318 варіант 1	Датчик температури	шт	1	<u>2786.46</u> -	<u>-</u> -	2786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>496.09</u> 381,79	<u>52.79</u> 18,04	496	382	<u>53</u> 18	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
9	& 2307-11557-1 варіант 1	Клапан регулюючий VB2 DN20 PN25 Ksv-6.30	шт	1	<u>20842.62</u> -	<u>-</u> -	20843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM11-250-1	Установлення реле тиску	комплект	1	<u>150.61</u> 142,14	<u>-</u> -	151	142	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
11	& 1704-50668-1 варіант 1	Реле тиску Tmax100 град. С; Pmax 17бар; P(-0.2-7.5)бар; dp(0.7-4) бар. KPI 35	шт	1	<u>5970.20</u> -	<u>-</u> -	5970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM10-372-2	Монтаж модему з антеною	пристрій	1	<u>2518.83</u> 1823,81	<u>97.12</u> 25,62	2519	1824	<u>97</u> 26	<u>22.4000</u> 0,2750	<u>22.4</u> 0,28
13	& 2307-30002-1 варіант 1	Модем ППО1.GSM/GPRS+ антена ATH-2 GSM	шт	1	<u>5487.21</u> -	<u>-</u> -	5487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [затвор дисковий], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	4	<u>857.59</u> 509,06	<u>76.26</u> 26,06	3430	2036	<u>305</u> 104	<u>6.4000</u> 0,3276	<u>25.6</u> 1,31
15	& 2307-11557-1 варіант 2	Затвор дисковий VIR-340 DN50 PN40 Tmax 150 град. С	шт	4	<u>50694.35</u> -	<u>-</u> -	202777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM11-168-1	Щит керування насосами	шт	1	<u>1328.31</u> 644,08	<u>73.62</u> 15,95	1328	644	<u>74</u> 16	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
17	& 1517-1973-7-1 варіант 1	Щит керування насосами ЩР-Б5-000 "OTOS"	шт	1	<u>36216.90</u> -	<u>-</u> -	36217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB18-13-1	Установлення насосів мережевих з електродвигуном	шт	2	<u>2694.45</u> 1676,39	<u>167.04</u> 42,44	5389	3353	<u>334</u> 85	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
19	& 2301-1001-3-1 варіант 7	Насос циркуляційний Stratos MAXQ 30/0.5-8G Wilo PN-10 N-0.20 кВт; 230В; 10,0 м3/год. ; 8,5 м вод. ст. (або аналог)	шт	2	<u>50917.52</u> -	<u>-</u> -	101835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-2302 варіант 1	Кран кульовий муфтовий JIP-II DN20; PN40; Tmax 180 град.С	шт	4	<u>3511.88</u> -	<u>-</u> -	14048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB18-14-4	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 65 мм	шт	2	<u>728.12</u> 187,93	<u>77.50</u> 17,24	1456	376	<u>155</u> 34	<u>2.3900</u> 0,2102	<u>4.78</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1630-41 варіант 3	Вставки антивібраційні ZKB на тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	комплект	2	<u>15965.90</u>	-	31932	-	-	-	-
23	KB18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>2774.05</u> 1431,07	<u>1286.44</u> 313,67	277	143	<u>129</u> 31	<u>18.2000</u> 3,8268	<u>1.82</u> 0,38
24	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>2234.34</u> 1173,16	<u>1009.78</u> 240,43	223	117	<u>101</u> 24	<u>14.9200</u> 2,9403	<u>1.49</u> 0,29
25	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	<u>1404.73</u> -	-	1405	-	-	-	-
26	C1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий Zetkama DN50; PN16; T max 300град. С	шт	1	<u>6473.20</u> -	-	6473	-	-	-	-
27	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	5	<u>625.85</u> 334,96	<u>143.13</u> 31,97	3129	1675	<u>716</u> 160	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>21.3</u> 1,9
28	C113-2302 варіант 2	Клапан зворотній міжфланцевий 2401 Genebre DN50; PN16; Tmax 100 град.С	шт	3	<u>3090.96</u> -	-	9273	-	-	-	-
29	C113-2302 варіант 3	Кран кульовий фланцевий Vexve-103 DN50; PN40; Tmax 200 град.С	шт	2	<u>4860.17</u> -	-	9720	-	-	-	-
30	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	9	<u>49.15</u> 30,21	-	442	272	-	<u>0.3600</u>	<u>3.24</u>
31	& C1630-1432-37CO варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим краном	комплект	9	<u>1007.49</u> -	-	9067	-	-	-	-
32	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,9	<u>2847.00</u> 757,21	<u>232.33</u> 8,10	2562	681	<u>209</u> 7	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>8.37</u> 0,09
33	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	9	<u>22.10</u> 17,27	-	199	155	-	<u>0.2000</u>	<u>1.8</u>
34	& C113-1873-1A-1	Кран Маєвського діам. 15 мм	шт	9	<u>114.72</u> -	-	1032	-	-	-	-
35	KB18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>47.90</u> 40,57	-	96	81	-	<u>0.5100</u>	<u>1.02</u>
36	17064-1153 варіант 1	Термометр технічний прямий ТТЖ-М	шт	2	<u>187.88</u> -	-	376	-	-	-	-
37	17064-1752 варіант 1	Оправа захисна для технічних термометрів пряма	шт	2	<u>98.66</u> -	-	197	-	-	-	-
38	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,375	<u>1494.80</u> 430,49	<u>82.10</u> 2,02	561	161	<u>31</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0723	<u>1.79</u> 0,03
39	KB13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за 2 рази	100м2	0,375	<u>2738.92</u> 489,93	<u>135.04</u> 9,90	1027	184	<u>51</u> 4	<u>5.4400</u> 0,1224	<u>2.04</u> 0,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ26-13-1	Ізоляція арматури з"ємними полуфутлярами	10шт	0,6	<u>14570.72</u> 13267,18	<u>1251.27</u> 369,27	8742	7960	<u>751</u> 222	<u>151.4000</u> 4,5353	<u>90.84</u> 2,72
41	& С114-55-1 варіант 1	3"ємні полуфутляри	шт	6	<u>1282.57</u> -	<u>-</u> -	7695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1111.23</u> 802,03	<u>49.84</u> 13,97	1111	802	<u>50</u> 14	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
43	& 2308-1001- 1 варіант 1	Вентилятор Soler&Palau VENT-355L N- 280Вт; п-1350 об/хв; 1ф 230В	шт	1	<u>50492.17</u> -	<u>-</u> -	50492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1541-67- 1-1	Прокладки біконітові, діаметр 50 мм	шт	22	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							640985	22143	<u>3189</u> 788		<u>268.13</u> 9,55
Разом будівельні роботи, грн.							640985				
в тому числі:							615653				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22931				
всього заробітна плата, грн.							11106				
Загальновиробничі витрати, грн.							24,54				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3089				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							652091				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							652091				
Разом прямі витрати по кошторису							640985	22143	<u>3189</u> 788		<u>268.13</u> 9,55
Разом будівельні роботи, грн.							640985				
в тому числі:							615653				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22931				
всього заробітна плата, грн.							11106				
Загальновиробничі витрати, грн.							24,54				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3089				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							652091				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							652091				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							302,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26020				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування
Благоустрій та озеленення території**

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ГП


Кошторисна вартість	200,965	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3907	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,545	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд


Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-18-5	Навантаження надлишка ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,70672	<u>66629.88</u> 3014,25	<u>63615.63</u> 14873,41	47089	2130	<u>44959</u> 10511	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>32.44</u> 120,7		
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1166,088	<u>115.43</u> -	<u>115.43</u> 14,50	134602	-	<u>134602</u> 16908	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 187,74		
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,70672	<u>4371.67</u> 303,40	<u>4033.31</u> 704,95	3090	214	<u>2850</u> 498	<u>4.6200</u> 6,6396	<u>3.27</u> 4,69		
		Разом прямі витрати по кошторису					184781	2344	<u>182411</u> 27917		<u>35.71</u> 313,13		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					184781						
							26						
							30261						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16184 41,86 5284 200965				

		Всього по кошторису					200965				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					390,7 35545				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лаш Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на тротуарне покриття (тип 2)
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ГП

Кошторисна вартість 379,265 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 2									
1	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	2,1456	<u>5425.68</u>	<u>126.11</u>	11641	11371	<u>270</u>	<u>80.7000</u>	<u>173.15</u>
					5299,57	25,45			55	0,2780	0,6
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,21456	<u>386943.08</u>	<u>18290.71</u>	83023	482	<u>3924</u>	<u>32.0300</u>	<u>6.87</u>
					2247,55	3066,89			658	30,7883	6,61
3	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,21456	<u>114974.82</u>	<u>1779.53</u>	-24669	-	<u>-382</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	245,25			-53	2,7040	-0,58
4	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	100м2	2,1456	<u>9887.26</u>	<u>217.85</u>	21214	20449	<u>467</u>	<u>119.8200</u>	<u>257.09</u>
					9530,48	58,57			126	0,6603	1,42
5	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	11,86516	<u>2943.22</u>	<u>-</u>	34922	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				8	-	-			-	-	-
6	С1426-11789 варіант 1	Дрібнорозмірні фігурні елементи покриття "Цеглинка" товщ. 60 мм	м2	216,7056	<u>654.25</u>	<u>-</u>	141780	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
7	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,536	<u>24369.29</u>	<u>637.60</u>	37431	9001	<u>979</u>	<u>81.2500</u>	<u>124.8</u>
					5859,75	152,27			234	1,4550	2,23


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1416-8684-6 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	154	<u>315,51</u> -	<u>-</u> -	48589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					353931	41303	<u>5258</u> 1020		<u>561,91</u> 10,28
		Разом будівельні роботи, грн.					353931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307370				
		всього заробітна плата, грн.					42323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25334				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8875				
		Всього будівельні роботи, грн.					379265				

		Всього по розділу 1					379265				
		Разом прямі витрати по кошторису					353931	41303	<u>5258</u> 1020		<u>561,91</u> 10,28
		Разом будівельні роботи, грн.					353931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307370				
		всього заробітна плата, грн.					42323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25334				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8875				
		Всього будівельні роботи, грн.					379265				

		Всього по кошторису					379265				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					642,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51198				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лаш Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на вимощення (тип 3)

Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) № 0105243-ГП

Кошторисна вартість

220,308 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,41955 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

32,704 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 3									
1	КР18-12-12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,9647	<u>10193,32</u>	<u>126,11</u>	9833	9712	<u>121</u>	<u>153.3000</u>	<u>147,89</u>
					10067,21	25,45			25	0,2780	0,27
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,09647	<u>386943,08</u>	<u>18290,71</u>	37328	217	<u>1765</u>	<u>32.0300</u>	<u>3,09</u>
					2247,55	3066,89			296	30,7883	2,97
3	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,9647	<u>12764,29</u>	<u>102,21</u>	12314	4023	<u>99</u>	<u>57.8300</u>	<u>55,79</u>
					4170,70	86,63			84	1,0323	1
4	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,9647	<u>35542,83</u>	<u>422,02</u>	34288	1948	<u>407</u>	<u>28.0000</u>	<u>27,01</u>
					2019,36	357,70			345	4,2624	4,11
5	КБ11-11-18	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	0,9647	<u>1337,26</u>	<u>56,05</u>	1290	1077	<u>54</u>	<u>16.2000</u>	<u>15,63</u>
					1116,18	47,51			46	0,5661	0,55
6	С111-872	Сітка плетена	м2	106,117	<u>189,88</u>	<u>-</u>	20149	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	100м2	0,9647	<u>9887,26</u>	<u>217,85</u>	9538	9194	<u>210</u>	<u>119.8200</u>	<u>115,59</u>
					9530,48	58,57			57	0,6603	0,64


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	5,334791	<u>2943,22</u>	-	15701	-	-	-	-
9	C1426-11789	Дрібнорозмірні фігурні елементи покриття	м2	97,4347	<u>654,25</u>	-	63747	-	-	-	-
	варіант 1	"Цеглинка" товщ. 60 мм			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					204188	26171	<u>2656</u> 853		<u>365</u> 9,54
		Разом будівельні роботи, грн.					204188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175361				
		всього заробітна плата, грн.					27024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16120				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5680				
		Всього будівельні роботи, грн.					220308				

		Всього по розділу 1					220308				
		Разом прямі витрати по кошторису					204188	26171	<u>2656</u> 853		<u>365</u> 9,54
		Разом будівельні роботи, грн.					204188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175361				
		всього заробітна плата, грн.					27024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16120				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5680				
		Всього будівельні роботи, грн.					220308				

		Всього по кошторису					220308				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					419,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32704				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Лаш Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на газон із багаторічних трав
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ГП


Кошторисна вартість 42,329 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28475 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,446 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	7,4037	<u>1780.31</u> 1780,31	<u>-</u> -	13181	13181	<u>-</u> -	<u>27,1100</u> -	<u>200.71</u> -
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	7,4037	<u>2653.24</u> 588,75	<u>-</u> -	19644	4359	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>61.01</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					32825	17540	<u>-</u> -		<u>261.72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					32825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15285				
		всього заробітна плата, грн.					17540				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					9504				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					23,03				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2906				
		Всього будівельні роботи, грн.					42329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					42329				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					284,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20446				

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лаш Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на покриття дороги з асфальтобетону (тип 1)
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ГП

Кошторисна вартість 565,245 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ТИП 1									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,2312	<u>47698.56</u> 958,78	<u>46739.78</u> 6921,49	11028	222	<u>10806</u> 1600	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>3.38</u> 15,46
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,2312	<u>109628.99</u> 1037,11	<u>8421.93</u> 995,48	25346	240	<u>1947</u> 230	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>3.42</u> 2,17
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,2312	<u>353604.95</u> 1985,11	<u>12589.67</u> 2124,09	81753	459	<u>2911</u> 491	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>6.54</u> 4,93
4	КБ27-13-4 κ=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,2312	<u>114974.82</u> -	<u>1779.53</u> 245,25	-26582	-	<u>-411</u> -57	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,63
5	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,2312	<u>386459.18</u> 2247,55	<u>17806.81</u> 2947,98	89349	520	<u>4117</u> 682	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>7.41</u> 6,83
6	КБ27-13-4 κ=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,2312	<u>229949.64</u> -	<u>3559.06</u> 490,51	-53164	-	<u>-823</u> -113	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> -1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	2,312	<u>55033.19</u> 827,23	<u>335.28</u> 81,78	127237	1913	<u>775</u> 189	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>23.49</u> 1,92
8	КБ27-22-5 к=7	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	2,312	<u>40808.62</u> 649,73	<u>-</u> -	94350	1502	<u>-</u> -	<u>7.9800</u> -	<u>18.45</u> -
9	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2,312	<u>37583.20</u> 827,23	<u>335.28</u> 81,78	86892	1913	<u>775</u> 189	<u>10.1600</u> 0,8307	<u>23.49</u> 1,92
10	КБ27-22-5 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	2,312	<u>23319.22</u> 371,28	<u>-</u> -	53914	858	<u>-</u> -	<u>4.5600</u> -	<u>10.54</u> -
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,1828	<u>27972.08</u> 6634,13	<u>926.13</u> 221,34	33085	7847	<u>1095</u> 262	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>109.82</u> 2,5
12	К589921- А001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	119	<u>256.09</u> -	<u>-</u> -	30475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					553683	15474	<u>21192</u> 3473		<u>206.54</u> 33,85
		Разом будівельні роботи, грн.					553683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					517017				
		всього заробітна плата, грн.					18947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4004				
		Всього будівельні роботи, грн.					565245				

		Всього по розділу 1					565245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					553683	15474	<u>21192</u>		<u>206,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					553683		3473		33,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					517017				
		всього заробітна плата, грн.					18947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11562				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4004				
		Всього будівельні роботи, грн.					565245				


		Всього по кошторису					565245				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					272,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22951				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06
на малі архітектурні форми
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ГП

Кошторисна вартість 51,068 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,002 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Установлення кошиків для сміття	100шт	0,04	9346.60	-	374	309	-	106.9700	4.28
					7714,68	-			-	-	-
2	КБ10-39-1	Установлення лави для сидіння	100шт	0,07	9346.60	-	654	540	-	106.9700	7.49
					7714,68	-			-	-	-
3	& 550101-189-4-2 варіант 1	Кошик для сміття	шт	4	2079.79	-	8319	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 560103-23-2-1 варіант 1	Лава для сидіння	шт	7	4573.05	-	32011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ15-175-1	Фарбування малих архітектурних форм емаллями з підготовленням поверхні за 2 рази	100м2	0,213	23576.62	-	5022	3113	-	190.3200	40.54
					14616,58	-			-	-	-
6	КБ27-52-1	Установлення вказівних знаків	1 знак	2	196.54	-	393	205	-	1.4200	2.84
					102,41	-			-	-	-
7	& 550101-189-4-1 варіант 1	Вказівний знак "Адресний показчик"	шт	1	940.44	-	940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 550101-189-4-1 варіант 2	Вказівний знак "Пожежний гідрант"	шт	1	<u>940,44</u> -	<u>-</u> -	940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					48653	4167	<u>-</u> -		<u>55,15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					48653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44486				
		всього заробітна плата, грн.					4167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2415				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					51068				


		Всього по кошторису					51068				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					61,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5002				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07
на тактильна плитка та контрасне маркування
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № 0105243-ГП

Кошторисна вартість 25,364 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01078 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,943 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ11-41-2	Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанових	100м2	0,1125	<u>5868.35</u>	<u>7.69</u>	660	591	<u>1</u>	<u>59.9800</u>	<u>6.73</u>		
2	& С111- 1650-21	Клей двохкомпонентний поліуретановий FIXVERT	кг	5,85	<u>5256,05</u>	<u>6,52</u>	2052	-	<u>1</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,01</u>		
3	& С111- 1728-1 варіант 2	Тактильна плитка з поліуретану 500х500 мм	шт	45	<u>350.77</u>	<u>-</u>	18647	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
4	КР18-35-2	Контрасне маркування жовтою стрічкою	100м шва	0,1568	<u>414.38</u>	<u>-</u>	169	169	<u>-</u>	<u>15.3900</u>	<u>2.41</u>		
5	& С111- 1679-1 варіант 1	Контрасна смуга 100 мм	м.п	15,68	<u>1079,92</u>	<u>-</u>	2803	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
6	КБ17-2-4	Установлення інформаційного покажчика, табличок	10шт	0,1	<u>178.75</u>	<u>-</u>	40	37	<u>-</u>	<u>4.5900</u>	<u>0.46</u>		
7	& 560110-22- 23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	1	<u>373,72</u>	<u>-</u>	554	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
					<u>553.90</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					24925	797	<u>1</u>		<u>9.62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24925		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24127				
		всього заробітна плата, грн.					798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					439				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					25364				


		Всього по кошторису					25364				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					943				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

61,722 тис.грн.
0,50346 тис.люд.год.
38,559 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на підготовчі роботи	61,722	-	61,722	0,50346	38,559	-
---	-----	Всього:	61,722	-	61,722	0,50346	38,559	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лащ Б.М.

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лащ Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57


Кошторисна вартість об'єкта	19368,728 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	35,84293 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3037,570 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	740,830 м2

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	14150,077	-	14150,077	27,66850	2348,812	19,100
2	02-01-02	на водопровід В1, насосна	418,081	-	418,081	0,17387	14,524	0,564
3	02-01-03	на водопровід протипожежний В2	132,563	-	132,563	0,10065	8,492	0,179
4	02-01-04	на водопровід господарсько-питний В1	44,58	-	44,58	0,11035	9,478	0,060
5	02-01-05	на гаряче водопостачання ТЗ	63,688	-	63,688	0,13235	11,144	0,086
6	02-01-06	на дренажна каналізація К13	6,72	-	6,72	0,00966	0,845	0,009
7	02-01-07	на дренажна каналізація К13Н	12,179	-	12,179	0,02871	2,39	0,016
8	02-01-08	на каналізація побутова К1	72,87	-	72,87	0,13650	11,901	0,098
9	02-01-09	на санітарно-технічне обладнання	152,423	-	152,423	0,08543	7,3	0,206
10	02-01-010	на сигналізація загазованості приміщень	193,209	-	193,209	0,71198	58,063	0,261
11	02-01-011	на опалення	529,099	-	529,099	0,64888	55,031	0,714
12	02-01-012	на теплопостачання	560,27	-	560,27	0,47845	40,491	0,756
13	02-01-013	на вентиляція	1197,07	-	1197,07	1,00633	81,246	1,616
14	02-01-014	на пусконаладжувальні роботи по вентиляції	40,063	-	40,063	0,28088	31,075	0,054
15	02-01-015	на електротехнічні рішення	870,803	-	870,803	2,78433	231,869	1,175
16	02-01-016	на пусконаладжувальні роботи по електротехнічним рішенням	1,334	-	1,334	0,00945	1,033	0,002
17	02-01-017	на пожежна сигналізація	182,234	-	182,234	0,75108	63,363	0,246
18	02-01-018	на оповіщення про пожежу	88,292	-	88,292	0,22419	17,978	0,119
19	02-01-019	на система передавання тривожних сповіщень	19,773	-	19,773	0,05223	4,359	0,027
20	02-01-020	на блискавкозахист, заземлення	128,628	-	128,628	0,21152	17,953	0,174


1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-021	на вогнезахист повітроводів	78,522	-	78,522	0,06437	5,306	0,106
22	02-01-022	на технологічне обладнання та меблі	426,25	-	426,25	0,17322	14,917	0,575
---	---	Всього:	19368,728	-	19368,728	35,84293	3037,57	26,143

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Лаш Б.М.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тузнік Т.М.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

454,046 тис.грн.
0,11064 тис.люд.год.
9,214 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на кабельна лінія 0,4 кВ	410,844	-	410,844	0,08147	6,757	-
2	04-01-02	на повітряна лінія 0,4 кВ	43,202	-	43,202	0,02917	2,457	-
---	---	Всього:	454,046	-	454,046	0,11064	9,214	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Тузнік Т.М.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Кошторисна вартість об`єкта1279,634 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,39884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата193,786 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.


№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопроводу В1	442,542	-	442,542	0,83708	67,142	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі каналізації побутової К1	696,93	-	696,93	1,28254	103,465	-
3	06-01-03	на зовнішні мережі каналізації дренажної К13	140,162	-	140,162	0,27922	23,179	-
---	---	Всього:	1279,634	-	1279,634	2,39884	193,786	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лащ Б.М.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лащ Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта	2452,268 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,77222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,732 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні теплові мережі	1800,177	-	1800,177	1,47000	124,712	-
2	06-02-02	на індивідуальний тепловий пункт	652,091	-	652,091	0,30222	26,02	-
---	---	Всього:	2452,268	-	2452,268	1,77222	150,732	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 1484,544 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,08219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 168,789 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на вертикальне планування	200,965	-	200,965	0,39070	35,545	-
2	07-01-02	на тротуарне покриття (тип 2)	379,265	-	379,265	0,64253	51,198	-
3	07-01-03	на вимощення (тип 3)	220,308	-	220,308	0,41955	32,704	-
4	07-01-04	на газон із багаторічних трав	42,329	-	42,329	0,28475	20,446	-
5	07-01-05	на покриття дороги з асфальтобетону (тип 1)	565,245	-	565,245	0,27212	22,951	-
6	07-01-06	на малі архітектурні форми	51,068	-	51,068	0,06176	5,002	-
7	07-01-07	на тактильна плитка та контрасне маркування	25,364	-	25,364	0,01078	0,943	-
---	---	Всього:	1484,544	-	1484,544	2,08219	168,789	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лащ Б.М.

Тузнік Т.М.


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тузнік Т.М.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лаш Б.М.

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30955,45	78,54				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3847,56	78,78				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2729,29	85,81				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	492,12	90,06				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	331,16	109,28				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	4354,7	126,18				
20		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23		у зимовий період	люд.год	-					
24		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	42710,28					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	24,1486	<u>293.29</u> 7082,54				
11	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,16	<u>185.73</u> 29,72				
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	152,3476170 4	<u>366.94</u> 55902,43				
13	+КБМ201-12 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,0121	<u>175.15</u> 352,42				
14	+КБМ201-12 варіант 2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,94958	<u>157.22</u> 1092,61				
15	+КБМ201-12 варіант 3	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,615642	<u>186.47</u> 487,74				
16	КБМ201-12 варіант 4	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,08025	<u>366.94</u> 1130,27				
17	КБМ201-12 варіант 5	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,818388	<u>366.94</u> 667,24				
18	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	19,6822713	<u>392.7</u> 7729,23				
19	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,015776	<u>387.41</u> 6,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+КБМ201-22 варіант 1	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,073785	<u>67.66</u> 4,99				
21	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,08013	<u>421.8</u> 33,80				
22	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,2146905	<u>572.05</u> 1266,91				
23	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,467024	<u>663.12</u> 309,69				
24	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	144,5192492	<u>298.49</u> 43137,55				
25	+КБМ202-128 варіант 1	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2277	<u>180.68</u> 41,14				
26	+КБМ202-128 варіант 2	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6139	<u>175.41</u> 107,68				
27	+КБМ202-128 варіант 3	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,833362	<u>196.4</u> 556,47				
28	КБМ202-128 варіант 5	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,229177	<u>298.49</u> 68,41				
29	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	51,74130775	<u>354.75</u> 18355,23				
30	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,02136	<u>518.33</u> 11,07				
31	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,7098583	<u>495.92</u> 352,03				
32	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,251984	<u>87.32</u> 22,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	71,5917724	<u>677.92</u> 48533,49				
34	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,005088	<u>867.02</u> 4,41				
35	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	71,7233886	<u>656.83</u> 47110,07				
36	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,187	<u>281.69</u> 52,68				
37	+КБМ202-1141 варіант 2	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1611	<u>249.42</u> 40,18				
38	+КБМ202-1141 варіант 3	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,320068	<u>302.67</u> 399,54				
39	+КБМ202-1141 варіант 4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,689964	<u>182.89</u> 674,86				
40	КБМ202-1141 варіант 5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06845	<u>656.83</u> 44,96				
41	КБМ202-1141 варіант 6	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,048841	<u>656.83</u> 32,08				
42	+КБМ202-1141 варіант 7	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,021113	<u>657.32</u> 1985,84				
43	+КБМ202-1141 варіант 8	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,18	<u>657.32</u> 118,32				
44	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	122,9699818 6	<u>569.5</u> 70031,40				
45	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	39,7828309	<u>662.92</u> 26372,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	4,601838	<u>797.06</u> 3667,94				
47	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 100 т	маш. год	0,652463	<u>1874.23</u> 1222,87				
48	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,93124	<u>476.09</u> 443,35				
49	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,02680475	<u>542.84</u> 4357,27				
50	+КБМ203-101 варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00238	<u>177.85</u> 0,42				
51	+КБМ203-101 варіант 2	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00045	<u>205.09</u> 0,09				
52	+КБМ203-101 варіант 3	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00572	<u>136.98</u> 0,78				
53	+КБМ203-101 варіант 4	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00375	<u>533.65</u> 2,00				
54	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,745119	<u>388.6</u> 678,15				
55	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	119,5321	<u>135.5</u> 16196,60				
56	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,1624198	<u>150.33</u> 174,75				
57	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,4416	<u>168.19</u> 74,27				
58	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	217,546	<u>528.3</u> 114929,55				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	56,89970142 4	<u>109.9</u> 6253,28				
60	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00238	<u>96.91</u> 0,23				
61	+КБМ203-1080 варіант 2	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,066413	<u>101.52</u> 6,74				
62	+КБМ203-1080 варіант 3	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0973	<u>104.38</u> 10,16				
63	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	8,412768	<u>163.29</u> 1373,72				
64	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,36613584	<u>583.78</u> 213,74				
65	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,602088	<u>87.01</u> 52,39				
66	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	23,266528	<u>157.31</u> 3660,06				
67	+КБМ204-102 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6	<u>46.45</u> 278,70				
68	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	3,964896	<u>158.09</u> 626,81				
69	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	2,3	<u>165.26</u> 380,10				
70	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	46,57571	<u>343.54</u> 16000,62				
71	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	83,1977	<u>309.86</u> 25779,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	361,6682963 8	<u>44,51</u> 16097,86				
73	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,9	<u>14,01</u> 54,64				
74	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,0258	<u>10,23</u> 71,87				
75	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,9455	<u>9,52</u> 132,76				
76	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	49,901826	<u>9,03</u> 450,61				
77	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,407712	<u>14,77</u> 35,56				
78	+КБМ204-502 варіант 5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,64	<u>9,05</u> 5,79				
79	+КБМ204-502 варіант 6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,48	<u>40,07</u> 59,30				
80	КБМ204-502- П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	0,4312	<u>18,11</u> 7,81				
81	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	190,470065	<u>109,72</u> 20898,38				
82	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	23,794652	<u>107,6</u> 2560,30				
83	+КБМ204-1000 варіант 2	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	24,76155	<u>107,6</u> 2664,34				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	5,86928748	<u>54,29</u> 318,64				
85	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,064896	<u>4,23</u> 0,27				
86	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	38,896	<u>17,17</u> 667,84				
87	+КБМ204-2900 варіант 1	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	6,09	<u>3,65</u> 22,23				
88	+КБМ204-2900 варіант 2	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	3,225	<u>3,9</u> 12,58				
89	КБМ204-2900 варіант 3	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	10,6782	<u>17,17</u> 183,34				
90	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	88,8618894	<u>338,52</u> 30081,53				
91	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	35,6625	<u>77,53</u> 2764,91				
92	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	1,719	<u>331,85</u> 570,45				
93	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	10,980771	<u>394,13</u> 4327,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	16,3281026	<u>55.7</u> 909,48				
95	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,26656	<u>8.37</u> 2,23				
96	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,02178	<u>8.74</u> 0,19				
97	+КБМ205-401 варіант 3	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,5794206	<u>54.15</u> 31,38				
98	+КБМ205-401 варіант 4	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,276848	<u>6.42</u> 1,78				
99	+КБМ205-401 варіант 5	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,42	<u>53.6</u> 22,51				
100	+КБМ206-247 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	53,254863	<u>134.27</u> 7150,53				
101	+КБМ206-247 варіант 2	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	94,439284	<u>276.21</u> 26085,07				
102	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,494648	<u>794.48</u> 1981,95				
103	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	92,3101564	<u>453.3</u> 41844,19				
104	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	38,171509	<u>603.98</u> 23054,83				
105	+КБМ207-148 варіант 1	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	22,49749	<u>109.45</u> 2462,35				
106	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	14,7331837	<u>801.85</u> 11813,80				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,913228	<u>142,39</u> 1269,15				
108	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,800076	<u>955,43</u> 764,42				
109	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,434656	<u>605,25</u> 263,08				
110	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	2,353	<u>22,56</u> 53,08				
111	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	25,236668	<u>91,57</u> 2310,92				
112	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	9,17565455	<u>1080,59</u> 9915,12				
113	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,523008	<u>344,73</u> 180,30				
114	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,3527323	<u>1385,4</u> 3259,48				
115	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,014916	<u>58,49</u> 59,36				
116	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,8917744	<u>472,23</u> 2310,04				
117	+КБМ212-906 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,26624	<u>195,47</u> 52,04				
118	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	9,5383907	<u>598</u> 5703,96				
119	+КБМ212-907 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,77792	<u>223,83</u> 397,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,249696	<u>1030.23</u> 257,24				
121	+КБМ212-910 варіант 1	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,248832	<u>266.32</u> 66,27				
122	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	1,495584	<u>1320.09</u> 1974,31				
123	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	1,5984	<u>631.12</u> 1008,78				
124	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,446642	<u>84.96</u> 37,95				
125	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,815142	<u>827.5</u> 1502,03				
126	+КБМ212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,8064	<u>288.55</u> 232,69				
127	КБМ214-1400	Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ході вантажопідйомністю 25 т	маш. год	76,0806	<u>750.86</u> 57125,88				
128	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,156	<u>946.6</u> 147,67				
129	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	1,00646	<u>641.49</u> 645,63				
130	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	7,62	<u>1214.31</u> 9253,04				
131	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	0,55	<u>1101.43</u> 605,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,479674	<u>426.96</u> 204,80				
133	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	13,32	<u>792.46</u> 10555,57				
134	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірjuвально-настройкова, пенал	маш. год	6,46	<u>679.2</u> 4387,63				
135	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	12,264	<u>189.95</u> 2329,55				
136	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т	маш. год	0,42	<u>11.77</u> 4,94				
137	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	50,963	<u>144.94</u> 7386,58				
138	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	23,266528	<u>142.64</u> 3318,74				
139	+КБМ225-5913 варіант 1	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	11,316	<u>103.83</u> 1174,94				
140	+КБМ225-5913 варіант 2	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,592	<u>105.96</u> 486,57				
141	КБМ225-5913 варіант 2	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6	<u>142.64</u> 855,84				
142	КБМ225-5913 варіант 4	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	15,71612	<u>144.94</u> 2277,89				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,3	<u>152,56</u> 350,89				
144	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	100,568817	<u>6,45</u> 648,67				
145	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	13,657567	<u>18,34</u> 250,48				
146	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,32	<u>169,62</u> 54,28				
147	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,32	<u>166,61</u> 53,32				
148	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	9,68	<u>5,37</u> 51,98				
149	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,04119	<u>209,43</u> 8,63				
150	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	29,73503395	<u>98,55</u> 2930,39				
151	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,32	<u>94,93</u> 30,38				
152	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,019222	<u>54,25</u> 1,04				
153	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	34,3586788	<u>5,42</u> 186,22				
154	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	37,772	<u>1,43</u> 54,01				
155	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	16,7834476	<u>5,46</u> 91,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,216576	<u>477,93</u> 103,51				
157	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	16,2346142	<u>13,03</u> 211,54				
158	+КБМ234-201 варіант 1	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,02178	<u>4,41</u> 0,10				
159	+КБМ234-201 варіант 2	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,276848	<u>2,68</u> 0,74				
160	+КБМ234-201 варіант 3	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,42	<u>11,66</u> 4,90				
161	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3012,273	<u>115,43</u> 347706,67				
162	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	44,32	<u>124,13</u> 5501,44				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1218501,38				
		Бензин	кг	2195,104					
		Дизельне паливо	кг	4876,248					
		Електроенергія	кВт-год	10908,801					
		Стиснене повітря	м3	4998,656					
		Масильні матеріали	кг	398,377					
		Гідравлічна рідина	кг	92,978					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
163	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	5,705974					
164	+КБМ200-40 варіант 1	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	11,288474					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	24,4					
166	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	18,4856					
167	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	81,2316					
168	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	11,15539052					
169	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	68,004448					
170	+КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	5,16					
171	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	151,801446					
172	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	3,99					
173	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	21,8898012					
174	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,014599					
175	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4,1285806					
176	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00476					
177	+КБМ203-405 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00054					
178	+КБМ203-405 варіант 3	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,574364					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,82558					
180	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	331,6008201 6					
181	КБМ204-1802	Дефектоскопи переносні магнітні	маш. год	1,107075					
182	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	21,936284					
183	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,531056					
184	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,064368					
185	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	96,3492945					
186	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	76,7062					
187	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,35424					
188	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,5998126					
189	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,306176					
190	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,2661					
191	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,028833					
192	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	345,819081					
193	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,17238					
194	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	49,223476					
195	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	61,7145402					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	49,325106					
197	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	266,7051202					
198	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,14					
199	+КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	105,261048					
200	КБМ270-115 варіант 3	Дрилі електричні	маш. год	0,127738					
201	+КБМ270-115 варіант 4	Дрилі електричні	маш. год	5,53444					
202	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	78,062067					
203	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	140,208705					
204	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	329,344115					
205	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш. год	7,4087					
206	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	0,72					
207	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-38,40244					
208	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	32,1768					
209	КБМ270-124- П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	4,6988					
210	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	0,521896					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	166,283435					
212	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,67054					
213	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	303,917407					
214	+КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	8,2948					
215	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0, 42 кВт·год)	маш. год	1,28714					
216	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,216					
217	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,1204385					
218	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	7,9704					
219	КБМ270-162	Бункер	маш. год	76,0806					
220	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,05665					
221	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	65,168128					
222	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,093					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
223	&C1-37-104-1- ИН-Б1-3 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	6	3.4 20,40	3.40 20,40	- -	- -	
224	&C1-37-104- ИНБ	Дюбель	шт	74	4.43 327,82	4.34 321,16	- -	0.09 6,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	&C100-290902-256-83 варіант 1	Дзеркало 650x 1200 мм	шт.	3	<u>2377.52</u> 7132,56	<u>2377.52</u> 7132,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
226	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	<u>70296.97</u> 210,89	<u>68166.63</u> 204,50	<u>751.97</u> 2,26	<u>1378.37</u> 4,13	30 км.
227	&C111-23-199 варіант 1	Скловітка лугостійка	м2	958,5825	<u>15.35</u> 14716,16	<u>14.862</u> 14246,45	<u>0.19</u> 182,13	<u>0.3</u> 287,58	30 км.
228	&C111-23-199 варіант 2	Скловітка лугостійка	м2	76,36	<u>15.35</u> 1172,28	<u>14.862</u> 1134,86	<u>0.19</u> 14,51	<u>0.3</u> 22,91	30 км.
229	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01844538	<u>508174.99</u> 9373,48	<u>497732.18</u> 9180,86	<u>478.59</u> 8,83	<u>9964.22</u> 183,79	30 км.
230	&C111-31-2-1 варіант 1	Плити "Армстронг" 600x600 товщ. 12 мм	шт	186	<u>142.31</u> 26469,66	<u>139.32</u> 25913,52	<u>0.2</u> 37,20	<u>2.79</u> 518,94	30 км.
231	&C111-35-37 варіант 1	Профлист С44-1000-0,7	м2	495,04	<u>326.66</u> 161709,77	<u>289.56</u> 143343,78	<u>30.69</u> 15192,78	<u>6.41</u> 3173,21	30 км.
232	&C111-35-37 варіант 2	Профлист С21-1000-0,6	м2	6,032	<u>356.19</u> 2148,54	<u>318.52</u> 1921,31	<u>30.69</u> 185,12	<u>6.98</u> 42,11	30 км.
233	&C111-35-37 варіант 3	Профлист С10-899-0,6	м2	13,416	<u>317.45</u> 4258,91	<u>280.54</u> 3763,72	<u>30.69</u> 411,74	<u>6.22</u> 83,45	30 км.
234	&C111-35-37 варіант 4	Профлист С21-1000-0,7	м2	37,44	<u>325.7</u> 12194,21	<u>288.62</u> 10805,93	<u>30.69</u> 1149,03	<u>6.39</u> 239,25	30 км.
235	&C111-35-37 варіант 5	Профлист С10-1000-0,7	м2	106,08	<u>339.34</u> 35997,19	<u>302.00</u> 32036,16	<u>30.69</u> 3255,60	<u>6.65</u> 705,43	30 км.
236	&C111-35-37 варіант 6	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszyński	м2	10,5664	<u>668.8</u> 7066,81	<u>625.00</u> 6604,00	<u>30.69</u> 324,28	<u>13.11</u> 138,53	30 км.
237	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0012176	<u>117636.5</u> 143,23	<u>106936.08</u> 130,21	<u>8393.82</u> 10,22	<u>2306.6</u> 2,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
238	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00048	<u>37480.59</u> 17,99	<u>36232.98</u> 17,39	<u>512.7</u> 0,25	<u>734.91</u> 0,35	30 км.
239	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00032	<u>60825.09</u> 19,46	<u>59119.74</u> 18,92	<u>512.7</u> 0,16	<u>1192.65</u> 0,38	30 км.
240	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,027822	<u>27730.13</u> 771,51	<u>26652.16</u> 741,52	<u>534.24</u> 14,86	<u>543.73</u> 15,13	30 км.
241	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0041404	<u>27097.25</u> 112,19	<u>26031.69</u> 107,78	<u>534.24</u> 2,21	<u>531.32</u> 2,20	30 км.
242	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,955	<u>27882.17</u> 54509,64	<u>26790.85</u> 52376,11	<u>544.61</u> 1064,71	<u>546.71</u> 1068,82	30 км.
243	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК- 45/180	т	0,120725	<u>24353.55</u> 2940,08	<u>23331.42</u> 2816,69	<u>544.61</u> 65,75	<u>477.52</u> 57,64	30 км.
244	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,625482	<u>25309.74</u> 15830,79	<u>24268.86</u> 15179,74	<u>544.61</u> 340,64	<u>496.27</u> 310,41	30 км.
245	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00356	<u>70978.98</u> 252,69	<u>69248.45</u> 246,52	<u>338.79</u> 1,21	<u>1391.74</u> 4,96	30 км.
246	&C111-88-1 варіант 1	Саморізи 3,5x25мм	шт	11980	<u>1.36</u> 16292,80	<u>1.36</u> 16292,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
247	&C111-88-1 варіант 2	Саморізи 3,5x9,5мм	шт	811	<u>0.83</u> 673,13	<u>0.80</u> 648,80	<u>0.01</u> 8,11	<u>0.02</u> 16,22	
248	&C111-88-3 варіант 1	Самоанкеруючий болт БСР 10x100 УЗ	шт	21	<u>21.17</u> 444,57	<u>20.72</u> 435,12	<u>0.03</u> 0,63	<u>0.42</u> 8,82	30 км.
249	&C111-88-3 варіант 2	Анкер SL 14/10	шт	14	<u>60.55</u> 847,70	<u>59.33</u> 830,62	<u>0.03</u> 0,42	<u>1.19</u> 16,66	30 км.
250	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004538	<u>54604.54</u> 24,78	<u>53195.07</u> 24,14	<u>338.79</u> 0,15	<u>1070.68</u> 0,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
251	C111-92	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 16-[18] мм	т	0,0015	<u>50236.5</u> 75,35	<u>48912.68</u> 73,37	<u>338.79</u> 0,51	<u>985.03</u> 1,47	30 км.
252	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,01102	<u>77762.91</u> 856,95	<u>75899.36</u> 836,41	<u>338.79</u> 3,73	<u>1524.76</u> 16,81	30 км.
253	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00397	<u>50572.2</u> 200,77	<u>49241.80</u> 195,49	<u>338.79</u> 1,34	<u>991.61</u> 3,94	30 км.
254	+C111-115 варіант 1	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00367	<u>50572.2</u> 185,60	<u>50572.20</u> 185,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
255	&C111-117-11- ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5x25 мм	шт	292	<u>3.07</u> 896,44	<u>3.00</u> 876,00	<u>0.01</u> 2,92	<u>0.06</u> 17,52	
256	&C111-117-12- ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	3749	<u>2.79</u> 10459,71	<u>2.71</u> 10159,79	<u>0.03</u> 112,47	<u>0.05</u> 187,45	
257	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00178	<u>161477.48</u> 287,43	<u>157972.46</u> 281,19	<u>338.79</u> 0,60	<u>3166.23</u> 5,64	30 км.
258	C111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм	т	0,00029	<u>67694.58</u> 19,63	<u>66028.45</u> 19,15	<u>338.79</u> 0,10	<u>1327.34</u> 0,38	30 км.
259	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,006636	<u>76514.18</u> 507,75	<u>74675.11</u> 495,54	<u>338.79</u> 2,25	<u>1500.28</u> 9,96	30 км.
260	+C111-136 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00018	<u>208333.33</u> 37,50	<u>208333.33</u> 37,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
261	&C111-136-2- Ф варіант 1	Дюбель-цвях ДГ3,7x70	шт	6	<u>1.39</u> 8,34	<u>1.34</u> 8,04	<u>0.02</u> 0,12	<u>0.03</u> 0,18	30 км.
262	&C111-136-2- Ф варіант 2	Саморіз до бетону WB 6.3x220	шт	41	<u>1.35</u> 55,35	<u>1.30</u> 53,30	<u>0.02</u> 0,82	<u>0.03</u> 1,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
263	&C111-136-2-Ф варіант 3	Саморіз до бетону WB 6.3x70	шт	92	<u>2.04</u> 187,68	<u>1.98</u> 182,16	<u>0.02</u> 1,84	<u>0.04</u> 3,68	30 км.
264	&C111-136-2-Ф варіант 4	Парапетна воронка арт. 39.2	шт	1	<u>3927.22</u> 3927,22	<u>3850.20</u> 3850,20	<u>0.02</u> 0,02	<u>77</u> 77,00	30 км.
265	&C111-136-8 варіант 1	Дюбель 6x40мм пластмасові	шт	147	<u>1.07</u> 157,29	<u>1.02</u> 149,94	<u>0.03</u> 4,41	<u>0.02</u> 2,94	30 км.
266	&C111-136-49	Дюбель фасадний 12x100 мм	шт	232	<u>3.14</u> 728,48	<u>3.04</u> 705,28	<u>0.04</u> 9,28	<u>0.06</u> 13,92	30 км.
267	&C111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	5102	<u>3.14</u> 16020,28	<u>3.04</u> 15510,08	<u>0.04</u> 204,08	<u>0.06</u> 306,12	30 км.
268	&C111-140-6-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	4	<u>1.22</u> 4,88	<u>1.19</u> 4,76	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.02</u> 0,08	
269	&C111-140-6-1 варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм	шт	269	<u>3.11</u> 836,59	<u>3.11</u> 836,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
270	&C111-140-6-1 варіант 3	Дюбелі	шт	213	<u>9.25</u> 1970,25	<u>9.17</u> 1953,21	<u>-</u> -	<u>0.08</u> 17,04	
271	&C111-146-1 варіант 1	Анкер д. 10 мм	шт	363	<u>14.1</u> 5118,30	<u>13.79</u> 5005,77	<u>0.03</u> 10,89	<u>0.28</u> 101,64	30 км.
272	&C111-146-1 варіант 2	Дюбель-шурупы с пробками	шт	97	<u>2.79</u> 270,63	<u>2.79</u> 270,63	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
273	&C111-146-55 варіант 1	Кошик д / сміття	шт	3	<u>209.3</u> 627,90	<u>209.30</u> 627,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
274	&C111-146-55 варіант 2	Відкидне сидіння для інвалідів	шт	1	<u>5000</u> 5000,00	<u>5000.00</u> 5000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
275	&C111-146-56 варіант 1	Йорш для туалету	шт	3	<u>68.7</u> 206,10	<u>68.70</u> 206,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
276	C111-147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х58,5 мм	т	0,0000403	<u>61312.05</u> 2,47	<u>59771.06</u> 2,41	<u>338.79</u> 0,01	<u>1202.2</u> 0,05	30 км.
277	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,14	<u>324.8</u> 45,47	<u>318.07</u> 44,53	<u>0.36</u> 0,05	<u>6.37</u> 0,89	30 км.
278	&C111-156-1 варіант 1	Анкер монтажний 10*152мм	шт	253	<u>13.79</u> 3488,87	<u>13.42</u> 3395,26	<u>0.1</u> 25,30	<u>0.27</u> 68,31	
279	&C111-156-1 варіант 2	Електричний привід для автоматичного відчинення вікон	шт	6	<u>4778.48</u> 28670,88	<u>4684.68</u> 28108,08	<u>0.1</u> 0,60	<u>93.7</u> 562,20	
280	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,00266	<u>61413.25</u> 163,36	<u>59870.28</u> 159,25	<u>338.79</u> 0,90	<u>1204.18</u> 3,21	30 км.
281	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0467913	<u>33360.98</u> 1561,00	<u>32368.05</u> 1514,54	<u>338.79</u> 15,85	<u>654.14</u> 30,61	30 км.
282	+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0301876	<u>33360.98</u> 1007,09	<u>33360.98</u> 1007,09	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
283	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0018413	<u>42672.75</u> 78,57	<u>41497.24</u> 76,41	<u>338.79</u> 0,62	<u>836.72</u> 1,54	30 км.
284	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,029536	<u>38986.67</u> 1151,51	<u>37883.44</u> 1118,93	<u>338.79</u> 10,01	<u>764.44</u> 22,57	30 км.
285	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000132	<u>38986.67</u> 5,15	<u>38986.67</u> 5,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
286	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0030088	<u>38986.67</u> 117,30	<u>37883.44</u> 113,98	<u>338.79</u> 1,02	<u>764.44</u> 2,30	30 км.
287	&C111-181-6- ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	789	<u>1.25</u> 986,25	<u>1.23</u> 970,47	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 15,78	
288	&C111-181-7- ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	3242	<u>1.22</u> 3955,24	<u>1.20</u> 3890,40	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 64,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	C111-191	Цвяхи толові круглі 2,0х20 мм	т	0,000954	<u>48801.11</u> 46,56	<u>47505.44</u> 45,32	<u>338.79</u> 0,32	<u>956.88</u> 0,92	30 км.
290	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,1262246	<u>3611.3</u> 455,83	<u>3082.23</u> 389,05	<u>458.26</u> 57,84	<u>70.81</u> 8,94	30 км.
291	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00015	<u>264381.36</u> 39,66	<u>258693.78</u> 38,80	<u>503.63</u> 0,08	<u>5183.95</u> 0,78	30 км.
292	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,060498	<u>4750.8</u> 287,41	<u>4203.93</u> 254,33	<u>453.72</u> 27,45	<u>93.15</u> 5,63	30 км.
293	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	358,1056	<u>370.58</u> 132706,77	<u>356.48</u> 127657,48	<u>6.83</u> 2445,86	<u>7.27</u> 2603,43	30 км.
294	&C111-287-5 варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	243,8718	<u>404.86</u> 98733,94	<u>394.20</u> 96134,26	<u>2.72</u> 663,33	<u>7.94</u> 1936,35	
295	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	17,14836	<u>190.2</u> 3261,62	<u>186.09</u> 3191,14	<u>0.38</u> 6,52	<u>3.73</u> 63,96	30 км.
296	+C111-306 варіант 1	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,45	<u>190.2</u> 85,59	<u>190.20</u> 85,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
297	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00001123	<u>223137.13</u> 2,51	<u>218456.38</u> 2,45	<u>305.51</u> -	<u>4375.24</u> 0,06	30 км.
298	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00110418	<u>434622.92</u> 479,90	<u>425533.75</u> 469,87	<u>567.15</u> 0,63	<u>8522.02</u> 9,40	30 км.
299	C111-311	Каболка	т	0,00131	<u>143734.97</u> 188,29	<u>140462.92</u> 184,01	<u>453.72</u> 0,59	<u>2818.33</u> 3,69	30 км.
300	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,222299	<u>31767.59</u> 7061,90	<u>30677.37</u> 6819,55	<u>467.33</u> 103,89	<u>622.89</u> 138,46	30 км.
301	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	37,54205	<u>13.69</u> 513,95	<u>7.79</u> 292,45	<u>5.63</u> 211,36	<u>0.27</u> 10,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	&C111-327-3A варіант 1	Клей для плитки Ceresit	кг	1844,1	<u>12.96</u> 23899,54	<u>12.96</u> 23899,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
303	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	<u>188857.25</u> 5,67	<u>184650.54</u> 5,54	<u>503.63</u> 0,02	<u>3703.08</u> 0,11	30 км.
304	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0027232	<u>179767.8</u> 489,54	<u>175739.31</u> 478,57	<u>503.63</u> 1,37	<u>3524.86</u> 9,60	30 км.
305	+C111-384 варіант 1	Грунтовка Pinotex Base	т	0,004473	<u>105048.4</u> 469,88	<u>102485.00</u> 458,42	<u>503.63</u> 2,25	<u>2059.77</u> 9,21	30 км.
306	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0058072	<u>179767.88</u> 1043,95	<u>175739.39</u> 1020,55	<u>503.63</u> 2,92	<u>3524.86</u> 20,48	30 км.
307	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000102	<u>56341.44</u> 0,57	<u>54733.08</u> 0,56	<u>503.63</u> 0,01	<u>1104.73</u> -	30 км.
308	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0022792	<u>56341.44</u> 128,41	<u>54733.08</u> 124,75	<u>503.63</u> 1,15	<u>1104.73</u> 2,51	30 км.
309	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00068	<u>69352.04</u> 47,16	<u>67488.57</u> 45,89	<u>503.63</u> 0,34	<u>1359.84</u> 0,93	30 км.
310	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	<u>96678.95</u> 1,93	<u>94279.65</u> 1,89	<u>503.63</u> 0,01	<u>1895.67</u> 0,03	30 км.
311	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0001575	<u>146039.97</u> 23,00	<u>142672.81</u> 22,47	<u>503.63</u> 0,08	<u>2863.53</u> 0,45	30 км.
312	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,001006	<u>90126.13</u> 90,67	<u>87855.32</u> 88,38	<u>503.63</u> 0,51	<u>1767.18</u> 1,78	30 км.
313	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,001	<u>90126.13</u> 90,13	<u>87855.32</u> 87,86	<u>503.63</u> 0,50	<u>1767.18</u> 1,77	30 км.
314	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002	<u>74162.52</u> 1,48	<u>72136.66</u> 1,44	<u>571.69</u> 0,01	<u>1454.17</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	C111-540	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0372372	<u>60798.97</u> 2263,98	<u>59304.34</u> 2208,33	<u>302.49</u> 11,26	<u>1192.14</u> 44,39	30 км.
316	+C111-540 варіант 1	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,002195	<u>60798.97</u> 133,45	<u>60798.97</u> 133,45	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
317	&C111-541-2 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна	м.п	463	<u>4.21</u> 1949,23	<u>3.70</u> 1713,10	<u>0.43</u> 199,09	<u>0.08</u> 37,04	30 км.
318	&C111-541-2 варіант 2	Склострічка для зароблення місць примикання	м.п	643	<u>4.21</u> 2707,03	<u>3.70</u> 2379,10	<u>0.43</u> 276,49	<u>0.08</u> 51,44	30 км.
319	+C111-554 варіант 1	Комерційний лінолеум	м2	233,5596	<u>506.32</u> 118255,90	<u>495.00</u> 115612,00	<u>1.39</u> 324,65	<u>9.93</u> 2319,25	30 км.
320	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0004341	<u>53640.54</u> 23,29	<u>51955.12</u> 22,55	<u>633.64</u> 0,28	<u>1051.78</u> 0,46	30 км.
321	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,001899	<u>22768.93</u> 43,24	<u>21688.84</u> 41,19	<u>633.64</u> 1,20	<u>446.45</u> 0,85	30 км.
322	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,4128146	<u>25705.73</u> 36317,43	<u>24743.44</u> 34957,89	<u>458.26</u> 647,44	<u>504.03</u> 712,10	30 км.
323	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,066179	<u>18423.4</u> 1219,24	<u>17603.90</u> 1165,01	<u>458.26</u> 30,33	<u>361.24</u> 23,90	30 км.
324	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00312	<u>15070.5</u> 47,02	<u>14262.30</u> 44,50	<u>512.7</u> 1,60	<u>295.5</u> 0,92	30 км.
325	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0103329	<u>67178.59</u> 694,15	<u>65348.66</u> 675,24	<u>512.7</u> 5,30	<u>1317.23</u> 13,61	30 км.
326	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,222224	<u>43325.52</u> 52953,49	<u>41963.30</u> 51288,55	<u>512.7</u> 626,63	<u>849.52</u> 1038,31	30 км.
327	+C111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,208815	<u>43325.52</u> 9047,02	<u>43325.52</u> 9047,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
328	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,000004	<u>978.76</u> -	<u>501.31</u> -	<u>458.26</u> -	<u>19.19</u> -	30 км.
329	&C111-620-3 варіант 1	Ceresit CN69	кг	2175,75	<u>21.35</u> 46452,26	<u>20.48</u> 44559,36	<u>0.45</u> 979,09	<u>0.42</u> 913,81	30 км.
330	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0003	<u>173323.17</u> 52,00	<u>169402.90</u> 50,82	<u>521.78</u> 0,16	<u>3398.49</u> 1,02	30 км.
331	&C111-684-2- 24	Панелі пластикові Rolvaplast	м2	23,457	<u>616</u> 14449,51	<u>603.60</u> 14158,65	<u>0.32</u> 7,51	<u>12.08</u> 283,35	30 км.
332	&C111-696-1-3 варіант 1	Плита ОСБ 10 мм	м2	2,472	<u>187.95</u> 464,61	<u>181.89</u> 449,63	<u>2.37</u> 5,86	<u>3.69</u> 9,12	30 км.
333	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	962,241	<u>115.26</u> 110907,90	<u>109.33</u> 105201,81	<u>3.67</u> 3531,42	<u>2.26</u> 2174,67	30 км.
334	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0692476	<u>44175.56</u> 3059,05	<u>42970.58</u> 2975,61	<u>338.79</u> 23,46	<u>866.19</u> 59,98	30 км.
335	&C111-794-1-1 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту діам. 8 мм NC1008	м	258	<u>50.85</u> 13119,30	<u>49.80</u> 12848,40	<u>0.05</u> 12,90	<u>1</u> 258,00	30 км.
336	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,002862	<u>72003.14</u> 206,07	<u>70325.52</u> 201,27	<u>265.79</u> 0,76	<u>1411.83</u> 4,04	30 км.
337	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0004277	<u>32715.69</u> 13,99	<u>31808.42</u> 13,60	<u>265.79</u> 0,11	<u>641.48</u> 0,28	30 км.
338	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000808	<u>49263.33</u> 39,80	<u>48031.59</u> 38,81	<u>265.79</u> 0,21	<u>965.95</u> 0,78	30 км.
339	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00032	<u>72798.98</u> 23,30	<u>71105.76</u> 22,75	<u>265.79</u> 0,09	<u>1427.43</u> 0,46	30 км.
340	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000294	<u>60594.75</u> 17,81	<u>59140.83</u> 17,39	<u>265.79</u> 0,08	<u>1188.13</u> 0,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,000246	<u>47575.21</u> 11,70	<u>46376.57</u> 11,41	<u>265.79</u> 0,07	<u>932.85</u> 0,22	30 км.
342	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00177	<u>41844.5</u> 74,06	<u>40758.23</u> 72,14	<u>265.79</u> 0,47	<u>820.48</u> 1,45	30 км.
343	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0853874	<u>49458.99</u> 4223,17	<u>48223.42</u> 4117,67	<u>265.79</u> 22,70	<u>969.78</u> 82,80	30 км.
344	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0130533	<u>35321.7</u> 461,06	<u>34363.33</u> 448,55	<u>265.79</u> 3,47	<u>692.58</u> 9,04	30 км.
345	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000162	<u>72957.15</u> 11,82	<u>71260.83</u> 11,54	<u>265.79</u> 0,04	<u>1430.53</u> 0,24	30 км.
346	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,008764	<u>41974.29</u> 367,86	<u>40885.47</u> 358,32	<u>265.79</u> 2,33	<u>823.03</u> 7,21	30 км.
347	&C111-825-1 варіант 1	Поручень для раковини настінного кріплення	шт	3	<u>1830</u> 5490,00	<u>1830.00</u> 5490,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
348	&C111-825-1 варіант 2	Стационарний опорний поручень	шт	6	<u>1189</u> 7134,00	<u>1189.00</u> 7134,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
349	&C111-825-1 варіант 3	Відкідний настінний поручень	шт	3	<u>1545.3</u> 4635,90	<u>1545.30</u> 4635,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
350	&C111-825-1 варіант 4	Стационарний опорний поручень довж. 1,2 м з тримачем для туалетного паперу	шт	3	<u>2445.3</u> 7335,90	<u>2445.30</u> 7335,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
351	&C111-825-1 варіант 5	Стационарний опорний поручень 0,6 м	шт	1	<u>2131.2</u> 2131,20	<u>2131.20</u> 2131,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
352	&C111-825-1 варіант 6	Комбінований допоміжний поручень 0,85 м	шт	2	<u>2483.33</u> 4966,67	<u>2483.333</u> 4966,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
353	+C111-826 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, товщина 4,0 мм	т	3,5747704	<u>51675.38</u> 184727,62	<u>50396.35</u> 180155,38	<u>265.79</u> 950,14	<u>1013.24</u> 3622,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
354	&C111-826-4-5 варіант 1	Труба профільна 80x80x4	т	0,2025	<u>65551.11</u> 13274,10	<u>64000.00</u> 12960,00	<u>265.79</u> 53,82	<u>1285.32</u> 260,28	30 км.
355	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,41	<u>306.04</u> 431,52	<u>299.66</u> 422,52	<u>0.38</u> 0,54	<u>6</u> 8,46	30 км.
356	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	4,5412	<u>288.98</u> 1312,32	<u>282.93</u> 1284,84	<u>0.38</u> 1,73	<u>5.67</u> 25,75	30 км.
357	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,4752	<u>141.03</u> 208,05	<u>137.88</u> 203,40	<u>0.38</u> 0,56	<u>2.77</u> 4,09	30 км.
358	&C111-852-14 варіант 1	Дифузійна мембрана Tyvek Soft або аналог	м2	445,17	<u>62.38</u> 27769,70	<u>60.00</u> 26710,20	<u>1.16</u> 516,40	<u>1.22</u> 543,10	30 км.
359	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	75,812	<u>64.78</u> 4911,10	<u>62.71</u> 4754,17	<u>0.8</u> 60,65	<u>1.27</u> 96,28	30 км.
360	+C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	18,1051	<u>61.82</u> 1119,26	<u>61.82</u> 1119,26	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
361	C111-872 варіант 1	Сітка плетена	м2	106,117	<u>189.88</u> 20149,50	<u>185.39</u> 19673,03	<u>0.77</u> 81,71	<u>3.72</u> 394,76	30 км.
362	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	57,91614	<u>323.46</u> 18733,55	<u>316.83</u> 18349,57	<u>0.29</u> 16,80	<u>6.34</u> 367,18	30 км.
363	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200x200	м2	293,942	<u>198.79</u> 58432,73	<u>194.60</u> 57201,11	<u>0.29</u> 85,24	<u>3.9</u> 1146,38	30 км.
364	+C111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 100x100	м2	431,563	<u>198.79</u> 85790,41	<u>194.60</u> 83982,16	<u>0.29</u> 125,15	<u>3.9</u> 1683,10	30 км.
365	+C111-874 варіант 4	Сітка дротяна з квадратними чарунками 150x150	м2	106,029	<u>198.79</u> 21077,50	<u>194.60</u> 20633,24	<u>0.29</u> 30,75	<u>3.9</u> 413,51	30 км.
366	+C111-953 варіант 1	Ручка сталевая	шт	4	<u>263.69</u> 1054,76	<u>258.38</u> 1033,52	<u>0.14</u> 0,56	<u>5.17</u> 20,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
367	C111-953 варіант 2	Ручка для люків	шт	4	<u>213.75</u> 855,00	<u>209.42</u> 837,68	<u>0.14</u> 0,56	<u>4.19</u> 16,76	30 км.
368	+C111-955 варіант 1	Упор дверний УД-1	шт	4	<u>96.93</u> 387,72	<u>95.00</u> 380,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>1.9</u> 7,60	30 км.
369	+C111-956 варіант 2	Петля точена (приварна) діам. 20	шт	4	<u>17.12</u> 68,48	<u>16.66</u> 66,64	<u>0.12</u> 0,48	<u>0.34</u> 1,36	30 км.
370	+C111-956 варіант 3	Петля для навісного замку	шт	4	<u>39.58</u> 158,32	<u>38.68</u> 154,72	<u>0.12</u> 0,48	<u>0.78</u> 3,12	30 км.
371	+C111-956 варіант 4	Петля Аспект D 16x80	шт	2	<u>37.86</u> 75,72	<u>37.00</u> 74,00	<u>0.12</u> 0,24	<u>0.74</u> 1,48	30 км.
372	+C111-961 варіант 1	Прилад самозачинення ЗД-1	шт	4	<u>440.59</u> 1762,36	<u>430.50</u> 1722,00	<u>1.45</u> 5,80	<u>8.64</u> 34,56	30 км.
373	&C111-961-1- П	Важіль для відкривання	шт	6	<u>347.5</u> 2085,00	<u>339.24</u> 2035,44	<u>1.45</u> 8,70	<u>6.81</u> 40,86	30 км.
374	C111-965 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості, круглий та квадратний	т	0,029945	<u>30556.46</u> 915,01	<u>30063.20</u> 900,24	<u>265.79</u> 7,96	<u>227.47</u> 6,81	30 км.
375	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0189862	<u>28806.21</u> 546,92	<u>28325.98</u> 537,80	<u>265.79</u> 5,05	<u>214.44</u> 4,07	30 км.
376	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,116452	<u>40646.52</u> 4733,37	<u>40078.15</u> 4667,18	<u>265.79</u> 30,95	<u>302.58</u> 35,24	30 км.
377	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,02063	<u>38903.66</u> 802,58	<u>38348.26</u> 791,12	<u>265.79</u> 5,48	<u>289.61</u> 5,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02494	<u>26082</u> 650,49	<u>25622.05</u> 639,01	<u>265.79</u> 6,63	<u>194.16</u> 4,85	30 км.
379	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,02248017	<u>4683.46</u> 105,28	<u>3979.11</u> 89,45	<u>612.52</u> 13,77	<u>91.83</u> 2,06	30 км.
380	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,165259	<u>4570.48</u> 755,31	<u>4101.16</u> 677,75	<u>379.7</u> 62,75	<u>89.62</u> 14,81	30 км.
381	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00124	<u>15168.89</u> 18,81	<u>14491.76</u> 17,97	<u>379.7</u> 0,47	<u>297.43</u> 0,37	30 км.
382	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0372	<u>2653.52</u> 98,71	<u>2225.55</u> 82,79	<u>375.94</u> 13,98	<u>52.03</u> 1,94	30 км.
383	&C111-1477-2-В варіант 1	Шурупи 60x3,5	шт	796	<u>1.3</u> 1034,80	<u>1.24</u> 987,04	<u>0.03</u> 23,88	<u>0.03</u> 23,88	30 км.
384	&C111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	4478	<u>2.38</u> 10657,64	<u>2.38</u> 10657,64	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
385	&C111-1477-2-В варіант 3	Анкер-шуруп R-LX-06x100-HF-ZP	шт	360	<u>4.68</u> 1684,80	<u>4.68</u> 1684,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
386	&C111-1477-2-В варіант 5	Саморіз покрівельний	шт	213	<u>10.04</u> 2139,16	<u>9.833</u> 2094,43	<u>0.01</u> 2,13	<u>0.2</u> 42,60	
387	&C111-1477-5-41 варіант 1	Саморізи 9мм	шт	1950	<u>2.52</u> 4914,00	<u>2.44</u> 4758,00	<u>0.03</u> 58,50	<u>0.05</u> 97,50	30 км.
388	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,011689	<u>70053.56</u> 818,86	<u>68341.17</u> 798,84	<u>338.79</u> 3,96	<u>1373.6</u> 16,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
389	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00984	<u>59807.56</u> 588,51	<u>58296.07</u> 573,63	<u>338.79</u> 3,33	<u>1172.7</u> 11,55	30 км.
390	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0118479	<u>56531.87</u> 669,78	<u>55084.61</u> 652,64	<u>338.79</u> 4,01	<u>1108.47</u> 13,13	30 км.
391	&C111-1483-2- ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	шт	573	<u>1.37</u> 785,01	<u>1.34</u> 767,82	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 17,19	
392	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0006946	<u>51664.58</u> 35,89	<u>50312.76</u> 34,95	<u>338.79</u> 0,24	<u>1013.03</u> 0,70	30 км.
393	&C111-1490-3	Саморіз3,5х25	шт	4754	<u>2.55</u> 12122,70	<u>2.16</u> 10268,64	<u>0.34</u> 1616,36	<u>0.05</u> 237,70	30 км.
394	&C111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	268	<u>4.95</u> 1326,60	<u>4.51</u> 1208,68	<u>0.34</u> 91,12	<u>0.1</u> 26,80	30 км.
395	&C111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	268	<u>4.95</u> 1326,60	<u>4.51</u> 1208,68	<u>0.34</u> 91,12	<u>0.1</u> 26,80	30 км.
396	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,01200624	<u>95715.95</u> 1149,19	<u>93494.33</u> 1122,52	<u>344.84</u> 4,14	<u>1876.78</u> 22,53	30 км.
397	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1400046	<u>47459.39</u> 6644,53	<u>46183.97</u> 6465,97	<u>344.84</u> 48,28	<u>930.58</u> 130,28	30 км.
398	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0307011	<u>52872.88</u> 1623,26	<u>51491.32</u> 1580,84	<u>344.84</u> 10,59	<u>1036.72</u> 31,83	30 км.
399	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004486	<u>49393.33</u> 221,58	<u>48079.99</u> 215,69	<u>344.84</u> 1,55	<u>968.5</u> 4,34	30 км.
400	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0010651	<u>49393.33</u> 52,61	<u>49393.33</u> 52,61	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
401	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00532	<u>58653.55</u> 312,04	<u>57158.64</u> 304,08	<u>344.84</u> 1,83	<u>1150.07</u> 6,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
402	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,152136	<u>46238.64</u> 7034,56	<u>44987.16</u> 6844,17	<u>344.84</u> 52,46	<u>906.64</u> 137,93	30 км.
403	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0020433	<u>46238.64</u> 94,48	<u>46238.64</u> 94,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
404	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0953576	<u>51399.12</u> 4901,30	<u>50046.45</u> 4772,31	<u>344.84</u> 32,88	<u>1007.83</u> 96,11	30 км.
405	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,030113	<u>51399.12</u> 1547,78	<u>51399.12</u> 1547,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
406	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0167714	<u>46772.24</u> 784,44	<u>45510.30</u> 763,27	<u>344.84</u> 5,78	<u>917.1</u> 15,39	30 км.
407	+C111-1529 варіант 1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0020792	<u>46772.24</u> 97,25	<u>46772.24</u> 97,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
408	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,001971	<u>52022.62</u> 102,54	<u>50657.73</u> 99,85	<u>344.84</u> 0,68	<u>1020.05</u> 2,01	30 км.
409	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,35424	<u>26141.86</u> 9260,49	<u>25041.29</u> 8870,63	<u>587.98</u> 208,29	<u>512.59</u> 181,57	30 км.
410	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,8736	<u>120.37</u> 105,16	<u>114.74</u> 100,24	<u>3.27</u> 2,86	<u>2.36</u> 2,06	30 км.
411	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,0076	<u>25445.97</u> 193,39	<u>24089.50</u> 183,08	<u>857.53</u> 6,52	<u>498.94</u> 3,79	30 км.
412	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,266	<u>112.59</u> 29,95	<u>101.76</u> 27,07	<u>8.62</u> 2,29	<u>2.21</u> 0,59	30 км.
413	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,3150666	<u>30806.88</u> 9706,22	<u>29690.12</u> 9354,37	<u>512.7</u> 161,53	<u>604.06</u> 190,32	30 км.
414	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,00749	<u>2539.72</u> 19,02	<u>2461.80</u> 18,44	<u>28.12</u> 0,21	<u>49.8</u> 0,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
415	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	115,70178	<u>303.96</u> 35168,71	<u>297.95</u> 34473,35	<u>0.05</u> 5,79	<u>5.96</u> 689,57	30 км.
416	C111-1605	Крафт-папір	м2	0,52	<u>11.74</u> 6,10	<u>11.42</u> 5,94	<u>0.09</u> 0,05	<u>0.23</u> 0,11	30 км.
417	C111-1608	Дрантя	кг	0,1845	<u>15.86</u> 2,93	<u>14.81</u> 2,73	<u>0.74</u> 0,14	<u>0.31</u> 0,06	30 км.
418	&C111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	38,15	<u>297.5</u> 11349,63	<u>297.50</u> 11349,63	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
419	&C111-1613-ПМ варіант 1	Піна вогнестійка DF 1201	л	0,2	<u>892.54</u> 178,51	<u>803.04</u> 160,61	<u>72</u> 14,40	<u>17.5</u> 3,50	
420	&C111-1615-8 варіант 1	Ринва R640 по типу ТПК	м.п.	2,288	<u>270.41</u> 618,70	<u>265.00</u> 606,32	<u>0.11</u> 0,25	<u>5.3</u> 12,13	30 км.
421	+C111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,430728	<u>30508.32</u> 13140,79	<u>30508.32</u> 13140,79	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
422	+C111-1624-1 варіант 1	Ґрунтовка СТ-17	кг	126,288	<u>31.71</u> 4004,59	<u>30.36</u> 3834,10	<u>0.73</u> 92,19	<u>0.62</u> 78,30	30 км.
423	+C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка СТ-17	кг	6,64	<u>31.71</u> 210,55	<u>30.36</u> 201,59	<u>0.73</u> 4,85	<u>0.62</u> 4,11	30 км.
424	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	472,70236	<u>55.29</u> 26135,71	<u>53.48</u> 25280,12	<u>0.73</u> 345,07	<u>1.08</u> 510,52	30 км.
425	&C111-1624-Г варіант 1	Ґрунтовка Thomsit RS-777	кг	47,63	<u>143.36</u> 6828,24	<u>140.10</u> 6672,96	<u>0.45</u> 21,43	<u>2.81</u> 133,85	30 км.
426	&C111-1624-Ш варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	18,254	<u>42.05</u> 767,58	<u>40.78</u> 744,40	<u>0.45</u> 8,21	<u>0.82</u> 14,97	30 км.
427	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1523,4348	<u>224.42</u> 341889,24	<u>219.45</u> 334317,77	<u>0.57</u> 868,36	<u>4.4</u> 6703,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
428	C111-1631	Замазка захисна	кг	3,2	<u>155.85</u> 498,72	<u>152.22</u> 487,10	<u>0.57</u> 1,82	<u>3.06</u> 9,80	30 км.
429	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,50713	<u>204.91</u> 513,74	<u>200.76</u> 503,33	<u>0.13</u> 0,33	<u>4.02</u> 10,08	30 км.
430	&C111-1638-1	Вiдро туалетне 22л	шт	2	<u>555.19</u> 1110,38	<u>544.00</u> 1088,00	<u>0.3</u> 0,60	<u>10.89</u> 21,78	30 км.
431	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,85346	<u>361.06</u> 669,21	<u>353.73</u> 655,62	<u>0.25</u> 0,46	<u>7.08</u> 13,13	30 км.
432	&C111-1641-1-1	Клей монтажний	л	8,1484	<u>479.89</u> 3910,34	<u>470.00</u> 3829,75	<u>0.48</u> 3,91	<u>9.41</u> 76,68	30 км.
433	&C111-1650-1-1-ИН-Б варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM-11	кг	10,296	<u>6.29</u> 64,76	<u>5.69</u> 58,58	<u>0.48</u> 4,94	<u>0.12</u> 1,24	30 км.
434	&C111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	160,64	<u>72.45</u> 11638,37	<u>70.74</u> 11363,67	<u>0.29</u> 46,59	<u>1.42</u> 228,11	
435	&C111-1650-1-2-ИН-Б варіант 2	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-35	кг	0,89892	<u>72.45</u> 65,13	<u>72.45</u> 65,13	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
436	&C111-1650-21	Клей двохкомпонентний поліуретановий FIXVERT	кг	5,85	<u>350.77</u> 2052,00	<u>350.769</u> 2052,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
437	&C111-1650-103	Клеюча суміш	кг	344,4	<u>14.09</u> 4852,60	<u>13.33</u> 4590,85	<u>0.48</u> 165,31	<u>0.28</u> 96,44	30 км.
438	&C111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш СТ 190	кг	7577,28	<u>14.09</u> 106763,88	<u>13.33</u> 101005,14	<u>0.48</u> 3637,09	<u>0.28</u> 2121,65	30 км.
439	&C111-1650-103 варіант 2	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	398,4	<u>14.09</u> 5613,46	<u>14.09</u> 5613,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
440	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0092088	<u>113267.44</u> 1043,06	<u>110474.82</u> 1017,34	<u>571.69</u> 5,26	<u>2220.93</u> 20,46	30 км.
441	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0000282	<u>30873.29</u> 0,87	<u>29768.84</u> 0,84	<u>499.09</u> 0,01	<u>605.36</u> 0,02	30 км.
442	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001442	<u>150828.42</u> 21,75	<u>147299.31</u> 21,24	<u>571.69</u> 0,08	<u>2957.42</u> 0,43	30 км.
443	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00012	<u>202142.75</u> 24,26	<u>197607.48</u> 23,71	<u>571.69</u> 0,07	<u>3963.58</u> 0,48	30 км.
444	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,015287	<u>47752.42</u> 729,99	<u>46244.41</u> 706,94	<u>571.69</u> 8,74	<u>936.32</u> 14,31	30 км.
445	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,40066	<u>303.21</u> 727,90	<u>296.74</u> 712,37	<u>0.52</u> 1,25	<u>5.95</u> 14,28	30 км.
446	+C111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	0,127	<u>303.21</u> 38,51	<u>303.21</u> 38,51	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
447	+C111-1672 варіант 1	Емаль Pinotex Classik	т	0,0044389	<u>102022.12</u> 452,87	<u>99450.00</u> 441,45	<u>571.69</u> 2,54	<u>2000.43</u> 8,88	30 км.
448	+C111-1672-1	Емаль	т	0,0041322	<u>90088.12</u> 372,26	<u>87750.00</u> 362,60	<u>571.69</u> 2,36	<u>1766.43</u> 7,30	30 км.
449	&C111-1678-1- А-1 варіант 1	Стрічка бандажна IF 207	м	19	<u>54</u> 1026,00	<u>52.80</u> 1003,20	<u>0.14</u> 2,66	<u>1.06</u> 20,14	30 км.
450	&C111-1678-1- 2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	546	<u>3.2</u> 1747,20	<u>3.09</u> 1687,14	<u>0.05</u> 27,30	<u>0.06</u> 32,76	30 км.
451	&C111-1678-1- 2М варіант 2	Стрічка самоклеюча	м	791,55	<u>23.05</u> 18248,39	<u>22.554</u> 17852,62	<u>0.05</u> 39,58	<u>0.45</u> 356,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
452	&C111-1678-1-2М варіант 3	Стрічка армувальна	м	41,03	<u>3.2</u> 131,30	<u>3.20</u> 131,30	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
453	&C111-1678-2 варіант 1	Стрічка бітумно-полімерна 50x10	м	36,72	<u>15.84</u> 581,64	<u>15.39</u> 565,12	<u>0.14</u> 5,14	<u>0.31</u> 11,38	30 км.
454	&C111-1679-1 варіант 1	Контрасна смуга 100 мм	м.п	15,68	<u>178.75</u> 2802,80	<u>178.75</u> 2802,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
455	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,71	<u>825.16</u> 3061,34	<u>808.24</u> 2998,57	<u>0.74</u> 2,75	<u>16.18</u> 60,02	30 км.
456	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,034476	<u>26421.42</u> 910,90	<u>25390.65</u> 875,37	<u>512.7</u> 17,68	<u>518.07</u> 17,85	30 км.
457	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,003	<u>16390.73</u> 49,17	<u>15556.64</u> 46,67	<u>512.7</u> 1,54	<u>321.39</u> 0,96	30 км.
458	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,1832294	<u>106375.96</u> 19491,20	<u>103777.46</u> 19015,08	<u>512.7</u> 93,94	<u>2085.8</u> 382,18	30 км.
459	+C111-1714 варіант 1	Шнур для зварювання полотнищ	м	82,11223	<u>16.5</u> 1354,85	<u>16.50</u> 1354,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
460	&C111-1714-1	Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм	м	12	<u>11.49</u> 137,88	<u>11.20</u> 134,40	<u>0.06</u> 0,72	<u>0.23</u> 2,76	30 км.
461	&C111-1714-1-1	Хрестики для укладання плитки	шт	1726,2298	<u>1.25</u> 2157,79	<u>1.20</u> 2071,48	<u>0.03</u> 51,79	<u>0.02</u> 34,52	30 км.
462	+C111-1720 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	738,696	<u>37.43</u> 27649,39	<u>36.50</u> 26962,40	<u>0.2</u> 147,74	<u>0.73</u> 539,25	30 км.
463	+C111-1720 варіант 2	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н-0,65 м	м2	21,5642	<u>130.07</u> 2804,86	<u>127.32</u> 2745,55	<u>0.2</u> 4,31	<u>2.55</u> 55,00	30 км.
464	+C111-1720 варіант 3	Нетканий голкопробивний геотекстиль	м2	169,05	<u>34.29</u> 5796,72	<u>33.42</u> 5649,65	<u>0.2</u> 33,81	<u>0.67</u> 113,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
465	+С111-1720 варіант 4	Термоскріплений геотекстиль (або аналог)	м2	169,05	<u>37.49</u> 6337,68	<u>36.55</u> 6178,78	<u>0.2</u> 33,81	<u>0.74</u> 125,09	30 км.
466	+С111-1720 варіант 5	Профільна гідроізоляційна мембрана (або аналог)	м2	169,05	<u>41.51</u> 7017,27	<u>40.50</u> 6846,53	<u>0.2</u> 33,81	<u>0.81</u> 136,93	30 км.
467	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	0,002376	<u>113590.12</u> 269,89	<u>110623.96</u> 262,84	<u>738.9</u> 1,76	<u>2227.26</u> 5,29	30 км.
468	+С111-1721- 11А варіант 1	Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250	м	53,56	<u>7.45</u> 399,02	<u>7.45</u> 399,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
469	С111-1721- 11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	136	<u>7.32</u> 995,52	<u>7.18</u> 976,48	<u>-</u> -	<u>0.14</u> 19,04	
470	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	539,4915	<u>69.57</u> 37532,42	<u>67.52</u> 36426,47	<u>0.69</u> 372,25	<u>1.36</u> 733,70	30 км.
471	&С111-1726-1- ИНБ варіант 1	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	2,0196	<u>328.07</u> 662,57	<u>308.30</u> 622,64	<u>13.34</u> 26,94	<u>6.43</u> 12,99	30 км.
472	&С111-1728-1 варіант 2	Тактильна плитка з поліуретану 500х500 мм	шт	45	<u>414.38</u> 18646,88	<u>414.375</u> 18646,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
473	&С111-1738-1	Труби профільні	т	5,67088804	<u>65560.89</u> 371788,47	<u>65560.89</u> 371788,47	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
474	С111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,022	<u>48.62</u> 1,07	<u>47.40</u> 1,04	<u>0.27</u> 0,01	<u>0.95</u> 0,02	30 км.
475	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,396	<u>102.85</u> 40,73	<u>100.45</u> 39,78	<u>0.38</u> 0,15	<u>2.02</u> 0,80	30 км.
476	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	<u>102.85</u> 14,40	<u>102.85</u> 14,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
477	С111-1747	Прокладки ущільнювальні 30 мм	100м	0,15393	<u>5027.77</u> 773,92	<u>4919.66</u> 757,28	<u>9.53</u> 1,47	<u>98.58</u> 15,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
478	&C111-1747-55	Профіль цокольний	м	21	<u>47.01</u> 987,21	<u>45.94</u> 964,74	<u>0.15</u> 3,15	<u>0.92</u> 19,32	30 км.
479	C111-1748	Жмут смоляний	кг	38,54	<u>71.86</u> 2769,48	<u>70.14</u> 2703,20	<u>0.31</u> 11,95	<u>1.41</u> 54,33	30 км.
480	C111-1755	Грати металеві	т	0,896	<u>49904.94</u> 44714,83	<u>48459.08</u> 43419,34	<u>467.33</u> 418,73	<u>978.53</u> 876,76	30 км.
481	C111-1757	Рядно	м2	81,65441	<u>85.89</u> 7013,30	<u>84.07</u> 6864,69	<u>0.14</u> 11,43	<u>1.68</u> 137,18	30 км.
482	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	168,776	<u>58.44</u> 9863,27	<u>56.97</u> 9615,17	<u>0.32</u> 54,01	<u>1.15</u> 194,09	30 км.
483	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,264	<u>25679.57</u> 6779,41	<u>25175.71</u> 6646,39	<u>0.34</u> 0,09	<u>503.52</u> 132,93	30 км.
484	+C111-1785 варіант 1	Кріплення ринви	шт	70	<u>148.1</u> 10367,00	<u>145.20</u> 10164,00	<u>-</u> -	<u>2.9</u> 203,00	
485	+C111-1785 варіант 2	Кронштейн R610 ринви по типу ТПК	шт	3	<u>99.96</u> 299,88	<u>98.00</u> 294,00	<u>-</u> -	<u>1.96</u> 5,88	
486	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,5	<u>44.98</u> 202,41	<u>43.77</u> 196,97	<u>0.33</u> 1,49	<u>0.88</u> 3,95	30 км.
487	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,000816	<u>14429.96</u> 11,77	<u>13560.91</u> 11,07	<u>586.11</u> 0,48	<u>282.94</u> 0,22	30 км.
488	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,00855	<u>114894.92</u> 982,35	<u>113773.83</u> 972,77	<u>265.79</u> 2,27	<u>855.3</u> 7,31	30 км.
489	+C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,089262	<u>114894.92</u> 10255,75	<u>114894.92</u> 10255,75	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
490	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,038133	<u>105079.9</u> 4007,01	<u>104031.88</u> 3967,05	<u>265.79</u> 10,14	<u>782.23</u> 29,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
491	&C111-1798-1- 1 варіант 1	Фартух з оцинкованої сталі	м.п.	17,17	<u>126.38</u> 2169,94	<u>125.00</u> 2146,25	<u>0.44</u> 7,55	<u>0.94</u> 16,14	30 км.
492	+C111-1800 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,15	<u>80.87</u> 12,13	<u>80.00</u> 12,00	<u>0.27</u> 0,04	<u>0.6</u> 0,09	30 км.
493	C111-1804	Сталь листова	т	0,2631016	<u>45570.49</u> 11989,67	<u>44965.47</u> 11830,49	<u>265.79</u> 69,93	<u>339.23</u> 89,25	30 км.
494	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00072	<u>37399.26</u> 26,93	<u>36855.06</u> 26,54	<u>265.79</u> 0,19	<u>278.41</u> 0,20	30 км.
495	C111-1809	Сталь кругла	т	0,303324	<u>58434.4</u> 17724,56	<u>57733.61</u> 17511,99	<u>265.79</u> 80,62	<u>435</u> 131,95	30 км.
496	C111-1814	Сталь кутова	т	0,189558	<u>31459.1</u> 5963,32	<u>30959.12</u> 5868,55	<u>265.79</u> 50,38	<u>234.19</u> 44,39	30 км.
497	&C111-1825-2	Кутик зовнішній К31 по типу ТПК	м	19,4	<u>60.88</u> 1181,07	<u>59.50</u> 1154,30	<u>0.19</u> 3,69	<u>1.19</u> 23,08	30 км.
498	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,221004	<u>123517.4</u> 27297,84	<u>122276.32</u> 27023,56	<u>321.6</u> 71,07	<u>919.48</u> 203,21	30 км.
499	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,0000984	<u>127776.68</u> 12,57	<u>126523.00</u> 12,45	<u>302.49</u> 0,03	<u>951.19</u> 0,09	30 км.
500	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	101,661	<u>12.94</u> 1315,49	<u>12.62</u> 1282,96	<u>0.07</u> 7,12	<u>0.25</u> 25,41	30 км.
501	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою стілкою	м	149,247	<u>12.94</u> 1931,26	<u>12.62</u> 1883,50	<u>0.07</u> 10,45	<u>0.25</u> 37,31	30 км.
502	C111-1846	Болти анкерні	т	0,01184	<u>74311.74</u> 879,85	<u>72555.66</u> 859,06	<u>298.99</u> 3,54	<u>1457.09</u> 17,25	30 км.
503	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0786822	<u>94133.21</u> 7406,61	<u>91985.78</u> 7237,64	<u>301.68</u> 23,74	<u>1845.75</u> 145,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
504	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0036054	<u>94133.21</u> 339,39	<u>94133.21</u> 339,39	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
505	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001724	<u>549516.63</u> 94,74	<u>538442.80</u> 92,83	<u>298.99</u> 0,05	<u>10774.84</u> 1,86	30 км.
506	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,022176	<u>40974.73</u> 908,66	<u>39872.31</u> 884,21	<u>298.99</u> 6,63	<u>803.43</u> 17,82	30 км.
507	С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0000836	<u>35112.35</u> 2,94	<u>34122.19</u> 2,85	<u>301.68</u> 0,03	<u>688.48</u> 0,06	30 км.
508	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0023094	<u>33940.31</u> 78,38	<u>32973.13</u> 76,15	<u>301.68</u> 0,70	<u>665.5</u> 1,53	30 км.
509	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,02436	<u>33940.31</u> 826,79	<u>32973.13</u> 803,23	<u>301.68</u> 7,35	<u>665.5</u> 16,21	30 км.
510	С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,26132	<u>36.84</u> 9,63	<u>35.82</u> 9,36	<u>0.3</u> 0,08	<u>0.72</u> 0,19	30 км.
511	+С111-1867 варіант 1	Кріплення для покрівлі [костилі] К1,К2,К3	шт	24	<u>46.86</u> 1124,64	<u>45.78</u> 1098,72	<u>0.16</u> 3,84	<u>0.92</u> 22,08	30 км.
512	+С111-1867 варіант 2	Тарілка дожимна металева ТМ 07	шт	92	<u>3.64</u> 334,88	<u>3.41</u> 313,72	<u>0.16</u> 14,72	<u>0.07</u> 6,44	30 км.
513	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,73928	<u>964.93</u> 713,35	<u>943.39</u> 697,43	<u>2.62</u> 1,94	<u>18.92</u> 13,98	30 км.
514	С111-1891	Церезит	т	0,01007	<u>7741.26</u> 77,95	<u>7072.23</u> 71,22	<u>517.24</u> 5,21	<u>151.79</u> 1,52	30 км.
515	С111-1892	Шліфкруги	шт	0,225	<u>178.87</u> 40,25	<u>175.35</u> 39,45	<u>0.01</u> -	<u>3.51</u> 0,80	30 км.
516	&С111-1894-4	Суміш клейова СМ11	кг	1243,268	<u>8.88</u> 11040,22	<u>8.60</u> 10692,10	<u>0.11</u> 136,76	<u>0.17</u> 211,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
517	&C111-1894-5-1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	108,54686	<u>39.89</u> 4329,93	<u>39.00</u> 4233,33	<u>0.11</u> 11,94	<u>0.78</u> 84,66	
518	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,175916	<u>27230.7</u> 4790,32	<u>26152.30</u> 4600,61	<u>544.46</u> 95,78	<u>533.94</u> 93,93	30 км.
519	&C111-1895-4 варіант 1	Шпатлевка "Сатенгипс"	кг	85,86	<u>10.07</u> 864,61	<u>10.07</u> 864,61	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
520	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Сатенгипс стартова	кг	2618,415	<u>10.07</u> 26367,44	<u>9.33</u> 24429,81	<u>0.54</u> 1413,94	<u>0.2</u> 523,69	30 км.
521	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгипс фінішна	кг	2293,3	<u>14.83</u> 34009,64	<u>14.00</u> 32106,20	<u>0.54</u> 1238,38	<u>0.29</u> 665,06	30 км.
522	+C111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова	кг	110,88	<u>9.93</u> 1101,04	<u>9.20</u> 1020,10	<u>0.54</u> 59,88	<u>0.19</u> 21,06	30 км.
523	+C111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна	кг	110,88	<u>11.06</u> 1226,33	<u>10.30</u> 1142,06	<u>0.54</u> 59,88	<u>0.22</u> 24,39	30 км.
524	&C111-1896-3 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	85,78052	<u>46.85</u> 4018,82	<u>45.39</u> 3893,58	<u>0.54</u> 46,32	<u>0.92</u> 78,92	30 км.
525	&C111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	210,9	<u>46.85</u> 9880,67	<u>46.85</u> 9880,67	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
526	+C111-1897 варіант 1	Штуцери для забору повітря	комплект	2	<u>138.88</u> 277,76	<u>136.08</u> 272,16	<u>0.08</u> 0,16	<u>2.72</u> 5,44	30 км.
527	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	46,71192	<u>126.06</u> 5888,50	<u>123.09</u> 5749,77	<u>0.5</u> 23,36	<u>2.47</u> 115,37	30 км.
528	C111-2011-1 варіант 1	Суміш ППС (для приклеювання утеплювача) Ceresit CT 83	кг	225,5	<u>15.47</u> 3488,49	<u>14.67</u> 3308,09	<u>0.5</u> 112,75	<u>0.3</u> 67,65	30 км.
529	+C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна	кг	1782,378	<u>69.14</u> 123233,61	<u>67.28</u> 119918,39	<u>0.5</u> 891,19	<u>1.36</u> 2424,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
530	+С111-2014-3 варіант 1	Грунтуюча фарба по типу Ceresit СТ 16	л	112,2238	<u>114,33</u> 12830,55	<u>111,41</u> 12502,85	<u>0,68</u> 76,31	<u>2,24</u> 251,39	30 км.
531	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	41,982	<u>56,57</u> 2374,92	<u>54,96</u> 2307,33	<u>0,5</u> 20,99	<u>1,11</u> 46,60	30 км.
532	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0013	<u>3569,25</u> 4,64	<u>3239,17</u> 4,21	<u>260,09</u> 0,34	<u>69,99</u> 0,09	30 км.
533	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,01008	<u>12604,83</u> 127,06	<u>12134,22</u> 122,31	<u>223,46</u> 2,25	<u>247,15</u> 2,50	30 км.
534	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,445873	<u>8169,05</u> 3642,36	<u>7785,41</u> 3471,30	<u>223,46</u> 99,63	<u>160,18</u> 71,43	30 км.
535	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,02574	<u>9559,34</u> 246,06	<u>9148,44</u> 235,48	<u>223,46</u> 5,75	<u>187,44</u> 4,83	30 км.
536	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,626008	<u>7536,24</u> 4717,75	<u>7165,01</u> 4485,35	<u>223,46</u> 139,89	<u>147,77</u> 92,51	30 км.
537	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,031832	<u>7844,5</u> 249,71	<u>7467,23</u> 237,70	<u>223,46</u> 7,11	<u>153,81</u> 4,90	30 км.
538	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,291108	<u>5821,34</u> 1694,64	<u>5483,74</u> 1596,36	<u>223,46</u> 65,05	<u>114,14</u> 33,23	30 км.
539	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,91568	<u>7214,26</u> 13820,21	<u>6849,34</u> 13121,14	<u>223,46</u> 428,08	<u>141,46</u> 270,99	30 км.
540	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,06533	<u>4459,59</u> 291,35	<u>4148,69</u> 271,03	<u>223,46</u> 14,60	<u>87,44</u> 5,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002386	<u>5499.49</u> 13,12	<u>5168.20</u> 12,33	<u>223.46</u> 0,53	<u>107.83</u> 0,26	30 км.
542	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,9028	<u>6772.1</u> 33202,25	<u>6415.85</u> 31455,63	<u>223.46</u> 1095,58	<u>132.79</u> 651,04	30 км.
543	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,03309	<u>3596.7</u> 119,01	<u>3302.72</u> 109,29	<u>223.46</u> 7,39	<u>70.52</u> 2,33	30 км.
544	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,1495	<u>6584.09</u> 984,32	<u>6231.53</u> 931,61	<u>223.46</u> 33,41	<u>129.1</u> 19,30	30 км.
545	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,3084	<u>103.78</u> 343,35	<u>102.45</u> 338,95	<u>0.56</u> 1,85	<u>0.77</u> 2,55	30 км.
546	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,4696	<u>199.78</u> 1092,72	<u>197.17</u> 1078,44	<u>1.12</u> 6,13	<u>1.49</u> 8,15	30 км.
547	C113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20,4	<u>88.41</u> 1803,56	<u>87.31</u> 1781,12	<u>0.44</u> 8,98	<u>0.66</u> 13,46	30 км.
548	+C113-18 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 51 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11	<u>165.73</u> 1823,03	<u>163.20</u> 1795,20	<u>1.3</u> 14,30	<u>1.23</u> 13,53	30 км.
549	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,9656	<u>365.28</u> 717,99	<u>360.34</u> 708,28	<u>2.22</u> 4,36	<u>2.72</u> 5,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
550	C113-30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	5,6	<u>265.29</u> 1485,62	<u>261.68</u> 1465,41	<u>1.64</u> 9,18	<u>1.97</u> 11,03	30 км.
551	C113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>107.33</u> 107,33	<u>106.19</u> 106,19	<u>0.34</u> 0,34	<u>0.8</u> 0,80	30 км.
552	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	<u>184.14</u> 552,42	<u>182.13</u> 546,39	<u>0.64</u> 1,92	<u>1.37</u> 4,11	30 км.
553	+C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	1,6	<u>187.12</u> 299,39	<u>185.30</u> 296,48	<u>0.43</u> 0,69	<u>1.39</u> 2,22	30 км.
554	+C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	7,85	<u>274.1</u> 2151,69	<u>271.00</u> 2127,35	<u>1.06</u> 8,32	<u>2.04</u> 16,02	30 км.
555	C113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	5,2208	<u>1207</u> 6301,51	<u>1190.99</u> 6217,92	<u>7.02</u> 36,65	<u>8.99</u> 46,94	30 км.
556	C113-196	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,4	<u>1753.08</u> 701,23	<u>1729.53</u> 691,81	<u>10.5</u> 4,20	<u>13.05</u> 5,22	30 км.
557	C113-200	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	2	<u>1614.51</u> 3229,02	<u>1593.03</u> 3186,06	<u>9.46</u> 18,92	<u>12.02</u> 24,04	30 км.
558	C113-207 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 355 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5	<u>1856.78</u> 928,39	<u>1831.98</u> 915,99	<u>10.98</u> 5,49	<u>13.82</u> 6,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
559	+C113-219 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 460 мм, товщина стінки 8 мм	м	0,5	<u>3145.34</u> 1572,67	<u>3100.00</u> 1550,00	<u>21.93</u> 10,97	<u>23.41</u> 11,70	30 км.
560	C113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	0,29565	<u>6414.41</u> 1896,42	<u>6337.95</u> 1873,81	<u>28.71</u> 8,49	<u>47.75</u> 14,12	30 км.
561	C113-749	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 500-1000 мм	т	0,5	<u>37928.58</u> 18964,29	<u>36846.70</u> 18423,35	<u>338.18</u> 169,09	<u>743.7</u> 371,85	30 км.
562	+C113-753 варіант 1	Кришка дерев'яна 610x10	шт	2	<u>658.86</u> 1317,72	<u>581.06</u> 1162,12	<u>41.63</u> 83,26	<u>36.17</u> 72,34	
563	+C113-753 варіант 2	Люк каналізаційний композитний ЛМ	шт	5	<u>2229.8</u> 11149,00	<u>2152.00</u> 10760,00	<u>41.63</u> 208,15	<u>36.17</u> 180,85	
564	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>3099.55</u> 12398,20	<u>3004.95</u> 12019,80	<u>33.82</u> 135,28	<u>60.78</u> 243,12	30 км.
565	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00015	<u>133690.45</u> 20,05	<u>130766.58</u> 19,61	<u>302.49</u> 0,05	<u>2621.38</u> 0,39	30 км.
566	+C113-1209- 11A варіант 1	Відводи з поліетилену діам. 90 мм	шт	2	<u>324.55</u> 649,10	<u>318.12</u> 636,24	<u>0.07</u> 0,14	<u>6.36</u> 12,72	30 км.
567	+C113-1209- 11A варіант 2	Відводи з поліетилену діам. 110 мм	шт	7	<u>428.47</u> 2999,29	<u>420.00</u> 2940,00	<u>0.07</u> 0,49	<u>8.4</u> 58,80	30 км.
568	+C113-1209- 11A варіант 3	Сідельце універсальне на трубу діам. 500 мм з фланцевим відводом діам. 110 мм	шт	1	<u>1208.77</u> 1208,77	<u>1185.00</u> 1185,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>23.7</u> 23,70	30 км.
569	+C113-1278 варіант 1	Муфта ринви	шт	35	<u>151.78</u> 5312,30	<u>148.80</u> 5208,00	<u>-</u> -	<u>2.98</u> 104,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
570	+C113-1279 варіант 1	Заглушка ринви універсальна	шт	35	<u>161.57</u> 5654,95	<u>158.40</u> 5544,00	<u>-</u> -	<u>3.17</u> 110,95	
571	+C113-1359 варіант 1	Водостічна труба d=100мм по типу Rukki або аналог	м	58,24	<u>576.3</u> 33563,71	<u>565.00</u> 32905,60	<u>-</u> -	<u>11.3</u> 658,11	
572	+C113-1360 варіант 1	Ринва діам.150мм по типу Rukki або аналог	м	72,8	<u>449.41</u> 32717,05	<u>440.60</u> 32075,68	<u>-</u> -	<u>8.81</u> 641,37	
573	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	119,18	<u>321.95</u> 38370,00	<u>314.55</u> 37488,07	<u>1.09</u> 129,91	<u>6.31</u> 752,02	30 км.
574	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	139,38	<u>480.21</u> 66931,67	<u>469.18</u> 65394,31	<u>1.61</u> 224,40	<u>9.42</u> 1312,96	30 км.
575	C113-1382	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 140x8,3 мм	м	0,606	<u>739.18</u> 447,94	<u>722.13</u> 437,61	<u>2.56</u> 1,55	<u>14.49</u> 8,78	30 км.
576	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	19,96	<u>251.8</u> 5025,93	<u>244.67</u> 4883,61	<u>2.19</u> 43,71	<u>4.94</u> 98,61	30 км.
577	+C113-1451 варіант 1	Труби каналізації ПП діаметром 110 мм "Ostendorf"	м	8,16	<u>258.2</u> 2106,91	<u>250.95</u> 2047,75	<u>2.19</u> 17,87	<u>5.06</u> 41,29	30 км.
578	+C113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x2,7 мм	м	8,08	<u>252.57</u> 2040,77	<u>245.43</u> 1983,07	<u>2.19</u> 17,70	<u>4.95</u> 40,00	30 км.
579	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	0,808	<u>478.07</u> 386,28	<u>465.93</u> 376,47	<u>2.77</u> 2,24	<u>9.37</u> 7,57	30 км.
580	C113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200x4,9 мм	м	233,532	<u>734.53</u> 171536,26	<u>717.21</u> 167491,49	<u>2.92</u> 681,91	<u>14.4</u> 3362,86	30 км.
581	+C113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	8	<u>173.36</u> 1386,88	<u>169.96</u> 1359,68	<u>-</u> -	<u>3.4</u> 27,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
582	+C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	2	<u>103.21</u> 206,42	<u>100.97</u> 201,94	<u>0.22</u> 0,44	<u>2.02</u> 4,04	30 км.
583	+C113-1468-1 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 160	шт	1	<u>243.25</u> 243,25	<u>238.26</u> 238,26	<u>0.22</u> 0,22	<u>4.77</u> 4,77	30 км.
584	+C113-1472 варіант 2	Муфта вогнезахисна по типу "Аммокоте FC-180/110"	шт	6	<u>875.89</u> 5255,34	<u>858.57</u> 5151,42	<u>0.15</u> 0,90	<u>17.17</u> 103,02	30 км.
585	+C113-1472 варіант 3	Муфта d=100мм	шт	8	<u>106.37</u> 850,96	<u>104.28</u> 834,24	<u>-</u> -	<u>2.09</u> 16,72	
586	+C113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	8	<u>81.6</u> 652,80	<u>80.00</u> 640,00	<u>-</u> -	<u>1.6</u> 12,80	
587	+C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	7	<u>71.8</u> 502,60	<u>70.32</u> 492,24	<u>0.07</u> 0,49	<u>1.41</u> 9,87	30 км.
588	C113-1502	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 57/125 мм	м	288,435	<u>829.69</u> 239311,64	<u>811.83</u> 234160,19	<u>1.59</u> 458,61	<u>16.27</u> 4692,84	30 км.
589	C113-1532	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	4	<u>293.02</u> 1172,08	<u>287.16</u> 1148,64	<u>0.11</u> 0,44	<u>5.75</u> 23,00	30 км.
590	C113-1542	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 125 мм	шт	8	<u>117.24</u> 937,92	<u>114.70</u> 917,60	<u>0.24</u> 1,92	<u>2.3</u> 18,40	30 км.
591	C113-1552	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 м	шт	6	<u>4685.55</u> 28113,30	<u>4583.60</u> 27501,60	<u>10.08</u> 60,48	<u>91.87</u> 551,22	30 км.
592	+C113-1552 варіант 1	Опора ковзна до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	120	<u>2305.28</u> 276633,60	<u>2250.00</u> 270000,00	<u>10.08</u> 1209,60	<u>45.2</u> 5424,00	30 км.
593	C113-1562	Комплект ізоляції стиків EP-2 /насувна муфта/ до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	46	<u>579.49</u> 26656,54	<u>567.98</u> 26127,08	<u>0.15</u> 6,90	<u>11.36</u> 522,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
594	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	53,94	<u>45.52</u> 2455,35	<u>44.56</u> 2403,57	<u>0.07</u> 3,78	<u>0.89</u> 48,00	30 км.
595	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	9,29	<u>71.52</u> 664,42	<u>69.97</u> 650,02	<u>0.15</u> 1,39	<u>1.4</u> 13,01	30 км.
596	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	11,244	<u>181.09</u> 2036,18	<u>177.17</u> 1992,10	<u>0.37</u> 4,16	<u>3.55</u> 39,92	30 км.
597	+C113-1687 варіант 1	Труби поліпропіленові під футляр діам. 75x10,3 мм	м	1	<u>685.04</u> 685,04	<u>670.15</u> 670,15	<u>1.46</u> 1,46	<u>13.43</u> 13,43	30 км.
598	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	116,87	<u>97.24</u> 11364,44	<u>95.26</u> 11133,04	<u>0.07</u> 8,18	<u>1.91</u> 223,22	30 км.
599	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	164,3401	<u>128.94</u> 21190,01	<u>126.26</u> 20749,58	<u>0.15</u> 24,65	<u>2.53</u> 415,78	30 км.
600	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	250,915	<u>216.19</u> 54245,31	<u>211.73</u> 53126,23	<u>0.22</u> 55,20	<u>4.24</u> 1063,88	30 км.
601	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	9,8385	<u>272.76</u> 2683,55	<u>267.04</u> 2627,27	<u>0.37</u> 3,64	<u>5.35</u> 52,64	30 км.
602	+C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	67,464	<u>272.76</u> 18401,48	<u>272.76</u> 18401,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
603	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	149	<u>23.52</u> 3504,48	<u>22.99</u> 3425,51	<u>0.07</u> 10,43	<u>0.46</u> 68,54	30 км.
604	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	44	<u>24.35</u> 1071,40	<u>24.35</u> 1071,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
605	+C113-1706 варіант 2	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>21.39</u> 85,56	<u>20.90</u> 83,60	<u>0.07</u> 0,28	<u>0.42</u> 1,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	27	<u>25.47</u> 687,69	<u>24.90</u> 672,30	<u>0.07</u> 1,89	<u>0.5</u> 13,50	30 км.
607	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>41.99</u> 251,94	<u>41.10</u> 246,60	<u>0.07</u> 0,42	<u>0.82</u> 4,92	30 км.
608	+C113-1708 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	16	<u>38.06</u> 608,96	<u>37.24</u> 595,84	<u>0.07</u> 1,12	<u>0.75</u> 12,00	30 км.
609	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>81.21</u> 81,21	<u>79.55</u> 79,55	<u>0.07</u> 0,07	<u>1.59</u> 1,59	30 км.
610	+C113-1715 варіант 1	Відвід 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>29.14</u> 116,56	<u>28.50</u> 114,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>0.57</u> 2,28	30 км.
611	+C113-1715 варіант 2	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	22	<u>29.14</u> 641,08	<u>28.50</u> 627,00	<u>0.07</u> 1,54	<u>0.57</u> 12,54	30 км.
612	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>18.52</u> 37,04	<u>18.09</u> 36,18	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.36</u> 0,72	30 км.
613	+C113-1744 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x20 мм	шт	26	<u>25.87</u> 672,62	<u>25.29</u> 657,54	<u>0.07</u> 1,82	<u>0.51</u> 13,26	30 км.
614	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	12	<u>25.87</u> 310,44	<u>25.29</u> 303,48	<u>0.07</u> 0,84	<u>0.51</u> 6,12	30 км.
615	+C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	12	<u>33.36</u> 400,32	<u>32.64</u> 391,68	<u>0.07</u> 0,84	<u>0.65</u> 7,80	30 км.
616	+C113-1746 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	1	<u>27.71</u> 27,71	<u>27.10</u> 27,10	<u>0.07</u> 0,07	<u>0.54</u> 0,54	30 км.
617	+C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	30	<u>39.89</u> 1196,70	<u>39.04</u> 1171,20	<u>0.07</u> 2,10	<u>0.78</u> 23,40	30 км.
618	+C113-1748 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	6	<u>42.95</u> 257,70	<u>42.04</u> 252,24	<u>0.07</u> 0,42	<u>0.84</u> 5,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
619	+C113-1748 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x32x25 мм	шт	6	<u>29.75</u> 178,50	<u>29.10</u> 174,60	<u>0.07</u> 0,42	<u>0.58</u> 3,48	30 км.
620	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	<u>59.69</u> 59,69	<u>58.41</u> 58,41	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.17</u> 1,17	30 км.
621	+C113-1749 варіант 3	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25x40 мм	шт	4	<u>54.09</u> 216,36	<u>52.92</u> 211,68	<u>0.11</u> 0,44	<u>1.06</u> 4,24	30 км.
622	+C113-1749 варіант 4	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32x32 мм	шт	2	<u>54.09</u> 108,18	<u>52.92</u> 105,84	<u>0.11</u> 0,22	<u>1.06</u> 2,12	30 км.
623	+C113-1751 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x40 мм	шт	2	<u>104.19</u> 208,38	<u>104.19</u> 208,38	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
624	+C113-1755 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x40 мм	шт	2	<u>104.19</u> 208,38	<u>102.00</u> 204,00	<u>0.15</u> 0,30	<u>2.04</u> 4,08	30 км.
625	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>9.17</u> 18,34	<u>8.77</u> 17,54	<u>0.22</u> 0,44	<u>0.18</u> 0,36	30 км.
626	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	3	<u>19.42</u> 58,26	<u>18.82</u> 56,46	<u>0.22</u> 0,66	<u>0.38</u> 1,14	30 км.
627	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	2	<u>20.58</u> 41,16	<u>19.96</u> 39,92	<u>0.22</u> 0,44	<u>0.4</u> 0,80	30 км.
628	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>36.35</u> 36,35	<u>35.42</u> 35,42	<u>0.22</u> 0,22	<u>0.71</u> 0,71	30 км.
629	+C113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>21.38</u> 213,80	<u>20.89</u> 208,90	<u>0.07</u> 0,70	<u>0.42</u> 4,20	30 км.
630	+C113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	14	<u>27.43</u> 384,02	<u>26.82</u> 375,48	<u>0.07</u> 0,98	<u>0.54</u> 7,56	30 км.
631	+C113-1794 варіант 2	Муфта діам. 32 мм	шт	42	<u>31.93</u> 1341,06	<u>31.23</u> 1311,66	<u>0.07</u> 2,94	<u>0.63</u> 26,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
632	+C113-1795 варіант 2	Муфта діам. 40 мм	шт	26	<u>39.63</u> 1030,38	<u>38.78</u> 1008,28	<u>0.07</u> 1,82	<u>0.78</u> 20,28	30 км.
633	+C113-1799 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>54.58</u> 327,48	<u>53.44</u> 320,64	<u>0.07</u> 0,42	<u>1.07</u> 6,42	30 км.
634	+C113-1801 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм (американка)	шт	2	<u>240.8</u> 481,60	<u>236.01</u> 472,02	<u>0.07</u> 0,14	<u>4.72</u> 9,44	30 км.
635	+C113-1801 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	2	<u>183.87</u> 367,74	<u>180.19</u> 360,38	<u>0.07</u> 0,14	<u>3.61</u> 7,22	30 км.
636	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	<u>192.49</u> 384,98	<u>188.65</u> 377,30	<u>0.07</u> 0,14	<u>3.77</u> 7,54	30 км.
637	+C113-1805 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>294.61</u> 589,22	<u>288.76</u> 577,52	<u>0.07</u> 0,14	<u>5.78</u> 11,56	30 км.
638	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	45	<u>64.94</u> 2922,30	<u>63.60</u> 2862,00	<u>0.07</u> 3,15	<u>1.27</u> 57,15	30 км.
639	+C113-1810 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	6	<u>69.03</u> 414,18	<u>67.61</u> 405,66	<u>0.07</u> 0,42	<u>1.35</u> 8,10	30 км.
640	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	13	<u>94.1</u> 1223,30	<u>92.18</u> 1198,34	<u>0.07</u> 0,91	<u>1.85</u> 24,05	30 км.
641	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	32	<u>219.31</u> 7017,92	<u>214.94</u> 6878,08	<u>0.07</u> 2,24	<u>4.3</u> 137,60	30 км.
642	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	6	<u>432.64</u> 2595,84	<u>424.09</u> 2544,54	<u>0.07</u> 0,42	<u>8.48</u> 50,88	30 км.
643	C113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20x1/2" мм	шт	39	<u>56.72</u> 2212,08	<u>55.54</u> 2166,06	<u>0.07</u> 2,73	<u>1.11</u> 43,29	30 км.
644	C113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25x3/4" мм	шт	3	<u>117.93</u> 353,79	<u>115.55</u> 346,65	<u>0.07</u> 0,21	<u>2.31</u> 6,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
645	+C113-1854 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>183.67</u> 367,34	<u>180.00</u> 360,00	<u>0.07</u> 0,14	<u>3.6</u> 7,20	30 км.
646	+C113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 50 мм	шт	3	<u>59.4</u> 178,20	<u>58.17</u> 174,51	<u>0.07</u> 0,21	<u>1.16</u> 3,48	30 км.
647	+C113-1868 варіант 1	Глушка діам.70 мм TC-595-001-13	шт	2	<u>119.7</u> 239,40	<u>117.28</u> 234,56	<u>0.07</u> 0,14	<u>2.35</u> 4,70	30 км.
648	C113-1868 варіант 2	Заглушка діам. 100 мм для лотка	шт	2	<u>174.43</u> 348,86	<u>170.94</u> 341,88	<u>0.07</u> 0,14	<u>3.42</u> 6,84	30 км.
649	+C113-1869 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 20 мм	шт	16	<u>36.82</u> 589,12	<u>36.03</u> 576,48	<u>0.07</u> 1,12	<u>0.72</u> 11,52	30 км.
650	+C113-1870 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 25 мм	шт	2	<u>45.56</u> 91,12	<u>44.60</u> 89,20	<u>0.07</u> 0,14	<u>0.89</u> 1,78	30 км.
651	+C113-1873- 1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	5	<u>247.32</u> 1236,60	<u>242.40</u> 1212,00	<u>0.07</u> 0,35	<u>4.85</u> 24,25	30 км.
652	+C113-1873- 1A варіант 2	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	5	<u>240.84</u> 1204,20	<u>236.05</u> 1180,25	<u>0.07</u> 0,35	<u>4.72</u> 23,60	30 км.
653	+C113-1873- 1A варіант 4	Кран кульовий зі спуском	шт	22	<u>247.32</u> 5441,04	<u>242.40</u> 5332,80	<u>0.07</u> 1,54	<u>4.85</u> 106,70	30 км.
654	+C113-1873- 1A варіант 5	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	47	<u>240.84</u> 11319,48	<u>240.84</u> 11319,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
655	&C113-1873- 1A-1	Кран Маєвського діам. 15 мм	шт	9	<u>114.72</u> 1032,48	<u>112.40</u> 1011,60	<u>0.07</u> 0,63	<u>2.25</u> 20,25	30 км.
656	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	21	<u>344.13</u> 7226,73	<u>337.31</u> 7083,51	<u>0.07</u> 1,47	<u>6.75</u> 141,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
657	C113-1879 варіант 2	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	40	<u>7.13</u> 285,20	<u>6.92</u> 276,80	<u>0.07</u> 2,80	<u>0.14</u> 5,60	30 км.
658	+C113-1880 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25 мм	шт	6	<u>59.49</u> 356,94	<u>59.49</u> 356,94	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
659	+C113-1880 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 25 мм	шт	78	<u>59.49</u> 4640,22	<u>58.25</u> 4543,50	<u>0.07</u> 5,46	<u>1.17</u> 91,26	30 км.
660	+C113-1881 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм	шт	118	<u>66.68</u> 7868,24	<u>65.30</u> 7705,40	<u>0.07</u> 8,26	<u>1.31</u> 154,58	30 км.
661	+C113-1881 варіант 3	Кріплення діам. 32 мм	шт	20	<u>59.86</u> 1197,20	<u>58.62</u> 1172,40	<u>0.07</u> 1,40	<u>1.17</u> 23,40	30 км.
662	+C113-1882 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 40 мм	шт	10	<u>62.59</u> 625,90	<u>61.29</u> 612,90	<u>0.07</u> 0,70	<u>1.23</u> 12,30	30 км.
663	+C113-1882 варіант 2	Кліпса для кріплення труб діам. 40 мм	шт	44	<u>62.59</u> 2753,96	<u>62.59</u> 2753,96	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
664	C113-1893	Компенсаційна подушка до теплоізолюваних труб, розмір 1000x125x40 мм	шт	12	<u>80.09</u> 961,08	<u>78.30</u> 939,60	<u>0.22</u> 2,64	<u>1.57</u> 18,84	30 км.
665	&C113-2085-1- 2 варіант 1	Фіксатор	шт	100	<u>35.77</u> 3577,00	<u>35.00</u> 3500,00	<u>0.07</u> 7,00	<u>0.7</u> 70,00	30 км.
666	C113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16x2 мм	шт	3401,73	<u>10.06</u> 34221,40	<u>9.79</u> 33302,94	<u>0.07</u> 238,12	<u>0.2</u> 680,34	30 км.
667	C113-2091	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 25x2,5 мм	шт	24,75	<u>18.71</u> 463,07	<u>18.27</u> 452,18	<u>0.07</u> 1,73	<u>0.37</u> 9,16	30 км.
668	+C113-2122 варіант 1	Болти, шайби, гайки M16	шт	24	<u>11.81</u> 283,44	<u>11.51</u> 276,24	<u>0.07</u> 1,68	<u>0.23</u> 5,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
669	&C113-2122-1- у варіант 1	Болт М6х30	шт	100	<u>14.46</u> 1446,00	<u>14.11</u> 1411,00	<u>0.07</u> 7,00	<u>0.28</u> 28,00	30 км.
670	&C113-2124-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20	м	165,64	<u>39.36</u> 6519,59	<u>38.52</u> 6380,45	<u>0.07</u> 11,59	<u>0.77</u> 127,55	30 км.
671	+C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ д.20мм	м	7,14	<u>17.62</u> 125,81	<u>17.20</u> 122,81	<u>0.07</u> 0,50	<u>0.35</u> 2,50	30 км.
672	+C113-2127 варіант 2	Труба ПВХ товстостінна двошарова діам. 40 мм	м	8,08	<u>40.51</u> 327,32	<u>39.65</u> 320,37	<u>0.07</u> 0,57	<u>0.79</u> 6,38	30 км.
673	+C113-2127 варіант 3	Труба ПВХ товстостінна двошарова діам. 100 мм	м	4,04	<u>143.21</u> 578,57	<u>140.33</u> 566,93	<u>0.07</u> 0,28	<u>2.81</u> 11,36	30 км.
674	+C113-2127 варіант 4	Труба жорстка атмосферостійка діам. 50 мм	м	1,313	<u>124.74</u> 163,78	<u>122.22</u> 160,47	<u>0.07</u> 0,09	<u>2.45</u> 3,22	30 км.
675	+C113-2149 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" E20х13	м	53,04	<u>31.15</u> 1652,20	<u>30.50</u> 1617,72	<u>0.04</u> 2,12	<u>0.61</u> 32,36	30 км.
676	+C113-2149 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" E25х13	м	132,6	<u>33.13</u> 4393,04	<u>32.44</u> 4301,54	<u>0.04</u> 5,30	<u>0.65</u> 86,20	30 км.
677	+C113-2149 варіант 3	Термоізоляція "Термофлекс" E32х13	м	142,8	<u>36.82</u> 5257,90	<u>36.06</u> 5149,37	<u>0.04</u> 5,71	<u>0.72</u> 102,82	30 км.
678	+C113-2149 варіант 4	Термоізоляція "Термофлекс" E40х13	м	12,24	<u>40.88</u> 500,37	<u>40.04</u> 490,09	<u>0.04</u> 0,49	<u>0.8</u> 9,79	30 км.
679	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	27	<u>86.67</u> 2340,09	<u>84.86</u> 2291,22	<u>0.11</u> 2,97	<u>1.7</u> 45,90	30 км.
680	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	67	<u>261.27</u> 17505,09	<u>256.00</u> 17152,00	<u>0.15</u> 10,05	<u>5.12</u> 343,04	30 км.
681	+C113-2235 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	<u>29.59</u> 532,62	<u>28.99</u> 521,82	<u>0.02</u> 0,36	<u>0.58</u> 10,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
682	+C113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	23	<u>45.65</u> 1049,95	<u>44.73</u> 1028,79	<u>0.02</u> 0,46	<u>0.9</u> 20,70	30 км.
683	+C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>29.59</u> 236,72	<u>28.99</u> 231,92	<u>0.02</u> 0,16	<u>0.58</u> 4,64	30 км.
684	+C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	<u>40.49</u> 202,45	<u>39.68</u> 198,40	<u>0.02</u> 0,10	<u>0.79</u> 3,95	30 км.
685	+C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	3	<u>35.52</u> 106,56	<u>34.75</u> 104,25	<u>0.07</u> 0,21	<u>0.7</u> 2,10	30 км.
686	+C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>47.94</u> 143,82	<u>46.93</u> 140,79	<u>0.07</u> 0,21	<u>0.94</u> 2,82	30 км.
687	+C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	13	<u>73.61</u> 956,93	<u>72.10</u> 937,30	<u>0.07</u> 0,91	<u>1.44</u> 18,72	30 км.
688	+C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	<u>35.52</u> 142,08	<u>34.75</u> 139,00	<u>0.07</u> 0,28	<u>0.7</u> 2,80	30 км.
689	+C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>57.98</u> 115,96	<u>56.77</u> 113,54	<u>0.07</u> 0,14	<u>1.14</u> 2,28	30 км.
690	+C113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>144.38</u> 288,76	<u>141.48</u> 282,96	<u>0.07</u> 0,14	<u>2.83</u> 5,66	30 км.
691	+C113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм двоплощинна	шт	2	<u>225.17</u> 450,34	<u>220.68</u> 441,36	<u>0.07</u> 0,14	<u>4.42</u> 8,84	30 км.
692	&C113-2268-2	Хрестовий з'єднувач для плоских провідників	шт	1	<u>240.79</u> 240,79	<u>236.00</u> 236,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>4.72</u> 4,72	30 км.
693	C113-2273 варіант 1	Хрестовина 90 град. із поліпропілену діам. 40/40 мм	шт	1	<u>40.1</u> 40,10	<u>39.24</u> 39,24	<u>0.07</u> 0,07	<u>0.79</u> 0,79	30 км.
694	+C113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	<u>35.11</u> 175,55	<u>34.35</u> 171,75	<u>0.07</u> 0,35	<u>0.69</u> 3,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
695	+C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>200.39</u> 801,56	<u>196.39</u> 785,56	<u>0.07</u> 0,28	<u>3.93</u> 15,72	30 км.
696	+C113-2296 варіант 1	Огородження панельне решітчасте 2500х2030 (комплект)	шт	4	<u>3601.86</u> 14407,44	<u>3531.17</u> 14124,68	<u>0.07</u> 0,28	<u>70.62</u> 282,48	30 км.
697	+C113-2296 варіант 2	Огородження панельне решітчасте 950х2500 (комплект)	шт	4	<u>2327.16</u> 9308,64	<u>2281.46</u> 9125,84	<u>0.07</u> 0,28	<u>45.63</u> 182,52	30 км.
698	+C113-2302 варіант 1	Кран кульовий муфтовий JIP-II DN20; PN40; Tmax 180 град.С	шт	4	<u>3511.88</u> 14047,52	<u>3442.95</u> 13771,80	<u>0.07</u> 0,28	<u>68.86</u> 275,44	30 км.
699	+C113-2302 варіант 2	Клапан зворотній міжфланцевий 2401 Genebre DN50; PN16; Tmax 100 град.С	шт	3	<u>3090.96</u> 9272,88	<u>3030.28</u> 9090,84	<u>0.07</u> 0,21	<u>60.61</u> 181,83	30 км.
700	+C113-2302 варіант 3	Кран кульовий фланцевий Vexve-103 DN50; PN40; Tmax 200 град.С	шт	2	<u>4860.17</u> 9720,34	<u>4764.80</u> 9529,60	<u>0.07</u> 0,14	<u>95.3</u> 190,60	30 км.
701	+C113-2303 варіант 1	Прокладка гумова 250х50х5 мм	шт	200	<u>19.32</u> 3864,00	<u>18.87</u> 3774,00	<u>0.07</u> 14,00	<u>0.38</u> 76,00	30 км.
702	+C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M125	м3	22,113246	<u>3476.71</u> 76881,34	<u>3339.08</u> 73837,90	<u>69.46</u> 1535,99	<u>68.17</u> 1507,45	30 км.
703	+C114-13-У варіант 1	Утеплювач MONROCK MAX E т. 300 мм (НГ) Y=115 кг/м3 або аналог	м3	138,96966	<u>4790.99</u> 665802,25	<u>4653.00</u> 646625,83	<u>44.05</u> 6121,61	<u>93.94</u> 13054,81	30 км.
704	&C114-13-У-4-1 варіант 1	Термоізоляція "Термафлекс" 13мм на діам. 32х5,4 мм	м	40,8	<u>162.44</u> 6627,55	<u>158.40</u> 6462,72	<u>0.85</u> 34,68	<u>3.19</u> 130,15	30 км.
705	&C114-13-У-4-1 варіант 2	Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам. 25х4,2 мм	м	51	<u>156.78</u> 7995,78	<u>152.86</u> 7795,86	<u>0.85</u> 43,35	<u>3.07</u> 156,57	30 км.
706	&C114-13-У-4-1 варіант 3	Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам. 32х5,4 мм	м	80,58	<u>179.27</u> 14445,58	<u>174.90</u> 14093,44	<u>0.85</u> 68,49	<u>3.52</u> 283,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
707	&C114-13-У-4-1 варіант 4	Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам. 40х6,7 мм	м	71,4	<u>216.29</u> 15443,11	<u>211.20</u> 15079,68	<u>0.85</u> 60,69	<u>4.24</u> 302,74	30 км.
708	&C114-13-У-Ф-4 варіант 1	Конькова планка	шт	37	<u>70.45</u> 2606,65	<u>68.64</u> 2539,68	<u>0.43</u> 15,91	<u>1.38</u> 51,06	
709	&C114-13-У-Ф-4 варіант 2	Карнизна планка	шт	72	<u>74.49</u> 5363,28	<u>72.60</u> 5227,20	<u>0.43</u> 30,96	<u>1.46</u> 105,12	
710	&C114-13-У-Ф-4 варіант 3	Торцева планка	шт	33	<u>65.07</u> 2147,31	<u>63.36</u> 2090,88	<u>0.43</u> 14,19	<u>1.28</u> 42,24	
711	&C114-13-У-Ф-4 варіант 4	Захисна планка	шт	20	<u>62.64</u> 1252,80	<u>60.98</u> 1219,60	<u>0.43</u> 8,60	<u>1.23</u> 24,60	
712	&C114-13-У-14 варіант 2	Ізовер фольгований т. 50 мм	м2	107,075	<u>158.71</u> 16993,87	<u>155.33</u> 16631,96	<u>0.27</u> 28,91	<u>3.11</u> 333,00	
713	+C114-40 варіант 1	Пароізоляція Strotex 110 PI або аналог	10м2	38,83	<u>180.64</u> 7014,25	<u>180.64</u> 7014,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
714	&C114-55-1 варіант 1	3"ємні полуфутляри	шт	6	<u>1282.57</u> 7695,42	<u>1255.30</u> 7531,80	<u>2.12</u> 12,72	<u>25.15</u> 150,90	30 км.
715	C114-76	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В	1000м2	0,0091052	<u>77052.11</u> 701,57	<u>75412.95</u> 686,65	<u>128.33</u> 1,17	<u>1510.83</u> 13,75	30 км.
716	+C114-97 варіант 1	Утеплювач ТЕХНОФАС Техноніколь (НГ) , товщ. 100 мм	м3	3,0709	<u>3541.82</u> 10876,58	<u>3460.93</u> 10628,17	<u>11.44</u> 35,13	<u>69.45</u> 213,28	30 км.
717	+C114-97 варіант 2	Утеплювач мінераловатні плити 150 кг/м3 , товщ. 200 мм (НГ)	м3	135,12816	<u>3683.67</u> 497767,55	<u>3600.00</u> 486461,38	<u>11.44</u> 1545,87	<u>72.23</u> 9760,30	30 км.
718	+C114-97 варіант 4	Утеплювач XPS Техноніколь Carbon ECO 100 мм (або аналог)	м3	4,305	<u>3852.78</u> 16586,22	<u>3765.80</u> 16211,77	<u>11.44</u> 49,25	<u>75.54</u> 325,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
719	&C114-97-1-A варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	0,0816	<u>3588</u> 292,78	<u>3588.00</u> 292,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
720	C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,01061326	<u>324277.94</u> 3441,65	<u>317449.43</u> 3369,17	<u>470.12</u> 4,99	<u>6358.39</u> 67,49	30 км.
721	C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,734	<u>74.91</u> 54,98	<u>73.39</u> 53,87	<u>0.05</u> 0,04	<u>1.47</u> 1,07	30 км.
722	+C118-25 варіант 1	Шайби металеві тарільчасті	1000шт	0,094	<u>3254.2</u> 305,89	<u>3166.67</u> 297,67	<u>23.72</u> 2,23	<u>63.81</u> 5,99	30 км.
723	C119-305 варіант 1	Кріплення анкерне	т	0,007009	<u>63512.54</u> 445,16	<u>61905.57</u> 433,90	<u>361.63</u> 2,53	<u>1245.34</u> 8,73	30 км.
724	C119-386	Сітка сталева зварена	т	0,009434	<u>101461.07</u> 957,18	<u>99200.53</u> 935,86	<u>271.11</u> 2,56	<u>1989.43</u> 18,76	30 км.
725	&C121-250-4 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 900x2100 мм	шт	4	<u>11046.18</u> 44184,72	<u>10933.26</u> 43733,04	<u>30.69</u> 122,76	<u>82.23</u> 328,92	30 км.
726	&C121-250-4- С варіант 1	Двері металеві герметичні протипожежні EI 30 ДУ-IV-2 1200x2000 мм	шт	2	<u>109044.14</u> 218088,28	<u>108200.00</u> 216400,00	<u>32.4</u> 64,80	<u>811.74</u> 1623,48	
727	&C121-585-2-8 варіант 1	Профлист по типу Н18-1100-0,7 (ТП 20Д)	м2	18,512	<u>329.96</u> 6108,22	<u>326.67</u> 6047,32	<u>0.83</u> 15,36	<u>2.46</u> 45,54	
728	&C121-585-2-8 варіант 2	Профлист по типу Blachy Pruszyński T20-0,5	м2	11,232	<u>625.49</u> 7025,50	<u>620.00</u> 6963,84	<u>0.83</u> 9,32	<u>4.66</u> 52,34	
729	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,1092	<u>108525.29</u> 11850,96	<u>107367.48</u> 11724,53	<u>349.93</u> 38,21	<u>807.88</u> 88,22	30 км.
730	+C121-650 варіант 1	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи, площадки	т	0,47578	<u>108525.29</u> 51634,16	<u>108525.29</u> 51634,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
731	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0128985	<u>86617,26</u> 1117,23	<u>85617,93</u> 1104,34	<u>354,54</u> 4,57	<u>644,79</u> 8,32	30 км.
732	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0156584	<u>97639,61</u> 1528,88	<u>96558,22</u> 1511,95	<u>354,54</u> 5,55	<u>726,85</u> 11,38	30 км.
733	C121-780	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,0446995	<u>76623,26</u> 3425,02	<u>75698,32</u> 3383,68	<u>354,54</u> 15,85	<u>570,4</u> 25,49	30 км.
734	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,14762	<u>108622,47</u> 16034,85	<u>107459,33</u> 15863,15	<u>354,54</u> 52,34	<u>808,6</u> 119,36	30 км.
735	C121-782	Металеві конструкції	т	0,002	<u>76623,26</u> 153,25	<u>75698,32</u> 151,40	<u>354,54</u> 0,71	<u>570,4</u> 1,14	30 км.
736	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0738	<u>92291,09</u> 6811,08	<u>91249,52</u> 6734,21	<u>354,54</u> 26,17	<u>687,03</u> 50,70	30 км.
737	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,006	<u>92291,09</u> 553,75	<u>92291,09</u> 553,75	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
738	C121-788	Опори ковзні	т	0,00145	<u>83082,31</u> 120,47	<u>82109,29</u> 119,06	<u>354,54</u> 0,51	<u>618,48</u> 0,90	30 км.
739	C121-789	Опори нерухомі	т	0,00563	<u>83082,31</u> 467,75	<u>82109,29</u> 462,28	<u>354,54</u> 2,00	<u>618,48</u> 3,47	30 км.
740	&C123-39-B варіант 1	Відлив віконний	м	28,56935	<u>252,45</u> 7212,33	<u>246,84</u> 7052,06	<u>0,66</u> 18,86	<u>4,95</u> 141,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
741	&C123-100-2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з двокамерними склопакетами з тепловідбиваючим покриттям	м2	47,13	<u>3875.54</u> 182654,20	<u>3783.33</u> 178308,34	<u>16.22</u> 764,45	<u>75.99</u> 3581,41	30 км.
742	&C123-100-2 варіант 2	Фрамуги металопластикові з двокамерними склопакетами з тепловідбиваючим покриттям	м2	1,3	<u>3875.54</u> 5038,20	<u>3783.33</u> 4918,33	<u>16.22</u> 21,09	<u>75.99</u> 98,78	30 км.
743	&C123-198-1- 2Г варіант 1	Двері металопластикові глухі	м2	5,565	<u>3870.04</u> 21536,77	<u>3792.00</u> 21102,48	<u>2.16</u> 12,02	<u>75.88</u> 422,27	
744	&C123-198-1- 2Г варіант 2	Двері металопластикові засклені	м2	66,465	<u>3735.81</u> 248300,61	<u>3660.40</u> 243288,49	<u>2.16</u> 143,56	<u>73.25</u> 4868,56	
745	C123-362	Поручні, тип П-1, розмір 26x75 мм	м	8,364	<u>63.67</u> 532,54	<u>61.87</u> 517,48	<u>0.55</u> 4,60	<u>1.25</u> 10,46	30 км.
746	&C123-382-1- 3Щ варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові	м	30,09	<u>243.95</u> 7340,46	<u>238.00</u> 7161,42	<u>1.17</u> 35,21	<u>4.78</u> 143,83	30 км.
747	&C123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна	шт	14	<u>13.84</u> 193,76	<u>13.20</u> 184,80	<u>0.37</u> 5,18	<u>0.27</u> 3,78	30 км.
748	&C123-385-4 варіант 2	З'єднувач	шт	7	<u>33.07</u> 231,49	<u>32.05</u> 224,35	<u>0.37</u> 2,59	<u>0.65</u> 4,55	30 км.
749	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	49,25643	<u>586.45</u> 28886,43	<u>569.82</u> 28067,30	<u>5.13</u> 252,69	<u>11.5</u> 566,44	30 км.
750	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	38,99471	<u>810.4</u> 31601,31	<u>787.18</u> 30695,86	<u>7.33</u> 285,83	<u>15.89</u> 619,62	30 км.
751	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	21,46896	<u>831.46</u> 17850,58	<u>807.83</u> 17343,27	<u>7.33</u> 157,37	<u>16.3</u> 349,94	30 км.
752	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,05683	<u>12246.26</u> 695,95	<u>11751.30</u> 667,83	<u>254.84</u> 14,48	<u>240.12</u> 13,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
753	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,60142	<u>41945,18</u> 25226,67	<u>40856,94</u> 24572,18	<u>265,79</u> 159,85	<u>822,45</u> 494,64	30 км.
754	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,135074	<u>38590,16</u> 5212,53	<u>37567,70</u> 5074,42	<u>265,79</u> 35,90	<u>756,67</u> 102,21	30 км.
755	+C124-3 варіант 1	Анкер, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00124	<u>37299,78</u> 46,25	<u>36302,62</u> 45,02	<u>265,79</u> 0,33	<u>731,37</u> 0,90	30 км.
756	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,065722	<u>37630,51</u> 2473,15	<u>36626,87</u> 2407,19	<u>265,79</u> 17,47	<u>737,85</u> 48,49	30 км.
757	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0189528	<u>37149,63</u> 704,09	<u>36155,42</u> 685,25	<u>265,79</u> 5,04	<u>728,42</u> 13,80	30 км.
758	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,04782	<u>35469,67</u> 1696,16	<u>34508,40</u> 1650,19	<u>265,79</u> 12,71	<u>695,48</u> 33,26	30 км.
759	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,08005	<u>44942,39</u> 3597,64	<u>43795,38</u> 3505,82	<u>265,79</u> 21,28	<u>881,22</u> 70,54	30 км.
760	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,21462	<u>43144,14</u> 95547,88	<u>42032,39</u> 93085,77	<u>265,79</u> 588,62	<u>845,96</u> 1873,49	30 км.
761	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,39547	<u>42426,21</u> 610745,23	<u>41328,53</u> 594943,61	<u>265,79</u> 3826,17	<u>831,89</u> 11975,45	30 км.
762	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,32685	<u>41945,18</u> 13709,78	<u>40856,94</u> 13354,09	<u>265,79</u> 86,87	<u>822,45</u> 268,82	30 км.
763	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,6804	<u>40388,52</u> 27480,35	<u>39330,80</u> 26760,68	<u>265,79</u> 180,84	<u>791,93</u> 538,83	30 км.
764	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	4,61805	<u>37270,42</u> 172116,66	<u>36273,84</u> 167514,41	<u>265,79</u> 1227,43	<u>730,79</u> 3374,82	30 км.
765	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,12342	<u>59812,67</u> 7382,08	<u>58374,08</u> 7204,53	<u>265,79</u> 32,80	<u>1172,8</u> 144,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
766	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,10349	<u>54536.03</u> 5643,93	<u>53200.91</u> 5505,76	<u>265.79</u> 27,51	<u>1069.33</u> 110,66	30 км.
767	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,04531	<u>51057.82</u> 2313,43	<u>49790.90</u> 2256,03	<u>265.79</u> 12,04	<u>1001.13</u> 45,36	30 км.
768	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	<u>91706.94</u> 1008,78	<u>89642.97</u> 986,07	<u>265.79</u> 2,92	<u>1798.18</u> 19,79	30 км.
769	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	1,22367	<u>63527.88</u> 77737,16	<u>62016.45</u> 75887,67	<u>265.79</u> 325,24	<u>1245.64</u> 1524,25	30 км.
770	&C126-384-1 варіант 1	Ворота секційні з хврткою 3650x2800h	шт	2	<u>68028.11</u> 136056,22	<u>67486.32</u> 134972,64	<u>35.38</u> 70,76	<u>506.41</u> 1012,82	30 км.
771	+C126-1206 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	72	<u>25.23</u> 1816,56	<u>17.74</u> 1277,28	<u>7.3</u> 525,60	<u>0.19</u> 13,68	30 км.
772	+C126-1207 варіант 1	Тяга підвісу	шт	72	<u>20.77</u> 1495,44	<u>13.45</u> 968,40	<u>7.17</u> 516,24	<u>0.15</u> 10,80	30 км.
773	&C126-1290-11 варіант 1	Плоский лист	м2	52	<u>288.07</u> 14979,64	<u>283.80</u> 14757,60	<u>2.13</u> 110,76	<u>2.14</u> 111,28	30 км.
774	+C126-1300 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6м	м	84,56	<u>55.54</u> 4696,46	<u>54.38</u> 4598,37	<u>0.75</u> 63,42	<u>0.41</u> 34,67	30 км.
775	&C126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	13	<u>255.43</u> 3320,59	<u>252.78</u> 3286,14	<u>0.75</u> 9,75	<u>1.9</u> 24,70	30 км.
776	&C126-1300-5-4 варіант 1	Покрівельний тримач з пластиком ND2137ZC	шт	158	<u>153.74</u> 24290,92	<u>152.50</u> 24095,00	<u>0.1</u> 15,80	<u>1.14</u> 180,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
777	&C126-1300-5-4 варіант 2	Універсальний з'єднувач NG3103	шт	10	<u>72.78</u> 727,80	<u>72.14</u> 721,40	<u>0.1</u> 1,00	<u>0.54</u> 5,40	30 км.
778	&C126-1300-5-4 варіант 3	Контрольний з'єднувач NG3203	шт	6	<u>162.69</u> 976,16	<u>161.383</u> 968,30	<u>0.1</u> 0,60	<u>1.21</u> 7,26	30 км.
779	&C126-1300-5-4 варіант 4	Фасадний тримач ND2307	шт	44	<u>83.28</u> 3664,23	<u>82.558</u> 3632,55	<u>0.1</u> 4,40	<u>0.62</u> 27,28	30 км.
780	&C126-1300-5-4 варіант 5	Кутовий коньковий тримач із пластиком, оцинкований ND2220	шт	56	<u>182.77</u> 10235,12	<u>181.31</u> 10153,36	<u>0.1</u> 5,60	<u>1.36</u> 76,16	30 км.
781	&C126-1300-5-4 варіант 6	Блискавкоприймач сталевий NL7100 з тримачами	шт	1	<u>1831.33</u> 1831,33	<u>1817.64</u> 1817,64	<u>0.06</u> 0,06	<u>13.63</u> 13,63	
782	&C126-1300-5-5 варіант 1	Снігозадержувач БС-1 довж. 2 м	шт	32	<u>167.34</u> 5354,88	<u>165.66</u> 5301,12	<u>0.43</u> 13,76	<u>1.25</u> 40,00	30 км.
783	&C126-1300-5-7	Накладка єндови	м	18	<u>46.72</u> 840,96	<u>45.62</u> 821,16	<u>0.75</u> 13,50	<u>0.35</u> 6,30	30 км.
784	&C126-1300-5-7 варіант 1	Планка внутрішнього кута	м	70	<u>51.29</u> 3590,30	<u>50.16</u> 3511,20	<u>0.75</u> 52,50	<u>0.38</u> 26,60	30 км.
785	&C126-1300-5-7 варіант 2	Планка зовнішнього кута	м	70	<u>51.29</u> 3590,30	<u>50.16</u> 3511,20	<u>0.75</u> 52,50	<u>0.38</u> 26,60	30 км.
786	+C126-1301 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	169,11	<u>55.73</u> 9424,50	<u>54.38</u> 9196,20	<u>0.94</u> 158,96	<u>0.41</u> 69,34	30 км.
787	+C126-1302 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	84,56	<u>55.8</u> 4718,45	<u>54.38</u> 4598,37	<u>1</u> 84,56	<u>0.42</u> 35,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
788	+С126-1303 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	96,13	<u>46.7</u> 4489,27	<u>45.10</u> 4335,46	<u>1.25</u> 120,16	<u>0.35</u> 33,65	30 км.
789	+С126-1309 варіант 1	Профіль напрямний	м	308,5	<u>18.82</u> 5805,97	<u>18.62</u> 5744,27	<u>0.06</u> 18,51	<u>0.14</u> 43,19	30 км.
790	+С126-1310 варіант 1	Профіль стійковий	м	859,86	<u>26.86</u> 23095,84	<u>26.61</u> 22880,87	<u>0.05</u> 42,99	<u>0.2</u> 171,98	30 км.
791	&С126-1317-4- 2 варіант 1	Z-профіль	м	720	<u>87.68</u> 63129,60	<u>86.86</u> 62539,20	<u>0.17</u> 122,40	<u>0.65</u> 468,00	30 км.
792	&С126-1317-4- 2 варіант 2	C-профіль	м	12	<u>84.25</u> 1011,00	<u>83.45</u> 1001,40	<u>0.17</u> 2,04	<u>0.63</u> 7,56	30 км.
793	&С126-1317-4- 2 варіант 3	Планка надвіконна ТПК або аналог	м	120	<u>96.33</u> 11559,60	<u>95.44</u> 11452,80	<u>0.17</u> 20,40	<u>0.72</u> 86,40	30 км.
794	&С126-1317-4- 2 варіант 4	Q-профіль 20	м	5,2	<u>84.25</u> 438,10	<u>83.45</u> 433,94	<u>0.17</u> 0,88	<u>0.63</u> 3,28	30 км.
795	&С126-1317-4- 2 варіант 5	Q-профіль 30	м	5,2	<u>89.23</u> 464,00	<u>88.40</u> 459,68	<u>0.17</u> 0,88	<u>0.66</u> 3,44	30 км.
796	&С126-1317-4- 2 варіант 9	Q-профіль 20	м	5,36	<u>79.21</u> 424,57	<u>78.45</u> 420,49	<u>0.17</u> 0,91	<u>0.59</u> 3,17	30 км.
797	&С126-1317-4- 2 варіант 10	Q-профіль 30	м	5,36	<u>81.22</u> 435,34	<u>80.45</u> 431,21	<u>0.17</u> 0,91	<u>0.6</u> 3,22	30 км.
798	&С126-1317-4- 2 варіант 11	Q-профіль 50	м	5,36	<u>84.25</u> 451,58	<u>83.45</u> 447,29	<u>0.17</u> 0,91	<u>0.63</u> 3,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
799	+C130-33 варіант 1	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	7	<u>1535,9</u> 10751,30	<u>1500,00</u> 10500,00	<u>5,78</u> 40,46	<u>30,12</u> 210,84	30 км.
800	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>57519,45</u> 0,58	<u>56012,86</u> 0,56	<u>378,76</u> -	<u>1127,83</u> 0,02	30 км.
801	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01848	<u>52710,78</u> 974,10	<u>51298,48</u> 948,00	<u>378,76</u> 7,00	<u>1033,54</u> 19,10	30 км.
802	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,069209	<u>46204,03</u> 3197,73	<u>44919,31</u> 3108,82	<u>378,76</u> 26,21	<u>905,96</u> 62,70	30 км.
803	+C130-254 варіант 1	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, діаметр 76 мм, довжина корпусу 1,985 м	комплект	2	<u>2511,78</u> 5023,56	<u>2446,36</u> 4892,72	<u>16,17</u> 32,34	<u>49,25</u> 98,50	30 км.
804	C130-258	Грязьовики із сталевих електрозварних та водогазопровідних труб, зовнішній діаметр вхідного патрубку 57 мм, зовнішній діаметр корпусу 273 мм	шт	1	<u>4033,11</u> 4033,11	<u>3934,69</u> 3934,69	<u>19,34</u> 19,34	<u>79,08</u> 79,08	30 км.
805	+C130-280 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	1	<u>1596,44</u> 1596,44	<u>1561,62</u> 1561,62	<u>3,52</u> 3,52	<u>31,3</u> 31,30	30 км.
806	&C130-376-20-3 варіант 1	Клапан протипожежний КПУ-1н діам.150	шт	2	<u>2166,23</u> 4332,46	<u>2123,21</u> 4246,42	<u>0,54</u> 1,08	<u>42,48</u> 84,96	
807	C130-467	Крани водорозбірні настінні латунні з гальванопокрыттям для раковин та мийок, марка КВ-15Д, діаметр 15 мм	шт	2	<u>363,28</u> 726,56	<u>356,04</u> 712,08	<u>0,12</u> 0,24	<u>7,12</u> 14,24	30 км.
808	+C130-474 варіант 2	Повітропускник автоматичний діам. 15 мм	шт	12	<u>400,86</u> 4810,32	<u>393,00</u> 4716,00	<u>-</u> -	<u>7,86</u> 94,32	
809	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,00247	<u>14983,46</u> 37,01	<u>14310,91</u> 35,35	<u>378,76</u> 0,94	<u>293,79</u> 0,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
810	+C130-490 варіант 1	Мийки сталеві емальовані з однією чашею, що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із змішувачем та пластмасовим пляшковим сифоном, розмір 450х505х185 мм	шт	1	<u>3267,91</u> 3267,91	<u>3202,00</u> 3202,00	<u>1,83</u> 1,83	<u>64,08</u> 64,08	30 км.
811	+C130-504 варіант 1	Мийка виробнича 2-х секційна 1200х600х850 мм	шт	1	<u>6801,22</u> 6801,22	<u>6650,00</u> 6650,00	<u>17,86</u> 17,86	<u>133,36</u> 133,36	30 км.
812	C130-524	Пластини звукопоглинальні із листової гарячекатаної та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна БСТ марки Ш, марка пластини ПП2-2, ВП2-2, переріз 200х500 мм, довжина 1 м, маса наповнювача 1,94 кг	шт	1	<u>1231,79</u> 1231,79	<u>1201,01</u> 1201,01	<u>6,63</u> 6,63	<u>24,15</u> 24,15	30 км.
813	&C130-539-1	Піддон з водою для дезактивації взуття	шт	1	<u>6277,62</u> 6277,62	<u>6150,00</u> 6150,00	<u>4,53</u> 4,53	<u>123,09</u> 123,09	30 км.
814	+C130-540 варіант 1	Піддон душовий 900х900 з сифоном	шт	1	<u>6027,09</u> 6027,09	<u>5901,00</u> 5901,00	<u>7,91</u> 7,91	<u>118,18</u> 118,18	30 км.
815	&C130-555-4 варіант 1	Кріплення радіаторів	шт	38	<u>132,24</u> 5025,12	<u>121,20</u> 4605,60	<u>8,45</u> 321,10	<u>2,59</u> 98,42	30 км.
816	&C130-557-33-1H варіант 1	Опалювальний прилад сталевий панельний з боковою подачею води Radik Klasik Korado T22 400х500	шт	1	<u>5940,66</u> 5940,66	<u>5821,00</u> 5821,00	<u>3,18</u> 3,18	<u>116,48</u> 116,48	30 км.
817	&C130-557-33-1H варіант 2	Опалювальний прилад сталевий панельний з боковою подачею води Radik Klasik Korado T11 400х500	шт	2	<u>5042,04</u> 10084,08	<u>4940,00</u> 9880,00	<u>3,18</u> 6,36	<u>98,86</u> 197,72	30 км.
818	&C130-557-33-1H варіант 3	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилям Radik VKU Korado T22 400х500	шт	1	<u>6074,28</u> 6074,28	<u>5952,00</u> 5952,00	<u>3,18</u> 3,18	<u>119,1</u> 119,10	30 км.
819	&C130-557-33-1H варіант 4	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилям Radik VKU Korado T22 500х500	шт	1	<u>6471,06</u> 6471,06	<u>6341,00</u> 6341,00	<u>3,18</u> 3,18	<u>126,88</u> 126,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
820	&C130-557-33-1Н варіант 5	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 600x500	шт	5	<u>7096.32</u> 35481,60	<u>6954.00</u> 34770,00	<u>3.18</u> 15,90	<u>139.14</u> 695,70	30 км.
821	&C130-557-33-1Н варіант 6	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 700x500	шт	3	<u>7703.22</u> 23109,66	<u>7549.00</u> 22647,00	<u>3.18</u> 9,54	<u>151.04</u> 453,12	30 км.
822	&C130-557-33-1Н варіант 7	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 800x500	шт	18	<u>8972.1</u> 161497,80	<u>8793.00</u> 158274,00	<u>3.18</u> 57,24	<u>175.92</u> 3166,56	30 км.
823	&C130-557-33-1Н варіант 8	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 900x500	шт	1	<u>9650.4</u> 9650,40	<u>9458.00</u> 9458,00	<u>3.18</u> 3,18	<u>189.22</u> 189,22	30 км.
824	&C130-557-33-1Н варіант 9	Опалювальний прилад сталевий панельний з нижньою подачею води, оснащений термічним вентилем Radik VKU Korado T22 1000x500	шт	2	<u>10328.7</u> 20657,40	<u>10123.00</u> 20246,00	<u>3.18</u> 6,36	<u>202.52</u> 405,04	30 км.
825	&C130-557-33-1Н варіант 10	Опалювальний прилад сталевий панельний з боковою подачею води Radik Klasik Korado T22 800x500	шт	1	<u>9031.26</u> 9031,26	<u>8851.00</u> 8851,00	<u>3.18</u> 3,18	<u>177.08</u> 177,08	30 км.
826	&C130-557-33-1Н варіант 11	Опалювальний прилад сталевий панельний з боковою подачею води Radik Klasik Korado T22 1000x500	шт	1	<u>10361.34</u> 10361,34	<u>10155.00</u> 10155,00	<u>3.18</u> 3,18	<u>203.16</u> 203,16	30 км.
827	&C130-605-1-1 варіант 1	Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір 900x900 мм	шт	3	<u>1123.28</u> 3369,84	<u>1100.00</u> 3300,00	<u>1.25</u> 3,75	<u>22.03</u> 66,09	30 км.
828	&C130-605-8-1 варіант 5	Решітка вентиляційна РГН 300x250	шт	5	<u>825.28</u> 4126,40	<u>809.00</u> 4045,00	<u>0.1</u> 0,50	<u>16.18</u> 80,90	
829	&C130-605-8-1 варіант 6	Решітка вентиляційна РГН 300x300	шт	1	<u>1012.96</u> 1012,96	<u>993.00</u> 993,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>19.86</u> 19,86	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
830	&C130-605-8-1 варіант 7	Решітка вентиляційна МВ 150 ВД	шт	2	<u>294.88</u> 589,76	<u>289.00</u> 578,00	<u>0.1</u> 0,20	<u>5.78</u> 11,56	
831	&C130-605-8-1 варіант 9	Решітка вентиляційна РГН 400x150	шт	4	<u>782.44</u> 3129,76	<u>767.00</u> 3068,00	<u>0.1</u> 0,40	<u>15.34</u> 61,36	
832	&C130-605-8-1 варіант 10	Решітка вентиляційна МВ 150 бвс	шт	3	<u>191.86</u> 575,58	<u>188.00</u> 564,00	<u>0.1</u> 0,30	<u>3.76</u> 11,28	
833	&C130-605-8-1 варіант 11	Решітка зовнішня кругла діам. 150 мм F ж.с. =0,0098 м2	шт	1	<u>293.81</u> 293,81	<u>287.95</u> 287,95	<u>0.1</u> 0,10	<u>5.76</u> 5,76	
834	&C130-605-8-1 варіант 12	Решітка вентиляційна МВ 151 ВРс F ж.с.=0, 0066м2	шт	1	<u>239.39</u> 239,39	<u>234.60</u> 234,60	<u>0.1</u> 0,10	<u>4.69</u> 4,69	
835	&C130-605-8-1 варіант 13	Решітка вентиляційна МВ 150 ПФ F ж.с.=0, 014м2	шт	9	<u>339.76</u> 3057,84	<u>333.00</u> 2997,00	<u>0.1</u> 0,90	<u>6.66</u> 59,94	
836	&C130-605-8-1 варіант 14	Решітка кругла зовнішня фасадна МВМА 160 БВн1 Ал	шт	4	<u>1234.3</u> 4937,20	<u>1210.00</u> 4840,00	<u>0.1</u> 0,40	<u>24.2</u> 96,80	
837	&C130-605-8-1 варіант 15	Решітка вентиляційна МВ 150 ВД F ж.с.=0, 0092м2	шт	6	<u>516.22</u> 3097,32	<u>506.00</u> 3036,00	<u>0.1</u> 0,60	<u>10.12</u> 60,72	
838	&C130-605-8-1 варіант 16	Решітка вентиляційна МВ 250/150 Вс АСА F ж.с.=0,02м2	шт	6	<u>599.15</u> 3594,90	<u>587.30</u> 3523,80	<u>0.1</u> 0,60	<u>11.75</u> 70,50	
839	&C130-605-8-1 варіант 17	Решітка регулююча з захисною сіткою 400x350	шт	6	<u>846.7</u> 5080,20	<u>830.00</u> 4980,00	<u>0.1</u> 0,60	<u>16.6</u> 99,60	
840	&C130-605-8-1 варіант 18	Решітка вентиляційна С-РКО-60-30	шт	1	<u>678.46</u> 678,46	<u>665.00</u> 665,00	<u>0.16</u> 0,16	<u>13.3</u> 13,30	30 км.
841	&C130-605-8-1 варіант 19	Решітка вентиляційна 250x200 мм	шт	3	<u>545.86</u> 1637,58	<u>535.00</u> 1605,00	<u>0.16</u> 0,48	<u>10.7</u> 32,10	30 км.
842	&C130-605-8-1 варіант 20	Решітка вентиляційна DT-A 200x300 мм	шт	2	<u>620.32</u> 1240,64	<u>608.00</u> 1216,00	<u>0.16</u> 0,32	<u>12.16</u> 24,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
843	&C130-605-8-1 варіант 21	Решітка вентиляційна ОНФ 100х100 мм	шт	1	<u>382.66</u> 382,66	<u>375.00</u> 375,00	<u>0.16</u> 0,16	<u>7.5</u> 7,50	30 км.
844	&C130-605-8-1 варіант 22	Решітка вентиляційна МВМА 315 6Вн Ал F ж. с.=0,045 м2	шт	1	<u>2373.64</u> 2373,64	<u>2327.00</u> 2327,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>46.54</u> 46,54	
845	+C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	6	<u>2635.5</u> 15813,00	<u>2583.33</u> 15499,98	<u>0.49</u> 2,94	<u>51.68</u> 310,08	30 км.
846	+C130-616 варіант 3	Змішувачі однорукояткові (для інвалідів)	комплект	3	<u>2890.5</u> 8671,50	<u>2833.33</u> 8499,99	<u>0.49</u> 1,47	<u>56.68</u> 170,04	30 км.
847	+C130-623 варіант 1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Ст	комплект	1	<u>930.91</u> 930,91	<u>912.00</u> 912,00	<u>0.66</u> 0,66	<u>18.25</u> 18,25	30 км.
848	C130-624 варіант 1	Кран змішувач	комплект	1	<u>967.49</u> 967,49	<u>947.72</u> 947,72	<u>0.8</u> 0,80	<u>18.97</u> 18,97	30 км.
849	+C130-635 варіант 1	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	2	<u>1245.44</u> 2490,88	<u>1219.00</u> 2438,00	<u>2.02</u> 4,04	<u>24.42</u> 48,84	30 км.
850	+C130-644 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	6	<u>4256.77</u> 25540,62	<u>4166.67</u> 25000,02	<u>6.63</u> 39,78	<u>83.47</u> 500,82	30 км.
851	+C130-644 варіант 3	Умивальник для інвалідів керамічний кутовий в комплекті з сифоном	комплект	3	<u>6806.77</u> 20420,31	<u>6666.67</u> 20000,01	<u>6.63</u> 19,89	<u>133.47</u> 400,41	30 км.
852	&C130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	1,5428	<u>7793.92</u> 12024,46	<u>7638.45</u> 11784,60	<u>2.65</u> 4,09	<u>152.82</u> 235,77	30 км.
853	C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	5	<u>360.38</u> 1801,90	<u>352.67</u> 1763,35	<u>0.64</u> 3,20	<u>7.07</u> 35,35	30 км.
854	C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	7	<u>399.39</u> 2795,73	<u>390.68</u> 2734,76	<u>0.88</u> 6,16	<u>7.83</u> 54,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
855	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	35	<u>523.71</u> 18329,85	<u>512.06</u> 17922,10	<u>1.38</u> 48,30	<u>10.27</u> 359,45	30 км.
856	C130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	62	<u>752.77</u> 46671,74	<u>735.80</u> 45619,60	<u>2.21</u> 137,02	<u>14.76</u> 915,12	30 км.
857	+C130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" з косим випуском	шт	4	<u>4088.86</u> 16355,44	<u>4000.00</u> 16000,00	<u>8.69</u> 34,76	<u>80.17</u> 320,68	30 км.
858	+C130-902 варіант 1	Унітаз для інвалідів в комплекті з сифоном	шт	3	<u>8083.62</u> 24250,86	<u>7916.67</u> 23750,01	<u>8.45</u> 25,35	<u>158.5</u> 475,50	30 км.
859	C130-927	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	8	<u>131.66</u> 1053,28	<u>128.98</u> 1031,84	<u>0.1</u> 0,80	<u>2.58</u> 20,64	30 км.
860	&C130-927-18	Крепление ПП Ekorplastik д. 20 мм	шт	45	<u>16.34</u> 735,30	<u>15.92</u> 716,40	<u>0.1</u> 4,50	<u>0.32</u> 14,40	30 км.
861	&C130-927-19 варіант 2	Хомут для кріплення каналізаційних пластмасових трубопроводів д. 50 мм "Ostendorf"	шт	24	<u>53.26</u> 1278,24	<u>52.12</u> 1250,88	<u>0.1</u> 2,40	<u>1.04</u> 24,96	30 км.
862	&C130-927-19 варіант 3	Хомут для кріплення каналізаційних пластмасових трубопроводів д. 100 мм "Ostendorf"	шт	40	<u>123.83</u> 4953,20	<u>121.30</u> 4852,00	<u>0.1</u> 4,00	<u>2.43</u> 97,20	30 км.
863	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	<u>252.06</u> 1260,30	<u>246.54</u> 1232,70	<u>0.58</u> 2,90	<u>4.94</u> 24,70	30 км.
864	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	13	<u>279.18</u> 3629,34	<u>273.01</u> 3549,13	<u>0.7</u> 9,10	<u>5.47</u> 71,11	30 км.
865	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	20	<u>372.58</u> 7451,60	<u>364.19</u> 7283,80	<u>1.08</u> 21,60	<u>7.31</u> 146,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
866	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>484,99</u> 969,98	<u>474,14</u> 948,28	<u>1,34</u> 2,68	<u>9,51</u> 19,02	30 км.
867	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	12	<u>224,82</u> 2697,84	<u>220,01</u> 2640,12	<u>0,4</u> 4,80	<u>4,41</u> 52,92	30 км.
868	C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	12	<u>259,76</u> 3117,12	<u>254,14</u> 3049,68	<u>0,53</u> 6,36	<u>5,09</u> 61,08	30 км.
869	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	23	<u>329,74</u> 7584,02	<u>322,40</u> 7415,20	<u>0,87</u> 20,01	<u>6,47</u> 148,81	30 км.
870	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	10	<u>407,43</u> 4074,30	<u>398,28</u> 3982,80	<u>1,16</u> 11,60	<u>7,99</u> 79,90	30 км.
871	+C130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 76 мм	шт	1	<u>434,55</u> 434,55	<u>424,87</u> 424,87	<u>1,16</u> 1,16	<u>8,52</u> 8,52	30 км.
872	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>562,61</u> 1125,22	<u>549,98</u> 1099,96	<u>1,6</u> 3,20	<u>11,03</u> 22,06	30 км.
873	&C130-1020-1	Фланцеві з'єднання діам. 110x4"	шт	2	<u>1436,36</u> 2872,72	<u>1408,00</u> 2816,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>28,16</u> 56,32	30 км.
874	&C130-1020-1 варіант 1	Фланцеві з'єднання діам. 90x4"	шт	2	<u>1301,32</u> 2602,64	<u>1275,60</u> 2551,20	<u>0,2</u> 0,40	<u>25,52</u> 51,04	30 км.
875	+C130-1103	Блочки	шт	10	<u>20,37</u> 203,70	<u>19,90</u> 199,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,4</u> 4,00	30 км.
876	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	72,701	<u>739,44</u> 53758,03	<u>723,15</u> 52573,73	<u>1,79</u> 130,13	<u>14,5</u> 1054,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
877	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	5,25	<u>769.76</u> 4041,24	<u>752.30</u> 3949,58	<u>2.37</u> 12,44	<u>15.09</u> 79,22	30 км.
878	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	10,25	<u>664.18</u> 6807,85	<u>649.03</u> 6652,56	<u>2.13</u> 21,83	<u>13.02</u> 133,46	30 км.
879	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	16,16	<u>624.9</u> 10098,38	<u>610.11</u> 9859,38	<u>2.54</u> 41,05	<u>12.25</u> 197,95	30 км.
880	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	100,7	<u>819.11</u> 82484,38	<u>800.68</u> 80628,48	<u>2.37</u> 238,66	<u>16.06</u> 1617,24	30 км.
881	+C130-1156 варіант 1	Воронки водостічні по типу Rukki або аналог	шт	8	<u>1581.82</u> 12654,56	<u>1550.80</u> 12406,40	<u>-</u> -	<u>31.02</u> 248,16	
882	C130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	4	<u>19.89</u> 79,56	<u>19.44</u> 77,76	<u>0.06</u> 0,24	<u>0.39</u> 1,56	30 км.
883	&C130-1175-1	Засувка з обгумованим клином, діаметр 100 мм	шт	1	<u>9544.45</u> 9544,45	<u>9348.00</u> 9348,00	<u>9.3</u> 9,30	<u>187.15</u> 187,15	30 км.
884	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	40	<u>162.1</u> 6484,00	<u>158.41</u> 6336,40	<u>0.51</u> 20,40	<u>3.18</u> 127,20	30 км.
885	&C130-1200-1- ИНБ варіант 1	Шафи пожежні навісні 600x1500x250 ТОВ "Пожбуд"	шт	6	<u>2892.44</u> 17354,64	<u>2835.36</u> 17012,16	<u>0.37</u> 2,22	<u>56.71</u> 340,26	30 км.
886	+C142-10-1 варіант 1	Глина звичайна	м3	11,579	<u>901.17</u> 10434,65	<u>502.63</u> 5819,95	<u>380.87</u> 4410,09	<u>17.67</u> 204,61	30 км.
887	+C142-10-2	Вода	м3	224,10013	<u>55.57</u> 12453,24	<u>55.57</u> 12453,24	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
888	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,180161	<u>7858.7</u> 1415,83	<u>7678.03</u> 1383,28	<u>26.58</u> 4,79	<u>154.09</u> 27,76	30 км.
889	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,102	<u>3328.93</u> 339,55	<u>3237.08</u> 330,18	<u>26.58</u> 2,71	<u>65.27</u> 6,66	30 км.
890	+C157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм ²	1000м	0,16892	<u>10840.11</u> 1831,11	<u>10622.39</u> 1794,33	<u>5.17</u> 0,87	<u>212.55</u> 35,91	30 км.
891	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,00002575	<u>177544.49</u> 4,57	<u>173797.44</u> 4,48	<u>265.79</u> 0,01	<u>3481.26</u> 0,08	30 км.
892	+C1110-15 варіант 1	Тримачі для труби	100шт	0,02	<u>2481.6</u> 49,63	<u>2409.84</u> 48,20	<u>23.1</u> 0,46	<u>48.66</u> 0,97	30 км.
893	C1110-41	Ізолятори лінійні штирові [ГОСТ 2366-78], тип ТФ-16	100шт	0,04	<u>883.45</u> 35,34	<u>852.81</u> 34,11	<u>13.32</u> 0,53	<u>17.32</u> 0,70	30 км.
894	C1110-97	Гаки для кріплення ізоляторів КН-20	т	0,0032	<u>38911.41</u> 124,52	<u>37769.68</u> 120,86	<u>378.76</u> 1,21	<u>762.97</u> 2,45	30 км.
895	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000516	<u>50902.29</u> 26,27	<u>49566.03</u> 25,58	<u>338.18</u> 0,17	<u>998.08</u> 0,52	30 км.
896	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,327196	<u>45021.31</u> 14730,79	<u>43872.75</u> 14354,99	<u>265.79</u> 86,97	<u>882.77</u> 288,83	30 км.
897	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,008	<u>45556.32</u> 364,45	<u>44397.27</u> 355,18	<u>265.79</u> 2,13	<u>893.26</u> 7,14	30 км.
898	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0063	<u>43955.13</u> 276,92	<u>42827.47</u> 269,81	<u>265.79</u> 1,67	<u>861.87</u> 5,44	30 км.
899	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 45x45 мм	т	0,1044	<u>43955.13</u> 4588,92	<u>43955.13</u> 4588,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
900	C1110-175	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,005194	<u>42368.91</u> 220,06	<u>41272.36</u> 214,37	<u>265.79</u> 1,38	<u>830.76</u> 4,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
901	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	446,64	<u>22.73</u> 10152,13	<u>22.25</u> 9937,74	<u>0.03</u> 13,40	<u>0.45</u> 200,99	30 км.
902	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,2163	<u>50.43</u> 10,91	<u>49.42</u> 10,69	<u>0.02</u> -	<u>0.99</u> 0,22	30 км.
903	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	т	0,0001188	<u>43079.51</u> 5,12	<u>41558.77</u> 4,94	<u>676.04</u> 0,08	<u>844.7</u> 0,10	30 км.
904	C1113-14	Бутилкаучук, марка А	т	0,000648	<u>418605.54</u> 271,26	<u>409694.32</u> 265,48	<u>703.27</u> 0,46	<u>8207.95</u> 5,32	30 км.
905	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0640599	<u>104337.12</u> 6683,83	<u>101719.60</u> 6516,15	<u>571.69</u> 36,62	<u>2045.83</u> 131,06	30 км.
906	+C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,003424143	<u>104337.12</u> 357,27	<u>104337.12</u> 357,27	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
907	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00056	<u>142541.63</u> 79,82	<u>139134.18</u> 77,92	<u>612.52</u> 0,34	<u>2794.93</u> 1,56	30 км.
908	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0115399	<u>28770.92</u> 332,01	<u>27748.52</u> 320,22	<u>458.26</u> 5,29	<u>564.14</u> 6,50	30 км.
909	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0660703	<u>42653.96</u> 2818,16	<u>41245.92</u> 2725,13	<u>571.69</u> 37,77	<u>836.35</u> 55,26	30 км.
910	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,0000128	<u>59178.56</u> 0,76	<u>57446.51</u> 0,74	<u>571.69</u> 0,01	<u>1160.36</u> 0,01	30 км.
911	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,119476	<u>22806.53</u> 2724,83	<u>21787.65</u> 2603,10	<u>571.69</u> 68,30	<u>447.19</u> 53,43	30 км.
912	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00052945	<u>63684.91</u> 33,72	<u>61864.50</u> 32,75	<u>571.69</u> 0,30	<u>1248.72</u> 0,67	30 км.
913	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	<u>84170.12</u> 0,84	<u>81907.21</u> 0,82	<u>612.52</u> 0,01	<u>1650.39</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
914	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	<u>93426.97</u> 1,87	<u>91023.38</u> 1,82	<u>571.69</u> 0,01	<u>1831.9</u> 0,04	30 км.
915	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,24388978	<u>127063.19</u> 30989,41	<u>124000.06</u> 30242,35	<u>571.69</u> 139,43	<u>2491.44</u> 607,63	30 км.
916	C1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000224	<u>472498.23</u> 105,84	<u>462661.87</u> 103,64	<u>571.69</u> 0,13	<u>9264.67</u> 2,07	30 км.
917	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	<u>144529.52</u> 20,23	<u>141241.89</u> 19,77	<u>453.72</u> 0,06	<u>2833.91</u> 0,40	30 км.
918	&C1113-286-1-3-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104"	кг	204,1	<u>201.78</u> 41183,30	<u>197.32</u> 40273,01	<u>0.5</u> 102,05	<u>3.96</u> 808,24	30 км.
919	C1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	52,42782	<u>579.03</u> 30357,28	<u>567.11</u> 29732,34	<u>0.57</u> 29,88	<u>11.35</u> 595,06	30 км.
920	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,21375	<u>115.77</u> 24,75	<u>112.93</u> 24,14	<u>0.57</u> 0,12	<u>2.27</u> 0,49	30 км.
921	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,036005	<u>10001.02</u> 360,09	<u>9296.75</u> 334,73	<u>508.17</u> 18,30	<u>196.1</u> 7,06	30 км.
922	&C1330-985-2-3 варіант 1	Ультразвуковий лічильник тепла Qn=6,0 м3/год T=150 град діам. 25 мм Sensus PolluStar EX DN25 Qp 6,0 в комплекті : електронний блок (обчислювач теплової енергії), втулка термодатчика, термодатчики опору Pt500)	шт	1	<u>40580.47</u> 40580,47	<u>39783.75</u> 39783,75	<u>1.02</u> 1,02	<u>795.7</u> 795,70	30 км.
923	&C1330-1162-2-ИНБ варіант 1	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=3,2 м3/год. Н=4м N=0.3кВт Aquaviva	шт	1	<u>5195.16</u> 5195,16	<u>5058.80</u> 5058,80	<u>34.49</u> 34,49	<u>101.87</u> 101,87	30 км.
924	&C1415-8333-1	Лотки водовідвідні бетонні з решіткою чавунною щілинною по типу Standartpark	м	18	<u>1888.35</u> 33990,30	<u>1850.00</u> 33300,00	<u>1.32</u> 23,76	<u>37.03</u> 666,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
925	&C1416-8684-6 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	154	<u>315.51</u> 48588,54	<u>315.51</u> 48588,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
926	&C1416-8684-6 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	<u>315.51</u> 3155,10	<u>259.85</u> 2598,50	<u>49.47</u> 494,70	<u>6.19</u> 61,90	30 км.
927	+C1421-9451 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	18,0336	<u>1787.93</u> 32242,81	<u>1125.00</u> 20287,80	<u>627.87</u> 11322,76	<u>35.06</u> 632,25	30 км.
928	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,92	<u>1787.93</u> 3432,83	<u>1125.00</u> 2160,00	<u>627.87</u> 1205,51	<u>35.06</u> 67,32	30 км.
929	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	79,06404	<u>1787.93</u> 141360,97	<u>1125.00</u> 88947,05	<u>627.87</u> 49641,94	<u>35.06</u> 2771,98	30 км.
930	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	29,0304	<u>1787.93</u> 51904,32	<u>1125.00</u> 32659,20	<u>627.87</u> 18227,32	<u>35.06</u> 1017,80	30 км.
931	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	5,142	<u>1747.9</u> 8987,70	<u>1125.00</u> 5784,75	<u>588.63</u> 3026,74	<u>34.27</u> 176,21	30 км.
932	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	19,15182	<u>1747.9</u> 33475,47	<u>1125.00</u> 21545,80	<u>588.63</u> 11273,34	<u>34.27</u> 656,33	30 км.
933	+C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,7145	<u>1707.88</u> 2928,16	<u>1125.00</u> 1928,81	<u>549.39</u> 941,93	<u>33.49</u> 57,42	30 км.
934	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,1242	<u>1542.52</u> 191,58	<u>884.40</u> 109,84	<u>627.87</u> 77,98	<u>30.25</u> 3,76	30 км.
935	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,2484	<u>1542.52</u> 383,16	<u>884.40</u> 219,68	<u>627.87</u> 155,96	<u>30.25</u> 7,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
936	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	17,642359	<u>2943.22</u> 51925,34	<u>2413.21</u> 42574,72	<u>472.3</u> 8332,49	<u>57.71</u> 1018,13	30 км.
937	&C1421-9656-4-1	Суміш цементно-перлітова	м3	9,905883	<u>3072.55</u> 30436,32	<u>2540.00</u> 25160,94	<u>472.3</u> 4678,55	<u>60.25</u> 596,83	30 км.
938	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	52,57928	<u>4780.82</u> 251372,07	<u>4350.00</u> 228719,87	<u>337.08</u> 17723,42	<u>93.74</u> 4928,78	30 км.
939	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	44,71408	<u>4780.82</u> 213769,97	<u>4350.00</u> 194506,25	<u>337.08</u> 15072,22	<u>93.74</u> 4191,50	30 км.
940	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	149,30606	<u>908.11</u> 135586,33	<u>418.00</u> 62409,93	<u>472.3</u> 70517,25	<u>17.81</u> 2659,15	30 км.
941	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	99,6272372	<u>7855.38</u> 782609,81	<u>6681.35</u> 665644,44	<u>1020</u> 101619,78	<u>154.03</u> 15345,59	30 км.
942	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	16,702096	<u>6887.18</u> 115030,34	<u>5732.14</u> 95738,75	<u>1020</u> 17036,14	<u>135.04</u> 2255,45	30 км.
943	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,5655	<u>3297.09</u> 21647,04	<u>2440.78</u> 16024,94	<u>791.66</u> 5197,64	<u>64.65</u> 424,46	30 км.
944	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,2958	<u>3444.14</u> 1018,78	<u>2584.95</u> 764,63	<u>791.66</u> 234,17	<u>67.53</u> 19,98	30 км.
945	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	60,5363	<u>3628.41</u> 219650,52	<u>2765.60</u> 167419,19	<u>791.66</u> 47924,17	<u>71.15</u> 4307,16	30 км.
946	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	83,06256	<u>3842.41</u> 319160,41	<u>2975.41</u> 247145,17	<u>791.66</u> 65757,31	<u>75.34</u> 6257,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
947	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	59,885	<u>4514.35</u> 270341,85	<u>3634.17</u> 217632,27	<u>791.66</u> 47408,56	<u>88.52</u> 5301,02	30 км.
948	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	44,716188	<u>3525.93</u> 157666,15	<u>2665.13</u> 119174,45	<u>791.66</u> 35400,02	<u>69.14</u> 3091,68	30 км.
949	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,5906625	<u>3745.92</u> 24688,09	<u>2880.81</u> 18986,45	<u>791.66</u> 5217,56	<u>73.45</u> 484,08	30 км.
950	+C1424-11612-11 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,2 МПа	м3	22,4694	<u>3745.92</u> 84168,57	<u>3745.92</u> 84168,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
951	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,193	<u>4661.45</u> 10222,56	<u>3778.39</u> 8286,01	<u>791.66</u> 1736,11	<u>91.4</u> 200,44	30 км.
952	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,187144	<u>3496.16</u> 654,29	<u>2635.95</u> 493,30	<u>791.66</u> 148,15	<u>68.55</u> 12,84	30 км.
953	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,461	<u>3652.24</u> 1683,68	<u>2788.97</u> 1285,72	<u>791.66</u> 364,96	<u>71.61</u> 33,00	30 км.
954	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	30,132024	<u>3887.02</u> 117123,78	<u>3019.14</u> 90972,80	<u>791.66</u> 23854,32	<u>76.22</u> 2296,66	30 км.
955	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	34,82465	<u>4851.65</u> 168957,01	<u>3964.86</u> 138074,86	<u>791.66</u> 27569,28	<u>95.13</u> 3312,87	30 км.
956	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,01248	<u>3621.02</u> 45,19	<u>2758.36</u> 34,42	<u>791.66</u> 9,88	<u>71</u> 0,89	30 км.
957	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,023548	<u>3784.66</u> 89,12	<u>2918.79</u> 68,73	<u>791.66</u> 18,64	<u>74.21</u> 1,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
958	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	15,55864	<u>4056.55</u> 63114,40	<u>3185.35</u> 49559,71	<u>791.66</u> 12317,15	<u>79.54</u> 1237,54	30 км.
959	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	4,12731	<u>2097.12</u> 8655,46	<u>1330.31</u> 5490,60	<u>725.69</u> 2995,15	<u>41.12</u> 169,71	30 км.
960	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,435474	<u>2292.61</u> 5583,59	<u>1521.97</u> 3706,72	<u>725.69</u> 1767,40	<u>44.95</u> 109,47	30 км.
961	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,9139	<u>2692.09</u> 10536,57	<u>1913.61</u> 7489,68	<u>725.69</u> 2840,28	<u>52.79</u> 206,61	30 км.
962	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	8,89399	<u>3011.33</u> 26782,74	<u>2226.59</u> 19803,27	<u>725.69</u> 6454,28	<u>59.05</u> 525,19	30 км.
963	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,4123	<u>3011.33</u> 7264,23	<u>3011.33</u> 7264,23	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
964	+C1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,1344	<u>2450</u> 329,28	<u>2450.00</u> 329,28	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
965	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	7,10748	<u>2679.81</u> 19046,70	<u>1901.57</u> 13515,37	<u>725.69</u> 5157,83	<u>52.55</u> 373,50	30 км.
966	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	60,05106	<u>2822.07</u> 169468,29	<u>2041.05</u> 122567,22	<u>725.69</u> 43578,45	<u>55.33</u> 3322,62	30 км.
967	C1425-11693	Розчин готовий кладковий важкий цементно-глиняний, марка М50	м3	0,41724	<u>2219.58</u> 926,10	<u>1450.37</u> 605,15	<u>725.69</u> 302,79	<u>43.52</u> 18,16	30 км.
968	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,20404	<u>2986.43</u> 609,35	<u>2202.18</u> 449,33	<u>725.69</u> 148,07	<u>58.56</u> 11,95	30 км.
969	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,52364	<u>2878.7</u> 1507,40	<u>2096.56</u> 1097,84	<u>725.69</u> 380,00	<u>56.45</u> 29,56	30 км.
970	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	19,224556	<u>2603.04</u> 50042,29	<u>1826.31</u> 35110,00	<u>725.69</u> 13951,07	<u>51.04</u> 981,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
971	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	8,08	<u>1333.97</u> 10778,48	<u>1256.39</u> 10151,63	<u>51.42</u> 415,47	<u>26.16</u> 211,38	30 км.
972	+C1426-11789 варіант 1	Дрібнорозмірні фігурні елементи покриття "Цеглинка" товщ. 60 мм	м2	314,1403	<u>654.25</u> 205526,29	<u>590.00</u> 185342,78	<u>51.42</u> 16153,09	<u>12.83</u> 4030,42	30 км.
973	&C1427- 11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	5,3286	<u>3810.59</u> 20305,11	<u>3630.00</u> 19342,82	<u>105.87</u> 564,14	<u>74.72</u> 398,15	30 км.
974	&C1427- 11803-6-1 варіант 2	Базальтова вата щільн. 30-50 кг/м3	м3	3,16545	<u>3680</u> 11648,86	<u>3680.00</u> 11648,86	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
975	&C1427- 11803-6-2	Екструдований пінополістирол	м3	42,536958	<u>4034.99</u> 171636,20	<u>3850.00</u> 163767,29	<u>105.87</u> 4503,39	<u>79.12</u> 3365,52	30 км.
976	&C1428- 11867-1-ИНБ варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	14,595	<u>120.85</u> 1763,81	<u>115.00</u> 1678,43	<u>3.48</u> 50,79	<u>2.37</u> 34,59	30 км.
977	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,148074	<u>75439.39</u> 11170,61	<u>73929.94</u> 10947,10	<u>30.25</u> 4,48	<u>1479.2</u> 219,03	30 км.
978	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0014184	<u>309015.55</u> 438,31	<u>302690.63</u> 429,34	<u>265.79</u> 0,38	<u>6059.13</u> 8,59	30 км.
979	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00021	<u>1062384.67</u> 223,10	<u>1041287.81</u> 218,67	<u>265.79</u> 0,06	<u>20831.07</u> 4,37	30 км.
980	+C1522-26 варіант 1	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	<u>1062384.67</u> 42,50	<u>1062384.67</u> 42,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
981	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00014	<u>821051.36</u> 114,95	<u>804686.52</u> 112,66	<u>265.79</u> 0,04	<u>16099.05</u> 2,25	30 км.
982	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,01092	<u>529800.66</u> 5785,42	<u>519146.62</u> 5669,08	<u>265.79</u> 2,90	<u>10388.25</u> 113,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
983	C1530-26	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 125 мм	10м	1,607774	<u>1772.04</u> 2849,04	<u>1723.86</u> 2771,58	<u>13.43</u> 21,59	<u>34.75</u> 55,87	30 км.
984	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	13,03697	<u>167.4</u> 2182,39	<u>163.02</u> 2125,29	<u>1.1</u> 14,34	<u>3.28</u> 42,76	30 км.
985	&C1530-65-10 варіант 1	Кабель-канал 16x16 Елекор	м	10,1	<u>50.91</u> 514,19	<u>49.82</u> 503,18	<u>0.09</u> 0,91	<u>1</u> 10,10	30 км.
986	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,48	<u>28.86</u> 13,85	<u>28.28</u> 13,57	<u>0.01</u> -	<u>0.57</u> 0,28	30 км.
987	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,04	<u>40.85</u> 1,63	<u>40.02</u> 1,60	<u>0.03</u> -	<u>0.8</u> 0,03	30 км.
988	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,048	<u>66.29</u> 3,18	<u>64.91</u> 3,12	<u>0.08</u> -	<u>1.3</u> 0,06	30 км.
989	C1533-499	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15 мм	комплект	0,025	<u>590.05</u> 14,75	<u>577.82</u> 14,45	<u>0.66</u> 0,02	<u>11.57</u> 0,28	30 км.
990	C1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 25 мм	комплект	0,025	<u>739.09</u> 18,48	<u>723.68</u> 18,09	<u>0.92</u> 0,02	<u>14.49</u> 0,37	30 км.
991	C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	21	<u>71.63</u> 1504,23	<u>70.06</u> 1471,26	<u>0.17</u> 3,57	<u>1.4</u> 29,40	30 км.
992	+C1534-10 варіант 1	Відводи, діаметр 57/125 мм, 90град.	шт	8	<u>180</u> 1440,00	<u>176.19</u> 1409,52	<u>0.28</u> 2,24	<u>3.53</u> 28,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
993	+C1534-10 варіант 2	Відводи, діаметр 50 мм	шт	2	<u>78</u> 156,00	<u>76.19</u> 152,38	<u>0.28</u> 0,56	<u>1.53</u> 3,06	30 км.
994	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	6	<u>113.5</u> 681,00	<u>110.93</u> 665,58	<u>0.34</u> 2,04	<u>2.23</u> 13,38	30 км.
995	+C1534-256 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-32х2,0 мм	шт	6	<u>62.27</u> 373,62	<u>60.98</u> 365,88	<u>0.07</u> 0,42	<u>1.22</u> 7,32	30 км.
996	+C1534-256 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-45х2,5 мм	шт	6	<u>83.54</u> 501,24	<u>81.83</u> 490,98	<u>0.07</u> 0,42	<u>1.64</u> 9,84	30 км.
997	+C1534-256 варіант 3	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 45х2,5-32х2,0 мм	шт	2	<u>52.17</u> 104,34	<u>51.08</u> 102,16	<u>0.07</u> 0,14	<u>1.02</u> 2,04	30 км.
998	+C1534-256 варіант 4	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х3-32х2,0 мм	шт	1	<u>62.27</u> 62,27	<u>60.98</u> 60,98	<u>0.07</u> 0,07	<u>1.22</u> 1,22	30 км.
999	+C1534-258 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х2,5-57х3 мм	шт	24	<u>129.62</u> 3110,88	<u>126.94</u> 3046,56	<u>0.14</u> 3,36	<u>2.54</u> 60,96	30 км.
1000	+C1534-260 варіант 1	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х2,5-45х2,5 мм	шт	1	<u>129.62</u> 129,62	<u>126.94</u> 126,94	<u>0.14</u> 0,14	<u>2.54</u> 2,54	30 км.
1001	+C1534-260 варіант 2	Переходи штамповані концентричні, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х2,5-57х2,5 мм	шт	1	<u>137.84</u> 137,84	<u>135.00</u> 135,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>2.7</u> 2,70	30 км.
1002	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5, 5 мм	10м	0,1619	<u>598.1</u> 96,83	<u>577.86</u> 93,56	<u>8.51</u> 1,38	<u>11.73</u> 1,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1003	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000199	<u>517839.74</u> 10,31	<u>507303.88</u> 10,10	<u>382.14</u> 0,01	<u>10153.72</u> 0,20	30 км.
1004	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>3133.2</u> 6,27	<u>3063.36</u> 6,13	<u>8.4</u> 0,02	<u>61.44</u> 0,12	30 км.
1005	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,063	<u>5676.43</u> 357,62	<u>5551.62</u> 349,75	<u>13.51</u> 0,85	<u>111.3</u> 7,02	30 км.
1006	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,058	<u>3551.27</u> 205,97	<u>3447.82</u> 199,97	<u>33.82</u> 1,96	<u>69.63</u> 4,04	30 км.
1007	&C1541-67-1-1	Прокладки біконітові, діаметр 50 мм	шт	33	<u>13.74</u> 453,42	<u>13.44</u> 443,52	<u>0.03</u> 0,99	<u>0.27</u> 8,91	30 км.
1008	&C1541-67-1-1 варіант 1	Прокладки біконітові, діаметр 65 мм	шт	1	<u>17.57</u> 17,57	<u>17.20</u> 17,20	<u>0.03</u> 0,03	<u>0.34</u> 0,34	30 км.
1009	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,024	<u>12178.62</u> 292,29	<u>11872.18</u> 284,93	<u>67.64</u> 1,62	<u>238.8</u> 5,74	30 км.
1010	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	15,0812	<u>1035.45</u> 15615,83	<u>1014.39</u> 15298,22	<u>0.76</u> 11,46	<u>20.3</u> 306,15	30 км.
1011	&C1545-1-6 варіант 1	ППружина -бабочка	шт	72	<u>18.78</u> 1352,16	<u>18.05</u> 1299,60	<u>0.36</u> 25,92	<u>0.37</u> 26,64	30 км.
1012	&C1545-1-7 варіант 1	Прут-металевий з крючком 250мм.	шт	72	<u>18.67</u> 1344,24	<u>17.94</u> 1291,68	<u>0.36</u> 25,92	<u>0.37</u> 26,64	30 км.
1013	&C1545-1-8 варіант 1	Прут металевий з ушком 250мм.	шт	72	<u>18.67</u> 1344,24	<u>17.94</u> 1291,68	<u>0.36</u> 25,92	<u>0.37</u> 26,64	30 км.
1014	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	8,07444	<u>187.55</u> 1514,36	<u>183.76</u> 1483,76	<u>0.11</u> 0,89	<u>3.68</u> 29,71	30 км.
1015	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,06	<u>187.55</u> 11,25	<u>187.55</u> 11,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1016	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,13	<u>42.64</u> 5,54	<u>41.78</u> 5,43	<u>0.02</u> -	<u>0.84</u> 0,11	30 км.
1017	C1545-8	Бобишки	шт	9	<u>170.63</u> 1535,67	<u>167.06</u> 1503,54	<u>0.22</u> 1,98	<u>3.35</u> 30,15	30 км.
1018	C1545-8 варіант 1	Бобишки	шт	38	<u>170.63</u> 6483,94	<u>167.06</u> 6348,28	<u>0.22</u> 8,36	<u>3.35</u> 127,30	30 км.
1019	C1545-9	Брезент	10м2	0,000624	<u>3879.99</u> 2,42	<u>3800.53</u> 2,37	<u>3.38</u> -	<u>76.08</u> 0,05	30 км.
1020	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,07092	<u>144.81</u> 10,27	<u>141.74</u> 10,05	<u>0.23</u> 0,02	<u>2.84</u> 0,20	30 км.
1021	C1545-37	Утримувач К188	100шт	3,4572	<u>1208.25</u> 4177,16	<u>1182.70</u> 4088,83	<u>1.86</u> 6,43	<u>23.69</u> 81,90	30 км.
1022	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	23,8074	<u>619.26</u> 14742,97	<u>606.82</u> 14446,81	<u>0.3</u> 7,14	<u>12.14</u> 289,02	30 км.
1023	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	0,9047	<u>619.26</u> 560,24	<u>619.26</u> 560,24	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1024	&C1545-42-1- И варіант 1	Дюбелі	100шт	0,2	<u>619.26</u> 123,85	<u>619.26</u> 123,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1025	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,83	<u>1398.81</u> 3958,63	<u>1370.97</u> 3879,85	<u>0.41</u> 1,16	<u>27.43</u> 77,62	30 км.
1026	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	5,3202	<u>1397.22</u> 7433,49	<u>1369.52</u> 7286,12	<u>0.3</u> 1,60	<u>27.4</u> 145,77	30 км.
1027	&C1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	796	<u>4.48</u> 3566,08	<u>4.09</u> 3255,64	<u>0.3</u> 238,80	<u>0.09</u> 71,64	30 км.
1028	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,1104	<u>148.95</u> 16,44	<u>145.36</u> 16,05	<u>0.67</u> 0,07	<u>2.92</u> 0,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1029	C1545-56	Затискач набірний	100шт	0,2856	<u>1124.14</u> 321,05	<u>1068.62</u> 305,20	<u>33.48</u> 9,56	<u>22.04</u> 6,29	30 км.
1030	C1545-70	Кнопка K227	100шт	47,86953	<u>23.27</u> 1113,92	<u>22.62</u> 1082,81	<u>0.19</u> 9,10	<u>0.46</u> 22,01	30 км.
1031	+C1545-94 варіант 1	Гак У625	100шт	0,0204	<u>1288.55</u> 26,29	<u>1260.57</u> 25,72	<u>2.71</u> 0,06	<u>25.27</u> 0,51	30 км.
1032	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,006	<u>5308.48</u> 31,85	<u>5204.01</u> 31,22	<u>0.38</u> -	<u>104.09</u> 0,63	30 км.
1033	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,012	<u>684.04</u> 8,21	<u>670.18</u> 8,04	<u>0.45</u> 0,01	<u>13.41</u> 0,16	30 км.
1034	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	7,47917	<u>681.32</u> 5095,71	<u>667.54</u> 4992,65	<u>0.42</u> 3,14	<u>13.36</u> 99,92	30 км.
1035	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01	<u>681.32</u> 6,81	<u>681.32</u> 6,81	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1036	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,0015	<u>24287.71</u> 36,43	<u>23449.63</u> 35,17	<u>361.85</u> 0,54	<u>476.23</u> 0,72	30 км.
1037	C1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	1,6	<u>488.16</u> 781,06	<u>478.35</u> 765,36	<u>0.24</u> 0,38	<u>9.57</u> 15,32	30 км.
1038	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,4284	<u>664.02</u> 284,47	<u>650.48</u> 278,67	<u>0.52</u> 0,22	<u>13.02</u> 5,58	30 км.
1039	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0816	<u>1002.82</u> 81,83	<u>982.24</u> 80,15	<u>0.92</u> 0,08	<u>19.66</u> 1,60	30 км.
1040	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,45	<u>866.37</u> 389,87	<u>848.82</u> 381,97	<u>0.56</u> 0,25	<u>16.99</u> 7,65	30 км.
1041	C1545-149	Наконечники кабельні для пайки мідні П16-6	100шт	2	<u>292.25</u> 584,50	<u>285.03</u> 570,06	<u>1.49</u> 2,98	<u>5.73</u> 11,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1042	+С1545-153 варіант 1	Наконечники кабельні	шт	13,26	<u>56.11</u> 744,02	<u>55.00</u> 729,30	<u>0.01</u> 0,13	<u>1.1</u> 14,59	30 км.
1043	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,008	<u>421.69</u> 3,37	<u>413.05</u> 3,30	<u>0.37</u> -	<u>8.27</u> 0,07	30 км.
1044	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,4284	<u>17.73</u> 7,60	<u>17.34</u> 7,43	<u>0.04</u> 0,02	<u>0.35</u> 0,15	30 км.
1045	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00061	<u>37452.91</u> 22,85	<u>36326.25</u> 22,16	<u>392.29</u> 0,24	<u>734.37</u> 0,45	30 км.
1046	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	<u>1300.32</u> 13,00	<u>1264.70</u> 12,65	<u>10.12</u> 0,10	<u>25.5</u> 0,25	30 км.
1047	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,5942	<u>218.73</u> 1004,89	<u>213.32</u> 980,03	<u>1.12</u> 5,15	<u>4.29</u> 19,71	30 км.
1048	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0792	<u>106.56</u> 8,44	<u>103.35</u> 8,19	<u>1.12</u> 0,09	<u>2.09</u> 0,16	30 км.
1049	+С1545-163 варіант 1	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,6468	<u>106.56</u> 68,92	<u>106.56</u> 68,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1050	С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04	<u>192.78</u> 7,71	<u>187.88</u> 7,52	<u>1.12</u> 0,04	<u>3.78</u> 0,15	30 км.
1051	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	64,6	<u>42.72</u> 2759,71	<u>41.66</u> 2691,24	<u>0.22</u> 14,21	<u>0.84</u> 54,26	30 км.
1052	С1545-180	Полоски К-404	100шт	3,7648	<u>22.13</u> 83,32	<u>21.52</u> 81,02	<u>0.18</u> 0,68	<u>0.43</u> 1,62	30 км.
1053	С1545-181	Полоски-пряжки з оцинкованої сталі	1000шт	0,2	<u>623.04</u> 124,61	<u>610.60</u> 122,12	<u>0.22</u> 0,04	<u>12.22</u> 2,45	30 км.
1054	&С1545-203-2- 1 варіант 1	Кутик перфорований ПВХ	м.п.	136,5	<u>10.69</u> 1459,19	<u>10.07</u> 1374,56	<u>0.41</u> 55,97	<u>0.21</u> 28,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1055	&C1545-204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	612,67	<u>43.55</u> 26681,78	<u>42.68</u> 26148,76	<u>0.02</u> 12,25	<u>0.85</u> 520,77	30 км.
1056	&C1545-204-2-ИНБ варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	68	<u>20.22</u> 1374,96	<u>19.80</u> 1346,40	<u>0.02</u> 1,36	<u>0.4</u> 27,20	30 км.
1057	&C1545-204-2-ИНБ варіант 2	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	4	<u>20.22</u> 80,88	<u>20.22</u> 80,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1058	&C1545-204-3-ИНБ варіант 1	Тяга підвісу	шт	169	<u>16.18</u> 2734,42	<u>15.84</u> 2676,96	<u>0.02</u> 3,38	<u>0.32</u> 54,08	30 км.
1059	&C1545-204-4-ИНБ варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	409	<u>22.91</u> 9370,19	<u>22.44</u> 9177,96	<u>0.02</u> 8,18	<u>0.45</u> 184,05	30 км.
1060	&C1545-204-5-ИНБ варіант 1	Підвіс в комплекті	шт	159	<u>19.14</u> 3043,26	<u>18.74</u> 2979,66	<u>0.02</u> 3,18	<u>0.38</u> 60,42	30 км.
1061	&C1545-204-5-ИНБ варіант 2	Підвіс в комплекті	шт	10	<u>19.14</u> 191,40	<u>19.14</u> 191,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1062	&C1545-204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	216,24	<u>38.43</u> 8310,10	<u>37.66</u> 8143,60	<u>0.02</u> 4,32	<u>0.75</u> 162,18	30 км.
1063	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	3,7648	<u>62.09</u> 233,76	<u>60.73</u> 228,64	<u>0.14</u> 0,53	<u>1.22</u> 4,59	30 км.
1064	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,3	<u>346.79</u> 104,04	<u>338.73</u> 101,62	<u>1.26</u> 0,38	<u>6.8</u> 2,04	30 км.
1065	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,00352	<u>746.25</u> 2,63	<u>729.52</u> 2,57	<u>2.1</u> 0,01	<u>14.63</u> 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1066	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	<u>368.4</u> 14,74	<u>360.54</u> 14,42	<u>0.64</u> 0,03	<u>7.22</u> 0,29	30 км.
1067	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,387	<u>25.66</u> 9,93	<u>24.79</u> 9,59	<u>0.37</u> 0,14	<u>0.5</u> 0,20	30 км.
1068	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	35,3808	<u>729.06</u> 25794,73	<u>714.60</u> 25283,12	<u>0.16</u> 5,66	<u>14.3</u> 505,95	30 км.
1069	C1545-248	Скоби будівельні	кг	14	<u>39.16</u> 548,24	<u>38.02</u> 532,28	<u>0.37</u> 5,18	<u>0.77</u> 10,78	30 км.
1070	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	<u>95.46</u> 1,91	<u>93.22</u> 1,86	<u>0.37</u> 0,01	<u>1.87</u> 0,04	30 км.
1071	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,19	<u>310.92</u> 680,91	<u>304.45</u> 666,75	<u>0.37</u> 0,81	<u>6.1</u> 13,35	30 км.
1072	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0031788	<u>220858.25</u> 702,06	<u>216155.70</u> 687,12	<u>372</u> 1,18	<u>4330.55</u> 13,76	30 км.
1073	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0002	<u>433904.37</u> 86,78	<u>425024.44</u> 85,00	<u>372</u> 0,07	<u>8507.93</u> 1,71	30 км.
1074	C1545-291	Шпилька	комплект	71,4	<u>57.47</u> 4103,36	<u>56.20</u> 4012,68	<u>0.14</u> 10,00	<u>1.13</u> 80,68	30 км.
1075	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	<u>82862.6</u> 9,94	<u>80852.31</u> 9,70	<u>385.53</u> 0,05	<u>1624.76</u> 0,19	30 км.
1076	+C1545-308 варіант 1	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	<u>82862.6</u> 19,89	<u>82862.60</u> 19,89	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1077	&C1545-544-1	Провід самоутримний ізольований в ізоляції зі світлостабілізованого зшитого поліетилену, стійкого до впливу зовнішнього середовища, стійкого до розповсюдження горіння, перерізом 4x35 мм ² AsXSn - 1,00	м	105,06	<u>190.32</u> 19995,02	<u>186.32</u> 19574,78	<u>0.27</u> 28,37	<u>3.73</u> 391,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1078	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00014	<u>156290.12</u> 21,88	<u>152703.83</u> 21,38	<u>521.78</u> 0,07	<u>3064.51</u> 0,43	30 км.
1079	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	<u>608.08</u> 0,17	<u>97.07</u> 0,03	<u>499.09</u> 0,14	<u>11.92</u> -	30 км.
1080	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,34	<u>255.5</u> 86,87	<u>250.01</u> 85,00	<u>0.48</u> 0,16	<u>5.01</u> 1,71	30 км.
1081	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00516	<u>155014.12</u> 799,87	<u>151402.94</u> 781,24	<u>571.69</u> 2,95	<u>3039.49</u> 15,68	30 км.
1082	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	<u>221200.78</u> 4,42	<u>216291.82</u> 4,33	<u>571.69</u> 0,01	<u>4337.27</u> 0,08	30 км.
1083	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00009	<u>287585.28</u> 25,88	<u>281374.66</u> 25,32	<u>571.69</u> 0,05	<u>5638.93</u> 0,51	30 км.
1084	+C1546-35 варіант 1	Лак електроізолювальний N318	т	0,0005	<u>287585.28</u> 143,79	<u>287585.28</u> 143,79	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1085	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	<u>762.93</u> 4,58	<u>747.45</u> 4,48	<u>0.52</u> -	<u>14.96</u> 0,10	30 км.
1086	C1546-54	Пароніт	т	0,00071	<u>206564.13</u> 146,66	<u>202014.76</u> 143,43	<u>499.09</u> 0,35	<u>4050.28</u> 2,88	30 км.
1087	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	<u>926.37</u> 18,53	<u>907.69</u> 18,15	<u>0.52</u> 0,01	<u>18.16</u> 0,37	30 км.
1088	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0012015	<u>767236.88</u> 921,84	<u>751739.30</u> 903,21	<u>453.72</u> 0,55	<u>15043.86</u> 18,08	30 км.
1089	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,72209	<u>68.03</u> 525,33	<u>58.28</u> 450,04	<u>8.42</u> 65,02	<u>1.33</u> 10,27	30 км.
1090	C1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,0000018	<u>96239.33</u> 0,17	<u>93785.13</u> 0,17	<u>567.15</u> -	<u>1887.05</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1091	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	<u>775.32</u> 15,51	<u>759.67</u> 15,19	<u>0.45</u> 0,01	<u>15.2</u> 0,31	30 км.
1092	+C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1P 6A	шт	10	<u>176.77</u> 1767,70	<u>173.00</u> 1730,00	<u>0.3</u> 3,00	<u>3.47</u> 34,70	30 км.
1093	+C1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 16 3P 16A	шт	1	<u>460.77</u> 460,77	<u>451.44</u> 451,44	<u>0.3</u> 0,30	<u>9.03</u> 9,03	30 км.
1094	+C1547-16 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B10/1N/003 Eaton xPole Home	шт	4	<u>2402.41</u> 9609,64	<u>2355.00</u> 9420,00	<u>0.3</u> 1,20	<u>47.11</u> 188,44	30 км.
1095	+C1547-16 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B6/1N/003 Eaton xPole Home	шт	7	<u>2006.65</u> 14046,55	<u>1967.00</u> 13769,00	<u>0.3</u> 2,10	<u>39.35</u> 275,45	30 км.
1096	+C1547-16 варіант 5	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B20/1N/003 Eaton xPole Home	шт	2	<u>2027.66</u> 4055,32	<u>1987.60</u> 3975,20	<u>0.3</u> 0,60	<u>39.76</u> 79,52	30 км.
1097	+C1547-16 варіант 6	Диференційний автоматичний вимикач 1P+N HNB-B25/1N/003 Eaton xPole Home	шт	1	<u>2333.05</u> 2333,05	<u>2287.00</u> 2287,00	<u>0.3</u> 0,30	<u>45.75</u> 45,75	30 км.
1098	+C1547-16 варіант 7	Вимикач автоматичний PL4 Eaton 10 1P 10A	шт	2	<u>314.02</u> 628,04	<u>307.56</u> 615,12	<u>0.3</u> 0,60	<u>6.16</u> 12,32	30 км.
1099	+C1547-16 варіант 8	Розщеплювач незалежний ZP-ASA/230	шт	2	<u>310.47</u> 620,94	<u>304.08</u> 608,16	<u>0.3</u> 0,60	<u>6.09</u> 12,18	30 км.
1100	+C1547-16 варіант 9	Вимикач автоматичний 3P PLHT-C 100/3 80A (або аналог)	шт	1	<u>4355.71</u> 4355,71	<u>4270.00</u> 4270,00	<u>0.3</u> 0,30	<u>85.41</u> 85,41	30 км.
1101	+C1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний 3P PLHT-C 100/3 100A (або аналог)	шт	1	<u>6180.49</u> 6180,49	<u>6059.00</u> 6059,00	<u>0.3</u> 0,30	<u>121.19</u> 121,19	30 км.
1102	+C1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний PL6-C32/3 32A (або аналог)	шт	3	<u>901.99</u> 2705,97	<u>884.00</u> 2652,00	<u>0.3</u> 0,90	<u>17.69</u> 53,07	30 км.
1103	+C1547-16 варіант 12	Вимикач автоматичний PL6-C40/3 40A (або аналог)	шт	1	<u>916.27</u> 916,27	<u>898.00</u> 898,00	<u>0.3</u> 0,30	<u>17.97</u> 17,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1104	+C1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний PL6-C6/1 Eaton 1P 6A (або аналог)	шт	7	<u>291.87</u> 2043,09	<u>285.85</u> 2000,95	<u>0.3</u> 2,10	<u>5.72</u> 40,04	30 км.
1105	+C1547-16 варіант 14	Вимикач автоматичний PL6-C6/3 Eaton 3P 6A (або аналог)	шт	1	<u>623.02</u> 623,02	<u>610.50</u> 610,50	<u>0.3</u> 0,30	<u>12.22</u> 12,22	30 км.
1106	+C1547-16 варіант 15	Вимикач автоматичний PL6-C10/3 Eaton 3P 10A (або аналог)	шт	1	<u>623.53</u> 623,53	<u>611.00</u> 611,00	<u>0.3</u> 0,30	<u>12.23</u> 12,23	30 км.
1107	+C1547-16 варіант 16	Вимикач автоматичний PL6-C20/3 Eaton 3P 20A (або аналог)	шт	2	<u>791.83</u> 1583,66	<u>776.00</u> 1552,00	<u>0.3</u> 0,60	<u>15.53</u> 31,06	30 км.
1108	+C1547-16 варіант 17	Вимикач автоматичний PL4 -C40/3 40A	шт	1	<u>485.01</u> 485,01	<u>475.20</u> 475,20	<u>0.3</u> 0,30	<u>9.51</u> 9,51	30 км.
1109	+C1547-16 варіант 18	Вимикач автоматичний PL6 Eaton 16 3P 16A	шт	1	<u>759.19</u> 759,19	<u>744.00</u> 744,00	<u>0.3</u> 0,30	<u>14.89</u> 14,89	30 км.
1110	+C1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний PL4-C6/3 Eaton 3P 6A (або аналог)	шт	2	<u>384.85</u> 769,70	<u>377.00</u> 754,00	<u>0.3</u> 0,60	<u>7.55</u> 15,10	30 км.
1111	+C1547-16 варіант 20	Вимикач автоматичний PL6-C25/3 25A (або аналог)	шт	1	<u>750.89</u> 750,89	<u>735.87</u> 735,87	<u>0.3</u> 0,30	<u>14.72</u> 14,72	30 км.
1112	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	1049,55	<u>48.01</u> 50388,90	<u>46.61</u> 48919,53	<u>0.46</u> 482,79	<u>0.94</u> 986,58	30 км.
1113	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	299,87743	<u>279.26</u> 83743,77	<u>273.31</u> 81959,50	<u>0.47</u> 140,94	<u>5.48</u> 1643,33	30 км.
1114	&C1550-36-1- ИНБ варіант 1	Стрічка армувальна	п.м	454,1064	<u>4.18</u> 1898,16	<u>4.10</u> 1861,84	<u>-</u> -	<u>0.08</u> 36,32	
1115	+C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	70,06788	<u>316.68</u> 22189,10	<u>310.00</u> 21721,04	<u>0.47</u> 32,93	<u>6.21</u> 435,13	30 км.
1116	+C1551-1-СП варіант 1	Анкер по типу R-RBP-M10/50W	шт	8	<u>40.3</u> 322,40	<u>39.48</u> 315,84	<u>0.03</u> 0,24	<u>0.79</u> 6,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1117	&C1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	1,7794	<u>245.87</u> 437,50	<u>241.00</u> 428,84	<u>0.05</u> 0,09	<u>4.82</u> 8,57	30 км.
1118	+C1555-101 варіант 1	Фарба по типу Cerezit	кг	331,39028	<u>130.13</u> 43123,82	<u>127.12</u> 42126,33	<u>0.46</u> 152,44	<u>2.55</u> 845,05	30 км.
1119	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	89,64	<u>19.42</u> 1740,81	<u>18.58</u> 1665,51	<u>0.46</u> 41,23	<u>0.38</u> 34,07	30 км.
1120	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 по типу ТПО	м2	31,68	<u>59.62</u> 1888,86	<u>58.333</u> 1847,99	<u>0.12</u> 3,80	<u>1.17</u> 37,07	30 км.
1121	+C1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	8,272	<u>59.62</u> 493,18	<u>59.62</u> 493,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1122	+C1555-108 варіант 1	Тпо мембрана Термофін товщиною 1,5 мм	м2	11,016	<u>479.44</u> 5281,48	<u>469.167</u> 5168,34	<u>0.87</u> 9,58	<u>9.4</u> 103,56	30 км.
1123	+C1555-108 варіант 2	Тпо мембрана Термофін товщиною 1,2 мм	м2	23,76	<u>438.64</u> 10422,02	<u>429.167</u> 10197,01	<u>0.87</u> 20,67	<u>8.6</u> 204,34	30 км.
1124	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,11	<u>980.33</u> 107,84	<u>960.61</u> 105,67	<u>0.5</u> 0,06	<u>19.22</u> 2,11	30 км.
1125	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,23	<u>559.31</u> 687,95	<u>547.70</u> 673,67	<u>0.64</u> 0,79	<u>10.97</u> 13,49	30 км.
1126	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	17,17	<u>71.16</u> 1221,82	<u>69.66</u> 1196,06	<u>0.1</u> 1,72	<u>1.4</u> 24,04	30 км.
1127	C1555-287	Ґрунтовка глибокопроникаюча Polimin AC-5	л	10,25	<u>49.13</u> 503,58	<u>47.72</u> 489,13	<u>0.45</u> 4,61	<u>0.96</u> 9,84	30 км.
1128	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	3,28	<u>579.72</u> 1901,48	<u>567.14</u> 1860,22	<u>1.21</u> 3,97	<u>11.37</u> 37,29	30 км.
1129	C1630-3	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	1	<u>4207.19</u> 4207,19	<u>4062.47</u> 4062,47	<u>62.23</u> 62,23	<u>82.49</u> 82,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1130	&C1630-3-1	Підставка пожежна трійникова фланцева діам. 100x100	шт	1	<u>4383.63</u> 4383,63	<u>4297.00</u> 4297,00	<u>0.68</u> 0,68	<u>85.95</u> 85,95	30 км.
1131	&C1630-18-1 варіант 1	Бутиль з краном для води 20 л	шт	2	<u>817.31</u> 1634,62	<u>780.00</u> 1560,00	<u>21.28</u> 42,56	<u>16.03</u> 32,06	30 км.
1132	&C1630-18-1 варіант 2	Підставка під бутиль	шт	1	<u>394.21</u> 394,21	<u>365.20</u> 365,20	<u>21.28</u> 21,28	<u>7.73</u> 7,73	30 км.
1133	+C1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	6	<u>571.68</u> 3430,08	<u>558.47</u> 3350,82	<u>2</u> 12,00	<u>11.21</u> 67,26	30 км.
1134	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>180.89</u> 361,78	<u>177.07</u> 354,14	<u>0.27</u> 0,54	<u>3.55</u> 7,10	30 км.
1135	C1630-26 варіант 1	Кран для поливу внутрішній, діаметр 15 мм	шт	1	<u>250.24</u> 250,24	<u>244.76</u> 244,76	<u>0.57</u> 0,57	<u>4.91</u> 4,91	30 км.
1136	C1630-41 варіант 1	Вставки віброізолювальні на тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	комплект	4	<u>2569.01</u> 10276,04	<u>2506.80</u> 10027,20	<u>11.84</u> 47,36	<u>50.37</u> 201,48	30 км.
1137	+C1630-41 варіант 2	Вставки віброізолювальні на тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	комплект	4	<u>1664.48</u> 6657,92	<u>1620.00</u> 6480,00	<u>11.84</u> 47,36	<u>32.64</u> 130,56	30 км.
1138	+C1630-41 варіант 3	Вставки антивібраційні ZKB на тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	комплект	2	<u>15965.9</u> 31931,80	<u>15641.00</u> 31282,00	<u>11.84</u> 23,68	<u>313.06</u> 626,12	30 км.
1139	+C1630-43 варіант 1	Клапан C-REG-60-30-F220	комплект	1	<u>10192.1</u> 10192,10	<u>9975.00</u> 9975,00	<u>17.25</u> 17,25	<u>199.85</u> 199,85	30 км.
1140	+C1630-43 варіант 2	Вентилятор C-PKV-60-30-4-380	комплект	1	<u>33988.7</u> 33988,70	<u>33305.00</u> 33305,00	<u>17.25</u> 17,25	<u>666.45</u> 666,45	30 км.
1141	+C1630-43 варіант 3	Гнучкі вставки C-GKV-60-30	комплект	2	<u>874.4</u> 1748,80	<u>840.00</u> 1680,00	<u>17.25</u> 34,50	<u>17.15</u> 34,30	30 км.
1142	+C1630-43 варіант 4	Вузол водозмішувальний UWS 2-2L(R)	комплект	2	<u>43525.7</u> 87051,40	<u>42655.00</u> 85310,00	<u>17.25</u> 34,50	<u>853.45</u> 1706,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1143	+C1630-43 варіант 5	Клапан К-ВВ-2	комплект	1	<u>6902.6</u> 6902,60	<u>6750.00</u> 6750,00	<u>17.25</u> 17,25	<u>135.35</u> 135,35	30 км.
1144	+C1630-43 варіант 6	Противибуховий пристрій К-MZS	комплект	2	<u>6438.5</u> 12877,00	<u>6295.00</u> 12590,00	<u>17.25</u> 34,50	<u>126.25</u> 252,50	30 км.
1145	+C1630-43 варіант 7	Коробка монтажна К-MZ-2	комплект	2	<u>11038.7</u> 22077,40	<u>10805.00</u> 21610,00	<u>17.25</u> 34,50	<u>216.45</u> 432,90	30 км.
1146	+C1630-43 варіант 8	Комплект віброізоляторів KIV-3 для ERV-3,15	комплект	1	<u>1670</u> 1670,00	<u>1620.00</u> 1620,00	<u>17.25</u> 17,25	<u>32.75</u> 32,75	30 км.
1147	+C1630-43 варіант 9	Вставки COM 100-ERV-3,15-A-ZS	комплект	1	<u>1001.9</u> 1001,90	<u>965.00</u> 965,00	<u>17.25</u> 17,25	<u>19.65</u> 19,65	30 км.
1148	+C1630-43 варіант 10	Вставки COM 100-ERV-3,15-B-ZS	комплект	1	<u>1343.6</u> 1343,60	<u>1300.00</u> 1300,00	<u>17.25</u> 17,25	<u>26.35</u> 26,35	30 км.
1149	+C1630-43 варіант 11	Контрфланець FOT-ERV-3.15-ZS	комплект	1	<u>430.7</u> 430,70	<u>405.00</u> 405,00	<u>17.25</u> 17,25	<u>8.45</u> 8,45	30 км.
1150	+C1630-43 варіант 12	Клапан відсікаючий діам. 315 мм	комплект	1	<u>1886.24</u> 1886,24	<u>1832.00</u> 1832,00	<u>17.25</u> 17,25	<u>36.99</u> 36,99	30 км.
1151	+C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	18	<u>56.9</u> 1024,20	<u>55.64</u> 1001,52	<u>0.14</u> 2,52	<u>1.12</u> 20,16	30 км.
1152	+C1630-63 варіант 2	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	18	<u>45.46</u> 818,28	<u>44.43</u> 799,74	<u>0.14</u> 2,52	<u>0.89</u> 16,02	30 км.
1153	C1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	1	<u>2882.47</u> 2882,47	<u>2814.45</u> 2814,45	<u>11.5</u> 11,50	<u>56.52</u> 56,52	30 км.
1154	C1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	1	<u>3603.34</u> 3603,34	<u>3517.13</u> 3517,13	<u>15.56</u> 15,56	<u>70.65</u> 70,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1155	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	<u>21.32</u> 255,84	<u>20.56</u> 246,72	<u>0.34</u> 4,08	<u>0.42</u> 5,04	30 км.
1156	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	6	<u>146.08</u> 876,48	<u>142.82</u> 856,92	<u>0.4</u> 2,40	<u>2.86</u> 17,16	30 км.
1157	+C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	6	<u>146.08</u> 876,48	<u>146.08</u> 876,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1158	+C1630-91 варіант 2	Котушка для пожежного рукава діаметр 25 мм	шт	6	<u>108.12</u> 648,72	<u>105.60</u> 633,60	<u>0.4</u> 2,40	<u>2.12</u> 12,72	30 км.
1159	+C1630-91 варіант 3	Котушка для пожежного рукава діаметр 50 мм	шт	6	<u>160.63</u> 963,78	<u>157.08</u> 942,48	<u>0.4</u> 2,40	<u>3.15</u> 18,90	30 км.
1160	&C1630-103-1	Фільтр С-ФКР-60-30-G4	шт	1	<u>2684.5</u> 2684,50	<u>2630.00</u> 2630,00	<u>1.86</u> 1,86	<u>52.64</u> 52,64	30 км.
1161	&C1630-103-3- 2E варіант 1	Фільтр осадовий діам. 25 мм	шт	1	<u>1062.94</u> 1062,94	<u>1041.67</u> 1041,67	<u>0.43</u> 0,43	<u>20.84</u> 20,84	
1162	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	<u>1404.73</u> 1404,73	<u>1363.22</u> 1363,22	<u>13.97</u> 13,97	<u>27.54</u> 27,54	30 км.
1163	+C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діам. 50 мм модель 821M	шт	1	<u>2851.97</u> 2851,97	<u>2782.08</u> 2782,08	<u>13.97</u> 13,97	<u>55.92</u> 55,92	30 км.
1164	+C1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий Zetkama DN50; PN16; T max 300град. С	шт	1	<u>6473.2</u> 6473,20	<u>6325.00</u> 6325,00	<u>21.27</u> 21,27	<u>126.93</u> 126,93	30 км.
1165	&C1630-111-1 варіант 1	Воронка сталева зварена діам. 100x50x150H	шт	2	<u>1283.29</u> 2566,58	<u>1258.00</u> 2516,00	<u>0.13</u> 0,26	<u>25.16</u> 50,32	
1166	&C1630-111-1 варіант 2	Адаптер фланцевий діам. 100 мм	шт	2	<u>2292.07</u> 4584,14	<u>2247.00</u> 4494,00	<u>0.13</u> 0,26	<u>44.94</u> 89,88	
1167	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	215,55	<u>46.33</u> 9986,43	<u>45.04</u> 9708,37	<u>0.38</u> 81,91	<u>0.91</u> 196,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1168	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	120	<u>160.63</u> 19275,60	<u>157.42</u> 18890,40	<u>0.06</u> 7,20	<u>3.15</u> 378,00	30 км.
1169	+C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	120	<u>97.76</u> 11731,20	<u>95.78</u> 11493,60	<u>0.06</u> 7,20	<u>1.92</u> 230,40	30 км.
1170	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	16,8	<u>17.82</u> 299,38	<u>17.44</u> 292,99	<u>0.03</u> 0,50	<u>0.35</u> 5,89	30 км.
1171	+C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,8	<u>18.53</u> 14,82	<u>18.13</u> 14,50	<u>0.04</u> 0,03	<u>0.36</u> 0,29	30 км.
1172	+C1630-120 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2	<u>28.42</u> 56,84	<u>27.80</u> 55,60	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.56</u> 1,12	30 км.
1173	+C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,72	<u>33.05</u> 23,80	<u>32.32</u> 23,27	<u>0.08</u> 0,06	<u>0.65</u> 0,47	30 км.
1174	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	8,4	<u>20.3</u> 170,52	<u>19.71</u> 165,56	<u>0.19</u> 1,60	<u>0.4</u> 3,36	30 км.
1175	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,4	<u>24.51</u> 9,80	<u>23.80</u> 9,52	<u>0.23</u> 0,09	<u>0.48</u> 0,19	30 км.
1176	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,36	<u>37.17</u> 13,38	<u>35.98</u> 12,95	<u>0.46</u> 0,17	<u>0.73</u> 0,26	30 км.
1177	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	67,2	<u>44.45</u> 2987,04	<u>43.45</u> 2919,84	<u>0.13</u> 8,74	<u>0.87</u> 58,46	30 км.
1178	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	3,2	<u>52.84</u> 169,09	<u>51.63</u> 165,22	<u>0.17</u> 0,54	<u>1.04</u> 3,33	30 км.
1179	C1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	2,88	<u>114.89</u> 330,88	<u>112.23</u> 323,22	<u>0.41</u> 1,18	<u>2.25</u> 6,48	30 км.
1180	C1630-148	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	0,025	<u>2000.75</u> 50,02	<u>1958.65</u> 48,97	<u>2.87</u> 0,07	<u>39.23</u> 0,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1181	&C1630-148-1 варіант 1	Клапан термостатический с терморегулятором д. 15 мм RTD-N	шт	2	<u>965.81</u> 1931,62	<u>944.00</u> 1888,00	<u>2.87</u> 5,74	<u>18.94</u> 37,88	30 км.
1182	&C1630-148-1 варіант 2	Клапан регулюючий д. 15 мм RLV	шт	2	<u>702.34</u> 1404,68	<u>685.70</u> 1371,40	<u>2.87</u> 5,74	<u>13.77</u> 27,54	30 км.
1183	&C1630-148-2- 3М варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою	шт	5	<u>2090.05</u> 10450,25	<u>2046.20</u> 10231,00	<u>2.87</u> 14,35	<u>40.98</u> 204,90	30 км.
1184	C1630-150	Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,025	<u>2697.56</u> 67,44	<u>2640.24</u> 66,01	<u>4.43</u> 0,11	<u>52.89</u> 1,32	30 км.
1185	C1630-210	Вентилі прохідні 1Б1р с муфтовими та цапфовими приєднувальними кінцями для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	<u>969.85</u> 5819,10	<u>949.71</u> 5698,26	<u>1.12</u> 6,72	<u>19.02</u> 114,12	30 км.
1186	&C1630-234- 1В варіант 1	Диспансер для рідкого мила	шт	3	<u>65.05</u> 195,15	<u>65.05</u> 195,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1187	+C1630-451 варіант 1	Дросель клапан ручний ДК діам. 150 мм	шт	8	<u>537.22</u> 4297,76	<u>525.00</u> 4200,00	<u>1.69</u> 13,52	<u>10.53</u> 84,24	30 км.
1188	C1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно- стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	<u>1132.44</u> 1132,44	<u>1108.55</u> 1108,55	<u>1.69</u> 1,69	<u>22.2</u> 22,20	30 км.
1189	&C1630-521-1 варіант 1	Завіси повітряні ВЕНТС ПВ3 800x500 В 3.5 3ф	шт	2	<u>91101.16</u> 182202,32	<u>89313.16</u> 178626,32	<u>1.7</u> 3,40	<u>1786.3</u> 3572,60	30 км.
1190	C1630-522	Заглушки до питометражних лючків СТД 8281	шт	20,6511	<u>22.6</u> 466,71	<u>22.15</u> 457,42	<u>0.01</u> 0,21	<u>0.44</u> 9,08	30 км.
1191	+C1630-536 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПУ- 1Н 500x250	шт	1	<u>8307.88</u> 8307,88	<u>8144.88</u> 8144,88	<u>0.1</u> 0,10	<u>162.9</u> 162,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1192	+С1630-536 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х250	шт	1	<u>4457.88</u> 4457,88	<u>4370.37</u> 4370,37	<u>0.1</u> 0,10	<u>87.41</u> 87,41	30 км.
1193	+С1630-536 варіант 3	Клапан протипожежний КПУ 1Н-О-Н-315-0*f-0-0-72-0-0-0-h-0	шт	1	<u>3126.4</u> 3126,40	<u>3065.00</u> 3065,00	<u>0.1</u> 0,10	<u>61.3</u> 61,30	30 км.
1194	С1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>203.42</u> 203,42	<u>199.09</u> 199,09	<u>0.34</u> 0,34	<u>3.99</u> 3,99	30 км.
1195	&С1630-549-3 варіант 1	Вузол нижнього підключення радіатора	шт	31	<u>415.42</u> 12878,02	<u>402.13</u> 12466,03	<u>5.14</u> 159,34	<u>8.15</u> 252,65	30 км.
1196	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>173.91</u> 173,91	<u>170.37</u> 170,37	<u>0.13</u> 0,13	<u>3.41</u> 3,41	30 км.
1197	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>363.55</u> 727,10	<u>356.04</u> 712,08	<u>0.38</u> 0,76	<u>7.13</u> 14,26	30 км.
1198	&С1630-966-1 варіант 1	Патрубок з фланцем д.76х3,0 L=200мм	шт	6	<u>167.73</u> 1006,38	<u>164.10</u> 984,60	<u>0.34</u> 2,04	<u>3.29</u> 19,74	30 км.
1199	&С1630-966-1 варіант 2	Патрубок з фланцем і відводом д.32х2,0 L=300мм	шт	3	<u>159.07</u> 477,21	<u>155.61</u> 466,83	<u>0.34</u> 1,02	<u>3.12</u> 9,36	30 км.
1200	&С1630-966-1 варіант 3	Патрубок з фланцем д.32х2,0 L=150мм	шт	6	<u>104.28</u> 625,68	<u>101.90</u> 611,40	<u>0.34</u> 2,04	<u>2.04</u> 12,24	30 км.
1201	&С1630-966-1 варіант 4	Патрубок з фланцем і відводом д.25х2,0 L=300мм	шт	3	<u>115.33</u> 345,99	<u>112.73</u> 338,19	<u>0.34</u> 1,02	<u>2.26</u> 6,78	30 км.
1202	&С1630-966-1 варіант 5	Патрубок з фланцем д.25х2,0 L=150мм	шт	4	<u>86.97</u> 347,88	<u>84.92</u> 339,68	<u>0.34</u> 1,36	<u>1.71</u> 6,84	30 км.
1203	&С1630-966-1 варіант 6	Патрубок з фланцем д.76х3,0 L=150мм	шт	1	<u>135.25</u> 135,25	<u>132.26</u> 132,26	<u>0.34</u> 0,34	<u>2.65</u> 2,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1204	&C1630-966-1 варіант 7	Патрубок з фланцем д.76х3,0 L=250мм	шт	6	<u>191.19</u> 1147,14	<u>187.10</u> 1122,60	<u>0.34</u> 2,04	<u>3.75</u> 22,50	30 км.
1205	+C1630-973 варіант 1	Сифони-ревизії двохобертові, діаметр 50 мм	шт	2	<u>289.58</u> 579,16	<u>282.31</u> 564,62	<u>1.59</u> 3,18	<u>5.68</u> 11,36	30 км.
1206	&C1630-1369-1 варіант 1	Повітронагрівач C-KVN-60-30-2	шт	1	<u>6578.25</u> 6578,25	<u>6445.00</u> 6445,00	<u>4.26</u> 4,26	<u>128.99</u> 128,99	30 км.
1207	&C1630-1369-1 варіант 2	Повітронагрівач електричний C-EVN-K-200-3.0	шт	1	<u>3110.25</u> 3110,25	<u>3045.00</u> 3045,00	<u>4.26</u> 4,26	<u>60.99</u> 60,99	30 км.
1208	&C1630-1407-2	Клапан C-KVK-160-M220	шт	2	<u>7711.51</u> 15423,02	<u>7560.00</u> 15120,00	<u>0.3</u> 0,60	<u>151.21</u> 302,42	30 км.
1209	&C1630-1407-2 варіант 1	Клапан C-KVK-200-M220	шт	2	<u>7813.51</u> 15627,02	<u>7660.00</u> 15320,00	<u>0.3</u> 0,60	<u>153.21</u> 306,42	30 км.
1210	&C1630-1409-1	Клапани зворотні підйомні фланцеві 19ч21бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>1169.57</u> 1169,57	<u>1146.00</u> 1146,00	<u>0.64</u> 0,64	<u>22.93</u> 22,93	30 км.
1211	&C1630-1432-37СО варіант 1	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим краном 14М 1-16	комплект	7	<u>1007.49</u> 7052,43	<u>1007.49</u> 7052,43	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1212	&C1630-1432-37СО варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим краном	комплект	9	<u>1007.49</u> 9067,41	<u>987.50</u> 8887,50	<u>0.24</u> 2,16	<u>19.75</u> 177,75	30 км.
1213	&C1630-1455-6 варіант 2	Лічильник Residia Jet Ду15; QN 1.5/30 Sensus	шт	1	<u>1276.28</u> 1276,28	<u>1250.30</u> 1250,30	<u>0.95</u> 0,95	<u>25.03</u> 25,03	30 км.
1214	C1630-1491	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	16	<u>181.76</u> 2908,16	<u>178.05</u> 2848,80	<u>0.15</u> 2,40	<u>3.56</u> 56,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1215	&C1630-1498-12 варіант 1	Засувка регулююча поворотна "Батерфляй" д. 80 мм	шт	1	<u>2607.79</u> 2607,79	<u>2556.30</u> 2556,30	<u>0.36</u> 0,36	<u>51.13</u> 51,13	30 км.
1216	&C1630-1498-12 варіант 2	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином клас А діам. 80 мм	шт	6	<u>6177.79</u> 37066,74	<u>6056.30</u> 36337,80	<u>0.36</u> 2,16	<u>121.13</u> 726,78	30 км.
1217	&C1630-1498-12 варіант 3	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином клас А діам. 50 мм	шт	4	<u>5112.91</u> 20451,64	<u>5012.30</u> 20049,20	<u>0.36</u> 1,44	<u>100.25</u> 401,00	30 км.
1218	+C1630-1907 варіант 1	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п1сф діам. 50 мм	шт	6	<u>3310.43</u> 19862,58	<u>3242.48</u> 19454,88	<u>3.04</u> 18,24	<u>64.91</u> 389,46	30 км.
1219	+C1630-1907 варіант 2	Крани сталеві кульові діам. 25 мм	шт	2	<u>1385.2</u> 2770,40	<u>1355.00</u> 2710,00	<u>3.04</u> 6,08	<u>27.16</u> 54,32	30 км.
1220	&C1630-1907-1	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п1сф діам. 32 мм	шт	6	<u>2217.86</u> 13307,16	<u>2171.66</u> 13029,96	<u>2.71</u> 16,26	<u>43.49</u> 260,94	30 км.
1221	&C1630-1907-1 варіант 1	Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п1сф діам. 25 мм	шт	6	<u>2037.6</u> 12225,60	<u>1994.94</u> 11969,64	<u>2.71</u> 16,26	<u>39.95</u> 239,70	30 км.
1222	&C1632-49-1	Хрестики для плитки	шт	2559,9232	<u>1.23</u> 3148,71	<u>1.21</u> 3097,51	<u>0.01</u> 25,60	<u>0.01</u> 25,60	
1223	C1632-102	Силікон	л	0,367	<u>355.87</u> 130,60	<u>348.32</u> 127,83	<u>0.57</u> 0,21	<u>6.98</u> 2,56	30 км.
1224	&C1632-115-1	Сорбент нафтопоглинальний	кг	2,1	<u>156.64</u> 328,94	<u>153.03</u> 321,36	<u>0.54</u> 1,13	<u>3.07</u> 6,45	30 км.
1225	+C1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	15,32	<u>277.71</u> 4254,52	<u>271.92</u> 4165,81	<u>0.34</u> 5,21	<u>5.45</u> 83,50	30 км.
1226	+C1633-116ВД варіант 2	Герметик для монтажу по типу Standartpark	л	0,87	<u>627.65</u> 546,06	<u>615.00</u> 535,05	<u>0.34</u> 0,30	<u>12.31</u> 10,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1227	&C1733-61ВД- ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флаконт	13	<u>247.29</u> 3214,77	<u>243.54</u> 3166,02	<u>0.06</u> 0,78	<u>3.69</u> 47,97	
1228	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	70,362	<u>5.754</u> 404,86	<u>5.75400</u> 404,86	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1229	&C12405- 1362-2 варіант 1	Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА- GSM.4	шт	1	<u>5487.4</u> 5487,40	<u>5376.00</u> 5376,00	<u>3.8</u> 3,80	<u>107.6</u> 107,60	30 км.
1230	&C12405- 1362-2 варіант 2	GSM антена виносна SMA,25м	шт	1	<u>1760.32</u> 1760,32	<u>1722.00</u> 1722,00	<u>3.8</u> 3,80	<u>34.52</u> 34,52	30 км.
1231	+C188888-4 варіант 1	Дюбель 4x100 металеві	шт	803	<u>2.12</u> 1702,36	<u>1.98</u> 1589,94	<u>0.1</u> 80,30	<u>0.04</u> 32,12	
1232	+C188888-4 варіант 2	Дюбель 6x40 в комплекті	шт	265	<u>3.73</u> 988,45	<u>3.56</u> 943,40	<u>0.1</u> 26,50	<u>0.07</u> 18,55	
1233	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	1719	<u>1.39</u> 2389,41	<u>1.36</u> 2337,84	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 51,57	
1234	+K581121- 1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-т серія 1.225-2 випуск 11	шт	4	<u>304.75</u> 1219,00	<u>287.53</u> 1150,12	<u>11.24</u> 44,96	<u>5.98</u> 23,92	30 км.
1235	+K581121- 1043 варіант 1	Опорні подушки марки ОП5.4-т серія 1.225-2 випуск 2	шт	4	<u>393</u> 1572,00	<u>370.00</u> 1480,00	<u>15.29</u> 61,16	<u>7.71</u> 30,84	30 км.
1236	K581121-A002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200	шт	10	<u>2922</u> 29220,00	<u>2571.69</u> 25716,90	<u>293.02</u> 2930,20	<u>57.29</u> 572,90	ВЦ=4736,08*0, 543 30 км.
1237	K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200	шт	4	<u>1551.47</u> 6205,88	<u>1378.03</u> 5512,12	<u>143.02</u> 572,08	<u>30.42</u> 121,68	ВЦ=5200,13*0, 265 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1238	K581121-A005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	52	<u>1551.47</u> 80676,44	<u>1378.03</u> 71657,56	<u>143.02</u> 7437,04	<u>30.42</u> 1581,84	ВЦ=5200,13*0, 265 30 км.
1239	K581121-A012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200	шт	4	<u>1141.66</u> 4566,64	<u>1014.03</u> 4056,12	<u>105.24</u> 420,96	<u>22.39</u> 89,56	ВЦ=5200,13*0, 195 30 км.
1240	K582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	11	<u>175.55</u> 1931,05	<u>162.44</u> 1786,84	<u>9.67</u> 106,37	<u>3.44</u> 37,84	ВЦ=157,71*1,03 30 км.
1241	K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	68	<u>219.9</u> 14953,20	<u>203.45</u> 13834,60	<u>12.14</u> 825,52	<u>4.31</u> 293,08	ВЦ=157,71*1,29 30 км.
1242	K582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	13	<u>264.25</u> 3435,25	<u>244.45</u> 3177,85	<u>14.62</u> 190,06	<u>5.18</u> 67,34	ВЦ=157,71*1,55 30 км.
1243	K582821-565	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>330.66</u> 330,66	<u>305.96</u> 305,96	<u>18.22</u> 18,22	<u>6.48</u> 6,48	ВЦ=157,71*1,94 30 км.
1244	K582821-577	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	28	<u>383.8</u> 10746,40	<u>357.16</u> 10000,48	<u>19.11</u> 535,08	<u>7.53</u> 210,84	ВЦ=276,87*1,29 30 км.
1245	K582821-579	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>461.13</u> 461,13	<u>429.15</u> 429,15	<u>22.94</u> 22,94	<u>9.04</u> 9,04	ВЦ=276,87*1,55 30 км.
1246	K582821-640	Перемички з/б марки 2ПП17-5 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	17	<u>905.66</u> 15396,22	<u>837.75</u> 14241,75	<u>50.15</u> 852,55	<u>17.76</u> 301,92	ВЦ=498,66*1,68 30 км.
1247	K582821-648	Перемички з/б марки 3ПП21-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	1	<u>1988.07</u> 1988,07	<u>1851.72</u> 1851,72	<u>97.37</u> 97,37	<u>38.98</u> 38,98	ВЦ=894,55*2,07 30 км.
1248	K582821-668	Перемички з/б марки 6ПГ44-40 серія 1,038.1-1 вип.3	шт	2	<u>7667.33</u> 15334,66	<u>7114.12</u> 14228,24	<u>402.87</u> 805,74	<u>150.34</u> 300,68	ВЦ=1613,18*4,41 30 км.
1249	K584211-Г003 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК88.10-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.39	шт	2	<u>9302.77</u> 18605,54	<u>8381.84</u> 16763,68	<u>738.52</u> 1477,04	<u>182.41</u> 364,82	30 км.
1250	K584211-Г009 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК88.15-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.39	шт	3	<u>14582.64</u> 43747,92	<u>13115.08</u> 39345,24	<u>1181.63</u> 3544,89	<u>285.93</u> 857,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1251	K584211-Г021 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	1	<u>18439.59</u> 18439,59	<u>16699.46</u> 16699,46	<u>1378.57</u> 1378,57	<u>361.56</u> 361,56	30 км.
1252	K584211-Г024 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	15	<u>27740.14</u> 416102,10	<u>25093.20</u> 376398,00	<u>2103.02</u> 31545,30	<u>543.92</u> 8158,80	30 км.
1253	+K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	22	<u>480.09</u> 10561,98	<u>480.09</u> 10561,98	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1254	K585521-Л001 варіант 2	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>480.09</u> 960,18	<u>442.57</u> 885,14	<u>28.11</u> 56,22	<u>9.41</u> 18,82	30 км.
1255	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	3	<u>1799.6</u> 5398,80	<u>1629.38</u> 4888,14	<u>134.93</u> 404,79	<u>35.29</u> 105,87	30 км.
1256	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>3185.08</u> 6370,16	<u>2897.75</u> 5795,50	<u>224.88</u> 449,76	<u>62.45</u> 124,90	30 км.
1257	K585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	10	<u>3185.08</u> 31850,80	<u>2897.75</u> 28977,50	<u>224.88</u> 2248,80	<u>62.45</u> 624,50	30 км.
1258	+K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	3	<u>4778.45</u> 14335,35	<u>4353.05</u> 13059,15	<u>331.7</u> 995,10	<u>93.7</u> 281,10	30 км.
1259	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>1381.32</u> 2762,64	<u>1298.02</u> 2596,04	<u>56.22</u> 112,44	<u>27.08</u> 54,16	30 км.
1260	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	5	<u>3296.7</u> 16483,50	<u>3080.27</u> 15401,35	<u>151.79</u> 758,95	<u>64.64</u> 323,20	30 км.
1261	K585521-Л038 варіант 1	Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>3313.11</u> 3313,11	<u>3096.36</u> 3096,36	<u>151.79</u> 151,79	<u>64.96</u> 64,96	30 км.
1262	+K585521-Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>7069.35</u> 7069,35	<u>6621.53</u> 6621,53	<u>309.21</u> 309,21	<u>138.61</u> 138,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1263	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320)	шт	2	<u>2089.94</u> 4179,88	<u>1947.76</u> 3895,52	<u>101.2</u> 202,40	<u>40.98</u> 81,96	30 км.
1264	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	6	<u>4246.69</u> 25480,14	<u>3949.78</u> 23698,68	<u>213.64</u> 1281,84	<u>83.27</u> 499,62	30 км.
1265	+K585521- Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>7237.88</u> 7237,88	<u>6764.26</u> 6764,26	<u>331.7</u> 331,70	<u>141.92</u> 141,92	30 км.
1266	+K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>315.21</u> 315,21	<u>297.79</u> 297,79	<u>11.24</u> 11,24	<u>6.18</u> 6,18	30 км.
1267	+K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО1 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>315.21</u> 315,21	<u>297.79</u> 297,79	<u>11.24</u> 11,24	<u>6.18</u> 6,18	30 км.
1268	K585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>215.16</u> 215,16	<u>199.70</u> 199,70	<u>11.24</u> 11,24	<u>4.22</u> 4,22	30 км.
1269	K585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1(Ф320)	шт	6	<u>215.16</u> 1290,96	<u>199.70</u> 1198,20	<u>11.24</u> 67,44	<u>4.22</u> 25,32	30 км.
1270	K585521-П030	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87	шт	46	<u>3839.57</u> 176620,22	<u>3567.51</u> 164105,46	<u>196.77</u> 9051,42	<u>75.29</u> 3463,34	ВЦ=(8352,5-(0,77+0,74)*213,4006)*0,35+13,5:100*4384,03+1,2:100*4192,04+1,9:100*6040,44 30 км.
1271	K585821-Г012	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	46	<u>11173.1</u> 513962,60	<u>10360.78</u> 476595,88	<u>593.24</u> 27289,04	<u>219.08</u> 10077,68	ВЦ=(7825,36+0,77*213,3995)*0,9+59,9:100*4384,03+3,9:100*4192,04+6,3:100*6040,44+0:100*6225,33 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1272	+K589111-16 варіант 1	Східці з/б консольного типу ИСТ-3	шт	27	<u>386.25</u> 10428,75	<u>348.77</u> 9416,79	<u>29.91</u> 807,57	<u>7.57</u> 204,39	30 км.
1273	K589121-3425 варіант 1	Проступи накладні марки 1ЛН 14.3 серія 1. 251.1-4 вип.1 (із лицевими бетонними поверхнями)	шт	22	<u>261.17</u> 5745,74	<u>247.50</u> 5445,00	<u>8.55</u> 188,10	<u>5.12</u> 112,64	ВЦ=(183,33*1,35)+0*1,35*0,325*141,02 30 км.
1274	K589121-3426 варіант 1	Проступи накладні марки 1ЛН 14.2 серія 1. 251.1-4 вип.1 (із лицевими бетонними поверхнями)	шт	2	<u>258.42</u> 516,84	<u>247.50</u> 495,00	<u>5.85</u> 11,70	<u>5.07</u> 10,14	ВЦ=(183,33*1,35)+0*1,35*0,220*141,02 30 км.
1275	K589121-3432 варіант 1	Проступи накладні марки 2ЛН 14.2В серія 1. 251.1-4 вип.1 (із лицевими бетонними поверхнями)	шт	2	<u>259.1</u> 518,20	<u>247.50</u> 495,00	<u>6.52</u> 13,04	<u>5.08</u> 10,16	ВЦ=(183,33*1,35)+0*1,35*0,245*141,02 30 км.
1276	K589121-3443	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 42.14.18-5 серія 1.251.1-4 вип.1	шт	2	<u>7874.76</u> 15749,52	<u>7316.95</u> 14633,90	<u>403.4</u> 806,80	<u>154.41</u> 308,82	ВЦ=1274,73*5,74 30 км.
1277	K589121-3460 варіант 1	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 14 см(з бетонною підлогою, що не потребує додаткового опорядження)	шт	2	<u>3572.95</u> 7145,90	<u>3256.65</u> 6513,30	<u>246.24</u> 492,48	<u>70.06</u> 140,12	ВЦ=(982,82+((14-13)*0,27+0)*141,007)*3,19 30 км.
1278	+K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	119	<u>256.09</u> 30474,71	<u>235.77</u> 28056,63	<u>15.3</u> 1820,70	<u>5.02</u> 597,38	
1279	K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф 70)	шт	19	<u>251.07</u> 4770,33	<u>220.74</u> 4194,06	<u>25.41</u> 482,79	<u>4.92</u> 93,48	30 км.
1280	&1501-9065-1 варіант 1	Генератор дизельний Matari MC16 16 кВт	шт	1	<u>386246.79</u> 386246,79	<u>378000.00</u> 378000,00	<u>673.32</u> 673,32	<u>7573.47</u> 7573,47	30 км.
1281	+1503-7051 варіант 1	Регулятор перепаду тиску AFP VFG 2. діам. 25. Kvs 8.0 dp (0.050-0.35 bar) Tmax 200град. С	шт	1	<u>73384.7</u> 73384,70	<u>71938.00</u> 71938,00	<u>7.78</u> 7,78	<u>1438.92</u> 1438,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1282	+1504-4548-12 варіант 1	Пускач електромагнітний нереверсивний, з тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1220 (або аналог)	шт	4	<u>1203.75</u> 4815,00	<u>1179.80</u> 4719,20	<u>0.35</u> 1,40	<u>23.6</u> 94,40	30 км.
1283	&1504-5088-1 варіант 1	Контактор 6А,220В, LC1E0610M5 1НО 06А (або аналог)	шт	2	<u>774.67</u> 1549,34	<u>759.20</u> 1518,40	<u>0.28</u> 0,56	<u>15.19</u> 30,38	30 км.
1284	+1504-19165 варіант 1	Еквіпотенціальний клемник EPS 2	шт	3	<u>246.56</u> 739,68	<u>241.56</u> 724,68	<u>0.17</u> 0,51	<u>4.83</u> 14,49	30 км.
1285	&1507-1217-27-1 варіант 1	Світильник світлодіодний 36 Вт, IP65 Feron AI5053 36W або аналог	шт	16	<u>1200.66</u> 19210,56	<u>1176.00</u> 18816,00	<u>1.12</u> 17,92	<u>23.54</u> 376,64	30 км.
1286	&1507-1217-27-1 варіант 2	Світильник світлодіодний 8 Вт, IP54 Feron AI3006 8W або аналог	шт	23	<u>229.62</u> 5281,26	<u>224.00</u> 5152,00	<u>1.12</u> 25,76	<u>4.5</u> 103,50	30 км.
1287	&1507-1217-27-1 варіант 3	Світильник світлодіодний 18 Вт, IP54 Feron AI3008 18W або аналог	шт	10	<u>400.98</u> 4009,80	<u>392.00</u> 3920,00	<u>1.12</u> 11,20	<u>7.86</u> 78,60	30 км.
1288	&1507-1217-27-1 варіант 4	Світильник світлодіодний 36 Вт, Feron AI2117 36W або аналог	шт	66	<u>422.4</u> 27878,40	<u>413.00</u> 27258,00	<u>1.12</u> 73,92	<u>8.28</u> 546,48	30 км.
1289	&1507-1217-27-1 варіант 5	Світильник світлодіодний 4 Вт, Feron EI119 0.004 4W з акумуляторною батареєю або аналог	шт	8	<u>834.48</u> 6675,84	<u>817.00</u> 6536,00	<u>1.12</u> 8,96	<u>16.36</u> 130,88	30 км.
1290	&1507-1217-27-1 варіант 6	Світильник світлодіодний 6 Вт, ДБО01ВСП-6-а "Вихід" або аналог	шт	7	<u>209.83</u> 1468,81	<u>204.60</u> 1432,20	<u>1.12</u> 7,84	<u>4.11</u> 28,77	30 км.
1291	&1514-4037-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=1,5 кВт	шт	3	<u>9876.7</u> 29630,10	<u>9649.00</u> 28947,00	<u>34.04</u> 102,12	<u>193.66</u> 580,98	30 км.
1292	+1517-1859 варіант 1	Грозорозрядник 275 20RC EV ETI ETITEC	шт	1	<u>2324.58</u> 2324,58	<u>2279.00</u> 2279,00	<u>-</u> -	<u>45.58</u> 45,58	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1293	&1517-1973-7-1 варіант 1	Щит керування насосами ЩР-Б5-000 "OTOS"	шт	1	<u>36216.9</u> 36216,90	<u>35500.00</u> 35500,00	<u>6.76</u> 6,76	<u>710.14</u> 710,14	30 км.
1294	&1517-2229-1-3 варіант 1	Щит Univers 80*65*20,5, IP44 /I, 3 секції (або аналог)	шт	1	<u>10072.29</u> 10072,29	<u>9866.67</u> 9866,67	<u>8.12</u> 8,12	<u>197.5</u> 197,50	30 км.
1295	+1517-2432-6 варіант 1	Шафа Abb Basic E BEW401224 навісний 24 модуля 300x335x102 мм	шт	3	<u>1250.81</u> 3752,43	<u>1226.28</u> 3678,84	<u>-</u> -	<u>24.53</u> 73,59	
1296	+1517-2432-6 варіант 2	Шафа Abb Basic E BEW401236 вбудований 36 модулів 300x450x102 мм	шт	1	<u>1473.9</u> 1473,90	<u>1445.00</u> 1445,00	<u>-</u> -	<u>28.9</u> 28,90	
1297	&1602-1-7-1-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1	шт	1	<u>10789.56</u> 10789,56	<u>10578.00</u> 10578,00	<u>-</u> -	<u>211.56</u> 211,56	
1298	&1602-2-1-1-1 варіант 1	ІПК-9 сповіщувач пожежний тепловий	шт	9	<u>401.92</u> 3617,28	<u>394.04</u> 3546,36	<u>-</u> -	<u>7.88</u> 70,92	
1299	&1602-2-1-1-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	39	<u>238.68</u> 9308,52	<u>234.00</u> 9126,00	<u>-</u> -	<u>4.68</u> 182,52	
1300	&1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	16	<u>550.8</u> 8812,80	<u>540.00</u> 8640,00	<u>-</u> -	<u>10.8</u> 172,80	
1301	&1602-2-5-1-2 варіант 1	Світловий оповіщувач УА-2-12/24 за написом "Напрямок руху"	шт	1	<u>1429.02</u> 1429,02	<u>1401.00</u> 1401,00	<u>-</u> -	<u>28.02</u> 28,02	
1302	&1602-2-6-1-2-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2	шт	1	<u>1297.47</u> 1297,47	<u>1272.00</u> 1272,00	<u>0.03</u> 0,03	<u>25.44</u> 25,44	30 км.
1303	&1602-4-1-1-5 варіант 1	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	<u>1009.8</u> 2019,60	<u>990.00</u> 1980,00	<u>-</u> -	<u>19.8</u> 39,60	
1304	&1602-6 варіант 1	Реле контролю фаз HRN-54N	шт	1	<u>2247.13</u> 2247,13	<u>2203.00</u> 2203,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>44.06</u> 44,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1305	&1602-6-1-1-8 варіант 1	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	<u>375.36</u> 375,36	<u>368.00</u> 368,00	<u>-</u> -	<u>7.36</u> 7,36	
1306	&1602-6-2-1-4 варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	<u>812.27</u> 812,27	<u>796.00</u> 796,00	<u>0.34</u> 0,34	<u>15.93</u> 15,93	30 км.
1307	&1602-10956-8 варіант 1	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	16	<u>240.9</u> 3854,40	<u>235.00</u> 3760,00	<u>1.18</u> 18,88	<u>4.72</u> 75,52	30 км.
1308	&1602-30001-4 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС3-2	шт	16	<u>930.31</u> 14884,96	<u>912.00</u> 14592,00	<u>0.07</u> 1,12	<u>18.24</u> 291,84	30 км.
1309	&1602-30001-4 варіант 2	Оповіщувач світловий ОС-1 за написом "Вихід"	шт	6	<u>716.05</u> 4296,30	<u>702.00</u> 4212,00	<u>0.01</u> 0,06	<u>14.04</u> 84,24	
1310	&1602-30002-4-2 варіант 1	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	<u>10954.93</u> 10954,93	<u>10740.00</u> 10740,00	<u>0.13</u> 0,13	<u>214.8</u> 214,80	
1311	&1602-30002-4-3 варіант 1	Датчик чадного газу ДЧГ-4	шт	2	<u>4160.51</u> 8321,02	<u>4078.80</u> 8157,60	<u>0.13</u> 0,26	<u>81.58</u> 163,16	
1312	&1602-30002-4-3 варіант 2	Датчик метану ДМ-4	шт	3	<u>3886.33</u> 11658,99	<u>3810.00</u> 11430,00	<u>0.13</u> 0,39	<u>76.2</u> 228,60	
1313	&1602-30068-89-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	2	<u>7364.92</u> 14729,84	<u>7220.00</u> 14440,00	<u>0.51</u> 1,02	<u>144.41</u> 288,82	30 км.
1314	&1602-30068-89-2 варіант 1	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	<u>4828.77</u> 4828,77	<u>4734.00</u> 4734,00	<u>0.09</u> 0,09	<u>94.68</u> 94,68	
1315	&1602-30069-2-9 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-220"	шт	7	<u>1089.47</u> 7626,29	<u>1068.00</u> 7476,00	<u>0.11</u> 0,77	<u>21.36</u> 149,52	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1316	&1602-30069-2-9 варіант 2	Оповіщувач звуковий "Сирена С-03-220"	шт	5	<u>885.47</u> 4427,35	<u>868.00</u> 4340,00	<u>0.11</u> 0,55	<u>17.36</u> 86,80	
1317	+1701-8030 варіант 1	Лічильник НІК 2303 AP6T.1802.MC21 220/380В 5/100А	шт	1	<u>5963.69</u> 5963,69	<u>5841.00</u> 5841,00	<u>5.75</u> 5,75	<u>116.94</u> 116,94	30 км.
1318	+1704-10318 варіант 1	Датчик температури	шт	1	<u>2786.46</u> 2786,46	<u>2731.74</u> 2731,74	<u>0.08</u> 0,08	<u>54.64</u> 54,64	30 км.
1319	+1704-20031	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показний МП4	шт	2	<u>1582.04</u> 3164,08	<u>1550.53</u> 3101,06	<u>0.49</u> 0,98	<u>31.02</u> 62,04	30 км.
1320	+1704-20031 варіант 1	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показний МП4-У	шт	22	<u>1582.04</u> 34804,88	<u>1582.04</u> 34804,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1321	&1704-50668-1 варіант 1	Реле тиску Tmax100 град. С; Pmax 17бар; P(-0.2-7.5)бар; dp(0.7-4) бар. KPI 35	шт	1	<u>5970.2</u> 5970,20	<u>5852.80</u> 5852,80	<u>0.34</u> 0,34	<u>117.06</u> 117,06	30 км.
1322	&1715-1332-1 варіант 2	Модуль M-BUS	шт	1	<u>5292.15</u> 5292,15	<u>5187.70</u> 5187,70	<u>0.68</u> 0,68	<u>103.77</u> 103,77	30 км.
1323	&1914-8056-1 варіант 1	Щит автоматичного вводу резерва Malcomson IP20 AI100A (або аналог)	шт	1	<u>35787.3</u> 35787,30	<u>35787.30</u> 35787,30	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1324	&2301-1001-3-1 варіант 4	Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2 3D 40-125/1.5 DPC Q=18м3/год., Н=15м, N=1. 5x2 кВт (1 насос робочий, 1 резервний) DP Pums	шт	1	<u>139023.59</u> 139023,59	<u>136276.00</u> 136276,00	<u>21.64</u> 21,64	<u>2725.95</u> 2725,95	30 км.
1325	&2301-1001-3-1 варіант 5	Насосна станція питна Hydro-Set 2 COMPACT/I A/4 MCMF(E) Q=1м3/год., H=17м, N=0,3x2 кВт (1 насос робочий, 1 резервний) DP Pums	шт	1	<u>121886.57</u> 121886,57	<u>119475.00</u> 119475,00	<u>21.64</u> 21,64	<u>2389.93</u> 2389,93	30 км.
1326	&2301-1001-3-1 варіант 6	Гідроаккумулятор мембранний вертикальний V=50 л Aguatica	шт	1	<u>5662.67</u> 5662,67	<u>5530.00</u> 5530,00	<u>21.64</u> 21,64	<u>111.03</u> 111,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1327	&2301-1001-3-1 варіант 7	Насос циркуляційний Stratos MAXQ 30/0.5-8G Wilo PN-10 N-0.20 кВт; 230В; 10,0 м3/год. ; 8,5 м вод. ст. (або аналог)	шт	2	<u>50917.52</u> 101835,04	<u>49897.50</u> 99795,00	<u>21.64</u> 43,28	<u>998.38</u> 1996,76	30 км.
1328	&2307-11557-1 варіант 1	Клапан регулюючий VB2 DN20 PN25 Ksv-6. 30	шт	1	<u>20842.62</u> 20842,62	<u>20433.60</u> 20433,60	<u>0.34</u> 0,34	<u>408.68</u> 408,68	30 км.
1329	&2307-11557-1 варіант 2	Затвор дисковий VIR-340 DN50 PN40 Tmax 150 град. С	шт	4	<u>50694.35</u> 202777,40	<u>49700.00</u> 198800,00	<u>0.34</u> 1,36	<u>994.01</u> 3976,04	30 км.
1330	&2307-30002-1 варіант 1	Модем ППО1.GSM/GPRS+ антена ATH-2 GSM	шт	1	<u>5487.21</u> 5487,21	<u>5487.21</u> 5487,21	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1331	&2307-30002-1 варіант 2	Контролер температури	шт	1	<u>3990</u> 3990,00	<u>3990.00</u> 3990,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1332	&2307-30002-1 варіант 3	Електропривід	шт	1	<u>10200</u> 10200,00	<u>10200.00</u> 10200,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1333	&2308-1001-1 варіант 1	Вентилятор Soler&Palau VENT-355L N-280Вт; п-1350 об/хв; 1ф 230В	шт	1	<u>50492.17</u> 50492,17	<u>49493.00</u> 49493,00	<u>9.13</u> 9,13	<u>990.04</u> 990,04	30 км.
1334	+2308-1005 варіант 1	Вентилятор ВЕНТС 400L	шт	1	<u>64087.63</u> 64087,63	<u>62751.20</u> 62751,20	<u>79.81</u> 79,81	<u>1256.62</u> 1256,62	30 км.
1335	+2308-1005 варіант 2	Вентилятор ВЕНТ 150L	шт	1	<u>9889.73</u> 9889,73	<u>9616.00</u> 9616,00	<u>79.81</u> 79,81	<u>193.92</u> 193,92	30 км.
1336	+2308-1005 варіант 3	Вентилятор осьовий з датчиком вологи та зворотним клапаном ВЕНТС 150 ДТН	шт	7	<u>3718.22</u> 26027,54	<u>3565.50</u> 24958,50	<u>79.81</u> 558,67	<u>72.91</u> 510,37	30 км.
1337	+2308-1005 варіант 4	Вентилятор осьовий з датчиком вологи та зворотним клапаном ВЕНТС 125 ДТН	шт	7	<u>3004.22</u> 21029,54	<u>2865.50</u> 20058,50	<u>79.81</u> 558,67	<u>58.91</u> 412,37	30 км.
1338	+2308-1005 варіант 5	Вентилятор осьовий з датчиком вологи та зворотним клапаном ВЕНТС 150 МЗТН	шт	1	<u>4637.75</u> 4637,75	<u>4467.00</u> 4467,00	<u>79.81</u> 79,81	<u>90.94</u> 90,94	30 км.
1339	+2308-1005 варіант 6	Вентилятор осьовий ВЕНТС ТТ Сайлент-М 150 ЕС	шт	1	<u>10621.07</u> 10621,07	<u>10333.00</u> 10333,00	<u>79.81</u> 79,81	<u>208.26</u> 208,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1340	+2308-1005 варіант 7	Вентилятор електроручний для укріттів ERV-3.15 N=0.025кВт; п=1500 об/хв.; 3Ф 230 В (або аналог)	шт	1	<u>44206.61</u> 44206,61	<u>43260.00</u> 43260,00	<u>79.81</u> 79,81	<u>866.8</u> 866,80	30 км.
1341	+2308-1005 варіант 8	Рама монтажна K-RM-3.15	шт	1	<u>7909.91</u> 7909,91	<u>7675.00</u> 7675,00	<u>79.81</u> 79,81	<u>155.1</u> 155,10	30 км.
1342	&2308-1006-8- 1 варіант 2	Припливно-витяжна установка AEROSTART- EC-CF-250-G N=1,6 кВт з вбудованою автоматикою + ПДУ	шт	1	<u>114561.89</u> 114561,89	<u>112275.00</u> 112275,00	<u>40.58</u> 40,58	<u>2246.31</u> 2246,31	30 км.
1343	&2308-1006-8- 1 варіант 3	Припливно-витяжна установка AEROSTART- EC-CF-550-G N=2,34 кВт з вбудованою автоматикою + ПДУ	шт	1	<u>148451.39</u> 148451,39	<u>145500.00</u> 145500,00	<u>40.58</u> 40,58	<u>2910.81</u> 2910,81	30 км.
1344	&2308-1006-8- 1 варіант 4	Припливна установка для укріттів SM-SH-03 N-0,15кВт п-2700об/хв	шт	1	<u>87644.09</u> 87644,09	<u>85885.00</u> 85885,00	<u>40.58</u> 40,58	<u>1718.51</u> 1718,51	30 км.
1345	&2308-1006-8- Ц варіант 1	Комплект автоматики C-SAU-VN-10-0-3p(3. 2)0-0-0-0-0-0-0-1	шт	1	<u>38826.89</u> 38826,89	<u>38025.00</u> 38025,00	<u>40.58</u> 40,58	<u>761.31</u> 761,31	30 км.
1346	&2308-1006-8- Ц варіант 2	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-OVT-2-846	шт	1	<u>47904.89</u> 47904,89	<u>46925.00</u> 46925,00	<u>40.58</u> 40,58	<u>939.31</u> 939,31	30 км.
1347	+2402-3011 варіант 1	Вогнегасник ВП-5	шт	12	<u>930.35</u> 11164,20	<u>858.00</u> 10296,00	<u>54.11</u> 649,32	<u>18.24</u> 218,88	30 км.
1348	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	18	<u>1301.28</u> 23423,04	<u>1272.21</u> 22899,78	<u>3.55</u> 63,90	<u>25.52</u> 459,36	30 км.
1349	&2405-1-1-1-1- 2 варіант 1	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	424,2	<u>38.06</u> 16145,05	<u>37.26</u> 15805,69	<u>0.05</u> 21,21	<u>0.75</u> 318,15	
1350	&2405-1-1-1- 19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	303	<u>50.03</u> 15159,09	<u>49.00</u> 14847,00	<u>0.05</u> 15,15	<u>0.98</u> 296,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1351	&2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	1020	<u>5.37</u> 5477,40	<u>5.26</u> 5365,20	<u>-</u> -	<u>0,11</u> 112,20	
1352	&2405-1239-1	Мініканал 25х16 пвх, ультра	м	735,28	<u>35.68</u> 26234,79	<u>34.85</u> 25624,51	<u>0.13</u> 95,59	<u>0,7</u> 514,69	30 км.
1353	&2405-1372-8-1 варіант 1	Коробка розподільна з кришкою вологозахищена (70х70)	шт	4	<u>59.31</u> 237,24	<u>58.15</u> 232,60	<u>-</u> -	<u>1,16</u> 4,64	
1354	&2405-1372-8-Ю варіант 1	Коробка розгалужувальна КО 97/5	1000шт	0,174	<u>30751.86</u> 5350,82	<u>30750.00</u> 5350,50	<u>0.44</u> 0,08	<u>1,42</u> 0,24	
1355	&2405-1485-1 варіант 1	ОПН з індикатором пробою та проколюючим затискачем TTD 241 F PROTECT 50	компл	3	<u>679.24</u> 2037,72	<u>665.28</u> 1995,84	<u>0.64</u> 1,92	<u>13,32</u> 39,96	30 км.
1356	&2405-1485-1 варіант 2	ОПН з індикатором пробою та проколюючим затискачем TT 2D 87 PROTECT 50	компл	3	<u>859.49</u> 2578,47	<u>842.00</u> 2526,00	<u>0.64</u> 1,92	<u>16,85</u> 50,55	30 км.
1357	&2405-1572-1	Наконечники термоусадочні діам. 57/125	шт	4	<u>153.88</u> 615,52	<u>150.69</u> 602,76	<u>0.17</u> 0,68	<u>3,02</u> 12,08	30 км.
1358	&2407-2201-1-13 варіант 1	Рушникосушка Corado Koralux Linear Max KLM 900х750 (або аналог)	шт	1	<u>5653.49</u> 5653,49	<u>5542.00</u> 5542,00	<u>0.64</u> 0,64	<u>110,85</u> 110,85	30 км.
1359	&2407-2201-1-13 варіант 2	Рушникосушка Corado Koralux Linear Max KLM 700х450 (або аналог)	шт	1	<u>4590.65</u> 4590,65	<u>4500.00</u> 4500,00	<u>0.64</u> 0,64	<u>90,01</u> 90,01	30 км.
1360	+2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук	шт	3	<u>2415</u> 7245,00	<u>2366.77</u> 7100,31	<u>0.88</u> 2,64	<u>47,35</u> 142,05	30 км.
1361	&15011-3047-1 варіант 1	Агрегат повітряно-опалювальний AVN-W-2-2-1	шт	3	<u>26332.78</u> 78998,34	<u>25808.00</u> 77424,00	<u>8.45</u> 25,35	<u>516,33</u> 1548,99	30 км.
1362	&15011-3047-1 варіант 2	Комплект автоматики SAU-AVN-W-2.2-9	шт	3	<u>19434.11</u> 58302,33	<u>19044.60</u> 57133,80	<u>8.45</u> 25,35	<u>381,06</u> 1143,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1363	&15011-3047-1 варіант 3	Кріплення агрегатів	шт	3	<u>1734.46</u> 5203,38	<u>1692.00</u> 5076,00	<u>8.45</u> 25,35	<u>34.01</u> 102,03	30 км.
1364	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,86211	<u>39420.3</u> 33984,63	<u>39420.30</u> 33984,63	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1365	+15093-35013 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	<u>180206.3</u> 4640,31	<u>176642.40</u> 4548,54	<u>30.44</u> 0,78	<u>3533.46</u> 90,99	30 км.
1366	+15093-35013 варіант 3	Кабель перерізом 3.1,5мм2 НХН FE 180/E90	1000м	0,29046	<u>51517.38</u> 14963,74	<u>50476.80</u> 14661,49	<u>30.44</u> 8,84	<u>1010.14</u> 293,41	30 км.
1367	+15093-35013 варіант 4	Кабель перерізом 5.2,5мм2 НХН FE 180/E90	1000м	0,03502	<u>92069.93</u> 3224,29	<u>90234.20</u> 3160,00	<u>30.44</u> 1,07	<u>1805.29</u> 63,22	30 км.
1368	&15093-35013- 1У-19 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,28152	<u>47971.05</u> 13504,81	<u>47000.00</u> 13231,44	<u>30.44</u> 8,57	<u>940.61</u> 264,80	30 км.
1369	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,28441	<u>31244.39</u> 40130,61	<u>30584.40</u> 39282,91	<u>47.35</u> 60,82	<u>612.64</u> 786,88	30 км.
1370	+15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	<u>39420.3</u> 1015,07	<u>38600.00</u> 993,95	<u>47.35</u> 1,22	<u>772.95</u> 19,90	30 км.
1371	+15093-35023 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,14317	<u>72284.7</u> 10349,00	<u>70820.00</u> 10139,30	<u>47.35</u> 6,78	<u>1417.35</u> 202,92	30 км.
1372	+15093-35023 варіант 4	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	<u>112299.3</u> 2891,71	<u>110050.00</u> 2833,79	<u>47.35</u> 1,22	<u>2201.95</u> 56,70	30 км.
1373	+15093-35023 варіант 5	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01957	<u>49353.47</u> 965,85	<u>48338.40</u> 945,98	<u>47.35</u> 0,93	<u>967.72</u> 18,94	30 км.
1374	+15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,05768	<u>46653.39</u> 2690,97	<u>45672.00</u> 2634,36	<u>66.62</u> 3,84	<u>914.77</u> 52,77	30 км.
1375	+15093-35033 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,04326	<u>112299.3</u> 4858,07	<u>112299.30</u> 4858,07	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1376	&15094-3-1-1-2 варіант 1	Провід J-Y(St)Y-Lg 1x2x0,8	1000м	0,5871	<u>9180.47</u> 5389,85	<u>9000.00</u> 5283,90	<u>0.46</u> 0,27	<u>180.01</u> 105,68	
1377	&15094-3-1-1-4 варіант 1	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3x1,5 (Ек 30)	1000м	0,02575	<u>57099.95</u> 1470,32	<u>55980.00</u> 1441,49	<u>0.34</u> 0,01	<u>1119.61</u> 28,82	30 км.
1378	&15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2x1,5 (Ек 30)	1000м	0,32445	<u>45390.35</u> 14726,90	<u>44500.00</u> 14438,03	<u>0.34</u> 0,11	<u>890.01</u> 288,76	30 км.
1379	+15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,04738	<u>12212.93</u> 578,65	<u>11947.79</u> 566,09	<u>25.67</u> 1,22	<u>239.47</u> 11,34	30 км.
1380	+15096-12111 варіант 1	Кабель перерізом 3.1мм2 ВВГнгLS	1000м	0,16728	<u>45531.75</u> 7616,55	<u>44587.23</u> 7458,55	<u>51.74</u> 8,66	<u>892.78</u> 149,34	30 км.
1381	+17064-1153 варіант 1	Термометр технічний прямий ТТЖ-М	шт	2	<u>187.88</u> 375,76	<u>184.20</u> 368,40	<u>-</u> -	<u>3.68</u> 7,36	
1382	+17064-1195	Термометри технічні прямі ТТЖ-П-4-2-150-103	шт	8	<u>185.64</u> 1485,12	<u>185.64</u> 1485,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1383	+17064-1246	Термометр технічний кутовий ТТЖ-У-4-2-150-200	шт	6	<u>225.44</u> 1352,64	<u>221.02</u> 1326,12	<u>-</u> -	<u>4.42</u> 26,52	
1384	17064-1752 варіант 1	Оправа захисна для технічних термометрів пряма	шт	2	<u>98.66</u> 197,32	<u>96.73</u> 193,46	<u>-</u> -	<u>1.93</u> 3,86	
1385	+290220-2365 варіант 1	Тримач з клямкою CF20 ІЕК	шт	164	<u>5.76</u> 944,64	<u>5.76</u> 944,64	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1386	+290518-1025 варіант 1	Затискач плашковий ПС-1-1	шт	14	<u>32.72</u> 458,08	<u>32.00</u> 448,00	<u>0.08</u> 1,12	<u>0.64</u> 8,96	30 км.
1387	+290518-1025 варіант 2	Модуль для підключення заземлень FCC1	шт	8	<u>380.75</u> 3046,00	<u>373.20</u> 2985,60	<u>0.08</u> 0,64	<u>7.47</u> 59,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1388	+290518-1025 варіант 3	Скріпка CF 20	шт	17	<u>11.1</u> 188,70	<u>10.80</u> 183,60	<u>0.08</u> 1,36	<u>0.22</u> 3,74	30 км.
1389	+290518-1025 варіант 4	Затискач проколюючий TTD241	шт	8	<u>189.8</u> 1518,40	<u>186.00</u> 1488,00	<u>0.08</u> 0,64	<u>3.72</u> 29,76	30 км.
1390	+290518-1025 варіант 5	Затискач для повторних заземлень TND241	шт	4	<u>210.61</u> 842,44	<u>206.40</u> 825,60	<u>0.08</u> 0,32	<u>4.13</u> 16,52	30 км.
1391	+290518-1025 варіант 6	Затискач підтримуючий PSP 122	шт	2	<u>375.73</u> 751,46	<u>368.28</u> 736,56	<u>0.08</u> 0,16	<u>7.37</u> 14,74	30 км.
1392	+290518-1025 варіант 7	Гак універсальний CSC 16uz	шт	5	<u>148.19</u> 740,95	<u>145.20</u> 726,00	<u>0.08</u> 0,40	<u>2.91</u> 14,55	30 км.
1393	+290518-1025 варіант 8	Гак для плоских поверхонь CUKo2	шт	6	<u>111.47</u> 668,82	<u>109.20</u> 655,20	<u>0.08</u> 0,48	<u>2.19</u> 13,14	30 км.
1394	+290518-1025 варіант 9	Фасадний кронштейн SC 93-6 PC	шт	16	<u>49.04</u> 784,64	<u>48.00</u> 768,00	<u>0.08</u> 1,28	<u>0.96</u> 15,36	30 км.
1395	+290518-1025 варіант 10	Хомут CCD 9-62	шт	3	<u>11.1</u> 33,30	<u>10.80</u> 32,40	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.22</u> 0,66	30 км.
1396	+290518-1025 варіант 11	Накладка GPC 60-60	шт	6	<u>749.78</u> 4498,68	<u>735.00</u> 4410,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>14.7</u> 88,20	30 км.
1397	&290518-4093- 1	Піскоуловлювач	шт	1	<u>3247.39</u> 3247,39	<u>3180.00</u> 3180,00	<u>3.72</u> 3,72	<u>63.67</u> 63,67	30 км.
1398	+290902-55 варіант 1	Вимикач 1-клавішний Legrand Etika 672201	шт	50	<u>108</u> 5400,00	<u>105.72</u> 5286,00	<u>0.16</u> 8,00	<u>2.12</u> 106,00	30 км.
1399	+290902-55 варіант 2	Вимикач кнопковий 10A Legrand Plexo 69720	шт	15	<u>623.12</u> 9346,80	<u>610.74</u> 9161,10	<u>0.16</u> 2,40	<u>12.22</u> 183,30	30 км.
1400	+290902-55 варіант 3	Перемикач 2-кл. 10A Legrand Plexo 69715	шт	3	<u>911.68</u> 2735,04	<u>893.64</u> 2680,92	<u>0.16</u> 0,48	<u>17.88</u> 53,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1401	+290902-224 варіант 1	Розетка Legrand Plexo - 69733	шт	18	<u>611,29</u> 11003,22	<u>599,28</u> 10787,04	<u>0,02</u> 0,36	<u>11,99</u> 215,82	30 км.
1402	+290902-224 варіант 2	Розетка Legrand Etika 672221	шт	45	<u>102,35</u> 4605,75	<u>100,32</u> 4514,40	<u>0,02</u> 0,90	<u>2,01</u> 90,45	30 км.
1403	+290902-224 варіант 3	Рамка 1-постовая Legrand Etika 672501	шт	67	<u>26,95</u> 1805,65	<u>26,40</u> 1768,80	<u>0,02</u> 1,34	<u>0,53</u> 35,51	30 км.
1404	+290902-224 варіант 4	Коробка установочна	шт	67	<u>47,14</u> 3158,38	<u>46,20</u> 3095,40	<u>0,02</u> 1,34	<u>0,92</u> 61,64	30 км.
1405	+290902-224 варіант 5	Розетка Forix 782411	шт	1	<u>117,32</u> 117,32	<u>115,00</u> 115,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,3</u> 2,30	30 км.
1406	&550101-84-1 варіант 1	Підйомник сходовий гусеничний по типу PTR-130	шт	1	<u>173414,5</u> 173414,50	<u>169999,00</u> 169999,00	<u>15,22</u> 15,22	<u>3400,28</u> 3400,28	30 км.
1407	&550101-189-4-1 варіант 1	Вказівний знак "Адресний покажчик"	шт	1	<u>940,44</u> 940,44	<u>922,00</u> 922,00	<u>-</u> -	<u>18,44</u> 18,44	
1408	&550101-189-4-1 варіант 2	Вказівний знак "Пожежний гідрант"	шт	1	<u>940,44</u> 940,44	<u>922,00</u> 922,00	<u>-</u> -	<u>18,44</u> 18,44	
1409	&550101-189-4-2 варіант 1	Кошик для сміття	шт	4	<u>2079,79</u> 8319,16	<u>2038,00</u> 8152,00	<u>1,01</u> 4,04	<u>40,78</u> 163,12	30 км.
1410	&560103-23-2-1 варіант 1	Лава для сидіння	шт	7	<u>4573,05</u> 32011,35	<u>4480,00</u> 31360,00	<u>3,38</u> 23,66	<u>89,67</u> 627,69	30 км.
1411	&560110-22-23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	34	<u>553,9</u> 18832,60	<u>540,00</u> 18360,00	<u>3,04</u> 103,36	<u>10,86</u> 369,24	30 км.
1412	&560110-22-25	Відбійник вертикальний (h=900 мм)	шт	20	<u>579,71</u> 11594,20	<u>565,30</u> 11306,00	<u>3,04</u> 60,80	<u>11,37</u> 227,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1413	&560110-22-26 варіант 1	Відбійник горизонтальний	м.п.	93,33	<u>441.7</u> 41223,86	<u>430.00</u> 40131,90	<u>3.04</u> 283,72	<u>8.66</u> 808,24	30 км.
1414	&560110-22-27 варіант 1	Інформаційний показчик	шт	3	<u>212.4</u> 637,20	<u>212.40</u> 637,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1415	&560110-22-27 варіант 2	Інформаційний показчик, позначка	шт	66	<u>212.4</u> 14018,40	<u>205.20</u> 13543,20	<u>3.04</u> 200,64	<u>4.16</u> 274,56	30 км.
1416	+560110-222 варіант 1	Нари 2-ярусні	шт	5	<u>22100.34</u> 110501,70	<u>21667.00</u> 108335,00	<u>-</u> -	<u>433.34</u> 2166,70	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1417	C1999-9003	Бензин	кг	19,3039	<u>61.48</u> 1186,81	<u>61.48</u> 1186,81			
1418	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	876,646	<u>4.3116</u> 3779,75	<u>4.3116</u> 3779,75			
1419	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	1537,2	<u>0.07223</u> 111,03	<u>0.07223</u> 111,03			
1420	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,6982	<u>138.55</u> 1343,69	<u>138.55</u> 1343,69			
1421	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,6216	<u>186.09</u> 115,68	<u>186.09</u> 115,68			
1422	C1999-9009	Дрова	м3	5,9449	<u>119.13</u> 708,21	<u>119.13</u> 708,21			
		Разом	грн.		7245,17	7245,17			
		Разом по розділу III	грн.		19434545,0 5	18188300,4 3	893899,48	352345,14	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11785,447					


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Стиснене повітря	м3	6535,856					
		Мастильні матеріали	кг	408,076					
		Гідравлічна рідина	кг	93,599					
		Дрова	м3	5,945					
		Бензин	л	2992,443					
		Дизельне паливо	л	5736,763					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 червня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав  Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лаш Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]