

Капітальний ремонт приміщень та найпростішого укриття, Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями по вул. Миропільській, 8, у Деснянському район м. Києва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : загально-будівельні роботи Миропільська 8

Кошторисна вартість об'єкта 43293,970 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 92,79604 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 10151,153 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на демонтаж	1727,12	-	1727,12	11,21716	1114,024	-
2	02-01-02	на загально-будівельні роботи (зовнішні)	6014,77	-	6014,77	9,32930	1050,355	-
3	02-01-03	на загально-будівельні роботи (внутрішні)	6075,431	-	6075,431	17,17181	1933,87	-
4	02-01-04	на загально-будівельні роботи (влаштування нових будов)	8038,168	-	8038,168	20,47419	2283,582	-
5	02-01-05	на монтаж устаткування	6,198	-	6,198	0,03073	3,38	-
6	02-01-06	на придбання устаткування устаткування	-	3291,135	3291,135	-	-	-
7	02-01-09	на влаштування конструкцій будівельних	1965,824	-	1965,824	5,34009	577,842	-
8	02-01-010	на влаштування систем опалення, кондиціонування та вентиляції	2600,029	-	2600,029	5,45271	589,962	-
9	02-01-011	на придбання устаткування систем вентиляції, опалення і кондиціонування	-	3584,515	3584,515	-	-	-
10	02-01-012	на влаштування систем водопостачання та каналізації	426,571	-	426,571	0,63514	70,568	-
11	02-01-013	на придбання устаткування систем водопостачання та каналізації	-	70,671	70,671	-	-	-
12	02-01-014	на влаштування електротехнічних рішень	884,841	-	884,841	3,34599	352,56	-
13	02-01-015	на придбання устаткування електротехнічних рішень	-	685,04	685,04	-	-	-
14	02-01-016	на влаштування системи блискавкозахисту	142,598	-	142,598	0,32256	33,958	-
15	02-01-017	на влаштування системи пожежного захисту	448,682	-	448,682	2,53915	272,229	-
16	02-01-018	на придбання устаткування пожежного захисту	-	166,569	166,569	-	-	-
17	02-01-019	на пусконаладжувальні роботи системи пожежного захисту	61,725	-	61,725	0,33304	48,377	-
18	02-01-020	на влаштування системи газоаналізу	126,766	-	126,766	0,54604	57,301	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-021	на придбання устаткування системи газоаналізу	-	46,196	46,196	-	-	-
20	02-01-022	на влаштування системи радіофікації	112,849	-	112,849	0,49894	53,874	-
21	02-01-023	на придбання устаткування системи радіофікації	0,44	75,214	75,654	-	-	-
22	02-01-024	на влаштування структурованої кабельної системи	2074,07	-	2074,07	9,35404	1015,832	-
23	02-01-025	на придбання устаткування структурованої кабельної системи	-	239,882	239,882	-	-	-
24	02-01-026	на пусконаладжувальні роботи СКС	12,819	-	12,819	0,06930	10,046	-
25	02-01-027	на влаштування системи відеонагляду	188,597	-	188,597	1,01942	109,591	-
26	02-01-028	на придбання устаткування системи відеонагляду	-	785,978	785,978	-	-	-
27	02-01-029	на пусконаладжувальні роботи системи віденагляду	102,04	-	102,04	0,55160	79,967	-
28	02-01-030	на влаштування активного обладнання	15,609	-	15,609	0,10245	11,117	-
29	02-01-031	на придбання устаткування активного обладнання	-	475,428	475,428	-	-	-
30	02-01-032	на влаштування системи контролю доступом	570,116	-	570,116	1,83907	199,166	-
31	02-01-033	на придбання устаткування системи управління доступом	-	458,428	458,428	-	-	-
32	02-01-034	на влаштування системи охоронної сигналізації	42,446	-	42,446	0,29159	30,592	-
33	02-01-035	на придбання устаткування системи охоронної сигналізації	-	127,358	127,358	-	-	-
34	02-01-036	на влаштування автоматизації комплексної	437,702	-	437,702	2,33172	252,96	-
35	02-01-037	на придбання устаткування автоматизації комплексної	0,594	1211,551	1212,145	-	-	-
---	-----	Всього:	32076,005	11217,965	43293,97	92,79604	10151,153	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень та найпростішого укриття, Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями по вул. Миропільській, 8, у Деснянському район м. Києва
ПКД-19с/05-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтаж
загально-будівельні роботи Миропільська 8

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1727,120 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,21716 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1114,024 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		<u>Відділ 1. Демонтаж загально-будівельні роботи</u>									
		<u>Розділ 1. Демонтаж опорядження стелі</u>									
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	6,7565	5975,54 5477,62	497,92 182,52	40374	37010	3364 1233	63.5160 1,5646	429.15 10,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ15-66-1 К=1.15 + Кдем = 0.7	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,46	<u>15241.18</u> 15157,25	<u>28,08</u> 24,81	7011	6972	<u>13</u> 11	<u>131,7334</u> 0,2252	<u>60,6</u> 0,1
3	КБ15-64-1 К = 1.15 + Кдем = 0,8	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,46	<u>19830.63</u> 19686,54	<u>74,87</u> 66,16	9122	9056	<u>34</u> 30	<u>181,4093</u> 0,6005	<u>83,45</u> 0,28
4	КБ15-76-1 К=1,15 +Кдем=0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	2,5739	<u>13669.15</u> 13634,08	<u>4,01</u> 3,54	35183	35093	<u>10</u> 9	<u>135,1917</u> 0,0322	<u>347,97</u> 0,08
5	КБ15-76-2 К=1,15 + Кдем = 0,4	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	2,5739	<u>937.95</u> 934,13	<u>3,82</u> 3,38	2414	2404	<u>10</u> 9	<u>9,2626</u> 0,0306	<u>23,84</u> 0,08
6	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,75	<u>784.12</u> 784,12	<u>-</u> -	588	588	<u>-</u> -	<u>8,2800</u> -	<u>6,21</u> -
7	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів \ Демонтаж гіпсового карнизу	100м	0,5073	<u>616.79</u> 616,79	<u>-</u> -	313	313	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>3,63</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					95005	91436	<u>3431</u> 1292		<u>954,85</u> 11,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95005			138	
							92728			52513	
							115,78			19183	
							147518				
		Всього по розділу 1					147518				
		Розділ 2. Демонтаж опорядження стін									
8	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,709	<u>1998.35</u> 1998,35	<u>-</u> -	1417	1417	<u>-</u> -	<u>23,1720</u> -	<u>16,43</u> -
9	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,593	<u>9259.31</u> 7916,52	<u>1342,79</u> 490,32	5491	4694	<u>797</u> 291	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>52,87</u> 2,73
10	КР3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін / Розбирання обшивки стін з ПВХ панелей	100 м2	0,6247	<u>5284.52</u> 5115,41	<u>169,11</u> 61,99	3301	3196	<u>105</u> 39	<u>59,3160</u> 0,5314	<u>37,05</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	10,5403	<u>5975,54</u> 5477,62	<u>497,92</u> 182,52	62984	57736	<u>5248</u> 1924	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>669,48</u> 16,49
		Разом прями витрати по розділу 2					73193	67043	<u>6150</u> 2254		<u>775,83</u> 19,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73193	69297	41616	95,45	15815
		Всього по розділу 2					114809				
		Розділ 3. Демонтаж покриття підлог									
12	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,3783	<u>10678,30</u> 10546,93	<u>131,37</u> 38,27	25396	25084	<u>312</u> 91	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>264,88</u> 0,79
13	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,9178	<u>1916,52</u> 1862,78	<u>53,74</u> 15,66	1759	1710	<u>49</u> 14	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>19,82</u> 0,12
14	КР7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	0,2154	<u>2181,53</u> 2181,53	<u>-</u> -	470	470	<u>-</u> -	<u>25,2960</u> -	<u>5,45</u> -
15	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,2154	<u>1144,58</u> 1144,58	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>13,2720</u> -	<u>2,86</u> -
16	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,5132	<u>12224,04</u> 12014,59	<u>209,45</u> 73,83	6273	6166	<u>107</u> 38	<u>115,0272</u> 0,6339	<u>59,03</u> 0,33
17	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням / Виймання піску	100 м3	2,1573	<u>76421,66</u> 76421,66	<u>-</u> -	164864	164864	<u>-</u> -	<u>877,2000</u> -	<u>1892,38</u> -
18	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів / Розбирання ЦПС	1 м3	15,81	<u>3283,46</u> 988,67	<u>2294,79</u> 821,39	51912	15631	<u>36281</u> 12986	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>165,06</u> 123,84
19	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток / Демонтаж керамічного плінтуса	100м2	0,15718	<u>10678,30</u> 10546,93	<u>131,37</u> 38,27	1678	1658	<u>20</u> 6	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>17,51</u> 0,05
20	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,301	<u>616,79</u> 616,79	<u>-</u> -	802	802	<u>-</u> -	<u>7,1520</u> -	<u>9,3</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					253401	216632	<u>36769</u> 13135		<u>2436,29</u> 125,13
		Разом будівельні роботи, грн.					253401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					229767 135561 307,37 50928 388962				
		Всього по розділу 3					388962				
		Розділ 4. Демонтаж конструктивних елементів									
21	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,311	<u>19138,10</u> 11144,67	<u>7993,43</u> 2880,70	44228	25755	<u>18473</u> 6657	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>271.97</u> 61,63
22	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	40,03	<u>916,25</u> 834,11	<u>82,14</u> 50,72	36677	33389	<u>3288</u> 2030	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>387.17</u> 18,11
23	КБ9-36-3 к дем.=0,7 + К=1.15	<i>(Демонтаж) Монтаж перегородок стальних консольних, сітчастих</i>	100м2	0,1736	<u>8036,22</u> 7539,42	<u>496,80</u> 206,05	1395	1309	<u>86</u> 36	<u>73.8797</u> 1,8988	<u>12.83</u> 0,33
24	КР5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,2341	<u>5390,32</u> 5193,03	<u>197,29</u> 72,32	1262	1216	<u>46</u> 17	<u>60.2160</u> 0,6199	<u>14.1</u> 0,15
25	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів / Розбирання монлітних сходів та площадки	1 м3	49,2	<u>3283,46</u> 988,67	<u>2294,79</u> 821,39	161546	48643	<u>112903</u> 40412	<u>10.4400</u> 7,8331	<u>513.65</u> 385,39
26	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,037	<u>40498,77</u> 13220,59	<u>27278,18</u> 8412,25	1498	489	<u>1009</u> 311	<u>153.3000</u> 74,9736	<u>5.67</u> 2,77
27	КР18-1-3	Розбирання щебеневиx покриттів та основ	100м3	0,0555	<u>9257,11</u> 2682,41	<u>6574,70</u> 1369,02	514	149	<u>365</u> 76	<u>31.1040</u> 10,3249	<u>1.73</u> 0,57
		Разом прямі витрати по розділу 4					247120	110950	<u>136170</u> 49539		<u>1207.12</u> 468,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247120 160489 91069 201,12 33325 338189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 4						338189				
		Розділ 5. Демонтаж прорізів										
28	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,9149	<u>701,52</u>	-	642	642	-	<u>7.9800</u>	<u>7.3</u>	
					701,52	-			-	-	-	
29	КР6-14-1	Знімання дверних полотен та металевих ґрат	100 м2	0,9731	<u>4713,38</u>	-	4587	4587	-	<u>53.6160</u>	<u>52.17</u>	
					4713,38	-			-	-	-	
30	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,35	<u>21572,32</u>	<u>1536,05</u>	7550	7006	<u>538</u>	<u>221.2440</u>	<u>77.44</u>	
					20015,94	563,05			197	4,8265	1,69	
31	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,6332	<u>6304,61</u>	<u>244,16</u>	3992	3837	<u>155</u>	<u>68.2560</u>	<u>43.22</u>	
					6060,45	215,75			137	1,9580	1,24	
32	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,26	<u>18786,81</u>	<u>1442,10</u>	4885	4504	<u>375</u>	<u>191.4960</u>	<u>49.79</u>	
					17324,64	528,62			137	4,5313	1,18	
33	КБ10-20-4 К=1,15 + Кдем = 0,8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель / Демонтаж металопластикової перегородки	100м2	0,123	<u>11325,26</u>	<u>751,94</u>	1393	1297	<u>92</u>	<u>95.6837</u>	<u>11.77</u>	
					10543,38	528,63			65	4,6621	0,57	
34	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,033	<u>1439,37</u>	<u>42,28</u>	47	46	<u>1</u>	<u>16.2000</u>	<u>0.53</u>	
					1397,09	15,50			1	0,1328	-	
35	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,4295	<u>8188,49</u>	<u>479,13</u>	3517	3270	<u>206</u>	<u>82.6320</u>	<u>35.49</u>	
					7614,54	175,63			75	1,5055	0,65	
36	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,02531	<u>12179,66</u>	<u>3248,87</u>	308	226	<u>82</u>	<u>74.5164</u>	<u>1.89</u>	
					8930,79	607,48			15	4,4666	0,11	
37	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,08	<u>1893,36</u>	-	151	151	-	<u>20.9280</u>	<u>1.67</u>	
					1893,36	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 5						27072	25566	<u>1449</u>		<u>281.27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						27072		627		5,44
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						57				
		всього заробітна плата, грн.						26193				
		Загальноновиробничі витрати, грн.						15285				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						34,41				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						5700				
		Всього будівельні роботи, грн.						42357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Всього по розділу 5						42357						
		Розділ 6. Демонтаж опорядження стін фасаду												
38	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 / Відбивання декоративної штукатурки	100м2	4,4561	<u>5975.54</u> 5477,62	<u>497.92</u> 182,52	26628	24409	<u>2219</u> 813	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>283.03</u> 6,97			
39	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	21,63	<u>480.26</u> 471,91	<u>8.35</u> 3,45	10388	10207	<u>181</u> 75	<u>5,4720</u> 0,0300	<u>118.36</u> 0,65			
40	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1876	<u>9259.31</u> 7916,52	<u>1342.79</u> 490,32	1737	1485	<u>252</u> 92	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>16.73</u> 0,86			
41	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,6437	<u>5975.54</u> 5477,62	<u>497.92</u> 182,52	27749	25436	<u>2313</u> 848	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>294.95</u> 7,27			
		Разом прями витрати по розділу 6						66502	61537	<u>4965</u> 1828		<u>713.07</u> 15,75		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						66502		63365	37383	84,13	13939	103885
		Всього по розділу 6						103885						
		Розділ 7. Демонтаж покрівлі												
42	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	5,9843	<u>2889.62</u> 2846,95	<u>42.67</u> 39,00	17292	17037	<u>255</u> 233	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>197.55</u> 2,34			
43	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі / Відняти 1 шар	100м2	-5,9843	<u>800.58</u> 788,58	<u>12.00</u> 10,97	-4791	-4719	<u>-72</u> -66	<u>9,1440</u> 0,1102	<u>-54.72</u> -0,66			
44	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари / Розбирання рубуроїду на парапетах та примиканнях	100м2	0,9341	<u>2889.62</u> 2846,95	<u>42.67</u> 39,00	2699	2659	<u>40</u> 36	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>30.84</u> 0,37			
45	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі / Відняти 2 шар	100м2	-0,9341	<u>1601.16</u> 1577,16	<u>24.00</u> 21,94	-1496	-1473	<u>-23</u> -20	<u>18,2880</u> 0,2203	<u>-17.08</u> -0,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари / Розбирання м'якого покриття	100м2	0,1372	<u>2889,62</u> 2846,95	<u>42,67</u> 39,00	396	391	<u>5</u> 5	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>4,53</u> 0,05
47	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі / Відняти 2 шар	100м2	-0,1372	<u>1601,16</u> 1577,16	<u>24,00</u> 21,94	-220	-216	<u>-4</u> -3	<u>18,2880</u> 0,2203	<u>-2,51</u> -0,03
48	КР8-2-3	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	100м2	0,2828	<u>9481,85</u> 9351,18	<u>130,67</u> 119,45	2681	2645	<u>36</u> 34	<u>108,4320</u> 1,1995	<u>30,66</u> 0,34
49	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,1843	<u>1757,47</u> 1714,80	<u>42,67</u> 39,00	324	316	<u>8</u> 7	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>3,66</u> 0,07
50	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,1403	<u>1522,40</u> 1488,16	<u>-</u> -	214	209	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>2,42</u> -
51	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	0,5	<u>4181,26</u> 1971,65	<u>2149,02</u> 768,26	2091	986	<u>1075</u> 384	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>10,41</u> 3,68
Разом прями витрати по розділу 7							19190	17835	<u>1320</u> 610		<u>205,76</u> 5,95
Разом будівельні роботи, грн.							19190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35				
всього заробітна плата, грн.							18445				
Загальноновиробничі витрати, грн.							11080				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							25,41				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4209				
Всього будівельні роботи, грн.							30270				
Всього по розділу 7							30270				
Розділ 8. Демонтаж вимощення											
52	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,610605	<u>31615,58</u> 31615,58	<u>-</u> -	19305	19305	<u>-</u> -	<u>366,6000</u> -	<u>223,85</u> -
53	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,610605	<u>9257,11</u> 2682,41	<u>6574,70</u> 1369,02	5652	1638	<u>4014</u> 836	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>18,99</u> 6,3
54	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,1647	<u>31139,54</u> 31139,54	<u>-</u> -	36268	36268	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>420,55</u> -
55	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,33036	<u>19000,40</u> 19000,40	<u>-</u> -	6277	6277	<u>-</u> -	<u>220,3200</u> -	<u>72,78</u> -
56	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	44,048	<u>265,50</u> -	<u>265,50</u> 48,60	11695	-	<u>11695</u> 2141	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 18,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					79197	63488	<u>15709</u> 2977		<u>736,17</u> 24,4
		Разом будівельні роботи, грн.					79197				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39841				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15123				
		Всього будівельні роботи, грн.					119038				

		Всього по розділу 8					119038				
		Разом прямі витрати по відділу 1					860680	654487	<u>205963</u> 72262		<u>7310,36</u> 676,28
		Разом будівельні роботи, грн.					860680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230				
		всього заробітна плата, грн.					726749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					424347				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					954,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					158222				
		Всього будівельні роботи, грн.					1285027				

		Всього по відділу 1					1285027				
		<u>Відділ 2. Демонтаж водопостачання та каналізація</u>									
		Розділ 1. Каналізація									
57	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>8370,44</u>	<u>14,95</u>	837	836	<u>1</u>	<u>75,8280</u>	<u>7,58</u>
		(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм			<u>8355,49</u>	<u>13,21</u>			<u>1</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>
58	КР15-18-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,27	<u>3484,62</u>	<u>3,32</u>	941	940	<u>1</u>	<u>31,5936</u>	<u>8,53</u>
					<u>3481,30</u>	<u>2,94</u>			<u>1</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,01</u>
59	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,01	<u>8371,31</u>	<u>148,67</u>	84	82	<u>2</u>	<u>90,8880</u>	<u>0,91</u>
					<u>8222,64</u>	<u>56,88</u>			<u>1</u>	<u>0,5162</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1862	1858	4 3		17,02 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1862				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1861				
		Загальновиробничі витрати, грн.					948				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297				
		Всього будівельні роботи, грн.					2810				

		Всього по розділу 1					2810				
		Розділ 2. Водопровід (холодний та гарячий)									
60	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,55	5474,23 5371,83	100,37 27,06	3011	2955	55 15	50.2416 0,2465	27,63 0,14
61	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,12	3050,63 3032,08	15,94 14,09	366	364	2 2	28.3584 0,1279	3,4 0,02
62	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	2981,51 2947,75	- -	1044	1032	- -	27.1632 -	9,51 -
63	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,05	3111,04 3076,41	- -	156	154	- -	28.3488 -	1,42 -
64	КР15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,3	3652,49 3614,50	- -	1096	1084	- -	33.3072 -	9,99 -
65	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,25	3207,97 3204,65	3,32 2,94	802	801	1 1	33.8400 0,0266	8,46 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					6475	6390	58 18		60,41 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					6475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27 6408 3321 6,37 1053 9796				

		Всього по розділу 2					9796				
		Розділ 3. Опалення									
66	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,55	<u>5474,23</u> 5371,83	<u>100,37</u> 27,06	3011	2955	<u>55</u> 15	<u>50.2416</u> 0,2465	<u>27.63</u> 0,14
67	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,45	<u>3050,63</u> 3032,08	<u>15,94</u> 14,09	1373	1364	<u>7</u> 6	<u>28.3584</u> 0,1279	<u>12.76</u> 0,06
68	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,8	<u>3282,75</u> 3262,00	<u>15,94</u> 14,09	2626	2610	<u>13</u> 11	<u>30.5088</u> 0,1279	<u>24,41</u> 0,1
69	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,65	<u>12895,95</u> 11760,85	<u>1135,10</u> 570,68	21278	19405	<u>1873</u> 942	<u>126.4200</u> 5,0249	<u>208,59</u> 8,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					28288	26334	<u>1948</u> 974		<u>273,39</u> 8,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28288 6 27308 14872 29,61 4905 43160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 3						43160				
		Розділ 4. Обладнання										
70	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,07	<u>7241,78</u> 6941,13	<u>300,65</u> 116,70	507	486	<u>21</u> 8	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>5,13</u> 0,07	
71	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів / 7 з умивальника + 1 з душової kabіни	100шт	0,08	<u>4293,26</u> 4238,77	<u>54,49</u> 19,19	343	339	<u>4</u> 2	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>3,58</u> 0,01	
72	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>17290,95</u> 16688,03	<u>602,92</u> 230,69	519	501	<u>18</u> 7	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>5,29</u> 0,06	
73	КР15-37-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних / Демонтаж бойлеру	10к-т	0,1	<u>7466,94</u> 7441,69	<u>25,25</u> 22,31	747	744	<u>3</u> 2	<u>71,2464</u> 0,2025	<u>7,12</u> 0,02	
74	КР15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих / Демонтаж душової kabіни	10к-т	0,1	<u>912,90</u> 904,26	<u>8,64</u> 7,63	91	90	<u>1</u> 1	<u>8,9664</u> 0,0693	<u>0,9</u> 0,01	
		Разом прямі витрати по розділу 4						2207	2160	<u>47</u> 20		<u>22,02</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						2207 2180 1178 2,33 387 3385				
		Всього по розділу 4						3385				
		Розділ 5. Інші роботи										
75	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів / Розбирання основи підлоги для улаштування комунікаційних інженерних шахт	1 м3	0,5786	<u>3283,46</u> 988,67	<u>2294,79</u> 821,39	1900	572	<u>1328</u> 475	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>6,04</u> 4,53	
76	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,135	<u>31139,54</u> 31139,54	<u>-</u> -	4204	4204	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>48,75</u> -	
77	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0096	<u>33852,99</u> 33852,99	<u>-</u> -	325	325	<u>-</u> -	<u>392,5440</u> -	<u>3,77</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					6429	5101	<u>1328</u> 475		<u>58,56</u> 4,53
		Разом будівельні роботи, грн.					6429				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3320				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1254				
		Всього будівельні роботи, грн.					9749				

		Всього по розділу 5					9749				
		Разом прямі витрати по відділу 2					45261	41843	<u>3385</u> 1490		<u>431,4</u> 13,49
		Разом будівельні роботи, грн.					45261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33				
		всього заробітна плата, грн.					43333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23640				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7896				
		Всього будівельні роботи, грн.					68901				

		Всього по відділу 2					68901				
		Відділ 3. Демонтаж вентиляція									
78	КБ20-42-1 К=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	<u>4053,81</u> 3794,97	<u>239,53</u> 68,10	8108	7590	<u>479</u> 136	<u>37.6298</u> 0,6157	<u>75,26</u> 1,23
79	КБ20-26-2 К=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-2 перерізом 300x200 мм	шт	2	<u>153,37</u> 142,28	<u>10,50</u> 3,92	307	285	<u>21</u> 8	<u>1.4462</u> 0,0367	<u>2,89</u> 0,07
80	КБ20-25-2 К=1.15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	<u>107,18</u> 100,47	<u>6,30</u> 2,35	214	201	<u>13</u> 5	<u>1.0212</u> 0,0220	<u>2,04</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	63,69	<u>64,99</u> 64,99	- -	4139	4139	- -	<u>0,7320</u> -	<u>46,62</u> -
82	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	2,83	<u>78,85</u> 78,85	- -	223	223	- -	<u>0,8880</u> -	<u>2,51</u> -
83	КР15-122-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірненням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14	<u>104,74</u> 99,89	<u>4,24</u> 0,21	1466	1398	<u>59</u> 3	<u>1,0032</u> 0,0019	<u>14,04</u> 0,03
84	КБ20-14-1 К=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4	<u>103,54</u> 98,93	<u>4,20</u> 1,57	414	396	<u>17</u> 6	<u>0,9936</u> 0,0147	<u>3,97</u> 0,06
85	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	<u>370,51</u> 363,69	- -	1037	1018	- -	<u>4,0200</u> -	<u>11,26</u> -
86	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	1,21	<u>428,46</u> 420,14	- -	518	508	- -	<u>4,6440</u> -	<u>5,62</u> -
87	КР20-29-9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2	10м	1,21	<u>854,26</u> 834,86	- -	1034	1010	- -	<u>9,2280</u> -	<u>11,17</u> -
88	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05684	<u>31867,69</u> 1562,67	<u>30305,02</u> 7685,81	1811	89	<u>1722</u> 437	<u>18,1200</u> 59,4517	<u>1,03</u> 3,38
89	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,5684	<u>31787,97</u> 31787,97	- -	18068	18068	- -	<u>376,9920</u> -	<u>214,28</u> -
90	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,05684	<u>8399,31</u> -	<u>8399,31</u> 2016,23	477	-	<u>477</u> 115	- 14,4619	- 0,82
91	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00272	<u>31867,69</u> 1562,67	<u>30305,02</u> 7685,81	87	4	<u>83</u> 21	<u>18,1200</u> 59,4517	<u>0,05</u> 0,16
92	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0272	<u>31787,97</u> 31787,97	- -	865	865	- -	<u>376,9920</u> -	<u>10,25</u> -
93	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00272	<u>8399,31</u> -	<u>8399,31</u> 2016,23	23	-	<u>23</u> 5	- 14,4619	- 0,04
94	КР15-16-10	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 150 мм	1 шт	1	<u>329,61</u> 253,88	<u>27,57</u> 1,34	330	254	<u>28</u> 1	<u>2,3040</u> 0,0125	<u>2,3</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,11	<u>3140,13</u> 2723,51	<u>394,58</u> 144,64	345	300	<u>43</u> 16	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>2,94</u> 0,14
		Разом прямі витрати по відділу 3					39466	36348	<u>2965</u> 753		<u>406,23</u> 5,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39466 153 37101 21081 45,2 7492 60547				
		----- Всього по відділу 3					60547				
		Відділ 4. Сміття В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
96	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	579,8946	<u>140,57</u> 140,57	<u>-</u> -	81516	81516	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>945,23</u> -
97	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	579,8946	<u>289,14</u> -	<u>289,14</u> 48,60	167671	-	<u>167671</u> 28183	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 238,34
		Разом прямі витрати по відділу 4					249187	81516	<u>167671</u> 28183		<u>945,23</u> 238,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					249187 109699 63461 142,03 23532 312648				
		----- Всього по відділу 4					312648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1194594	814194	<u>379984</u> 102688		<u>9093,22</u> 934,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1194594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					416				
		всього заробітна плата, грн.					916882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					532526				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1189,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					197142				
		Всього будівельні роботи, грн.					1727120				

		Всього по кошторису					1727120				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11217,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1114024				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]