

Капітальний ремонт частини будівлі (літ. А1, літ. А2) під розміщення реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства "Гніванська міська лікарня", що знаходяться за адресою: 23310 Вінницька область Вінницький район м. Гнівань вул. Марії Ковач буд. 1
12072024/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення, вентиляція та кондиціонування

Капітальний ремонт частини будівлі (літ. А1, літ. А2) під розміщення реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства "Гніванська міська лікарня", що знаходяться за адресою: 23310 Вінницька область Вінницький район м. Гнівань вул. Марії Ковач буд. 1

Основа:	Кошторисна вартість	310,718 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,9461 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	80,823 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-115-11	Демонтаж рекуператорів	шт	3	541.85	-	1626	1625	-	7.7880	23.36
					541,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм	100шт	0,07	<u>157035.81</u> 21018,97	<u>21276.58</u> 13306,46	10993	1471	<u>1489</u> 931	<u>245.5200</u> 172,7903	<u>17.19</u> 12,1
3	КБ46-26-32 κ=30	Додавати або вилучати на кожні 200 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів	100шт	0,07	<u>193354.30</u> 13252,43	<u>7991.48</u> 6663,28	13535	928	<u>559</u> 466	<u>154.8000</u> 87,5088	<u>10.84</u> 6,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					26154	4024	<u>2048</u> 1397		<u>51.39</u> 18,23
		Разом будівельні роботи, грн.					26154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20082				
		всього заробітна плата, грн.					5421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1002				
		Всього будівельні роботи, грн.					29202				

		Всього по розділу 1					29202				
		Розділ 2. Вентиляція									
4	КР15-129-1	Установлення рекуператорів	шт	6	<u>709.16</u> 691,69	<u>14.44</u> 3,54	4255	4150	<u>87</u> 21	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>51.41</u> 0,2
5	& С100- 2308-5113- ИНБ-13 варіант 6	Рекуператор PRANA	шт	3	<u>24853.41</u> -	<u>-</u> -	74560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С100- 2308-5113- ИНБ-13 варіант 7	Рекуператор PRANA (після демонтажу)	шт	3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР15-129-1	Установлення вентиляторів витяжних	шт	1	<u>709.16</u> 691,69	<u>14.44</u> 3,54	709	692	<u>14</u> 4	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>8.57</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C100-2308-5113-ИНБ-13 варіант 8	Вентилятор витяжний Вентс 100М	шт	1	<u>1530.09</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					81054	4842	<u>101</u> 25		<u>59.98</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					81054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76111				
		всього заробітна плата, грн.					4867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					791				
		Всього будівельні роботи, грн.					83689				

		Всього по розділу 2					83689				
		Розділ 3. Підлогове опалення									
9	КБ16-14-1 κ=1,15	Прокладання трубопроводів опалення з труб РЕХС	100м	1,5	<u>32098.25</u> 30409,53	<u>1688.72</u> 524,52	48147	45614	<u>2533</u> 787	<u>371.1648</u> 6,4973	<u>556.75</u> 9,75
10	& C11-8811 варіант 1	Шпилька U42 для ручного монтажу 14-18 (42 мм)	шт	1000	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	2450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1-1-2-46K-1 варіант 1	Труба РЕХС 16x2,2	м	150	<u>75.12</u> -	<u>-</u> -	11268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,02	<u>3600.37</u> 3600,37	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>0.95</u> -
13	& C100-15101-2202-21 варіант 1	Ізоляція зі спіненого поліетилену для труб Thermaflex FRZ C-18/6	м	2	<u>17.36</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-95-1	Установлення колектора для теплої підлоги	насос	1	<u>2561.23</u> 2293,60	<u>-</u> -	2561	2294	<u>-</u> -	<u>29.4240</u> -	<u>29.42</u> -
15	С1630-1615 варіант 1	Колектор для теплої підлоги KAN на 2 виходи без витратомірів (комплектне постачання)	шт	1	<u>51759.25</u> -	<u>-</u> -	51759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,01	<u>15702.02</u> 8414,41	<u>7287.61</u> 2174,89	157	84	<u>73</u> 22	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>1.18</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР17-14-1	Установлення шафи вбудованої Slim+	шт	1	<u>281.55</u> 281,06	- -	282	281	- -	<u>3.5640</u> -	<u>3.56</u> -
18	C1630-1615 варіант 2	Шафа Slim+ 750-850x550x110-160	шт	1	<u>5281.56</u> -	- -	5282	-	- -	- -	- -
19	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	1	<u>89.83</u> 85,86	- -	90	86	- -	<u>1.0320</u> -	<u>1.03</u> -
20	C1630-134 варіант 1	Різьба коротка сталева Ду 15	шт	2	<u>13.39</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
21	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>36119.94</u> 26443,07	<u>4885.47</u> 2293,97	722	529	<u>98</u> 46	<u>322.7520</u> 29,5046	<u>6.46</u> 0,59
22	& C1-1-2-46K-1 варіант 2	Труба ППР 20x3,4 мм	м	2	<u>52.63</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
23	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,5	<u>1410.90</u> 1309,54	- -	2116	1964	- -	<u>13.4160</u> -	<u>20.12</u> -
24	КР15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1,5	<u>228.70</u> 228,70	- -	343	343	- -	<u>3.3480</u> -	<u>5.02</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							125416	51267	<u>2704</u> 855		<u>624.49</u> 10,61
Разом будівельні роботи, грн.							125416				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71445				
всього заробітна плата, грн.							52122				
Загальновиробничі витрати, грн.							27963				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							66,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8341				
Всього будівельні роботи, грн.							153379				

Всього по розділу 3							153379				
Розділ 4. Радіаторне опалення											
25	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	1	<u>29.51</u> 29,51	- -	30	30	- -	<u>0.4320</u> -	<u>0.43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01	<u>9875.05</u> 8879,74	<u>995.31</u> 430,89	99	89	<u>10</u> 4	<u>126.4200</u> 5,0249	<u>1.26</u> 0,05
27	KB18-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,117	<u>4425.23</u> 3497,49	<u>927.35</u> 295,19	518	409	<u>108</u> 35	<u>46.5216</u> 3,5817	<u>5.44</u> 0,42
28	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>36070.74</u> 26443,07	<u>4885.47</u> 2293,97	3607	2644	<u>489</u> 229	<u>322.7520</u> 29,5046	<u>32.28</u> 2,95
29	C1630-118 варіант 1	Хомут для труби ППР д. 20 мм (з дюбелем)	шт	10	<u>2.92</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1-1-2- 46K-1 варіант 2	Труба ППР 20х3,4 мм	м	10	<u>52.63</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KB18-6-2 κ=1,15	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,2136	<u>22360.75</u> 10055,29	<u>2308.87</u> 717,15	4776	2148	<u>493</u> 153	<u>133.7496</u> 8,8833	<u>28.57</u> 1,9
32	& C130-559- 1 варіант 1	Радіатор сталевий тип 22 600х1600 мм (комплектне постачання)	шт	3	<u>8304.11</u> -	<u>-</u> -	24912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C130-559- 1 варіант 2	Радіатор сталевий тип 22 600х1600 мм (комплектне постачання) (матеріал від розбирання)	шт	3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP15-87-1	Установлення кутових радіаторних кранів з термоголовкою	кран	3	<u>343.52</u> 328,33	<u>15.19</u> 0,56	1031	985	<u>46</u> 2	<u>4.2120</u> 0,0070	<u>12.64</u> 0,02
35	& C1-P1-5 варіант 1	Термостатичний комплект Classic (TS-90) кутовий 1/2"	шт	3	<u>1546.60</u> -	<u>-</u> -	4640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>1410.90</u> 1309,54	<u>-</u> -	141	131	<u>-</u> -	<u>13.4160</u> -	<u>1.34</u> -
37	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1	<u>228.70</u> 228,70	<u>-</u> -	229	229	<u>-</u> -	<u>3.3480</u> -	<u>3.35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					40538	6665	<u>1146</u> 423		<u>85.31</u> 5,34
		Разом будівельні роботи, грн.					40538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32727				
		всього заробітна плата, грн.					7088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3911				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					44449				

		Всього по розділу 4					44449				
		Разом прямі витрати по кошторису					273162	66798	<u>5999</u>		<u>821,17</u>
									<u>2700</u>		<u>34,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					273162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200365				
		всього заробітна плата, грн.					69498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11325				
		Всього будівельні роботи, грн.					310718				

		Всього по кошторису					310718				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					946,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80823				

Склав _____ Микола ШИНКАР
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Максим ПАВЛЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]