

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на вентиляцію
Корпус №4 (Реабілітаційно- оздоровчий)

Основа:	Кошторисна вартість	1309,851 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,33761 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	243,140 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	4	<u>12114.11</u> 9461,34	<u>707.67</u> 213,78	48456	37845	<u>2831</u> 855	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>379.44</u> 7,85			
2	& C1000-53 варіант 4	Припливна установка SPS-3/50 L=1825 м3/год	комплект	1	<u>40640.00</u> -	<u>-</u> -	40640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	& C1000-53 варіант 5	Припливна установка SPS-3/50 L=935м3/год	комплект	1	<u>51640.00</u> -	<u>-</u> -	51640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	& C1000-53 варіант 2	Автоматика до припливної установки	комплект	1	<u>19590.00</u> -	<u>-</u> -	19590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	& C1000-53 варіант 6	Припливно- витяжна установка BS- 4(50)-P	комплект	1	<u>77450.00</u> -	<u>-</u> -	77450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	& C1000-53 варіант 3	Автоматика припливної системи	комплект	1	<u>26610.00</u> -	<u>-</u> -	26610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
7	& C1000-53 варіант 8	Припливно- витяжна установка OKEANOS BS-RP-5-SW р з автоматикою	комплект	1	<u>231389.20</u> -	<u>-</u> -	231389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-482-1	Установлення електричних машин змінного або постійного струму фланцевих з горизонтальним або вертикальним валом, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,05 т	шт	8	<u>790.48</u> 523,10	<u>231.53</u> 101,35	6324	4185	<u>1852</u> 811	<u>4.8000</u> 0,8681	<u>38.4</u> 6,94
9	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>849.39</u> 681,22	<u>11.93</u> 4,22	2548	2044	<u>36</u> 13	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>20.49</u> 0,12
10	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	3	<u>1317.31</u> 891,90	<u>67.59</u> 23,91	3952	2676	<u>203</u> 72	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>27.84</u> 0,68
11	& С1000-61 варіант 2	Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-300x250	шт	1	<u>8140.00</u> -	<u>-</u> -	8140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1000-61 варіант 6	Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-500x300	шт	1	<u>22160.00</u> -	<u>-</u> -	22160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1000-61 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан КПВ400x250	шт	1	<u>8340.00</u> -	<u>-</u> -	8340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1000-61 варіант 4	Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-600x400	шт	1	<u>9060.00</u> -	<u>-</u> -	9060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1000-61 варіант 5	Клапан вогнестримуючий КПВ-1.0-1000x500	шт	2	<u>11020.00</u> -	<u>-</u> -	22040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-12-1	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	160	<u>301.98</u> 179,23	<u>29.76</u> 7,82	48317	28677	<u>4762</u> 1251	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>291.2</u> 11,92
17	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	7	<u>329.23</u> 61,56	<u>10.79</u> 2,96	2305	431	<u>76</u> 21	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>4.27</u> 0,2
18	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	2	<u>481.25</u> 97,89	<u>15.98</u> 4,43	963	196	<u>32</u> 9	<u>0.9700</u> 0,0419	<u>1.94</u> 0,08
19	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонти	14	<u>487.80</u> 83,76	<u>11.60</u> 3,00	6829	1173	<u>162</u> 42	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>11.62</u> 0,4
20	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,13	<u>7836.84</u> 860,85	<u>211.47</u> 56,81	1019	112	<u>27</u> 7	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.11</u> 0,07
21	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГП 2-5 перерізом 400x400 мм	шт	1	<u>2021.10</u> 300,63	<u>19.88</u> 7,03	2021	301	<u>20</u> 7	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
22	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400x500x1000 мм	шт	1	<u>1197.22</u> 154,54	<u>46.65</u> 14,42	1197	155	<u>47</u> 14	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм	шт	2	<u>1197.22</u> 154,54	<u>46.65</u> 14,42	2394	309	<u>93</u> 29	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
24	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 розміром пластин 400х1000х1000 мм	шт	2	<u>1920.01</u> 154,54	<u>46.65</u> 14,42	3840	309	<u>93</u> 29	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>3.3</u> 0,27
25	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1	<u>7836.84</u> 860,85	<u>211.47</u> 56,81	7837	861	<u>211</u> 57	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>8.53</u> 0,52
26	КБ12-15-1	Метал для вузлів проходу	100м2	0,05	<u>49574.54</u> 12438,05	<u>225.91</u> 67,70	2479	622	<u>11</u> 3	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>6.64</u> 0,03
27	С114-2-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на бітумному зв'язувальному, марка М150	м3	1	<u>7222.79</u> -	<u>-</u> -	7223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,085	<u>69108.52</u> 23037,57	<u>539.57</u> 194,03	5874	1958	<u>46</u> 16	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>20.37</u> 0,16
29	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,121	<u>69108.52</u> 23037,57	<u>539.57</u> 194,03	8362	2788	<u>65</u> 23	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>29</u> 0,22
30	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,151	<u>65956.45</u> 19933,21	<u>491.86</u> 177,15	9959	3010	<u>74</u> 27	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>31.32</u> 0,25
31	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,315	<u>76437.79</u> 25161,60	<u>615.10</u> 220,75	24078	7926	<u>194</u> 70	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>82.47</u> 0,66
32	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,6235	<u>74233.33</u> 23037,57	<u>539.57</u> 194,03	46284	14364	<u>336</u> 121	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>149.45</u> 1,14
33	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,616	<u>59643.45</u> 19933,21	<u>491.86</u> 177,15	36740	12279	<u>303</u> 109	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>127.76</u> 1,03
34	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,045	<u>55077.50</u> 14998,93	<u>385.04</u> 132,40	2478	675	<u>17</u> 6	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>7.02</u> 0,06
35	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,084	<u>51753.83</u> 12123,32	<u>392.99</u> 135,21	4347	1018	<u>33</u> 11	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>10.6</u> 0,11
36	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,864	<u>51448.44</u> 11159,33	<u>372.41</u> 126,13	44451	9642	<u>322</u> 109	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>100.32</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,05	<u>65956.45</u> 19933,21	<u>491.86</u> 177,15	3298	997	<u>25</u> 9	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>10.37</u> 0,08
38	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,244	<u>59643.45</u> 19933,21	<u>491.86</u> 177,15	14553	4864	<u>120</u> 43	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>50.61</u> 0,41
39	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,46	<u>55077.50</u> 14998,93	<u>385.04</u> 132,40	80413	21898	<u>562</u> 193	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>227.85</u> 1,83
40	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,248	<u>51753.83</u> 12123,32	<u>392.99</u> 135,21	12835	3007	<u>97</u> 34	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>31.28</u> 0,32
41	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,064	<u>75387.99</u> 10195,35	<u>352.53</u> 119,10	4825	653	<u>23</u> 8	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>6.79</u> 0,07
42	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,062	<u>55077.50</u> 14998,93	<u>385.04</u> 132,40	58492	15929	<u>409</u> 141	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>165.74</u> 1,33
43	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,196	<u>51753.83</u> 12123,32	<u>392.99</u> 135,21	10144	2376	<u>77</u> 27	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>24.72</u> 0,25
44	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,064	<u>75387.99</u> 10195,35	<u>352.53</u> 119,10	4825	653	<u>23</u> 8	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>6.79</u> 0,07
45	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,045	<u>82643.33</u> 25161,60	<u>615.10</u> 220,75	3719	1132	<u>28</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>11.78</u> 0,09
46	КБ20-4-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,033	<u>94951.35</u> 25161,60	<u>615.10</u> 220,75	3133	830	<u>20</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8.64</u> 0,07
47	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,269	<u>59643.45</u> 19933,21	<u>491.86</u> 177,15	16044	5362	<u>132</u> 48	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>55.79</u> 0,45
48	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,11	<u>55077.50</u> 14998,93	<u>385.04</u> 132,40	6059	1650	<u>42</u> 15	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>17.17</u> 0,14
49	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,25	<u>51753.83</u> 12123,32	<u>392.99</u> 135,21	12938	3031	<u>98</u> 34	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>31.54</u> 0,32
50	КБ20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,036	<u>51448.44</u> 11159,33	<u>372.41</u> 126,13	1852	402	<u>13</u> 5	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>4.18</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ26-12-2	Ізоляція плоских поверхонь	10шт	8,2	<u>10934.06</u>	<u>274.32</u>	89659	5916	<u>2249</u>	<u>6.6200</u>	<u>54.28</u>
					721,45	97,03			796	0,9177	7,53
52	КБ26-12-2	Ізоляція плоских поверхонь	10шт	1,3	<u>1180.06</u>	<u>274.32</u>	1534	938	<u>357</u>	<u>6.6200</u>	<u>8.61</u>
					721,45	97,03			126	0,9177	1,19
53	& С1000-56-3	Протипожежна ізоляція CONLIT 150 AF	м2	13	<u>1975.40</u>	-	25680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С1000-56-1	Клей CONLIT GLUE	м2	6,8	<u>463.70</u>	-	3153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1200492	203194	<u>16121</u>		<u>2077.27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1200492		5216		48,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					981177				
		всього заробітна плата, грн.					208410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					211,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34730				
		Всього будівельні роботи, грн.					1309851				

		Всього по кошторису					1309851				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2337,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					243140				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]