

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.
-2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Вертикальне планування
Замощення та озеленення

Основа:	Кошторисна вартість	366,529 тис. грн.
креслення (специфікації) № креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,15878 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	134,046 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-24-1	Зняття родючого шару бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,72723	<u>1995.35</u> -	<u>1995.35</u> 705,82	5442	-	<u>5442</u> 1925	<u>-</u> 6,6753	<u>-</u> 18,2			
2	КБ1-24-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1 []	1000м3	78,747	<u>1847.46</u> -	<u>1847.46</u> 653,51	145482	-	<u>145482</u> 51462	<u>-</u> 6,1805	<u>-</u> 486,7			
3	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними	1000м3	3,01304	<u>10052.21</u> 617,67	<u>9434.54</u> 3771,16	30288	1861	<u>28427</u> 11363	<u>7.2420</u> 30,7056	<u>21.82</u> 92,52			
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3870	<u>13.28</u> -	<u>13.28</u> 5,61	51394	-	<u>51394</u> 21711	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 185,76			
5	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 []	1000м3	2,1626	<u>2331.69</u> -	<u>2331.69</u> 824,79	5043	-	<u>5043</u> 1784	<u>-</u> 7,8005	<u>-</u> 16,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 []	1000м3	25,9512	<u>1995.35</u> -	<u>1995.35</u> 705,82	51782	-	<u>51782</u> 18317	<u>-</u> 6,6753	<u>-</u> 173,23
7	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см []	1000м3	2,1626	<u>7155.58</u> -	<u>7155.58</u> 2132,46	15475	-	<u>15475</u> 4612	<u>-</u> 15,9320	<u>-</u> 34,45
8	КБ1-131-6	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см []	1000м3	2,1626	<u>1057.98</u> -	<u>1057.98</u> 315,29	2288	-	<u>2288</u> 682	<u>-</u> 2,3556	<u>-</u> 5,09
		Разом прямі витрати по кошторису					307194	1861	<u>305333</u> 111856		<u>21.82</u> 1012,82
		Разом будівельні роботи, грн.					307194				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					113717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59335				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20329				
		Всього будівельні роботи, грн.					366529				

		Всього по кошторису					366529				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1158,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134046				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]