

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул.
Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області. Коригування

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція коструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого, 1 в м. Фастів,
Київської області

Кошторисна вартість об`єкта921,034 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість2,58046 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата208,444 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 17 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	823,377	-	823,377	2,39385	193,535	-
2	02-01-02	на Опалення	12,299	-	12,299	0,03039	2,46	-
3	02-01-03	на Кондиціювання	0,922	-	0,922	0,00819	0,676	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Придбання устаткування кондиціювання	-	32,68	32,68	-	-	-
5	02-01-05	на Монтажні роботи	46,489	-	46,489	0,14803	11,773	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	-	5,267	5,267	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	883,087	37,947	921,034	2,58046	208,444	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Лучинський С.А.

Керівник

Омельченко Т.М.

Склад

Омельченко Т.М.

Перевірив

Лучинський С.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>2,09533</u> 159,121	-	<u>0,04059</u> 3,58	<u>0,00148</u> 0,126	-	<u>2,13740</u> 162,827	<u>0,25645</u> 30,708	<u>2,39385</u> 193,535
02-01-02	Опалення	<u>0,02211</u> 1,712	-	<u>0,00539</u> 0,403	-	-	<u>0,02750</u> 2,115	<u>0,00289</u> 0,345	<u>0,03039</u> 2,46
02-01-03	Кондиціювання	<u>0,00743</u> 0,592	-	<u>0,00016</u> 0,012	-	-	<u>0,00759</u> 0,604	<u>0,00060</u> 0,072	<u>0,00819</u> 0,676
02-01-04	придбання устаткування Придбання устаткування кондиціювання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-05	Монтажні роботи	<u>0,00312</u> 0,225	<u>0,11554</u> 8,674	<u>0,01619</u> 1,296	- -	- -	<u>0,13485</u> 10,195	<u>0,01318</u> 1,578	<u>0,14803</u> 11,773
02-01-06	придбання устаткування Вартість електросилового устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>2,12799</u> 161,65	<u>0,11554</u> 8,674	<u>0,06233</u> 5,291	<u>0,00148</u> 0,126	- -	<u>2,30734</u> 175,741	<u>0,27312</u> 32,703	<u>2,58046</u> 208,444

Склав



Омельченко Т.М.

Перевірів



Лучинський С.А.

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування
Е2202

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Реконструкція коструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого, 1 в м. Фастів, Київської області

Основа:
креслення (специфікації) № Е2401-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

823,377 тис. грн.
2,39385 тис.люд.год.
193,535 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.								
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин								
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини					
													на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	КБ10-94-1	Розділ 1. Демонтажні роботи Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,2333	19537,83	215,63	4558	4457	50	256,0360	59,73							
					19105,41	133,42			31	1,6281	0,38							
					2	КР20-41-2			Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,03476	2413,26	2259,15	84	5	79	2,4725	0,09
									154,11	506,49			18	6,2693	0,22			
3	КБ7-45-6 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,01	51662,08	28319,89	517	233	284	305,4860	3,05							
					23342,19	8742,15			87	108,7937	1,09							
4	КБ46-35-2	Розбирання балконної плити на 7-му поверсі (арк.5)	м3	0,4	2687,65	1228,93	1075	565	492	19,8835	7,95							
					1413,72	324,09			130	4,3137	1,73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,05712	<u>2413,26</u>	<u>2259,15</u>	138	9	<u>129</u>	<u>2,4725</u>	<u>0,14</u>
					154,11	506,49			29	6,2693	0,36
6	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	9,188	<u>126,04</u>	<u>126,04</u>	1158	-	<u>1158</u>	-	-
					-	13,76			126	0,1610	1,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					7530	5269	<u>2192</u>		<u>70,96</u>
									421		5,26
		Разом будівельні роботи, грн.					7530				
		в тому числі:					69				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5690				
		всього заробітна плата, грн.					3249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9,15				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1095				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10779				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					10779				
		Розділ 2. Підсилення плит 7-го поверху (арк.5)									
7	КБ6-22-12	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0435	<u>455660,29</u>	<u>16720,39</u>	19821	2731	<u>727</u>	<u>872,5050</u>	<u>37,95</u>
					62785,46	5926,73			258	68,7157	2,99
8	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,08364	<u>29478,39</u>	-	2466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04305	<u>28743,17</u>	-	1237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,74253	<u>28743,17</u>	-	21343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ46-18-1	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	0,378	<u>2635,04</u>	<u>1154,27</u>	996	547	<u>436</u>	<u>22,1260</u>	<u>8,36</u>
					1446,82	283,11			107	3,1501	1,19
12	С111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N16-22 із сталі	т	0,378	<u>45153,18</u>	-	17068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків та пластини	т	0,25172	<u>74366,61</u>	<u>843,73</u>	18720	397	<u>212</u>	<u>22,1835</u>	<u>5,58</u>
					1577,25	98,96			25	1,2817	0,32
14	КР4-18-1	Установлення анкерів (шпилька з гайкою та шайбой довж.380мм та 570мм)	100 кг	0,1273	<u>16553,06</u>	-	2107	1177	-	135,0675	17,19
					9244,02	-			-	-	-
15	С1551-1-СП варіант 1	Хіманкер по типу HILTI HIE-HU 170 "Клейовий анкер" 500мл	шт	1	<u>816,32</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					84574	4852	<u>1375</u>		<u>69,08</u>
									390		4,5
		Разом будівельні роботи, грн.					84574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78347				
		всього заробітна плата, грн.					5242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1057				
		Всього будівельні роботи, грн.					87653				

		Всього по розділу 2					87653				
		Розділ 3. Влаштування підсилення балконної плити на 7-му поверсі (арк.4)									
16	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>716,40</u>	-	21	21	-	10,2005	0,31
					698,12	-			-	-	-
17	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,09	<u>539,62</u>	-	49	47	-	7,6935	0,69
					526,54	-			-	-	-
18	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,24	<u>434,29</u>	-	104	102	-	6,2100	1,49
					425,01	-			-	-	-
19	КБ9-30-1	Монт аж мет алоконст рукцій бет онної плит и	т	0,12505	<u>11106,69</u>	<u>5881,90</u>	1389	609	<u>736</u>	<u>66,0560</u>	<u>8,26</u>
					4871,63	1289,95			161	13,3547	1,67
20	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,0924	<u>39509,65</u>	-	3651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С111-1814	Сталь кутова	т	0,03265	<u>37114,16</u>	-	1212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ6-22-9	Улашт ування перекрит т і в по ст альних балках і моноліт них ділянок при збірному залізобет онному перекрит т і площею до 5 м2, приведеною т овщиною понад 150 мм до 200 мм бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм (балконна плит а на 7-му поверсі)	100м3	0,0032	422968,99	17918,89	1354	248	57	1078,8840	3,45
					77636,49	6013,04			19	69,8025	0,22
23	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01404	29478,39	-	414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04548	28743,17	-	1307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,0165	4335,84	-	72	43	-	33,4305	0,55
					2621,95	-			-	-	-
26	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,0165	2432,21	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ6-16-4	Улашт ування бет онних ст ін і перегородок висот ою до 3 м, т овщиною понад 200 мм до 300 мм (арк.4) бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 5-10мм	100м3	0,001	143012,09	19341,68	143	68	19	952,4300	0,95
					67717,77	7515,00			8	86,8229	0,09
28	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,102	3229,14	-	329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ6-11-11	Армування підст ипаючих шарів і набет онок	т	0,013	41527,61	306,15	540	14	4	15,5595	0,2
					1106,28	70,24			1	0,7073	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					10625	1152	816		15,9
									189		1,99
		Разом будівельні роботи, грн.					10625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8657				
		всього заробітна плата, грн.					1341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					255				
		Всього будівельні роботи, грн.					11388				

		Всього по розділу 3					11388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Підсилення фасадної стіни будинку з 6-го по 8-й поверхи (арк.7)									
30	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	1,128232	<u>37173,20</u> 26710,20	<u>9062,54</u> 1660,83	41940	30135	<u>10225</u> 1874	<u>340,5610</u> 17,6869	<u>384,23</u> 19,95
31	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,197792	<u>68996,64</u> -	-	13647	-	-	-	-
32	C111-975 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, 100х8 мм	т	0,59464	<u>36337,55</u> -	-	21608	-	-	-	-
33	C111-1814	Сталь кутова	т	0,3358	<u>37114,16</u> -	-	12463	-	-	-	-
34	КР4-18-1	Уст. ановлення анкерів (шпилька з гайкою та шайбой довж. 380мм та 570мм)	100 кг	0,02	<u>9831,28</u> 9244,02	-	197	185	-	135,0675	2,7
35	C1551-1-СП варіант 1	Хіманкер по типу HILTI HIE-HU 170 "Клейовий анкер" 500мл	шт	4	<u>816,32</u> -	-	3265	-	-	-	-
36	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стіни без улаштування каркаса	100м2	0,4	<u>38795,65</u> 12425,03	<u>349,83</u> 288,28	15518	4970	<u>140</u> 115	<u>168,4750</u> 4,2831	<u>67,39</u> 1,71
37	& C1550-28-1	Штукатурка цементна Kreisel 505	кг	2040	<u>5,59</u> -	-	11404	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					120042	35290	<u>10365</u> 1989		<u>454,32</u> 21,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					120042 74387 37279 20691 57,11 6840 140733				
		Всього по розділу 4					140733				
		Розділ 5. Утеплення та опорядження отворів на 6-му та 7-му поверхах (арк.7)									
38	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,07	<u>58022,30</u> 39961,62	- -	4062	2797	- -	480,5390 -	33,64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	50	<u>12,93</u>	-	647	-	-	-	-
40	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні по типу Альфаплекс, з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	8	<u>425,71</u>	-	3406	-	-	-	-
41	C1555-305	Профіль цокольний (з крапельником)	м	0,231	<u>74,69</u>	-	17	-	-	-	-
42	C1555-301 варіант 1	Скловітка фасадна армуюча	м2	920	<u>76,07</u>	-	69984	-	-	-	-
43	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	75	<u>13,87</u>	-	1040	-	-	-	-
44	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна типу Ceresit CT 60	кг	25	<u>54,15</u>	-	1354	-	-	-	-
45	C1555-100	Фарба акрилова Cerezit CT 44	кг	10	<u>110,89</u>	-	1109	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					81619	2797	-		33,64
		Разом будівельні роботи, грн.					81619		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78822				
		всього заробітна плата, грн.					2797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					483				
		Всього будівельні роботи, грн.					83120				

		Всього по розділу 5					83120				
		Розділ 6. Перегородки на 6-му та 7-му поверхах (арк.8)									
46	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (арк.8)	100м2	0,2	<u>12407,25</u>	<u>602,57</u>	2481	2288	<u>121</u>	<u>145,8660</u>	<u>29,17</u>
					11440,27	249,26			50	2,8778	0,58
47	& C111-738-2 варіант 1	Газобетонні блоки 120x200x600	м3	2,4	<u>3550,18</u>	-	8520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C111-1891-2	Церезит (клей для газобетону СТ-21)	т	0,0456	<u>7281,68</u>	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,011	<u>30789,00</u>	-	339	-	-	-	-
50	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8049,60</u>	<u>5789,67</u>	161	35	<u>116</u>	<u>24,6790</u>	<u>0,49</u>
					1733,21	1904,34			38	23,5155	0,47
51	K582821-559 C1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1 Відпускна ціна: 108,24х1,29	шт	2	<u>155,38</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					12144	2323	<u>237</u>		<u>29,66</u>
									88		1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					12144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9584				
		всього заробітна плата, грн.					2411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					441				
		Всього будівельні роботи, грн.					13480				

		Всього по розділу 6					13480				
Розділ 7. Двері											
52	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0378	<u>26532,92</u>	<u>8325,32</u>	1003	448	<u>315</u>	<u>160,6205</u>	<u>6,07</u>
					11845,76	2647,38			100	27,0639	1,02
53	K536111-301 варіант 2	Блоки дверні з коробкою ПВХ,Дв-4, глухі	шт	2	<u>5379,67</u>	-	10759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ10-26-3	Уст ановлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0903	<u>31421,96</u>	-	2837	1358	-	208,9550	18,87
					15036,40	-			-	-	-
55	K536111-301 варіант 2	Блоки дверні з коробкою ПВХ,Дв-4, глухі	шт	1	<u>5379,67</u>	-	5380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	K536111-301 варіант 1	Блоки дверні з коробкою ПВХ,Дв-1(900х2100мм), глухі	шт	1	<u>5379,67</u>	-	5380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	K536111-201	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі	шт	2	<u>7964,70</u>	-	15929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	K536111-301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі	шт	1	<u>4113,14</u>	-	4113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0567	<u>10339,89</u>	<u>5092,62</u>	586	295	<u>289</u>	<u>68,8620</u>	<u>3,9</u>
					5198,39	1168,45			66	11,7645	0,67
60	С126-430 варіант 1	Двері металопластикові скляні, розм. 2100x2700(н)мм	шт	1	<u>24761,01</u>	-	24761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>222,09</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					71192	2101	<u>604</u>		<u>28,84</u>
									166		1,69
		Разом будівельні роботи, грн.					71192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68487				
		всього заробітна плата, грн.					2267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1299				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					439				
		Всього будівельні роботи, грн.					72491				

		Всього по розділу 7					72491				
Розділ 8. Вікна та балконні двері											
62	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0216	<u>16151,45</u>	<u>821,97</u>	349	224	<u>18</u>	<u>130,3525</u>	<u>2,82</u>
					10381,27	508,59			11	6,2061	0,13
63	С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові, 1200x1800мм	шт	1	<u>9938,53</u>	-	9939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2693,14</u>	<u>147,44</u>	38	36	<u>2</u>	<u>36,2480</u>	<u>0,51</u>
					2545,70	91,23			1	1,1132	0,02
65	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні, металопластикові	м	1,428	<u>482,95</u>	-	690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,014	<u>2324,58</u>	<u>110,58</u>	33	31	<u>2</u>	<u>31,3950</u>	<u>0,44</u>
					2204,87	68,42			1	0,8349	0,01
67	& С126-914- 1 варіант 1	Відлив віконий металевий білий 170x1400x0,45 мм	шт	1	<u>102,32</u>	-	102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ11-11-13	Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ т овщиною 5 мм	100м2	0,25	<u>7824,64</u>	<u>24,25</u>	1956	1253	<u>6</u>	<u>73,2550</u>	<u>18,31</u>
					5013,57	20,33			5	0,2553	0,06
78	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 69	кг	225	<u>10,20</u>	-	2295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КБ11-11-14 Н1=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	0,25	<u>2126,12</u>	<u>24,25</u>	532	522	<u>6</u>	<u>30,5325</u>	<u>7,63</u>
					2089,64	20,33			5	0,2553	0,06
80	С111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 69	кг	225	<u>10,20</u>	-	2295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КБ11-38-1	Улашт ування покрит т ів з ламінат у на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,25	<u>30098,22</u>	<u>70,32</u>	7525	1800	<u>18</u>	<u>91,8160</u>	<u>22,95</u>
					7201,13	58,96			15	0,7404	0,19
82	& С111-547-1 варіант 1	Ламінат	м2	25,5	<u>740,17</u>	-	18874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	КБ11-42-2	Улашт ування плінт усів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,2572	<u>4484,35</u>	<u>2,42</u>	1153	248	<u>1</u>	<u>14,0760</u>	<u>3,62</u>
					963,36	2,03			1	0,0255	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 9					70820	7644	<u>344</u>		<u>105,71</u>
									201		2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					70820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62832				
		всього заробітна плата, грн.					7845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4559				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1557				
		Всього будівельні роботи, грн.					75379				

		Всього по розділу 9					75379				
		Розділ 10. Опорядження внутрішнє 6-й,7-й поверхи									
		6 , 7 поверхи									
84	КР12-65-16	Стеля Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від гарі	100м2	0,5002	<u>3860,66</u>	-	1931	1931	-	61,9390	30,98
					3860,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КР12-66-1	Ґрунт ування поверхонь ст ін	100м2	0,5002	<u>579,89</u> 579,89	-	290	290	-	9,3035	4,65
86	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	10,004	<u>43,59</u> -	-	436	-	-	-	-
87	КБ15-56-5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,5002	<u>6480,99</u> 5598,21	<u>6,06</u> 5,08	3242	2800	3	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>36,24</u> 0,03
88	КБ15-56-6	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,5002	<u>1269,16</u> 1172,96	<u>2,42</u> 2,03	635	587	1	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>7,59</u> 0,01
89	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	7,212884	<u>43,59</u> -	-	314	-	-	-	-
90	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова НР-старт KNAUF	кг	150,06	<u>11,08</u> -	-	1663	-	-	-	-
91	& КБ15-254-2-1	Улашт ування нат яжних ст ель із полівінілхлоридної плівки в приміщеннях площею від 5м2 до 20м2 при кріпленні багет ів до цегляних ст ін (індивідуальна норма)	100м2	0,5002	<u>10739,63</u> 7516,76	-	5372	3760	-	84,4675	42,25
92	& C111-1720-П	Плівка ПВХ для натяжної стелі	м2	50,02	<u>535,70</u> -	-	26796	-	-	-	-
93	C188888-9	Багет для натяжної стелі	м	29,32	<u>142,80</u> -	-	4187	-	-	-	-
94	КР12-65-15	Стіна коридора (5/6) 10,7м2х2 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від гарі	100м2	0,214	<u>3039,93</u> 3039,93	-	651	651	-	48,7715	10,44
95	КР12-66-1	Ґрунт ування поверхонь ст ін	100м2	0,214	<u>579,89</u> 579,89	-	124	124	-	9,3035	1,99
96	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	4,28	<u>43,59</u> -	-	187	-	-	-	-
97	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,214	<u>9912,71</u> 6855,29	<u>300,52</u> 261,73	2121	1467	64 56	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>20,89</u> 0,8
98	& C111-741-7 варіант 1	Лист гіпсокартонний вологостійкий ГКЛВ 12, 5х1200х3000	м2	22,47	<u>142,02</u> -	-	3191	-	-	-	-
99	C111-1678 варіант 1	Стрічка армувальна	1000м	0,018832	<u>23669,13</u> -	-	446	-	-	-	-
100	& C1555-101-2	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфюлер]	кг	6,79664	<u>9,45</u> -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ15-56-1	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,214	<u>4530,87</u> 3875,21	<u>4,85</u> 4,07	970	829	<u>1</u> 1	<u>50,1515</u> 0,0511	<u>10,73</u> 0,01
102	КБ15-56-2	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу, на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и до 5мм	100 м2	0,214	<u>13996,77</u> 11374,14	<u>19,40</u> 16,27	2995	2434	<u>4</u> 3	<u>147,2000</u> 0,2042	<u>31,5</u> 0,04
103	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	3,08588	<u>43,59</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
104	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова HP-старт KNAUF	кг	128,4	<u>11,08</u> -	- -	1423	-	- -	- -	- -
105	КБ15-56-1	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш)	100 м2	0,214	<u>4530,87</u> 3875,21	<u>4,85</u> 4,07	970	829	<u>1</u> 1	<u>50,1515</u> 0,0511	<u>10,73</u> 0,01
106	КБ15-56-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,214	<u>3837,92</u> 2843,54	<u>4,85</u> 4,07	821	609	<u>1</u> 1	<u>36,8000</u> 0,0511	<u>7,88</u> 0,01
107	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка KNAUF HP FINISH	кг	51,36	<u>13,18</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
108	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	3,08588	<u>43,59</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
109	КБ15-251-2	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	0,214	<u>5558,18</u> 3528,63	<u>1,21</u> 1,02	1189	755	- -	47,2880 0,0128	10,12 -
110	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від гарі	100м2	0,66	<u>3039,93</u> 3039,93	- -	2006	2006	- -	48,7715 -	32,19 -
111	КР12-66-1	Ґрунт ування поверхонь ст ін	100м2	0,66	<u>579,89</u> 579,89	- -	383	383	- -	9,3035 -	6,14 -
112	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	13,2	<u>43,59</u> -	- -	575	-	- -	- -	- -
113	КБ15-56-1	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,66	<u>4530,87</u> 3875,21	<u>4,85</u> 4,07	2990	2558	<u>3</u> 3	<u>50,1515</u> 0,0511	<u>33,1</u> 0,03
114	КБ15-56-2	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу, на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и до 5мм	100 м2	0,66	<u>13996,77</u> 11374,14	<u>19,40</u> 16,27	9238	7507	<u>13</u> 11	<u>147,2000</u> 0,2042	<u>97,15</u> 0,13
115	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	9,5172	<u>43,59</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
116	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова HP-старт KNAUF	кг	396	<u>11,08</u> -	- -	4388	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш)	100 м2	0,66	<u>4530,87</u>	<u>4,85</u>	2990	2558	<u>3</u>	<u>50,1515</u>	<u>33,1</u>
					3875,21	4,07			3	0,0511	0,03
118	КБ15-56-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,66	<u>3837,92</u>	<u>4,85</u>	2533	1877	<u>3</u>	<u>36,8000</u>	<u>24,29</u>
					2843,54	4,07			3	0,0511	0,03
119	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка KNAUF HP FINISH	кг	158,4	<u>13,18</u>	-	2088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	9,5172	<u>43,59</u>	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КБ15-251-2	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	0,66	<u>5558,18</u>	<u>1,21</u>	3668	2329	<u>1</u>	<u>47,2880</u>	<u>31,21</u>
		Стіни кімнати (1/4 та 2/3), 23,7м2х2			3528,63	1,02			1	0,0128	0,01
122	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від гарі	100м2	0,474	<u>3039,93</u>	-	1441	1441	-	48,7715	23,12
					3039,93	-			-	-	-
123	КР12-66-1	Ґрунтування поверхонь стін	100м2	0,474	<u>579,89</u>	-	275	275	-	9,3035	4,41
					579,89	-			-	-	-
124	С1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	9,48	<u>43,59</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,474	<u>18925,48</u>	-	8971	7793	-	220,3400	104,44
					16441,77	-			-	-	-
126	& С1756-11-2	Профіль направляючий UW 75/50	м	41,238	<u>24,83</u>	-	1024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& С1756-11-1	Профіль стійковий CW 75/50	м	85,32	<u>27,49</u>	-	2345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& С111-136-3-К варіант 1	Дюбель 6х42	шт	145,518	<u>1,40</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& С111-115-116	Шуруп 4,2 x 13 мм	шт	805,8	<u>0,33</u>	-	266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& С114-63-1	Мінеральна вата "Шуманет-БМ", 50 мм	м2	48,822	<u>161,25</u>	-	7873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& С111-741-7 варіант 2	Лист гіпсокартонний типу Knauf товщ.12, 5мм	м2	49,77	<u>126,09</u>	-	6275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& С111-115-115 варіант 2	Гвинт - саморіз 3,5 x 25 мм	шт	806	<u>0,27</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	C111-1678 варіант 1	Стрічка армувальна	1000м	0,040764	<u>23669,13</u>	-	965	-	-	-	-
134	& C1555-101-2	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфюлер]	кг	14,8836	<u>9,45</u>	-	141	-	-	-	-
135	KB15-56-1	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,474	<u>4530,87</u>	<u>4,85</u>	2148	1837	<u>2</u>	<u>50,1515</u>	<u>23,77</u>
					3875,21	4,07			2	0,0511	0,02
136	KB15-56-2	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу, на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и до 5мм	100 м2	0,474	<u>13996,77</u>	<u>19,40</u>	6634	5391	<u>9</u>	<u>147,2000</u>	<u>69,77</u>
					11374,14	16,27			8	0,2042	0,1
137	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	6,83508	<u>43,59</u>	-	298	-	-	-	-
138	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова HP-старт KNAUF	кг	284,4	<u>11,08</u>	-	3151	-	-	-	-
139	KB15-56-1	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,474	<u>4530,87</u>	<u>4,85</u>	2148	1837	<u>2</u>	<u>50,1515</u>	<u>23,77</u>
					3875,21	4,07			2	0,0511	0,02
140	KB15-56-2	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу, на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и до 2 мм	100 м2	0,474	<u>3499,20</u>	<u>4,85</u>	1659	1348	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>17,44</u>
					2843,54	4,07			2	0,0511	0,02
141	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка KNAUF HP FINISH	кг	85,32	<u>13,18</u>	-	1125	-	-	-	-
142	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	6,83508	<u>43,59</u>	-	298	-	-	-	-
143	KB15-251-2	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	0,474	<u>5558,18</u>	<u>1,21</u>	2635	1673	<u>1</u>	<u>47,2880</u>	<u>22,41</u>
		Стіна кімнати (1/2), (10,7+9,7)м2			3528,63	1,02			-	0,0128	0,01
144	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від гарі	100м2	0,204	<u>3039,93</u>	-	620	620	-	48,7715	9,95
					3039,93	-			-	-	-
145	KP12-66-1	Ґрунтування поверхонь ст ін	100м2	0,204	<u>579,89</u>	-	118	118	-	9,3035	1,9
					579,89	-			-	-	-
146	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	4,08	<u>43,59</u>	-	178	-	-	-	-
147	KB15-56-1	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,204	<u>4530,87</u>	<u>4,85</u>	924	791	<u>1</u>	<u>50,1515</u>	<u>10,23</u>
					3875,21	4,07			1	0,0511	0,01
148	KB15-56-2	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із гіпсу, на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и до 5мм	100 м2	0,204	<u>13996,77</u>	<u>19,40</u>	2855	2320	<u>4</u>	<u>147,2000</u>	<u>30,03</u>
					11374,14	16,27			3	0,2042	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	2,94168	<u>43,59</u>	-	128	-	-	-	-
150	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова HP-старт KNAUF	кг	122,4	<u>11,08</u>	-	1356	-	-	-	-
151	KB15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш)	100 м2	0,204	<u>4530,87</u> <u>3875,21</u>	<u>4,85</u> <u>4,07</u>	924	791	1	<u>50,1515</u> <u>0,0511</u>	<u>10,23</u> <u>0,01</u>
152	KB15-56-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,204	<u>3837,92</u> <u>2843,54</u>	<u>4,85</u> <u>4,07</u>	783	580	1	<u>36,8000</u> <u>0,0511</u>	<u>7,51</u> <u>0,01</u>
153	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка KNAUF HP FINISH	кг	48,96	<u>13,18</u>	-	645	-	-	-	-
154	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	2,94168	<u>43,59</u>	-	128	-	-	-	-
155	KB15-251-2	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	0,204	<u>5558,18</u> <u>3528,63</u>	<u>1,21</u> <u>1,02</u>	1134	720	-	47,2880 <u>0,0128</u>	9,65 <u>-</u>
156	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від гарі	100м2	0,288	<u>3039,93</u> <u>3039,93</u>	- -	875	875	-	48,7715 <u>-</u>	14,05 <u>-</u>
157	KP12-66-1	Ґрунтування поверхонь стін	100м2	0,288	<u>579,89</u> <u>579,89</u>	- -	167	167	-	<u>9,3035</u> <u>-</u>	<u>2,68</u> <u>-</u>
158	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	5,76	<u>43,59</u>	-	251	-	-	-	-
159	KB15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,288	<u>9912,71</u> <u>6855,29</u>	<u>300,52</u> <u>261,73</u>	2855	1974	87 75	<u>97,6120</u> <u>3,7573</u>	<u>28,11</u> <u>1,08</u>
160	& C111-741-7 варіант 2	Лист гіпсокартонний типу Knauf товщ.12, 5мм	м2	30,24	<u>126,09</u>	-	3813	-	-	-	-
161	C111-1678 варіант 1	Стрічка армувальна	1000м	0,025344	<u>23669,13</u>	-	600	-	-	-	-
162	& C1555-101-2	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфюлер]	кг	9,14688	<u>9,45</u>	-	86	-	-	-	-
163	KB15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,288	<u>4530,87</u> <u>3875,21</u>	<u>4,85</u> <u>4,07</u>	1305	1116	1	<u>50,1515</u> <u>0,0511</u>	<u>14,44</u> <u>0,01</u>
164	KB15-56-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5мм	100 м2	0,288	<u>13996,77</u> <u>11374,14</u>	<u>19,40</u> <u>16,27</u>	4031	3276	6 5	<u>147,2000</u> <u>0,2042</u>	<u>42,39</u> <u>0,06</u>
165	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	4,15296	<u>43,59</u>	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова НР-старт KNAUF	кг	172,8	<u>11,08</u>	-	1915	-	-	-	-
167	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш)	100 м2	0,288	<u>4530,87</u>	<u>4,85</u>	1305	1116	<u>1</u>	<u>50,1515</u>	<u>14,44</u>
					3875,21	4,07			1	0,0511	0,01
168	КБ15-56-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,288	<u>3837,92</u>	<u>4,85</u>	1105	819	<u>1</u>	<u>36,8000</u>	<u>10,6</u>
					2843,54	4,07			1	0,0511	0,01
169	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка KNAUF HP FINISH	кг	69,12	<u>13,18</u>	-	911	-	-	-	-
170	C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	4,15296	<u>43,59</u>	-	181	-	-	-	-
171	КБ15-251-2	Обклеювання стін тисненими і цупкими шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	0,288	<u>5558,18</u>	<u>1,21</u>	1601	1016	-	47,2880	13,62
					3528,63	1,02			-	0,0128	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					174136	74178	<u>217</u>		<u>992,13</u>
									190		2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					174136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99741				
		всього заробітна плата, грн.					74368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14295				
		Всього будівельні роботи, грн.					216550				

		Всього по розділу 10					216550				
		Розділ 11. Огородження балконне ОГ-1 існ. (арк.11)									
172	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	1	<u>19,68</u>	-	20	20	-	0,2875	0,29
					19,68	-			-	-	-
173	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	1	<u>19,90</u>	<u>6,17</u>	20	14	<u>6</u>	<u>0,1955</u>	<u>0,2</u>
					13,73	0,18			-	0,0023	-
174	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1295,96</u>	<u>94,47</u>	13	5	<u>1</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,05</u>
					469,83	6,33			-	0,0828	-
175	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	100м2	0,01	<u>4444,99</u>	<u>138,92</u>	44	7	<u>1</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,08</u>
					701,97	14,21			-	0,1849	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,033	<u>1401,04</u>	<u>61,83</u>	46	40	<u>2</u>	<u>18,6300</u>	<u>0,61</u>
					1218,22	51,85			2	0,6510	0,02
177	С124-65-П варіант 1	Сітка армуюча d-4 мм (яч. 50*50 мм) 4Вр-1-50	м2	3,3	<u>142,35</u>	-	470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	КБ11-15-1	Улашт ування покрит т ів бет онних т овщиною 30 мм , бет он В20	100м2	0,033	<u>14383,18</u>	<u>169,73</u>	475	150	<u>6</u>	<u>65,5960</u>	<u>2,16</u>
					4546,46	142,32			5	1,7871	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 11					1088	236	<u>16</u>		<u>3,39</u>
									7		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					836				
		всього заробітна плата, грн.					243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48				
		Всього будівельні роботи, грн.					1228				

		Всього по розділу 11					1228				
		Розділ 12. Огородження балконне ОП-1; ОП-2; ОП-2-1 (арк.12)									
179	КР4-18-1	Уст ановлення анкерів	100 кг	0,005	<u>9831,28</u>	-	49	46	-	<u>135,0675</u>	<u>0,68</u>
					9244,02	-			-	-	-
180	С1551-1-СП варіант 1	Хіманкер по типу HILTI HIE-HU 170 "Клейовий анкер" 500мл	шт	1	<u>816,32</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	КБ9-53-3 т ех.ч. п. 1.3.2 к(т руд)=1,1	Монт аж мет алевої огорожі /по залізобет онних і кам'яних опорах/	т	0,09726	<u>13873,55</u>	<u>667,04</u>	1349	1257	<u>65</u>	<u>192,2800</u>	<u>18,7</u>
					12926,98	132,03			13	1,7091	0,17
182	КБ9-75-2	Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.	т	0,09726	<u>16287,70</u>	<u>305,10</u>	1584	1486	<u>30</u>	<u>202,4000</u>	<u>19,69</u>
					15279,18	71,03			7	0,9396	0,09
183	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0228	<u>48180,21</u>	-	1099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	С111-1809 варіант 1	Сталь квадрат 15х15мм	т	0,07244	<u>42859,15</u>	-	3105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,002	<u>28318,14</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 рази	100м2	0,038904	<u>2591,91</u> 939,66	<u>188,93</u> 12,66	101	37	<u>7</u> -	<u>10,9940</u> 0,1656	<u>0,43</u> 0,01
187	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	100м2	0,0389	<u>4444,99</u> 701,97	<u>138,92</u> 14,21	173	27	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,32</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 12					8333	2853	<u>107</u> 21		<u>39,82</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5373				
		всього заробітна плата, грн.					2874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1677				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					573				
		Всього будівельні роботи, грн.					10010				

		Всього по розділу 12					10010				
Розділ 13. Зовнішнє оздоблення з 6-го по 8-й поверхи (арк.7)											
188	КБ15-78-1	Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 150 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	0,36	<u>43073,87</u> 39961,62	<u>-</u> -	15507	14386	<u>-</u> -	<u>480,5390</u> -	<u>172,99</u> -
189	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	225	<u>12,93</u> -	<u>-</u> -	2909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	5,778	<u>1397,05</u> -	<u>-</u> -	8072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	C1555-305	Профіль цокольний (з крапельником)	м	1,188	<u>74,69</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	2,9088	<u>424,73</u> -	<u>-</u> -	1235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	C1555-301 варіант 1	Скловітка фасадна армуюча	м2	41,4	<u>76,07</u> -	<u>-</u> -	3149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	375	<u>13,87</u> -	<u>-</u> -	5201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	6,12	<u>50,81</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна типу Ceresit CT 60	кг	150	<u>54,15</u>	-	8123	-	-	-	-
197	C1555-100	Фарба акрилова Cerezit CT 44	кг	40	<u>110,89</u>	-	4436	-	-	-	-
198	C1555-304	Дюбелі монтажні з шайбами	100шт	0,0396	<u>54,30</u>	-	2	-	-	-	-
199	КБ15-78-1	Ут еплення фасадів екст рудованим пінополіст еролом т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі (7 поверх)	100 м2	0,07	<u>43073,87</u>	-	3015	2797	-	480,5390	33,64
					39961,62	-			-	-	-
200	C1555-305	Профіль цокольний (з крапельником)	м	0,231	<u>74,69</u>	-	17	-	-	-	-
201	C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 180 про для приклеювання плит	кг	50	<u>12,93</u>	-	647	-	-	-	-
202	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні по типу Альфаплекс, з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	8	<u>425,71</u>	-	3406	-	-	-	-
203	C1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний , 12х100мм	100шт	0,5	<u>666,79</u>	-	333	-	-	-	-
204	C1555-301 варіант 1	Скелітка фасадна армуюча	м2	8,05	<u>76,07</u>	-	612	-	-	-	-
205	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	75	<u>13,87</u>	-	1040	-	-	-	-
206	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	1,19	<u>50,81</u>	-	60	-	-	-	-
207	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна типу Ceresit CT 60	кг	25	<u>54,15</u>	-	1354	-	-	-	-
208	C1555-100	Фарба акрилова Cerezit CT 44	кг	10	<u>110,89</u>	-	1109	-	-	-	-
209	C1555-304	Дюбелі монтажні з шайбами	100шт	0,0077	<u>54,30</u>	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					60627	17183	-		206,63
		Разом будівельні роботи, грн.					60627		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43444				
		всього заробітна плата, грн.					17183				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					9216 24,8 2969 69843 69843				
210	& КР3-25-3-1	Розділ 14. Різні роботи <i>Улаштування в натяжних стелях монтажного отвору під світлолюб (люстра)</i>	100 от в.	0,08	<u>4636,85</u> 3581,85	- -	371 -	287	- -	40,2500 -	3,22 -
211	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних ригелів трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	0,6	<u>7775,91</u> 3620,27	- -	4666 -	2172	- -	52,2330 -	31,34 -
212	КБ8-36-4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних ригелів трубчастих	100м2 вп	0,6	<u>542,80</u> 542,80	- -	326 -	326	- -	7,8315 -	4,7 -
		Разом прямі витрати по розділу 14					5363	2785	- -		39,26 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 14					5363 2578 2785 1640 4,71 564 7003 7003				
		Разом прямі витрати по кошторису					731534	159121	<u>16429</u> 3706		<u>2095,33</u> 42,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					731534 555984 162827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					91843 256,45 30708 823377 823377				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2393,85 193535				

Склав


_____ Омельченко Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ Лучинський С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2095,33	75,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,59	88,06			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	1,48	85,47			
6		и будівельного сміття						
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	256,45	119,75			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2393,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,014856	359,70			
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,11936	383,79			
9	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,28165	536,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1862	11,70			
11	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,16483	16,93			
12	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,26844	5,03			
13	КБМ206-338	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,43638	475,66			
14	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,07766	47,10			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,52598	333,80			
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,3012	53,64			
17	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,82464	284,77			
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,09515	339,08			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,14219	649,32			
20	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,559024	562,94			
21	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,52911	6,24			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,95198	5,46			
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,44723	160,26			
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,86687	105,42			
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,36292	91,73			
26	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,61644	81,28			
27	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,5916	87,31			
28	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	75,70997	39,99			
29	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	9,188	126,04			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,10703229				
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,5979595				
32	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,0345				
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,886322				
34	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,729104025				
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	15,24668275				
36	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,439001				
37	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,01309275				
38	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,004268984				
39	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,7415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0447396				
41	КБМ270-224 варіант 1	Пальник газопламеневий (теплова гармата)	маш. год	0,7247898				
42	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	44,67349455				
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,2637				
44	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,73075				
45	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,41794195				
46	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	27,88184775				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
47	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0008592	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
48	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,46363	41,30	39,73	0,76	0,81
49	+C1550-53	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 супер	кг	107,08248	43,59	42,25	0,49	0,85
50	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,01273	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
51	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,001155	18195,64	17273,21	565,65	356,78
52	+C188888-9	Багет для натяжної стелі	м	29,32	142,80	140,00	-	2,80
53	+C111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N16-22 із сталі	т	0,378	45153,18	44541,67	275,38	336,13
54	+K536111-201	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі	шт	2	7964,70	7779,00	29,53	156,17
55	+K536111-301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі	шт	1	4113,14	4000,00	32,49	80,65
56	+K536111-301 варіант 1	Блоки дверні з коробкою ПВХ, Дв-1(900x2100мм), глухі	шт	1	5379,67	5241,70	32,49	105,48
57	+K536111-301 варіант 2	Блоки дверні з коробкою ПВХ, Дв-4, глухі	шт	3	5379,67	5241,70	32,49	105,48
58	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000978	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
59	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,197818	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
60	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000229	9515,21	9096,12	232,52	186,57
61	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000985	6190,03	5836,14	232,52	121,37
62	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,32	5142,84	4809,48	232,52	100,84
63	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,000693	5761,32	5620,81	27,54	112,97
64	+&C126-914-1 варіант 1	Відлив віконий металевий білий 170x1400x0,45 мм	шт	1	102,32	101,00	0,56	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C126-19 варіант 1	Вікна металопластикові, 1200x1800мм	шт	1	9938,53	9857,34	7,21	73,98
66	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00007	3425,21	2885,33	472,72	67,16
67	C142-10-2	Вода	м3	1,90452	42,10	42,10	-	-
68	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,420545	2822,72	2289,92	477,45	55,35
69	+&C111-738-2 варіант 1	Газобетонні блоки 120x200x600	м3	2,4	3550,18	2725,00	755,57	69,61
70	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,011	30789,00	29909,91	275,38	603,71
71	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,09768	29478,39	28625,00	275,38	578,01
72	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08853	28743,17	27904,20	275,38	563,59
73	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,74253	28743,17	27904,20	275,38	563,59
74	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,002	28318,14	27487,50	275,38	555,26
75	+&C111-115-115 варіант 2	Гвинт - саморіз 3,5 x 25 мм	шт	806	0,27	0,23	0,03	0,01
76	C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,25445	415,72	406,91	0,66	8,15
77	C1110-14	Глухарі	100шт	0,12336	725,01	706,11	4,68	14,22
78	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	2,75	933,85	731,69	183,85	18,31
79	C126-85 варіант 1	Двері металопластикові балконні розпашні однопольні одинарні під подвійне скління [склопакет] , 900x2700мм (ДВ-2)	шт	1	11543,21	11448,56	8,72	85,93
80	+C126-430 варіант 1	Двері металопластикові скляні, розм. 2100x2700(н)мм	шт	1	24761,01	24557,26	19,42	184,33
81	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0036	9256,66	8809,07	266,09	181,50
82	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,25172	71592,94	70686,84	373,15	532,95
83	C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777	кг	8,135	123,75	120,83	0,49	2,43
84	C1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка Thomsit RS 777	кг	4,925	123,75	120,83	0,49	2,43
85	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000067	4188,86	3874,21	232,52	82,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03942	5715,66	5371,07	232,52	112,07
87	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,088853	5474,30	5134,44	232,52	107,34
88	C123-388 варіант 1	Дошки підвіконні, металопластикові	м	1,428	482,95	469,29	4,19	9,47
89	C124-29 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм (сітка 50х50 1000х1650мм)	т	0,013	40006,31	38946,49	275,38	784,44
90	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0008393	36289,59	35302,65	275,38	711,56
91	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00467	25940,18	25156,17	275,38	508,63
92	C111-1608	Дрантя	кг	0,3224	12,11	11,10	0,77	0,24
93	C1555-304	Дюбелі монтажні з шайбами	100шт	0,0473	54,30	52,75	0,49	1,06
94	+&C1545-52-П	Дюбелі розпірні поліетіленові	100шт	4,15166	324,41	317,00	1,05	6,36
95	+C1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний , 12x100мм	100шт	0,5	666,79	652,50	1,22	13,07
96	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	2,9088	424,73	415,18	1,22	8,33
97	+&C111-136-3-К варіант 1	Дюбель 6x42	шт	145,518	1,40	1,40	-	-
98	+&C1545-44-3	Дюбель с шурупом	шт	38,3228	3,89	3,50	0,31	0,08
99	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000089	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
100	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001364	35785,35	34724,79	358,89	701,67
101	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00085034	37239,45	36150,37	358,89	730,19
102	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0018479	34867,50	33824,93	358,89	683,68
103	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0420053	35268,70	34218,27	358,89	691,54
104	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0018582	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
105	+&C111-1713-П	Закладна деталь з пластика спіненого листового завтовшки 3-4мм	шт	8	10,55	10,00	0,34	0,21
106	C111-1865	Закріпки металеві	кг	1,4175	45,25	44,01	0,35	0,89
107	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00234	440,49	423,03	8,82	8,64
108	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00001251	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
109	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000038	24032,41	23285,81	275,38	471,22
110	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,25608	11,88	5,79	5,86	0,23
111	C111-327 варіант 1	Клей Tarbicol KI-88	кг	2	126,31	123,35	0,48	2,48
112	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,002008	196289,49	191944,32	496,36	3848,81
113	C111-1647	Клей столярний сухий	кг	42,504	140,57	137,33	0,48	2,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,005336	276826,90	270921,47	477,45	5427,98
115	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00973	247,90	242,78	0,26	4,86
116	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0001317	21514,85	20615,54	477,45	421,86
117	+&C111-547-1 варіант 1	Ламінат	м2	51	740,17	724,20	1,46	14,51
118	+&C111-741-7 варіант 1	Лист гіпсокартонний вологостійкий ГКЛВ 12,5х1200х3000	м2	22,47	142,02	135,42	3,82	2,78
119	+&C111-741-7 варіант 2	Лист гіпсокартонний типу Кнауф товщ.12,5мм	м2	80,01	126,09	119,80	3,82	2,47
120	+&C114-63-1	Мінеральна вата "Шуманет-БМ", 50 мм	м2	48,822	161,25	157,00	1,09	3,16
121	C111-594-П	Мастика бітумна покрівельна холодна	т	0,03325	19237,60	18382,94	477,45	377,21
122	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,01422	79187,51	77100,64	534,17	1552,70
123	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4	222,09	217,31	0,43	4,35
124	C123-359 варіант 1	Наличники, тип Н-1, Н-2	м	48,762	28,96	28,16	0,23	0,57
125	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,002	44140,56	42679,43	595,63	865,50
126	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	0,72	625,45	605,57	7,62	12,26
127	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0048	26360,34	25438,55	404,92	516,87
128	+C1555-112 варіант 1	Підкладка tarkett шумогідроізоляційна	м2	51	187,23	183,45	0,11	3,67
129	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	16,50752	227,87	223,35	0,05	4,47
130	K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	155,38	139,63	12,70	3,05
131	+&C111-1720- П	Плівка ПВХ для натяжної стелі	м2	50,02	535,70	525,00	0,20	10,50
132	C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	25,9772	29,03	28,16	0,30	0,57
133	+C1555-116 варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	п.м	3,96	149,53	146,50	0,10	2,93
134	+&C111-678-1	Плити деревноволокнисті , товщина 10 мм	м2	25,5	90,99	87,10	2,11	1,78
135	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	6,527	1397,05	1326,70	42,96	27,39
136	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,0165	2432,21	2372,72	11,80	47,69
137	C1555-212 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні по типу Альфаплекс, з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	16	425,71	416,70	0,66	8,35
138	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0052	3280,14	2814,80	401,02	64,32
139	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0228	48180,21	47546,17	275,38	358,66
140	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,29402	53,11	43,30	8,77	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0033764	46159,53	44507,07	747,37	905,09
142	+&C1756-11-2	Профіль направляючий UW 75/50	м	41,238	24,83	24,14	0,20	0,49
143	+&C1756-11-1	Профіль стійковий CW 75/50	м	85,32	27,49	26,70	0,25	0,54
144	C1555-305	Профіль цокольний (з крапельником)	м	1,65	74,69	72,90	0,33	1,46
145	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,02	1832,71	1044,59	752,18	35,94
146	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,005	2106,88	1313,39	752,18	41,31
147	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,00049	1971,96	1181,11	752,18	38,67
148	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,00397	2098,46	1305,13	752,18	41,15
149	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,03012	2186,97	1391,91	752,18	42,88
150	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,03385	2234,96	1438,96	752,18	43,82
151	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000133	47488,52	45961,74	595,63	931,15
152	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	275	12,93	12,44	0,24	0,25
153	C1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 pro для приклеювання плит	кг	50	12,93	12,44	0,24	0,25
154	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	525	13,87	13,36	0,24	0,27
155	+C124-65-П варіант 1	Сітка армуюча d-4 мм (яч. 50*50 мм) 4Вр-1-50	м2	3,3	142,35	136,00	3,56	2,79
156	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	43,2	236,88	231,94	0,30	4,64
157	+C111-2005-2 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 69	кг	450	10,20	9,50	0,50	0,20
158	C1555-301 варіант 1	Скловітка фасадна армуюча	м2	969,45	76,07	74,34	0,24	1,49
159	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000893	8636,70	7858,61	608,74	169,35
160	+C111-975 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, 100x8 мм	т	0,59464	36337,55	35791,67	275,38	270,50
161	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,0222	90528,75	89514,14	340,70	673,91
162	C111-1809 варіант 1	Сталь квадрат 15x15мм	т	0,07244	42859,15	42264,72	275,38	319,05
163	+C111-1814	Сталь кутова	т	0,36845	37114,16	36562,50	275,38	276,28
164	+C111-1678 варіант 1	Стрічка армувальна	1000м	0,08494	23669,13	23055,60	149,43	464,10
165	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00416	2853,74	1977,22	820,56	55,96
166	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3248	3000,65	2121,25	820,56	58,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,51623	3101,55	2220,18	820,56	60,81
168	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,102	3229,14	2345,26	820,56	63,32
169	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	8,6142	39,14	38,03	0,34	0,77
170	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,0121	115,28	111,89	1,13	2,26
171	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000137	3539,69	2832,11	638,17	69,41
172	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	7,31	50,81	49,32	0,49	1,00
173	C1555-100	Фарба акрилова Cerezit CT 44	кг	60	110,89	108,23	0,49	2,17
174	+C1551-1-СП варіант 1	Хіманкер по типу HILTI HIE-HU 170 "Клейовий анкер" 500мл	шт	6	816,32	800,27	0,04	16,01
175	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,001056	24529,06	23695,50	352,60	480,96
176	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00100222	31345,88	30378,65	352,60	614,63
177	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00107	28647,43	27733,12	352,60	561,71
178	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0x100 мм	т	0,0006	47223,84	45945,28	352,60	925,96
179	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0000794	64970,60	63344,07	352,60	1273,93
180	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0000644	30080,43	29189,10	301,52	589,81
181	+&C111-1891- 2	Церезит (клей для газобетону СТ-21)	т	0,0456	7281,68	6600,00	538,90	142,78
182	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,0924	39509,65	38940,15	275,38	294,12
183	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка KNAUF HP FINISH	кг	413,16	13,18	12,35	0,57	0,26
184	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова HP-старт KNAUF	кг	1254,06	11,08	10,29	0,57	0,22
185	+&C171-2227- 1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88	кг	1,8875	42,17	41,10	0,24	0,83
186	+&C1555-101- 2	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфюлер]	кг	30,82712	9,45	8,78	0,48	0,19
187	C111-1706	Шпалери покращені, ґрунтовані	100м2	2,116	1063,86	1026,70	16,30	20,86
188	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна типу Ceresit CT 60	кг	200	54,15	52,61	0,48	1,06
189	+&C1550-28-1	Штукатурка цементна Kreisel 505	кг	2040	5,59	5,00	0,48	0,11
190	+&C111-115- 116	Шуруп 4,2 x 13 мм	шт	805,8	0,33	0,29	0,03	0,01
191	C111-1482-П	Шурупи з плоскою головкою 5x70 мм	т	0,00190076	43889,66	42676,48	352,60	860,58
192	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,3235	441,14	427,15	5,34	8,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
193	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	41,7604	4,9416	4,9416		
194	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,145	184,55	184,55		
195	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0146	186,09	186,09		
196	C1999-9009	Дрова	м3	0,0527	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лучинський С.А.

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування
Е2202

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Опалення

Реконструкція коструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого, 1 в м. Фастів, Київської області

Основа:
креслення (специфікації) № Е-2401-ТМ.1с

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

12,299 тис. грн.
0,03039 тис.люд.год.
2,460 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ16-14-12	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,18	14729,30	4689,37	2651	1460	844	103,3850	18,61			
					8108,49	2122,40			382	28,4710	5,12			
2	C113-1689	Труби поліпропіленові РN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	18	34,70	-	625	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	8,55	-	51	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	C113-1721	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20х1/2" мм	шт	4	80,87	-	323	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	12	7,09	-	85	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
6	C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	352,82	-	706	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-114-1-4Д	Кріплення для трубопроводів Д20мм [кліпса]	шт	40	<u>20,57</u>	-	823	-	-	-	-
8	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0314	<u>14521,74</u>	<u>2298,93</u>	456	252	<u>72</u>	<u>111,4580</u>	<u>3,5</u>
					8020,52	676,93			21	8,5811	0,27
9	& C130-557-3	Радіатор биметаллический ENERGO BITIGHT 500*80 (10 секцій)	шт	2	<u>2709,91</u>	-	5420	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					11140	1712	<u>916</u>		<u>22,11</u>
									403		5,39
		Разом будівельні роботи, грн.					11140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8512				
		всього заробітна плата, грн.					2115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					345				
		Всього будівельні роботи, грн.					12299				

		Всього по кошторису					12299				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2460				

Склав

Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Лучинський С.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на Опалення**


№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22,11	77,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,39	74,76			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,89	119,66			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	30,39				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,90755	359,70			
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,90402	139,67			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03652	284,77			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01504	649,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	1,5732	15,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0122774				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,4076				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000018	12591,58	11853,06	491,63	246,89
14	C142-10-2	Вода	м3	0,5556	42,10	42,10	-	-
15	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,02104	2852,84	2229,64	567,26	55,94
16	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	2,52	5,59	5,45	0,03	0,11
17	+C113-1721	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	4	80,87	79,20	0,08	1,59
18	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	8,55	8,30	0,08	0,17
19	+&C1630-114-1-4Д	Кріплення для трубопроводів Д20мм [кліпса]	шт	40	20,57	20,00	0,17	0,40
20	+C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	352,82	345,83	0,07	6,92
21	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1,38788	33,30	32,34	0,31	0,65
22	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00018	264,39	253,67	5,54	5,18
23	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	12	7,09	6,87	0,08	0,14
24	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,072	19,81	19,41	0,01	0,39
25	+&C130-557-3	Радиатор биметаллический ENERGO BITIGHT 500*80 (10 секций)	шт	2	2709,91	2650,00	6,77	53,14
26	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	10,08	32,59	31,81	0,14	0,64
27	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	18	34,70	33,94	0,08	0,68
28	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000002	3539,69	2832,11	638,17	69,41
29	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0001413	41491,64	40325,48	352,60	813,56
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>						
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0052	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2024 р.

Склав		Омельченко Т.М.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірів		Лучинський С.А.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування
Е2202

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Кондиціювання

Реконструкція коструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого, 1 в м. Фастів, Київської області

Основа:
креслення (специфікації) № Е-2401-ТМ.1с

Кошторисна вартість0,922 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,00819 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата0,676 тис. грн.
Середній розряд робіт4,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на “17 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	0,2	3175,59	210,96	635	592	42	37,1450	7,43	
					2958,23	60,27			12	0,7800	0,16	
		Разом прямі витрати по кошторису					635	592	42		7,43	
									12		0,16	
		Разом будівельні роботи, грн.					635					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1					
		всього заробітна плата, грн.					604					
		Загальновиробничі витрати, грн.					287					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,6					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72					
		Всього будівельні роботи, грн.					922					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					922				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					676				


Склав



Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Лучинський С.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на Кондиціювання**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7,43	79,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,16	77,26			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	0,6	119,60			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8,19				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1173	359,70			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
7	C111-311	Каболка	т	0,000004	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
8	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000004	128928,17	125856,54	543,63	2528,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, MA-015	т	0,000008	42011,99	40663,51	524,72	823,76


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2024 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лучинський С.А.

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04


Придбання устаткування кондиціювання

Реконструкція коструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого, 1 в м. Фастів, Київської області

Основа: креслення (специфікації) № E2401 ОВ.1С відомості тощо
Кошторисна вартість 32,680 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “17 липня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1055 варіант 1	Кондиціонер Bosch CL3000i ; (маса=0,037) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	16181,70	32363 317 32680

Склав



Омельченко Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Лучинський С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування
Е2202

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Монтажні роботи

Реконструкція коструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого, 1 в м. Фастів, Київської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2401-ЕО.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

46,489 тис. грн.
0,14803 тис.люд.год.
11,773 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-29-4	Розділ 1. Будівельні роботи									
		Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,02	21440,87	12034,32	429	188	241	127,5465	2,55
					9406,55	3129,72			63	41,4604	0,83
					14350,26	289,56	57	37	1	143,4165	0,57
2	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,004	9286,22	82,73			-	1,0707	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					486	225	242		3,12
									63		0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19				
		всього заробітна плата, грн.					288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					168 0,48 57 654 654				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
3	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (Монтаж щита ЩРН-П-6)	шафа	2	<u>2272,51</u> 946,08	<u>843,20</u> 177,14	4545	1892	<u>1686</u> 354	<u>11,8795</u> 2,0149	<u>23,76</u> 4,03
4	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>332,18</u> 142,18	<u>24,31</u> 4,04	3322	1422	<u>243</u> 40	<u>1,8400</u> 0,0484	<u>18,4</u> 0,48
5	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,08	<u>4018,73</u> 4018,73	<u>-</u> -	321	321	<u>-</u> -	58,7190	4,7
6	КБ21-17-6	Монтаж люстри	100шт	0,02	<u>20979,22</u> 12492,54	<u>4538,26</u> 2957,35	420	250	<u>91</u> 59	<u>173,6040</u> 38,2075	<u>3,47</u> 0,76
7	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,02	<u>5509,09</u> 2178,58	<u>-</u> -	110	44	<u>-</u> -	31,8320	0,64
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з поліетиленовою оболонкою в штраби за гіпсокартоном	100м	0,3	<u>13744,42</u> 6205,43	<u>5009,33</u> 1245,48	4123	1862	<u>1503</u> 374	<u>82,2020</u> 16,1733	<u>24,66</u> 4,85
9	КБ21-13-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² у трубах та коробах	100м	1,06	<u>1625,74</u> 543,45	<u>999,55</u> 197,19	1723	576	<u>1060</u> 209	<u>7,1990</u> 2,5966	<u>7,63</u> 2,75
10	КБ21-12-2	Прокладання кабель-каналів ПВХ	100м	0,3	<u>6324,22</u> 2781,85	<u>2654,15</u> 544,96	1897	835	<u>796</u> 163	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>11,32</u> 2,11
11	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,76	<u>3065,48</u> 1936,73	<u>176,17</u> 44,73	2330	1472	<u>134</u> 34	<u>27,5770</u> 0,5060	<u>20,96</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 2					18791	8674	<u>5513</u> 1233		<u>115,54</u> 15,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18791 4604 9907 5188 12,7 1521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23979				

		Всього по розділу 2					23979				
		Розділ 3. Матеріали не враховані нормами									
12	1504-17091 варіант 1	Блок з 2-х розеток штепсельних двополюсних з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 16 А	шт	8	<u>354,47</u>	-	2836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	2405-1364 варіант 1	Коробка установча для твердих стін розм. 65x59, IP30	шт	18	<u>5,54</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	2405-1362 варіант 1	Коробка розподільча розм. 100x100x50, IP55	шт	2	<u>58,88</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	1507-1058 варіант 1	Люстра LED стельова потужністю 40 Вт, 4000 лм, 100 лм/Вт, IP20, 230 В	шт	2	<u>5951,07</u>	-	11902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний схованого встановлення 220 В, 10 А, IP20	шт	2	<u>73,35</u>	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,026	<u>19836,73</u>	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,08	<u>31572,84</u>	-	2526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x4мм ² ВВГнгд	1000м	0,03	<u>48375,34</u>	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C1530-63 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована д.16 мм СТГ20-16	10м	2	<u>59,34</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C1530-64 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована д.20 мм СТГ20-20	10м	5,6	<u>79,98</u>	-	448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	2405-1472 варіант 1	Кабель-канал ПВХ розм. 25x25 мм	1м	30	<u>56,45</u>	-	1694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21857	-	-	-	-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					21857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					21857				

		Всього по розділу 3					21857				
		Разом прямі витрати по кошторису					41134	8899	5755		118,66
									1296		16,19
		Разом будівельні роботи, грн.					41134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26480				
		всього заробітна плата, грн.					10195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5355				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1578				
		Всього будівельні роботи, грн.					46489				

		Всього по кошторису					46489				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					148,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11773				

Склав

Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Лучинський С.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на Монтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,12	72,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	115,54	75,07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,19	80,01			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	13,18	119,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	148,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,46434	523,38			
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,9205	287,11			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00322	359,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,72105	333,80			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,9205	670,35			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,46	6,24			
14	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2,05436	130,24			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,19527	105,42			
16	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	13,34	5,27			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,31853	39,99			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,99966				
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,001518				
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,06732				
21	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,38138				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
22	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,287	123,89	122,67	0,11	1,11
23	+1504-17091 варіант 1	Блок з 2-х розеток штепсельних двохполюсних з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 16 А	шт	8	354,47	347,50	0,02	6,95
24	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0005	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00102	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
26	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00084	6190,03	5836,14	232,52	121,37
27	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,0001	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
28	+290902-55 варіант 1	Вимикач одноклавішний схованого встановлення 220 В, 10 А, IP20	шт	2	73,35	71,75	0,16	1,44
29	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	6	16,65	16,29	0,03	0,33
30	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000904	2822,72	2289,92	477,45	55,35
31	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00015	37128,79	36048,17	352,60	728,02
32	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00072	3313,94	3016,44	232,52	64,98
33	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0016416	30810,30	29930,80	275,38	604,12
34	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,629	413,51	405,09	0,31	8,11
35	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,183	932,83	914,23	0,31	18,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00001	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
37	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00221	38747,56	37628,91	358,89	759,76
38	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
39	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,026	19836,73	19408,33	39,44	388,96
40	+15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,08	31572,84	30900,00	53,76	619,08
41	+15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,03	48375,34	47350,00	76,80	948,54
42	+2405-1472 варіант 1	Кабель-канал ПВХ розм. 25х25 мм	1м	30	56,45	54,36	0,98	1,11
43	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,152	338,90	331,75	0,50	6,65
44	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,824	15,60	15,10	0,19	0,31
45	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0006	62893,75	61311,47	349,07	1233,21
46	+2405-1362 варіант 1	Коробка розподільча розм. 100х100х50, IP55	шт	2	58,88	53,58	4,15	1,15
47	+2405-1364 варіант 1	Коробка установча для твердих стін розм. 65х59, IP30	шт	18	5,54	5,36	0,07	0,11
48	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,000864	31863,74	30643,33	595,63	624,78
49	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0001	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
50	+1507-1058 варіант 1	Люстра LED стельова потужністю 40 Вт, 4000 лм, 100 лм/Вт, IP20, 230 В	шт	2	5951,07	5833,33	1,05	116,69
51	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,014	67677,48	66800,53	373,15	503,80
52	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	12,16	20,35	19,75	0,20	0,40
53	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	42	16,71	16,37	0,01	0,33
54	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,051	164,77	160,39	1,15	3,23
55	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,132	80,44	77,71	1,15	1,58
56	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	32,18	31,32	0,23	0,63
57	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2756	16,70	16,18	0,19	0,33
58	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00015	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
59	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2756	41,49	40,54	0,14	0,81
60	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0152	2106,88	1313,39	752,18	41,31
61	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	16589,01	16263,38	0,36	325,27
62	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,363	710,95	696,22	0,79	13,94
63	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,486	533,77	523,13	0,17	10,47
64	C111-1809	Сталь кругла	т	0,00183	42859,15	42264,72	275,38	319,05
65	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,004712	33040,92	32117,68	275,38	647,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,143	454,98	445,62	0,44	8,92
67	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1	566,61	554,73	0,77	11,11
68	C1516-24	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм, товщина 1,2 мм	т	0,000024	1516154,50	1486150,60	275,38	29728,52
69	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00416	2595,60	1724,15	820,56	50,89
70	+C1530-63 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована д.16 мм СТГ20-16	10м	2	59,34	57,50	0,68	1,16
71	+C1530-64 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована д.20 мм СТГ20-20	10м	5,6	79,98	77,50	0,91	1,57
72	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,432	76,15	75,00	0,58	0,57
73	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0004	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
74	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0000236	30080,43	29189,10	301,52	589,81
75	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0001	35102,07	34058,04	355,75	688,28
76	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0000954	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2602	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 липня 2024 р.

Склав

Омельченко Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Лучинський С.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція конструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого,1 в м. Фастів , Київської області.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06


Вартість електросилового устаткування

Реконструкція коструктивних елементів частини багатоквартирного житлового будинку по вул. Володимира Великого, 1 в м. Фастів, Київської області

Основа: креслення (специфікації) № E2401-ЕО.С відомості тощо
Кошторисна вартість 5,267 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “17 липня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-19080 варіант 1	Щит силовий розподільчий (ЩР) 220 В, 50 Гц, ІР41, навісного виконання на 6 модулів в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю , роздільними N та РЕ шинами ЩРН-П-6 ; (маса=0,05)	шт	1	1331,46	1331
2	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Іn=32 А, тип"С"; (маса=0,00044)	шт	2	148,98	298
3	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Іn=16 А, тип"С"; (маса=0,00044)	шт	2	136,89	274
4	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Іn=10 А, тип"С"; (маса=0,00044)	шт	4	143,52	574
5	1504-1059 варіант 4	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Іn=16 А, І=30mA, тип"С"; (маса=0,00044)	шт	2	1361,49	2723
		Разом				5200
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				67
		Всього по кошторису				5267

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Омельченко Т.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лучинський С.А.