

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Харчоблок



Кошторисна вартість об'єкта 18718,926 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 29,27538 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2457,149 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	284,457	-	284,457	2,47255	192,646	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи	1822,316	-	1822,316	4,38151	361,726	-
3	02-01-03	на оздоблювальні роботи	3343,116	-	3343,116	8,65096	728,97	-
4	02-01-04	на зовнішнє оздоблення	75,045	-	75,045	0,02904	2,487	-
5	02-01-05	на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*	25,901	3,424	29,325	0,00614	0,531	-
6	02-01-06	на сантехнічні роботи (водопровід)	846,058	77,942	924	1,16783	98,489	-
7	02-01-07	на сантехнічні роботи (каналізація)	348,599	-	348,599	0,28136	24,271	-
8	02-01-08	на опалення	287,722	-	287,722	0,23389	19,604	-
9	02-01-09	на вентиляція*	1058,754	-	1058,754	1,75871	142,008	-
10	02-01-010	на придбання устаткування обладнання вентиляції	-	2130,428	2130,428	-	-	-
11	02-01-011	на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*	72,058	-	72,058	0,49894	55,921	-
12	02-01-012	на демонтаж технологічного обладнання	21,361	-	21,361	0,20261	16,351	-
13	02-01-013	на монтаж технологічного обладнання	274,207	-	274,207	1,45666	116,338	-
14	02-01-014	на придбання устаткування технологічне обладнання *	11,83	4745,96	4757,79	-	-	-
15	02-01-015	на електроосвітлення	532,824	-	532,824	1,38472	116,861	-
16	02-01-016	на електроосвітлення санвузла для МГН	28,182	-	28,182	0,08574	7,019	-
17	02-01-017	на електроосвітлення підсобного приміщення на 2-му поверсі	25,336	-	25,336	0,05575	4,681	-
18	02-01-018	на електрообладнання*	1038,521	-	1038,521	3,12873	262,116	-
19	02-01-019	на придбання устаткування придбання електрообладнання*	-	360,439	360,439	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на електрообладнання для санвузла для МГН, підключення підйомників для МГН	133,202	-	133,202	0,47478	39,678	-
21	02-01-021	на придбання устаткування придбання електрообладнання для санвузла для МГН	-	26,139	26,139	-	-	-
22	02-01-022	на пожежна сигналізація	120,842	-	120,842	0,70361	57,914	-
23	02-01-023	на придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації	0,018	53,252	53,27	-	-	-
24	02-01-024	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	18,415	-	18,415	0,12751	14,291	-
25	02-01-025	на світлове оповіщення про пожежу	31,241	-	31,241	0,15969	12,987	-
26	02-01-026	на придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	-	8,454	8,454	-	-	-
27	02-01-027	на система мовного оповіщення про пожежу	51,1	-	51,1	0,24010	20,034	-
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	-	61,124	61,124	-	-	-
29	02-01-029	на пусконаладжувальні роботи систем оповіщення про пожежу	9,875	-	9,875	0,06838	7,663	-
30	02-01-030	на автоматичне пожежогасіння	271,583	-	271,583	0,66100	56,309	-
31	02-01-031	на придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	0,28	296,062	296,342	-	-	-
32	02-01-032	на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	16,281	-	16,281	0,11272	12,635	-
33	02-01-033	на сигналізація затоплення контрольних колодязів*	37,411	-	37,411	0,18277	14,375	-
34	02-01-034	на придбання устаткування обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів	-	4,986	4,986	-	-	-
35	02-01-035	на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	2,002	-	2,002	0,01386	1,554	-
36	02-01-036	на автоматизація обліку води	4,753	-	4,753	0,01902	1,577	-
37	02-01-037	на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	10,542	-	10,542	0,07300	8,181	-
38	02-01-038	на автоматизація вентсистеми ПВ1.	68,585	-	68,585	0,21540	18,037	-
39	02-01-039	на автоматизація вентсистеми ПВ2	40,161	-	40,161	0,17818	14,87	-
40	02-01-040	на автоматизація вентсистеми В1	7,181	-	7,181	0,03587	3,001	-
41	02-01-041	на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1, ПВ-2, В1	30,957	-	30,957	0,21435	24,024	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	10950,716	7768,21	18718,926	29,27538	2457,149	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	15,312	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	 [підпис, (ініціали, прізвище)]	Стерпул Н.О.	
Керівник відділу	[підпис, (ініціали, прізвище)]		
Склав	 [підпис, (ініціали, прізвище)]		
Перевірив	[підпис, (ініціали, прізвище)]		

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>2,15211</u> 153,762	-	<u>0,00037</u> 0,028	<u>0,05628</u> 5,134	-	<u>2,20876</u> 158,924	<u>0,26379</u> 33,722	<u>2,47255</u> 192,646
02-01-02	загальнобудівельні роботи	<u>3,87889</u> 298,768	-	<u>0,01459</u> 1,281	<u>0,01970</u> 1,798	-	<u>3,91318</u> 301,847	<u>0,46833</u> 59,879	<u>4,38151</u> 361,726
02-01-03	оздоблювальні роботи	<u>7,72252</u> 610,369	-	<u>0,00179</u> 0,133	-	-	<u>7,72431</u> 610,502	<u>0,92665</u> 118,468	<u>8,65096</u> 728,97
02-01-04	зовнішнє оздоблення	<u>0,02590</u> 2,086	-	<u>0,00003</u> 0,002	-	-	<u>0,02593</u> 2,088	<u>0,00311</u> 0,399	<u>0,02904</u> 2,487
02-01-05	обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*	<u>0,00555</u> 0,457	-	-	-	-	<u>0,00555</u> 0,457	<u>0,00059</u> 0,074	<u>0,00614</u> 0,531
02-01-06	сантехнічні роботи (водопровід)	<u>0,92525</u> 74,355	<u>0,13440</u> 10,362	<u>0,00146</u> 0,13	<u>0,00011</u> 0,01	-	<u>1,06122</u> 84,857	<u>0,10661</u> 13,632	<u>1,16783</u> 98,489
02-01-07	сантехнічні роботи (каналізація)	<u>0,25369</u> 20,751	-	<u>0,00038</u> 0,029	<u>0,00001</u> 0,001	-	<u>0,25408</u> 20,781	<u>0,02728</u> 3,49	<u>0,28136</u> 24,271
02-01-08	опалення	<u>0,21126</u> 16,72	-	-	<u>0,00020</u> 0,018	-	<u>0,21146</u> 16,738	<u>0,02243</u> 2,866	<u>0,23389</u> 19,604
02-01-09	вентиляція*	<u>1,53677</u> 116,56	<u>0,06144</u> 4,973	<u>0,00084</u> 0,066	<u>0,00006</u> 0,006	-	<u>1,59911</u> 121,605	<u>0,15960</u> 20,403	<u>1,75871</u> 142,008
02-01-010	придбання устаткування обладнання вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*	-	-	-	-	0,45900	0,45900	0,03994	0,49894
02-01-012	демонтаж технологічного обладнання	<u>0,01088</u> 0,795	<u>0,17664</u> 13,626	-	-	-	<u>0,18752</u> 14,421	<u>0,01509</u> 1,93	<u>0,20261</u> 16,351
02-01-013	монтаж технологічного обладнання	<u>0,05035</u> 4,016	<u>1,29840</u> 98,529	-	-	-	<u>1,34875</u> 102,545	<u>0,10791</u> 13,793	<u>1,45666</u> 116,338
02-01-014	придбання устаткування технологічне обладнання *	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	електроосвітлення	<u>0,11046</u> 8,357	<u>1,14910</u> 92,526	<u>0,00023</u> 0,018	<u>0,00022</u> 0,02	- -	<u>1,26001</u> 100,921	<u>0,12471</u> 15,94	<u>1,38472</u> 116,861
02-01-016	електроосвітлення санвузла для МГН	- -	0,07820 6,054	0,00003 0,002	- -	- -	0,07823 6,056	0,00751 0,963	0,08574 7,019
02-01-017	електроосвітлення підсобного приміщення на 2-му поверсі	- -	0,05081 4,047	0,00003 0,002	- -	- -	0,05084 4,049	0,00491 0,632	0,05575 4,681
02-01-018	електрообладнання*	<u>0,56588</u> 43,253	<u>2,25958</u> 180,798	<u>0,01213</u> 0,954	<u>0,00280</u> 0,255	- -	<u>2,84039</u> 225,26	<u>0,28834</u> 36,856	<u>3,12873</u> 262,116
02-01-019	придбання устаткування придбання електрообладнання*	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	електрообладнання для санвузла для МГН, підключення підйомників для МГН	<u>0,02676</u> 1,997	<u>0,40407</u> 32,133	<u>0,00145</u> 0,115	<u>0,00003</u> 0,003	- -	<u>0,43231</u> 34,248	<u>0,04247</u> 5,43	<u>0,47478</u> 39,678
02-01-021	придбання устаткування придбання електрообладнання для санвузла для МГН	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-022	пожежна сигналізація	<u>0,05575</u> 4,325	<u>0,58597</u> 45,742	<u>0,00111</u> 0,087	<u>0,00016</u> 0,014	- -	<u>0,64299</u> 50,168	<u>0,06062</u> 7,746	<u>0,70361</u> 57,914
02-01-023	придбання устаткування обладнання пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-024	пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	0,11730 -	0,11730 12,986	0,01021 1,305	0,12751 14,291
02-01-025	світлове оповіщення про пожежу	<u>0,03400</u> 2,575	<u>0,11075</u> 8,531	<u>0,00052</u> 0,04	<u>0,00005</u> 0,004	- -	<u>0,14532</u> 11,15	<u>0,01437</u> 1,837	<u>0,15969</u> 12,987
02-01-026	придбання устаткування придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-027	система мовного оповіщення про пожежу	- -	0,22009 17,486	0,00022 0,018	- -	- -	0,22031 17,504	0,01979 2,53	0,24010 20,034
02-01-028	придбання устаткування придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-029	пусконаладжувальні роботи систем оповіщення про пожежу	- -	- -	- -	- -	0,06290 -	0,06290 6,963	0,00548 0,7	0,06838 7,663
02-01-030	автоматичне пожежогасіння	<u>0,02985</u> 2,316	<u>0,57528</u> 46,967	<u>0,00247</u> 0,199	<u>0,00007</u> 0,007	- -	<u>0,60767</u> 49,489	<u>0,05333</u> 6,82	<u>0,66100</u> 56,309

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031	придбання устаткування на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-032	пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння	— -	— -	— -	— -	0,10370 -	0,10370 11,481	0,00902 1,154	0,11272 12,635
02-01-033	сигналізація затоплення контрольних колодязів*	<u>0,06838</u> 4,639	<u>0,09691</u> 7,505	— -	— -	— -	<u>0,16529</u> 12,144	<u>0,01748</u> 2,231	<u>0,18277</u> 14,375
02-01-034	придбання устаткування обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -	— -
02-01-035	пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів	— -	— -	— -	— -	0,01275 -	0,01275 1,412	0,00111 0,142	0,01386 1,554
02-01-036	автоматизація обліку води	— -	0,01728 1,356	0,00006 0,006	— -	— -	0,01734 1,362	0,00168 0,215	0,01902 1,577
02-01-037	пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води	— -	— -	— -	— -	0,06715 -	0,06715 7,434	0,00585 0,747	0,07300 8,181
02-01-038	автоматизація вентсистеми ПВ1.	— -	0,19642 15,635	0,00046 0,038	— -	— -	0,19688 15,673	0,01852 2,364	0,21540 18,037
02-01-039	автоматизація вентсистеми ПВ2	<u>0,04559</u> 3,463	<u>0,11598</u> 9,304	<u>0,00030</u> 0,025	<u>0,00015</u> 0,014	— -	<u>0,16202</u> 12,806	<u>0,01616</u> 2,064	<u>0,17818</u> 14,87
02-01-040	автоматизація вентсистеми В1	— -	0,03276 2,607	0,00009 0,007	— -	— -	0,03285 2,614	0,00302 0,387	0,03587 3,001
02-01-041	пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1, ПВ-2, В1	— -	— -	— -	— -	0,19720 -	0,19720 21,831	0,01715 2,193	0,21435 24,024
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>17,70984</u> 1369,564	<u>7,56408</u> 598,181	<u>0,03856</u> 3,18	<u>0,07984</u> 7,284	<u>1,02000</u> -	<u>26,41232</u> 2091,132	<u>2,86306</u> 366,017	<u>29,27538</u> 2457,149

Склав _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на демонтажні роботи

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	284,457 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,47255 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	192,646 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ ІСНУЮЧИХ ПІДЛОГ =====									
		=====									
		=====									
1	КР7-2-8	Розбирання цемент ної ст яжки	100м2	3,38	<u>3736,60</u>	<u>18,80</u>	12630	12566	<u>64</u>	<u>50,8800</u>	<u>171,97</u>
					3717,80	7,56			26	0,1035	0,35
2	КР7-16-4	(Демонт аж) Розбирання існуючої бет онної	м3	28,05	<u>375,29</u>	-	10527	10527	-	5,1360	144,06
	к дем.=0,8	основи			375,29	-			-	-	-
3	КР7-2-5	Розбирання покрит т ів підлог з лінолеуму	100м2	0,14	<u>1197,72</u>	-	168	168	-	18,0000	2,52
		т а реліну			1197,72	-			-	-	-
4	КР7-2-7	Розбирання покрит т ів підлог з керамічних	100м2	1,1105	<u>6781,63</u>	-	7531	7531	-	92,8100	103,07
		плит ок			6781,63	-			-	-	-
5	КР7-27-6	(Демонт аж) мозаїчних покрит т ів площею	100м2	1,9895	<u>16271,63</u>	-	32372	32372	-	209,1200	416,04
	к дем.=0,8	понад 10 м2			16271,63	-			-	-	-
6	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,62	<u>396,58</u>	-	642	642	-	5,9600	9,66
					396,58	-			-	-	-
7	КР4-16-1	(Демонт аж) Демонт аж існуючих бет онних	100 м2	0,03	<u>9511,96</u>	-	285	285	-	130,1760	3,91
	к дем.=0,8	плит			9511,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP1-16-2	Зрізування існуючого ґрунту основи	100 м3	0,935	<u>26479,64</u>	-	24758	24758	-	368,9000	344,92
					26479,64	-			-	-	-
9	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,935	<u>12216,74</u>	-	11423	11423	-	183,6000	171,67
					12216,74	-			-	-	-
10	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	154,275	<u>175,72</u>	<u>175,72</u>	27109	-	<u>27109</u>	-	-
					-	26,19			4040	0,2870	44,28
11	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,9873	<u>108,46</u>	-	2168	2168	-	1,6300	32,58
					108,46	-			-	-	-
12	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	19,9873	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	3854	-	<u>3854</u>	-	-
					-	26,19			523	0,2870	5,74
		Демонтажні роботи існуючого оздоблення стін зони харчоблоку =====									
13	KP13-15-5	Демонт аж облицювання ст ін з керамічної плит к	100м2	1,404	<u>5090,29</u>	-	7147	7147	-	74,3000	104,32
					5090,29	-			-	-	-
14	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,299	<u>2821,96</u>	-	844	844	-	42,4100	12,68
					2821,96	-			-	-	-
15	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	2,505	<u>2821,96</u>	-	7069	7069	-	42,4100	106,24
					2821,96	-			-	-	-
16	KP11-50-2	Демонт аж існуючої цемент но-піщаної шт укат урки ст ін	100м2	4,41	<u>3521,96</u>	-	15532	15532	-	52,9300	233,42
					3521,96	-			-	-	-
17	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	21,13956	<u>108,46</u>	-	2293	2293	-	1,6300	34,46
					108,46	-			-	-	-
18	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	21,13956	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	4077	-	<u>4077</u>	-	-
					-	26,19			554	0,2870	6,07
		Демонтажні роботи дверних і віконних проїомів =====									
19	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Демонт аж мет алевих решіт ок вагою до 0,1 т	1т	0,02	<u>6823,11</u>	<u>1080,38</u>	136	115	<u>21</u>	<u>62,0970</u>	<u>1,24</u>
					5742,73	14,34			-	0,1736	-
20	КБ10-28-3 к=0,8	Розбирання дверних прорізів площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,058	<u>3900,17</u>	-	226	224	-	47,9040	2,78
					3860,58	-			-	-	-
21	КБ10-20-3 к=0,8	Розбирання віконних прорізів площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0688	<u>7740,42</u>	-	533	530	-	90,6800	6,24
					7709,61	-			-	-	-
22	КБ10-28-3 к=1,15 к=0,8	Розбирання дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,103	<u>4485,20</u>	-	462	457	-	55,0896	5,67
					4439,67	-			-	-	-
23	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Демонт аж мет алевих дверей	1т	0,06	<u>6823,11</u>	<u>1080,38</u>	409	345	<u>64</u>	<u>62,0970</u>	<u>3,73</u>
					5742,73	14,34			1	0,1736	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) Демонт аж мет алевих дверей з дерев'яною набивкою	1т	0,08	<u>6823,11</u> 5742,73	<u>1080,38</u> 14,34	546	459	<u>87</u> 1	<u>62,0970</u> 0,1736	<u>4,97</u> 0,01
25	КР6-14-1	Знімання дверних дерев'яних решіток дверних	100 м2	0,03	<u>3030,64</u> 3030,64	- -	91	91	<u>-</u> -	44,6800 -	1,34 -
26	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних ст інах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,06	<u>12869,03</u> 12869,03	- -	772	772	<u>-</u> -	184,3700 -	11,06 -
27	КР6-14-1	Знімання дверних полотен з ДСП	100 м2	0,0164	<u>3030,64</u> 3030,64	- -	50	50	<u>-</u> -	44,6800 -	0,73 -
28	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,119425	<u>3030,64</u> 3030,64	- -	362	362	<u>-</u> -	44,6800 -	5,34 -
29	КР15-122-1 к дем.=0,7	(Демонт аж) решіт ок вент иляційних ст алевих	грат и	1	<u>112,40</u> 112,40	- -	112	112	<u>-</u> -	1,4630 -	1,46 -
30	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,08	<u>5283,50</u> -	- -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,656532	<u>108,46</u> 108,46	- -	71	71	<u>-</u> -	1,6300 -	1,07 -
32	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,656532	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	127	-	<u>127</u> 17	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,19
		Демонтаж спец. морозильного обладнання									
		=====									
		=====									
33	КР15-56-5	Демонт аж радіат орів охолодження зі ст ін морозильної камери	шт	4	<u>1524,97</u> 1524,97	- -	6100	6100	<u>-</u> -	20,8700 -	83,48 -
		Демонтажні роботи стелі									
		=====									
		=====									
34	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі та ригелів від пофарбувань	100м2	3,525	<u>2481,94</u> 2481,94	- -	8749	8749	<u>-</u> -	37,3000 -	131,48 -
		Разом прямі витрати по кошторису					189175	153762	<u>35403</u> 5162		<u>2152,11</u> 56,65
		Разом будівельні роботи, грн.					189175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					158924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					263,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33722				
		Всього будівельні роботи, грн.					284457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					423				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.									

		Всього по кошторису					284457				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2472,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192646				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1822,316 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,38151 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	361,726 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розборку конструкцій будівлі									
		Розборка ганку в осях 5/А									
		=====									
1	КР2-1-3	Розбирання бет онної ст інки	1 м3	3,4	<u>635,71</u>	-	2161	2161	-	8,7000	29,58
					635,71	-			-	-	-
2	КБ7-47-3	(Демонт аж) сходів збірних з/б	100шт	0,01	<u>16552,27</u>	-	166	166	-	218,0800	2,18
	к дем.= 0,8				16552,27	-			-	-	-
3	КР2-1-3	Розбирання бет онного майданчика	1 м3	0,4	<u>635,71</u>	-	254	254	-	8,7000	3,48
					635,71	-			-	-	-
		Розборка плит перекриття над техпідпіллям									
		=====									
4	КБ7-45-1	(Демонт аж) Збірних плит перекрит т я	100шт	0,18	<u>16507,05</u>	-	2971	2971	-	209,6400	37,74
	к дем.= 0,8				16507,05	-			-	-	-
5	КР4-2-1	Част кове розбирання бет онної ст іни	1 м3	1,5	<u>1323,98</u>	-	1986	1902	-	17,3500	26,03
	т ехпідпілля				1267,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розборка стін, перегородок, перемичок =====									
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	28,927	<u>536,31</u>	-	15514	15514	___-	8,0600	233,15
					536,31	-			-	-	-
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,16	<u>7165,97</u>	-	1147	1147	___-	98,0700	15,69
					7165,97	-			-	-	-
8	КР2-1-3	Розбирання бетонної стіни	1 м3	4,5	<u>635,71</u>	-	2861	2861	___-	8,7000	39,15
					635,71	-			-	-	-
9	КБ7-44-10 к-1,15 к дем. = 0,8	(Демонт аж) перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,12	<u>1480,35</u>	-	178	178	___-	19,7432	2,37
					1480,35	-			-	-	-
10	КР4-5-2	Розбирання підшивки	100 м2	0,173	<u>1427,28</u>	-	247	247	___-	21,4500	3,71
					1427,28	-			-	-	-
		Виконання отворів в стінах під комунікації =====									
11	КР4-5-2	Розбирання підшивки	100 м2	0,173	<u>1427,28</u>	-	247	247	___-	21,4500	3,71
					1427,28	-			-	-	-
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	66,193265	<u>108,46</u>	-	7179	7179	___-	1,6300	107,9
					108,46	-			-	-	-
13	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	66,193265	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	12765	-	<u>12765</u>	-	-
					-	26,19			1734	0,2870	19
		Разом прямі витрати по розділу 1					47676	34827	<u>12765</u>		<u>504,69</u>
									1734		19
		Разом будівельні роботи, грн.					47676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84				
		всього заробітна плата, грн.					36561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8033				
		Всього будівельні роботи, грн.					70030				

		Всього по розділу 1					70030				
		Розділ 2. Тимчасова підпорка плит ТП-1 (ТП-2)									
14	КБ10-36-1	Установлення підпорок дерев'яних ТП-1	м3	2,304	<u>6907,20</u>	-	15914	11843	___-	61,3900	141,44
					5140,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C112-28 варіант 1	Брус 150х150 L=3050 (стійка)	м3	0,828	<u>8940,43</u>	-	7403	-	-	-	-
16	C112-28 варіант 2	Брус 150х150 L=2000 (підкос)	м3	1,08	<u>8940,43</u>	-	9656	-	-	-	-
17	C112-28 варіант 3	Дошка 1800х300х40	м3	0,132	<u>8940,43</u>	-	1180	-	-	-	-
18	C112-28 варіант 4	Дошка 400х400х30	м3	0,06	<u>8940,43</u>	-	536	-	-	-	-
19	C112-28 варіант 5	Дошка 1800х300х30	м3	0,204	<u>8940,43</u>	-	1824	-	-	-	-
20	КБ10-36-1	Уст ановлення підпорок дерев'яних ТП-2	м3	0,395	<u>16294,65</u>	-	6436	2030	-	61,3900	24,25
21	C112-28 варіант 1	Брус 150х150 L=3050 (стійка)	м3	0,138	<u>8940,43</u>	-	1234	-	-	-	-
22	C112-28 варіант 2	Брус 150х150 L=2000 (підкос)	м3	0,18	<u>8940,43</u>	-	1609	-	-	-	-
23	C112-28 варіант 3	Дошка 1800х300х40	м3	0,033	<u>8940,43</u>	-	295	-	-	-	-
24	C112-28 варіант 4	Дошка 400х400х30	м3	0,01	<u>8940,43</u>	-	89	-	-	-	-
25	C112-28 варіант 5	Дошка 1800х300х30	м3	0,034	<u>8940,43</u>	-	304	-	-	-	-
26	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання дерев'яних підпорок Повернення матеріалів =====	м3	1	<u>4112,15</u> <u>4112,15</u>	-	4112	4112	-	49,1120	49,11
27	C112-28 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брус 150х150 L=3050 (стійка) (зворотні матеріали)	м3	0,966	<u>4270,84</u>	-	4126	-	-	-	-
28	C112-28 варіант 2 (зворотні матеріали)	Брус 150х150 L=2000 (підкос) (зворотні матеріали)	м3	1,26	<u>4270,84</u>	-	5381	-	-	-	-
29	C112-28 варіант 3 (зворотні матеріали)	Дошка 1800х300х40 (зворотні матеріали)	м3	0,165	<u>4270,84</u>	-	705	-	-	-	-
30	C112-28 варіант 4 (зворотні матеріали)	Дошка 400х400х30 (зворотні матеріали)	м3	0,07	<u>4270,84</u>	-	299	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C112-28 варіант 5 (зворотні матеріали)	Дошка 1800х300х30 (зворотні матеріали)	м3	0,238	4270,84	- -	1016	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50592	17985	- -		214,8 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50592 32607 17985 9867 25,77 3295 60459				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11527				

		Всього по розділу 2					60459				
32	KP4-21-2	Розділ 3. Відновлення конструкцій Очищення пошкоджених місць цементним молочком	100 м2	0,4	16226,28 4683,65	- -	6491	1873	- -	65,2500 -	26,1 -
33	KP2-6-4	Підгот овка поверхні полімерцемент ною адгезійною сумішшю	100 м2	0,2	12554,64 12554,64	- -	2511	2511	- -	161,3500 -	32,27 -
34	& C111- 1313-4-B6 варіант 1	Суміш адгезійна Cerezit CD30	кг	100	143,19 -	- -	14319	-	- -	- -	- -
35	KP11-26-3	Відновлення балок т а колон	100м2	0,2	10661,34 10661,34	- -	2132	2132	- -	127,3300 -	25,47 -
36	& C111- 1313-4-B6 варіант 2	Суміш Cerezit CD25	кг	200	88,41 -	- -	17682	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					43135	6516	- -		83,84 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					43135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					36619 6516 3733 10,06 1286 46868 46868				
		Розділ 4. Металевий каркас Мс-1 під стільницю									
37	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (Каркас під ст ільницю)	1т	0,04316	<u>10830,78</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	467	354	<u>67</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>3,83</u> 0,01
38	С121-780 варіант 3	Конструкції сталеві (каркас під стільницю)	т	0,04316	<u>75366,58</u> -	<u>-</u> -	3253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,022	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	58	22	<u>4</u> -	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,24</u> -
40	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,022	<u>5687,37</u> 749,42	<u>96,44</u> 4,90	125	16	<u>2</u> -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,18</u> -
41	КБ6-11-1 к-1, 15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,000852	<u>29824,18</u> 29824,18	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>383,2950</u> -	<u>0,33</u> -
42	& С124-59-1 варіант 8	Анкера "HILTI" -HIT-RE 330 V3	шт	2	<u>802,79</u> -	<u>-</u> -	1606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення оцинкованих шпильок	100шт	0,24	<u>1719,64</u> 1703,73	<u>-</u> -	413	409	<u>-</u> -	<u>21,8960</u> -	<u>5,26</u> -
44	& С1110-13-5 варіант 3	Оцинковані шпільки ф10, l=130 мм	шт	24	<u>107,11</u> -	<u>-</u> -	2571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1110-13-5 варіант 4	Оцинковані шайби М10	шт	24	<u>1,23</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-1848-1 варіант 3	Оцинковані гайки М10	шт	24	<u>2,66</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,24	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	2510	2429	<u>81</u> 10	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>27,76</u> 0,13
48	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,24	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	-756	-731	<u>-25</u> -3	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-8,35</u> -0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подіум для встановлення котла =====									
49	КБ6-1-16 к-1, 15	Улашт ування плит залізобет онних плоских] /бет он важкий В 15 (М200), крупніст ь заповнювача 20-40мм/	100м3	0,003	<u>406294,67</u>	<u>2061,07</u>	1219	65	<u>6</u>	<u>286,8215</u>	<u>0,86</u>
					21769,75	127,78			-	1,6727	0,01
50	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00951	<u>43144,14</u>	-	410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					11995	2589	<u>135</u>		<u>30,11</u>
									8		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					11995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9271				
		всього заробітна плата, грн.					2597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					462				
		Всього будівельні роботи, грн.					13396				

		Всього по розділу 4					13396				
		Розділ 5. Фундамент підйомника №1									
51	КР18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,089	<u>4247,14</u>	<u>2717,32</u>	378	97	<u>242</u>	<u>15,3900</u>	<u>1,37</u>
					1094,23	535,69			48	5,6388	0,5
52	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.50мм	100м3	0,0205	<u>20327,97</u>	-	417	417	-	305,5000	6,26
					20327,97	-			-	-	-
53	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0168	<u>20021,89</u>	-	336	336	-	300,9000	5,06
					20021,89	-			-	-	-
54	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,041	<u>5945,25</u>	<u>59,02</u>	244	27	<u>2</u>	<u>9,2900</u>	<u>0,38</u>
					666,84	18,61			1	0,1755	0,01
55	КБ7-57-5 к-1, 15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,018	<u>1073,07</u>	-	19	19	-	14,6855	0,26
					1073,07	-			-	-	-
56	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,023112	<u>2459,67</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ6-1-1 к-1, 15	Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	<u>409041,20</u>	-	1636	48	-	173,3050	0,69
					12096,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ6-1-16 к-1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских /бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм/	100м3	0,006	406294,67	2061,07	2438	131	12	286,8215	1,72
					21769,75	127,78			1	1,6727	0,01
59	С124-22 варіант 3	В'язана арматурна сітка (150х200) мм ф12 А500С, І/заг=80,5 м.п .	т	0,0715	42426,21	-	3033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм (поперечне армування)	т	0,008	41945,18	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ6-11-8	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0155	73419,78	-	1138	144	-	119,3900	1,85
					9289,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					10032	1219	256		17,59
									50		0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					10032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8557				
		всього заробітна плата, грн.					1269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					279				
		Всього будівельні роботи, грн.					10806				

		Всього по розділу 5					10806				
Розділ 6. Фундамент підйомника №2											
62	КР18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,089	4247,14	2717,32	378	97	242	15,3900	1,37
					1094,23	535,69			48	5,6388	0,5
63	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.50	100м3	0,0205	20327,97	-	417	417	-	305,5000	6,26
					20327,97	-			-	-	-
64	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0168	20021,89	-	336	336	-	300,9000	5,06
					20021,89	-			-	-	-
65	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,041	5945,25	59,02	244	27	2	9,2900	0,38
					666,84	18,61			1	0,1755	0,01
66	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,025	1073,07	-	27	27	-	14,6855	0,37
					1073,07	-			-	-	-
67	С114-97 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 30 мм	м3	0,019902	2459,67	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	409041,20	-	1636	48	-	173,3050	0,69
					12096,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ6-1-16 к-1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских /бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм/	100м3	0,006	405008,74	2061,07	2430	131	12	286,8215	1,72
					21769,75	127,78			1	1,6727	0,01
70	С124-22 варіант 3	В'язана арматурна сітка (150х200) мм ф12 А500С, l/заг=80,5 м.п .	т	0,0715	42426,21	-	3033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С124-1 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм (поперечне армування)	т	0,008	41945,18	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ6-11-8	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0155	73419,78	-	1138	144	-	119,3900	1,85
					9289,74	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					10024	1227	256		17,7
									50		0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					10024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8541				
		всього заробітна плата, грн.					1277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					10803				

		Всього по розділу 6					10803				
		Розділ 7. Фундаменти під устаткування									
		Фундамент під встановлення жировловлювача =====									
73	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,64	20021,89	-	12814	12814	-	300,9000	192,58
					20021,89	-			-	-	-
74	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,05	5945,25	59,02	297	33	3	9,2900	0,46
					666,84	18,61			1	0,1755	0,01
75	КР1-28-1	Улашт ування дерев'яної шпунт ової огорожі	1 м2	37	562,23	-	20803	17060	-	6,3100	233,47
					461,07	-			-	-	-
76	С112-58 варіант 2	Дерев'яний брус 100х100	м3	0,14	8940,43	-	1252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& С123-461- 2 варіант 1	Дошки дерев'яні 150х30мм	м2	37	279,47	-	10340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ6-1-16	Улашт ування плит залізобетонних плоских бетон В 20 (М 250), W 4, крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,015	<u>403181,62</u> 18930,22	<u>1792,23</u> 111,11	6048	284	<u>27</u> 2	<u>249,4100</u> 1,4545	<u>3,74</u> 0,02
79	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400-С, діаметр 12 мм	т	0,058608	<u>42426,21</u> -	- -	2487	-	- -	- -	- -
80	КБ6-11-1 к-1,15	Уст ановлення в гот ові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,002556	<u>29824,18</u> 29824,18	- -	76	76	- -	<u>383,2950</u> -	<u>0,98</u> -
81	& C124-59-1 варіант 5	Розпірний анкер М12х120 з гайкою марки ЕТКД або REDIBOLT	шт	6	<u>79,61</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -
82	КР1-20-1	Зворотнє засипання вручну піском	100 м3	0,3	<u>11538,04</u> 11538,04	- -	3461	3461	- -	173,4000 -	52,02 -
83	C1421-9552 варіант 2	Пісок природний, збагачений	м3	30	<u>895,56</u> -	- -	26867	-	- -	- -	- -
84	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 Майданчик під вентиляційне обладнання =====	100 м3	0,315	<u>12669,22</u> 12669,22	- -	3991	3991	- -	190,4000 -	59,98 -
85	КР18-35-2	Нарізування асфальту	100м шва	0,16	<u>4247,14</u> 1094,23	<u>2717,32</u> 535,69	680	175	<u>435</u> 86	<u>15,3900</u> 5,6388	<u>2,46</u> 0,9
86	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщ.50мм	100м3	0,12	<u>20327,97</u> 20327,97	- -	2439	2439	- -	305,5000 -	36,66 -
87	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>20021,89</u> 20021,89	- -	2403	2403	- -	300,9000 -	36,11 -
88	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у щебенем	100м2	0,041	<u>5945,25</u> 666,84	<u>59,02</u> 18,61	244	27	<u>2</u> 1	<u>9,2900</u> 0,1755	<u>0,38</u> 0,01
89	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,165	<u>1073,07</u> 1073,07	- -	177	177	- -	14,6855 -	2,42 -
90	C114-97 варіант 6	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 20 мм	м3	0,19474	<u>2153,67</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
91	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	2,436	<u>175,72</u> -	<u>175,72</u> 26,19	428	-	<u>428</u> 64	- 0,2870	- 0,7
92	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,033	<u>409041,20</u> 12096,69	- -	13498	399	- -	173,3050 -	5,72 -
93	КБ6-1-16	Улашт ування фундамент них плит залізобетонних плоских /бет он важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,14	<u>401895,68</u> 18930,22	<u>1792,23</u> 111,11	56265	2650	<u>251</u> 16	<u>249,4100</u> 1,4545	<u>34,92</u> 0,2
94	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,5391	<u>42426,21</u> -	- -	22872	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,03774	<u>41945,18</u>	-	1583	-	-	-	-
96	КБ6-11-7	Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг	т	0,04029	<u>82151,19</u>	-	3310	724	-	231,0000	9,31
97	КР20-12-1	Монт аж огорождення з квадрат ної т руби т а хвірт ка з квадрат ної т руби	1т	0,73912	<u>10830,78</u>	<u>1543,40</u>	8005	6064	<u>1141</u>	<u>88,7100</u>	<u>65,57</u>
98	C121-780 варіант 5	Огородження з квадратної труби Кв.тр.80х3	т	0,7371	<u>75366,58</u>	-	55553	-	-	-	-
99	C121-780 варіант 14	Огородження (полоса 80х8)	т	0,00202	<u>75366,58</u>	-	152	-	-	-	-
100	КР19-30-5	Улашт ування сіт ки "рабиці"	м2	80	<u>12,01</u>	-	961	846	-	0,1500	12
101	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	80	<u>33,61</u>	-	2689	-	-	-	-
102	КБ13-16-6 к-2 к=1,15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунт овкою ГФ-021	100м2	0,35	<u>2653,58</u>	<u>166,18</u>	929	351	<u>58</u>	<u>10,9940</u>	<u>3,85</u>
103	КР20-23-4	Виконання отвору ф20 мм в мет. пластині	шт	2	<u>52,08</u>	-	104	101	-	0,6500	1,3
104	КР18-77-3	Улашт ування хвірт ок мет алевих	100м2	0,021	<u>123184,55</u>	-	2587	1961	-	1185,6600	24,9
105	C121-780 варіант 2	Хвіртка з квадратної труби Кв.тр.40х40х3	т	0,03037	<u>95004,77</u>	-	2885	-	-	-	-
106	C111-956 варіант 2	Ручка	шт	1	<u>122,52</u>	-	123	-	-	-	-
107	C111-956 варіант 1	Замок навісний	шт	1	<u>144,96</u>	-	145	-	-	-	-
		Перемичка Прм1 =====									
108	КР3-45-1	Улашт ування мет алевої перемички Прм1	1 т	0,06736	<u>198428,31</u>	<u>186,51</u>	13366	1849	<u>13</u>	<u>393,2600</u>	<u>26,49</u>
					<u>27449,55</u>	<u>57,57</u>			<u>4</u>	<u>0,6396</u>	<u>0,04</u>
109	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>1333,28</u>	-	67	65	-	17,7400	0,89
					1296,26	-			-	-	-
110	КР20-27-3 к=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>201,99</u>	-	10	10	-	2,7000	0,14
					197,29	-			-	-	-
111	КР20-30-1	Пробивання ніш у цегляних стінах 130х100	100шт	0,04	<u>9179,11</u>	<u>107,60</u>	367	357	<u>4</u>	<u>125,4800</u>	<u>5,02</u>
					8921,63	33,21			1	0,3690	0,01
112	КР20-28-1	Пробивання ніш під балки	100м	0,06	<u>4141,66</u>	<u>602,57</u>	248	210	<u>36</u>	<u>44,4800</u>	<u>2,67</u>
					3502,36	185,99			11	2,0664	0,12
113	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,12	<u>3439,28</u>	-	413	409	-	43,7920	5,26
					<u>3407,46</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C1110-13-6 варіант 5	Гайка М24	шт	12	<u>1,44</u>	-	17	-	-	-	-
115	& C1110-13-6 варіант 6	Шайба М24	шт	12	<u>1,64</u>	-	20	-	-	-	-
116	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,025	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	66	25	<u>4</u>	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,27</u> -
117	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,0165	<u>44697,69</u> 26242,47	-	738	433	-	<u>333,2800</u>	<u>5,5</u> -
118	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	1,782	<u>33,61</u>	-	60	-	-	-	-
119	КР3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>19276,63</u> 19276,63	-	193	193	-	<u>271,1200</u>	<u>2,71</u> -
120	& C111- 1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	4,7	<u>67,60</u>	-	318	-	-	-	-
		Перемичка Прм2 =====									
121	КР3-45-1	Улашт ування мет алевої перемички Прм2	1 т	0,18876	<u>99214,14</u> 13724,77	<u>93,25</u> 28,78	18728	2591	<u>18</u> 5	<u>196,6300</u> 0,3198	<u>37,12</u> 0,06
122	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,08	<u>666,64</u> 648,13	-	53	52	-	8,8700	0,71 -
123	КР20-27-3 к=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,08	<u>201,99</u> 197,29	-	16	16	-	2,7000	0,22 -
124	КР20-30-1	Пробивання ніш у цегляних стінах 130х100	100шт	0,04	<u>4589,55</u> 4460,81	<u>53,80</u> 16,61	184	178	<u>2</u> 1	<u>62,7400</u> 0,1845	<u>2,51</u> 0,01
125	КР20-28-1	Пробивання ніш під балки	100м	0,1	<u>2070,83</u> 1751,18	<u>301,28</u> 93,00	207	175	<u>30</u> 9	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>2,22</u> 0,1
126	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,16	<u>1719,64</u> 1703,73	-	275	273	-	<u>21,8960</u>	<u>3,5</u> -
127	& C1110-13-6 варіант 5	Гайка М24	шт	16	<u>1,44</u>	-	23	-	-	-	-
128	& C1110-13-6 варіант 6	Шайба М24	шт	16	<u>1,64</u>	-	26	-	-	-	-
129	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,07	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	186	70	<u>12</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,77</u> 0,01
130	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	0,025	<u>22348,84</u> 13121,23	-	559	328	-	<u>166,6400</u>	<u>4,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	2,7	<u>33,61</u>	-	91	-	-	-	-
132	КР3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9638,32</u>	-	96	96	-	135,5600	1,36
133	& C111- 1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	8,6	<u>67,60</u>	-	581	-	-	-	-
		Перемичка Прм3 =====			-	-			-	-	-
134	КР3-45-1	Улашт ування мет алевої перемички Прм3	1 т	0,11042	<u>99214,14</u>	<u>93,25</u>	10955	1515	<u>10</u>	<u>196,6300</u>	<u>21,71</u>
					13724,77	28,78			3	0,3198	0,04
135	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>666,64</u>	-	33	32	-	8,8700	0,44
					648,13	-			-	-	-
136	КР20-27-3 к=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>201,99</u>	-	10	10	-	2,7000	0,14
					197,29	-			-	-	-
137	КР20-30-1	Пробивання ніш у цегляних стінах 130х100	100шт	0,04	<u>4589,55</u>	<u>53,80</u>	184	178	<u>2</u>	<u>62,7400</u>	<u>2,51</u>
					4460,81	16,61			1	0,1845	0,01
138	КР20-28-1	Пробивання ніш під балки	100м	0,072	<u>2070,83</u>	<u>301,28</u>	149	126	<u>22</u>	<u>22,2400</u>	<u>1,6</u>
					1751,18	93,00			7	1,0332	0,07
139	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,12	<u>1719,64</u>	-	206	204	-	21,8960	2,63
					1703,73	-			-	-	-
140	& C1110-13- 6	Гайка М20	шт	12	<u>1,23</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
141	& C1110-13- 6	Шайба М20	шт	12	<u>1,44</u>	-	17	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
142	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,04	<u>2653,58</u>	<u>166,18</u>	106	40	<u>7</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,44</u>
					1003,09	8,45			-	0,1030	-
143	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці перемичок	100м2	0,018	<u>22348,84</u>	-	402	236	-	166,6400	3
					13121,23	-			-	-	-
144	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	1,944	<u>33,61</u>	-	65	-	-	-	-
145	КР3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9638,32</u>	-	96	96	-	135,5600	1,36
					9638,32	-			-	-	-
146	& C111- 1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	6	<u>67,60</u>	-	406	-	-	-	-
		Перемички =====			-	-			-	-	-
147	КБ7-44-10 к-1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,13	<u>2793,46</u>	-	363	241	-	24,6790	3,21
					1850,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	K582821-585	Перемички з/б марки ЗПБ21-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>475,13</u> -	-	1901	-	-	-	-
149	K582821-578	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	<u>413,55</u> -	-	1654	-	-	-	-
150	K582821-577	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	3	<u>366,29</u> -	-	1099	-	-	-	-
151	K582821-580	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	2	<u>488,85</u> -	-	978	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							322912	66044	<u>2505</u> 231		<u>917,4</u> 2,53
Разом будівельні роботи, грн.							322912				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							254363				
всього заробітна плата, грн.							66275				
Загальновиробничі витрати, грн.							39654				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14050				
Всього будівельні роботи, грн.							362566				

Всього по розділу 7							362566				
Розділ 8. Інші роботи											
Рама металева під бак запасу води =====											
152	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під бак запасу води)	1т	0,05238	<u>10830,78</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	567	430	<u>81</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>4,65</u> 0,01
153	C121-780 варіант 4	Конструкції сталеві (Конструкції під обладнання)	т	0,05238	<u>75366,58</u> -	-	3948	-	-	-	-
154	KB13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	85	32	<u>5</u> -	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,35</u> -
155	KB13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,032	<u>5687,37</u> 749,42	<u>96,44</u> 4,90	182	24	<u>3</u> -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,27</u> -
Рама металева Рм-1 =====											
156	KP20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під бак запасу води)	1т	0,13628	<u>10830,78</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	1476	1118	<u>210</u> 3	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>12,09</u> 0,03
157	C121-780 варіант 4	Конструкції сталеві (Конструкції під обладнання)	т	0,13628	<u>75366,58</u> -	-	10271	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ9-49-1 к-1, 15	Уст ановлення розпірного анкера	100шт	0,16	<u>1719,64</u> 1703,73	-	275	273	-	21,8960	3,5
159	& С124-59-1 варіант 9	Розпорний анкер М8	шт	16	<u>40,85</u> -	-	654	-	-	-	-
160	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,042	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	111	42	7	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,46</u> -
161	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,042	<u>5687,37</u> 749,42	<u>96,44</u> 4,90	239	31	4	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,35</u> -
162	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції)	1т	0,09316	<u>10830,78</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	1009	764	<u>144</u> 2	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>8,26</u> 0,02
163	С121-780 варіант 13	Конструкції сталеві (Конструкції для кріплення рами Рм-1)	т	0,09316	<u>75366,58</u> -	-	7021	-	-	-	-
164	КБ9-49-1 к-1, 15	Уст ановлення розпірного анкера	100шт	0,48	<u>1719,64</u> 1703,73	-	825	818	-	21,8960	10,51
165	& С124-59-1 варіант 9	Розпорний анкер М8	шт	48	<u>40,85</u> -	-	1961	-	-	-	-
166	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	85	32	5	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,35</u> -
167	& С124-59-1 варіант 11	Базальтові гнучкі зв'язки для кріплення перегородок до колон та стін Рама металева Рм-2 під обладнання =====	шт	280	<u>6,52</u> -	-	1826	-	-	-	-
168	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під обладнання)	1т	0,41236	<u>10830,78</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	4466	3383	<u>636</u> 8	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>36,58</u> 0,1
169	С121-780 варіант 4	Конструкції сталеві (Конструкції під обладнання)	т	0,41236	<u>75366,58</u> -	-	31078	-	-	-	-
170	КБ9-49-1 к-1, 15	Уст ановлення розпірного анкера	100шт	0,16	<u>1719,64</u> 1703,73	-	275	273	-	21,8960	3,5
171	& С124-59-1 варіант 10	Розпорний анкер М4	шт	16	<u>28,61</u> -	-	458	-	-	-	-
172	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,187	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	496	188	<u>31</u> 2	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>2,06</u> 0,02
173	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю Рама металева Рм-3 під обладнання =====	100м2	0,187	<u>5687,37</u> 749,42	<u>96,44</u> 4,90	1064	140	<u>18</u> 1	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>1,56</u> 0,01
174	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (конст рукції під обладнання)	1т	0,24326	<u>10830,78</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	2635	1996	<u>375</u> 5	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>21,58</u> 0,06
175	С121-780 варіант 4	Конструкції сталеві (Конструкції під обладнання)	т	0,24326	<u>75366,58</u> -	-	18334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ9-49-1 к-1,15	Уст ановлення розпірного анкера	100шт	0,16	<u>1719,64</u> 1703,73	-	275	273	-	21,8960	3,5
177	& C124-59-1 варіант 10	Розпорний анкер М4	шт	16	<u>28,61</u> -	-	458	-	-	-	-
178	КР19-30-5	Улашт ування сіт ки "рабиці"	м2	3,3	<u>12,01</u> 10,57	-	40	35	-	0,1500	0,5
179	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	3,3	<u>33,61</u> -	-	111	-	-	-	-
180	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	398	150	<u>25</u> 1	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>1,65</u> 0,02
181	КБ13-26-6 к-2; К-1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ЗАМІНА ПЕРЕКРИТТЯ НАД ТЕХПОДПІЛЛЯМ =====	100м2	0,15	<u>5687,37</u> 749,42	<u>96,44</u> 4,90	853	112	<u>14</u> 1	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>1,25</u> 0,01
182	КБ6-22-8 к-1,15	Улашт ування моноліт них ділянок бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,03	<u>922344,36</u> 118008,04	<u>3757,21</u> 202,64	27670	3540	<u>113</u> 6	<u>1535,9630</u> 2,6007	<u>46,08</u> 0,08
183	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3172	<u>43144,14</u> -	-	13685	-	-	-	-
184	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм Схема виконання отворів в перегородках =====	т	0,0149	<u>41945,18</u> -	-	625	-	-	-	-
185	КР4-21-2	Очищення пошкоджених місць цементним молочком	100 м2	0,3	<u>13492,47</u> 4683,65	-	4048	1405	-	65,2500	19,58
186	КР20-12-1	Мет алове обрамлення	1т	1,76462	<u>9287,38</u> 8203,90	-	16389	14477	-	88,7100	156,54
187	C121-780 варіант 12	Конструкції сталеві обрамлення	т	1,76462	<u>75366,58</u> -	-	132993	-	-	-	-
188	КР11-35-1	Ошт укат урення по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	1,2	<u>22348,84</u> 13121,23	-	26819	15745	-	166,6400	199,97
189	C111-870 варіант 1	Сітка "Рабиця" д.1,8 50х50 2,0/10 оц.ЕN 10223	м2	129,6	<u>33,61</u> -	-	4356	-	-	-	-
190	КБ13-16-6 к-2; к-1,15	Ґрунт ування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021 СХЕМА ВИКОНАННЯ ОТВОРІВ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ =====	100м2	0,68	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	1804	682	<u>113</u> 6	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>7,48</u> 0,07
191	КР20-26-1	Пробивання отворів під балки	100шт	0,12	<u>16145,35</u> 15942,34	<u>35,87</u> 11,07	1937	1913	<u>4</u> 1	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>26,65</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях	100шт	0,03	<u>16145,35</u> 15942,34	<u>35,87</u> 11,07	484	478	<u>1</u> -	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>6,66</u> -
193	КР4-21-2	Очищення пошкоджених місць плит цементним молочком	100 м2	0,55	<u>16226,28</u> 4683,65	<u>-</u> -	8924	2576	<u>-</u> -	65,2500	35,89
194	КР20-12-1	Мет алевие обрамлення	1т	0,67002	<u>9287,38</u> 8203,90	<u>-</u> -	6223	5497	<u>-</u> -	88,7100	59,44
195	С121-780 варіант 12	Конструкції сталеві обрамлення	т	0,67002	<u>75366,58</u> -	<u>-</u> -	50497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КР3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9638,32</u> 9638,32	<u>-</u> -	96	96	<u>-</u> -	135,5600	1,36
197	& С111-1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	3	<u>67,60</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							388229	56523	<u>1789</u> 37		<u>672,62</u> 0,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -							388229				
Всього по розділу 8							419096				
Розділ 9. Навіс над ганком №1											
198	КР20-12-1 к-0,7	Демонт аж мет алевие огороження	1т	0,08	<u>6823,11</u> 5742,73	<u>1080,38</u> 14,34	546	459	<u>87</u> 1	<u>62,0970</u> 0,1736	<u>4,97</u> 0,01
199	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т (каркас навісу)	1т	0,532802	<u>10830,78</u> 8203,90	<u>1543,40</u> 20,48	5771	4371	<u>822</u> 11	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>47,26</u> 0,13
200	С121-780 варіант 6	Конструкції сталеві Ферма Фк-2	т	0,1304	<u>75366,58</u> -	<u>-</u> -	9828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	С121-780 варіант 7	Конструкції сталеві (каркас навісу)	т	0,402402	<u>75366,58</u> -	<u>-</u> -	30328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ13-16-6 к-2 к=1,15	Грунт ування мет алевие поверхонь за два рази грунт овкою ГФ-021	100м2	0,013	<u>2653,58</u> 1003,09	<u>166,18</u> 8,45	34	13	<u>2</u> -	<u>10,9940</u> 0,1030	<u>0,14</u> -
203	КР3-9-1	Забивання от ворів т а гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9638,32</u> 9638,32	<u>-</u> -	96	96	<u>-</u> -	135,5600	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& C111-1375-21	Суміш Ceresit cx 5 express	кг	8	<u>67,60</u>	-	541	-	-	-	-
205	КБ9-49-1 к-1, 15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,32	<u>1719,64</u> <u>1703,73</u>	-	550	545	-	21,8960	7,01
206	& C1110-13-6 варіант 3	Гайка М16	шт	32	<u>0,78</u>	-	25	-	-	-	-
207	& C1110-13-6 варіант 4	Шайба М16	шт	32	<u>0,93</u>	-	30	-	-	-	-
208	КР20-23-4	Виконання отвору ф20 мм в мет. пластині	шт	32	<u>52,08</u> 50,58	-	1667	1619	-	0,6500	20,8
209	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	1673	1619	<u>54</u> 7	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>18,51</u> 0,09
210	КР20-27-8 к=3,1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,16	<u>5946,95</u> 5736,28	<u>210,67</u> 25,50	952	918	<u>34</u> 4	<u>65,5650</u> 0,3494	<u>10,49</u> 0,06
211	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,16	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	-504	-487	<u>-17</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-5,57</u> -0,03
212	& C124-59-1 варіант 7	Розпорний анкер М14	шт	16	<u>40,85</u>	-	654	-	-	-	-
213	КБ9-42-1 к-1, 15	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м	100м2	0,062	<u>4546,82</u> 4373,43	<u>13,07</u> 0,50	282	271	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>3,62</u> -
214	& C1110-118-12 варіант 1	Профлист оцинкований (покриття) НС-44-0,8	м2	7,5	<u>457,43</u>	-	3431	-	-	-	-
215	КБ9-47-1 к-1, 15	Обшивка т орців профільованим лист ом	100м2	0,092	<u>4512,26</u> 4175,71	<u>46,74</u> 5,66	415	384	<u>4</u> 1	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>5,06</u> 0,01
216	& C1110-118-12 варіант 2	Профлист оцинкований (обшивка торців) С-10-0,45	м2	11,1	<u>329,08</u>	-	3653	-	-	-	-
217	& C111-1478-6-2 варіант 1	Саморіз	шт	130	<u>0,92</u>	-	120	-	-	-	-
218	КР8-40-4	Улашт ування спецпланки оцинкованої	100м	0,202	<u>3527,22</u> 3094,42	-	712	625	-	41,2700	8,34
219	& C1421-9951-25 варіант 1	Оцинкована фарбована сталь 0.7 мм b=300 мм	м	20,2	<u>133,96</u>	-	2706	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КРЗ-44-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стінок поліуретановим герметиком	100 м	0,325	<u>2271,27</u>	-	738	738	-	29,1900	9,49
221	& C1632-102-1-4 варіант 1	Герметик (100 мл/м.п.)	л	4,875	<u>507,91</u>	-	2476	-	-	-	-
222	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт оксю ГФ-021	100м2	0,095	<u>2653,58</u>	<u>166,18</u>	252	95	<u>16</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,04</u>
223	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування металевих покривних поверхонь емаллю	100м2	0,095	<u>5687,37</u>	<u>96,44</u>	540	71	<u>9</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,79</u>
					<u>749,42</u>	<u>4,90</u>			-	<u>0,0598</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					67516	11337	<u>1012</u>		<u>133,31</u>
									23		0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					67516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55167				
		всього заробітна плата, грн.					11360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2041				
		Всього будівельні роботи, грн.					73682				

		Всього по розділу 9					73682				
		Розділ 10. Навіс ганку-рампи №2									
224	КР20-12-1 к-0,7	Демонт асфальтового огороження	1т	0,08	<u>6823,11</u>	<u>1080,38</u>	546	459	<u>87</u>	<u>62,0970</u>	<u>4,97</u>
225	КР20-12-1	Монт асфальтових металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас навісу)	1т	0,692504	<u>10830,78</u>	<u>1543,40</u>	7500	5681	<u>1069</u>	<u>88,7100</u>	<u>61,43</u>
226	C121-780 варіант 11	Конструкції сталеві Ферма Фк-1	т	0,294	<u>75366,58</u>	-	22158	-	-	-	-
227	C121-780 варіант 7	Конструкції сталеві (каркас навісу)	т	0,398504	<u>75366,58</u>	-	30034	-	-	-	-
228	КБ13-16-6 к-2 к=1, 15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунт оксю ГФ-021	100м2	0,021	<u>2653,58</u>	<u>166,18</u>	56	21	<u>3</u>	<u>10,9940</u>	<u>0,23</u>
229	КРЗ-9-1	Забивання стовпів та гнізд сумішшю сх 5 express	1 м3	0,01	<u>9638,32</u>	-	96	96	-	<u>135,5600</u>	<u>1,36</u>
230	& C111-1375-21	Суміш Ceresit сх 5 express	кг	8	<u>67,60</u>	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ9-49-1 к-1,15	Ст авлення гайок т а шайб	100шт	0,96	<u>1719,64</u> 1703,73	-	1651	1636	-	21,8960	21,02
232	& C1110-13-6 варіант 3	Гайка М16	шт	24	<u>0,78</u>	-	19	-	-	-	-
233	& C1110-13-6 варіант 4	Шайба М16	шт	24	<u>0,93</u>	-	22	-	-	-	-
234	& C1110-13-6 варіант 9	Гайка М14	шт	72	<u>0,93</u>	-	67	-	-	-	-
235	& C1110-13-6 варіант 10	Шайба М14	шт	72	<u>91,81</u>	-	6610	-	-	-	-
236	КР20-23-4	Виконання отвору до ф17 мм в мет. пластині	шт	12	<u>52,08</u> 50,58	-	625	607	-	0,6500	7,8
237	КР20-23-4	Виконання отвору до ф15 мм в мет. пластині	шт	48	<u>52,08</u> 50,58	-	2500	2428	-	0,6500	31,2
238	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	1255	1214	<u>41</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>13,88</u> 0,07
239	КР20-27-8 к=3,1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,12	<u>5946,95</u> 5736,28	<u>210,67</u> 25,50	714	688	<u>26</u> 3	<u>65,5650</u> 0,3494	<u>7,87</u> 0,04
240	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,12	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	-378	-365	<u>-13</u> -2	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-4,18</u> -0,02
241	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,36	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	3765	3643	<u>122</u> 15	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>41,64</u> 0,2
242	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,36	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	-691	-666	<u>-25</u> -3	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-7,61</u> -0,04
243	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,36	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	-1134	-1096	<u>-38</u> -5	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>-12,53</u> -0,06
244	& C124-59-1 варіант 7	Розпорний анкер М14	шт	48	<u>40,85</u>	-	1961	-	-	-	-
245	КР7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,075	<u>12932,11</u> 5212,81	-	970	391	-	71,3400	5,35
246	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,075	<u>8326,40</u> 631,32	-	624	47	-	8,6400	0,65
247	КБ7-60-4 к-1,15	Уст ановлення огороження хромованого	100м	0,084	<u>7406,31</u> 5577,39	<u>364,35</u> 13,84	622	469	<u>31</u> 1	<u>69,2070</u> 0,1668	<u>5,81</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& C123-361-10 варіант 4	Хромоване огороження з хвртками індивідуального виготовлення, висотою 1200мм,	м	8,4	<u>6936,41</u>	-	58266	-	-	-	-
249	КБ9-42-1 к-1, 15	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м	100м2	0,08	<u>4541,08</u>	<u>13,07</u>	363	350	<u>1</u>	<u>58,3280</u>	<u>4,67</u>
					4373,43	0,50			-	0,0060	-
250	& C1110-118-12 варіант 1	Профлист оцинкований (покриття) НС-44-0,8	м2	9,6	<u>457,43</u>	-	4391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	КБ9-47-1 к-1, 15	Обшивка т орців профільованим лист ом	100м2	0,2	<u>4512,26</u>	<u>46,74</u>	902	835	<u>9</u>	<u>55,0160</u>	<u>11</u>
					4175,71	5,66			1	0,0775	0,02
252	& C1110-118-12 варіант 2	Профлист оцинкований (обшивка торців) С-10-0,45	м2	24	<u>329,08</u>	-	7898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	КР8-40-4	Улашт ування спецпланки оцинкованої	100м	0,34	<u>3527,22</u>	-	1199	1052	-	41,2700	14,03
					3094,42	-			-	-	-
254	& C1421-9951-25 варіант 1	Оцинкована фарбована сталь 0.7 мм b=300 мм	м	34	<u>133,96</u>	-	4555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	КР3-44-1	Гермет изація горизонт альних т а верт икальних ст иків поліуріт ановим гермет иком	100 м	0,61	<u>2271,27</u>	-	1385	1385	-	29,1900	17,81
					2271,27	-			-	-	-
256	& C1632-102-1-4 варіант 1	Герметик (100 мл/м.п.)	л	9,15	<u>507,91</u>	-	4647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	& C111-1478-6-2 варіант 1	Саморіз	шт	240	<u>0,92</u>	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	КБ13-16-6 к-2; к-1, 15	Грунт ування мет алевих поверхонь за два рази грунт овкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>2653,58</u>	<u>166,18</u>	398	150	<u>25</u>	<u>10,9940</u>	<u>1,65</u>
					1003,09	8,45			1	0,1030	0,02
259	КБ13-26-6 к-2; К-1, 15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю	100м2	0,15	<u>5687,37</u>	<u>96,44</u>	853	112	<u>14</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,25</u>
					749,42	4,90			1	0,0598	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					165211	19137	<u>1352</u>		<u>229,3</u>
									32		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					165211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144722				
		всього заробітна плата, грн.					19169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					175728				

		Всього по розділу 10					175728				
		Розділ 11. Г'АНОК №1									
260	КР2-1-3	Розбирання бет онної відмост ки	1 м3	1,6	<u>764,70</u>	<u>128,99</u>	1224	1017	<u>207</u>	<u>8,7000</u>	<u>13,92</u>
					635,71	42,47			68	0,5016	0,8
261	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,22	<u>7968,03</u>	<u>7605,12</u>	1753	79	<u>1673</u>	<u>5,2900</u>	<u>1,16</u>
					358,82	1950,33			429	22,0891	4,86
262	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,095	<u>20021,89</u>	-	1902	1902	-	300,9000	28,59
					20021,89	-			-	-	-
263	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,242	<u>12669,22</u>	-	3066	3066	-	190,4000	46,08
					12669,22	-			-	-	-
264	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,15	<u>5945,25</u>	<u>59,02</u>	892	100	<u>9</u>	<u>9,2900</u>	<u>1,39</u>
					666,84	18,61			3	0,1755	0,03
265	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,035	<u>1073,07</u>	-	38	38	-	14,6855	0,51
					1073,07	-			-	-	-
266	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	0,2675	<u>2539,23</u>	-	679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,013	<u>409041,20</u>	-	5318	157	-	173,3050	2,25
					12096,69	-			-	-	-
268	КБ6-1-10	Улашт ування залізобет оної підосви фундамент у бет он В 20 (М 250), W 4, крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,032	<u>431328,21</u>	<u>1283,97</u>	13803	1108	<u>41</u>	<u>456,1900</u>	<u>14,6</u>
					34624,82	73,26			2	0,9486	0,03
269	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,2207	<u>42426,21</u>	-	9363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01155	<u>41945,18</u>	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	КБ6-13-3 к=1,15	Улашт ування фундамент них ст інок бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,045	<u>526862,34</u>	<u>3478,11</u>	23709	4230	<u>157</u>	<u>1238,5960</u>	<u>55,74</u>
					94009,44	177,16			8	2,2556	0,1
272	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,16351	<u>43144,14</u>	-	7054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,00711	<u>41945,18</u>	-	298	-	-	-	-
274	ХБ4-1-2 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,05	<u>17684,19</u>	-	884	167	-	42,3890	2,12
275	КБ7-47-1 к=1,15	Установлення сходових площадок з плит ПТП масою до 1 т	100шт	0,05	<u>25049,65</u> <u>20613,94</u>	<u>728,70</u> <u>27,68</u>	1252	1031	<u>36</u> <u>1</u>	<u>261,7975</u> <u>0,3335</u>	<u>13,09</u> <u>0,02</u>
276	& C1414-7836-2 варіант 1	Плити перекриттів плоскі ПТП30-10	шт	2	<u>4227,39</u>	-	8455	-	-	-	-
277	& C1414-7836-2 варіант 2	Плити перекриттів плоскі ПТП15-12	шт	3	<u>2808,74</u>	-	8426	-	-	-	-
278	КБ7-47-3	Установлення сходових маршів	100шт	0,01	<u>25065,98</u> <u>20690,34</u>	-	251	207	-	272,6000	2,73
279	& C1414-7836-2 варіант 3	ЛС-15	шт	1	<u>1125,74</u>	-	1126	-	-	-	-
280	КБ6-11-1 к-1,15	Установлення в готові гнізда анкерів довжиною до 1 м	т	0,004319	<u>29824,18</u> <u>29824,18</u>	-	129	129	-	383,2950	1,66
281	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм	т	0,004319	<u>43144,14</u>	-	186	-	-	-	-
282	КБ7-60-4 к-1,15	Установлення огороження хромованого	100м	0,095	<u>7406,31</u> <u>5577,39</u>	<u>364,35</u> <u>13,84</u>	704	530	<u>35</u> <u>1</u>	<u>69,2070</u> <u>0,1668</u>	<u>6,57</u> <u>0,02</u>
283	& C123-361-10 варіант 5	Хромоване огороження індивідуального виготовлення, висотою 900мм,	м	9,5	<u>6936,41</u>	-	65896	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					156892	13761	<u>2158</u> 512		<u>190,41</u> 5,86
		Разом будівельні роботи, грн.					156892				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140973				
		всього заробітна плата, грн.					14273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					165404				

		Всього по розділу 11					165404				
		Розділ 12. Ганок-рампа №2									
284	КР2-1-3	Розбирання бет онної відмост ки	1 м3	1,45	<u>764,70</u>	<u>128,99</u>	1109	922	<u>187</u>	<u>8,7000</u>	<u>12,62</u>
					635,71	42,47			62	0,5016	0,73
285	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,16	<u>7968,03</u>	<u>7605,12</u>	1275	57	<u>1217</u>	<u>5,2900</u>	<u>0,85</u>
					358,82	1950,33			312	22,0891	3,53
286	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>20021,89</u>	-	1802	1802	-	300,9000	27,08
					20021,89	-			-	-	-
287	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,135	<u>12669,22</u>	-	1710	1710	-	190,4000	25,7
					12669,22	-			-	-	-
288	КР7-13-2	Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	0,095	<u>5945,25</u>	<u>59,02</u>	565	63	<u>6</u>	<u>9,2900</u>	<u>0,88</u>
					666,84	18,61			2	0,1755	0,02
289	КБ7-57-5 к-1,15	Улашт ування деформаційного шову з екст рудованого пінополіст иролу	100м шва	0,015	<u>1073,07</u>	-	16	16	-	14,6855	0,22
					1073,07	-			-	-	-
290	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	0,1605	<u>2539,23</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	КБ6-1-1 к-1,15	Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	<u>409041,20</u>	-	4090	121	-	173,3050	1,73
					12096,69	-			-	-	-
292	КБ6-1-10	Улашт ування залізобет оної підосви фундамент у бет он В 20 (М 250), W 4, крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,022	<u>431328,21</u>	<u>1283,97</u>	9489	762	<u>28</u>	<u>456,1900</u>	<u>10,04</u>
					34624,82	73,26			2	0,9486	0,02
293	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500-С, діаметр 12 мм	т	0,1759	<u>42426,21</u>	-	7463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01044	<u>41945,18</u>	-	438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	КБ6-13-3 к=1,15	Улашт ування фундамент них ст інок бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 20-40мм	100м3	0,04	<u>526862,34</u>	<u>3478,11</u>	21074	3760	<u>139</u>	<u>1238,5960</u>	<u>49,54</u>
					94009,44	177,16			7	2,2556	0,09
296	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1296	<u>43144,14</u>	-	5591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,0068	<u>41945,18</u>	-	285	-	-	-	-
298	ХБ4-1-2 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту у конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,042	<u>17684,19</u>	-	743	140	-	42,3890	1,78
					3337,71	-			-	-	-
299	КБ6-1-16 к-1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02	<u>779765,95</u>	<u>2061,07</u>	15595	435	41	<u>286,8215</u>	<u>5,74</u>
					21769,75	127,78			3	1,6727	0,03
300	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм	т	0,1771	<u>43144,14</u>	-	7641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,0187	<u>41945,18</u>	-	784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					80078	9788	<u>1618</u>		<u>136,18</u>
									388		4,42
		Разом будівельні роботи, грн.					80078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68672				
		всього заробітна плата, грн.					10176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2156				
		Всього будівельні роботи, грн.					86162				

		Всього по розділу 12					86162				
		Розділ 13. ФРАГМЕНТ КЛАДОЧНОГО ПЛАНУ									
302	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	1,6	<u>4615,41</u>	-	7385	1014	-	8,2500	13,2
					633,85	-			-	-	-
303	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	2,201	<u>60624,23</u>	-	133434	48022	-	273,8900	602,83
					21818,08	-			-	-	-
304	С111-1781-11	Сітка для кладки 25х25, діаметр 3 мм	м2	462	<u>100,44</u>	-	46403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					187222	49036	—		616,03
		Разом будівельні роботи, грн.					187222		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138186				
		всього заробітна плата, грн.					49036				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9450				
		Всього будівельні роботи, грн.					214922				

		Всього по розділу 13					214922				
		Розділ 14. ВНУТРІШНІ МОНОЛИТНІ ЛОТКИ									
305	КБ6-1-1 к-1,15	Улаштування бетонної підготовки бетону важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02	409041,20	-	8181	242	-	173,3050	3,47
					12096,69	-			-	-	-
306	КБ6-13-3 к=1,15	Улаштування фундаментних стінок бетону важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,06	526862,34	3478,11	31612	5641	209	1238,5960	74,32
					94009,44	177,16			11	2,2556	0,14
307	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,809	43144,14	-	34904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	КБ6-1-16 к-1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02	406294,67	2061,07	8126	435	41	286,8215	5,74
					21769,75	127,78			3	1,6727	0,03
309	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,265	43144,14	-	11433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
310	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0432	82151,19	-	3549	776	-	231,0000	9,98
					17974,11	-			-	-	-
311	ХБ4-1-1 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,19	16979,70	-	3226	500	-	33,4420	6,35
					2633,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	ХБ4-1-2 к=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,355	17684,19 3337,71	- -	6278	1185	-	42,3890	15,05
		Разом прямі витрати по розділу 14					107309	8779	250 14		114,91 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					107309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98280				
		всього заробітна плата, грн.					8793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1765				
		Всього будівельні роботи, грн.					112397				

		Всього по розділу 14					112397				
		Разом прямі витрати по кошторису					1648823	298768	24096 3079		3878,89 34,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1648823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1325959				
		всього заробітна плата, грн.					301847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					468,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59879				
		Всього будівельні роботи, грн.					1822316				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11527				

		Всього по кошторису					1822316				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4381,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					361726				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на оздоблювальні роботи
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	3343,116 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	8,65096 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	728,970 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
		ЗОВНІШНІ ДВЕРІ =====									
1	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,0365	<u>5606,51</u>	-	205	203	-	68,8620	2,51
					5549,59	-			-	-	-
2	& С126-384-1 варіант 9	Металопластикові зовнішні, утеплені з фрамугою	м2	3,65	<u>9385,64</u>	-	34258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-426-9-4 варіант 2	Дюбель-шуруп 150мм	шт	10	<u>2,15</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1116-205-2 варіант 2	Піна монтажна	л	0,486545	<u>203,20</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ9-61-10 к-1,15	Монт аж мет алевих дверей	т	0,12	<u>6812,17</u>	<u>760,86</u>	817	625	<u>91</u>	<u>64,5840</u>	<u>7,75</u>
					5204,82	28,90			3	0,3482	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C121-783-3 варіант 11	Двері металеві утеплені 2100х1100 з порогом	шт	1	<u>18037,45</u>	-	18037	-	-	-	-
7	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів	100 шт	0,01	<u>5626,77</u>	-	56	56	-	61,6700	0,62
8	& C130-426-9 варіант 7	Доводчик	шт	1	<u>491,19</u>	-	491	-	-	-	-
9	КР15-122-16	Уст ановлення ролет ів решіт част их механічних	грат и	1	<u>185,84</u>	<u>8,74</u>	186	161	<u>9</u>	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
10	C1551-27-СП варіант 1	Ролети решітчасті механічні 1030х2150мм	м2	2,2145	<u>160,57</u>	<u>0,33</u>	8153	-	-	<u>0,0040</u>	-
		ВНУТРІШНІ ДВЕРІ =====			<u>3681,68</u>	-			-	-	-
11	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,103	<u>5606,51</u>	-	577	572	-	68,8620	7,09
12	& C126-384-1 варіант 10	Металопластикові блоки дверні	м2	10,3	<u>5549,59</u>	-			-	-	-
13	& C130-426-9-4 варіант 2	Дюбель-шуруп 150мм	шт	27	<u>8059,64</u>	-	83014	-	-	-	-
14	& C1116-205-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1,37299	<u>2,15</u>	-	58	-	-	-	-
15	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,30336	<u>203,20</u>	-	279	-	-	-	-
16	& C126-384-1 варіант 11	Металопластикові блоки дверні глухі	м2	25,216	<u>7425,01</u>	-	2252	2229	-	91,1720	27,66
17	& C126-384-1 варіант 7	Металопластикові блоки дверні глухі з вент. решіткою	м2	2,31	<u>7347,55</u>	-			-	-	-
18	& C126-384-1 варіант 12	Металопластикові блоки дверні внутрішні, зі склінням, та скляною фрамугою вгорі	м2	2,81	<u>8059,64</u>	-	18618	-	-	-	-
19	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	110	<u>8365,64</u>	-	23507	-	-	-	-
					<u>2,41</u>	-	265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	4,6353408	<u>203,31</u>	-	942	-	-	-	-
21	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах	100м2	0,0722	<u>9190,07</u> 9092,69	-	664	656	-	112,8265	8,15
22	& C126-384-1 варіант 13	Металопластикові блоки дверні зі склінням	м2	1,89	<u>8365,64</u>	-	15811	-	-	-	-
23	& C126-384-1 варіант 11	Металопластикові блоки дверні глухі	м2	3,4	<u>8059,64</u>	-	27403	-	-	-	-
24	& C126-384-1 варіант 7	Металопластикові блоки дверні глухі з вент. решіткою	м2	1,93	<u>8059,64</u>	-	15555	-	-	-	-
25	& C130-426-9-4 варіант 2	Дюбель-шуруп 150мм	шт	30,94	<u>2,15</u>	-	67	-	-	-	-
26	& C1116-205-2 варіант 2	Піна монтажна	л	1,25868	<u>203,20</u>	-	256	-	-	-	-
27	КБ9-61-10 к-1,15	Монт аж прот ипожежних дверей ДМП	т	0,12	<u>6812,17</u> 5204,82	<u>760,86</u> 28,90	817	625	<u>91</u> 3	<u>64,5840</u> 0,3482	<u>7,75</u> 0,04
28	& C121-783-3 варіант 10	Двері металеві протипожежні глухі ДМП EI30 2100x100мм	шт	1	<u>19055,03</u>	-	19055	-	-	-	-
29	КР6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів	100 шт	0,02	<u>5626,77</u> 5626,77	-	113	113	-	61,6700	1,23
30	& C130-426-9 варіант 7	Доводчик	шт	2	<u>491,19</u>	-	982	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					475791	5240	<u>191</u> 6		<u>64,85</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					475791 470360 5246 2936 7,77 993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					478727				

		Всього по розділу 1					478727				
		Розділ 2. Вікна									
31	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0309	<u>14718,06</u>	-	455	452	___-	171,9250	5,31
					14617,06	-			-	-	-
32	& С130-426- 9 варіант 3	Дюбель-шуруп 150	шт	16	<u>2,41</u>	-	39	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
33	& С111- 1776-1 варіант 2	Сверла , диаметр 10 мм	шт	#####	<u>8,11</u>	-	-	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
34	& С1632- 102-1-5 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,4635	<u>199,36</u>	-	92	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
35	& С1116- 205-1 варіант 2	Піна монтажна	л	1,15875	<u>203,31</u>	-	236	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
36	& С126-900- 1 варіант 6	Вікна з металопластику	м2	3,09	<u>5152,83</u>	-	15922	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
37	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,0252	<u>11154,58</u>	-	281	279	___-	130,3525	3,28
					11082,57	-			-	-	-
38	& С130-426- 9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	10	<u>2,41</u>	-	24	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
39	& С111- 1776-1 варіант 2	Сверла , диаметр 10 мм	шт	0,00010584	<u>8,11</u>	-	-	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
40	& С1632- 102-1-5 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,296856	<u>199,36</u>	-	59	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-
41	& С1116- 205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,74214	<u>203,31</u>	-	151	-	___-	___-	___-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C126-900-1 варіант 7	Вікна з металопластику та з антимаскітною сіткою	м2	2,52	<u>5152,83</u>	-	12985	-	-	-	-
43	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель	100м2	0,05824	<u>8519,48</u> 8473,99	-	496	494	-	99,6705	5,8
44	& C130-426-9 варіант 2	Дюбель-шуруп 150	шт	16	<u>2,41</u>	-	39	-	-	-	-
45	& C111-1776-1 варіант 2	Сверла , диаметр 10 мм	шт	#####	<u>8,11</u>	-	-	-	-	-	-
46	& C1632-102-1-5 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,570752	<u>199,36</u>	-	114	-	-	-	-
47	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,25216	<u>203,31</u>	-	255	-	-	-	-
48	& C126-900-1 варіант 7	Вікна з металопластику та з антимаскітною сіткою	м2	5,824	<u>5152,83</u>	-	30010	-	-	-	-
49	КБ10-25-3 к-1,15	Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	0,08425	<u>2717,88</u> 2717,88	-	229	229	-	36,2480	3,05
50	& C1116-205-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,16939	<u>203,31</u>	-	238	-	-	-	-
51	& C111-640-1-П варіант 4	Дошка підвіконна ПВХ шир.500 мм	м	6,3495	<u>693,66</u>	-	4404	-	-	-	-
52	& C111-640-1-П варіант 3	Дошка підвіконна ПВХ шир.200 мм	м	2,244	<u>528,42</u>	-	1186	-	-	-	-
53	КБ10-25-4 к-1,15 к=0,8	Розбирання віконних зливів	100м	0,06225	<u>1891,70</u> 1883,20	-	118	117	-	25,1160	1,56
54	КБ10-25-4 к-1,15	Уст ановлення віконних зливів	100м	0,06225	<u>2364,63</u> 2354,00	-	147	147	-	31,3950	1,95
55	& C1545-89-4-9 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі	м	6,225	<u>258,39</u>	-	1608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C126-952-3-1T варіант 4	Саморізи	шт	22	<u>1,14</u>	-	25	-	-	-	-
57	C111-199 варіант 1	Гермобутил	кг	2	<u>178,87</u>	-	358	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					69471	1718	-		20,95
		Разом будівельні роботи, грн.					69471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67753				
		всього заробітна плата, грн.					1718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					321				
		Всього будівельні роботи, грн.					70425				

		Всього по розділу 2					70425				
		Розділ 3. Підлоги									
		ТИП 1									
		=====									
58	КБ11-29-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,905	<u>15258,65</u>	-	13809	12900	-	178,9400	161,94
					14254,36	-			-	-	-
59	& C111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	705,9	<u>10,91</u>	-	7701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	36,743	<u>30,99</u>	-	1139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C111-256-5 варіант 13	Плитка Interaceraа Gravity Бежевий 600х600	м2	95,025	<u>636,31</u>	-	60465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	384	<u>0,56</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,905	<u>12410,64</u>	-	11232	4250	-	64,2700	58,16
					4696,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,905	<u>14571,22</u> 1104,82	- -	13187	1000	- -	15,1200	13,68
65	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,181	<u>1329,35</u> 1180,97	- -	241	214	- -	15,5595	2,82
66	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,181	<u>51057,82</u> -	- -	9241	-	- -	- -	- -
67	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,905	<u>2149,31</u> 1005,31	- -	1945	910	- -	12,9200	11,69
68	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,905	<u>2896,49</u> 2896,49	- -	2621	2621	- -	37,7000	34,12
69	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 70 мм	м3	6,335	<u>2918,67</u> -	- -	18490	-	- -	- -	- -
70	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ТИП 1* =====	100м2	0,905	<u>2149,31</u> 1005,31	- -	1945	910	- -	12,9200	11,69
71	КБ11-29-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,67	<u>15258,65</u> 14254,36	- -	10223	9550	- -	178,9400	119,89
72	& С111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	522,6	<u>10,91</u> -	- -	5702	-	- -	- -	- -
73	& С111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	27,202	<u>30,99</u> -	- -	843	-	- -	- -	- -
74	& С111-256-5 варіант 13	Плитка Interacera Gravity Бежевий 600х600	м2	70,35	<u>636,31</u> -	- -	44764	-	- -	- -	- -
75	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	284	<u>0,56</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
76	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,67	<u>12410,64</u> 4696,21	- -	8315	3146	- -	64,2700	43,06
77	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,67	<u>14571,22</u> 1104,82	- -	9763	740	- -	15,1200	10,13
78	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,134	<u>1329,35</u> 1180,97	- -	178	158	- -	15,5595	2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,134	<u>51057,82</u>	-	6842	-	-	-	-
80	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,67	<u>2149,31</u> 1005,31	-	1440	674	-	12,9200	8,66
81	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,67	<u>2896,49</u> 2896,49	-	1941	1941	-	37,7000	25,26
82	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	3,35	<u>2539,23</u>	-	8506	-	-	-	-
83	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	0,67	<u>2149,31</u> 1005,31	-	1440	674	-	12,9200	8,66
84	КР7-16-4	Улашт ування підст ильного шару бет онного	м3	10,05	<u>4563,99</u> 469,11	-	45868	4715	-	6,4200	64,52
85	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,57808	<u>1329,35</u> 1180,97	-	768	683	-	15,5595	8,99
86	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,57808	<u>43144,14</u>	-	24941	-	-	-	-
87	КР1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання глинист ого ґрунт у - суглінку	100 м3	0,335	<u>37937,32</u> 37937,32	-	12709	12709	-	559,3000	187,37
88	КР1-20-1	Засипання вручну суглинком	100 м3	0,335	<u>11538,04</u> 11538,04	-	3865	3865	-	173,4000	58,09
89	C142-10-1 варіант 1	Глинистий ґрунт - суглинок ТИП 2 =====	м3	33,5	<u>847,49</u>	-	28391	-	-	-	-
90	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,536	<u>16117,43</u> 15110,90	-	8639	8099	-	189,6925	101,68
91	& C111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	348,4	<u>10,91</u>	-	3801	-	-	-	-
92	& C111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	24,3344	<u>30,99</u>	-	754	-	-	-	-
93	& C111-256-5 варіант 9	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400x400мм Golden Tile Alessandro white	м2	56,28	<u>453,22</u>	-	25507	-	-	-	-
94	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	387	<u>0,56</u>	-	217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,536	<u>12410,64</u> 4696,21	-	6652	2517	-	64,2700	34,45
96	КР7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,536	<u>10408,02</u> 789,16	-	5579	423	-	10,8000	5,79
97	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,1072	<u>1329,35</u> 1180,97	-	143	127	-	15,5595	1,67
98	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,1072	<u>51057,82</u> -	-	5473	-	-	-	-
99	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,536	<u>2149,31</u> 1005,31	-	1152	539	-	12,9200	6,93
100	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,536	<u>2896,49</u> 2896,49	-	1553	1553	-	37,7000	20,21
101	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 70 мм	м3	3,752	<u>2918,67</u> -	-	10951	-	-	-	-
102	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ТИП 2* =====	100м2	0,536	<u>2149,31</u> 1005,31	-	1152	539	-	12,9200	6,93
103	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,95	<u>16117,43</u> 15110,90	-	15312	14355	-	189,6925	180,21
104	& С111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	617,5	<u>10,91</u> -	-	6737	-	-	-	-
105	& С111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	43,13	<u>30,99</u> -	-	1337	-	-	-	-
106	& С111-256-5 варіант 9	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400x400мм Golden Tile Alessandro white	м2	999,4	<u>453,22</u> -	-	452948	-	-	-	-
107	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	686	<u>0,56</u> -	-	384	-	-	-	-
108	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,95	<u>12410,64</u> 4696,21	-	11790	4461	-	64,2700	61,06
109	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,95	<u>14571,22</u> 1104,82	-	13843	1050	-	15,1200	14,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підстилюючих шарів і набетонювання	т	0,19	<u>1329,35</u> 1180,97	-	253	224	-	15,5595	2,96
111	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,19	<u>51057,82</u> -	-	9701	-	-	-	-
112	КР8-36-3	Улаштування розділюючого шару (поліетіленова плівка)	100м2	0,95	<u>2149,31</u> 1005,31	-	2042	955	-	12,9200	12,27
113	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,95	<u>2896,49</u> 2896,49	-	2752	2752	-	37,7000	35,82
114	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	4,75	<u>2539,23</u> -	-	12061	-	-	-	-
115	КР8-36-3	Улаштування гідроізоляції (поліетіленова плівка)	100м2	0,95	<u>2149,31</u> 1005,31	-	2042	955	-	12,9200	12,27
116	КР7-16-4	Улаштування підстилюючого шару бетонного	м3	14,25	<u>4563,99</u> 469,11	-	65037	6685	-	6,4200	91,49
117	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підстилюючих шарів і набетонювання	т	0,82061	<u>1329,35</u> 1180,97	-	1091	969	-	15,5595	12,77
118	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,82061	<u>43144,14</u> -	-	35405	-	-	-	-
119	КР1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсилення глинистого ґрунту у суглинок	100 м3	0,475	<u>37937,32</u> 37937,32	-	18020	18020	-	559,3000	265,67
120	КР1-20-1	Засипання вручну суглинком	100 м3	0,475	<u>11538,04</u> 11538,04	-	5481	5481	-	173,4000	82,37
121	C142-10-1 варіант 1	Глинистий ґрунт - суглинок	м3	47,5	<u>847,49</u> -	-	40256	-	-	-	-
122	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриття із керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,17	<u>16117,43</u> 15110,90	-	2740	2569	-	189,6925	32,25
123	& C111- 1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	110,5	<u>10,91</u> -	-	1206	-	-	-	-
124	& C111- 1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	7,718	<u>30,99</u> -	-	239	-	-	-	-
125	& C111-256- 5 варіант 10	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300x300мм Golden Tile Sabbia beige	м2	17,85	<u>352,03</u> -	-	6284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	123	0,56	-	69	-	-	-	-
127	КБ11-4-5 к=1,15	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 в один шар	100м2	0,17	3007,54	-	511	511	-	36,4550	6,2
128	КБ11-4-6 к=1,15	Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 другий шар	100м2	0,17	978,16	-	166	166	-	11,8565	2,02
129	& C111-1313-3 варіант 4	Гидроизоляция Ceresit CL 51 (розхід 1,4 кг/м2 для 2-х шарів)	кг	23,8	197,78	-	4707	-	-	-	-
130	КБ13-15-1 к=1,15	Ґрунт ування бет онних поверхонь	100м2	0,17	780,76	83,09	133	119	14	7,7510	1,32
131	& C111-1375-3-4 варіант 1	Ґрунтовка СТ-17	л	2,55	48,03	-	122	-	-	-	-
132	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,17	12410,64	-	2110	798	-	64,2700	10,93
133	КР7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,17	10408,02	-	1769	134	-	10,8000	1,84
134	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,034	1329,35	-	45	40	-	15,5595	0,53
135	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,034	51057,82	-	1736	-	-	-	-
136	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,17	2149,31	-	365	171	-	12,9200	2,2
137	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,17	2896,49	-	492	492	-	37,7000	6,41
138	C114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 70 мм	м3	1,19	2918,67	-	3473	-	-	-	-
139	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ТИП 3*	100м2	0,17	2149,31	-	365	171	-	12,9200	2,2
140	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,174	16117,43	-	2804	2629	-	189,6925	33,01
					15110,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	113,1	<u>10,91</u>	-	1234	-	-	-	-
142	& C111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	7,8996	<u>30,99</u>	-	245	-	-	-	-
143	& C111-256-5 варіант 10	Керамогранітна крупногабаритна плитка 300x300мм Golden Tile Sabbia beige	м2	17,748	<u>352,03</u>	-	6248	-	-	-	-
144	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	126	<u>0,56</u>	-	71	-	-	-	-
145	КБ11-4-5 к=1,15	Улашт ування гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 в один шар	100м2	0,174	<u>3007,54</u>	-	523	523	-	36,4550	6,34
146	КБ11-4-6 к=1,15	Додават и на кожний наст упний шар гідроізоляції обмазувальної Ceresit CL 51 другий шар	100м2	0,174	<u>978,16</u>	-	170	170	-	11,8565	2,06
147	& C111-1313-3 варіант 4	Гидроизоляция Ceresit CL 51 (розхід 1,4 кг/м2 для 2-х шарів)	кг	24,36	<u>197,78</u>	-	4818	-	-	-	-
148	КБ13-15-1 к=1,15	Ґрунт ування бет онних поверхонь	100м2	0,174	<u>780,76</u>	<u>83,09</u>	136	121	<u>15</u>	<u>7,7510</u>	<u>1,35</u>
149	& C111-1375-3-4 варіант 1	Ґрунтовка СТ-17	л	2,61	<u>48,03</u>	-	125	-	-	-	-
150	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,174	<u>12410,64</u>	-	2159	817	-	64,2700	11,18
151	КР7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,174	<u>10408,02</u>	-	1811	137	-	10,8000	1,88
152	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,0348	<u>1329,35</u>	-	46	41	-	15,5595	0,54
153	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0348	<u>51057,82</u>	-	1777	-	-	-	-
154	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,174	<u>2149,31</u>	-	374	175	-	12,9200	2,25
155	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,174	<u>2896,49</u>	-	504	504	-	37,7000	6,56
156	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 50 мм	м3	0,87	<u>2539,23</u>	-	2209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка)	100м2	0,174	<u>2149,31</u> 1005,31	-	374	175	-	12,9200	2,25
158	КР7-16-4	Улашт ування підст ильного шару бет онного	м3	2,61	<u>4563,99</u> 469,11	-	11912	1224	-	6,4200	16,76
159	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,1503	<u>1329,35</u> 1180,97	-	200	177	-	15,5595	2,34
160	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1503	<u>43144,14</u> -	-	6485	-	-	-	-
161	КР1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання глинист ого ґрунт у - суглінку	100 м3	0,087	<u>37937,32</u> 37937,32	-	3301	3301	-	559,3000	48,66
162	КР1-20-1	Засипання вручну суглинком	100 м3	0,087	<u>11538,04</u> 11538,04	-	1004	1004	-	173,4000	15,09
163	С142-10-1 варіант 1	Глинистий ґрунт - суглинок ТИП 3/1 =====	м3	8,7	<u>847,49</u> -	-	7373	-	-	-	-
164	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,02	<u>16117,43</u> 15110,90	-	322	302	-	189,6925	3,79
165	& С111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	13	<u>10,91</u> -	-	142	-	-	-	-
166	& С111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	0,908	<u>30,99</u> -	-	28	-	-	-	-
167	& С111-256-5 варіант 9	Керамогранітна крупногабаритна плитка 400х400мм Golden Tile Alessandro white	м2	2,1	<u>453,22</u> -	-	952	-	-	-	-
168	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	14	<u>0,56</u> -	-	8	-	-	-	-
169	КБ13-15-1 к=1,15	Ґрунт ування бет онних поверхонь	100м2	0,195	<u>780,76</u> 697,67	<u>83,09</u> 4,22	152	136	<u>16</u> 1	<u>7,7510</u> 0,0515	<u>1,51</u> 0,01
170	& С111-1375-3-4 варіант 1	Ґрунтовка СТ-17	л	2,925	<u>48,03</u> -	-	140	-	-	-	-
171	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,02	<u>12410,64</u> 4696,21	-	248	94	-	64,2700	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КР7-17-9 к-7	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,02	<u>14571,22</u> 1104,82	- -	291	22	- -	15,1200	0,3
173	КБ6-11-11 к-1, 15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,004	<u>1329,35</u> 1180,97	- -	5	5	- -	15,5595	0,06
174	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,004	<u>51057,82</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
175	КР8-36-3	Улашт ування розділяючого шару (поліет іленова плівка)	100м2	0,02	<u>2149,31</u> 1005,31	- -	43	20	- -	12,9200	0,26
176	КР7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	0,02	<u>2896,49</u> 2896,49	- -	58	58	- -	37,7000	0,75
177	С114-97 варіант 5	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщиною 70 мм	м3	0,14	<u>2918,67</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
178	КР8-36-3	Улашт ування гідроізоляції (поліет іленова плівка) ТИП 4 =====	100м2	0,02	<u>2149,31</u> 1005,31	- -	43	20	- -	12,9200	0,26
179	КБ11-29-2 К=1, 15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,145	<u>16117,43</u> 15110,90	- -	2337	2191	- -	189,6925	27,51
180	& С111-1313-3 варіант 7	Клеева суміш Cerezit CM117	кг	55,1	<u>22,42</u> -	- -	1235	-	- -	- -	- -
181	& С111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	6,583	<u>30,99</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
182	& С111-256-5 варіант 11	Морозостійка керамогранітна плитка 400х400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	15,225	<u>537,37</u> -	- -	8181	-	- -	- -	- -
183	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	105	<u>0,56</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
184	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,145	<u>12410,64</u> 4696,21	- -	1800	681	- -	64,2700	9,32
185	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,145	<u>6244,80</u> 473,49	- -	905	69	- -	6,4800	0,94
186	КБ6-11-11 к-1, 15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,029	<u>1329,35</u> 1180,97	- -	39	34	- -	15,5595	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,029	<u>51057,82</u>	-	1481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,6	<u>496,35</u>	-	4269	4183	-	6,1065	52,52
					486,44	-			-	-	-
189	& C111-256- 5 варіант 11	Морозостійка керамогранітна плитка 400x400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	9,03	<u>537,37</u>	-	4852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	& C111- 1313-3 варіант 7	Клеева суміш Cerezit CM117	кг	32,68	<u>22,42</u>	-	733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	& C111- 1313-4 варіант 2	Суша суміш Cerezit CE33	кг	3,9216	<u>96,88</u>	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,086	<u>12410,64</u>	-	1067	404	-	64,2700	5,53
					4696,21	-			-	-	-
193	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,086	<u>6244,80</u>	-	537	41	-	6,4800	0,56
					473,49	-			-	-	-
194	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,0172	<u>1329,35</u>	-	23	20	-	15,5595	0,27
					1180,97	-			-	-	-
195	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0172	<u>51057,82</u>	-	878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	КР9-21-1	Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю	м	9	<u>223,08</u>	-	2008	1982	-	2,8300	25,47
					220,20	-			-	-	-
197	C111-1844-1 варіант 10	Сходовий алюмінієвий кутик	м	9,45	<u>243,34</u>	-	2300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 5 =====									
198	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,105	<u>16117,43</u>	-	1692	1587	-	189,6925	19,92
					15110,90	-			-	-	-
199	& C111- 1313-3 варіант 7	Клеева суміш Cerezit CM117	кг	39,9	<u>22,42</u>	-	895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	& C111- 1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	4,767	<u>30,99</u>	-	148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& C111-256- 5 варіант 11	Морозостійка керамогранітна плитка 400x400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	11,025	<u>537,37</u>	-	5925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	& C111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	76	0,56	-	43	-	-	-	-
203	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,105	12410,64	-	1303	493	-	64,2700	6,75
					4696,21	-			-	-	-
204	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,105	6244,80	-	656	50	-	6,4800	0,68
					473,49	-			-	-	-
205	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,021	1329,35	-	28	25	-	15,5595	0,33
					1180,97	-			-	-	-
206	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,021	51057,82	-	1072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,5	496,35	-	2730	2675	-	6,1065	33,59
					486,44	-			-	-	-
208	& C111-256-5 варіант 11	Морозостійка керамогранітна плитка 400x400мм (з шорсткою поверхнею)	м2	5,775	537,37	-	3103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& C111-1313-3 варіант 6	Клеевая смесь Cerezit CM11	кг	6,24	10,93	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& C111-1313-4 варіант 3	Сухая смесь Cerezit CE33	кг	2,508	31,01	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,055	12410,64	-	683	258	-	64,2700	3,53
					4696,21	-			-	-	-
212	КР7-17-9 к-3	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,055	6244,80	-	343	26	-	6,4800	0,36
					473,49	-			-	-	-
213	КБ6-11-11 к-1,15	Армування підст илаючих шарів і набет онок	т	0,011	1329,35	-	15	13	-	15,5595	0,17
					1180,97	-			-	-	-
214	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,011	51057,82	-	562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	КР9-21-1	Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю	м	11	223,08	-	2454	2422	-	2,8300	31,13
					220,20	-			-	-	-
216	C111-1844-1 варіант 10	Сходовий алюмінієвий кутик	м	11,55	243,34	-	2811	-	-	-	-
		стяжка над лотками =====			-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ15-64-1 κ=1,15	Улашт ування каркасу із мет алевих профілів	100м2	3,008	<u>15894,40</u> 15822,29	-	47810	47593	-	188,9680	568,42
225	& С126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	4692	<u>0,44</u>	-	2064	-	-	-	-
226	& С126-952-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	211	<u>29,75</u>	-	6277	-	-	-	-
227	& С126-952-2 варіант 1	Тяга до підвісу	шт	211	<u>4,12</u>	-	869	-	-	-	-
228	& С126-952-4-1У варіант 1	Дюбелі 6х40 пласмасові	шт	505	<u>0,57</u>	-	288	-	-	-	-
229	& С126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	211	<u>0,92</u>	-	194	-	-	-	-
230	& С126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	270,72	<u>49,58</u>	-	13422	-	-	-	-
231	& С126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	767,04	<u>43,04</u>	-	33013	-	-	-	-
232	& С126-952-8-1 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27.	шт	90	<u>41,36</u>	-	3722	-	-	-	-
233	& С126-952-9 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілей типу "краб"	шт	511	<u>26,25</u>	-	13414	-	-	-	-
234	КБ15-66-1 κ=1,15	Улашт ування підшивки горизонт альних поверхонь підвісних ст ель гіпсокарт онними або гіпсоволокнист ими лист ами.	100 м2	3,008	<u>14573,42</u> 13922,97	-	43837	41880	-	156,8255	471,73
235	& С126-952-13 варіант 1	Самонарізи 3,5х25	шт	6317	<u>0,62</u>	-	3917	-	-	-	-
236	& С126-952-14 варіант 1	Стрічка армована	м	297,792	<u>38,54</u>	-	11477	-	-	-	-
237	& С111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	315,84	<u>154,60</u>	-	48829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C1113-296-1-A варіант 1	Шпатлівка Fugenfuller	кг	107,3856	<u>9,97</u>	-	1071	-	-	-	-
239	КБ15-56-5 K=1,15	Безпідчане накрите т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,008	<u>8289,95</u>	-	24936	17979	-	72,4500	217,93
240	КР12-49-6	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	3,008	<u>3999,04</u>	-	12029	11548	-	49,3400	148,41
241	& C1550-54-1 варіант 3	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	60,16	<u>158,68</u>	-	9546	-	-	-	-
242	КБ15-63-5 к-1,15	Улашт ування обшивки ригелів т а повіт ропроводів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з улашт уванням мет алевого каркасу	100м2	0,6676	<u>36202,72</u>	-	24169	23689	-	423,7865	282,92
243	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	2270	<u>0,44</u>	-	999	-	-	-	-
244	& C126-952-14 варіант 1	Стрічка армована	м	21,0294	<u>38,54</u>	-	810	-	-	-	-
245	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	70,098	<u>154,60</u>	-	10837	-	-	-	-
246	& C1113-296-1-A варіант 1	Шпатлівка Fugenfuller	кг	7,57726	<u>9,97</u>	-	76	-	-	-	-
247	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	945	<u>0,92</u>	-	869	-	-	-	-
248	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	36,718	<u>49,58</u>	-	1820	-	-	-	-
249	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	78,338	<u>43,04</u>	-	3372	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6676	<u>8289,95</u> 5977,13	- -	5534	3990	- -	72,4500	48,37
251	КР12-49-6	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,6676	<u>3999,04</u> 3839,15	- -	2670	2563	- -	49,3400	32,94
252	& С1550-54- 1 варіант 3	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52 СТІНИ =====	л	13,352	<u>158,68</u> -	- -	2119	-	- -	- -	- -
253	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	3,5577	<u>27092,58</u> 13121,23	- -	96387	46681	- -	166,6400	592,86
254	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,5577	<u>5528,61</u> 3749,46	- -	19669	13339	- -	45,4480	161,69
255	КБ15-56-4 к=4; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	3,5577	<u>6458,71</u> 3973,37	- -	22978	14136	- -	48,1620	171,35
256	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	3,5577	<u>3556,21</u> 3410,41	- -	12652	12133	- -	43,8300	155,93
257	& С1550-54- 1 варіант 3	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	71,154	<u>158,68</u> -	- -	11291	-	- -	- -	- -
258	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу НИЗ СТІН ЧИ ПЕРЕГОРОДКИ =====	100м2	0,066	<u>27092,58</u> 13121,23	- -	1788	866	- -	166,6400	11
259	КР11-35-1	Поліпшене шт укат урення ст ін по сіт ці без улашт ування каркасу	100м2	3,572	<u>27092,58</u> 13121,23	- -	96775	46869	- -	166,6400	595,24
260	КБ15-25-2 к-1,15	Облицювання поверхонь ст ін керамічними плит ками на розчині із сухої клеючої суміші, число плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,572	<u>24197,87</u> 23421,67	- -	86435	83662	- -	294,0205	1050,24
261	С111-287 варіант 3	Плитка керамічна оздоблювальна 300Х300	м2	360,772	<u>518,51</u> -	- -	187064	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	& C111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	1857,44	<u>10,91</u>	-	20265	-	-	-	-
263	& C111-1313-4 варіант 1	Суха суміш Cerezit CE33	кг	161,8116	<u>30,99</u>	-	5015	-	-	-	-
264	& C111-138-3-15 варіант 2	Хрестик для плитки	шт	2579	<u>0,56</u>	-	1444	-	-	-	-
265	КБ15-63-4 к=1,15	Улашт ування обшивки інст аляції гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням шурупами з улашт уванням мет алевого каркасу без ут еплення	100м2	0,019	<u>37948,46</u> 37439,28	-	721	711	-	447,1430	8,5
266	& C126-952-3-1Т варіант 3	Саморезі 3,5х25	шт	87	<u>1,43</u>	-	124	-	-	-	-
267	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	32	<u>0,44</u>	-	14	-	-	-	-
268	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	23	<u>0,92</u>	-	21	-	-	-	-
269	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	1,995	<u>154,60</u>	-	308	-	-	-	-
270	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	6,327	<u>49,58</u>	-	314	-	-	-	-
271	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	8,702	<u>43,04</u>	-	375	-	-	-	-
272	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накрит т я поверхонь обшивки інст аляції розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,019	<u>5528,61</u> 3749,46	-	105	71	-	45,4480	0,86
273	КБ15-56-4 к=1,15 к=4	Безпідчане накрит т я поверхонь обшивки інст аляції розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,019	<u>6458,71</u> 3973,37	-	123	75	-	48,1620	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами обшивки інст аляції по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,019	<u>3556,21</u>	-	68	65	-	43,8300	0,83
					3410,41	-			-	-	-
275	& С1550-54-1	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	0,38	<u>158,68</u>	-	60	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
276	КР7-31-5	Улашт ування багет у пот олочного	100м	2,52	<u>1847,27</u>	-	4655	3116	-	14,7700	37,22
					1236,69	-			-	-	-
277	С111-1722	Багет потолочний ПВХ	м	254,52	<u>37,22</u>	-	9473	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					908114	370966	-		4557,36
		Разом будівельні роботи, грн.					908114		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					537148				
		всього заробітна плата, грн.					370966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					546,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69913				
		Всього будівельні роботи, грн.					1114955				

		Всього по розділу 4					1114955				
		Розділ 5. Оздоблення та додаткові елементи по обідній зали згідно інтерєрних рішень									
278	КБ9-36-3	Декорат ивна різна мет алева перегородка L=1.95м, H=2.95м	100м2	0,0575	<u>8573,22</u>	-	493	346	-	76,4800	4,4
					6022,04	-			-	-	-
279	& С111-874-7	Декоративна різна металева перегородка L=1.95м, H=2.95м	м2	5,75	<u>6631,36</u>	-	38130	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
280	КР5-4-6	Перегородка (L-3,25м) з дерев'яних рейок: Брус сухий 100*60*3000 мм, ст руганий шліфований високоякісний дерев'яний (кріплення пілога-ст еля)	100 м2	0,0975	<u>15886,13</u>	-	1549	1549	-	217,3900	21,2
					15884,69	-			-	-	-
281	& С112-27-11	Брус сухий 100х60х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	51	<u>24,91</u>	-	1270	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	& C111-115-1 варіант 1	Двосторонній комбінований гвинт- шуруп М10х120	шт	68	<u>8,42</u>	-	573	-	-	-	-
283	КР7-31-1	Улашт ування додат кових горизонт альних рейок для міцност і перегородки.	100м	0,13	<u>1027,37</u> <u>1015,67</u>	-	134	132	-	13,9000	1,81
284	& C112-27-11 варіант 1	Брус сухий 100х100х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	13	<u>53,77</u>	-	699	-	-	-	-
285	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декорат ивне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,19	<u>8882,67</u> <u>8514,75</u>	-	1688	1618	-	109,4300	20,79
286	& C111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	1,9	<u>331,96</u>	-	631	-	-	-	-
287	КР20-27-4	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,68	<u>1146,77</u>	-	780	757	-	15,2300	10,36
288	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	837	810	27	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>9,25</u> 0,04
289	КР20-12-1	Монт аж декорат ивної решіт ки з MDF (лазерна різка, індив. вигот)	1т	0,225	<u>11224,27</u> <u>8203,90</u>	<u>1543,40</u> 20,48	2525	1846	<u>347</u> 5	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>19,96</u> 0,06
290	C126-1213 варіант 8	Декоративна решітка з різного металу t=2мм (лазерна різка, індив. вигот.) Н=1.70м, L=2.33м;	шт	7	<u>3285,84</u>	-	23001	-	-	-	-
291	C126-1213 варіант 9	Декоративна решітка з різного металу t=2мм (лазерна різка, індив. вигот.) ,Н=1.70м, L=1.76м	шт	1	<u>2671,27</u>	-	2671	-	-	-	-
292	C126-1213 варіант 10	Декоративна решітка з різного металу t=2мм (лазерна різка, індив. вигот.) ,Н=1.70м, L=1.37м Оздоблення відкосів =====	шт	1	<u>2278,34</u>	-	2278	-	-	-	-
293	КБ15-63-2 к-1, 15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,43	<u>23745,92</u> <u>21149,76</u>	<u>277,31</u> 244,69	10211	9094	<u>119</u> 105	<u>282,0720</u> 3,3488	<u>121,29</u> 1,44
294	& C111-741-2-Д варіант 2	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	45,15	<u>154,60</u>	-	6980	-	-	-	-
295	& C111-1844-7-5	Кутики штукатурні оцинковані перфоровані	м	10	<u>6,03</u>	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,43	<u>5386,14</u> 3749,46	- -	2316	1612	- -	45,4480	19,54
297	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,43	<u>1543,44</u> 993,34	- -	664	427	- -	12,0405	5,18
298	КР12-49-5	Поліпшене фарбування інт ер'єрними мат овими лат ексними фарбами видкосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,43	<u>3502,78</u> 3410,41	- -	1506	1466	- -	43,8300	18,85
299	& С1550-54-1 варіант 3	Інтер'єрна матова латексна фарба CERESIT IN 52	л	8,6	<u>158,68</u> -	- -	1365	-	- -	- -	- -
300	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення відкосних кутиків під шпаклівку Тактильна та інформаційна табличка =====	100м	1,38	<u>2582,84</u> 1951,79	- -	3564	2693	- -	23,3105	32,17
301	КР15-33-4	Установлення тактильних та інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>438,02</u> 435,60	- -	88	87	- -	5,2800	1,06
302	280222-140-6 варіант 17	Інформаційна табличка на вході в обідню залу з назвою приміщення та розкладом роботи обідньої зали (оргскло -500x400мм)	шт	1	<u>2658,21</u> -	- -	2658	-	- -	- -	- -
303	280222-140-6 варіант 16	Тактильна табличка для слабозорих та незрячих "Кімната для людей з МГН" 15*20 Суцільна стільниця індивідуального виготовлення (зі штучного каменю білого кольору) товщиною 40мм: =====	шт	1	<u>2025,81</u> -	- -	2026	-	- -	- -	- -
304	КБ15-8-1 к=1,15	Укладання ст ільніці зі шт учного каменю	100 м2	0,015	<u>115268,14</u> 80222,75	- -	1729	1203	- -	1018,8310	15,28
305	& С111-640-1-П варіант 6	Стільниця 1200x600мм з зашитими торцями зі штучного каменю 200мм Зашивка низу вітрини роздаточної зони: =====	м	1,836	<u>6772,86</u> -	- -	12435	-	- -	- -	- -
306	КБ15-63-4 к=1,15	Улашт ування каркасу для обшивки низу віт рин	100м2	0,058	<u>37948,46</u> 37439,28	- -	2201	2171	- -	447,1430	25,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	& C126-952-3-1Т варіант 3	Саморезі 3,5х25	шт	266	<u>1,43</u>	-	380	-	-	-	-
308	& C126-952-3-1Т варіант 2	Самнарізи 3,5х9,5	шт	97	<u>0,44</u>	-	43	-	-	-	-
309	& C126-952-5-1Ф варіант 2	Дюбелі 6х40 металеві	шт	70	<u>0,92</u>	-	64	-	-	-	-
310	& C126-952-6-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	19,314	<u>49,58</u>	-	958	-	-	-	-
311	& C126-952-7-1Щ варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	26,564	<u>43,04</u>	-	1143	-	-	-	-
312	& C111-741-2-Д варіант 4	Листи гіпсокартоні (вологостійкі)	м2	6,09	<u>154,60</u>	-	942	-	-	-	-
313	КБ10-40-1 к-1,15	Облицювання низу вітрини дерев'яними рейками	100м	0,576	<u>623,28</u> 595,60	-	359	343	-	8,5330	4,92
314	& C112-27-11 варіант 4	Дерев'яні рейки 50 мм *20 мм	м	57,6	<u>44,08</u>	-	2539	-	-	-	-
315	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декоративне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,0288	<u>8882,67</u> 8514,75	-	256	245	-	109,4300	3,15
316	& C111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	0,3	<u>331,96</u>	-	100	-	-	-	-
317	КБ10-40-1 к-1,15	Облицювання колон обідньої зали дерев'яними рейками=====	100м	1,26	<u>623,28</u> 595,60	-	785	750	-	8,5330	10,75
318	& C112-27-11 варіант 3	Брус сухий 20х80х3000 мм, струганий, шліфований, високоякісний дерев'яний	м	126	<u>42,66</u>	-	5375	-	-	-	-
319	КР12-47-1	Пофарбування рейок (просочування захисно-декоративне Імпрегнат Відарон.)	100м2	0,1008	<u>8882,67</u> 8514,75	-	895	858	-	109,4300	11,03
320	& C111-490-1 варіант 1	Захисно - декоративне просочення, кольорове Імпрегнат Відарон (10м2-1л)	л	1,08	<u>331,96</u>	-	359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	КБ10-94-5	Оздоблення приміщення для розміщення вентиляційних установок на 2-му поверсі=====	100м2	0,34	<u>58728,24</u>	-	19968	13147	-	485,4100	165,04
322	& С111-741-2-Д варіант 7	Улашт ування гіпсокарт онної перегородки з заповненням звукоізоляційними мат ами	м2	142,8	<u>154,60</u>	-	22077	-	-	-	-
323	& С1113-296-1-А варіант 3	Листи гіпсокартоні (вологостійкй)	кг	37,06	<u>42,00</u>	-	1557	-	-	-	-
324	& С126-952-14 варіант 3	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	м	115,6	<u>39,30</u>	-	4543	-	-	-	-
325	& С126-952-13 варіант 2	Стрічка армувальна	шт	2122	<u>1,46</u>	-	3098	-	-	-	-
326	& С126-952-10-1Э варіант 3	Самонарізи СМ1-35	м	68	<u>14,96</u>	-	1017	-	-	-	-
327	& С126-952-10-1Э варіант 2	Скlostрічка для зароблення місць примикань	м	97,92	<u>17,51</u>	-	1715	-	-	-	-
328	& С126-952-4-1У варіант 3	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	шт	170	<u>2,43</u>	-	413	-	-	-	-
329	& С1113-296-1-А варіант 4	Дюбелі з каліброваною головкою 4x100	кг	4,08	<u>9,97</u>	-	41	-	-	-	-
330	& С126-952-6-1 варіант 3	Шпатлівка клейова для зароблення місць примикань Fugenfuller	м	56,44	<u>49,58</u>	-	2798	-	-	-	-
331	& С126-952-6-1 варіант 4	Профіль холодногнутий напрямний	м	163,88	<u>49,58</u>	-	8125	-	-	-	-
332	& С126-952-3-1Т варіант 7	Профіль холодногнутий стиковий	шт	413	<u>0,21</u>	-	87	-	-	-	-
333	КБ15-56-3 к-1, 15	Гвинти самонарізні , довжина 9мм	100 м2	0,34	<u>5528,61</u>	-	1880	1275	-	45,4480	15,45
		Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			<u>3749,46</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,34	<u>3229,35</u> 1986,68	<u>-</u> -	1098	675	<u>-</u> -	24,0810	8,19
335	КР12-49-5	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,34	<u>3556,21</u> 3410,41	<u>-</u> -	1209	1160	<u>-</u> -	43,8300	14,9
336	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	1,36	<u>208,66</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Оздоблення відкосів =====									
337	КБ15-63-2 к-1,15	Улашт ування обшивки укосів гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами з кріпленням на клеї	100м2	0,032	<u>24105,84</u> 21149,76	<u>277,31</u> 244,69	771	677	<u>9</u> 8	<u>282,0720</u> 3,3488	<u>9,03</u> 0,11
338	& С111-741-2-Д варіант 8	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	3,36	<u>154,60</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,032	<u>5386,14</u> 3749,46	<u>-</u> -	172	120	<u>-</u> -	45,4480	1,45
340	КБ15-56-4 к=1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,032	<u>1543,44</u> 993,34	<u>-</u> -	49	32	<u>-</u> -	12,0405	0,39
341	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,032	<u>3556,21</u> 3410,41	<u>-</u> -	114	109	<u>-</u> -	43,8300	1,4
342	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	1,28	<u>208,66</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни =====									
343	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,82	<u>2821,96</u> 2821,96	<u>-</u> -	2314	2314	<u>-</u> -	42,4100	34,78
344	КБ15-56-3 к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,82	<u>5528,61</u> 3749,46	<u>-</u> -	4533	3075	<u>-</u> -	45,4480	37,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	КБ15-56-4 к=2; к-1,15	Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,82	<u>3229,35</u> 1986,68	- -	2648	1629	- -	24,0810	19,75
346	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,82	<u>3556,21</u> 3410,41	- -	2916	2797	- -	43,8300	35,94
347	& С1550-54-1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	3,28	<u>208,66</u> -	- -	684	-	- -	- -	- -
348	КР7-17-1 к дем.=0,8	Підлога ===== (Демонт аж) цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,2726	<u>4189,62</u> 4170,25	- -	1142	1137	- -	57,0720	15,56
349	КР7-17-9 к=5 к дем.=0,8	(Демонт аж) На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,2726	<u>631,32</u> 631,32	- -	172	172	- -	8,6400	2,36
350	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,2726	<u>1239,52</u> 1197,72	<u>41,80</u> 10,07	338	326	<u>12</u> 3	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>4,91</u> 0,03
351	КБ11-29-2 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2726	<u>16117,43</u> 15110,90	- -	4394	4119	- -	189,6925	51,71
352	& С111-1313-3 варіант 1	Клеева суміш Cerezit CM11	кг	141,752	<u>10,91</u> -	- -	1547	-	- -	- -	- -
353	& С111-1313-4 варіант 1	Суша суміш Cerezit CE33	кг	12,37604	<u>30,99</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
354	& С111-256-5 варіант 12	Керамічна плитка з шороховатою поверхнею 300X300 Cersanit Бруно Лайт	м2	27,8052	<u>380,11</u> -	- -	10569	-	- -	- -	- -
355	& С111-138-3-15 варіант 1	Хрестик для укладання плитки	шт	197	<u>0,56</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
356	КР7-17-2	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2726	<u>12410,64</u> 4696,21	- -	3383	1280	- -	64,2700	17,52
357	КР7-17-9 к-5	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,2726	<u>10408,02</u> 789,16	- -	2837	215	- -	10,8000	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	КБ15-56-3 к-1, 15	Частковий ремонт внутрішнього опорядження стіни 2-го пов.в місцях пробивки отворів для установки конструкції навісу ганку №2=====	100 м2	0,22	<u>5528,61</u>	-	1216	825	-	45,4480	10
		Безпіддане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			3749,46	-			-	-	-
359	КБ15-56-4 к=2; к-1, 15	Безпіддане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"], на кожний шар т овщиною 0,5 мм додават и або вилучат и	100 м2	0,22	<u>3229,35</u>	-	710	437	-	24,0810	5,3
					1986,68	-			-	-	-
360	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,22	<u>3556,21</u>	-	782	750	-	43,8300	9,64
					3410,41	-			-	-	-
361	& С1550-54- 1 варіант 1	Акрилова воднодисперсійна фарба CERESIT СТ- 52	л	8,8	<u>208,66</u>	-	1836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					253577	64278	<u>514</u>		<u>820,45</u>
									124		1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					253577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188785				
		всього заробітна плата, грн.					64402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12608				
		Всього будівельні роботи, грн.					290303				

		Всього по розділу 5					290303				
		Разом прямі витрати по кошторису					2996829	610369	<u>750</u>		<u>7722,52</u>
									133		1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					2996829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2385710				
		всього заробітна плата, грн.					610502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					346287 926,65 118468 3343116 3343116				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8650,96 728970				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на зовнішнє оздоблення
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

75,045 тис. грн.
0,02904 тис.люд.год.
2,487 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-60-4 к-1, 15 к дем.=0,7	Розділ 1. Нове огородження ганків - в частинівлаштування калиток для МГН зпідйомників	100м	0,041	4159,21	255,04	171	160	11	48,4449	1,99
		(Демонт аж) існуючого мет алевого огородження ганку головного входу			3904,17	9,69			-	0,1167	-
		Уст ановлення хромованого огородження	100м	0,041	7916,31	364,35	325	229	15	69,2070	2,84
					5577,39	13,84			1	0,1668	0,01
3	С123-361-1 варіант 4	Хромоване збірне огородження h=0.9м з усіма комплектуючими (в т.ч. хвіртка шириною 1000мм.)	м	4,1	4284,41	-	17566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					18062	389	26		4,83
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					18062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					390 219 0,58 75 18281				
		Всього по розділу 1					18281				
4	КБ7-60-4 к-1, 15	Розділ 2. Розділове огороження -на існуючих 2-х ганках вхідних <i>Уст ановлення хромованого огороження</i>	100м	0,09	<u>7916,31</u> 5577,39	<u>364,35</u> 13,84	712	502	<u>33</u> 1	<u>69,2070</u> 0,1668	<u>6,23</u> 0,02
5	& С123-361- 1 варіант 5	Хромоване збірне огороження h=0.9м з усіма комплектуючими (з поручнями на висоті 0,5м та 0,3м	м	9	<u>4284,41</u> -	- -	38560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					39272	502	<u>33</u> 1		<u>6,23</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					39272 38737 503 282 0,75 96 39554				
		Всього по розділу 2					39554				
6	КР8-41-2 к дем.=0,8	Розділ 3. Існуюча водостічна система (часткова заміна та перенос у зв'язку з установленням підйомника поруч) <i>(Демонт аж) Розбирання водост ічних т руб, жолобів, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів</i>	100м	0,025	<u>3569,17</u> 3569,17	- -	89	89	- -	44,2880 -	1,11 -
7	КР8-41-2	<i>Навішування водост ічних т руб,жолобів, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів</i>	100м	0,035	<u>4471,27</u> 4461,46	- -	156	156	- -	55,3600 -	1,94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1530-145-2-У варіант 2	відведення нової водост. труби в іншому напрямку	м	3,64	<u>439,65</u>	-	1600	-	-	-	-
9	& C130-1156-5 варіант 4	Водостічне коліно для повороту труби	шт	1	<u>251,13</u>	-	251	-	-	-	-
		Водостічна система навісу №1 та №2 =====			-	-			-	-	-
10	КР8-41-2	Навішування водостічних т руб, жолобів, колін, відливів і лійок з гот ових елементів	100м	0,213	<u>4471,27</u> <u>4461,46</u>	-	952	950	-	55,3600	11,79
11	& C130-1156-1-У варіант 1	Воронки водостічні д.90мм	шт	2	<u>704,01</u>	-	1408	-	-	-	-
12	& C1545-89-14 варіант 1	Водостічний жолоб (ринва) О90, L=3м	м	14,04	<u>466,67</u>	-	6552	-	-	-	-
13	& C1530-145-2-У варіант 4	Труба водостічна д.90мм h=3м	м	8,112	<u>447,81</u>	-	3633	-	-	-	-
14	& C111-1900-8-1 варіант 4	Кронштейн для кріплення труби д.100мм	шт	13	<u>85,91</u>	-	1117	-	-	-	-
15	& C130-1156-5 варіант 8	Муфта (з'єднувач) труби д.100мм	шт	3	<u>175,65</u>	-	527	-	-	-	-
16	& C130-1156-5 варіант 9	Злив одномуфтовий д.100мм	шт	2	<u>127,92</u>	-	256	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					16541	1195	-		14,84
		Разом будівельні роботи, грн.					16541		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15346				
		всього заробітна плата, грн.					1195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228				
		Всього будівельні роботи, грн.					17211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					17211				
		Разом прямі витрати по кошторису					73875	2086	<u>59</u>		<u>25,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					73875		2		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71730				
		всього заробітна плата, грн.					2088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					399				
		Всього будівельні роботи, грн.					75045				

		Всього по кошторису					75045				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					29,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2487				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на обладнання для санвузлів для мобільної групи населення*
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	29,325 тис. грн.
креслення (специфікації) № АР	Кошторисна трудомісткість	0,00614 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,531 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-33-4	Обладнання для МГН -----	10шт	0,2	438,02	-	88	87	-	5,2800	1,06
		Установлення диспенсорів			435,60	-			-		
2	560110-24 варіант 1	Диспенсер для паперових рушників	шт	1	1627,92	-	1628	-	-	-	-
3	560110-24 варіант 2	Диспенсер для рідкого/пінного мила та дез. засобів	шт	1	2019,60	-	2020	-	-	-	-
4	280222-140-6 варіант 24	Йорш для туалету	шт	1	996,63	-	997	-	-	-	-
5	280222-140-6 варіант 25	Кошик для сміття (відро педальне)	шт	1	903,81	-	904	-	-	-	-
6	КР15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,4	438,02	-	175	174	-	5,2800	2,11
					435,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	280222-140-6 варіант 22	Гачок для милиць	шт	1	<u>1008,87</u>	-	1009	-	-	-	-
8	280222-140-6 варіант 26	Стационарний насті́нний поруче́нь (шириною 700мм)	шт	1	<u>3085,59</u>	-	3086	-	-	-	-
9	280222-140-6 варіант 21	Відкідний насті́нний поруче́нь з тримачем туалетного паперу	шт	1	<u>2757,15</u>	-	2757	-	-	-	-
10	280222-140-6 варіант 23	Поруче́нь (захисна труба) для умивальника насті́нного крі́плення (габарити поручня уточнити при покупці умивальника)	шт	1	<u>3576,21</u>	-	3576	-	-	-	-
11	280222-140-6 варіант 33	Насадка на унітаз 12 см із поруччям	шт	1	<u>1689,21</u>	-	1689	-	-	-	-
12	KP15-33-4	Установлення обладнання для мобільної групи населення	10шт	0,3	<u>438,02</u>	-	131	131	-	5,2800	1,58
13	280222-140-6 варіант 27	Гачок для одягу	шт	1	<u>906,87</u>	-	907	-	-	-	-
14	280222-140-6 варіант 19	Дверна ручка (зсередини)	шт	1	<u>2913,21</u>	-	2913	-	-	-	-
15	280222-140-6 варіант 20	Дверна ручка (ззовні)	шт	1	<u>2913,21</u>	-	2913	-	-	-	-
16	KP13-6-1	Приклеювання настінних дзеркал	м2	0,2	<u>440,30</u>	-	88	21	-	1,3700	0,27
17	560110-216 варіант 1	Дзеркало насті́нне 400x500	шт	1	<u>3295,00</u>	-	3295	-	-	-	-
18	KP15-33-4	Установлення тактильної таблички	10шт	0,1	<u>438,02</u>	-	44	44	-	5,2800	0,53
19	280222-140-6 варіант 18	Тактильна табличка "Туалет", обладнаний для МГН 200x200	шт	1	<u>704,91</u>	-	705	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					28925	457	-		5,55
		Разом устаткування, грн.					3295				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					130				
		Всього устаткування, грн.					3425				
		Разом будівельні роботи, грн.					25630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3295 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					25173 457 247 0,59 74 23 25900 29324				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6,14 531				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на сантехнічні роботи (водопровід)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

924,000 тис. грн.
1,16783 тис.люд.год.
98,489 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні роботи (Обладнання)									
1	КР15-32-5	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,1	<u>2782,27</u>	-	278	232	-	28,1100	2,81
					2319,08	-			-	-	-
2	С130-673 варіант 9	Умивальник 50 см,овальний, з отвором , переливом 50*41 NOVA PRO	комплект	1	<u>4212,52</u>	-	4213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,4	<u>1959,24</u>	-	784	504	-	15,2700	6,11
					1259,78	-			-	-	-
4	С130-673 варіант 10	Умивальник(Раковина) 50*40 врізна, VariForm	комплект	4	<u>4778,62</u>	-	19114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С130-616 варіант 4	Сифон для умивальників,(раковин)	комплект	5	<u>1000,10</u>	-	5001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С130-673 варіант 7	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>1842,04</u>	-	1842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР15-33-3	Установлення змішувачів для умивальника(раковин)	10шт	0,6	<u>1167,84</u>	-	701	663	-	13,2000	7,92
					1105,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-33 варіант 11	Змішувач для умивальника (раковини), хром HANSGROHE	комплект	5	<u>8023,10</u>	-	40116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C130-33 варіант 12	Змішувач для умивальника бесконтактний, кріплення з блоком для зовнішнього монтажу, живлення від батареї Geberit PIAVE	комплект	1	<u>25602,80</u>	-	25603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KP15-33-3	Установлення гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1167,84</u>	-	117	111	-	13,2000	1,32
					1105,24	-			-	-	-
11	C130-33 варіант 18	Гігієнічний душ зі змішувачем Paffoni Tweet Round Mix	комплект	1	<u>4075,70</u>	-	4076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP15-32-9	Уст ановлення піддонів душових з кабіною 80x80 (двері)	10к-т	0,1	<u>2809,34</u>	<u>108,86</u>	281	227	<u>11</u>	<u>29,2300</u>	<u>2,92</u>
					2274,39	27,10			3	0,2556	0,03
13	C130-541 варіант 3	Кабина душова 80*80 (двери) Geberit HDSF	шт	1	<u>13183,10</u>	-	13183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C130-541 варіант 4	Піддон душевої акриловий 80*80см GEBERIT	шт	1	<u>14468,61</u>	-	14469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C130-616 варіант 5	Сифон для душевого піддону з кришкою, хром , глянець d=50	комплект	1	<u>1946,66</u>	-	1947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>1167,84</u>	-	817	774	-	13,2000	9,24
					1105,24	-			-	-	-
17	C130-33 варіант 21	Змішувач одне важільний для мийки LOGIS	комплект	7	<u>5730,65</u>	-	40115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C130-616 варіант 6	Сифон для мийки нержавіючої виробничеї на одне відділення	комплект	7	<u>947,06</u>	-	6629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KM28-537-1	Монт аж подрібнювача харчових відходів	шт	3	<u>3280,97</u>	-	9843	9588	-	41,6000	124,8
					3196,13	-			-	-	-
20	2202-2149 варіант 2	Подрібнювач відходів In-Sink-Erator Evolution	шт	3	<u>24999,00</u>	-	74997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP15-33-3	Установлення змішувачів для душу	10шт	0,1	<u>1167,84</u>	-	117	111	-	13,2000	1,32
					1105,24	-			-	-	-
22	C130-33 варіант 20	Змішувач одне важільний для душу HANSGROHE LOGIS	комплект	1	<u>5367,70</u>	-	5368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KP15-33-3	Установлення набору для душевої гарнітури	10шт	0,1	<u>1167,84</u>	-	117	111	-	13,2000	1,32
					1105,24	-			-	-	-
24	C130-33 варіант 19	Душева гарнітура бесконтактна з кріпленням з блоком для зовнішнього монтажу, живлення від батареї Grone	комплект	1	<u>23805,05</u>	-	23805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	KP15-36-4	Уст ановлення раковин	10к-т	0,6	<u>1959,24</u>	-	1176	756	-	15,2700	9,16
					1259,78	-			-	-	-
26	& C130-576- 2 варіант 1	Раковина сталевая з сифоном , випуском і з кріпленням	шт	6	<u>5285,39</u>	-	31712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,6	<u>1167,84</u>	-	701	663	-	13,2000	7,92
					1105,24	-			-	-	-
28	C130-33 варіант 22	Змішувач для раковини Paffoni Elle	комплект	6	<u>6197,30</u>	-	37184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KP15-26-1	Монт аж інст аляції Geberit	шт	1	<u>13698,84</u>	<u>411,22</u>	13699	7901	<u>411</u>	<u>100,3400</u>	<u>100,34</u>
					7900,77	15,62			16	0,1882	0,19
30	KP15-34-2	Монт аж комплект а інст аляції з підвісним уніт азом Geberit	10к-т	0,1	<u>11770,83</u>	-	1177	429	-	52,6200	5,26
					4292,21	-			-	-	-
31	C130-906 варіант 4	Підвісний безобідковий унітаз Round + сидіння з дюропласту	шт	1	<u>7969,96</u>	-	7970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C130-33 варіант 6	Інсталяція Geberit із клавішею та шумопоглинальною прокладкою	комплект	1	<u>14168,60</u>	-	14169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C130-33-2 варіант 1	Педальний змив для унітаза	шт	1	<u>1760,30</u>	-	1760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	8	<u>3573,14</u>	<u>73,12</u>	28585	10963	<u>585</u>	<u>16,8000</u>	<u>134,4</u>
					1370,38	2,84			23	0,0344	0,28
35	& C1630-258-1 варіант 9	Електричний водонагрівач V=150л, N=1, 5кВт Atlantic Steatite Cube VM 150 S4 C 1500W	шт	6	<u>16233,43</u>	-	97401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1630-258-1 варіант 10	Електричний водонагрівач V=100л, N=1, 5кВт Atlantic Steatite Cube VM 100 S4 C 1500W	шт	2	<u>12535,93</u>	-	25072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-115-10	Кріплення для водонагрівача	шт	8	<u>64,26</u>	-	514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KP15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру водонагрівача.	шт	8	<u>1538,15</u>	<u>33,65</u>	12305	6972	<u>269</u>	<u>11,2000</u>	<u>89,6</u>
					871,47	1,28			10	0,0154	0,12
39	C1630-258 варіант 2	Набір для водонагрівача з байпасом.	шт	8	<u>2705,00</u>	-	21640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KP15-93-1	Уст ановлення ємност і пласт икової 88*88*51 V=300 л	бак	1	<u>537,29</u>	-	537	519	-	6,8400	6,84
					519,16	-			-	-	-
41	& C1630-258-1 варіант 8	Ємність пластикова 88*88*51 V=300 л	шт	1	<u>3415,27</u>	-	3415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C111-115-10 варіант 1	Кріплення для ємності	шт	1	<u>64,26</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					592614	40524	<u>1276</u>		<u>511,28</u>
									52		0,62
		Разом устаткування, грн.					74997				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2945				
		Всього устаткування, грн.					77942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					517617 475817 40576 21571 50,51 6457 539188 617130				
		Розділ 2. В1, Т3									
43	КР15-19-5	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,65	<u>5934,71</u>	-	3858	3804	-	70,9300	46,1
					5851,73	-			-	-	-
44	С113-1685 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 50х4,6 мм	м	65	<u>320,31</u>	-	20820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,35	<u>5889,35</u>	-	2061	2034	-	69,3900	24,29
					5810,02	-			-	-	-
46	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 40х3,7 мм	м	35	<u>181,09</u>	-	6338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,385	<u>5530,02</u>	-	2129	2101	-	65,1600	25,09
					5455,85	-			-	-	-
48	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 32х3,0 мм	м	38,5	<u>118,66</u>	-	4568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,5	<u>5017,41</u>	-	2509	2473	-	59,0600	29,53
					4945,09	-			-	-	-
50	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 25х2,3 мм	м	50	<u>71,52</u>	-	3576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,885	<u>4808,80</u>	-	4256	4193	-	56,5900	50,08
					4738,28	-			-	-	-
52	C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,0 мм	м	88,5	<u>45,52</u>	-	4029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,52	<u>3065,71</u>	-	7726	7726	-	39,4000	99,29
					3065,71	-			-	-	-
54	& C114-100-9 варіант 6	Трубка теплоізоляційна К flex , Д50мм, товщина шару 6 мм	м.п	65	<u>68,91</u>	-	4479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C114-100-9 варіант 3	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 40мм, товщина шару 6 мм	м.п	35	<u>48,03</u>	-	1681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C114-100-9 варіант 4	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 32мм, товщина шару 6 мм	м.п	38,5	<u>37,83</u>	-	1456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C114-100-9 варіант 2	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 25мм, товщина шару 6мм	м.п	50	<u>32,80</u>	-	1640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C114-100-8 варіант 3	Трубка теплоізоляційна К flex , діаметр 20мм, товщина шару 6мм	м.п	88,5	<u>29,23</u>	-	2587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C1530-25-12 варіант 4	Защитна гофрирована труба "пешель" д.25	10м	1	<u>40,72</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C1530-25-12 варіант 2	Защитна гофрирована труба "пешель" д.20	10м	1,5	<u>33,58</u>	-	50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-1778 варіант 4	Поплавковий клапан Ду25	шт	1	<u>202,18</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КР15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	8	<u>481,99</u>	-	3856	375	-	0,5600	4,48
					46,89	-			-	-	-
63	& C1630-1449-3 варіант 3	Підводки гнучкі для води діаметром 15мм	шт	64	<u>160,29</u>	-	10259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C130-397-11 варіант 26	Клапан зворотній муфтовий , Ду 25мм	шт	1	<u>389,45</u>	-	389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C130-397-11 варіант 27	Клапан зворотній муфтовий , Ду1 1/2 мм	шт	2	<u>822,95</u>	-	1646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C130-397-11 варіант 8	Кран запірний кульовий Ду40 мм	шт	4	<u>1514,51</u>	-	6058	-	-	-	-
67	& C130-397-11 варіант 9	Кран запірний кульовий Ду32	шт	4	<u>924,95</u>	-	3700	-	-	-	-
68	& C130-397-11 варіант 10	Кран запірний кульовий Ду25	шт	8	<u>749,00</u>	-	5992	-	-	-	-
69	& C130-397-11 варіант 11	Кран запірний кульовий Ду20	шт	10	<u>655,67</u>	-	6557	-	-	-	-
70	& C130-397-11 варіант 12	Кран запірний кульовий Ду15	шт	10	<u>422,69</u>	-	4227	-	-	-	-
71	& C130-397-11 варіант 13	Кран дренажний муфтовий , діаметр 15 мм	шт	13	<u>263,65</u>	-	3427	-	-	-	-
72	& C1530-15-30 варіант 18	Протипожежний манжет Ду20	шт	9	<u>186,78</u>	-	1681	-	-	-	-
73	& C1530-15-30 варіант 19	Протипожежний манжет Ду25	шт	2	<u>271,44</u>	-	543	-	-	-	-
74	& C1530-15-30 варіант 21	Протипожежний манжет Ду32	шт	4	<u>190,25</u>	-	761	-	-	-	-
75	C113-145 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,8	<u>315,19</u>	-	252	-	-	-	-
76	КР16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,04	<u>1213,25</u>	-	49	34	-	9,9400	0,4
77	C113-140 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	3,2	<u>245,99</u>	-	787	-	-	-	-
78	C113-1883 варіант 2	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 50 мм (кріплення)	шт	60	<u>57,12</u>	-	3427	-	-	-	-
79	& C1630-114-4 варіант 22	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 40 мм (кріплення)	шт	35	<u>43,23</u>	-	1513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1630-114-4 варіант 23	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 32 мм (кріплення)	шт	40	<u>40,37</u>	-	1615	-	-	-	-
81	& C1630-114-4 варіант 24	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 25 мм (кріплення)	шт	80	<u>36,29</u>	-	2903	-	-	-	-
82	& C1630-114-4 варіант 25	Хомут із шпилькою для ПЕ труб діам. 20 мм (кріплення)	шт	200	<u>30,99</u>	-	6198	-	-	-	-
83	& C1630-114-6 варіант 6	Дюбель + шуруп 6x80	шт	830	<u>2,35</u>	-	1951	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					141797	22740	-		279,26
		Разом будівельні роботи, грн.					141797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119057				
		всього заробітна плата, грн.					22740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3583				
		Всього будівельні роботи, грн.					153792				

		Всього по розділу 2					153792				
84	KP15-27-1	Розділ 3. Водомірний вузол (ввід) Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	<u>655,92</u>	<u>24,04</u>	656	190	<u>24</u>	<u>2,3000</u>	<u>2,3</u>
85	C1630-981 варіант 1	Лічильники [водоміри] SENSUS 420PC Q34, 0 Ду-20	шт	1	<u>4928,10</u>	-	4928	-	-	-	-
86	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор протікання та температури прямої дії; показчик потіску рідини; протікання датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>433,79</u>	-	434	387	-	4,8000	4,8
					386,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	15011-4041 варіант 2	Накладка до лічильника води HRI-B	шт	1	<u>5549,15</u>	-	5549	-	-	-	-
88	KM11-350-3	Прилади, що монтуєтьс я на технологічному трубопроводі [расходо м і р об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор температури прямої дії; показчик потіску рідини; проточні датчики концентрації і шільності, РН- метр], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>433,79</u>	-	434	387	-	4,8000	4,8
89	15011-4041 варіант 4	Обчислювач "ЕРГОМЕРА-160.04. Лічильник імпульсів чотирьохканальний"	шт	1	<u>1479,35</u>	-	1479	-	-	-	-
90	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубами сталевими водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,002	<u>5247,95</u>	-	10	10	-	61,5500	0,12
91	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з трубами сталевими водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>5070,82</u>	-	51	49	-	59,0800	0,59
92	C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>165,21</u>	-	165	-	-	-	-
93	C113-130 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25x3 мм	м	0,2	<u>88,40</u>	-	18	-	-	-	-
94	& C113-112- 1	Муфта сталева G3/4 ВВ	10шт	0,1	<u>990,60</u>	-	99	-	-	-	-
95	& C130-397- 11 варіант 14	Кран кульовий повнопрохідний G1/2 ВВ	шт	1	<u>688,31</u>	-	688	-	-	-	-
96	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>55,00</u>	-	55	34	-	0,4100	0,41
97	C1630-113 варіант 4	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	<u>350,61</u>	-	351	-	-	-	-
98	& C113- 1755-1 варіант 10	Трійник перехідний різьбовий G3/4"x2" НН	шт	2	<u>273,51</u>	-	547	-	-	-	-
99	& C113-947- 1	Ніпель G3/4"НН	шт	1	<u>24,34</u>	-	24	-	-	-	-
100	& C113-947- 1 варіант 1	Ніпель перехідний G3/4"x2" НН	шт	1	<u>37,61</u>	-	38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>140,75</u>	<u>17,48</u>	141	114	<u>17</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					113,63	0,66			1	0,0080	0,01
102	C1630-103 варіант 1	Фільтр магнітний муфтовий косою G 3/4x2" НН	шт	1	<u>1695,10</u>	-	1695	-	-	-	-
103	& C130-397-11 варіант 15	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВН	шт	1	<u>1514,51</u>	-	1515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& C130-397-11 варіант 16	Кран кульовий повнопрохідний G 1 1/2" ВВ	шт	1	<u>1626,22</u>	-	1626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C130-397-11 варіант 17	Клапан зворотній Valtec , dy1 1/2"	шт	1	<u>1000,31</u>	-	1000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C111-1867-5 варіант 3	Кріплення BIS RapidStrut (стінова консоль+саморізи)	шт	1	<u>648,74</u>	-	649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					22152	1171	<u>41</u>		<u>14,43</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					22152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20940				
		всього заробітна плата, грн.					1173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					22727				

		Всього по розділу 3					22727				
Розділ 4. Водомірний вузол (в санвузлу)											
107	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 50 мм с переходом на прибор телеметричного зв'язку	шт	1	<u>655,92</u>	<u>24,04</u>	656	190	<u>24</u>	<u>2,3000</u>	<u>2,3</u>
					189,75	0,91			1	0,0110	0,01
108	C1630-981 варіант 2	Лічильники [водоміри] SENSUS 420Q32.5 Ду-15	шт	1	<u>4060,98</u>	-	4061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C130-397-11 варіант 18	Кран кульовий з полузгоном 3/4"	шт	2	<u>360,99</u>	-	722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>140,75</u>	<u>17,48</u>	141	114	<u>17</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					113,63	0,66			1	0,0080	0,01
111	C1630-103 варіант 2	Фільтр для води Valtec,400мкм , dy 3/4"	шт	1	<u>2288,74</u>	-	2289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C130-397-11 варіант 19	Клапан зворотній , діаметр 20 мм	шт	1	<u>360,99</u>	-	361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& C130-397-11 варіант 20	Футорка НВ 3/4 x 1/2"	шт	2	<u>45,41</u>	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	KP15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	<u>458,22</u>	<u>50,26</u>	458	215	<u>50</u>	<u>2,4600</u>	<u>2,46</u>
					215,23	1,91			2	0,0230	0,02
115	& C113-2290-1 варіант 3	Ревізійний люк 300x400	шт	1	<u>540,67</u>	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					9320	519	<u>91</u>		<u>6,17</u>
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					9320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8710				
		всього заробітна плата, грн.					523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					279				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83				
		Всього будівельні роботи, грн.					9599				

		Всього по розділу 4					9599				
		Розділ 5. В1, Т3, Т4 (ФІТІНГИ, КРІПЛЕННЯ)									
116	& C113-1509-4	Коліно настінне (для душа) д.20*1/2"	шт	4	<u>93,17</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>16,98</u>	-	2038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	100	<u>28,90</u>	-	2890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>48,10</u>	-	3848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>86,36</u>	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C130-920-12	Американка 25*3/4"	шт	10	<u>160,15</u>	-	1602	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
122	& C130-920-12	Американка 20*1/2"	шт	20	<u>150,97</u>	-	3019	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
123	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>82,61</u>	-	330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	C113-1755	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм	шт	2	<u>104,18</u>	-	208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	<u>34,19</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	8	<u>59,69</u>	-	478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	<u>17,80</u>	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	40	<u>18,86</u>	-	754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>12,10</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	35	<u>5,82</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	30	<u>7,75</u>	-	233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	2	<u>32,47</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	4	<u>12,72</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	10	<u>66,68</u>	-	667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	20	<u>9,17</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	<u>10,54</u>	-	63	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
137	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	2	<u>22,14</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>36,35</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C113-1782 варіант 7	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x25 мм	шт	2	<u>31,96</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
140	C113-1841	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x1/2" мм	шт	8	<u>96,76</u> -	- -	774	-	- -	- -	- -
141	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	8	<u>140,87</u> -	- -	1127	-	- -	- -	- -
142	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	7	<u>219,31</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -
143	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	<u>513,28</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23448	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23448				
		-----					23448				
		Всього по розділу 5					23448				
		Розділ 6. Універсальна кабіна для МГН ОБЛАДНАННЯ =====									
144	KP15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3	шт	1	<u>3718,30</u> 1370,38	<u>218,28</u> 38,97	3718	1370	<u>218</u> 39	<u>16,8000</u> 0,3752	<u>16,8</u> 0,38
145	C1630-258 варіант 3	Електричний водонагрівач V=50л, N=1,5кВт +кріплення MINI B4 Boiler Series	шт	1	<u>4666,02</u> -	- -	4666	-	- -	- -	- -
146	KP15-25-1	Улашт ування набору для бойлеру водонагрівача.	шт	1	<u>1538,15</u> 871,47	<u>33,65</u> 1,28	1538	871	<u>34</u> 1	<u>11,2000</u> 0,0154	<u>11,2</u> 0,02
147	C130-33 варіант 7	Набір для водонагрівача з байпасом	комплект	1	<u>1484,90</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
148	KP15-26-1	Монт аж інст аляції Geberit	шт	1	<u>13698,84</u> 7900,77	<u>411,22</u> 15,62	13699	7901	<u>411</u> 16	<u>100,3400</u> 0,1882	<u>100,34</u> 0,19
149	KP15-34-2	Монт аж комплект а інст аляції з підвісним уніт азом Geberit	10к-т	0,1	<u>11770,83</u> 4292,21	- -	1177	429	- -	52,6200	5,26
150	C130-906 варіант 4	Підвісний безобідковий унітаз Round + сидіння з дюропласту	шт	1	<u>7969,96</u> -	- -	7970	-	- -	- -	- -
151	C130-33 варіант 6	Інсталяція Geberit із клавішею та шумопоглинальною прокладкою	комплект	1	<u>14168,60</u> -	- -	14169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КР15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води	10к-т	0,1	<u>3437,17</u> 3034,35	-	344	303	-	36,7800	3,68
153	C130-673 варіант 5	Умивальник 55см для людей з обмеженими фізичними можливостями, з переливом (пол.)NOVA PRO	комплект	1	<u>5615,03</u> -	-	5615	-	-	-	-
154	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1167,84</u> 1105,24	-	117	111	-	13,2000	1,32
155	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника (раковини), хром HANSGROHE	комплект	1	<u>3916,28</u> -	-	3916	-	-	-	-
156	C130-616 варіант 3	Сифон трубний пласт. для умивальника (раковини)	комплект	1	<u>1000,10</u> -	-	1000	-	-	-	-
157	C130-673 варіант 7	Полуп'єдестал для умивальника	комплект	1	<u>1842,04</u> -	-	1842	-	-	-	-
158	КР15-33-3	Установлення гігієнічного душу	10шт	0,1	<u>1167,84</u> 1105,24	-	117	111	-	13,2000	1,32
159	C130-616 варіант 7	Гігієнічний душ зі змішувачем Paffoni Tweet Round Mix ВОДОПРОВІД В1, Т3 =====	комплект	1	<u>4079,48</u> -	-	4079	-	-	-	-
160	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків для монтажу в стіну.	шт	1	<u>458,22</u> 215,23	<u>50,26</u> 1,91	458	215	<u>50</u> 2	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>2,46</u> 0,02
161	& C113-2290-1 варіант 3	Ревізійний люк 300x400	шт	1	<u>540,67</u> -	-	541	-	-	-	-
162	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,055	<u>4808,80</u> 4738,28	-	264	261	-	56,5900	3,11
163	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	1,5	<u>82,82</u> -	-	124	-	-	-	-
164	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,3 мм	м	4	<u>44,99</u> -	-	180	-	-	-	-
165	& C130-920-12 варіант 3	Комплект фасонних частин до труби PN20 20x2,8	шт	1	<u>490,63</u> -	-	491	-	-	-	-
166	& C130-397-11 варіант 12	Кран запірний кульовий Ду15	шт	3	<u>422,69</u> -	-	1268	-	-	-	-
167	& C1630-1449-3 варіант 2	Підводки гнучкі для води Ру=1,0-2,0 МПа д. 1/2"	шт	5	<u>180,69</u> -	-	903	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	551,26	-	551	539	-	6,5300	6,53
					538,73	-			-	-	-
169	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,055	3065,71	-	169	169	-	39,4000	2,17
					3065,71	-			-	-	-
170	& C114-100-8	Трубка теплоізоляційна К flex, діаметр 20мм, товщина шару 6мм	м.п	5,5	29,23	-	161	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
171	KP15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	1	481,99	-	482	47	-	0,5600	0,56
					46,89	-			-	-	-
172	KP16-13-1	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 50 мм)	100м	0,005	1136,20	-	6	4	-	9,9400	0,05
					845,10	-			-	-	-
173	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,5	103,79	-	52	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
174	C113-1883	Кріплення (Хомут зі шпількою для ПЕ труб)	шт	10	26,52	-	265	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
175	& C1630-114-6	Дюбель + шуруп 6x80	шт	20	2,35	-	47	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
176	& C130-920-12	Тройник PPR 20x20 мм	шт	5	12,56	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	& C130-920-12	Муфта PPR 20 мм	шт	5	10,31	-	52	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
178	& C130-920-12	Американка 20*1/2"	шт	9	150,97	-	1359	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
179	& C1630-114-6	Кутик 20x90	шт	9	55,18	-	497	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
		К1									
		=====									
180	KP15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,025	5596,02	-	140	140	-	65,8200	1,65
					5596,02	-			-	-	-
181	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2,5	95,99	-	240	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
182	KP15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 100 мм	100м	0,01	5372,41	-	54	54	-	63,1900	0,63
					5372,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	1	<u>263,82</u> -	-	264	-	-	-	-
184	C113-1867 варіант 1	Заглушка діам. 100 мм для прочищення	шт	1	<u>289,29</u> -	-	289	-	-	-	-
185	C113-2254 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>103,09</u> -	-	103	-	-	-	-
186	C113-2256 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>122,47</u> -	-	122	-	-	-	-
187	C113-2257 варіант 3	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>174,49</u> -	-	349	-	-	-	-
188	C113-1717 варіант 1	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>155,13</u> -	-	776	-	-	-	-
189	C113-1719 варіант 1	Відведення 45 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	5	<u>273,51</u> -	-	1368	-	-	-	-
190	C113-1796 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	2	<u>66,19</u> -	-	132	-	-	-	-
191	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 100 мм	шт	1	<u>138,74</u> -	-	139	-	-	-	-
192	& C130-911- 3 варіант 4	Кільце для ущільнення разтруба 50 мм	шт	5	<u>69,02</u> -	-	345	-	-	-	-
193	& C130-911- 3 варіант 3	Кільце для ущільнення разтруба 110 мм	шт	5	<u>88,61</u> -	-	443	-	-	-	-
194	& C1630- 114-4 варіант 21	Кріплення для трубопроводів, хомут зі шпилькою діаметром 100	шт	1	<u>181,39</u> -	-	181	-	-	-	-
195	& C1630- 114-4 варіант 20	Кріплення для трубопроводів, хомут зі шпилькою діаметром 50	шт	2	<u>71,03</u> -	-	142	-	-	-	-
196	C113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (Гільза)	м	0,6	<u>707,34</u> -	-	424	-	-	-	-
197	КР16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром до 200 мм	100м	0,006	<u>1852,71</u> 966,68	- -	11	6	-	11,3700	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 6					78907	12531	<u>713</u> 58		<u>157,15</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					78907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм	100м	0,15	<u>2059,71</u> 2055,90	<u>-</u> -	309 -	308 -	<u>-</u> -	24,9200 -	3,74 -
209	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних Ду 20-15 мм	100м	0,3	<u>2006,90</u> 1978,04	<u>-</u> -	602 -	593 -	<u>-</u> -	23,6240 -	7,09 -
210	КР15-3-3	Демонт аж уніт азів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>11108,21</u> 10730,33	<u>377,88</u> 79,44	111 -	107 -	<u>4</u> 1	<u>146,8500</u> 0,9344	<u>1,47</u> 0,01
211	КР15-32-12 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рапів	10к-т	0,6	<u>486,16</u> 486,16	<u>-</u> -	292 -	292 -	<u>-</u> -	5,9600 -	3,58 -
212	КР15-19-7 к дем.=0,4	(Демонт аж) т рубопроводів каналізації з напірних поліет иленових [поліпропіленових] т руб діамет ром 100 мм	100м	0,3	<u>2777,67</u> 2743,29	<u>-</u> -	833 -	823 -	<u>-</u> -	33,2520 -	9,98 -
213	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонт аж) Розбирання т рубопроводів каналізації з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм	100м	0,35	<u>2373,81</u> 2340,69	<u>-</u> -	831 -	819 -	<u>-</u> -	28,3720 -	9,93 -
214	КР15-1-2	Розбирання т рубопроводів з т руб чавунних каналізаційних діамет ром понад 50 до 100 мм	100м	0,15	<u>6739,87</u> 6553,52	<u>186,35</u> 39,18	1011 -	983 -	<u>28</u> 6	<u>93,8900</u> 0,4608	<u>14,08</u> 0,07
215	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,3721	<u>108,46</u> 108,46	<u>-</u> -	40 -	40 -	<u>-</u> -	1,6300 -	0,61 -
216	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,3721	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	72 -	- -	<u>72</u> 10	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 7					7479	7232	<u>213</u> 24		<u>91,36</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					7479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34				
		всього заробітна плата, грн.					7256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1232				
		Всього будівельні роботи, грн.					11487				

		Всього по розділу 7					11487				
		Разом прямі витрати по кошторису					875717	84717	<u>2334</u> 140		<u>1059,65</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					74997 2945 77942 800720 713669 84857 45338 106,61 13632 846058 924000				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1167,83 98489				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на сантехнічні роботи (каналізація)
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	348,599 тис. грн.
креслення (специфікації) № ВК	Кошторисна трудомісткість	0,28136 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,271 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. КЗ (Випуск КЗ-1)									
1	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 110 мм	100м	0,95	<u>5372,41</u>	-	5104	5104	-	63,1900	60,03
					5372,41	-			-	-	-
2	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	95	<u>263,82</u>	-	25063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-18-2	Прокладка т рубопроводов канализации из полиэт иленовых т руб низкого давления диамет ром 75 мм	100м	0,08	<u>5372,41</u>	-	430	430	-	63,1900	5,06
					5372,41	-			-	-	-
4	С113-2226 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 75 мм	м	8	<u>100,89</u>	-	807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,38	<u>5596,02</u>	-	2126	2126	-	65,8200	25,01
					5596,02	-			-	-	-
6	С113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	38	<u>95,99</u>	-	3648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР15-32-12	Уст ановлення т рапів	10к-т	1,6	<u>1436,89</u>	-	2299	1945	-	14,9000	23,84
					1215,39	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-635 варіант 2	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 150x150 з верт випуском Ду50 VODALAND	комплект	5	<u>2997,04</u>	-	14985	-	-	-	-
9	& C1630- 532-1 варіант 2	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	5	<u>2056,93</u>	-	10285	-	-	-	-
10	& C111- 1755-1-H варіант 2	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 145x145 щілинна R50 VODALAND	шт	5	<u>914,54</u>	-	4573	-	-	-	-
11	& C111- 1612-1 варіант 2	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D110 VODALAND	шт	5	<u>211,13</u>	-	1056	-	-	-	-
12	C130-635 варіант 3	Трап каналізаційний з нержавіючої сталі 250x250 з верт випуском Ду50 VODALAND	комплект	11	<u>6377,06</u>	-	70148	-	-	-	-
13	& C1630- 532-1 варіант 3	Гідрозатвор з нержавіючої сталі для корпусу D190 VODALAND	шт	11	<u>4553,38</u>	-	50087	-	-	-	-
14	& C111- 1755-1-H варіант 3	Решітка для трапу з нержавіючої сталі 216x216 щілинна M125 VODALAND	шт	11	<u>3157,27</u>	-	34730	-	-	-	-
15	& C111- 1612-1 варіант 4	Вловлювач сміття з нержавіючої сталі для корпусу D190 VODALAND	шт	11	<u>528,60</u>	-	5815	-	-	-	-
16	& C113- 1467-6 варіант 14	Редукція д.75-50	шт	3	<u>46,53</u>	-	140	-	-	-	-
17	& C113- 1467-6 варіант 1	Редукція д.100-50	шт	4	<u>139,76</u>	-	559	-	-	-	-
18	& C113- 1467-6 варіант 15	Редукція д.125-50	шт	21	<u>120,58</u>	-	2532	-	-	-	-
19	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	10	<u>189,37</u>	-	1894	-	-	-	-
20	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	11	<u>147,97</u>	-	1628	-	-	-	-
21	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>137,77</u>	-	551	-	-	-	-
22	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	<u>129,54</u>	-	518	-	-	-	-
23	C113-2257 варіант 2	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x75 мм	шт	3	<u>32,71</u>	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-2258 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 75х50 мм	шт	12	<u>133,24</u>	-	1599	-	-	-	-
25	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	5	<u>86,52</u>	-	433	-	-	-	-
26	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	<u>74,25</u>	-	891	-	-	-	-
27	& C113- 1467-6 варіант 11	Ревізія 110 мм	шт	4	<u>108,68</u>	-	435	-	-	-	-
28	& C113- 1467-6 варіант 16	Ревізія 75мм	шт	3	<u>98,35</u>	-	295	-	-	-	-
29	& C113- 1467-6 варіант 9	Ревізія 50 мм	шт	1	<u>96,10</u>	-	96	-	-	-	-
30	КР16-37-1	Гермет изація випуску	шт	1	<u>3767,46</u> <u>1129,40</u>	<u>1213,56</u> <u>16,11</u>	3767	1129	<u>1214</u> <u>16</u>	<u>14,7000</u> <u>0,1950</u>	<u>14,7</u> <u>0,2</u>
31	C113-2273 варіант 5	Хрестовина Д100/ 50/45	шт	2	<u>187,75</u>	-	376	-	-	-	-
32	C113-2273 варіант 4	Хрестовина Д100/ 100/ 45	шт	2	<u>211,21</u>	-	422	-	-	-	-
33	КР15-20-3	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 50 до 100 мм	100шт	0,05	<u>49950,93</u> <u>31294,43</u>	-	2498	1565	-	392,8500	19,64
34	& C130-616- 1 варіант 1	Вентиляційний клапан д.110	шт	4	<u>3023,54</u>	-	12094	-	-	-	-
35	& C130-616- 1 варіант 2	Вентиляційний клапан д.50	шт	1	<u>2794,88</u>	-	2795	-	-	-	-
36	& C1530-15- 30 варіант 14	Протипожежний манжет д.110	шт	16	<u>647,82</u>	-	10365	-	-	-	-
37	& C1530-15- 30 варіант 12	Протипожежний манжет д.50	шт	6	<u>464,22</u>	-	2785	-	-	-	-
38	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків.	шт	2	<u>458,22</u> <u>215,23</u>	<u>50,26</u> <u>1,91</u>	916	430	<u>101</u> <u>4</u>	<u>2,4600</u> <u>0,0230</u>	<u>4,92</u> <u>0,05</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	6,15	<u>1094,08</u>	-	6729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C113-55	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,1	<u>471,92</u>	-	991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	KP16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,021	<u>1213,25</u>	-	25	18	-	9,9400	0,21
					845,10	-			-	-	-
57	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,0615	<u>1852,71</u>	-	114	59	-	11,3700	0,7
					966,68	-			-	-	-
58	KP15-31-1	Герметизація випуску каналізації ф100	шт	1	<u>401,71</u>	-	402	264	-	3,3900	3,39
					263,78	-			-	-	-
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ КЗ) -----									
59	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10458,25</u>	<u>338,28</u>	105	101	4	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					10119,97	40,95			-	0,5610	0,01
60	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1918,37</u>	<u>67,96</u>	19	19	-	21,1500	0,21
					1850,41	8,23			-	0,1127	-
61	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>11023,51</u>	<u>367,23</u>	110	107	3	<u>121,8000</u>	<u>1,22</u>
	к-3,5				10656,28	44,46			-	0,6090	0,01
62	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10458,25</u>	<u>338,28</u>	105	101	4	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					10119,97	40,95			-	0,5610	0,01
63	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>1918,37</u>	<u>67,96</u>	19	19	-	21,1500	0,21
					1850,41	8,23			-	0,1127	-
64	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>3149,57</u>	<u>104,92</u>	31	30	1	<u>34,8000</u>	<u>0,35</u>
					3044,65	12,70			-	0,1740	-
65	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>666,64</u>	-	13	13	-	8,8700	0,18
					648,13	-			-	-	-
66	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>7271,62</u>	-	145	142	-	97,2000	1,94
	к=18				7102,40	-			-	-	-
67	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1606,66</u>	-	32	31	-	21,4080	0,43
	к=3,2				1564,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>666,64</u> 648,13	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	8,8700	0,18
69	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>1606,66</u> 1564,28	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	21,4080	0,43
70	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>3231,83</u> 3156,62	<u>-</u> -	65	63	<u>-</u> -	43,2000	0,86
71	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,06	<u>10024,07</u> 7681,49	<u>-</u> -	601	461	<u>-</u> -	110,0500	6,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					305143	14201	<u>1327</u> 20		<u>172,43</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					305143				
		-----					289615				
							14221				
							7641				
							18,18				
							2327				
							312784				
		Всього по розділу 1					312784				
		Розділ 2. К1									
72	КР15-18-2	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліетиленових т руб діаметр 110 мм	100м	0,22	<u>5372,41</u> 5372,41	<u>-</u> -	1182	1182	<u>-</u> -	63,1900	13,9
73	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	22	<u>263,82</u> -	<u>-</u> -	5804	-	<u>-</u> -	-	-
74	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліетиленових т руб діаметр 50 мм	100м	0,16	<u>5596,02</u> 5596,02	<u>-</u> -	895	895	<u>-</u> -	65,8200	10,53
75	С113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	16	<u>95,99</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	-	-
76	КР15-31-1	Герметизація випуску каналізації ф100	шт	1	<u>401,71</u> 263,78	<u>-</u> -	402	264	<u>-</u> -	3,3900	3,39
77	КР15-127-7	Установлення ревізійних люків.	шт	2	<u>458,22</u> 215,23	<u>50,26</u> 1,91	916	430	<u>101</u> 4	<u>2,4600</u> 0,0230	<u>4,92</u> 0,05
78	& С113-2290-1 варіант 2	Ревізійний люк 300 * 400	шт	2	<u>540,67</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C113-1467-6 варіант 9	Ревізія 50 мм	шт	1	<u>96,10</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C113-1467-6 варіант 11	Ревізія 110 мм	шт	1	<u>108,68</u>	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	C113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	3	<u>189,37</u>	-	568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	2	<u>137,77</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	5	<u>74,25</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КР15-20-3	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	<u>49950,93</u>	-	1499	939	-	392,8500	11,79
					31294,43	-			-	-	-
85	& C130-616-1 варіант 1	Вентиляційний клапан д.110	шт	1	<u>3023,54</u>	-	3024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C130-616-1 варіант 2	Вентиляційний клапан д.50	шт	1	<u>2794,88</u>	-	2795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C130-616-1 варіант 3	Зворотній клапан каналізаційний д.100	шт	1	<u>856,88</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-2236 варіант 4	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>241,76</u>	-	967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-2235 варіант 3	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	<u>56,83</u>	-	455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C113-2243 варіант 4	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	<u>64,93</u>	-	390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C130-911-3 варіант 2	Заглушка для прочистки діаметром 50 мм	шт	1	<u>71,59</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C130-911-3 варіант 5	Заглушка для прочистки діаметром 110 мм	шт	1	<u>99,08</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C113-1467-6 варіант 12	Муфта з'єднувальна 110 мм	шт	4	<u>108,68</u>	-	435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C113-1467-6 варіант 13	Муфта з'єднувальна 50 мм	шт	4	<u>96,10</u>	-	384	-	-	-	-
95	& C1630-114-8 варіант 1	Кріплення для трубопроводів діаметр 110мм	шт	15	<u>63,94</u>	-	959	-	-	-	-
96	& C1630-114-6 варіант 2	Кріплення для трубопроводів діаметр 50мм	шт	10	<u>55,59</u>	-	556	-	-	-	-
97	& C1630-114-6 варіант 3	Дюбель-шуруп 6x80	шт	50	<u>2,86</u>	-	143	-	-	-	-
98	& C1530-15-30 варіант 14	Протипожежний манжет д.110	шт	1	<u>647,82</u>	-	648	-	-	-	-
99	& C1530-15-30 варіант 12	Протипожежний манжет д.50	шт	1	<u>464,22</u>	-	464	-	-	-	-
		Гільзи ----- -----									
100	C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	1,45	<u>1094,08</u>	-	1586	-	-	-	-
101	C113-55	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,85	<u>471,92</u>	-	401	-	-	-	-
102	KP16-13-2	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 75 мм	100м	0,0085	<u>1213,25</u> 845,10	-	10	7	-	9,9400	0,08
103	KP16-13-6	Нанесення посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (КАНАЛІЗАЦІЯ K1)	100м	0,0145	<u>1852,71</u> 966,68	-	27	14	-	11,3700	0,16
104	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	418	405	<u>13</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>4,63</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	77	74	<u>3</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,85</u> -
106	КР20-27-9 к-3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,04	<u>11023,51</u> 10656,28	<u>367,23</u> 44,46	441	426	<u>15</u> 2	<u>121,8000</u> 0,6090	<u>4,87</u> 0,02
107	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10458,25</u> 10119,97	<u>338,28</u> 40,95	209	202	<u>7</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
108	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>1918,37</u> 1850,41	<u>67,96</u> 8,23	38	37	<u>1</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
109	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>3149,57</u> 3044,65	<u>104,92</u> 12,70	63	61	<u>2</u> -	<u>34,8000</u> 0,1740	<u>0,7</u> -
110	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>666,64</u> 648,13	<u>-</u> -	40	39	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,53</u> -
111	КР20-27-3 к=18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,06	<u>7271,62</u> 7102,40	<u>-</u> -	436	426	<u>-</u> -	<u>97,2000</u> -	<u>5,83</u> -
112	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	<u>1606,66</u> 1564,28	<u>-</u> -	96	94	<u>-</u> -	<u>21,4080</u> -	<u>1,28</u> -
113	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>666,64</u> 648,13	<u>-</u> -	7	6	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>0,09</u> -
114	КР20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>3231,83</u> 3156,62	<u>-</u> -	32	32	<u>-</u> -	<u>43,2000</u> -	<u>0,43</u> -
115	КР20-27-2 к=3,2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>1606,66</u> 1564,28	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	<u>21,4080</u> -	<u>0,21</u> -
116	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів рубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,13	<u>10024,07</u> 7681,49	<u>-</u> -	1303	999	<u>-</u> -	<u>110,0500</u> -	<u>14,31</u> -
117	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,021108	<u>108,46</u> 108,46	<u>-</u> -	2	2	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,03</u> -
118	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,021108	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	4	-	<u>4</u> 1	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					32189	6550	<u>146</u> 10		<u>81,26</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					32189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25493				
		всього заробітна плата, грн.					6560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35814				

		Всього по розділу 2					35814				
		Разом прямі витрати по кошторису					337332	20751	<u>1473</u>		<u>253,69</u>
									30		0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					337332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315108				
		всього заробітна плата, грн.					20781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3490				
		Всього будівельні роботи, грн.					348599				

		Всього по кошторису					348599				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					281,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24271				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на опалення

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ов.

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

287,722 тис. грн.
0,23389 тис.люд.год.
19,604 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-90-2	Уст ановлення опалювальних радіат орів ст алевих	100кВт	0,32872	<u>13890,93</u>	-	4566	2815	-	111,4600	36,64
					8563,47	-			-	-	-
2	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 1200x500(h), Q=1903Вт	шт	3	<u>9845,46</u>	-	29536	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 900x500(h), Q=1427Вт	шт	9	<u>9143,01</u>	-	82287	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
4	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 800x500(h), Q=1529Вт	шт	1	<u>7322,31</u>	-	7322	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
5	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 700x500(h), Q=1338Вт	шт	1	<u>7383,51</u>	-	7384	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
6	& C130-559-4	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (боковое підключення) 600x500(h), Q=1147Вт	шт	2	<u>5177,50</u>	-	10355	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-559-4 варіант 1	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 500x500(h), Q=956Вт	шт	4	<u>4766,88</u>	-	19068	-	-	-	-
8	& C130-559-4 варіант 5	Радіатор сталевий RADIK тип 22 (бокове підключення) 400x500(h), Q=764Вт	шт	2	<u>4442,52</u>	-	8885	-	-	-	-
9	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,22	<u>5889,35</u>	-	1296	1278	-	69,3900	15,27
					5810,02	-			-	-	-
10	C113-1700 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 40x5,5 мм	м	22	<u>272,76</u>	-	6001	-	-	-	-
11	КР15-19-3	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 32 мм	100м	0,4	<u>5530,02</u>	-	2212	2182	-	65,1600	26,06
					5455,85	-			-	-	-
12	C113-1699 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X діам. 32x4,4 мм	м	40	<u>216,19</u>	-	8648	-	-	-	-
13	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 25 мм	100м	0,6	<u>5017,41</u>	-	3010	2967	-	59,0600	35,44
					4945,09	-			-	-	-
14	C113-1698 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 25x3,2 мм	м	60	<u>128,94</u>	-	7736	-	-	-	-
15	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 20 мм	100м	0,25	<u>4808,80</u>	-	1202	1185	-	56,5900	14,15
					4738,28	-			-	-	-
16	C113-1697 варіант 1	Труби із структурованого поліетилену РЕ-X , діаметром 20x3,4 мм	м	25	<u>97,24</u>	-	2431	-	-	-	-
17	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм (Гільза)	м	11	<u>199,78</u>	-	2198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C130-1106 варіант 3	Клапан термостатичний для однотрубноі системи прямої з термоголовкою Ду20 Danfoss RA-G	шт	16	<u>1018,27</u>	-	16292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C130-1106 варіант 4	Клапан термостатичний для однотрубноі системи прямої з термоголовкою Ду15 Danfoss RA-G	шт	6	<u>938,71</u>	-	5632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1630-87-1-О варіант 3	Кран резьбовий для води Ду32 мм	шт	2	<u>350,99</u>	-	702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1630-87-1-О варіант 2	Кран резьбовий для води Ду20 мм	шт	16	<u>282,65</u>	-	4522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1630-87-1-О варіант 4	Кран резьбовий для води Ду15 мм	шт	6	<u>265,31</u>	-	1592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1782 варіант 3	Перехід Ст./PPR Ду 32 мм	шт	2	<u>200,14</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C113-1782 варіант 4	Перехід Ст./PPR Ду 25 мм	шт	16	<u>149,14</u>	-	2386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-1782 варіант 5	Перехід Ст./PPR Ду 20 мм	шт	2	<u>94,06</u>	-	188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	20	<u>79,85</u>	-	1597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	40	<u>37,90</u>	-	1516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>28,90</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>7,94</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1747 варіант 2	Трійник PPR діам. 40x20x40-90° град.	шт	4	<u>405,22</u>	-	1621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1747 варіант 3	Трійник PPR діам. 40x20x20-90° град.	шт	2	<u>326,47</u>	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1747 варіант 4	Трійник PPR діам. 32x25x25-90° град.	шт	32	<u>180,61</u>	-	5780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1747 варіант 5	Трійник PPR діам. 25x20x25-90° град.	шт	6	<u>122,47</u>	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-1782 варіант 6	Перехід PPR д. 25x20	шт	18	<u>114,06</u>	-	2053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C113-1782 варіант 1	Перехід PPR д. 32x25	шт	16	<u>189,94</u>	-	3039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-1795 варіант 1	Муфта PPR діам. 40 мм	шт	22	<u>93,20</u>	-	2050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-1792 варіант 2	Муфта PPR діам. 32 мм	шт	40	<u>63,31</u>	-	2532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C113-1792 варіант 1	Муфта PPR діам. 25 мм	шт	60	<u>54,13</u>	-	3248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-1792 варіант 3	Муфта PPR діам. 20 мм	шт	25	<u>38,83</u>	-	971	-	-	-	-
40	KP19-21-1	Покриття поверхні теплоізоляцією "Thermacomact S"	100м	0,4	<u>3065,71</u>	-	1226	1226	-	39,4000	15,76
41	& C1632- 112-8 варіант 1	Теплозвукоізоляція "Thermacomact S" 13мм	м	40	<u>91,91</u>	-	3676	-	-	-	-
42	& C1630- 114-1-1 варіант 1	Кріплення для трубопроводів Ду-32 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	22	<u>49,35</u>	-	1086	-	-	-	-
43	& C1630- 114-1-1 варіант 3	Кріплення для трубопроводів Ду-25 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	40	<u>45,27</u>	-	1811	-	-	-	-
44	& C1630- 114-1-1 варіант 2	Кріплення для трубопроводів Ду-20 мм [хомут металевий з шурупом]	шт	85	<u>39,15</u>	-	3328	-	-	-	-
Розділ 1. Демонтажні роботи											
45	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонт аж) т трубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 25 мм	100м	0,65	<u>2034,96</u>	-	1323	1320	-	24,6200	16
46	KP15-15-4 к дем.=0,4	(Демонт аж) т трубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 32 мм	100м	0,25	<u>1974,59</u>	-	494	493	-	23,9080	5,98
47	KP15-47-1	Демонт аж радіат орів т а конвект орів масою до 80 кг	100шт	0,17	<u>7562,02</u>	-	1286	1286	-	105,3500	17,91
48	C121-783 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металоконструкції (зворотні матеріали)	т	0,149405	<u>22500,00</u>	-	3362	-	-	-	-
49	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,034	<u>108,46</u>	-	4	4	-	1,6300	0,06
50	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,034	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	7	-	<u>7</u>	-	-
					-	26,19			1	0,2870	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					3114	3103	<u>7</u>		<u>39,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3114		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					3104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1732 4,2 536 4846				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3362				

		Всього по розділу 1					4846				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
51	KP20-29-9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2	10м	3	552,93	-	1659	1610	-	7,6900	23,07
					536,76	-			-	-	-
52	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	666,64	-	133	130	-	8,8700	1,77
					648,13	-			-	-	-
53	KP20-27-3 к-2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,2	807,96	-	162	158	-	10,8000	2,16
					789,16	-			-	-	-
54	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6072	108,46	-	66	66	-	1,6300	0,99
					108,46	-			-	-	-
55	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,6072	209,88	209,88	127	-	127	-	-
					-	28,38			17	0,3110	0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					2147	1964	127		27,99
									17		0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2147 56 1981 1206 3,38 432 3353				

		Всього по розділу 2					3353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					278503	16720	<u>134</u>		<u>211,26</u>
									18		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					278503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261649				
		всього заробітна плата, грн.					16738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2866				
		Всього будівельні роботи, грн.					287722				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3362				

		Всього по кошторису					287722				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					233,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19604				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на вентиляція*

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1058,754 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,75871 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	142,008 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КБ20-42-1 к=1,15	Уст ановлення припливно-вит яжних уст ановок AeroStar ПБ	камера	2	<u>7134,81</u> 6099,95	<u>124,13</u> 4,72	14270	12200	<u>248</u> 9	<u>78,3955</u> 0,0568	<u>156,79</u> 0,11
2	КБ20-29-1 к=1,15	Уст ановлення вст авок гнучких	м2	0,32	<u>848,68</u> 843,30	<u>-</u> -	272	270	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>3,6</u> -
3	С1630-45 варіант 2	Гнучка вставка SFI 70-40	комплект	2	<u>1220,50</u> -	<u>-</u> -	2441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	1	<u>686,43</u> 269,71	<u>-</u> -	686	270	<u>-</u> -	<u>3,5535</u> -	<u>3,55</u> -
5	С130-253 варіант 2	Прямокутний каналний шумопоглинаючий вентилятор SBV(ABV) 70-40/35-4D в комплекті з автоматикою	шт	1	<u>123887,08</u> -	<u>-</u> -	123887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КР15-129-1	Уст ановлення вент илят орів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>589,05</u> 589,05	<u>-</u> -	589	589	<u>-</u> -	<u>7,1400</u> -	<u>7,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-62-5-7 варіант 1	Вентилятор каналний СК 150 С1	шт	1	<u>9912,06</u>	-	9912	-	-	-	-
8	КР15-129-1	Уст ановлення вент илят орів побут ових масою до 0,025 т	шт	1	<u>589,05</u>	-	589	589	-	7,1400	7,14
9	& C130-62-5-7 варіант 2	Вентилятор побутовий ВЕНТС 125К турбо	шт	1	<u>1833,66</u>	-	1834	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							154480	13918	<u>248</u> 9		<u>178,22</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							154480				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							140314				
всього заробітна плата, грн.							13927				
Загальновиробничі витрати, грн.							6946				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1873				
Всього будівельні роботи, грн.							161426				

Всього по розділу 1							161426				
Розділ 2. ПВ1											
ПВ1											
=====											
10	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	2	<u>686,43</u>	-	1373	539	-	3,5535	7,11
					269,71	-			-	-	-
11	С130-253 варіант 6	Шумопоглинач SMN 90-50	шт	1	<u>14782,78</u>	-	14783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С130-253 варіант 3	Шумопоглинач SMN 80-50	шт	1	<u>8932,23</u>	-	8932	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КР15-121-12	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,352	<u>95246,78</u>	-	33527	3829	-	145,0600	51,06
					10876,60	-			-	-	-
14	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	1,099	<u>98190,55</u>	-	107911	14789	-	179,4700	197,24
					13456,66	-			-	-	-
15	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,123	<u>102812,82</u>	-	12646	2200	-	238,5100	29,34
					17883,48	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	<u>182,44</u> 160,57	<u>8,74</u> 0,33	1460	1285	<u>70</u> 3	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>16,72</u> 0,03
17	& C130-599- 2-Щ варіант 12	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 500х350 OPC ВЕНТС	ШТ	8	<u>440,65</u> -	<u>-</u> -	3525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP15-122-1	Установлення дифузорів	грати	12	<u>182,44</u> 160,57	<u>8,74</u> 0,33	2189	1927	<u>105</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>25,08</u> 0,05
19	& C130-220- 5 варіант 2	Дифузор пластиковий MB 315 Пф	шт	12	<u>409,02</u> -	<u>-</u> -	4908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP15-125-1	Уст ановлення зонт ів над уст ат куванням	м2	0,7	<u>4358,32</u> 130,56	<u>-</u> -	3051	91	<u>-</u> -	<u>1,6200</u> -	<u>1,13</u> -
21	KP19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	1,259	<u>5812,41</u> 5812,41	<u>-</u> -	7318	7318	<u>-</u> -	<u>74,7000</u> -	<u>94,05</u> -
22	& C1632- 112-1 варіант 1	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	125,9	<u>308,76</u> -	<u>-</u> -	38873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 28 мм в ізоляції	100 м	0,08	<u>14175,27</u> 13200,00	<u>351,75</u> 94,55	1134	1056	<u>28</u> 8	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>12,8</u> 0,11
24	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 18 мм в ізоляції	100 м	0,08	<u>11038,64</u> 10560,00	<u>351,75</u> 94,55	883	845	<u>28</u> 8	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>10,24</u> 0,11
25	& C1545- 265-16 варіант 3	Мідна труба ф9,52 (в ізоляції)	м	8	<u>308,07</u> -	<u>-</u> -	2465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545- 265-16 варіант 4	Мідна труба ф19,05 (в ізоляції)	м	8	<u>693,63</u> -	<u>-</u> -	5549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111- 1747-1 варіант 1	Шинорейка	100м	0,8	<u>13167,72</u> -	<u>-</u> -	10534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					261061	33879	<u>231</u> 23		<u>444,77</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					261061 226951 33902 18657 44,91 5740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					279718				

		Всього по розділу 2					279718				
		Розділ 3. ПВ2									
		ПВ2									
		=====									
28	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	2	<u>686,43</u>	-	1373	539	-	3,5535	7,11
					269,71	-			-	-	-
29	С130-253 варіант 7	Шумопоглинач SMN 50-30	шт	1	<u>5074,93</u>	-	5075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	С130-253 варіант 4	Шумопоглинач SMN 70-40	шт	1	<u>8374,63</u>	-	8375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,794	<u>98190,55</u>	-	77963	10685	-	179,4700	142,5
					13456,66	-			-	-	-
32	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,1365	<u>102812,82</u>	-	14034	2441	-	238,5100	32,56
					17883,48	-			-	-	-
33	КР15-121-2	Прокладання повіт роводів перимет ром до 600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0775	<u>102826,72</u>	-	7969	1750	-	301,0700	23,33
					22574,23	-			-	-	-
34	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром від 600 мм до 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,2025	<u>100921,48</u>	-	20437	4185	-	275,6600	55,82
					20668,99	-			-	-	-
35	КР15-122-1	Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати	27	<u>182,44</u>	8,74	4926	4335	<u>236</u>	<u>2,0900</u>	<u>56,43</u>
					160,57	0,33			9	0,0040	0,11
36	& С130-599- 2-Щ варіант 13	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 450х350 ОРС ВЕНТС	шт	1	<u>705,85</u>	-	706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& С130-599- 2-Щ варіант 14	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 450х200 ОРС ВЕНТС	шт	3	<u>669,13</u>	-	2007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С130-599- 2-Щ варіант 6	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 400х150 ОРС ВЕНТС	шт	2	<u>650,77</u>	-	1302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& С130-599- 2-Щ варіант 1	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 350х300 ОРС ВЕНТС	шт	6	<u>710,95</u>	-	4266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C130-599-2-Щ варіант 15	Решітка вентиляційна з ручним регулюванням 350x100 OPC ВЕНТС	ШТ	3	<u>557,95</u> -	-	1674	-	-	-	-
41	& C130-599-2-Щ варіант 4	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 200*150 OPC ВЕНТС	ШТ	2	<u>413,11</u> -	-	826	-	-	-	-
42	& C130-599-2-Щ варіант 16	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 150*150 OPC ВЕНТС	ШТ	5	<u>459,01</u> -	-	2295	-	-	-	-
43	& C130-599-2-Щ варіант 17	Решітка вентиляційна дворядна з ручним регулюванням 150*100 OPC ВЕНТС	ШТ	5	<u>325,39</u> -	-	1627	-	-	-	-
44	КБ20-15-7	Уст ановлення клапанів вент иляційних з плавким приводом перимет ром до 1600 мм	шт	1	<u>363,51</u> 208,98	-	364	209	-	2,7200	2,72
45	C113-2301 варіант 2	Протипожежний клапан з плавким елементом 500x300	шт	1	<u>14110,07</u> -	-	14110	-	-	-	-
46	КБ20-15-1	Уст ановлення клапанів вент иляційних з плавким елект ричним приводом діамет ром до 250 мм	шт	1	<u>266,42</u> 185,16	-	266	185	-	2,4100	2,41
47	C113-2301 варіант 3	Протипожежний клапан з плавким елементом д.200	шт	1	<u>10203,47</u> -	-	10203	-	-	-	-
48	КБ20-15-6	Уст ановлення клапанів вент иляційних з плавким елект ричним приводом перимет ром до 1000 мм	шт	3	<u>322,89</u> 212,93	-	969	639	-	2,7715	8,31
49	C113-2301 варіант 4	Протипожежний клапан з плавким елементом 150x100	шт	3	<u>4590,07</u> -	-	13770	-	-	-	-
50	КБ20-14-8 к-1,15	Уст ановлення дросель-клапана із ручним приводом перимет ром до 2400 мм	шт	3	<u>428,67</u> 220,89	-	1286	663	-	2,8750	8,63
51	C113-2299 варіант 5	Дросель-клапан з ручним регулюванням 450x400	шт	1	<u>3825,07</u> -	-	3825	-	-	-	-
52	C113-2299 варіант 6	Дросель-клапан з ручним регулюванням 400x400	шт	1	<u>2876,47</u> -	-	2876	-	-	-	-
53	C113-2299 варіант 7	Дросель-клапан з ручним регулюванням 350x350	шт	1	<u>2794,87</u> -	-	2795	-	-	-	-
54	КБ20-14-6 к=1,15	Уст ановлення дросель-клапана із ручним приводом перимет ром до 1000 мм	шт	7	<u>217,43</u> 159,04	-	1522	1113	-	2,0700	14,49
55	C113-2299 варіант 4	Дросель-клапан з ручним регулюванням 250x200	шт	1	<u>1239,37</u> -	-	1239	-	-	-	-
56	& C130-273-1 варіант 2	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200*200	шт	2	<u>1919,56</u> -	-	3839	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C130-273-1 варіант 7	Дросель-клапан з ручним регулюванням 200*150	шт	1	<u>1168,84</u> -	-	1169	-	-	-	-
58	& C130-273-1 варіант 8	Дросель-клапан з ручним регулюванням 150*150	шт	1	<u>1042,36</u> -	-	1042	-	-	-	-
59	& C130-273-1 варіант 9	Дросель-клапан з ручним регулюванням 150*100	шт	2	<u>940,36</u> -	-	1881	-	-	-	-
60	KP19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	0,729	<u>5812,41</u> 5812,41	-	4237	4237	-	74,7000	54,46
61	& C1632-112-1 варіант 1	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	72,9	<u>308,76</u> -	-	22509	-	-	-	-
62	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм в ізоляції	100 м	0,1	<u>11038,64</u> 10560,00	<u>351,75</u> 94,55	1104	1056	<u>35</u> 9	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>12,8</u> 0,14
63	& C1545-265-16 варіант 1	Мідна труба ф9,32 (в ізоляції)	м	5	<u>308,07</u> -	-	1540	-	-	-	-
64	& C1545-265-16 варіант 2	Мідна труба ф15,88 (в ізоляції)	м	5	<u>597,75</u> -	-	2989	-	-	-	-
65	KP15-125-1	Уст ановлення зонти над уст ат куванням	м2	0,5	<u>4358,32</u> 130,56	-	2179	65	-	1,6200	0,81
66	& C111-1747-1 варіант 1	Шинорейка	100м	0,8	<u>13167,72</u> -	-	10534	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					261103	32102	<u>271</u> 18		<u>422,38</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					261103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228730				
		всього заробітна плата, грн.					32120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5494				
		Всього будівельні роботи, грн.					278901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					278901				
		Розділ 4. В1									
		В1									
		=====									
67	КБ20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	1	<u>686,43</u> 269,71	-	686	270	-	3,5535	3,55
68	С130-253 варіант 4	Шумопоглинач SMN 70-40	шт	1	<u>8374,63</u> -	-	8375	-	-	-	-
69	КР15-121-11	Прокладання повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,628	<u>98190,55</u> 13456,66	-	61664	8451	-	179,4700	112,71
70	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,088	<u>102812,82</u> 17883,48	-	9048	1574	-	238,5100	20,99
71	КР15-121-3	Прокладання повіт роводів перимет ром від 600 мм до 1000 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,146	<u>100921,48</u> 20668,99	-	14735	3018	-	275,6600	40,25
72	КР15-125-1	Уст ановлення зонт ів над уст ат куванням	м2	0,7	<u>4358,32</u> 130,56	-	3051	91	-	1,6200	1,13
73	КР15-125-1	Уст ановлення зонт ів кухоних з жировловлювачем з т онколист ової оцинкованої ст алі	м2	13,27	<u>513,73</u> 130,56	-	6817	1733	-	1,6200	21,5
74	С1630-76 варіант 1	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі з жировловлювачем б=0,9мм	м2	13,27	<u>9964,59</u> -	-	132230	-	-	-	-
75	КБ20-15-8 к=1,15	Уст ановлення дросель-клапанів з ел. приводом	шт	8	<u>508,19</u> 300,41	-	4066	2403	-	3,9100	31,28
76	КМ11-201-1	Монт аж приводу клапану	шт	8	<u>264,70</u> 251,97	<u>6,12</u> 0,23	2118	2016	<u>49</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0028	<u>25,6</u> 0,02
77	& С130-273- 1 варіант 10	Дросель-клапан з ел. приводом 350x300	шт	1	<u>1837,96</u> -	-	1838	-	-	-	-
78	& С130-273- 1 варіант 4	Дросель-клапан з ел. приводом 250x250	шт	2	<u>1805,32</u> -	-	3611	-	-	-	-
79	& С130-273- 1 варіант 5	Дросель-клапан з ел. приводом 200x200	шт	1	<u>1678,84</u> -	-	1679	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C130-273-1 варіант 6	Дросель-клапан з ел. приводом 200х150	шт	4	<u>1453,42</u>	-	5814	-	-	-	-
81	KP19-22-1	Покриття поверхні повітроводів "K-Flex", б=16мм	100м2	0,11	<u>5812,41</u>	-	639	639	-	74,7000	8,22
82	& C1632-112-1 варіант 1	Ізоляція повітроводів "K-Flex ", б=16мм	м2	11	<u>308,76</u>	-	3396	-	-	-	-
83	& C111-1747-1 варіант 1	Шинорейка	100м	0,65	<u>13167,72</u>	-	8559	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					268326	20195	<u>49</u> 2		<u>265,23</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					268326				
		-----					248082				
							20197				
							11006				
							26,26				
							3359				
							279332				
		Всього по розділу 4					279332				
		Розділ 5. В2									
		В2									
		=====									
84	KB20-29-1 к=1,15	Уст ановлення вст авок гнучких	м2	0,32	<u>865,51</u>	-	277	270	-	11,2470	3,6
					<u>843,30</u>	-			-	-	-
85	C1630-45 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ150	комплект	2	<u>783,99</u>	-	1568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	KB20-26-10 к=1,15	Уст ановлення шумопоглинача	шт	1	<u>695,69</u>	-	696	270	-	3,5535	3,55
					<u>269,71</u>	-			-	-	-
87	C130-253 варіант 8	Шумопоглинач RMN 200/5	шт	1	<u>2333,17</u>	-	2333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	KP15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,5 мм	100м2	0,05	<u>99794,72</u>	-	4990	1129	-	301,0700	15,05
					<u>22574,23</u>	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					9238 7738 1500 855 2,1 268 10093 10093				
97	KP7-32-1	Розділ 7. Дверні решітки Уст ановлення вент иляційних грат в дверях	100шт	0,05	<u>2496,38</u>	-	125	121	-	33,1800	1,66
98	& C130-599-17	Решітка вентиляційна дверна MB 450/2	шт	5	<u>2424,46</u>	-	2041	-	-	-	-
	варіант 1				<u>408,18</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					2166 2166 2045 121 72 0,2 25 2238 2238	121	-		1,66
99	KP15-121-11	Розділ 8. Демонтажні роботи (Демонт аж) повіт роводів перимет ром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	1,245	<u>5384,35</u>	-	6704	6701	-	71,7880	89,38
	к дем.=0,4				<u>5382,66</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КР15-121-10 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів перимет ром від 1000 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	1,075	<u>7155,92</u>	-	7693	7690	-	95,4040	102,56
					7153,39	-			-	-	-
101	КР15-121-8 к дем.=0,4	(Демонт аж) повіт роводів діамет ром понад 560 до 800 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна]	100м2	0,12	<u>5384,35</u>	-	646	646	-	71,7880	8,61
					5382,66	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					15043	15037	-		200,55
		Разом будівельні роботи, грн.					15043		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					15037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8572				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2693				
		Всього будівельні роботи, грн.					23615				

		Всього по розділу 8					23615				
		Розділ 9. Будівельні роботи									
102	КР20-30-2	Пробивання отворів в перегородці товщиною до 250мм	100шт	0,42	<u>6409,16</u>	<u>104,01</u>	2692	2604	<u>44</u>	<u>87,2100</u>	<u>36,63</u>
					6200,63	32,11			13	0,3567	0,15
103	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,2184	<u>108,46</u>	-	24	24	-	1,6300	0,36
					108,46	-			-	-	-
104	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,2184	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	42	-	<u>42</u>	-	-
					-	26,19			6	0,2870	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 9					2758	2628	<u>86</u>		<u>36,99</u>
									19		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44				
		всього заробітна плата, грн.					2647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1600				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					570				
		Всього будівельні роботи, грн.					4358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					4358				
		Разом прямі витрати по кошторису					992026	121533	<u>902</u>		<u>1598,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					992026		72		0,9
		в тому числі:					869591				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121605				
		всього заробітна плата, грн.					66728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159,6				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20403				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1058754				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					1058754				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1758,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					142008				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
обладнання вентиляції
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2130,428 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-52-5-8-B1 варіант 4	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 5 ПВ1; (маса=0,25)	шт	1	675097,00	675097
2	& 280222-52-5-8-B1 варіант 5	Зовнішній блок RAS-080HNBRMQ2 з обв'язкою DXF-10.0A1 провідним пультом управління HCWA10NEGQ та комплектом автоматики; (маса=0,25)	шт	1	525312,00	525312
3	& 280222-52-5-8-B1 варіант 6	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 3 ПВ2; (маса=0,25)	шт	1	532223,00	532223
4	& 280222-52-5-8-B1 варіант 7	Зовнішній блок RAS-4.0HNSKQ з обв'язкою DXF-4.0A1 провідним пультом управління HCWA10NEGQ та комплектом автоматики; (маса=0,25)	шт	1	378456,00	378456
		Разом				2111088
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19340
		Всього по кошторису				2130428

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пуско-налагоджувальні роботи на вентиляцію*
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	72,058 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,49894 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	55,921 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-74-3	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 10 шт	комплект	2	21643,81	-	43288	43288	-	195,5000	391
					21643,81	-			-	-	-
2	КП3-23-1	Система шумопоглинаюча	система	1	7528,28	-	7528	7528	-	68,0000	68
					7528,28	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					50816	50816	-		459
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					50816				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					50816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5105				
		Всього будівельні роботи, грн.					72058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					72058				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					498,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55921				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на демонтаж технологічного обладнання

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	21,361 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,20261 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	16,351 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні гарячого цеху											
1	КМ28-927-1 к дем.=0,3	(Демонт аж) плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	4	<u>298,79</u> 298,79	- -	1195	1195	— -	3,8400 -	15,36 -
2	КМ28-703-2 к дем.=0,3	(Демонт аж) машини т іст омисильної	шт	1	<u>2659,54</u> 2659,54	- -	2660	2660	— -	35,0400 -	35,04 -
3	КМ28-921-14 к дем.=0,3	(Демонт аж) машини прот ирочної	шт	1	<u>315,66</u> 315,66	- -	316	316	— -	4,3200 -	4,32 -
4	КМ28-618-7 к дем.=0,3	(Демонт аж) шаф жарочних	шт	2	<u>2913,39</u> 2913,39	- -	5827	5827	— -	37,9200 -	75,84 -
5	КМ28-618-5 к дем.=0,3	(Демонт аж) кот ла харчового	шт	2	<u>1814,17</u> 1814,17	- -	3628	3628	— -	23,0400 -	46,08 -
Разом прямі витрати по розділу 1							13626	13626	— -		176,64 -
Разом будівельні роботи, грн.							13626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13626 6479 13,95 1784 20105				
		Всього по розділу 1					20105				
6	КР15-3-4	Розділ 2. Демонтаж існуючого технологічного обладнання в приміщенні мийної столового та кухонного посуду <i>Демонт аж ванни мийної</i>	100к-т	0,04	<u>19869,19</u> 19869,19	- -	795	795	- -	271,9200 -	10,88 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					795	795	- -		10,88 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					795 795 461 1,14 146 1256				
		Всього по розділу 2					1256				
		Разом прямі витрати по кошторису					14421	14421	- -		187,52 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14421 14421 6940 15,09 1930 21361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					21361				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					202,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16351				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на монтаж технологічного обладнання

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	274,207 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,45666 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	116,338 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-1	Монт аж плит и елект ричної,марміт ів, мульт ифункціональних т еплових приладів	шт	5	1040,28	-	5201	4980	-	12,8000	64
					995,97	-			-	-	-
2	КМ28-618-7	Монт аж печі пароконвекційної з підст авкою т а шафи розст ійної	шт	2	9740,60	-	19481	19423	-	126,4000	252,8
					9711,31	-			-	-	-
3	КМ28-911-2	Монт аж холодильників т а віт рин	шт	8	1476,02	-	11808	11224	-	19,2000	153,6
					1402,94	-			-	-	-
4	КМ28-928-4	Монт аж шафи морозильної	шт	2	1512,70	-	3025	2879	-	19,2000	38,4
					1439,62	-			-	-	-
5	КМ28-929-1	Монт аж машини посудомийної т а кот ломийної	шт	2	4341,94	-	8684	6313	-	43,2000	86,4
					3156,62	-			-	-	-
6	КМ28-703-2	Монт аж машини т іст омівильної	шт	1	9395,64	-	9396	8865	-	116,8000	116,8
					8865,12	-			-	-	-
7	КМ28-921-13	Монт аж машини для очищення корнеплодів	шт	1	952,73	-	953	935	-	12,8000	12,8
					935,30	-			-	-	-
8	КМ28-922-3	Монт аж м'ясорубки	шт	1	833,40	-	833	818	-	11,2000	11,2
					818,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KM28-921-14	Монт аж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1056,24</u> 1052,21	- -	1056	1052	- -	14,4000	14,4
10	KM28-618-5	Монт аж кот ла харчового	шт	1	<u>6059,31</u> 6047,23	- -	6059	6047	- -	76,8000	76,8
11	KM28-923-1	Монт аж кип'ят ильника	шт	1	<u>1114,82</u> 935,30	- -	1115	935	- -	12,8000	12,8
12	KM28-921-15	Монт аж слайсеру	шт	1	<u>827,82</u> 818,38	- -	828	818	- -	11,2000	11,2
13	KM35-106-4	Монт аж овоскопа т а ст ерилізат ора для яєць	шт	2	<u>646,87</u> 645,37	- -	1294	1291	- -	8,4000	16,8
14	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного та інсектицидного приладу	комплект	4	<u>1244,96</u> 1244,96	- -	4980	4980	- -	16,0000	64
15	KM28-926-1	Монт аж міксера	шт	1	<u>1091,86</u> 1052,21	- -	1092	1052	- -	14,4000	14,4
16	KM28-60-1	Монт аж машини хліборізної	шт	1	<u>5214,55</u> 5158,62	- -	5215	5159	- -	68,8000	68,8
17	KM3-575-2	Монт аж гідравлічного підйомника для інвалідів	шт	3	<u>7812,32</u> 7252,75	- -	23437	21758	- -	94,4000	283,2
18	KP15-33-5	Уст ановлення елект росушарок	10шт	0,2	<u>982,52</u> 980,10	- -	197	196	- -	11,8800	2,38
19	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,004	<u>324,80</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	KP15-33-4	Установлення диспенсера для мила та деззасобів	10шт	0,4	<u>438,02</u> 435,60	- -	175	174	- -	5,2800	2,11
21	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,008	<u>324,80</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
22	KP15-36-1	Уст ановлення мийок	10к-т	0,7	<u>2910,03</u> 2427,15	- -	2037	1699	- -	29,4200	20,59
23	KP13-6-1	Приклеювання наст інних дзеркал	м2	2,04	<u>317,60</u> 102,72	- -	648	210	- -	1,3700	2,79
24	KP15-33-4	Установлення вішалок	10шт	0,3	<u>438,02</u> 435,60	- -	131	131	- -	5,2800	1,58
25	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,006	<u>324,80</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	KP15-122-16	Уст ановлення ролет ів	грат и	10	<u>164,57</u> 160,57	- -	1646	1606	- -	2,0900	20,9
27	C1551-27-СП варіант 2	Ролети тканинні "День-Ніч" Льон (кремові) Миючі засоби =====	м2	31	<u>1239,80</u> -	- -	38434	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241996-17019 варіант 1	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу (упаковка)	шт	3	<u>5213,39</u>	-	15640	-	-	-	-
29	241996-17019 варіант 2	Очисні таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі (упаковка)	шт	3	<u>5213,90</u>	-	15642	-	-	-	-
30	241996-17019 варіант 4	Миючий засіб для столового посуду	шт	4	<u>331,50</u>	-	1326	-	-	-	-
31	241996-17019 варіант 3	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду	шт	8	<u>3781,14</u>	-	30249	-	-	-	-
32	241996-17019 варіант 5	Миючий засіб для котломийної машини	шт	2	<u>1797,24</u>	-	3594	-	-	-	-
		Інвентар протипожежний									
		=====									
33	& 550101-16-1 варіант 1	Аптечка для надання першої медичної допомоги	шт	1	<u>1142,40</u>	-	1142	-	-	-	-
34	& 2402-3005-B3	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	4	<u>1075,82</u>	-	4303	-	-	-	-
35	& 2402-3005-B3 варіант 1	Переносний вогнегасник вуглекислотний ОУ-3	шт	5	<u>1024,82</u>	-	5124	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					224751	102545	-		1348,75
		Разом будівельні роботи, грн.					224751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122206				
		всього заробітна плата, грн.					102545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49456				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13793				
		Всього будівельні роботи, грн.					274207				

		Всього по кошторису					274207				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1456,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116338				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
технологічне обладнання *
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4757,790 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання яке монтується				
		Лінія прилавків самообслуговування =====				
1	2417-601 варіант 8	Марміт стаціонарний електричний для 1 страв М 1Б-3-1600 Классик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	33583,33	33583
2	2417-601 варіант 6	Марміт стаціонарний електричний для 2 страв М 2Б-1445 Класик КИЙ-В; (маса=0,048)	шт	1	29000,00	29000
3	2406-1034 варіант 2	Вітрина-прилавок холодильний ВХК-1500 Класик КИЙ-В ; (маса=0,335)	шт	1	84125,00	84125
4	2403-16041 варіант 4	Піч пароконвекційна бойлерного типу (10 рівнів) iCombi Classic 10- 1/1; (маса=0)	шт	1	540366,67	540367
5	15102-29005 варіант 3	Підставка з направляючими під пароконвектомат на 10 рівнів; (маса=0,2)	шт	1	8613,24	8613
6	280222-140-23 варіант 23	Шафа розстійна 860x978x798 Unox XEBPC12EUB; (маса=0)	шт	1	67150,80	67151
7	280222-17012 варіант 6	Мультифункціональний тепловий прилад підлоговий СКОВОРОДА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА RATIONAL IVARIO PRO XL ; (маса=0,35)	комплект	1	805333,33	805333
8	280222-140-23 варіант 24	Шафа холодильна двохдверна Hurakan HKN-GX1410TN INOX; (маса=0)	шт	1	64940,83	64941
9	2417-601 варіант 7	Професійна плита електрична на 6 комфорок Kogast EST67/P; (маса=0,048)	шт	2	155124,17	310248
10	280222-140-23 варіант 25	Шафа холодильна одностверна Jiutai GN-1410TN; (маса=0)	шт	4	53625,00	214500
11	280222-140-23 варіант 26	Шафа холодильна/морозильна загальний об'єм-324 BEKO RCNA420SX; (маса=0)	шт	3	16110,83	48332

1	2	3	4	5	6	7
12	280222-140-23 варіант 27	Шафа морозильна Arach F1400BT PERFECT ; (маса=0)	шт	1	75695,83	75696
13	280222-140-23 варіант 34	Середньотемпературна скриня з глухою кришкою (для відходів) Juca N200Z; (маса=0)	шт	1	19244,20	19244
14	2406-5001 варіант 3	Машина посудомийна купольного типу DS430L SET GGM; (маса=0,35)	шт	1	180221,53	180222
15	2406-5001 варіант 4	Котломийна машина TSS77 GGM; (маса=0,35)	шт	1	149999,03	149999
16	2403-3050 варіант 4	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером Arach ASMX33F; (маса=0,293)	шт	1	42115,00	42115
17	241996-16004 варіант 4	Картоплечистка Bogazici BPS-25 ; (маса=0)	шт	1	47825,00	47825
18	2403-16012 варіант 2	М'ясорубка МИМ-300; (маса=1,5)	шт	1	16943,33	16943
19	241996-16002 варіант 3	Овочерізка електрична Robot Coupe CL50 ; (маса=0)	шт	1	57533,33	57533
20	280222-17012 варіант 7	Котел харчовий KXE-160-20,0-380; (маса=0,35)	комплект	1	53250,00	53250
21	280222-15013 варіант 2	Електрокип'ятильник Bartscher 200063; (маса=0,0021)	шт	1	6230,83	6231
22	241996-16002 варіант 4	Слайсер RGV Lusso 22 GL; (маса=0)	шт	1	12771,67	12772
23	241996-19103 варіант 3	Овоскоп світлодіодний для просвічування яєць; (маса=0)	шт	1	1940,00	1940
24	2407-1209-1 варіант 12	Мийка 1 секційна (н/ж) 570x500x500; (маса=0,0073)	шт	1	3800,00	3800
25	2407-1209-1 варіант 14	Мийка 1 секційна (н/ж) 700x600x500; (маса=0,0073)	шт	5	3600,00	18000
26	2407-1209-1 варіант 13	Мийка (н/ж) 400x400x500 з бортом без полок; (маса=0,0073)	шт	1	1940,00	1940
27	241996-20230 варіант 1	Ванна мийна ; (маса=0)	шт	1	10250,00	10250
28	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний (настінний) Bactosfera OBB 15S OZONE; (маса=0,0055)	шт	1	1050,00	1050
29	2403-11162 варіант 2	Стерилізатор для, яєць, ножів (багатофункціональний) н/ж ; (маса=80)	шт	1	13677,50	13678
30	2403-3090 варіант 2	Хліборізальна машина HKN-PICO12M ; (маса=0,7)	шт	1	25964,17	25964
31	2406-15018 варіант 2	Електросушарка для рук (підвісна) Trento Passat (48620); (маса=0,004)	шт	2	15869,20	31738

1	2	3	4	5	6	7
32	1906-15001 варіант 4	Вертикальний гідравлічний підйомник для інвалідів Forstor FIS ; (маса=5,315)	шт	2	129166,67	258333
33	1906-15001 варіант 5	Похилий підйомник для інвалідів (сходовий) Forstor FIL ; (маса=5,315)	шт	1	108333,33	108333
34	1901-4002 варіант 3	Міксер планетарний REEDNEE (Plutone) PMLT7B/CMES; (маса=312,062)	шт	1	12487,50	12488
35	1701-9150 варіант 8	Інсектицидний прилад PROPECS Light Wall 18 HF Black; (маса=0,031)	шт	3	2353,00	7059
36	280222-16050 варіант 5	Дозатор для рідкого мила сенсорний 800мл; (маса=0,0012)	шт	4	1260,00	5040
37	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна металева Бронзовий ; (маса=0,00051)	шт	3	790,00	2370
38	560110-216 варіант 3	Дзеркало настінне 1200x800; (маса=0)	шт	1	3295,00	3295
39	560110-216 варіант 2	Дзеркало настінне 1200x900; (маса=0)	шт	1	3295,00	3295
		Разом по розділу 1				3376596
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				132404
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	474638	0,007	3322
		Всього по розділу 1				3512322
		Розділ 2. Обладнання яке не монтується				
40	1602-10364 варіант 13	Стіл обідній 1500x600x750 Каркас- метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - під дерево; (маса=0,09)	шт	14	4083,33	57167
41	1602-10364 варіант 14	Стіл обідній 600x600x750 Каркас- метал, столешниця - ламіноване ДСП, колір - під дерево; (маса=0,09)	шт	7	2786,00	19502
42	1602-10364 варіант 15	Стіл обідній барний 3100x500x1100 з вертикальною боковою стінкою (2 шт) 1100x500 ; (маса=0,09)	шт	2	2041,70	4083
43	241996-11034 варіант 13	Стілець: каркас- дерево; сидіння - шкірозамінник, екошкіра, - жовтий ; (маса=0)	шт	30	1612,00	48360
44	241996-11034 варіант 14	Стілець: каркас- дерево; сидіння - шкірозамінник, екошкіра, білий; (маса=0)	шт	31	1612,00	49972
45	241996-11034 варіант 15	Стілець: каркас- дерево; сидіння - шкірозамінник, екошкіра, помаранчевий ; (маса=0)	шт	31	1612,00	49972
46	241996-11034 варіант 16	Стілець високий барний: каркас- дерево; сидіння -шкірозамінник, екошкіра; колір - графіт; (маса=0)	шт	8	2167,50	17340

1	2	3	4	5	6	7
47	241996-11034 варіант 17	Стілець високий барний: каркас- дерево; сидіння -шкірозамінник, екошкіра; колір - сірий; (маса=0)	шт	8	2167,50	17340
48	241996-11034 варіант 18	Стілець високий барний: каркас- дерево; сидіння -шкірозамінник, екошкіра; колір - жовтий; (маса=0) Лінія прилавків самообслуговування =====	шт	12	2167,50	26010
49	241996-18014- 1 варіант 13	Стіл нейтральний Габарити, мм 1200x700x1290 ЕН-1200 Класик КИЙ-В ; (маса=0)	шт	1	11058,33	11058
50	241996-18014- 1 варіант 14	Прилавок для столових приладів Габарити, мм 600x770x1410 ПСП-600 Класик КИЙ-В; (маса=0)	шт	1	14125,00	14125
51	15102-29005 варіант 5	Напрямні розбірної конструкції, мм 690x300 (для подовження лінії самообслуговування -обходу колони); (маса=0,2)	шт	1	1400,00	1400
52	15102-29005 варіант 4	Підставка з направляючими під шафу розстіну FROSTY; (маса=0,2)	шт	1	7645,00	7645
53	241996-18014- 1 варіант 22	Модуль попередньої мийки для посудомийної машини купольного типу н/ж з душуючим пристрієм з нижньою полицею, 1200x780 мм; (маса=0)	шт	1	4333,00	4333
54	241996-18014- 1 варіант 21	Стіл приставний розвантажувальний н/ж для посудомийної машини з нижньою полицею, 900x780 мм; (маса=0)	шт	1	3200,00	3200
55	170312-5282 варіант 4	Ваги кухонні настільні Самгу 6кг-1г Днепровес ДІ-6 ; (маса=0,11)	шт	4	819,93	3280
56	170312-5282 варіант 5	Ваги підлогові електронні ВПД-405Д; (маса=0,11)	шт	1	2260,00	2260
57	241996-11052 варіант 4	Візок сервірувальний (нерж.); (маса=0)	шт	2	8056,00	16112
58	241996-11052 варіант 5	Візок під гастроємності G 1/1 на 18 рівнів однорядний (нерж.); (маса=0)	шт	3	8279,00	24837
59	241996-11052 варіант 6	Візок для теплової кулінарної системи GN 1/1 (нерж.); (маса=0)	шт	2	10200,00	20400
60	241996-18014- 1 варіант 23	Стіл виробничий з полкою, заднім бортом 1000x600x850; (маса=0)	шт	3	6450,00	19350
61	280222-140-23 варіант 28	Стелаж 4-х полочний н/ж 1500x600x1800; (маса=0)	шт	5	9650,00	48250
62	280222-140-23 варіант 32	Стелаж 4-х полочний н/ж 1600x500x1800; (маса=0)	шт	1	9600,00	9600
63	241996-18014- 1 варіант 8	Стіл виробничий з полкою, заднім бортом 1400x600x850; (маса=0)	шт	20	7125,00	142500

1	2	3	4	5	6	7
64	241996-14017 варіант 3	Полка навісна 2-х рівнева 1500x350x450; (маса=0)	шт	5	3600,00	18000
65	241996-14017 варіант 4	Полка навісна 2-х рівнева 1300x350x450; (маса=0)	шт	1	2740,00	2740
66	280222-140-23 варіант 29	Стелаж 4-х полицний н/ж 600x700x1800; (маса=0)	шт	5	7620,00	38100
67	241996-18014- 1 варіант 20	Стіл виробничий з двома полками, без борта (н/ж) 1100x700x850; (маса=0)	шт	2	4333,00	8666
68	560110-196 варіант 2	Шафа для зберігання хліба; (маса=0)	шт	1	8312,16	8312
69	1715-1167 варіант 4	Стіл-тумба з бортом для зберігання та нарізки хліба; (маса=0,15)	шт	1	5017,00	5017
70	280222-140-23 варіант 30	Стелаж 4-х рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води (н/ж); (маса=0)	шт	1	10443,00	10443
71	1715-1167 варіант 5	Підтоварник з нержавіючої сталі (труба 30x30); (маса=0,15)	шт	4	4235,00	16940
72	241996-18014- 1 варіант 15	Стіл без борта, без полки (н/ж) з 2-ма отворами; (маса=0)	шт	1	4200,00	4200
73	241996-19013- 6 варіант 6	Шафа для прибирального інвентарю, миючих та дез.засобів (мет.) 1100x400x1600; (маса=0)	шт	1	6451,00	6451
74	1602-10364 варіант 12	Стіл обідній квадратний в комплекті зі стільцями; (маса=0,09)	шт	1	7529,00	7529
75	241996-19013- 6 варіант 9	Шафка подвійно-вертикальна гардеробна з лавками 250x500x1800; (маса=0)	шт	8	7000,00	56000
76	290116-18020 варіант 2	Крісло під'ємно-поворотне; (маса=0,024)	шт	1	1700,00	1700
77	560110-54 варіант 2	Стіл письмовий з тумбами; (маса=0)	шт	1	4300,00	4300
78	1701-9150 варіант 7	Комп'ютер персональний моноблок HP 200-G4 21.5"; (маса=0,031)	шт	1	22362,50	22363
79	1701-9150 варіант 6	ПринтерБФП Canon iR 2224N (мер. принтер/копір/сканер/кришка/Wi-Fi); (маса=0,031)	шт	1	23416,67	23417
80	1715-1167 варіант 6	Тумба для бойлера (ДСП ламінована водостійка); (маса=0,15) Акcesуари до теплового обладнання =====	шт	3	4200,00	12600
81	241996-11008 варіант 2	Корзина для смаження GN 1/1; (маса=0)	шт	20	5360,00	107200

1	2	3	4	5	6	7
82	241996-15024 варіант 3	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 мм; (маса=0)	шт	25	1200,00	30000
83	241996-15024 варіант 4	Перфорована ємність GN 1/1 h 55 мм; (маса=0)	шт	15	1040,00	15600
84	241996-19006 варіант 13	Гастроємність GN 1/1 h 65 мм; (маса=0)	шт	30	765,00	22950
85	241996-19006 варіант 14	Гастроємність GN 1/1 h 20 мм; (маса=0)	шт	30	689,20	20676
86	241996-19006 варіант 15	Гастроємність GN 1/1 h 100 мм; (маса=0)	шт	8	960,00	7680
87	241996-19006 варіант 16	Гастроємність GN 1/1 h 200 мм; (маса=0)	шт	8	1200,00	9600
88	241996-19006 варіант 17	Кришка для гастроємності GN 1/1; (маса=0)	шт	8	164,20	1314
89	241996-19006 варіант 18	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN 1/1; (маса=0)	шт	30	2247,50	67425
90	241996-19006 варіант 19	Деко для випікання з шістьма круглими ємностями GN 1/1; (маса=0)	шт	30	1195,80	35874
91	241996-19006 варіант 20	Гастроємність виготовлена GN 1/2 h 65 мм; (маса=0)	шт	10	415,80	4158
92	241996-19006 варіант 21	Кришка для гастроємності GN 1/2; (маса=0)	шт	10	300,00	3000
		Разом по розділу 2				1190351
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				46609
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1215405	0,007	8508
		Всього по розділу 2				1245468
		Разом				4566947
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				179013
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1690043	0,007	11830
		Всього вартість устаткування				4745960
		Всього вартість будівельних робіт				11830

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				4757790

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на електроосвітлення

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	532,824 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,38472 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	116,861 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-14-2	Монт аж групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні масою до 5 кг	шт	1	438,78	4,37	439	285	4	3,5400	3,54
					285,29	0,17			-	0,0020	-
2	КМ8-575-1	Монт аж дат чика освіт ленност і на ст іні	шт	1	137,91	-	138	136	-	1,6000	1,6
					136,03	-			-	-	-
3	КР17-11-4	Монт аж світ лодіодних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,43	54664,97	-	23506	13119	-	378,5800	162,79
					30509,76	-			-	-	-
4	КР17-11-6	Монт аж світ ильників світ лодіодних ламп, які вст ановлюют ься на підвісах	100шт	0,4	14736,33	-	5895	5592	-	173,4600	69,38
					13979,14	-			-	-	-
5	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,18	29115,27	-	5241	3006	-	207,2000	37,3
					16698,25	-			-	-	-
6	КБ21-17-12 к-1,15	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,08	13465,88	148,75	1077	1026	12	150,8800	12,07
					12827,82	5,65			-	0,0681	0,01
7	КБ21-28-1 К=1,15	Установлення блока аварійного живлення	шт	2	25,48	-	51	30	-	0,2070	0,41
					15,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-18-1	Уст ановлення дзвоників елект ричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8134,99</u> 8100,54	-	81	81	-	110,8600	1,11
9	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,12	<u>2598,59</u> 2576,45	-	312	309	-	35,2600	4,23
10	КР17-12-3	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,17	<u>2763,00</u> 2740,86	-	470	466	-	37,5100	6,38
11	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>1949,35</u> 1942,20	-	58	58	-	26,5800	0,8
12	КМ8-149-1	Прокладання ст алевого т росу, для підвісу світ ильників	100 м	0,4	<u>7391,55</u> 1805,22	-	2957	722	-	22,4000	8,96
13	КМ8-152-13	Уст ановка гаку для підвісу світ ильника	100 шт	0,8	<u>8475,06</u> 1934,16	<u>433,50</u> 16,47	6780	1547	<u>347</u> 13	<u>24,0000</u> 0,1984	<u>19,2</u> 0,16
14	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	<u>6263,05</u> 5129,55	<u>110,12</u> 4,18	313	256	<u>6</u> -	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>3,18</u> -
15	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм,	100м	0,5	<u>2303,09</u> 2067,95	-	1152	1034	-	27,5800	13,79
16	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,1	<u>10317,23</u> 3855,43	<u>1113,55</u> 45,36	1032	386	<u>111</u> 5	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>4,78</u> 0,06
17	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,5	<u>4020,92</u> 2970,07	-	2010	1485	-	37,7200	18,86
18	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-канали	100м	0,8	<u>825,57</u> 713,26	-	660	571	-	9,6400	7,71
19	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	0,65	<u>825,57</u> 713,26	-	537	464	-	9,6400	6,27
20	КР17-5-3	Прокладання кабелю при схованій проводці в борознах	100м	2,65	<u>2510,72</u> 2301,29	-	6653	6098	-	30,3200	80,35
21	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	9,9	<u>7744,86</u> 5542,68	-	76674	54873	-	67,9500	672,71
		ВОГНЕЗАХИСТ =====									
22	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вог незахисним складом	м3	0,1	<u>6293,45</u> 6291,52	-	629	629	-	91,0100	9,1
23	& C111-1375-4-К варіант 1	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	0,5	<u>196,88</u> -	-	98	-	-	-	-
24	КБ13-73-17	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог	100м2	0,0162	<u>6812,02</u> 6791,81	<u>16,98</u> 0,55	110	110	-	85,2600	1,38
									-	0,0066	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ13-73-19 к-2	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-17	100м2	0,0162	<u>4566,46</u>	-	74	74	-	57,2600	0,93
26	& С111-1375-3-1 варіант 1	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	1	<u>288,01</u>	-	288	-	-	-	-
27	& С1530-15-31-О варіант 4	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Ammokote FC-180/25	шт	1	<u>275,52</u>	-	276	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					137511	92357	<u>480</u>		<u>1146,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					137511		18		0,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44674				
		всього заробітна плата, грн.					92375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47901				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14247				
		Всього будівельні роботи, грн.					185412				

		Всього по розділу 1					185412				
		Розділ 2. Матеріали									
		Устаткування світлотехнічне									
		=====									
28	& С111-1897-3-В6 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий 45Вт ДПО20У-45-112	шт	3	<u>2440,43</u>	-	7321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С111-1897-3-В11 варіант 1	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 15Вт ДПП05В-15-121	шт	4	<u>1754,48</u>	-	7018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С111-1897-3-В11 варіант 2	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий 8Вт ДПП05В-8-121	шт	2	<u>1519,88</u>	-	3040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С111-1897-3-В2 варіант 11	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP40, 12 Вт ДББ37У-12-024 У3 IP40	шт	3	<u>1275,08</u>	-	3825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-1897-3-B2 варіант 7	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP65, 12 Вт ДББ26У-12-012 У3 IP65	шт	3	<u>1707,74</u>	-	5123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C111-1897-3-B6 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	14	<u>1978,88</u>	-	27704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C111-1897-3-B2 варіант 10	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP20, 20 Вт БРА 0373-20- 80см IP20	шт	5	<u>1887,08</u>	-	9435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C111-1897-3-B2 варіант 9	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP20, 20 Вт Feron 32580 AL541 - 14-IP20	шт	10	<u>859,94</u>	-	8599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C111-1897-3-B2 варіант 8	Світильник світлодіодний, настінний, стельовий, IP20, 20 Вт Mystic M LINE 5411610	шт	40	<u>2439,92</u>	-	97597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1547-7-18-B1 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДСП46У-БАЖ-40-512	шт	5	<u>2922,38</u>	-	14612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1547-7-18-B1 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221	шт	12	<u>2544,14</u>	-	30530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C1547-7-18-B2	Світильник світлодіодний стельовий, 6Вт, з вбудованими акумуляторними батареями на 10 годин з написом "Вихід" ДБ002ВСП-6-а-104	шт	8	<u>2507,50</u>	-	20060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C1547-7-61-B1 варіант 1	Блок аварійного живлення IS200ЕК-17	шт	2	<u>2156,80</u>	-	4314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C1545-51-2 варіант 1	Кнопка дзвінкова	шт	1	<u>260,20</u>	-	260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1545-51-1 варіант 1	Дзвінок	шт	1	<u>273,46</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Установочні вироби =====									
43	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	10	<u>302,61</u>	-	3026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C1545-215-2 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	17	<u>321,11</u>	-	5459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1545-215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	5	<u>319,07</u>	-	1595	-	-	-	-
46	& 2405-1364-12 варіант 29	Коробка ответвительная KM40002	шт	30	<u>30,46</u>	-	914	-	-	-	-
47	& 2405-1364-12 варіант 28	Коробка ответвительная KM41001	шт	10	<u>24,54</u>	-	245	-	-	-	-
48	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка ответвительная KM41234	шт	40	<u>42,22</u>	-	1689	-	-	-	-
49	& 2405-1364-12 варіант 34	Гак для підвісу світильника	шт	80	<u>183,66</u>	-	14693	-	-	-	-
50	& C1545-260-1 варіант 2	Трос сталеий для підвісу світильників, Д = 6мм	м	40	<u>42,17</u>	-	1687	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
51	& C153-21-8 варіант 17	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,714	<u>24404,12</u>	-	17425	-	-	-	-
52	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,153	<u>31972,61</u>	-	4892	-	-	-	-
53	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,102	<u>21538,01</u>	-	2197	-	-	-	-
54	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,255	<u>39428,72</u>	-	10054	-	-	-	-
55	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,153	<u>66183,32</u>	-	10126	-	-	-	-
56	& C153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,051	<u>24954,92</u>	-	1273	-	-	-	-
57	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
58	& C113-1-4 варіант 26	Гофра вініпластова Дн32 мм	м	50,5	<u>64,03</u>	-	3234	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	10	<u>39,49</u>	-	395	-	-	-	-
60	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,02	<u>35222,25</u>	-	704	-	-	-	-
61	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1204,57</u>	-	48	-	-	-	-
62	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,05	<u>1249,45</u>	-	62	-	-	-	-
63	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
64	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,03	<u>30122,25</u>	-	904	-	-	-	-
65	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,04	<u>2509,15</u>	-	100	-	-	-	-
66	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,08	<u>3912,67</u>	-	313	-	-	-	-
67	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u>	-	15	-	-	-	-
		Щит аварійного освітлення (ЩОА-1) =====									
68	1517-2214 варіант 1	Щит аварійного освітлення корпус:200(н)х256х94мм EZ9E112S2SRU (ЩОА-1)	шт	1	<u>1122,00</u>	-	1122	-	-	-	-
69	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	7	<u>62,03</u>	-	434	-	-	-	-
70	& 1517-2041-9 варіант 1	Автоматичний вимикач, 1р, 220В, 20А - на вводі іС60N-1р	шт	1	<u>552,13</u>	-	552	-	-	-	-
71	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А іС60N-1р	шт	6	<u>244,90</u>	-	1469	-	-	-	-
72	1517-1414-1	Перемикач та вимикачі пакетні, номінальний струм до 63а ПП,ПВ,ПКП-10,25, 63 та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>194,55</u>	-	195	-	-	-	-
73	& 1504-1001-23-7 варіант 2	Перемикач типу іSSW, 230В, 20А	шт	1	<u>1420,02</u>	-	1420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1517-1388-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 1 полюс. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>38,16</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& 1504-1001-23-7 варіант 1	Контактор типу іСТ-2р, Укат=220В, 16А	шт	1	<u>913,08</u>	-	913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	1517-1351-1 варіант 1	Установка и монтаж светочувствительного автомата	шт	1	<u>62,03</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& 1504-1001-23-2 варіант 1	Сутінковий вимикач типу AZ-112, 16А	шт	1	<u>1109,69</u>	-	1110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Щит робочого освітлення (ЩО-1) =====									
78	1517-2214 варіант 2	Щит робочого освітлення, 380/220В, на 18 модулів шириною 18 мм навісний, IP65, корпус: 221(h)x364x100мм, EZ9E118R2SRU IP31	шт	1	<u>1140,36</u>	-	1140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	1	<u>158,71</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& 1504-1011-76 варіант 3	Автоматичний вимикач, 3р, 380В, 25А іС60N-3р	шт	1	<u>1066,27</u>	-	1066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.	шт	9	<u>62,03</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі, 1р, 220В, 10А іС60N-1р	шт	9	<u>244,90</u>	-	2204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					333660	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					333660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333660				
		Всього будівельні роботи, грн.					333660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					333660				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
83	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,28	<u>1712,76</u>	-	480	480	-	23,4400	6,56
					1712,76	-			-	-	-
84	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>605,02</u>	-	12	12	-	8,2800	0,17
					605,02	-			-	-	-
85	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,09	<u>533,97</u>	-	48	48	-	7,6500	0,69
					533,97	-			-	-	-
86	KP17-4-7	Демонтаж коробок відгалужувальних	100шт	0,03	<u>2954,22</u>	-	89	89	-	40,4300	1,21
					2954,22	-			-	-	-
87	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,4	<u>881,57</u>	-	353	353	-	12,6300	5,05
					881,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					982	982	-		13,68
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					982				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170				
		Всього будівельні роботи, грн.					1524				

		Всього по розділу 3					1524				
		Розділ 4. Будівельні роботи									
88	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,29	<u>4535,75</u>	-	1315	1294	-	62,7400	18,19
					4460,81	-			-	-	-
89	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,65	<u>1769,55</u>	-	4689	4641	-	22,2400	58,94
					1751,18	-			-	-	-
90	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>69,11</u>	-	14	13	-	0,9600	0,19
					67,01	-			-	-	-
91	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7232,52</u>	-	1447	1447	-	97,7500	19,55
					7232,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,02	<u>7550,39</u> 3325,97	-	151	67	-	47,6500	0,95
93	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,7521	<u>108,46</u> 108,46	-	82	82	-	1,6300	1,23
94	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,7521	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	145	-	<u>145</u> 20	- 0,2870	- 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 4					7843	7544	<u>145</u> 20		<u>99,05</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					7843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154				
		всього заробітна плата, грн.					7564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1523				
		Всього будівельні роботи, грн.					12228				

		Всього по розділу 4					12228				
		Разом прямі витрати по кошторису					479996	100883	<u>625</u> 38		<u>1259,56</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					479996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					378488				
		всього заробітна плата, грн.					100921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15940				
		Всього будівельні роботи, грн.					532824				

		Всього по кошторису					532824				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1384,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116861				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на електроосвітлення санвузла для МГН
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	28,182 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,08574 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,019 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-11-4	Монт аж світ подіюдних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,01	<u>54664,97</u> 30509,76	-	547	305	-	378,5800	3,79
2	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,01	<u>29115,27</u> 16698,25	-	291	167	-	207,2000	2,07
3	КР17-18-1	Вст ановлення кнопки для дзвінка елект ричного	100к-т	0,01	<u>8134,99</u> 8100,54	-	81	81	-	110,8600	1,11
4	КМ10-668-2	Уст ановлення оповіщувача світ позвукового	шт	1	<u>297,00</u> 233,82	<u>1,57</u> 0,19	297	234	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
5	КР17-12-2	Уст ановлення вимикачів ут опленого т ипу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2598,59</u> 2576,45	-	52	52	-	35,2600	0,71
6	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,01	<u>6263,05</u> 5129,55	<u>110,12</u> 4,18	63	51	<u>1</u> -	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>0,64</u> -
7	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	0,05	<u>2303,09</u> 2067,95	-	115	103	-	27,5800	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-215-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	2	<u>302,61</u>	-	605	-	-	-	-
18	& 2405-1364-12 варіант 29	Коробка ответвительная KM40002	шт	2	<u>30,46</u>	-	61	-	-	-	-
19	& 2405-1364-12 варіант 28	Коробка ответвительная KM41001	шт	2	<u>24,54</u>	-	49	-	-	-	-
20	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка ответвительная KM41234	шт	2	<u>42,22</u>	-	84	-	-	-	-
21	& C153-21-8 варіант 17	Провід, кабель, труби									
22	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>24404,12</u>	-	498	-	-	-	-
23	& C153-21-23 варіант 1	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>21538,01</u>	-	220	-	-	-	-
24	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,1224	<u>39428,72</u>	-	4826	-	-	-	-
25	& C153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>66183,32</u>	-	338	-	-	-	-
26	C113-130 варіант 2	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>24954,92</u>	-	127	-	-	-	-
27	& C113-1-4 варіант 36	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>88,40</u>	-	88	-	-	-	-
28	& C1545-318-1 варіант 1	Гофра вініпластова Ду25 мм	м	5,05	<u>64,03</u>	-	323	-	-	-	-
29	C151-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	5	<u>39,49</u>	-	197	-	-	-	-
30	C1545-205 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,1	<u>35222,25</u>	-	3522	-	-	-	-
		Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1204,57</u>	-	120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,3	<u>1249,45</u>	-	375	-	-	-	-
32	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-
33	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,01	<u>30122,25</u>	-	301	-	-	-	-
34	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,02	<u>2509,15</u>	-	50	-	-	-	-
35	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>3912,67</u>	-	78	-	-	-	-
36	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,01	<u>1467,73</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					16794	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					16794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16794				
		Всього будівельні роботи, грн.					16794				

		Всього по розділу 2					16794				
		Разом прямі витрати по кошторису					24989	6054	<u>59</u>		<u>78,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24989		2		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18876				
		всього заробітна плата, грн.					6056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					963				
		Всього будівельні роботи, грн.					28182				

		Всього по кошторису					28182				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					85,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7019				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на електроосвітлення підсобного приміщення на 2-му поверсі
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	25,336 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,05575 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	4,681 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КР17-15-1	Уст ановлення т рансформат орів понижувальних пот ужніст ю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>325,10</u> 176,55	<u>4,37</u> 0,17	325	177	<u>4</u> -	<u>2,1400</u> 0,0020	<u>2,14</u> -
2	КР17-11-4	Монт аж світ подіодних світ ильників, вст ановлюваних на шт ирях	100шт	0,02	<u>54664,97</u> 30509,76	<u>-</u> -	1093	610	<u>-</u> -	<u>378,5800</u> -	<u>7,57</u> -
3	КР17-11-2	Монт аж світ ильників з вбудованими акумулят орними бат ареями на шт ирях	100шт	0,01	<u>29115,27</u> 16698,25	<u>-</u> -	291	167	<u>-</u> -	<u>207,2000</u> -	<u>2,07</u> -
4	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>1949,35</u> 1942,20	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>26,5800</u> -	<u>0,53</u> -
5	КР17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,01	<u>6263,05</u> 5129,55	<u>110,12</u> 4,18	63	51	<u>1</u> -	<u>63,6500</u> 0,0504	<u>0,64</u> -
6	КР17-7-12	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки диамет ром до 25 мм,	100м	0,05	<u>2303,09</u> 2067,95	<u>-</u> -	115	103	<u>-</u> -	<u>27,5800</u> -	<u>1,38</u> -
7	КМ8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,05	<u>10794,06</u> 3855,43	<u>1113,55</u> 45,36	540	193	<u>56</u> 2	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>2,39</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання кабель-каналів	100м	0,2	<u>4058,10</u> 2970,07	- -	812	594	- -	37,7200	7,54
9	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в кабель-канали	100м	0,6	<u>825,57</u> 713,26	- -	495	428	- -	9,6400	5,78
10	КР17-8-2	Зат ягування першого кабелю перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби або мет алорукава	100м	0,11	<u>825,57</u> 713,26	- -	91	78	- -	9,6400	1,06
11	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,29	<u>7744,86</u> 5542,68	- -	2246	1607	- -	67,9500	19,71
		Разом прямі витрати по розділу 1					6110	4047	<u>61</u> 2		<u>50,81</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6110 2002 4049 2114 4,91 632 8224				

		Всього по розділу 1					8224				
		Розділ 2. Матеріали									
		Устаткування світлотехнічне =====									
12	& C111- 1897-3-B6 варіант 2	Світильник світлодіодний, стельовий 40Вт ДСП46У-40-512 IP65	шт	2	<u>1978,88</u> -	- -	3958	-	- -	- -	- -
13	& C1547-7- 18-B1 варіант 1	Світильник світлодіодний, стельовий з вбудованими акумуляторними батареями на 3 години роботи ДПП06У-8-221 Установочні вироби =====	шт	1	<u>2544,14</u> -	- -	2544	-	- -	- -	- -
14	& C1545- 215-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вологозахищений	шт	1	<u>319,07</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1545-215-1 варіант 5	Вимикач двоклавішний вологозахищений	шт	1	<u>375,37</u>	-	375	-	-	-	-
16	& 2405-1364-12 варіант 27	Коробка ответвительная КМ41234	шт	5	<u>42,22</u>	-	211	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====				-			-	-	-
17	& C153-21-8 варіант 17	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,051	<u>24404,12</u>	-	1245	-	-	-	-
18	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>31972,61</u>	-	326	-	-	-	-
19	& C153-21-61 варіант 2	Кабель перерізом 2х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>21538,01</u>	-	220	-	-	-	-
20	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0204	<u>39428,72</u>	-	804	-	-	-	-
21	& C153-21-23 варіант 2	Кабель пер. 4х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>66183,32</u>	-	338	-	-	-	-
22	& C153-21-23 варіант 4	Кабель пер. 2х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0051	<u>24954,92</u>	-	127	-	-	-	-
23	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній Ду 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1	<u>88,40</u>	-	88	-	-	-	-
24	& C113-1-4 варіант 26	Гофра вініпластова Дн32 мм	м	5,05	<u>64,03</u>	-	323	-	-	-	-
25	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	5	<u>39,49</u>	-	197	-	-	-	-
26	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,01	<u>35222,25</u>	-	352	-	-	-	-
27	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1204,57</u>	-	24	-	-	-	-
28	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1249,45</u>	-	25	-	-	-	-
29	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,01	<u>1476,91</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40x25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,01	<u>30122,25</u>	-	301	-	-	-	-
31	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40x25	100шт	0,02	<u>2509,15</u>	-	50	-	-	-	-
32	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,02	<u>3912,67</u>	-	78	-	-	-	-
33	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40x25	100шт	0,01	<u>1467,73</u>	-	15	-	-	-	-
34 & 1504- 19069-B15 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36 В, ЯТП-0,25		шт	1	<u>5176,78</u>	-	5177	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17112	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17112				
		-----					17112				
		Всього по розділу 2					17112				
		Разом прямі витрати по кошторису					23222	4047	<u>61</u>		<u>50,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23222		2		0,03
		-----					19114				
							4049				
							2114				
							4,91				
							632				
							25336				

		Всього по кошторису					25336				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					55,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4681				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на електрообладнання*

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	1038,521 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,12873 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	262,116 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM39-5-1	Монт аж шафи т а підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної силової шафи	пристрій	26	2792,81	85,75	72613	44650	2230	20,5100	533,26
					1717,30	6,03			157	0,0749	1,95
2	KM8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при прихованій проводці	100 шт	0,02	11556,08	54,63	231	79	1	46,4000	0,93
					3944,93	6,61			-	0,0906	-
3	KM8-591-9	Розетка шт епсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,8	12236,24	54,63	9789	3700	44	54,4000	43,52
					4625,09	6,61			5	0,0906	0,07
4	KM8-591-9	Розетка шт епсельна незаглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,03	12236,24	54,63	367	139	2	54,4000	1,63
					4625,09	6,61			-	0,0906	-
5	KM8-591-8	Шт епсельний роз'єм	100 шт	0,03	7452,64	53,24	224	147	2	57,6000	1,73
					4897,15	6,45			-	0,0883	-
6	KP17-11-2	Монт аж світильників для світлодіодних ламп на шт ірях	100шт	0,01	29115,27	-	291	167	-	207,2000	2,07
					16698,25	-			-	-	-
7	KM8-315-1	Монт аж елект ропривода	шт	8	712,37	-	5699	5039	-	8,0000	64
					629,92	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діаметр р до 25 мм	100 м	4,545	<u>2900,13</u> 2064,48	<u>190,16</u> 9,14	13181	9383	<u>864</u> 42	<u>27,2000</u> 0,1120	<u>123,62</u> 0,51
9	КМ8-409-7	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діаметр р до 50 мм	100 м	4,343	<u>3333,14</u> 2307,36	<u>285,24</u> 13,70	14476	10021	<u>1239</u> 59	<u>30,4000</u> 0,1680	<u>132,03</u> 0,73
10	КМ8-409-8	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діаметр р до 80 мм	100 м	1,313	<u>5921,79</u> 2550,24	<u>356,55</u> 17,13	7775	3348	<u>468</u> 22	<u>33,6000</u> 0,2100	<u>44,12</u> 0,28
11	КМ8-407-1	Труба сталева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діаметр р до 25 мм	100 м	0,6	<u>11501,59</u> 4627,48	<u>1319,81</u> 595,29	6901	2776	<u>792</u> 357	<u>57,4200</u> 7,9216	<u>34,45</u> 4,75
12	КМ8-407-3	Труба сталева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діаметр р до 50 мм	100 м	0,2	<u>11237,89</u> 5916,11	<u>1755,27</u> 864,66	2248	1183	<u>351</u> 173	<u>73,4100</u> 11,5120	<u>14,68</u> 2,3
13	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,2	<u>3190,15</u> 2970,07	- -	7018	6534	- -	37,7200	82,98
14	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр р до 48 мм	100 м	0,5	<u>10794,06</u> 3855,43	<u>1113,55</u> 45,36	5397	1928	<u>557</u> 23	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>23,92</u> 0,28
15	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,6	<u>954,82</u> 773,66	- -	1528	1238	- -	9,6000	15,36
16	КМ8-412-8	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 600 мм ²	100 м	1,2	<u>5265,69</u> 4641,98	- -	6319	5570	- -	57,6000	69,12
17	КМ8-412-6	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	1,3	<u>2675,09</u> 2063,10	- -	3478	2682	- -	25,6000	33,28
18	КМ8-412-5	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	100 м	0,6	<u>2199,71</u> 1676,27	- -	1320	1006	- -	20,8000	12,48
19	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	1,15	<u>1615,93</u> 1289,44	- -	1858	1483	- -	16,0000	18,4
20	КМ8-148-3	Кабель трижильний, п'ятижильний відкритого в кабель-каналі	100 м	1,55	<u>2482,41</u> 2449,94	- -	3848	3797	- -	30,4000	47,12
21	КМ8-403-3	Кабель дво-, трижильний під шпатель укатаний по ст інах або у борознах	100 м	18,7	<u>4064,77</u> 1943,04	- -	76011	36335	- -	25,6000	478,72
22	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	2,85	<u>1219,95</u> 902,61	- -	3477	2572	- -	11,2000	31,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трюбах або металоупоравах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	3,75	<u>954,82</u> 773,66	-	3581	2901	-	9,6000	36
24	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкритий по будівельних основах зі шталевої сталі перерізом 160 мм ²	100 м	2,4	<u>11008,42</u> 2320,99	<u>202,77</u> 7,70	26420	5570	<u>487</u> 18	<u>28,8000</u> 0,0928	<u>69,12</u> 0,22
25	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкритий по будівельних основах зі шталевої сталі перерізом 100 мм ²	100 м	3,6	<u>8457,18</u> 2063,10	<u>202,77</u> 7,70	30446	7427	<u>730</u> 28	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>92,16</u> 0,33
26	КМ8-489-1	Підключення електродвигунів	шт	6	<u>952,22</u> 952,22	-	5713	5713	-	11,2000	67,2
27	КМ8-161-3	Закладення кінцеве сухе із застосуванням бандажуючих муфт для контрального кабелю з гумовою або пластмасовою ізоляцією	шт	14	<u>1230,48</u> 114,00	-	17227	1596	-	1,2000	16,8
28	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	1,2	<u>1018,89</u> 924,00	-	1223	1109	-	11,2000	13,44
29	КМ8-164-1	Монтаж муфт и	шт	14	<u>1195,92</u> 792,00	-	16743	11088	-	9,6000	134,4
		ВОГНЕЗАХИСТ =====									
30	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вогнезахисним складом	м3	0,1	<u>6291,52</u> 6291,52	-	629	629	-	91,0100	9,1
31	& С111-1375-4-К варіант 1	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	0,5	<u>196,88</u> -	-	98	-	-	-	-
32	КБ13-73-17	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог	100м ²	0,0085	<u>6811,96</u> 6791,81	<u>16,98</u> 0,55	58	58	-	85,2600	0,72
33	КБ13-73-19 к-2	На кожний настінний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-17	100м ²	0,0085	<u>4566,41</u> 4561,33	-	39	39	-	57,2600	0,49
34	& С111-1375-3-1 варіант 1	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	1	<u>288,01</u> -	-	288	-	-	-	-
35	& С1530-15-31-О варіант 1	Муфта протипожежна, Ду=26-50 мм Ammokote FC-180/50	шт	4	<u>296,09</u> -	-	1184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1530-15-31-О варіант 2	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Аmmokote FC-180/25	шт	5	<u>275,69</u> -	- -	1378	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					349076	179907	<u>7767</u> 884		<u>2248,77</u> 11,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					349076 161402 180791 94016 219,18 28017 443092				

		Всього по розділу 1					443092				
		Розділ 2. Матеріали									
37	& C111-1897-3 варіант 1	Світильник-показчик світлодіодний, IP65, 220В, 8Вт, з написом: "Не входити!"	шт	1	<u>1672,88</u> -	- -	1673	-	- -	- -	- -
38	& 290902-55-1-7 варіант 1	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу 250В, 10А	шт	2	<u>182,49</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
39	& 1504-17090-5 варіант 1	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP20	шт	8	<u>197,90</u> -	- -	1583	-	- -	- -	- -
40	& 1504-17090-5 варіант 2	Розетка штепсельна для прихованої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	65	<u>327,44</u> -	- -	21284	-	- -	- -	- -
41	& 1504-17090-5 варіант 3	Розетка штепсельна для відкритої установки з третім заземлюючим контактом одномісна, 250В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	3	<u>285,62</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -
42	& 1504-17090-5 варіант 4	Розетка штепсельна для прихованої установки з п'ятим заземлюючим контактом одномісна, 380В, 16А, IP44 в захищеному виконанні	шт	7	<u>249,51</u> -	- -	1747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1504-17090-5 варіант 5	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 25А, IP65	шт	1	<u>189,74</u>	-	190	-	-	-	-
44	& 1504-17090-5 варіант 8	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 32А, IP65	шт	1	<u>187,70</u>	-	188	-	-	-	-
45	& 1504-17090-5 варіант 6	Роз'єм штепсельний для відкритої установки з п'ятим заземлюючим контактом , 380В, 40А, IP65	шт	1	<u>195,86</u>	-	196	-	-	-	-
46	& 2405-1364-12 варіант 36	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	85	<u>30,46</u>	-	2589	-	-	-	-
47	& 2405-1364-12 варіант 24	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	40	<u>42,22</u>	-	1689	-	-	-	-
48	& 2405-1364-12 варіант 30	Коробка відгалужувальна КМ41001	шт	30	<u>24,54</u>	-	736	-	-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
49	& С153-21-24 варіант 2	Провід перерізом 6мм2 (ПВ3)	1000м	0,1648	<u>39846,92</u>	-	6567	-	-	-	-
50	& С153-21-24 варіант 14	Кабель перерізом 5х95 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1224	<u>1781819,93</u>	-	218095	-	-	-	-
51	& С153-21-24 варіант 4	Кабель перерізом 5х16 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1326	<u>361707,92</u>	-	47962	-	-	-	-
52	& С153-21-24 варіант 6	Кабель перерізом 5х6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>116530,52</u>	-	16641	-	-	-	-
53	& С153-21-24 варіант 10	Кабель перерізом 5х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,204	<u>100373,72</u>	-	20476	-	-	-	-
54	& С153-21-24 варіант 7	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2244	<u>61950,32</u>	-	13902	-	-	-	-
55	& С153-21-24 варіант 15	Кабель перерізом 4х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0612	<u>156135,42</u>	-	9555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C153-21-61 варіант 1	Кабель перерізом 4х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0816	<u>31972,61</u>	-	2609	-	-	-	-
57	& C153-21-24 варіант 5	Кабель перерізом 3х4 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0306	<u>60501,92</u>	-	1851	-	-	-	-
58	& C153-21-24 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	1,1934	<u>37908,92</u>	-	45241	-	-	-	-
59	& C153-21-8 варіант 17	Кабель перерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,2244	<u>24404,12</u>	-	5476	-	-	-	-
60	& C153-21-24 варіант 12	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 (КВВГЕнг-LS)	1000м	0,0204	<u>43886,12</u>	-	895	-	-	-	-
61	& C153-21-24 варіант 13	Кабель перерізом 5х1,5 мм2 КГнг	1000м	0,1224	<u>39061,52</u>	-	4781	-	-	-	-
62	& C153-21-23 варіант 3	Кабель пер. 3х4 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0204	<u>86052,92</u>	-	1755	-	-	-	-
63	& C153-21-23 варіант 5	Кабель пер. 3х2,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,0816	<u>47488,43</u>	-	3875	-	-	-	-
64	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,51	<u>39428,72</u>	-	20109	-	-	-	-
65	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	60	<u>88,40</u>	-	5304	-	-	-	-
66	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
67	& C113-1-4 варіант 29	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=63 мм	м	132,6	<u>38,60</u>	-	5118	-	-	-	-
68	& C113-1-4 варіант 25	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	132,6	<u>34,57</u>	-	4584	-	-	-	-
69	& C113-1-4 варіант 10	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=32мм	м	306	<u>24,49</u>	-	7494	-	-	-	-
70	& C113-1-4 варіант 16	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=25мм	м	336,6	<u>20,46</u>	-	6887	-	-	-	-
71	& C113-1-4 варіант 28	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=20мм	м	122,4	<u>34,94</u>	-	4277	-	-	-	-

Розділ 3. Демонтажні роботи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків, ящиків силових, коробок	100шт	0,07	<u>2954,22</u>	-	207	207	-	40,4300	2,83
					2954,22	-			-	-	-
85	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток, контакторів	100шт	0,12	<u>533,97</u>	-	64	64	-	7,6500	0,92
					533,97	-			-	-	-
86	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,4	<u>881,57</u>	-	353	353	-	12,6300	5,05
					881,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					624	624	-		8,8
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					624				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109				
		Всього будівельні роботи, грн.					972				

		Всього по розділу 3					972				
Розділ 4. Будівельні роботи											
87	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,85	<u>4535,75</u>	-	3855	3792	-	62,7400	53,33
					4460,81	-			-	-	-
88	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	18,7	<u>1769,55</u>	-	33091	32747	-	22,2400	415,89
					1751,18	-			-	-	-
89	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>69,11</u>	-	69	67	-	0,9600	0,96
					67,01	-			-	-	-
90	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,15	<u>7232,52</u>	-	1085	1085	-	97,7500	14,66
					7232,52	-			-	-	-
91	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,02	<u>7550,39</u>	-	151	67	-	47,6500	0,95
					3325,97	-			-	-	-
92	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,93365	<u>108,46</u>	-	535	535	-	1,6300	8,04
					108,46	-			-	-	-
93	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	4,93365	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	951	-	<u>951</u>	-	-
					-	26,19			129	0,2870	1,42
		Разом прямі витрати по розділу 4					39737	38293	<u>951</u>		<u>493,83</u>
									129		1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					39737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					493 38422 22037 59,44 7598 61774 61774				
		Розділ 5. Захисне заземлення Щита ЩР-1.									
94	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,072	<u>20021,89</u>	-	1442	1442	-	300,9000	21,66
					20021,89	-			-	-	-
95	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,072	<u>12669,22</u>	-	912	912	-	190,4000	13,71
					12669,22	-			-	-	-
96	KM8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	<u>7948,60</u>	<u>188,78</u>	3179	722	<u>76</u>	<u>22,4000</u>	<u>8,96</u>
					1805,22	7,17			3	0,0864	0,03
97	KM8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 25мм	10 шт	0,3	<u>6017,89</u>	<u>152,95</u>	1805	271	<u>46</u>	<u>11,2000</u>	<u>3,36</u>
					902,61	5,81			2	0,0700	0,02
98	KB34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,004	<u>17291,26</u>	-	69	64	-	222,0000	0,89
					16070,58	-			-	-	-
99	C130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гібка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	4	<u>126,62</u>	-	506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,007	<u>20327,97</u>	-	142	142	-	305,5000	2,14
					20327,97	-			-	-	-
101	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покрит тів т а основ	100м3	0,021	<u>5690,34</u>	<u>3965,62</u>	119	36	<u>83</u>	<u>25,9200</u>	<u>0,54</u>
					1724,72	602,74			13	5,6033	0,12
102	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,795	<u>108,46</u>	-	520	520	-	1,6300	7,82
					108,46	-			-	-	-
103	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	4,795	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	925	-	<u>925</u>	-	-
					-	26,19			126	0,2870	1,38
104	KP18-47-1	Улашт ування основ під т рот уари т овщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	0,14	<u>22657,03</u>	<u>1673,95</u>	3172	445	<u>234</u>	<u>43,8700</u>	<u>6,14</u>
					3175,75	368,22			52	3,8545	0,54
105	KP18-47-2 к-3	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-47-1	100м2	0,14	<u>4818,18</u>	-	675	30	-	2,9400	0,41
					212,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КР18-46-1	Улашт ування одношарових асфальт обет онних покрит т ів доріжок т а т рот уарів із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші т овщиною 3 см	100м2	0,14	34763,18	-	4867	290	-	26,0000	3,64
					2071,16	-			-	-	-
107	КР18-46-2 к-4	На кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-46-1	100м2	0,14	22129,29	-	3098	187	-	16,7600	2,35
					1335,10	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					21431	5061	1364		71,62
									196		2,09
		Разом будівельні роботи, грн.					21431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15006				
		всього заробітна плата, грн.					5257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1094				
		Всього будівельні роботи, грн.					24560				

		Всього по розділу 5					24560				
Розділ 6. Захист захисного заземлення											
108	КБ34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,003	17291,26	-	52	48	-	222,0000	0,67
					16070,58	-			-	-	-
109	С130-1199 варіант 2	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустінна Дн= 90 мм	м	3	126,62	-	380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	20021,89	-	72	72	-	300,9000	1,08
					20021,89	-			-	-	-
111	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0036	12669,22	-	46	46	-	190,4000	0,69
					12669,22	-			-	-	-
112	& С1545-426-2 варіант 1	Термоусаджувальна трубка І=0,6м	шт	2	266,87	-	534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1084	166	-		2,44
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					918				
		всього заробітна плата, грн.					166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					103 0,29 38 1187 1187				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					918889 918889 684756 225260 119632 288,34 36856 1038521 1038521	224051	<u>10082</u> 1209		<u>2825,46</u> 14,93
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3128,73 262116				

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орєхова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019
придбання електрообладнання*
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 360,439 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-34 варіант 12	Ящик ввідно-обліковий, 380В, 250А, ЯВУ-250 ІР31 (ЩУ1) =====	шт	1	19677,50	19678
2	1517-1352-3	Ящик ввідно-обліковий, 380В, 250А, ЯВУ-250 ІР31; (маса=0,0091)	шт	2	288,90	578
3	& 1504-1001-23-10 варіант 6	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	3559,20	7118
4	1517-1379-1	автоматичний вимикач, 3р, 380В, 250А ВА88-35-3р; (маса=0,00053)	шт	1	37,41	37
5	& 1504-2002-1-В1 варіант 1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	3153,00	3153
6	1517-1460-1	Обмежувач перенапруги типу STM-3р ; (маса=0,00027)	шт	3	69,17	208
7	& 1503-5001-В1 варіант 1	Трансформатори напруги однофазові,дроселі потужністю до 1 кВ.А ОСР-0,7, ТО,ТОП,ОС-0,5,МОМ,МОСК,НОС,ОСО,ТБС,С,ДР та ін., одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	1030,00	3090
8	1517-1477-1	Трансформатори струму, 200 / 5А, клас точності 0,5s Т-0,66; (маса=0,00081)	шт	1	106,52	107
		Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт			

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1701-1062-1-B1 варіант 2	Лічильник активної і реактивної електроенергії електронний MTX 3G20.DD. 3Z3-PD4 ; (маса=0,027) Пристрій головний розподільний, ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 (ЩР1) =====	шт	1	4800,00	4800
10	& 1517-2041-1-34 варіант 29	Пристрій головний розподільний, ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ ІР31 (ЩР1); (маса=0,0091)	шт	1	22050,00	22050
11	1517-1352-3	Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710, АЕ2050,А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	288,90	289
12	& 1504-1001-23-10 варіант 7	автоматичний вимикач, 3р, 380В, 160А ВА88-35-3р; (маса=0,00053)	шт	1	3559,20	3559
13	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	11	155,60	1712
14	& 1517-2041-9 варіант 1	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 80А С120N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	5862,00	11724
15	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1609,00	3218
16	& 1517-2041-9 варіант 15	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1116,00	1116
17	& 1517-2041-9 варіант 4	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	2	1021,00	2042
18	& 1517-2041-9 варіант 24	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 16А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	4	776,60	3106
19	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	22	60,81	1338
20	& 1517-2041-9 варіант 8	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 25А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	301,35	301
21	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	16	274,00	4384
22	& 1517-2041-9 варіант 11	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	5	321,47	1607
23	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	8	155,60	1245
24	& 1517-2041-23 варіант 1	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=100мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	5797,87	11596

1	2	3	4	5	6	7
25	& 1517-2041-23 варіант 2	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 32А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2738,00	5476
26	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 25А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	3012,50	6025
27	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2396,00	4792
28	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	27	60,81	1642
29	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	27	2280,00	61560
30	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	3	155,60	467
31	& 1517-2041-23 варіант 7	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=30мА iID-3р+N; (маса=0,0004)	шт	3	1800,00	5400
32	& 1504-1261-1 варіант 1	Незалежний розчеплювач iMX; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363
33	1503-1060 варіант 1	Контакт стану OF; (маса=0,13)	шт	1	616,00	616
34	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	69,17	69
35	& 1504-5024-11-1 варіант 1	Контактор, 2р, 16А, Укат=220В, 1но+1нз iCT-2р; (маса=0,00208)	шт	1	339,60	340
36	& 1517-1445 варіант 1	Перемикач, 230В, 20А iSSW; (маса=0)	шт	1	1238,00	1238
37	1504-13307	Реле контролю витікання типу РКУ-3АР, номінальна напруга живлення реле 36В, частота 50 Гц РКУ-3АрУ5; (маса=0,005)	шт	1	2308,84	2309
38	1704-50469 варіант 1	Реле контролю рівня рідини 16А, 220В, 1 перекл. контакт, ДР-828 в комплекті з зондом типу ДР; (маса=0,004)	шт	1	1388,00	1388
39	1517-1379-1	Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	37,41	37
40	& 1504-2002-1-В1 варіант 1	Обмежувач перенапруги типу STM-3р ; (маса=0,00027)	шт	1	3153,00	3153
41	1504-19034 варіант 8	куточок вертикальний 1760 (2шт. в комплекті); (маса=0,000017)	шт	2	747,00	1494

1	2	3	4	5	6	7
42	1504-19034 варіант 9	Панель монтажна 300x745; (маса=0,000017)	шт	1	826,00	826
43	& 1504-20001- 8-3Ц варіант 1	DIN-рейка, L=800мм YND10-0080; (маса=0,00056)	шт	10	256,00	2560
44	1517-1500	Установлення та монтаж збірних шин до 60 мм; (маса=0)	м	2,4	83,64	201
45	& 1504-2000-8 варіант 2	Комплект силових шин, L=800мм, 250А ; (маса=0,0002)	шт	1	630,83	631
46	& 1504-2000-8 варіант 1	Комплект шин N и PE, L=800мм; (маса=0,0002)	шт	2	369,00	738
47	1504-19034 варіант 10	Наконечник мідний луджений НК-М JG 95; (маса=0,000017)	шт	5	64,00	320
48	1504-19034 варіант 11	Зажим клемний ЗНИ-95; (маса=0,000017)	шт	5	38,00	190
49	1504-19034 варіант 4	Зажим клемний ЗНИ-16; (маса=0,000017)	шт	15	30,20	453
50	1504-19034 варіант 2	Зажим клемний ЗНИ-6; (маса=0,000017)	шт	20	18,00	360
51	1504-19034 варіант 5	Зажим клемний ЗНИ-4; (маса=0,000017)	шт	18	12,60	227
52	1504-19034 варіант 1	Зажим клемний ЗНИ-2,5; (маса=0,000017)	шт	172	11,65	2004
		Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (ЩСР) =====				
53	& 1517-2041- 1-34 варіант 4	Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65; (маса=0,0091)	шт	1	4487,00	4487
54	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
55	& 1517-2041-9 варіант 3	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 50А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1451,00	1451
56	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	6	60,81	365
57	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	6	274,00	1644
58	1517-1351-3 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	2	155,60	311

1	2	3	4	5	6	7
59	& 1517-2041-23 варіант 6	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 25А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	1	3012,50	3013
60	& 1517-2041-23 варіант 3	Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	1	2396,00	2396
61	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	5	60,81	304
62	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	4	2280,00	9120
63	& 1517-2041-23 варіант 8	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 20А, Ід.з.=30мА iDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	1	2107,50	2108
64	1517-1351-3 варіант 2	Улаштування і монтаж пристрою захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	1	155,60	156
65	& 1517-2041-23 варіант 7	Пристрої захисного відключення 3р+N, 380В, 40А, Ід.з.=30мА iID-3р+N; (маса=0,0004) Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13984 IP65 (ЩСР) =====	шт	1	1800,00	1800
66	& 1517-2041-1-34 варіант 30	Щит силовий розподільний навісний, на 18 модулів Kaedra N13984 IP65 ; (маса=0,0091)	шт	1	2150,00	2150
67	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
68	& 1517-2041-9 варіант 2	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 63А 380В iC60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1609,00	1609
69	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	3	60,81	182
70	& 1517-2041-9 варіант 7	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 32А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	335,40	335
71	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А iC60N-1р; (маса=0,0003)	шт	2	274,00	548
72	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
73	& 1517-2041-9 варіант 15	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А iC60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1116,00	1116

1	2	3	4	5	6	7
74	& 1517-2041-9 варіант 4	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1021,00	1021
75	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	1	60,81	61
76	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigi; (маса=0,0004)	шт	1	2280,00	2280
77	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	=====	шт	5	1345,00	6725
78	1517-1351-3	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	5	155,60	778
79	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	5	684,94	3425
80	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А іSW; (маса=0,0003)	шт	2	1345,00	2690
81	1517-1351-3	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	2	155,60	311
82	& 1517-2041-9 варіант 22	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	1045,00	2090
83	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р, 380В, 40А; (маса=0,0003)	шт	10	1345,00	13450
84	1517-1351-1	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	10	60,81	608
85	& 1517-2041-9 варіант 12	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	10	314,76	3148
86	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А іSW; (маса=0,0003)	шт	1	1345,00	1345
87	1517-1351-3	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	3	155,60	467
88	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	684,94	1370
89	& 1517-2041-9 варіант 14	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 80А іSW; (маса=0,0003)	шт	1	709,80	710

1	2	3	4	5	6	7
90	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
91	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
92	& 1517-2041-9 варіант 12	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003)	шт	2	314,76	630
93	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	1	1345,00	1345
94	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
95	& 1517-2041-9 варіант 12	Вимикач навантаження 1р, 220В, 20А iSW; (маса=0,0003) Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65 (Щ4, Щ5) =====	шт	2	314,76	630
96	& 1517-2041-1-34 варіант 4	Щит силовий розподільний навісний, на 36 модулів Kaedra N13984 IP65; (маса=0,0091)	шт	2	4487,00	8974
97	1517-1389-1	Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	69,17	553
98	& 1504-5024-11-1 варіант 2	Контактор реверс 9А 230В/АС3 2NO ІЕК 3р, Укат=220В КМІ-10930 реверс; (маса=0,00208)	шт	8	480,00	3840
99	1517-1480-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні блоки випробувальні та панелі підганяльні, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	8	172,87	1383
100	& 1504-18008-5 варіант 1	Кнопка керування модульна 0,6...10А, 230В, 1но+1нз, червоний/зелений КМУ11 ІЕК; (маса=0,002)	шт	8	420,00	3360
101	15011-4037 варіант 1	Електропривод 220 Вольт; 1,5 Вт; BELIMO CM230-L; (маса=0,004)	шт	8	4547,66	36381
		Разом				346817
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13622

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				360439

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на електрообладнання для санвузла для МГН, підключення підйомників для МГН
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	133,202 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЕМ	Кошторисна трудомісткість	0,47478 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	39,678 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ39-5-1	Монт аж шафи т а підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної силової шафи	пристрій	4	<u>2792,81</u>	<u>85,75</u>	11171	6869	<u>343</u>	<u>20,5100</u>	<u>82,04</u>
					1717,30	6,03			24	0,0749	0,3
2	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при прихованій проводці	100 шт	0,01	<u>11544,70</u>	<u>54,63</u>	115	39	<u>1</u>	<u>46,4000</u>	<u>0,46</u>
					3944,93	6,61			-	0,0906	-
3	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по стінах і колонах, діаметр до 25 мм	100 м	2,7	<u>2889,97</u>	<u>190,16</u>	7803	5574	<u>513</u>	<u>27,2000</u>	<u>73,44</u>
					2064,48	9,14			25	0,1120	0,3
4	КМ8-409-7	Гофра вініпласт ова по стінах і колонах, діаметр до 50 мм	100 м	2,5	<u>3333,14</u>	<u>285,24</u>	8333	5768	<u>713</u>	<u>30,4000</u>	<u>76</u>
					2307,36	13,70			34	0,1680	0,42
5	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,05	<u>11501,59</u>	<u>1319,81</u>	575	231	<u>66</u>	<u>57,4200</u>	<u>2,87</u>
					4627,48	595,29			30	7,9216	0,4
6	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,95	<u>3149,36</u>	-	2992	2822	-	37,7200	35,83
					2970,07	-			-	-	-
7	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	<u>10317,23</u>	<u>1113,55</u>	516	193	<u>56</u>	<u>47,8400</u>	<u>2,39</u>
					3855,43	45,36			2	0,5538	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених гофрот рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,2	<u>954,82</u>	-	2101	1702	-	9,6000	21,12
					773,66	-			-	-	-
9	КМ8-412-5	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,1	<u>2199,71</u>	-	220	168	-	20,8000	2,08
					1676,27	-			-	-	-
10	КМ8-412-4	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	1,1	<u>1615,93</u>	-	1778	1418	-	16,0000	17,6
					1289,44	-			-	-	-
11	КМ8-148-3	Кабель т рижильний, п'ят ижильний відкрит о в кабель-каналі	100 м	0,75	<u>2482,41</u>	-	1862	1837	-	30,4000	22,8
					2449,94	-			-	-	-
12	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,25	<u>1219,95</u>	-	1525	1128	-	11,2000	14
					902,61	-			-	-	-
13	КМ8-403-3	Кабель дво-, т рижильний під шт укат урку по ст інах або у борознах	100 м	0,4	<u>3427,15</u>	-	1371	777	-	25,6000	10,24
					1943,04	-			-	-	-
14	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,85	<u>954,82</u>	-	812	658	-	9,6000	8,16
					773,66	-			-	-	-
15	КМ8-489-1	Підключення елект родвигунів	шт	1	<u>952,22</u>	-	952	952	-	11,2000	11,2
					952,22	-			-	-	-
16	КМ8-161-3	Закладення кінцеве сухе із заст осуванням бандажуючих муфт для конт рольного кабеля з гумовою або пласт масовою ізоляцією	шт	2	<u>1230,48</u>	-	2461	228	-	1,2000	2,4
					114,00	-			-	-	-
17	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,2	<u>1018,89</u>	-	204	185	-	11,2000	2,24
					924,00	-			-	-	-
18	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	2	<u>1195,92</u>	-	2392	1584	-	9,6000	19,2
					792,00	-			-	-	-
		ВОГНЕЗАХИСТ =====									
19	КБ46-33-1	Зароблення кабельних проходок вогнезахисним складом	м3	0,05	<u>6291,52</u>	-	315	315	-	91,0100	4,55
					6291,52	-			-	-	-
20	& С111-1375-4-К варіант 1	Вогнезахисний склад для зароблення кабельних проходок Amokote	кг	0,6	<u>196,88</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ13-73-17	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог	100м2	0,009	<u>6811,96</u>	<u>16,98</u>	61	61	—	85,2600	0,77
					6791,81	0,55			-	0,0066	-
22	КБ13-73-19 к-2	На кожний настінний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-17	100м2	0,009	<u>4566,41</u>	—	41	41	—	57,2600	0,52
					4561,33	-			-	-	-
23	& С111-1375-3-1 варіант 1	Вогнезахисний склад для кабельної продукції Amokote	уп	1	<u>288,01</u>	—	288	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
24	& С1530-15-31-О варіант 1	Муфта протипожежна, Ду=26-50 мм Ammokote FC-180/50	шт	2	<u>296,09</u>	—	592	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
25	& С1530-15-31-О варіант 2	Муфта протипожежна, Ду=20-25 мм Ammokote FC-180/25	шт	3	<u>275,69</u>	—	827	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Матеріали											
26	& 290902-55-1-7 варіант 4	Вимикач одноклавішний для прихованого монтажу, 250В, 10А	шт	1	<u>140,29</u>	—	140	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
27	& 2405-1364-12 варіант 35	Коробка настановна для вимикачів та розеток КМ40002	шт	1	<u>30,46</u>	—	30	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
28	& 2405-1364-12 варіант 24	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	1	<u>42,22</u>	—	42	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
		Провід, кабель, труби =====									
29	& С153-21-24 варіант 2	Провід перерізом 6мм2 (ПВ3)	1000м	0,2266	<u>39846,92</u>	—	9029	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
30	& С153-21-24 варіант 9	Кабель перерізом 5х10 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0102	<u>225068,72</u>	—	2296	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
31	& С153-21-24 варіант 6	Кабель перерізом 5х6 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1224	<u>116530,52</u>	—	14263	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
32	& С153-21-24 варіант 7	Кабель перерізом 5х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,204	<u>61950,32</u>	—	12638	-	—	—	—
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C153-21-24 варіант 1	Кабель перерізом 3х2,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>37908,92</u>	-	773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C153-21-8 варіант 17	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,0204	<u>24404,12</u>	-	498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C153-21-23 варіант 1	Кабель пер. 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/E30	1000м	0,102	<u>39428,72</u>	-	4022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C113-1-4 варіант 21	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=40 мм	м	10,1	<u>28,52</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C113-1-4 варіант 10	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=32мм	м	242,4	<u>24,49</u>	-	5936	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C113-1-4 варіант 16	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=25мм	м	70,7	<u>20,46</u>	-	1447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C113-1-4 варіант 28	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=20мм	м	202	<u>34,94</u>	-	7058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-39 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	5	<u>172,64</u>	-	863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C1545-318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм Р3-Ц-Х-29	м	5	<u>39,49</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,015	<u>35222,25</u>	-	528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1204,57</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1249,45</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,02	<u>1476,91</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-Р-040-025 - КО-1/24	1000м	0,08	<u>30122,25</u>	-	2410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,04	<u>2509,15</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,2	<u>3912,67</u>	-	783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,03	<u>1467,73</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& 2405-1364-12 варіант 33	Муфта кабельна 5 ПКВТп-1(10/16)	шт	2	<u>338,70</u>	-	677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					64141	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					64141				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64141				
		Всього будівельні роботи, грн.					64141				

		Всього по розділу 1					64141				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
51	KP20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних ст інах, розмір ст орони гнізда 130 мм	100шт	0,01	<u>4535,75</u> <u>4460,81</u>	<u>-</u> -	45	45	<u>-</u> -	62,7400	0,63
52	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних ст інах, переріз борозен до 20 см ²	100м	0,4	<u>1769,55</u> <u>1751,18</u>	<u>-</u> -	708	700	<u>-</u> -	22,2400	8,9
53	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, площею перетину до 20 см ² в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>69,11</u> 67,01	<u>-</u> -	69	67	<u>-</u> -	0,9600	0,96
54	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,1	<u>7232,52</u> 7232,52	<u>-</u> -	723	723	<u>-</u> -	97,7500	9,78
55	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних ст інах	м ³	0,01	<u>7550,39</u> <u>3325,97</u>	<u>-</u> -	76	33	<u>-</u> -	47,6500	0,48
56	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1061	<u>108,46</u> 108,46	<u>-</u> -	12	12	<u>-</u> -	1,6300	0,17
57	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,1061	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	20	-	<u>20</u> 3	- 0,2870	- 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					1653	1580	<u>20</u> 3		<u>20,92</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1653				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					1583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					921				
		трудомістікість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					321				
		Всього будівельні роботи, грн.					2574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2574				
		Разом прямі витрати по кошторису					115219	34130	<u>1712</u>		<u>430,83</u>
									118		1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					115219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79377				
		всього заробітна плата, грн.					34248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17983				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5430				
		Всього будівельні роботи, грн.					133202				

		Всього по кошторису					133202				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					474,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39678				

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021
придбання електрообладнання для санвузла для МГН
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № ЕМ відомості тощо
Кошторисна вартість 26,139 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2041-1-34 варіант 10	Щит силовий розподільний PRAGMA PRA29118 (ЩСП) =====	шт	1	2650,00	2650
2	1517-1351-3	Щит силовий розподільний PRAGMA PRA29118 (ЩСП) ; (маса=0,0091)	шт	1	155,60	156
3	& 1517-2041-9 варіант 22	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	1045,00	1045
4	& 1517-2041-9 варіант 15	Автоматичний вимикач 3р, 380В, 40А; (маса=0,0003)	шт	1	1116,00	1116
5	1517-1351-1	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 32А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	60,81	61
6	& 1517-2041-9 варіант 9	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	274,00	274
7	1517-1351-3 варіант 1	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	2	155,60	311
8	& 1517-2041-23 варіант 3	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення триполюсного; (маса=0)	шт	2	2396,00	4792
		Автомати захисного відключення 3р+N, 380В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigi; (маса=0,0004)				
		Щит силовий розподільний EZ9E112R2SRU IP31 (ЩСМ) =====				

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1517-2041-1-34 варіант 11	Щит силовий розподільний навісний, на 12 модулів EZ9E112R2SRU IP31; (маса=0,0091)	шт	1	1820,00	1820
10	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	1	155,60	156
11	& 1517-2041-9 варіант 4	Автоматичні вимикачі 3р, 380В, 25А іС60N-3р; (маса=0,0003)	шт	1	1021,00	1021
12	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	60,81	122
13	& 1517-2041-9 варіант 9	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 16А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	274,00	274
14	& 1517-2041-9 варіант 11	Автоматичні вимикачі 1р, 220В, 6А іС60N-1р; (маса=0,0003)	шт	1	321,47	321
15	1517-1351-1 варіант 1	Улаштування і монтаж автомату захисного відключення однополюсний; (маса=0)	шт	2	60,81	122
16	& 1517-2041-23 варіант 4	Автомати захисного відключення 1р+N, 220В, 16А, Ід.з.=30мА іDPN N Vigі; (маса=0,0004)	шт	2	2280,00	4560
17	& 1504-1261-1 варіант 1	Незалежний розчеплювач іМХ; (маса=0,0001)	шт	1	1363,00	1363
18	1503-1060 варіант 1	Контакт стану OF; (маса=0,13)	шт	1	616,00	616
19	& 1517-2041-1-38-7 варіант 2	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії Kaedra N13975 IP65; (маса=0,00521)	шт	2	1345,00	2690
20	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,А3160, АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; (маса=0)	шт	2	155,60	311
21	& 1517-2041-9 варіант 13	Вимикач навантаження, 3р, 380В, 20А іSW; (маса=0,0003)	шт	2	684,94	1370
		Разом				25151
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				988

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				26139

Склав

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на пожежна сигналізація

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	120,842 тис. грн.
креслення (специфікації) № ПС.С	Кошторисна трудомісткість	0,70361 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	57,914 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-конт рольного пускового концент рат ора ПС	шт	1	4788,37	1,57	4788	4731	2	60,8000	60,8
					4730,85	0,19			-	0,0026	-
2	KM10-667-1	Блок базовий на 8 променів приймально-конт рольного пускового концент рат ора ПС	шт	1	2920,93	1,57	2921	2863	2	36,8000	36,8
					2863,41	0,19			-	0,0026	-
3	KM11-96-1	Уст ановка модуля цифрового авт одозвону по GSM-каналу	шт	1	127,46	-	127	127	-	1,6000	1,6
					127,46	-			-	-	-
4	KM10-668-2	Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні	шт	16	281,45	1,57	4503	3741	25	3,2000	51,2
					233,82	0,19			3	0,0026	0,04
5	KM10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичний т епловий елект роконт акт ний, магніт оконт акт ний у нормальному виконанні	шт	12	148,08	6,09	1777	1403	73	1,6000	19,2
					116,91	0,74			9	0,0101	0,12
6	KM8-532-4	Сповіщувач ПС ручний	шт	7	246,23	5,92	1724	1155	41	2,0000	14
					165,00	0,25			2	0,0030	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM8-80-1	Монт аж резист ора	шт	42	<u>134,38</u> 132,00	- -	5644	5544	- -	1,6000 -	67,2 -
8	KM8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	1	<u>54,43</u> 49,80	- -	54	50	- -	0,6400 -	0,64 -
9	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	4,04	<u>2900,13</u> 2064,48	<u>190,16</u> 9,14	11717	8340	<u>768</u> 37	<u>27,2000</u> 0,1120	<u>109,89</u> 0,45
10	KM8-409-7	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 50 мм	100 м	0,4545	<u>3361,58</u> 2307,36	<u>285,24</u> 13,70	1528	1049	<u>130</u> 6	<u>30,4000</u> 0,1680	<u>13,82</u> 0,08
11	KM8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,05	<u>11501,59</u> 4627,48	<u>1319,81</u> 595,29	575	231	<u>66</u> 30	<u>57,4200</u> 7,9216	<u>2,87</u> 0,4
12	KB21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	3,6	<u>3149,36</u> 2970,07	- -	11338	10692	- -	37,7200 -	135,79 -
13	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	0,5	<u>954,82</u> 773,66	- -	477	387	- -	9,6000 -	4,8 -
14	KM8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	0,5	<u>434,00</u> 257,89	- -	217	129	- -	3,2000 -	1,6 -
15	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 6 мм²	100 м	0,6	<u>954,82</u> 773,66	- -	573	464	- -	9,6000 -	5,76 -
16	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм²	100 м	4	<u>824,90</u> 644,72	- -	3300	2579	- -	8,0000 -	32 -
17	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубах або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм² (в кабель-каналі)	100 м	3,5	<u>824,90</u> 644,72	- -	2887	2257	- -	8,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					54150	45742	<u>1107</u> 87		<u>585,97</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					54150 7301 45829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					23441 53,91 6889 77591 77591				
		Розділ 2. Матеріали									
18	& 15097-29021-1 варіант 2	Провід , пер. 2х0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,7622	<u>11462,65</u>	-	8737	-	-	-	-
19	& 15097-29021-1 варіант 3	Кабель вита пара, пер. 4х2х0,5 мм2 FTP cat 5e	1000м	0,1751	<u>21626,95</u>	-	3787	-	-	-	-
20	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
21	& C113-1-4 варіант 33	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=40 мм	м	45,45	<u>28,52</u>	-	1296	-	-	-	-
22	& C113-1-4 варіант 32	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=25мм	м	404	<u>20,46</u>	-	8266	-	-	-	-
23	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,28	<u>35222,25</u>	-	9862	-	-	-	-
24	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,2	<u>1204,57</u>	-	241	-	-	-	-
25	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,4	<u>1249,45</u>	-	500	-	-	-	-
26	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,06	<u>1476,91</u>	-	89	-	-	-	-
27	C151-1 варіант 2	Кабель-канал ПВХ40х25 СКК10D-P-040-025 - КО-1/24	1000м	0,08	<u>30122,25</u>	-	2410	-	-	-	-
28	C1545-205 варіант 4	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу 40х25	100шт	0,08	<u>2509,15</u>	-	201	-	-	-	-
29	C1545-205 варіант 5	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,1	<u>3912,67</u>	-	391	-	-	-	-
30	C1545-205 варіант 6	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 40х25	100шт	0,02	<u>1467,73</u>	-	29	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					36251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					36251 36251 36251 36251				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
31	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2	<u>1769,55</u> 1751,18	-	3539	3502	-	22,2400	44,48
32	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>69,11</u> 67,01	-	14	13	-	0,9600	0,19
33	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,1	<u>7232,52</u> 7232,52	-	723	723	-	97,7500	9,78
34	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,01	<u>7550,39</u> 3325,97	-	76	33	-	47,6500	0,48
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5015	<u>108,46</u> 108,46	-	54	54	-	1,6300	0,82
36	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,5015	<u>209,88</u> -	<u>209,88</u> 28,38	105	-	<u>105</u> 14	- 0,3110	- 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 3					4511	4325	<u>105</u> 14		<u>55,75</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4511 81 4339 2488 6,71 857 6999 6999				
		Разом прямі витрати по кошторису					94912	50067	<u>1212</u> 101		<u>641,72</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					94912 43633 50168 25930 60,62 7746 120842 120842				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					703,61 57914				

Склав

Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-023
обладнання пожежної сигналізації
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № ПС.С відомості тощо
Кошторисна вартість 53,270 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-4 варіант 5	Прилад приймально-контрольний на 16 зон, що має вбудоване джерело живлення "Тірас-16.128П"; (маса=0,0215)	шт	1	17987,00	17987
2	& 1602-30001-4 варіант 3	Модуль цифрового автодозвону по GSM-каналу МЦА GSM "Тірас"; (маса=0,0215)	шт	1	3455,00	3455
3	& 1602-30001-4 варіант 4	Модуль релейних виходів (8 реле з перемикаючим контактом) в пластиковому корпусі МРЛ-8; (маса=0,0215)	шт	1	2145,00	2145
4	1511-4001 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 18Агод; (маса=0,001)	шт	1	1771,70	1772
5	& 1602-30050-4 варіант 7	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,002)	шт	16	925,00	14800
6	& 1602-30050-4 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв); (маса=0,002)	шт	2	925,00	1850
7	& 1602-30050-4 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3; (маса=0,002)	шт	12	289,00	3468
8	& 1602-30050-4 варіант 6	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв); (маса=0,002)	шт	2	289,00	578

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30050-5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,002)	шт	7	565,00	3955
10	& 1602-30050-5 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (резерв); (маса=0,002)	шт	1	565,00	565
11	& 1517-1421 варіант 1	Резистор шунтуючий, 470 Ом МЛТ-0.25-0,47 кОм; (маса=0)	шт	35	15,83	554
12	& 1517-1421 варіант 2	Резистор кінцевий, 3,0 кОм МЛТ-0.25-3,0 кОм; (маса=0)	шт	7	15,83	111
		Разом				51240
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				2012
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2524	0,007	18
		Всього вартість устаткування				53252
		Всього вартість будівельних робіт				18
		Всього по кошторису				53270

Склав Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	18,415 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,12751 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,291 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6587,25	-	6587	6587	-	59,5000	59,5
					6587,25	-			-	-	-
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	6	1035,14	-	6211	6211	-	9,3500	56,1
					1035,14	-			-	-	-
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	1	188,21	-	188	188	-	1,7000	1,7
					188,21	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12986	12986	-		117,3
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12986				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18415				

		Всього по кошторису					18415				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					127,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14291				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на світлове оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	31,241 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,15969 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,987 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-668-3	Монт аж оповіщувача світ о-звукового	шт	1	<u>288,76</u>	<u>1,81</u>	289	234	<u>2</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					233,82	0,22			-	0,0030	-
2	КМ10-668-3	Монт аж оповіщувача світ лового	шт	8	<u>288,76</u>	<u>1,81</u>	2310	1871	<u>14</u>	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
					233,82	0,22			2	0,0030	0,02
3	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,85	<u>2900,13</u>	<u>190,16</u>	2465	1755	<u>162</u>	<u>27,2000</u>	<u>23,12</u>
					2064,48	9,14			8	0,1120	0,1
4	КМ8-407-1	Труба ст алева по ст інах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	0,05	<u>11501,59</u>	<u>1319,81</u>	575	231	<u>66</u>	<u>57,4200</u>	<u>2,87</u>
					4627,48	595,29			30	7,9216	0,4
5	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	1	<u>3190,15</u>	-	3190	2970	<u>-</u>	<u>37,7200</u>	<u>37,72</u>
					2970,07	-			-	-	-
6	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному облплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	<u>954,82</u>	-	859	696	<u>-</u>	<u>9,6000</u>	<u>8,64</u>
					773,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					12006 12006 12006				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
15	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,6	<u>1769,55</u> 1751,18	-	1062	1051	-	22,2400	13,34
16	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>69,11</u> 67,01	-	28	27	-	0,9600	0,38
17	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7232,52</u> 7232,52	-	1447	1447	-	97,7500	19,55
18	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,01	<u>7550,39</u> 3325,97	-	76	33	-	47,6500	0,48
19	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,153	<u>108,46</u> 108,46	-	17	17	-	1,6300	0,25
20	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,153	<u>209,88</u> -	<u>209,88</u> 28,38	32	-	<u>32</u> 4	- 0,3110	- 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					2662	2575	<u>32</u> 4		<u>34</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					2662 55 2579 1500 4,1 523 4162 4162				
		Разом прямі витрати по кошторису					25311	11106	<u>276</u> 44		<u>144,75</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					25311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13929				
		всього заробітна плата, грн.					11150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1837				
		Всього будівельні роботи, грн.					31241				

		Всього по кошторису					31241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					159,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12987				

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026
придбання обладнання світлового оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 8,454 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30050-1 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"; (маса=0,002)	шт	1	1255,00	1255
2	& 1602-30050-1 варіант 2	Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС6.8; (маса=0,002)	шт	8	860,00	6880
		Разом				8135
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				319
		Всього по кошторису				8454

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на система мовного оповіщення про пожежу

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	51,100 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,2401 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	20,034 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-682-1	Монт аж моноблока оповещания о пожаре	шт	1	<u>726,20</u>	-	726	528	-	6,4000	6,4
					528,00	-			-	-	-
2	КМ10-398-1	Уст ановка шафи комут аційної	шт	1	<u>1194,88</u>	-	1195	660	-	8,0000	8
					660,00	-			-	-	-
3	КМ10-99-6	Монт аж блока резервного живлення	шт	1	<u>1831,86</u>	-	1832	1368	-	14,4000	14,4
					1368,00	-			-	-	-
4	КМ11-90-1	Уст ановлення підст авки під апарат уру	шт	1	<u>1398,44</u>	-	1398	264	-	3,2000	3,2
					264,00	-			-	-	-
5	КМ10-349-7	Пульт микрофонний	шт	1	<u>122,48</u>	-	122	117	-	1,6000	1,6
					116,91	-			-	-	-
6	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	15	<u>303,52</u>	-	4553	3735	-	3,2000	48
					248,99	-			-	-	-
7	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм	100 м	1,95	<u>2900,13</u>	<u>190,16</u>	5655	4026	<u>371</u>	<u>27,2000</u>	<u>53,04</u>
					2064,48	9,14			18	0,1120	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	1,4	<u>3186,54</u> 2970,07	-	4461	4158	-	37,7200	52,81
9	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2	<u>954,82</u> 773,66	-	1910	1547	-	9,6000	19,2
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубках або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 (в кабель каналі)	100 м	1,4	<u>954,82</u> 773,66	-	1337	1083	-	9,6000	13,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					23189	17486	<u>371</u> 18		<u>220,09</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					23189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5332				
		всього заробітна плата, грн.					17504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2530				
		Всього будівельні роботи, грн.					31958				

		Всього по розділу 1					31958				
		Розділ 2. Матеріали									
11	& 2405-1364-12 варіант 16	Коробка відгалужувальна вогнестійка 30 хв КВР 01/30-30В	шт	1	<u>477,42</u> -	-	477	-	-	-	-
12	& C1545-179-1 варіант 1	Стяжка пластикова 100мм	100шт	1,2	<u>13,12</u> -	-	16	-	-	-	-
13	& C1545-179-1 варіант 2	Стяжка пластикова 8мм	100шт	1,2	<u>1,18</u> -	-	1	-	-	-	-
14	& C153-21-8 варіант 8	Кабель негорючий зі зниженою димоутворювальною здатністю, пожежостійкий, 30 хвилин, EI30, 660 В, пер. 2х2х0,8 мм2 JE-H (St)H...Bd FE180/E30	1000м	0,3366	<u>23526,92</u> -	-	7919	-	-	-	-
15	& C153-21-8 варіант 9	Кабель вита пара, пер. 4х2х0,5 мм2 FTP cat 5e	1000м	0,0102	<u>19059,32</u> -	-	194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-1-4 варіант 31	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =32мм	м	186,85	<u>24,49</u>	-	4576	-	-	-	-
17	& C113-1-4 варіант 32	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн. =25мм	м	10,1	<u>20,46</u>	-	207	-	-	-	-
18	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	5	<u>88,40</u>	-	442	-	-	-	-
19	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,14	<u>35222,25</u>	-	4931	-	-	-	-
20	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,1	<u>1204,57</u>	-	120	-	-	-	-
21	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,16	<u>1249,45</u>	-	200	-	-	-	-
22	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25х16	100шт	0,04	<u>1476,91</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19142	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					19142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19142				
		Всього будівельні роботи, грн.					19142				

		Всього по розділу 2					19142				
		Разом прямі витрати по кошторису					42331	17486	<u>371</u>		<u>220,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42331		18		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24474				
		всього заробітна плата, грн.					17504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8769				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2530				
		Всього будівельні роботи, грн.					51100				

		Всього по кошторису					51100				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					240,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20034				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028
придбання обладнання системи мовного оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 61,124 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2219-1-2 варіант 2	Аппаратура "ВЕЛЛЕЗн-120-600"; (маса=0,0113)	компл	1	40340,00	40340
2	1601-2356 варіант 1	Гучномовець настінний для настінного монтажу 1-3 Вт типу 3АС100ПН ; (маса=0,007)	комплект	5	1055,00	5275
3	1601-2356 варіант 2	Гучномовець настінний для настінного монтажу 3-6 Вт типу 6АС100ПН; (маса=0,007)	комплект	10	1320,00	13200
		Разом				58815
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2309
		Всього по кошторису				61124

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на пусконаладжувальні роботи систем оповіщення про пожежу
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	9,875 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,06838 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,663 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6587,25	-	6587	6587	-	59,5000	59,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	2	6587,25	-	376	376	-	-	-
					188,21	-			-	1,7000	3,4
		Разом прями витрати по кошторису					6963	6963	-		62,9
		Разом будівельні роботи, грн.					6963		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					700				
		Всього будівельні роботи, грн.					9875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					9875				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					68,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7663				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на автоматичне пожежогасіння

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № АК.С10-11

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

271,583 тис. грн.
0,661 тис.люд.год.
56,309 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Монтажні роботи										
1	КМ10-122-1	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрям	пристрій	1	<u>10831,57</u> 10428,00	<u>-</u> -	10832	10428	<u>-</u> -	126,4000	126,4	
2	КМ10-668-1	Сповісник ПС автоматичний тепловий електророзконт.акумулятор, магніт.розконт.акумулятор у нормальному виконанні	шт	2	<u>158,51</u> 116,91	<u>6,09</u> 0,74	317	234	<u>12</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02	
3	КМ8-573-4	Монтаж модулів інтерфейсних	шт	2	<u>567,33</u> 272,06	<u>42,83</u> 1,63	1135	544	<u>86</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>6,4</u> 0,04	
4	КМ8-80-1	Монтаж резисторів	шт	11	<u>134,38</u> 132,00	<u>-</u> -	1478	1452	<u>-</u> -	1,6000	17,6	
5	КМ10-669-1	Установка оповісника світлозвучного	шт	1	<u>2062,38</u> 1369,46	<u>1,27</u> 0,15	2062	1369	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -	
6	КМ8-412-1	Прокладання сповісника теплового	100 м	0,4	<u>820,83</u> 644,72	<u>-</u> -	328	258	<u>-</u> -	8,0000	3,2	
7	КМ12-595-1	Монтаж пристрою ручного пуску	100 шт	0,01	<u>32010,11</u> 26400,00	<u>699,20</u> 26,56	320	264	<u>7</u> -	<u>320,0000</u> 0,3200	<u>3,2</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-621-2	Монт аж прист рою аварійної зупинки	ст ояк	1	<u>1307,87</u> 994,34	-	1308	994	-	11,2000	11,2
9	КМ10-669-6	Вст ановлення блоку резервного живлення	шт	4	<u>1928,01</u> 1056,00	<u>1,63</u> 0,20	7712	4224	<u>7</u> 1	<u>12,8000</u> 0,0027	<u>51,2</u> 0,01
10	КМ8-125-1	Акумулят орна бат арея	шт	7	<u>54,12</u> 49,80	-	379	349	-	0,6400	4,48
11	КМ8-545-1	Уст ановлення щит а пласт икового двохмодульного	шт	1	<u>675,85</u> 396,00	<u>11,17</u> 0,44	676	396	<u>11</u> -	<u>4,8000</u> 0,0054	<u>4,8</u> 0,01
12	КМ8-317-4	Монт аж реле проміжного т а роз'єма модульного в щит і	шт	2	<u>22454,55</u> 1259,84	-	44909	2520	-	16,0000	32
13	КМ8-573-4	Монт аж модуля сист еми локального пожежогасіння	шт	2	<u>567,33</u> 272,06	<u>42,83</u> 1,63	1135	544	<u>86</u> 3	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>6,4</u> 0,04
14	КМ12-1-1	Трубопроводи з водогазопровідних т руб із фіт ингами на різі, діамет р умовного проходу 15-25 мм	100 м	0,48	<u>14234,22</u> 13200,00	<u>642,82</u> 367,18	6832	6336	<u>309</u> 176	<u>160,0000</u> 4,5200	<u>76,8</u> 2,17
15	КМ11-202-1	Монт аж введення т рубного	шт	4	<u>160,67</u> 144,02	<u>10,49</u> 0,40	643	576	<u>42</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0048	<u>6,4</u> 0,02
16	КМ12-594-1	Монт аж насадок	10 шт	2,7	<u>554,91</u> 528,00	-	1498	1426	-	6,4000	17,28
17	КМ12-594-1	Монт аж фіт ингів	10 шт	5,4	<u>554,91</u> 528,00	-	2997	2851	-	6,4000	34,56
18	КМ8-530-23	Пневмат ичний пускач	шт	1	<u>1290,21</u> 680,16	-	1290	680	-	8,0000	8
19	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах, діамет р до 25 мм	100 м	1,4	<u>2535,76</u> 2064,48	<u>190,16</u> 9,14	3550	2890	<u>266</u> 13	<u>27,2000</u> 0,1120	<u>38,08</u> 0,16
20	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових	100м	0,4	<u>2761,96</u> 2582,67	-	1105	1033	-	32,8000	13,12
21	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,4	<u>820,83</u> 644,72	-	328	258	-	8,0000	3,2
22	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,2	<u>820,83</u> 644,72	-	164	129	-	8,0000	1,6
23	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,75	<u>1211,43</u> 902,61	-	909	677	-	11,2000	8,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,2	<u>820,83</u> 644,72	- -	164	129	- -	8,0000	1,6 -
25	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,15	<u>820,83</u> 644,72	- -	123	97	- -	8,0000	1,2 -
26	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених кабель-каналах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,05	<u>1211,43</u> 902,61	- -	61	45	- -	11,2000	0,56 -
27	КМ8-302-1	Поперечка з т роса, довжина до 30 м	шт	6	<u>251,97</u> 251,97	- -	1512	1512	- -	3,2000	19,2 -
28	КМ8-164-1	Монт аж муфт и	шт	6	<u>1648,12</u> 792,00	- -	9889	4752	- -	9,6000	57,6 -
29	КБ9-49-1 к=1,15	Ст авлення болт ів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,06	<u>1719,64</u> 1703,73	- -	103	102	- -	21,8960	1,31 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					103759	47069	<u>827</u> 199		<u>576,59</u> 2,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					103759				
		Всього по розділу 1					126589				
30	C130-26 варіант 1	Розділ 2. Матеріали Вогнегасна речовина Prevento (10 л) в пластиковій тарі Prevento10-BKS в т.ч. 2-резерв	шт	6	<u>6936,67</u> -	- -	41620	-	- -	- -	- -
31	C113-127 варіант 1	Труба безшовна з нержавіючої сталі Dn = 16 мм TH-16-BKS	м	48	<u>144,19</u> -	- -	6921	-	- -	- -	- -
32	C113-1509 варіант 1	Ввод трубний BT16-BKS	шт	4	<u>192,11</u> -	- -	768	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C1113-113 варіант 1	Насадок для фільтра РЦ-3-Ф32	1000шт	0,012	<u>244804,24</u>	-	2938	-	-	-	-
34	C1113-113 варіант 2	Насадок з кутом розпилу 90 градусів РЦ-3-90	1000шт	0,003	<u>326404,24</u>	-	979	-	-	-	-
35	C1113-113 варіант 3	Насадок з кутом розпилу 60 градусів РЦ-3-60	1000шт	0,008	<u>326404,24</u>	-	2611	-	-	-	-
36	C1113-113 варіант 4	Насадок з кутом розпилу 25 градусів РЦ-3-25	1000шт	0,004	<u>311104,24</u>	-	1244	-	-	-	-
37	C1545-274 варіант 1	Фітинг коліно під трубку діаметром 16x1 W-NW-13-HS	шт	25	<u>393,78</u>	-	9845	-	-	-	-
38	C1545-274 варіант 2	Фітинг трійник під трубку діаметром 16x1 T-NW-13-HS	шт	21	<u>373,59</u>	-	7845	-	-	-	-
39	C1545-274 варіант 3	Фітинг хрестовина під трубку діаметром 16x1 K-NW-13-HS	шт	2	<u>392,35</u>	-	785	-	-	-	-
40	C1545-274 варіант 4	Фітинг прямий під трубку діаметром 16x1 V-NW-13-HS	шт	6	<u>249,55</u>	-	1497	-	-	-	-
41	C113-1861 варіант 1	Заглушка під трубку діаметром 16x1 VHL-NW-13	шт	4	<u>43,61</u>	-	174	-	-	-	-
42	C113-1861 варіант 2	Хомут з гумовою вкладкою 3/8 "(1/4") з гайкою M8 XP-3/8"-BKS	шт	100	<u>39,44</u>	-	3944	-	-	-	-
43	& C124-59-1 варіант 6	Шпилька 1м ШМ8-1-BKS	шт	100	<u>44,52</u>	-	4452	-	-	-	-
44	& 2405-1364-12 варіант 12	Коробка розподільна IP66 RG5222	шт	2	<u>4623,72</u>	-	9247	-	-	-	-
45	& 2405-1364-12 варіант 37	Коробка тестова IP66 RG5223	шт	2	<u>7038,06</u>	-	14076	-	-	-	-
46	& C1510-8-3 варіант 1	Муфта з'єднувальна RG1110	шт	6	<u>424,24</u>	-	2545	-	-	-	-
47	& C1510-8-3 варіант 2	Рим-болт з гайкою RS7065	шт	6	<u>134,56</u>	-	807	-	-	-	-
48	& C1545-260-1 варіант 1	Трос сталевий D=6мм	м	48	<u>57,47</u>	-	2759	-	-	-	-
49	15102-19080 варіант 1	Сполучна трубка пневмозапуска	100шт	0,01	<u>22182,98</u>	-	222	-	-	-	-
		КАБЕЛІ І ПРОВІДИ =====									
50	& C153-290-1 варіант 3	Провід, пер. 2x0,4 мм2 ПСВВнг-LS	1000м	0,0612	<u>5632,62</u>	-	345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C153-290-1 варіант 4	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 1x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0918	<u>22325,94</u>	-	2050	-	-	-	-
52	& C153-290-1 варіант 2	Кабелі з мідними жилами, вогнестійки, переріз 4x2x0,8 мм2 JE-H(ST)H Bd FE180/E30	1000м	0,0306	<u>38884,62</u>	-	1190	-	-	-	-
53	& C153-290-1 варіант 5	Сповіщувач тепловий лінійний (термокабель), температура 105 С TC220 (у тому числі 20м резерв) ТРУБИ =====	1000м	0,06	<u>306226,62</u>	-	18374	-	-	-	-
54	& C113-1-4 варіант 30	Гофротруба вінілпластова негорюча, Дн. =20мм	м	141,4	<u>18,45</u>	-	2609	-	-	-	-
55	C151-1 варіант 1	Кабель-канал ПВХ25x16 СКК10D-P-025-016 - КО-1/130	1000м	0,04	<u>35222,25</u>	-	1409	-	-	-	-
56	C1545-205 варіант 1	Поворот КМП 90 град.для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,06	<u>1204,57</u>	-	72	-	-	-	-
57	C1545-205 варіант 2	З'єднувач на стик КМС для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1249,45</u>	-	50	-	-	-	-
58	C1545-205 варіант 3	Заглушка КМЗ для кабель-каналу ПВХ 25x16	100шт	0,04	<u>1476,91</u>	-	59	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					141437	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					141437				
		Всього по розділу 2					141437				
59	КР20-28-1	Розділ 3. Будівельні роботи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>1769,55</u>	-	1770	1751	-	22,2400	22,24
60	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,06	<u>7232,52</u>	-	434	434	-	97,7500	5,87
61	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,0005	<u>7550,39</u>	-	4	2	-	47,6500	0,02
					<u>3325,97</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,25066	<u>108,46</u>	-	27	27	-	1,6300	0,41
					108,46	-			-	-	-
63	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,25066	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	48	-	<u>48</u>	-	-
					-	26,19			7	0,2870	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 3					2283	2214	<u>48</u> 7		<u>28,54</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21				
		всього заробітна плата, грн.					2221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1274				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438				
		Всього будівельні роботи, грн.					3557				

		Всього по розділу 3					3557				
		Разом прямі витрати по кошторису					247479	49283	<u>875</u> 206		<u>605,13</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					247479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197321				
		всього заробітна плата, грн.					49489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24104				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6820				
		Всього будівельні роботи, грн.					271583				

		Всього по кошторису					271583				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56309				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031
на придбання устаткування автоматичного пожежогасіння
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № АК.С10-11 відомості тощо
Кошторисна вартість 296,342 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15225 варіант 1	Пристрій автоматичного пожежогасіння на 1 напрямок "Тірас-1"; (маса=0,007)	шт	1	6324,00	6324
2	& 1504-13251-12 варіант 1	Блок резервного живлення 12В, 7Агод БЖ1230; (маса=0,009)	шт	1	5880,00	5880
3	& 1504-13251-12 варіант 2	Блок резервного живлення 24В, 7Агод IPS-2420С-03; (маса=0,009)	шт	3	4644,00	13932
4	1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12В, 7Агод; (маса=0,007)	шт	7	870,00	6090
5	1504-4144 варіант 1	Пристрій ручного запуску ПРЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
6	1504-4144 варіант 2	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ Тірас; (маса=0,0033)	шт	1	728,00	728
7	1504-15225 варіант 2	Інтерфейсний модуль РІМ-120; (маса=0,007)	шт	2	37066,00	74132
8	1504-15225 варіант 4	Інтерфейсний модуль РІМ-120 (резерв); (маса=0,007)	шт	1	37066,00	37066
9	& 1602-30028-2 варіант 1	Резистор шунтуючий, 1,5 кОм МЛТ-0.25-1,5 кОм; (маса=0,0075)	шт	7	56,00	392
10	& 1602-30028-2 варіант 2	Резистор кінцевий, 470 Ом МЛТ-0.25-470 Ом; (маса=0,0075)	шт	4	126,00	504

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1602-30028-2 варіант 3	Реле проміжне РЕК78/4; (маса=0,0075)	шт	1	174,00	174
12	& 1602-30028-2 варіант 4	Раз'єм модульний РРМ78/4; (маса=0,0075)	шт	1	51,86	52
13	& 1503-8478-2 варіант 1	Щит пластиковий двохмодульний КМПн-2/2; (маса=0,03)	шт	1	187,00	187
14	1602-50105 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, 9-15В, 0,2А з написом "Пожежа!" ОСЗ-2; (маса=0,021)	шт	1	1176,00	1176
15	1504-15225 варіант 5	Модуль системи локального пожежогасіння кухонного ВКС-20-2-ЕМ; (маса=0,007)	шт	2	65255,00	130510
16	1602-30082 варіант 1	Пневматичний пускач; (маса=0,007)	шт	1	7000,00	7000
		Разом				284875
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				11187
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	40036	0,007	280
		Всього вартість устаткування				296062
		Всього вартість будівельних робіт				280
		Всього по кошторису				296342

Склав _____ Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Орехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на пусконаладжувальні роботи автоматичного пожежогасіння
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	16,281 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,11272 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	12,635 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.	система	1	6587,25	-	6587	6587	-	59,5000	59,5
2	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	4	188,21	-	753	753	-	1,7000	6,8
					188,21	-			-	-	-
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	4	1035,14	-	4141	4141	-	9,3500	37,4
					1035,14	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					11481	11481	-		103,7
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11481				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16281				

		Всього по кошторису					16281				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					112,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12635				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на сигналізація затоплення контрольних колодязів*
Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	37,411 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,18277 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	14,375 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ11-350-2	Монт аж дат чика рівня	шт	2	<u>161,55</u>	-	323	258	-	1,6000	3,2
					128,94	-			-	-	-
2	КМ10-3-9	Монтаж оповіщувача світло-звукового	табло	1	<u>26,40</u>	-	26	26	-	0,3200	0,32
					26,40	-			-	-	-
3	КМ8-409-1	Гофра вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,1	<u>5490,38</u>	-	6039	3445	-	42,3300	46,56
					3132,00	-			-	-	-
4	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>3186,54</u>	-	956	891	-	37,7200	11,32
					2970,07	-			-	-	-
5	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених т рубках або металоопорках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,1	<u>954,82</u>	-	1050	851	-	9,6000	10,56
					773,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладаєть ся по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням на поворот ах і в кінці т раси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	<u>2604,18</u>	-	781	503	-	20,8000	6,24
					1676,27	-			-	-	-
7	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,24	<u>1891,09</u>	-	454	364	-	17,6000	4,22
					1518,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9629	6338	-		82,42
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3291				
		всього заробітна плата, грн.					6338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1003				
		Всього будівельні роботи, грн.					12967				

		Всього по розділу 1					12967				
Розділ 2. Кабелі в землі											
8	КМ8-143-5	Покривання 1-4 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою	100 м	0,6	<u>274,01</u>	-	164	164	-	3,4000	2,04
					274,01	-			-	-	-
9	КБ34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із κ=1,15	км	0,06	<u>19671,86</u>	-	1180	1109	-	255,3000	15,32
		поліет иленових т руб, до 2-х каналів			18481,17	-			-	-	-
10	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,6	<u>954,82</u>	-	573	464	-	9,6000	5,76
					773,66	-			-	-	-
11	КМ8-142-1	Улашт ування пост елі при одному кабелі у т раншеї	100 м	0,6	<u>773,66</u>	-	464	464	-	9,6000	5,76
					773,66	-			-	-	-
12	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м ³	0,108	<u>20021,89</u>	-	2162	2162	-	300,9000	32,5
					20021,89	-			-	-	-
13	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м ³	0,108	<u>12669,22</u>	-	1368	1368	-	190,4000	20,56
					12669,22	-			-	-	-
14	КМ8-155-1	Гермет изация проходів уплот нит ельной массой при вводе кабелей в помещения	прохід	1	<u>214,50</u>	-	215	75	-	0,9300	0,93
					74,95	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6126	5806	-		82,87
		Разом будівельні роботи, грн.					6126		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320				
		всього заробітна плата, грн.					5806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1228				
		Всього будівельні роботи, грн.					9618				

		Всього по розділу 2					9618				
		Розділ 3. Матеріали									
15 & 2405-1364-12	Коробка відгалужувальна КМ41234	шт	1	42,22	-	42	-	-	-	-	-
варіант 24				-	-						-
16 & С153-21-69	Кабель 3х1,5 мм2 (ВВГ)	1000м	0,0612	28413,69	-	1739	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-						-
17 & С153-21-8	Кабель сперерізом 3х1,5 мм2 (ВВГнгд)	1000м	0,1428	24404,12	-	3485	-	-	-	-	-
варіант 17				-	-						-
18 & С113-1-4	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	111,1	20,46	-	2273	-	-	-	-	-
варіант 34				-	-						-
19 С151-1	Кабель-канал ПВХ25х16 СКК10D-Р-025-016 - КО-1/130	1000м	0,03	35222,25	-	1057	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-						-
20 & С111-1683-3	Стрічка сигнальна, 150 мм	м	60	10,14	-	608	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-						-
21 С130-1199	Труба поліетиленова гнбка гофрована двустіна Д= 50 мм	м	61,2	91,84	-	5621	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-						-
	Разом прямі витрати по розділу 3						14825	-	-		-
	Разом будівельні роботи, грн.						14825				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						14825				
	Всього будівельні роботи, грн.						14825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					14825				
		Разом прямі витрати по кошторису					30580	12144	— —		165,29
		Разом будівельні роботи, грн.					30580		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18436				
		всього заробітна плата, грн.					12144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2231				
		Всього будівельні роботи, грн.					37411				

		Всього по кошторису					37411				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					182,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14375				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орєхова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської
міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
114»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034
обладнання сигналізації затоплення контрольних колодязів
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4,986 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-1012-3 варіант 1	Датчик рівня рідини ДР; (маса=0,009)	шт	2	1863,33	3727
2	& 1602-30050-1 варіант 5	Сповіщувач-табло світлозвуковий "Піонер "; (маса=0,002)	шт	1	1070,83	1071
		Разом				4798
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				188
		Всього по кошторису				4986

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на пуско-налагоджувальні роботи на сигналізацію затоплення контрольних колодязів
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,002 тис. грн.
0,01386 тис.люд.год.
1,554 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	3	470,52	-	1412	1412	-	4,2500	12,75
					470,52	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1412	1412	-		12,75
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1412				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142				
		Всього будівельні роботи, грн.					2002				

		Всього по кошторису					2002				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1554				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на автоматизація обліку води

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	4,753 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01902 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,577 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-572-3	Розділ 1. Монтажні роботи	шт	1							
		Уст ановка корпусу щит а на 12 модулей			359,10	46,32	359	272	46	3,2000	3,2
					272,06	1,76			2	0,0212	0,02
2	КМ8-409-6	Гофра вініпласт ова , діамет р до 25 мм	100 м	0,4	2900,13	190,16	1160	826	76	27,2000	10,88
					2064,48	9,14			4	0,1120	0,04
3	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у заг альному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,4	824,90	-	330	258	-	8,0000	3,2
					644,72	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1849	1356	1226		17,280,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371				
		всього заробітна плата, грн.					1362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					716 1,68 215 2565 2565				
		Розділ 2. Матеріали									
4 & 1503-8478-2 варіант 1	Корпус щита на 12 модулів ЩРн-12з-1	шт	1	863,07	-	863	-	-	-	-	-
5 & С153-21-8 варіант 18	Кабель зв'язку 1х2х0,8 ЖУ(St) У-1х2х0,8	1000м	0,0408	9671,93	-	395	-	-	-	-	-
6 & С113-1-5 варіант 1	Гофтруба вініпластова Дн=20 мм	м	40,4	18,45	-	745	-	-	-	-	-
7 С118-72 варіант 1	Герметичний з'єднувач ІР68	шт	1	185,49	-	185	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					2188	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					2188 2188 2188 2188 2188					
	Разом прямі витрати по кошторису					4037	1356	122 6			17,28 0,06
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4037 2559 1362 716 1,68 215 4753					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4753				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1577				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037

на пуско-налагоджувальні роботи на автоматизацію обліку води

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	10,542 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,073 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,181 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-31-3	Налагоджування лічильника води SENSUS 420PC Q34.0	пристрій	1	5646,21	-	5646	5646	-	51,0000	51
					5646,21	-			-	-	-
2	КП1-19-2	Абонентський термінал телеметричної мережі	схема	1	1787,97	-	1788	1788	-	16,1500	16,15
					1787,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7434	7434	-		67,15
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7434				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					747				
		Всього будівельні роботи, грн.					10542				

		Всього по кошторису					10542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8181				

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

на автоматизація вентсистеми ПВ1.

Харчоблок

Основа:	Кошторисна вартість	68,585 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,2154 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	18,037 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,46	1891,09	-	2761	2216	-	17,6000	25,7
					1518,00	-			-	-	-
2	KM8-409-7	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 50 мм	100 м	1,18	3361,58	285,24	3967	2723	337	30,4000	35,87
					2307,36	13,70			16	0,1680	0,2
3	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 25 мм	100 м	1,43	2900,13	190,16	4147	2952	272	27,2000	38,9
					2064,48	9,14			13	0,1120	0,16
4	KP17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,05	9235,60	110,12	462	256	6	63,6500	3,18
					5129,55	4,18			-	0,0504	-
5	KP17-7-3	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конст рукціях	100м	0,2	11114,35	110,12	2223	1391	22	86,2900	17,26
					6954,11	4,18			1	0,0504	0,01
6	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,17	10794,06	1113,55	1835	655	189	47,8400	8,13
					3855,43	45,36			8	0,5538	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,99	<u>824,90</u>	-	817	638	-	8,0000	7,92
					644,72	-			-	-	-
8	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,33	<u>954,82</u>	-	1270	1029	-	9,6000	12,77
					773,66	-			-	-	-
9	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	8,28	<u>434,00</u>	-	3594	2135	-	3,2000	26,5
					257,89	-			-	-	-
10	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,69	<u>821,51</u>	-	567	445	-	8,0000	5,52
					644,72	-			-	-	-
11	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,71	<u>1219,95</u>	-	866	641	-	11,2000	7,95
					902,61	-			-	-	-
12	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,6	<u>1018,89</u>	-	611	554	-	11,2000	6,72
					924,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					23120	15635	<u>826</u>		<u>196,42</u>
									38		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					23120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6659				
		всього заробітна плата, грн.					15673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2364				
		Всього будівельні роботи, грн.					31154				

		Всього по розділу 1					31154				
13	& С153-21-8 варіант 12	Розділ 2. Матеріали Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>39061,52</u>	-	2789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C153-21-8 варіант 13	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>37908,92</u>	-	5413	-	-	-	-
15	& C153-21-8 варіант 14	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0714	<u>71344,52</u>	-	5094	-	-	-	-
16	& C153-21-8 варіант 15	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,1428	<u>41172,92</u>	-	5879	-	-	-	-
17	& C153-21-8 варіант 16	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,7344	<u>7421,12</u>	-	5450	-	-	-	-
18	& 15097- 29021-1 варіант 4	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0612	<u>17174,65</u>	-	1051	-	-	-	-
19	& C113-1-4 варіант 35	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	119,18	<u>34,57</u>	-	4120	-	-	-	-
20	& C113-1-4 варіант 34	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	144,43	<u>20,46</u>	-	2955	-	-	-	-
21	& C1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>39,49</u>	-	671	-	-	-	-
22	C113-137 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	20	<u>169,08</u>	-	3382	-	-	-	-
23	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	5	<u>115,30</u>	-	577	-	-	-	-
24	& 2405-1364- 12 варіант 19	Коробка клемна на 64 клеми ККС-64	шт	1	<u>49,63</u>	-	50	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					37431	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37431				
		-----					37431				
		Всього по розділу 2					37431				
		Разом прямі витрати по кошторису					60551	15635	<u>826</u>		<u>196,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					60551		38		0,46

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на автоматизація вентсистеми ПВ2
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

40,161 тис. грн.
0,17818 тис.люд.год.
14,870 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	1,56	1891,09	-	2950	2368	-	17,6000	27,46
					1518,00	-			-		
2	KM8-409-7	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 50 мм	100 м	0,68	3361,58	285,24	2286	1569	194	30,4000	20,67
					2307,36	13,70			9		
3	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 25 мм	100 м	0,87	2900,13	190,16	2523	1796	165	27,2000	23,66
					2064,48	9,14			8		
4	KP17-7-1	Монт аж ст алевих т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених по конст рукціяx	100м	0,01	6220,94	110,12	62	51	1	63,6500	0,64
					5129,55	4,18			-		
5	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,17	10317,23	1113,55	1754	655	189	47,8400	8,13
					3855,43	45,36			8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,59	<u>824,90</u>	-	487	380	-	8,0000	4,72
					644,72	-			-	-	-
7	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,71	<u>954,82</u>	-	678	549	-	9,6000	6,82
					773,66	-			-	-	-
8	КМ8-412-9	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,48	<u>434,00</u>	-	1510	897	-	3,2000	11,14
					257,89	-			-	-	-
9	КМ8-412-10	Кожен наст упний кабель одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,29	<u>821,51</u>	-	238	187	-	8,0000	2,32
					644,72	-			-	-	-
10	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,33	<u>1219,95</u>	-	403	298	-	11,2000	3,7
					902,61	-			-	-	-
11	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,6	<u>1018,89</u>	-	611	554	-	11,2000	6,72
					924,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					13502	9304	<u>549</u>		<u>115,98</u>
									25		0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					13502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3649				
		всього заробітна плата, грн.					9329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1363				
		Всього будівельні роботи, грн.					18197				

		Всього по розділу 1					18197				
12	& С153-21-8 варіант 12	Розділ 2. Матеріали Кабель, 660 В, пер.5х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0306	<u>39061,52</u>	-	1195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C153-21-8 варіант 13	Кабель, 660 В, пер.3х1,5 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0612	<u>37908,92</u>	-	2320	-	-	-	-
14	& C153-21-8 варіант 14	Кабель, 660 В, пер.14х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0306	<u>71344,52</u>	-	2183	-	-	-	-
15	& C153-21-8 варіант 15	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0612	<u>41172,92</u>	-	2520	-	-	-	-
16	& C153-21-8 варіант 16	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,3264	<u>7421,12</u>	-	2422	-	-	-	-
17	& 15097- 29021-1 варіант 4	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0408	<u>17174,65</u>	-	701	-	-	-	-
18	& C113-1-4 варіант 35	Гофротруба вініпластова негорюча, Дн.=50 мм	м	68,68	<u>34,57</u>	-	2374	-	-	-	-
19	& C113-1-4 варіант 34	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	87,87	<u>20,46</u>	-	1798	-	-	-	-
20	& C1545- 318-1 варіант 1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	17	<u>39,49</u>	-	671	-	-	-	-
21	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>115,30</u>	-	115	-	-	-	-
22	& 2405-1364- 12 варіант 19	Коробка клемна на 64 клеми ККС-64	шт	1	<u>49,63</u>	-	50	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							16349	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							16349				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16349				
Всього будівельні роботи, грн.							16349				

Всього по розділу 2							16349				
Розділ 3. Будівельні роботи											
23	КР20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір стіни гнізда 130 мм	100шт	0,03	<u>4535,75</u>	-	136	134	-	62,7400	1,88
					4460,81	-			-	-	-
24	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>1769,55</u>	-	1770	1751	-	22,2400	22,24
					1751,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1	<u>69,11</u>	-	69	67	-	0,9600	0,96
					67,01	-			-	-	-
26	KP3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,2	<u>7232,52</u>	-	1447	1447	-	97,7500	19,55
					7232,52	-			-	-	-
27	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,002	<u>7550,39</u>	-	15	7	-	47,6500	0,1
					3325,97	-			-	-	-
28	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5252	<u>108,46</u>	-	57	57	-	1,6300	0,86
					108,46	-			-	-	-
29	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	0,5252	<u>192,84</u>	<u>192,84</u>	101	-	<u>101</u>	-	-
					-	26,19			14	0,2870	0,15
		Разом прямі витрати по розділу 3					3595	3463	<u>101</u>		<u>45,59</u>
									14		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					3595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31				
		всього заробітна плата, грн.					3477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					701				
		Всього будівельні роботи, грн.					5614				

		Всього по розділу 3					5614				
		Разом прямі витрати по кошторису					33446	12767	<u>650</u>		<u>161,57</u>
									39		0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					33446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20029				
		всього заробітна плата, грн.					12806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2064				
		Всього будівельні роботи, грн.					40161				

		Всього по кошторису					40161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14870				

Склав _____Орлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040

на автоматизація вентсистеми В1

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7,181 тис. грн.
0,03587 тис.люд.год.
3,001 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KM11-233-1	Розділ 1. Монтажні роботи Підключення проводів і жил елект ричних кабелів до приладів і засобів авт омат изації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,44	1897,43	-	835	668	-	17,6000	7,74	
					1518,00	-			-			
2	KM8-409-6	Гофра вініпласт ова по основі підлоги, діамет р до 25 мм	100 м	0,62	2900,13	190,16	1798	1280	118	27,2000	16,86	
					2064,48	9,14			6	0,1120	0,07	
3	KM8-411-1	Рукав мет алевий, зовнішній діамет р до 48 мм	100 м	0,03	8090,80	1113,55	243	116	33	47,8400	1,44	
					3855,43	45,36			1	0,5538	0,02	
4	KM8-412-1	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,4	824,90	-	330	258	-	8,0000	3,2	
					644,72	-			-	-	-	
5	KM8-412-2	Кабель перший одножильний або багат ожильний у загальному обплет енні у прокладених т рубях або мет алорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,25	954,82	-	239	193	-	9,6000	2,4	
					773,66	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-385-9	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апарат уру	10кінців	0,1	<u>1018,89</u> 924,00	- -	102	92	- -	11,2000	1,12 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3547	2607	<u>151</u> 7		<u>32,76</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					3547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					789				
		всього заробітна плата, грн.					2614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					387				
		Всього будівельні роботи, грн.					4873				

		Всього по розділу 1					4873				
		Розділ 2. Матеріали									
7 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.2х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0408	<u>7421,12</u>	-	303	-	-	-	-	-
варіант 16				-	-			-	-	-	-
8 & С153-21-8	Кабель, 660 В, пер.7х0,75 мм2 (КВВГнгд)	1000м	0,0051	<u>41172,92</u>	-	210	-	-	-	-	-
варіант 15				-	-			-	-	-	-
9 & 15097-29021-1	Кабель J-Y(ST)Y Lg 2х2х0,8	1000м	0,0204	<u>17174,65</u>	-	350	-	-	-	-	-
варіант 4				-	-			-	-	-	-
10 & С113-1-4	Гофра вініпластова Дн25 мм	м	62,62	<u>20,46</u>	-	1281	-	-	-	-	-
варіант 34				-	-			-	-	-	-
11 & С1545-318-1	Рукав металевий, діаметр 29 мм РЗ-Ц-Х-29	м	3	<u>39,49</u>	-	118	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-			-	-	-	-
12 & 2405-1364-12	Коробка клемна на 16 клем ККС-16	шт	1	<u>45,55</u>	-	46	-	-	-	-	-
варіант 20				-	-			-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2308	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2308				
		Всього будівельні роботи, грн.					2308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2308				
		Разом прямі витрати по кошторису					5855	2607	<u>151</u>		<u>32,76</u>
									7		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					5855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3097				
		всього заробітна плата, грн.					2614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1326				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					387				
		Всього будівельні роботи, грн.					7181				

		Всього по кошторису					7181				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					35,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3001				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на пусконаладжувальні роботи автоматики вентсистеми ПВ-1,ПВ-2, В1
Харчоблок**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,957 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21435 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,024 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					21831 21831 9126 17,15 2193 30957 30957				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					214,35 24024				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

66,491 тис.грн.
0,15241 тис.люд.год.
12,088 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішній водопровід	66,491	-	66,491	0,15241	12,088	-
		Всього:	66,491	-	66,491	0,15241	12,088	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

Склав

Орлова

Перевірив

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішній водопровід	<u>0,13072</u> 9,662	<u>-</u> -	<u>0,00494</u> 0,418	<u>0,00365</u> 0,333	<u>-</u> -	<u>0,13931</u> 10,413	<u>0,01310</u> 1,675	<u>0,15241</u> 12,088
	Разом :	<u>0,13072</u> 9,662	<u>-</u> -	<u>0,00494</u> 0,418	<u>0,00365</u> 0,333	<u>-</u> -	<u>0,13931</u> 10,413	<u>0,01310</u> 1,675	<u>0,15241</u> 12,088

Склав _____

Перевірів _____

1

Кошторисна вартість	66,491 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15241 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,088 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. ЗБК (водопровід)											
1	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірною залізобетонною в сухих ґрунтах	м3	1,6	3796,13	-	6074	2886	-	23,1800	37,09		
					1803,64	-			-	-	-		
2	K585521-Л048 варіант 3 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	2089,94	-	2090	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	K585521-Л005 варіант 11	Кришка колодязя (плита) д.1500мм Н=150мм ПП10	шт	1	2279,63	-	2280	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
4	K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	2136,83	-	4274	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	K585521-Л005 варіант 4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	1	<u>1731,89</u>	-	1732	-	-	-	-
6	KБ15-172-4 к=1,15	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11757,16</u>	-	99	80	-	122,1990	1,03
7	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u>	-	4769	-	-	-	-
8	KБ11-2-9 к=1,15	Влашт ування бет онного вимощення навколо колодязів	м3	0,25	<u>4549,08</u>	-	1137	117	-	6,4170	1,6
9	C111-1788	Скоби ходові	шт	6	<u>268,07</u>	-	1608	-	-	-	-
10	KБ41-4-3 к=1,15	Фарбувальна ізоляція горизонт альної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,008	<u>5140,06</u>	-	41	38	-	68,0570	0,54
11	KБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0471	<u>7556,10</u>	<u>592,71</u>	356	310	<u>28</u>	<u>89,9645</u>	<u>4,24</u>
12	KБ7-31-6 к-1,15	Уст ановлення в спорудах прямокут них лот ків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,0075	<u>59313,62</u>	-	445	420	-	710,3550	5,33
13	& C119-315-1 варіант 2	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=2970мм	шт	1	<u>2908,69</u>	-	2909	-	-	-	-
14	& C119-315-1 варіант 3	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=1990мм	шт	1	<u>1426,63</u>	-	1427	-	-	-	-
15	KБ7-3-4 к=1,15	Укладання плит перекрит т я до 5т	100шт	0,07	<u>77806,38</u>	<u>186,45</u>	5446	1390	<u>13</u>	<u>255,1275</u>	<u>17,86</u>
16	C1411-4-ТФТ варіант 2	Плита перекриття L=0,74м	шт	7	<u>1613,57</u>	-	11295	-	-	-	-
17	KБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,045	<u>7556,10</u>	<u>592,71</u>	340	296	<u>27</u>	<u>89,9645</u>	<u>4,05</u>
18	KР16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,06	<u>3525,19</u>	<u>661,43</u>	212	171	<u>40</u>	<u>35,7000</u>	<u>2,14</u>
19	C113-1360	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110x10 мм	м	6,06	<u>667,74</u>	-	4047	-	-	-	-
20	KР16-21-3	Промивання з дезінфекцією т рубопроводів діамет ром 100 мм	100м	0,06	<u>690,60</u>	-	41	41	-	9,4800	0,57
					<u>686,26</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1478 варіант 2	Муфта насувна Д110	шт	1	<u>138,87</u>	-	139	-	-	-	-
22	KP16-37-1	Гермет изація вводу	шт	1	<u>3733,19</u> <u>1129,40</u>	<u>1213,56</u> <u>16,11</u>	3733	1129	<u>1214</u> <u>16</u>	<u>14,7000</u> <u>0,1950</u>	<u>14,7</u> <u>0,2</u>
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ: =====									
23	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>3740,76</u> <u>151,94</u>	<u>3588,82</u> <u>809,50</u>	449	18	<u>431</u> <u>97</u>	<u>2,2400</u> <u>7,9920</u>	<u>0,27</u> <u>0,96</u>
24	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0665	<u>20021,89</u> <u>20021,89</u>	- -	1331	1331	- -	300,9000	20,01
25	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,018	<u>7926,89</u> <u>1540,32</u>	<u>6386,57</u> <u>1906,22</u>	143	28	<u>115</u> <u>34</u>	<u>21,0800</u> <u>23,6555</u>	<u>0,38</u> <u>0,43</u>
26	KP16-40-1	Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи (під т рубу , під плит у днища колодязів)	м3	0,18	<u>241,40</u> <u>115,87</u>	<u>125,53</u> <u>38,75</u>	43	21	<u>22</u> <u>7</u>	<u>1,6600</u> <u>0,4305</u>	<u>0,3</u> <u>0,08</u>
27	C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	0,18	<u>895,56</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
28	KP1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів ям,м'яким ґрунтом Н=300мм над трубою, лотком	100 м3	0,022	<u>12669,22</u> <u>12669,22</u>	- -	279	279	- -	190,4000	4,19
29	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,108	<u>871,26</u> -	<u>871,26</u> <u>185,97</u>	94	-	<u>94</u> <u>20</u>	- <u>2,0382</u>	- <u>0,22</u>
30	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,108	<u>7926,89</u> <u>1540,32</u>	<u>6386,57</u> <u>1906,22</u>	856	166	<u>690</u> <u>206</u>	<u>21,0800</u> <u>23,6555</u>	<u>2,28</u> <u>2,55</u>
31	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,077	<u>12216,74</u> <u>12216,74</u>	- -	941	941	- -	183,6000	14,14
32	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	12,705	<u>175,72</u> -	<u>175,72</u> <u>26,19</u>	2233	-	<u>2233</u> <u>333</u>	- <u>0,2870</u>	- <u>3,65</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					61024	9662	<u>4907</u> <u>751</u>		<u>130,72</u> <u>8,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46455				
		всього заробітна плата, грн.					10413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					66491				

		Всього по розділу 1					66491				
		Разом прямі витрати по кошторису					61024	9662	<u>4907</u>		<u>130,72</u>
									751		8,59
		Разом будівельні роботи, грн.					61024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46455				
		всього заробітна плата, грн.					10413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5467				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1675				
		Всього будівельні роботи, грн.					66491				

		Всього по кошторису					66491				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					152,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12088				

СклавОрлова Г.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПеревірівОрехова Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

210,996 тис.грн.
0,36738 тис.люд.год.
29,794 тис.грн.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішня каналізація	<u>0,31871</u> 24,332	<u>-</u> -	<u>0,01346</u> 1,092	<u>0,00365</u> 0,333	<u>-</u> -	<u>0,33582</u> 25,757	<u>0,03156</u> 4,037	<u>0,36738</u> 29,794
	Разом :	<u>0,31871</u> 24,332	<u>-</u> -	<u>0,01346</u> 1,092	<u>0,00365</u> 0,333	<u>-</u> -	<u>0,33582</u> 25,757	<u>0,03156</u> 4,037	<u>0,36738</u> 29,794

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на зовнішня каналізація

Зовнішні мережі каналізації

Основа:	Кошторисна вартість	210,996 тис. грн.
креслення (специфікації) № ЗВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,36738 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	29,794 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.						
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин						
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
															на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	КР16-46-3	Розділ 1. Каналізація К1, К3 Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,1	3796,13	-	4176	1984	-	23,1800	25,5					
					1803,64	-			-	-	-					
2	К585521-Л048 варіант 3 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146, 4657)х0,18+14,06:100х4421,99+1, 08:100х3068,84	шт	1	2089,94	-	2090	-	-	-	-					
					-	-			-	-	-					
3	К585521-Л005 варіант 7	Кришка колодязя (плита) д.1000мм Н=150мм ПП10	шт	1	2157,23	-	2157	-	-	-	-					
					-	-			-	-	-					
4	К585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2136,83	-	2137	-	-	-	-					
					-	-			-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	К585521-Л005 варіант 4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	1	<u>1731,89</u>	-	1732	-	-	-	-
6	КБ15-172-4 к=1,15	Фарбування суриком ґрат , рам, радіат орів, т руб діамет ром менше 50 мм т ощо за два рази (драбин)	100м2	0,008424	<u>11757,16</u> 9508,30	-	99	80	-	122,1990	1,03
7	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u>	-	4769	-	-	-	-
8	КБ11-2-9 к=1,15	Влашт ування бет онного вимощення навколо колодязів	м3	0,25	<u>4549,08</u> 468,89	-	1137	117	-	6,4170	1,6
9	С111-1788	Скоби ходові	шт	6	<u>268,07</u>	-	1608	-	-	-	-
10	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0551	<u>7504,31</u> 6573,71	<u>592,71</u> 176,91	413	362	<u>33</u> 10	<u>89,9645</u> 2,1954	<u>4,96</u> 0,12
11	КБ7-31-6 к-1,15	Уст ановлення в спорудах прямокут них лот ків перерізом більше 0,2 м2	100м3	0,0132	<u>59313,62</u> 55933,35	-	783	738	-	710,3550	9,38
12	& С119-315-1 варіант 5	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=720мм	шт	1	<u>1156,33</u>	-	1156	-	-	-	-
13	& С119-315-1 варіант 2	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=2970мм	шт	2	<u>2908,69</u>	-	5817	-	-	-	-
14	& С119-315-1 варіант 3	Лоток з/б В=420(300) Н=360(300) L=1990мм	шт	1	<u>1426,63</u>	-	1427	-	-	-	-
15	КБ7-3-4 к=1,15	Укладання плит перекрит т я до 5т	100шт	0,12	<u>77619,93</u> 19851,47	-	9314	2382	-	255,1275	30,62
16	С1411-4-ТФТ варіант 2	Плита перекриття L=0,74м	шт	12	<u>1613,57</u>	-	19363	-	-	-	-
17	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,081	<u>7556,10</u> 6573,71	<u>592,71</u> 176,91	612	532	<u>48</u> 14	<u>89,9645</u> 2,1954	<u>7,29</u> 0,18
18	КР16-4-2	Укладання т руб ст алевих водопровідних діамет ром 100 мм у т раншеї з розпорами	100м	0,05	<u>6454,37</u> 4337,75	<u>1571,41</u> 20,86	323	217	<u>79</u> 1	<u>49,5800</u> 0,2525	<u>2,48</u> 0,01
19	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5	<u>468,92</u>	-	2345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР16-14-6	Нанесення дуже посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,05	<u>1947,61</u> 1199,63	<u>-</u> -	97	60	<u>-</u> -	14,1100	0,71
21	КБ22-34-27 к=1,15	Монт аж сепарат ору жиру 2л/с	10 шт	0,1	<u>30560,92</u> 16985,47	<u>13575,45</u> 5672,17	3056	1699	<u>1357</u> 567	<u>202,8600</u> 72,0360	<u>20,29</u> 7,2
22	& C113-2422-1 варіант 2	Сепаратор жиру GreaseLine E-1 Rainparkз шламокамерою, D=1000 продуктивністю 2л/с	шт	1	<u>90094,79</u> -	<u>-</u> -	90095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1481 варіант 2	Технологічна надставка д620	шт	1	<u>1641,90</u> -	<u>-</u> -	1642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1478 варіант 1	Патрубок ПВХ SN4 Д110	шт	2	<u>649,89</u> -	<u>-</u> -	1300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР16-53-1	Уст ановлення люка	шт	1	<u>2235,79</u> 179,06	<u>-</u> -	2236	179	<u>-</u> -	2,4200	2,42
26	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів тип "середній"	шт	1	<u>4768,82</u> -	<u>-</u> -	4769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,065	<u>3525,19</u> 2843,86	<u>661,43</u> 374,50	229	185	<u>43</u> 24	<u>35,7000</u> 4,7565	<u>2,32</u> 0,31
28	C113-1451 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм	м	6,565	<u>275,52</u> -	<u>-</u> -	1809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1	<u>1003,12</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР16-14-6	Нанесення дуже посиленої ант икорозійної біт умно-гумової [біт умно-полімерної] ізоляції на ст ики т а фасонні част ини ст алевих т рубопроводів діамет ром 200 мм	100м	0,01	<u>1947,61</u> 1199,63	<u>-</u> -	19	12	<u>-</u> -	14,1100	0,14
31	КР16-8-3	Укладання т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,12	<u>3525,19</u> 2843,86	<u>661,43</u> 374,50	423	341	<u>79</u> 45	<u>35,7000</u> 4,7565	<u>4,28</u> 0,57
32	C113-1451 варіант 3	Труба каналізаційна ПВХ SN4 Д110	м	12,12	<u>275,52</u> -	<u>-</u> -	3339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР16-37-1	Гермет изація вводу	шт	2	<u>3684,44</u> 1129,40	<u>1213,56</u> 16,11	7369	2259	<u>2427</u> 32	<u>14,7000</u> 0,1950	<u>29,4</u> 0,39
34	КБ41-4-3 к=1,15	Фарбувальна ізоляція горизонт альної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,008	<u>5140,06</u> 4750,38	<u>-</u> -	41	38	<u>-</u> -	68,0570	0,54
35	КБ41-4-7 к=1,15	Фарбувальна ізоляція верт икальної бет онної поверхні гарячим біт умом у два шари	100м2	0,0471	<u>7556,10</u> 6573,71	<u>592,71</u> 176,91	356	310	<u>28</u> 8	<u>89,9645</u> 2,1954	<u>4,24</u> 0,1
36	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних т рубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунт ах	шт	2	<u>2836,27</u> 2410,55	<u>-</u> -	5673	4821	<u>-</u> -	30,9800	61,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ущільнення введення водопроводу =====									
37	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1	<u>401,71</u> 263,78	- -	402	264	- -	3,3900 -	3,39 -
38	C1545-226 варіант 1	Сальник прижимний	100шт	0,01	<u>7524,89</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
39	KP20-32-1	Забивання проходів цемент но-піщаним розчином	м3	0,19	<u>3325,97</u> 3325,97	- -	632	632	- -	47,6500 -	9,05 -
40	C1546-55 варіант 3	Зачеканка	кг	0,6	<u>388,13</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -
41	C1546-55 варіант 2	Замазка	кг	0,5	<u>632,93</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ: =====									
42	KP16-31-2 к дем.=0,6	(Демонт аж) Розбирання колодязів круглих водопровідних із збірної залізобет ону	м3	2,9	<u>1222,62</u> 1222,62	- -	3546	3546	- -	15,3480 -	44,51 -
43	KP16-1-2	Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>6168,77</u> 6161,60	<u>7,17</u> 2,21	370	370	- -	92,6000 0,0246	5,56 -
44	KP16-8-3 к дем.=0,6	(Демонт аж) т руб поліет иленових діамет ром 110 мм	100м	0,12	<u>2115,12</u> 1706,32	<u>396,86</u> 224,70	254	205	<u>48</u> 27	<u>21,4200</u> 2,8539	<u>2,57</u> 0,34
45	KP16-53-1 к дем.=0,6	(Демонт аж) Розбирання люка	шт	2	<u>107,43</u> 107,43	- -	215	215	- -	1,4520 -	2,9 -
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ: =====									
46	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>3740,76</u> 151,94	<u>3588,82</u> 809,50	449	18	<u>431</u> 97	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>0,27</u> 0,96
47	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0665	<u>20021,89</u> 20021,89	- -	1331	1331	- -	300,9000 -	20,01 -
48	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,018	<u>7926,89</u> 1540,32	<u>6386,57</u> 1906,22	143	28	<u>115</u> 34	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,38</u> 0,43
49	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (під трубу , під плиту днища колодязів)	м3	0,18	<u>1226,52</u> 115,87	<u>125,53</u> 38,75	221	21	<u>23</u> 7	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>0,3</u> 0,08
50	C1421-10634 варіант 4	Пісок природний, рядовий	м3	0,18	<u>895,56</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
51	KP1-20-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів ям,м'яким ґрунтом Н=300мм над лотком	100 м3	0,022	<u>12669,22</u> 12669,22	- -	279	279	- -	190,4000 -	4,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,108	<u>871,26</u>	<u>871,26</u>	94	-	<u>94</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 під днищем колодязів	100 м3	0,108	<u>7926,89</u>	<u>6386,57</u>	856	166	<u>690</u>	<u>21,0800</u>	<u>2,28</u>
54	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,077	<u>12216,74</u>	<u>-</u>	941	941	<u>-</u>	183,6000	14,14
55	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	12,705	<u>12216,74</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>175,72</u>	<u>175,72</u>	2233	-	<u>2233</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	26,19			333	0,2870	3,65
		Разом прямі витрати по розділу 1					197665	24332	<u>7728</u>		<u>318,71</u>
									1425		17,11
		Разом будівельні роботи, грн.					197665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165605				
		всього заробітна плата, грн.					25757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4037				
		Всього будівельні роботи, грн.					210996				

		Всього по розділу 1					210996				
		Разом прямі витрати по кошторису					197665	24332	<u>7728</u>		<u>318,71</u>
									1425		17,11
		Разом будівельні роботи, грн.					197665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					165605				
		всього заробітна плата, грн.					25757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4037				
		Всього будівельні роботи, грн.					210996				

		Всього по кошторису					210996				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					367,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29794				

Склав

Орлова Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Орехова Т.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок

Кошторисна вартість об`єкта	267,859 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48,211 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок	267,859	-	267,859	0,61169	48,211	-
		Всього:	267,859	-	267,859	0,61169	48,211	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

Склав

Оршова

Перевірив

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок	<u>0,50592</u> 36,089	<u>-</u> -	<u>0,02986</u> 2,771	<u>0,00965</u> 0,881	<u>-</u> -	<u>0,54543</u> 39,741	<u>0,06626</u> 8,47	<u>0,61169</u> 48,211
	Разом :	<u>0,50592</u> 36,089	<u>-</u> -	<u>0,02986</u> 2,771	<u>0,00965</u> 0,881	<u>-</u> -	<u>0,54543</u> 39,741	<u>0,06626</u> 8,47	<u>0,61169</u> 48,211

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок
Покриття внутрішнього двору та пішохідних доріжок

Основа:	Кошторисна вартість	267,859 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,61169 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	48,211 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-65-4 к=1,15	Розділ 1. Конструкція покриття Тип А1 Улаштування покриття з фігурних елементів і вощення з приготуванням піщано-цементної суміші та розташування, шириною до 2 м	1000 м2	0,046	177602,45	11263,88	8170	4483	518	1223,4505	56,28
					97460,07	4418,84			203	57,4124	2,64
2	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм,	м2	48,162	582,85	-	28071	-	-	-	-
3	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із відсіву	100м3	0,046	6636,32	4855,06	305	82	223	26,0000	1,2
4	С1421-9550 варіант 1	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	5,06	895,56	-	4532	-	-	-	-
5	КР18-24-1	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	0,46	19579,15	3347,48	9006	231	1540	7,1900	3,31
6	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту у гранітним щебенем	100м2	0,46	6203,97	317,74	2854	307	146	9,2900	4,27
					666,84	85,91			40	1,0107	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-30-1	Уст ановлення бет онних поребриків на бет онну основу	м	39	<u>302,23</u> 94,75	-	11787	3695	-	1,3200	51,48
8	С1426-11710-2 варіант 3	Поребрик бетоний БР 100.20.08	м	39	<u>236,39</u> -	-	9219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					73944	8798	<u>2427</u> 584		<u>116,54</u> 6,4
		Разом будівельні роботи, грн.					73944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62719				
		всього заробітна плата, грн.					9382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1977				
		Всього будівельні роботи, грн.					79588				

		Всього по розділу 1					79588				
9	КР18-8-6	Розділ 2. Ремонт існуючої площадки перед зоною харчоблоку Ямковий ремонт асфальт обет онного покрит т я доріг двошарового т овщиною 80 мм, площею ремонт у понад 5 м2 до 25 м2	100м2	1,5	<u>103611,13</u> 13896,50	<u>5004,65</u> 1383,17	155417	20845	<u>7507</u> 2075	<u>195,4500</u> 14,7931	<u>293,18</u> 22,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					155417	20845	<u>7507</u> 2075		<u>293,18</u> 22,19
		Разом будівельні роботи, грн.					155417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127065				
		всього заробітна плата, грн.					22920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4838				
		Всього будівельні роботи, грн.					169090				

		Всього по розділу 2					169090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Влаштування пониженого бордюру									
10	KP18-29-2	Уст ановлення борт ових каменів бет онних і залізобет онних при інших видах покрит т ів	100м	0,025	<u>32637,91</u> 9123,31	- -	816 	228	- -	126,0300	3,15 -
11	& C1426-11711-1	Камені бетонні бортові БР100-30.15	м	2,5	<u>228,48</u> -	- -	571	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1387	228	- -		3,15 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1387 1159 228				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136 0,38 48				
		Всього будівельні роботи, грн.					1523				

		Всього по розділу 3					1523				
		Розділ 4. Демонтажні роботи									
12	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,04	<u>8042,05</u> 6788,41	<u>1253,64</u> 341,19	322	272	50 14	<u>102,0200</u> 3,9000	4,08 0,16
13	KP18-2-1	Розбирання бетонних поребриків	100м	0,25	<u>8042,05</u> 6788,41	<u>1253,64</u> 341,19	2011	1697	314 85	<u>102,0200</u> 3,9000	25,51 0,98
14	KB27-64-1 к дем.= 0,8	(Демонт аж) існуючих бет онних плит з пішохідної доріжки	100 м2	0,195	<u>3296,87</u> 2942,21	<u>354,66</u> 15,40	643	574	69 3	<u>42,1520</u> 0,1962	8,22 0,04
15	KP18-1-3	Розбирання щебенивих покрит т ів т а основ т овщ. 100 мм	100м3	0,0165	<u>5690,34</u> 1724,72	<u>3965,62</u> 602,74	94	28	66 10	<u>25,9200</u> 5,6033	0,43 0,09
16	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,6255	<u>108,46</u> 108,46	- -	3647	3647	- -	1,6300	54,81 -
17	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	33,6255	<u>192,84</u> -	<u>192,84</u> 26,19	6484	-	6484 881	- 0,2870	- 9,65
		Разом прямі витрати по розділу 4					13201	6218	6983 993		93,05 10,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					7211 4457 12,58 1607 17658 17658				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					243949 243949 190943 39741 23910 66,26 8470 267859 267859	36089	<u>16917</u> 3652		<u>505,92</u> 39,51
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					611,69 48211				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради
Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Ремонт вимощення

Кошторисна вартість об`єкта	4,567 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00391 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,324 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Відновлення нової бетонної конструкції відмостки	4,567	-	4,567	0,00391	0,324	-
		Всього:	4,567	-	4,567	0,00391	0,324	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стерпул Н.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оршова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

СЕРПІН

ПРОЕКТИВНО-БІЛДІВНИЙ ЦЕНТР

РЕГІСТРАЦІЙНИЙ № 14543

ГАЛИНА ОЛЕГІВНА

1974

СЕРПІН

ПРОЕКТИВНО-БІЛДІВНИЙ ЦЕНТР

РЕГІСТРАЦІЙНИЙ № 1072

ІРИНА ОПАЛАНОВА

1972

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Відновлення нової бетонної конструкції відмостки	<u>0,00285</u> 0,211	<u>-</u> -	<u>0,00064</u> 0,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00349</u> 0,271	<u>0,00042</u> 0,053	<u>0,00391</u> 0,324
	Разом :	<u>0,00285</u> 0,211	<u>-</u> -	<u>0,00064</u> 0,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,00349</u> 0,271	<u>0,00042</u> 0,053	<u>0,00391</u> 0,324

Склав _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114»

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Відновлення нової бетонної конструкції відмостки
Ремонт вимощення

Основа:	Кошторисна вартість	4,567 тис. грн.
креслення (специфікації) № ГП	Кошторисна трудомісткість	0,00391 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	0,324 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-34-1	Улашт ування бет онних покрит т ів одношарових т овщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,05	87976,87	3384,96	4399	204	169	54,5200	2,73
					4087,91	536,25			27	6,3660	0,32
2	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-34-1	100м2	-0,05	19360,78	-	-968	-18	-	4,7500	-0,24
					356,16	-			-	-	-
3	КР18-24-1	Улашт ування одношарових основ т овщиною 12 см із щебеню фракції 20-40 мм	100м2	0,05	19579,15	3347,48	979	25	167	7,1900	0,36
					501,86	665,68			33	6,4268	0,32
		Разом прямі витрати по кошторису					4410	211	33660		2,850,64
		Разом будівельні роботи, грн.					4410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3863				
		всього заробітна плата, грн.					271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4567				

		Всього по кошторису					4567				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					324				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]