

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Основні об'єкти будівництва. Ліфт 630 кг

Кошторисна вартість об'єкта 2350,378 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,66351 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 521,420 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.	481,385	-	481,385	3,56832	376,334	-
2	02-01-02	на будівельні роботи	131,05	-	131,05	0,26003	26,95	-
3	02-01-03	на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	9,072	-	9,072	0,01646	1,73	-
4	02-01-04	на диспетчеризацію ліфта	3,574	-	3,574	0,01746	1,819	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1581,423	1581,423	-	-	-
6	02-01-06	на пусканалагоджувальні роботи ліфтів	143,874	-	143,874	0,80124	114,587	-
---	---	Всього:	768,955	1581,423	2350,378	4,66351	521,42	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Тихонов М.В.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.Г.Перець
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Я.В.Намчук
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.	-	3,45576	-	-	-	3,45576	0,11256	3,56832
		-	357,842	-	-	-	357,842	18,492	376,334
02-01-02	будівельні роботи	0,24778	-	-	-	-	0,24778	0,01225	0,26003
		24,938	-	-	-	-	24,938	2,012	26,95
02-01-03	електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	-	0,01583	-	-	-	0,01583	0,00063	0,01646
		-	1,626	-	-	-	1,626	0,104	1,73
02-01-04	диспетчеризацію ліфта	-	0,01687	-	-	-	0,01687	0,00059	0,01746
		-	1,721	-	-	-	1,721	0,098	1,819
02-01-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	пусконалагоджувальні роботи ліфтів	-	-	-	-	0,77350	0,77350	0,02774	0,80124
		-	-	-	-	-	110,03	4,557	114,587
	Разом :	0,24778	3,48846	-	-	0,77350	4,50974	0,15377	4,66351
		24,938	361,189	-	-	-	496,157	25,263	521,42

Склав _____ О.Г.Перець

Перевірів _____ Я.В.Намчук

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 630 кг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 481,385 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,56832 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 376,334 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КМЗ-560-2 К=0,3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Демонтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>60086,17</u> 60086,17	-	60086	60086	-	<u>580,2624</u> -	<u>580,26</u> -
2	КМЗ-560-4 К=0,3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	4	<u>2368,34</u> 2368,34	-	9473	9473	-	<u>22,8714</u> -	<u>91,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМЗ-560-6 К=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	м	12,3	<u>529,87</u> 529,87	-	6517	6517	-	<u>5,1170</u>	<u>62,94</u>
4	КМЗ-560-2	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>222541,38</u> 222541,38	-	222541	222541	-	<u>2149,1200</u>	<u>2149,12</u>
5	КМЗ-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	4	<u>8771,62</u> 8771,62	-	35086	35086	-	<u>84,7090</u>	<u>338,84</u>
6	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	12,3	<u>1962,48</u> 1962,48	-	24139	24139	-	<u>18,9520</u>	<u>233,11</u>
7	С1545-64 варіант 3	Провід ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,061	<u>22905,26</u> -	-	1397	-	-	-	-
8	С1547-7 варіант 8	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	17	<u>236,68</u> -	-	4024	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					363263	357842	-		<u>3455,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					363263 5421 357842 118122 112,56 18492 481385				-
		-----					481385				
		Всього по кошторису					481385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3568,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					376334				

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на будівельні роботи

Основні об'єкти будівництва. Ліфт 630 кг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

131,050 тис. грн.
0,26003 тис.люд.год.
26,950 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>19845,59</u>	-	198	198	-	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
					19845,59	-			-	-	-
2	KБ9-34-1 к=0,7	Демонтаж підрамника	т	0,08	<u>9890,85</u>	-	791	791	-	<u>98,9184</u>	<u>7,91</u>
					9890,85	-			-	-	-
3	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,213	<u>1846,80</u>	-	393	393	-	<u>21,6000</u>	<u>4,6</u>
					1846,80	-			-	-	-
4	KP7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,046	<u>5733,16</u>	-	264	264	-	<u>61,0560</u>	<u>2,81</u>
					5733,16	-			-	-	-
5	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,176	<u>611,50</u>	-	108	108	-	<u>7,1520</u>	<u>1,26</u>
					611,50	-			-	-	-
6	KБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>30863,56</u>	-	583	583	-	<u>282,5040</u>	<u>5,34</u>
					30863,56	-			-	-	-
7	C121-1 варіант 5	Двері металеві ДМП ЕІ30	шт	1	<u>12268,55</u>	-	12269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3725	<u>8103,70</u> 3704,03	-	3019	1380	-	<u>37,0440</u>	<u>13,8</u>
24	КБ15-179-1	Просте фарбування стін водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0977	<u>5036,34</u> 2732,13	-	492	267	-	<u>27,3240</u>	<u>2,67</u>
25	КБ15-179-2	Просте фарбування стель водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,213	<u>5575,15</u> 3048,90	-	1188	649	-	<u>30,4920</u>	<u>6,49</u>
26	КБ13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (двошар)	100м2	0,014	<u>3204,48</u> 502,47	-	45	7	-	<u>4,3440</u>	<u>0,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					33220	6791	-		<u>68,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33220 26429 6791 2575 3,37 556 35795				

		Всього по розділу 1					35795				
		Розділ 2. ШАХТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
27	КБ15-80-6 к=0,7	Розбирання обрамовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,176	<u>11813,16</u> 11813,16	-	2079	2079	-	<u>111,4344</u>	<u>19,61</u>
28	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>5733,16</u> 5733,16	-	115	115	-	<u>61,0560</u>	<u>1,22</u>
29	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних по контуру шахти товщиною 20 мм.	100м2	0,02	<u>6338,25</u> 6338,25	-	127	127	-	<u>67,5000</u>	<u>1,35</u>
30	С111-219-1-ІІ варіант 3	Самовирівнююча підлога по типу "Полімін"	кг	48	<u>7,50</u> -	-	360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см. Під індикатор положення кабінки	100шт	0,01	<u>9169,34</u> 9169,34	-	92	92	-	<u>90,6240</u>	<u>0,91</u>
32	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,176	<u>16875,94</u> 16875,94	-	2970	2970	-	<u>159,1920</u>	<u>28,02</u>
33	& С121-1-2 варіант 5	Металеве обрамлення RAL /в.п. 400кг/	шт	16	<u>3662,77</u> -	-	58604	-	-	-	-
34	КБ15-179-2	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування стель водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,046	<u>5575,15</u> 3048,90	-	256	140	-	<u>30,4920</u>	<u>1,4</u>
35	КБ15-179-1	Просте фарбування стін водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,8506	<u>5036,34</u> 2732,13	-	19393	10520	-	<u>27,3240</u>	<u>105,21</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					83996	16043	-		<u>157,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83996 67953 16043 6015 7,81 1281 90011				-

		Всього по розділу 2					90011				
		Розділ 3. ПРИЯМОК									
36	КБ46-34-2	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	<u>2549,31</u> 2549,31	-	255	255	-	<u>26,1360</u>	<u>2,61</u>
37	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,046	<u>5733,16</u> 5733,16	-	264	264	-	<u>61,0560</u>	<u>2,81</u>
38	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для закладних деталей)	100шт	0,12	<u>999,47</u> 999,47	-	120	120	-	<u>10,6440</u>	<u>1,28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,06	<u>999,47</u> 999,47	-	60	60	-	<u>10,6440</u>	<u>0,64</u>
40	КБ9-34-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина). (матеріал драбина входить в вартість комплексу ліфтового обладнання)	т	0,031	<u>14129,79</u> 14129,79	-	438	438	-	<u>141,3120</u>	<u>4,38</u>
41	С121-772 варіант 6	Закладні деталі	т	0,021	<u>17701,63</u> -	-	372	-	-	-	-
42	КБ11-11-1	Улаштування стяжок по контуру шахти товщиною 20 мм. (Самовирівнююча підлога по типу "Полімін")	100м2	0,046	<u>6338,25</u> 6338,25	-	292	292	-	<u>67,5000</u>	<u>3,11</u>
43	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 30мм)	100м2	0,046	<u>423,68</u> 423,68	-	19	19	-	<u>4,5120</u>	<u>0,21</u>
44	& С111-219-1-И варіант 3	Самовирівнююча підлога по типу "Полімін"	кг	165,6	<u>7,50</u> -	-	1242	-	-	-	-
45	КБ15-163-8	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,123	<u>8103,70</u> 3704,03	-	997	456	-	<u>37,0440</u>	<u>4,56</u>
46	КБ15-163-3	Просте фарбування підлоги колером олійним	100м2	0,046	<u>7603,74</u> 4231,98	-	350	195	-	<u>42,3240</u>	<u>1,95</u>
47	КБ13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>3204,48</u> 502,47	-	32	5	-	<u>4,3440</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					4441	2104	-		<u>21,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2337				
		всього заробітна плата, грн.					2104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					803				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175				
		Всього будівельні роботи, грн.					5244				

		Всього по розділу 3					5244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					121657	24938	-		247,78
		Разом будівельні роботи, грн.					121657		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96719				
		всього заробітна плата, грн.					24938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2012				
		Всього будівельні роботи, грн.					131050				

		Всього по кошторису					131050				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					260,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26950				

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 630 кг

Основа:	Кошторисна вартість	9,072 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01646 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,730 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-545-17 K=0,3	РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ	кг	0,8							
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
		Демонтаж кожуху металевого для захисту вводів та електроустаткування			20,94	-	17	17	-	0,2070	0,17
2	KP17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,02	20,94	-			-	-	-
					505,46	-	10	10	-	5,6350	0,11
					505,46	-			-	-	-
3	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	580,76	-	58	58	-	6,4745	0,65
					580,76	-			-	-	-
4	KM8-573-4	МОНТАЖНІ РОБОТИ	шт	1							
		Шафа (увідно-розподільчий пристрій).			402,04	-	402	402	-	3,6800	3,68
					402,04	-			-	-	-
5	& C1547-16-1 варіант 5	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	5100,35	-	5100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,15	3816,51	-	572	572	-	37,7200	5,66
					3816,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	15	<u>13,96</u>	-	209	-	-	-	-
8	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,15	<u>745,46</u> 745,46	-	112	112	-	<u>7,1990</u>	<u>1,08</u>
9	C1545-64 варіант 3	Провід ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,015	<u>22905,26</u>	-	344	-	-	-	-
10	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2733,10</u> 2733,10	-	55	55	-	<u>29,1065</u>	<u>0,58</u>
11	C1547-6 варіант 3	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	2	<u>81,76</u>	-	164	-	-	-	-
12	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2733,10</u> 2733,10	-	27	27	-	<u>29,1065</u>	<u>0,29</u>
13	C113-2106 варіант 3	Розетка декоративна пластикова	шт	1	<u>102,07</u>	-	102	-	-	-	-
14	КБ21-17-17	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,04	<u>9336,07</u> 9336,07	-	373	373	-	<u>90,1600</u>	<u>3,61</u>
15	C1547-7 варіант 8	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	4	<u>236,68</u>	-	947	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8492	1626	-		<u>15,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8492				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6866				
		всього заробітна плата, грн.					1626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104				
		Всього будівельні роботи, грн.					9072				

		Всього по кошторису					9072				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1730				

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 630 кг

Основа:	Кошторисна вартість	3,574 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01746 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,819 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>551,94</u> 551,94	-	552	552	-	<u>5,5200</u> -	<u>5,52</u> -
2	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>188,36</u> 188,36	-	565	565	-	<u>1,8400</u> -	<u>5,52</u> -
3	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2	100м	0,81	<u>745,46</u> 745,46	-	604	604	-	<u>7,1990</u> -	<u>5,83</u> -
4	С1545-42 варіант 4	Дюбель 6*45	100шт	0,2	<u>122,71</u> -	-	25	-	-	-	-
5	С1545-42 варіант 5	Дюбель 8*60	100шт	0,2	<u>143,11</u> -	-	29	-	-	-	-
6	С1545-42 варіант 6	Дюбель 10*80	100шт	0,2	<u>204,31</u> -	-	41	-	-	-	-
7	С1545-194-П варіант 6	Кабель УТР 4*2*0,51	м	66	<u>12,38</u> -	-	817	-	-	-	-
8	С1545-194-П варіант 9	Провід ВВГнгд 3х1,5	м	15	<u>23,64</u> -	-	355	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2988	1721	-		16.87
		Разом будівельні роботи, грн.					2988		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1267				
		всього заробітна плата, грн.					1721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					586				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98				
		Всього будівельні роботи, грн.					3574				

		Всього по кошторису					3574				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1819				

Склав кошторисник О.Г.Перець
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.В.Намчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександр
Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05
придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 630 кг

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1581,423 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "19 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 12	Ліфт в.п. 630 кг швидкість 1,0 м/с на 16 зупинок	шт	1	1570275,00	1570275
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А)	шт	1	9925,00	9925
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	375,00	375
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	150,00	150
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
		Разом				1581325
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				98
		Всього по кошторису				1581423

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва
1

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-06
на пусконалагоджувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 630 кг**

Кошторисна вартість 143,874 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80124 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,587 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	94795,40	94795	666,4000	666,4
2	КП1-80-2 к = 6 зупинок	На кожну зупинку додавати або виключати (к=6зуп.)	ліфт	1	15234,98	15235	107,1000	107,1
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				110030 110030 110030 33844 27,74 4557 143874 143874		773,5
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				801,24 114587		

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Основні об'єкти будівництва. Ліфт 400 кг

Кошторисна вартість об'єкта 1848,081 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,44704 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 498,862 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.	464,911	-	464,911	3,44479	363,307	-
2	02-02-02	на будівельні роботи	99,554	-	99,554	0,16897	17,617	-
3	02-02-03	на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	8,345	-	8,345	0,01458	1,532	-
4	02-02-04	на диспетчеризацію ліфта	3,574	-	3,574	0,01746	1,819	-
5	02-02-05	на придбання устаткування придбання обладнання	-	1127,823	1127,823	-	-	-
6	02-02-06	на пусканалагоджувальні роботи ліфтів	143,874	-	143,874	0,80124	114,587	-
---	---	Всього:	720,258	1127,823	1848,081	4,44704	498,862	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] Тихонов М.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] О.Г.Перець

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] Я.В.Намчук

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.	-	<u>3,33613</u> 345,456	-	-	-	<u>3,33613</u> 345,456	<u>0,10866</u> 17,851	<u>3,44479</u> 363,307
02-02-02	будівельні роботи	<u>0,16100</u> 16,31	-	-	-	-	<u>0,16100</u> 16,31	<u>0,00797</u> 1,307	<u>0,16897</u> 17,617
02-02-03	електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	-	<u>0,01402</u> 1,44	-	-	-	<u>0,01402</u> 1,44	<u>0,00056</u> 0,092	<u>0,01458</u> 1,532
02-02-04	диспетчеризацію ліфта	-	<u>0,01687</u> 1,721	-	-	-	<u>0,01687</u> 1,721	<u>0,00059</u> 0,098	<u>0,01746</u> 1,819
02-02-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-06	придбання обладнання пусконалагоджувальні роботи ліфтів	-	-	-	-	<u>0,77350</u>	<u>0,77350</u> 110,03	<u>0,02774</u> 4,557	<u>0,80124</u> 114,587
	Разом :	<u>0,16100</u> 16,31	<u>3,36702</u> 348,617	-	-	<u>0,77350</u> -	<u>4,30152</u> 474,957	<u>0,14552</u> 23,905	<u>4,44704</u> 498,862

Склав _____ О.Г.Перець

Перевірів _____ Я.В.Намчук

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 400 кг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 464,911 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,44479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 363,307 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-1 к=0,3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ <i>Демонтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 320 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м</i>	ліфт	1	45579,07	-	45579	45579	-	440,1648	440,16
					45579,07	-			-	-	-
2	КМЗ-560-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9 к=0,3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	зупинка	7	2368,34	-	16578	16578	-	22,8714	160,1
					2368,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМЗ-560-6 κ=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,9	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 320 кг	м	21,3	<u>529,87</u> 529,87	-	11286	11286	-	<u>5,1170</u>	<u>108,99</u>
4	КМЗ-560-1	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>168811,35</u> 168811,35	-	168811	168811	-	<u>1630,2400</u>	<u>1630,24</u>
5	КМЗ-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	зупинка	7	<u>8771,62</u> 8771,62	-	61401	61401	-	<u>84,7090</u>	<u>592,96</u>
6	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	21,3	<u>1962,48</u> 1962,48	-	41801	41801	-	<u>18,9520</u>	<u>403,68</u>
7	С1545-64 варіант 3	Провід ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,061	<u>22905,26</u> -	-	1397	-	-	-	-
8	С1547-7 варіант 8	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	17	<u>236,68</u> -	-	4024	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					350877	345456	-		<u>3336,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					350877 5421 345456 114034 108,66 17851 464911				
		-----					464911				
		Всього по кошторису					464911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3444,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					363307				

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 400 кг

Основа:	Кошторисна вартість	99,554 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,16897 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	17,617 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	КБ9-34-1 к=0,7	Демонтаж підрамника	т	0,08	<u>9890,85</u>	-	791	791	-	<u>98,9184</u>	<u>7,91</u>
					9890,85	-			-	-	-
2	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,027	<u>5733,16</u>	-	155	155	-	<u>61,0560</u>	<u>1,65</u>
					5733,16	-			-	-	-
3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок по контуру шахти товщиною 20 мм. (Самовирівнююча підлога по типу "Полімін")	100м2	0,027	<u>6338,25</u>	-	171	171	-	<u>67,5000</u>	<u>1,82</u>
					6338,25	-			-	-	-
4	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 30мм)	100м2	0,027	<u>423,68</u>	-	11	11	-	<u>4,5120</u>	<u>0,12</u>
					423,68	-			-	-	-
5	С111-219-1-ІІ варіант 3	Самовирівнююча підлога по типу "Полімін"	кг	97,2	<u>7,50</u>	-	729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1857	1128	-		<u>11,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1857		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					729				
		всього заробітна плата, грн.					1128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					2286				

		Всього по розділу 1					2286				
		Розділ 2. ШАХТА									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
6	КБ15-80-6 к=0,7	Розбирання обрмовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,176	<u>11813,16</u>	-	2079	2079	-	<u>111,4344</u>	<u>19,61</u>
					11813,16	-			-	-	-
7	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>5733,16</u>	-	115	115	-	<u>61,0560</u>	<u>1,22</u>
					5733,16	-			-	-	-
8	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних по контуру шахти товщиною 20 мм. (Самовирівнююча підлога по типу "Полімін")	100м2	0,02	<u>6338,25</u>	-	127	127	-	<u>67,5000</u>	<u>1,35</u>
					6338,25	-			-	-	-
9	& С111-219-1-И варіант 3	Самовирівнююча підлога по типу "Полімін"	кг	48	<u>7,50</u>	-	360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см. Під індикатор положення кабіни	100шт	0,01	<u>9169,34</u>	-	92	92	-	<u>90,6240</u>	<u>0,91</u>
					9169,34	-			-	-	-
11	КБ15-80-6	Обрмовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,176	<u>16875,94</u>	-	2970	2970	-	<u>159,1920</u>	<u>28,02</u>
					16875,94	-			-	-	-
12	& С121-1-2 варіант 4	Металеве обрамлення RAL /в.п. 630кг/	шт	16	<u>4221,93</u>	-	67551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ15-179-2	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування стель водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,027	<u>5575,15</u>	-	151	82	-	<u>30,4920</u>	<u>0,82</u>
					3048,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ15-179-1	Просте фарбування стін водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,9454	<u>5036,34</u> 2732,13	-	14834	8047	-	<u>27,3240</u>	<u>80,48</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					88279	13512	-		<u>132,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					88279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74767				
		всього заробітна плата, грн.					13512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1076				
		Всього будівельні роботи, грн.					93338				

		Всього по розділу 2					93338				
		Розділ 3. ПРИЯМОК									
15	КБ46-34-2	Розбирання монолітних бетонних тумб	м3	0,1	<u>2549,31</u>	-	255	255	-	<u>26,1360</u>	<u>2,61</u>
					2549,31	-			-	-	-
16	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,027	<u>5733,16</u>	-	155	155	-	<u>61,0560</u>	<u>1,65</u>
					5733,16	-			-	-	-
17	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для закладних деталей)	100шт	0,12	<u>999,47</u>	-	120	120	-	<u>10,6440</u>	<u>1,28</u>
					999,47	-			-	-	-
18	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,06	<u>999,47</u>	-	60	60	-	<u>10,6440</u>	<u>0,64</u>
					999,47	-			-	-	-
19	КБ9-34-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина). (матеріал драбина входить в вартість комплексу ліфтового обладнання)	т	0,031	<u>14129,79</u>	-	438	438	-	<u>141,3120</u>	<u>4,38</u>
					14129,79	-			-	-	-
20	С121-772 варіант 6	Закладні деталі	т	0,021	<u>17701,63</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок по контуру шахти товщиною 20 мм. (Самовирівнююча підлога по типу "Полімін")	100м2	0,027	<u>6338,25</u>	-	171	171	-	<u>67,5000</u>	<u>1,82</u>
					6338,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 30мм)	100м2	0,027	<u>423,68</u> 423,68	-	11	11	-	<u>4,5120</u>	<u>0,12</u>
23	& C111-219-1-И варіант 3	Самовирівнююча підлога по типу "Полімін"	кг	97,2	<u>7,50</u> -	-	729	-	-	-	-
24	КБ15-163-8	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,092	<u>8103,70</u> 3704,03	-	746	341	-	<u>37,0440</u>	<u>3,41</u>
25	КБ15-163-3	Просте фарбування підлоги колером олійним	100м2	0,027	<u>7603,74</u> 4231,98	-	205	114	-	<u>42,3240</u>	<u>1,14</u>
26	КБ13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>3204,48</u> 502,47	-	32	5	-	<u>4,3440</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					3294	1670	-		<u>17,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1624				
		всього заробітна плата, грн.					1670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138				
		Всього будівельні роботи, грн.					3930				

		Всього по розділу 3					3930				
		Разом прямі витрати по кошторису					93430	16310	-		<u>161</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					93430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77120				
		всього заробітна плата, грн.					16310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1307				
		Всього будівельні роботи, грн.					99554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					99554				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					168,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17617				

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 400 кг

Основа:	Кошторисна вартість	8,345 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,01458 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,532 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-545-17 K=0,3	РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ	кг	0,8			17	17	-	0,2070	0,17
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
		Демонтаж кожуху металевого для захисту вводів та електроустаткування			20,94	-					
2	KP17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,02	20,94	-	10	10	-	5,6350	0,11
					505,46	-					
					505,46	-					
3	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	580,76	-	58	58	-	6,4745	0,65
					580,76	-					
4	KM8-573-4	МОНТАЖНІ РОБОТИ	шт	1			402	402	-	3,6800	3,68
		Шафа (увідно-розподільчий пристрій).			402,04	-					
					402,04	-					
5 & 1	C1547-16-1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	5100,35	-	5100	-	-	-	-
					-	-					
6	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,15	3816,51	-	572	572	-	37,7200	5,66
					3816,51	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	15	<u>13,96</u>	-	209	-	-	-	-
8	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,15	<u>745,46</u> 745,46	-	112	112	-	<u>7,1990</u>	<u>1,08</u>
9	C1545-64 варіант 3	Провід ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,015	<u>22905,26</u>	-	344	-	-	-	-
10	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2733,10</u> 2733,10	-	55	55	-	<u>29,1065</u>	<u>0,58</u>
11	C1547-6 варіант 3	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	2	<u>81,76</u>	-	164	-	-	-	-
12	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2733,10</u> 2733,10	-	27	27	-	<u>29,1065</u>	<u>0,29</u>
13	C113-2106 варіант 3	Розетка декоративна пластикова	шт	1	<u>102,07</u>	-	102	-	-	-	-
14	КБ21-17-17	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,02	<u>9336,07</u> 9336,07	-	187	187	-	<u>90,1600</u>	<u>1,8</u>
15	C1547-7 варіант 8	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	2	<u>236,68</u>	-	473	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7832	1440	-		<u>14,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6392				
		всього заробітна плата, грн.					1440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92				
		Всього будівельні роботи, грн.					8345				

		Всього по кошторису					8345				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1532				

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 400 кг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,574 тис. грн.
0,01746 тис.люд.год.
1,819 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	551,94 551,94	- -	552	552	- -	5,5200 -	5,52 -
2	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	188,36 188,36	- -	565	565	- -	1,8400 -	5,52 -
3	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2	100м	0,81	745,46 745,46	- -	604	604	- -	7,1990 -	5,83 -
4	С1545-42 варіант 4	Дюбель 6*45	100шт	0,2	122,71 -	- -	25	-	- -	- -	- -
5	С1545-42 варіант 5	Дюбель 8*60	100шт	0,2	143,11 -	- -	29	-	- -	- -	- -
6	С1545-42 варіант 6	Дюбель 10*80	100шт	0,2	204,31 -	- -	41	-	- -	- -	- -
7	С1545-194-П варіант 6	Кабель UTP 4*2*0,51	м	66	12,38 -	- -	817	-	- -	- -	- -
8	С1545-194-П варіант 9	Провід ВВГнгд 3х1,5	м	15	23,64 -	- -	355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2988	1721	-		16.87
		Разом будівельні роботи, грн.					2988		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1267				
		всього заробітна плата, грн.					1721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98				
		Всього будівельні роботи, грн.					3574				

		Всього по кошторису					3574				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1819				

Склав кошторисник О.Г.Перець
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Я.В.Намчук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександр
Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05
придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 400 кг

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1127,823 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “19 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 14	Ліфт в.п. 400 кг швидкістю 1,0 м/с на 16 зупинок	шт	1	1116675,00	1116675
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А)	шт	1	9925,00	9925
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	375,00	375
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	150,00	150
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
		Разом				1127725
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				98
		Всього по кошторису				1127823

Слав

кошторисник

О.Г.Перець

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Я.В.Намчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфтів у житловому будинку за адресою: вул. Олександри Екстер, 14, під'їзди 1,2 у Деснянському районі м. Києва
1

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-06
на пусконалагоджувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 400 кг

Кошторисна вартість 143,874 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80124 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,587 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	94795,40	94795	666,4000	666,4
2	КП1-80-2 к = 6 зупинок	На кожен зупинку додавати або виключати (к=6зуп.)	ліфт	1	15234,98	15235	107,1000	107,1
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				110030 110030 110030 33844 27,74 4557 143874 143874		773,5
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				801,24 114587		

Склав кошторисник О.Г.Перець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Я.В.Намчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]