

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 1 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 1 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1029,523 тис. грн.
2,13734 тис.люд.год.
237,960 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ10-94-3 к=1,15	Розділ 1. Перегородки											
		Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1272	64544,41 43608,96	- -	8210	5547	- -	422,3628 -	53,72 -		
		2 & С111-741-В1	м2	26,71	141,87 -	- -	3789	-	- -	- -	- -		
		3 & С111-1896-2-К	кг	7,76	13,01 -	- -	101	-	- -	- -	- -		
		4 & С111-1683-1-В7	м	21,62	1,44 -	- -	31	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-1849-A варіант 1	Шуруп з буром 3,5х9,5мм	шт	77	<u>0,37</u>	-	28	-	-	-	-
6	& C111-1849-1И2	Саморізи 3,5х25	шт	474	<u>0,38</u>	-	180	-	-	-	-
7	& C1545-100-B1	Стеклолента	100м	0,2544	<u>147,31</u>	-	37	-	-	-	-
8	& C111-1683-1-B6	Лента уплотнительная звукоизоляционная	м	18,31	<u>16,37</u>	-	300	-	-	-	-
9	& C111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	32	<u>8,07</u>	-	258	-	-	-	-
10	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1,53	<u>26,75</u>	-	41	-	-	-	-
11	C111-829-1 варіант 3	Профіль направляющий UW-75 0,6 мм	м	10,56	<u>68,04</u>	-	719	-	-	-	-
12	C111-829-1 варіант 4	Профіль стійковий CW-75 0,6 мм	м	30,66	<u>79,38</u>	-	2434	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					16128	5547	-		<u>53,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10581				
		всього заробітна плата, грн.					5547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3013				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1068				
		Всього будівельні роботи, грн.					19141				

		Всього по розділу 1					19141				
		Розділ 2. Прорізи									
13	KB10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,074	<u>4227,10</u>	-	313	313	-	<u>43,4976</u>	<u>3,22</u>
14	& C123-382-2-1E варіант 1	Дошки підвіконні металопластикові	м	7,548	<u>259,25</u>	-	1957	-	-	-	-
15	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>232,48</u>	-	232	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня	100м	0,218	<u>24919,69</u> 3035,59	-	5432	662	-	<u>27,9726</u>	<u>6,1</u>
17	КБ9-36-1 к=1,15	Монтаж вітражів з алюмінієвих сплавів /ВВ- 1 - ВВ3, Д-2, Д-3, ДВ-1/	100м2	0,1923	<u>75548,34</u> 75390,20	-	14528	14498	-	<u>684,1837</u>	<u>131,57</u>
18	& С111-219- 4-Х варіант 3	Вартість алюмінієвого вітражу	м2	19,23	<u>8743,77</u>	-	168143	-	-	-	-
19	& С111-155- Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	32	<u>8,07</u>	-	258	-	-	-	-
20	& С111-136- 1-И варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	36	<u>0,61</u>	-	22	-	-	-	-
21	КБ10-28-5 к=1,15	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни.	1 блок	1	<u>757,29</u> 726,48	-	757	726	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>
22	& С126-401- 1 варіант 2	Блок дверний дерев'яний у комплекті	шт	1	<u>15410,04</u>	-	15410	-	-	-	-
23	& С111-155- Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	8	<u>8,07</u>	-	65	-	-	-	-
24	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,7	<u>232,48</u>	-	163	-	-	-	-
25	С1632-102	Силікон	л	0,09	<u>562,19</u>	-	51	-	-	-	-
26	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>146478,86</u> 21513,86	-	1465	215	-	<u>181,9200</u>	<u>1,82</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					208796	16414	-		<u>149,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					208796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192382				
		всього заробітна плата, грн.					16414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2980				
		Всього будівельні роботи, грн.					217421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					217421				
		Розділ 3. Підлоги									
27	КБ11-29-1 κ=1,15	ТИП 1 - 74,43 м2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,7443	<u>23349,36</u> 22234,83	-	17379	16549	-	<u>215,3494</u>	<u>160,28</u>
28	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	483,8	<u>22,52</u>	-	10895	-	-	-	-
29	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	30,22	<u>111,92</u>	-	3382	-	-	-	-
30	С1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	3,16	<u>15,30</u>	-	48	-	-	-	-
31	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог/600*600мм	м2	75,92	<u>1013,21</u>	-	76923	-	-	-	-
32	КБ11-29-2 κ=1,15	ТИП 2 - 15,41 м2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1541	<u>24616,73</u> 23502,90	-	3793	3622	-	<u>227,6310</u>	<u>35,08</u>
33	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	80,13	<u>22,52</u>	-	1805	-	-	-	-
34	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7	<u>111,92</u>	-	783	-	-	-	-
35	С1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	1,11	<u>15,30</u>	-	17	-	-	-	-
36	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	15,72	<u>653,15</u>	-	10268	-	-	-	-
37	КБ9-40-1 κ=1,15	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину	100м	0,97	<u>2918,09</u> 2918,09	-	2831	2831	-	<u>28,2624</u>	<u>27,41</u>
38	С111-1724 варіант 1	Плінтус з кутника алюмінієвого 52х20	м	98,94	<u>306,91</u>	-	30366	-	-	-	-
39	С1550-38 варіант 1	Клей-герметик, 310мл.	балон	16	<u>238,34</u>	-	3813	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					162303	23002	-		<u>222,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					162303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139301				
		всього заробітна плата, грн.					23002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					12495 26,73 4429 174798 174798				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє СТІНИ									
40	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6516	<u>11589,41</u> 10691,27	-	7552	6966	-	<u>106,0116</u> -	<u>69,08</u> -
41	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6516	<u>2755,97</u> 2755,97	-	1796	1796	-	<u>25,7760</u> -	<u>16,8</u> -
42	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	234,576	<u>14,08</u> -	-	3303	-	-	-	-
43	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6516	<u>5470,81</u> 5304,31	-	3565	3456	-	<u>52,5960</u> -	<u>34,27</u> -
44	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по цегляним стінам	100м2	1,062	<u>9216,44</u> 8955,48	-	9788	9511	-	<u>88,8000</u> -	<u>94,31</u> -
45	С111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	59,976	<u>220,24</u> -	-	13209	-	-	-	-
46	С188888-21 варіант 1	Пігмент Sniezka Colorex .100 мл	шт	12	<u>50,54</u> -	-	606	-	-	-	-
47	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	100м2	0,1132	<u>37333,87</u> 36429,14	-	4226	4124	-	<u>352,8246</u> -	<u>39,94</u> -
48	С111-258 варіант 1	Плитки керамічні	м2	11,43	<u>646,51</u> -	-	7390	-	-	-	-
49	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	58,86	<u>22,52</u> -	-	1326	-	-	-	-
50	С111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,13	<u>111,92</u> -	-	574	-	-	-	-
51	С1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	0,82	<u>15,30</u> -	-	13	-	-	-	-
		СТЕЛЯ									
52	КБ15-64-1 к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7553	<u>24700,05</u> 24700,05	-	18656	18656	-	<u>227,6082</u> -	<u>171,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C126-1300-B1 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	67,98	<u>34,34</u>	-	2334	-	-	-	-
54	& C126-1300-B2 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	192,6	<u>53,09</u>	-	10225	-	-	-	-
55	& C111-1849-A варіант 1	Шуруп з буром 3,5x9,5мм	шт	1178	<u>0,37</u>	-	436	-	-	-	-
56	& C1545-42-B6	Дюбели металлические	100шт	0,53	<u>144,13</u>	-	76	-	-	-	-
57	& C1545-43-B2	Дюбели пластмассовые	100шт	1,27	<u>68,76</u>	-	87	-	-	-	-
58	& C1545-313-B1	Підвіс в комплекті	1000шт	0,053	<u>15300,35</u>	-	811	-	-	-	-
59	& C111-1683-1-B6	Лента уплотнительная звукоизоляционная	м	52,87	<u>16,37</u>	-	865	-	-	-	-
60	& C1-1093-14Г	З'єднувач "Краб"	шт	128	<u>12,47</u>	-	1596	-	-	-	-
61	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,7553	<u>22244,73</u> 21653,21	-	16801	16355	-	<u>188,1906</u>	<u>142,14</u>
62	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	79,31	<u>101,47</u>	-	8048	-	-	-	-
63	& C111-1683-1-B7	Стрічка армувальна	м	74,77	<u>1,44</u>	-	108	-	-	-	-
64	& C111-1896-2-K	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	26,96	<u>13,01</u>	-	351	-	-	-	-
65	& C111-1849-1I2	Саморізи 3,5x25	шт	1586	<u>0,38</u>	-	603	-	-	-	-
66	КБ15-63-5 κ=1,15	Зашивка ГКЛ сантехобладнання Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,027	<u>55437,50</u> 55241,22	-	1497	1492	-	<u>509,0418</u>	<u>13,74</u>
67	& C126-1300-B1 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	1,485	<u>34,34</u>	-	51	-	-	-	-
68	& C126-1300-B2 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	16,146	<u>53,09</u>	-	857	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C111-1849-1И2	Саморізи 3,5х25	шт	92	<u>0,38</u>	-	35	-	-	-	-
70	& C111-1849-A	Шуруп з буром 3,5х9,5мм	шт	145	<u>0,37</u>	-	54	-	-	-	-
71	варіант 1 & C111-1851-B3	Дюбель 6х60	шт	38	<u>1,31</u>	-	50	-	-	-	-
72	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	2,835	<u>101,47</u>	-	288	-	-	-	-
73	варіант 1 & C111-1683-1-B7	Стрічка армувальна	м	2,673	<u>1,44</u>	-	4	-	-	-	-
74	& C111-1896-2-K	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	0,30645	<u>13,01</u>	-	4	-	-	-	-
75	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,8853	<u>14873,89</u>	-	13168	12373	-	<u>138,5796</u>	<u>122,68</u>
76	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	159,354	<u>14,08</u>	-	2244	-	-	-	-
77	KB15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "фініш"	100м2	0,8853	<u>14873,89</u>	-	13168	12373	-	<u>138,5796</u>	<u>122,68</u>
78	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	159,354	<u>14,08</u>	-	2244	-	-	-	-
79	KP12-49-6	Поліішене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8853	<u>6153,79</u> <u>5971,13</u>	-	5448	5286	-	<u>59,2080</u>	<u>52,42</u>
80	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	30,9855	<u>220,24</u>	-	6824	-	-	-	-
81	KP11-30-1	ВІДКОСИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1582	<u>43688,64</u> <u>41279,26</u>	-	6912	6530	-	<u>364,0468</u>	<u>57,59</u>
82	& C111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	885,92	<u>6,29</u>	-	5572	-	-	-	-
83	KP11-39-2	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	100м2	0,1582	<u>35409,86</u> <u>32952,30</u>	-	5602	5213	-	<u>339,0852</u>	<u>53,64</u>
84	& C111-741-B1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	16,61	<u>141,87</u>	-	2356	-	-	-	-
85	C111-2000-2 варіант 2	Клей для гіпсокартону PERLFIX 30кг	кг	79,1	<u>12,07</u>	-	955	-	-	-	-
86	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1,68	<u>26,75</u>	-	45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1582	<u>6720,92</u> 5831,16	-	1063	922	-	<u>54,5376</u>	<u>8,63</u>
88	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	15,82	<u>26,75</u>	-	423	-	-	-	-
89	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,36	<u>4679,89</u> 3035,59	-	1685	1093	-	<u>27,9726</u>	<u>10,07</u>
90	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1582	<u>5534,16</u> 5304,31	-	876	839	-	<u>52,5960</u>	<u>8,32</u>
91	С111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	5,54	<u>220,24</u>	-	1220	-	-	-	-
92	КР3-38-1	Обшивання приладів опалення фанерою високоякісною	100 м2	0,196	<u>267256,69</u> 6928,97	-	52382	1358	-	<u>72,2520</u>	<u>14,16</u>
Разом прямі витрати по розділу 4							239372	108343	-	-	<u>1032,38</u>
Разом будівельні роботи, грн.							239372				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							131029				
всього заробітна плата, грн.							108343				
Загальновиробничі витрати, грн.							58308				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							123,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20525				
Всього будівельні роботи, грн.							297680				

Всього по розділу 4							297680				
Розділ 5. Водопровід холодної води											
93	КР15-21-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром понад 65 до 100 мм	100шт	0,02	<u>68638,51</u> 36045,81	-	1373	721	-	<u>357,4200</u>	<u>7,15</u>
94	С1630-67 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві , діаметр 80 мм	шт	1	<u>7472,72</u>	-	7473	-	-	-	-
95	С1630-561 варіант 2	Клапани зворотні поворотні фланцеві для води та пари, діаметр 80 мм	шт	1	<u>7870,85</u>	-	7871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>6356,67</u> 6351,05	-	254	254	-	<u>59,4000</u>	<u>2,38</u>
97	C1630-670 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	1	<u>581,17</u>	-	581	-	-	-	-
98	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	3	<u>238,92</u>	-	717	-	-	-	-
99	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>7421,98</u> 7369,38	-	742	737	-	<u>67,9080</u>	<u>6,79</u>
100	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові, PP-R/F, PN 20бар діам. 20	м	10	<u>110,72</u>	-	1107	-	-	-	-
101	& C113-2241-1	Куточок ,90град, PP-R.D=20мм	шт	2	<u>15,02</u>	-	30	-	-	-	-
102	& C113-2241-1 варіант 1	Куточок ,45град, PP-R.D=20мм	шт	1	<u>18,08</u>	-	18	-	-	-	-
103	C113-1744 варіант 1	Трійник PP/R із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>15,98</u>	-	32	-	-	-	-
104	& C130-465-1-Ш варіант 1	3"єднувач з американкою ПП-Р 20ммх1/2	шт	1	<u>198,00</u>	-	198	-	-	-	-
105	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж водопостачання діаметром 20 мм	1 шт	2	<u>118,01</u> 113,72	-	236	227	-	<u>1,0320</u>	<u>2,06</u>
106	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>7745,02</u> 7691,03	-	77	77	-	<u>70,8720</u>	<u>0,71</u>
107	C113-1689 варіант 3	Труби поліпропіленові, PP-R/F, PN 20бар діам. 25	м	10	<u>177,55</u>	-	1776	-	-	-	-
108	& C113-2241-1 варіант 4	Куточок ,90град, PP-R.D=25 мм	шт	2	<u>19,10</u>	-	38	-	-	-	-
109	& C113-2241-1 варіант 5	Куточок ,45град, PP-R.D=25 мм	шт	1	<u>23,18</u>	-	23	-	-	-	-
110	C113-1744 варіант 3	Трійник PP/R із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>25,78</u>	-	52	-	-	-	-
111	& C130-465-1-Ш варіант 3	3"єднувач з американкою ПП-Р 25 ммх1/2	шт	1	<u>281,64</u>	-	282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2	<u>147,00</u> 140,16	-	294	280	-	<u>1,2720</u>	<u>2,54</u>
113	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 80 мм	100м	0,15	<u>10721,28</u> 10665,91	-	1608	1600	-	<u>99,7560</u>	<u>14,96</u>
114	C113-1358 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 80 мм	м	15	<u>303,32</u> -	-	4550	-	-	-	-
115	& C113-2241-1 варіант 6	Куточок ,90град, PP-R.D=80 мм	шт	2	<u>516,15</u> -	-	1032	-	-	-	-
116	& C113-2241-1 варіант 7	Куточок ,45град, PP-R.D=80 мм	шт	1	<u>402,55</u> -	-	403	-	-	-	-
117	C113-1744 варіант 4	Трійник PP/R із поліпропілену діам. 80 мм	шт	2	<u>484,57</u> -	-	969	-	-	-	-
118	& C130-465-1-Ш варіант 4	З'єднувач з американкою ПП-Р 80 ммх1/2	шт	1	<u>2222,70</u> -	-	2223	-	-	-	-
119	KP15-16-7	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм	1 шт	2	<u>212,53</u> 177,19	<u>4,43</u> 0,69	425	354	<u>9</u> 1	<u>1,6080</u> 0,0065	<u>3,22</u> 0,01
120	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,46	<u>4768,19</u> 4768,19	-	6962	6962	-	<u>47,2800</u>	<u>69,03</u>
121	& C114-97-2-3В варіант 1	Циліндри теплоізоляційні IsoFlex	м	160,6	<u>98,06</u> -	-	15748	-	-	-	-
122	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,35	<u>1485,36</u> 1466,50	<u>12,05</u> 2,09	520	513	<u>4</u> 1	<u>11,3436</u> 0,0207	<u>3,97</u> 0,01
123	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,25	<u>4768,19</u> 4768,19	-	1192	1192	-	<u>47,2800</u>	<u>11,82</u>
124	& C114-94-У-4И варіант 1	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф80 т=13	м	15,3	<u>245,50</u> -	-	3756	-	-	-	-
125	& C114-94-У-14 варіант 2	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф25 т=13	м	10,2	<u>69,94</u> -	-	713	-	-	-	-
126	& C1-3-3	Клейка стрічка для ізоляції "Thermaflex"	м	1	<u>51,00</u> -	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C111-230-10-B1	Клей	л	1	<u>20,91</u>	-	21	-	-	-	-
128	C113-2228 варіант 2	Протипожежні манжети діам.80 мм	шт	2	<u>1389,14</u>	-	2778	-	-	-	-
129	C113-2228 варіант 3	Протипожежні манжети діам.25 мм	шт	3	<u>216,31</u>	-	649	-	-	-	-
130	C113-2228 варіант 4	Протипожежні манжети діам.20 мм	шт	3	<u>197,54</u>	-	593	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					67367	12917	<u>13</u> 2		<u>124,63</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					67367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54437				
		всього заробітна плата, грн.					12919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1992				
		Всього будівельні роботи, грн.					73801				

		Всього по розділу 5					73801				
131	KP15-19-6	Розділ 6. Водопровід гарячої води <i>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм</i>	100м	0,03	<u>9637,11</u> 9581,74	-	289	287	-	<u>89,6160</u>	<u>2,69</u>
132	C113-1678 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 63x5,8 мм	м	3,03	<u>631,18</u>	-	1912	-	-	-	-
133	KP15-16-7	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 63 мм	1 шт	18	<u>212,53</u> 177,19	<u>4,43</u> 0,69	3826	3189	<u>80</u> 12	<u>1,6080</u> 0,0065	<u>28,94</u> 0,12
134	KP15-19-5	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм</i>	100м	0,1	<u>9155,97</u> 9100,60	-	916	910	-	<u>85,1160</u>	<u>8,51</u>
135	C113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 50x4,6 мм	м	10,1	<u>430,94</u>	-	4352	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>190,53</u> 167,93	<u>2,95</u> 0,46	381	336	<u>6</u> 1	<u>1,5240</u> 0,0043	<u>3,05</u> 0,01
137	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>7745,02</u> 7691,03	-	1162	1154	-	<u>70,8720</u> -	<u>10,63</u> -
138	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для горячої води діам. 25x2,3 мм	м	15,15	<u>127,62</u> -	-	1933	-	-	-	-
139	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2	<u>133,59</u> 128,26	-	267	257	-	<u>1,1640</u> -	<u>2,33</u> -
140	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	<u>7421,98</u> 7369,38	-	1039	1032	-	<u>67,9080</u> -	<u>9,51</u> -
141	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для горячої води діам. 20x1,9 мм	м	14,14	<u>83,71</u> -	-	1184	-	-	-	-
142	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	2	<u>118,01</u> 113,72	-	236	227	-	<u>1,0320</u> -	<u>2,06</u> -
143	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,57	<u>1774,45</u> 1734,42	-	1011	989	-	<u>13,4160</u> -	<u>7,65</u> -
144	KP15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>3179,78</u> 2264,66	<u>27,75</u> 4,39	3180	2265	<u>28</u> 4	<u>21,6817</u> 0,0413	<u>21,68</u> 0,04
145	& C130-553-10 варіант 3	Водонагрівач N=1.5 кВт V=50 л	шт	1	<u>6685,23</u> -	-	6685	-	-	-	-
146	C113-2450 варіант 1	Трубка дренажна Гусак D= 8 мм	м	1	<u>16,83</u> -	-	17	-	-	-	-
147	C111-1867 варіант 1	Набір для кріплення універсальний.	шт	1	<u>118,99</u> -	-	119	-	-	-	-
148	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>6356,67</u> 6351,05	-	64	64	-	<u>59,4000</u> -	<u>0,59</u> -
149	C1630-544 варіант 3	Клапани зворотні діаметр 15 мм	шт	1	<u>293,54</u> -	-	294	-	-	-	-
150	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>6356,67</u> 6351,05	-	127	127	-	<u>59,4000</u> -	<u>1,19</u> -
151	C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм	шт	1	<u>234,00</u> -	-	234	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C1630-24 варіант 2	Редуктор тиску, діаметр 15 мм	шт	1	<u>1198,78</u>	-	1199	-	-	-	-
153	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,57	<u>4768,19</u>	-	2718	2718	-	<u>47,2800</u>	<u>26,95</u>
154	& C114-94-У-15 варіант 3	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф20 т=13	м	14	<u>61,57</u>	-	862	-	-	-	-
155	& C114-94-У-14 варіант 2	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф25 т=13	м	15	<u>69,94</u>	-	1049	-	-	-	-
156	& C114-94-У-17 варіант 2	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф50 т=13	м	10	<u>104,31</u>	-	1043	-	-	-	-
157	& C114-94-У-12 варіант 3	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф63 т=13	м	18	<u>163,57</u>	-	2944	-	-	-	-
158	& C1-3-3	Клейка стрічка для ізоляції "Thermaflex"	м	1	<u>51,00</u>	-	51	-	-	-	-
159	& C111-230-10-B1	Клей	л	1	<u>20,91</u>	-	21	-	-	-	-
160	C113-2228 варіант 7	Протипожежні манжети діам.63 мм	шт	2	<u>899,06</u>	-	1798	-	-	-	-
161	C113-2228 варіант 3	Протипожежні манжети діам.25 мм	шт	3	<u>216,31</u>	-	649	-	-	-	-
162	C113-2228 варіант 4	Протипожежні манжети діам.20 мм	шт	3	<u>197,54</u>	-	593	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					42155	13555	<u>114</u> 17		<u>125,78</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					42155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28486				
		всього заробітна плата, грн.					13572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6851				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2134				
		Всього будівельні роботи, грн.					49006				

		Всього по розділу 6					49006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Господарсько-побутова каналізація (К1)									
163	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,3	<u>5127,03</u> 4719,02	-	1538	1416	-	<u>44,1360</u>	<u>13,24</u>
164	С130-827 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями,	комплект	3	<u>1819,12</u> -	-	5457	-	-	-	-
165	С130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ЦА, настольні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	3	<u>1712,00</u> -	-	5136	-	-	-	-
166	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-м	0,3	<u>7282,83</u> 5311,80	-	2185	1594	-	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
167	С130-905 варіант 2	Унітази напівфарфорові та фарфорові з змивним бачком для осіб з ОФВ	шт	2	<u>6701,77</u> -	-	13404	-	-	-	-
168	С130-905 варіант 3	Унітази напівфарфорові та фарфорові з змивним бачком дитячий	шт	1	<u>3925,33</u> -	-	3925	-	-	-	-
169	С1630-541 варіант 1	Клапани зворотні діаметр 15 мм	шт	1	<u>292,94</u> -	-	293	-	-	-	-
170	КБ16-13-1 к=1,15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>40691,46</u> 14564,52	-	6104	2185	-	<u>132,1764</u>	<u>19,83</u>
171	& С1630-144-18-4Ф варіант 6	Труби каналізаційні ф32	м	15	<u>312,46</u> -	-	4687	-	-	-	-
172	С113-2228 варіант 8	Протипожежні манжети діам.110 мм	шт	2	<u>1493,18</u> -	-	2986	-	-	-	-
173	С113-2228 варіант 5	Протипожежні манжети діам.50 мм	шт	1	<u>710,31</u> -	-	710	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					46425	5195	-		<u>48,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					46425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41230				
		всього заробітна плата, грн.					5195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49089				

		Всього по розділу 7					49089				
		Розділ 8. Електромонтажні роботи									
174	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,75	<u>3363,82</u>	-	2523	2097	-	<u>28,7760</u>	<u>21,58</u>
					2796,45	-			-	-	-
175	& С111-196-13	Гофра труба ПВХ В25 (Дн=32)	м	80,85	<u>66,95</u>	-	5413	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
176	& С111-23-4-В1	Кріплення	шт	200	<u>1,31</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,85	<u>1159,51</u>	-	986	757	-	<u>9,2880</u>	<u>7,89</u>
					890,72	-			-	-	-
178	& 15093-350702	Кабель мідний, не розповсюджуючий горіння та з низьким димовиділенням, марки ВВГнг-	1000м	0,0656	<u>34117,97</u>	-	2238	-	-	-	-
	варіант 1	нд ,пер. 3х1,5мм ²			-	-			-	-	-
179	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,19	<u>4033,63</u>	-	766	765	-	<u>42,4920</u>	<u>8,07</u>
					4023,99	-			-	-	-
180	290902-226	Розетка схованої установки з заземляючим контактом 16А 220В	шт	19	<u>121,61</u>	-	2311	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
181	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5950,19</u>	-	179	179	-	<u>62,8320</u>	<u>1,88</u>
					5950,19	-			-	-	-
182	290902-256	Вимикач одноклавішний для схованої проводки 6А	шт	1	<u>135,59</u>	-	136	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
183	290902-256	Вимикач двоклавішний для схованої проводки 6А	шт	2	<u>145,79</u>	-	292	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
184	2405-1338	Коробка У196 під розетки та вимикачі	1000шт	0,022	<u>8358,57</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
185	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	10	<u>153,07</u>	-	1531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	2405-1348	Рамка під 2 мехінізма	шт	11	<u>46,91</u>	-	516	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
187	2405-1348	Рамка під 1 мехінізм	шт	4	<u>42,83</u>	-	171	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
188	КР17-11-9	Монтаж світильників	100шт	0,13	<u>22933,01</u>	-	2981	2862	-	<u>223,7760</u>	<u>29,09</u>
					22015,08	-			-	-	-
189	1507-3080	Точковий спот ВР PikArt 5867	шт	12	<u>963,26</u>	-	11559	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1507-3080 варіант 3	Світлодіодний стельовий світильник RiroPL-0000776	шт	1	<u>1881,26</u>	-	1881	-	-	-	-
191	KP17-10-2	Монтаж люстри	100шт	0,03	<u>80855,71</u>	-	2426	629	-	<u>190,2120</u>	<u>5,71</u>
					20959,46	-			-	-	-
192	290902-256 варіант 9	Люстра Levistella 9163425-1 BK+WH	шт	2	<u>1758,41</u>	-	3517	-	-	-	-
193	290902-256 варіант 10	Люстра Ideal Lux 86736 Candy SP1	шт	1	<u>2268,41</u>	-	2268	-	-	-	-
194	KP17-9-1 прим	Прокладання світлодіодної стрічки	100м	0,47	<u>11079,47</u>	-	5207	4052	-	<u>81,5400</u>	<u>38,32</u>
					8620,41	-			-	-	-
195	& 15093-350702 варіант 2	Світлодіодна стрічка	1000м	0,04794	<u>56819,77</u>	-	2724	-	-	-	-
196	KP17-12-4	Установлення блоків живлення	100шт	0,06	<u>5950,19</u>	-	357	357	-	<u>62,8320</u>	<u>3,77</u>
					5950,19	-			-	-	-
197	1504-13245 варіант 1	Блок живлення	шт	6	<u>942,23</u>	-	5653	-	-	-	-
198	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	3	<u>1776,42</u>	<u>61,23</u>	5329	4713	<u>184</u>	<u>14,2560</u>	<u>42,77</u>
					1570,87	9,58			29	0,0895	0,27
199	1504-19072 варіант 8	Розподільний щит у навісному виконанні на 48 модулів	шт	3	<u>25489,00</u>	-	76467	-	-	-	-
200	& 1516-2005-1 варіант 4	Диференційний вимикач 2 полюсний, 25А, 30mA, хар-ка "AC"	шт	2	<u>1047,00</u>	-	2094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					139971	16411	<u>184</u>		<u>159,08</u>
									29		0,27
		Разом устаткування, грн.					84214				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					404				
		Всього устаткування, грн.					84618				
		Разом будівельні роботи, грн.					55757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39162				
		всього заробітна плата, грн.					16440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2563				
		Всього будівельні роботи, грн.					63971				

		Всього по розділу 8					148589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					922517	201384	<u>311</u> 48		<u>1916,41</u> 0,46
		Разом устаткування, грн.					84214				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					404				
		Всього устаткування, грн.					84618				
		Разом будівельні роботи, грн.					838303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					636608				
		всього заробітна плата, грн.					201432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106602				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					220,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36528				
		Всього будівельні роботи, грн.					944905				

		Всього по кошторису					1029523				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2137,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					237960				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Гоголь

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Калиновський

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 2 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС
Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 2 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

2062,539 тис. грн.

3,59217 тис.люд.год.

399,228 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР9-5-1	Розбирання металевої огорожі ганків	100м	0,056	<u>8216,82</u>	-	460	451	-	<u>87,3318</u>	<u>4,89</u>
					8047,63	-			-	-	-
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0388	<u>31615,58</u>	-	1227	1227	-	<u>366,6000</u>	<u>14,22</u>
					31615,58	-			-	-	-
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,16	<u>11747,73</u>	-	1880	1880	-	<u>136,2214</u>	<u>21,8</u>
					11747,73	-			-	-	-
4	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,047	<u>4701,46</u>	-	221	221	-	<u>54,5160</u>	<u>2,56</u>
					4701,46	-			-	-	-
5	КР8-26-2	(Демонтаж) лат [решетування] навісу	100м2	0,047	<u>2737,96</u>	-	129	129	-	<u>29,7120</u>	<u>1,4</u>
	к дем.=0,8				2737,96	-			-	-	-
6	КБ9-21-4	(Демонтаж) металевих крокв та колон навісу	100м	0,135	<u>52907,11</u>	<u>32745,30</u>	7142	2722	<u>4420</u>	<u>197,5680</u>	<u>26,67</u>
	к дем.=0,7				20161,81	9840,18			1328	71,6053	9,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР2-1-3	Розбирання з/б сходів в підвал та бетонної підлоги прямих	1 м3	1,4	<u>3268,65</u> 1105,39	<u>2163,26</u> 773,17	4576	1548	<u>3028</u> 1082	<u>11,7821</u> 7,4198	<u>16,49</u> 10,39
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,17	<u>18834,19</u> 13438,42	<u>5395,77</u> 1928,50	3202	2285	<u>917</u> 328	<u>144,4525</u> 18,5071	<u>24,56</u> 3,15
9	КР11-50-1	Відбивання штукатурки фасаду	100м2	0,332	<u>6746,93</u> 6746,93	-	2240	2240	-	<u>78,2344</u> -	<u>25,97</u> -
10	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,143	<u>1714,80</u> 1714,80	-	245	245	-	<u>19,8840</u> -	<u>2,84</u> -
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	21,774	<u>168,69</u> 168,69	-	3673	3673	-	<u>1,9560</u> -	<u>42,59</u> -
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	21,774	<u>289,14</u> -	<u>289,14</u> 48,60	6296	-	<u>6296</u> 1058	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					31291	16621	<u>14661</u> 3796		<u>183,99</u> 32,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31291	9 20417 11678 25,95 4299 42969			

		Всього по розділу 1					42969				
Розділ 2. Електромонтажні роботи											
13	КБ21-3-1 к=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,35	<u>3895,27</u> 3327,90	-	1363	1165	-	<u>34,2447</u> -	<u>11,99</u> -
14	& С111-196-13 варіант 1	Гофра труба ПВХ В25 (Дн=32)	м	36,05	<u>66,95</u> -	-	2414	-	-	-	-
15	& С111-23-4-В1	Кріплення	шт	35	<u>1,31</u> -	-	46	-	-	-	-
16	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,35	<u>1159,51</u> 890,72	-	406	312	-	<u>9,2880</u> -	<u>3,25</u> -
17	& 15093-350702 варіант 1	Кабель мідний, не розповсюджуючий горіння та з низьким димовиділенням, марки ВВГнг-нд ,пер. 3х1,5мм2	1000м	0,0357	<u>34117,97</u> -	-	1218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1697,57</u> 1570,87	-	1698	1571	-	<u>14,2560</u>	<u>14,26</u>
19	& 1503-1270-1-3Д варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний 16А, характеристика "С"	шт	1	<u>136,78</u> -	-	137	-	-	-	-
20	КМ10-698-2	Пристрій захисту від імпульсних навантажень	шт	1	<u>146,86</u> 90,91	-	147	91	-	<u>0,9600</u>	<u>0,96</u>
21	1704-50564 варіант 8	Інфрачервоний датчик руху настінний ДД009 ІЕК	шт	1	<u>307,50</u> -	-	308	-	-	-	-
22	КР17-11-1	Монтаж світильника вуличного	100шт	0,01	<u>31457,82</u> 19658,33	-	315	197	-	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
23	& 1507-15072 варіант 9	Світильник вуличний	шт	1	<u>1760,90</u> -	-	1761	-	-	-	-
24	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	1	<u>153,07</u> -	-	153	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							9966	3336	-	-	<u>32,34</u>
Разом устаткування, грн.							445				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							58				
Всього устаткування, грн.							503				
Разом будівельні роботи, грн.							9521				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6185				
всього заробітна плата, грн.							3336				
Загальновиробничі витрати, грн.							1661				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							517				
Всього будівельні роботи, грн.							11182				

Всього по розділу 2							11685				
Розділ 3. Приямки											
25	КР1-1-2	Розробка ґрунту біля стін приямку	100 м3	0,246	<u>73537,83</u> 66923,02	-	18090	16463	-	<u>726,2400</u>	<u>178,66</u>
26	КР3-11-4	Розчищення поверхні цегляних стін	10 м2	1,38	<u>22675,06</u> 13700,73	-	31292	18907	-	<u>137,5990</u>	<u>189,89</u>
27	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	1400	<u>5,99</u> -	-	8386	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР3-11-5	Зачищення стін прямих від цв'ілі	10 м2	0,2	<u>5070,74</u>	-	1014	1014	-	<u>50,2800</u>	<u>10,06</u>
					5070,74	-			-	-	-
29	КР12-66-1	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	100м2	0,138	<u>837,22</u>	-	116	116	-	<u>9,7080</u>	<u>1,34</u>
					837,22	-			-	-	-
30	С111-233-2 варіант 3	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	7,25	<u>79,53</u>	-	577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін прямих	100м2	0,138	<u>15937,78</u>	-	2199	2199	-	<u>140,5572</u>	<u>19,4</u>
					15937,78	-			-	-	-
32	& С111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	441,6	<u>6,29</u>	-	2778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КР3-33-1	Домурування зовнішніх простих стін із керамічної цегли	1 м3	0,27	<u>1066,15</u>	-	288	288	-	<u>10,8371</u>	<u>2,93</u>
					1066,15	-			-	-	-
34	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,103	<u>8426,90</u>	-	868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin М-75 25 кг	кг	113,4	<u>5,99</u>	-	679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування з землі та риштувань	100м2	0,183	<u>1742,63</u>	-	319	173	-	<u>10,0080</u>	<u>1,83</u>
					947,76	-			-	-	-
37	КР12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,183	<u>7865,60</u>	-	1439	462	-	<u>25,0080</u>	<u>4,58</u>
					2522,06	-			-	-	-
38	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін фасаду	100 м2	0,172	<u>6163,05</u>	-	1060	1060	-	<u>58,2960</u>	<u>10,03</u>
					6163,05	-			-	-	-
39	С1550-43 варіант 2	Еластична гідроізоляційна суміш CERESIT CR 66 17,5 кг + 5 л двокомпонентна	кг	51,6	<u>97,12</u>	-	5011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КР19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	5,04	<u>4060,26</u>	-	20464	20412	-	<u>37,3200</u>	<u>188,09</u>
					4049,97	-			-	-	-
41	С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщ. 100 PENOBORD	м3	5,04	<u>4346,67</u>	-	21907	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	С1550-21 варіант 4	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання та захисту плит	кг	302,4	<u>16,15</u>	-	4884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С111-ДТ-180 варіант 3	Дюбель для мінеральної вати з металевим цвяхом 10х160 мм 50 шт.	шт	407	<u>4,66</u>	-	1897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КР12-46-4	Улаштування армованого шару зі склосітки на клеючій суміші по плитному утепленню	100м2	0,332	<u>4401,65</u>	-	1461	1461	-	<u>35,7480</u>	<u>11,87</u>
					4401,65	-			-	-	-
45	С1550-25 варіант 2	Сітка штукатурна скловолниста, лугостійка Ceresit 5*5 плотність А-160 г/м2	м2	38,18	<u>39,99</u>	-	1527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С1550-21 варіант 4	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання та захисту плит	кг	199,2	<u>16,15</u>	-	3217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару / мембрана	10 м2	1,72	<u>254,35</u> 193,12	-	437	332	-	<u>1,9872</u>	<u>3,42</u>
48	С111-1720 варіант 1	Шипоподібна геомембрана	м2	19,78	<u>53,12</u>	-	1051	-	-	-	-
49	КР12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,332	<u>7865,60</u> 2522,06	-	2611	837	-	<u>25,0080</u>	<u>8,3</u>
50	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0217	<u>10736,99</u> 2395,53	<u>8341,46</u> 2965,04	233	52	<u>181</u> 64	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,55</u> 0,62
51	КР2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,122	<u>524669,51</u> 57489,78	<u>49243,44</u> 14767,23	64010	7014	<u>6008</u> 1802	<u>612,7668</u> 107,5277	<u>74,76</u> 13,12
52	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,246	<u>36824,19</u>	-	45883	-	-	-	-
53	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,407	<u>33778,11</u>	-	13748	-	-	-	-
54	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,335	<u>44517,63</u> 4284,07	-	14913	1435	-	<u>40,0680</u>	<u>13,42</u>
55	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,335	<u>1316,40</u> 1316,40	-	441	441	-	<u>12,3120</u>	<u>4,12</u>
56	С1550-43 варіант 2	Еластична гідроізоляційна суміш CERESIT CR 66 17,5 кг + 5 л двокомпонентна	кг	100,5	<u>97,12</u>	-	9761	-	-	-	-
57	КР12-27-1	Ґрунтування адгезійне простих фасадів під фарбування	100м2	0,4075	<u>2994,13</u> 947,76	-	1220	386	-	<u>10,0080</u>	<u>4,08</u>
58	КР12-28-1	Фарбування гумовими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів	100м2	0,4075	<u>8801,22</u> 1803,95	-	3586	735	-	<u>16,8720</u>	<u>6,88</u>
59	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух біля стін прямку група ґрунту 1	100 м3	0,112	<u>17944,82</u> 17944,82	-	2010	2010	-	<u>208,0800</u>	<u>23,3</u>
60	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0368	<u>10736,99</u> 2395,53	<u>8341,46</u> 2965,04	395	88	<u>307</u> 109	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,93</u> 1,04
61	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	24,3	<u>276,48</u> 176,38	-	6718	4286	-	<u>1,8960</u>	<u>46,07</u>
62	С1416-8687 варіант 1	Поребрик	шт	24	<u>1495,05</u>	-	35881	-	-	-	-
63	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,0421	<u>207142,86</u> 4192,81	<u>31585,01</u> 9093,81	8721	177	<u>1330</u> 383	<u>46,8000</u> 69,7759	<u>1,97</u> 2,94
64	КБ6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0421	<u>360706,83</u> 18814,68	-	15186	792	-	<u>207,9660</u>	<u>8,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] на гарцовці	100м2	3,95	<u>78579,36</u> 15252,20	<u>12,85</u> 1,03	310388	60246	<u>51</u> 4	<u>146,0239</u> 0,0101	<u>576,79</u> 0,04
66	КР3-27-2	Улаштування накривок залізобетонних на стіни	1 м3	0,75	<u>17117,40</u> 17117,40	-	12838	12838	-	<u>171,9132</u> -	<u>128,93</u> -
67	15102-8021 варіант 1	Кришка накривна на стіну	шт	25	<u>337,82</u> -	-	8446	-	-	-	-
68	КБ7-53-11 κ=1,15	Установлення східців	100шт	0,12	<u>88904,23</u> 20785,49	<u>600,08</u> 180,33	10669	2494	<u>72</u> 22	<u>206,1030</u> 1,3122	<u>24,73</u> 0,16
69	К589111-2 варіант 1	Східці з/б марки ЛС12-Б ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	12	<u>511,17</u> -	-	6134	-	-	-	-
70	КБ9-53-2	Монтаж м/конструкцій прямих	м	0,082	<u>9400,58</u> 8473,00	<u>45,96</u> 7,19	771	695	<u>4</u> 1	<u>89,4720</u> 0,0672	<u>7,34</u> 0,01
71	С113-256 варіант 1	М/к-ції	м	9,6	<u>49719,04</u> -	-	477303	-	-	-	-
72	КБ15-171-4 κ=1,15	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/конструкцій за два рази	100м2	0,02624	<u>18892,46</u> 14788,52	-	496	388	-	<u>146,6388</u> -	<u>3,85</u> -
73	КБ9-75-2	Виготовлення м/конструкцій покриття прямих	м	4	<u>123899,77</u> 22059,84	<u>2244,44</u> 508,99	495599	88239	<u>8978</u> 2036	<u>211,2000</u> 4,2174	<u>844,8</u> 16,87
74	КР20-12-1	Монтаж дрібних метало конструкцій вагою до 0,1 т	1т	4	<u>19530,33</u> 12758,27	<u>4641,25</u> 867,82	78121	51033	<u>18565</u> 3471	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>425,81</u> 25,52
75	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,277	<u>17694,05</u> 3422,45	-	4901	948	-	<u>37,1400</u> -	<u>10,29</u> -
76	КР8-24-2	Улаштування каркасу з бруса	м3	0,06144	<u>11114,72</u> 2670,54	-	683	164	-	<u>28,2000</u> -	<u>1,73</u> -
77	КР19-26-3	Улаштування підкладки з OSB 2x10 мм	м3	0,277	<u>5554,70</u> 5112,62	-	1539	1416	-	<u>48,3600</u> -	<u>13,4</u> -
78	& С111-1598-3-2К	Плити ОСБ	м2	28,3925	<u>136,60</u> -	-	3878	-	-	-	-
79	С188888-8 варіант 6	Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5x25 мм 50 шт чорний Expert Fix	шт	222	<u>0,46</u> -	-	102	-	-	-	-
80	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі покриттів над ганками	100 м2	0,277	<u>8312,36</u> 7869,25	-	2303	2180	-	<u>80,9760</u> -	<u>22,43</u> -
81	С111-1245 варіант 2	Лист "Руукки"	м2	27,7	<u>436,58</u> -	-	12093	-	-	-	-
82	С1545-44 варіант 5	Саморіз покрівельний по металу 5,5x25 мм	100шт	2,77	<u>113,21</u> -	-	314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1782856	301781	<u>35496</u> 7892		<u>2875,34</u> 60,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1782856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1445579 309673 164931 346,54 57417 1947787				
		Всього по розділу 3					1947787				
83	КБ46-26-1	Розділ 4. Конструкції для постерів <i>Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм</i>	100шт	0,1	<u>32533,03</u> 10171,08	<u>5558,26</u> 5184,08	3253	1017	<u>556</u> 518	<u>89,7000</u> 51,4008	<u>8,97</u> 5,14
84	С188888-8 варіант 8	Анкер клиновий 16x125 мм EXPERT FIX	шт	10	<u>49,90</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
85	КБ21-19-2 к=1,15	<i>Монтаж рамки освітлення люмінесцентними лампами в один ряд</i>	100шт	0,05	<u>35072,68</u> 29487,46	<u>1151,31</u> 714,26	1754	1474	<u>58</u> 36	<u>296,1480</u> 6,5005	<u>14,81</u> 0,33
86	С1547-3 варіант 1	Фреймлат розмір А0, настінний з клік-рамкою.	шт	5	<u>10602,68</u> -	- -	53013	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					58519	2491	<u>614</u> 554		<u>23,78</u> 5,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					58519 55414 3045 1578 3,16 524 60097				
		Всього по розділу 4					60097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1882632	324229	<u>50771</u> 12242		<u>3115,45</u> 97,95
		Разом устаткування, грн.					445				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					58				
		Всього устаткування, грн.					503				
		Разом будівельні роботи, грн.					1882187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1507187				
		всього заробітна плата, грн.					336471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179849				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					378,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62757				
		Всього будівельні роботи, грн.					2062036				

		Всього по кошторису					2062539				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3592,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					399228				

Склав

А.Ю. Гоголь

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.О. Калиновський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" з ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" з ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

1654,913 тис. грн.

3,91099 тис.люд.год.

424,043 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини			
										на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР9-5-1	Розбирання металевої огорожі ганків	100м	0,056	<u>7783,73</u>	-	436	426	-	<u>82,6320</u>	<u>4,63</u>		
					7614,54	-			-	-	-		
2	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,132	<u>31615,58</u>	-	4173	4173	-	<u>366,6000</u>	<u>48,39</u>		
					31615,58	-			-	-	-		
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,395	<u>12183,47</u>	<u>1625,62</u>	4812	4170	<u>642</u>	<u>122,4240</u>	<u>48,36</u>		
					10557,85	530,68			210	4,6800	1,85		
4	КБ12-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) покриттів покрівлі із металочерепиці	100м2	0,066	<u>9919,81</u>	-	655	655	-	<u>104,7312</u>	<u>6,91</u>		
					9918,04	-			-	-	-		
5	КР8-26-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) лат [решетування] навісу	100м2	0,066	<u>2737,96</u>	-	181	181	-	<u>29,7120</u>	<u>1,96</u>		
					2737,96	-			-	-	-		
6	КБ9-21-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих крокв та колон навісу	100м	0,12	<u>52907,11</u>	<u>32745,30</u>	6349	2419	<u>3930</u>	<u>197,5680</u>	<u>23,71</u>		
					20161,81	9840,18			1181	71,6053	8,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP2-1-3	Розбирання з/б сходів в підвал та бетонної підлоги прямиків	1 м3	1,3	3249,53 1086,27	2163,26 773,17	4224	1412	2812 1005	11,5782 7,4198	15,05 9,65
8	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,043	18459,88 13064,11	5395,77 1928,50	794	562	232 83	140,4290 18,5071	6,04 0,8
9	KP11-50-1	Відбивання штукатурки фасаду	100м2	0,992	6676,87 6676,87	- -	6623	6623	- -	77,4220 -	76,8 -
10	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,2566	1714,80 1714,80	- -	440	440	- -	19,8840 -	5,1 -
11	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	46,491	168,69 168,69	- -	7843	7843	- -	1,9560 -	90,94 -
12	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	46,491	289,14 -	289,14 48,60	13442	-	13442 2259	- 0,4110	- 19,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					49972	28904	21058 4738		327,89 40
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49972 10 33642 19619 44,15 7313 69591				
		----- Всього по розділу 1					69591				
		Розділ 2. Електромонтажні роботи									
13	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	3692,09 3215,92	- -	554	482	- -	33,0924 -	4,96 -
14	& C111-196-13	Гофра труба ПВХ В25 (Дн=32)	м	15,45	66,95 -	- -	1034	-	- -	- -	- -
15	варіант 1 & C111-23-4-B1	Кріплення	шт	15	1,31 -	- -	20	-	- -	- -	- -
16	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,15	1159,51 890,72	- -	174	134	- -	9,2880 -	1,39 -
17	& 15093-350702	Кабель мідний, не розповсюджуючий горіння та з низьким димовиділенням, марки ВВГнг-нд ,пер. 3х1,5мм2	1000м	0,0153	34117,97 -	- -	522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KM10-698-2	Пристрій захисту від імпульсних навантажень	шт	1	<u>146,86</u> 90,91	-	147	91	-	<u>0,9600</u>	<u>0,96</u>
19	1704-50564 варіант 8	Інфрачервоний датчик руху настінний ДД009 ІЕК	шт	1	<u>307,50</u>	-	308	-	-	-	-
20	KP17-11-1	Монтаж світильника вуличного	100шт	0,01	<u>31457,82</u> 19658,33	-	315	197	-	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
21	& 1507-15072 варіант 9	Світильник вуличний	шт	1	<u>1760,90</u>	-	1761	-	-	-	-
22	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	1	<u>153,07</u>	-	153	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4988	904	-		<u>9,19</u>
		Разом устаткування, грн.					308				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4				
		Всього устаткування, грн.					312				
		Разом будівельні роботи, грн.					4680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3776				
		всього заробітна плата, грн.					904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5138				

		Всього по розділу 2					5450				
		Розділ 3. Приямки									
23	KP1-1-2	Розробка ґрунту біля стін приямку	100 м3	0,265	<u>73537,83</u> 66923,02	-	19488	17735	-	<u>726,2400</u>	<u>192,45</u>
24	KP3-11-4	Розчищення поверхні цегляних стін	10 м2	2,9	<u>22512,08</u> 13537,75	-	65285	39259	-	<u>135,9622</u>	<u>394,29</u>
25	KP3-11-5	Зачищення стін приямків від цвільі	10 м2	0,6	<u>5070,74</u> 5070,74	-	3042	3042	-	<u>50,2800</u>	<u>30,17</u>
26	KP12-66-1	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	100м2	0,29	<u>837,22</u> 837,22	-	243	243	-	<u>9,7080</u>	<u>2,82</u>
27	C111-233-2 варіант 3	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	15,23	<u>79,53</u>	-	1211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін прямих	100м2	0,29	<u>15931,45</u>	-	4620	4620	-	<u>140,5014</u>	<u>40,75</u>
29	& С111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	928	<u>6,29</u>	-	5837	-	-	-	-
30	КР3-33-1	Домурування зовнішніх простих стін із керамічної цегли	1 м3	65	<u>4265,89</u>	-	277283	69139	-	<u>10,8119</u>	<u>702,77</u>
31	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin М-75 25 кг	кг	27300	<u>5,99</u>	-	163527	-	-	-	-
32	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування з землі та риштувань	100м2	0,398	<u>1742,63</u>	-	694	377	-	<u>10,0080</u>	<u>3,98</u>
33	КР12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,398	<u>7865,60</u>	-	3131	1004	-	<u>25,0080</u>	<u>9,95</u>
34	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін фасаду	100 м2	0,8665	<u>6163,05</u>	-	5340	5340	-	<u>58,2960</u>	<u>50,51</u>
35	С1550-43 варіант 2	Еластична гідроізоляційна суміш CERESIT CR 66 17,5 кг + 5 л двокомпонентна	кг	259,95	<u>97,12</u>	-	25246	-	-	-	-
36	КР19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	18,585	<u>8521,74</u>	-	158377	75269	-	<u>37,3200</u>	<u>693,59</u>
37	С114-97 варіант 2	Плити теплоізоляційні із екструдованого пінополістиролу, товщ. 100 PENOBORD	м3	18,585	<u>4346,67</u>	-	80783	-	-	-	-
38	С1550-21 варіант 4	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання та захисту плит	кг	1115,1	<u>16,15</u>	-	18009	-	-	-	-
39	& С111-ДТ-180 варіант 3	Дюбель для мінеральної вати з металевим цвяхом 10х160 мм 50 шт.	шт	595	<u>4,66</u>	-	2773	-	-	-	-
40	КР12-46-4	Улаштування армованого шару зі склосітки на клеючій суміші по плитному утепленню	100м2	0,992	<u>4401,65</u>	-	4366	4366	-	<u>35,7480</u>	<u>35,46</u>
41	С1550-25 варіант 2	Сітка штукатурна скловолниста, лугостійка Ceresit 5*5 плотність А-160 г/м2	м2	114,08	<u>39,99</u>	-	4562	-	-	-	-
42	С1550-21 варіант 4	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання та захисту плит	кг	595,2	<u>16,15</u>	-	9612	-	-	-	-
43	КБ26-30-1 κ=1,15	Улаштування гідроізоляційного шару / мембрана	10 м2	18,585	<u>254,35</u>	-	4727	3589	-	<u>1,9872</u>	<u>36,93</u>
44	С111-1720 варіант 1	Шипоподібна геомембрана	м2	213,7275	<u>53,12</u>	-	11353	-	-	-	-
45	КР12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,992	<u>7865,60</u>	-	7803	2502	-	<u>25,0080</u>	<u>24,81</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ15-25-1 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними морозостійкими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,075	<u>34327,44</u> 33422,71	-	2575	2507	-	<u>323,7066</u>	<u>24,28</u>
47	C111-258 варіант 1	Плитки керамічні	м2	7,575	<u>646,51</u>	-	4897	-	-	-	-
48	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	39	<u>22,52</u>	-	878	-	-	-	-
49	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,4	<u>111,92</u>	-	381	-	-	-	-
50	C1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	0,54	<u>15,30</u>	-	8	-	-	-	-
51	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0042	<u>10736,99</u> 2395,53	<u>8341,46</u> 2965,04	45	10	<u>35</u> 12	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,11</u> 0,12
52	KP2-15-5	Улаштування залізобетонних сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [M250], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,004	<u>524626,84</u> 57447,11	<u>49243,44</u> 14767,23	2099	230	<u>197</u> 59	<u>612,3120</u> 107,5277	<u>2,45</u> 0,43
53	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,185	<u>36824,19</u>	-	6812	-	-	-	-
54	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,141	<u>33778,11</u>	-	4763	-	-	-	-
55	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух біля стін прямоку група ґрунту 1	100 м3	0,217	<u>17944,82</u> 17944,82	-	3894	3894	-	<u>208,0800</u>	<u>45,15</u>
56	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0604	<u>10736,99</u> 2395,53	<u>8341,46</u> 2965,04	649	145	<u>504</u> 179	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>1,53</u> 1,71
57	KP18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	40	<u>276,48</u> 176,38	-	11059	7055	-	<u>1,8960</u>	<u>75,84</u>
58	C1416-8687 варіант 1	Поребрик	шт	40	<u>1495,05</u>	-	59802	-	-	-	-
59	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,0624	<u>211781,02</u> 4192,81	<u>36223,17</u> 9487,55	13215	262	<u>2260</u> 592	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>2,92</u> 4,46
60	КБ6-1-1 κ=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0604	<u>363154,78</u> 21262,63	-	21935	1284	-	<u>237,3327</u>	<u>14,33</u>
61	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] на гарцовці	100м2	0,6043	<u>78540,72</u> 15213,56	<u>12,85</u> 1,03	47462	9194	<u>8</u> 1	<u>145,6540</u> 0,0101	<u>88,02</u> 0,01
62	KP3-27-2	Улаштування накривок залізобетонних на стіни	1 м3	0,21	<u>17267,92</u> 17267,92	-	3626	3626	-	<u>173,4250</u>	<u>36,42</u>
63	15102-8021 варіант 1	Кришка накривна на стіну	шт	7	<u>337,82</u>	-	2365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ7-53-11 к=1,15	Установлення сходиць	100шт	0,08	<u>88904,23</u> 20785,49	<u>600,08</u> 180,33	7112	1663	<u>48</u> 14	<u>206,1030</u> 1,3122	<u>16,49</u> 0,1
65	К589111-2 варіант 1	Сходи з/б марки ЛС12-Б ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	8	<u>511,17</u> -	-	4089	-	-	-	-
66	КБ9-53-2	Монтаж м/конструкцій прямиків	т	0,015	<u>9420,93</u> 8473,00	<u>45,96</u> 7,19	141	127	<u>1</u> -	<u>89,4720</u> 0,0672	<u>1,34</u> -
67	С113-256 варіант 1	М/к-ції	м	1,4	<u>49719,04</u> -	-	69607	-	-	-	-
68	КБ15-171-4 к=1,15	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/конструкцій за два рази	100м2	0,0048	<u>18892,46</u> 14788,52	-	91	71	-	<u>146,6388</u> -	<u>0,7</u> -
69	КБ9-75-2	Виготовлення м/конструкцій покриття прямиків	т	1,756	<u>123899,77</u> 22059,84	<u>2244,44</u> 508,99	217568	38737	<u>3941</u> 894	<u>211,2000</u> 4,2174	<u>370,87</u> 7,41
70	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,756	<u>19530,33</u> 12758,27	<u>4641,25</u> 867,82	34295	22404	<u>8150</u> 1524	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>186,93</u> 11,2
71	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,126	<u>17694,05</u> 3422,45	-	2229	431	-	<u>37,1400</u> -	<u>4,68</u> -
72	КР8-24-2	Улаштування каркасу з бруса	м3	0,02304	<u>11114,72</u> 2670,54	-	256	62	-	<u>28,2000</u> -	<u>0,65</u> -
73	КР19-26-3	Улаштування підкладки з OSB 2x10 мм	м3	0,131	<u>5554,70</u> 5112,62	-	728	670	-	<u>48,3600</u> -	<u>6,34</u> -
74	& С111- 1598-3-2К	Плити ОСБ	м2	13,4275	<u>136,60</u> -	-	1834	-	-	-	-
75	С188888-8 варіант 6	Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5x25 мм 50 шт чорний Expert Fix	шт	105	<u>0,46</u> -	-	48	-	-	-	-
76	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі покриттів над ганками	100 м2	0,13	<u>8312,36</u> 7869,25	-	1081	1023	-	<u>80,9760</u> -	<u>10,53</u> -
77	С111-1245 варіант 2	Лист "Руукки"	м2	13	<u>436,58</u> -	-	5676	-	-	-	-
78	С1545-44 варіант 5	Саморіз покрівельний по металу 5,5x25 мм	100шт	1,3	<u>113,21</u> -	-	147	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1408679	319880	<u>15144</u> 3275		<u>3108,06</u> 25,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1408679				
							1073655				
							323155				
							171192				
							355,38				
							58884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1579871				

		Всього по розділу 3					1579871				
		Разом прямі витрати по кошторису					1463639	349688	<u>36202</u>		<u>3445,14</u>
									8013		65,44
		Разом устаткування, грн.					308				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4				
		Всього устаткування, грн.					312				
		Разом будівельні роботи, грн.					1463331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1077441				
		всього заробітна плата, грн.					357701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191270				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					400,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66342				
		Всього будівельні роботи, грн.					1654601				

		Всього по кошторису					1654913				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3910,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					424043				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Гоголь

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Калиновський

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва". Корегування 1.
24/07-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 4 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС
Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 4 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2111,654 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,14293 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 441,338 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР7-31-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,477	<u>3484,19</u> 3484,19	-	1662	1662	-	<u>32,9568</u> -	<u>15,72</u> -
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,127	<u>10644,14</u> 10644,14	-	11996	11996	-	<u>112,3985</u> -	<u>126,67</u> -
3	КР7-16-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	16,905	<u>581,23</u> 500,02	<u>81,21</u> 23,66	9826	8453	<u>1373</u> 400	<u>5,2800</u> 0,2056	<u>89,26</u> 3,48
4	КР5-1-3	Розбирання перегородок з фанери	100 м2	0,109	<u>5193,03</u> 5193,03	-	566	566	-	<u>60,2160</u> -	<u>6,56</u> -
5	КР13-15-3	Розбирання облицювання стін з плит ракушняка	100м2	1,198	<u>66708,33</u> 63545,31	<u>3163,02</u> 1124,32	79917	76127	<u>3790</u> 1347	<u>671,0170</u> 10,7640	<u>803,88</u> 12,9
6	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,843	<u>3860,10</u> 3860,10	-	3254	3254	-	<u>44,7600</u> -	<u>37,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>18412,28</u>	-	1289	1289	-	<u>203,5181</u>	<u>14,25</u>
8	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,09	<u>6060,45</u>	-	545	545	-	<u>68,2560</u>	<u>6,14</u>
9	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,1	<u>35213,20</u>	-	3521	3521	-	<u>414,4680</u>	<u>41,45</u>
10	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,1	<u>1488,16</u>	-	149	149	-	<u>17,2560</u>	<u>1,73</u>
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>20015,94</u>	-	801	801	-	<u>221,2440</u>	<u>8,85</u>
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,068	<u>4713,38</u>	-	321	321	-	<u>53,6160</u>	<u>3,65</u>
13	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,104	<u>18459,88</u>	<u>5395,77</u>	1920	1359	<u>561</u>	<u>140,4290</u>	<u>14,6</u>
14	КБ9-21-4	(Демонтаж) металевих труб зі сталі	100м	0,33	<u>52907,11</u>	<u>32745,30</u>	17459	6653	<u>10806</u>	<u>197,5680</u>	<u>65,2</u>
15	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1582	<u>6676,87</u>	-	1056	1056	-	<u>77,4220</u>	<u>12,25</u>
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,809	<u>168,69</u>	-	3510	3510	-	<u>1,9560</u>	<u>40,7</u>
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	20,809	<u>289,14</u>	<u>289,14</u>	6017	-	<u>6017</u>	-	-
					-	48,60			1011	0,4110	8,55
		Разом прямі витрати по розділу 1					143809	121262	<u>22547</u>		<u>1288,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					143809		6206		50,48
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					127468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26626				
		Всього будівельні роботи, грн.					216394				

		Всього по розділу 1					216394				
18	КР3-10-1	Розділ 2. Стіни Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю	10 м	0,5	<u>774,26</u>	-	387	387	-	<u>7,7760</u>	<u>3,89</u>
					<u>774,26</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	87,5	<u>5,99</u>	-	524	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	911	387	-	-	<u>3,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					524				
		всього заробітна плата, грн.					387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77				
		Всього будівельні роботи, грн.					1127				

		Всього по розділу 2					1127				
		Розділ 3. Перегородки									
20	КБ7-44-10 κ=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>5160,69</u>	-	206	206	-	<u>56,0032</u>	<u>2,24</u>
					5160,69	-			-	-	-
21	К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	<u>198,53</u>	-	794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	17,5	<u>5,99</u>	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,6361	<u>24407,94</u>	<u>726,36</u>	15526	12083	<u>462</u>	<u>175,0392</u>	<u>111,34</u>
					18995,25	218,28			139	1,5884	1,01
24	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2	<u>232,48</u>	-	465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С111- 1851-В3	Дюбель 6х60	шт	254	<u>1,31</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	145,0308	<u>8,51</u>	-	1234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& С1427- 11820-1 варіант 2	Блоки з газобетонну 600х200х100 мм та супутні матеріали	м3	6,3	<u>4063,32</u>	-	25599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	110,25	<u>5,99</u>	-	660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,019	<u>33778,11</u>	-	642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					45564	12289	<u>462</u> 139		<u>113,58</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					45564				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32813				
		всього заробітна плата, грн.					12428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2279				
		Всього будівельні роботи, грн.					52131				

		Всього по розділу 3					52131				
		Розділ 4. Прорізи									
30	КБ10-20-2 к=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0953	<u>22733,30</u> 22733,30	-	2166	2166	-	<u>206,3100</u>	<u>19,66</u>
31	& С111-219- 4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	9,53	<u>5481,99</u> -	-	52243	-	-	-	-
32	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	4,67	<u>232,48</u> -	-	1086	-	-	-	-
33	С1632-102	Силікон	л	1,4	<u>562,19</u> -	-	787	-	-	-	-
34	& С111-155- Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	48	<u>8,07</u> -	-	387	-	-	-	-
35	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,052	<u>17236,25</u> 17236,25	-	896	896	-	<u>156,4230</u>	<u>8,13</u>
36	& С111-219- 4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	5,2	<u>5481,99</u> -	-	28506	-	-	-	-
37	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,04	<u>232,48</u> -	-	474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1632-102	Силікон	л	0,6	<u>562,19</u>	-	337	-	-	-	-
39	& C111-155-Д	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	20	<u>8,07</u>	-	161	-	-	-	-
40	варіант 1 КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,112	<u>8292,49</u>	-	929	410	-	<u>37,6740</u>	<u>4,22</u>
41	& C121-229-1-8У	Зливи металеві, погрунтовані та пофарбовані	м	11,424	<u>123,78</u>	-	1414	-	-	-	-
42	& C111-136-1-И	Шурупи самонарізні	шт	40	<u>0,61</u>	-	24	-	-	-	-
43	варіант 1 КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,112	<u>4227,10</u>	-	473	473	-	<u>43,4976</u>	<u>4,87</u>
44	& C123-382-2-1E	Дошки підвіконні металопластикові	м	11,424	<u>259,25</u>	-	2962	-	-	-	-
45	варіант 1 C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,07	<u>232,48</u>	-	481	-	-	-	-
46	КБ15-47-5 κ=1,15	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня	100м	0,178	<u>24919,69</u>	-	4436	540	-	<u>27,9726</u>	<u>4,98</u>
47	ДВЕРІ КБ9-36-1 κ=1,15	Монтаж дверей з алюмінієвих сплавів / Д-3 /	100м2	0,021	<u>75548,34</u>	-	1587	1583	-	<u>684,1837</u>	<u>14,37</u>
48	& C111-219-4-Х	Вартість алюмінієвого вітражу	м2	2,1	<u>8743,77</u>	-	18362	-	-	-	-
49	варіант 3 & C111-155-Д	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	6	<u>8,07</u>	-	48	-	-	-	-
50	варіант 1 & C111-136-1-И	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
51	варіант 1 КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,051	<u>1935,83</u>	-	99	99	-	<u>19,9200</u>	<u>1,02</u>
52	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,73	<u>232,48</u>	-	170	-	-	-	-
53	КБ10-28-5 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною.	1 блок	3	<u>757,29</u>	-	2272	2179	-	<u>7,2036</u>	<u>21,61</u>
					<u>726,48</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C126-401-1	Блок дверний дерев'яний у комплекті	шт	3	<u>15410,04</u>	-	46230	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
55	& C111-155-Д	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	24	<u>8,07</u>	-	194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	<u>232,48</u>	-	508	-	-	-	-
57	C1632-102	Силікон	л	0,27	<u>562,19</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>146478,86</u>	-	4394	645	-	<u>181,9200</u>	<u>5,46</u>
					<u>21513,86</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					171782	8991	-		<u>84,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					171782		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162791				
		всього заробітна плата, грн.					8991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4795				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1678				
		Всього будівельні роботи, грн.					176577				

		Всього по розділу 4					176577				
		Розділ 5. Підлоги									
		ТИП 1 - 7,05 м2									
59	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	1,41	<u>1217,20</u>	<u>592,18</u>	1716	881	<u>835</u>	<u>6,6000</u>	<u>9,31</u>
					<u>625,02</u>	<u>203,99</u>			<u>288</u>	<u>1,9268</u>	<u>2,72</u>
60	C1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	2,16	<u>1232,03</u>	-	2661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0705	<u>15267,44</u>	-	1076	556	-	<u>83,2200</u>	<u>5,87</u>
					<u>7880,93</u>	-			-	-	-
62	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100м2	0,0705	<u>33810,38</u>	-	2384	304	-	<u>46,3469</u>	<u>3,27</u>
	к=16				<u>4311,65</u>	-			-	-	-
63	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,141	<u>2390,44</u>	-	337	297	-	<u>21,6613</u>	<u>3,05</u>
	к=1,15				<u>2105,05</u>	-			-	-	-
64	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,141	<u>33778,11</u>	-	4763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,0705	<u>93509,27</u> 6773,17	-	6592	478	-	<u>63,3480</u>	<u>4,47</u>
66	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,0705	<u>52098,72</u> 4566,01	-	3673	322	-	<u>42,7049</u>	<u>3,01</u>
67	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0705	<u>8116,73</u> 8107,08	-	572	572	-	<u>85,6080</u>	<u>6,04</u>
68	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0705	<u>1472,77</u> 1472,77	-	104	104	-	<u>15,5520</u>	<u>1,1</u>
69	C111-2009-1 варіант 2	Стяжка для підлоги Polimin CL-5 (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	669,75	<u>6,23</u>	-	4173	-	-	-	-
70	KB11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0705	<u>24616,73</u> 23502,90	-	1735	1657	-	<u>227,6310</u>	<u>16,05</u>
71	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	36,66	<u>22,52</u>	-	826	-	-	-	-
72	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,2	<u>111,92</u>	-	358	-	-	-	-
73	C1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	0,51	<u>15,30</u>	-	8	-	-	-	-
74	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	7,19	<u>653,15</u>	-	4696	-	-	-	-
75	KP7-16-3	ТИП 3 - 107,03 м2 Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	21,406	<u>1217,20</u> 625,02	<u>592,18</u> 203,99	26055	13379	<u>12676</u> 4367	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>141,28</u> 41,25
76	C1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	33,07	<u>1232,03</u>	-	40743	-	-	-	-
77	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	1,0703	<u>15429,55</u> 8043,04	-	16514	8608	-	<u>84,9318</u>	<u>90,9</u>
78	KP7-17-10 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100м2	1,0703	<u>33810,38</u> 4311,65	-	36187	4615	-	<u>46,3469</u>	<u>49,61</u>
79	KB6-11-11 к=1,15	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	2,1406	<u>2390,44</u> 2105,05	-	5117	4506	-	<u>21,6613</u>	<u>46,37</u>
80	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	2,1406	<u>33778,11</u>	-	72305	-	-	-	-
81	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,0703	<u>93509,27</u> 6773,17	-	100083	7249	-	<u>63,3480</u>	<u>67,8</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ9-75-2 тех. част. п. 1.1.37табл. 3 κ=1,45	Виготовлення м/конструкцій ґрат для стелі	т	0,1872	<u>36613,15</u> 32886,60	<u>1855,19</u> 328,16	6854	6156	<u>347</u> 61	<u>318,5143</u> 3,0763	<u>59,63</u> 0,58
108	С113-5 варіант 2	Труби сталеві 25х3мм	м	101,76	<u>116,26</u> -	-	11831	-	-	-	-
109	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1872	<u>18685,86</u> 14695,70	<u>1859,35</u> 31,84	3498	2751	<u>348</u> 6	<u>129,6031</u> 0,2976	<u>24,26</u> 0,06
110	КБ15-171-4 κ=1,15	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м/конструкцій за два рази	100м2	0,096	<u>18892,46</u> 14788,52	-	1814	1420	-	<u>146,6388</u> -	<u>14,08</u> -
111	КБ15-64-1 κ=1,45	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,315	<u>31027,69</u> 31027,69	-	9774	9774	-	<u>285,9168</u> -	<u>90,06</u> -
112	& С126- 1300-В1 варіант 1	Профіль VD 28х27	м	0,315	<u>34,34</u> -	-	11	-	-	-	-
113	& С126- 1300-В2 варіант 1	Профіль CD 60х27	м	80,325	<u>53,09</u> -	-	4264	-	-	-	-
114	& С111- 1849-А варіант 1	Шуруп з буром 3,5х9,5мм	шт	491	<u>0,37</u> -	-	182	-	-	-	-
115	& С1545-42- В6	Дюбели металлические	100шт	0,2205	<u>144,13</u> -	-	32	-	-	-	-
116	& С1545-43- В2	Дюбели пластмассовые	100шт	0,5292	<u>68,76</u> -	-	36	-	-	-	-
117	& С1545- 313-В1	Підвіс в комплекті	1000шт	0,02205	<u>15300,35</u> -	-	337	-	-	-	-
118	& С111- 1683-1-В6	Лента уплотнительная звукоизоляционная	м	22,05	<u>16,37</u> -	-	361	-	-	-	-
119	& С1-1093- 14Г	З'єднувач "Краб"	шт	53,55	<u>12,47</u> -	-	668	-	-	-	-
120	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,315	<u>22244,73</u> 21653,21	-	7007	6821	-	<u>188,1906</u> -	<u>59,28</u> -
121	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	33,075	<u>101,47</u> -	-	3356	-	-	-	-
122	& С111- 1849-1И2	Саморізи 3,5х25	шт	662	<u>0,38</u> -	-	252	-	-	-	-
123	& С111- 1683-1-В7	Стрічка армувальна	м	31,185	<u>1,44</u> -	-	45	-	-	-	-
124	& С111- 1896-2-К	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	11,25	<u>13,01</u> -	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,315	<u>14873,89</u> 13975,75	-	4685	4402	-	<u>138,5796</u>	<u>43,65</u>
126	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	56,7	<u>14,08</u>	-	798	-	-	-	-
127	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "фініш"	100м2	0,315	<u>14873,89</u> 13975,75	-	4685	4402	-	<u>138,5796</u>	<u>43,65</u>
128	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	56,7	<u>14,08</u>	-	798	-	-	-	-
129	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,315	<u>6173,82</u> 5971,13	-	1945	1881	-	<u>59,2080</u>	<u>18,65</u>
130	С111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	11,025	<u>220,24</u>	-	2428	-	-	-	-
131	КР11-30-1	ВІДКОСИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1582	<u>43688,64</u> 41279,26	-	6912	6530	-	<u>364,0468</u>	<u>57,59</u>
132	& С111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	885,92	<u>6,29</u>	-	5572	-	-	-	-
133	КР11-39-2	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	100м2	0,252	<u>35351,44</u> 32893,88	-	8909	8289	-	<u>338,4840</u>	<u>85,3</u>
134	& С111-741-В1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	26,46	<u>141,87</u>	-	3754	-	-	-	-
135	С111-2000-2 варіант 2	Клей для гіпсокартону PERLFIX 30кг	кг	126	<u>12,07</u>	-	1521	-	-	-	-
136	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	13,3	<u>26,75</u>	-	356	-	-	-	-
137	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,252	<u>6720,92</u> 5831,16	-	1694	1469	-	<u>54,5376</u>	<u>13,74</u>
138	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	25,2	<u>26,75</u>	-	674	-	-	-	-
139	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,598	<u>4679,89</u> 3035,59	-	2799	1815	-	<u>27,9726</u>	<u>16,73</u>
140	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,252	<u>5489,02</u> 5304,31	-	1383	1337	-	<u>52,5960</u>	<u>13,25</u>
141	С111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	8,82	<u>220,24</u>	-	1943	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	KP3-38-1	Обшивання приладів опалення фанерою високоякісною	100 м2	0,16	<u>267256,69</u> 6928,97	-	42761	1109	-	<u>72,2520</u>	<u>11,56</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					234332	100063	<u>695</u> 67		<u>960,04</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					234332				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133574				
		всього заробітна плата, грн.					100130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19102				
		Всього будівельні роботи, грн.					288431				

		Всього по розділу 6					288431				
143	KM8-147-1	Розділ 7. Електромонтажні роботи Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,6	<u>4369,19</u> 2185,20	-	20098	10052	-	<u>21,1642</u>	<u>97,36</u>
144	& C111-23-4-B1	Кріплення	шт	80	<u>1,31</u>	-	105	-	-	-	-
145	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	2,55	<u>1159,51</u> 890,72	-	2957	2271	-	<u>9,2880</u>	<u>23,68</u>
146	& 15093-350702	Кабель мідний, не розповсюджуючий горіння та з низьким димовиділенням, марки ВВГнг-нд ,пер. 3х1,5мм2	1000м	0,3468	<u>34117,97</u>	-	11832	-	-	-	-
147	& 15093-350701	Кабель мідний ВВГнг-нд не розповодж. горіння із помірним димоутворенням пер.3х2,5мм2	1000м	0,1071	<u>49509,72</u>	-	5302	-	-	-	-
148	& 15093-350702	Кабель мідний не розповсюджуючий горіння ВВГнг-нд пер.5х6мм2	1000м	0,0153	<u>153627,97</u>	-	2351	-	-	-	-
149	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>4033,63</u> 4023,99	-	161	161	-	<u>42,4920</u>	<u>1,7</u>
150	290902-226	Розетка схованої установки з заземляючим контактом 16А 220В	шт	4	<u>121,61</u>	-	486	-	-	-	-
151	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,28	<u>3020,55</u> 3020,55	-	846	846	-	<u>31,8960</u>	<u>8,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1504-17120 варіант 3	Розетка штепсельна 250В, 16А з заземл. контактом для зовнішнього установа	шт	28	<u>184,04</u>	-	5153	-	-	-	-
153	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5950,19</u>	-	179	179	-	<u>62,8320</u>	<u>1,88</u>
154	290902-256 варіант 8	Вимикач одноклавішний для схованої проводки 6А	шт	3	<u>135,59</u>	-	407	-	-	-	-
155	2405-1338 варіант 2	Коробка У196 під розетки та вимикачі	1000шт	0,007	<u>8358,57</u>	-	59	-	-	-	-
156	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	4	<u>153,07</u>	-	612	-	-	-	-
157	2405-1348 варіант 5	Рамка під 2 мехінізма	шт	2	<u>46,91</u>	-	94	-	-	-	-
158	2405-1348 варіант 6	Рамка під 1 мехінізм	шт	3	<u>42,83</u>	-	128	-	-	-	-
159	KP17-11-9	Монтаж світильників	100шт	0,27	<u>22933,01</u>	-	6192	5944	-	<u>223,7760</u>	<u>60,42</u>
160	1507-3080 варіант 4	Точковий спот BP PikArt 5430	шт	24	<u>461,42</u>	-	11074	-	-	-	-
161	1507-3080 варіант 2	Точковий спот BP PikArt 5867	шт	2	<u>963,26</u>	-	1927	-	-	-	-
162	1507-3080 варіант 5	Світильник лінійний 6400К ЕВРОСВЕТ EV- LS-36	шт	1	<u>371,66</u>	-	372	-	-	-	-
163	KP17-9-1 прим	Прокладання світлодіодної стрічки	100м	0,16	<u>11079,47</u>	-	1773	1379	-	<u>81,5400</u>	<u>13,05</u>
164	& 15093- 350702 варіант 2	Світлодіодна стрічка	1000м	0,01632	<u>56819,77</u>	-	927	-	-	-	-
165	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється в шафу	шт	2	<u>2127,69</u>	-	4255	4255	-	<u>17,2800</u>	<u>34,56</u>
166	1504-13245 варіант 1	Блок живлення	шт	2	<u>942,23</u>	-	1884	-	-	-	-
167	KP17-10-1	Монтаж прожектора	100шт	0,14	<u>22915,88</u>	-	3208	1524	-	<u>98,7840</u>	<u>13,83</u>
168	1507-4050 варіант 1	Прожектор SCENA S 650/1000 PC	шт	14	<u>6368,14</u>	-	89154	-	-	-	-
169	KM8-397-1	Кабельний лоток перфорований	100 м	0,3	<u>1884,76</u>	<u>67,96</u>	565	541	<u>20</u>	<u>17,2800</u>	<u>5,18</u>
170	& C1534- 361-3 варіант 36	Кабельний лоток перфорований 150x50x3000	шт	10	<u>228,09</u>	<u>10,63</u>	2281	-	<u>3</u>	<u>0,0994</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C1534-361-3 варіант 37	Монтажна панель для монтажу розеток	шт	28	<u>438,32</u> -	-	12273	-	-	-	-
172	& C1534-361-9 варіант 1	Шпилька М8х1000 код СМ200801	шт	24	<u>50,85</u> -	-	1220	-	-	-	-
173	& C1534-361-3 варіант 65	Профіль ВРМ41 400 Код ВРМ4104	шт	12	<u>160,42</u> -	-	1925	-	-	-	-
174	& C1534-361-5 варіант 4	Посилений анкер для консолі М10 код СМ461065	шт	24	<u>63,60</u> -	-	1526	-	-	-	-
175	& C1534-361-12 варіант 1	Болт з квадратною шийкою VMK 8х15 (DIN 603 М8	шт	48	<u>3,30</u> -	-	158	-	-	-	-
176	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	4,45	<u>2967,44</u> 2210,01	-	13205	9835	-	<u>22,4640</u>	<u>99,96</u>
177	& C111-196-13 варіант 4	Гофра труба ПВХ В25 91525 ДКС	м	458,35	<u>19,31</u> -	-	8851	-	-	-	-
178	& C111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin М-75 25 кг	кг	155,75	<u>5,99</u> -	-	933	-	-	-	-
179	КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,15	<u>3748,51</u> 2552,37	-	562	383	-	<u>25,9440</u>	<u>3,89</u>
180	& C111-196-13 варіант 5	Гофра труба ПВХ В50 91525 ДКС	м	15,45	<u>39,71</u> -	-	614	-	-	-	-
181	& C111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin М-75 25 кг	кг	5,25	<u>5,99</u> -	-	31	-	-	-	-
182	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>26642,40</u> 26642,40	-	1066	1066	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>
183	& 1503-1270-1-3Д варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний 16А, характеристика "С"	шт	1	<u>136,78</u> -	-	137	-	-	-	-
184	& 1516-2005-1 варіант 4	Диференційний вимикач 2 полюсний, 25А, 30mA, хар-ка "АС"	шт	3	<u>1047,00</u> -	-	3141	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>42801,29</u> 37160,09	-	428	372	-	<u>359,9040</u>	<u>3,6</u>
186	& 1503-1270-1-3Д варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний 40А, характеристика "С"	шт	1	<u>185,00</u> -	-	185	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					220637	38808	<u>20</u> 3		<u>378,48</u> 0,03
		Разом устаткування, грн.					5347				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					232				
		Всього устаткування, грн.					5579				
		Разом будівельні роботи, грн.					215290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176462				
		всього заробітна плата, грн.					38811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19277				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5982				
		Всього будівельні роботи, грн.					234567				

		Всього по розділу 7					240145				
		Разом прямі витрати по кошторису					1908561	358095	<u>37235</u> 11070		<u>3611,26</u> 96,13
		Разом устаткування, грн.					5347				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					232				
		Всього устаткування, грн.					5579				
		Разом будівельні роботи, грн.					1903214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1507884				
		всього заробітна плата, грн.					369165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					202862				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					435,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72173				
		Всього будівельні роботи, грн.					2106076				


		Всього по кошторису					2111654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4142,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					441338				

Склав


_____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ О.О. Калиновський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва". Корегування 1.
24/07-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01

на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 5 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС
Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 5 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Основа:	Кошторисна вартість	1331,942 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,76911 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	406,661 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,31	<u>616,79</u>	-	191	191	-	<u>7,1520</u>	<u>2,22</u>
					616,79	-			-	-	-
2	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,744	<u>1901,54</u>	-	1415	1415	-	<u>22,0494</u>	<u>16,4</u>
					1901,54	-			-	-	-
3	KP7-16-3	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	14,88	<u>558,76</u>	-	8314	8314	-	<u>5,9556</u>	<u>88,62</u>
					558,76	-			-	-	-
4	KP5-1-3	Розбирання перегородок з фанери	100 м2	0,187	<u>5193,03</u>	-	971	971	-	<u>60,2160</u>	<u>11,26</u>
					5193,03	-			-	-	-
5	KP13-15-3	Розбирання облицювання стін з плит ракушняка	100м2	0,708	<u>66708,33</u>	<u>3163,02</u>	47229	44990	<u>2239</u>	<u>671,0170</u>	<u>475,08</u>
					63545,31	1124,32			796	10,7640	7,62
6	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>18412,28</u>	-	736	736	-	<u>203,5181</u>	<u>8,14</u>
					18412,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,096	<u>6060,45</u> 6060,45	-	582	582	-	<u>68,2560</u>	<u>6,55</u>
8	KP6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,064	<u>35213,20</u> 35213,20	-	2254	2254	-	<u>414,4680</u>	<u>26,53</u>
9	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,064	<u>1488,16</u> 1488,16	-	95	95	-	<u>17,2560</u>	<u>1,1</u>
10	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>20015,94</u> 20015,94	-	400	400	-	<u>221,2440</u>	<u>4,42</u>
11	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,032	<u>4713,38</u> 4713,38	-	151	151	-	<u>53,6160</u>	<u>1,72</u>
12	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів каналу підпільного	100м2	0,036	<u>5494,18</u> 5494,18	-	198	198	-	<u>63,7080</u>	<u>2,29</u>
13	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,3012	<u>6676,87</u> 6676,87	-	2011	2011	-	<u>77,4220</u>	<u>23,32</u>
14	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	32	<u>168,69</u> 168,69	-	5398	5398	-	<u>1,9560</u>	<u>62,59</u>
15	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	32	<u>289,14</u> -	<u>289,14</u> 48,60	9252	-	<u>9252</u> 1555	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 13,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					79197	67706	<u>11491</u> 2351		<u>730,24</u> 20,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79197 70057 40375 90,13 14931 119572				

		Всього по розділу 1					119572				
		Розділ 2. Стіни									
16	KP3-10-1	Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю	10 м	0,5	<u>774,26</u> 774,26	-	387	387	-	<u>7,7760</u>	<u>3,89</u>
17	& C111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	87,5	<u>5,99</u> -	-	524	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					911	387	-		<u>3,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					524 387 216 0,47 77 1127				
		Всього по розділу 2					1127				
		Розділ 3. Перегородки									
18	КБ7-44-10 к=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>5160,69</u> 5160,69	-	155	155	-	<u>56,0032</u>	<u>1,68</u>
19	К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>198,53</u> -	-	596	-	-	-	-
20	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	13,125	<u>5,99</u> -	-	79	-	-	-	-
21	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,22	<u>24407,94</u> 18995,25	<u>726,36</u> 218,28	5370	4179	<u>160</u> 48	<u>175,0392</u> 1,5884	<u>38,51</u> 0,35
22	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,69	<u>232,48</u> -	-	160	-	-	-	-
23	& С111- 1851-В3	Дюбель 6х60	шт	88	<u>1,31</u> -	-	115	-	-	-	-
24	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	50,16	<u>8,51</u> -	-	427	-	-	-	-
25	& С1427- 11820-1 варіант 2	Блоки з газобетонну 600х200х100 мм та супутні матеріали	м3	2,18	<u>4063,32</u> -	-	8858	-	-	-	-
26	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	38,5	<u>5,99</u> -	-	231	-	-	-	-
27	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0066	<u>33778,11</u> -	-	223	-	-	-	-
28	КБ10-94-3 к=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,021	<u>64544,41</u> 43608,96	-	1355	916	-	<u>422,3628</u>	<u>8,87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ10-20-2 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,036	<u>22733,30</u> 22733,30	-	818	818	-	<u>206,3100</u>	<u>7,43</u>
41	& С111-219-4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	3,6	<u>5481,99</u>	-	19735	-	-	-	-
42	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,8	<u>232,48</u>	-	418	-	-	-	-
43	С1632-102	Силікон	л	0,54	<u>562,19</u>	-	304	-	-	-	-
44	& С111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	18	<u>8,07</u>	-	145	-	-	-	-
45	КБ10-20-3 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06	<u>17236,25</u> 17236,25	-	1034	1034	-	<u>156,4230</u>	<u>9,39</u>
46	& С111-219-4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	6	<u>5481,99</u>	-	32892	-	-	-	-
47	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,4	<u>232,48</u>	-	558	-	-	-	-
48	С1632-102	Силікон	л	0,7	<u>562,19</u>	-	394	-	-	-	-
49	& С111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	24	<u>8,07</u>	-	194	-	-	-	-
50	КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,064	<u>8292,49</u> 3661,16	-	531	234	-	<u>37,6740</u>	<u>2,41</u>
51	& С121-229-1-8У	Зливи металеві, погрунтовані та пофарбовані	м	6,528	<u>123,78</u>	-	808	-	-	-	-
52	& С111-136-1-И варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	23	<u>0,61</u>	-	14	-	-	-	-
53	КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,064	<u>4227,10</u> 4227,10	-	271	271	-	<u>43,4976</u>	<u>2,78</u>
54	& С123-382-2-1Е варіант 1	Дошки підвіконні металопластикові	м	6,528	<u>259,25</u>	-	1692	-	-	-	-
55	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,2	<u>232,48</u>	-	279	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня ДВЕРІ	100м	0,038	<u>24919,69</u> 3035,59	- -	947	115	- -	<u>27,9726</u> -	<u>1,06</u> -
57	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни.	1 блок	3	<u>757,29</u> 726,48	- -	2272	2179	- -	<u>7,2036</u> -	<u>21,61</u> -
58	& С126-401- 1	Блок дверний дерев'яний у комплекті	шт	3	<u>15410,04</u> -	- -	46230	-	- -	- -	- -
59	варіант 2 & С111-155- Д	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	24	<u>8,07</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
60	варіант 1 С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,184	<u>232,48</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
61	С1632-102	Силікон	л	0,27	<u>562,19</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
62	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,03	<u>146478,86</u> 21513,86	- -	4394	645	- -	<u>181,9200</u> -	<u>5,46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					114784	5296	- -		<u>50,14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					114784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109488				
		всього заробітна плата, грн.					5296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2840				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					998				
		Всього будівельні роботи, грн.					117624				

		Всього по розділу 4					117624				
		Розділ 5. Підлоги									
63	КР7-16-3	ТИП 1 - 74,8 м2 Улаштування підстильного шару пісчано- щебеневого	м3	14,96	<u>1189,11</u> 698,44	<u>490,67</u> 174,41	17789	10449	<u>7340</u> 2609	<u>7,4444</u> 1,6698	<u>111,37</u> 24,98
64	С1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	23,11	<u>1232,03</u> -	- -	28472	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,748	<u>15267,44</u> 7880,93	-	11420	5895	-	<u>83,2200</u>	<u>62,25</u>
66	KP7-17-10 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100м2	0,748	<u>33810,38</u> 4311,65	-	25290	3225	-	<u>46,3469</u>	<u>34,67</u>
67	КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,496	<u>2499,46</u> 1836,89	<u>377,18</u> 113,35	3739	2748	<u>564</u> 170	<u>18,6714</u> 0,8248	<u>27,93</u> 1,23
68	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,496	<u>33778,11</u>	-	50532	-	-	-	-
69	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,748	<u>93509,27</u> 6773,17	-	69945	5066	-	<u>63,3480</u>	<u>47,38</u>
70	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,748	<u>52086,22</u> 4553,51	-	38960	3406	-	<u>42,5880</u>	<u>31,86</u>
71	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,748	<u>8278,71</u> 8269,06	-	6192	6185	-	<u>87,3185</u>	<u>65,31</u>
72	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,748	<u>1718,61</u> 1718,61	-	1286	1286	-	<u>18,4738</u>	<u>13,82</u>
73	C111-2009-1 варіант 2	Стяжка для підлоги Polimin CL-5 (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	7106	<u>6,23</u>	-	44270	-	-	-	-
74	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,748	<u>23349,36</u> 22234,83	-	17465	16632	-	<u>215,3494</u>	<u>161,08</u>
75	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	486,2	<u>22,52</u>	-	10949	-	-	-	-
76	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	30,37	<u>111,92</u>	-	3399	-	-	-	-
77	C1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	3,17	<u>15,30</u>	-	49	-	-	-	-
78	C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог/600*600мм	м2	76,3	<u>1013,21</u>	-	77308	-	-	-	-
79	КБ9-40-1 к=1,15	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину	100м	0,8228	<u>2918,09</u> 2918,09	-	2401	2401	-	<u>28,2624</u>	<u>23,25</u>
80	C111-1724 варіант 1	Плінтус з кутника алюмінієвого 52х20	м	83,93	<u>306,91</u>	-	25759	-	-	-	-
81	C1550-38 варіант 1	Клей-герметик, 310мл.	балон	14	<u>238,34</u>	-	3337	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					438562	57293	<u>7904</u> 2779		<u>578,92</u> 26,21
		Разом будівельні роботи, грн.					438562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					373365 60072 33376 72,62 12032 471938 471938				
		Розділ 6. Опорядження внутрішні СТІНИ									
82	KP20-19-1	Грунтовкою водними сумішами стін	100м2	2,4692	<u>1116,02</u>	-	2756	2756	-	<u>11,4840</u>	<u>28,36</u>
					1116,02	-			-	-	-
83	C111-233-2 варіант 3	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	129,63	<u>79,53</u>	-	10309	-	-	-	-
84	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,551	<u>12008,51</u>	-	18625	17182	-	<u>107,2931</u>	<u>166,41</u>
					11078,01	-			-	-	-
85	& C111- 1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	3970,56	<u>6,29</u>	-	24975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,594	<u>11589,41</u>	-	18474	17042	-	<u>106,0116</u>	<u>168,98</u>
					10691,27	-			-	-	-
87	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,594	<u>3169,37</u>	-	5052	5052	-	<u>29,6424</u>	<u>47,25</u>
					3169,37	-			-	-	-
88	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	573,84	<u>14,08</u>	-	8080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,594	<u>5489,02</u>	-	8749	8455	-	<u>52,5960</u>	<u>83,84</u>
					5304,31	-			-	-	-
90	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,8749	<u>10119,54</u>	-	8854	7835	-	<u>88,8000</u>	<u>77,69</u>
					8955,48	-			-	-	-
91	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	86,41	<u>220,24</u>	-	19031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C188888-21 варіант 1	Пігмент Sniezka Colorex .100 мл	шт	19	<u>50,54</u>	-	960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ15-64-1 κ=1,15	СТЕЛЯ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,746	<u>24696,66</u> 24696,66	-	18424	18424	-	<u>227,5770</u>	<u>169,77</u>
94	& C126- 1300-B1 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	67,14	<u>34,34</u>	-	2306	-	-	-	-
95	& C126- 1300-B2 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	190,23	<u>53,09</u>	-	10099	-	-	-	-
96	& C111- 1849-A варіант 1	Шуруп з буром 3,5x9,5мм	шт	1164	<u>0,37</u>	-	431	-	-	-	-
97	& C1545-42- B6	Дюбели металлические	100шт	0,52	<u>144,13</u>	-	75	-	-	-	-
98	& C1545-43- B2	Дюбели пластмассовые	100шт	1,25	<u>68,76</u>	-	86	-	-	-	-
99	& C1545- 313-B1	Підвіс в комплекті	1000шт	0,052	<u>15300,35</u>	-	796	-	-	-	-
100	& C111- 1683-1-B6	Лента уплотнительная звукоизоляционная	м	52,22	<u>16,37</u>	-	855	-	-	-	-
101	& C1-1093- 14Г	Зєднувач "Краб"	шт	127	<u>12,47</u>	-	1584	-	-	-	-
102	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,746	<u>22244,73</u> 21653,21	-	16595	16153	-	<u>188,1906</u>	<u>140,39</u>
103	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	78,33	<u>101,47</u>	-	7948	-	-	-	-
104	& C111- 1683-1-B7	Стрічка армувальна	м	73,85	<u>1,44</u>	-	106	-	-	-	-
105	& C111- 1896-2-K	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	26,63	<u>13,01</u>	-	346	-	-	-	-
106	& C111- 1849-1И2	Саморізи 3,5x25	шт	1567	<u>0,38</u>	-	595	-	-	-	-
107	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,746	<u>14873,89</u> 13975,75	-	11096	10426	-	<u>138,5796</u>	<u>103,38</u>
108	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	134,28	<u>14,08</u>	-	1891	-	-	-	-
109	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	100м2	0,746	<u>14873,89</u> 13975,75	-	11096	10426	-	<u>138,5796</u>	<u>103,38</u>
110	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	134,28	<u>14,08</u>	-	1891	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,746	<u>6173,82</u> 5971,13	-	4606	4454	-	<u>59,2080</u>	<u>44,17</u>
112	С111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	26,11	<u>220,24</u> -	-	5750	-	-	-	-
113	КР11-30-1	ВІДКОСИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1582	<u>43688,64</u> 41279,26	-	6912	6530	-	<u>364,0468</u>	<u>57,59</u>
114	& С111- 1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	885,92	<u>6,29</u> -	-	5572	-	-	-	-
115	КР11-39-2	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	100м2	0,161	<u>32893,88</u> 32893,88	-	5296	5296	-	<u>338,4840</u>	<u>54,5</u>
116	& С111-741- В1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	16,905	<u>141,87</u> -	-	2398	-	-	-	-
117	С111-2000-2 варіант 2	Клей для гіпсокартону PERLFIX 30кг	кг	80,5	<u>12,07</u> -	-	972	-	-	-	-
118	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	8,4	<u>26,75</u> -	-	225	-	-	-	-
119	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,161	<u>6720,92</u> 5831,16	-	1082	939	-	<u>54,5376</u>	<u>8,78</u>
120	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	16,1	<u>26,75</u> -	-	431	-	-	-	-
121	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,398	<u>4679,89</u> 3035,59	-	1863	1208	-	<u>27,9726</u>	<u>11,13</u>
122	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,161	<u>5489,02</u> 5304,31	-	884	854	-	<u>52,5960</u>	<u>8,47</u>
123	С111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	5,635	<u>220,24</u> -	-	1241	-	-	-	-
124	КР3-38-1	Обшивання приладів опалення фанерою високоякісною	100 м2	0,0339	<u>267256,69</u> 6928,97	-	9060	235	-	<u>72,2520</u>	<u>2,45</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					258377	133267	-		<u>1276,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					258377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125110				
		всього заробітна плата, грн.					133267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					71933 153,19 25381 330310 330310				
		Розділ 7. Підсилення стелі									
125	КБ46-12-3	Підсилення ґрат колон, стояків, рамних конструкцій різного призначення	т	0,4098	<u>37989,85</u> 31470,30	<u>1772,97</u> 308,47	15568	12897	<u>727</u> 126	<u>281,5127</u> 2,8829	<u>115,36</u> 1,18
126	& С1-63Х3 варіант 1	Швелер №10 міра.	мп	15	<u>504,07</u> -	-	7561	-	-	-	-
127	& С111- 1088-1 варіант 9	Труба профільна квадратна 80х80х5 мм міра	м.п.	4,8	<u>549,33</u> -	-	2637	-	-	-	-
128	& С113-КР- 50Х3 варіант 3	Кутники рівнополічкові 75х75х6 мм	м	9,2	<u>321,08</u> -	-	2954	-	-	-	-
129	& С113-КР- 50Х3 варіант 4	Кутники рівнополічкові 63х63х5 мм	м	2,55	<u>246,31</u> -	-	628	-	-	-	-
130	С111-1909 варіант 3	Смуга сталеві 200х8 мм міра.	м	2,5	<u>340,26</u> -	-	851	-	-	-	-
131	С111-1909 варіант 4	Смуга сталеві 150х8 мм міра.	м	0,6	<u>265,39</u> -	-	159	-	-	-	-
132	С111-1909 варіант 2	Смуга сталеві 80х6 мм міра.	м	3,6	<u>145,75</u> -	-	525	-	-	-	-
133	& С147-А14 варіант 2	Стрижнева арматура, діаметр 10 мм.	м	140	<u>20,73</u> -	-	2902	-	-	-	-
134	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1822	<u>2196,81</u> 780,09	-	400	142	-	<u>6,5964</u> -	<u>1,2</u> -
135	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1822	<u>22097,57</u> 14788,64	-	4026	2694	-	<u>146,6400</u> -	<u>26,72</u> -
136	КБ29-144-1 к=1,15	Торкретування бетонної поверхні при товщині шару покриття 20 мм	100м2	0,3	<u>33376,08</u> 19305,70	<u>3918,96</u> 2777,03	10013	5792	<u>1176</u> 833	<u>196,2360</u> 27,7300	<u>58,87</u> 8,32
		Разом прямі витрати по розділу 7					48224	21525	<u>1903</u> 959		<u>202,15</u> 9,5
		Разом будівельні роботи, грн.					48224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24796 22484 14421 33,16 5493 62645				
		Всього по розділу 7					62645				
		Розділ 8. Водопровід холодної води									
137	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,42	<u>9155,97</u> 9100,60	-	3846	3822	-	<u>85,1160</u>	<u>35,75</u>
138	C113-1358 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50 мм	м	42,84	<u>96,33</u>	-	4127	-	-	-	-
139	& C113-2241-1 варіант 8	Куточок ,90град, PP-R.D=50 мм	шт	2	<u>228,54</u>	-	457	-	-	-	-
140	& C113-2241-1 варіант 9	Куточок ,45град, PP-R.D=50 мм	шт	1	<u>208,95</u>	-	209	-	-	-	-
141	C113-1744 варіант 5	Трійник PP/R із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>119,07</u>	-	238	-	-	-	-
142	& C130-465-1-Ш варіант 5	З'єднувач з американкою ПП-Р 50 ммх1/2	шт	1	<u>1104,27</u>	-	1104	-	-	-	-
143	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>190,53</u> 167,93	<u>2,95</u> 0,46	381	336	<u>6</u> 1	<u>1,5240</u> 0,0043	<u>3,05</u> 0,01
144	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>7745,02</u> 7691,03	-	77	77	-	<u>70,8720</u>	<u>0,71</u>
145	C113-1689 варіант 3	Труби поліпропіленові, PP-R/F, PN 20бар діам. 25	м	10	<u>177,55</u>	-	1776	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C113-2241-1 варіант 4	Куточок ,90град,PP-R.D=25 мм	шт	2	<u>19,10</u> -	-	38	-	-	-	-
147	& C113-2241-1 варіант 5	Куточок ,45град,PP-R.D=25 мм	шт	1	<u>23,18</u> -	-	23	-	-	-	-
148	C113-1744 варіант 3	Трійник PP/R із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>25,78</u> -	-	52	-	-	-	-
149	& C130-465-1-Ш варіант 3	3"єднувач з американкою ПП-Р 25 ммх1/2	шт	1	<u>281,64</u> -	-	282	-	-	-	-
150	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2	<u>147,00</u> 140,16	-	294	280	-	<u>1,2720</u>	<u>2,54</u>
151	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,62	<u>4768,19</u> 4768,19	-	2956	2956	-	<u>47,2800</u>	<u>29,31</u>
152	& C114-97-2-3В варіант 1	Циліндри теплоізоляційні IzoFlex	м	68,2	<u>98,06</u> -	-	6688	-	-	-	-
153	& C1-3-3	Клейка стрічка для ізоляції "Thermaflex"	м	1	<u>51,00</u> -	-	51	-	-	-	-
154	& C111-230-10-B1	Клей	л	1	<u>20,91</u> -	-	21	-	-	-	-
155	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,62	<u>1292,51</u> 1275,22	<u>10,48</u> 1,82	801	791	<u>6</u> 1	<u>9,8640</u> 0,0180	<u>6,12</u> 0,01
156	C113-2228 варіант 5	Протипожежні манжети діам.50 мм	шт	4	<u>710,31</u> -	-	2841	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					26262	8262	<u>12</u> 2		<u>77,48</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26262 17988 8264 4142 7,75 1285 30404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					30404				
		Розділ 9. Водопровід гарячої води									
157	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>9155,97</u> 9100,60	-	2747	2730	-	<u>85,1160</u>	<u>25,53</u>
158	C113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 50х4,6 мм	м	30,3	<u>430,94</u> -	-	13057	-	-	-	-
159	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>190,53</u> 167,93	<u>2,95</u> 0,46	381	336	6 1	<u>1,5240</u> 0,0043	<u>3,05</u> 0,01
160	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>7745,02</u> 7691,03	-	1162	1154	-	<u>70,8720</u>	<u>10,63</u>
161	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 25х2,3 мм	м	15,15	<u>127,62</u> -	-	1933	-	-	-	-
162	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2	<u>133,59</u> 128,26	-	267	257	-	<u>1,1640</u>	<u>2,33</u>
163	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,45	<u>1774,45</u> 1734,42	-	799	780	-	<u>13,4160</u>	<u>6,04</u>
164	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,45	<u>4768,19</u> 4768,19	-	2146	2146	-	<u>47,2800</u>	<u>21,28</u>
165	& C114-94-У-14 варіант 2	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф25 т=13	м	15	<u>69,94</u> -	-	1049	-	-	-	-
166	& C114-94-У-17 варіант 2	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф50 т=13	м	30	<u>104,31</u> -	-	3129	-	-	-	-
167	& C1-3-3	Клейка стрічка для ізоляції "Thermaflex"	м	0,5	<u>51,00</u> -	-	26	-	-	-	-
168	& C111-230-10-В1	Клей	л	0,5	<u>20,91</u> -	-	10	-	-	-	-
169	C113-2228 варіант 5	Протипожежні манжети діам.50 мм	шт	4	<u>710,31</u> -	-	2841	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					29547	7403	6 1		68,86 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					29547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22138				
		всього заробітна плата, грн.					7404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1152				
		Всього будівельні роботи, грн.					33262				

		Всього по розділу 9					33262				
		Розділ 10. Електромонтажні роботи									
170	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,1	3895,27	-	12075	10316	-	34,2447	106,16
					3327,90	-			-	-	-
171	& С111-196- 13	Гофра труба ПВХ В25 (Дн=32)	м	319,3	66,95	-	21377	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
172	& С111-23-4- В1	Кріплення	шт	130	1,31	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	3,1	1159,51	-	3594	2761	-	9,2880	28,79
					890,72	-			-	-	-
174	& 15093- 350702	Кабель мідний, не розповсюджуючий горіння та з низьким димовиділенням, марки ВВГнг-	1000м	0,1632	34117,97	-	5568	-	-	-	-
	варіант 1	нд ,пер. 3х1,5мм2			-	-			-	-	-
175	& 15093- 350701	Кабель мідний ВВГнг-нд не розповодж. горіння із помірним димоутворенням пер.3х2, 5мм2	1000м	0,153	49509,72	-	7575	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
176	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,25	4033,63	-	1008	1006	-	42,4920	10,62
					4023,99	-			-	-	-
177	290902-226	Розетка схованої установки з заземляючим контактом 16А 220В	шт	25	121,61	-	3040	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
178	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,08	5950,19	-	476	476	-	62,8320	5,03
					5950,19	-			-	-	-
179	290902-256	Вимикач одноклавішний для схованої проводки 6А	шт	4	135,59	-	542	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
180	290902-256	Вимикач двоклавішний для схованої проводки 6А	шт	4	145,79	-	583	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2405-1338 варіант 2	Коробка У196 під розетки та вимикачі	1000шт	0,033	<u>8358,57</u>	-	276	-	-	-	-
182	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	18	<u>153,07</u>	-	2755	-	-	-	-
183	2405-1348 варіант 5	Рамка під 2 мехінізма	шт	12	<u>46,91</u>	-	563	-	-	-	-
184	2405-1348 варіант 6	Рамка під 1 мехінізм	шт	9	<u>42,83</u>	-	385	-	-	-	-
185	КР17-11-9	Монтаж світильників	100шт	0,12	<u>22933,01</u> 22015,08	-	2752	2642	-	<u>223,7760</u>	<u>26,85</u>
186	1507-3080 варіант 2	Точковий спот BP PikArt 5867	шт	10	<u>963,26</u>	-	9633	-	-	-	-
187	1507-3080 варіант 4	Точковий спот BP PikArt 5430	шт	2	<u>461,42</u>	-	923	-	-	-	-
188	КР17-11-9	Монтаж трека з трековим спотом ProHouse Slim Focus-7W	100шт	0,11	<u>22933,01</u> 22015,08	-	2523	2422	-	<u>223,7760</u>	<u>24,62</u>
189	1507-3080 варіант 6	Трек Infinity 26N	шт	3	<u>1371,26</u>	-	4114	-	-	-	-
190	1507-3080 варіант 7	Трековий спот ProHouse Slim Focus-7W	шт	8	<u>1779,26</u>	-	14234	-	-	-	-
191	КР17-11-9	Монтаж світильника лінійного	100шт	0,02	<u>22933,01</u> 22015,08	-	459	440	-	<u>223,7760</u>	<u>4,48</u>
192	1507-3080 варіант 8	Світильник лінійний Terra Svet 054520/100	шт	2	<u>3105,26</u>	-	6211	-	-	-	-
193	КР17-9-1 прим	Прокладання світлодіодної стрічки	100м	0,04	<u>11079,47</u> 8620,41	-	443	345	-	<u>81,5400</u>	<u>3,26</u>
194	& 15093-350702 варіант 2	Світлодіодна стрічка	1000м	0,00408	<u>56819,77</u>	-	232	-	-	-	-
195	КР17-10-1	Монтаж бра	100шт	0,01	<u>22915,88</u> 10885,01	-	229	109	-	<u>98,7840</u>	<u>0,99</u>
196	290902-256 варіант 11	Світильник-бра, під цоколь Е27	шт	1	<u>682,44</u>	-	682	-	-	-	-
197	КР17-10-1	Підсвічування гримувального дзеркала	100шт	0,2	<u>22915,88</u> 10885,01	-	4583	2177	-	<u>98,7840</u>	<u>19,76</u>
198	290902-256 варіант 12	Підсвічування гримувального дзеркала	шт	20	<u>534,41</u>	-	10688	-	-	-	-
199	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється в шафу	шт	1	<u>2127,69</u> 2127,69	-	2128	2128	-	<u>17,2800</u>	<u>17,28</u>
200	1504-13245 варіант 1	Блок живлення	шт	1	<u>942,23</u>	-	942	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1776,42</u> 1570,87	<u>61,23</u> 9,58	1776	1571	<u>61</u> 10	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
202	1504-19072 варіант 9	Розподільний щит у навісному виконанні	шт	1	<u>2489,00</u>	-	2489	-	-	-	-
203	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>26642,40</u> 26642,40	-	1066	1066	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>
204	& 1503-1270-1-3Д варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний 16А, характеристика "С"	шт	1	<u>136,78</u>	-	137	-	-	-	-
205	& 1516-2005-1 варіант 4	Диференційний вимикач 2 полюсний, 25А, 30mA, хар-ка "АС"	шт	3	<u>1047,00</u>	-	3141	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					129372	27459	<u>61</u> 10		<u>272,54</u> 0,09
		Разом устаткування, грн.					6709				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					191				
		Всього устаткування, грн.					6900				
		Разом будівельні роботи, грн.					122663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95143				
		всього заробітна плата, грн.					27469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13812				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4332				
		Всього будівельні роботи, грн.					136475				


		Всього по розділу 10					143374				
		Разом прямі витрати по кошторису					1144107	333848	<u>21537</u> 6150		<u>3309,82</u> 56,95
		Разом устаткування, грн.					6709				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					191				
		Всього устаткування, грн.					6900				
		Разом будівельні роботи, грн.					1137398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					782013				
		всього заробітна плата, грн.					339998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					187645 402,34 66663 1325043 1331942				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3769,11 406661				

Склав


 _____ А.Ю. Гоголь
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ О.О. Калиновський
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01

на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 6 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 6 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

867,738 тис. грн.

2,10716 тис.люд.год.

228,701 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	КР3-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Обшивання стін з пластикової вагонки	100 м2	0,685	<u>2733,54</u>	-	1872	1872	-	<u>29,1360</u>	<u>19,96</u>			
					2733,54	-			-	-	-			
2	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,414	<u>616,79</u>	-	255	255	-	<u>7,1520</u>	<u>2,96</u>			
					616,79	-			-	-	-			
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,346	<u>1862,78</u>	-	645	645	-	<u>21,6000</u>	<u>7,47</u>			
					1862,78	-			-	-	-			
4	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,083	<u>10546,93</u>	-	875	875	-	<u>111,3720</u>	<u>9,24</u>			
					10546,93	-			-	-	-			
5	КР7-16-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	8,58	<u>558,77</u>	-	4794	4794	-	<u>5,9557</u>	<u>51,1</u>			
					558,77	-			-	-	-			
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	3	<u>900,86</u>	-	2703	2703	-	<u>10,4460</u>	<u>31,34</u>			
					900,86	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	100м2	0,595	<u>6676,87</u> 6676,87	-	3973	3973	-	<u>77,4220</u>	<u>46,07</u>
8	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>17324,64</u> 17324,64	-	520	520	-	<u>191,4960</u>	<u>5,74</u>
9	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,055	<u>6060,45</u> 6060,45	-	333	333	-	<u>68,2560</u>	<u>3,75</u>
10	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,042	<u>35213,20</u> 35213,20	-	1479	1479	-	<u>414,4680</u>	<u>17,41</u>
11	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,042	<u>1488,16</u> 1488,16	-	63	63	-	<u>17,2560</u>	<u>0,72</u>
12	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>20015,94</u> 20015,94	-	801	801	-	<u>221,2440</u>	<u>8,85</u>
13	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,064	<u>4713,38</u> 4713,38	-	302	302	-	<u>53,6160</u>	<u>3,43</u>
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	22	<u>168,69</u> 168,69	-	3711	3711	-	<u>1,9560</u>	<u>43,03</u>
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	22	<u>289,14</u> -	<u>289,14</u> 48,60	6361	-	<u>6361</u> 1069	- 0,4110	- 9,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					28687	22326	<u>6361</u> 1069		<u>251,07</u> 9,04
		Разом будівельні роботи, грн.					28687				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					42468				

		Всього по розділу 1					42468				
		Розділ 2. Стіни									
16	КР3-10-1	Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю	10 м	0,5	<u>774,26</u> 774,26	-	387	387	-	<u>7,7760</u>	<u>3,89</u>
17 & С111-СП	варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	87,5	<u>5,99</u> -	-	524	-	-	-	-
18	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0075	<u>444376,97</u> 114042,49	-	3333	855	-	<u>1159,2040</u>	<u>8,69</u>
19 & С111-СП	варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	315	<u>5,99</u> -	-	1887	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6131	1242	-		12,58
		Разом будівельні роботи, грн.					6131		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4889				
		всього заробітна плата, грн.					1242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250				
		Всього будівельні роботи, грн.					6825				

		Всього по розділу 2					6825				
		Розділ 3. Перегородки									
20	КБ7-44-10 κ=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	5160,69	-	258	258	-	56,0032	2,8
					5160,69	-			-	-	-
21	К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	5	198,53	-	993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	21,875	5,99	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ8-25-1 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,236	24407,94	726,36	5760	4483	171	175,0392	41,31
					18995,25	218,28			52	1,5884	0,37
24	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,75	232,48	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С111- 1851-В3	Дюбель 6х60	шт	94	1,31	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	53,808	8,51	-	458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& С1427- 11820-1 варіант 2	Блоки з газобетонну 600х200х100 мм та супутні матеріали	м3	2,34	4063,32	-	9508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	41,3	5,99	-	247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0071	33778,11	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					17892	4741	171		44,11
									52		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					17892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12980 4793 2541 5,34 885 20433				
		Всього по розділу 3					20433				
		Розділ 4. Прорізи									
30	КБ10-20-2 к=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0342	<u>22733,30</u> 22733,30	-	777	777	-	<u>206,3100</u>	<u>7,06</u>
31	& С111-219-4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	3,42	<u>5481,99</u> -	-	18748	-	-	-	-
32	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,73	<u>232,48</u> -	-	402	-	-	-	-
33	С1632-102	Силікон	л	0,5	<u>562,19</u> -	-	281	-	-	-	-
34	& С111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	17	<u>8,07</u> -	-	137	-	-	-	-
35	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,022	<u>8292,49</u> 3661,16	-	182	81	-	<u>37,6740</u>	<u>0,83</u>
36	& С121-229-1-8У	Зливи металеві, погрунтовані та пофарбовані	м	2,244	<u>123,78</u> -	-	278	-	-	-	-
37	& С111-136-1-И варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>0,61</u> -	-	5	-	-	-	-
38	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,022	<u>4227,10</u> 4227,10	-	93	93	-	<u>43,4976</u>	<u>0,96</u>
39	& С123-382-2-1Е варіант 1	Дошки підвіконні металопластикові	м	2,244	<u>259,25</u> -	-	582	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна ДВЕРІ	балон	0,4	<u>232,48</u>	-	93	-	-	-	-
41	КБ9-36-1 к=1,15	Монтаж дверних блоків з алюмінієвих сплавів / Д-7/	100м2	0,0189	<u>75548,34</u>	-	1428	1425	-	<u>684,1837</u>	<u>12,93</u>
42	& C111-219-4-X варіант 3	Вартість алюмінієвого вітражу	м2	1,89	<u>8743,77</u>	-	16526	-	-	-	-
43	& C111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	6	<u>8,07</u>	-	48	-	-	-	-
44	& C111-136-1-И варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>0,61</u>	-	5	-	-	-	-
45	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,051	<u>1935,83</u>	-	99	99	-	<u>19,9200</u>	<u>1,02</u>
46	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,73	<u>232,48</u>	-	170	-	-	-	-
47	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів дерев'яними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною.	1 блок	4	<u>757,29</u>	-	3029	2906	-	<u>7,2036</u>	<u>28,81</u>
48	& C126-401-1 варіант 2	Блок дверний дерев'яний у комплекті	шт	4	<u>15410,04</u>	-	61640	-	-	-	-
49	& C111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	32	<u>8,07</u>	-	258	-	-	-	-
50	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,9	<u>232,48</u>	-	674	-	-	-	-
51	C1632-102	Силікон	л	0,36	<u>562,19</u>	-	202	-	-	-	-
52	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,04	<u>146478,86</u>	-	5859	861	-	<u>181,9200</u>	<u>7,28</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			<u>21513,86</u>	-	111516	6242	-		<u>58,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					111516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105274				
		всього заробітна плата, грн.					6242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					3341 7,06 1170 114857 114857				
		Розділ 5. Підлоги									
53	KP7-16-3	ТИП 2 - 12,86 м2 Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	2,572	<u>1189,11</u> 698,44	<u>490,67</u> 174,41	3058	1796	<u>1262</u> 449	<u>7,4444</u> 1,6698	<u>19,15</u> 4,29
54	C1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	3,96	<u>1232,03</u> -	-	4879	-	-	-	-
55	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1286	<u>15267,44</u> 7880,93	-	1963	1013	-	<u>83,2200</u> -	<u>10,7</u> -
56	KP7-17-10 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100м2	0,1286	<u>33810,38</u> 4311,65	-	4348	554	-	<u>46,3469</u> -	<u>5,96</u> -
57	KB6-11-11 к=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,2572	<u>2122,28</u> 1836,89	-	546	472	-	<u>18,6714</u> -	<u>4,8</u> -
58	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2572	<u>33778,11</u> -	-	8688	-	-	-	-
59	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,1286	<u>93509,27</u> 6773,17	-	12025	871	-	<u>63,3480</u> -	<u>8,15</u> -
60	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,1286	<u>52086,22</u> 4553,51	-	6698	586	-	<u>42,5880</u> -	<u>5,48</u> -
61	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1286	<u>8116,73</u> 8107,08	-	1044	1043	-	<u>85,6080</u> -	<u>11,01</u> -
62	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1286	<u>1472,77</u> 1472,77	-	189	189	-	<u>15,5520</u> -	<u>2</u> -
63	C111-2009-1 варіант 2	Стяжка для підлоги Polimin СЦ-5 (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	1221,7	<u>6,23</u> -	-	7611	-	-	-	-
64	KB11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1286	<u>24616,73</u> 23502,90	-	3166	3022	-	<u>227,6310</u> -	<u>29,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	66,87	<u>22,52</u>	-	1506	-	-	-	-
66	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,84	<u>111,92</u>	-	654	-	-	-	-
67	C1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	0,93	<u>15,30</u>	-	14	-	-	-	-
68	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	13,12	<u>653,15</u>	-	8569	-	-	-	-
69	KP7-16-3	ТИП 3 - 30,74 м2 Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	6,148	<u>1189,11</u> 698,44	<u>490,67</u> 174,41	7311	4294	<u>3017</u> 1072	<u>7,4444</u> 1,6698	<u>45,77</u> 10,27
70	C1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	9,48	<u>1232,03</u>	-	11680	-	-	-	-
71	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,3074	<u>15267,44</u> 7880,93	-	4693	2423	-	<u>83,2200</u>	<u>25,58</u>
72	KP7-17-10 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100м2	0,3074	<u>33810,38</u> 4311,65	-	10393	1325	-	<u>46,3469</u>	<u>14,25</u>
73	КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,6148	<u>2499,46</u> 1836,89	<u>377,18</u> 113,35	1537	1129	<u>232</u> 70	<u>18,6714</u> 0,8248	<u>11,48</u> 0,51
74	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,6148	<u>33778,11</u>	-	20767	-	-	-	-
75	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,3074	<u>93509,27</u> 6773,17	-	28745	2082	-	<u>63,3480</u>	<u>19,47</u>
76	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,3074	<u>52086,22</u> 4553,51	-	16011	1400	-	<u>42,5880</u>	<u>13,09</u>
77	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3074	<u>8116,73</u> 8107,08	-	2495	2492	-	<u>85,6080</u>	<u>26,32</u>
78	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	100м2	0,3074	<u>1472,77</u> 1472,77	-	453	453	-	<u>15,5520</u>	<u>4,78</u>
79	C111-2009-1 варіант 2	Стяжка для підлоги Polimin СЦ-5 (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	2920,3	<u>6,23</u>	-	18193	-	-	-	-
80	KP7-15-4	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери	100м2	0,3074	<u>68878,06</u> 2727,13	-	21173	838	-	<u>30,1440</u>	<u>9,27</u>
81	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,3074	<u>90674,45</u> 7059,10	-	27873	2170	-	<u>69,9960</u>	<u>21,52</u>
82	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	13,833	<u>290,69</u>	-	4021	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ9-40-1 κ=1,15	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину	100м	0,47	<u>2918,09</u> 2918,09	-	1372	1372	-	<u>28,2624</u>	<u>13,28</u>
84	С111-1724 варіант 1	Плінтус з кутника алюмінієвого 52х20	м	47,94	<u>306,91</u>	-	14713	-	-	-	-
85	С1550-38 варіант 1	Клей-герметик, 310мл.	балон	8	<u>238,34</u>	-	1907	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					258295	29524	<u>4511</u> 1591		<u>301,33</u> 15,07
		Разом будівельні роботи, грн.					258295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224260				
		всього заробітна плата, грн.					31115				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6290				
		Всього будівельні роботи, грн.					275677				

		Всього по розділу 5					275677				
		Розділ 6. Опорядження внутрішніх									
		СТІНИ									
86	КР20-19-1	Грунтовкою водними сумішами стін	100м2	0,83	<u>1116,02</u> 1116,02	-	926	926	-	<u>11,4840</u>	<u>9,53</u>
87	С111-233-2 варіант 3	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	43,58	<u>79,53</u>	-	3466	-	-	-	-
88	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,472	<u>12013,19</u> 11082,69	-	5670	5231	-	<u>107,3384</u>	<u>50,66</u>
89	& С111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	1208,32	<u>6,29</u>	-	7600	-	-	-	-
90	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,346	<u>11596,76</u> 10698,62	-	4012	3702	-	<u>106,0845</u>	<u>36,71</u>
91	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,346	<u>3174,91</u> 3174,91	-	1099	1099	-	<u>29,6943</u>	<u>10,27</u>
92	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	124,56	<u>14,08</u>	-	1754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,346	<u>5472,42</u> 5305,92	-	1893	1836	-	<u>52,6120</u>	<u>18,2</u>
94	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,484	<u>10119,54</u> 8955,48	-	4898	4334	-	<u>88,8000</u>	<u>42,98</u>
95	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	29,05	<u>220,24</u>	-	6398	-	-	-	-
96	C188888-21 варіант 1	Пігмент Sniezka Colorex .100 мл	шт	6	<u>50,54</u>	-	303	-	-	-	-
97	KB15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	100м2	0,136	<u>37333,87</u> 36429,14	-	5077	4954	-	<u>352,8246</u>	<u>47,98</u>
98	C111-258 варіант 1	Плитки керамічні	м2	13,74	<u>646,51</u>	-	8883	-	-	-	-
99	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	70,72	<u>22,52</u>	-	1593	-	-	-	-
100	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,16	<u>111,92</u>	-	689	-	-	-	-
101	C1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	0,98	<u>15,30</u>	-	15	-	-	-	-
102	KB15-63-5 K=1,15	СТЕЛЯ Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,2	<u>55437,50</u> 55241,22	-	11088	11048	-	<u>509,0418</u>	<u>101,81</u>
103	& C126- 1300-B1 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	11	<u>34,34</u>	-	378	-	-	-	-
104	& C126- 1300-B2 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	119,6	<u>53,09</u>	-	6350	-	-	-	-
105	& C111- 1849-1I2	Саморізи 3,5x25	шт	680	<u>0,38</u>	-	258	-	-	-	-
106	& C111- 1849-A варіант 1	Шуруп з буром 3,5x9,5мм	шт	1071	<u>0,37</u>	-	396	-	-	-	-
107	& C111- 1851-B3	Дюбель 6x60	шт	283	<u>1,31</u>	-	371	-	-	-	-
108	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	21	<u>101,47</u>	-	2131	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C111-1683-1-B7	Стрічка армувальна	м	19,8	<u>1,44</u>	-	29	-	-	-	-
110	& C111-1896-2-K	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	2,27	<u>13,01</u>	-	30	-	-	-	-
111	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,2	<u>14873,89</u>	-	2975	2795	-	<u>138,5796</u>	<u>27,72</u>
112	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	36	<u>14,08</u>	-	507	-	-	-	-
113	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "фініш"	100м2	0,2	<u>14873,89</u>	-	2975	2795	-	<u>138,5796</u>	<u>27,72</u>
114	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	36	<u>14,08</u>	-	507	-	-	-	-
115	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2	<u>6173,82</u> <u>5971,13</u>	-	1235	1194	-	<u>59,2080</u>	<u>11,84</u>
116	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	7	<u>220,24</u>	-	1542	-	-	-	-
117	КБ15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4322	<u>24696,66</u>	-	10674	10674	-	<u>227,5770</u>	<u>98,36</u>
118	& C126-1300-B1 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	38,9	<u>34,34</u>	-	1336	-	-	-	-
119	& C126-1300-B2 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	110,21	<u>53,09</u>	-	5851	-	-	-	-
120	& C111-1849-A варіант 1	Шуруп з буром 3,5х9,5мм	шт	674	<u>0,37</u>	-	249	-	-	-	-
121	& C1545-42-B6	Дюбели металлические	100шт	0,3	<u>144,13</u>	-	43	-	-	-	-
122	& C1545-43-B2	Дюбели пластмассовые	100шт	0,73	<u>68,76</u>	-	50	-	-	-	-
123	& C1545-313-B1	Підвіс в комплекті	1000шт	0,03	<u>15300,35</u>	-	459	-	-	-	-
124	& C111-1683-1-B6	Лента уплотнительная звукоизоляционная	м	30,3	<u>16,37</u>	-	496	-	-	-	-
125	& C1-1093-14Г	З'єднувач "Краб"	шт	73	<u>12,47</u>	-	910	-	-	-	-
126	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,4322	<u>22244,73</u> <u>21653,21</u>	-	9614	9359	-	<u>188,1906</u>	<u>81,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	45,38	<u>101,47</u>	-	4605	-	-	-	-
128	& C111- 1683-1-B7	Стрічка армувальна	м	42,79	<u>1,44</u>	-	62	-	-	-	-
129	& C111- 1896-2-K	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	15,43	<u>13,01</u>	-	201	-	-	-	-
130	& C111- 1849-1И2	Саморізи 3,5x25	шт	908	<u>0,38</u>	-	345	-	-	-	-
131	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,4322	<u>14873,89</u>	-	6428	6040	-	<u>138,5796</u>	<u>59,89</u>
132	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	77,796	<u>14,08</u>	-	1095	-	-	-	-
133	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "фініш"	100м2	0,4322	<u>14873,89</u>	-	6428	6040	-	<u>138,5796</u>	<u>59,89</u>
134	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	77,796	<u>14,08</u>	-	1095	-	-	-	-
135	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4322	<u>6173,82</u>	-	2668	2581	-	<u>59,2080</u>	<u>25,59</u>
136	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	15,13	<u>220,24</u>	-	3332	-	-	-	-
137	КР11-50-1	ВІДКОСИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,082	<u>6676,87</u>	-	548	548	-	<u>77,4220</u>	<u>6,35</u>
138	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,082	<u>43688,64</u>	-	3582	3385	-	<u>364,0468</u>	<u>29,85</u>
139	& C111- 1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	459,2	<u>6,29</u>	-	2888	-	-	-	-
140	КР11-39-2	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	100м2	0,082	<u>35351,44</u>	-	2899	2697	-	<u>338,4840</u>	<u>27,76</u>
141	& C111-741- В1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	8,61	<u>141,87</u>	-	1222	-	-	-	-
142	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	4,31	<u>26,75</u>	-	115	-	-	-	-
143	КБ15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,082	<u>6720,92</u>	-	551	478	-	<u>54,5376</u>	<u>4,47</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	8,2	<u>26,75</u>	-	219	-	-	-	-
145	KB15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,232	<u>4679,89</u>	-	1086	704	-	<u>27,9726</u>	<u>6,49</u>
146	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,082	<u>5489,02</u>	-	450	435	-	<u>52,5960</u>	<u>4,31</u>
147	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	2,87	<u>220,24</u>	-	632	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					155181	82855	-		<u>789,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					155181		-		-
		в тому числі:					72326				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82855				
		всього заробітна плата, грн.					44602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94,77				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15703				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					199783				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6					199783				
		Розділ 7. Водопровід холодної води									
148	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>361,52</u>	-	362	212	-	<u>1,9800</u>	<u>1,98</u>
					<u>211,70</u>	-			-	-	-
149	& C1630-1454-29 варіант 2	Лічильник води ф15 мм	шт	1	<u>1377,87</u>	-	1378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C111-1897 варіант 1	Штуцери	комплект	2	<u>62,99</u>	-	126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C1630-659 варіант 1	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	1	<u>238,78</u>	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	KP15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,04	<u>38639,87</u>	-	1546	824	-	<u>204,2400</u>	<u>8,17</u>
					<u>20597,60</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	C1630-670 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	2	<u>581,17</u> -	-	1162	-	-	-	-
154	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	2	<u>238,92</u> -	-	478	-	-	-	-
155	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>8539,39</u> 8485,40	-	1025	1018	-	<u>78,1920</u>	<u>9,38</u>
156	C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для горячої води діам. 32x5,4 мм	м	12,24	<u>201,65</u> -	-	2468	-	-	-	-
157	& C113- 2241-1 варіант 10	Куточок ,90град,PP-R.D=32 мм	шт	2	<u>42,26</u> -	-	85	-	-	-	-
158	& C113- 2241-1 варіант 11	Куточок ,45град,PP-R.D=32 мм	шт	1	<u>39,91</u> -	-	40	-	-	-	-
159	C113-1744 варіант 6	Трійник PP/R із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>48,01</u> -	-	96	-	-	-	-
160	& C130-465- 1-Ш варіант 6	З'єднувач з американкою ПП-Р 32 ммх1/2	шт	1	<u>431,92</u> -	-	432	-	-	-	-
161	KP15-16-5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	1	<u>164,57</u> 156,03	-	165	156	-	<u>1,4160</u>	<u>1,42</u>
162	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>7745,02</u> 7691,03	-	77	77	-	<u>70,8720</u>	<u>0,71</u>
163	C113-1689 варіант 3	Труби поліпропіленові,PP-R/F, PN 20бар діам. 25	м	10	<u>177,55</u> -	-	1776	-	-	-	-
164	& C113- 2241-1 варіант 4	Куточок ,90град,PP-R.D=25 мм	шт	2	<u>19,10</u> -	-	38	-	-	-	-
165	& C113- 2241-1 варіант 5	Куточок ,45град,PP-R.D=25 мм	шт	1	<u>23,18</u> -	-	23	-	-	-	-
166	C113-1744 варіант 3	Трійник PP/R із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>25,78</u> -	-	52	-	-	-	-
167	& C130-465- 1-Ш варіант 3	З'єднувач з американкою ПП-Р 25 ммх1/2	шт	1	<u>281,64</u> -	-	282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2	<u>147,00</u> 140,16	-	294	280	-	<u>1,2720</u>	<u>2,54</u>
169	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>7421,98</u> 7369,38	-	742	737	-	<u>67,9080</u>	<u>6,79</u>
170	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові, PP-R/F, PN 20бар діам. 20	м	10	<u>110,72</u>	-	1107	-	-	-	-
171	& C113-2241-1	Куточок ,90град, PP-R.D=20мм	шт	2	<u>15,02</u>	-	30	-	-	-	-
172	& C113-2241-1 варіант 1	Куточок ,45град, PP-R.D=20мм	шт	1	<u>18,08</u>	-	18	-	-	-	-
173	C113-1744 варіант 1	Трійник PP/R із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>15,98</u>	-	32	-	-	-	-
174	& C130-465-1-Ш варіант 1	З'єднувач з американкою ПП-Р 20ммх1/2	шт	1	<u>198,00</u>	-	198	-	-	-	-
175	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до мереж водопостачання діаметром 20 мм	1 шт	2	<u>118,01</u> 113,72	-	236	227	-	<u>1,0320</u>	<u>2,06</u>
176	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,22	<u>4768,19</u> 4768,19	-	1049	1049	-	<u>47,2800</u>	<u>10,4</u>
177	& C114-97-2-3В варіант 1	Циліндри теплоізоляційні IzoFlex	м	24,2	<u>98,06</u>	-	2373	-	-	-	-
178	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,32	<u>1292,51</u> 1275,22	<u>10,48</u> 1,82	414	408	<u>3</u> 1	<u>9,8640</u> 0,0180	<u>3,16</u> 0,01
179	& C1-3-3	Клейка стрічка для ізоляції "Thermaflex"	м	1	<u>51,00</u>	-	51	-	-	-	-
180	& C111-230-10-B1	Клей	л	1	<u>20,91</u>	-	21	-	-	-	-
181	C113-2228 варіант 6	Протипожежні манжети діам.32 мм	шт	1	<u>418,11</u>	-	418	-	-	-	-
182	C113-2228 варіант 3	Протипожежні манжети діам.25 мм	шт	2	<u>216,31</u>	-	433	-	-	-	-
183	C113-2228 варіант 4	Протипожежні манжети діам.20 мм	шт	3	<u>197,54</u>	-	593	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					19859	4988	<u>3</u> 1		<u>46,61</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					19859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					14868 4989 2528 4,77 788 22387 22387				
		Розділ 8. Водопровід гарячої води									
184	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>9090,23</u> 9036,24	-	909	904	-	<u>83,2680</u>	<u>8,33</u>
185	C113-1676 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 40x3,7 мм	м	10	<u>320,77</u> -	-	3208	-	-	-	-
186	KP15-16-5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	2	<u>164,57</u> 156,03	-	329	312	-	<u>1,4160</u>	<u>2,83</u>
187	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>8539,39</u> 8485,40	-	854	849	-	<u>78,1920</u>	<u>7,82</u>
188	C113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 32x5,4 мм	м	10	<u>201,65</u> -	-	2017	-	-	-	-
189	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	2	<u>147,00</u> 140,16	-	294	280	-	<u>1,2720</u>	<u>2,54</u>
190	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>7745,02</u> 7691,03	-	1162	1154	-	<u>70,8720</u>	<u>10,63</u>
191	C113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 25x2,3 мм	м	15,15	<u>127,62</u> -	-	1933	-	-	-	-
192	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2	<u>133,59</u> 128,26	-	267	257	-	<u>1,1640</u>	<u>2,33</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	<u>7421,98</u> 7369,38	-	1039	1032	-	<u>67,9080</u>	<u>9,51</u>
194	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 20x1,9 мм	м	14,14	<u>83,71</u>	-	1184	-	-	-	-
195	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	2	<u>118,01</u> 113,72	-	236	227	-	<u>1,0320</u>	<u>2,06</u>
196	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,49	<u>1774,45</u> 1734,42	-	869	850	-	<u>13,4160</u>	<u>6,57</u>
197	KP15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>2904,46</u> 2131,32	<u>214,76</u> 60,59	2904	2131	<u>215</u> 61	<u>20,1600</u> 0,4502	<u>20,16</u> 0,45
198	& C130-553-10 варіант 4	Водонагрівач N=1.5 кВт V=100 л	шт	1	<u>7705,23</u>	-	7705	-	-	-	-
199	C113-2450 варіант 1	Трубка дренажна Гусак D= 8 мм	м	2	<u>16,83</u>	-	34	-	-	-	-
200	KP15-22-1	Установлення муфтових клапанів	100 шт	0,01	<u>6356,67</u> 6351,05	-	64	64	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
201	C1630-544 варіант 3	Клапани зворотні діаметр 15 мм	шт	1	<u>293,54</u>	-	294	-	-	-	-
202	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>6356,67</u> 6351,05	-	127	127	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
203	C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм	шт	1	<u>234,00</u>	-	234	-	-	-	-
204	C1630-24 варіант 2	Редуктор тиску, діаметр 15 мм	шт	1	<u>1198,78</u>	-	1199	-	-	-	-
205	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,49	<u>4768,19</u> 4768,19	-	2336	2336	-	<u>47,2800</u>	<u>23,17</u>
206	& C114-94-У-15 варіант 3	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф20 т=13	м	14	<u>61,57</u>	-	862	-	-	-	-
207	& C114-94-У-14 варіант 2	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф25 т=13	м	15	<u>69,94</u>	-	1049	-	-	-	-
208	& C114-94-У-14 варіант 3	Теплоізоляція "Термафлекс " для труб ф32 т=13	м	10	<u>80,14</u>	-	801	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C114-94-У-17 варіант 3	Теплоізоляція "Термафлекс" для труб ф40 т=13	м	10	<u>100,23</u> -	-	1002	-	-	-	-
210	& C1-3-3	Клейка стрічка для ізоляції "Thermaflex"	м	0,5	<u>51,00</u> -	-	26	-	-	-	-
211	& C111-230-10-B1	Клей	л	0,5	<u>20,91</u> -	-	10	-	-	-	-
212	C113-2228 варіант 3	Протипожежні манжети діам.25 мм	шт	3	<u>216,31</u> -	-	649	-	-	-	-
213	C113-2228 варіант 4	Протипожежні манжети діам.20 мм	шт	3	<u>197,54</u> -	-	593	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							34190	10523	<u>215</u> 61		<u>97,73</u> 0,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							34190 23452 10584 5331 10 1658 39521				

Всього по розділу 8							39521				
Розділ 9. Господарсько-побутова каналізація (К1)											
214	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	<u>5127,03</u> 4719,02	-	1025	944	-	<u>44,1360</u>	<u>8,83</u>
215	C130-827 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями,	комплект	2	<u>1819,12</u> -	-	3638	-	-	-	-
216	C130-626 варіант 1	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ЦА, настольні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	2	<u>1712,00</u> -	-	3424	-	-	-	-
217	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7282,83</u> 5311,80	-	728	531	-	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C130-905 варіант 2	Унітази напівфарфорові та фарфорові з змивним бачком для осіб з ОФВ	шт	1	<u>6701,77</u>	-	6702	-	-	-	-
219	C1630-541 варіант 1	Клапани зворотні діаметр 15 мм	шт	1	<u>292,94</u>	-	293	-	-	-	-
220	KP15-32-10	Установлення піддонів душових	10к-т	0,1	<u>2756,68</u>	-	276	226	-	<u>22,4160</u>	<u>2,24</u>
221	KB9-36-1 к=1,15	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням/ духова кабіна	100м2	0,032	<u>2260,65</u> <u>75548,34</u> <u>75390,20</u>	-	2418	2412	-	<u>684,1837</u>	<u>21,89</u>
222	& C130-553- 94-4Т	Кабіна духова	шт	1	<u>9031,34</u>	-	9031	-	-	-	-
223	KB17-2-3 к=1,15	Установлення змішувачів/ для кабін	10шт	0,1	<u>1736,13</u>	-	174	172	-	<u>15,8424</u>	<u>1,58</u>
224	KB17-2-5 к=1,15	Установлення душової штанги	10шт	0,1	<u>1719,22</u> <u>1548,26</u> <u>1524,19</u>	-	155	152	-	<u>14,2554</u>	<u>1,43</u>
225	C130-621 варіант 1	Змішувачі для ванн, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, кнопочним перемикачем, латунними маховичками	комплект	1	<u>2398,07</u>	-	2398	-	-	-	-
226	C130-621 варіант 2	Духова штанга	комплект	1	<u>613,07</u>	-	613	-	-	-	-
227	C1630-973 варіант 1	Сифони-ревізії для піддонів, діаметр 50 мм	шт	1	<u>220,92</u>	-	221	-	-	-	-
228	C1630-546 варіант 1	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	<u>11489,72</u>	-	11490	-	-	-	-
229	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	<u>9382,50</u> <u>1099,91</u>	-	1877	220	-	<u>10,4040</u>	<u>2,08</u>
230	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>8355,49</u> <u>8355,49</u>	-	501	501	-	<u>75,8280</u>	<u>4,55</u>
231	& C1630- 144-18-4Ф варіант 4	Труби каналізаційні ф100	м	6	<u>521,46</u>	-	3129	-	-	-	-
232	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>8703,25</u> <u>8703,25</u>	-	522	522	-	<u>78,9840</u>	<u>4,74</u>
233	& C1630- 144-18-4Ф варіант 5	Труби каналізаційні ф50	м	6	<u>319,46</u>	-	1917	-	-	-	-
234	C113-2228 варіант 8	Протипожежні манжети діам.110 мм	шт	2	<u>1493,18</u>	-	2986	-	-	-	-
235	C113-2228 варіант 5	Протипожежні манжети діам.50 мм	шт	2	<u>710,31</u>	-	1421	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					54939	5680	-		52,36
		Разом будівельні роботи, грн.					54939		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49259				
		всього заробітна плата, грн.					5680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					965				
		Всього будівельні роботи, грн.					57884				

		Всього по розділу 9					57884				
		Розділ 10. Електромонтажні роботи									
236	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,75	<u>4369,19</u> 2185,20	-	7646	3824	-	<u>21,1642</u>	<u>37,04</u>
237	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,75	<u>3461,13</u> 2893,76	-	6057	5064	-	<u>29,7773</u>	<u>52,11</u>
238	& С111-196-13	Гофра труба ПВХ В25 (Дн=32)	м	180,25	<u>66,95</u>	-	12068	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
239	& С111-23-4-В1	Кріплення	шт	175	<u>1,31</u>	-	229	-	-	-	-
240	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	2,55	<u>1159,51</u> 890,72	-	2957	2271	-	<u>9,2880</u>	<u>23,68</u>
241	& 15093-350702	Кабель мідний, не розповсюджуючий горіння та з низьким димовиділенням, марки ВВГнг-нд ,пер. 3х1,5мм ²	1000м	0,102	<u>34117,97</u>	-	3480	-	-	-	-
242	& 15093-350701	Кабель мідний ВВГнг-нд не розповсюдж. горіння із помірним димоутворенням пер.3х2,5мм ²	1000м	0,0765	<u>49509,72</u>	-	3787	-	-	-	-
243	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,09	<u>4033,63</u> 4023,99	-	363	362	-	<u>42,4920</u>	<u>3,82</u>
244	290902-226	Розетка схованої установки з заземляючим контактом 16А 220В	шт	9	<u>121,61</u>	-	1094	-	-	-	-
245	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,04	<u>5950,19</u> 5950,19	-	238	238	-	<u>62,8320</u>	<u>2,51</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	290902-256 варіант 8	Вимикач одноклавішний для схованої проводки 6А	шт	2	<u>135,59</u>	-	271	-	-	-	-
247	290902-256 варіант 4	Вимикач двоклавішний для схованої проводки 6А	шт	2	<u>145,79</u>	-	292	-	-	-	-
248	2405-1338 варіант 2	Коробка У196 під розетки та вимикачі	1000шт	0,013	<u>8358,57</u>	-	109	-	-	-	-
249	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	8	<u>153,07</u>	-	1225	-	-	-	-
250	2405-1348 варіант 5	Рамка під 2 мехінізма	шт	4	<u>46,91</u>	-	188	-	-	-	-
251	2405-1348 варіант 6	Рамка під 1 мехінізм	шт	5	<u>42,83</u>	-	214	-	-	-	-
252	КР17-11-9	Монтаж світильників	100шт	0,15	<u>22933,01</u> <u>22015,08</u>	-	3440	3302	-	<u>223,7760</u>	<u>33,57</u>
253	1507-3080 варіант 2	Точковий спот ВР РікАрт 5867	шт	3	<u>963,26</u>	-	2890	-	-	-	-
254	1507-3080 варіант 4	Точковий спот ВР РікАрт 5430	шт	2	<u>461,42</u>	-	923	-	-	-	-
255	1507-3080 варіант 3	Світлодіодний стельовий світильник RіroPL-0000776	шт	10	<u>1881,26</u>	-	18813	-	-	-	-
256	КР17-9-1 прим	Прокладання світлодіодної стрічки	100м	0,21	<u>11079,47</u> <u>8620,41</u>	-	2327	1810	-	<u>81,5400</u>	<u>17,12</u>
257	& 15093-350702 варіант 2	Світлодіодна стрічка	1000м	0,01122	<u>56819,77</u>	-	638	-	-	-	-
258	& 15093-350702 варіант 14	Світлодіодна стельовий світильник	1000м	0,0102	<u>1943,77</u>	-	20	-	-	-	-
259	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється в шафу	шт	2	<u>2127,69</u> <u>2127,69</u>	-	4255	4255	-	<u>17,2800</u>	<u>34,56</u>
260	1504-13245 варіант 1	Блок живлення	шт	2	<u>942,23</u>	-	1884	-	-	-	-
261	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>26642,40</u> <u>26642,40</u>	-	533	533	-	<u>261,0720</u>	<u>5,22</u>
262	& 1503-1270-1-3Д варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний 16А, характеристика "С"	шт	1	<u>136,78</u>	-	137	-	-	-	-
263	& 1516-2005-1 варіант 4	Диференційний вимикач 2 полюсний, 25А, 30mA, хар-ка "АС"	шт	1	<u>1047,00</u>	-	1047	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					77125	21659	-		<u>209,63</u>
		Разом устаткування, грн.					3068		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					145				
		Всього устаткування, грн.					3213				
		Разом будівельні роботи, грн.					74057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52398				
		всього заробітна плата, грн.					21659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3265				
		Всього будівельні роботи, грн.					84694				

		Всього по розділу 10					87906				
		Разом прямі витрати по кошторису					763815	189780	<u>11261</u>		<u>1864,03</u>
		Разом устаткування, грн.					3068		2774		24,94
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					145				
		Всього устаткування, грн.					3213				
		Разом будівельні роботи, грн.					760747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					559706				
		всього заробітна плата, грн.					192554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36147				
		Всього будівельні роботи, грн.					864526				

		Всього по кошторису					867738				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2107,16				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					228701				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Гоголь

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Калиновський

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва". Корегування 1.
24/07-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 7 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС
Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укріття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва" 7 ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 716,329 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,91839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 207,250 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР3-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Обшивання стін з пластикової вагонки	100 м2	0,134	<u>2733,54</u>	-	366	366	-	<u>29,1360</u>	<u>3,9</u>
					2733,54	-			-	-	-
2	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,46	<u>616,79</u>	-	284	284	-	<u>7,1520</u>	<u>3,29</u>
					616,79	-			-	-	-
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,333	<u>1862,78</u>	-	620	620	-	<u>21,6000</u>	<u>7,19</u>
					1862,78	-			-	-	-
4	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,11	<u>10546,93</u>	-	1160	1160	-	<u>111,3720</u>	<u>12,25</u>
					10546,93	-			-	-	-
5	КР7-16-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	8,86	<u>558,77</u>	-	4951	4951	-	<u>5,9557</u>	<u>52,77</u>
					558,77	-			-	-	-
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	4,3	<u>900,86</u>	-	3874	3874	-	<u>10,4460</u>	<u>44,92</u>
					900,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	100м2	0,548	<u>6676,87</u> 6676,87	-	3659	3659	-	<u>77,4220</u>	<u>42,43</u>
8	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>17324,64</u> 17324,64	-	520	520	-	<u>191,4960</u>	<u>5,74</u>
9	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,038	<u>6060,45</u> 6060,45	-	230	230	-	<u>68,2560</u>	<u>2,59</u>
10	KP6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,044	<u>35213,20</u> 35213,20	-	1549	1549	-	<u>414,4680</u>	<u>18,24</u>
11	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,044	<u>1488,16</u> 1488,16	-	65	65	-	<u>17,2560</u>	<u>0,76</u>
12	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>20015,94</u> 20015,94	-	801	801	-	<u>221,2440</u>	<u>8,85</u>
13	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,066	<u>4713,38</u> 4713,38	-	311	311	-	<u>53,6160</u>	<u>3,54</u>
14	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,032	<u>16540,44</u> 11144,67	<u>5395,77</u> 1928,50	529	357	<u>172</u> 62	<u>117,6840</u> 18,5071	<u>3,77</u> 0,59
15	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	26	<u>168,69</u> 168,69	-	4386	4386	-	<u>1,9560</u>	<u>50,86</u>
16	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	26	<u>289,14</u> -	<u>289,14</u> 48,60	7518	-	<u>7518</u> 1264	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 10,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					30823	23133	<u>7690</u> 1326		<u>261,1</u> 11,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30823 24459 14422 32,66 5416 45245				

		Всього по розділу 1					45245				
		Розділ 2. Стіни									
17	KP3-10-1	Забивання тріщин у стінах ремонтною сумішшю	10 м	0,5	<u>774,26</u> 774,26	-	387	387	-	<u>7,7760</u>	<u>3,89</u>
18 & C111-CP	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг		кг	87,5	<u>5,99</u> -	-	524	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 2					911	387	-		<u>3,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					911 524 387 216 0,47 77 1127 1127				
		Розділ 3. Перегородки									
19	КБ7-44-10 к=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>5160,69</u> 5160,69	-	155	155	-	<u>56,0032</u>	<u>1,68</u>
20	К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>198,53</u> -	-	596	-	-	-	-
21	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	13,125	<u>5,99</u> -	-	79	-	-	-	-
22	КБ8-25-1 к=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,235	<u>24407,94</u> 18995,25	<u>726,36</u> 218,28	5736	4464	<u>171</u> 51	<u>175,0392</u> 1,5884	<u>41,13</u> 0,37
23	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,73	<u>232,48</u> -	-	170	-	-	-	-
24	& С111- 1851-В3	Дюбель 6х60	шт	94	<u>1,31</u> -	-	123	-	-	-	-
25	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	53,58	<u>8,51</u> -	-	456	-	-	-	-
26	& С1427- 11820-1 варіант 2	Блоки з газобетонну 600х200х100 мм та супутні матеріали	м3	2,33	<u>4063,32</u> -	-	9468	-	-	-	-
27	& С111-СП варіант 1	Розчин будівельний Polimin M-75 25 кг	кг	41,125	<u>5,99</u> -	-	246	-	-	-	-
28	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,007	<u>33778,11</u> -	-	236	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					17265	4619	<u>171</u> 51		<u>42,81</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17265 12475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4670 2471 5,18 858 19736 19736				
		Розділ 4. Прорізи									
29	КБ10-20-2 к=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0248	<u>22733,30</u> 22733,30	-	564	564	-	<u>206,3100</u>	<u>5,12</u>
30	& С111-219- 4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	2,48	<u>5481,99</u> -	-	13595	-	-	-	-
31	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,2	<u>232,48</u> -	-	279	-	-	-	-
32	С1632-102	Силікон	л	0,37	<u>562,19</u> -	-	208	-	-	-	-
33	& С111-155- Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	12	<u>8,07</u> -	-	97	-	-	-	-
34	КБ10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,026	<u>17236,25</u> 17236,25	-	448	448	-	<u>156,4230</u>	<u>4,07</u>
35	& С111-219- 4-Х варіант 1	Вартість металопластикових вікон з двокамерним склопакетом і енергозберігаючим склом	м2	2,6	<u>5481,99</u> -	-	14253	-	-	-	-
36	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>232,48</u> -	-	232	-	-	-	-
37	С1632-102	Силікон	л	0,3	<u>562,19</u> -	-	169	-	-	-	-
38	& С111-155- Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	10	<u>8,07</u> -	-	81	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ10-25-4 κ=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0435	<u>8292,49</u> 3661,16	-	361	159	-	<u>37,6740</u>	<u>1,64</u>
40	& С121-229-1-8У	Зливи металеві, погрунтовані та пофарбовані	м	4,437	<u>123,78</u>	-	549	-	-	-	-
41	& С111-136-1-И варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	15	<u>0,61</u>	-	9	-	-	-	-
42	КБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0435	<u>4227,10</u> 4227,10	-	184	184	-	<u>43,4976</u>	<u>1,89</u>
43	& С123-382-2-1Е варіант 1	Дошки підвіконні металопластикові	м	4,437	<u>259,25</u>	-	1150	-	-	-	-
44	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,8	<u>232,48</u>	-	186	-	-	-	-
45	КБ15-47-5 κ=1,15	Установлення смуги 150 мм з перфорованого металу оцинкованого у підвіконня ДВЕРІ	100м	0,044	<u>24919,69</u> 3035,59	-	1096	134	-	<u>27,9726</u>	<u>1,23</u>
46	КБ9-36-1 κ=1,15	Монтаж дверей з алюмінієвих сплавів	100м2	0,0609	<u>75548,34</u> 75390,20	-	4601	4591	-	<u>684,1837</u>	<u>41,67</u>
47	& С111-219-4-Х варіант 3	Вартість алюмінієвого вітражу	м2	6,09	<u>8743,77</u>	-	53250	-	-	-	-
48	& С111-155-Д варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	8	<u>8,07</u>	-	65	-	-	-	-
49	& С111-136-1-И варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>0,61</u>	-	5	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					91382	6080	-		<u>55,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91382 85302 6080 3197 6,68 1106 94579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					94579				
		Розділ 5. Підлоги									
		ТИП 3 - 32,83 м2									
50	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару пісчано-щебеневого	м3	6,166	<u>1189,11</u> 698,44	<u>490,67</u> 174,41	7332	4307	<u>3025</u> 1075	<u>7,4444</u> 1,6698	<u>45,9</u> 10,3
51	C1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	9,51	<u>1232,03</u> -	-	11717	-	-	-	-
52	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,051	<u>1935,83</u> 1935,83	-	99	99	-	<u>19,9200</u> -	<u>1,02</u> -
53	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,73	<u>232,48</u> -	-	170	-	-	-	-
54	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,3283	<u>15267,44</u> 7880,93	-	5012	2587	-	<u>83,2200</u> -	<u>27,32</u> -
55	KP7-17-10 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100м2	0,3283	<u>33810,38</u> 4311,65	-	11100	1416	-	<u>46,3469</u> -	<u>15,22</u> -
56	КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,6566	<u>2390,44</u> 2105,05	-	1570	1382	-	<u>21,6613</u> -	<u>14,22</u> -
57	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,6566	<u>33778,11</u> -	-	22179	-	-	-	-
58	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,3283	<u>93509,27</u> 6773,17	-	30699	2224	-	<u>63,3480</u> -	<u>20,8</u> -
59	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,3283	<u>52086,22</u> 4553,51	-	17100	1495	-	<u>42,5880</u> -	<u>13,98</u> -
60	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3283	<u>8116,73</u> 8107,08	-	2665	2662	-	<u>85,6080</u> -	<u>28,11</u> -
61	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3283	<u>1472,77</u> 1472,77	-	484	484	-	<u>15,5520</u> -	<u>5,11</u> -
62	C111-2009-1 варіант 2	Стяжка для підлоги Polimin СЦ-5 (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	3118,85	<u>6,23</u> -	-	19430	-	-	-	-
63	KP7-15-4	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери	100м2	0,3283	<u>68878,06</u> 2727,13	-	22613	895	-	<u>30,1440</u> -	<u>9,9</u> -
64	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,3283	<u>90674,45</u> 7059,10	-	29768	2318	-	<u>69,9960</u> -	<u>22,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу ТИП 2 - 13,52 м2	кг	14,7735	<u>290,69</u> -	-	4295	-	-	-	-
66	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару пісчано- щебеневого	м3	2,704	<u>1217,20</u> 625,02	<u>592,18</u> 203,99	3291	1690	<u>1601</u> 552	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>17,85</u> 5,21
67	C1421-9631	Готова пісчано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М300-200	м3	4,19	<u>1232,03</u> -	-	5162	-	-	-	-
68	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,1352	<u>15267,44</u> 7880,93	-	2064	1066	-	<u>83,2200</u> -	<u>11,25</u> -
69	KP7-17-10 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100м2	0,1352	<u>33810,38</u> 4311,65	-	4571	583	-	<u>46,3469</u> -	<u>6,27</u> -
70	КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,2704	<u>2390,44</u> 2105,05	-	646	569	-	<u>21,6613</u> -	<u>5,86</u> -
71	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2704	<u>33778,11</u> -	-	9134	-	-	-	-
72	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,1352	<u>93509,27</u> 6773,17	-	12642	916	-	<u>63,3480</u> -	<u>8,56</u> -
73	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,1352	<u>52086,22</u> 4553,51	-	7042	616	-	<u>42,5880</u> -	<u>5,76</u> -
74	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1352	<u>8116,73</u> 8107,08	-	1097	1096	-	<u>85,6080</u> -	<u>11,57</u> -
75	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати	100м2	0,1352	<u>1472,77</u> 1472,77	-	199	199	-	<u>15,5520</u> -	<u>2,1</u> -
76	C111-2009-1 варіант 2	Стяжка для підлоги Polimin CL-5 (шар 10- 100 мм) 25 кг	кг	1284,4	<u>6,23</u> -	-	8002	-	-	-	-
77	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1352	<u>24616,73</u> 23502,90	-	3328	3178	-	<u>227,6310</u> -	<u>30,78</u> -
78	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	70,3	<u>22,52</u> -	-	1583	-	-	-	-
79	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	6,14	<u>111,92</u> -	-	687	-	-	-	-
80	C1545-42 варіант 1	Крестики для плитки	100шт	0,98	<u>15,30</u> -	-	15	-	-	-	-
81	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	13,79	<u>653,15</u> -	-	9007	-	-	-	-
82	КБ9-40-1 к=1,15	Монтаж плінтусів із кутника алюмінієвого 50х20 на клею у прорізану щілину	100м	0,509	<u>2960,49</u> 2918,09	-	1507	1485	-	<u>28,2624</u> -	<u>14,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C111-1724 варіант 1	Плінтус з кутника алюмінієвого 52х20	м	51,918	<u>306,91</u>	-	15934	-	-	-	-
84	C1550-38 варіант 1	Клей-герметик, 310мл.	балон	9	<u>238,34</u>	-	2145	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							274289	31267	<u>4626</u> 1627		<u>318,95</u> 15,51
Разом будівельні роботи, грн.							274289				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							238396				
всього заробітна плата, грн.							32894				
Загальновиробничі витрати, грн.							18372				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6650				
Всього будівельні роботи, грн.							292661				

Всього по розділу 5							292661				
Розділ 6. Опорядження внутрішніх											
СТІНИ											
85	KP20-19-1	Грунтовкою водними сумішами стін	100м2	0,968	<u>1116,02</u>	-	1080	1080	-	<u>11,4840</u>	<u>11,12</u>
					1116,02	-			-	-	-
86	C111-233-2 варіант 3	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	50,82	<u>79,53</u>	-	4042	-	-	-	-
87	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,408	<u>11884,50</u>	-	4849	4469	-	<u>106,0920</u>	<u>43,29</u>
					10954,00	-			-	-	-
88	& C111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	1044,48	<u>6,29</u>	-	6570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	KB15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,42	<u>11589,41</u>	-	4868	4490	-	<u>106,0116</u>	<u>44,52</u>
					10691,27	-			-	-	-
90	KB15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,42	<u>3169,37</u>	-	1331	1331	-	<u>29,6424</u>	<u>12,45</u>
					3169,37	-			-	-	-
91	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	151,2	<u>14,08</u>	-	2129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,42	<u>5489,02</u>	-	2305	2228	-	<u>52,5960</u>	<u>22,09</u>
					5304,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,548	<u>10119,54</u> 8955,48	-	5546	4908	-	<u>88,8000</u>	<u>48,66</u>
94	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	33,88	<u>220,24</u>	-	7462	-	-	-	-
95	C188888-21 варіант 1	Пігмент Sniezka Colorex .100 мл	шт	7	<u>50,54</u>	-	354	-	-	-	-
96	КБ15-63-5 κ=1,15	СТЕЛЯ Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,278	<u>55437,50</u> 55241,22	-	15412	15357	-	<u>509,0418</u>	<u>141,51</u>
97	& C126- 1300-B1 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	15,29	<u>34,34</u>	-	525	-	-	-	-
98	& C126- 1300-B2 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	166,24	<u>53,09</u>	-	8826	-	-	-	-
99	& C111- 1849-1I2	Саморізи 3,5x25	шт	945	<u>0,38</u>	-	359	-	-	-	-
100	& C111- 1849-A варіант 1	Шуруп з буром 3,5x9,5мм	шт	1489	<u>0,37</u>	-	551	-	-	-	-
101	& C111- 1851-B3	Дюбель 6x60	шт	394	<u>1,31</u>	-	516	-	-	-	-
102	C1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	29,19	<u>101,47</u>	-	2962	-	-	-	-
103	& C111- 1683-1-B7	Стрічка армувальна	м	27,52	<u>1,44</u>	-	40	-	-	-	-
104	& C111- 1896-2-K	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	3,16	<u>13,01</u>	-	41	-	-	-	-
105	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,278	<u>14873,89</u> 13975,75	-	4135	3885	-	<u>138,5796</u>	<u>38,53</u>
106	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	50,04	<u>14,08</u>	-	705	-	-	-	-
107	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	100м2	0,278	<u>14873,89</u> 13975,75	-	4135	3885	-	<u>138,5796</u>	<u>38,53</u>
108	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	50,04	<u>14,08</u>	-	705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,278	<u>6173,82</u> 5971,13	-	1716	1660	-	<u>59,2080</u>	<u>16,46</u>
110	С111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	9,73	<u>220,24</u>	-	2143	-	-	-	-
111	КБ15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,454	<u>24700,05</u> 24700,05	-	11214	11214	-	<u>227,6082</u>	<u>103,33</u>
112	& С126- 1300-В1 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	40,86	<u>34,34</u>	-	1403	-	-	-	-
113	& С126- 1300-В2 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	115,77	<u>53,09</u>	-	6146	-	-	-	-
114	& С111- 1849-А варіант 1	Шуруп з буром 3,5х9,5мм	шт	708	<u>0,37</u>	-	262	-	-	-	-
115	& С1545-42- В6	Дюбели металлические	100шт	0,32	<u>144,13</u>	-	46	-	-	-	-
116	& С1545-43- В2	Дюбели пластмассовые	100шт	0,76	<u>68,76</u>	-	52	-	-	-	-
117	& С1545- 313-В1	Підвіс в комплекті	1000шт	0,032	<u>15300,35</u>	-	490	-	-	-	-
118	& С111- 1683-1-В6	Лента уплотнительная звукоизоляционная	м	31,78	<u>16,37</u>	-	520	-	-	-	-
119	& С1-1093- 14Г	Зєднувач "Краб"	шт	77	<u>12,47</u>	-	960	-	-	-	-
120	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,454	<u>22244,73</u> 21653,21	-	10099	9831	-	<u>188,1906</u>	<u>85,44</u>
121	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	м2	47,67	<u>101,47</u>	-	4837	-	-	-	-
122	& С111- 1683-1-В7	Стрічка армувальна	м	44,95	<u>1,44</u>	-	65	-	-	-	-
123	& С111- 1896-2-К	Шпатлевка "Фюгенфюллер"	кг	16,21	<u>13,01</u>	-	211	-	-	-	-
124	& С111- 1849-1И2	Саморізи 3,5х25	шт	953	<u>0,38</u>	-	362	-	-	-	-
125	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "старт"	100м2	0,454	<u>14873,89</u> 13975,75	-	6753	6345	-	<u>138,5796</u>	<u>62,92</u>
126	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	81,72	<u>14,08</u>	-	1151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" "финиш"	100м2	0,454	<u>14873,89</u> 13975,75	-	6753	6345	-	<u>138,5796</u>	<u>62,92</u>
128	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	81,72	<u>14,08</u>	-	1151	-	-	-	-
129	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,454	<u>6173,82</u> 5971,13	-	2803	2711	-	<u>59,2080</u>	<u>26,88</u>
130	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	15,89	<u>220,24</u>	-	3500	-	-	-	-
131	KP11-50-1	ВІДКОСИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1582	<u>6306,56</u> 6306,56	-	998	998	-	<u>73,1280</u>	<u>11,57</u>
132	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	100м2	0,1582	<u>18411,90</u> 16581,42	-	2913	2623	-	<u>152,7960</u>	<u>24,17</u>
133	& C111-1896-1-Ц варіант 1	Штукатурка Polimin ШВ-1 цементно-вапняна	кг	885,92	<u>6,29</u>	-	5572	-	-	-	-
134	KP11-39-2	Облицювання відкосів гіпсокартонними листами	100м2	0,15	<u>35351,44</u> 32893,88	-	5303	4934	-	<u>338,4840</u>	<u>50,77</u>
135	C111-2000-2 варіант 2	Клей для гіпсокартону PERLFIX 30кг	кг	75	<u>12,07</u>	-	905	-	-	-	-
136	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	7,875	<u>26,75</u>	-	211	-	-	-	-
137	& C111-741-B1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	15,75	<u>141,87</u>	-	2234	-	-	-	-
138	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,15	<u>6720,92</u> 5831,16	-	1008	875	-	<u>54,5376</u>	<u>8,18</u>
139	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	15	<u>26,75</u>	-	401	-	-	-	-
140	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,336	<u>4679,89</u> 3035,59	-	1572	1020	-	<u>27,9726</u>	<u>9,4</u>
141	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,15	<u>5489,02</u> 5304,31	-	823	796	-	<u>52,5960</u>	<u>7,89</u>
142	C111-2016-2 варіант 4	Фарба зносостійка	л	5,25	<u>220,24</u>	-	1156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					165181	90985	-		870,63
		Разом будівельні роботи, грн.					165181		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74196				
		всього заробітна плата, грн.					90985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17313				
		Всього будівельні роботи, грн.					214265				

		Всього по розділу 6					214265				
		Розділ 7. Електромонтажні роботи									
143	КБ21-3-1 κ=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1,65	3895,27	-	6427	5491	-	34,2447	56,5
144	& С111-196- 13 варіант 1	Гофра труба ПВХ В25 (Дн=32)	м	169,95	3327,90 66,95	-	11378	-	-	-	-
145	& С111-23-4- В1	Кріплення	шт	165	- 1,31	-	216	-	-	-	-
146	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,65	1159,51 890,72	-	1913	1470	-	9,2880	15,33
147	& 15093- 350702 варіант 1	Кабель мідний, не розповсюджуючий горіння та з низьким димовиділенням, марки ВВГнг- нд ,пер. 3х1,5мм2	1000м	0,0867	34117,97	-	2958	-	-	-	-
148	& 15093- 350701 варіант 13	Кабель мідний ВВГнг-нд не розповодж. горіння із помірним димоутворенням пер.3х2, 5мм2	1000м	0,0816	49509,72	-	4040	-	-	-	-
149	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,09	4033,63 4023,99	-	363	362	-	42,4920	3,82
150	290902-226 варіант 2	Розетка схованої установки з заземляючим контактом 16А 220В	шт	9	121,61	-	1094	-	-	-	-
151	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	5950,19 5950,19	-	179	179	-	62,8320	1,88
152	290902-256 варіант 8	Вимикач одноклавішний для схованої проводки 6А	шт	2	135,59	-	271	-	-	-	-
153	290902-256 варіант 4	Вимикач двоклавішний для схованої проводки 6А	шт	1	145,79	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2405-1338 варіант 2	Коробка У196 під розетки та вимикачі	1000шт	0,012	<u>8358,57</u>	-	100	-	-	-	-
155	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73УЗ	шт	8	<u>153,07</u>	-	1225	-	-	-	-
156	2405-1348 варіант 5	Рамка під 2 мехінізма	шт	4	<u>46,91</u>	-	188	-	-	-	-
157	2405-1348 варіант 6	Рамка під 1 мехінізм	шт	4	<u>42,83</u>	-	171	-	-	-	-
158	КР17-9-1 прим	Прокладання світлодіодної стрічки	100м	0,23	<u>11079,47</u>	-	2548	1983	-	<u>81,5400</u>	<u>18,75</u>
159	& 15093-350702 варіант 2	Світлодіодна стрічка	1000м	0,0102	<u>56819,77</u>	-	580	-	-	-	-
160	& 15093-350702 варіант 14	Світлодіодна стельовий світильник	1000м	0,01326	<u>1943,77</u>	-	26	-	-	-	-
161	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється в шафу	шт	2	<u>2127,69</u>	-	4255	4255	-	<u>17,2800</u>	<u>34,56</u>
162	1504-13245 варіант 1	Блок живлення	шт	2	<u>942,23</u>	-	1884	-	-	-	-
163	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>26642,40</u>	-	533	533	-	<u>261,0720</u>	<u>5,22</u>
164	& 1503-1270-1-3Д варіант 3	Автоматичний вимикач однофазний 16А, характеристика "С"	шт	1	<u>136,78</u>	-	137	-	-	-	-
165	& 1516-2005-1 варіант 4	Диференційний вимикач 2 полюсний, 25А, 30mA, хар-ка "АС"	шт	1	<u>1047,00</u>	-	1047	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					41679	14273	-		<u>136,06</u>
		Разом устаткування, грн.					3068				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					145				
		Всього устаткування, грн.					3213				
		Разом будівельні роботи, грн.					38611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24338				
		всього заробітна плата, грн.					14273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					45504				

		Всього по розділу 7					48716				
		Разом прямі витрати по кошторису					621530	170744	<u>12487</u>		<u>1689,06</u>
									3004		27,16
		Разом устаткування, грн.					3068				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					145				
		Всього устаткування, грн.					3213				
		Разом будівельні роботи, грн.					618462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					435231				
		всього заробітна плата, грн.					173748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					202,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33502				
		Всього будівельні роботи, грн.					713117				

		Всього по кошторису					716329				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1918,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					207250				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Гоголь

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Калиновський

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва". Корегування 1.
24/07-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-01
на технологічне обладнання
Технологічне обладнання для укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 585,047 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		КАТАЛОГ МЕБЛІВ									
1	560110-68 варіант 1	Тумба кутова 1100x1450x900	шт	1	2520,00	-	2520	-	-	-	-
2	560110-68 варіант 2	Тумба кутова 1082x850x900	шт	1	2758,00	-	2758	-	-	-	-
3	560110-68 варіант 3	Тумба пряма 1160x454x900	шт	1	2718,00	-	2718	-	-	-	-
4	560110-68 варіант 4	Тумба кутова 1100x1200x900	шт	1	2858,00	-	2858	-	-	-	-
5	560110-68 варіант 5	Тумба пряма 700x600x900	шт	1	1818,00	-	1818	-	-	-	-
6	560110-69 варіант 1	Столешня1050x600x30	шт	1	1815,74	-	1816	-	-	-	-
7	560110-69 варіант 2	Столешня2180x400x30	шт	1	2215,74	-	2216	-	-	-	-
8	560110-264 варіант 2	Дзеркало 2800x30x2000	шт	2	3478,00	-	6956	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	560110-264 варіант 3	Дзеркало 2000x30x2000	шт	2	<u>3268,00</u>	-	6536	-	-	-	-
10	560110-264 варіант 4	Дзеркало 3800x30x2000	шт	1	<u>4078,00</u>	-	4078	-	-	-	-
11	560110-264 варіант 5	Дзеркало 4500x30x2000	шт	1	<u>5578,00</u>	-	5578	-	-	-	-
12	560110-264 варіант 6	Дзеркало кругле 1000x30x2000	шт	3	<u>1858,00</u>	-	5574	-	-	-	-
13	560110-264 варіант 7	Дзеркало 1000x30x800	шт	2	<u>1258,00</u>	-	2516	-	-	-	-
14	560110-264 варіант 8	Дзеркало 1398x30x800	шт	1	<u>1538,00</u>	-	1538	-	-	-	-
15	560110-264 варіант 9	Дзеркало 2000x30x1800	шт	1	<u>1878,00</u>	-	1878	-	-	-	-
16	560110-264 варіант 10	Дзеркало кругле 600x30x2000	шт	2	<u>1558,00</u>	-	3116	-	-	-	-
17	560110-264 варіант 11	Килим 2000x1500	шт	3	<u>4750,00</u>	-	14250	-	-	-	-
18	550101-144 варіант 2	Лава підвісна 2000x450x100	шт	1	<u>3727,09</u>	-	3727	-	-	-	-
19	550101-144 варіант 3	Лава стаціонарна 1295x1500x800	шт	2	<u>3327,09</u>	-	6654	-	-	-	-
20	560110-99 варіант 1	Ряд з 5 крісел глядацьких 3000x900x1000	шт	8	<u>16583,33</u>	-	132667	-	-	-	-
21	560110-206	Диван для відпочинку	шт	3	<u>14358,40</u>	-	43075	-	-	-	-
22	560110-206 варіант 1	Крісло на ніжках 650x650x660	шт	8	<u>3658,40</u>	-	29267	-	-	-	-
23	560110-264 варіант 12	Стілець дизайнерський 430x480x840	шт	12	<u>1925,47</u>	-	23106	-	-	-	-
24	560110-264 варіант 13	Пуф м'який 450x450x300	шт	7	<u>625,47</u>	-	4378	-	-	-	-
25	560110-264 варіант 14	Стілець офісний на колесиках 600x550x1000	шт	3	<u>2083,33</u>	-	6250	-	-	-	-
26	550101-144 варіант 4	Лава підвісна 3500x450x100	шт	1	<u>3827,09</u>	-	3827	-	-	-	-
27	560110-206 варіант 2	Крісло міні 550x500x660	шт	1	<u>1658,40</u>	-	1658	-	-	-	-
28	560110-69 варіант 3	Столик круглий 600x600x650	шт	3	<u>3015,74</u>	-	9047	-	-	-	-
29	560110-69 варіант 4	Столик круглий 600x600x530	шт	1	<u>3005,74</u>	-	3006	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	560110-69 варіант 5	Стіл овальний 1500x1000x900	шт	1	<u>3405,74</u>	-	3406	-	-	-	-
31	560110-69 варіант 6	Стіл підвісний з ящиком висувним 1400x600x100	шт	3	<u>3205,74</u>	-	9617	-	-	-	-
32	560110-69 варіант 7	Стіл підвісний з ящиком висувним 1300x600x100	шт	2	<u>3200,00</u>	-	6400	-	-	-	-
33	560110-69 варіант 8	Стіл офісний з тумбою 1100x1600x750	шт	1	<u>4250,00</u>	-	4250	-	-	-	-
34	560110-69 варіант 9	Стіл офісний з тумбою 600x2400x750	шт	1	<u>2200,00</u>	-	2200	-	-	-	-
35	560110-69 варіант 10	Стіл офісний з тумбою 600x1700x750	шт	1	<u>3500,00</u>	-	3500	-	-	-	-
36	560110-69 варіант 11	Столик журнальний 1000x500x450	шт	2	<u>1400,00</u>	-	2800	-	-	-	-
37	550101-144 варіант 5	Лава для фортепіано 600x400x600	шт	1	<u>1627,09</u>	-	1627	-	-	-	-
38	560110-69 варіант 12	Стіл високий для фойє 600x600x1000	шт	1	<u>3900,00</u>	-	3900	-	-	-	-
39	560110-69 варіант 13	Стілець барний 400x400x815	шт	3	<u>2580,00</u>	-	7740	-	-	-	-
40	560110-264 варіант 15	Стілець дизайнерський 500x530x720	шт	7	<u>1925,47</u>	-	13478	-	-	-	-
41	560110-264 варіант 16	Вазон з фікусом 750x750x450	шт	5	<u>1225,47</u>	-	6127	-	-	-	-
42	2406-1001 варіант 1	Шафка індивідуальна 1480x300x2000	шт	1	<u>2194,68</u>	-	2195	-	-	-	-
43	2406-1001 варіант 2	Шафка індивідуальна 2590x300x2000	шт	1	<u>2794,68</u>	-	2795	-	-	-	-
44	2406-1001 варіант 3	Шафа для одягу 3094x600x2100	шт	1	<u>5594,68</u>	-	5595	-	-	-	-
45	2406-1001 варіант 4	Шафа для одягу 4140x2150x2100	шт	1	<u>6594,68</u>	-	6595	-	-	-	-
46	2406-1001 варіант 5	Шафа для одягу 1200x600x2100	шт	2	<u>4394,68</u>	-	8789	-	-	-	-
47	2406-1001 варіант 6	Шафа для сценічного інвентарю 1200x600x2100	шт	4	<u>3994,68</u>	-	15979	-	-	-	-
48	2406-1001 варіант 7	Шафа для сценічного інвентарю 1350x340x2100	шт	1	<u>3995,68</u>	-	3996	-	-	-	-
49	2406-1001 варіант 8	Шафа офісна 1200x600x2100	шт	2	<u>3495,68</u>	-	6991	-	-	-	-
50	2406-1001 варіант 9	Шафа офісна 1200x400x2100	шт	4	<u>3315,68</u>	-	13263	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2406-1001 варіант 10	Гардеробна шафа кутова 1770x2019x2100	шт	1	<u>3715,68</u>	-	3716	-	-	-	-
52	2406-1001 варіант 11	Комод на ніжках	шт	1	<u>1815,68</u>	-	1816	-	-	-	-
53	2406-1001 варіант 12	Шафа офісна 870x400x2500	шт	2	<u>2595,68</u>	-	5191	-	-	-	-
54	2406-1001 варіант 13	Шафа офісна 1200x410x2500	шт	1	<u>2995,68</u>	-	2996	-	-	-	-
55	2406-1001 варіант 14	Шафа для прибирального інвентарю 800x600x2500	шт	2	<u>1895,68</u>	-	3791	-	-	-	-
56	2406-1001 варіант 15	Шафа для інвентарю 800x1180x2500	шт	1	<u>2100,00</u>	-	2100	-	-	-	-
57	2406-1001 варіант 16	Вішалка 600x20x70	шт	1	<u>1196,00</u>	-	1196	-	-	-	-
58	2406-1001 варіант 17	Шафа офісна 870x300x2500	шт	1	<u>2318,00</u>	-	2318	-	-	-	-
59	560103-1 варіант 2	КАТАЛОГ МЕБЛІВ УКРИТТЯ Двоярусне ліжко 700x2000x1500	шт	5	<u>6369,91</u>	-	31850	-	-	-	-
60	550101-144 варіант 6	Лава на 4 особи 1700x450x800	шт	13	<u>3180,00</u>	-	41340	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					562943	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					562943				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22105				
		Всього устаткування, грн.					585048				

		Всього по кошторису					585047				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

А.Ю. Гоголь

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.О. Калиновський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський камерний театр "Дивний замок" з пристосуванням для найпростішого укриття, вул. Єреванська, 11 у Солом'янському районі м. Києва". Корегування 1.
24/07-2023-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-01
на Кондиціонування та вентиляція.
Кондиціонування та вентиляція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 708,582 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,18193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 135,741 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см ²	100м	1,55	<u>7523,26</u>	<u>2520,94</u>	11661	7754	<u>3907</u>	<u>47,8920</u>	<u>74,23</u>
2	КБ46-26-8	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,18	<u>5002,32</u>	<u>905,76</u>	9378	2833	<u>1404</u>	<u>8,7120</u>	<u>13,5</u>
					<u>52102,10</u>	<u>8590,03</u>			<u>1546</u>	<u>138,8040</u>	<u>24,98</u>
					<u>15738,99</u>	<u>8011,75</u>			<u>1442</u>	<u>79,4376</u>	<u>14,3</u>
3	КБ46-26-24	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 60 мм/ до 400мм.	100шт	0,11	<u>36383,65</u>	<u>3031,78</u>	4002	614	<u>333</u>	<u>49,2000</u>	<u>5,41</u>
					<u>5578,79</u>	<u>2827,68</u>			<u>311</u>	<u>28,0368</u>	<u>3,08</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ20-36-1	Установлення агрегатів зовнішніх блоків кондиціонерів Hisense CA25YR03-1шт, Hisense CA50XS1A-3шт, Hisense CA70BT1A-4шт.	шт	8	<u>1422,14</u> 1070,00	-	11377	8560	-	<u>11,7132</u>	<u>93,71</u>
5	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год/ внутрішніх блоків кондиціонерів Cooper&Hunter Hisense CA25YR03-1шт, Hisense CA50XS1A-3шт, Hisense CA70BT1A-4шт.	блок	8	<u>3593,84</u> 2992,20	-	28751	23938	-	<u>27,9854</u>	<u>223,88</u>
6	С130-66 варіант 2	Кондиціонер Cooper&Hunter Hisense CA25YR03 у комплекті	шт	1	<u>26584,03</u> -	-	26584	-	-	-	-
7	С130-66 варіант 1	Кондиціонер Hisense CA50XS1A у комплекті	шт	3	<u>48046,52</u> -	-	144140	-	-	-	-
8	С130-64 варіант 1	Кондиціонер Hisense CA70BT1A у комплекті	шт	4	<u>53217,44</u> -	-	212870	-	-	-	-
9	КМ12-70-1	Фреонові магістралі Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,83	<u>16605,80</u> 16422,91	-	13783	13631	-	<u>153,6000</u>	<u>127,49</u>
10	& С113-140-88 варіант 1	Труби мідні для кондиціонера в ізоляції Ду=6, 35	м.п.	3	<u>567,91</u> -	-	1704	-	-	-	-
11	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,8	<u>21911,29</u> 20528,64	<u>316,88</u> 147,04	17529	16423	<u>254</u> 118	<u>192,0000</u> 1,6560	<u>153,6</u> 1,32
12	& С113-140-87 варіант 2	Труби мідні для кондиціонера в ізоляції Ду=15,88	м.п.	80	<u>884,36</u> -	-	70749	-	-	-	-
13	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,32	<u>22473,40</u> 20528,64	<u>316,88</u> 147,04	7191	6569	<u>101</u> 47	<u>192,0000</u> 1,6560	<u>61,44</u> 0,53
14	& С113-140-86-1 варіант 1	Труби мідні для кондиціонера в ізоляції Ду=28,58 (11/8")	м.п.	32	<u>1134,84</u> -	-	36315	-	-	-	-
15	& С1546-94-1-1Ш варіант 1	Фреон 410А 11,3кг	бал	1	<u>3591,47</u> -	-	3591	-	-	-	-
16	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів дренажних зовнішнім діаметром до 50мм	100м	0,46	<u>14791,36</u> 14564,52	-	6804	6700	-	<u>132,1764</u>	<u>60,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1530-1-1-10 варіант 1	Труби PP -PN10 20x2.0	10м	4,6	<u>640,40</u>	-	2946	-	-	-	-
18	КБ18-20-1	Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром 15 мм	шт	4	<u>2027,17</u>	-	8109	2573	-	<u>6,0168</u>	<u>24,07</u>
19	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,924	<u>643,32</u> <u>1320,54</u> <u>1221,86</u>	-	1220	1129	-	-	-
20	& C130-475-1 варіант 1	Кронштейн для зовнішнього блоку кондиціонера К3	шт	14	<u>451,07</u>	-	6315	-	-	-	-
21	& C130-475-1 варіант 2	Кронштейн для зовнішнього блоку кондиціонера К1	шт	2	<u>291,70</u>	-	583	-	-	-	-
22	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	<u>6828,71</u> <u>6232,96</u>	<u>70,42</u> <u>11,02</u>	3414	3116	<u>35</u> <u>6</u>	<u>65,8180</u> <u>0,1029</u>	<u>32,91</u> <u>0,05</u>
23	& C1545-318-1 варіант 1	Труба гофрована з протяжкою ПВХ 20 мм	м	50,5	<u>15,51</u>	-	783	-	-	-	-
24	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,5	<u>1370,38</u> <u>1109,37</u>	-	685	555	-	<u>11,5680</u>	<u>5,78</u>
25	& C1-14-12-14 варіант 1	Кабель ПВСє 2х 0.75	м	51,5	<u>18,87</u>	-	972	-	-	-	-
26	КПЗ-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	7	<u>3163,16</u> <u>3163,16</u>	-	22142	22142	-	<u>22,0000</u>	<u>154</u> <u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					653598	116537	<u>6176</u> <u>3328</u>		<u>1053,36</u> <u>32,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					653598 530885 119865 54984 95,79 15876 708582				

		Всього по кошторису					708582				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1181,93 135741				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Гоголь

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.О. Калиновський

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-01
на Встановлення електромагнітних замків та системи відеоспостереження.
Встановлення електромагнітних замків та системи відеоспостереження.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

430,777 тис. грн.
1,06056 тис.люд.год.
114,948 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-66-2	Розділ 1. Система контролю доступу в укриття Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	1,36	7561,70 446,56	422,67 -	10284	607	575 -	4,4280 -	6,02 -		
2	КБ46-66-4	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS/ до 52мм	1 м різ.	-1,36	6598,65 318,04	257,63 5,82	-8974	-433	-350 -8	3,1536 0,0473	-4,29 -0,06		
3	КБ46-25-11	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм(кнопки виходу)	100шт	0,04	75830,06 11473,25	6241,17 5821,02	3033	459	250 233	101,1840 57,7162	4,05 2,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ46-25-27	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 90 мм /до 50мм (кнопки виходу)	100шт	-0,04	<u>58416,22</u> 9592,79	<u>5236,70</u> 4884,17	-2337	-384	<u>-209</u> -195	<u>84,6000</u> 48,4272	<u>-3,38</u> -1,94
5	КМ10-898-4	Монтаж шафи	шафа	1	<u>2727,36</u> 2727,36	-	2727	2727	-	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>
6	& 1602-30001-35 варіант 1	Серверна шафа 12U з додатковим наповненням	шт	1	<u>17525,65</u> -	-	17526	-	-	-	-
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26642,40</u> 26642,40	-	266	266	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
8	& С1547-16-1 варіант 1	Автоматичний вимикач 1фазний, хар-ка С, Ір. =16А	шт	1	<u>314,66</u> -	-	315	-	-	-	-
9	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	1,48	<u>3541,80</u> 3079,30	-	5242	4557	-	<u>28,8000</u>	<u>42,62</u>
10	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється в шафу	шт	1	<u>2127,69</u> 2127,69	-	2128	2128	-	<u>17,2800</u>	<u>17,28</u>
11	& 1602-30001-14-1 варіант 1	Блок безперебійного живлення Hub Power HPU-1000VA (700Вт)	шт	1	<u>8000,54</u> -	-	8001	-	-	-	-
12	КМ8-126-1	Акумулятор одноелементний	шт	1	<u>125,34</u> 125,34	-	125	125	-	<u>1,2000</u>	<u>1,2</u>
13	& 1602-30001-26-1 варіант 1	Акумулятор FULL ENERGY 100AH (HEG-12100), 12V	шт	1	<u>14090,42</u> -	-	14090	-	-	-	-
14	КМ10-398-1	Монтаж викличної панелі	шт	2	<u>1333,08</u> 1026,43	-	2666	2053	-	<u>9,6000</u>	<u>19,2</u>
15	& 1602-30001-14-1 варіант 2	Виклична панель Akuvox R20K	шт	1	<u>17636,15</u> -	-	17636	-	-	-	-
16	& 1602-30001-14-1 варіант 5	Виклична панель Akuvox R20A	шт	1	<u>11006,15</u> -	-	11006	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-573-4	Монтаж коробки викличної панелі	шт	2	<u>423,13</u> 423,13	-	846	846	-	<u>3,8400</u>	<u>7,68</u>
18	& 1602-30001-35 варіант 2	Монтажний комплект Akuvox R20K/R20B Installation Kit In-Wall	шт	1	<u>3536,35</u> -	-	3536	-	-	-	-
19	& 1602-30001-35 варіант 3	Монтажний комплект Akuvox R20X IW V2.0	шт	1	<u>3536,35</u> -	-	3536	-	-	-	-
20	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>256,87</u> 256,61	<u>0,26</u> 0,05	771	770	<u>1</u> -	<u>2,4000</u> 0,0005	<u>7,2</u> -
21	& C1545-70-1 варіант 1	Кнопка виходу безконтактна Yli Electronic ISK-841C для системи контролю доступу	шт	2	<u>809,98</u> -	-	1620	-	-	-	-
22	& C1545-70-1	Кнопка виходу з ключем Yli Electronic YKS-850LM для системи контролю доступу	шт	1	<u>729,32</u> -	-	729	-	-	-	-
23	КМ8-81-2	Монтаж замка електромагнітного	шт	2	<u>205,29</u> 205,29	-	411	411	-	<u>1,9200</u>	<u>3,84</u>
24	& C1545-70-1 варіант 2	Електромагнітний замок YM-350N(LED)-DS для системи контролю доступу	шт	2	<u>2758,10</u> -	-	5516	-	-	-	-
25	C1630-115 варіант 1	Кронштейн для кріплення електромагнітного замка MBK-350NL	комплект	2	<u>357,31</u> -	-	715	-	-	-	-
26	КМ11-91-2	Установлення маршрутизатора	шт	1	<u>587,81</u> 587,81	-	588	588	-	<u>5,7600</u>	<u>5,76</u>
27	& 1602-30001-14-1 варіант 3	Маршрутизатор RG-EG105GV2	шт	1	<u>5712,35</u> -	-	5712	-	-	-	-
28	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,5	<u>6272,59</u> 6232,96	-	28227	28048	-	<u>65,8180</u>	<u>296,18</u>
29	& C1545-318-1 варіант 1	Труба гофрована з протяжкою ПВХ 20 мм	м	454,5	<u>15,51</u> -	-	7049	-	-	-	-
30	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	4,5	<u>1141,60</u> 1109,37	-	5137	4992	-	<u>11,5680</u>	<u>52,06</u>
31	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	4,5	<u>725,75</u> 448,81	<u>8,15</u> 7,34	3266	2020	<u>37</u> 33	<u>4,6800</u> 0,0666	<u>21,06</u> 0,3
32	& C154-1-7 варіант 1	Кабель інсталяційний F/UTPcat 5e	м	927	<u>25,55</u> -	-	23685	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1512-1-1-Н варіант 1	Аксесуари та витратні матеріали для монтажу обладнання	шт	2	<u>907,82</u>	-	1816	-	-	-	-
34	KM10-669-5	Монтаж відеокамери	шт	22	<u>2229,60</u>	<u>1,37</u>	49051	34079	<u>30</u>	<u>15,3600</u>	<u>337,92</u>
					1549,06	0,24			5	0,0025	0,06
35	& 1503-1249-12 варіант 1	Камера TC-C34 HS	шт	12	<u>4420,08</u>	-	53041	-	-	-	-
36	& 1503-1249-12 варіант 2	Мережева камера, TC-C34HS Spec: 13/E/Y/SD/2.8mm	шт	10	<u>3536,09</u>	-	35361	-	-	-	-
37	& C1512-1-1-Н варіант 3	Карта пам'яті Western Digitel 64GB	шт	2	<u>608,62</u>	-	1217	-	-	-	-
38	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	<u>90,91</u>	-	182	182	-	<u>0,9600</u>	<u>1,92</u>
					90,91	-			-	-	-
39	& C1512-1-1-Н варіант 2	Монтажна коробка УМК-115	шт	2	<u>76,52</u>	-	153	-	-	-	-
40	KM10-669-6	Монтаж відеореєстратора	шт	1	<u>1717,64</u>	<u>1,76</u>	1718	1642	<u>2</u>	<u>15,3600</u>	<u>15,36</u>
					1642,29	0,31			-	0,0032	-
41	& 1602-30001-14-1 варіант 4	Мережевий відеореєстратор TC-R3240	шт	1	<u>20685,95</u>	-	20686	-	-	-	-
42	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (Жорсткий диск)	шт	1	<u>426,43</u>	-	426	426	-	<u>4,5838</u>	<u>4,58</u>
					426,43	-			-	-	-
43	& C1547-7-4-Т варіант 1	Жорсткий диск 6TB WD63PURZ	шт	1	<u>7956,45</u>	-	7956	-	-	-	-
44	KM10-667-12	Монтаж комутатора	шт	1	<u>1550,26</u>	<u>1,37</u>	1550	1455	<u>1</u>	<u>15,3600</u>	<u>15,36</u>
					1454,59	0,24			-	0,0025	-
45	& 1602-10655-12 варіант 1	Мережевий комутатор RG-ES226GC-P	шт	1	<u>21647,79</u>	-	21648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					369883	87564	<u>337</u>		<u>883,03</u>
									68		0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					369883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281982				
		всього заробітна плата, грн.					87632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					42523 77,95 12917 412406 412406				
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи.									
46	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей (відеореєстратор)	шт	1	<u>8626,80</u> 8626,80	- -	8627	8627	- -	<u>60,0000</u> -	<u>60</u> -
47	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа/ серверна частина	система	1	<u>1294,02</u> 1294,02	- -	1294	1294	- -	<u>9,0000</u> -	<u>9</u> -
48	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2/ система контролю доступу	система	2	<u>1581,58</u> 1581,58	- -	3163	3163	- -	<u>11,0000</u> -	<u>22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13084	13084	- -		<u>91</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					13084 13084 5287 7,91 1315 18371 18371				
		Разом прямі витрати по кошторису					382967	100648	<u>337</u> 68		<u>974,03</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					382967 281982 100716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					47810 85,86 14232 430777 430777				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1060,56 114948				

Склав

А.Ю. Гоголь

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.О. Калиновський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]