

ЗАТВЕРДЖЕНО
Відділ освіти, молоді та спорту
Арцизької міської ради
назва організації, що затверджує)

Начальник
(посада)

(підпис)

Людмила ЖОСАН
(власне ім'я, прізвище)

20__ р.

Відомість обсягів робіт

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	2500	
2	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб діаметром 100 мм	м	105	
3	Розбирання трубопроводів каналізації із труб діаметром 150 мм	м	35	
4	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	7,2	
	<u>Дерева, які підлягають корчуванню</u>			
5	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см	м3	1	
6	Звалювання з кореня дерев змішаних порід, діаметр стовбура 50 см	шт	14	
7	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	пнів	14	
8	На кожні 10 м переміщення [понад 10 м] пнів діаметром більше 34 см додавати до норми 18-112-4 (товщина 50 см)	пнів	14	
9	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	20	
10	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	587	
11	Навантаження сміття вручну	т	2,4	
12	Перевезення сміття до 25 км	т	589,4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
13	Розроблення надлишнього ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	3829	
14	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6126,4	
15	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	774	
16	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	774	

Людмила ЖОСАН

1	2	3	4	5
17	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	374	
18	Перевезення ґрунту до 25 км	т	598,4	
19	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	640	
20	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	м3	640	
21	Підсипання ґрунту під підлоги	м3	3200	
22	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3200	
<u>Розділ 2. Фундаменти</u>				
23	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	649	
24	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,395	
25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	5,433	
26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,1	
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,676	
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,264	
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	156,029	
30	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	2,543	
31	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	36,574	
32	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	3,592	
<u>Розділ 3. Блоки стін підвалу</u>				
33	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	115	
34	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-м	шт	38	
35	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-м	шт	77	
36	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	96	
37	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-м	шт	12	
38	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-м	шт	60	
39	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-м	шт	24	
40	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	48	
41	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-м	шт	48	
42	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,143	
43	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,53	
<u>Розділ 4. Стіни</u>				
44	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	600,69	
45	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,9	
46	Герметик силіконовий протипожежний Hilti CP 601S	л	47	

Людмила ЖОСАН

1	2	3	4	5
47	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	15017,25	
48	Блок газобетонний	м3	594,6831	
49	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	124,47	
50	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	49041	
51	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	182,52	
52	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	72095	
53	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	2,2	
54	Сітка сталева зварена	т	2,2	
<u>Розділ 5. Балки перекриття</u>				
55	Улаштування балок для перекриттів /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	38	
56	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,394	
57	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,798	
58	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 36 мм	т	12,11	
59	Улаштування опалубки	м2	216	
60	Опалубка розбірна "PERI"	м2	216	
<u>Розділ 6. Балки</u>				
61	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	19	
62	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,197	
63	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,399	
64	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 36 мм	т	6,055	
<u>Розділ 7. Колони</u>				
65	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	71,1	
66	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,154	
67	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,386	
68	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3,386	
69	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	2,386	
70	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	8,613	
<u>Розділ 8. Ізоляційні роботи</u>				
71	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	м2	1476,1	
72	Улаштування гідроізоляції бетонної підоснови, плівка	м2	1340	
73	Плівка гідроізоляційна бар'єр "Silver"	м2	1474	
74	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	510,5	
75	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,178675	
76	Мастика Техноніколь №24	т	0,7147	
77	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	м3	69,72	

1	2	3	4	5
78	Пінополістирол екструзійний ТехноНІКОЛЬ CARBON ЕСО товщиною 100 мм	м3	71,1144	
79	Установлення каркаса з брусів	м3	-3,48	
80	Улаштування гідроізоляції горизонтальної обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	1340	
81	Праймер бітумний ТехноНіколь №01	т	0,469	
82	Мастика ТехноНіколь №24	т	1,876	
	<u>Розділ 9. Перекриття</u>			
83	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	шт	35	
84	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	шт	38	
85	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	2	
86	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-4Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	2	
87	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.15-3Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	27	
88	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК42.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	31	
89	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК36.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	4	
90	Плити перекриття марки П72-15-8	шт	7	
91	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкряквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	шт	45	
92	Панелі перекриття з/б марки ПК90.12-8АТ5Т серія 1.241- 1 вип.39(Ф324)	шт	18	
93	Панелі перекриття з/б марки ПК90.15-8АТ5Т серія 1.241- 1 вип.39(Ф324)	шт	27	
94	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	шт	261	
95	Панелі перекриття марки ПК63.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	28	
96	Панелі перекриття марки ПК60.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	69	
97	Панелі перекриття марки ПК57.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	17	
98	Панелі перекриття марки ПК54.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	25	
99	Панелі перекриття марки ПК51.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	
100	Панелі перекриття марки ПК63.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	13	
101	Панелі перекриття марки ПК60.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	64	
102	Панелі перекриття марки ПК54.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	22	
103	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	6	
104	Панелі перекриття марки ПК57.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	6	
105	Панелі перекриття марки ПК54.15-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	4	
106	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АТ5Т серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	5	

1	2	3	4	5
107	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м ² бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	340,8	
108	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,088	
109	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	15,598	
110	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм	т	0,039	
111	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	4,585	
112	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,171	
113	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,805	
114	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	16,97	
115	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,404	
116	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	2,387	
117	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	12,448	
118	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	7,607	
119	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	0,232	
120	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	5,384	
121	Балки двотаврові N24	т	3,107	
<u>Розділ 10. Покрівля</u>				
122	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	180	
123	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	900	
124	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	990	
125	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	900	
126	Плівка гідроізоляційна бар'єр "Silver"	м2	990	
127	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	900	
128	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (загальною товщиною 50 мм)	м2	900	
129	Армування стяжки арматурною сіткою	м2	900	
130	Сітка сварна 150х150 з проволони Вр-1 діаметром 5 мм	м2	990	
131	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів покриттів	м3	225	
132	Мінеральна вата, товщиною 250 мм	м2	918	
133	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	900	
134	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою більше 600 мм з одним фартухом	м	53,4	
135	Євроруберойд покрівельний самоклеючий	м2	280	
136	Стрічка бутил-каучукова	м	301,6	
137	Шайба тарільчаста металева овальна або кругла	шт	3016	
138	Саморіз покрівельний	шт	3016	
139	Дюбель	шт	3016	
140	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	18,85	
141	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1029	
142	Монтажна спецпланка	м	280	
143	Планка прижимна алюмінієва	м	280	

1	2	3	4	5
144	Сталь листова оцинкована, ламінована ПВХ, товщина листа 0,6 мм, сумарна товщина 1,2-1,4 мм	м2	1,5	
145	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,377	
146	Огородження покрівель парапета перилами	м	210	
147	Сталь листова т. 4,0 мм	т	0,175	
148	Труби профільна 40x30x3 мм	т	2,428	
149	Анкер М8 L=100 мм	шт	700	
150	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	м2	60	
<u>Розділ 11. Водовідливна система</u>				
151	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	106	
152	Воронка з ПВХ фланцем	шт	16	
153	Труби водозливні	м	106	
154	Муфта труби	шт	96	
155	Коліно двохмуфтове	шт	32	
156	Коліно одномуфтове	шт	16	
157	Кронштейн труби	шт	220	
158	Вінтшуруп 220 мм	шт.	220	
<u>Розділ 12. Прорізи</u>				
159	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,31	
160	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	18,9375	
161	Герметик силіконовий	л	0,5625	
162	Піна монтажна	л	1,40625	
163	Блоки віконні металопластикові	м2	5,31	
164	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	183,81	
165	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	510,9918	
166	Герметик силіконовий	л	18,01338	
167	Піна монтажна	л	39,51915	
168	Блоки віконні металопластикові	м2	183,81	
169	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,87	
170	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	92,3486	
171	Герметик силіконовий	л	2,796572	
172	Піна монтажна	л	6,99143	
173	Блоки віконні металопластикові	м2	25,87	
174	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,5	
175	Блоки віконні металопластикові	м2	9,5	
176	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	120	
177	Дошки підвіконні	м	122,4	
178	Установлення віконних зливів	м	113,4	
179	Зливи віконні	м	117,5958	
180	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,025	
181	Піна монтажна	л	2,0407275	
182	Блоки дверні з металопластика (в комплекті)	м2	11,025	
183	Дюбель-шурупи с пласмасовими пробками (150мм)	шт	50,16375	
184	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	49,55	

1	2	3	4	5
185	Піна монтажна	л	6,41	
186	Блоки дверні з металопластика (в комплекті)	м2	49,55	
187	Дюбель-шурупи с пласмасовими пробками (150мм)	шт	152	
188	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	121,96	
189	Двері металеві протипожежні (в комплекті)	м2	98,06	
190	Двері металеві (в комплекті)	м2	23,9	
191	Улаштування дверних блоків для холодильних камер	м2	10	
192	Двері для холодильних камер	м2	10	
193	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	22	
194	Блоки дверні внутрішні ламіновані з комплектуючими	шт	22	
195	Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	1,7322	
196	Вітражі алюмінієві	м2	57,74	
197	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	19,6	
198	Двері сантехнічної кабінки, hpl-панель. Низ дверей на відмітці 150 мм від рівня підлоги. Фурнітура - ручка натискна, затиск для санвузлів. Колір - білий, RAL 9003	шт	7	
199	Перегородка сантехнічна, міжкабінкова, hpl-панель, колір - білий, RAL 9003	м2	10,5	
<u>Розділ 13. Перегородки</u>				
200	Улаштування перегородок з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	м2	734	
201	Блок газобетонний	м3	72,6264	
202	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	1672	
203	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,22	
204	Кріплення металеві	т	0,22	
<u>Розділ 14. Підлоги</u>				
<u>ТИП 1</u>				
205	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	211,17	
206	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	211,17	
207	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 85 мм)	м2	211,17	
208	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	211,17	
209	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	211,17	
210	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (2/3 від загального обсягу)	м2	211,17	
211	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	351,95	
212	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	211,17	
213	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (1/3 від загального обсягу)	м2	211,17	
214	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	351,95	
215	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	211,17	
216	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	211,17	
217	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	м2	211,17	
218	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	105,585	
<u>ТИП 2</u>				

1	2	3	4	5
219	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	13,15	
220	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 50мм/	м2	13,51	
221	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу "Пеноплекс" товщиною 50 мм	м3	0,68901	
222	Гідрофобізатор Centrament HM 20	кг	2,63	
223	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	13,51	
224	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	13,51	
225	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	13,51	
226	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 15 мм)	м2	13,51	
227	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,51	
228	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	70,252	
229	Суміш суха Ceresit CE33	кг	6,13354	
230	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	13,7802	
231	Хрестики для керамічної плитки	шт	97	
<u>ТИП 3</u>				
232	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	465,74	
233	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 50мм/	м2	465,74	
234	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу "Пеноплекс" товщиною 50 мм	м3	23,75274	
235	Гідрофобізатор Centrament HM 20	кг	93,148	
236	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	465,74	
237	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	512,314	
238	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	465,74	
239	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	465,74	
240	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	465,74	
241	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 100 мм)	м2	465,74	
242	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (2/3 від загального обсягу)	м2	465,74	
243	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	776,23	
244	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	465,74	
245	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (1/3 від загального обсягу)	м2	465,74	
246	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	776,23	
247	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	465,74	
248	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	465,74	
249	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	м2	465,74	
250	Ґрунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit CT 14	л	232,87	
<u>ТИП 5</u>				
251	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	150,01	
252	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	150,01	

1	2	3	4	5
253	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	150,01	
254	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	300,02	
255	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	150,01	
256	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 15 мм)	м2	150,01	
257	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	150,01	
258	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	780,052	
259	Суміш суха Ceresit CE33	кг	68,10454	
260	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	153,0102	
261	Хрестики для керамічної плитки	шт	1083,0722	
	<u>ТИП 6</u>			
262	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	30,61	
263	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3, товщ. 50мм/	м2	30,61	
264	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу "Пеноплекс" товщиною 50 мм	м3	1,56111	
265	Гідрофобізатор Centrament HM 20	кг	6,122	
266	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	30,61	
267	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	30,61	
268	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	30,61	
269	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	33,671	
270	Армування стяжки арматурною сіткою	м2	30,61	
271	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	33,671	
272	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	30,61	
273	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 15 мм)	м2	30,61	
274	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,61	
275	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	159,172	
276	Суміш суха Ceresit CE33	кг	13,89694	
277	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	31,2222	
278	Хрестики для керамічної плитки	шт	221,0042	
	<u>ТИП 4</u>			
279	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	75,52	
280	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 45 мм)	м2	75,52	
281	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (2/3 від загального обсягу)	м2	75,52	
282	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	125,87	
283	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	75,52	
284	Нанесення ущільнювача Ceresit CF56E (1/3 від загального обсягу)	м2	75,52	
285	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56E	кг	125,87	
286	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	75,52	

1	2	3	4	5
287	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	75,52	
288	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	м2	75,52	
289	Грунтовка універсальна глибокого проникнення Ceresit СТ 14	л	37,76	
290	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	75,52	
291	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 25 мм	м2	75,52	
292	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	75,52	
293	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	83,072	
294	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	75,52	
295	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	м2	75,52	
<u>ТИП 7</u>				
296	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	м2	293,88	
297	Лінолеум комерційний	м2	299,7576	
298	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	293,88	
299	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 45 мм)	м2	293,88	
300	Армування стяжки арматурною сіткою	м2	293,88	
301	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	323,268	
302	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	293,88	
303	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	323,268	
304	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	293,88	
305	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 25 мм	м2	293,88	
306	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	293,88	
307	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	м2	293,88	
<u>ТИП 8</u>				
308	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2	м2	702,27	
309	Лінолеум комерційний	м2	716,3154	
310	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	702,27	
311	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (зальною товщиною 45 мм)	м2	702,27	
312	Армування стяжки арматурною сіткою	м2	702,27	
313	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	772,497	
314	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	702,27	
315	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	772,497	
316	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	702,27	
317	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 25 мм	м2	702,27	
318	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	702,27	
319	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	м2	702,27	
<u>ТИП 9</u>				

1	2	3	4	5
320	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	31,16	
321	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	31,16	
322	Армування стяжки арматурною сіткою	м2	31,16	
323	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	34,276	
324	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	31,16	
325	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	62,32	
326	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	31,16	
327	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	м2	31,16	
328	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	31,16	
329	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	162,032	
330	Суміш суха Ceresit CE33	кг	14,14664	
331	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	31,7832	
332	Хрестики для керамічної плитки	шт	224,9752	
<u>ТИП 11</u>				
333	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	31,17	
334	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	31,17	
335	Армування стяжки арматурною сіткою	м2	31,17	
336	Сітка сварна з арматури класу А-III діаметром 10 мм	м2	34,287	
337	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	31,17	
338	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	62,34	
339	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	31,17	
340	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	м2	31,17	
341	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	31,17	
342	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	162,084	
343	Суміш суха Ceresit CE33	кг	14,15118	
344	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	м2	31,7934	
345	Хрестики для керамічної плитки	шт	225,0474	
<u>ТИП 12</u>				
346	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	286,86	
347	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	315,546	
348	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	286,86	
349	Утеплювач Rockwool товщиною 40 мм	м3	14,62986	
350	Укладання лаг по плитах перекриттів	м2	286,86	
351	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	286,86	
352	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 6 мм	м2	286,86	
353	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	286,86	
354	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	315,546	

1	2	3	4	5
355	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених лагах <u>ТИП 13</u>	m2	286,86	
356	Ущільнення ґрунту щебенем	m2	38,67	
357	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	m2	38,67	
358	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	m2	42,537	
359	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	m2	38,67	
360	Утеплювач Rockwool товщиною 40 мм	m3	1,97217	
361	Укладання лаг по плитах переkritтів	m2	38,67	
362	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	m2	38,67	
363	Спінений (утеплювач, шумозахист) каучук, 60kg/m3 - 6 мм	m2	38,67	
364	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	m2	38,67	
365	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	m2	42,537	
366	Армування стяжки арматурною сіткою	m2	31,17	
367	Сітка сварна з арматури класу A-III діаметром 10 мм	m2	34,287	
368	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	m2	38,67	
369	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	77,34	
370	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	m2	38,67	
371	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 10 мм)	m2	38,67	
372	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених лагах <u>ТИП 14</u>	m2	38,67	
373	Ущільнення ґрунту щебенем	m2	84,91	
374	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	m2	84,91	
375	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	m2	93,401	
376	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих	m2	84,91	
377	Плити теплоізоляційні з екструзійного пінополістиролу "Пеноплекс" товщиною 100 мм	m3	8,66082	
378	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	m2	84,91	
379	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	m2	84,91	
380	Армування стяжки арматурною сіткою	m2	84,91	
381	Сітка сварна з арматури класу A-III діаметром 10 мм	m2	93,401	
382	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	m2	84,91	
383	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	169,82	
384	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	m2	84,91	
385	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (зальною товщиною 15 мм)	m2	84,91	
386	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	m2	84,91	
387	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117	кг	441,532	
388	Суміш суха Ceresit CE33	кг	38,54914	
389	Плитки керамічні для підлог Керамограніт - Грес	m2	86,6082	

1	2	3	4	5
390	Хрестики для керамічної плитки	шт	613,0502	
391	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	м	80	
392	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	54	
393	Плінтус керамічний для підлог	м2	8,1	
394	Установлення металевої огорожі без поручня	м	210	
395	Огорожа сходових маршів	м	210	
<u>Розділ 15. Вентиляційні шахти</u>				
396	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	30,5	
397	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1537	
398	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,2322	
399	Кутик 75х5	т	0,057	
400	Кутик 50х5	т	0,097	
401	Полоса 50х5	т	0,0782	
402	Установлення анкерів	т	0,021	
403	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12	
404	Установлення плит парпетів над вентшахтами	шт	3	
405	Плита парпетна	шт	3	
406	Установлення ґрат металевих	ґрати	6	
407	ґрати металеві 500х400	шт	2	
408	ґрати металеві 300х400	шт	2	
409	ґрати металеві 270х210	шт	2	
410	Штукатурення по сітці стін вентиляційних шахт	м2	24	
411	Гідроізоляція стін вентшахт	м2	24	
<u>Розділ 16. Сходи</u>				
412	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	13,5	
413	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,169	
414	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	
415	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,931	
<u>Розділ 17. Пандус з навісом</u>				
<u>ПАНДУС</u>				
416	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	6,8	
417	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,434	
418	Фарбування бетонних підлог	м2	68	
419	Акрилова фарба для підлоги "Люкс-Бетон" Khimrezerv PRO	кг	22,44	
420	Улаштування тактильної стрічки на підлогах пандусу	м	62,55	
421	Стрічка тактильна протиковзка жовта 50х5	м	62,55	
<u>НАВІС</u>				
422	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,6083	
423	Монтаж м/к стійок	т	0,8894	
424	Монтаж м/к прогонів	т	0,7189	
425	Труба 60х60х5	т	1,443768	
426	Сталь листовая товщиною 5 мм	т	0,014448	

1	2	3	4	5
427	Лист сталевий 200x200x8	т	0,1814256	
428	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,019	
429	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	64,32	
430	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази <u>ОГОРОЖА ПРИЯМКІВ</u>	м2	64,32	
431	Виготовлення м/к огорожи	т	0,231	
432	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,231	
433	Труба кругла 40x2	т	0,138	
434	Труба кругла 30x2	т	0,107	
435	Виготовлення закладних деталей	т	0,1275	
436	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,1648	
437	Труба 20x20x2	т	0,00795	
438	Сталь листова товщиною 8 мм	т	0,174688	
439	Установлення анкерів	т	0,0278	
440	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18	
441	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази <u>ПОКРИТТЯ НАВІСУ</u>	м2	18	
442	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	92,84	
443	Профнастил ПС-0,45	м2	96,5536	
444	Улаштування вітрової дошки	м2	1,916	
445	Улаштування фартуха з оцинкованої сталі	м	61,8	
446	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,2 мм	т	0,23648	
447	Установлення стінового профлиста	м2	69,45	
448	Профнастил стіновий ПС15-0,5	м2	69,45	
449	Улаштування жолобів підвісних	м	21	
450	Ринва (жолоб) D75	м	21	
451	З'єднувач для ринви	шт	24	
452	Кронштейн ринви	шт	72	
453	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
454	Труба водостічна D63	м	9	
455	Коліно труби	шт	5	
<u>Розділ 18. Опорядження внутрішнє</u>				
<u>СТЕЛЯ</u>				
456	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	2656,35	
457	Шпатлевка Сатенгіпс	кг	3984,525	
458	Ґрунтування стель	м2	2656,35	
459	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	265,635	
460	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою Ceresit СТ-40	м2	2656,35	
461	Фарба структурна акрилова Ceresit СТ 40 <u>СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ</u>	л	1328,175	
462	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	4056,41	

1	2	3	4	5
463	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	-4056,41	
464	Ґрунтування стін	м2	4056,41	
465	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	405,641	
466	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою	м2	3219,7	
467	Фарба структурна акрилова	л	1609,85	
468	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	836,71	
469	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	845,0771	
470	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4350,892	
471	Суміш суха Ceresit CE33	кг	379,86634	
472	Хрестики для керамічної плитки	шт	6041,0462	
<u>Розділ 19. Зовнішнє оздоблення</u>				
473	Утеплення фасадів мінеральними плитами безопорядження за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	309,29	
474	Утеплювач Rockwool Fasade товщиною 100 мм	м3	33,09403	
475	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	52,5793	
476	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	355,6835	
477	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для захисту пінополістирольних плит	кг	3711,48	
478	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	л	52,5793	
479	Кутовий захисний профіль інтегрованою лугостійкою склосіткою	м	612	
480	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	1696,1	
481	Утеплювач Rockwool Fasade товщиною 100 мм	м3	181,4827	
482	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	288,337	
483	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1950,515	
484	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для захисту пінополістирольних плит	кг	20353,2	
485	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	л	288,337	
486	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	4579,47	
487	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	851,4422	
488	Опорядження стін фасадів сендвічпанелями 200 мм	м2	114	
489	Сендвіч-панелі	м2	114	
490	Монтажна спецпланка під сендвіч-панель	м	106	
491	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	2005	
<u>Розділ 20. Різні роботи</u>				
<u>ОТВОРИ У СТІНАХ ДЛЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ</u>				
492	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	6	
493	Решітки вентиляційні металеві EPD-U	шт	6	
<u>ОТВОРИ У СТІНАХ ДЛЯ ПРОКЛАДЕННЯ КАБЕЛІВ</u>				
494	Установлення в отворах сталевих труб	т	0,0285	
495	Труби сталеві діаметром 102x4	м	3	
496	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2	шт	2	

1	2	3	4	5
497	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см ² <u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопровід і каналізація</u> <u>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід (В1)</u>	шт	20	
498	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	145	
499	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм "Ekorplastik"	м	130,355	
500	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	80	
501	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм "Ekorplastik"	м	74,32	
502	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
503	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм "Ekorplastik"	м	18,76	
504	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	8	
505	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм "Ekorplastik"	м	8	
506	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	23	
507	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм "Ekorplastik"	м	23	
508	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	20	
509	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8.6 мм "Ekorplastik"	м	20	
510	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	11,55	
511	Кран кульовий Valtec Ду15 мм	шт	24	
512	Кран кульовий Valtec Ду 20 мм	шт	16	
513	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	298	
514	Клей Thermaflex	л	4,2316	
515	Стрічка самоклеюча для теплоізоляції 3x50мм Thermaflex	м	411,6572	
516	Кліпса монтажна	шт	894	
517	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x22	м	148,92	
518	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x28	м	81,6	
519	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x35	м	20,4	
520	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x42	м	8,16	
521	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x52	м	24,48	
522	Теплоізоляція трубна із вспіненого каучука K-FLEX ECO 9x65	м	20,4	
523	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами, анкер шпилька: для труб ф63	шт	14	
524	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами для труб ф50	шт	16	


 Людімила ЖОСАН

1	2	3	4	5
525	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами, анкер шпилька: для труб ф40	шт	6	
526	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами, анкер шпилька: для труб ф32	шт	14	
527	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	1	
528	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
529	Манометр ОБН 100 П 1-10 кгс / см ²	комплект	1	
530	Вібровставка ф50 з відповідними фланцями	шт	2	
531	Кріпильні хомути з гумовими вкладишами для труб ф50	шт	6	
532	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	7	
533	Засувка ф50 з відповідними фланцями	шт	5	
534	Клапан зворотний ф50 з відповідними фланцями	шт	2	
535	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм <u>Розділ 2. К1, К1н. Каналізація госп-побутова</u>	шт	2	
536	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	80	
537	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 50 мм, фірми OSTENDORF	м	79,84	
538	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	100	
539	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм, фірми OSTENDORF	м	99,8	
540	НТМ Ревізія DN 50	шт	2	
541	Протипожежна манжета NT110	шт	3	
542	Протипожежна манжета NT50	шт	6	
543	Перехідник 50х110 мм	шт	14	
544	Трійник 50х50	шт	25	
545	Трійник 50х110	шт	2	
546	Трійник 110х110	шт	53	
547	Відведення D50	шт	41	
548	Відведення D110	шт	16	
549	Заглушка D110	шт	6	
550	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5,7	
551	Установлення каналізаційної насосної установки Sololift2 WC-3 фірми "Grundfos" <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	5	
552	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	70	
553	Труби поліпропіленові PN 20 діаметром 40х6,7 мм	м	65,59	
554	Клапан зворотний каналізаційний діаметром 32 мм	шт	5	
555	Кран кульовий запірний Ду 32мм	шт	5	
556	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	2	
557	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	12	

1	2	3	4	5
558	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
559	Клапан зворотний ф50 з відповідними фланцями	шт	2	
<u>Розділ 3. КЗ Виробнича каналізація</u>				
560	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	25	
561	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 50 мм, фірми OSTENDORF	м	24,95	
562	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40	
563	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм, фірми OSTENDORF	м	39,92	
564	Протипожежна манжета NT110	шт	6	
565	Перехідник 50x110 мм	шт	4	
566	Трійник 50x50	шт	22	
567	Трійник 50x110	шт	5	
568	Трійник 110x110	шт	12	
569	Відведення D50	шт	12	
570	Відведення D110	шт	14	
571	Заглушка D110	шт	8	
572	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>				
573	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	14	
574	Труби поліпропіленові PN 20 діаметром 40x6,7 мм	м	13,118	
575	Клапан зворотній каналізаційний діаметром 32 мм	шт	2	
576	Кран кульовий запірний Ду 32мм	шт	2	
<u>Розділ 4. Сантехобладнання</u>				
<u>ОБЛАДНАННЯ</u>				
577	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	47	
578	Умивальник Kolo Solo 50	комплект	47	
579	Сифон пляшковий для умивальників	шт	47	
580	Змішувачі для умивальників, настільні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	47	
581	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	33	
582	Унітаз-компакт 647 Iva CCKZ1014300783	шт	33	
583	Гнучка підводка до унітазу	шт	33	
584	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	4	
585	Душовий піддон в комплекті з сифоном і змішувачем	комплект	4	
586	Установлення змішувачів	шт	21	
587	Змішувач для мийки	шт	21	
588	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних (Електроводонагрівач проточний)	компл.	19	
<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>				
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення</u>				

1	2	3	4	5
589	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	50	
590	Крани кульові, діаметр 15 мм	шт	8	
591	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	14	
592	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
593	Крани кульові, діаметр 25 мм	шт	8	
594	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	25	
595	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	150	
596	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	10	
597	Крани кульові, діаметр 50 мм	шт	2	
598	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами]	м	245	
599	Циліндри ТЕХНО 80 1000x25x20	м	50	
600	Циліндри ТЕХНО 80 1000x27x20	м	10	
601	Циліндри ТЕХНО 80 1000x38x20	м	25	
602	Циліндри ТЕХНО 80 1000x48x20	м	150	
603	Циліндри ТЕХНО 80 1000x57x20	м	10	
604	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	800	
605	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення 20x2,8 мм	м	800	
606	Коліно 90 град. 20x2,8/20x2,8 мм	шт	376	
607	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x2,8/15 мм	шт	204	
608	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x2,8/20 мм	шт	8	
609	Трійник 20x2,8/20x2,8/20x2,8 мм	шт	90	
610	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	250	
611	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення 25x3,5 мм	м	250	
612	Коліно 90 град. 25x3,5/25x3,5 мм	шт	144	
613	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3,5/20 мм	шт	52	
614	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3,5/25 мм	шт	4	
615	Трійник 25x3,5/20x2,8/20x2,8 мм	шт	20	
616	Трійник 25x3,5/20x2,8/25x3,5 мм	шт	24	
617	Перехідник 25x20 мм	шт	2	
618	Перехідник PP 25x3,5/20x2,8 мм	шт	6	
619	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	100	
620	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення 32x4,4 мм	м	100	
621	Коліно 90 град. 32x4,4x32/4,4 мм	шт	50	
622	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x4,4/25 мм	шт	32	
623	Трійник 32x4,4/20x2,8/32x4,4 мм	шт	8	
624	Трійник 32x1,4/25x3,5/25x3,5 мм	шт	6	
625	Ізоляція трубопроводів гофрованими трубами	м	1150	
626	Труби гофровані для труб, діаметр 20x2,8 мм	м	800	
627	Труби гофровані для труб, діаметр 25x3,5 мм	м	250	
628	Труби гофровані для труб, діаметр 32x4,4 мм	м	100	
629	Установлення повітровипускників	шт	4	
630	Автоматичний повітровипускник	шт	4	
631	Установлення клапанів запірних діаметром до 25 мм	шт	15	
632	Запірно-вимірювальний клапан діаметр 15 мм	шт	4	
633	Запірно-вимірювальний клапан діаметр 20 мм	шт	7	
634	Запірно-вимірювальний клапан діаметр 25 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
635	Установлення регуляторів тиску діаметром до 50 мм	шт	25	
636	Регулятори перепаду тиску діаметр 15 мм	шт	10	
637	Регулятори перепаду тиску діаметр 20 мм	шт	15	
638	Установлення радіаторів сталених	кВт	80,52	
639	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x400	шт	24	
640	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x500	шт	3	
641	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x600	шт	10	
642	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x700	шт	15	
643	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x800	шт	3	
644	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x900	шт	6	
645	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1000	шт	6	
646	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1100	шт	4	
647	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1200	шт	9	
648	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1400	шт	4	
649	Радіатори сталеві панельні тип 22 500x1600	шт	6	
650	Настінні кріплення до радіаторів	шт	90	
651	Установлення кранів повітряних, клапанів	комплект	360	
652	Крани для спуску повітря	шт	90	
653	Клапан терморегулятора кутовий діаметр 15 мм	шт	90	
654	Клапан запірний кутовий діаметр 15 мм	шт	90	
655	Термостатичний елемент	комплект	90	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на придбання</u>				
<u>устаткування - водопровід і каналізація</u>				
<u>Розділ 1. В1 Холодне водопостачання</u>				
656	Електроводонагрівач V=100л, N=2,0кВт	шт	11	
657	Електроводонагрівач V=50л, N=1,5кВт GORENJE/Аналог	шт	3	
658	Електроводонагрівач V=30л, N=1,2кВт GORENJE/Аналог	шт	5	
659	Насосна установка підвищення тиску Wilo-Economy CO-3 MHI 204/ER (Wilo) N=2x0,55кВт (1раб, 1 рез), Q=5, 5м3/ч, H=35м	шт	1	
<u>Розділ 2. К1, К1н. Каналізація госп-побутова</u>				
660	Каналізаційна насосна установка Sololift2 WC-3 (N=0, 7кВт) фірми "Grundfos"	шт	4	
661	Каналізаційна насосна установка Sololift2 D-2, N=0,3 кВт	шт	1	
662	Дренажний занурювальний насос Grundfos Unilift AP35, N=0,90кВт	шт	2	
<u>Розділ 3. К3 Виробнича каналізація</u>				
663	Каналізаційна насосна установка Sololift2 D-2, N=0,3 кВт	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на вентиляцію</u>				
<u>Розділ 1. Теплопостачання установок П1, П2, ПБ1-ПБ4</u>				
664	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	120	
665	Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду20 ДСТУ 8936:2019	м	120	
666	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
667	Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду25 ДСТУ 8936:2019	м	30	
668	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	220	
669	Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду32 ДСТУ 8936:2019	м	220	
670	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	30	

1	2	3	4	5
671	Труби сталеві водогазопровідні звичайні Ду50 ДСТУ 8936:2019	м	30	
672	Кран кульовий ф50	шт	2	
673	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	400	
674	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучуку товщиною 13мм, 13x28 K-FLEX ST	м	120	
675	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучуку товщиною 13мм, 13x35 K-FLEX ST	м	30	
676	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучуку товщиною 13мм, 13x42 K-FLEX ST	м	220	
677	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучуку товщиною 13мм, 13x60 K-FLEX ST	м	30	
678	Установлення вузлів водозмішувальних	шт	6	
679	Монтаж пристрою термостатуючого	комплект	12	
680	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
681	Автоматичний повітровідводчик	шт	8	
<u>Розділ 2. Вентсистема ПВ1</u>				
682	Установлення камер припливних типових	камера	1	
683	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
684	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-315	шт	1	
685	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	2	
686	Швидкорознімний монтажний хомут C-MK-315	шт	9	
687	Установлення калориферів	шт	1	
688	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	14	
689	Металеві решітки нерегульовані R0-50-300x200	шт	2	
690	Металеві решітки регульовані RRD-25-250x150(h)	шт	12	
691	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	59,44	
692	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	50	
693	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	2,08	
694	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	6	
695	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 0315/300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,2	
696	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,16	
697	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	10	
698	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	10	
<u>Розділ 3. Вентиляція (система ПВ2)</u>				
699	Установлення вентиляторів радіальних	шт	2	
700	Установлення фільтрів	м2	0,84	
701	Фільтр каналний прямокутний C-FKP-70-40	шт	2	
702	Установлення клапанів зворотних	клапан	2	
703	Повітряний зворотній клапан C-KLO-70-40	шт	1	
704	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною C-REG-70-40-M220	шт	1	
705	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,68	
706	Гнучкі з'єднання C-GKV-70-40	шт	4	
707	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
708	Установлення калориферів	шт	1	

1	2	3	4	5
709	Установлення блоків тепломасообміну	блок	1	
710	Адаптер для теплоутілізатора С-К-70-40-45	шт	4	
711	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	
712	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	26	
713	Металеві решітки нерегульовані R0-50-500x300	шт	2	
714	Металеві решітки регульовані RRD-25-300x150(h)	шт	24	
715	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	5,52	
716	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250x200 ДСТУ 8971:2019	м2	5,4	
717	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250x200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,12	
718	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	58,08	
719	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300 ДСТУ 8971:2019	м2	7,8	
720	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 500x300 ДСТУ 8971:2019	м2	40	
721	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 500x300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,36	
722	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 500x300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,44	
723	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300/250x200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,92	
724	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300/500x300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,28	
725	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 500x300/700x400 ДСТУ 8971:2019	м2	5,28	
726	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	10	
727	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	10	
<u>Розділ 4. Вентиляція (система ПВЗ)</u>				
728	Установлення вентиляторів радіальних	шт	2	
729	Установлення фільтрів	м2	1,3	
730	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-80-50	шт	2	
731	Установлення клапанів зворотних	клапан	2	
732	Повітряний зворотній клапан С-KL0-80-50	шт	1	
733	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною С-REG-80-50-M220	шт	1	
734	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,68	
735	Гнучкі з'єднання С-GKV-80-50	шт	4	
736	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
737	Установлення калориферів	шт	1	
738	Установлення блоків тепломасообміну	блок	1	
739	Адаптер для теплоутілізатора С-К-80-50-45	шт	4	
740	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	
741	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	26	
742	Металеві решітки нерегульовані R0-50-1100x300	шт	2	
743	Металеві решітки регульовані RRD-25-400x250(h)	шт	24	
744	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	21,72	
745	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300 ДСТУ 8971:2019	м2	15,6	
746	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 350x300/750x300 ДСТУ 8971:2019	м2	5,9	

1	2	3	4	5
782	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 800x400 ДСТУ 8971:2019	м2	28,8	
783	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 750x300/800x400 ДСТУ 8971:2019	м2	7,68	
784	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 800x400/800x500 ДСТУ 8971:2019	м2	4,2	
785	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	26,92	
786	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300 ДСТУ 8971:2019	м2	8,4	
787	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300 ДСТУ 8971:2019	м2	12,32	
788	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 1100x300/800x500 ДСТУ 8971:2019	м2	6,2	
789	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	6	
790	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	6	
<u>Розділ 6. Вентиляція (система П1)</u>				
791	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
792	Установлення фільтрів	м2	0,42	
793	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	1	
794	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	
795	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною С-REG-70-40-M220	шт	1	
796	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,84	
797	Гнучкі з'єднання С-GKV-70-40	шт	2	
798	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
799	Установлення калориферів	шт	1	
800	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	
801	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	19	
802	Металеві решітки нерегульовані R0-50-700x400	шт	1	
803	Металеві решітки регульовані RRD-25-150x150(h)	шт	10	
804	Металеві решітки регульовані RRD-25-200x100(h)	шт	4	
805	Металеві решітки регульовані RRD-25-250x100(h)	шт	2	
806	Металеві решітки регульовані RRD-25-300x100(h)	шт	2	
807	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	25,3575	
808	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	24	
809	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	12	
810	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,15	
811	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,9	
812	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150/150x150/150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,1875	
813	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,12	
814	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	45,24	
815	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x150 ДСТУ 8971:2019	м2	17,5	
816	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200 ДСТУ 8971:2019	м2	8	
817	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250x200 ДСТУ 8971:2019	м2	4,5	
818	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x150 ДСТУ 8971:2019	м2	1,4	

1	2	3	4	5
819	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,64	
820	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	4,8	
821	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х150/150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,28	
822	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200/200х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,16	
823	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200/200х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,23	
824	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200/150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,3	
825	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х150/150х150/200х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,875	
826	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200/150х150/200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1	
827	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х150/150х150/250х150 ДСТУ 8971:2019	м2	1,125	
828	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200/150х150/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,25	
829	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200/200х200/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,3	
830	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200/550х200/250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,875	
831	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	27,5	
832	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	20	
833	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 550х200 ДСТУ 8971:2019	м2	7,5	
834	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	3,74	
835	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	2,2	
836	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400/550х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,54	
<u>Розділ 7. Вентиляція (система П2)</u>				
837	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
838	Установлення фільтрів	м2	0,42	
839	Фільтр каналний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	1	
840	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	
841	Повітряний клапан з ел. приводом 220В, з поворотною пружиною С-REG-70-40-M220	шт	1	
842	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,84	
843	Гнучкі з'єднання С-GKV-70-40	шт	2	
844	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
845	Установлення калориферів	шт	1	
846	Монтаж шафи автоматичного керування	шт	1	
847	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	4	
848	Металеві решітки нерегульовані R0-50-700х400	шт	1	
849	Металеві решітки регульовані RRD-25-600х400(н)	шт	3	
850	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	19,86	
851	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	11	

1	2	3	4	5
852	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700x400 ДСТУ 8971:2019	м2	8,58	
853	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700x400 ДСТУ 8971:2019	м2	0,28	
854	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	3	
855	Мати з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT	м2	3	
<u>Розділ 8. Вентиляція (система В1)</u>				
856	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
857	Установлення фільтрів	м2	0,42	
858	Фільтр канальний прямокутний С-ФКР-70-40	шт	1	
859	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	
860	Повітряний зворотний клапан С-KLO-70-40	шт	1	
861	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,84	
862	Гнучкі з'єднання С-GKV-70-40	шт	2	
863	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
864	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	14	
865	Металеві решітки регульовані RRD-25-150x150(h)	шт	10	
866	Металеві решітки регульовані RRD-25-200x100(h)	шт	2	
867	Металеві решітки регульовані RRD-25-300x100(h)	шт	2	
868	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	29,9475	
869	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	27	
870	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	2,7	
871	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150/150x150/150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,1875	
872	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,06	
873	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150x150(h)	шт	9	
874	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] , периметром 800, 1000 мм	м2	24,75	
875	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200 ДСТУ 8971:2019	м2	4	
876	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200/150x150/200x200 ДСТУ 8971:2019	м2	1	
877	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200/150x150/300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,25	
878	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,04	
879	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	15	
880	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200 ДСТУ 8971:2019	м2	3	
881	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200x200/150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,16	
882	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x200/200x200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,3	
883	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	3,08	
884	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700x400/300x300 ДСТУ 8971:2019	м2	3,08	
885	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	30,67	
886	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300x300 ДСТУ 8971:2019	м2	24	

1	2	3	4	5
887	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,36	
888	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	3,6	
889	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,36	
890	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300/200х200/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,35	
<u>Розділ 9. Вентиляція (система В2)</u>				
891	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
892	Кожух для захисту від атмосферних опадів KP-FDR-CAS-3	шт	1	
893	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,54	
894	Гнучка вставка KP-FDR-GKV-355	шт	2	
895	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
896	Кронштейн для монтажу KP-FDR-MK	шт	2	
897	Установлення зонтів над обладнанням	м2	7,98	
898	Витяжний зонт, з жирословлювачем 700х700х300	шт	1	
899	Витяжний зонт, з жирословлювачем 1000х800х300	шт	1	
900	Витяжний зонт, з жирословлювачем 1400х800х300	шт	3	
901	Витяжний зонт, з жирословлювачем 2500х1000х300	шт	1	
902	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], периметром 800, 1000 мм	м2	8,6	
903	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	3,2	
904	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	5,4	
905	Дросель-клаван прямокутного перетину ДКП - 200х200(н)	шт	2	
906	Дросель-клаван прямокутного перетину ДКП - 250х200(н)	шт	3	
907	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	69,5	
908	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600х300 ДСТУ 8971:2019	м2	5,4	
909	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	44	
910	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	5,2	
911	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600х300 ДСТУ 8971:2019	м2	2,16	
912	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	8,58	
913	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 0355/700х400 ДСТУ 8971:2019	м2	3,08	
914	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 600х300/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,08	
915	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	4,28	
916	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	3,6	
917	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	0,68	
918	Дросель-клаван прямокутного перетину ДКП - 300х300(н)	шт	1	
<u>Розділ 10. Вентиляція (система В3)</u>				
919	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
920	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,25	
921	Фільтр каналний для круглих каналів С-FKK-200	шт	1	

1	2	3	4	5
922	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
923	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-200	шт	1	
924	Швидкокорознімний монтажний хомут C-MK-200	шт	4	
925	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	10	
926	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-200	комп.	1	
927	Установлення зонтів над обладнанням	м2	1,08	
928	Витяжний зонт, з жируловлювачем 900x900x300	шт	1	
929	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	14,54	
930	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0200 ДСТУ 8971:2019	м2	12,6	
931	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,44	
932	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,5	
<u>Розділ 11. Вентиляція (система В4)</u>				
933	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
934	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,3	
935	Фільтр каналний для круглих каналів C-FKK-315	шт	1	
936	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
937	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів C-KOL-K-315	шт	1	
938	Швидкокорознімний монтажний хомут C-MK-315	шт	5	
939	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	10	
940	Комплект монтажних кронштейнів C-KMV-315	комп.	1	
941	Установлення зонтів над обладнанням	м2	0,9	
942	Витяжний зонт, з жируловлювачем 1000x500x300	шт	1	
943	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	38,2	
944	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,6мм 0315 ДСТУ 8971:2019	м2	30	
945	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,6мм 0315 ДСТУ 8971:2019	м2	1	
946	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,6мм 0315 ДСТУ 8971:2019	м2	7,2	
<u>Розділ 12. Вентиляція (система В5)</u>				
947	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
948	Установлення фільтрів	м2	0,42	
949	Фільтр каналний прямокутний C-FKP-70-40	шт	1	
950	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	
951	Повітряний зворотній клапан C-KLO-70-40	шт	1	
952	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,84	
953	Гнучкі з'єднання C-GKV-70-40	шт	2	
954	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
955	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	38	
956	Металеві решітки регульовані RRD-25-150x100(h)	шт	22	
957	Металеві решітки регульовані RRD-25-150x150(h)	шт	14	
958	Металеві решітки регульовані RRD-25-200x100(h)	шт	2	
959	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	30,94375	
960	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150x150 ДСТУ 8971:2019	м2	30	

1	2	3	4	5
961	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,54	
962	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150х150/150х150/150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,375	
963	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,02875	
964	Дросель-клапан прямокутного перетину ДКП - 150х150(н)	шт	20	
965	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], периметром 800, 1000 мм	м2	32,81	
966	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	12	
967	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	4,5	
968	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	10	
969	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,96	
970	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200/150х150 ДСТУ 8971:2019	м2	0,32	
971	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200/200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,23	
972	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х200/250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	0,3	
973	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 200х200/150х150/200х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1	
974	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 250х200/150х150/250х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,125	
975	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 300х200/150х150/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,25	
976	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 300х200/300х200/300х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,125	
977	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	15,4225	
978	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	6	
979	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 400х300 ДСТУ 8971:2019	м2	2,8	
980	Коліно 45° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 400х300 ДСТУ 8971:2019	м2	2,24	
981	Коліно 90° з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 400х200 ДСТУ 8971:2019	м2	1,92	
982	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 300х300/200х200/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,0625	
983	Трійник з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 400х300/200х200/300х300 ДСТУ 8971:2019	м2	1,4	
984	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	2,6	
985	Перехід з листової оцинкованої сталі, б=0,7мм 700х400/400х300 ДСТУ 8971:2019	м2	2,6	
<u>Розділ 13. Вентиляція (система В6)</u>				
986	Установлення вентиляторів радіальних	шт	1	
987	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,12	
988	Фільтр каналний для круглих каналів С-FKK-125	шт	1	
989	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
990	Повітряний зворотній клапан для круглих каналів С-KOL- К-125	шт	1	
991	Швидкорознімний монтажний хомут С-МК-125	шт	5	
992	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	10	
993	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-125	комп.	1	

Людмила ЖОСАН

1	2	3	4	5
994	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ²	ґрати	3	
995	Металеві решітки нерегульовані R0-50-150x150	шт	1	
996	Металеві решітки регульовані RAD-1-125-325x85(h)	шт	2	
997	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м ²	12,015	
998	Повітроводи з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0125 ДСТУ 8971:2019	м ²	12	
999	Заглушка з листової оцинкованої сталі, б=0,5мм 0125 ДСТУ 8971:2019	м ²	0,015	
	=====			
	=====			
	=			
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на придбання устаткування на вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Теплопостачання установок П1, П2, ПВ1-ПВ4</u>			
1000	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-1-L	шт	2	
1001	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-2-R	шт	2	
1002	Водозмішувальний вузол з двоходовим регулюючим клапаном UWS-1-3-R	шт	2	
1003	Термостат захисту повітронагрівача від заморожування по воді	шт	6	
1004	Термостат захисту повітронагрівача від заморожування по повітрю	шт	6	
	<u>Розділ 2. Вентсистема ПВ1</u>			
1005	Припливно-витяжна установка: приплив L=1180 м ³ /ч; P=400Па; приплив L=1180 м ³ /ч; P=400Па; N=0,5х2кВт; ~1ф Aerostart-EC-CF-1300-W-G	шт	1	
1006	Шумоглушник каналний трубчастий C-GKK-315-900	шт	2	
1007	Водяний каналний повітронагрівач для круглих каналів C-KVN-K-315	шт	1	
	<u>Розділ 3. Вентиляція (система ПВ2)</u>			
1008	Вентилятор каналний, приплив L=2640 м ³ /ч; P=700Па; витяжка L=2945 м ³ /ч; P=700Па; N=3,7х2кВт; ~3ф C-PKV-S-70-40-4-380	шт	2	
1009	Шумоглушник каналний пластинчастий C-GKP-70-40	шт	2	
1010	Водяний каналний повітронагрівач C-KVN-70-40-2	шт	1	
1011	Теплоутілізатор каналний пластинчастий C-PKT-70-40	шт	1	
1012	Шафа автоматичного керування F-SAU-WPV-3-TO-063-PM-0	шт	1	
	<u>Розділ 4. Вентиляція (система ПВ3)</u>			
1013	Вентилятор каналний, приплив L=5760 м ³ /ч; P=700Па; Витяжка L=5760 м ³ /ч; P=700Па; N=5,7х2кВт; ~3ф C-PKV-S-80-50-4-380	шт	2	
1014	Шумоглушник каналний пластинчастий C-GKP-80-50	шт	2	
1015	Водяний каналний повітронагрівач C-KVN-80-50-2	шт	1	
1016	Теплоутілізатор каналний пластинчастий C-PKT-80-50	шт	1	
1017	Шафа автоматичного керування F-SAU-WPV-3-TO-063-PM-0	шт	1	
	=			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Вентиляція (система ПБ4)</u>			
1018	Вентилятор каналний, С-ПКV-S-80-50-4-380	шт	2	
1019	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-80-50	шт	2	
1020	Водяний каналний повітрянагрівач С-KVN-80-50-2	шт	1	
1021	Теплоутілізатор каналний пластинчатий С-ПКТ-80-50	шт	1	
1022	Шафа автоматичного керування F-SAU-WPV-3-TO-063-PM-0	шт	1	
	<u>Розділ 6. Вентиляція (система П1)</u>			
1023	Вентилятор каналний, С-KVARK-P-70-40-31-2-380	шт	1	
1024	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-70-40	шт	1	
1025	Водяний каналний повітрянагрівач С-KVN-70-40-2	шт	1	
1026	Шафа автоматичного керування F-SAU-WP-3-TO-040-PM-0	шт	1	
	<u>Розділ 7. Вентиляція (система П2)</u>			
1027	Вентилятор каналний, L=5250 м3/ч; P=500Па; N=3,0кВт; ~3ф С-KVARK-P-70-40-35-2-380	шт	1	
1028	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-70-40	шт	1	
1029	Водяний каналний повітрянагрівач С-KVN-70-40-2	шт	1	
1030	Шафа автоматичного керування F-SAU-WP-3-TO-040-PM-0	шт	1	
	<u>Розділ 8. Вентиляція (система В1)</u>			
1031	Вентилятор каналний, L=1630 м3/ч; P=800Па; N=1,5кВт; ~3ф С-KVARK-P-70-40-31-2-380	шт	1	
1032	Шумоглушник каналний пластинчатий С-GKP-70-40	шт	1	
	<u>Розділ 9. Вентиляція (система В2)</u>			
1033	Вентилятор каналний радіальний для кухонної витяжної вентиляції L=5250 м3/ч; P=1000Па; N=5,5кВт; ~3ф КР-FDR-4-2-380	шт	1	
	<u>Розділ 10. Вентиляція (система В3)</u>			
1034	Вентилятор каналний L=500 м3/ч; P=400Па; N=0,16 кВт; n=2510 об/хв; ~1ф С-VENT-200	шт	1	
	<u>Розділ 11. Вентиляція (система В4)</u>			
1035	Вентилятор каналний L=1000 м3/ч; P=400Па; N=0,21 кВт; n=2615 об/хв; ~1ф С-VENT-315	шт	1	
	<u>Розділ 12. Вентиляція (система В5)</u>			
1036	Вентилятор каналний, L=1630 м3/ч; P=800Па; N=1,5кВт; ~3ф С-KVARK-P-70-40-31-2-380	шт	1	
	<u>Розділ 13. Вентиляція (система В6)</u>			
1037	Вентилятор каналний L=240 м3/ч; P=200Па; N=0,08 кВт; n=2600 об/хв; ~1ф С-VENT-125	шт	1	
	=====			
	=====			
	==			
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на тепломеханічні рішення</u>			
1038	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	2	

1	2	3	4	5
1039	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	
1040	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однажильні та двоажильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	3	
1041	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг [0,005]	шт	8	
1042	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
1043	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	3	
1044	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	16	
1045	Ручний балансувальний клапан MSV-F2 Ду65 003Z1062 Danfoss	шт	1	
1046	Кран кульовий фланцевий Ду65, Ру16 K123-1 Ukspar	шт	3	
1047	Кран кульовий різьбовий Ду50, Ру16 K331 Ukspar	шт	12	
1048	Клапан зворотній Ду50, Ру16 C330 Ukspar	шт	4	
1049	Кран кульовий різьбовий Ду15, Ру16 K331 Ukspar	шт	6	
1050	Установлення фільтрів у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	шт	2	
1051	Фільтр фланцевий Ду65, Ру16 F101 Ukspar	шт	2	
1052	Вібровставка різьбова Ду50, Ру16 J330 Ukspar	шт	4	
1053	Автоматичний воздухоотводник Ду15	шт	4	
1054	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	11	
1055	Манометр ДМ 05100 (М) 0-0,6 МПа комплектно з краном	шт	11	
1056	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	
1057	Термометр біметаличний 0-120 град радіальний ТБ-100	шт	7	
1058	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	6	
1059	Труба ф108х3,5	м	6	
1060	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	12	
1061	Труба ф76х3	м	12	
1062	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	8	
1063	Труба ф57х3	м	8	
1064	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	4	
1065	Труба ф42х3	м	4	
1066	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	4	
1067	Труба ф22х2	м	4	
1068	Фланець Ду65, Ру16	шт	12	
1069	Отвод ф76х3	шт	8	
1070	Отвод ф57х3	шт	14	
1071	Переход ф108хф76	шт	2	
1072	Переход ф57хф42	шт	4	
1073	Переход ф76хф48	шт	2	
1074	Заглушка сферична ф108	шт	2	
1075	Американка 1 1/4"	шт	6	
1076	Американка 2"	шт	12	
1077	Американка 1/2"	шт	4	
1078	Резьба приварная 1 1/4"	шт	6	
1079	Резьба приварная 2"	шт	28	
1080	Резьба приварная 1 1/2"	шт	2	
1081	Резьба приварная 1/2"	шт	20	

1	2	3	4	5
1082	Отвод гнутый 1/2" с резьбой	шт	11	
1083	Муфта 1/2"	шт	9	
1084	Хомут 2"	шт	18	
1085	Уголок 45	м	27	
1086	Швеллер №10	м	2	
1087	Трубна ізоляція базальтова шкаралупа з фольгою 76/50	м	12	
1088	Трубна ізоляція базальтова шкаралупа з фольгою 57/50	м	8	
1089	Трубна ізоляція базальтова шкаралупа з фольгою 108/50	м	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на придбання устаткування на тепломеханічні рішення</u>			
1090	Твердопаливний котел, Q= 400 кВт	шт	1	
1091	Твердопаливний котел, Q= 300 кВт	шт	1	
1092	Насос циркуляційний системи опалення Q=4,41 М3/ч, H=5,6 м.в.ст Yonos Maxo 30/0.5-7 Wilo	шт	2	
1093	Насос циркуляційний системи вентиляції Q=5,24 М3/ч, H=6 м.в.ст Yonos Maxo 30/0.5-10 Wilo	шт	2	
1094	Тепловой лічильник ультразвуковий Ду40 Sharky 775 Sharky	шт	1	
1095	Клапан регулюючий трьохходовий VRB3 Ду32 065Z0218 Danfoss	шт	2	
1096	Контроллер ECL Comfort 210	шт	1	
1097	Кодирующий ключ A260	шт	1	
1098	Клемна панель	шт	1	
1099	Датчик наружной температуры ESMT	шт	1	
1100	Датчик температуры ESMC	шт	3	
1101	Реле давления KPI 35	шт	1	
1102	Дренажный насос Initial DRAIN 10-7 Wilo	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на пусконаладжувальні роботи</u>			
1103	Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год	котел	2	
1104	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Силове електрообладнання</u>			
1105	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шафа	18	
1106	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шафа	2	
	<u>Розділ 2. Освітлювальна арматура</u>			
1107	Монтаж світильників світлодіодних	шт	15	
1108	Світильник світлодіодний, для спортивної зали, 60Вт, IP 40 SPORT ST-1200-60	шт	15	
1109	Монтаж світильників, що установлюються в підвісних стелях	шт	240	
1110	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, накладний ДПО20У-36-111	шт	210	

1	2	3	4	5
1111	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, накладний з блоком аварійного живлення на 3 години ДПО20У-36-БАЖ-111	шт	30	
1112	Монтаж світильників світлодіодних	шт	113	
1113	Світильник світлодіодний, потужністю 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001УЗ	шт	82	
1114	Світильник світлодіодний, потужністю 16Вт, з блоком аварійного живлення на 3 години ДББ26У-16-БАЖ	шт	31	
1115	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	12	
1116	Світильник - показчик "Вихід" 6Вт ДБО 01ВСП IP20	шт	12	
1117	Монтаж світильників світлодіодних	шт	52	
1118	Світильник для освітлення шкільних досок, 30Вт ВІГА 90 ЛЕД ПО-1мах-30Вт-03	шт	12	
1119	Світильник загального освітлення накладний зі світлодіодним джерелом світла, 13Вт, IP55 ДПП0 1В-13-001-IP55	шт	20	
1120	Світильник для освітлення виробничих приміщень, світлодіодний 40Вт ДПП07В-40	шт	20	
<u>Розділ 3. Електронастановні вироби</u>				
1121	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	86	
1122	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А, 220В	шт	86	
1123	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	70	
1124	Вимикач на 2 ланцюги	шт	70	
1125	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	шт	10	
1126	Вимикач прохідний, прихованої установки 6А, 220В	шт	8	
1127	Вимикач прихованої установки 6А, 220В	шт	2	
1128	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	30	
1129	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для відкритої установки, 6А, 220В	шт	30	
1130	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	185	
1131	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3 заземл контактом прихована установка 16А, 220В	шт	30	
1132	Розетка штепсельна двополюсна здвоєна	шт	85	
1133	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3 заземл. контактом відкритої установки 16А, 220В	шт	70	
1134	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	6	
1135	Розетка штепсельна здвоєна	шт	6	
1136	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	6	
1137	Розетка штепсельна, силова, відкритої уст-ки, 3Р+N+РЕ	шт	4	
1138	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3 заземл. контактом відкритої установки 20А, 220В	шт	1	
1139	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровими контактами з 3 заземл. контактом відкритої установки 40А, 220В	шт	1	
1140	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
1141	Ящик з понижуючим трансформатором 220/24В ЯТП-220/24В	шт	1	

1	2	3	4	5
1142	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	33	
1143	Вимикач навантаження (міні рубильник) 4р, Ір.ц.=32А ВН-32-4р	шт	5	
1144	Вимикач навантаження (міні рубильник) 4р, Ір.ц.=20А ВН-32-4р	шт	2	
1145	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	7	
1146	Щит розподільчий пластиковий - бокс для вимикачів кухні ECH-4G ETI 1101060	шт	7	
1147	Вимикач навантаження (міні рубильник) 2р, Ір.ц.=20А ВН-32-2р	шт	20	
1148	Бокс для вимикачів електроводонагрівачів, на 2 модуля, ІР30 КМПн 2/2	шт	22	
1149	Автоматичний вимикач т.ВА 47-29-1р Ір.ц.=6А	шт	4	
1150	Коробка настановна У-196	шт	370	
1151	Коробка протяжна	шт	200	
<u>Розділ 4. Внутрішній блискавкозахист</u>				
1152	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
1153	Прилад ПЗІП І+ІІ класу захисту для системи заземлення 3х400/220В, ном.струм розряду - 30кА (встановити на існуюче устаткування ВРП) SPC3.1 360	шт	1	
<u>Розділ 5. Кабельні вироби</u>				
1154	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	6795	
1155	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	3500	
1156	Провід установчий, плоский, з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, не горючий, димунеутворюючий, переріз 3 х 1,5 мм ² ППВнгД	км	3,5	
1157	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 2,5мм ² ПВнгД	км	4,2	
1158	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 4,0мм ² ПВнгД	км	0,62	
1159	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 6,0мм ² ПВнгД	км	0,95	
1160	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 х 1,5мм ² (N)HXH FE/E30	км	1,025	
1161	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	5087	
1162	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 10мм ² ПВнгД	км	2,25	
1163	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 х 16мм ² ПВнгД	км	0,855	
1164	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 х 1,5мм ² ВВГнгД	км	0,132	
1165	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 х 2,5мм ² ВВГнгД	км	0,09	
1166	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 х 1,5мм ² ВВГнгД	км	0,73	
1167	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 х 2,5мм ² ВВГнгД	км	0,6	
1168	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 х 4,0мм ² ВВГнгД	км	0,19	
1169	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 х 4,0мм ² (N)HXH FE/E90	км	0,17	

1	2	3	4	5
1170	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 5 x 1,5м ² (N)HXH FE/E90	км	0,08	
1171	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 5 x 2,5м ² (N)HXH FE/E90	км	0,08	
1172	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	872	
1173	Провід, з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 1 x 50м ² ПВнгД	км	0,32	
1174	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 x 4,0м ² ВВГнгД	км	0,12	
1175	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 x 6,0м ² ВВГнгД	км	0,13	
1176	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 5 x 10м ² ВВГнгД	км	0,185	
1177	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 x 6,0м ² ВВГнгД	км	0,02	
1178	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ пер. 3 x 10м ² ВВГнгД	км	0,012	
1179	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 5 x 4,0м ² (N)HXH FE/E90	км	0,065	
1180	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 5 x 10 м ² (N)HXH FE/E90	км	0,02	
1181	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	227	
1182	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 x 2,5м ² (N)HXH FE/E30	км	0,01	
1183	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 x 1,5м ² (N)HXH FE/E90	км	0,055	
1184	Кабель силовий з мідними жилами з вогнестійкою ізоляцією 3 x 2,5м ² (N)HXH FE/E90	км	0,162	
1185	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів	м	10011	
1186	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 16мм ПВХ ЕПГ16 - ДКС	м	5310	
1187	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 20мм ПВХ ЕПГ20 - ДКС	м	2774	
1188	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 25мм ПВХ ЕПГ25 - ДКС	м	705	
1189	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 32мм ПВХ ЕПГ32 - ДКС	м	332	
1190	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 40мм ПВХ ЕПГ40 - ДКС	м	826	
1191	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім діам. 70мм ПВХ ЕПГ70 - ДКС	м	64	
1192	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-16мм	шт	1750	
1193	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-20мм	шт	875	
1194	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-25мм	шт	237	
1195	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-32мм	шт	830	
1196	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-40мм	шт	2015	
1197	Тримач пластиковий для ПВХ труб D-70мм	шт	160	
1198	Скоба сталева для кріплення пластикових труб D-16мм	шт	270	
1199	Скоба сталева для кріплення пластикових труб D-20мм	шт	425	
1200	Скоба сталева для кріплення пластикових труб D-25мм	шт	425	
1201	Скоба сталева для кріплення пластикових труб D-40мм	шт	425	
1202	Прокладання лотків	м	50	
1203	Кабельний лоток сходовий 600x 100, L=2м	шт	25	
1204	Кришка на лоток сходовий 600x 100, L=2м	шт	25	
1205	Поворот 90град, сходового лотка 600x 100	шт	6	
1206	Кришка на поворот 90 град, 600x 100	шт	6	
1207	Шпилька резьбова М10, L=1000 мм	шт	200	
1208	Гвинти та гайки	шт	100	

Людмила ЖОСАН

1	2	3	4	5
1209	З'єднувач лотків GTO-100 <u>Розділ 6. Заземлення</u>	шт	50	
1210	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	20	
1211	Сталь смугова 25х4мм	м	20	
1212	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	14	
1213	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14	
1214	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	40	
1215	Сталь смугова 40 х 4	м	40	
1216	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	3	
1217	Сталь кругла діам. 16мм, довжиною 4,5м <u>Розділ 7. СИСТЕМА АНТИОБМЕРЗАННЯ</u>	шт	3	
1218	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
1219	Прокладання проводу при схованій проводці	м	684,5	
1220	Кабель нагрівальний, 9,5м, 278Вт WOKS 30T/278	шт	3	
1221	Кабель нагрівальний, 14м, 394Вт WOKS 30T/394	шт	1	
1222	Кабель нагрівальний, 21м, 671 Вт WOKS 30T/671	шт	2	
1223	Кабель нагрівальний, 34м, 1044Вт WOKS 30T/1044	шт	1	
1224	Кабель нагрівальний, 27м, 879Вт WOKS 30T/879	шт	2	
1225	Кабель нагрівальний, 50м, 1469Вт WOKS 30T/1469	шт	1	
1226	Кабель нагрівальний, 55м, 1687Вт WOKS 30T/1687	шт	2	
1227	Кабель нагрівальний, 76м, 2245Вт WOKS 30T/2245	шт	2	
1228	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	241	
1229	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	197	
1230	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ перетином 3х 1,5 мм2 ВВrHrd	км	0,2	
1231	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ перетином 3х 2,5 мм2 ВВrHrd	км	0,15	
1232	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ перетином 3х 4,0 мм2 ВВГнгд	км	0,058	
1233	Кабель контрольний з мідними жилами перетином 4 х 1, 0 мм КВВГнгд	км	0,03	
1234	Коробка комутаційна 65	шт	15	
1235	Затиск для кріплення кабелю у жолобу на 1 нитку	шт	255	
1236	Затиск для кріплення кабелю у водостоку в 1 нитку	шт	320	
1237	Смуга для кріплення в жолобі	м	170	
1238	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів	м	241	
1239	Труба ПВХ гофр. діам 16мм	м	33	
1240	Труба ПВХ гофр. діам 20мм	м	150	
1241	Труба ПВХ гофр. діам 25мм	м	58	
1242	Підвіс для тросу	шт	21	
1243	Трос, діам. 3мм	мп	105	
1244	Зажим для тросу	шт	21	
1245	Монтажний набір для нагрівальних кабелів <u>Локальний кошторис 02-01-011 на придбання</u> <u>устаткування - електротехнічні рішення</u>	шт	21	
1246	Ввідно-розподільний пристрій ВРП 1201-30УЗ	шт	1	

1	2	3	4	5
1247	Щит ГРЩ1	шт		1
1248	Щит ГРЩ2	шт		1
1249	Пристрій автоматичного вимикання на резерв АВР	шт		1
1250	Кондеснаторна батарея, 0,4кВ, 20 кВар АКУ-0,4-20-4	шт		1
1251	Кондеснаторна батарея, 0,4кВ, 30 кВар АКУ-0,4-30-3	шт		1
1252	Щит розподільчий ЩРмон	шт		1
1253	Щит розподільчий ЩРв	шт		1
1254	Щит розподільчий ЩРх	шт		1
1255	Щит розподільчий ЩР8	шт		1
1256	Щит розподільчий ЩАО	шт		1
1257	Щит розподільчий ЩР7	шт		1
1258	Щит розподільчий ЩР5	шт		1
1259	Щит розподільчий ЩР6	шт		1
1260	Щит розподільчий ЩР4	шт		1
1261	Щит розподільчий ЩР2	шт		1
1262	Щит розподільчий ЩР3	шт		1
1263	Щит розподільчий ЩРс	шт		1
1264	Щит розподільчий ЩРт	шт		1
1265	Щит розподільчий ЩРк	шт		1
1266	Щит розподільчий ЩКов	шт		1
<u>Локальний кошторис 02-01-012 на система захисту від блискавки</u>				
1267	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3		63
1268	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м		180
1269	Смуга стальна оцинкована 25х4 504251	м		180
1270	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3		63
1271	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м		380
1272	Дріт алюмінієвий а8 мм 502086	м		380
1273	Клемний з'єднувач (StZn) 221011	шт		4
1274	Тримач Pyramida без бетону (Pe/Pr) 336029	шт		22
1275	З'єднувач Vario з гайкою 201021	шт		11
1276	З'єднувач трубчастий 209011	шт		10
1277	Шуруп д/мет 4.8х35, шайба д/шурупа з прокладкою	Упак.		4
1278	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn) 321133	шт		80
1279	Contra з двома пластинами 203011	шт		60
1280	Клей герметик поліуретановий	Упак		2
1281	Коробка фасадна 165х165х70 906019	шт		8
1282	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт		8
1283	Комплект заземлення різьбовий D16 3 м (2 стержні, 1 муфта, муфта забивна, наконечник., гвинт, з'єднувач кутовий Cant D16) 116305	шт		8
1284	Стрічка водоблокуюча (10м) 901010	шт		4
1285	Струмопровідна паста для зменшення перехідного опору 930015	кг		0,1
<u>Локальний кошторис 02-01-013 на система пожежної сигналізації, системи керування евакууванням, система передавання тривожних сповіщень</u>				
<u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)</u>				
1286	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт		1

1	2	3	4	5
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
1287	Установлення модуля цифрового автодозвону	шт	1	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
1288	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	5	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
1289	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	
1290	Мультифункціональний адресний модуль розширення AM-MULTI	шт	1	
1291	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ	шт	2	
1292	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	122	
1293	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	103	
1294	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100	шт	4	
1295	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	12	
1296	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	1	
1297	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛЗ	шт	2	
1298	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
1299	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	
1300	Коробка розподільча вогнестійка БКП-3.10	шт	4	
1301	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	37	
1302	Показчик світловий (12/24У) "Вихід/Exit" ОС-6.2	шт	27	
1303	Показчик світловий (12/24У) "Стрілка-показник напр. руху" ОС-6.4	шт	9	
1304	Показчик світловий (12/24У) "Пожежа" ОС-6.8	шт	1	
1305	Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1	шт	2	
1306	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
1307	Стяжки поліетиленові 90 мм	шт	4	
1308	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	2	
1309	Дюбель П/Е 6x40	Упак	4	
1310	Саморіз (шуруп) 2,5x35	Упак	4	
1311	Стяжки поліетиленові з кільцем під шуруп 60 мм	шт	2	
1312	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	500	
1313	Прокладання проводу при схованій проводці	м	885	
1314	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3x1,5	м	4	
1315	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30	м	410	
1316	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-1x2x0,8	м	950	
1317	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-2x2x0,8	м	25	
1318	Прокладання коробів пластикових	м	100	
1319	Канал кабельний "Сокол" 16x16	м	80	

1	2	3	4	5
1320	Канал кабельний "Сокол" 20х40	м	20	
1321	Прокладання поліетиленових труб	м	1000	
1322	Труба гофрована 16 мм (50м)	шт	20	
1323	Труба гофрована 20 мм (50м)	шт	10	
	<u>ЗАПАС</u>			
1324	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	10	
1325	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100	шт	1	
1326	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	1	
1327	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	1	
1328	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛЗ	шт	1	
	<u>Розділ 2. Система зв'язку та оповіщення (СЗ та СО)</u>			
1329	Апаратура настільна, маса до 20 кг - Комплект оповіщення моноблоки типу ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
1330	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	79	
1331	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (1; 3 Вт) ЗАС100ПН-2	шт	79	
1332	Пульт керування виносний	шт	1	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
1333	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
	<u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>			
1334	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	7	
1335	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	7	
1336	Прокладання проводу при схованій проводці	м	604	
1337	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3х1,5	м	4	
1338	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30	м	600	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на придбання устаткування - система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень</u>			
	<u>Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)</u>			
1339	Прилад приймально-контрольний Tiras PRIME A	шт	1	
1340	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	5	
1341	Модуль автодозвону МЦА - GSM	шт	1	
1342	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	
1343	Блок живлення БЖ2415	шт	1	
	<u>Розділ 2. Система зв'язку та оповіщення (СЗ та СО)</u>			
1344	Комплекс оповіщення у моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	
1345	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
1346	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на система протидимного захисту</u>			



 Людмила ЖОСАН

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Система ВД1</u>			
1347	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
1348	Стакан монтажний димовидалення для дахового вентиляторів, з вбудованим клапаном на витяжку STAM 402-71-N	шт	1	
1349	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	2	
1350	Решітка металева нерегульована PP0-25-1350x250	шт	1	
1351	Повітропровід з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45, товщ. 1,0мм 1350x250мм	м2	9,3	
1352	Комплект підвісної кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 1350x250	шт	2	
1353	Коліно 90 з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 1350x250	шт	1	
	<u>Розділ 2. Система ПД1</u>			
1354	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
1355	Стакан монтажний для дахового вентиляторів, з вбудованим клапаном на приплив STAM 103-71-N	шт	1	
1356	Перехідник даховий OZA-PEK-056-ZS	шт	1	
1357	Захист від атмосферних опадів OZA-ZNT-056-ZS	шт	1	
1358	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	1	
1359	Решітка металева нерегульована PP0-25-950x250	шт	1	
1360	Повітропровід з оцинкованої сталі з межею вогнест. EI45, товщ. 1,0мм 950x250мм	м2	4,8	
1361	Комплект підвісної кріплення повітропроводів (рейка, шпильки, анкери) 950x250	шт	2	
1362	Коліно 90 з оцинкованої сталі з межею вогнестійкості EI45, товщ. 1,0мм 950x250	шт	1	
	<u>Розділ 3. Система ПД2</u>			
1363	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
1364	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	1	
1365	Стакан монтажний для дахового вентиляторів, з вбудованим клапаном на приплив STAM 103-71-N	шт	1	
1366	Перехідник даховий OZA-PEK-050-ZS	шт	1	
1367	Захист від атмосферних опадів OZA-ZNT-050-ZS	шт	1	
1368	Решітка металева нерегульована PP0-25-500x400	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на придбання устаткування на систему протидимного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Система ВД1</u>			
1369	Вентагрегат димовидалення з викидом повітря в гору 23, 9т.м3/ч; 500Па; 1500об./мин; 7,5кВт; 400C KR0V61-071-DU400-N-00750/4-Y1	шт	1	
	<u>Розділ 2. Система ПД1</u>			
1370	Вентагрегат підпору повітря осьової з вертикальною віссю обертання 16,7т.м3/год.; 500Па; 3000об./хв; 4,0кВт OZA 301-056/A-52 -N- 00400/2N-01	шт	1	
	<u>Розділ 3. Система ПД2</u>			
1371	Вентагрегат підпору повітря осьової з вертикальною віссю обертання 10,3т.м3/год.; 500Па; 3000об./хв; 2,2кВт OZA 301-050/A-50-N- 00220/2N-01	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на автоматична система пожежогасіння (АСПГ)</u>			
1372	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	1	
1373	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	1	
1374	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	11	
1375	Ручний пожежний сповіщувач SRP-3L	шт	1	
1376	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний (термокабель) 185 С з нейлоновим оплеткою TC365 N	м	10	
1377	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	
1378	Коробка розподільча RG 5222	шт	4	
1379	Кабельний ввід RG 1110	шт	8	
1380	Клемна колодка RS 7041	шт	4	
1381	Кріплення (площадка) зі стяжкою RG1123	шт	10	
1382	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	
1383	Оповіщувач світловий з написом «АВТОМАТИКУ ВИМКНЕНО» ОС-6.9	шт	1	
1384	Оповіщувач світло-звуковий «ПОЖЕЖА» ОС3-12	шт	1	
1385	Вогнегасна речовина Prevonto (10л) у пластиковій тарі Prevonto	шт	1	
1386	Труба полірована безшовна н/ж сталь 16x1 TH-16- BK3	шт	1	
1387	Фітінг тройник T-NW-13-HS	шт	1	
1388	Фітінг коліно W-NW-13-HS	шт	12	
1389	Фітінг прямий V-NW-13-HS	шт	4	
1390	Фітінг крестовий K-NW-13-HS	шт	1	
1391	Кріпильні хомути XP - 3/8" - BK3	шт	20	
1392	Труба стальна жорстка, d25	м	0,3	
1393	Прокладання поліетиленових труб	м	36	
1394	Труба пластикова електрична, d16, відрізки по 3 м	шт	12	
1395	Тримач труби d6	шт	120	
1396	Кут на 90 пластиковий d16	шт	10	
1397	Прокладання проводу прихований проводці	м	118	
1398	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	72	
1399	Кабель вогнестійкий безгалогенний (MHXH FE180/E30 2x0,8	м	10	
1400	Кабель вогнестійкий безгалогенний (MHXH FE180/E30 3x1,5	м	20	
1401	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-2x2x0,8	м	40	
1402	Кабель вогнестійкий безгалогенний (MHXH FE180/E90 2x1,5	м	120	
	<u>Запас</u>			
1403	Ручний пожежний сповіщувач SRP-3L	шт	1	
1404	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний (термокабель) 185 С з нейлоновим оплеткою TC365 N	м	1	
1405	Вогнегасна речовина Prevonto (10л) у пластиковій тарі Prevonto	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на придбання</u> <u>устакування на автоматичну систему пожежогасіння</u> <u>(АСПГ)</u>			
1406	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П.1	шт	1	
1407	Пристрій керування пожежогасінням ПУІЗ "Тірас-1"	шт	1	
1408	Акумулятор 7 А/ч, 12В БАТ 0712	шт	1	
1409	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ «Тірас»	шт	1	
1410	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ «Тірас»	шт	1	
1411	Модуль локального пожежогасіння кухонного обладнання з 10 кг вогнегасної речовини Prevento і електричним пуском ВКБ-10-1-ЕМ <u>Запас</u>	шт	1	
1412	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ «Тірас»	шт	1	
1413	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ «Тірас» <u>Локальний кошторис 02-01-019 на система внутрішнього</u> <u>протипожежного водопроводу</u>	шт	1	
1414	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	3	
1415	Труба сталева електрозварна прямошовна 32x2.2	м	3	
1416	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	250	
1417	Труба сталева електрозварна прямошовна 57x5.5	м	250	
1418	Відведення крутовигнуте 90-57x7	шт	32	
1419	Хомут металевий підвісний Ду50+гум.прокладки+болти	шт	53	
1420	Дюбель розпір М10 латунний	шт	33	
1421	Шпилька оцинкована М10	м	11	
1422	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	3	
1423	Засувка дискова поворотна Ду50 Ру16	шт	3	
1424	Фланці сталеві приварні Ду50 Ру16	шт	8	
1425	Гайка шестигранна М16	шт	52	
1426	Шайба кругла М16	шт	32	
1427	Шпилька оцинкована М16x1000	шт	16	
1428	Муфта, приварна 1/2"	шт	16	
1429	Кран кульовий муфтовий 1/2" Ру16	шт	16	
1430	Установлення шаф	шт	16	
1431	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	16	
1432	Шафа, пожежна кран-комплект 1500x600x250	шт	16	
1433	Касета 412x152x260мм	шт	16	
1434	Кран пожежний кутовий латунний Ду50НН	шт	16	
1435	Гайка сполучна муфтова Ду50 ГМ-50	шт	16	
1436	Рукав пожежний латексний з 2-ма муфтовими головками Ду50 6=20м	шт	16	
1437	Ствол пожежного рукава. Ду50 РСПК-50	шт	16	
1438	Муфта приварна G2	шт	16	
1439	Кран-комплект з напівжорстким рукавом 25мм	шт	16	
1440	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	16	
1441	Кран пожежний кутовий латунний Ду25	шт	16	
1442	Муфта приварна G1	шт	16	

1	2	3	4	5
1443	Вогнегасник порошковий ОП-5	шт	32	
1444	Кутик 63х63х4- (Кріплення для вертикальних трубопроводів - 16шт.хО,2кг)	кг	4	
1445	Прокладання футлярів зі сталевих труб діаметром 80 мм	м	7	
1446	Труба сталева електрозварна прямошовна (Футляри під труби 0.35м) 89х3.5	шт	20	
1447	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	47	
1448	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	47	
1449	Фарба ПФ-115	кг	14	
1450	Ґрунт ГФ-021	кг	7	
1451	Вогнестійка піна CF-JI	шт	2	
1452	Втулка під фланець П3100 SBR11	шт	2	
1453	Фланець сталевий для ПЕ труб ПЕ100 SBR11 63х6,8	шт	2	
1454	Відведення крутодигнуте 63	шт	2	
1455	Труба напірна поліетиленова ПЕ 100 SBR 11 - 63х6,8 <u>Локальний кошторис 02-01-020 на автоматизація системи внутрішнього протипожежного водопроводу</u>	м	6	
1456	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг <u>**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування</u>	шт	16	
1457	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний	шт	16	
1458	Кнопка ручного управління «ПУСК ПОЖЕЖОГАСІННЯ» КА01-13С	шт	16	
1459	Сповіслювач магнітоконтактний СОМК 1-9	шт	16	
1460	Датчик положення пожежного крану ДППК-50	шт	16	
1461	Датчик положення пожежного крану ДППК-25	шт	16	
1462	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	815	
1463	Кабель пер. 1х2х0,8 мм2 (вогнестійкий) JE-H(St)HBd FE 180/E30 1х2х0,8	м	735	
1464	Кабель пер. 4х0,4 мм2 ПСВВнг 4х0,4	м	80	
1465	Прокладання поліетиленових труб	м	785	
1466	ПВХ труди гофрована гнучка ф16мм	м	785	
1467	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А ф16мм	шт	1570	
1468	Труба сталева ДУ-25	м	2	
1469	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл Код DF1201	шт	2	
	<u>ЗАПАС 10%</u>			
1470	Кнопка ручного управління «ПУСК ПОЖЕЖОГАСІННЯ» К А01-13с	шт	2	
1471	Сповіслювач магнітоконтактний СОМК 1-9	шт	2	
1472	Датчик положення пожежного крану ДППК-50	шт	2	
1473	Датчик положення пожежного крану ДППК-25 <u>Локальний кошторис 02-01-021 на придбання устаткування на автоматизацію системи внутрішнього протипожежного водопроводу</u>	шт	2	
1474	Адресний модуль входів АМ-IN4 <u>Локальний кошторис 02-01-022 на технологічне обладнання</u>	шт	16	



 Людмила ЖОСАН

1	2	3	4	5
1475	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т <u>Локальний кошторис 02-01-023 на придбання технологічного обладнання</u>	шт		2
1476	Ваги 150 кг. 1ф, 220В, розетка, 60Вт. габарити, мм: 400х580х800 150ВП1	шт		1
1477	Візок платформний Kontrast до 150 кг. діаметр колеса: 100 мм габаритні розміри, мм: 735х475х820 Kontrast	шт		1
1478	Стелаж на 4 полиці. габарити, мм: 1500х600х1750	шт		14
1479	Ванна мийна односекційна. габарити, мм: 600х600х850	шт		1
1480	Піддон для зливу брудної води. габарити, мм: 600х600х150	шт		4
1481	Стелаж на 4 полиці з нерж.ст. габарити, мм: 1500х600х1750	шт		10
1482	Шафа холодильна 1400л. 220 В. 0,86 кВт. Т=+10 ... - 5° С. габаритні розміри, мм: 1400х870х2050 Артикул: 5060004 Модель: CCR1400P Артикул: 5060004	шт		2
1483	Вантажний підйомник. 1,6 кВт, 220В. G= 500-1000 кг. Н підйому = 3,3 м. габарити майданчика, мм: 1400х1000	шт		2
1484	Стіл на 2 тумби з ящиками. габарити, мм: 1600х600х750	шт		2
1485	Стілець вчителя. габарити, мм: 500х500	шт		2
1486	Комп'ютер у зборі (з веб-камерою, акуст.системою, з мишкою). 220В/50Гц/350Вт (або ноутбук)	шт		31
1487	Книжкова шафа відкрита. габарити, мм: 800х285х2030 Код: КГ-002	шт		72
1488	Комплект Парта + Стільці. габарити, мм: 1200х500х640-760 90158&90292HPL	шт		32
1489	Стіл. габарити, мм: 1000х850х640	шт		1
1490	Стойка кутова. габарити, мм: 4200х4250х900	шт		1
1491	М'які меблі кутові. габарити, мм: 2850х2585	комплект		1
1492	Шафа для роздягальні економ на 4 осередки. габарити одного осередку (вис/шир/глиб), мм: 900 х 300 (400) х 500. габарити шафи (вис/шир/глиб), мм: 1800 х 600 (800) х 500 KSV-E2	шт		36
1493	Вішалка настінна на 3 гачка	шт		22
1494	Шафа одягова (2 секції). габарити, мм: 500 х 500 х 1800	шт		10
1495	Лава гардеробна. габарити, мм: 1000 х 300 х 400	шт		6
1496	Аптечка настінна	шт		2
1497	Бак для брудного одягу з кришкою	шт		2
1498	Стіл обідній. габарити, мм: 1400х900х720	шт		2
1499	Табурет. габарити, мм: 350х350х400	шт		10
1500	Стіл вчителя з тумбою. габаритні розміри, мм: 1200 х 600 х 764	шт		23
1501	Стілець Ізо чорний А-1	шт		23
1502	Стелаж з полицями, що регулюються, нерж.ст. 1400х550х1800 мм	шт		9
1503	Лавка гардеробна. габарити, мм: 800х600х400 мм	шт		4
1504	Баскетбольна стійка Swager ZYP-SM1 Basketball System JUNIOR.	шт		2
1505	Ворота для футболу. габаритні розміри, мм: 3020х760	шт		2
1506	Мат спортивний 1,4х1м х 8см (наповнювач-поролон, на блискавці) Тент 1,4х1м х 8см UR ZEL Код: С-3542	шт		6
1507	Кільця для Кроссфіт прогумовані d = 200мм, довжина - 3000 мм CrossGym Код: 88087-WVS	шт		1
1508	Бруси гімнастичні різновисокі. 2400 (L) х 2200-2400/1400-1600 (h) мм Athletic код: SS00134-LD	шт		1
1509	Колода гімнастична. габарити, мм: 3000 х 100 х 1200 Athletic 3 м код: SS00575-LD	шт		1

1	2	3	4	5
1510	Місток стрибковий гімнастичний. габарити, мм: 1200x600x160 Athletic код: SS00485-LD	шт		1
1511	Кінь гімнастичний. габарити, мм: 1600 x 350 Athletic код: SS00144-LD	шт		1
1512	Козел гімнастичний. габарити, мм: 680 x 350 Athletic код: SS00143-LD	шт		1
1513	Лава універсальна. габаритні розміри, мм: 2000x280x300	шт		6
1514	Шведська стінка Sport Baby. габаритні розміри, мм: 800x2200h 00-0025090	шт		5
1515	Канат для лазання L=5 м, 050 мм CrossGym 5 м, 50 мм код: 88-550	шт		2
1516	Шафа для одягу	шт		7
1517	Диван	шт		7
1518	Сітка для волейболу. Розмір осередків, мм: 150x150. габарити, мм: 9000x900 PlayGame Економ15 код: SO-0942	шт		1
1519	Стойки для волейболу мобільні (2 шт. в комплекті). PlayGame код: SS00373-LD	комплект		1
1520	Сушарка для рук. 220В. 1,64кВт. 1ф. 267x203x310 мм	шт		3
1521	Стіл на 6 місць. габарити стола, мм: 1600x600	шт		20
1522	Стіл на 4 місця. габарити стола, мм: 1200x600	шт		7
1523	Стіл з нерж.сталі. габарити, мм: 1200x600x850	шт		4
1524	Буфетна стійка. габарити, мм: 7340x500x900	шт		1
1525	Вітрина холодильна. 0,08 Вт. 220В. габарити, мм: 1090x370x285(h) Поліус ВХСв-1,0 Carbotm Код: K04563	шт		1
1526	Подвійна буфетна вітрина, пластик. габарити, мм: 470 x 315 x 415 Bartscher A500405 A500405	шт		3
1527	Вітрина пристінна. габарити, мм: 1000x600x1800	шт		2
1528	Стіл з полицею з нерж.сталі. габарити, мм: 1200x600x850	шт		1
1529	Електрокип'ятильник. 20 л. ТЕН: закритий. Температура нагріву: +30...+100°C. 220 Вт. 2,5 кВт. Ізоляція: 1 стінка. Наливний. Berg WB-20L 20л Артикул: 22708	шт		2
1530	Холодильник-вітрина. 350/320л. 4 полиці. T=0...+10°. 220 В. 1ф. 50Гц. 2,14 кВт/добу. габарити, мм: 600x600x1730 Snaige CD350-100D код: 01/2113	шт		1
1531	Ванна мийна 2-х секційна. габарити, мм: 1000x600x850	шт		5
1532	Стерилізатор для ножів. Потужність 80 Вт. 220В. Ozti OUV4565 OUV 4565	шт		2
1533	Стіл холодильний на 3 двері. 350 л. Холодоагент R134A. T=0/+10°C. PECE603 EASY 5231156935	шт		3
1534	Полиця навісна 2-х рівнева. габаритні розміри, мм: 1500 x 300 x 350	шт		7
1535	Емність для сміття 10 л	шт		9
1536	Стіл з полицею, з бортом з нерж.ст. габарити, мм: 1500x600x850	шт		3
1537	Мухоловка. 75 м2. 220В / 50Гц / 45Вт. Кількість UV-A ламп (шт): 2 x 15Вт. Тип UV-A ламп: F15T5BL. Напруга розряду: 5000В / 5тА.	шт		5
1538	Стіл з полицею, з бортом з нерж.ст. габарити, мм: 2000x600x850	шт		3
1539	Ванна мийна односекційна. габарити, мм: 600x600x850	шт		9
1540	Стелаж з полицями, що регулюються, нерж.ст. 900x450x1750 мм	шт		1
1541	Стіл з полицею, з бортом з нерж.ст. габарити, мм: 1200x600x850	шт		1
1542	Полиця навісна 2-х рівнева. габаритні розміри, мм: 1200x300x350	шт		2
1543	Терези фасувальні підвищеної точності. габарити, мм: 280x230 ВТд-3 / 0,1ФЛ (F998-3) 000060	шт		10
1544	Стіл холодильний 3-х дверний. 220 В. 0,45 кВт. габарити, мм: 505x410x375 22TBF3S / 60 3685419185	шт		1

Людмила ЖОСАН

1	2	3	4	5
1545	Слайсер 275 мм. Нарізка від 1 до 15мм; 220 В; 150 Вт. 2110009	шт		1
1546	Нейтральна робоча поверхня. габарити, мм: 400x700x850 NB479 GGM	шт		2
1547	Плита електропромислова 6-ти конфорочна з жарочною шафою, об'єм духової шафи 125 л, 22 кВт, 380В, 1350x700x850 мм	шт		2
1548	Котел харчоварильний. 100 л. 18.0 кВт. 380 В. Т=50...+300°C. Час розігріву до 100°C, хв. 40. габарити, мм: 800x900x850 Ozti 100 л Арт: 6150230	шт		3
1549	Сковорода ел., перекидання ручне; 50 л; 7.5 кВт; 380В; Т=50...300°C; кран для наповнення чаші водою. габарити, мм: 800x700x850	шт		1
1550	Стелаж з нерж.ст. з регул.полицями. габарити, мм: 900x450x1750	шт		4
1551	Тістоміс спіральний, 16 л. 48 кг/год. Обсяг тесту: 12 кг. 0 чаші: 317 мм. 750 Вт. 220В. габарити, мм: 385x670x725 Arach ASM16F 1Ф 12847	шт		1
1552	Овоскоп. 220 В. 50 гц. 1-2 Вт. габарити, мм: 130x50x50 "СЯЙВО" ОВ-1-60д 2377	шт		1
1553	Стелаж-сушка для посуду з нерж.ст. габарити, мм: 1200x400x1800 ST001 Артикул: ST001	шт		6
1554	Стіл для збору брудного посуду. габарити, мм: 1500x600x850	шт		1
1555	Стіл-накопичувач для чистого посуду. габарити, мм: 700x700x900	шт		1
1556	Ванна мийна. габарити, мм: 800x800x850	шт		2
1557	Стелаж на 4 полиці з нерж.ст. габарити, мм: 800x800x850	шт		3
1558	Стелаж на 4 полиці з нерж.ст. габарити, мм: 1200x500x1750	шт		2
1559	Стелаж на 4 полиці з нерж.ст. габарити, мм: 1500x500x1750	шт		1
1560	Прилавок для приладів і підносів з нержавіючої сталі. габарити, мм: 600x700x1400	шт		1
1561	Прилавок охолоджуваний з нержавійки на 3 GN1 / 1. глибина ванни прилавка холодильного: 120мм (260мм); потужність 0.75 кВт/220 В. габарити, мм: 1200x700x850(1400)	шт		1
1562	Нейтральний елемент з нержавіючої сталі. габарити, мм: 1200x700x850(1400)	шт		1
1563	Шафа канцелярська. габарити, мм: 600x400x1800	шт		3
1564	Стілець. габарити, мм: 450x500	шт		1
1565	Рибочистка. 220В. 0,1 кВт. габарити, мм: 230x190x240 КТ КТ-S Код 6954	шт		1
1566	Вішалка двобічна з на 22 гачка. габарити, мм: 1790x380x1750 Артикул: 31004 код 834	шт		4
1567	Хліборізка. 230В. 50гц. 0,15 кВт Clatronic AS 2958 white 19302	шт		1
1568	Вішалка 1-бічна на 11 гачків. габарити, мм: 1830x360x1800 Артикул: 0611 152	шт		13
1569	Дошка під крейду, магнітна, з 3-х частин. габарити, мм: 1000x4000 (1000+2000+1000)	шт		12
1570	Комплект стіл учнівський 2-місний з полицею антисколіозний, №4-6 + стілець Т-подібний, №4-6. габаритні розміри столу: 1200x500x640-760 мм. Вага: 16, 87кг. габаритні розміри стільця: 380x448x736-816 мм, 11=380-460 мм. Розмір спинки - 380x200 мм. Код: 90130+2x90292	шт		167
1571	Комплект: Стіл учнівський з регулюванням кута нахилу столів, полицею, зріст. груп №3-6+стул рег. № 3-6 НР габаритні розміри столу, мм: 700x500x580-760. Вага: 10, 2 кг. габаритні розміри стільця, мм: 391x441x700-820. Вага: 4,49 кг. Код: 31182 + 32182 НР Ь	шт		13
1	2	3	4	5

Людмила ЖОСАН

1572	Шафа металева господарська для прибирального реманента. габарити, мм: 500x500x1800	шт	2
1573	Стелаж з регул.полицями. габарити, мм: 1500x600x1750	шт	9
1574	Вішалка стояча для костюмів. габарити, мм: 1500x570x1600 дзеркало настінне. габарити, мм: 800x1500	шт	3
1575	Шафа для документів Р-11. габарити, мм: 820x420x2000 Артикул:140108	шт	4
1576	Шафа ШС-116. габарити, мм: 1000x350x1660 ШС-116 код 27644	шт	2
1577	Шафа комбінована з відкритим верхом. габарити, мм: 850x432x1864 С-028 80463	шт	2
1578	Стілець. габарити, мм: 550x575x800	шт	295
1579	Холодильник побутовий. 220В. 0,125кВт. габарити, мм: 590x610x1300	шт	1
1580	Стіл донний з полицями. габарити, мм: 1200x600x850 двухплатна ел.плита: 1 плита 0180мм, 1500 Вт; 1 плита 0150 мм,	шт	3
1581	Двухплатна ел.плита: 1 плита 0180мм, 1500 Вт; 1 плита 0150 мм, 1000 Вт. 230В, 50 гц, 2500 Вт. габарити, мм: 570x70x285 CLATRONIC DKP 3583	шт	1
1582	Електропід. Обсяг 36л, 1200 Вт, регульований термостат до 320 С, 3 режими нагріву, таймер на 90 хвилин. Saturn ST-EC1075 (36л)	шт	1
1583	Стіл. габарити, мм: 1200x600x850	шт	16
1584	Швейна машинка електромеханічна. 220В, 80 Вт MINERVA M320	шт	3
1585	Шафа для документів. габарити, мм: 600x350x2000 GAMMA STYLE Wfl-4	шт	1
1586	Верстат столярний BC 21 ФЛ з фронтальними лещатами. габарити, мм: 1200x620x750	шт	5
1587	Металевий слюсарний верстат. габарити, мм: 1200x620x850 -MAW 21 0	шт	5
1588	Верстат фрезерний. 220 В. 1500Вт. Підключення до пилесосу. Всмоктуючий патрубок: 0100. габарити, мм: 680x700x 1040 FDB Maschinen MX 50F 827618	шт	1
1589	Свердлильний верстат. 230 В. 50 гц. 1500 Вт. Швидкість без навантаження - 580-2650 об/хв .Кількість швидкостей - 12. Макс.діаметр свердла - 16мм / МТ-2. Конус морзе в - 16. Euro Craft DP 201	шт	1
1590	Токарний верстат по дереву настільний. 220 В. 550 Вт. Відстань між центрами: 600 мм. Планшайба: 80 мм. довжина упора для інструменту: 174 мм. габарити, мм: 240x200x980. Scheppach DM600VARIO	шт	2
1591	Фугувально-рейсмусовий верстат. Кількість ножів на валу верстата: 2. 8500 об/хв. Макс. ширина стругання: 204. 1,25кВт. Titan PFRS8	шт	1
1592	Верстат токарно-гвинторізний настільний. Отвір шпинделя 021 тт. Конус шпинделя: МТ3. Привід шпинделя 600W (220V/1Ph/50Hz). діапазон обертів шпинделя, об/хв: 50~2500 (безступінчаста). Weiss WM180V	шт	1
1593	Точильний верстат Протон ПЕ-450 ТЭ-450. 450Вт. 220В. 50гц	шт	1
1594	Підйомник для інвалідів гвинтовий. Вантажопідйомність - 250 кг. довжина платформи: 1250 мм. Ширина платформи: 950 мм. Макс.швидкість 0.15 м/с.	шт	2
1595	Бак для харчових відходів. 20л	шт	3
1596	Станок с чпу "КРЕЧЕТ 6090". Операції, що виконуються на ЧПУ верстаті: розкрій листових матеріалів; вибірка, фрезерування пазів; гравіювання; фрезерування 3D-рельєсів; лазерне гравіювання (опціонально). Робоче поле, мм 600x900x100. Швидкість CNC6090	шт	1

1	2	3	4	5
1597	Система відеонагляду (вхідна зона, вестибюль, коридори)	комплект	1	
1598	Пристрій Wi-Fi	комплект	1	
1599	Опромінювач бактерицидний для знезараження повітря і поверхні в приміщеннях УФ випромінюванням довжиною хвилі 253,7 нм. 50 Вт. "Азов" ОБН-35	шт	3	
1600	Професійний душ-змішувач з додатковим змішувачем з 8-дюймовим зливом, настінним монтажем, 8 "центрів, гнучка гусяча шия пружинного дії, 22-1 / 2" High w / 8 "звис, 15" шланг, 11 "Riser, 4210022	шт	2	
1601	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 ВВК-3,5	шт	24	
1602	Порошковий вогнегасник ВП-5 ВП-5	шт	16	
1603	Вуглекислотний вогнегасник ВВК-2 переносний ВВК-2 <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопостачання</u>	шт	6	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1604	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	61,36	
1605	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,94	
1606	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	м2	169	
1607	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	6,5	
1608	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 піском	м3	26	
1609	Пісок природний, рядовий	м3	28,6	
1610	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	61,36	
1611	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	61,36	
1612	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	32,5	
1613	Перевезення ґрунту до 25 км <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	т	56,875	
1614	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	м	8	
1615	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	8,08	
1616	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	8	
1617	Установлення чавунних засувок діаметром 32 мм	шт	1	
1618	Засувки клинова чугунна, діаметр 32 мм Zetkama	шт	1	
1619	Втулка під фланець Ду 32 мм	шт	2	
1620	Втулка для вільного фланця DN50	шт	4	
1621	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	132	
1622	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	133,32	
1623	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	132	
1624	Укладання трубопроводів (футляр)	м	98	
1625	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	98,98	

1	2	3	4	5
1626	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром до 80 мм	шт	2	
1627	Засувки клинова чугунна, діаметр 63 мм Zetkama	шт	2	
1628	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	5	
1629	Фасонні частини 90° DN100 мм	комплект	5	
1630	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
1631	Відведення 90° DN 63 мм	шт	2	
	<u>Розділ 3. Колодязі</u>			
1632	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,94	
1633	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
1634	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
1635	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
1636	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
1637	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
1638	Драбини металеві приставні	т	0,03416	
1639	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	2,66448	
1640	Люк чавунний для колодязів	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1641	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	93,55	
1642	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,6	
1643	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	м2	116	
1644	Кріплення дошками стінок котлованів глибиною понад 3 м, у ґрунтах стійких	м2	31,5	
1645	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,8	
1646	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 піском	м3	77,15	
1647	Пісок природний, рядовий	м3	77,15	
1648	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	12,4	
1649	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	12,4	
1650	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	85,75	
1651	Перевезення ґрунту до 25 км	т	150,0625	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>			
1652	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	8	
1653	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	8,08	

1	2	3	4	5
1654	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	45	
1655	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	45,45	
<u>Розділ 3. Колодязі</u>				
1656	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	8,58	
1657	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	
1658	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	11	
1659	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	11	
1660	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	
1661	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	3,84	
1662	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	
1663	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	
1664	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
1665	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	
1666	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
1667	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	
1668	Драбини металеві приставні	т	0,0844	
1669	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	4,3888	
1670	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	8	
1671	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
<u>МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ</u>				
1672	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	23,9	
1673	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	1	
1674	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 13 т (Септик Нікос)	шт	4	
<u>Локальний кошторис 06-01-03 на придбання устаткування</u>				
1675	Жировловлювач "HELIX"	шт	1	
1676	Водонепроникна ємність 12м.куб.	шт	4	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на вертикальне планування</u>				
1677	Розроблення надлишнього ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	853	
1678	Перевезення ґрунту до 25 км	т	1492,75	
1679	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	127	
1680	Перевезення ґрунту до 25 км	т	222,25	
<u>Локальний кошторис 07-01-02 на заощення територій</u>				

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Покриття вимощення</u>			
1681	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	183	
1682	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	183	
1683	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (загальною товщиною 7 см)	м2	-183	
1684	Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах	м2	183	
1685	ЦПС	м3	13,0662	
1686	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,4664	
1687	Сітка дротяна	м2	201,3	
1688	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	183	
1689	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	201,3	
1690	Грунтовка (бітум розріджений)	т	0,1464	
1691	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	183	
1692	Суміш піскоцементна	м3	15,5184	
1693	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	184,83	
	<u>Розділ 2. Покриття тротуарів</u>			
1694	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1855	
1695	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	185,5	
1696	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1855	
1697	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (загальною товщиною 10 см)	м2	-1855	
1698	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	1855	
1699	Суміш піскоцементна	м3	157,304	
1700	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	1873,55	
1701	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	41	
1702	Камень бортовий БР100-30-15	шт	41	
1703	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	451	
1704	Бордюр тротуарний (поребрик) БР 100.20.8	шт	451	
	<u>Розділ 3. Покриття проїздів</u>			
1705	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	70	
1706	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	7	
1707	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	70	
1708	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщини 26см	м2	170	
1709	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	70	

1	2	3	4	5
1710	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	м2	-70	
1711	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	70	
1712	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні) <u>Локальний кошторис 07-01-03 на озеленення</u> <u>ГАЗОН ЗВИЧАЙНИЙ</u>	т	13,36	
1713	Розбивання ділянки	м2	490	
1714	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	196	
1715	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	294	
1716	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	490	

Склав _____ ГАП _____ Д.М.Осіпенко
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Перевірів _____ ГАП _____ Д.М.Осіпенко
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Людмила ЖОСАН

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 100961,066 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Свободи 115

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовчі роботи	948,258	-	-	948,258
		Разом по главі 1:	948,258	-	-	948,258
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		будівля Арцизького ліцею №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради	65033,050	5758,643	-	70791,693
		Разом по главі 2:	65033,050	5758,643	-	70791,693
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	922,161	178,402	-	1100,563
		Разом по главі 6:	922,161	178,402	-	1100,563

4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій і озеленення території	4934,730	-	-	4934,730
		Разом по главі 7:	4934,730	-	-	4934,730
		Разом по главах 1-7:	71838,199	5937,045	-	77775,244
		Разом по главах 1-8:	71838,199	5937,045	-	77775,244
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1155,632	1155,632
		Разом по главі 10:	-	-	1155,632	1155,632
6 7 8	Настанова [4.34] Настанова [4.34] Настанова [4.35] Настанова [4.38] Настанова [4.39] Настанова [4.40] Настанова [4.41] Настанова [4.43]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	295,000	295,000
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	90,000	90,000
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	195,800	195,800
		Разом по главі 12:	-	-	580,800	580,800
		Разом по главах 1-12:	71838,199	5937,045	1736,432	79511,676
		Кошторисний прибуток (П)	1836,859	-	-	1836,859
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	514,501	514,501
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1436,764	118,741	34,729	1590,234
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	718,382	59,370	-	777,752
		Разом	75830,204	6115,156	2285,662	84231,022
		Податок на додану вартість	-	-	16730,044	16730,044
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	75830,204	6115,156	19015,706	100961,066

Керівник проектної організації

Д.М.Осіпенко

Головний архітектор проекту

Д.М.Осіпенко

