

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт
вулиці Дахнівської, м.Черкаси

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1670,826 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,439 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 серпня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	ДБ2-32-13	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	1000 м2	0,628	<u>19521,56</u> 858,00	<u>18436,01</u> 2887,29	12260	539	<u>11578</u> 1813	<u>12,0000</u> 26,8353	<u>7,54</u> 16,85
2	С1421-9838 варіант 1 (зворотні матеріали)	Відфрезований матеріал (зворотні матеріали)	т	25,434	<u>380,00</u> -	- -	9665	-	- -	- -	- -
3	С331-32 варіант 1	Перевезення відфрезованого матеріалу, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	25,434	<u>35,88</u> -	<u>35,88</u> -	913	-	<u>913</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13173	539	<u>12491</u> 1813		<u>7,54</u> 16,85
		Разом будівельні роботи, грн.					13173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ.Др.Щ.Б. НП.І.на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладацьником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,179	<u>910124,24</u> 1816,43	<u>21731,54</u> 2489,72	162912	325	<u>3890</u> 446	<u>22,5000</u> 23,7072	<u>4,03</u> 4,24
7	KP18-44-2 к=6	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1	1000 м2	0,179	<u>386693,32</u> 784,70	<u>6197,49</u> 472,38	69218	140	<u>1109</u> 85	<u>9,7200</u> 4,2282	<u>1,74</u> 0,76
8	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів (емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50) 0,4л/м2	1м	0,072	<u>27697,78</u> -	<u>474,36</u> 92,16	1994	-	<u>34</u> 7	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,08
9	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей АСГ.Др.Щ.Б. НП.І. на бітумі БМПА 60/90-53 асфальтоукладацьником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,179	<u>690229,96</u> 1729,24	<u>20699,12</u> 2371,88	123551	310	<u>3705</u> 425	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>3,83</u> 4,04
Разом прямі витрати по розділу 3							357675	775	<u>8738</u> 963		<u>9,6</u> 9,12
Разом будівельні роботи, грн.							357675				
в тому числі:							348162				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1738				
всього заробітна плата, грн.							960				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							309				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							358635				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							358635				
Розділ 4. Тип 5											
10	KP18-22-1	Улаштування основ та покриттів із щебенево-піщаної суміші С-7 оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	2	<u>13022,72</u> 527,50	<u>1980,49</u> 394,17	26045	1055	<u>3961</u> 788	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>15,02</u> 7,97
11	KP18-22-4 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	100м2	2	<u>2663,33</u> -	<u>49,78</u> 6,49	5327	-	<u>100</u> 13	<u>-</u> 0,0780	<u>-</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І на бітумі БНД 70/100 товщиною 3 см	100м2	2	<u>45522,12</u> 2026,70	-	91044	4053	-	<u>26,0000</u>	<u>52</u>
13	KP18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	2	<u>14857,87</u> 653,22	-	29716	1306	-	<u>8,3800</u>	<u>16,76</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					152132	6414	<u>4061</u> 801		<u>83,78</u> 8,13
		Разом будівельні роботи, грн.					152132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141657				
		всього заробітна плата, грн.					7215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1519				
		Всього будівельні роботи, грн.					156531				
		Всього по розділу 4					156531				
		Разом прямі витрати по кошторису					1660503	10533	<u>59172</u> 7484		<u>135,66</u> 71,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1660503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1590798				
		всього заробітна плата, грн.					18017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3422				
		Всього будівельні роботи, грн.					1670826				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					9665				

		Всього по кошторису					1670826				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					234,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21439				

Склад провідний інженер Ірина МИКОЛАЄНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив провідний інженер Тетяна МИШЕЧКІНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]