

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи
Спортивна зала з властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-АБ1-26

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3729,838 тис. грн.
10,55596 тис.люд.год.
874,107 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису (з врахуванням обсягів коригуючого акту №1, що вилучаються)</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи та подушка під фундаменти									
		Розробка									
		Зворотня засипка									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундаменти та стіни з бетонних блоків									
		Плита ФП-1									
		Фундаменти монолітні									
		Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Перемички									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Перекриття на +2,95									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Мембранна покрівля та організований водовідвід									
		ВОДОВІДВІД									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-

		Всього по розділу 5					-				
1	КБ10-28-1 Ктр=1,15	Розділ 6. Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0991	<u>20208,71</u> 8897,50	-	2003	882	-	<u>112,8265</u>	<u>11,18</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C126-454-2	Двері з металопластику	м2	9,91	6532,78	-	64740	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-		66743	882	-	-	11,18
		Разом будівельні роботи, грн.					66743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65861				
		всього заробітна плата, грн.					882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					496				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					67239				

		Всього по розділу 6					67239				
3	КБ11-42-3	Розділ 7. Підлоги									
		Улаштування плінтусів цементних	100м	6,27	1337,93	-	8389	6074	-	12,0000	75,24
					968,76	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					8389	6074	-		75,24
		Разом будівельні роботи, грн.					8389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2315				
		всього заробітна плата, грн.					6074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3372				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1129				
		Всього будівельні роботи, грн.					11761				

		Всього по розділу 7					11761				
4	КБ13-60-15	Розділ 8. Вхід ВС-1									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
		МОНОЛІТНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ									
		Металізація покриття дрібних деталей -	м2	0,32	667,07	137,49	213	39	44	1,3300	0,43
		відкрита поверхня закл.деталей			122,04	87,90			28	1,0321	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поручні металеві Ізоляція зовнішніх поверхонь нижче рівня ґрунту Цегляні ділянки стін Накриття входів Бетонна підлога вхідної площадки на +/-0,00									
		Разом прямі витрати по розділу 8					213	39	<u>44</u> 28		<u>0,43</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130				
		всього заробітна плата, грн.					67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					244				

		Всього по розділу 8					244				
		Розділ 9. Вхід ВС-2									
5	КБ13-60-15	МОНОЛІТНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ									
		Металізація покриття дрібних деталей - відкрита поверхня закл.деталей	м2	1,4	<u>667,07</u> 122,04	<u>137,49</u> 87,90	934	171	<u>192</u> 123	<u>1,3300</u> 1,0321	<u>1,86</u> 1,44
		Поручні металеві Накриття входу									
		Разом прямі витрати по розділу 9					934	171	<u>192</u> 123		<u>1,86</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					571				
		всього заробітна плата, грн.					294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					1070				
		Розділ 10. Вимощення по периметру будівлі									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	-		-

		Всього по розділу 10					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					76279	7166	<u>236</u> 151		<u>88,71</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					76279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68877				
		всього заробітна плата, грн.					7317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4035				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1341				
		Всього будівельні роботи, грн.					80314				

		Всього по відділу 1					80314				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (коригуючий акт №1 від 13.06.24р.)</u>									
		Розділ 1. Прорізи									
6	КБ10-28-1 Ктр=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,03719	<u>20208,71</u> 8897,50	-	752	331	-	<u>112.8265</u>	<u>4,2</u>
7	& С126-454-2	Двері з металопластику	м2	3,719	<u>6532,78</u>	-	24295	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					25047	331	-		<u>4,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					331 186 0,5 63 25233				
		----- Всього по розділу 1					25233				
8	КБ15-26-2	Розділ 2. Підлоги Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5	1472,41 673,49	-	7362	3367	-	8,6400	43,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					7362	3367	-		43,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7362 3995 3367 1908 5,18 649 9270				
		----- Всього по розділу 2					9270				
		Розділ 3. Внутрішнє оздоблення СТЕЛІ									
9	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	9,35	8896,82 6378,32	-	83185	59637	-	83,7600	783,16
10	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	18,7	6083,41 4579,81	-	113760	85642	-	56,7300	1060,85
11	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,35	16206,76 3266,84	-	151533	30545	-	42,9000	401,12
12	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних стелевих	100м	0,75	2142,67 1051,98	-	1607	789	-	12,8400	9,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					350085	176613	-		2254,76
		Разом будівельні роботи, грн.					350085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173472				
		всього заробітна плата, грн.					176613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					270,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33848				
		Всього будівельні роботи, грн.					449890				

		Всього по розділу 3					449890				
13	КБ6-1-19 Заст	Розділ 4. Вхід ВС-1 Улаштування сходів залізобетонних	100м3	0,01855	301766,81 32840,34	13948,71 2884,19	5598	609	259 54	421,3000 28,1309	7,82 0,52
		Разом прямі витрати по розділу 4					5598	609	259 54		7,82 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					5598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4730				
		всього заробітна плата, грн.					663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					5969				

		Всього по розділу 4					5969				
14	КБ6-1-19 Заст	Розділ 5. Вхід ВС-2 Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,06	437538,40 32840,34	15391,14 4857,67	26252	1970	923 291	421,3000 53,8339	25,28 3,23
		Разом прямі витрати по розділу 5					26252	1970	923 291		25,28 3,23
		Разом будівельні роботи, грн.					26252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23359 2261 1269 3,42 428 27521				

		Всього по розділу 5					27521				
15	КБ27-66-5	Розділ 6. Вимощення по периметру будівлі Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,45	<u>25257,24</u> 6577,49	<u>844,45</u> 219,45	11366	2960	<u>380</u> 99	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>41,78</u> 0,95
16 & С1426-11709-18		Камени бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] - БР 100.30.18	м	45	<u>314,91</u> -	<u>-</u> -	14171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					25537	2960	<u>380</u> 99		<u>41,78</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25537 22197 3059 1975 5,64 706 27512				

		Всього по розділу 6					27512				
		Разом прямі витрати по відділу 2					439881	185850	<u>1562</u> 444		<u>2377,04</u> 4,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					439881 252469 186294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					105514 286,31 35819 545395				
		Всього по відділу 2					545395				
		<u>Відділ 3. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №2 від 13.06.24р.)</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи та подушка під фундаменти									
17	КБ1-17-8	Розробка Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,3327	<u>36097,08</u> 1089,29	<u>35007,79</u> 7046,24	48107	1452	<u>46655</u> 9391	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>22,3</u> 94,53
18	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2132,38	<u>11,51</u> -	<u>11,51</u> 4,29	24544	-	<u>24544</u> 9148	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 102,35
19	КБ1-19-1	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 1	1000м3	1,3327	<u>1374,91</u> -	<u>1374,91</u> 436,30	1832	-	<u>1832</u> 581	<u>-</u> 4,9536	<u>-</u> 6,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					74483	1452	<u>73031</u> 19120		<u>22,3</u> 203,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					74483 20572 10664 27,09 3388 85147				
		Всього по розділу 1					85147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундаменти та стіни з бетонних блоків									
20	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	1,12	<u>331961,87</u> 10294,32	<u>2220,66</u> 577,10	371797	11530	<u>2487</u> 646	<u>150,7000</u> 5,5619	<u>168,78</u> 6,23
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,5	<u>23184,68</u> 2673,97	-	104331	12033	-	<u>33,5000</u> -	<u>150,75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					476128	23563	<u>2487</u> 646		<u>319,53</u> 6,23
		Разом будівельні роботи, грн.					476128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450078				
		всього заробітна плата, грн.					24209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4890				
		Всього будівельні роботи, грн.					490243				

		Всього по розділу 2					490243				
		Розділ 3. Цегляні стіни та перегородки									
22	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,64	<u>86474,73</u> 10392,00	<u>546,08</u> 226,47	55344	6651	<u>349</u> 145	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>81,18</u> 1,6
		Разом прямі витрати по розділу 3					55344	6651	<u>349</u> 145		<u>81,18</u> 1,6
		Разом будівельні роботи, грн.					55344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48344				
		всього заробітна плата, грн.					6796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1243				
		Всього будівельні роботи, грн.					59081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					59081				
		Розділ 4. Підлоги									
23	ХБ4-1-1 Ктр=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,192	<u>16842,34</u> <u>2576,71</u>	-	20076	3071	-	<u>33,4420</u>	<u>39,86</u>
24	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2168	<u>88370,70</u> <u>12857,85</u>	-	19159	2788	-	<u>164,9500</u>	<u>35,76</u>
25	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування підлог спеціальними фарбами	100м2	8,57	<u>6532,05</u> <u>4900,25</u>	-	55980	41995	-	<u>64,3500</u>	<u>551,48</u>
26	& С111-1626-29	Фарба для бетонних поверхонь	л	385,65	<u>163,53</u>	-	63065	-	-	-	-
27	& С111-1624-26	Грунтівка глибокопроникна зміцнююча	кг	171,4	<u>30,87</u>	-	5291	-	-	-	-
28	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	8,57	<u>7016,23</u> <u>6888,53</u>	-	60129	59035	-	<u>90,4600</u>	<u>775,24</u>
29	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів та примикань	100м шва	0,97	<u>1756,02</u> <u>1756,02</u>	-	1703	1703	-	<u>23,0600</u>	<u>22,37</u>
30	& С111-2300	Герметик силіконовий водостійкий 300 мл	шт	10	<u>214,30</u>	-	2143	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					227546	108592	-		<u>1424,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					227546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118954				
		всього заробітна плата, грн.					108592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21388				
		Всього будівельні роботи, грн.					289910				

		Всього по розділу 4					289910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Внутрішнє оздоблення									
		СТІНИ									
31	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	14,61	<u>6859,85</u> 4252,53	-	100222	62129	-	<u>57,2500</u>	<u>836,42</u>
32	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,1	<u>17105,69</u> 2840,06	-	18816	3124	-	<u>36,8600</u>	<u>40,55</u>
33	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	1,557	<u>32303,74</u> 22325,38	-	50297	34761	-	<u>260,7800</u>	<u>406,03</u>
34	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,206	<u>101604,58</u> 22168,20	-	20931	4567	-	<u>284,3900</u>	<u>58,58</u>
35	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,317	<u>97888,84</u> 19929,48	-	31031	6318	-	<u>255,6700</u>	<u>81,05</u>
36	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	1,2	<u>15720,18</u> 4694,21	-	18864	5633	-	<u>58,8100</u>	<u>70,57</u>
37	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	13,825	<u>18119,64</u> 4900,25	-	250504	67746	-	<u>64,3500</u>	<u>889,64</u>
38	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування колон полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,72	<u>18119,64</u> 4900,25	-	13046	3528	-	<u>64,3500</u>	<u>46,33</u>
39	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,67	<u>18119,64</u> 4900,25	-	12140	3283	-	<u>64,3500</u>	<u>43,11</u>
40	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,8	<u>2778,97</u> 1660,72	-	5002	2989	-	<u>20,2700</u>	<u>36,49</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					520853	194078	-		<u>2508,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					520853		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					326775 194078 110482 301,06 37661 631335				

		Всього по розділу 5					631335				
		Розділ 6. Утеплення та зовнішнє опорядження									
41	КБ15-78-1	ГАНКИ Утеплення зовнішніх поверхонь пінополістирольними плитами товщ.30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT"	100 м2	0,155	<u>101953.12</u> 36303,68	-	15803	5627	-	<u>417,8600</u>	<u>64,77</u>
42	& С114-97-1-М	Плити теплоізоляційні з пінопласту 30 мм	м2	16,585	<u>102.06</u>	-	1693	-	-	-	-
43	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	1,655	<u>15720.18</u> 4694,21	-	26017	7769	-	<u>58,8100</u>	<u>97,33</u>
44	ХБ4-10-8	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд»	100 м2	1,655	<u>35675.66</u> 6962,17	-	59043	11522	-	<u>76,9300</u>	<u>127,32</u>
45	ХБ4-13-2	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	100 м2	1,655	<u>10744.38</u> 2249,83	-	17782	3723	-	<u>26,2800</u>	<u>43,49</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					120338	28641	-		<u>332,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					120338				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					28641 15335 39,95 4997 135673				
		Всього по розділу 6					135673				
		Розділ 7. Вхід ВС-1									
46	КБ9-40-1	Накриття входів Монтаж індивідуальних планок	100м	0,3	1596,42	-	479	479	-	20,4800	6,14
					1596,42	-	-	-	-	-	-
47	& С112-9-312	Планка індивідуальна.	м	30	76,52	-	2296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	ХБ4-1-1 Ктр=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,124	16842,34 2576,71	-	2088	320	-	33,4420	4,15
					-	-	-	-	-	-	-
49	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,038	94683,46 12857,85	-	3598	489	-	164,9500	6,27
					-	-	-	-	-	-	-
50	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,6	1178,38 413,91	-	10134	3560	-	5,3100	45,67
					-	-	-	-	-	-	-
51	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,95	1472,41 673,49	-	2871	1313	-	8,6400	16,85
					-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					21466	6161	-	-	79,08
							-	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21466 15305 6161 3492 9,49 1187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					24958				

		Всього по розділу 7					24958				
		Розділ 8. Вхід ВС-2									
52	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,17	<u>37512,53</u>	<u>116,59</u>	6377	142	<u>20</u>	<u>10,9700</u>	<u>1,86</u>
					835,37	36,26			6	0,4017	0,07
53	КБ9-40-1	Монтаж індивідуальних планок	100м	0,82	<u>1596,42</u>	-	1309	1309	-	<u>20,4800</u>	<u>16,79</u>
					1596,42	-			-	-	-
54	& С112-9-312	Планка індивідуальна.	м	82	<u>76,52</u>	-	6275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	ХБ4-1-1 Ктр=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,538	<u>16842,34</u>	-	9061	1386	-	<u>33,4420</u>	<u>17,99</u>
					2576,71	-			-	-	-
56	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,465	<u>89470,10</u>	-	41604	5979	-	<u>164,9500</u>	<u>76,7</u>
					12857,85	-			-	-	-
57	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,3	<u>1178,38</u>	-	8602	3022	-	<u>5,3100</u>	<u>38,76</u>
					413,91	-			-	-	-
58	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,8	<u>1472,41</u>	-	10012	4580	-	<u>8,6400</u>	<u>58,75</u>
					673,49	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					83240	16418	<u>20</u>		<u>210,85</u>
									6		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					83240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66802				
		всього заробітна плата, грн.					16424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3166				
		Всього будівельні роботи, грн.					92554				

		Всього по розділу 8					92554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Інші роботи									
		Прямок для вузла вводу тепломережі котельні									
59	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0123	<u>16668,81</u> 16668,81	-	205	205	-	<u>261,8000</u>	<u>3,22</u>
60	КБ8-5-9	Мурування стін прямиків і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	1	<u>4538,33</u> 875,02	<u>107,31</u> 27,89	4538	875	<u>107</u> 28	<u>11,7800</u> 0,2688	<u>11,78</u> 0,27
61	КБ20-28-7	Установлення люків	шт	1	<u>475,18</u> 183,21	<u>43,66</u> 1,62	475	183	<u>44</u> 2	<u>2,1400</u> 0,0200	<u>2,14</u> 0,02
62 & 69	С126-910-69	Люк металевий для прямока	шт	1	<u>2447,59</u> -	-	2448	-	-	-	-
63	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,008	<u>88370,70</u> 12857,85	-	707	103	-	<u>164,9500</u>	<u>1,32</u>
64	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,09	<u>2490,62</u> 398,97	<u>4,91</u> 1,12	224	36	-	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>0,5</u> -
65	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,053	<u>13359,89</u> 9075,67	-	708	481	-	<u>112,4200</u>	<u>5,96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					9305	1883	<u>151</u> 30		<u>24,92</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					9305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7271				
		всього заробітна плата, грн.					1913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					374				
		Всього будівельні роботи, грн.					10405				

		Всього по розділу 9					10405				
		Розділ 10. Вимощення по периметру будівлі									
66	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,568	<u>1992,37</u> 1992,37	-	1132	1132	-	<u>30,6000</u>	<u>17,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,142	11954,20	-	1697	1697	-	183,6000	26,07
					11954,20	-			-	-	-
68	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	22,72	57,64	57,64	1310	-	1310	-	-
					-	8,84			201	0,0990	2,25
69	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,00568	71888,11	7567,32	408	6	43	14,7800	0,08
					1028,24	986,97			6	9,3659	0,05
70	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,568	19217,19	1246,05	10915	1165	708	28,9600	16,45
					2051,53	326,56			185	3,5998	2,04
71	КБ27-17-4 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,568	9280,38	549,49	5271	-	312	-	-
					-	147,31			84	1,6840	0,96
72	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	6,5	2490,62	4,91	16189	2593	32	5,5800	36,27
					398,97	1,12			7	0,0139	0,09
73	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,92	4936,15	47,91	4541	769	44	10,9700	10,09
					835,37	12,45			11	0,1200	0,11
74	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - ФЕМ товщ. 6см	1000 м2	0,0568	673177,45	5175,44	38236	4540	294	1025,3800	58,24
					79928,37	408,22			23	5,1148	0,29
75	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків	100 м	0,78	3217,90	-	2510	2510	-	44,4400	34,66
					3217,90	-			-	-	-
76	& С111-1301-19 варіант 1	Лотки водостічні 10x10 см	м	30	234,68	-	7040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& С111-1301-19 варіант 2	Лотки водостічні 20x20 см	м	48	1040,76	-	49956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& С130-10010-21	Решітка сталевая	шт	48	948,81	-	45543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& С111-1867-41	Кріплення з гвинтом 50мм	шт	96	127,44	-	12234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& С111-1150-35	Заглушка для лотків 20x20 см	шт	1	305,44	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& С130-262-11	Водоприймач	шт	11	306,24	-	3369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& С111-2060-121	Герметик	шт	10	357,05	-	3571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					204227	14412	2743		199,24
									517		5,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					204227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					187072 14929 8933 24,65 3083 213160				
		Всього по розділу 10					213160				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1792930	401851	<u>78781</u>		<u>5203,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1792930		<u>20464</u>		<u>217,46</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1312298				
		всього заробітна плата, грн.					422315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					650,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81377				
		Всього будівельні роботи, грн.					2032464				

		Всього по відділу 3					2032464				
		<u>Відділ 4. Додаткові роботи (коригуючий акт №3)</u>									
		Розділ 1. Зовнішня додаткова гідроізоляція									
83	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,13	<u>6175,13</u>	<u>3190,58</u>	6978	3373	<u>3605</u>	<u>42,9000</u>	<u>48,48</u>
					2984,55	854,71			966	9,9840	11,28
84	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,183	<u>14604,67</u>	<u>737,54</u>	2673	2538	<u>135</u>	<u>212,9800</u>	<u>38,98</u>
					13867,13	224,26			41	2,5461	0,47
85	КБ46-41-1	Розбирання основи з бетону	м3	6,5	<u>1001,77</u>	<u>34,66</u>	6512	6286	<u>226</u>	<u>12,7000</u>	<u>82,55</u>
					967,11	7,07			46	0,0760	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,315	<u>61169,34</u> 2988,55	<u>58180,79</u> 14746,30	19268	941	<u>18327</u> 4645	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>14,46</u> 53,8
87	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1734	<u>36377,64</u> 1206,49	<u>35171,15</u> 9421,81	6308	209	<u>6099</u> 1634	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>3,21</u> 19,08
88	СЗ11-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	704,64	<u>11,51</u> -	<u>11,51</u> 4,29	8110	-	<u>8110</u> 3023	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 33,82
89	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	<u>20002,57</u> 20002,57	<u>-</u> -	4001	4001	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>62,83</u> -
90	КБ15-78-1 к=0,5	Розбирання утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 150 мм. Стіни гладкі	100 м2	0,38	<u>18151,84</u> 18151,84	<u>-</u> -	6898	6898	<u>-</u> -	<u>208,9300</u> -	<u>79,39</u> -
91	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,18	<u>273246,80</u> 10294,32	<u>2459,78</u> 965,14	49184	1853	<u>443</u> 174	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>27,13</u> 1,92
92	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	1,26	<u>1540,77</u> 1540,77	<u>-</u> -	1941	1941	<u>-</u> -	<u>21,0000</u> -	<u>26,46</u> -
93	& С188888-21-1-Х	Піна монтажна	шт	13	<u>236,86</u> -	<u>-</u> -	3079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,76	<u>2301,29</u> 835,37	<u>116,59</u> 36,26	10954	3976	<u>555</u> 173	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>52,22</u> 1,91
95	& С1632-80-1	Гідроізоляційна мембрана	м2	533,12	<u>510,61</u> -	<u>-</u> -	272216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ12-20-3	Улаштування геотекстилю в один шар	100м2	4,76	<u>951,96</u> 835,37	<u>116,59</u> 36,26	4531	3976	<u>555</u> 173	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>52,22</u> 1,91
97	& С1555-112-4	Геотекстиль	м2	523,6	<u>42,90</u> -	<u>-</u> -	22462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ12-20-3	Улаштування мембрани прокладної в один шар	100м2	4,76	<u>951,96</u> 835,37	<u>116,59</u> 36,26	4531	3976	<u>555</u> 173	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>52,22</u> 1,91
99	& С1632-80-112	Профільована мембрана	м2	523,6	<u>510,61</u> -	<u>-</u> -	267355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,33	<u>9433,22</u> 9433,22	<u>-</u> -	3113	3113	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>49,65</u> -
101	КБ1-13-4	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,4154	<u>28267,43</u> 935,63	<u>27331,80</u> 7321,77	11742	389	<u>11353</u> 3041	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>5,97</u> 35,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,154	<u>2685,52</u> 1312,74	<u>1372,78</u> 403,53	11156	5453	<u>5703</u> 1676	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>76,27</u> 21,26
103	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,251	<u>71888,11</u> 1028,24	<u>7567,32</u> 986,97	18044	258	<u>1899</u> 248	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>3,71</u> 2,35
104	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	3,05	<u>19217,19</u> 2051,53	<u>1246,05</u> 326,56	58612	6257	<u>3800</u> 996	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>88,33</u> 10,98
105	КБ27-17-4 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	3,05	<u>9280,38</u> -	<u>549,49</u> 147,31	28305	-	<u>1676</u> 449	<u>-</u> 1,6840	<u>-</u> 5,14
106	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - ФЕМ товщ. 6см (попередньо демонтованої)	1000 м2	0,305	<u>225171,56</u> 79928,37	<u>203,05</u> 8,65	68677	24378	<u>62</u> 3	<u>1025,3800</u> 0,1124	<u>312,74</u> 0,03
107	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,67	<u>10340,29</u> 5302,44	<u>580,93</u> 150,97	6928	3553	<u>389</u> 101	<u>74,1600</u> 1,4550	<u>49,69</u> 0,97
108	& С1416-869-17 варіант 1	Поребрики П7 із бетону М-300	шт	33	<u>124,14</u> -	<u>-</u> -	4097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,46	<u>27462,59</u> 6577,49	<u>844,45</u> 219,45	12633	3026	<u>388</u> 101	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>42,71</u> 0,97
110	& К589921-А001-1-2Н0 варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	23	<u>271,62</u> -	<u>-</u> -	6247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,25	<u>1378,62</u> -	<u>1378,62</u> 238,26	345	-	<u>345</u> 60	<u>-</u> 2,2633	<u>-</u> 0,57
Разом прямі витрати по розділу 1							926900	86395	<u>64225</u> 17723		<u>1169,22</u> 204,39
Разом будівельні роботи, грн.							926900				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							776280				
всього заробітна плата, грн.							104118				
Загальновиробничі витрати, грн.							62042				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							171,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21488				
Всього будівельні роботи, грн.							988942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					988942				
		Розділ 2. Внутрішнє водовідведення									
112	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (фундаментна плита)	м3	0,43	<u>1730,00</u> 1617,82	<u>112,18</u> 22,88	744	696	<u>48</u> 10	<u>21,7800</u> 0,2460	<u>9,37</u> 0,11
113	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>16668,81</u> 16668,81	- -	150	150	- -	<u>261,8000</u> -	<u>2,36</u> -
114	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонного прямока бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0135	<u>420623,18</u> 80002,53	<u>24553,47</u> 8762,68	5678	1080	<u>331</u> 118	<u>1077,0400</u> 96,9981	<u>14,54</u> 1,31
115	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2215,97</u> 1661,89	<u>161,90</u> 42,09	6648	4986	<u>486</u> 126	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>63,96</u> 1,5
116	& С1630- 1162-22	Насос	шт	3	<u>5611,09</u> -	- -	16833	-	- -	- -	- -
117	КБ10-26-5	Установлення люків	100м2	0,0147	<u>13663,29</u> 13498,56	- -	201	198	- -	<u>190,5500</u> -	<u>2,8</u> -
118	& С126-5- 991	Люк пластиковий	шт	3	<u>936,52</u> -	- -	2810	-	- -	- -	- -
119	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>20643,76</u> 18811,13	<u>1832,63</u> 865,58	4129	3762	<u>367</u> 173	<u>229,6000</u> 11,0715	<u>45,92</u> 2,21
120	& С113- 1425-112-2	Труби поліетиленові діаметр 40 мм	м	20	<u>204,72</u> -	- -	4094	-	- -	- -	- -
121	& С111- 16110-51	Коліно 40 мм	шт	11	<u>102,55</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
122	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>443,54</u> 190,05	<u>84,43</u> 15,61	1331	570	<u>253</u> 47	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>7,23</u> 0,54
123	& С1630- 540-6	Клапан зворотній діам.40 мм	шт	3	<u>510,17</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					45277	11442	<u>1485</u> 474		<u>146,18</u> 5,67
		Разом будівельні роботи, грн.					45277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11916 6172 14,7 1838 51449				
		Всього по розділу 2					51449				
124	КБ10-28-3	Розділ 3. Прорізи (Вхідна металопластикова конструкція з фрамугою) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04147	<u>16468,30</u> 4722,14	<u>4084,50</u> 1061,46	683	196	<u>169</u> 44	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>2,48</u> 0,42
125	& С123-1433	Конструкція металопластикова (3,07-2,73)Х1, 43 з фрамугою та подвійними дверима з автодоводом, аксесуарами та наличником	м2	4,147	<u>7344,73</u> -	<u>-</u> -	30459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					31142	196	<u>169</u> 44		<u>2,48</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31142 30777 240 131 0,35 44 31273				
		Всього по розділу 3					31273				
		Разом прямі витрати по відділу 4					1003319	98033	<u>65879</u> 18241		<u>1317,88</u> 210,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1003319 839407 116274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68345 186,86 23370 1071664				

		Всього по відділу 4					1071664				
		Разом прямі витрати по кошторису					3312409	692900	<u>146458</u> 39300		<u>8987,12</u> 434,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3312409 2473051 732200 417429 1134,43 141907 3729838				

		Всього по кошторису					3729838				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10555,96 874107				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Сантехнічні роботи
Спортивна зала з властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ОВ, ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

597,945 тис. грн.
0,88111 тис.люд.год.
72,574 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису (з врахуванням обсягів коригуючого акту №1, що вилучаються)</u>									
		Розділ 1. Система опалення									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
1	КБ26-11-1	Розділ 2. Вузол вводу <i>Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м	0,8	<u>573,21</u> 268,05	-	459	214	-	<u>3,5200</u> -	<u>2,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& С114-7760 варіант 1	Термафлекс J-60	100 м	0,0816	10094,74	-	824	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1283	214	-		2,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1283				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1069				
		всього заробітна плата, грн.					214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32				
		Всього будівельні роботи, грн.					1393				

		Всього по розділу 2					1393				
3	КБ16-14-4	Розділ 3. Теплопостачання калорифера									
		Прокладання трубопроводів	100м	0,06	26674,55	1963,13	1600	1129	118	229,6000	13,78
		водопостачання з напірних поліетиленових			18811,13	871,50			52	11,1495	0,67
		труб високого тиску зовнішнім діаметром									
		40 мм зі з'єднанням контактним									
		зварюванням									
4	С113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої	м	5,622	215,92	-	1214	-	-	-	-
	варіант 1	води і опалення діам. 40х6,7 мм			-	-			-	-	-
5	& С130-151-	Клапан зворотній Valtec 1" (латунний	шт	1	499,91	-	500	-	-	-	-
	6	золотник) (VT.151.N.06)			-	-			-	-	-
6	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води	10шт	0,1	12079,02	682,65	1208	97	68	12,3000	1,23
		у трубопроводах систем опалення			969,98	165,60			17	2,0478	0,2
		діаметром 25 мм									
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із	10 м	0,6	573,21	-	344	161	-	3,5200	2,11
		спіненого каучуку, поліетилену			268,05	-			-	-	-
8	& С114-7742	Термафлекс_ J-42	100 м	0,0828	7588,08	-	628	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5494	1387	186		17,12
									69		0,87
		Разом будівельні роботи, грн.					5494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3921				
		всього заробітна плата, грн.					1456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					779 1,86 233 6273 6273				
		Розділ 4. Внутрішні системи вентиляції СИСТЕМА П1 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00028	<u>101797,98</u> 19208,27	<u>466,98</u> 113,76	29	5	-	<u>261,8000</u> 1,4090	<u>0,07</u> -
9	КБ20-3-1										
10	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг СИСТЕМИ П2,П3 СИСТЕМА В1,2	шт	12	<u>225,79</u> 167,87	<u>34,57</u> 10,74	2709	2014	<u>415</u> 129	<u>2,2600</u> 0,1330	<u>27,12</u> 1,6
11	КБ20-10-8	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у верхню зону, масою до 10 кг	шт	13	<u>225,79</u> 167,87	<u>34,57</u> 10,74	2935	2182	<u>449</u> 140	<u>2,2600</u> 0,1330	<u>29,38</u> 1,73
12	КБ20-12-5 Заст	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних, розмір 100х100 мм СИСТЕМА В3	ґрати	4	<u>235,20</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	941	547	<u>110</u> 24	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
13	КБ20-12-5 Заст	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних, розмір 100х100 мм СИСТЕМА В-4	ґрати	17	<u>235,20</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	3998	2326	<u>467</u> 102	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>30,94</u> 1,27
14	КБ20-12-5 Заст	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних, розмір 100х100 мм ПОЖЗАХИСТ ВЕНТИЛЯЦІЇ	ґрати	6	<u>235,20</u> 136,83	<u>27,48</u> 5,98	1411	821	<u>165</u> 36	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>10,92</u> 0,45
		Разом прямі витрати по розділу 4					12023	7895	<u>1606</u> 431		<u>105,71</u> 5,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12023 2522 8326 4708 11,67 1459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16731				

		Всього по розділу 4					16731				
		Розділ 5. Мережі водопостачання									
		ГПВ В1 та ГВ Т3									
15	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	<u>25751,91</u> 18811,13	<u>1963,13</u> 871,50	258	188	<u>20</u> 9	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>2,3</u> 0,11
16	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм Ізоляційні роботи	м	1	<u>151,57</u> -	- -	152	-	- -	- -	- -
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,1	<u>573,21</u> 268,05	- -	57	27	- -	<u>3,5200</u> -	<u>0,35</u> -
18 & С114-75-22 варіант 1		Термафлекс Е-22	100м	0,0144	<u>3160,56</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
19 & С114-75-28 варіант 1		Термафлекс Е-28	100м	0,0064	<u>3215,06</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
20 & С114-75-35		Термафлекс Е-35	100м	0,0032	<u>3519,72</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
21 & С114-75-42 варіант 1		Термафлекс Е-42	100м	0,0142	<u>7588,08</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					653	215	<u>20</u> 9		<u>2,65</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418				
		всього заробітна плата, грн.					224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					772				
		Розділ 6. Водолічильний вузол									
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-		-

		Всього по розділу 6					-				
		Розділ 7. Водогарівачі									
		Супутні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 7					-	-	-		-

		Всього по розділу 7					-				
22	& С130-1187-18	Розділ 8. Каналізація - мережі, санфаянс та арматура									
		Шланг 1/2"	шт	17	183,73	-	3123	-	-	-	-
		Супутні роботи			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					3123	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3123				
		Всього будівельні роботи, грн.					3123				

		Всього по розділу 8					3123				
		Разом прямі витрати по відділу 1					22576	9711	1812		128,3
		Разом будівельні роботи, грн.					22576		509		6,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11053				
		всього заробітна плата, грн.					10220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5717 14,07 1760 28293				

		Всього по відділу 1					28293				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u>									
		Розділ 1. Вузол вводу									
23 & С1630-1905-38	Кран 1/2	шт	2	180,49	-	361	-	-	-	-	-
24 & С113-1792-11-2МУ	Муфта діам. 50х40	шт	12	169,02	-	2028	-	-	-	-	-
25 КБ10-37-1	Установлення металопластикового ящика для вузла вводу	100м2	0,0624	8012,19	-	500	418	-	97,9600	6,11	-
26 & 1504-19000	Ящик металопластиковий 1500х800х500мм	шт	1	38169,84	-	38170	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						41059	418	-	-	6,11
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41059 40641 418 257 0,73 92 41316					

	Всього по розділу 1						41316				
27 & С130-1178-35	Розділ 2. Теплопостачання калорифера Комплект фітінгів	шт	1	3162,13	-	3162	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	<u>1033,52</u>	-	1034	-	-	-	-
29	& C1630-1910-K1	Кран 3/4" з американкою	шт	1	<u>362,31</u>	-	362	-	-	-	-
30	& C1630-87-81	Кран балансувальний	шт	1	<u>2325,67</u>	-	2326	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							6884	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							6884	-	-	-	-
в тому числі:							6884	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6884	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							6884	-	-	-	-

Всього по розділу 2							6884				
Розділ 3. Вентиляція (внутрішні системи)											
СИСТЕМА П1											
31	& C130-2525-1	Дифузор діаметр 200 мм	шт	12	<u>1224,55</u>	-	14695	-	-	-	-
СИСТЕМА В1,2											
32	& C130-2525-1	Дифузор діаметр 200 мм	шт	13	<u>1224,55</u>	-	15919	-	-	-	-
33	& C130-10010-3	Решітка алюмінієва діаметр 150	шт	3	<u>234,81</u>	-	704	-	-	-	-
34	& C130-10010-2	Решітка алюмінієва діаметр 100	шт	1	<u>132,81</u>	-	133	-	-	-	-
СИСТЕМА В3											
35	& C130-10010-2	Решітка алюмінієва діаметр 100	шт	17	<u>132,81</u>	-	2258	-	-	-	-
СИСТЕМА В-4											
36	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих	ґрати	4	<u>183,16</u>	7,42	733	547	30	1,8200	7,28
	Заст	регульовальних, розмір 100x100 мм			<u>136,83</u>	0,28			1	0,0034	0,01
37	& C130-10010-2	Решітка алюмінієва діаметр 100	шт	10	<u>132,81</u>	-	1328	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							35770	547	30		7,28
Разом будівельні роботи, грн.							35770		1		0,01
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35193 548 309 0,77 96 36079				
		----- Всього по розділу 3					36079				
		Розділ 4. Мережі водопостачання									
38 & С1630-633-9 варіант 1	Кран кульовий діаметр 20 мм (VT.217)	шт	1	546,02	-	-	546	-	-	-	-
39 & С1630-1910-111	Кран 1/2" з американкою	шт	2	326,61	-	-	653	-	-	-	-
40 & С130-151-45	Клапан зворотній 1"	шт	1	407,26	-	-	407	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4						1606	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.						1606 1606 1606 1606				
	----- Всього по розділу 4						1606				
	Разом прямі витрати по відділу 2						85319	965	30 1		13,39 0,01
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						85319 84324 966 566 1,5 188 85885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 2					85885				
		<u>Відділ 3. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №2 від 13.06.24р.)</u>									
		Розділ 1. Система опалення									
41	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>18946,81</u> 16152,46	<u>2794,35</u> 1545,00	3789	3230	<u>559</u> 309	<u>200,0800</u> 19,9883	<u>40,02</u> 4
42	С113-1694 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	20	<u>429,01</u> -	- -	8580	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12369	3230	<u>559</u> 309		<u>40,02</u> 4
		Разом будівельні роботи, грн.					12369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8580				
		всього заробітна плата, грн.					3539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1921				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					578				
		Всього будівельні роботи, грн.					14290				

		Всього по розділу 1					14290				
		Розділ 2. Вузол вводу									
43	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>41,96</u> 29,95	- -	42	30	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
44	& С15668-1-101 варіант 2	Манометр ДМ 05100 1МПа-1,5 G 1/2"	шт.	1	<u>435,71</u> -	- -	436	-	- -	- -	- -
45	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,22	<u>425,22</u> 268,05	- -	94	59	- -	<u>3,5200</u> -	<u>0,77</u> -
46	& С114-7722-1	Термафлекс J 110	100 м	0,022	<u>2041,93</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					617	89	-		1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					617		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					528				
		всього заробітна плата, грн.					89				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					662				

		Всього по розділу 2					662				
		Розділ 3. Внутрішні системи вентиляції									
47	КБ20-47-1	Установлення дворядних повітрянагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	1200,88	64,81	1201	1054	65	13,0600	13,06
					1054,33	16,42			16	0,1948	0,19
48	& С130-339-1-2МЦ	Повітрянагрівач водяний С-KVN-80-50-2	шт	1	8749,77	-	8750	-	-	-	-
49	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	14	1813,89	316,02	25394	11279	4424	10,5800	148,12
					805,67	14,76			207	0,1587	2,22
50	КБ46-64-4	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-798	15,83	2,51	-12632	-5107	-2003	0,0840	-67,03
					6,40	0,12			-96	0,0013	-1,01
51	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	4	736,98	-	2948	2870	-	9,7800	39,12
					717,56	-			-	-	-
52	& С1630-44-11	Вібровставка COM100-ERV	шт	4	2578,15	-	10313	-	-	-	-
53	КБ20-23-3	Установлення вентшахт	шт	5	563,35	-	2817	2777	-	7,5700	37,85
					555,41	-			-	-	-
54	& С1630-991-1-2МЩ	Вентиляційна шахта	шт	5	22445,30	-	112227	-	-	-	-
55	КБ20-28-2	Установлення рами вентиляційної 800x500 мм	шт	2	339,10	48,03	678	582	96	3,4000	6,8
					291,07	1,78			4	0,0220	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C130-284-1	Рама вентиляційна	шт	2	<u>2538,47</u>	-	5077	-	-	-	-
57	КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	шт	5	<u>1433,68</u> 1329,80	-	7168	6649	-	<u>16,6600</u>	<u>83,3</u>
58	& C130-387-3	Клапан противибуховий УЗС 3 в комплекті	шт	1	<u>89834,59</u>	-	89835	-	-	-	-
59	& C130-387-2	Клапан противибуховий МЗС 2 в комплекті	шт	4	<u>18058,52</u>	-	72234	-	-	-	-
60	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм СИСТЕМА В1,2	100м2	0,051	<u>101975,79</u> 11450,12	<u>76,41</u> 2,84	5201	584	<u>4</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>7,96</u> -
61	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,021	<u>103031,82</u> 19208,27	<u>114,39</u> 4,24	2164	403	<u>2</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>5,5</u> -
62	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм СИСТЕМА В-4	100м2	0,261	<u>91331,51</u> 15216,94	<u>114,39</u> 4,24	23838	3972	<u>30</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>54,13</u> 0,01
63	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм ПОЖЗАХИСТ ВЕНТИЛЯЦІЇ	100м2	0,045	<u>108690,64</u> 19208,27	<u>114,39</u> 4,24	4891	864	<u>5</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>11,78</u> -
64	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4,356	<u>507,92</u> 507,92	-	2212	2212	-	<u>6,6700</u>	<u>29,05</u>
65	& C114-2691-1	Вогнезахисне рулонне покриття	м2	47,916	<u>414,01</u>	-	19838	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							384154	28139	<u>2623</u> 132		<u>369,64</u> 1,45
Разом будівельні роботи, грн.							384154				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353392				
всього заробітна плата, грн.							28271				
Загальновиробничі витрати, грн.							15731				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							39,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4939				
Всього будівельні роботи, грн.							399885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 3					399885				
		Розділ 4. Мережі водопостачання									
		ГПВ В1 та ГВ Т3									
66	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,57	<u>25729,92</u> 22035,89	<u>2768,56</u> 1538,30	14666	12560	<u>1578</u> 877	<u>268,9600</u> 19,9237	<u>153,31</u> 11,36
67	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>20269,74</u> 17333,11	<u>1704,07</u> 941,26	2432	2080	<u>204</u> 113	<u>211,5600</u> 12,1747	<u>25,39</u> 1,46
68	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,09	<u>15872,13</u> 14108,35	<u>994,41</u> 543,23	1428	1270	<u>89</u> 49	<u>172,2000</u> 7,0087	<u>15,5</u> 0,63
69	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	57	<u>204,04</u> -	-	11630	-	-	-	-
70	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	12	<u>204,08</u> -	-	2449	-	-	-	-
71	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	9	<u>224,52</u> -	-	2021	-	-	-	-
72	& С130-755-15 варіант 2	Водорозетка Valtec поліпропілен із зовнішньою різ. PPR 20х1/2 VTr.755.0.02004	шт	3	<u>127,04</u> -	-	381	-	-	-	-
73	& С130-755-25 варіант 1	Водорозетка Valtec поліпропілен із зовнішньою різ. PPR 25х3/4 VTr.755.0.02005	шт	6	<u>142,89</u> -	-	857	-	-	-	-
74	КБ10-38-1	Установлення лючків ревізійних	10шт	0,1	<u>690,13</u> 690,13	-	69	69	-	<u>9,9200</u>	<u>0,99</u>
75	& С126-5-99-55 варіант 1	Лючок ревізійний 150х150	шт	1	<u>181,07</u> -	-	181	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					36114	15979	<u>1871</u> 1039		<u>195,19</u> 13,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					36114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					18264 17018 9166 21,92 2743 45280 45280				
		Розділ 5. Каналізація - мережі, санфаянс та арматура									
76	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>43127,68</u> 7968,90	<u>17,19</u> 4,47	2156	398	<u>1</u> -	<u>95,7800</u> 0,0431	<u>4,79</u> -
77	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,13	<u>74256,84</u> 7641,09	<u>31,00</u> 8,06	9653	993	<u>4</u> 1	<u>91,8400</u> 0,0776	<u>11,94</u> 0,01
78	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2842,78</u> 2581,75	<u>20,86</u> 5,42	284	258	<u>2</u> 1	<u>31,9800</u> 0,0522	<u>3,2</u> 0,01
79	С130-655	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 700х600х150 мм	комплект	1	<u>6384,89</u> -	-	6385	-	-	-	-
80	& С130-1187-18	Шланг 1/2"	шт	7	<u>183,73</u> -	-	1286	-	-	-	-
81	& С130-626-1-2МХ варіант 2	Змішувач для умивальників	комплект	1	<u>1530,39</u> -	-	1530	-	-	-	-
82	КБ10-38-1	Установлення лючків ревізійних	10шт	0,4	<u>690,13</u> 690,13	-	276	276	-	<u>9,9200</u> -	<u>3,97</u> -
83	& С126-5-99-55	Лючок ревізійний 200х200	шт	4	<u>257,47</u> -	-	1030	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					22600	1925	<u>7</u> 2		<u>23,9</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22600 20668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1927 1049 2,57 322 23649				
		----- Всього по розділу 5					23649				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					455854 455854 401432 50844 27913 68,71 8596 483767	49362	5060 1482		629,88 18,92
		----- Всього по відділу 3					483767				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					563749 563749 496809 62030 34196 84,28 10544 597945	60038	6902 1992		771,57 25,26
		----- Всього по кошторису					597945				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					881,11				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72574				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електромонтажні роботи
Спортивна зала з властивостями протирадіаційного укриття**

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ЕТР

Кошторисна вартість 535,119 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,18872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 175,946 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису (з врахуванням обсягів коригуючого акту №1, що вилучаються)</u>									
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	1755,43	708,12	1755	859	708	10,3300	10,33
					859,46	160,96			161	1,7521	1,75
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	161,87	8,94	162	133	9	1,6000	1,6
					133,12	2,54			3	0,0275	0,03
3	& 1701-82303-12 варіант 1	Лічильник електроенергії NIK 2303 AP6T. 1200.MC.11 трифазний 5(80) А 3х220/380 В багатотарифний, NIK	шт	1	4608,00	-	4608	-	-	-	-
		МЕРЕЖІ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,3	<u>4642,82</u> 3065,12	<u>332,99</u> 49,58	24607	16245	<u>1765</u> 263	<u>42,3300</u> 0,5520	<u>224,35</u> 2,93
5 & С113-2127-1-Ф2	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм (світлостабілізована)	м	544,6	16,11	-	-	8774	-	-	-	-
6	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5,3	<u>820,17</u> 622,73	<u>26,82</u> 7,62	4347	3300	<u>142</u> 40	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>45,58</u> 0,44
7 & 15093-30215	Кабель силовий ВВГнг-LS 2х1,5	1000м	0,1	<u>24238,50</u>	-	-	2424	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
8 & 15093-30315	Кабель силовий ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	0,515	<u>30007,66</u>	-	-	15454	-	-	-	-
9 & 15093-30325	Кабель силовий ВВГнг-LS 3х2,5	1000м	0,3	<u>49416,95</u>	-	-	14825	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
10 & С1545-9068-1-5Я	Монтажна коробка установочна КМ40001	100шт	0,86	<u>5002,43</u>	-	-	4302	-	-	-	-
11 & С1545-9068-4	Монтажна коробка розгалужувальна КМ41004	100шт	0,07	<u>638,39</u>	-	-	45	-	-	-	-
12 & С111-1030-640	Саморіз по бетону Walraven WCS1P T30 В6х40мм	100 шт	7,3	<u>66,60</u>	-	-	486	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
13 & С111-150-10	Дюбель-ялинка 10мм	100шт	1	<u>36,56</u>	-	-	37	-	-	-	-
14 & С130-4580-25	Хомут - тримач CFC 25мм	100шт	5,05	<u>521,64</u>	-	-	2634	-	-	-	-
15 & С1545-42598	Стяжка кабельна 2,5х98	100 шт	1	<u>42,36</u>	-	-	42	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
16 & С1545-36200	Стяжка кабельна 3,6х200	100 шт	4	<u>86,81</u>	-	-	347	-	-	-	-
17	КМ8-593-6	Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,22	<u>9531,09</u> 9318,40	<u>212,69</u> 25,44	2097	2050	<u>47</u> 6	<u>112,0000</u> 0,3533	<u>24,64</u> 0,08
18	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,28	<u>7134,93</u> 1979,12	-	1998	554	-	<u>27,6800</u>	<u>7,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	3712,39 3566,42	-	111	107	-	49,8800	1,5
20	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,48	7132,17 1989,13	-	3423	955	-	27,8200	13,35
21	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	3699,62 3566,42	-	111	107	-	49,8800	1,5
Разом прямі витрати по розділу 1							92589	24310	2671 473		330,6 5,23
Разом устаткування, грн.							4608				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							181				
Всього устаткування, грн.							4789				
Разом будівельні роботи, грн.							87981				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61000				
всього заробітна плата, грн.							24783				
Загальновиробничі витрати, грн.							13379				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4075				
Всього будівельні роботи, грн.							101360				
Всього по розділу 1							106149				
Розділ 2. Контур заземлення											
22	КМ8-472-4	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,05	5591,37 1892,64	1049,89 191,30	280	95	52 10	24,0000 2,0959	1,2 0,1
23	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,036	16668,81 16668,81	-	600	600	-	261,8000	9,42
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,036	9433,22 9433,22	-	340	340	-	150,4500	5,42
25	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	5989,04 883,23	278,58 38,35	1797	265	84 12	11,2000 0,3850	3,36 0,12
26	КМ8-472-2 Ктр=1,15	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,06	8257,55 1766,46	380,26 56,80	495	106	23 3	22,4000 0,5664	1,34 0,03
Разом прямі витрати по розділу 2							3512	1406	159 25		20,74 0,25
Разом будівельні роботи, грн.							3512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1947 1431 857 2,38 297 4369				

		Всього по розділу 2					4369				
		Розділ 3. Інше обладнання та прилади									
27	КМ8-602-2 Заст;	Монтаж електричних нагрівачів	шт	3	331,80	18,06	995	799	54	3,2000	9,6
28	& 290319- 60501	Обігрівач інфрачервоний Roda RHP-500EU (монтажний комплект + настінне кріплення)	шт	3	266,24	5,10	7689	-	15	0,0553	0,17
29	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	-	-	310	164	-	-	-
30	КР17-18-1 Заст	Установлення сигналізатора газу	100к-м	0,06	309,57	19,98	478	476	20	1,9700	1,97
31	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	163,90	5,33	1277	-	5	0,0585	0,06
32	& 1602- 30127-10 варіант 1	Прилад сигналізатор СГБ 1-2Е	шт	6	7964,03	-	13094	-	-	110,8600	6,65
		Разом прямі витрати по розділу 3			7926,49	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			1276,97	-			-	-	-
		в тому числі:			-	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-			-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-			-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-			-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-			-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-			-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			2182,32	-	24600		-	-	-

		Всього по розділу 3					24600				
		Разом будівельні роботи, грн.					23843	1439	74		18,22
		в тому числі:					23843		20		0,23
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22330				
		всього заробітна плата, грн.					1459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					225				
		Всього будівельні роботи, грн.					24600				

		Всього по розділу 3					24600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Супутні роботи									
33	КБ46-65-1 Крес=0,75	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм - під коробки, вимикач, розетки 85мм	1 отвір	117	<u>753,68</u> 386,65	<u>151,66</u> 7,08	88181	45238	<u>17744</u> 828	<u>5,0775</u> 0,0762	<u>594,07</u> 8,91
34	КБ46-65-3 Крес=90х0,75	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS, діаметр отворів 112 мм - 85мм	1 отвір	-117	<u>515,58</u> 231,31	<u>90,73</u> 4,24	-60323	-27063	<u>-10615</u> -496	<u>3,0375</u> 0,0456	<u>-355,39</u> -5,33
35	КР20-28-1	Пробивання борозен в стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	13,55	<u>2031,25</u> 1713,59	<u>299,29</u> 91,01	27523	23219	<u>4055</u> 1233	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>301,35</u> 14
36	КР20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	13,55	<u>1919,14</u> 1669,68	<u>-</u> -	26004	22624	<u>-</u> -	<u>24,0000</u> -	<u>325,2</u> -
37	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,39	<u>106,13</u> 106,13	<u>-</u> -	360	360	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>5,53</u> -
38	С311-2-М	Перевезення сміття до 2 км	т	3,39	<u>24,79</u> -	<u>24,79</u> 5,45	84	-	<u>84</u> 18	<u>-</u> 0,0610	<u>-</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 4					81829	64378	<u>11268</u> 1583		<u>870,76</u> 17,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81829 6183 65961 38485 106,61 13339 120314				
		Всього по розділу 4					120314				
		Разом прямі витрати по відділу 1					201773	91533	<u>14172</u> 2101		<u>1240,32</u> 23,5
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн.					4608 181 4789 197165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91460 93634 53477 143,38 17936 250642				

		Всього по відділу 1					255431				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u>									
		Розділ 1. Електричне обладнання та кабельні мережі									
39 & C113-952-55	Щит ЩВО 0,4кВ	ШТ	1	57630,41	-	-	57630	-	-	-	-
40 КБ21-2-1	МЕРЕЖІ Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	4097,38 3065,12	98,96 25,72	-	1229	920	30 8	42,3300 0,2479	12,7 0,07
41 C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	15,4	15,39	-	-	237	-	-	-	-
42 КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,3	806,91 622,73	18,56 4,82	-	242	187	6 1	8,6000 0,0465	2,58 0,01
43 КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	8,4	2022,60 1894,14	18,56 4,82	-	16990	15911	156 40	25,5000 0,0465	214,2 0,39
44 КБ21-11-2 заст	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами - 12,5 мм ²	100м	1,15	9137,69 5870,34	377,74 65,00	-	10508	6751	434 75	74,4400 0,6414	85,61 0,74
45 & 15093-30315	Кабель силовий ВВГнг-LS 3х1,5	1000м	0,485	30007,66	-	-	14554	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 15093-30525 варіант 2	Кабель силовий ВВГнг-LS 5х2,5	1000м	0,115	<u>72457,12</u>	-	8333	-	-	-	-
47	& C130-4580-25	Хомут - тримач CFC 25мм	100шт	0,4	<u>521,64</u>	-	209	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							109932	23769	<u>626</u> 124	-	<u>315,09</u> 1,21
Разом будівельні роботи, грн.							109932	-	-	-	-
в тому числі:							85537	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23893	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							12730	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							30,69	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3838	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122662	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.								-	-	-	-
-----								-	-	-	-
Всього по розділу 1							122662	-	-	-	-
Розділ 2. Прилади освітлення, вимикачі, розетки											
48	КМ8-594-2	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2	100 шт	0,73	<u>17759,13</u> 17571,84	-	12964	12827	-	<u>211,2000</u>	<u>154,18</u>
49	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,32	<u>11535,08</u> 10915,84	<u>129,23</u> 4,80	3691	3493	<u>41</u> 2	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>41,98</u> 0,02
50	& C1547-7-288	Світильник LFB	шт	73	<u>306,50</u>	-	22375	-	-	-	-
51	& C1547-1-18	Лампа LB	шт	146	<u>112,38</u>	-	16407	-	-	-	-
52	& C1547-7-28-777	Світильник НПП	шт	22	<u>335,06</u>	-	7371	-	-	-	-
53	& C1547-1-21	Лампа VIDEX	шт	22	<u>69,54</u>	-	1530	-	-	-	-
54	& C1547-4-512	Світильник аварійний	шт	32	<u>994,61</u>	-	31828	-	-	-	-
55	& C111-125-6	Дюбель	шт	600	<u>0,82</u>	-	492	-	-	-	-
56	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>7132,17</u> 1989,13	-	713	199	-	<u>27,8200</u>	<u>2,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C1547-6-4	Вимикач одноклавішний	шт	28	<u>102,61</u>	-	2873	-	-	-	-
58	& 290902-226-17	Розетка штепсельна герметична	шт	3	<u>139,76</u>	-	419	-	-	-	-
59	& 290902-226-18	Розетка для прихованого встановлення з шторками та кришкою	шт	58	<u>220,34</u>	-	12780	-	-	-	-
60	& C1512-1-B2	Коробка розподільча	шт	63	<u>81,61</u>	-	5141	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							118584	16519	<u>41</u> 2		<u>198,94</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							118584				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							102024				
всього заробітна плата, грн.							16521				
Загальновиробничі витрати, грн.							8354				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2415				
Всього будівельні роботи, грн.							126938				
Всього по розділу 2							126938				
Розділ 3. Контур заземлення											
61	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,1	<u>5989,04</u>	<u>278,58</u>	599	88	<u>28</u>	<u>11,2000</u>	<u>1,12</u>
					883,23	38,35			4	0,3850	0,04
62	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,18	<u>8253,92</u>	<u>380,26</u>	1486	318	<u>68</u>	<u>22,4000</u>	<u>4,03</u>
	Kтр=1,15				1766,46	56,80			10	0,5664	0,1
63	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>3865,78</u>	<u>162,85</u>	1546	1226	<u>65</u>	<u>42,3300</u>	<u>16,93</u>
					3065,12	6,04			2	0,0746	0,03
64	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,45	<u>1329,44</u>	-	598	568	-	<u>16,0000</u>	<u>7,2</u>
					1261,76	-			-	-	-
65	& C101-2-3880-5	Провід ПВ-3-16	м	45	<u>79,58</u>	-	3581	-	-	-	-
66	& C113-1425-112	Труби гофрована 25 мм	м	40	<u>16,14</u>	-	646	-	-	-	-
67	& C113-943-19-9C	Хомут.	шт	40	<u>5,22</u>	-	209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					8665	2200	<u>161</u> 16		<u>29,28</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					8665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6304				
		всього заробітна плата, грн.					2216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					357				
		Всього будівельні роботи, грн.					9848				

		Всього по розділу 3					9848				
68	КБ46-29-5	Розділ 4. Супутні роботи Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,91	<u>11525,62</u> 11140,66	<u>384,96</u> 78,51	10488	10138	<u>350</u> 71	<u>144,5900</u> 0,8442	<u>131,58</u> 0,77
69	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,42	<u>6016,82</u> 5818,82	<u>198,00</u> 40,38	2527	2444	<u>83</u> 17	<u>75,5200</u> 0,4342	<u>31,72</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 4					13015	12582	<u>433</u> 88		<u>163,3</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					13015				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2466				
		Всього будівельні роботи, грн.					20240				

		Всього по розділу 4					20240				
		Разом прямі витрати по відділу 2					250196	55070	<u>1261</u> 230		<u>706,61</u> 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					250196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					55300 29491 72,56 9076 279687				
		Всього по відділу 2					279687				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					451969 4608 181 4789 447361 285325 148934 82969 215,94 27012 530330	146603	15433 2331		1946,93 25,85
		Всього по кошторису					535119				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2188,72 175946				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Пожежна сигналізація та оповіщення
Спортивна зала з властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ПС

Кошторисна вартість 106,616 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43517 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,069 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису (з врахуванням обсягів коригуючого акту №1, що вилучаються)</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи систем пожсигналізації, звукового та мовленевого оповіщення про пожежу.									
1	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні - СПД-3	шт	35	<u>255,88</u> 228,80	<u>1,57</u> 0,19	8956	8008	<u>55</u> 7	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>112</u> 0,09
2	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні - СПТ-2Б	шт	5	<u>145,99</u> 114,40	<u>6,08</u> 0,73	730	572	<u>30</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>8</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні- сповіщувач ручний SPR-1	шт	2	<u>439,64</u> 169,53	<u>6,41</u> 1,57	879	339	<u>13</u> 3	<u>2,1000</u> 0,0153	<u>4,2</u> 0,03
4	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні - оповіщувачі світло-звукові	шт	6	<u>1072,98</u> 974,72	<u>54,15</u> 0,84	6438	5848	<u>325</u> 5	<u>12,8000</u> 0,0106	<u>76,8</u> 0,06
5	КМ10-667-2	Блок базовий до 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС - ППКП "Тірас-16П"	шт	1	<u>4780,67</u> 4629,92	<u>1,57</u> 0,19	4781	4630	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо - блоки живлення	шт	1	<u>1699,73</u> 1338,77	<u>313,92</u> 71,82	1700	1339	<u>314</u> 72	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗіє], маса до 5 кг-модулі узгодження шлейфів та автододзвону	шт	2	<u>124,72</u> 124,72	<u>-</u> -	249	249	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год - 18А*год	шт	2	<u>56,18</u> 48,74	<u>5,53</u> 1,99	112	97	<u>11</u> 4	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 1							23845	21082	<u>750</u> 95		<u>280,68</u> 1,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							23845 2013 21177 10154 22,37 2799 33999				
Всього по розділу 1							33999				
Розділ 2. Кабельна та монтажна продукція											
9 & 15099-46022 варіант 1	Кабель МІДНИЙ 6х0,22 сигналізаційний екранований	1000м	0,215	<u>23670,56</u> -	-	-	5089	-	-	-	-
10 1504-19048 варіант 1	Резистор 1,5кОМ 0,25Вт	шт	50	<u>17,66</u> -	-	-	883	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					5972	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5972				
		в тому числі:					5972				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5972				
		Всього будівельні роботи, грн.					5972				

		Всього по розділу 2					5972				
		Розділ 3. Обладнання та матеріали системи пожегосигналізації									
11	& 1602-30028-16 варіант 1	ППКП "Тірас - 16П"	шт	1	<u>14400,00</u>	-	14400	-	-	-	-
12	& 1602-30771 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230 "Тірас"	шт	1	<u>5280,00</u>	-	5280	-	-	-	-
13	& 1511-2001-18 варіант 1	Акумулятор 12/18Ah	шт	2	<u>2738,22</u>	-	5476	-	-	-	-
14	& 1602-30300 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий оптичний СПД-3	шт	39	<u>307,56</u>	-	11995	-	-	-	-
15	& 1602-30402 варіант 1	Сповіслювач пожежний тепловий СПТ-26	шт	6	<u>201,76</u>	-	1211	-	-	-	-
16	& 1602-30066-11 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА - GSM	шт	1	<u>1262,44</u>	-	1262	-	-	-	-
17	& 290116-31440 варіант 2	Модуль МРЛ-2.1BOX модуль на 2 релейні виходи для відключення вентиляції або управління іншими допоміжними пристроями	шт	1	<u>926,47</u>	-	926	-	-	-	-
18	& 1602-30500 варіант 2	Кнопка SPR-1L спов пожежний	шт	3	<u>193,05</u>	-	579	-	-	-	-
19	& 1601-23551 варіант 1	Оповіслювач світловий ОС 1 вказівник "Вихід"	компл	4	<u>939,53</u>	-	3758	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-2-1	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,4	<u>3095,40</u> 3065,12	-	7429	7356	-	<u>42,3300</u>	<u>101,59</u>
22	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокільного або багатокільного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	2,4	<u>536,56</u> 536,56	-	1288	1288	-	<u>7,4100</u>	<u>17,78</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							8717	8644	-		<u>119,37</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8717				
в тому числі:							73				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8644				
всього заробітна плата, грн.							4718				
Загальновиробничі витрати, грн.							11,58				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1449				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13435				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							13435				
Розділ 2. Кабельна та монтажна продукція											
23	& С113-2128-16 варіант 3	Гофра з протяжкою D16мм	м	240	<u>8,30</u>	-	1992	-	-	-	-
24	& 15093-35073-11 варіант 2	Кабель КОРКН FRHF FE180/E30 (J-HXH-PF FE180/E30) 1x2x0,8 мм	1000м	0,1	<u>18677,53</u>	-	1868	-	-	-	-
25	& 2405-1363-90 варіант 2	АСКО Коробка розподільча з кришкою 85*85*50 IP55	шт	1	<u>104,07</u>	-	104	-	-	-	-
26	& С111-150-10	Дюбель-ялинка 10мм	100шт	0,03	<u>36,56</u>	-	1	-	-	-	-
27	& С111-115-1-6К варіант 1	Дюбель цвях швид монтажу поліетил гриб 6*40	шт	4	<u>47,78</u>	-	191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-156-6	Дюбель-ялинка 6 мм	100шт	0,02	<u>25,59</u>	-	1	-	-	-	-
29	& C1545-36200	Стяжка кабельна 3,6х200	100 шт	0,04	<u>86,81</u>	-	3	-	-	-	-
30	& C111-1850-1-9П варіант 1	Основа для кабельних стяжок з монтажним отвором 22*15*9*5	упак	4	<u>261,84</u>	-	1047	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5207	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							5207	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5207	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							5207	-	-	-	-


Всього по розділу 2							5207				
Разом прямі витрати по відділу 2							13924	8644	-	-	119,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							13924		-		
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5280				
всього заробітна плата, грн.							8644				
Загальновиробничі витрати, грн.							4718				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1449				
Всього будівельні роботи, грн.							18642				

Всього по відділу 2							18642				
Разом прямі витрати по кошторису							90973	29726	<u>750</u>		<u>400,05</u>
Разом устаткування, грн.							19680		95		1,17
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							772				
Всього устаткування, грн.							20452				
Разом будівельні роботи, грн.							71293				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40817				
всього заробітна плата, грн.							29821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14871				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4248				
		Всього будівельні роботи, грн.					86164				


		Всього по кошторису					106616				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					435,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34069				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Відділ 1. Залишки базового кошторису (з врахуванням обсягів коригуючого акту №1, що вилучаються)											
		Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ34-48-1	Установлення стійок блискавкозахисту	шт	3	2629,51	-	7889	7889	-	35,4000	106,2		
					2629,51	-			-	-	-		
2	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	0,08	1209,28	-	97	97	-	16,2800	1,3		
					1209,28	-			-	-	-		
3	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби дроту перерізом до 70 мм2	100м	0,08	1221,56	-	98	98	-	16,8700	1,35		
					1221,56	-			-	-	-		
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1.05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,74	2560,47	298,41	4455	3919	519	28,5600	49,69		
					2252,24	32,42			56	0,3328	0,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	<u>59,24</u> 57,20	-	237	229	-	<u>0,8000</u>	<u>3,2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					12776	12232	<u>519</u> 56		<u>161,74</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12776 25 12288 6290 14,74 1843 19066				
		Всього по розділу 1					19066				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані цінником									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Контур заземлення									
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,043	<u>16668,81</u> 16668,81	-	717	717	-	<u>261,8000</u>	<u>11,26</u>
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,043	<u>9433,22</u> 9433,22	-	406	406	-	<u>150,4500</u>	<u>6,47</u>
8	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,7	<u>1180,43</u> 883,23	<u>195,59</u> 16,79	826	618	<u>137</u> 12	<u>11,2000</u> 0,1771	<u>7,84</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1949	1741	<u>137</u> 12		<u>25,57</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1949 71 1753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1051 2,9 363 3000				
		Всього по розділу 3					3000				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14725 14725 96 14041 7341 17,64 2206 22066	13973	<u>656</u> 68		<u>187,31</u> 0,7
		Всього по відділу 1					22066				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
9	КБ34-48-1	Установлення стійок блискавкозахисту	шт	1	<u>2629,51</u>	-	2630	2630	-	<u>35,4000</u>	<u>35,4</u>
					2629,51	-	-	-	-	-	-
10	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>1209,28</u>	-	121	121	-	<u>16,2800</u>	<u>1,63</u>
					1209,28	-	-	-	-	-	-
11	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби дроту перерізом до 70 мм ²	100м	0,1	<u>1221,56</u>	-	122	122	-	<u>16,8700</u>	<u>1,69</u>
					1221,56	-	-	-	-	-	-
12	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>57,93</u>	-	174	172	-	<u>0,8000</u>	<u>2,4</u>
					57,20	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3047	3045	-		<u>41,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3047 2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3045 1552 3,63 454 4599				

		Всього по розділу 1					4599				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані цінником									
13 & C1110-180-1-25 варіант 1	401156 M01/15 Блискавкоприймач L1500 AI	шт	1	<u>466,51</u>	-	-	467	-	-	-	-
14 & C1110-180-1-69 варіант 1	407306 M07/30 Блискавкоприймач з бетонною основою L3000 AI	шт	3	<u>2179,57</u>	-	-	6539	-	-	-	-
15 & C1110-180-1-34 варіант 2	501081 W01/08 Дріт оцинкований D8 мм St/tZn	м	192	<u>36,78</u>	-	-	7062	-	-	-	-
16 & C1545-41H-303 варіант 3	336019 H36/1 Тримач Pyramida з бетоном PE/PP	100шт	1,56	<u>5580,59</u>	-	-	8706	-	-	-	-
17 & C1545-40C-31 варіант 4	203011 C03/1 З'єднувач Contra 2 пласт St/tZn	100шт	0,07	<u>9374,82</u>	-	-	656	-	-	-	-
18 & C1545-40C-11 варіант 4	201021 C01/2 З'єднувач Vario 2 пласт St/tZn	100 шт	0,13	<u>5779,42</u>	-	-	751	-	-	-	-
19 & C1545-515-4 варіант 5	312011 H12/1 Тримач щогли Fix без шпильки St/tZn	шт	16	<u>58,72</u>	-	-	940	-	-	-	-
20 & C1545-515-4 варіант 6	314011 H14/1 Тримач смуги Fix 30 без шпильки St/tZn	шт	7	<u>44,30</u>	-	-	310	-	-	-	-
21 & C1110-180-1-32 варіант 1	204011 C04/1 З'єднувач Quadro 2 пласт St/tZn	шт	4	<u>105,39</u>	-	-	422	-	-	-	-
22 & C1549-391 варіант 4	Труба гладка 16 LIGHT	м	18	<u>26,79</u>	-	-	482	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1512-2000 варіант 4	Коробка фасадна зовнішня 167x167x78мм Рі	шт	7	<u>267,85</u>	-	1875	-	-	-	-
24	& C1110-180-1-20 варіант 1	209011 C09/1 З'єднувач трубчастий D6-10 St/tZn	шт	7	<u>105,57</u>	-	739	-	-	-	-
25	& C1110-180-1-48 варіант 1	301089 H01/8 Тримач дроту Clir M8 сірий PA	шт	2	<u>14,50</u>	-	29	-	-	-	-
26	& C111-91-8 варіант 1	Гайка М 8 /300.	шт	20	<u>0,88</u>	-	18	-	-	-	-
27	& C111-136-66-4 варіант 1	Шпилька ТМ 8x1000, DIN975, оцинкована (50)	шт	1	<u>34,40</u>	-	34	-	-	-	-
28	& C111-1381-1-2МЖ варіант 1	Шпилька двогвинтова М 8x220 (п=30) (400)	шт	36	<u>15,48</u>	-	557	-	-	-	-
29	& C111-136-66-3 варіант 1	Шайба збільшена 8x23 (1уп=200	шт	20	<u>1,26</u>	-	25	-	-	-	-
30	& C111-136-12-A варіант 1	Дюбель Розпірний рамний 12/8x80	шт	37	<u>3,20</u>	-	118	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							29730	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							29730	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29730	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							29730	-	-	-	-

Всього по розділу 2							29730	-	-	-	-
Розділ 3. Контур заземлення											
31	& C1545-291-2-2ME варіант 1	120011 E20/1 Стержень стандарт D20 L1500 St/tZn	шт	14	<u>674,27</u>	-	9440	-	-	-	-
32	& C1110-180-1-2Ж	120355 E20/35 Наконечник D20 St/tZn	шт	7	<u>75,54</u>	-	529	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1110-180-1-5 варіант 2	901010 A01/1 Стрічка водоблокуюча 10 м	шт	1	<u>438,21</u>	-	438	-	-	-	-
34	КМ8-472-2 заст	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² - 100мм ²	100 м	0,06	<u>1766,46</u>	-	106	106	-	<u>22,4000</u>	<u>1,34</u>
35	& C1545-40-254 варіант 4	504251 W04/25 Смуга оцинкована 25x4 мм St/tZn	100 м	0,06	<u>1766,46</u>	-	581	-	-	-	-
36	& C1110-180-1-6 варіант 1	205011 C05/1 З'єднувач Cant D20 3 пласт St/tZn	шт	7	<u>130,33</u>	-	912	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							12006	106	-	-	<u>1,34</u>
Разом будівельні роботи, грн.							12006				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11900				
всього заробітна плата, грн.							106				
Загальновиробничі витрати, грн.							55				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16				
Всього будівельні роботи, грн.							12061				
Всього по розділу 3							12061				
Разом прямі витрати по відділу 2							44783	3151	-	-	<u>42,46</u>
Разом будівельні роботи, грн.							44783				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41632				
всього заробітна плата, грн.							3151				
Загальновиробничі витрати, грн.							1608				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							470				
Всього будівельні роботи, грн.							46391				
Всього по відділу 2							46391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					59508	17124	<u>656</u> 68		<u>229,77</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					59508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41728				
		всього заробітна плата, грн.					17192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8948				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2676				
		Всього будівельні роботи, грн.					68456				

		Всього по кошторису					68456				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					251,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19868				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Охоронна сигналізація, відеоспостереження та система оповіщення про повітряну тривогу
Спортивна зала з властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

157,134 тис. грн.
0,43419 тис.люд.год.
36,201 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Система охоронного відеоспостереження</u>									
		<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>									
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг - серверна шафа	шт	1	<u>603,29</u> 304,78	<u>24,43</u> 5,32	603	305	<u>24</u> 5	<u>3,9100</u> 0,0580	<u>3,91</u> 0,06
2	КМ11-1-2	Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг - консольна полиця	шт	3	<u>68,89</u> 58,70	<u>0,42</u> 0,08	207	176	<u>1</u> -	<u>0,8000</u> 0,0010	<u>2,4</u> -
3	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг - організатор	шт	1	<u>184,11</u> 35,22	<u>14,62</u> 7,56	184	35	<u>15</u> 8	<u>0,4800</u> 0,0842	<u>0,48</u> 0,08
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків, маса до 5 кг	шт	4	<u>127,49</u> 124,72	<u>2,77</u> 0,99	510	499	<u>11</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультax шафних і панельних	100 м	0,02	1424,65 1338,77	- -	28	27	- -	14,4000	0,29
6	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеонагляду	шт	2	307,31	9,81	615	595	20	3,2000	6,4
7	КМ10-668-2	Бездротова точка доступу	шт	3	297,50 291,34	2,24 1,57	874	686	4 5	0,0278 3,2000	0,06 9,6
		Заст			228,80	0,19			1	0,0026	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					3021	2323	76		29,48
		Разом будівельні роботи, грн.					3021		22		0,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					622				
		всього заробітна плата, грн.					2345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1111				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302				
		Всього будівельні роботи, грн.					4132				
		Всього по розділу 1					4132				
8	КБ21-2-1	Розділ 2. Прокладання мереж Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,5	4320,47 3065,12	234,24 24,84	6481	4598	351 37	42,3300 0,3136	63,5 0,47
9	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,5	801,65 622,73	8,30 2,98	1202	934	12 4	8,6000 0,0378	12,9 0,06
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,5	6123,68 5636,91	479,62 99,49	3062	2818	240 50	71,4800 1,0857	35,74 0,54
11	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної - комутаційна коробка	шт	2	482,70 457,60	- -	965	915	- -	6,4000	12,8
12	КБ21-22-9	Установлення комп'ютерних розеток	100шт	0,02	3566,42 3566,42	- -	71	71	- -	49,8800	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					11781	9336	603 91		125,94 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					11781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1842				
		всього заробітна плата, грн.					9427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5015				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1508				
		Всього будівельні роботи, грн.					16796				

		Всього по розділу 2					16796				
		Розділ 3. Обладнання та матеріали									
13 & 1517-6035-1914	Комунікаційна шафа 4U, EServe	шт	1	3061,04	-	-	3061	-	-	-	-
14 & 1517-610250	Полиця консольна 19", 1U, 250 мм	шт	3	280,85	-	-	843	-	-	-	-
15 & 1517-640119	Організатор кабельний 1U 19 дюймів гребінчастий металевий, з кришкою, EPNew PLMN-060Z	шт	1	377,57	-	-	378	-	-	-	-
16 & 1517-106-4	Комутатор Hikvision DS-3E0106HP-E 4-портовий некерований POE	шт	1	2244,05	-	-	2244	-	-	-	-
17 & 1517-106-8	Комутатор Hikvision DS-3E0310P-E/M 8-портовий некерований POE	шт	1	3468,10	-	-	3468	-	-	-	-
18 & 15102-35115	Точка доступу EAP115	шт	3	1120,00	-	-	3360	-	-	-	-
19 & 1705-71043	4МП IP камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD1043G2-IUF (4 мм)	шт	2	3400,00	-	-	6800	-	-	-	-
20 & 1705-7604	NVR видеореєстратор Hikvision DS-7604NXI-K1/4P(B)	шт	1	5400,00	-	-	5400	-	-	-	-
21 & 1715-5640	Жорсткий диск 3.5" 8Tb Western Digital Purple SATA3 128Mb 5640 rpm (WD84PURZ)	шт	1	8040,00	-	-	8040	-	-	-	-
22 & 15093-35995	Кабельна мережа Кабель UTP-CAT-5е (вита пара)	1000м	0,2	14158,60	-	-	2832	-	-	-	-
23 & C1545-40001	Монтажна установочна коробка KM40001	100шт	0,02	271,25	-	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 15099-54588	Коннектор RJ-45 8P8C UTP cat.5e	100шт	0,2	<u>179,63</u>	-	36	-	-	-	-
25	& C113-2128-16 варіант 1	Монтажні матеріали Захисна трубка /гофрована/ 16 мм світлостабілізована	м	150	<u>7,15</u>	-	1073	-	-	-	-
26	& C1545-9013	Комутаційна коробка UA13G	100шт	0,02	<u>17342,18</u>	-	347	-	-	-	-
27	& 290902-224-45-Ф4	Комп'ютерна розетка RJ45 UTP кат. 5e подвійна біла ASFORA Schneider Electric	100шт	0,02	<u>35498,18</u>	-	710	-	-	-	-
28	& 1517-4245-5	Патч-корд, 5e FTP литий, 1м	шт	5	<u>30,60</u>	-	153	-	-	-	-
29	& C1545-1004-16	Блок розеток 10 дюймів 4 розетки з вимикачем, 1U, 16A, шнур 1.8 м 3x1.5 мм2, чорний, Kingda	шт	1	<u>510,24</u>	-	510	-	-	-	-
30	& C1545-50008	Комплект кріплення мережевого фільтра 1U	100шт	0,01	<u>9190,91</u>	-	92	-	-	-	-
31	& C1545-20159	Майданчик для хомутів 20*15*9*5мм	100 шт	6	<u>178,71</u>	-	1072	-	-	-	-
32	& C1545-85855	Коробка монтажна ABS 85x85x50, IP54	100шт	0,02	<u>3776,18</u>	-	76	-	-	-	-
33	& C111-8040	Дюбель 8x40	100шт	2	<u>163,30</u>	-	327	-	-	-	-
34	& C130-4580-200	Хомут - тримач пластиковий (стяжка) 3, 6x200 (уп.-100 шт)	100шт	2	<u>32,34</u>	-	65	-	-	-	-
35	& C111-150-10	Дюбель-ялинка 10мм	100шт	2	<u>36,56</u>	-	73	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							40965	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							23600	-	-	-	-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							927	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							24527	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							17365	-	-	-	-
в тому числі:								-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17365	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							17365	-	-	-	-
Всього по розділу 3							41892	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1338,78	1,26	1339	646	1	8,0000	8
					645,84	0,15			-	0,0021	-
38	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	1	56,39	5,53	56	49	6	0,6400	0,64
					48,74	1,99			2	0,0252	0,03
39	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	127,49	2,77	127	125	2	1,6000	1,6
					124,72	0,99			1	0,0126	0,01
40	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	4	144,08	-	576	458	-	1,6000	6,4
					114,40	-			-	-	-
41	КМ10-668-2	Сповіщувач ОС автоматичний	шт	2	295,08	1,57	590	458	3	3,2000	6,4
	Заст	фотоелектричний - датчик руху			228,80	0,19			-	0,0026	0,01
42	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка - сирена	шт	1	271,03	-	271	244	-	3,2000	3,2
					243,68	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2959	1980	12	-	26,24
Разом будівельні роботи, грн.							2959		3		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							967				
всього заробітна плата, грн.							1983				
Загальновиробничі витрати, грн.							947				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							260				
Всього будівельні роботи, грн.							3906				
Всього по розділу 1							3906				
Розділ 2. Прокладання мереж											
43	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1	4320,47	234,24	4320	3065	234	42,3300	42,33
					3065,12	24,84			25	0,3136	0,31
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1	801,65	8,30	802	623	8	8,6000	8,6
					622,73	2,98			3	0,0378	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	1,5	<u>4123,11</u> 4020,72	<u>97,28</u> 11,64	6185	6031	<u>146</u> 17	<u>52,8000</u> 0,1616	<u>79,2</u> 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 2					11307	9719	<u>388</u> 45		<u>130,13</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					11307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1200				
		всього заробітна плата, грн.					9764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1497				
		Всього будівельні роботи, грн.					16366				

		Всього по розділу 2					16366				
		Розділ 3. Обладнання системи сигналізації (з резервом)									
46	& 1602-30030-3-2H2	Прилад приймально-контрольний охоронної сигналізації Orion NOVA XS	шт	1	<u>4900,00</u>	-	4900	-	-	-	-
47	& 1511-2001-7-3P	Акумулятор 12/7Ah	шт	1	<u>1349,48</u>	-	1349	-	-	-	-
48	& 1602-3008-4	Клавіатура K-LED4	шт	1	<u>1606,56</u>	-	1607	-	-	-	-
49	& 1554-15465-4	Датчик руху Crow SWAN Quad	шт	3	<u>499,82</u>	-	1499	-	-	-	-
50	& 1602-30803	Датчик COMK 1-9 (геркон)	шт	5	<u>71,42</u>	-	357	-	-	-	-
51	& 1601-23595	Оповіщувач звуковий тип "СИРЕНА" модель LD-95	шт	1	<u>142,86</u>	-	143	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9855	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					4900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					192				
		Всього устаткування, грн.					5092				
		Разом будівельні роботи, грн.					4955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4955				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ10-347-2 Заст	Монтаж апаратури переносного типу (блоки керування та підсилювачі)	шт	6	237,05	-	1422	1373	-	3,2000	19,2
62	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3	228,80	-	-	-	-	-	-
					298,16	-	894	731	-	3,2000	9,6
					243,68	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2316	2104	-	-	28,8
		Разом будівельні роботи, грн.					2316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212				
		всього заробітна плата, грн.					2104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1011				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					3327				

		Всього по розділу 1					3327				
		Розділ 2. Обладнання системи оповіщення									
63	& 1602-30103-1	Блок керування інформацією БКІ-01	шт	3	10500,00	-	31500	-	-	-	-
64	& 1601-22080	Підсилювач-мікшер 80ПП022М	шт	3	1975,00	-	5925	-	-	-	-
65	& 1601-2361-2	Гучномовець для озвучення закритих приміщень 6АС100ПН-2	комплект	2	510,44	-	1021	-	-	-	-
66	& 1601-2361-4	Гучномовець рупорний 30ГР001	комплект	1	4080,44	-	4080	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42526	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					37425				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1470				
		Всього устаткування, грн.					38895				
		Разом будівельні роботи, грн.					5101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5101				
		Всього будівельні роботи, грн.					5101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					43996				
		Разом прямі витрати по відділу 3					44842	2104	-		<u>28,8</u>
		Разом устаткування, грн.					37425		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1470				
		Всього устаткування, грн.					38895				
		Разом будівельні роботи, грн.					7417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5313				
		всього заробітна плата, грн.					2104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					8428				

		Всього по відділу 3					47323				
		Разом прямі витрати по кошторису					138840	31582	<u>1079</u>		<u>396,59</u>
		Разом устаткування, грн.					65925		161		1,97
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2589				
		Всього устаткування, грн.					68514				
		Разом будівельні роботи, грн.					72915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40254				
		всього заробітна плата, грн.					31743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4458				
		Всього будівельні роботи, грн.					88620				


		Всього по кошторису					157134				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					434,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36201				

Склав

Деркачов Г.К.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Яцишин І.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-58-3	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	схема	1	<u>18577,60</u> 18577,60	-	18578	18578	-	<u>170,0000</u>	<u>170</u>
2	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	<u>9288,80</u> 9288,80	-	9289	9289	-	<u>85,0000</u>	<u>85</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							27867	27867	-		<u>255</u>
Разом будівельні роботи, грн.							27867				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							27867				
Загальновиробничі витрати, грн.							11672				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2799				
Всього будівельні роботи, грн.							39539				
Всього по розділу 2							39539				
Розділ 3. Заземлення електротехнічних пристроїв та блискавкозахисту											
3	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	12	<u>163,92</u> 163,92	-	1967	1967	-	<u>1,5000</u>	<u>18</u>
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,05	<u>1857,76</u> 1857,76	-	93	93	-	<u>17,0000</u>	<u>0,85</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							2060	2060	-		<u>18,85</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2060				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							2060				
Загальновиробничі витрати, грн.							863				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							207				
Всього будівельні роботи, грн.							2923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					2923				
		Разом прямі витрати по відділу 1					29927	29927	-		273,85
		Разом будівельні роботи, грн.					29927		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12535				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3006				
		Всього будівельні роботи, грн.					42462				

		Всього по відділу 1					42462				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u>									
		Розділ 1. Система вентиляції									
5	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	система	1	8196,00 8196,00	- -	8196	8196	- -	75,0000 -	75 -
6	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	5	546,40 546,40	- -	2732	2732	- -	5,0000 -	25 -
7	КП3-40-1	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	пристр.	1	546,40 546,40	- -	546	546	- -	5,0000 -	5 -
8	КП3-65-2	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	клапан	1	3059,84 3059,84	- -	3060	3060	- -	28,0000 -	28 -
9	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	1	1748,48 1748,48	- -	1748	1748	- -	16,0000 -	16 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16282	16282	-		149
		Разом будівельні роботи, грн.					16282		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					16282 6820 12,98 1635 23102				
		Всього по розділу 1					23102				
		Разом прямі витрати по відділу 2					16282	16282	-		149
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					16282 16282 6820 12,98 1635 23102		-		-
		Всього по відділу 2					23102				
		<u>Відділ 3. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №2 від 13.06.24р.)</u>									
		Розділ 1. КНС									
10	КП9-9-16	Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 50 м3/доб.	споруда	2	15299,20	-	30598	30598	-	140,0000	280
					15299,20	-			-	-	-
11	КП9-10-1	Грати з ручною очисткою, продуктивність до 50 м3/доб.	вузол	2	546,40	-	1093	1093	-	5,0000	10
					546,40	-			-	-	-
12	КП1-55-3	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління аналогова, безконтактна з загальним числом елементів і органів настроювання до 10	шт	2	8633,12	-	17266	17266	-	79,0000	158
					8633,12	-			-	-	-
13	КП2-1-3	Вимірjuвальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	6	546,40	-	3278	3278	-	5,0000	30
					546,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					52235	52235	-		478
		Разом будівельні роботи, грн.					52235		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					52235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21878				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5247				
		Всього будівельні роботи, грн.					74113				

		Всього по розділу 1					74113				
		Розділ 2. ДЕС									
14	КП1-50-9	Установка з ламповими генераторами, потужність до 100 кВт	шт	1	20763,20	-	20763	20763	-	190,0000	190
15	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	20763,20 2841,28 2841,28	-	2841	2841	-	-	-
16	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	3059,84 3059,84	-	3060	3060	-	28,0000	28
17	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	1	6993,92 6993,92	-	6994	6994	-	64,0000	64
		Разом прямі витрати по розділу 2					33658	33658	-		308
		Разом будівельні роботи, грн.					33658		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					33658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14097				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3381				
		Всього будівельні роботи, грн.					47755				

		Всього по розділу 2					47755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Паспортизація вентсистем									
18	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	<u>2185,60</u> 2185,60	- -	4371	4371	- -	<u>20,0000</u> -	<u>40</u> -
19	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	3	<u>3059,84</u> 3059,84	- -	9180	9180	- -	<u>28,0000</u> -	<u>84</u> -
20	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>3824,80</u> 3824,80	- -	3825	3825	- -	<u>35,0000</u> -	<u>35</u> -
21	КПЗ-12-4	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20	вен.мер.	1	<u>4371,20</u> 4371,20	- -	4371	4371	- -	<u>40,0000</u> -	<u>40</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					21747	21747	- -		<u>199</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21747				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9108				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2184				
		Всього будівельні роботи, грн.					30855				

		Всього по розділу 3					30855				
		Разом прямі витрати по відділу 3					107640	107640	- -		<u>985</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					107640				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					107640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45083				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10812				
		Всього будівельні роботи, грн.					152723				

		Всього по відділу 3					152723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					153849	153849	-		1407,85
		Разом будівельні роботи, грн.					153849				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					153849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64438				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15453				
		Всього будівельні роботи, грн.					218287				

		Всього по кошторису					218287				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1530,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					169302				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Технологічне обладнання
Спортивна зала з властивостями протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

48,787 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Залишки базового кошторису (з врахуванням обсягів коригуючого акту №1, що вилучаються)</u>									
1 & 280222-18077		Медична аптечка першої допомоги	комплект	2	1050,00	-	2100	-	-	-	-
2 & 1903-30330		Урна для сміття з плаваючою кришкою 30 л	шт	17	550,00	-	9350	-	-	-	-
3 & 1903-30315		Урна для сміття (кошик) 15 л, сталева оцинкована	шт	11	285,00	-	3135	-	-	-	-
4 560110-216		Дзеркало	шт	13	1939,97	-	25220	-	-	-	-
5 & 280222-1000-1		Диспенсер для туалетного паперу Джамбо (пластик)	шт	17	420,00	-	7140	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					46945	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. -----					46945 1844 48789				
		Всього по відділу 1					48787				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. -----					46945 46945 1844 48789	-	-		-
		Всього по кошторису					48787				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на КЛ-0,4 кВ (W1.2.3)
Зовніше електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ЗКЛ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7,121 тис. грн.
0,01714 тис.люд.год.
1,435 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Залишки базового кошторису									
		Розділ 1. Земляні та супутні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
1	КМ8-148-1	Підземні мережі Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг Розведення та приєднання	100 м	0,22	2238,86 1261,76	500,58 142,22	493	278	110 31	16,0000 1,5400	3,52 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					493	278	110		3,52
		Разом будівельні роботи, грн.					493		31		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105				
		всього заробітна плата, грн.					309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47				
		Всього будівельні роботи, грн.					653				

		Всього по розділу 2					653				
		Розділ 3. Матеріали, не враховані цінником									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Додатковий вимикач у ТП									
2	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	26221,46	894,41	262	160	9	207,2000	2,07
					15964,76	745,76			7	9,7940	0,1
3 & 1504-6402-25		Автоматичний вимикач ЕТІВРЕАК ЕВ2S (160LA-16kA; з регульованим тепловим та ел-магнітним захистом), ЕТІ	шт	1	4060,04	-	4060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4322	160	9		2,07
		Разом будівельні роботи, грн.					4322		7		0,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4153				
		всього заробітна плата, грн.					167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4411				

		Всього по розділу 4					4411				
		Разом прямі витрати по відділу 1					4815	438	<u>119</u> 38		<u>5,59</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					4815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4258				
		всього заробітна плата, грн.					476				
		Загальновиробничі витрати, грн.					248				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73				
		Всього будівельні роботи, грн.					5063				

		Всього по відділу 1					5063				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
4	КМ8-141-1	Підземні мережі Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,52	<u>3197,11</u> 1387,94	<u>346,37</u> 90,01	1662	722	<u>180</u> 47	<u>17,6000</u> 0,8675	<u>9,15</u> 0,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					1662	722	<u>180</u> 47		<u>9,15</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					1662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					760				
		всього заробітна плата, грн.					769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					397				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					117				
		Всього будівельні роботи, грн.					2059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					2059				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1662	722	<u>180</u>		<u>9,15</u>
									47		0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					1662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					760				
		всього заробітна плата, грн.					769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					397				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					117				
		Всього будівельні роботи, грн.					2059				

		Всього по відділу 2					2059				
		Разом прямі витрати по кошторису					6477	1160	<u>299</u>		<u>14,74</u>
									85		0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					6477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5018				
		всього заробітна плата, грн.					1245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					644				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190				
		Всього будівельні роботи, грн.					7121				

		Всього по кошторису					7121				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17,14				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1435				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,03	<u>3545,73</u> 1937,52	<u>214,53</u> 60,95	106	58	<u>6</u> 2	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>0,72</u> 0,02
2	КМ8-574-2	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ² ВРП-04 сховища Комутаційний модуль (ззовні РУ-0,4кВ ТП-28627)	100 жил	0,04	<u>4648,48</u> 2801,33	<u>92,06</u> 15,52	186	112	<u>4</u> 1	<u>34,7000</u> 0,1961	<u>1,39</u> 0,01
3 & 1504-607454	Корпус металевий ЩМП-6-0 74 У2 ІР54, ІЕК	шт	1	<u>8285,02</u> -	-	8285	-	-	-	-	-
4	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,03	<u>45464,95</u> 30981,85	<u>894,41</u> 745,76	1364	929	<u>27</u> 22	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>11,01</u> 0,29
5 & 1517-47294-160-2НЗ	Силовий автомат 160 А, трьохфазний, 35кА, e.industrial.ukm.250S.160 Enext i0010007	шт	3	<u>2274,93</u> -	-	6825	-	-	-	-	-
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>161,87</u> 133,12	<u>8,94</u> 2,54	162	133	<u>9</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,6</u> 0,03
7	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	<u>355,61</u> 258,34	<u>16,60</u> 5,96	1067	775	<u>50</u> 18	<u>3,2000</u> 0,0756	<u>9,6</u> 0,23
8 & 1503-5200-5	Трансформатор струму Т-0,66 200/5 кл.т.0,5s	шт	3	<u>831,95</u> -	-	2496	-	-	-	-	-
9	КМ8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>1063,65</u> 314,85	<u>14,19</u> 3,25	1064	315	<u>14</u> 3	<u>3,9000</u> 0,0371	<u>3,9</u> 0,04
10 & 1504-2007-3	Рубильник-розмикач 250 А кількість полюсів-3, ВР32-35	шт	1	<u>1142,74</u> -	-	1143	-	-	-	-	-
11	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,06	<u>3590,07</u> 1937,52	<u>214,53</u> 60,95	215	116	<u>13</u> 4	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>1,44</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-574-4	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм ²	100 жил	0,08	<u>6939,81</u> 4417,92	<u>175,24</u> 33,09	555	353	<u>14</u> 3	<u>53,1000</u> 0,4023	<u>4,25</u> 0,03
13	15095-1052	Провід напругою до 380в перерізом 2,5мм ² ПВ1	1000м	0,006	<u>18264,07</u> -	-	110	-	-	-	-
14	15095-1122	Провід напругою до 380в перерізом 50мм ² ПВ1	1000м	0,01	<u>224507,02</u> -	-	2245	-	-	-	-
15	КР1-18-2	Заземлення (з приєднанням до контуру блискавкозахисту)	100 м ³	0,0392	<u>19591,60</u> 19591,60	-	768	768	-	<u>300,9000</u> -	<u>11,8</u> -
16	КР1-20-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м ³	0,0392	<u>11290,07</u> 11290,07	-	443	443	-	<u>173,4000</u> -	<u>6,8</u> -
17	КМ8-472-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м	0,14	<u>8046,94</u> 2018,82	<u>376,33</u> 60,33	1127	283	<u>53</u> 8	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>3,58</u> 0,09
18	КМ8-472-9	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,02	<u>11399,81</u> 2271,17	<u>443,93</u> 76,09	228	45	<u>9</u> 2	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>0,58</u> 0,02
19	КМ8-471-4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,3	<u>9291,51</u> 883,23	<u>3378,43</u> 533,64	2787	265	<u>1014</u> 160	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
		Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм									
		Разом прямі витрати по розділу 2					31176	4595	<u>1213</u> 226		<u>60,03</u> 2,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31176	25368 4821 2605 6,53 814 33781			

		Всього по розділу 2					33781				
		Разом прямі витрати по відділу 1					31176	4595	<u>1213</u> 226		<u>60,03</u> 2,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					31176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25368 4821 2605 6,53 814 33781				

		Всього по відділу 1					33781				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u>									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Комутаційний модуль (ззовні РУ-0,4кВ ТП-28627)									
20	& 1701-82303-15	Лічильник SL 7000	шт	1	18000,00	-	18000	-	-	-	-
21	& 1715-8007-1	Модем	шт	1	9000,00	-	9000	-	-	-	-
22	& C1512-1-1-885	Кришка	шт	1	306,09	-	306	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					27306	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					27000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1060				
		Всього устаткування, грн.					28060				
		Разом будівельні роботи, грн.					306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306				
		Всього будівельні роботи, грн.					306				

		Всього по розділу 1					28366				
		Разом прямі витрати по відділу 2					27306	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					27000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					28060				
		Разом будівельні роботи, грн.					306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306				
		Всього будівельні роботи, грн.					306				

		Всього по відділу 2					28366				
		<u>Відділ 3. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №2 від 13.06.24р.)</u>									
		Розділ 1. Будівельні роботи									
23	КБ7-24-11	Огорожа	100м	0,141	40827,38	18417,76	5757	2317	2597	205,9000	29,03
		Установлення металевої огорожі з			16434,94	4688,59			661	45,2310	6,38
		сітчастих панелей по стовпах без цоколя,									
		висотою до 1,7 м									
24	& С111-1720-15-2МГ	Секція огорожі	шт	6	1040,51	-	6243	-	-	-	-
25	& С121-10-11	Стовпчики металеві	шт	7	531,96	-	3724	-	-	-	-
26	& С111-16120-45	Кріплення огорожі	шт	44	12,61	-	555	-	-	-	-
27	КБ7-25-9	Улаштування хвiрток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	10344,48	633,07	103	74	6	102,9500	1,03
					7360,93	23,49			-	0,2900	-
28	& С121-254-22	Хвiртка	шт	1	8638,45	-	8638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					25020	2391	2603		30,06
									661		6,38
		Разом будівельні роботи, грн.					25020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20026				
		всього заробітна плата, грн.					3052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547				
		Всього будівельні роботи, грн.					26679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					26679				
		Разом прямі витрати по відділу 3					25020	2391	<u>2603</u>		<u>30,06</u>
									661		6,38
		Разом будівельні роботи, грн.					25020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20026				
		всього заробітна плата, грн.					3052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					547				
		Всього будівельні роботи, грн.					26679				

		Всього по відділу 3					26679				
		Разом прямі витрати по кошторису					83502	6986	<u>3816</u>		<u>90,09</u>
									887		9,04
		Разом устаткування, грн.					27000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1060				
		Всього устаткування, грн.					28060				
		Разом будівельні роботи, грн.					56502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45700				
		всього заробітна плата, грн.					7873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4265				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1361				
		Всього будівельні роботи, грн.					60767				

		Всього по кошторису					88827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					110,03				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9234				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов.Г.К.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на Кабельна траса (приєднання КНС)
Зовніше електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

27,752 тис. грн.
0,16783 тис.люд.год.
13,333 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДВАЛ									
1	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,1	<u>7707,88</u> 5870,34	<u>330,74</u> 93,97	8479	6457	<u>364</u> 103	<u>74,4400</u> 1,0175	<u>81,88</u> 1,12
2	& 15093-35023-10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,11	<u>34710,57</u> -	-	3818	-	-	-	-
3	& С111-150-10	Дюбель-ялинка 10мм	100шт	1	<u>36,56</u> -	-	37	-	-	-	-
4	КБ1-164-2	ТРАСА Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м ³	0,105	<u>16668,81</u> 16668,81	-	1750	1750	-	<u>261,8000</u> -	<u>27,49</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,105	<u>9433,22</u> 9433,22	-	990	990	-	<u>150,4500</u> -	<u>15,8</u> -
6	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм	1000м	0,03	<u>27075,23</u> 26134,20	<u>941,03</u> 103,73	812	784	<u>28</u> 3	<u>331,4000</u> 1,2163	<u>9,94</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-4032-4	Труба гнучка гофрована електротехнічна 32 мм ПНТ	100м	0,3	2454,08	-	736	-	-	-	-
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	2600,07	500,58	1560	757	300	16,0000	9,6
					1261,76	142,22			85	1,5400	0,92
9	& 15093-35023-10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,06	34710,57	-	2083	-	-	-	-
10	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	279,12	11,00	84	80	4	3,4000	1,02
					268,12	3,83			1	0,0468	0,01
11	& C111-17209 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	100м	0,3	347,01	-	104	-	-	-	-
12	КБ46-26-4	СУПУТНІ РОБОТИ Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	100шт	0,02	34312,59	6272,43	686	172	125	100,3200	2,01
					8588,40	4692,79			94	61,3925	1,23
13	КБ46-26-20 Крес=40	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 40 мм - до заг. тглиб. 60см - уведення до підвалу	100шт	0,01	50057,14	4267,30	501	70	43	82,0000	0,82
					7020,02	3558,06			36	46,7280	0,47
14	КБ46-26-20 Крес=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 40 мм - ввід у КНС	100шт	-0,01	12514,29	1066,82	-125	-18	-11	20,5000	-0,21
					1755,01	889,52			-9	11,6820	-0,12
		Разом прямі витрати по кошторису					21515	11042	853		148,35
									313		3,67
		Разом будівельні роботи, грн.					21515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9620				
		всього заробітна плата, грн.					11355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1978				
		Всього будівельні роботи, грн.					27752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					27752				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					167,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13333				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Будівельні роботи
Зовнішня теплова мережа

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ЗТМ

Кошторисна вартість 6,671 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. ВКЛАДАННЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ									
		Супутні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-

		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Додаткові роботи (згідно корируючого акту №1)</u>									
1 & C113- 1509-26		Коліно гнуче	шт	4	1667,79	-	6671	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					6671	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					6671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6671				
		Всього будівельні роботи, грн.					6671				

		Всього по відділу 1					6671				
		Разом прямі витрати по кошторису					6671	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					6671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6671				
		Всього будівельні роботи, грн.					6671				

		Всього по кошторису					6671				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Водопровід
Зовнішні мережі ВК

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ЗВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,866 тис. грн.
0,00538 тис.люд.год.
0,426 тис. грн.
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Залишки базового кошторису									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,008	<u>43653,17</u> 1447,79	<u>42205,38</u> 11306,17	349	12	<u>337</u> 90	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,18</u> 1,06
2	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,008	<u>6449,81</u> -	<u>6449,81</u> 1353,48	52	-	<u>52</u> 11	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					401	12	<u>389</u> 101		<u>0,18</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113 62 0,16 21 463				
		----- Всього по розділу 1					463				
3 КБ22-31-1		Розділ 2. Мережа В1 Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 32 мм	1000м	0,0429	<u>5837,22</u> 5837,22	-	250	250	-	<u>82,4000</u>	<u>3,53</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					250	250	-	-	<u>3,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					250 250 135 0,33 42 385				
		----- Всього по розділу 2					385				
		Розділ 3. Супутні роботи Точка врізки									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-	-	-
		----- Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					651	262	<u>389</u> 101		<u>3,71</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					651 363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					197 0,49 63 848				

		Всього по відділу 1					848				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u>									
		<u>Розділ 1. Мережа В1</u>									
4	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	2018,33	-	2018	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2018	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2018 2018 2018 2018		-		


		Всього по розділу 1					2018				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2018	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2018 2018 2018 2018				

		Всього по відділу 2					2018				
		Разом прямі витрати по кошторису					2669	262	389		3,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2669		101		1,18


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2018				
		всього заробітна плата, грн.					363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					2866				

		Всього по кошторису					2866				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					426				

Склав

Деркачов Г.К.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Яцишин І.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-1 Заст	Установлення керуючого пристрою на конструкції, у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг (у приміщенні сховища)	шт	1	<u>516,67</u> 265,03	<u>24,43</u> 5,32	517	265	<u>24</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0580	<u>3,4</u> 0,06
2	& 1504-5114- 7	Захистно-керуючий пристрій UZS.7	шт	1	<u>6120,00</u> -	-	6120	-	-	-	-
3	КБ16-15-2 варіант 1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>778,24</u> 190,05	<u>84,43</u> 15,61	1556	380	<u>169</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
4	& С1630- 1442-40	Кран кульовий фланцевий 11с42п Ду 40	шт	1	<u>2664,88</u> -	-	2665	-	-	-	-
5	& С1630- 16840	Клапани зворотні фланцеві для води, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	1	<u>2489,27</u> -	-	2489	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							13347	645	<u>193</u> 36		<u>8,22</u> 0,42
Разом устаткування, грн.							6120				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							241				
Всього устаткування, грн.							6361				
Разом будівельні роботи, грн.							7227				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6389				
всього заробітна плата, грн.							681				
Загальновиробничі витрати, грн.							366				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							110				
Всього будівельні роботи, грн.							7593				
Всього по розділу 2							13953				
Розділ 3. Колодязь гасіння напору											
Разом прямі витрати по розділу 3							-	-	-	-	-
Всього по розділу 3							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Мережі каналізації К1,1Н									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Інші роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	-		-

		Всього по розділу 5					-				
		Разом прямі витрати по відділу 1					13347	645	193 36		8,22 0,42
		Разом устаткування, грн.					6120				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					241				
		Всього устаткування, грн.					6361				
		Разом будівельні роботи, грн.					7227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6389				
		всього заробітна плата, грн.					681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110				
		Всього будівельні роботи, грн.					7593				

		Всього по відділу 1					13953				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u>									
6	C113-753	Розділ 1. Колодязь гасіння напору Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	2018,33	-	2018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2018	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2018		-		-
		в тому числі:					2018				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2018				
		Всього будівельні роботи, грн.					2018				


		Всього по розділу 1					2018				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2018	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2018		-		-
		в тому числі:					2018				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2018				
		Всього будівельні роботи, грн.					2018				

		Всього по відділу 2					2018				
		Разом прямі витрати по кошторису					15365	645	193		8,22
		Разом устаткування, грн.					6120		36		0,42
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					241				
		Всього устаткування, грн.					6361				
		Разом будівельні роботи, грн.					9245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8407				
		всього заробітна плата, грн.					681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110				
		Всього будівельні роботи, грн.					9611				

		Всього по кошторису					15971				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9,52				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					791				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03
на Каналізація водоскидна
Зовнішні мережі ВК

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ЗВК

Кошторисна вартість 1067,405 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,38825 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 111,672 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 - придорожня зона на пересіканні з існуючими мережами	100м3	0,09	<u>16668,81</u> 16668,81	-	1500	1500	-	<u>261,8000</u> -	<u>23,56</u> -
2	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,497	<u>30112,71</u> 961,80	<u>29150,91</u> 8373,08	14966	478	<u>14488</u> 4161	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>7,34</u> 45,35
3	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0096	<u>76461,68</u> 3735,69	<u>72725,99</u> 18432,88	734	36	<u>698</u> 177	<u>57,3750</u> 213,4881	<u>0,55</u> 2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,031	<u>44111,65</u> 1981,30	<u>42130,35</u> 11162,44	1367	61	<u>1306</u> 346	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,94</u> 3,79
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	64,96	<u>57,64</u> -	<u>57,64</u> 8,84	3744	-	<u>3744</u> 574	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 6,43
6	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0406	<u>4892,29</u> 367,22	<u>4491,31</u> 872,53	199	15	<u>182</u> 35	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,23</u> 0,34
7	КБ1-171-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	100м2	2,8992	<u>33404,42</u> 3160,30	<u>715,56</u> 222,26	96846	9162	<u>2075</u> 644	<u>44,2000</u> 2,7531	<u>128,14</u> 7,98
8	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,054	<u>20002,57</u> 20002,57	<u>-</u> -	1080	1080	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>16,96</u> -
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,9095	<u>7412,54</u> 1114,82	<u>-</u> -	14154	2129	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>31,16</u> -
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,465	<u>9433,22</u> 9433,22	<u>-</u> -	4386	4386	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>69,96</u> -
11	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,4648	<u>7520,20</u> -	<u>7520,20</u> 1578,10	3495	-	<u>3495</u> 734	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 8,21
12	КБ1-173-1	Водовідлив із траншей	100м3	0,25	<u>25457,43</u> -	<u>25457,43</u> 12130,69	6364	-	<u>6364</u> 3033	<u>-</u> 155,5840	<u>-</u> 38,9
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,588	<u>2685,52</u> 1312,74	<u>1372,78</u> 403,53	12321	6023	<u>6298</u> 1851	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>84,24</u> 23,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					161156	24870	<u>38650</u> 11555		<u>363,08</u> 136,53
		Разом будівельні роботи, грн.					161156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97636				
		всього заробітна плата, грн.					36425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7400				
		Всього будівельні роботи, грн.					182500				

		Всього по розділу 1					182500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Футляр під проїжджою частиною									
14	КБ22-9-11 Заст	Укладання сталевих футлярів, діаметр 450 мм	1000м	0,009	<u>340678,13</u> 114160,32	<u>183578,69</u> 14445,13	3066	1027	<u>1652</u> 130	<u>1314,0000</u> 147,4999	<u>11,83</u> 1,33
15	С113-223	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 12 мм	м	9	<u>5814,63</u> -	<u>-</u> -	52332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-14-11	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	1000м	0,009	<u>592949,43</u> 34422,72	<u>109585,02</u> 21072,38	5337	310	<u>986</u> 190	<u>441,6000</u> 226,2999	<u>3,97</u> 2,04
17	КБ22-48-1 Крес=0,5	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футлярів діаметром до 800 мм - 450мм	1 футляр	1	<u>1502,95</u> 480,40	<u>278,44</u> 22,22	1503	480	<u>278</u> 22	<u>6,3900</u> 0,2540	<u>6,39</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					62238	1817	<u>2916</u> 342		<u>22,19</u> 3,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62238 57505 2159 1057 2,43 304 63295				
		Всього по розділу 2					63295				
		Розділ 3. КНС (діам. 1,5м, з/б)									
18	КМ38-1-9	Монтаж КНС ф1,5 м Н=2,4м	шт	1	<u>16198,81</u> 6818,93	<u>4115,96</u> 1352,62	16199	6819	<u>4116</u> 1353	<u>88,5000</u> 13,2560	<u>88,5</u> 13,26
19	К585521- Л008 варіант 6	КНС ф 1,5 м Н=2,4 м залізобетонна	шт	1	<u>21567,05</u> -	<u>-</u> -	21567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10мЗ	0,0957	<u>56141,31</u> 13036,88	<u>9055,30</u> 2396,40	5373	1248	<u>867</u> 229	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>16,38</u> 2,28
21	К585521- Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1624,10</u> -	<u>-</u> -	1624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	K585521- Л008 варіант 5	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3798,65</u> -	- -	3799	-	- -	- -	- -
23	K585521- Л035 варіант 5	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3852,86</u> -	- -	3853	-	- -	- -	- -
24	K585521- Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>256,23</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
25	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>5631,84</u> -	- -	5632	-	- -	- -	- -
26	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,034	<u>108386,14</u> -	- -	3685	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							61988	8067	<u>4983</u> 1582		<u>104,88</u> 15,54
Разом будівельні роботи, грн.							61988				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48938				
всього заробітна плата, грн.							9649				
Загальновиробничі витрати, грн.							4527				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1225				
Всього будівельні роботи, грн.							66515				
Всього по розділу 3							66515				
Розділ 4. КНС обладнання											
27	KM7-218-1	Монтаж насосного агрегату+1 на складі	шт	1	<u>4895,80</u> 2980,91	<u>177,79</u> 15,65	4896	2981	<u>178</u> 16	<u>37,8000</u> 0,1766	<u>37,8</u> 0,18
28	& C1630-1162-1-2МЭ варіант 1	Насос з подрібнювачем GQG 6-18 з поплавком (0,9 кВт)	шт	2	<u>32055,38</u> -	- -	64111	-	- -	- -	- -
29	KM8-481-21	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>266,24</u> 266,24	- -	266	266	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ8-532-1	Встановлення автоматичної муфти	шт	1	177,61	-	178	178	-	2,2000	2,2
					177,61	-			-	-	-
31	& С1630-1162-2-2МЮ	З'єднання зовнішнє DAC-N-32-50/G50HN	шт	1	7575,38	-	7575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,006	36970,11	428,23	222	193	3	393,5000	2,36
					32239,46	113,57			1	1,1329	0,01
33	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	86,32	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& С113-1509-5	Ланцюг для підйому насосу та корзини	шт	2	3612,04	-	7224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	431,90	84,43	864	380	169	2,4100	4,82
					190,05	15,61			31	0,1814	0,36
36	& С1630-211-8	Клапан зворотній, діаметр 50 мм	шт	1	1845,55	-	1846	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	& С1630-151-7	Засувка різьбова, діаметр 50 мм	шт	1	3375,56	-	3376	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	815,95	-	1632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С113-1718	Коліно 90 град. діам. 63 мм	шт	1	178,56	-	179	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(Корзина)	1т	0,04	13307,09	3690,56	532	321	148	88,7100	3,55
					8028,26	546,04			22	5,3174	0,21
41	& С124-31-1-2МФ	Корзина металева	т	0,04	35876,53	-	1435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							94854	4319	498		53,93
									70		0,76
Разом будівельні роботи, грн.							94854				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90037				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							0,04				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							4				
всього заробітна плата, грн.							4393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2126 4,73 593 96980				

		Всього по розділу 4					96980				
42	КБ23-13-6	Розділ 5. Колодязь гасіння напору Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,107	53299,21 13036,88	9055,30 2396,40	5703	1395	969 256	171,2000 23,8218	18,32 2,55
43	К585521-Л008 варіант 5	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	3798,65 -	- -	3799	-	- -	- -	- -
44	К585521-Л035 варіант 5	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	3852,86 -	- -	3853	-	- -	- -	- -
45	К585521-Л049 варіант 5	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	5056,10 -	- -	5056	-	- -	- -	- -
46	К585521-Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	256,23 -	- -	256	-	- -	- -	- -
47	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	5631,84 -	- -	5632	-	- -	- -	- -
48	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0087	108479,37 -	- -	944	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					25243	1395	969 256		18,32 2,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25243 22879 1651 834 1,96 245 26077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					26077				
		Розділ 6. Колодязі каналізаційні з/б 1000 мм (№1-3)									
49	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,198	<u>105546,24</u>	<u>18096,57</u>	20898	3433	<u>3583</u>	<u>222,4000</u>	<u>44,04</u>
					<u>17336,08</u>	<u>4891,73</u>			<u>969</u>	<u>50,3241</u>	<u>9,96</u>
50	К585521-Л005 варіант 3 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	3	<u>1768,86</u>	-	5307	-	-	-	-
51	К585521-Л031 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2,21:100х2992,56+0:100х3068,84+5,56:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	3	<u>1144,17</u>	-	3433	-	-	-	-
52	К585521-Л048 варіант 4 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	3	<u>2052,89</u>	-	6159	-	-	-	-
53	К585521-Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>256,23</u>	-	769	-	-	-	-
54	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>5631,84</u>	-	16896	-	-	-	-
55	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,024	<u>108479,37</u>	-	2604	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					56066	3433	<u>3583</u>		<u>44,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					56066		<u>969</u>		<u>9,96</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49050				
		всього заробітна плата, грн.					4402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					58253				

		Всього по розділу 6					58253				
		Розділ 7. Колодязі дощоприймальні (Дк1-2-3)									
56	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,148	105546,24	18096,57	15621	2566	2678	222,4000	32,92
					17336,08	4891,73			724	50,3241	7,45
57	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	4	1294,02	-	5176	-	-	-	-
	варіант 4	Відпускна ціна: 2018,3х0,6			-	-			-	-	-
	С1415-8032										
58	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	1144,17	-	3433	-	-	-	-
	варіант 1	Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2,21:100х2992,56+0:100х3068,84+5,56:100х4421,99+0,6:100х3068,84			-	-			-	-	-
	С1415-7976										
59	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	2052,89	-	6159	-	-	-	-
	варіант 4	Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84			-	-			-	-	-
	С1415-7976										
60	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	3	4150,69	-	12452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	44,86	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					43062	2566	2678		32,92
									724		7,45
		Разом будівельні роботи, грн.					43062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37818				
		всього заробітна плата, грн.					3290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1634				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					475				
		Всього будівельні роботи, грн.					44696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					44696				
62	КБ23-18-4	Розділ 8. Колодязь ревізійний Д425 (3шт) Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,1	<u>124377,79</u> 12391,52	<u>12210,90</u> 3200,33	12438	1239	<u>1221</u> 320	<u>171,1300</u> 31,2982	<u>17,11</u> 3,13
63	ПВ1-5-5	Встановлення дощоприймачів PolyMax Basic 550х550	10 шт	0,3	<u>879,78</u> 879,78	<u>-</u> -	264	264	<u>-</u> -	<u>12,1500</u> -	<u>3,65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					12702	1503	<u>1221</u> 320		<u>20,76</u> 3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					12702				
		в тому числі:					9978				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1823				
		всього заробітна плата, грн.					939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					281				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13641				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 8					13641				
		Розділ 9. Мережі каналізації К2									
		Безнапірні									
64	КГ23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 200 мм	100 м	0,714	<u>1602,79</u> 1137,56	<u>463,21</u> 113,45	1144	812	<u>331</u> 81	<u>15,7100</u> 1,0934	<u>11,22</u> 0,78
65	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	71,9712	<u>733,18</u> -	<u>-</u> -	52768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КГ23-1-5	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 250 мм	100 м	0,77	<u>2581,90</u> 1773,32	<u>806,10</u> 197,44	1988	1365	<u>621</u> 152	<u>24,4900</u> 1,9028	<u>18,86</u> 1,47
67	С113-1455-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х4,9 мм	м	77,616	<u>673,53</u> -	<u>-</u> -	52277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ22-12-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм	1000м	0,009	<u>106283,92</u> 48071,77	<u>58212,15</u> 17026,90	957	433	<u>524</u> 153	<u>616,7000</u> 207,3312	<u>5,55</u> 1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-1387	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250x14,8 мм	м	9	<u>2361,69</u>	-	21255	-	-	-	-
		Напірні			-	-			-	-	-
70	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,055	<u>20986,66</u> 19152,32	<u>1156,74</u> 132,29	1154	1053	<u>64</u> 7	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>13,51</u> 0,09
71	C113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	55,55	<u>221,00</u>	-	12277	-	-	-	-
72	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>4885,37</u> 2015,48	<u>2869,89</u> 886,16	1466	605	<u>861</u> 266	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>7,38</u> 3,44
73	C113-994	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>3971,73</u>	-	3972	-	-	-	-
74	C113-1304	Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	2	<u>656,28</u>	-	1313	-	-	-	-
75	& C113-1350-1	Фланці під буртові втулки діам. 50 мм для ПЕ труб	шт	2	<u>208,51</u>	-	417	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм - гаситель напору у колодізі гасіння	шт	1	<u>232,39</u> 131,76	<u>17,28</u> 5,37	232	132	<u>17</u> 5	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>1,71</u> 0,07
77	& C113-1498-50	Гаситель напору чавунний фланцевий діам. 50 мм	шт	1	<u>2057,73</u>	-	2058	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
78	КБ8-3-2	Дренажні Влаштування фільтруючої основи з геотекстиля в 1 шар перед влаштуванням дренажної щебеневі засипки	100м2	2	<u>12725,53</u> 2142,10	-	25451	4284	-	<u>28,1300</u>	<u>56,26</u>
79	КБ31-21-2	Улаштування закритих дренажів з обгортанням труб нетканими синтетичними матеріалами або склотканиною, діаметр труб 150 мм	100м	0,541	<u>66043,08</u> 10409,08	<u>241,98</u> 75,16	35729	5631	<u>131</u> 41	<u>152,3800</u> 0,9310	<u>82,44</u> 0,5
80	& C111-13160	Труби дренажні ф 160 мм тип ТР	1000м	0,055182	<u>263826,85</u>	-	14558	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					229016	14315	<u>2549</u> 705		<u>196,93</u> 8,22
		Разом будівельні роботи, грн.					229016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					212152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					15020 8831 23,91 2990 237847 237847				
81	КМ38-1-3 Заст	Розділ 10. Колодязі ревізійні Установлення дренажних ревізійних колодязів Д425	шт	3	3310,77 1425,43	408,85 93,96	9932	4276	1227 282	18,5000 1,0678	55,5 3,2
82	& С188888-424	Колодязь РЕ Д425 Н=3м (труба ПП425, днище, кришка з адаптером, манжети ущільнюючі, чавунний люк)	шт	3	11552,20 -	- -	34657	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					44589	4276	1227 282		55,5 3,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					44589 39086 4558 2144 4,64 580 46733 46733				
83	ПВ1-2-5	Розділ 11. Поверхневий лотковий водовідвід Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,51	43081,34 6433,91	12055,46 2952,69	21971	3281	6148 1506	84,4900 28,4568	43,09 14,51
84	& С1415-20033	Лоток водовідвідний бетонний BetoMax DN200 Н330 з чавунною решіткою кл. Е (комплект)	м	51	2676,55 -	- -	136504	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	ПВ1-4-3	Встановлення пісковловлювачів посиленої серії BetoMax Basic или ControMax для лотків шириною гідравлічного перерізу 200 мм	10 шт	0,2	<u>30032,16</u> 1003,65	<u>1732,52</u> 424,34	6006	201	<u>347</u> 85	<u>13,3500</u> 4,0896	<u>2,67</u> 0,82
86	& C1415-7200-4	Пісковловлювач бетонний DN200 Н600 з чавунною щільною решіткою	шт	2	<u>7419,55</u> -	-	14839	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							179320	3482	<u>6495</u> 1591		<u>45,76</u> 15,33
Разом будівельні роботи, грн.							179320				
в тому числі:							169343				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5073				
всього заробітна плата, грн.							2496				
Загальновиробничі витрати, грн.							5,74				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							718				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							181816				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 11							181816				
Розділ 12. Інші роботи											
87	КР3-28-1 Ктр=0,87	Колодязі Цегляна підмурівка горловин	100 м3	0,003	<u>399413,81</u> 58181,79	-	1198	175	-	<u>773,8998</u>	<u>2,32</u>
88	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів та КНС	м3	3,7	<u>2693,48</u> 398,97	<u>4,91</u> 1,12	9966	1476	<u>18</u> 4	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>20,65</u> 0,05
89	КБ27-67-1	Благоустрій та озеленення (розбирання та відновлення із застосуванням раніше демонтованих бордюрів та ФЕМ))									
		Розбирання дорожніх покриттів з бруківки з ФЕМ	100 м3	0,006	<u>13530,14</u> 11778,57	<u>1751,57</u> 406,57	81	71	<u>10</u> 2	<u>179,0600</u> 4,6128	<u>1,07</u> 0,03
90	ШР1-6-1	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	100м шва	0,21	<u>1312,15</u> 471,60	<u>254,30</u> 21,78	276	99	<u>53</u> 5	<u>6,0500</u> 0,2700	<u>1,27</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ШР1-6-2 Крес=10	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати до заг. товщ. 10см.	100м шва	0,21	<u>1203,84</u> 363,29	<u>254,30</u> 21,78	253	76	<u>53</u> 5	<u>4,5000</u> 0,2700	<u>0,95</u> 0,06
92	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0108	<u>31053,52</u> 14185,32	<u>16868,20</u> 4710,95	335	153	<u>182</u> 51	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>2,2</u> 0,64
93	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,04	<u>6175,13</u> 2984,55	<u>3190,58</u> 854,71	247	119	<u>128</u> 34	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>1,72</u> 0,4
94	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,01	<u>131907,31</u> 55293,83	<u>8382,75</u> 3489,65	1319	553	<u>84</u> 35	<u>709,3500</u> 47,1489	<u>7,09</u> 0,47
95	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,04	<u>23008,60</u> 4883,33	<u>4222,25</u> 1097,26	920	195	<u>169</u> 44	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>2,7</u> 0,42
96	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,012	<u>171015,64</u> 1968,14	<u>11418,84</u> 2105,88	2052	24	<u>137</u> 25	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>0,34</u> 0,26
97	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,012	<u>193593,15</u> 2228,33	<u>16150,66</u> 2922,69	2323	27	<u>194</u> 35	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>0,38</u> 0,35
98	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,12	<u>42468,33</u> 599,43	<u>949,62</u> 295,00	5096	72	<u>114</u> 35	<u>8,1700</u> 2,8431	<u>0,98</u> 0,34
99	КР18-42-6 Крес=10	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 - до заг товщ. 9см	100м2	0,12	<u>50629,59</u> 462,23	- -	6076	55	- -	<u>6,3000</u> -	<u>0,76</u> -
100	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	5,2	<u>214,08</u> -	<u>214,08</u> 44,92	1113	-	<u>1113</u> 234	- 0,5031	- 2,62
101	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5,2	<u>2722,98</u> 583,72	- -	14159	3035	- -	<u>8,2400</u> -	<u>42,85</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							45414	6130	<u>2255</u> 509	-	<u>85,28</u> 5,7
Разом будівельні роботи, грн.							45414				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37029				
всього заробітна плата, грн.							6639				
Загальновиробничі витрати, грн.							3637				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					49051				

		Всього по розділу 12					49051				
		Разом прямі витрати по кошторису					1015648	76173	68024 18905		1043,59 211,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1015648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					871451				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					95082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51757				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16590				
		Всього будівельні роботи, грн.					1067405				

		Всього по кошторису					1067405				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1388,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111672				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Будівельні роботи (асфальтобетонні дороги та проїзди, мощення ФЕМ)
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1803,113 тис. грн.
2,0464 тис.люд.год.
169,751 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мощення доріжок та майданчиків									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
1	КБ27-66-5	<u>Відділ 1. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №1)</u> Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,31	27406,97 6577,49	844,45 219,45	8496	2039	262 68	92,8500 2,1150	28,78 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C1426-11709-18	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] - БР 100.30.18	м	31	314,91	-	9762	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1			-	-	18258	2039	262 68	-	28,78 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					18258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15957				
		всього заробітна плата, грн.					2107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1361				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					486				
		Всього будівельні роботи, грн.					19619				

		Всього по відділу 1					19619				
		<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №2 від 13.06.24р.)</u>									
		Розділ 1. Мощення доріжок та майданчиків									
3	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,008	23349,80 950,61	20824,76 3330,55	187	8	167 27	14,6000 32,2557	0,12 0,26
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0182	48125,44 2346,56	45778,88 11602,74	876	43	833 211	36,0400 134,3816	0,66 2,45
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	29,12	57,64	57,64	1678	-	1678	-	-
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0182	4000,89 300,81	3683,20 716,01	73	5	257 67	0,0990 4,6200	2,88 0,08
7	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,166	71888,11 1028,24	7567,32 986,97	11933	171	1256 164	14,7800 9,3659	2,45 1,55
8	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,8	19217,19 2051,53	1246,05 326,56	15374	1641	997 261	28,9600 3,5998	23,17 2,88
9	КБ27-17-4 к=8	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,8	9280,38	549,49	7424	-	440	-	-
					-	147,31			118	1,6840	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,008	<u>669634,06</u> 82928,67	<u>8294,28</u> 3298,05	5357	663	<u>66</u> 26	<u>1063,8700</u> 45,5293	<u>8,51</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					42902	2531	<u>5504</u> 1077		<u>34,99</u> 11,85
		Разом будівельні роботи, грн.					42902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34867				
		всього заробітна плата, грн.					3608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					764				
		Всього будівельні роботи, грн.					45105				

		Всього по розділу 1					45105				
Розділ 2. Проїзди											
11	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,353	<u>24590,07</u> 950,61	<u>22065,03</u> 3609,30	33270	1286	<u>29854</u> 4883	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>19,75</u> 47,58
12	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,33825	<u>61169,34</u> 2988,55	<u>58180,79</u> 14746,30	20691	1011	<u>19680</u> 4988	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>15,53</u> 57,77
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	541,2	<u>11,51</u> -	<u>11,51</u> 4,29	6229	-	<u>6229</u> 2322	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 25,98
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,353	<u>71039,31</u> 1028,24	<u>7033,87</u> 911,26	96116	1391	<u>9517</u> 1233	<u>14,7800</u> 8,4559	<u>20</u> 11,44
15	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,353	<u>185715,14</u> 2228,33	<u>10164,75</u> 2169,91	251273	3015	<u>13753</u> 2936	<u>32,0300</u> 21,5438	<u>43,34</u> 29,15
16	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,353	<u>171396,58</u> 1968,14	<u>7332,59</u> 1550,96	231900	2663	<u>9921</u> 2098	<u>28,2900</u> 15,3960	<u>38,28</u> 20,83
17	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщини 5 см	1000м2	-13,53	<u>10917,72</u> -	<u>111,33</u> 18,34	-147717	-	<u>-1506</u> -248	<u>-</u> 0,1768	<u>-</u> -2,39


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,353	245763,58	12949,97	332518	3015	17521	32,0300	43,34
19	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до товщини 5 см	1000м2	-13,53	2228,33	2468,41	-194201	-	3340	24,1018	32,61
20	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,353	591946,56	3870,09	800904	70753	5236	670,8600	907,67
					52293,54	439,47			595	5,4781	7,41
		Разом прямі витрати по розділу 2					1430983	83134	108699		1087,91
		Разом будівельні роботи, грн.					1430983		21899		227,99
		в тому числі:					1239150				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105033				
		всього заробітна плата, грн.					63022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172,5				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21579				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1494005				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					1494005				
21	КБ27-66-8	Розділ 3. Бордюри та поребрики Установлення бортових каменів на бетонну основу	100 м	3	25823,97	1006,15	77472	28030	3018	134,3000	402,9
22	& С1426-11709-18	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,5 [М300] [МР3150] - БР 100.30.18	м	300	9343,25	261,48	94473	-	784	2,5200	7,56
23	КБ27-66-6	Установлення лотків	100 м	0,08	314,91	-	-	-	-	-	-
24	& С188888-52-1-2МК	Лоток бетонний 20*31 см з решіткою	шт	8	22379,05	4222,25	1790	391	338	67,4400	5,4
25	& С111-2060-121	Герметик	шт	2	4883,33	1097,26	50488	-	88	10,5750	0,85
26	& С111-1150-45	Заглушка для лотків полімербетонна 20х31 см	шт	1	6311,01	-	714	-	-	-	-
					357,05	-	303	-	-	-	-
					302,90	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					225240	28421	3356		408,3
		Разом будівельні роботи, грн.					225240		872		8,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					193463 29293 19143 55 6881 244383				
		Всього по розділу 3					244383				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1699125 1699125 1467480 137934 84369 233,62 29224 1783494	114086	<u>117559</u> 23848		<u>1531,2</u> 248,25
		Всього по відділу 2					1783494				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1717383 1717383 1483437 140041 85730 237,51 29710 1803113	116125	<u>117821</u> 23916		<u>1559,98</u> 248,91
		Всього по кошторису					1803113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2046,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					169751				

Склав

Деркачов Г.К.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Яцишин І.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області. (Коригування)
Н-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Озеленення
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № АЕ-2023/003-ГП

Кошторисна вартість 41,207 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24966 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,284 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-2	Відділ 1. Залишки базового кошторису Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	5,67	1765,13 1765,13	- -	10008	10008	- -	27,1100 -	153,71 -
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,67	2092,28 583,72	- -	13956	3893	- -	8,2400 -	54,96 -
		Разом прямі витрати по відділу 1					23964	13901	- -		208,67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					23964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10063				
		всього заробітна плата, грн.					13901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					31499				


		Всього по відділу 1					31499				
3	КБ47-3-1	<u>Відділ 2. Додаткові роботи (згідно коригуючого акту №2 від 13.06.24р.)</u>									
		Планування ділянки механізованим способом	100м2	41,33	<u>214,08</u>	<u>214,08</u> 44,92	8848	-	<u>8848</u> 1857	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 2					8848	-	<u>8848</u> 1857	0,5031	<u>20,79</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8848				20,79
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					229				
		Всього будівельні роботи, грн.					9709				

		Всього по відділу 2					9709				
		Разом прямі витрати по кошторису					32812	13901	<u>8848</u> 1857		<u>208,67</u> 20,79
		Разом будівельні роботи, грн.					32812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10063				
		всього заробітна плата, грн.					15758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2526				
		Всього будівельні роботи, грн.					41207				

		Всього по кошторису					41207				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					249,66				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18284				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.