

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою: м. Рівне, проспект Князя Романа, 13


Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

6254,975 тис.грн.
10,38833 тис.люд.год.
975,103 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 26 липня 2024 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	2236,725	-	2236,725	5,71358	529,296	-
2	02-01-02	на Електрообладнання	466,833	432,129	898,962	1,20631	112,522	-
3	02-01-03	на Електроосвітлення	214,508	-	214,508	0,60292	54,489	-
4	02-01-04	на Пожежна сигналізація	107,224	-	107,224	0,55174	55,804	-
5	02-01-05	на Вентиляція	621,859	157,76	779,619	1,35857	132,155	-
6	02-01-06	на Опалення	261,733	-	261,733	0,61692	58,845	-
7	02-01-07	на Водопровід В1,В2	224,486	-	224,486	0,15854	15,036	-
8	02-01-08	на Каналізація К1	258,602	-	258,602	0,14706	13,828	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Технологічне обладнання (ТПРУ)	5,852	1225,843	1231,695	-	-	-
10	02-01-010	на Елементи безпеки для людей з порушенням зору	41,421	-	41,421	0,03269	3,128	-
Всього:			4439,243	1815,732	6254,975	10,38833	975,103	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[Підпис, (ініціали, прізвище)]

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2236,725 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,71358 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

529,296 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів під вентилятор	1 м3	0,2015	3024,03	2177,03	609	171	438	10,4400	2,1
					847,00	703,62			142	7,8331	1,58
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,35295	4038,36	-	1425	1425	-	53,6160	18,92
					4038,36	-			-	-	-
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,17	18624,36	1455,41	3166	2915	247	221,2440	37,61
					17148,62	482,42			82	4,8265	0,82
4	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,9072	789,45	74,88	716	648	68	9,6720	8,77
					714,57	43,46			39	0,4525	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,272688	<u>17128,25</u> 9547,70	<u>7580,55</u> 2467,83	4671	2604	<u>2067</u> 673	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>32,09</u> 7,27
6	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,5161	<u>3306,87</u> 3306,87	-	8320	8320	-	<u>44,7600</u> -	<u>112,62</u> -
7	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	6,627	<u>5164,34</u> 4692,56	<u>471,78</u> 156,38	34224	31098	<u>3126</u> 1036	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>420,92</u> 10,37
8	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі козирків з металопрофілю та листової сталі	100м2	0,252	<u>1506,11</u> 1469,03	<u>37,08</u> 33,41	380	370	<u>10</u> 8	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>5,01</u> 0,1
9	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	28,35428	<u>144,51</u> 144,51	-	4097	4097	-	<u>1,9560</u> -	<u>55,46</u> -
10	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	28,35428	<u>125,94</u> -	<u>125,94</u> 16,31	3571	-	<u>3571</u> 462	-	-
11	KP1-1-2	ПІДГОТОВКА ПІД ПЕРЕГОРОДКИ Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,04	<u>64171,95</u> 57336,65	-	2567	2293	-	<u>726,2400</u> -	<u>29,05</u> -
12	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під перегородки	100 м3	0,039	<u>420288,69</u> 65140,60	<u>350,53</u> 36,61	16391	2540	<u>14</u> 1	<u>810,4080</u> 0,3762	<u>31,61</u> 0,01
13	C124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,099	<u>44221,74</u> -	-	4378	-	-	-	-
14	C124-21 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 10 мм	т	0,02653	<u>45058,19</u> -	-	1195	-	-	-	-
15	KP3-28-1	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,004890	<u>455316,94</u> 9	<u>7679,08</u> 6656,48	2227	445	<u>38</u> 33	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>5,22</u> 0,34
16	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,001468	<u>443754,06</u> 5	<u>7679,08</u> 6656,48	652	132	<u>11</u> 10	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>1,57</u> 0,1
17	KP3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,938	<u>1415,36</u> 844,57	<u>76,89</u> 66,65	2743	1637	<u>149</u> 129	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>19,19</u> 1,37
18	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,719	<u>4364,04</u> 805,04	<u>81,24</u> 70,43	7502	1384	<u>140</u> 121	<u>9,5520</u> 0,7459	<u>16,42</u> 1,28
19	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,021	<u>10625,13</u> 10625,13	-	223	223	-	<u>122,9760</u> -	<u>2,58</u> -
20	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,02178	<u>54410,08</u> -	-	1185	-	-	-	-
21	KP5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,021817	<u>68567,90</u> 8	<u>544,05</u> 471,60	1496	542	<u>12</u> 10	<u>280,6440</u> 4,9950	<u>6,12</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР5-8-10	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 ПЕРЕМІЧКИ	100 м2	0,044985	<u>70556,97</u> 26812,03	<u>544,05</u> 471,60	3174	1206	<u>24</u> 21	<u>303,1320</u> 4,9950	<u>13,64</u> 0,22
23	КБ9-71-1 k=1,15	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій будівель (металеві перемички ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3, ПМ-4)	т	0,07777	<u>5238,00</u> 4712,49	- -	407	366	- -	<u>51,4464</u> -	<u>4</u> -
24	С111-1837 варіант 1	Швелер N8	т	0,034516	<u>53734,56</u> 8	- -	1855	-	- -	- -	- -
25	С111-1068 варіант 1	Лист, товщина 8 мм	т	0,018176	<u>52347,57</u> 4	- -	951	-	- -	- -	- -
26	С111-1088 варіант 1	Кутик 50х50х5	т	0,026071	<u>46689,88</u> 2	- -	1217	-	- -	- -	- -
27	С124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,000561	<u>44221,74</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
28	КР3-45-1	Улаштування металевих перемичок	1 т	0,16149	<u>25269,64</u> 18288,95	<u>946,74</u> 303,76	4081	2953	<u>153</u> 49	<u>235,9560</u> 3,3948	<u>38,1</u> 0,55
29	& С1-1848-22 варіант 1	Болт М14	шт	8	<u>46,94</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
30	& С130-37И10 варіант 1	Гайка М14	шт	8	<u>4,77</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
31	& С130-37И7-2 варіант 1	Шайба М14	шт	8	<u>4,23</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
32	КБ13-16-6 k=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,048	<u>1937,41</u> 668,35	- -	93	32	- -	<u>6,5964</u> -	<u>0,32</u> -
33	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,048	<u>11067,91</u> 7219,24	- -	531	347	- -	<u>83,5560</u> -	<u>4,01</u> -
34	КБ7-44-10 k=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>2465,43</u> 2465,43	- -	99	99	- -	<u>29,6148</u> -	<u>1,18</u> -
35	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1п	шт	3	<u>295,93</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
36	К582821-556 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ10-1п	шт	1	<u>260,96</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
37	КБ10-96-2 k=1,15	ДВЕРІ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,14035	<u>30684,10</u> 30671,88	- -	4307	4305	- -	<u>324,8796</u> -	<u>45,6</u> -
38	С126-416 варіант 4	Двері металеві герметично-захисні 2100х900 мм	шт	1	<u>136024,34</u> -	- -	136024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C126-416 варіант 5	Двері металеві герметично-захисні 1850х900 мм	шт	1	<u>130986,84</u>	-	130987	-	-	-	-
40	C126-416 варіант 6	Двері металеві 1800х1200 мм	шт	1	<u>28347,78</u>	-	28348	-	-	-	-
41	C126-416 варіант 7	Двері металеві протипожежні сертифіковані EI 30 2050х900 мм	шт	2	<u>28423,34</u>	-	56847	-	-	-	-
42	C126-416 варіант 8	Двері металеві протипожежні сертифіковані EI 30 2000х700 мм	шт	1	<u>31143,59</u>	-	31144	-	-	-	-
43	C126-416 варіант 9	Двері металеві протипожежні сертифіковані EI 30 1900х800 мм	шт	1	<u>31143,59</u>	-	31144	-	-	-	-
44	C126-416 варіант 10	Двері металеві протипожежні сертифіковані EI 30 1900х900 мм	шт	1	<u>31143,59</u>	-	31144	-	-	-	-
45	КБ10-28-1 k=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0663	<u>24352,44</u> <u>12114,86</u>	-	1615	803	-	<u>135,3918</u>	<u>8,98</u>
46	КБ10-28-2 k=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1463	<u>19805,35</u> <u>9789,68</u>	-	2898	1432	-	<u>109,4064</u>	<u>16,01</u>
47	C126-410 варіант 4	Двері металопластикові 1950х800мм	шт	1	<u>14215,43</u>	-	14215	-	-	-	-
48	C126-410 варіант 5	Двері металопластикові 2100х800мм	шт	2	<u>15243,08</u>	-	30486	-	-	-	-
49	C126-410 варіант 6	Двері металопластикові 1900х900мм	шт	1	<u>15545,33</u>	-	15545	-	-	-	-
50	C126-410 варіант 7	Двері металопластикові 2100х1000мм	шт	3	<u>19051,43</u>	-	57154	-	-	-	-
51	C126-410 варіант 8	Двері металопластикові 2050х1400мм	шт	1	<u>26033,41</u>	-	26033	-	-	-	-
52	C126-410 варіант 9	Двері металопластикові 1950х1400мм	шт	2	<u>24763,96</u>	-	49528	-	-	-	-
53	КР20-33-1	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,12	<u>15701,42</u> <u>3126,42</u>	-	33287	6628	-	<u>39,6000</u>	<u>83,95</u>
54	КР11-40-1	Оброблення швів стелі з обклеюванням армувальною стрічкою	100м	2,12	<u>4314,56</u> <u>1120,78</u>	-	9147	2376	-	<u>12,9720</u>	<u>27,5</u>
55	КБ13-13-13 k=1,15	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	2,5161	<u>1078,45</u> <u>1078,45</u>	-	2713	2713	-	<u>11,2608</u>	<u>28,33</u>
56	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	50,322	<u>51,23</u>	-	2578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ15-182-2 k=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,5161	<u>12917,36</u> 11973,28	<u>5,80</u> 5,03	32501	30126	<u>15</u> 13	<u>138,5796</u> 0,0533	<u>348,68</u> 0,13
58	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	452,898	<u>18,55</u> -	- -	8401	-	- -	- -	- -
59	КБ15-182-3 k=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,5161	<u>2719,59</u> 2715,24	<u>4,35</u> 3,77	6843	6832	<u>11</u> 9	<u>29,6424</u> 0,0400	<u>74,58</u> 0,1
60	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	452,898	<u>18,55</u> -	- -	8401	-	- -	- -	- -
61	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами (латексними фарбами) стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,075	<u>24756,60</u> 5115,57	<u>1,45</u> 1,26	51370	10615	<u>3</u> 3	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>122,86</u> 0,03
62	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4411	<u>20815,32</u> 5115,57	<u>1,45</u> 1,26	9182	2256	<u>1</u> 1	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>26,12</u> 0,01
63	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	7,065	<u>36267,90</u> 14205,44	<u>143,63</u> 124,50	256233	100361	<u>1015</u> 880	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>1079,5</u> 9,32
64	КБ15-182-1 k=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	7,065	<u>10103,48</u> 9159,40	<u>5,80</u> 5,03	71381	64711	<u>41</u> 36	<u>106,0116</u> 0,0533	<u>748,97</u> 0,38
65	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	1271,7	<u>18,55</u> -	- -	23590	-	- -	- -	- -
66	КБ15-182-3 k=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	7,065	<u>2719,59</u> 2715,24	<u>4,35</u> 3,77	19214	19183	<u>31</u> 27	<u>29,6424</u> 0,0400	<u>209,42</u> 0,28
67	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	1271,7	<u>18,55</u> -	- -	23590	-	- -	- -	- -
68	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами (латексними фарбами) стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,62	<u>22476,47</u> 4544,29	<u>1,45</u> 1,26	126318	25539	<u>8</u> 7	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>295,59</u> 0,07
69	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,445	<u>18877,91</u> 4544,29	<u>1,45</u> 1,26	27279	6566	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>76</u> 0,02
70	КБ13-13-11 k=1,15	ПІДЛОГИ ТИП І Грунтування бетонних поверхонь ґрунт-шпаклівкою, перший шар	100м2	1,8676	<u>675,32</u> 675,32	- -	1261	1261	- -	<u>6,4860</u> -	<u>12,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C111-233-2 варіант 2	Грунтовка бетон-контакт	кг	30,06836	<u>63,42</u>	-	1907	-	-	-	-
72	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,8676	<u>6352,92</u> 6197,68	<u>155,24</u> 134,56	11865	11575	<u>290</u> 251	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>142,67</u> 2,66
73	KP7-17-10 k=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 40мм)	100м2	1,8676	<u>945,23</u> 782,74	<u>162,49</u> 140,85	1765	1462	<u>303</u> 263	<u>9,6480</u> 1,4918	<u>18,02</u> 2,79
74	C1424-11602 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,619808	<u>3683,53</u>	-	28068	-	-	-	-
75	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,8676	<u>3892,79</u> 3859,42	<u>33,37</u> 28,92	7270	7208	<u>62</u> 54	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>84,49</u> 0,57
76	C114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	9,52476	<u>4868,04</u>	-	46367	-	-	-	-
77	KB13-13-11 k=1,15	Грунтування бетонних поверхонь ґрунт-шпаклівкою, перший шар	100м2	2,8027	<u>675,32</u> 675,32	-	1893	1893	-	<u>6,4860</u>	<u>18,18</u>
78	C111-233-2 варіант 1	Грунтівка глибокопроникаюча універсальна	кг	28,027	<u>44,15</u>	-	1237	-	-	-	-
79	KB13-20-7 k=1,15, k=3	Фарбування поґрунтованих поверхонь підлоги (3 шару)	100м2	2,8027	<u>878,84</u> 878,84	-	2463	2463	-	<u>9,9360</u>	<u>27,85</u>
80	C111-2014-5 варіант 1	Фарба для бетонних поверхонь	кг	117,7134	<u>475,53</u>	-	55976	-	-	-	-
81	KB13-13-11 k=1,15	ТИП II Грунтування бетонних поверхонь ґрунт-шпаклівкою, перший шар	100м2	0,2307	<u>675,32</u> 675,32	-	156	156	-	<u>6,4860</u>	<u>1,5</u>
82	C111-233-2 варіант 2	Грунтовка бетон-контакт	кг	3,71427	<u>63,42</u>	-	236	-	-	-	-
83	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,2307	<u>45487,27</u> 5802,68	<u>26,11</u> 22,64	10494	1339	<u>6</u> 5	<u>63,3480</u> 0,2398	<u>14,61</u> 0,06
84	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,2307	<u>29071,55</u> 3901,06	<u>11,61</u> 10,06	6707	900	<u>3</u> 2	<u>42,5880</u> 0,1066	<u>9,83</u> 0,02
85	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,2307	<u>6352,92</u> 6197,68	<u>155,24</u> 134,56	1466	1430	<u>36</u> 31	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>17,62</u> 0,33
86	KP7-17-10 k=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 40мм)	100м2	0,2307	<u>945,23</u> 782,74	<u>162,49</u> 140,85	218	181	<u>37</u> 32	<u>9,6480</u> 1,4918	<u>2,23</u> 0,34
87	C1424-11602 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,941256	<u>3683,53</u>	-	3467	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2307	<u>3892,79</u> 3859,42	<u>33,37</u> 28,92	898	890	<u>8</u> 7	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>10,44</u> 0,07
89	C114-97 варіант 1	Екструдований пінополістирол	м3	1,17657	<u>4868,04</u> -	-	5728	-	-	-	-
90	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2307	<u>3746,86</u> 3670,23	<u>11,61</u> 10,06	864	847	<u>3</u> 2	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>9,24</u> 0,02
91	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,2307	<u>1162,24</u> 1127,78	<u>2,90</u> 2,52	268	260	<u>1</u> 1	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>2,84</u> 0,01
92	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляція проникаюча обмазувальна	кг	115,35	<u>60,75</u> -	-	7008	-	-	-	-
93	КБ13-13-11 к=1,15	Грунтування бетонних поверхонь ґрунт-шпаклівкою, перший шар	100м2	0,2307	<u>675,32</u> 675,32	-	156	156	-	<u>6,4860</u> -	<u>1,5</u> -
94	C111-233-2 варіант 1	Грунтівка глибокопроникаюча універсальна	кг	2,307	<u>44,15</u> -	-	102	-	-	-	-
95	КБ13-20-7 к=1,15, к=2	Фарбування поґрунтованих поверхонь підлоги (2 шари)	100м2	0,2307	<u>585,89</u> 585,89	-	135	135	-	<u>6,6240</u> -	<u>1,53</u> -
96	C111-2014-5 варіант 2	Фарба для бетонних поверхонь	кг	6,4596	<u>475,53</u> -	-	3072	-	-	-	-
97	КБ13-13-11 к=1,15	ТИП III Грунтування бетонних поверхонь ґрунт-шпаклівкою, перший шар	100м2	0,1438	<u>675,32</u> 675,32	-	97	97	-	<u>6,4860</u> -	<u>0,93</u> -
98	C111-233-2 варіант 2	Грунтовка бетон-контакт	кг	2,31518	<u>63,42</u> -	-	147	-	-	-	-
99	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,1438	<u>6352,92</u> 6197,68	<u>155,24</u> 134,56	914	891	<u>23</u> 19	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>10,99</u> 0,2
100	KP7-17-10 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до загальної товщини 40мм)	100м2	0,1438	<u>472,61</u> 391,37	<u>81,24</u> 70,43	68	56	<u>12</u> 10	<u>4,8240</u> 0,7459	<u>0,69</u> 0,11
101	C1424-11602 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,440028	<u>3683,53</u> -	-	1621	-	-	-	-
102	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,1438	<u>3746,86</u> 3670,23	<u>11,61</u> 10,06	539	528	<u>2</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>5,76</u> 0,02
103	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,1438	<u>1162,24</u> 1127,78	<u>2,90</u> 2,52	167	162	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>1,77</u> -
104	C188888-36 варіант 1	Гідроізоляція проникаюча обмазувальна	кг	71,9	<u>60,75</u> -	-	4368	-	-	-	-
105	КБ13-13-11 к=1,15	Грунтування бетонних поверхонь ґрунт-шпаклівкою, перший шар	100м2	0,1438	<u>675,32</u> 675,32	-	97	97	-	<u>6,4860</u> -	<u>0,93</u> -
106	C111-233-2 варіант 1	Грунтівка глибокопроникаюча універсальна	кг	1,438	<u>44,15</u> -	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ13-20-7 k=1,15, k=2	Фарбування погрунтованих поверхонь підлоги (2 шари)	100м2	0,1438	<u>585,89</u> 585,89	-	84	84	-	<u>6,6240</u>	<u>0,95</u>
108	С111-2014-5 варіант 2	Фарба для бетонних поверхонь	кг	4,0264	<u>475,53</u> -	-	1915	-	-	-	-
109	КР8-24-1	КОЗИРОК Улаштування крокв з дощок	м3	0,126	<u>19742,05</u> 3909,82	<u>59,09</u> 53,25	2487	493	<u>7</u> 7	<u>48,1920</u> 0,6242	<u>6,07</u> 0,08
110	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,252	<u>18285,19</u> 2932,20	<u>59,09</u> 53,25	4608	739	<u>15</u> 13	<u>37,1400</u> 0,6242	<u>9,36</u> 0,16
111	КР8-37-5 k=2	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,129	<u>7347,95</u> 7347,95	-	948	948	-	<u>94,8000</u>	<u>12,23</u>
112	С1555-291 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 150 мм	м2	13,287	<u>829,92</u> -	-	11027	-	-	-	-
113	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,129	<u>853,75</u> 664,11	-	110	86	-	<u>8,5680</u>	<u>1,11</u>
114	С111-1704 варіант 1	Вітроізоляційна плівка	м2	14,835	<u>37,38</u> -	-	555	-	-	-	-
115	КБ10-53-2 k=1,15	Укладання контррейки та дощок звису	м3	0,133	<u>16396,68</u> 2673,53	-	2181	356	-	<u>29,1870</u>	<u>3,88</u>
116	КБ9-42-1 k=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,252	<u>5851,85</u> 5826,97	<u>13,69</u> 0,57	1475	1468	<u>3</u> -	<u>69,9936</u> 0,0062	<u>17,64</u> -
117	& С111-31-1 варіант 1	Металопрофіль ТП 35	м2	26,46	<u>389,52</u> -	-	10307	-	-	-	-
118	& С1555-217-4 варіант 1	Саморіз покрівельний 4.8x35 мм	шт	210	<u>3,27</u> -	-	687	-	-	-	-
119	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,093	<u>2384,50</u> 2280,72	<u>16,22</u> 14,62	222	212	<u>2</u> 1	<u>27,3960</u> 0,1714	<u>2,55</u> 0,02
120	& С11111-218-5П варіант 1	Планка примикання до стін	м	9,672	<u>693,65</u> -	-	6709	-	-	-	-
121	& С1555-217-4 варіант 1	Саморіз покрівельний 4.8x35 мм	шт	50	<u>3,27</u> -	-	164	-	-	-	-
122	КР4-17-7	Улаштування підшивки козирка металопрофілю	100 м2	0,046	<u>4241,23</u> 4207,86	<u>33,37</u> 28,92	195	194	<u>1</u> 1	<u>54,2880</u> 0,3064	<u>2,5</u> 0,01
123	& С111-31-1 варіант 2	Металопрофіль ТП 18	м2	4,83	<u>382,99</u> -	-	1850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& C1555-217-4 варіант 1	Саморіз покрівельний 4.8x35 мм	шт	40	<u>3,27</u>	-	131	-	-	-	-
125	KP4-17-7	Улаштування підшивки софїту металопрофілю	100 м2	0,113	<u>4241,23</u> 4207,86	<u>33,37</u> 28,92	479	475	<u>4</u> 3	<u>54,2880</u> 0,3064	<u>6,13</u> 0,03
126	& C111-31-1 варіант 2	Металопрофіль ТП 18	м2	11,865	<u>382,99</u>	-	4544	-	-	-	-
127	& C1555-217-4 варіант 1	Саморіз покрівельний 4.8x35 мм	шт	100	<u>3,27</u>	-	327	-	-	-	-
128	KP9-7-2	ВХІД В ПРУ Ремонт бетонних східців	100шт	0,15	<u>20154,73</u> 16451,73	<u>63,84</u> 55,33	3023	2468	<u>10</u> 8	<u>179,6040</u> 0,5861	<u>26,94</u> 0,09
129	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3	<u>3138,44</u>	-	942	-	-	-	-
130	KB15-78-1 к=1,15 к=0,3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (150мм)	100 м2	0,32	<u>166299,85</u> 17053,75	-	53216	5457	-	<u>172,9940</u>	<u>55,36</u>
131	KP9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями	100м	0,039	<u>10224,34</u> 10224,34	-	399	399	-	<u>114,2640</u>	<u>4,46</u>
132	C123-361 варіант 1	Поручні з нержавіючої сталі	м	3,9	<u>10710,18</u>	-	41770	-	-	-	-
133	KP2-14-1	ПРИЯМОК Пя-1 Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100 м3	0,0052	<u>99148,47</u> 50974,97	<u>80,11</u> 26,56	516	265	-	<u>612,3120</u> 0,2657	<u>3,18</u>
134	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5304	<u>3275,53</u>	-	1737	-	-	-	-
135	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,17	<u>3882,47</u> 625,03	-	660	106	-	<u>7,7040</u>	<u>1,31</u>
136	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,008	<u>45487,27</u> 5802,68	<u>26,11</u> 22,64	364	46	-	<u>63,3480</u> 0,2398	<u>0,51</u>
137	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,008	<u>29071,55</u> 3901,06	<u>11,61</u> 10,06	233	31	-	<u>42,5880</u> 0,1066	<u>0,34</u>
138	KB6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01588	<u>28011,71</u> 27542,59	-	445	437	-	<u>318,7800</u>	<u>5,06</u>
139	C111-1088 варіант 1	Кутик 50x50x5	т	0,014326	<u>46689,88</u>	-	669	-	-	-	-
140	C124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,001573 2	<u>44221,74</u>	-	70	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,02672	<u>15346,03</u> 10930,49	<u>1854,76</u> 27,26	410	292	<u>50</u> 1	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>2,84</u> 0,01
142	C111-1068 варіант 3	Лист рифлений, товщина 4 мм	т	0,02672	<u>52347,57</u> -	-	1399	-	-	-	-
143	KP18-50-1	ВІДМОСТКА Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	15	<u>323,09</u> 108,89	-	4846	1633	-	<u>1,3080</u> -	<u>19,62</u> -
144	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 ДЕС	т	1,071	<u>6768,06</u> -	-	7249	-	-	-	-
145	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,04059	<u>26676,59</u> 26676,59	-	1083	1083	-	<u>361,0800</u> -	<u>14,66</u> -
146	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,706	<u>2432,46</u> 535,46	<u>562,95</u> 174,75	6582	1449	<u>1523</u> 473	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>17,86</u> 5,21
147	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0415	<u>494406,35</u> 65140,60	<u>57239,37</u> 15341,60	20518	2703	<u>2375</u> 637	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>33,63</u> 5,41
148	C124-2 варіант 1	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,00861	<u>44221,74</u> -	-	381	-	-	-	-
149	C124-20 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 8 мм	т	0,05446	<u>44816,44</u> -	-	2441	-	-	-	-
150	C124-21 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 10 мм	т	0,10524	<u>45058,19</u> -	-	4742	-	-	-	-
151	KB6-11-7 k=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00227	<u>28011,71</u> 27542,59	-	64	63	-	<u>318,7800</u> -	<u>0,72</u> -
152	C124-21 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 10 мм	т	0,000496	<u>45058,19</u> -	-	22	-	-	-	-
153	C111-1068 варіант 2	Лист, товщина 10 мм	т	0,00177	<u>52347,57</u> -	-	93	-	-	-	-
154	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [Стійки Ст-1, Ст-2, Ст-3, балки Б-1, лати П-1]	т	0,54824	<u>19507,16</u> 16004,35	<u>99,87</u> 10,63	10695	8774	<u>55</u> 6	<u>174,7200</u> 0,1310	<u>95,79</u> 0,07
155	C111-828 варіант 1	Труба профільна 60*80*6мм	т	0,485163	<u>52369,16</u> 84	-	25408	-	-	-	-
156	C111-827 варіант 1	Труба профільна 40*25*3мм	т	0,080619	<u>52369,16</u> 84	-	4222	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,54824	<u>15346,03</u> 10930,49	<u>1854,76</u> 27,26	8413	5993	<u>1017</u> 15	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>58,36</u> 0,16
158	KB13-16-6 k=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,327	<u>1937,41</u> 668,35	-	634	219	-	<u>6,5964</u> -	<u>2,16</u> -
159	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,327	<u>11067,91</u> 7219,24	-	3619	2361	-	<u>83,5560</u> -	<u>27,32</u> -
160	KB9-42-1 k=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1677	<u>5851,85</u> 5826,97	<u>13,69</u> 0,57	981	977	<u>2</u> -	<u>69,9936</u> 0,0062	<u>11,74</u> -
161	& C111-31-1 варіант 1	Металопрофіль ТП 35	м2	17,6085	<u>389,52</u> -	-	6859	-	-	-	-
162	& C1555-217-4 варіант 1	Саморіз покрівельний 4.8x35 мм	шт	140	<u>3,27</u> -	-	458	-	-	-	-
163	KB7-24-9 k=1,15	Установлення металевої огорожі з сітки, висотою до 2,2 м	100м	0,304	<u>49208,11</u> 39468,42	<u>2597,21</u> 735,19	14959	11998	<u>790</u> 223	<u>446,2230</u> 8,0250	<u>135,65</u> 2,44
164	& C114-252-1 варіант 1	Сітка №45 - 2,0	м2	60,8	<u>211,89</u> -	-	12883	-	-	-	-
165	C111-1823 варіант 1	Кутик 40x40x5мм	т	0,19488	<u>45629,56</u> -	-	8892	-	-	-	-
166	KB13-16-6 k=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,108	<u>1937,41</u> 668,35	-	209	72	-	<u>6,5964</u> -	<u>0,71</u> -
167	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,108	<u>11067,91</u> 7219,24	-	1195	780	-	<u>83,5560</u> -	<u>9,02</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1988649	436941	<u>17835</u> 5860		<u>5043,99</u> 60,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1988649 1533873 442801 248076 609,26 86495 2236725				

		Всього по кошторису					2236725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5713,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					529296				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Електрообладнання

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 898,962 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,20631 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 112,522 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		СИЛОВОЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	8	<u>1706,47</u>	<u>196,41</u>	13652	10767	<u>1571</u>	<u>14,2560</u>	<u>114,05</u>
					1345,91	8,24			66	0,0895	0,72
2	C1514-1	Щит навісний IP31 на 18 модулів	шт	2	<u>6446,96</u>	-	12894	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
3	C1514-1	Щит навісний металевий	шт	1	<u>6446,96</u>	-	6447	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
4	C1514-5	Щит навісного виконання, метелевий на 6 модулів	шт	1	<u>1554,90</u>	-	1555	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1514-5 варіант 4	Щит навісного виконання, метелевий на 12 модулів	шт	2	<u>1909,86</u> -	-	3820	-	-	-	-
6	C1514-1 варіант 4	Щит автоматичного вводу резерву, 380В, 40А	шт	1	<u>21267,56</u> -	-	21268	-	-	-	-
7	C1514-1 варіант 5	Щит обліку для 3-фазного лічильника	шт	1	<u>3315,56</u> -	-	3316	-	-	-	-
8	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	<u>235,88</u> 209,59	<u>8,70</u> 7,55	236	210	<u>9</u> 8	<u>2,2200</u> 0,0799	<u>2,22</u> 0,08
9	& C1514- 1И45 варіант 1	Лічильник прямого включення, трифазний	шт	1	<u>9027,05</u> -	-	9027	-	-	-	-
10	KM8-521-15	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною, струм до 250 А	шт	1	<u>597,09</u> 428,69	<u>3,52</u> 0,47	597	429	<u>4</u> -	<u>4,6800</u> 0,0058	<u>4,68</u> 0,01
11	& C1514- 1И48 варіант 1	Роз'єднувач навантаження, 380В, 25А	шт	1	<u>4233,05</u> -	-	4233	-	-	-	-
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>22853,22</u> 22825,52	-	5485	5478	-	<u>261,0720</u> -	<u>62,66</u> -
13	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>31861,21</u> 31833,51	-	956	955	-	<u>359,9040</u> -	<u>10,8</u> -
14	& C1514- 1И19 варіант 3	Автоматичний вимикач ВА47-29-3Р U=380В, I=20А	шт	1	<u>656,93</u> -	-	657	-	-	-	-
15	& C1514- 1И19 варіант 4	Автоматичний вимикач ВА47-29-3Р U=380В, I=25А	шт	1	<u>695,69</u> -	-	696	-	-	-	-
16	& C1514- 1И19 варіант 5	Автоматичний вимикач ВА47-29-3Р U=380В, I=16А	шт	3	<u>604,91</u> -	-	1815	-	-	-	-
17	& C1514- 1И19 варіант 7	Автоматичний вимикач ВА47-29-3Р U=380В, I=32А	шт	3	<u>559,01</u> -	-	1677	-	-	-	-
18	& C1514- 1И19 варіант 8	Автоматичний вимикач АП50Б-3МТ U=380В, I=10А	шт	2	<u>598,79</u> -	-	1198	-	-	-	-
19	1503-2009 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 220В, 16А	шт	2	<u>222,45</u> -	-	445	-	-	-	-
20	1503-2011 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 220В, 10А	шт	4	<u>204,01</u> -	-	816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1503-2012 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 220В, 6А	шт	9	<u>195,85</u>	-	1763	-	-	-	-
22	1503-2012 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА47-29-1Р 220В, 2А	шт	2	<u>191,77</u>	-	384	-	-	-	-
23	1503-2015 варіант 1	Автоматичний вимикач з дифреле АВДТ-32 380В Ір-10А, Ід-30мА	шт	4	<u>795,61</u>	-	3182	-	-	-	-
24	1503-2015 варіант 2	Автоматичний вимикач з дифреле АВДТ-32 380В Ір-16А, Ід-30мА	шт	1	<u>856,82</u>	-	857	-	-	-	-
25	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	4	<u>2309,50</u>	<u>199,04</u>	9238	8442	<u>796</u>	<u>23,0400</u>	<u>92,16</u>
26	& С1545-492И5 варіант 1	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг І типу ОПС 1В-3Р	шт	1	<u>2448,02</u>	-	2448	-	-	-	-
27	& С1545-492И5 варіант 2	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ІІ типу ОПС 1С-3Р	шт	2	<u>2978,42</u>	-	5957	-	-	-	-
28	& С1545-492И5 варіант 3	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ІІ типу ОПС D-1Р	шт	1	<u>2978,42</u>	-	2978	-	-	-	-
29	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>175,87</u>	-	176	176	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
30	С1514-2 варіант 1	Сигналізатор газу	шт	1	<u>6222,74</u>	-	6223	-	-	-	-
31	КМ8-818-6	Термодатчики	шт	2	<u>2457,45</u>	<u>5,57</u>	4915	4899	<u>11</u>	<u>8,2680</u>	<u>16,54</u>
32	С188888-46 варіант 1	Датчик загазованості на метан	шт	2	<u>7599,08</u>	-	15198	-	-	-	-
33	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	1	<u>351,74</u>	-	352	352	-	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
34	1602-30045 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Увага.Газ"	шт	1	<u>980,70</u>	-	981	-	-	-	-
35	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	3,2	<u>2757,62</u>	-	8824	8817	-	<u>33,0960</u>	<u>105,91</u>
36	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,11	<u>3063,32</u>	-	337	337	-	<u>36,7680</u>	<u>4,04</u>
37	С113-2126 варіант 3	Труба ПВХ, діаметр 16 мм	м	260	<u>32,67</u>	-	8494	-	-	-	-
38	С113-2127 варіант 2	Труба ПВХ, діаметр 20 мм	м	35	<u>34,71</u>	-	1215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C113-2127 варіант 3	Труба ПВХ, діаметр 25 мм	м	25	<u>40,83</u>	-	1021	-	-	-	-
40	C113-2128 варіант 1	Труба ПВХ, діаметр 40 мм	м	11	<u>63,27</u>	-	696	-	-	-	-
41	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,14	<u>12015,18</u> 6834,48	<u>292,28</u> 143,90	1682	957	<u>41</u> 20	<u>76,3800</u> 1,5257	<u>10,69</u> 0,21
42	KP17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,01	<u>13429,78</u> 8068,23	<u>385,13</u> 224,39	134	81	<u>4</u> 2	<u>90,1680</u> 2,3782	<u>0,9</u> 0,02
43	C113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	12	<u>53,64</u>	-	644	-	-	-	-
44	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>103,53</u>	-	311	-	-	-	-
45	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>215,77</u>	-	216	-	-	-	-
46	& C1545-318-1 варіант 1	Металорукав, діаметр 18 мм	м	2	<u>34,97</u>	-	70	-	-	-	-
47	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,55	<u>950,43</u> 950,43	-	523	523	-	<u>11,5680</u>	<u>6,36</u>
48	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	2,6	<u>1505,50</u> 1505,50	-	3914	3914	-	<u>18,3240</u>	<u>47,64</u>
49	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	100м	0,11	<u>2399,60</u> 1955,08	<u>50,78</u> 44,02	264	215	<u>6</u> 5	<u>23,7960</u> 0,4662	<u>2,62</u> 0,05
50	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3	<u>3284,41</u> 3066,44	-	985	920	-	<u>36,3840</u>	<u>10,92</u>
51	C153-31 варіант 2	Кабель, марка ВВГнгд з мідними жилами, переріз 3х1,5 мм ²	1000м	0,225	<u>49537,89</u>	-	11146	-	-	-	-
52	C153-31 варіант 1	Кабель, марка ВВГнгд з мідними жилами, переріз 3х2,5 мм ²	1000м	0,03	<u>55784,04</u>	-	1674	-	-	-	-
53	C153-31 варіант 3	Кабель, марка ВВГнгд з мідними жилами, переріз 4х1,5 мм ²	1000м	0,012	<u>69937,89</u>	-	839	-	-	-	-
54	C153-31 варіант 4	Кабель, марка КВВГ з мідними жилами, контрольний, переріз 4х0,75 мм ²	1000м	0,03	<u>69937,89</u>	-	2098	-	-	-	-
55	& C152-51I13	Кабелі з мідними жилами, число жил та переріз 5х2,5 мм ²	м	5	<u>94,48</u>	-	472	-	-	-	-
56	& C152-51I15	Кабелі з мідними жилами, число жил та переріз 5х6 мм ²	м	11	<u>161,43</u>	-	1776	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C153-30 варіант 1	Кабель вогнетривкий, переріз 3х1,5 мм2 НХН FE180	1000м	0,003	<u>89007,04</u>	-	267	-	-	-	-
58	C153-30 варіант 3	Кабель вогнетривкий, переріз 2х1,5 мм2 НХН FE90	1000м	0,01	<u>92067,04</u>	-	921	-	-	-	-
59	& C157-358- 6-3 варіант 1	Провід з мідною жилою ПВ-3 1х1,5мм2	м	10	<u>11,24</u>	-	112	-	-	-	-
60	& C157-358- 6-3 варіант 2	Провід з мідною жилою ПВ-3 1х2,5мм2	м	10	<u>20,42</u>	-	204	-	-	-	-
61	& C157-358- 6-3 варіант 3	Провід з мідною жилою ПВ-3 1х4мм2	м	5	<u>29,60</u>	-	148	-	-	-	-
62	& C157-358- 6-3 варіант 4	Провід з мідною жилою ПВ-3 1х6мм2	м	5	<u>41,84</u>	-	209	-	-	-	-
63	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,2	<u>2596,30</u> <u>2587,72</u>	-	519	518	-	<u>31,8960</u>	<u>6,38</u>
64	C113-2107 варіант 1	Розетка штепсельна відкритого монтажу 220В 16А	шт	20	<u>136,71</u>	-	2734	-	-	-	-
65	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2596,30</u> <u>2587,72</u>	-	78	78	-	<u>31,8960</u>	<u>0,96</u>
66	C1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки	шт	3	<u>120,73</u>	-	362	-	-	-	-
67	C1512-1 варіант 1	Коробка У196	шт	25	<u>19,39</u>	-	485	-	-	-	-
68	KM8-472-2	ЗАЗЕМЛЕННЯ Заземлювач горизонтальний	100 м	0,05	<u>2632,69</u> <u>2405,22</u>	<u>227,47</u> <u>9,54</u>	132	120	<u>12</u>	<u>26,8800</u> <u>0,1037</u>	<u>1,34</u> <u>0,01</u>
69	C1630-1466 варіант 3	Смуга стальна розміром 25 х 4 мм	м	5	<u>39,49</u>	-	197	-	-	-	-
70	КБ33-257-1 k=1,15	ЗОВНІШНЄ РЕЗЕРВНЕ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,01	<u>348835,37</u> <u>54860,11</u>	<u>195041,57</u> <u>44577,04</u>	3488	549	<u>1950</u> <u>446</u>	<u>676,2000</u> <u>407,7312</u>	<u>6,76</u> <u>4,08</u>
71	1914-3038 варіант 1	Стійка з/б	шт	1	<u>5800,00</u>	-	5800	-	-	-	-
72	KM38-2-3 Заст.	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т (дизель-генератор)	шт	1	<u>4133,77</u> <u>2329,14</u>	<u>311,37</u> <u>5,65</u>	4134	2329	<u>311</u> <u>6</u>	<u>26,6400</u> <u>0,0614</u>	<u>26,64</u> <u>0,06</u>
73	1504-2004 варіант 1	Дизель-генераторна установка потужністю 10 кВт	шт	1	<u>410000,00</u>	-	410000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ33-108-2 k=1,15	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,03	<u>4139,01</u> 4095,92	-	124	123	-	<u>46,8480</u>	<u>1,41</u>
75	КБ21-10-1 k=1,15	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі	100м	0,24	<u>7573,28</u> 3143,31	<u>4429,97</u> 1085,00	1818	754	<u>1064</u> 260	<u>37,2960</u> 12,1051	<u>8,95</u> 2,91
76	КБ21-12-1 k=1,15	Прокладання коробів металевих	100м	0,06	<u>15445,00</u> 5210,96	<u>10225,46</u> 2501,81	927	313	<u>614</u> 150	<u>58,2360</u> 27,9574	<u>3,49</u> 1,68
77	КБ21-13-2 k=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,06	<u>3819,57</u> 1025,44	<u>1558,25</u> 397,41	229	62	<u>93</u> 24	<u>11,4600</u> 4,4194	<u>0,69</u> 0,27
78	С157-406 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП- 5, переріз 4х16 мм2	1000м	0,03	<u>170703,76</u>	-	5121	-	-	-	-
79	& С152- 51И13 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	30	<u>91,42</u>	-	2743	-	-	-	-
80	& С113- 1425-4 варіант 1	Короб металевий не перфорований 100*50мм	м	6	<u>333,04</u>	-	1998	-	-	-	-
81	& С113- 1425-4 варіант 2	Кришка короба	м	6	<u>311,62</u>	-	1870	-	-	-	-
82	& С115-139- 9И8 варіант 1	Кут 90 100х50мм	шт	1	<u>419,35</u>	-	419	-	-	-	-
83	& С115-139- 9И8 варіант 2	Кришка кута 90 100х50мм	шт	1	<u>469,33</u>	-	469	-	-	-	-
84	& С1545- 260-1 варіант 1	Трос, діаметр 4 мм	м	23	<u>48,68</u>	-	1120	-	-	-	-
85	С1545-478 варіант 2	Гак під стрічку	шт	1	<u>202,08</u>	-	202	-	-	-	-
86	С1545-478 варіант 3	Гак накручувальний	шт	1	<u>229,62</u>	-	230	-	-	-	-
87	С1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІФ 207	м	2	<u>45,92</u>	-	92	-	-	-	-
88	С1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	4	<u>15,30</u>	-	61	-	-	-	-
89	& С1545-90- 24 варіант 1	Затискач натягльний	шт	2	<u>864,36</u>	-	1729	-	-	-	-
90	& С1545-90- 26-1 варіант 2	Обмежувачі перенапруги ТТД	шт	3	<u>1525,93</u>	-	4578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КМ8-472-2	ЗАЗЕМЛЕННЯ ДГУ Заземлювач горизонтальний	100 м	0,08	<u>2632,69</u> 2405,22	<u>227,47</u> 9,54	211	192	<u>19</u> 1	<u>26,8800</u> 0,1037	<u>2,15</u> 0,01
92	С1630-1466 варіант 3	Смуга стальна розміром 25 х 4 мм	м	8	<u>39,49</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
93	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>1386,91</u> 1202,61	<u>184,30</u> 7,73	1248	1082	<u>166</u> 7	<u>13,4400</u> 0,0840	<u>12,1</u> 0,08
94	& С147-1-6-8 варіант 1	Круг А240С Д 16 мм	м	9	<u>72,77</u> -	- -	655	-	- -	- -	- -
95	КМ8-472-2	ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОРИ Заземлювач горизонтальний	100 м	0,06	<u>2632,69</u> 2405,22	<u>227,47</u> 9,54	158	144	<u>14</u> 1	<u>26,8800</u> 0,1037	<u>1,61</u> 0,01
96	С1630-1466 варіант 3	Смуга стальна розміром 25 х 4 мм	м	6	<u>39,49</u> -	- -	237	-	- -	- -	- -
97	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>1386,91</u> 1202,61	<u>184,30</u> 7,73	1387	1203	<u>184</u> 8	<u>13,4400</u> 0,0840	<u>13,44</u> 0,08
98	& С147-1-6-8 варіант 1	Круг А240С Д 16 мм	м	10	<u>72,77</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
99	КР1-5-2	ЗОВНІШНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,5	<u>8148,85</u> 473,42	<u>7675,43</u> 2251,82	4074	237	<u>3837</u> 1126	<u>6,4080</u> 23,1816	<u>3,2</u> 11,59
100	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1	<u>9994,74</u> 1030,81	<u>8963,93</u> 2810,90	9995	1031	<u>8964</u> 2811	<u>11,5200</u> 26,7546	<u>11,52</u> 26,75
101	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	20	<u>422,86</u> -	- -	8457	-	- -	- -	- -
102	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	1	<u>5453,28</u> 3789,20	<u>1640,20</u> 552,10	5453	3789	<u>1640</u> 552	<u>42,8400</u> 6,2928	<u>42,84</u> 6,29
103	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-1	<u>1535,34</u> 1485,96	- -	-1535	-1486	- -	<u>13,4160</u> -	<u>-13,42</u> -
104	КБ21-2-6 k=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	1	<u>4342,32</u> 1511,98	<u>1056,87</u> 239,56	4342	1512	<u>1057</u> 240	<u>17,9400</u> 2,3136	<u>17,94</u> 2,31
105	С113-2128 варіант 3	Труба ПВХ д.110 мм	м	100	<u>155,38</u> -	- -	15538	-	- -	- -	- -
106	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>3397,80</u> 1718,02	<u>623,67</u> 193,64	3398	1718	<u>624</u> 194	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>19,2</u> 1,85
107	С1545-183 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами в подвійній ПВХ ізоляції АВВГШв 4х25мм2	м	100	<u>147,63</u> -	- -	14763	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1	<u>401,87</u> 365,08	<u>36,79</u> 11,54	402	365	<u>37</u> 12	<u>4,0800</u> 0,1098	<u>4,08</u> 0,11
109	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" t=3мм, ширина 150 мм	м	100	<u>5,10</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
110	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,5	<u>9968,67</u> 2052,26	<u>7916,41</u> 2539,98	4984	1026	<u>3958</u> 1270	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>12,65</u> 14,19
111	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,5	<u>15372,95</u> 15372,95	- -	7686	7686	- -	<u>208,0800</u> -	<u>104,04</u> -
112	КР18-9-1	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	100м2	1	<u>102505,83</u> 17071,42	<u>2935,46</u> 953,97	102506	17071	<u>2935</u> 954	<u>220,2480</u> 10,6240	<u>220,25</u> 10,62
		Разом прямі витрати по кошторису					831810	87888	<u>29921</u> 8199		<u>1006,17</u> 84,38
		Разом устаткування, грн.					415800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16329				
		Всього устаткування, грн.					432129				
		Разом будівельні роботи, грн.					416010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					298201				
		всього заробітна плата, грн.					96087				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					50823				
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					115,76				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					16435				
		Всього будівельні роботи, грн.					466833				

		Всього по кошторису					898962				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1206,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112522				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою: м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

3,4 розряд

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	4,9	<u>2355,37</u> 2333,33	-	11541	11433	-	<u>26,6880</u>	<u>130,77</u>
6	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,49	<u>2638,13</u> 2273,76	-	1293	1114	-	<u>28,8000</u>	<u>14,11</u>
7	KP20-33-6	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	4,9	<u>608,51</u> 426,33	-	2982	2089	-	<u>5,4000</u>	<u>26,46</u>
8	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	4,9	<u>2757,62</u> 2755,24	-	13512	13501	-	<u>33,0960</u>	<u>162,17</u>
9	C113-2125 варіант 1	Труба ПВХ, діаметр 16 мм	м	490	<u>32,67</u>	-	16008	-	-	-	-
10	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	5,2	<u>1069,61</u> 763,10	-	5562	3968	-	<u>9,2880</u>	<u>48,3</u>
11	C153-31 варіант 2	Кабель, марка ВВГнгд з мідними жилами, переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,32	<u>49537,89</u>	-	15852	-	-	-	-
12	C153-30 варіант 1	Кабель вогнетривкий, переріз 3х1,5 мм2 НХН FE180	1000м	0,17	<u>89007,04</u>	-	15131	-	-	-	-
13	KБ21-31-3 к=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,7	<u>4950,85</u> 4387,74	-	3466	3071	-	<u>50,7840</u>	<u>35,55</u>
14	C1510-1 варіант 2	Коробка розгалужувальна для відкритої електропроводки	шт	70	<u>48,97</u>	-	3428	-	-	-	-
15	C111-1787 варіант 1	Скоби для кріплення ПВХ труби з дюбелем, діаметр 16 мм	шт	1000	<u>6,22</u>	-	6220	-	-	-	-
16	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,23	<u>2596,30</u> 2587,72	-	597	595	-	<u>31,8960</u>	<u>7,34</u>
17	C1547-6 варіант 1	Вимикач відкритого монтажу 1-клавішний	шт	23	<u>120,73</u>	-	2777	-	-	-	-
18	C1512-1 варіант 1	Коробка У196	шт	23	<u>19,39</u>	-	446	-	-	-	-
19	KP17-10-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання	100шт	0,22	<u>9326,20</u> 9326,20	-	2052	2052	-	<u>98,7840</u>	<u>21,73</u>
20	C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний 15W	шт	7	<u>465,34</u>	-	3257	-	-	-	-
21	C1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний 18W	шт	15	<u>516,34</u>	-	7745	-	-	-	-
22	KБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,16	<u>14967,56</u> 14863,91	-	2395	2378	-	<u>157,4400</u>	<u>25,19</u>
23	C1547-7 варіант 5	Світильник з акумулятором і написом "Вихід", накладний	шт	11	<u>969,22</u>	-	10661	-	-	-	-
24	C1547-7 варіант 20	Світильник з акумулятором і написом "Вхід", накладний	шт	2	<u>969,22</u>	-	1938	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1547-7 варіант 9	Світильник з акумулятором і написом "Пож. кран"	шт	2	<u>975,34</u>	-	1951	-	-	-	-
26	C1547-7 варіант 19	Світильник з датчиком руху з акумулятором 12Вт	шт	1	<u>1748,50</u>	-	1749	-	-	-	-
27	KP17-11-9	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,29	<u>18877,01</u>	-	5474	5469	-	<u>223,7760</u>	<u>64,9</u>
					<u>18859,84</u>	-			-	-	-
28	C1547-7 варіант 17	Світильник LED, IP65, 36Вт	шт	13	<u>2065,72</u>	-	26854	-	-	-	-
29	C1547-7 варіант 10	Світильник LED з акумулятором 18Вт з блоком живлення	шт	16	<u>1621,00</u>	-	25936	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					189569	46412	-		<u>546,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					189569		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143157				
		всього заробітна плата, грн.					46412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8077				
		Всього будівельні роботи, грн.					214508				

		Всього по кошторису					214508				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					602,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54489				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Пожежна сигналізація

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 107,224 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,804 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		МОНТАЖ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ									
1	КМ10-667-2	Монтаж приладу приймально-контрольного	шт	1	6305,65	1,91	6306	6304	2	72,9600	72,96
					6303,74	0,25			-	0,0031	-
2	1602-30002	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	10978,73	-	10979	-	-	-	-
	варіант 2	адресний "Тірас 8П.1"			-	-			-	-	-
3	С1545-44	Дюбель забивний з саморізом 6x80	100шт	0,1	135,66	-	14	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	351,74	-	352	352	-	3,8400	3,84
					351,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1511-3001 варіант 1	Акумулятор 12В/7 А год	шт	1	<u>735,81</u>	-	736	-	-	-	-
6	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	13	<u>313,45</u>	<u>1,91</u>	4075	4050	<u>25</u>	<u>3,8400</u>	<u>49,92</u>
					311,54	0,25			3	0,0031	0,04
7	1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	15	<u>367,32</u>	-	5510	-	-	-	-
8	КМ10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежного теплового	шт	1	<u>163,18</u>	<u>7,41</u>	163	156	<u>7</u>	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
					155,77	0,98			1	0,0121	0,01
9	1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	2	<u>249,00</u>	-	498	-	-	-	-
10	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2	<u>231,12</u>	<u>0,29</u>	462	462	-	<u>2,5200</u>	<u>5,04</u>
					230,83	0,04			-	0,0005	-
11	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	<u>264,30</u>	-	793	-	-	-	-
12	КМ8-531-2	Монтаж сповіщувача пожежного ручного зовнішнього	шт	1	<u>231,12</u>	<u>0,29</u>	231	231	-	<u>2,5200</u>	<u>2,52</u>
					230,83	0,04			-	0,0005	-
13	1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 ІР-54	шт	2	<u>527,46</u>	-	1055	-	-	-	-
		МОНТАЖ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ			-	-			-	-	-
14	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	4	<u>351,74</u>	-	1407	1407	-	<u>3,8400</u>	<u>15,36</u>
					351,74	-			-	-	-
15	1602-30045 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	4	<u>999,06</u>	-	3996	-	-	-	-
16	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлового	шт	6	<u>351,74</u>	-	2110	2110	-	<u>3,8400</u>	<u>23,04</u>
					351,74	-			-	-	-
17	1602-30045 варіант 2	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	6	<u>628,80</u>	-	3773	-	-	-	-
18	С1545-44 варіант 1	Дюбель забивний з саморізом 6х60	100шт	0,6	<u>128,52</u>	-	77	-	-	-	-
		МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ			-	-			-	-	-
19	КБ21-17-18 k=1,15	Монтаж світильника аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>11725,04</u>	-	117	116	-	<u>136,3200</u>	<u>1,36</u>
					11629,46	-			-	-	-
20	С1547-7 варіант 7	Світильник аварійного освітлення HL360L	шт	1	<u>469,42</u>	-	469	-	-	-	-
21	КБ21-12-2 k=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,9	<u>3453,83</u>	-	3108	3097	-	<u>39,3600</u>	<u>35,42</u>
					3441,24	-			-	-	-
22	С118-37 варіант 2	Кабель-канал ПВХ 25х40	м	30	<u>31,91</u>	-	957	-	-	-	-
23	С118-37 варіант 1	Кабель-канал ПВХ 16х16	м	60	<u>12,75</u>	-	765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1545-44 варіант 2	Дюбель забивний з саморізом 6x40	100шт	0,9	<u>116,28</u>	-	105	-	-	-	-
25	KB21-13-1 k=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,9	<u>672,17</u>	-	605	605	-	<u>7,5120</u>	<u>6,76</u>
26	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,5	<u>4712,46</u>	<u>67,60</u>	11781	11612	<u>169</u>	<u>53,7600</u>	<u>134,4</u>
27	15097-32011 варіант 4	Кабель NHXN-FE180/E30 3x1,5	1000м	0,03	<u>54165,79</u>	-	1625	-	-	-	-
28	15097-32011 варіант 5	Кабель JE-H(St)N FE180 / E30 1x2x0,8	1000м	0,09	<u>15507,79</u>	-	1396	-	-	-	-
29	15097-32011 варіант 3	Провід сигнальний J-Y(St)Y 1x2x0,8	1000м	0,22	<u>9387,79</u>	-	2065	-	-	-	-
30	KP1-58-2	ПУСКОНАЛАГОДЖУВАННЯ Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>3442,04</u>	-	3442	3442	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
31	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий та тепловий	шт	14	<u>265,53</u>	-	3717	3717	-	<u>2,1600</u>	<u>30,24</u>
32	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	<u>104,74</u>	-	314	314	-	<u>0,8520</u>	<u>2,56</u>
33	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	10	<u>1162,43</u>	-	11624	11624	-	<u>9,4560</u>	<u>94,56</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					84627	49599	<u>203</u>		<u>507,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					84627		26		0,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34825				
		всього заробітна плата, грн.					49625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6179				
		Всього будівельні роботи, грн.					107224				

		Всього по кошторису					107224				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					551,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55804				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою: м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Кошторисна вартість	779,619 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,35857 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	132,155 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	KP15-130-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 СИСТЕМА П1 Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1497,42</u> 1490,53	- -	1497	1491	- -	<u>15,1200</u> -	<u>15,1200</u> -
2	& 2308-1003-1 варіант 1	Вентилятор радіальний електроручний	шт	1	<u>66700,00</u> -	- -	66700	-	- -	- -	- -
3	17064-1809-1 варіант 1	Стіл монтажний для електроручного вентилятора	шт	1	<u>9200,00</u> -	- -	9200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,36	<u>892,92</u> 869,75	-	321	313	-	<u>9,7200</u>	<u>3,5</u>
5	& C1630-734-1-Н варіант 1	Фільтр	шт	2	<u>5754,66</u>	-	11509	-	-	-	-
6	KP15-147-3	Установлення клапанів протидивбухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>3843,32</u> 2639,93	-	3843	2640	-	<u>29,1480</u>	<u>29,15</u>
7	& 1808-6055-1	Уніфікована протидивбухова захисна секція (комплектно з коробкою) 649x595x146 мм УЗС-1	шт	1	<u>49633,59</u>	-	49634	-	-	-	-
8	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>240,97</u> 213,96	<u>10,53</u> 0,44	482	428	<u>21</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>5,02</u> 0,01
9	& C111-1756-14 варіант 1	Зовнішня припливна решітка 600x400мм	шт	2	<u>2195,98</u>	-	4392	-	-	-	-
10	KБ22-40-10 k=1,15	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 400 мм	шт	2	<u>1811,61</u> 672,56	<u>881,68</u> 19,95	3623	1345	<u>1763</u> 40	<u>6,3756</u> 0,2178	<u>12,75</u> 0,44
11	C130-942 варіант 1	Фланець стальний приварний, діаметр 400 мм	шт	2	<u>4626,73</u>	-	9253	-	-	-	-
12	KБ20-14-8 k=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>664,06</u> 294,32	<u>12,97</u> 4,39	664	294	<u>13</u> 4	<u>3,4500</u> 0,0479	<u>3,45</u> 0,05
13	& 1808-6042-1 варіант 1	Зворотній клапан-показник витрат повітря КРО-3	шт	1	<u>8734,40</u>	-	8734	-	-	-	-
14	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,010048	<u>25597,97</u> 23827,15	-	257	239	-	<u>286,2120</u>	<u>2,88</u>
15	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1532	<u>29950,42</u> 27538,43	-	4588	4219	-	<u>330,7920</u>	<u>50,68</u>
16	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2067	<u>25717,26</u> 23827,15	<u>119,29</u> 86,16	5316	4925	<u>25</u> 18	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>59,16</u> 0,19
17	C113-35 варіант 1	Повітровод із оцинкованої сталі, діаметр 400 мм	м	0,8	<u>672,60</u>	-	538	-	-	-	-
18	C113-35 варіант 2	Повітровод із оцинкованої сталі, 400x300 мм	м	12,8	<u>704,84</u>	-	9022	-	-	-	-
19	C113-35 варіант 3	Повітровод із оцинкованої сталі, 300x250 мм	м	2,5	<u>552,70</u>	-	1382	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-35 варіант 12	Повітровод із оцинкованої сталі, 250x150 мм	м	3,8	<u>495,28</u>	-	1882	-	-	-	-
21	C113-35 варіант 13	Повітровод із оцинкованої сталі, 200x150 мм	м	14,8	<u>495,28</u>	-	7330	-	-	-	-
22	C113-35 варіант 14	Повітровод із оцинкованої сталі, 150x150 мм	м	3,2	<u>495,28</u>	-	1585	-	-	-	-
23	C113-1205 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі 280x280 на 400x300	шт	1	<u>500,39</u>	-	500	-	-	-	-
24	C113-1205 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі 400x300 на 300x250	шт	1	<u>519,77</u>	-	520	-	-	-	-
25	C113-1205 варіант 8	Перехід із оцинкованої сталі 300x250 на 200x150	шт	2	<u>449,39</u>	-	899	-	-	-	-
26	KP14-62-6	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	19	<u>97,71</u> <u>97,36</u>	-	1856	1850	-	<u>1,2000</u>	<u>22,8</u>
27	C113-2296 варіант 5	Решітка вентиляційна MBM 150с	шт	14	<u>321,33</u>	-	4499	-	-	-	-
28	C113-2296 варіант 2	Решітка вентиляційна MBM 200с	шт	5	<u>404,97</u>	-	2025	-	-	-	-
29	KБ20-30-1 к=1,15	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	2,2	<u>1365,36</u> <u>1029,17</u>	<u>109,60</u> <u>12,35</u>	3004	2264	<u>241</u> <u>27</u>	<u>11,7714</u> <u>0,1146</u>	<u>25,9</u> <u>0,25</u>
30	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	220	<u>31,79</u>	-	6994	-	-	-	-
31	KБ9-34-4 к=1,15	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд СИСТЕМА В1	т	0,22	<u>21640,25</u> <u>21640,25</u>	-	4761	4761	-	<u>253,6661</u>	<u>55,81</u>
32	KP15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1497,42</u> <u>1490,53</u>	-	1497	1491	-	<u>15,1200</u>	<u>15,12</u>
33	& 2308-1003-1	Вентилятор радіальний електроручний ЕРВ-72-3	шт	1	<u>66700,00</u>	-	66700	-	-	-	-
34	17064-1809-1 варіант 1	Стіл монтажний для електроручного вентилятора	шт	1	<u>9200,00</u>	-	9200	-	-	-	-
35	KP15-147-3	Установлення клапанів противибухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>3843,32</u> <u>2639,93</u>	-	3843	2640	-	<u>29,1480</u>	<u>29,15</u>
36	& 1808-6055-1	Уніфікована противибухова захисна секція (комплектно з коробкою) 649x595x146 мм УЗС-1	шт	1	<u>49633,59</u>	-	49634	-	-	-	-
37	KБ22-40-10 к=1,15	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 355 мм	шт	2	<u>1811,61</u> <u>672,56</u>	<u>881,68</u> <u>19,95</u>	3623	1345	<u>1763</u> <u>40</u>	<u>6,3756</u> <u>0,2178</u>	<u>12,75</u> <u>0,44</u>
38	C130-942 варіант 2	Фланець стальний приварний, діаметр 355 мм	шт	2	<u>3332,35</u>	-	6665	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ20-14-8 k=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>664,06</u> 294,32	<u>12,97</u> 4,39	664	294	<u>13</u> 4	<u>3,4500</u> 0,0479	<u>3,45</u> 0,05
40	& 1808-6042- 1 варіант 1	Зворотній клапан-показник витрат повітря КРО-3	шт	1	<u>8734,40</u> -	- -	8734	-	- -	- -	- -
41	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,197192	<u>25597,97</u> 23827,15	- -	5048	4699	- -	<u>286,2120</u> -	<u>56,44</u> -
42	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1143	<u>29950,42</u> 27538,43	- -	3423	3148	- -	<u>330,7920</u> -	<u>37,81</u> -
43	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2576	<u>25717,26</u> 23827,15	<u>119,29</u> 86,16	6625	6138	<u>31</u> 22	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>73,73</u> 0,24
44	С113-35 варіант 1	Повітровод із оцинкованої сталі, діаметр 400 мм	м	1,5	<u>672,60</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
45	С113-35 варіант 8	Повітровод із оцинкованої сталі, діаметр 355 мм	м	16	<u>666,55</u> -	- -	10665	-	- -	- -	- -
46	С113-35 варіант 14	Повітровод із оцинкованої сталі, 150x150 мм	м	2,6	<u>495,28</u> -	- -	1288	-	- -	- -	- -
47	С113-35 варіант 13	Повітровод із оцинкованої сталі, 200x150 мм	м	14,1	<u>495,28</u> -	- -	6983	-	- -	- -	- -
48	С113-35 варіант 7	Повітровод із оцинкованої сталі, 300x200 мм	м	8	<u>548,67</u> -	- -	4389	-	- -	- -	- -
49	С113-35 варіант 6	Повітровод із оцинкованої сталі, 300x300 мм	м	14,8	<u>611,14</u> -	- -	9045	-	- -	- -	- -
50	С113-1205 варіант 4	Перехід із оцинкованої сталі 280x280 на 300x300	шт	1	<u>474,89</u> -	- -	475	-	- -	- -	- -
51	С113-1205 варіант 5	Перехід із оцинкованої сталі 300x300 на Ф355	шт	1	<u>447,35</u> -	- -	447	-	- -	- -	- -
52	С113-1205 варіант 6	Перехід із оцинкованої сталі 300x300 на 300x200	шт	1	<u>434,09</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
53	С113-1205 варіант 9	Перехід із оцинкованої сталі 300x200 на 200x150	шт	1	<u>419,81</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
54	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,148	<u>4084,99</u> 4084,99	- -	605	605	- -	<u>47,2800</u> -	<u>7</u> -
55	& С111-217- 2 варіант 1	Ізоляційний матеріал	м2	16,49756	<u>34,16</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
56	КР14-62-6	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	18	<u>97,71</u> 97,36	- -	1759	1752	- -	<u>1,2000</u> -	<u>21,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C113-2296 варіант 2	Решітка вентиляційна MBM 200с	шт	4	<u>404,97</u>	-	1620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-2296 варіант 5	Решітка вентиляційна MBM 150с	шт	14	<u>321,33</u>	-	4499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	KБ20-18-4 k=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	1	<u>110,35</u>	-	110	102	-	<u>1,1640</u>	<u>1,16</u>
					101,77	-			-	-	-
60	C130-277 варіант 2	Зонт Ф355	шт	1	<u>418,69</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	KБ20-30-1 k=1,15	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	3,6	<u>1365,36</u>	<u>109,60</u>	4915	3705	<u>395</u>	<u>11,7714</u>	<u>42,38</u>
					1029,17	12,35			44	0,1146	0,41
62	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	360	<u>31,79</u>	-	11444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	KБ9-34-4 k=1,15	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд СИСТЕМА В2	т	0,36	<u>21640,25</u>	-	7790	7790	-	<u>253,6661</u>	<u>91,32</u>
					21640,25	-			-	-	-
64	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>784,83</u>	-	785	785	-	<u>8,5680</u>	<u>8,57</u>
					784,83	-			-	-	-
65	C130-67 варіант 2	Вентилятор канальний ВКМ100	шт	1	<u>6358,19</u>	-	6358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,039564	<u>30084,49</u>	-	1190	1190	-	<u>361,2840</u>	<u>14,29</u>
					30076,89	-			-	-	-
67	C113-35 варіант 11	Повітровод із оцинкованої сталі, діаметр 100 мм	м	12,6	<u>455,98</u>	-	5745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KP15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,148	<u>14303,89</u>	-	2117	2117	-	<u>156,1560</u>	<u>23,11</u>
					14303,89	-			-	-	-
69	C113-70	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 5 мм	м	14,8	<u>927,87</u>	-	13732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,148	<u>4084,99</u>	-	605	605	-	<u>47,2800</u>	<u>7</u>
					4084,99	-			-	-	-
71	& C111-217- 2	Ізоляційний матеріал	м2	5,018976	<u>34,16</u>	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	KP15-147-3	Установлення клапанів противибухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>3843,32</u>	-	3843	2640	-	<u>29,1480</u>	<u>29,15</u>
					2639,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& 1808-6055-1	Противобуховий пристрій BVNO 550 8Z	шт	1	<u>21736,59</u>	-	21737	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
74	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>398,10</u>	<u>216,89</u>	796	280	<u>434</u>	<u>1,3248</u>	<u>2,65</u>
	k=1,15				139,75	3,19			6	0,0348	0,07
75	С130-942	Фланець сталевий приварний, діаметр 100 мм	шт	2	<u>2199,87</u>	-	4400	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
76	КР14-62-6	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	2	<u>97,71</u>	-	195	195	-	<u>1,2000</u>	<u>2,4</u>
					97,36	-			-	-	-
77	С113-2296	Решітка вентиляційна МВМ 100бн	шт	2	<u>774,21</u>	-	1548	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
78	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	1	<u>110,35</u>	-	110	102	-	<u>1,1640</u>	<u>1,16</u>
	k=1,15				101,77	-			-	-	-
79	С130-277	Зонт	шт	1	<u>418,69</u>	-	419	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
80	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,65	<u>1365,36</u>	<u>109,60</u>	887	669	<u>71</u>	<u>11,7714</u>	<u>7,65</u>
	k=1,15				1029,17	12,35			8	0,1146	0,07
81	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	65	<u>31,79</u>	-	2066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,065	<u>21640,25</u>	-	1407	1407	-	<u>253,6661</u>	<u>16,49</u>
	k=1,15				21640,25	-			-	-	-
83	КР15-129-1	СИСТЕМА ВЗ Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>784,83</u>	-	785	785	-	<u>8,5680</u>	<u>8,57</u>
					784,83	-			-	-	-
84	С130-67	Вентилятор каналний ВКМ200	шт	1	<u>8538,95</u>	-	8539	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
85	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,048356	<u>30084,49</u>	-	1455	1454	-	<u>361,2840</u>	<u>17,47</u>
					30076,89	-			-	-	-
86	С113-35	Повітровод із оцинкованої сталі, діаметр 200 мм	м	3,8	<u>463,04</u>	-	1760	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
87	С113-35	Повітровод із оцинкованої сталі, діаметр 150 мм	м	5,2	<u>461,02</u>	-	2397	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
88	КР15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 219 мм	100м	0,148	<u>25776,54</u>	<u>761,04</u>	3815	3160	<u>113</u>	<u>233,1120</u>	<u>34,5</u>
					21353,06	157,57			23	1,6760	0,25
89	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	14,8	<u>2119,26</u>	-	31365	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,148	<u>4084,99</u>	-	605	605	-	<u>47,2800</u>	<u>7</u>
91	& C111-217-2	Ізоляційний матеріал	м2	10,17736	<u>4084,99</u>	-	348	-	-	-	-
	варіант 1			8	<u>34,16</u>	-			-	-	-
92	KP15-147-3	Установлення клапанів протитвибухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>3843,32</u>	-	3843	2640	-	<u>29,1480</u>	<u>29,15</u>
93	& 1808-6055-1	Протитвибуховий пристрій BVNO 600 8Z	шт	1	<u>2639,93</u>	-	23063	-	-	-	-
	варіант 3				<u>23062,59</u>	-			-	-	-
94	KБ22-40-7	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	2	<u>1239,35</u>	<u>673,10</u>	2479	807	<u>1346</u>	<u>3,8226</u>	<u>7,65</u>
	k=1,15				<u>403,25</u>	<u>9,89</u>			<u>20</u>	<u>0,1080</u>	<u>0,22</u>
95	C130-942	Фланець стальний приварний, діаметр 200 мм	шт	2	<u>2909,05</u>	-	5818	-	-	-	-
	варіант 4					-			-	-	-
96	KP14-62-6	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	6	<u>97,71</u>	-	586	584	-	<u>1,2000</u>	<u>7,2</u>
					<u>97,36</u>	-			-	-	-
97	C113-2296	Решітка вентиляційна MBM 200с	шт	4	<u>404,97</u>	-	1620	-	-	-	-
	варіант 2					-			-	-	-
98	C113-2296	Решітка вентиляційна MBM 150с	шт	2	<u>321,33</u>	-	643	-	-	-	-
	варіант 5					-			-	-	-
99	KБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтиків із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонти	1	<u>110,35</u>	-	110	102	-	<u>1,1640</u>	<u>1,16</u>
	k=1,15				<u>101,77</u>	-			-	-	-
100	C130-277	Зонти	шт	1	<u>418,69</u>	-	419	-	-	-	-
	варіант 3					-			-	-	-
101	KБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,85	<u>1365,36</u>	<u>109,60</u>	1161	875	<u>93</u>	<u>11,7714</u>	<u>10,01</u>
	k=1,15				<u>1029,17</u>	<u>12,35</u>			<u>10</u>	<u>0,1146</u>	<u>0,1</u>
102	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	85	<u>31,79</u>	-	2702	-	-	-	-
						-			-	-	-
103	KБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутиків для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд СИСТЕМА В4	т	0,085	<u>21640,25</u>	-	1839	1839	-	<u>253,6661</u>	<u>21,56</u>
	k=1,15				<u>21640,25</u>	-			-	-	-
104	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>784,83</u>	-	785	785	-	<u>8,5680</u>	<u>8,57</u>
					<u>784,83</u>	-			-	-	-
105	C130-67	Вентилятор каналний ВКМ100	шт	1	<u>6358,19</u>	-	6358	-	-	-	-
	варіант 2					-			-	-	-
106	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,038308	<u>30084,49</u>	-	1152	1152	-	<u>361,2840</u>	<u>13,84</u>
					<u>30076,89</u>	-			-	-	-
107	C113-35	Повітроводи із оцинкованої сталі, діаметр 100 мм	м	12,2	<u>455,98</u>	-	5563	-	-	-	-
	варіант 11					-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	KP15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,148	<u>14303,89</u> 14303,89	-	2117	2117	-	<u>156,1560</u>	<u>23,11</u>
109	C113-70	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 5 мм	м	14,8	<u>927,87</u> -	-	13732	-	-	-	-
110	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,148	<u>4084,99</u> 4084,99	-	605	605	-	<u>47,2800</u>	<u>7</u>
111	& C111-217-2	Ізоляційний матеріал	м2	5,018976	<u>34,16</u> -	-	171	-	-	-	-
112	варіант 1 KP15-147-3	Установлення клапанів противибухових площею понад 0,2 до 0,25 м2	клапан	1	<u>3843,32</u> 2639,93	-	3843	2640	-	<u>29,1480</u>	<u>29,15</u>
113	& 1808-6055-1	Противибуховий пристрій BVNO 550 8Z	шт	1	<u>21736,59</u> -	-	21737	-	-	-	-
114	варіант 2 KB22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>398,10</u> 139,75	<u>216,89</u> 3,19	796	280	<u>434</u> 6	<u>1,3248</u> 0,0348	<u>2,65</u> 0,07
115	C130-942	Фланець сталевий приварний, діаметр 100 мм	шт	2	<u>2199,87</u> -	-	4400	-	-	-	-
116	варіант 3 KP14-62-6	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	2	<u>97,71</u> 97,36	-	195	195	-	<u>1,2000</u>	<u>2,4</u>
117	C113-2296	Решітка вентиляційна MBM 100бн	шт	2	<u>774,21</u> -	-	1548	-	-	-	-
118	варіант 4 KB20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	1	<u>110,35</u> 101,77	-	110	102	-	<u>1,1640</u>	<u>1,16</u>
119	C130-277	Зонт	шт	1	<u>418,69</u> -	-	419	-	-	-	-
120	варіант 3 KB20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5	<u>1365,36</u> 1029,17	<u>109,60</u> 12,35	683	515	<u>55</u> 6	<u>11,7714</u> 0,1146	<u>5,89</u> 0,06
121	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	50	<u>31,79</u> -	-	1590	-	-	-	-
122	KB9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,05	<u>21640,25</u> 21640,25	-	1082	1082	-	<u>253,6661</u>	<u>12,68</u>
123	КПЗ-2-13	ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2	<u>1475,16</u> 1475,16	-	2950	2950	-	<u>12,0000</u>	<u>24</u>
124	КПЗ-2-1	Вентилятор каналний	пристр.	3	<u>663,82</u> 663,82	-	1991	1991	-	<u>5,4000</u>	<u>16,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КПЗ-13-1	Фільтр повітряний касетний	пристр.	1	614,65	-	615	615	-	5,0000	5
					614,65	-			-	-	-
126	КПЗ-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря (Клапан КРО-3)	пристр.	2	634,32	-	1269	1269	-	5,1600	10,32
					634,32	-			-	-	-
127	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Протививбухова захисна секція	пристр.	5	737,58	-	3688	3688	-	6,0000	30
					737,58	-			-	-	-
128	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	2458,60	-	12293	12293	-	20,0000	100
					2458,60	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					714501	113598	6811 279		1226,84 2,92
		Разом устаткування, грн.					151800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5960				
		Всього устаткування, грн.					157760				
		Разом будівельні роботи, грн.					562701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442292				
		всього заробітна плата, грн.					113877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59024				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18278				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 18400 x 0,007, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					621854				

		Всього по кошторису					779614				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1358,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132155				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Опалення

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 261,733 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61692 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,845 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ16-14-12 k=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,08	<u>16728,53</u> 11534,04	<u>5194,49</u> 2602,99	18067	12457	<u>5610</u> 2811	<u>124,0620</u> 29,5046	<u>133,99</u> 31,87
2	& C113-1352-1 варіант 1	Труба комбінована стабілізована армована скловолокном РР Ф20х2,8	м	108	<u>125,69</u> -	- -	13575	-	- -	- -	- -
3	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>23,49</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C113-1963 варіант 1	Трійник 20х20х20 мм	шт	6	<u>59,19</u> -	-	355	-	-	-	-
5	KБ16-14-13 k=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,88	<u>15121,91</u> 11854,79	<u>3267,12</u> 1601,63	13307	10432	<u>2875</u> 1409	<u>127,5120</u> 18,1494	<u>112,21</u> 15,97
6	& C113- 1353-2 варіант 2	Труба комбінована стабілізована армована скловолокном РР Ф25х3,5	м	88	<u>173,43</u> -	-	15262	-	-	-	-
7	C113-1706 варіант 3	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>27,57</u> -	-	386	-	-	-	-
8	& C113- 1040-1 варіант 1	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм	шт	8	<u>59,64</u> -	-	477	-	-	-	-
9	C113-1964 варіант 1	Трійник 25х25х25 мм	шт	4	<u>46,21</u> -	-	185	-	-	-	-
10	C113-1793 варіант 3	Муфта редукційна Ф25х20	шт	8	<u>18,39</u> -	-	147	-	-	-	-
11	KБ16-14-14 k=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,42	<u>15643,84</u> 13612,48	<u>2031,36</u> 951,46	6570	5717	<u>853</u> 400	<u>146,4180</u> 10,7692	<u>61,5</u> 4,52
12	& C113- 1354-1 варіант 2	Труба комбінована стабілізована армована скловолокном РР Ф32х4,4	м	42	<u>258,75</u> -	-	10868	-	-	-	-
13	C113-1965 варіант 1	Трійник 32х32х32 мм	шт	2	<u>79,72</u> -	-	159	-	-	-	-
14	C113-1794 варіант 1	Муфта редукційна Ф32х25	шт	4	<u>29,61</u> -	-	118	-	-	-	-
15	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,38	<u>4084,99</u> 4084,99	-	9722	9722	-	<u>47,2800</u>	<u>112,53</u>
16	& C113- 2438-1 варіант 1	Термоізоляція Д 20 мм	м	108	<u>26,52</u> -	-	2864	-	-	-	-
17	& C113- 2439-1 варіант 1	Термоізоляція Д 25 мм	м	88	<u>29,58</u> -	-	2603	-	-	-	-
18	& C113- 2440-1 варіант 1	Термоізоляція Д 32 мм	м	42	<u>38,76</u> -	-	1628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,08402	<u>11421,69</u> 11410,38	-	960	959	-	<u>133,7520</u>	<u>11,24</u>
20	& С130-559-6	Радіатор сталевий з боковим підключенням тип 10 Н=600мм, L=900мм, Q=436Вт з краном Маєвського	шт	3	<u>6336,65</u>	-	19010	-	-	-	-
21	& С130-559-7	Радіатор сталевий з боковим підключенням тип 22 Н=600мм, L=600мм, Q=803Вт з краном Маєвського	шт	3	<u>5725,14</u>	-	17175	-	-	-	-
22	& С130-559-8	Радіатор сталевий з боковим підключенням тип 22 Н=600мм, L=700мм, Q=937Вт з краном Маєвського	шт	5	<u>7265,83</u>	-	36329	-	-	-	-
23	& С130-559-3-8	Комплект радіаторний	шт	11	<u>464,55</u>	-	5110	-	-	-	-
24	КБ18-17-10 k=1,15	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>207,48</u> 207,48	-	415	415	-	<u>2,2908</u>	<u>4,58</u>
25	& С130-1158-2	Повітрявідвідник автоматичний Ф15 з відсікаючим клапаном	шт	2	<u>603,98</u>	-	1208	-	-	-	-
26	КБ18-17-10 k=1,15	Установлення повітровідвідників	шт	11	<u>207,48</u> 207,48	-	2282	2282	-	<u>2,2908</u>	<u>25,2</u>
27	& С130-1158-1	Термоголовка	шт	11	<u>1868,78</u>	-	20557	-	-	-	-
28	КМ11-350-1	Установлення вентилів, клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	22	<u>237,19</u> 171,80	<u>10,44</u> 4,06	5218	3780	<u>230</u> 89	<u>1,9200</u> 0,0454	<u>42,24</u> 1
29	& С130-1104-1	Вентиль термостатичний кутовий Ф15	шт	11	<u>827,26</u>	-	9100	-	-	-	-
30	& С1630-536-1	Клапан запірний прямий Ф15	шт	11	<u>829,31</u>	-	9122	-	-	-	-
31	КР15-23-2	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>62,48</u> 62,48	-	125	125	-	<u>0,6720</u>	<u>1,34</u>
32	С113-2157	Кран кульовий муфтовий Ф25	шт	2	<u>956,59</u>	-	1913	-	-	-	-
33	С113-1792	Муфта з різьбою зовніш. 20х3/4"	шт	22	<u>190,77</u>	-	4197	-	-	-	-
34	КР16-30-1	Монтаж протипожежних муфт	шт	6	<u>164,51</u> 41,77	<u>108,44</u> 1,59	987	251	<u>651</u> 10	<u>0,3960</u> 0,0174	<u>2,38</u> 0,1
35	С113-1560	Муфта протипожежна для труб поліпропіленових ПВХ Ф20-40	шт	6	<u>865,43</u>	-	5193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					235429	46140	<u>10219</u>		<u>507,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					235429		4719		53,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179070				
		всього заробітна плата, грн.					50859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7986				
		Всього будівельні роботи, грн.					261733				

		Всього по кошторису					261733				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					616,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58845				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Водопровід В1,В2

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 224,486 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15854 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,036 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		ВУЗОЛ ОБЛІКУ ВОДИ									
1	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	337,99	-	338	181	-	1,9800	1,98
					181,37	-			-	-	-
2	C1630-1821	Лічильники [водоміри] холодної води, 20 мм	шт	1	4897,94	-	4898	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	85,83	-	86	46	-	0,4920	0,49
					45,74	-			-	-	-
4	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном	комплект	1	760,38	-	760	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-23-2	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	3	<u>3770,97</u> 62,48	-	11313	187	-	<u>0,6720</u>	<u>2,02</u>
6	KP15-23-2	Установлення кранів діаметром 15 мм	шт	18	<u>3770,97</u> 62,48	-	67877	1125	-	<u>0,6720</u>	<u>12,1</u>
7	& C113-2154-1-K варіант 2	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25мм	шт	3	<u>956,59</u>	-	2870	-	-	-	-
8	& C113-2154-1-K варіант 3	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15мм	шт	13	<u>747,69</u>	-	9720	-	-	-	-
9	& C113-2154-3-Л варіант 1	Кран кульовий спускний, діаметр 15мм	шт	1	<u>488,61</u>	-	489	-	-	-	-
10	& C113-2154-3-Л варіант 2	Кран водорозбірний, діаметр 15мм	шт	2	<u>765,03</u>	-	1530	-	-	-	-
11	& C113-2154-3-Л варіант 3	Кран поливочний, діаметр 15мм	шт	2	<u>621,21</u>	-	1242	-	-	-	-
12	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	<u>52111,02</u> 29759,26	<u>2367,80</u> 154,34	2084	1190	<u>95</u> 6	<u>332,5800</u> 1,6615	<u>13,3</u> 0,07
13	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотній, діаметр 15 мм	шт	4	<u>178,62</u>	-	714	-	-	-	-
14	KP17-14-4	Установлення шафи пожежної	шт	1	<u>589,49</u> 589,49	-	589	589	-	<u>6,5880</u>	<u>6,59</u>
15	C1630-3 варіант 1	Шафа пожежна з пожежним краном Ф25мм та рукавом	шт	1	<u>10079,48</u>	-	10079	-	-	-	-
16	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	<u>773,08</u> 717,78	-	773	718	-	<u>7,8360</u>	<u>7,84</u>
17	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,17	<u>7079,85</u> 6765,58	<u>34,82</u> 30,18	1204	1150	<u>6</u> 5	<u>73,8600</u> 0,3197	<u>12,56</u> 0,05
18	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 28 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	17	<u>138,57</u>	-	2356	-	-	-	-
19	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,04	<u>6812,45</u> 6494,07	<u>34,82</u> 30,18	272	260	<u>1</u> 1	<u>70,8960</u> 0,3197	<u>2,84</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	<u>215,77</u> -	- -	863	-	- -	- -	- -
21	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33	<u>6427,64</u> 6313,41	- -	2121	2083	- -	<u>67,9080</u> -	<u>22,41</u> -
22	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>6722,39</u> 6588,97	- -	807	791	- -	<u>70,8720</u> -	<u>8,5</u> -
23	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,11	<u>7434,79</u> 7269,51	- -	818	800	- -	<u>78,1920</u> -	<u>8,6</u> -
24	& C113-1352-1 варіант 3	Труба поліетиленова, армована PP-R 80, діаметр 20x2,8 мм	м	33	<u>159,97</u> -	- -	5279	-	- -	- -	- -
25	& C113-1353-2 варіант 4	Труба поліетиленова, армована PP-R 80, діаметр 25x3,5 мм	м	12	<u>190,16</u> -	- -	2282	-	- -	- -	- -
26	& C113-1354-1 варіант 4	Труба поліетиленова, армована PP-R 80, діаметр 32x4,5 мм	м	11	<u>248,15</u> -	- -	2730	-	- -	- -	- -
27	C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>23,49</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
28	C113-1706 варіант 4	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	<u>27,57</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
29	& C113-1039-1 варіант 1	Трійник 20x20x20	шт	9	<u>38,41</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
30	& C113-1040-2 варіант 1	Трійник 25x25x25	шт	2	<u>45,97</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
31	& C113-1041-2 варіант 1	Трійник 32x32x32	шт	1	<u>79,68</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
32	& C113-1041-1 варіант 1	Трійник редукційний 32x20x32	шт	3	<u>58,06</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
33	& C113-1041-3 варіант 1	Трійник редукційний 25x20x25	шт	6	<u>59,69</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
34	C113-1793 варіант 3	Муфта редукційна Ф25x20	шт	4	<u>18,39</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-1794 варіант 1	Муфта редукційна Ф32х25	шт	2	<u>29,61</u>	-	59	-	-	-	-
36	C113-1794 варіант 2	Муфта редукційна Ф32х20	шт	1	<u>29,61</u>	-	30	-	-	-	-
37	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х3/4" мм	шт	22	<u>190,77</u>	-	4197	-	-	-	-
38	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,77	<u>4084,99</u>	-	3145	3145	-	<u>47,2800</u>	<u>36,41</u>
39	& C113- 2438-1 варіант 1	Термоізоляція Д 20 мм	м	33	<u>26,52</u>	-	875	-	-	-	-
40	& C113- 2439-1 варіант 1	Термоізоляція Д 25 мм	м	12	<u>29,58</u>	-	355	-	-	-	-
41	& C113- 2440-1 варіант 1	Термоізоляція Д 32 мм	м	28	<u>38,76</u>	-	1085	-	-	-	-
42	& C113- 2440-1 варіант 2	Термоізоляція Д 40 мм	м	4	<u>42,84</u>	-	171	-	-	-	-
43	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	<u>768,84</u>	-	769	717	-	<u>8,4000</u>	<u>8,4</u>
44	& C130-152- 1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л N=2кВт	шт	1	<u>20712,07</u>	-	20712	-	-	-	-
45	C130-18 варіант 1	Ємкість для зберігання питної води Ф830мм H=1073 V=500л	шт	2	<u>18933,84</u>	-	37868	-	-	-	-
46	C130-18 варіант 2	Ємкість запасу технічної води пластикова Ф860мм H=1073 V=500л	шт	1	<u>12813,84</u>	-	12814	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					217765	12982	<u>102</u>		<u>144,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					217765		12		0,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204681				
		всього заробітна плата, грн.					12994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2042				
		Всього будівельні роботи, грн.					224486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					224486				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					158,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15036				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Каналізація К1

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 258,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,828 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		КАНАЛІЗАЦІЯ К1									
1	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	2562,93	-	2563	1427	-	17,5920	17,59
					1427,24	-			-	-	-
2	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,09	7488,73	7,25	674	671	1	78,9840	7,11
					7456,88	6,29			1	0,0666	0,01
3	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,15	7271,00	13,06	1091	1074	2	75,8280	11,37
					7158,92	11,32			2	0,1199	0,02
4	C113-2311 варіант 1	Труба каналізаційна ПВХ, діаметр 50мм	м	9	107,87	-	971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-2312 варіант 1	Труба каналізаційна ПВХ, діаметр 100мм	м	15	<u>261,52</u>	-	3923	-	-	-	-
6	C113-2265 варіант 1	Трійник каналізаційний діаметр 110x50 мм	шт	6	<u>105,09</u>	-	631	-	-	-	-
7	C113-2266 варіант 1	Трійник каналізаційний, діаметр 110x110 мм	шт	4	<u>119,37</u>	-	477	-	-	-	-
8	C113-1466 варіант 1	Відвід діаметр 110/45	шт	4	<u>227,55</u>	-	910	-	-	-	-
9	C113-1466 варіант 2	Відвід діаметр 50/45	шт	10	<u>117,90</u>	-	1179	-	-	-	-
10	C113-1478 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм	шт	1	<u>375,42</u>	-	375	-	-	-	-
11	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>4390,09</u>	<u>111,87</u>	4390	2603	<u>112</u>	<u>29,4240</u>	<u>29,42</u>
12	C130-508 варіант 1	Каналізаційна автоматична насосна установка	шт	1	<u>2602,55</u>	<u>19,93</u>	91121	-	<u>20</u>	<u>0,1738</u>	<u>0,17</u>
13	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>4552,96</u>	<u>13,06</u>	1366	1213	<u>4</u>	<u>44,1360</u>	<u>13,24</u>
14	& C130-644-2 варіант 1	Умивальник в комплекті	комплект	3	<u>4042,86</u>	<u>11,32</u>	20152	-	<u>3</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,04</u>
15	& C1630-973-15-B2	Сифон пляшковий для умивальника	шт	3	<u>6717,33</u>	-	2974	-	-	-	-
16	& C130-616-1	Змішувач для умивальників	комплект	3	<u>991,47</u>	-	7673	-	-	-	-
17	& C1545-13-1	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	6	<u>2557,66</u>	-	845	-	-	-	-
18	& C130-616-1 варіант 1	Змішувач для душу з лійкою	комплект	1	<u>140,81</u>	-	5028	-	-	-	-
19	KP15-32-10	Установлення піддонів душових	10к-т	0,1	<u>5027,84</u>	-	196	194	<u>2</u>	<u>22,4160</u>	<u>2,24</u>
20	& C130-543-1 варіант 1	Піддон душовий	шт	1	<u>1955,60</u>	<u>18,86</u>	8730	-	<u>2</u>	<u>0,1732</u>	<u>0,02</u>
21	& C1630-973-15-B2 варіант 1	Сифон пляшковий для піддона	шт	1	<u>1936,74</u>	-	1143	-	-	-	-
22	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>8729,90</u>	-	1833	1820	<u>10</u>	<u>50,2440</u>	<u>20,1</u>
					<u>4550,60</u>	<u>22,64</u>			<u>9</u>	<u>0,2398</u>	<u>0,1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C130-904-2 варіант 1	Унітаз-компакт з сидінням і комплектом кріплення	шт	3	<u>7604,48</u> -	- -	22813	-	- -	- -	- -
24	& C130-904-2 варіант 2	Унітаз-компакт з сидінням і комплектом кріплення для інвалідів	шт	1	<u>10052,48</u> -	- -	10052	-	- -	- -	- -
25	& C1545-13-1	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні І=30см	шт	4	<u>140,81</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
26	& C113-1451-2-6 варіант 1	Труба гофрована для унітазу Д 110 мм	шт	4	<u>496,16</u> -	- -	1985	-	- -	- -	- -
27	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,1	<u>2322,49</u> 1883,38	<u>8,70</u> 7,55	232	188	<u>1</u> 1	<u>21,0480</u> 0,0799	<u>2,1</u> 0,01
28	& C130-529-1 варіант 1	Пісуар керамічний з сифоном	шт	1	<u>6822,18</u> -	- -	6822	-	- -	- -	- -
29	& C111-1867-8 варіант 1	Кріплення для пісуарів	компл.	1	<u>427,16</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
30	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>945,19</u> 942,29	<u>2,90</u> 2,52	95	94	<u>1</u> -	<u>10,4040</u> 0,0266	<u>1,04</u> -
31	C130-635 варіант 1	Трап, діаметр 50мм	комплект	1	<u>2857,05</u> -	- -	2857	-	- -	- -	- -
32	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,06	<u>89974,79</u> 41697,10	<u>4889,92</u> 329,51	5398	2502	<u>293</u> 20	<u>471,4200</u> 3,5453	<u>28,29</u> 0,21
33	C130-1175 варіант 1	Засувка шиберна міжфланцева, діаметр 100 мм	шт	1	<u>19482,22</u> -	- -	19482	-	- -	- -	- -
34	C130-935 варіант 1	Фланці із сталі, діаметр 100 мм	шт	4	<u>2353,77</u> -	- -	9415	-	- -	- -	- -
35	C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній, діам. 110 мм	шт	1	<u>2330,70</u> -	- -	2331	-	- -	- -	- -
36	& C1-1848-22 варіант 2	Болт	шт	16	<u>46,94</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
37	& C111-1848-П123 варіант 1	Гайка	шт	16	<u>22,45</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
38	& C1545-291-2 варіант 1	Шпилька 0,8м	шт	1	<u>90,87</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2303-5154 варіант 2	Пластикова ємність для туалетів 250 л	шт	2	<u>5158,06</u>	-	10316	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	252234	11786	<u>426</u> 58		<u>132,5</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					252234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240022				
		всього заробітна плата, грн.					11844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1984				
		Всього будівельні роботи, грн.					258602				

		Всього по кошторису					258602				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13828				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Елементи безпеки для людей з порушенням зору

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,421 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03269 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,128 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ11-41-2 k=1,15	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	0,0216	8548,09	-	185	176	-	82,7724	1,79
					8159,70	-			-	-	-
2	С111-733 варіант 1	Плитка накладна поліуретанова попереджувальна 300х300 мм	шт	24	315,30	-	7567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С188888-34 варіант 1	Клей ПТ-К1-0,47 370мл	шт	2	314,57	-	629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ11-39-2 k=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	100м2	0,108	6651,95	-	718	718	-	76,9902	8,31
					6651,95	-			-	-	-
5	С188888-38 варіант 1	Стрічка тактильна направляюча для слабобачачих ПТ-32	м	36	58,14	-	2093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ11-43-1 k=1,15	Улаштування контрастних стрічок на клеї	100м	0,045	<u>1647,35</u>	-	74	74	-	<u>17,7192</u>	<u>0,8</u>
7	С188888-43 варіант 1	Сигнальна контрастна жовта стрічка для маркування дверних прорізів, поручней, сходів, колон самоклеюча	м	4,5	<u>1647,35</u> <u>27,56</u>	-	124	-	-	-	-
8	КБ17-2-5 k=1,15	Установлення табличок	10шт	1,3	<u>1305,79</u>	-	1698	1698	-	<u>14,2554</u>	<u>18,53</u>
9	С126-1242 варіант 1	Інформаційні таблички	шт	13	<u>1305,79</u> <u>761,48</u>	-	9899	-	-	-	-
10	С126-1243 варіант 1	Стаціонарний комплект (мнемосхема, ложемент зі знаком "Інформація")	шт	1	<u>16704,68</u>	-	16705	-	-	-	-
11	С188888-8 варіант 1	Дюбель-шурупи 6x80мм	шт	76	<u>3,88</u>	-	295	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					39987	2666	-		<u>29,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39987				
		-----					37321				
							2666				
							1434				
							3,26				
							462				
							41421				
		Всього по кошторису					41421				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3128				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Технологічне обладнання (ПРУ)

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №67803 за адресою:м.Рівне, проспект Князя Романа, 13

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1231,695 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
1	& 241996-16055 варіант 1	Бак для сухих відходів (60л) 600х600х1000 мм з кришкою, ручкою, 2 колесами; (маса=0,004)	шт	2	1634,04	3268
2	241996-11040 варіант 1	Відро для сміття 10 л; (маса=0)	шт	7	240,00	1680
3	241996-11036 варіант 5	Вішак напольний двосторонній 1500х350х1800; (маса=0)	шт	2	3434,00	6868
4	241996-11036 варіант 6	Вішак напольний односторонній 1500х200х1800; (маса=0)	шт	4	3010,00	12040
5	2402-3026 варіант 1	Вогнегасник порошковий переносний; (маса=0,0166)	шт	5	1065,00	5325
6	2402-3027 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний; (маса=0,0062)	шт	1	3110,00	3110
7	170312-5089 варіант 1	Диспенсер для паперових рушників 240х90х255; (маса=0,135)	шт	4	1420,00	5680
8	1504-19012 варіант 1	Електрочайник побутовий N=1.8 кВт 220В; (маса=0,00174)	шт	1	2799,00	2799
9	290518-8009 варіант 1	Ємність переносна для дезінфекції взуття 1200х600; (маса=0,023)	шт	2	679,00	1358
10	17064-8010 варіант 1	Кухня 2400х700х850 - меблі, низ із шафами; (маса=0)	шт	1	72600,00	72600
11	280222-14077 варіант 1	Кушетка процедурна 2000х700х500; (маса=0,025)	шт	1	11500,00	11500

1	2	3	4	5	6	7
12	550101-144 варіант 6	Лава без спинки 1000x300x460 мм; (маса=0)	шт	1	3480,00	3480
13	560110-223 варіант 1	Ліжко двоярусне металеве для захисних споруд 1850x600x1600; (маса=0)	шт	28	12989,00	363692
14	1504-19013 варіант 1	Мікрохвильова піч побутова N=0.8 кВт 220В; (маса=0,0024)	шт	1	7737,96	7738
15	& 2406-14028- 1 варіант 1	Підйомник сходовий для інвалідів ; (маса=0,265)	шт	1	286000,00	286000
16	560110-258 варіант 1	Поручень для людей з інвалідністю прямий настінний, довжина 1000 мм, труба діаметр 32 мм, нержавіюча сталь; (маса=0)	шт	1	1825,00	1825
17	560110-260 варіант 1	Поручень для людей з інвалідністю прямий настінний, довжина 1200 мм, труба діаметр 32 мм, нержавіюча сталь; (маса=0)	шт	1	2263,00	2263
18	560110-261 варіант 1	Поручень відкидний, довжина 700 мм, ручка діаметром 32 мм, нержавіюча сталь; (маса=0)	шт	2	3043,00	6086
19	560110-259 варіант 1	Поручні для умивальника настінний посилені, ручка діаметром 32 мм, нержавіюча сталь; (маса=0)	шт	1	3139,00	3139
20	560110-259 варіант 2	Поручні для умивальника настінний посилені, ручка діаметром 32 мм, нержавіюча сталь, довжина 600мм; (маса=0)	шт	1	3139,00	3139
21	560110-71 варіант 1	Стіл обідній 800x1600x750; (маса=0)	шт	1	13262,00	13262
22	560110-138 варіант 2	Стіл універсальний 500x900x750; (маса=0)	шт	1	7990,00	7990
23	241996-20304 варіант 1	Стілець напівм'який ; (маса=0)	шт	95	2594,00	246430
24	560110-72 варіант 1	Стілець обідній; (маса=0)	шт	6	2081,00	12486
25	560110-67 варіант 1	Стелаж 1500x400x1800; (маса=0)	шт	2	4848,00	9696
26	241996-20305 варіант 1	Столик інструментальний мобільний 660x470x900; (маса=0)	шт	1	3374,00	3374
27	15062-6039 варіант 1	Холодильник побутовий N=0.4 кВт 220В; (маса=0,162)	шт	1	38354,43	38354
28	560110-284 варіант 1	Шафа для одягу 900x450x2100 мм; (маса=0)	шт	1	11540,00	11540
29	560110-69 варіант 2	Шафа медична 900x440x1650(h); (маса=0)	шт	1	18200,00	18200
30	280222-13227 варіант 1	Ширма медична ; (маса=0,06)	шт	2	7300,00	14600
		Разом				1179522

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	836063	0,007	46321 5852 1225843 5852 1231695

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]