

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Захисників України від житлового будинку № 93 до житлового будинку 83 в с. Чорноморка Миколаївського району Миколаївської області
23-2024-АД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Захисників України від житлового будинку № 93 до житлового будинку 83 в с. Чорноморка Миколаївського району Миколаївської області

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Захисників України від житлового будинку № 93 до житлового будинку 83 в с. Чорноморка Миколаївського району Миколаївської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1171,583 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55106 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,515 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	ДУ2-1-3	Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'язучими матеріалами основ і покриттів від пилу та сухого сміття	100 м2	2,2335	<u>107,43</u> 107,43	- -	240	240	- -	<u>1,6500</u> -	<u>3,69</u> -
2	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,1117	<u>32215,12</u> 12476,38	<u>19738,74</u> 5082,05	3598	1394	<u>2204</u> 568	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>21,4</u> 6,94
3	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм під бортовий камінь	100м2	0,42	<u>1685,03</u> 240,91	<u>1444,12</u> 381,36	708	101	<u>607</u> 160	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>1,55</u> 1,86
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,681257 5	<u>2949,11</u> 215,51	<u>2733,60</u> 732,29	2009	147	<u>1862</u> 499	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,25</u> 5,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-1-M	Перевезення сміття до 1 км	т	50,25375	<u>12,38</u>	<u>12,38</u>	622	-	<u>622</u>	-	-
6	C311-1-M	Перевезення сміття до 1 км	т	17,872	<u>12,38</u>	<u>12,38</u>	221	-	<u>221</u>	0,0480	2,41
7	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	10,5	<u>11,51</u>	<u>11,51</u>	121	-	<u>121</u>	0,0480	0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	4,29			<u>45</u>	0,0480	0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					7519	1882	<u>5637</u>		<u>28,89</u>
		в тому числі:					7519		1565		18,4
		всього заробітна плата, грн.					3447				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1970				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					758				
		Всього будівельні роботи, грн.					9489				

		Всього по розділу 1					9489				
8	KP18-22-1	Розділ 2. Будівельно монтажні роботи Улаштування основ з ПЩС С7, товщиною 12 см під бортовий камінь	100м2	0,308	<u>37735,17</u>	<u>1913,47</u>	11622	162	<u>589</u>	<u>7,5100</u>	<u>2,31</u>
9	KP18-29-2	Установлення бортових каменів БР100.30. 18	100м	1,4	<u>27304,06</u>	<u>661,73</u>	38226	12499	<u>121</u>	<u>3,9873</u>	<u>1,23</u>
10	& C1416- 8684-1-И варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	140	<u>8927,97</u>	<u>162,07</u>	64142	-	<u>926</u>	<u>126,0300</u>	<u>176,44</u>
11	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорстви	100м3	0,063	<u>458,16</u>	-			<u>227</u>	<u>1,5620</u>	<u>2,19</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>291644,95</u>	<u>6709,56</u>	18374	110	<u>423</u>	<u>26,0000</u>	<u>1,64</u>
		в тому числі:			1743,04	978,20			62	9,6839	0,61
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132364	12771	<u>1938</u>		<u>180,39</u>
		всього заробітна плата, грн.					132364		410		4,03
		Загальновиборничі витрати, грн.					117655				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					13181				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					7868				
							22,13				
							2769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					140232				

		Всього по розділу 2					140232				
		Розділ 3. ТИП 1 Підсилення ПК0+00 - ПК0+17,3									
12	KP18-6-1	Ремонт щебених основ доріг	100м2	2,234	<u>32438,96</u>	<u>4678,33</u>	72469	11436	<u>10451</u>	<u>73,5800</u>	<u>164,38</u>
					5118,96	1009,28			2255	10,0750	22,51
13	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,2234	<u>22471,31</u>	<u>20377,67</u>	5020	386	<u>4552</u>	<u>21,4200</u>	<u>4,79</u>
					1729,24	2371,88			530	22,5879	5,05
14	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	26,5846	<u>5706,66</u>	-	151709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					229198	11822	<u>15003</u>		<u>169,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					229198		<u>2785</u>		<u>27,56</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202373				
		всього заробітна плата, грн.					14607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2954				
		Всього будівельні роботи, грн.					237719				

		Всього по розділу 3					237719				
		Розділ 4. ТИП 2 Підсилення ПК0+17,3 - ПК1+48,9									
15	KB27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів (бітум 0,3л/м2)	1 т	0,23628	<u>37050,62</u>	<u>213,35</u>	8754	-	<u>50</u>	-	-
					-	44,10			10	0,5225	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100т	0,368	<u>597199,09</u> 2825,77	<u>17605,58</u> 4243,88	219769	1040	<u>6479</u> 1562	<u>34,4900</u> 42,5958	<u>12,69</u> 15,68
17	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,7876	<u>22471,31</u> 1729,24	<u>20377,67</u> 2371,88	17698	1362	<u>16049</u> 1868	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>16,87</u> 17,79
18	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	93,7244	<u>5706,66</u> -	- -	534853	-	- -	- -	- -
19	ДУ1-5-2	Планування узбіч автогрейдером середнього типу з холодним ходом в зворотньому напрямку	1км од.с	0,14	<u>432,60</u> -	<u>432,60</u> 59,13	61	-	<u>61</u> 8	- 0,5617	- 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 4					781135	2402	<u>22639</u> 3448		<u>29,56</u> 33,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					781135 756094 5850 3009 7,59 949 784144				
		Всього по розділу 4					784144				
		Разом прямі витрати по кошторису					1150216	28877	<u>45217</u> 8208		<u>408,01</u> 83,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1150216 1076122 37085 21367 59,39 7430 1171583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1171583				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						551,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						44515				

Склав інженер - кошторисник І.В. Дейнеко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор О.С. Дейнеко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]