

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	-----
4. Підсумкові вартісні параметри	-----
5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
6. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
8. Відомість ресурсів	-----
9. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
10. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Автомобільні дороги та мости СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Розрахунки витрат ресурсів на експлуатаційне утримання на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	21,93605	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	19,378	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2847,017	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8)	20728,60	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	55890,356	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	43821,397	тис.грн.
вартість устаткування -	39,604	тис.грн.
інші витрати -	2714,296	тис.грн.
податок на додану вартість -	9315,059	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 55890,356 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 305,889 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи	675,242	-	-	675,242
2	Розрахунок N П-11	Відновлення та закріплення траси на місцевості 1 категорії складності	-	-	0,052	0,052
3	Розрахунок N П-12	Відновлення та закріплення траси на місцевості 2 категорії складності	-	-	16,745	16,745
Разом по главі 1:			675,242	-	16,797	692,039
		Глава 2. Земляне полотно				

1	2	3	4	5	6	7
4	02-01	Земляні роботи	1318,545	-	-	1318,545
5	02-02	Перепідключення мережі В1	110,389	-	-	110,389
		Разом по главі 2:	1428,934	-	-	1428,934
		Глава 4. Дорожній одяг				
6	04-01	Дорожній одяг	24449,647	-	-	24449,647
		Разом по главі 4:	24449,647	-	-	24449,647
		Глава 5. Будівлі та споруди				
7	05-01	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	5028,347	-	-	5028,347
		Разом по главі 5:	5028,347	-	-	5028,347
		Глава 6. Пересічення та примикання				
8	06-01	Пересічення та примикання	3203,289	-	-	3203,289
		Разом по главі 6:	3203,289	-	-	3203,289
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
9	07-01	Облаштування та обстановка дороги	4865,137	36,216	-	4901,353
		Разом по главі 7:	4865,137	36,216	-	4901,353
		Разом по главах 1-7:	39650,596	36,216	16,797	39703,609
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
10	08-01	Тимчасові будівлі і споруди	625,813	-	-	625,813
		Разом по главі 8:	625,813	-	-	625,813
		Разом по главах 1-8:	40276,409	36,216	16,797	40329,422
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

1	2	3	4	5	6	7
11	Постанови КМУ від 8 серпня 2023 р. № 835 та від 26 вересня 2023 р. № 1031 (54 грн за м3)	Кошти на утилізацію сміття	-	-	1,836	1,836
		Разом по главі 9:	-	-	1,836	1,836
		Разом по главах 1-9:	40276,409	36,216	18,633	40331,258
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	403,313	403,313
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	604,969	604,969
14	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	1022,211	1022,211
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	25,476	25,476
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1109,482	1109,482
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	71,200	71,200
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	330,415	330,415
		Разом по главі 12:	-	-	1536,573	1536,573
		Разом по главах 1-12:	40276,409	36,216	2577,417	42890,042
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	167,811	-	-	167,811
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	85,331	85,331
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	805,528	0,724	51,548	857,800
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2571,649	2,664	-	2574,313
		Разом	43821,397	39,604	2714,296	46575,297
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9315,059	9315,059
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	43821,397	39,604	12029,355	55890,356

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	-	-	-	305,889
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	93,872
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	212,017

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	55890,35600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	43821,39700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	39,60400
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	12029,35500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	55890,35600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	55523,29000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	46575,29700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	46575,29700
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	46539,08100
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	42890,04200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	40276,40900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	36,21600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2577,41700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1134,95800
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	43821,39700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	18,63300
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	40276,40900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	40276,40900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	39650,59600
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	40276,40900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	36,21600

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	38957,56400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	38993,78000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	4553,55600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	8,43300
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	232,46100
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	104,30307
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1163,41672
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	197,03593
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	248,58938
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	30,71199
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	952,11000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	2847,01700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1399,99400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	52,47200
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	1,86900
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	952,11000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2363,15100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	54,34100
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	483,86600

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	483,86600
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	62,58800
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11,04700
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	11,04700
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	331,06700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	189,16000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	119,25000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	33004,01400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	533,82900
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	2760,28800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	4762,33455
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	55,10100
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	608,16491
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	305,88900
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	167,81100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	167,81100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	85,33100
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	805,52800
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,72400
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	51,54800
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	2571,64900
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	2,66400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	9315,05900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1318,84500
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1318,84500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	31,07900
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	21,93605
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	18,91445
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	21,41120
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	21,93605
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,46363
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,55797
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,76373
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	6,53254
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,53254
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,44906
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,01457
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,55797
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,06122
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0

1	2	3
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,52485
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,08181
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,08181
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,45228
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,10000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	8,00000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	1,58000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	662,55900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	626,31400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	26,02200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	172,42000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	10,22300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	1702,13965
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	296,00357
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	212,01678
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02477
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	3,65682
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00892
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,33940
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	20728,60000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	29632,47467
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2763,14589
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	607,84187
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	34,84800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,04500
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,32300
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-11

Відновлення та закріплення траси на місцевості 1 категорії складності1. Вихідні дані

п1.1	Довжина траси, км 0,0096=0,0096;
п1.2	Відновлення траси в місцевості I категорії складності, тис. грн 0,038=0,038;
п1.3	Закріплення траси в місцевості I категорії складності, тис. грн 0,025=0,025;
п1.4	Коеф., 3Ц ч.III заг.вказ. п.3 1,1=1,1;
п1.5	Коеф., 3Ц заг.вказ. п.7д 1,32=1,32;
п1.6	Коеф., настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, додаток 7, табл. 2 1,5=1,5;
п1.7	Індекс, настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, додаток 7, табл. 3 39,66=39,66;

2. Розрахунок

п2.1	Відновлення та закріплення траси на місцевості 1 категорії складності Інші витрати $p1.1 \cdot (p1.2 + p1.3) \cdot p1.4 \cdot p1.5 \cdot p1.6 \cdot p1.7 = 0,0096 \cdot (0,038 + 0,025) \cdot 1,1 \cdot 1,32 \cdot 1,5 \cdot 39,66 = 0,052;$
------	--

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-12

Відновлення та закріплення траси на місцевості 2 категорії складності1. Вихідні дані

п1.1	Довжина траси, км 2,0623=2,0623;
п1.2	Відновлення траси в місцевості II категорії складності, тис. грн 0,057=0,057;
п1.3	Закріплення траси в місцевості II категорії складності, тис. грн 0,037=0,037;
п1.4	Коеф., 3Ц ч.III заг.вказ. п.3 1,1=1,1;
п1.5	Коеф., 3Ц заг.вказ. п.7д 1,32=1,32;
п1.6	Коеф., настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, додаток 7, табл. 2 1,5=1,5;

п1.7 Індекс, настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, додаток 7, табл. 3
 $39,66=39,66$;

2. Розрахунок

п2.1 Відновлення та закріплення траси на місцевості 2 категорії складності
 Інші витрати
 $p1.1 \cdot (p1.2 + p1.3) \cdot p1.4 \cdot p1.5 \cdot p1.6 \cdot p1.7 = 2,0623 \cdot (0,057 + 0,037) \cdot 1,1 \cdot 1,32 \cdot 1,5 \cdot 39,66 = 16,745$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
 п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 40331,258$
 п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п1.2 - п1.3) \cdot п1.1 \cdot 0,01 \cdot ИНП116 = (40331,258 - 0,000) \cdot 1,50 \cdot 0,001 \cdot 1,00 = 604,969$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
 п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=40276,409$;
 п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
 п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
 п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=212,01678$;
 п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
 п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=36,216$;

- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=6,81;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=10;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=8;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,082;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|8-6,81|-(8-6,81))*W(|8-0|-(8-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|8+10-12|+(8+10-12))+V(|8+10-24|+(8+10-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+10)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+10-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=6$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(8+10-24-1*W(8+10-37))*W(1-2)*V(|36-8-10|+(36-8-10))+12*W(|36-8-10|+(36-8-10))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-6,81+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0588$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0588+(1-1)=1,0588$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0588+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(8-(6,81*1+0*0))/12)=1,011305$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,011305+W(1-2)*(1,0588+(1,114-1)*8/12)=1,0113$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0113+(1,114-1)*(12-8)/12=1,0493$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0493=1,0493$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0493+(1,097-1)*6/12)=1,0978$;

- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,0978=0;$
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0;$
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-8=4;$
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*4/10=0,4;$
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,4)+W(1-2)*(1-0,4)*(1-0/(6+0)))=0,6;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*4/10=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(6+0)))=1;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(40276,409-V(0)*(0+0+212,01678))*0,4=16110,564;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(40276,409-V(0)*(0+0+212,01678))*0,6=24165,845;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((40276,409-V(0)*(0+0+212,01678))-24165,845-16110,564)*W(1-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(36,216*W(0)+0*V(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(36,216*W(0)+0*V(0))*1=36,216;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((36,216*W(0)+0*V(0))-36,216-0)*W(1-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,4=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,6=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5;$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0493-1)+(1,0113-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0978-1)+(1,0493-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*16110,564*((1,0493-1)+(1,0113-1)*V(1-1))+0,5*24165,845*((1,0978-1)+(1,0493-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=2571,649;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0493-1)+(1,0113-1)*V(1-1))+0,5*36,216*((1,0978-1)+(1,0493-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=2,664;$$

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 21,93605;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} * (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) * \text{ИНП130} = 7,65 * (21,93605 + 0) * 1 = 167,811;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 21,93605;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 3,89 * (21,93605 + 0) * 1 = 85,331.$$

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на підготовчі роботи № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Земляні роботи № 02-01	-----
5. Локальний кошторис на земляні роботи № 02-01-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Перепідключення мережі В1 № 02-02	-----
8. Локальний кошторис на перепідключення мережі В1 № 02-02-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Дорожній одяг № 04-01	-----
11. Локальний кошторис на ремонт дорожнього одягу № 04-01-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
13. Об'єктний кошторис : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб № 05-01	-----
14. Локальний кошторис на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб № 05-01-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
16. Об'єктний кошторис : Пересічення та примикання № 06-01	-----
17. Локальний кошторис на пересічення та примикання № 06-01-01	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
19. Об'єктний кошторис : Облаштування та обстановка дороги № 07-01	-----
20. Локальний кошторис на встановлення дорожніх знаків № 07-01-01	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
22. Локальний кошторис на зовнішнє освітлення № 07-01-02	-----
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
24. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування № 07-01-03	-----

- 25. Об'єктний кошторис : Тимчасові будівлі і споруди
№ 08-01
- 26. Локальний кошторис на тимчасові будівлі і споруди
№ 08-01-01
- 27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01

Будова - Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11765,55	108,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	549,12	119,47			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4147,5	151,95			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	2452,28	135,00			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.2		загальновиробничих витрат	люд.год	2557,97	189,18			
9.3		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	463,63				
9.4		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	21936,05				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	73,04251	6274,38			
11	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	81,25086	3947,61			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	217,69426	817,46			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	191,806156	792,73			
14	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	205,9124	671,82			
15	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	135,67756	897,56			
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	240,72827	491,80			
17	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	52,81008	2001,29			
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	139,4224	604,46			
19	КБМ209-601-ДР	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	73,968	834,02			
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	89,88689	677,03			
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	60,62872	1002,52			
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	71,5785	797,37			
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	116,966443	472,44			
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	49,47343	1040,30			
25	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	71,75945	666,33			
26	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	48,39288	869,50			
27	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	25,35801	1470,78			
28	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	73,04251	452,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	КБМ209-800-1ВД	Установка для забивання стояків бар'єрного огороження Nagel	маш. год	41,5944	655,91			
30	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	20,10528	1321,79			
31	КБМ216-501	Машина бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	23,03818	1042,95			
32	КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	24,6024	856,27			
33	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	43,6	461,42			
34	КБМ207-223-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,44	932,42			
35	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	29,612	480,85			
36	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідймачі, висота підйому 12 м	маш. год	22,95	584,07			
37	КБМ203-1004	Автогідропідймачі, висота підйому 28 м	маш. год	13,44	932,65			
38	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,97552	1015,92			
39	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,62194	400,68			
40	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,6024	463,88			
41	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	19,9936	531,75			
42	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	7,16568	1456,51			
43	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	71,75945	138,74			
44	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,04	696,35			
45	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	10,99392	783,40			
46	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	7,95096	1011,61			
47	КБМ203-1002 варіант 1	Автогідропідймач ЗІЛ 433360 СПГ АГП-18	маш. год	12	650,18			
48	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібною обладнанням	маш. год	8,56	889,06			
49	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,1104	572,67			
50	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,65536	678,61			
51	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	8,57194	730,79			
52	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,4	719,60			
53	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	6,39228	916,49			
54	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,12266	885,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	6,72	781,19			
56	КБМ225-3502	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання більше 20 м	маш. год	19,9936	244,02			
57	КБМ216-401	Машина бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	7,8	587,66			
58	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,8396	1128,98			
59	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,54247	411,80			
60	КБМ212-1403-ДР	Машина маркірувальні ручні	маш. год	8,2816	294,31			
61	КБМ212-1401-ДР	Машина маркірувальні самохідні	маш. год	2,71215	783,79			
62	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,81271	424,52			
63	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	4,58	417,99			
64	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	2,18545	794,58			
65	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,60792	354,95			
66	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,48323	607,91			
67	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	10,00676	146,83			
68	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,19155	1146,89			
69	КБМ201-11 варіант 1	Автомобіль бортовий ГАЗ 33023 АС-Г 33023ПБ	маш. год	3,601	327,62			
70	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,61812	183,39			
71	КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	1,18464	563,79			
72	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	13,0325	50,97			
73	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,55496	359,82			
74	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,57078	972,85			
75	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	6,58665	82,78			
76	КБМ204-502 варіант 1	Зварювальний апарат JASIK TIG 315P AC/DC 88	маш. год	11,089	44,48			
77	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,476	327,62			
78	КБМ207-215-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 283 кВт [385 к.с.]	маш. год	0,145824	2782,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	КБМ212-203-ДР	Автогрейдері важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,23098	1496,82			
80	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,30265	145,91			
81	КБМ202-1102 варіант 1	Кран МАЗ КТА-28 28 т/22 м	маш. год	0,481	696,35			
82	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,0736	44,48			
83	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,24178	865,91			
84	КБМ215-1201	Машина для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200-300 мм	маш. год	0,2134	849,57			
85	КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	24,6024	7,28			
86	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2739	547,97			
87	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,8934	81,77			
88	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,06468	877,81			
89	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1309	432,15			
90	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,10976	423,82			
91	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,1846	13,98			
92	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,33344	6,50			
93	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,11496	22,85			
94	КБМ201-201-ДР	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	1,42352	16,12			
95	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,041	531,14			
96	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,02904	727,11			
97	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,26782	73,84			
98	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,26163	66,32			
99	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,32032	52,24			
100	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,02002	575,93			
101	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,06164	155,75			
102	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	1,216	7,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,32032	13,81			
104	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,12132	6,38			
105	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8396,934	155,48			
106	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2097,2	168,39			
107	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1646,1	25,84			
108	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,35	122,67			
109	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км	т	1216,9	242,18			
110	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	8,0972	158,32			
111	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,0708	180,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
112	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,234				
113	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	7,194825				
114	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	0,332				
115	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	10,7772792				
116	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	4,812				
117	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	8,558				
118	КБМ203-305	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,7110528				
119	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	2,30265				
120	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,17784				
121	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,82248				
122	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,6886				
123	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,40014				
124	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,4940016				
125	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,078				
126	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00572				
127	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,4966				
128	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,3592				
129	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	11,9194686				
130	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,3088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,3693				
132	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	13,1104				
133	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,28152				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
134	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	2176,6646	5057,74	4775,77	182,80	99,17
135	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	1460,0625	5057,74	4775,77	182,80	99,17
136	+С1421-9603 варіант 1	ЩПС.Др.Ц.М20	м3	1549,0188	2382,20	1948,00	387,49	46,71
137	+С121-296 варіант 5	Огородження дорожнє 11ДО-2,0.128/1.5	т	21,4512	89711,58	87098,33	1945,42	667,83
138	+С1421-9656-3 варіант 1	Суміш піщано-гравійна природна С5	м3	1419,0938	1351,64	1008,85	316,29	26,50
139	+С1421-9656-3 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна С7	м3	737,1046	1321,94	979,73	316,29	25,92
140	+С121-296 варіант 6	Перильне огороження С2К-РМ-2,0	т	6,87232	92635,01	90000,00	1945,42	689,59
141	+С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	192,48896	2847,13	2480,00	311,30	55,83
142	+С1429-110 варіант 2	Ґрунт	м3	1232,6	426,58	200,10	218,12	8,36
143	+С1421-10419 варіант 1	Камені бортові БР.100.30.18	м	1494	332,01	300,00	25,50	6,51
144	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ – 50	т	12,282514	31605,27	30702,79	282,77	619,71
145	+С1421-9454 варіант 2	Матеріал від фрезерування асфальтобетонного покриття	м3	864,4215	345,83	-	339,05	6,78
146	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий для розмітки	т	1,83902945	155183,70	151941,67	199,21	3042,82
147	+С1421-10419 варіант 2	Камені бортові БР.100.20.8	м	1716	166,26	137,50	25,50	3,26
148	+1511-2001 варіант 2	Акумулятор VG 12-100	шт	24	10370,38	10165,83	1,21	203,34
149	+1507-5093 варіант 1	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1	шт	8	26486,39	25966,67	0,38	519,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	+C1426-11789 варіант 1	Тактильна плитка 0.3x0.3x0.06м	м2	99,78957	1916,02	1851,85	26,60	37,57
151	+1504-10236 варіант 1	Сонячний модуль RSM	шт	24	5438,24	5330,40	1,21	106,63
152	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ – 50	т	3,301413	31605,27	30702,79	282,77	619,71
153	+&C115-126-7- И варіант 2	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,4208	200212,57	196000,00	286,83	3925,74
154	+&C121-548-3 варіант 1	Опора металева оцинкована	шт	12	6928,82	6858,75	18,49	51,58
155	+C115-126 варіант 21	Дорожні знаки (щитки) 5.35.1 лайтбокс	100шт	0,12	637566,07	625000,00	64,77	12501,30
156	+C119-315 варіант 1	Лотки залізобетонні Б-5	м3	2,64	27159,14	26333,33	293,28	532,53
157	+C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100	т	11,7502	5057,74	4775,77	182,80	99,17
158	+C1633-63ВД варіант 2	Фарба дорожня жовта	т	0,3718512	142983,60	140000,00	180,00	2803,60
159	+&C121-792-О варіант 1	Кронштейни 1/0,5/1,5	шт	12	4417,53	4380,00	4,65	32,88
160	+C1633-91ВД варіант 4	Знак пріоритету квадратний 600 мм	шт	58	864,40	666,67	191,30	6,43
161	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,8765	25811,61	25041,29	264,21	506,11
162	+C113-134 варіант 2	СКМ 1.30 (довжина 3,0 м; маса 8,2 кг)	м	171	274,95	272,43	0,47	2,05
163	C142-10-2	Вода	м3	738,95353	63,07	63,07	-	-
164	+&C121-548-3 варіант 2	Каркас металевий М30.1500-4xL	шт	12	3863,25	3816,00	18,49	28,76
165	+C126-520 варіант 1	Рама для панелей 1754 x 2192 (кут 60)	шт	12	3398,47	3372,00	1,17	25,30
166	+1507-8045-11 варіант 1	Світильник ДСУ05У-40-1АСС	шт	12	3109,76	3048,00	0,78	60,98
167	+C1547-4 варіант 1	Світильники 40 В	шт	12	3109,25	3048,00	0,28	60,97
168	+1511-2001 варіант 1	Контролер заряду М20А	шт	12	3073,47	3012,00	1,21	60,26
169	+C1411-12 варіант 1	Збірні з.б. плит основи (4,8x3,2x0,12м) (ПО1)	м3	3,7	9012,87	8512,00	324,15	176,72
170	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	5,457	5763,31	5550,00	100,30	113,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,721	3454,67	2880,00	506,93	67,74
172	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35,8875	817,06	484,75	316,29	16,02
173	+C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ.Др.Щ.Б1.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100	т	5,6776	5057,74	4775,77	182,80	99,17
174	+C1633-91ВД варіант 12	Знак попереджувальний прямокутний 700x3150 мм /тимчасові/	шт	5	5718,40	5675,00	0,83	42,57
175	+C126-520 варіант 2	Їжак захисний D180	шт	12	2370,82	2352,00	1,17	17,65
176	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,02872	2530,93	2170,00	311,30	49,63
177	+C1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 500x2250 мм	шт	9	3101,42	3077,50	0,83	23,09
178	+C113-134 варіант 3	СКМ 2.30 (довжина 3,0 м; маса 11,1 кг)	м	96	275,12	272,43	0,64	2,05
179	+C1633-91ВД варіант 2	Знак попереджувальний прямокутний 500x570 мм	шт	50	504,59	500,00	0,83	3,76
180	+C1546-17 варіант 1	Затверджувач	кг	18,390344	1346,47	1319,85	0,22	26,40
181	+C1511-16 варіант 1	Шафа герметична 600x400x250	шт	12	2017,85	1976,40	1,88	39,57
182	+C1110-108 варіант 3	Кронштейн для шафи (160)	шт	12	2007,48	1968,00	0,12	39,36
183	+C119-315 варіант 2	Лотки залізобетонні Б-6	м3	0,740005	32307,71	31380,95	293,28	633,48
184	+C1415-7997 варіант 1	Збірні з.б. плит перекриття (4,8x3,2x0,12м) (ПП1)	м3	2,6	9055,39	8512,00	365,83	177,56
185	+C1633-91ВД варіант 13	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/	шт	20	1111,89	1103,33	0,28	8,28
186	+&C1426- 11736-1 варіант 1	Фундамент Ф3 під стояки дорожніх знаків	шт	6	3238,20	3075,00	99,71	63,49
187	1507-5093 варіант 2	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи)	шт	10	1825,73	1789,55	0,38	35,80
188	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,5108	1425,41	1090,40	307,06	27,95
189	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	6,066482	2687,16	2413,21	221,26	52,69
190	+C113-134 варіант 6	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/	м	77	181,82	180,00	0,47	1,35
191	C113-377	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5,5 мм	м	22,88	586,00	580,28	1,36	4,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+C1415-8191 варіант 2	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м) (ПС2)	м3	1,4	8981,39	8512,00	293,28	176,11
193	+C1415-8191 варіант 3	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м) (ПС3)	м3	1,4	8981,39	8512,00	293,28	176,11
194	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1899	63401,94	62016,45	142,31	1243,18
195	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,9801	12000,96	11750,00	15,65	235,31
196	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,048	220673,00	216155,70	190,38	4326,92
197	+C1633-91ВД варіант 1	Знак пріоритету трикутний 700 мм	шт	20	519,14	515,00	0,28	3,86
198	+C1633-91ВД варіант 15	Знак круглий 900 мм /тимчасові/	шт	8	1288,34	1278,33	0,42	9,59
199	+C1415-8191 варіант 1	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м з отв.) (ПС1)	м3	1	8981,39	8512,00	293,28	176,11
200	C111-233	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,022833	378981,42	371337,79	212,62	7431,01
201	+C1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,091905	93716,88	91666,67	212,62	1837,59
202	C1545-322	Стовпчики з пластмаси напрямні	шт	18	467,52	458,20	0,15	9,17
203	+C1633-91ВД варіант 17	Знак попереджувальний прямокутний 600х1050 мм /тимчасові/	шт	9	930,25	922,50	0,83	6,92
204	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,308	25435,65	24743,44	193,47	498,74
205	+&C113-351-1 варіант 14	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг)	м	27	277,02	272,43	2,53	2,06
206	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	106,26	70,19	68,31	0,50	1,38
207	+C1633-64ВД варіант 1	Розчинник	т	0,06436626	102439,42	100189,45	241,35	2008,62
208	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	2887,70	2778,29	52,79	56,62
209	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,064	87243,26	85319,99	212,62	1710,65
210	+C113-134 варіант 9	СКМ 4.30 /тимчасові/	м	30	181,82	180,00	0,47	1,35
211	+C1633-91ВД варіант 9	Знак круглий 600 мм	шт	7	735,79	730,00	0,31	5,48
212	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	28,8	176,34	174,48	0,55	1,31
213	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	2520,49	2400,68	70,39	49,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	K585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	2	2514,50	2400,68	64,52	49,30
215	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,539	3260,87	2690,00	506,93	63,94
216	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,0473	2422,87	2090,00	285,36	47,51
217	+C113-134 варіант 4	СКМ 2.35 (довжина 3,5 м; маса 13,0 кг)	м	17,5	275,15	272,43	0,67	2,05
218	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,673735	6977,11	6740,00	100,30	136,81
219	+C1633-91ВД варіант 14	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/	шт	5	907,17	900,00	0,42	6,75
220	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	20,01	224,08	219,45	0,24	4,39
221	+C113-134 варіант 8	СКМ 1.45 /тимчасові/	м	22,5	181,82	180,00	0,47	1,35
222	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	2015,60	1964,83	11,25	39,52
223	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	1908,58	1841,83	29,33	37,42
224	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	3	1256,49	924,79	307,06	24,64
225	+C113-134 варіант 7	СКМ 1.20 /тимчасові/	м	20	181,82	180,00	0,47	1,35
226	+&C115-126-7- И варіант 1	Щит металевий (сталь оцинкована товщ.1,2 мм)	100м2	0,018	200212,57	196000,00	286,83	3925,74
227	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0579373	57123,55	55828,26	175,22	1120,07
228	+&C113-351-1 варіант 12	Металеві стояки дорожніх знаків	м	12	275,02	272,43	0,54	2,05
229	+C1633-91ВД варіант 10	Знак попереджувальний прямокутний 900х600 мм	шт	6	538,17	533,33	0,83	4,01
230	+C1633-91ВД варіант 16	Знак попереджувальний прямокутний 450х900 мм /тимчасові/	шт	5	643,12	637,50	0,83	4,79
231	+C123-532 варіант 1	Напрямна віха 200х1200мм НВ	м2	22,56	140,71	136,00	1,95	2,76
232	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0327375	93978,58	91985,78	150,08	1842,72
233	15095-1234 варіант 1	Кабель ВВГ 2х2,5 м2	1000м	0,1326	21840,42	21380,68	31,50	428,24
234	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	0,33927	7900,23	7645,02	100,30	154,91
235	+C119-366 варіант 1	Опорна плита 6П5	м3	0,2	12375,95	11840,00	293,28	242,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,42771	5712,31	5500,00	100,30	112,01
237	+C1545-413-20 варіант 3	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	36	66,59	65,00	0,28	1,31
238	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,234611	9433,71	9148,44	100,30	184,97
239	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0144	144262,11	141241,89	191,55	2828,67
240	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,04700325	44008,72	42970,58	175,22	862,92
241	C111-1679	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм	м2	19,36	106,68	104,54	0,05	2,09
242	+C119-315 варіант 3	Лотки залізобетонні Б-9	м3	0,27	7594,36	7152,17	293,28	148,91
243	+C1633-91ВД варіант 7	Знак попереджувальний прямокутний 1083х698 мм	шт	2	930,25	922,50	0,83	6,92
244	+C1113-236 варіант 1	Акрилова фарба	т	0,0153	112628,40	110240,00	180,00	2208,40
245	C111-1757	Рядно	м2	19,41941	85,81	84,07	0,06	1,68
246	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0351316	47289,57	46183,97	178,35	927,25
247	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0419774	38819,83	37883,44	175,22	761,17
248	C111-508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,0096	153095,82	149852,59	241,35	3001,88
249	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,61016	2342,23	1985,00	311,30	45,93
250	+C1633-91ВД варіант 8	Знак пріоритету квадратний 700 мм	шт	2	700,64	695,00	0,42	5,22
251	+C113-134 варіант 1	СКМ 1.25 (довжина 2,5 м; маса 6,9 кг)	м	5	274,96	272,43	0,48	2,05
252	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	35,42	38,34	37,44	0,15	0,75
253	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,47124	2769,67	2430,00	285,36	54,31
254	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,01256	97449,43	96558,22	165,78	725,43
255	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	24,24	45,88	44,92	0,06	0,90
256	C1113-211	Емаль ЕП-140 захисна	т	0,003718	257811,32	252514,85	241,35	5055,12
257	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,117135	7900,23	7645,02	100,30	154,91
258	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,2	683,82	670,18	0,23	13,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0012	656437,61	643370,71	195,57	12871,33
260	+&C130-220-37-9 варіант 1	Смітник бетонний	шт	3	249,60	230,00	14,71	4,89
261	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	298,26	286,54	5,87	5,85
262	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0024	248003,85	242899,68	241,35	4862,82
263	+C1633-91ВД варіант 11	Знак попереджувальний прямокутний 300x700 мм	шт	1	588,54	583,33	0,83	4,38
264	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,265905	2211,54	2166,56	1,62	43,36
265	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,0044	133541,49	130766,58	156,45	2618,46
266	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2448	2364,83	2317,77	0,69	46,37
267	C111-1748	Жмут смоляний	кг	7,2	71,71	70,14	0,16	1,41
268	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	42,61	41,66	0,11	0,84
269	C1630-26 варіант 1	Кран муфтовий кульовий 3В діаметр 1"	шт	2	249,95	244,76	0,29	4,90
270	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,576	762,62	747,45	0,22	14,95
271	C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0066316	65201,95	63710,86	212,62	1278,47
272	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01595	26909,80	26152,30	229,86	527,64
273	C111-1564	Гідроізол	м2	6,6	63,66	62,25	0,16	1,25
274	+C1546-52	Нітромазь	т	0,00287	143046,18	140000,00	241,35	2804,83
275	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	44,82	43,77	0,17	0,88
276	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,34352	912,95	607,18	287,87	17,90
277	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,088435	3423,03	3239,17	116,74	67,12
278	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0062	46602,42	45510,30	178,35	913,77
279	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,036619	7331,66	6681,35	506,55	143,76
280	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0312	7900,23	7645,02	100,30	154,91
281	+C1633-10ВД варіант 1	Розчинник	л	1,95998	122,70	120,15	0,14	2,41
282	C1421-10600	Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм	т	0,25344	911,86	702,07	191,91	17,88
283	+&C152-11-2	Кабелі АВВГ, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	0,0312	7156,76	7000,00	16,43	140,33
284	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0011856	163388,47	159972,15	212,62	3203,70
285	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	0,4	479,22	469,18	0,64	9,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	+C113-1813 варіант 2	Муфта компресійна поліетиленова із внутрішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	82,45	80,80	0,03	1,62
287	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01881	7900,23	7645,02	100,30	154,91
288	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,12057	1220,47	908,67	287,87	23,93
289	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1824	806,28	787,18	3,29	15,81
290	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0039884	35083,51	34154,25	241,35	687,91
291	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00316979	42505,91	41497,24	175,22	833,45
292	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,04	5,754	5,754	-	-
293	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	7,344	17,71	17,34	0,02	0,35
294	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,24	522,92	512,08	0,59	10,25
295	+C113-1813 варіант 1	Муфта компресійна поліетиленова із зовнішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	61,23	60,00	0,03	1,20
296	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,00195	61145,21	59771,06	175,22	1198,93
297	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,09864	963,34	943,39	1,06	18,89
298	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4896	187,50	183,76	0,06	3,68
299	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1,3552	64,31	62,71	0,34	1,26
300	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,13608	583,56	569,82	2,30	11,44
301	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2436	303,93	297,95	0,02	5,96
302	C111-1296	Брикет кам'яновугільний, марка А	т	0,00704	9646,92	9265,85	191,91	189,16
303	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,011394	5763,31	5550,00	100,30	113,01
304	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0072	8159,83	7899,53	100,30	160,00
305	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	0,4	142,81	139,80	0,21	2,80
306	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,02242	2537,29	2202,18	285,36	49,75
307	C1113-122	Потверджувач N1	т	0,000143	392838,71	384894,64	241,35	7702,72
308	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0576	681,12	667,54	0,22	13,36
309	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,01248	3131,05	2758,36	311,30	61,39
310	C111-1608	Дрантя	кг	2,4899	15,41	14,81	0,30	0,30
311	C1113-157	Розчинник, марка Р-5	т	0,000572	59830,19	58415,70	241,35	1173,14
312	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,000806	39546,49	38595,85	175,22	775,42
313	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2,65905	10,97	10,67	0,08	0,22
314	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	14768,33	14262,30	216,45	289,58
315	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,000154	148333,81	145166,71	258,59	2908,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,377	58,25	56,97	0,14	1,14
317	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05984	360,94	353,73	0,13	7,08
318	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005	40141,74	39212,34	142,31	787,09
319	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0004598	34957,72	34122,19	150,08	685,45
320	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00006	264084,53	258693,78	212,62	5178,13
321	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0026	5763,31	5550,00	100,30	113,01
322	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00164	6977,11	6740,00	100,30	136,81
323	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,4896	23,17	22,62	0,10	0,45
324	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0336	313,94	97,07	210,71	6,16
325	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000258	32589,74	31808,42	142,31	639,01
326	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000671	11506,38	11041,35	239,41	225,62
327	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00024	31492,16	30677,37	197,30	617,49
328	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00048	12884,30	12390,32	241,35	252,63
329	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,056	107,51	101,76	3,64	2,11
330	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000098	58387,13	57099,97	142,31	1144,85
331	C1545-9	Брезент	10м2	0,00132	3878,31	3800,53	1,73	76,05
332	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0000054	869047,87	851858,98	148,74	17040,15
333	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0016	2537,29	2202,18	285,36	49,75
334	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000102	35195,75	34363,33	142,31	690,11
335	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000084	33194,14	32368,05	175,22	650,87
336	C111-1850	Ґвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0000054	431912,21	423294,60	148,74	8468,87
337	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1012	10,37	7,79	2,38	0,20
338	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000156	56044,61	54733,08	212,62	1098,91
339	C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000108	4483,39	4203,93	191,55	87,91
340	C111-254	Вално хлорне, марка А	т	0,000014	17818,50	17269,91	199,21	349,38
341	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	1843,48	1521,97	285,36	36,15
342	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0000015	72673,03	71105,76	142,31	1424,96
343	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00000284	37257,55	36326,25	200,76	730,54
344	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	-0,00016	302,90	296,74	0,22	5,94
345	+1507-5093 варіант 2	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1 (зворотній матеріал)	шт	8	12983,34	12983,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	+&C115-126-7-И	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування (зворотній матеріал)	100м2	0,4208	98000,00	98000,00		
347	+C1633-91ВД варіант 1	Знак попереджувальний прямокутний 700x3150 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	2837,50	2837,50		
348	+C1633-91ВД варіант 2	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	20	551,67	551,67		
349	1507-5093 варіант 1	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи) (зворотній матеріал)	шт	10	894,78	894,78		
350	+C113-134 варіант 1	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	77	90,00	90,00		
351	+C1633-91ВД варіант 4	Знак круглий 900 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	8	639,17	639,17		
352	+C1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 600x1050 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	9	461,25	461,25		
353	+&C113-351-1 варіант 1	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг) (зворотній матеріал)	м	27	136,22	136,22		
354	+C113-134 варіант 4	СКМ 4.30 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	30	90,00	90,00		
355	+C1633-91ВД варіант 3	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	450,00	450,00		
356	+C113-134 варіант 3	СКМ 1.45 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	22,5	90,00	90,00		
357	+C113-134 варіант 2	СКМ 1.20 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	20	90,00	90,00		
358	+C1633-91ВД варіант 5	Знак попереджувальний прямокутний 450x900 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	318,75	318,75		
359	+C123-532 варіант 1	Напрямна віха 200x1200мм НВ (зворотній матеріал)	м2	22,56	68,00	68,00		
360	+&C1633-91ВД-1 варіант 1	Щити металеві інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0058 т/шт = 229,99 грн/шт * 0,5 = 115,00 грн/шт) (зворотній матеріал)	шт	7	115,00	115,00		
361	+&C1633-89ВД-1 варіант 1	Стовпи металеві дорожніх знаків (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0082 т/шт = 325,16 грн/шт * 0,5 = 162,58 грн/шт) (зворотній матеріал)	шт	1	162,58	162,58		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
362	C1999-9003	Бензин	кг	0,4541	55,69	55,69		
363	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	68,5987	4,89338	4,89338		
364	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1265	163,15	163,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0411	115,36	115,36		
IV. Устаткування								
366	+240402-9 варіант 1	Балансир заряда АКБ	шт	24	1509,02	1452,00	43,56	13,46

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 липня 2024 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11765,55	108,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	549,12	119,47				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4147,5	151,95				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2452,28	135,00				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2557,97	189,18				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	463,63					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	21936,05					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	73,04251	<u>6274,38</u> 458296,46				
11	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	81,25086	<u>3947,61</u> 320746,71				
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	217,6942584	<u>817,46</u> 177956,35				
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	191,806156	<u>792,73</u> 152050,49				
14	КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	205,9124	<u>671,82</u> 138336,07				
15	КБМ206-800-ДР	Екскаратори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	135,67756	<u>897,56</u> 121778,75				
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	240,72827	<u>491,8</u> 118390,16				
17	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	52,81008	<u>2001,29</u> 105688,29				
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	139,4224	<u>604,46</u> 84275,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ209-601-ДР	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	73,968	<u>834.02</u> 61690,79				
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	89,886886	<u>677.03</u> 60856,12				
21	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	60,62872	<u>1002.52</u> 60781,50				
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	71,5785	<u>797.37</u> 57074,55				
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	#####	<u>472.44</u> 55259,63				
24	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	49,47343	<u>1040.3</u> 51467,21				
25	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	71,759448	<u>666.33</u> 47815,47				
26	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	48,39288	<u>869.5</u> 42077,61				
27	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	25,35801	<u>1470.78</u> 37296,05				
28	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	73,04251	<u>452.21</u> 33030,55				
29	КБМ209-800-1ВД	Установка для забивання стояків бар'єрного огороження Nagel	маш. год	41,5944	<u>655.91</u> 27282,18				
30	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	20,10528	<u>1321.79</u> 26574,96				
31	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	23,03818	<u>1042.95</u> 24027,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	24,6024	<u>856,27</u> 21066,30				
33	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	43,6	<u>461,42</u> 20117,91				
34	КБМ207-223-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,44	<u>932,42</u> 19991,08				
35	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	29,612	<u>480,85</u> 14238,93				
36	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	22,95	<u>584,07</u> 13404,41				
37	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	13,44	<u>932,65</u> 12534,82				
38	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,97552	<u>1015,92</u> 12166,17				
39	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,6219389	<u>400,68</u> 11468,24				
40	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,6024	<u>463,88</u> 11412,56				
41	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	19,9936	<u>531,75</u> 10631,60				
42	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	7,16568	<u>1456,51</u> 10436,88				
43	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	71,759448	<u>138,74</u> 9955,91				
44	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,04	<u>696,35</u> 9776,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	10,99392	<u>783,4</u> 8612,64				
46	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	7,95096	<u>1011,61</u> 8043,27				
47	КБМ203-1002 варіант 1	Автогідропідіймач ЗІЛ 433360 СПГ АГП-18	маш. год	12	<u>650,18</u> 7802,16				
48	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібнюючим обладнанням	маш. год	8,56	<u>889,06</u> 7610,35				
49	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	13,1104	<u>572,67</u> 7507,93				
50	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,655359	<u>678,61</u> 6552,22				
51	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	8,57194	<u>730,79</u> 6264,29				
52	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,4	<u>719,6</u> 6044,64				
53	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	6,392277	<u>916,49</u> 5858,46				
54	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,122655	<u>885,96</u> 5424,43				
55	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,72	<u>781,19</u> 5249,60				
56	КБМ225-3502	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання більше 20 м (працює від пересувної електростанції)	маш. год	19,9936	<u>244,02</u> 4878,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	7,8	<u>587,66</u> 4583,75				
58	КБМ212-202-ДР	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,8396	<u>1128,98</u> 3205,85				
59	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,542472	<u>411,8</u> 2694,19				
60	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	8,2816	<u>294,31</u> 2437,36				
61	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	2,71215	<u>783,79</u> 2125,76				
62	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,81271	<u>424,52</u> 2043,09				
63	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	4,58	<u>417,99</u> 1914,39				
64	КБМ212-201-ДР	Автогрейдер, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	2,18545	<u>794,58</u> 1736,51				
65	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,60792	<u>354,95</u> 1635,58				
66	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,48322929	<u>607,91</u> 1509,58				
67	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	10,0067596	<u>146,83</u> 1469,29				
68	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,191552	<u>1146,89</u> 1366,58				
69	КБМ201-11 варіант 1	Автомобіль бортовий ГАЗ 33023 АС-Г 33023ПБ	маш. год	3,601	<u>327,62</u> 1179,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,61812	<u>183,39</u> 846,92				
71	КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	1,18464	<u>563,79</u> 667,89				
72	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	13,0325	<u>50,97</u> 664,27				
73	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,55496	<u>359,82</u> 559,51				
74	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,57078	<u>972,85</u> 555,28				
75	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	6,5866543	<u>82,78</u> 545,24				
76	КБМ204-502 варіант 1	Зварювальний апарат JASIK TIG 315P AC/DC 88	маш. год	11,089	<u>44,48</u> 493,24				
77	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,476	<u>327,62</u> 483,57				
78	КБМ207-215-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 283 кВт [385 к.с.]	маш. год	0,145824	<u>2782,65</u> 405,78				
79	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,23098	<u>1496,82</u> 345,74				
80	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,30265	<u>145,91</u> 335,98				
81	КБМ202-1102 варіант 1	Кран МАЗ КТА-28 28 т/22 м	маш. год	0,481	<u>696,35</u> 334,94				
82	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,0736016	<u>44,48</u> 270,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,24178	<u>865,91</u> 209,36				
84	КБМ215-1201	Машина для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200- 300 мм	маш. год	0,2134	<u>849,57</u> 181,30				
85	КБМ233-803- ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	24,6024	<u>7,28</u> 179,11				
86	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2739011	<u>547,97</u> 150,09				
87	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А	маш. год	0,8934016	<u>81,77</u> 73,05				
88	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,06468	<u>877,81</u> 56,78				
89	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1309	<u>432,15</u> 56,57				
90	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,10976	<u>423,82</u> 46,52				
91	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,1846	<u>13,98</u> 30,54				
92	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,33344	<u>6,5</u> 28,17				
93	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,11496	<u>22,85</u> 25,48				
94	КБМ201-201- ДР	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	1,42352	<u>16,12</u> 22,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,041	<u>531,14</u> 21,78				
96	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,02904	<u>727,11</u> 21,12				
97	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,2678211	<u>73,84</u> 19,78				
98	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,26163	<u>66,32</u> 17,35				
99	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,32032	<u>52,24</u> 16,73				
100	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,02002	<u>575,93</u> 11,53				
101	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,06164456	<u>155,75</u> 9,60				
102	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	1,216	<u>7,75</u> 9,42				
103	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,32032	<u>13,81</u> 4,42				
104	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,12132	<u>6,38</u> 0,77				
105	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8396,934	<u>155,48</u> 1305555,30				
106	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2097,2	<u>168,39</u> 353147,51				
107	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1646,1	<u>25,84</u> 42535,22				
108	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,35	<u>122,67</u> 901,62				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	C331-32 варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км	т	1216,9	<u>242,18</u> 294708,84				
110	C331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	8,0972	<u>158,32</u> 1281,95				
111	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,0708	<u>180,47</u> 12,78				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4553549,06				
		Бензин	кг	3077,554					
		Дизельне паливо	кг	18662,065					
		Електроенергія	кВт-год	414,604					
		Стиснене повітря	м3	2090,374					
		Мастильні матеріали	кг	1205,932					
		Гідравлічна рідина	кг	259,855					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
112	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,234					
113	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	7,194825					
114	КБМ205-900- ДР	Повітродувка	маш. год	0,332					
115	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (працює від пересувної електростанції)	маш. год	10,7772792					
116	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	4,812					
117	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	8,558					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	КБМ203-305	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,7110528					
119	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	2,30265					
120	КБМ270-107 варіант 1	Бензопилка	маш. год	0,17784					
121	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,82248					
122	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,6886					
123	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,40014					
124	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,4940016					
125	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,078					
126	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00572					
127	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,4966					
128	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,3592					
129	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	11,9194686					
130	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,3088					
131	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,3693					
132	КБМ270-150	Кикувальник	маш. год	13,1104					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,28152					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
134	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	2176,6646	<u>5057,74</u> 11009003,61	<u>4775,77</u> 10395249,50	<u>182,8</u> 397894,29	<u>99,17</u> 215859,82	15 км.
135	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	1460,0625	<u>5057,74</u> 7384616,51	<u>4775,77</u> 6972922,69	<u>182,8</u> 266899,43	<u>99,17</u> 144794,39	15 км.
136	+С1421-9603 варіант 1	ЩПС.Др.Ц.М20	м3	1549,0188	<u>2382,2</u> 3690072,59	<u>1948,00</u> 3017488,62	<u>387,49</u> 600229,29	<u>46,71</u> 72354,68	15 км.
137	+С121-296 варіант 5	Огородження дорожнє 11ДО-2,0.128/1.5	т	21,4512	<u>89711,58</u> 1924421,04	<u>87098,33</u> 1868363,70	<u>1945,42</u> 41731,59	<u>667,83</u> 14325,75	359 км.
138	+С1421-9656-3 варіант 1	Суміш піщано-гравійна природна С5	м3	1419,0938	<u>1351,64</u> 1918103,94	<u>1008,85</u> 1431652,78	<u>316,29</u> 448845,18	<u>26,5</u> 37605,98	15 км.
139	+С1421-9656-3 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна С7	м3	737,1046	<u>1321,94</u> 974408,05	<u>979,73</u> 722163,49	<u>316,29</u> 233138,81	<u>25,92</u> 19105,75	15 км.
140	+С121-296 варіант 6	Перильне огороження С2К-РМ-2,0	т	6,87232	<u>92635,01</u> 636617,43	<u>90000,00</u> 618508,80	<u>1945,42</u> 13369,55	<u>689,59</u> 4739,08	359 км.
141	+С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	192,48896	<u>2847,13</u> 548041,09	<u>2480,00</u> 477372,62	<u>311,3</u> 59921,81	<u>55,83</u> 10746,66	ВЛ=2976/1,2 10 км.
142	+С1429-110 варіант 2	Ґрунт	м3	1232,6	<u>426,58</u> 525802,51	<u>200,10</u> 246643,26	<u>218,12</u> 268854,71	<u>8,36</u> 10304,54	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+C1421-10419 варіант 1	Камені бортові БР.100.30.18	м	1494	<u>332,01</u> 496022,94	<u>300,00</u> 448200,00	<u>25,5</u> 38097,00	<u>6,51</u> 9725,94	ВЦ=360/1,2 10 км.
144	+C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ – 50	т	12,282514	<u>31605,27</u> 388192,17	<u>30702,79</u> 377107,45	<u>282,77</u> 3473,13	<u>619,71</u> 7611,59	15 км.
145	+C1421-9454 варіант 2	Матеріал від фрезерування асфальтобетонного покриття	м3	864,4215	<u>345,83</u> 298942,89	<u>-</u> -	<u>339,05</u> 293082,11	<u>6,78</u> 5860,78	15 км.
146	+C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий для розмітки	т	1,83902945	<u>155183,7</u> 285387,39	<u>151941,67</u> 279425,21	<u>199,21</u> 366,35	<u>3042,82</u> 5595,83	ВЦ=182, 33*1000/1,2 10 км.
147	+C1421-10419 варіант 2	Камені бортові БР.100.20.8	м	1716	<u>166,26</u> 285302,16	<u>137,50</u> 235950,00	<u>25,5</u> 43758,00	<u>3,26</u> 5594,16	ВЦ=165/1,2 10 км.
148	+1511-2001 варіант 2	Акумулятор VG 12-100	шт	24	<u>10370,38</u> 248889,12	<u>10165,83</u> 243979,92	<u>1,21</u> 29,04	<u>203,34</u> 4880,16	10 км.
149	+1507-5093 варіант 1	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1	шт	8	<u>26486,39</u> 211891,12	<u>25966,67</u> 207733,36	<u>0,38</u> 3,04	<u>519,34</u> 4154,72	ВЦ=31160/1,2 10 км.
150	+C1426-11789 варіант 1	Тактильна плитка 0.3x0.3x0.06м	м2	99,78957	<u>1916,02</u> 191198,81	<u>1851,85</u> 184795,32	<u>26,6</u> 2654,40	<u>37,57</u> 3749,09	ВЦ=200/0,09/1,2 10 км.
151	+1504-10236 варіант 1	Сонячний модуль RSM	шт	24	<u>5438,24</u> 130517,76	<u>5330,40</u> 127929,60	<u>1,21</u> 29,04	<u>106,63</u> 2559,12	10 км.
152	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ – 50	т	3,301413	<u>31605,27</u> 104342,05	<u>30702,79</u> 101362,59	<u>282,77</u> 933,54	<u>619,71</u> 2045,92	15 км.
153	&C115-126-7- И варіант 2	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,4208	<u>200212,57</u> 84249,45	<u>196000,00</u> 82476,80	<u>286,83</u> 120,70	<u>3925,74</u> 1651,95	ВЦ=196000 15 км.
154	&C121-548-3 варіант 1	Опора металева оцинкована	шт	12	<u>6928,82</u> 83145,84	<u>6858,75</u> 82305,00	<u>18,49</u> 221,88	<u>51,58</u> 618,96	10 км.
155	+C115-126 варіант 21	Дорожні знаки (щитки) 5.35.1 лайтбокс	100шт	0,12	<u>637566,07</u> 76507,93	<u>625000,00</u> 75000,00	<u>64,77</u> 7,77	<u>12501,3</u> 1500,16	ВЦ=7500/1,2*100 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	+C119-315 варіант 1	Лотки залізобетонні Б-5	м3	2,64	<u>27159,14</u> 71700,13	<u>26333,33</u> 69519,99	<u>293,28</u> 774,26	<u>532,53</u> 1405,88	ВЦ=1042,8/1,2/0, 033 10 км.
157	+C1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Кр.Щ.Б.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100	т	11,7502	<u>5057,74</u> 59429,46	<u>4775,77</u> 56116,25	<u>182,8</u> 2147,94	<u>99,17</u> 1165,27	15 км.
158	+C1633-63ВД варіант 2	Фарба дорожня жовта	т	0,3718512	<u>142983,6</u> 53168,62	<u>140000,00</u> 52059,17	<u>180</u> 66,93	<u>2803,6</u> 1042,52	ВЦ=168000/1,2 10 км.
159	&C121-792-О варіант 1	Кронштейни 1/0,5/1,5	шт	12	<u>4417,53</u> 53010,36	<u>4380,00</u> 52560,00	<u>4,65</u> 55,80	<u>32,88</u> 394,56	10 км.
160	+C1633-91ВД варіант 4	Знак пріоритету квадратний 600 мм	шт	58	<u>864,4</u> 50135,20	<u>666,67</u> 38666,86	<u>191,3</u> 11095,40	<u>6,43</u> 372,94	ВЦ=800/1,2 15 км.
161	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,8765	<u>25811,61</u> 48435,49	<u>25041,29</u> 46989,98	<u>264,21</u> 495,79	<u>506,11</u> 949,72	10 км.
162	+C113-134 варіант 2	СКМ 1.30 (довжина 3,0 м; маса 8,2 кг)	м	171	<u>274,95</u> 47016,45	<u>272,43</u> 46585,53	<u>0,47</u> 80,37	<u>2,05</u> 350,55	15 км.
163	C142-10-2	Вода	м3	738,95353	<u>63,07</u> 46605,80	<u>63,07</u> 46605,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
164	&C121-548-3 варіант 2	Каркас металевий М30.1500-4xL	шт	12	<u>3863,25</u> 46359,00	<u>3816,00</u> 45792,00	<u>18,49</u> 221,88	<u>28,76</u> 345,12	10 км.
165	+C126-520 варіант 1	Рама для панелей 1754 x 2192 (кут 60)	шт	12	<u>3398,47</u> 40781,64	<u>3372,00</u> 40464,00	<u>1,17</u> 14,04	<u>25,3</u> 303,60	10 км.
166	+1507-8045-11 варіант 1	Світильник ДСУ05У-40-1АСС	шт	12	<u>3109,76</u> 37317,12	<u>3048,00</u> 36576,00	<u>0,78</u> 9,36	<u>60,98</u> 731,76	10 км.
167	+C1547-4 варіант 1	Світильники 40 В	шт	12	<u>3109,25</u> 37311,00	<u>3048,00</u> 36576,00	<u>0,28</u> 3,36	<u>60,97</u> 731,64	10 км.
168	+1511-2001 варіант 1	Контролер заряду М20А	шт	12	<u>3073,47</u> 36881,64	<u>3012,00</u> 36144,00	<u>1,21</u> 14,52	<u>60,26</u> 723,12	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	+C1411-12 варіант 1	Збірні з.б. плит основи (4,8x3,2x0,12м) (ПО1)	м3	3,7	<u>9012,87</u> 33347,62	<u>8512,00</u> 31494,40	<u>324,15</u> 1199,36	<u>176,72</u> 653,86	10 км.
170	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	5,457	<u>5763,31</u> 31450,38	<u>5550,00</u> 30286,35	<u>100,3</u> 547,34	<u>113,01</u> 616,69	ВЦ=6660/1,2 10 км.
171	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,721	<u>3454,67</u> 30128,18	<u>2880,00</u> 25116,48	<u>506,93</u> 4420,94	<u>67,74</u> 590,76	ВЦ=3456/1,2 10 км.
172	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35,8875	<u>817,06</u> 29322,24	<u>484,75</u> 17396,47	<u>316,29</u> 11350,86	<u>16,02</u> 574,91	15 км.
173	+C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.Б1.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100	т	5,6776	<u>5057,74</u> 28715,82	<u>4775,77</u> 27114,91	<u>182,8</u> 1037,87	<u>99,17</u> 563,04	15 км.
174	+C1633-91ВД варіант 12	Знак попереджувальний прямокутний 700x3150 мм /тимчасові/	шт	5	<u>5718,4</u> 28592,00	<u>5675,00</u> 28375,00	<u>0,83</u> 4,15	<u>42,57</u> 212,85	ВЦ=6810/1,2 15 км.
175	+C126-520 варіант 2	Їжак захисний D180	шт	12	<u>2370,82</u> 28449,84	<u>2352,00</u> 28224,00	<u>1,17</u> 14,04	<u>17,65</u> 211,80	10 км.
176	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,02872	<u>2530,93</u> 27912,92	<u>2170,00</u> 23932,32	<u>311,3</u> 3433,24	<u>49,63</u> 547,36	ВЦ=2604/1,2 10 км.
177	+C1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 500x2250 мм	шт	9	<u>3101,42</u> 27912,78	<u>3077,50</u> 27697,50	<u>0,83</u> 7,47	<u>23,09</u> 207,81	ВЦ=3693/1,2 15 км.
178	+C113-134 варіант 3	СКМ 2.30 (довжина 3,0 м; маса 11,1 кг)	м	96	<u>275,12</u> 26411,52	<u>272,43</u> 26153,28	<u>0,64</u> 61,44	<u>2,05</u> 196,80	15 км.
179	+C1633-91ВД варіант 2	Знак попереджувальний прямокутний 500x570 мм	шт	50	<u>504,59</u> 25229,50	<u>500,00</u> 25000,00	<u>0,83</u> 41,50	<u>3,76</u> 188,00	ВЦ=600/1,2 15 км.
180	+C1546-17 варіант 1	Затверджувач	кг	18,390344	<u>1346,47</u> 24762,05	<u>1319,85</u> 24272,50	<u>0,22</u> 4,05	<u>26,4</u> 485,50	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
181	+C1511-16 варіант 1	Шафа герметична 600x400x250	шт	12	<u>2017,85</u> 24214,20	<u>1976,40</u> 23716,80	<u>1,88</u> 22,56	<u>39,57</u> 474,84	10 км.
182	+C1110-108 варіант 3	Кронштейн для шафи (160)	шт	12	<u>2007,48</u> 24089,76	<u>1968,00</u> 23616,00	<u>0,12</u> 1,44	<u>39,36</u> 472,32	10 км.
183	+C119-315 варіант 2	Лотки залізобетонні Б-6	м3	0,740005	<u>32307,71</u> 23907,87	<u>31380,95</u> 23222,06	<u>293,28</u> 217,03	<u>633,48</u> 468,78	ВЦ=790,8/0, 021/1,2 10 км.
184	+C1415-7997 варіант 1	Збірні з.б. плит перекриття (4,8x3,2x0,12м) (ПП1)	м3	2,6	<u>9055,39</u> 23544,01	<u>8512,00</u> 22131,20	<u>365,83</u> 951,16	<u>177,56</u> 461,65	10 км.
185	+C1633-91ВД варіант 13	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/	шт	20	<u>1111,89</u> 22237,80	<u>1103,33</u> 22066,60	<u>0,28</u> 5,60	<u>8,28</u> 165,60	ВЦ=1324/1,2 15 км.
186	&C1426- 11736-1 варіант 1	Фундамент Ф3 під стояки дорожніх знаків	шт	6	<u>3238,2</u> 19429,20	<u>3075,00</u> 18450,00	<u>99,71</u> 598,26	<u>63,49</u> 380,94	ВЦ=3690/1,2 10 км.
187	1507-5093 варіант 2	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи)	шт	10	<u>1825,73</u> 18257,30	<u>1789,55</u> 17895,50	<u>0,38</u> 3,80	<u>35,8</u> 358,00	10 км.
188	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	12,5108	<u>1425,41</u> 17833,02	<u>1090,40</u> 13641,78	<u>307,06</u> 3841,57	<u>27,95</u> 349,67	10 км.
189	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	6,066482	<u>2687,16</u> 16301,61	<u>2413,21</u> 14639,70	<u>221,26</u> 1342,27	<u>52,69</u> 319,64	10 км.
190	+C113-134 варіант 6	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/	м	77	<u>181,82</u> 14000,14	<u>180,00</u> 13860,00	<u>0,47</u> 36,19	<u>1,35</u> 103,95	15 км.
191	C113-377	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5,5 мм	м	22,88	<u>586</u> 13407,68	<u>580,28</u> 13276,81	<u>1,36</u> 31,12	<u>4,36</u> 99,75	10 км.
192	+C1415-8191 варіант 2	Стінові панелі (2,4x2,4x0,12м) (ПС2)	м3	1,4	<u>8981,39</u> 12573,95	<u>8512,00</u> 11916,80	<u>293,28</u> 410,59	<u>176,11</u> 246,56	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	+C1415-8191 варіант 3	Стінові панелі (2,4х2.4х0,12м) (ПС3)	м3	1,4	<u>8981,39</u> 12573,95	<u>8512,00</u> 11916,80	<u>293,28</u> 410,59	<u>176,11</u> 246,56	10 км.
194	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1899	<u>63401,94</u> 12040,03	<u>62016,45</u> 11776,92	<u>142,31</u> 27,02	<u>1243,18</u> 236,09	10 км.
195	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,9801	<u>12000,96</u> 11762,14	<u>11750,00</u> 11516,18	<u>15,65</u> 15,34	<u>235,31</u> 230,62	10 км.
196	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,048	<u>220673</u> 10592,30	<u>216155,70</u> 10375,47	<u>190,38</u> 9,14	<u>4326,92</u> 207,69	10 км.
197	+C1633-91ВД варіант 1	Знак пріоритету трикутний 700 мм	шт	20	<u>519,14</u> 10382,80	<u>515,00</u> 10300,00	<u>0,28</u> 5,60	<u>3,86</u> 77,20	ВЦ=618/1,2 15 км.
198	+C1633-91ВД варіант 15	Знак круглий 900 мм /тимчасові/	шт	8	<u>1288,34</u> 10306,72	<u>1278,33</u> 10226,64	<u>0,42</u> 3,36	<u>9,59</u> 76,72	ВЦ=1534/1,2 15 км.
199	+C1415-8191 варіант 1	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м з отв.) (ПС1)	м3	1	<u>8981,39</u> 8981,39	<u>8512,00</u> 8512,00	<u>293,28</u> 293,28	<u>176,11</u> 176,11	10 км.
200	C111-233	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,022833	<u>378981,42</u> 8653,28	<u>371337,79</u> 8478,76	<u>212,62</u> 4,85	<u>7431,01</u> 169,67	10 км.
201	+C1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,091905	<u>93716,88</u> 8613,05	<u>91666,67</u> 8424,63	<u>212,62</u> 19,54	<u>1837,59</u> 168,88	ВЦ=110000/1,2 10 км.
202	C1545-322	Стовпчики з пластмаси напрямні	шт	18	<u>467,52</u> 8415,36	<u>458,20</u> 8247,60	<u>0,15</u> 2,70	<u>9,17</u> 165,06	10 км.
203	+C1633-91ВД варіант 17	Знак попереджувальний прямокутний 600х1050 мм /тимчасові/	шт	9	<u>930,25</u> 8372,25	<u>922,50</u> 8302,50	<u>0,83</u> 7,47	<u>6,92</u> 62,28	15 км.
204	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,308	<u>25435,65</u> 7834,18	<u>24743,44</u> 7620,98	<u>193,47</u> 59,59	<u>498,74</u> 153,61	10 км.
205	&C113-351-1 варіант 14	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг)	м	27	<u>277,02</u> 7479,54	<u>272,43</u> 7355,61	<u>2,53</u> 68,31	<u>2,06</u> 55,62	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	106,26	<u>70,19</u> 7458,39	<u>68,31</u> 7258,62	<u>0,5</u> 53,13	<u>1,38</u> 146,64	10 км.
207	+C1633-64ВД варіант 1	Розчинник	т	0,06436626	<u>102439,42</u> 6593,64	<u>100189,45</u> 6448,82	<u>241,35</u> 15,53	<u>2008,62</u> 129,29	10 км.
208	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2887,7</u> 5775,40	<u>2778,29</u> 5556,58	<u>52,79</u> 105,58	<u>56,62</u> 113,24	ВЦ=(10787,39-(0,77+0,74)*213,4004)*0,18+0:100*4384,03+0:100*4192,04+14,06:100*6040,44+1,08:100*4192,04 10 км.
209	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,064	<u>87243,26</u> 5583,57	<u>85319,99</u> 5460,48	<u>212,62</u> 13,61	<u>1710,65</u> 109,48	10 км.
210	+C113-134 варіант 9	СКМ 4.30 /тимчасові/	м	30	<u>181,82</u> 5454,60	<u>180,00</u> 5400,00	<u>0,47</u> 14,10	<u>1,35</u> 40,50	15 км.
211	+C1633-91ВД варіант 9	Знак круглий 600 мм	шт	7	<u>735,79</u> 5150,53	<u>730,00</u> 5110,00	<u>0,31</u> 2,17	<u>5,48</u> 38,36	ВЦ=876/1,2 10 км.
212	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	28,8	<u>176,34</u> 5078,59	<u>174,48</u> 5025,02	<u>0,55</u> 15,84	<u>1,31</u> 37,73	10 км.
213	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2520,49</u> 5040,98	<u>2400,68</u> 4801,36	<u>70,39</u> 140,78	<u>49,42</u> 98,84	ВЦ=2667,42*0,9 10 км.
214	K585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2514,5</u> 5029,00	<u>2400,68</u> 4801,36	<u>64,52</u> 129,04	<u>49,3</u> 98,60	ВЦ=2667,42*0,9 10 км.
215	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,539	<u>3260,87</u> 5018,48	<u>2690,00</u> 4139,91	<u>506,93</u> 780,17	<u>63,94</u> 98,40	ВЦ=3228/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
216	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,0473	<u>2422,87</u> 4960,34	<u>2090,00</u> 4278,86	<u>285,36</u> 584,22	<u>47,51</u> 97,26	ВЦ=2508/1,2 10 км.
217	+C113-134 варіант 4	СКМ 2.35 (довжина 3,5 м; маса 13,0 кг)	м	17,5	<u>275,15</u> 4815,13	<u>272,43</u> 4767,53	<u>0,67</u> 11,73	<u>2,05</u> 35,87	10 км.
218	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,673735	<u>6977,11</u> 4700,72	<u>6740,00</u> 4540,97	<u>100,3</u> 67,58	<u>136,81</u> 92,17	ВЦ=8088/1,2 10 км.
219	+C1633-91ВД варіант 14	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/	шт	5	<u>907,17</u> 4535,85	<u>900,00</u> 4500,00	<u>0,42</u> 2,10	<u>6,75</u> 33,75	15 км.
220	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	20,01	<u>224,08</u> 4483,84	<u>219,45</u> 4391,19	<u>0,24</u> 4,80	<u>4,39</u> 87,85	10 км.
221	+C113-134 варіант 8	СКМ 1.45 /тимчасові/	м	22,5	<u>181,82</u> 4090,95	<u>180,00</u> 4050,00	<u>0,47</u> 10,58	<u>1,35</u> 30,37	15 км.
222	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2015,6</u> 4031,20	<u>1964,83</u> 3929,66	<u>11,25</u> 22,50	<u>39,52</u> 79,04	10 км.
223	K585521-П032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1908,58</u>	<u>1841,83</u>	<u>29,33</u>	<u>37,42</u>	ВЦ=(10787,39*1,05-(0,77+0,74)*213,4004)*0,10+11,73:100*4384,03+3,02:100*4087,84+0:100*4192,04+1,30:100*6040,44+0,6:100*4192,04 10 км.
224	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	3	<u>1256,49</u> 3769,47	<u>924,79</u> 2774,37	<u>307,06</u> 921,18	<u>24,64</u> 73,92	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	+С113-134 варіант 7	СКМ 1.20 /тимчасові/	м	20	<u>181,82</u> 3636,40	<u>180,00</u> 3600,00	<u>0,47</u> 9,40	<u>1,35</u> 27,00	15 км.
226	&С115-126-7- И варіант 1	Щит металевий (сталь оцинкована товщ.1,2 мм)	100м2	0,018	<u>200212,57</u> 3603,83	<u>196000,00</u> 3528,00	<u>286,83</u> 5,16	<u>3925,74</u> 70,67	15 км.
227	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0579373	<u>57123,55</u> 3309,58	<u>55828,26</u> 3234,54	<u>175,22</u> 10,15	<u>1120,07</u> 64,89	10 км.
228	&С113-351-1 варіант 12	Металеві стояки дорожніх знаків	м	12	<u>275,02</u> 3300,24	<u>272,43</u> 3269,16	<u>0,54</u> 6,48	<u>2,05</u> 24,60	15 км.
229	+С1633-91ВД варіант 10	Знак попереджувальний прямокутний 900х600 мм	шт	6	<u>538,17</u> 3229,02	<u>533,33</u> 3199,98	<u>0,83</u> 4,98	<u>4,01</u> 24,06	ВЦ=640/1,2 15 км.
230	+С1633-91ВД варіант 16	Знак попереджувальний прямокутний 450х900 мм /тимчасові/	шт	5	<u>643,12</u> 3215,60	<u>637,50</u> 3187,50	<u>0,83</u> 4,15	<u>4,79</u> 23,95	ВЦ=765/1,2 15 км.
231	+С123-532 варіант 1	Напрямна віха 200х1200мм НВ	м2	22,56	<u>140,71</u> 3174,42	<u>136,00</u> 3068,16	<u>1,95</u> 43,99	<u>2,76</u> 62,27	10 км.
232	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0327375	<u>93978,58</u> 3076,62	<u>91985,78</u> 3011,38	<u>150,08</u> 4,91	<u>1842,72</u> 60,33	10 км.
233	15095-1234 варіант 1	Кабель ВВГ 2х2,5 м2	1000м	0,1326	<u>21840,42</u> 2896,04	<u>21380,68</u> 2835,08	<u>31,5</u> 4,18	<u>428,24</u> 56,78	10 км.
234	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,33927	<u>7900,23</u> 2680,31	<u>7645,02</u> 2593,73	<u>100,3</u> 34,03	<u>154,91</u> 52,55	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
235	+С119-366 варіант 1	Опорна плита 6П5	м3	0,2	<u>12375,95</u> 2475,19	<u>11840,00</u> 2368,00	<u>293,28</u> 58,66	<u>242,67</u> 48,53	ВЦ=355,2/1,2/0, 025 10 км.
236	+С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,42771	<u>5712,31</u> 2443,21	<u>5500,00</u> 2352,41	<u>100,3</u> 42,90	<u>112,01</u> 47,90	ВЦ=6600/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
237	+С1545-413-20 варіант 3	Затискач проколюючий ізоляцію ТТД 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	36	<u>66,59</u> 2397,24	<u>65,00</u> 2340,00	<u>0,28</u> 10,08	<u>1,31</u> 47,16	10 км.
238	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,234611	<u>9433,71</u> 2213,25	<u>9148,44</u> 2146,32	<u>100,3</u> 23,53	<u>184,97</u> 43,40	10 км.
239	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0144	<u>144262,11</u> 2077,37	<u>141241,89</u> 2033,88	<u>191,55</u> 2,76	<u>2828,67</u> 40,73	10 км.
240	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,04700325	<u>44008,72</u> 2068,55	<u>42970,58</u> 2019,76	<u>175,22</u> 8,24	<u>862,92</u> 40,55	10 км.
241	С111-1679	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0, 4 мм	м2	19,36	<u>106,68</u> 2065,32	<u>104,54</u> 2023,89	<u>0,05</u> 0,97	<u>2,09</u> 40,46	10 км.
242	+С119-315 варіант 3	Лотки залізобетонні Б-9	м3	0,27	<u>7594,36</u> 2050,48	<u>7152,17</u> 1931,09	<u>293,28</u> 79,19	<u>148,91</u> 40,20	ВЦ=789,6/1,2/0, 092 10 км.
243	+С1633-91ВД варіант 7	Знак попереджувальний прямокутний 1083х698 мм	шт	2	<u>930,25</u> 1860,50	<u>922,50</u> 1845,00	<u>0,83</u> 1,66	<u>6,92</u> 13,84	15 км.
244	+С1113-236 варіант 1	Акрилова фарба	т	0,0153	<u>112628,4</u> 1723,21	<u>110240,00</u> 1686,67	<u>180</u> 2,75	<u>2208,4</u> 33,79	10 км.
245	С111-1757	Рядно	м2	19,41941	<u>85,81</u> 1666,38	<u>84,07</u> 1632,59	<u>0,06</u> 1,17	<u>1,68</u> 32,62	10 км.
246	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0351316	<u>47289,57</u> 1661,36	<u>46183,97</u> 1622,52	<u>178,35</u> 6,27	<u>927,25</u> 32,57	10 км.
247	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0419774	<u>38819,83</u> 1629,56	<u>37883,44</u> 1590,25	<u>175,22</u> 7,36	<u>761,17</u> 31,95	10 км.
248	С111-508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,0096	<u>153095,82</u> 1469,72	<u>149852,59</u> 1438,58	<u>241,35</u> 2,32	<u>3001,88</u> 28,82	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
249	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,61016	<u>2342,23</u> 1429,14	<u>1985,00</u> 1211,17	<u>311,3</u> 189,94	<u>45,93</u> 28,03	ВЦ=2382/1,2 10 км.
250	+C1633-91ВД варіант 8	Знак пріоритету квадратний 700 мм	шт	2	<u>700,64</u> 1401,28	<u>695,00</u> 1390,00	<u>0,42</u> 0,84	<u>5,22</u> 10,44	15 км.
251	+C1113-134 варіант 1	СКМ 1.25 (довжина 2,5 м; маса 6,9 кг)	м	5	<u>274,96</u> 1374,80	<u>272,43</u> 1362,15	<u>0,48</u> 2,40	<u>2,05</u> 10,25	15 км.
252	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	35,42	<u>38,34</u> 1358,00	<u>37,44</u> 1326,12	<u>0,15</u> 5,31	<u>0,75</u> 26,57	10 км.
253	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,47124	<u>2769,67</u> 1305,18	<u>2430,00</u> 1145,11	<u>285,36</u> 134,47	<u>54,31</u> 25,60	ВЦ=2916/1,2 10 км.
254	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,01256	<u>97449,43</u> 1223,96	<u>96558,22</u> 1212,77	<u>165,78</u> 2,08	<u>725,43</u> 9,11	10 км.
255	C1113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	24,24	<u>45,88</u> 1112,13	<u>44,92</u> 1088,86	<u>0,06</u> 1,45	<u>0,9</u> 21,82	10 км.
256	C1113-211	Емаль ЭП-140 захисна	т	0,003718	<u>257811,32</u> 958,54	<u>252514,85</u> 938,85	<u>241,35</u> 0,90	<u>5055,12</u> 18,79	10 км.
257	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт	м3	0,117135	<u>7900,23</u> 925,39	<u>7645,02</u> 895,50	<u>100,3</u> 11,75	<u>154,91</u> 18,14	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
258	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,2	<u>683,82</u> 820,58	<u>670,18</u> 804,22	<u>0,23</u> 0,28	<u>13,41</u> 16,08	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0012	<u>656437,61</u> 787,73	<u>643370,71</u> 772,04	<u>195,57</u> 0,23	<u>12871,33</u> 15,46	10 км.
260	&C130-220-37-9 варіант 1	Смітник бетонний	шт	3	<u>249,6</u> 748,80	<u>230,00</u> 690,00	<u>14,71</u> 44,13	<u>4,89</u> 14,67	10 км.
261	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>298,26</u> 596,52	<u>286,54</u> 573,08	<u>5,87</u> 11,74	<u>5,85</u> 11,70	ВЦ=(10787,39*1,05-(0,77+0,74)*213,4004)*0,02+1,10:100*6040,44 10 км.
262	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0024	<u>248003,85</u> 595,21	<u>242899,68</u> 582,96	<u>241,35</u> 0,58	<u>4862,82</u> 11,67	10 км.
263	+C1633-91ВД варіант 11	Знак попереджувальний прямокутний 300x700 мм	шт	1	<u>588,54</u> 588,54	<u>583,33</u> 583,33	<u>0,83</u> 0,83	<u>4,38</u> 4,38	ВЦ=700/1,2 15 км.
264	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,265905	<u>2211,54</u> 588,06	<u>2166,56</u> 576,10	<u>1,62</u> 0,43	<u>43,36</u> 11,53	10 км.
265	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,0044	<u>133541,49</u> 587,58	<u>130766,58</u> 575,37	<u>156,45</u> 0,69	<u>2618,46</u> 11,52	10 км.
266	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2448	<u>2364,83</u> 578,91	<u>2317,77</u> 567,39	<u>0,69</u> 0,17	<u>46,37</u> 11,35	10 км.
267	C111-1748	Жмут смоляний	кг	7,2	<u>71,71</u> 516,31	<u>70,14</u> 505,01	<u>0,16</u> 1,15	<u>1,41</u> 10,15	10 км.
268	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	<u>42,61</u> 511,32	<u>41,66</u> 499,92	<u>0,11</u> 1,32	<u>0,84</u> 10,08	10 км.
269	C1630-26 варіант 1	Кран муфтовий кульовий 3В діаметр 1"	шт	2	<u>249,95</u> 499,90	<u>244,76</u> 489,52	<u>0,29</u> 0,58	<u>4,9</u> 9,80	10 км.
270	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,576	<u>762,62</u> 439,27	<u>747,45</u> 430,53	<u>0,22</u> 0,13	<u>14,95</u> 8,61	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
271	C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0066316	<u>65201,95</u> 432,39	<u>63710,86</u> 422,50	<u>212,62</u> 1,41	<u>1278,47</u> 8,48	10 км.
272	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01595	<u>26909,8</u> 429,21	<u>26152,30</u> 417,13	<u>229,86</u> 3,67	<u>527,64</u> 8,41	10 км.
273	C111-1564	Гідроізол	м2	6,6	<u>63,66</u> 420,16	<u>62,25</u> 410,85	<u>0,16</u> 1,06	<u>1,25</u> 8,25	10 км.
274	+C1546-52	Нітроемаль	т	0,00287	<u>143046,18</u> 410,54	<u>140000,00</u> 401,80	<u>241,35</u> 0,69	<u>2804,83</u> 8,05	ВЦ=168000/1,2 10 км.
275	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>44,82</u> 367,52	<u>43,77</u> 358,91	<u>0,17</u> 1,39	<u>0,88</u> 7,22	10 км.
276	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,34352	<u>912,95</u> 313,62	<u>607,18</u> 208,58	<u>287,87</u> 98,89	<u>17,9</u> 6,15	10 км.
277	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,088435	<u>3423,03</u> 302,72	<u>3239,17</u> 286,46	<u>116,74</u> 10,32	<u>67,12</u> 5,94	10 км.
278	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0062	<u>46602,42</u> 288,94	<u>45510,30</u> 282,16	<u>178,35</u> 1,11	<u>913,77</u> 5,67	10 км.
279	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,036619	<u>7331,66</u> 268,48	<u>6681,35</u> 244,66	<u>506,55</u> 18,55	<u>143,76</u> 5,27	10 км.
280	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0312	<u>7900,23</u> 246,49	<u>7645,02</u> 238,52	<u>100,3</u> 3,13	<u>154,91</u> 4,84	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
281	+C1633-10ВД варіант 1	Розчинник	л	1,95998	<u>122,7</u> 240,49	<u>120,15</u> 235,49	<u>0,14</u> 0,27	<u>2,41</u> 4,73	10 км.
282	C1421-10600	Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм	т	0,25344	<u>911,86</u> 231,10	<u>702,07</u> 177,93	<u>191,91</u> 48,64	<u>17,88</u> 4,53	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	&C152-11-2	Кабелі АВВГ, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,0312	<u>7156,76</u> 223,29	<u>7000,00</u> 218,40	<u>16,43</u> 0,51	<u>140,33</u> 4,38	10 км.
284	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0011856	<u>163388,47</u> 193,71	<u>159972,15</u> 189,66	<u>212,62</u> 0,25	<u>3203,7</u> 3,80	10 км.
285	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	0,4	<u>479,22</u> 191,69	<u>469,18</u> 187,67	<u>0,64</u> 0,26	<u>9,4</u> 3,76	10 км.
286	+C113-1813 варіант 2	Муфта компресійна поліетиленова із внутрішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	<u>82,45</u> 164,90	<u>80,80</u> 161,60	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,62</u> 3,24	10 км.
287	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01881	<u>7900,23</u> 148,60	<u>7645,02</u> 143,80	<u>100,3</u> 1,89	<u>154,91</u> 2,91	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
288	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,12057	<u>1220,47</u> 147,15	<u>908,67</u> 109,56	<u>287,87</u> 34,71	<u>23,93</u> 2,88	ВЦ=1090,4/1,2 10 км.
289	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1824	<u>806,28</u> 147,07	<u>787,18</u> 143,58	<u>3,29</u> 0,60	<u>15,81</u> 2,89	10 км.
290	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0039884	<u>35083,51</u> 139,93	<u>34154,25</u> 136,22	<u>241,35</u> 0,96	<u>687,91</u> 2,75	10 км.
291	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00316979	<u>42505,91</u> 134,73	<u>41497,24</u> 131,54	<u>175,22</u> 0,56	<u>833,45</u> 2,63	10 км.
292	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,04	<u>5,754</u> 132,57	<u>5,75400</u> 132,57	- -	- -	
293	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	7,344	<u>17,71</u> 130,06	<u>17,34</u> 127,34	<u>0,02</u> 0,15	<u>0,35</u> 2,57	10 км.
294	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,24	<u>522,92</u> 125,50	<u>512,08</u> 122,90	<u>0,59</u> 0,14	<u>10,25</u> 2,46	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	+C113-1813 варіант 1	Муфта компресійна поліетиленова із зовнішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	<u>61,23</u> 122,46	<u>60,00</u> 120,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,2</u> 2,40	10 км.
296	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,00195	<u>61145,21</u> 119,23	<u>59771,06</u> 116,55	<u>175,22</u> 0,34	<u>1198,93</u> 2,34	10 км.
297	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,09864	<u>963,34</u> 95,02	<u>943,39</u> 93,06	<u>1,06</u> 0,10	<u>18,89</u> 1,86	10 км.
298	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4896	<u>187,5</u> 91,80	<u>183,76</u> 89,97	<u>0,06</u> 0,03	<u>3,68</u> 1,80	10 км.
299	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1,3552	<u>64,31</u> 87,15	<u>62,71</u> 84,98	<u>0,34</u> 0,46	<u>1,26</u> 1,71	10 км.
300	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,13608	<u>583,56</u> 79,41	<u>569,82</u> 77,54	<u>2,3</u> 0,31	<u>11,44</u> 1,56	10 км.
301	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2436	<u>303,93</u> 74,04	<u>297,95</u> 72,58	<u>0,02</u> -	<u>5,96</u> 1,46	10 км.
302	C111-1296	Брикет кам'яновугільний, марка А	т	0,00704	<u>9646,92</u> 67,91	<u>9265,85</u> 65,23	<u>191,91</u> 1,35	<u>189,16</u> 1,33	10 км.
303	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,011394	<u>5763,31</u> 65,67	<u>5550,00</u> 63,24	<u>100,3</u> 1,14	<u>113,01</u> 1,29	ВЦ=6660/1,2 10 км.
304	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0072	<u>8159,83</u> 58,75	<u>7899,53</u> 56,88	<u>100,3</u> 0,72	<u>160</u> 1,15	10 км.
305	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	0,4	<u>142,81</u> 57,12	<u>139,80</u> 55,92	<u>0,21</u> 0,08	<u>2,8</u> 1,12	10 км.
306	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М100	м3	0,02242	<u>2537,29</u> 56,89	<u>2202,18</u> 49,37	<u>285,36</u> 6,40	<u>49,75</u> 1,12	10 км.
307	C1113-122	Потверджувач N1	т	0,000143	<u>392838,71</u> 56,18	<u>384894,64</u> 55,04	<u>241,35</u> 0,03	<u>7702,72</u> 1,11	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0576	<u>681,12</u> 39,23	<u>667,54</u> 38,45	<u>0,22</u> 0,01	<u>13,36</u> 0,77	10 км.
309	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,01248	<u>3131,05</u> 39,08	<u>2758,36</u> 34,42	<u>311,3</u> 3,89	<u>61,39</u> 0,77	10 км.
310	C111-1608	Дрантя	кг	2,4899	<u>15,41</u> 38,37	<u>14,81</u> 36,88	<u>0,3</u> 0,75	<u>0,3</u> 0,74	10 км.
311	C1113-157	Розчинник, марка Р-5	т	0,000572	<u>59830,19</u> 34,22	<u>58415,70</u> 33,41	<u>241,35</u> 0,14	<u>1173,14</u> 0,67	10 км.
312	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,000806	<u>39546,49</u> 31,87	<u>38595,85</u> 31,11	<u>175,22</u> 0,14	<u>775,42</u> 0,62	10 км.
313	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2,65905	<u>10,97</u> 29,17	<u>10,67</u> 28,37	<u>0,08</u> 0,21	<u>0,22</u> 0,59	10 км.
314	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	<u>14768,33</u> 28,95	<u>14262,30</u> 27,95	<u>216,45</u> 0,42	<u>289,58</u> 0,58	10 км.
315	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,000154	<u>148333,81</u> 22,84	<u>145166,71</u> 22,36	<u>258,59</u> 0,04	<u>2908,51</u> 0,44	10 км.
316	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,377	<u>58,25</u> 21,96	<u>56,97</u> 21,48	<u>0,14</u> 0,05	<u>1,14</u> 0,43	10 км.
317	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05984	<u>360,94</u> 21,60	<u>353,73</u> 21,17	<u>0,13</u> 0,01	<u>7,08</u> 0,42	10 км.
318	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005	<u>40141,74</u> 20,07	<u>39212,34</u> 19,61	<u>142,31</u> 0,07	<u>787,09</u> 0,39	10 км.
319	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0004598	<u>34957,72</u> 16,07	<u>34122,19</u> 15,69	<u>150,08</u> 0,07	<u>685,45</u> 0,31	10 км.
320	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00006	<u>264084,53</u> 15,85	<u>258693,78</u> 15,52	<u>212,62</u> 0,01	<u>5178,13</u> 0,32	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
321	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0026	<u>5763,31</u> 14,98	<u>5550,00</u> 14,43	<u>100,3</u> 0,26	<u>113,01</u> 0,29	ВЦ=6660/1,2 10 км.
322	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00164	<u>6977,11</u> 11,44	<u>6740,00</u> 11,05	<u>100,3</u> 0,16	<u>136,81</u> 0,23	ВЦ=8088/1,2 10 км.
323	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,4896	<u>23,17</u> 11,34	<u>22,62</u> 11,07	<u>0,1</u> 0,05	<u>0,45</u> 0,22	10 км.
324	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0336	<u>313,94</u> 10,55	<u>97,07</u> 3,26	<u>210,71</u> 7,08	<u>6,16</u> 0,21	10 км.
325	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000258	<u>32589,74</u> 8,41	<u>31808,42</u> 8,21	<u>142,31</u> 0,04	<u>639,01</u> 0,16	10 км.
326	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000671	<u>11506,38</u> 7,72	<u>11041,35</u> 7,41	<u>239,41</u> 0,16	<u>225,62</u> 0,15	10 км.
327	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00024	<u>31492,16</u> 7,56	<u>30677,37</u> 7,36	<u>197,3</u> 0,05	<u>617,49</u> 0,15	10 км.
328	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00048	<u>12884,3</u> 6,18	<u>12390,32</u> 5,95	<u>241,35</u> 0,12	<u>252,63</u> 0,11	10 км.
329	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,056	<u>107,51</u> 6,02	<u>101,76</u> 5,70	<u>3,64</u> 0,20	<u>2,11</u> 0,12	10 км.
330	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000098	<u>58387,13</u> 5,72	<u>57099,97</u> 5,60	<u>142,31</u> 0,01	<u>1144,85</u> 0,11	10 км.
331	C1545-9	Брезент	10м2	0,00132	<u>3878,31</u> 5,12	<u>3800,53</u> 5,02	<u>1,73</u> -	<u>76,05</u> 0,10	10 км.
332	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0000054	<u>869047,87</u> 4,69	<u>851858,98</u> 4,60	<u>148,74</u> -	<u>17040,15</u> 0,09	10 км.
333	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0016	<u>2537,29</u> 4,06	<u>2202,18</u> 3,52	<u>285,36</u> 0,46	<u>49,75</u> 0,08	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
334	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000102	<u>35195,75</u> 3,59	<u>34363,33</u> 3,51	<u>142,31</u> 0,01	<u>690,11</u> 0,07	10 км.
335	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000084	<u>33194,14</u> 2,79	<u>32368,05</u> 2,72	<u>175,22</u> 0,01	<u>650,87</u> 0,06	10 км.
336	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0000054	<u>431912,21</u> 2,33	<u>423294,60</u> 2,29	<u>148,74</u> -	<u>8468,87</u> 0,04	10 км.
337	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1012	<u>10,37</u> 1,05	<u>7,79</u> 0,79	<u>2,38</u> 0,24	<u>0,2</u> 0,02	10 км.
338	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000156	<u>56044,61</u> 0,87	<u>54733,08</u> 0,85	<u>212,62</u> -	<u>1098,91</u> 0,02	10 км.
339	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000108	<u>4483,39</u> 0,48	<u>4203,93</u> 0,45	<u>191,55</u> 0,02	<u>87,91</u> 0,01	10 км.
340	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000014	<u>17818,5</u> 0,25	<u>17269,91</u> 0,24	<u>199,21</u> -	<u>349,38</u> 0,01	10 км.
341	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	<u>1843,48</u> 0,18	<u>1521,97</u> 0,15	<u>285,36</u> 0,03	<u>36,15</u> -	10 км.
342	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0000015	<u>72673,03</u> 0,11	<u>71105,76</u> 0,11	<u>142,31</u> -	<u>1424,96</u> -	10 км.
343	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00000284	<u>37257,55</u> 0,11	<u>36326,25</u> 0,10	<u>200,76</u> -	<u>730,54</u> 0,01	10 км.
344	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	-0,00016	<u>302,9</u> -0,05	<u>296,74</u> -0,05	<u>0,22</u> -	<u>5,94</u> -	10 км.
345	+1507-5093 варіант 2	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1 (зворотній матеріал)	шт	8	<u>12983,34</u> 103866,72	<u>12983,34</u> 103866,72			
346	&C115-126-7- И	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування (зворотній матеріал)	100м2	0,4208	<u>98000</u> 41238,40	<u>98000</u> 41238,40			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
347	+С1633-91ВД варіант 1	Знак попереджувальний прямокутний 700х3150 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>2837,5</u> 14187,50	<u>2837,5</u> 14187,50			
348	+С1633-91ВД варіант 2	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	20	<u>551,67</u> 11033,40	<u>551,67</u> 11033,40			
349	1507-5093 варіант 1	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи) (зворотній матеріал)	шт	10	<u>894,78</u> 8947,80	<u>894,78</u> 8947,80			
350	+С113-134 варіант 1	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	77	<u>90</u> 6930,00	<u>90</u> 6930,00			
351	+С1633-91ВД варіант 4	Знак круглий 900 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	8	<u>639,17</u> 5113,36	<u>639,17</u> 5113,36			
352	+С1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 600х1050 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	9	<u>461,25</u> 4151,25	<u>461,25</u> 4151,25			
353	&С113-351-1 варіант 1	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг) (зворотній матеріал)	м	27	<u>136,22</u> 3677,94	<u>136,22</u> 3677,94			
354	+С113-134 варіант 4	СКМ 4.30 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	30	<u>90</u> 2700,00	<u>90</u> 2700,00			
355	+С1633-91ВД варіант 3	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>450</u> 2250,00	<u>450</u> 2250,00			
356	+С113-134 варіант 3	СКМ 1.45 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	22,5	<u>90</u> 2025,00	<u>90</u> 2025,00			
357	+С113-134 варіант 2	СКМ 1.20 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	20	<u>90</u> 1800,00	<u>90</u> 1800,00			
358	+С1633-91ВД варіант 5	Знак попереджувальний прямокутний 450х900 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>318,75</u> 1593,75	<u>318,75</u> 1593,75			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	+С123-532 варіант 1	Напрямна віха 200х1200мм НВ (зворотній матеріал)	м2	22,56	68 1534,08	68 1534,08			
360	&С1633-91ВД- 1 варіант 1	Щити металеві інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0058 т/шт = 229,99 грн/шт * 0,5 = 115,00 грн/шт) (зворотній матеріал)	шт	7	115 805,00	115 805,00			(47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0058 т/шт = 229,99 грн/шт * 0,5 = 115,00 грн/шт)
361	&С1633-89ВД- 1 варіант 1	Стовпи металеві дорожніх знаків (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0082 т/шт = 325,16 грн/шт * 0,5 = 162,58 грн/шт) (зворотній матеріал)	шт	1	162,58 162,58	162,58 162,58			(47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0082 т/шт = 325,16 грн/шт)
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
362	С1999-9003	Бензин	кг	0,4541	55,69 25,29	55,69 25,29			
363	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	68,5987	4,89338 335,68	4,89338 335,68			
364	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1265	163,15 183,79	163,15 183,79			
365	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0411	115,36 4,74	115,36 4,74			
		Разом	грн.		549,50	549,50			
		Разом по розділу III	грн.		33004011,85	29633024,17	2763145,89	607841,77	
		<u>Машини для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
366	C403-1	Код АЗ. Автотягач зі спеціальним причіпом МАЗ-64224 Напівпричіп - панелевіз ПП-1307А Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом Моторна олія Пластичні мастила Трансмійна олія Спеціальна олія Дизельне паливо	маш. год л кг л л л	52,947154768 27,988 2,999 3,998 1 999,557	<u>1040,6812</u> 55101,11				
		<u>IV. Устаткування</u>							
367	+240402-9 варіант 1	Балансир заряду АКБ Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом Моторна олія Пластичні мастила Трансмійна олія Спеціальна олія Дизельне паливо	шт л кг л л л	24 27,988 2,999 3,998 1 999,557	<u>1509,02</u> 36216,48	<u>1452,00</u> 34848,00	<u>43,56</u> 1045,44	<u>13,46</u> 323,04	3%
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		36216,48	34848,00	1045,44	323,04	
		Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина Моторна олія Пластичні мастила Трансмійна олія Спеціальна олія Бензин Дизельне паливо	кВт-год м3 кг кг л кг л л л л	483,203 2090,374 1207,059 259,896 27,988 2,999 3,998 1 4159,47 22954,928					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Довідкові дані</u> Будівельне сміття	т	900,18					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта	675,242 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,66561 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	215,351 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на підготовчі роботи	675,242	-	675,242	1,66561	215,351	-
---	-----	Всього:	675,242	-	675,242	1,66561	215,351	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,968	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	підготовчі роботи	<u>0.65668</u>	<u>-</u>	<u>0.39902</u>	<u>0.41569</u>	<u>-</u>	<u>1.47139</u>	<u>0.19422</u>	<u>1.66561</u>
		65,922	-	56,575	56,119	-	178,616	36,735	215,351
	Разом :	<u>0.65668</u>	<u>-</u>	<u>0.39902</u>	<u>0.41569</u>	<u>-</u>	<u>1.47139</u>	<u>0.19422</u>	<u>1.66561</u>
		65,922	-	56,575	56,119	-	178,616	36,735	215,351

Склав _____

Перевірив _____

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01
Підготовчі роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	656,68	100,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	399,02	141,78				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	415,69	135,00				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	194,22	189,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1665,61					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ209-601-ДР	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	73,968	<u>834,02</u> 61690,79				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	59,71989576	<u>472,44</u> 28214,07				
12	КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	24,6024	<u>856,27</u> 21066,30				
13	КБМ207-223-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,44	<u>932,42</u> 19991,08				
14	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,6381	<u>1040,3</u> 13147,42				
15	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	27,148	<u>480,85</u> 13054,12				
16	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,6024	<u>463,88</u> 11412,56				
17	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібною обладнанням	маш. год	8,56	<u>889,06</u> 7610,35				
18	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,9808	<u>572,67</u> 6288,37				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,024	<u>678,61</u> 6123,78				
20	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	5,28	<u>587,66</u> 3102,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,6782	<u>411,8</u> 1926,48				
22	КБМ212-1303- ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	1,09376	<u>563,79</u> 616,65				
23	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,44	<u>327,62</u> 471,77				
24	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,24178	<u>865,91</u> 209,36				
25	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,26334	<u>730,79</u> 192,45				
26	КБМ233-803- ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	24,6024	<u>7,28</u> 179,11				
27	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,06468	<u>877,81</u> 56,78				
28	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1309	<u>432,15</u> 56,57				
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6006	<u>44,48</u> 26,71				
30	КБМ202-1140- ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,02904	<u>727,11</u> 21,12				
31	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,02002	<u>575,93</u> 11,53				
32	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1855,8	<u>168,39</u> 312498,16				
33	С331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	8,0972	<u>158,32</u> 1281,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,0708	<u>180,47</u> 12,78				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		509263,10				
		Бензин	кг	3,595					
		Дизельне паливо	кг	2093,652					
		Електроенергія	кВт-год	3,818					
		Стиснене повітря	м3	1704,946					
		Мастильні матеріали	кг	108,399					
		Гідравлічна рідина	кг	18,221					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
35	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,6006					
36	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,6006					
37	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	10,9808					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
38	&C1633-91ВД-1 варіант 1	Щити металеві інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0058 т/шт = 229,99 грн/шт * 0,5 = 115,00 грн/шт) (зворотній матеріал)	шт	7	<u>115</u> 805,00	<u>115</u> 805,00			(47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0058 т/шт = 229,99 грн/шт * 0,5 = 115,00 грн/шт)
39	&C1633-89ВД-1 варіант 1	Стовпи металеві дорожніх знаків (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0082 т/шт = 325,16 грн/шт * 0,5 = 162,58 грн/шт) (зворотній матеріал)	шт	1	<u>162,58</u> 162,58	<u>162,58</u> 162,58			(47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0082 т/шт = 325,16 грн/шт)
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,018	<u>5.754</u> 0,10	<u>5.754</u> 0,10			
		Разом	грн.		0,10	0,10			
		Разом по розділу III	грн.		0,10	0,10	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,836					
		Стиснене повітря	м3	1704,946					
		Мастильні матеріали	кг	108,399					
		Гідравлічна рідина	кг	18,221					
		Бензин	л	4,858					
		Дизельне паливо	л	2463,12					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	738,5					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. вулиця Старокотелевська</u>												
		Розділ 1. Розчистка площі від кущів та дрібнолісся												
1	ДУ5-7-1	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід кущорізом на базі трактору	100 м2	107,2	<u>575,47</u>	<u>575,47</u>	61690	-	<u>61690</u>	-	-			
					-	163,14			17489	1,0557	113,17			
2	ДУ5-27-1	Видалення бульдозером прикореневої системи після видалення порослі кущів	100 м2	107,2	<u>186,48</u>	<u>186,48</u>	19991	-	<u>19991</u>	-	-			
					-	44,87			4810	0,2860	30,66			
3	ДУ5-31-2	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною на базі трактора, товщина гілок від 5 см до 10 см	10 м3	2,14	<u>4879,37</u>	<u>3556,24</u>	10442	2831	<u>7611</u>	<u>11,7800</u>	<u>25,21</u>			
					1323,13	800,52			1713	5,6000	11,98			
		Разом прямі витрати по розділу 1					92123	2831	89292		25,21			
									24012		155,81			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					92123							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					26843 13448 23,9 4520 105571 105571				
		Розділ 2. Розбирання існуючих елементів облаштування									
4	ДБЗ-51-1	Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків Н1=0,7 Н6=0	1 щит	7	41,22 41,22	- -	289	289	- -	0,3990 -	2,79 -
5	С1633-91ВД-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щити металеві інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0058 т/шт = 229,99 грн/шт * 0,5 = 115,00 грн/шт) (зворотні матеріали)	шт	7	115,00	-	805	-	-	-	-
6	ДБ5-1-2	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	1 т	0,0406	108,31 108,31	- -	4	4	- -	1,1000 -	0,04 -
7	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,0406	180,47	180,47	7	-	7	-	-
8	ДБЗ-21-5	Демонтаж існуючих металевих стояків дорожніх знаків Н1=0,7 Н6=0	1 опора	1	93,86 93,86	- -	94	94	- -	0,8680 -	0,87 -
9	ДБ5-1-2	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі	1 т	0,0082	108,31 108,31	- -	1	1	- -	1,1000 -	0,01 -
10	С1633-89ВД-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Стовпи металеві дорожніх знаків (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0082 т/шт = 325,16 грн/шт * 0,5 = 162,58 грн/шт) (зворотні матеріали)	шт	1	162,58	-	163	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ДБ2-28-1	Розкриття тріщин у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів	100 м	1,43	<u>180,41</u>	<u>180,41</u>	258	-	<u>258</u>	-	-
19	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	1,16	<u>8192,77</u>	<u>5640,69</u>	9504	2960	<u>6544</u>	<u>25,9200</u>	<u>30,07</u>
20	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,914	<u>3434,56</u>	<u>3108,66</u>	6574	624	<u>5950</u>	<u>3,3100</u>	<u>6,34</u>
21	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	191,4	<u>168,39</u>	<u>168,39</u>	32230	-	<u>32230</u>	-	-
22	КР18-1-1	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю механізованим способом	100м3	0,85	<u>19587,90</u>	<u>1740,06</u>	16650	15171	<u>1479</u>	<u>181,2700</u>	<u>154,08</u>
23	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	1,36	<u>3434,56</u>	<u>3108,66</u>	4671	443	<u>4228</u>	<u>3,3100</u>	<u>4,5</u>
24	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	136	<u>168,39</u>	<u>168,39</u>	22901	-	<u>22901</u>	-	-
25	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	2,31	<u>2115,74</u>	<u>2115,74</u>	4887	-	<u>4887</u>	-	-
26	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км кількість: R0(231*1,55)	т	358	<u>168,39</u>	<u>168,39</u>	60284	-	<u>60284</u>	-	-
27	ДУ2-30-1	Обрубання країв основи та покриття відбійним молотком	100 м	6,12	<u>6192,63</u>	<u>5336,27</u>	37899	5241	<u>32658</u>	<u>8,2900</u>	<u>50,73</u>
28	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	0,281	<u>3434,56</u>	<u>3108,66</u>	965	92	<u>873</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,93</u>
29	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	28,1	<u>168,39</u>	<u>168,39</u>	4732	-	<u>4732</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	30,24			850	0,2240	6,29
		Разом будівельні роботи, грн.					201555	24531	177024		246,65
		в тому числі:							37631		283,3
		всього заробітна плата, грн.					62162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13230				
		Всього будівельні роботи, грн.					237085				

		Всього по розділу 3					237085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Розбирання існуючого капітального дорожнього одягу (ділянки підсилення)									
30	ДБ2-28-1	Розкриття тріщин у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів	100 м	1,068	<u>180,41</u> -	<u>180,41</u> 108,27	193	-	<u>193</u> 116	- 0,8128	- 0,87
31	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,97	<u>8192,77</u> 2552,08	<u>5640,69</u> 1302,62	7947	2476	<u>5471</u> 1264	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>25,14</u> 8,35
32	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	1,6	<u>3434,56</u> 325,90	<u>3108,66</u> 1107,35	5495	521	<u>4974</u> 1772	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>5,3</u> 13,69
33	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	160	<u>168,39</u> -	<u>168,39</u> 30,24	26942	-	<u>26942</u> 4838	- 0,2240	- 35,84
34	КР18-1-1	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю механізованим способом	100м3	0,71	<u>19587,90</u> 17847,84	<u>1740,06</u> 602,18	13907	12672	<u>1235</u> 428	<u>181,2700</u> 4,4681	<u>128,7</u> 3,17
35	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	1,136	<u>3434,56</u> 325,90	<u>3108,66</u> 1107,35	3902	370	<u>3532</u> 1258	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,76</u> 9,72
36	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	113,6	<u>168,39</u> -	<u>168,39</u> 30,24	19129	-	<u>19129</u> 3435	- 0,2240	- 25,45
37	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	1,94	<u>2115,74</u> -	<u>2115,74</u> 866,98	4105	-	<u>4105</u> 1682	- 6,2480	- 12,12
38	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км кількість: R1(194*1,55)	т	300,7	<u>168,39</u> -	<u>168,39</u> 30,24	50635	-	<u>50635</u> 9093	- 0,2240	- 67,36
		Разом прямі витрати по розділу 4					132255	16039	<u>116216</u> 23886		<u>162,9</u> 176,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					132255 39925 22783 44,81 8475 155038				

		Всього по розділу 4					155038				
		Разом прямі витрати по відділу 1					443233	49460	<u>393773</u> 88867		<u>490,95</u> 638,75
		Разом будівельні роботи, грн.					443233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по відділу 1					138327 77100 149,13 28204 520333 968 520333				
		<u>Відділ 2. Провулок до сектору для почесних поховань</u> Розділ 1. Демонтаж автопавільйону облеженого типу									
39	КБ9-1-1	Демонтаж автопавільйону облеженого типу Н1=0,7 Н6=0	m	0,22	<u>5375,05</u> 2859,14	<u>2515,44</u> 967,13	1183	629	<u>553</u> 213	<u>22,4000</u> 6,4438	<u>4,93</u> 1,42
40	ДБ5-2-1 Стосовно	Навантаження конструкцій автопавільйону загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,0022	<u>13518,64</u> 3920,79	<u>9597,85</u> 2940,96	30	9	<u>21</u> 6	<u>36,2600</u> 18,7440	<u>0,08</u> 0,04
41	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,022	<u>180,47</u> -	<u>180,47</u> -	4	-	<u>4</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1217	638	<u>578</u> 219		<u>5,01</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1217 1 857 457 0,86 161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1674				

		Всього по розділу 1					1674				
		Розділ 2. Розбирання існуючого капітального дорожнього одягу (ділянкипоширення)									
42	ДБ2-28-1	Розкриття тріщин у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів	100 м	0,92	<u>180,41</u>	<u>180,41</u>	166	-	<u>166</u>	-	-
					-	108,27			100	0,8128	0,75
43	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,96	<u>8192,77</u>	<u>5640,69</u>	7865	2450	<u>5415</u>	<u>25,9200</u>	<u>24,88</u>
					2552,08	1302,62			1251	8,6041	8,26
44	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,584	<u>3434,56</u>	<u>3108,66</u>	5440	516	<u>4924</u>	<u>3,3100</u>	<u>5,24</u>
					325,90	1107,35			1754	8,5540	13,55
45	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	158,4	<u>168,39</u>	<u>168,39</u>	26673	-	<u>26673</u>	-	-
					-	30,24			4790	0,2240	35,48
46	КР18-1-1	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю механізованим способом	100м3	0,7	<u>19587,90</u>	<u>1740,06</u>	13712	12493	<u>1219</u>	<u>181,2700</u>	<u>126,89</u>
					17847,84	602,18			422	4,4681	3,13
47	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,12	<u>3434,56</u>	<u>3108,66</u>	3847	365	<u>3482</u>	<u>3,3100</u>	<u>3,71</u>
					325,90	1107,35			1240	8,5540	9,58
48	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	112	<u>168,39</u>	<u>168,39</u>	18860	-	<u>18860</u>	-	-
					-	30,24			3387	0,2240	25,09
49	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	1,92	<u>2115,74</u>	<u>2115,74</u>	4062	-	<u>4062</u>	-	-
					-	866,98			1665	6,2480	12
50	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км кількість: R1(192*1,55)	т	297,6	<u>168,39</u>	<u>168,39</u>	50113	-	<u>50113</u>	-	-
					-	30,24			8999	0,2240	66,66
		Разом прямі витрати по розділу 2					130738	15824	<u>114914</u>		<u>160,72</u>
									23608		174,5
		Разом будівельні роботи, грн.					130738				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8370				
		Всього будівельні роботи, грн.					153236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					153236				
		Разом прямі витрати по відділу 2					131955	16462	<u>115492</u>		<u>165.73</u>
									23827		175,96
		Разом будівельні роботи, грн.					131955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1					
		всього заробітна плата, грн.				40289					
		Загальновиробничі витрати, грн.				22955					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				45,09					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				8531					
		Всього будівельні роботи, грн.					154910				

		Всього по відділу 2					154910				
		Разом прямі витрати по кошторису					575188	65922	<u>509265</u>		<u>656,68</u>
									112694		814,71
		Разом будівельні роботи, грн.					575188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1					
		всього заробітна плата, грн.				178616					
		Загальновиробничі витрати, грн.				100054					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				194,22					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				36735					
		Всього будівельні роботи, грн.					675242				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.				968					

		Всього по кошторису					675242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1665,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					215351				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підготовчі роботи

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
підготовчі роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	656,68	100,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	399,02	141,78				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	415,69	135,00				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	194,22	189,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1665,61					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ209-601-ДР	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	73,968	<u>834,02</u> 61690,79				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	59,71989576	<u>472,44</u> 28214,07				
12	КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	24,6024	<u>856,27</u> 21066,30				
13	КБМ207-223-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,44	<u>932,42</u> 19991,08				
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,6381	<u>1040,3</u> 13147,42				
15	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	27,148	<u>480,85</u> 13054,12				
16	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,6024	<u>463,88</u> 11412,56				
17	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібною обладнанням	маш. год	8,56	<u>889,06</u> 7610,35				
18	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,9808	<u>572,67</u> 6288,37				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,024	<u>678,61</u> 6123,78				
20	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	5,28	<u>587,66</u> 3102,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,6782	<u>411,8</u> 1926,48				
22	КБМ212-1303- ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	1,09376	<u>563,79</u> 616,65				
23	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,44	<u>327,62</u> 471,77				
24	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,24178	<u>865,91</u> 209,36				
25	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,26334	<u>730,79</u> 192,45				
26	КБМ233-803- ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	24,6024	<u>7,28</u> 179,11				
27	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,06468	<u>877,81</u> 56,78				
28	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1309	<u>432,15</u> 56,57				
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6006	<u>44,48</u> 26,71				
30	КБМ202-1140- ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,02904	<u>727,11</u> 21,12				
31	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,02002	<u>575,93</u> 11,53				
32	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1855,8	<u>168,39</u> 312498,16				
33	С331-34-3 варіант 1	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 15 км	т	8,0972	<u>158,32</u> 1281,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,0708	<u>180,47</u> 12,78				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		509263,10				
		Бензин	кг	3,595					
		Дизельне паливо	кг	2093,652					
		Електроенергія	кВт-год	3,818					
		Стиснене повітря	м3	1704,946					
		Мастильні матеріали	кг	108,399					
		Гідравлічна рідина	кг	18,221					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
35	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,6006					
36	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,6006					
37	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	10,9808					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
38	&C1633-91ВД-1 варіант 1	Щити металеві інформаційно-вказівних знаків на одному стояку односторонні (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0058 т/шт = 229,99 грн/шт * 0,5 = 115,00 грн/шт) (зворотній матеріал)	шт	7	<u>115</u> 805,00	<u>115</u> 805,00			(47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0058 т/шт = 229,99 грн/шт * 0,5 = 115,00 грн/шт)
39	&C1633-89ВД-1 варіант 1	Стовпи металеві дорожніх знаків (47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0082 т/шт = 325,16 грн/шт * 0,5 = 162,58 грн/шт) (зворотній матеріал)	шт	1	<u>162,58</u> 162,58	<u>162,58</u> 162,58			(47584,18 грн/т : 1,2 * 0,0082 т/шт = 325,16 грн/шт)
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,018	<u>5.754</u> 0,10	<u>5.754</u> 0,10			
		Разом	грн.		0,10	0,10			
		Разом по розділу III	грн.		0,10	0,10	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,836					
		Стиснене повітря	м3	1704,946					
		Мастильні матеріали	кг	108,399					
		Гідравлічна рідина	кг	18,221					
		Бензин	л	4,858					
		Дизельне паливо	л	2463,12					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	738,5					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Земляні роботи

Кошторисна вартість об’єкта1318,545 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість2,44273 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата349,947 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на земляні роботи	1318,545	-	1318,545	2,44273	349,947	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1318,545	-	1318,545	2,44273	349,947	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	земляні роботи	<u>0,16550</u>	<u>-</u>	<u>1,09038</u>	<u>0,90203</u>	<u>-</u>	<u>2,15791</u>	<u>0,28482</u>	<u>2,44273</u>
		15,827	-	158,472	121,782	-	296,081	53,866	349,947
	Разом :	<u>0,16550</u>	<u>-</u>	<u>1,09038</u>	<u>0,90203</u>	<u>-</u>	<u>2,15791</u>	<u>0,28482</u>	<u>2,44273</u>
		15,827	-	158,472	121,782	-	296,081	53,866	349,947

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Земляні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	165,5	95,65				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1090,38	145,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	902,03	135,01				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	284,82	189,20				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2442,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	1,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	192,5258	<u>671,82</u> 129342,68				
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	140,457118	<u>792,73</u> 111344,57				
12	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	112,0009	<u>897,56</u> 100527,53				
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	87,294986	<u>817,46</u> 71360,16				
14	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	66,4377	<u>797,37</u> 52975,43				
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	44,425644	<u>666,33</u> 29602,14				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	39,34242	<u>472,44</u> 18586,93				
17	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	44,425644	<u>138,74</u> 6163,61				
18	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,2276	<u>1470,78</u> 1805,53				
19	КБМ212-201-ДР	Автогрейдер, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	2,02849	<u>794,58</u> 1611,80				
20	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,08312	<u>1146,89</u> 1242,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,861	<u>607,91</u> 1131,32				
22	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	12,0965	<u>50,97</u> 616,56				
23	КБМ207-215-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 283 кВт [385 к.с.]	маш. год	0,145824	<u>2782,65</u> 405,78				
24	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,177	<u>1040,3</u> 184,13				
25	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3578,64	<u>155,48</u> 556406,95				
26	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1646,1	<u>25,84</u> 42535,22				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1125842,56				
		Бензин	кг	801,368					
		Дизельне паливо	кг	4177,855					
		Мастильні матеріали	кг	272,504					
		Гідравлічна рідина	кг	79,577					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
27	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	4,4664					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
28	С142-10-2	Вода	м3	253,801	<u>63,07</u> 16007,23	<u>63,07</u> 16007,23	- -	- -	
29	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,50247	<u>12000,96</u> 6030,12	<u>11750,00</u> 5904,02	<u>15,65</u> 7,86	<u>235,31</u> 118,24	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,11236	<u>1220,47</u> 137,13	<u>908,67</u> 102,10	<u>287,87</u> 32,35	<u>23,93</u> 2,68	ВЦ=1090,4/1,2 10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
31	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0893	<u>163,15</u> 14,57	<u>163,15</u> 14,57			
		Разом	грн.		14,57	14,57			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		22189,05	22027,92	40,21	120,92	
		Мастильні матеріали	кг	272,593					
		Гідравлічна рідина	кг	79,577					
		Бензин	л	1082,93					
		Дизельне паливо	л	4915,124					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
210/21К-КР2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на земляні роботи
Земляні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	1318,545 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,44273 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	349,947 тис. грн.
	Середній розряд робіт	1,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. вулиця Старокотелевська</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-4	Зняття рослинного ґрунту існуючих узбіч та укосів у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,33	32496,70	31081,83	10724	467	10257	14,3700	4,74
					1414,87	11071,80			3654	85,5270	28,22
2	ДБ1-28-1	Розпушування ґрунту існуючих укосів насипу основного проїзду бульдозером-розпушувачем потужністю 283 кВт [385 к.с.], група ґрунту I – IV, довжина ділянки розпушення до 100 м	1000 м3	0,1302	3116,57	3116,57	406	-	406	-	-
					-	293,46			38	1,8704	0,24
3	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	20,34	6510,89	6250,04	132432	5206	127126	2,5500	51,87
					255,97	1818,25			36983	11,9478	243,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 1623*1,86	т	3018,78	<u>155,48</u>	<u>155,48</u>	469360	-	<u>469360</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км кількість: 411*1,86	т	764,46	<u>25,84</u>	<u>25,84</u>	19754	-	<u>19754</u>	<u>0,2240</u>	<u>676,21</u>
6	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	3,01	<u>6510,89</u>	<u>6250,04</u>	19598	770	<u>18813</u>	<u>2,5500</u>	<u>7,68</u>
7	S311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 301*1,86	т	559,86	<u>155,48</u>	<u>155,48</u>	87047	-	<u>87047</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	KP1-8-2	Розробка ґрунту (нарізка уступів при поширенні існуючого земляного полотна) екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,92	<u>4202,02</u>	<u>3977,17</u>	3866	207	<u>3659</u>	<u>0,2240</u>	<u>125,41</u>
					224,85	1197,85			1102	7,9920	7,35
		Разом прямі витрати по розділу 1					743187	6650	<u>736422</u>		<u>66,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					743187		161767		1163,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115				
		всього заробітна плата, грн.					168417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88044				
		трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30685				
		Всього будівельні роботи, грн.					831231				

		Всього по розділу 1					831231				
		Розділ 2. Планування									
9	ДБ1-16-1	Планування земляного полотна універсальним екскаватором- планувальником, довжина укусу до 6,5 м	1000 м2	3,475	<u>8104,97</u>	<u>8104,97</u>	28165	-	<u>28165</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	ДБ1-13-1	Планування укосу автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	1,02	<u>866,09</u>	<u>866,09</u>	883	-	<u>883</u>	<u>24,0198</u>	<u>83,47</u>
					-	220,65			225	1,4279	1,46
		Разом прямі витрати по розділу 2					29048	-	<u>29048</u>		<u>-</u>
									11959		84,93
		Разом будівельні роботи, грн.					29048				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					6161 11,21 2120 35209 35209				
		Розділ 3. Доуцільнення									
11	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см кількість: R1(3475*0,25)	1000м3	0,8688	<u>21147,08</u>	<u>21147,08</u>	18373	-	<u>18373</u>	-	-
12	КБ1-130-7 Н1=5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (додати до 6 проходів) кількість: R1(3475*0,25) Н1=5	1000м3	0,8688	<u>9379,07</u>	<u>9379,07</u>	8149	-	<u>8149</u>	-	-
					-	2867,76			2492	18,8730	16,4
13	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настигах кількість: R1(3475*0,25)*0,5	1000м3	0,4344	<u>25151,99</u>	<u>16954,12</u>	10926	821	<u>7365</u>	<u>20,7400</u>	<u>9,01</u>
					1890,87	3392,03			1473	26,9620	11,71
14	ДБ1-23-45	Розрівнювання ґрунту екскаватором-планувальником, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	4,07	<u>2109,27</u>	<u>2109,27</u>	8585	-	<u>8585</u>	-	-
					-	878,76			3577	6,2510	25,44
15	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см кількість: 1540*0,3	1000м3	0,462	<u>21147,08</u>	<u>21147,08</u>	9770	-	<u>9770</u>	-	-
					-	5681,57			2625	35,8638	16,57
16	КБ1-130-7 Н1=5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (додати до 6 проходів) кількість: 1540*0,3 Н1=5	1000м3	0,462	<u>9379,07</u>	<u>9379,07</u>	4333	-	<u>4333</u>	-	-
					-	2867,76			1325	18,8730	8,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: R1(1540*0,3)*0,5	1000м3	0,231	<u>25151,99</u> 1890,87	<u>16954,12</u> 3392,03	5810	437	<u>3916</u> 784	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>4,79</u> 6,23
		Разом прямі витрати по розділу 3					65946	1258	<u>60491</u> 17212		<u>13,8</u> 116,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					65946 4197 18470 9470 17,16 3246 75416				
		Всього по розділу 3					75416				
18	КБ1-26-1	Розділ 4. Укріплення укосів засівом трав по рослинному шару товщиною 0,15 м Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,153	<u>5757,39</u> -	<u>5757,39</u> 1171,37	881	-	<u>881</u> 179	<u>-</u> 7,5802	<u>-</u> 1,16
19	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	10,2	<u>3265,34</u> -	<u>2940,53</u> 820,10	33306	-	<u>29993</u> 8365	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 56,96
20	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	10,2	<u>2954,80</u> 246,16	<u>2386,98</u> 477,57	30139	2511	<u>24347</u> 4871	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>27,54</u> 38,72
21	КБ1-29-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,059	<u>4174,68</u> -	<u>4174,68</u> 849,36	246	-	<u>246</u> 50	<u>-</u> 5,4964	<u>-</u> 0,32
22	КБ1-29-8 Н1=1	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група ґрунтів 2 (додати до 10 м переміщення)	1000м3	0,059	<u>1949,71</u> -	<u>1949,71</u> 396,68	115	-	<u>115</u> 23	<u>-</u> 2,5670	<u>-</u> 0,15
23	КР1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,236	<u>1731,50</u> -	<u>1731,50</u> 415,70	409	-	<u>409</u> 98	<u>-</u> 2,6115	<u>-</u> 0,62
		Разом прямі витрати по розділу 4					65096	2511	<u>55991</u> 13586		<u>27,54</u> 97,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					65096 6594 16097 8736 16,56 3133 73832 73832				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					903277 903277 10906 214943 112411 207,2 39184 1015688 1015688	10419	<u>881952</u> 204524		<u>107,69</u> 1462,13
		<u>Відділ 2. Провулок до сектору для почесних поховань</u> Розділ 1. Земляні роботи									
24	КБ1-13-4	Зняття рослинного ґрунту існуючих узбіч та укосів у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,268	<u>32496,70</u>	<u>31081,83</u>	8709	379	<u>8330</u>	<u>14,3700</u>	<u>3,85</u>
					1414,87	11071,80			2967	85,5270	22,92
25	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	4,74	<u>6510,89</u>	<u>6250,04</u>	30862	1213	<u>29625</u>	<u>2,5500</u>	<u>12,09</u>
					255,97	1818,25			8619	11,9478	56,63

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см кількість: R0(7005*0,25)	1000м3	1,751	<u>21147,08</u>	<u>21147,08</u>	37029	-	<u>37029</u>	-	-
					-	5681,57			9948	35,8638	62,8
30	КБ1-130-7 Н1=5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (додати до 6 проходів) кількість: R0(7005*0,25)	1000м3	1,751	<u>9379,07</u>	<u>9379,07</u>	16423	-	<u>16423</u>	-	-
		Н1=5			-	2867,76			5021	18,8730	33,05
31	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: R0(7005*0,25)*0,5	1000м3	0,8755	<u>25151,99</u>	<u>16954,12</u>	22021	1655	<u>14843</u>	<u>20,7400</u>	<u>18,16</u>
					1890,87	3392,03			2970	26,9620	23,61
32	ДБ1-23-45	Розрівнювання ґрунту екскаватором-планувальником, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,96	<u>2109,27</u>	<u>2109,27</u>	2025	-	<u>2025</u>	-	-
					-	878,76			844	6,2510	6
33	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,096	<u>21147,08</u>	<u>21147,08</u>	2030	-	<u>2030</u>	-	-
					-	5681,57			545	35,8638	3,44
34	КБ1-130-7 Н1=5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (додати до 6 проходів)	1000м3	0,096	<u>9379,07</u>	<u>9379,07</u>	900	-	<u>900</u>	-	-
		Н1=5			-	2867,76			275	18,8730	1,81
35	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 96*0,5	1000м3	0,048	<u>25151,99</u>	<u>16954,12</u>	1207	91	<u>814</u>	<u>20,7400</u>	<u>1</u>
					1890,87	3392,03			163	26,9620	1,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					81635	1746	<u>74064</u>		<u>19,16</u>
									19766		132
		Разом будівельні роботи, грн.					81635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5825				
		всього заробітна плата, грн.					21512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					92655				

		Всього по розділу 3					92655				
36	ДБ1-21-1	Розділ 4. Укріплення укосів засівом трав по рослинному шару товщиною 0,15 м Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	1,26	<u>441,23</u>	<u>441,23</u>	556	-	<u>556</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	8,41	<u>3265,34</u>	<u>2940,53</u>	27462	-	<u>24730</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	8,41	<u>2954,80</u>	<u>2386,98</u>	24850	2070	<u>20075</u>	<u>2,7000</u>	<u>22,71</u>
39	ДБ1-23-45	Розрівнювання ґрунту екскаватором-планувальником, місткість ковша 0,63 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	2,36	<u>2109,27</u>	<u>2109,27</u>	4978	-	<u>4978</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	2,36	<u>529,48</u>	<u>529,48</u>	1250	-	<u>1250</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					59096	2070	<u>51589</u>		<u>22,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					59096		13273		95,49
		в тому числі:					5437				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15343				
		всього заробітна плата, грн.					8271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2951				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67367				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					67367				
		Разом прямі витрати по відділу 2					260587	5408	<u>243893</u>		<u>57,81</u>
									75730		530,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					260587 11286 81138 42268 77,62 14682 302855				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1163864 1163864 22192 296081 154681 284,82 53866 1318545 1318545	15827	<u>1125845</u> 280254		<u>165,5</u> 1992,41
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2442,73 349947				

Склав _____ Ольга Ступій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
Земляні роботи

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
земляні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	165,5	95,65				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1090,38	145,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	902,03	135,01				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	284,82	189,20				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2442,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	1,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	192,5258	<u>671,82</u> 129342,68				
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	140,457118	<u>792,73</u> 111344,57				
12	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	112,0009	<u>897,56</u> 100527,53				
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	87,294986	<u>817,46</u> 71360,16				
14	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	66,4377	<u>797,37</u> 52975,43				
15	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	44,425644	<u>666,33</u> 29602,14				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	39,34242	<u>472,44</u> 18586,93				
17	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	44,425644	<u>138,74</u> 6163,61				
18	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,2276	<u>1470,78</u> 1805,53				
19	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	2,02849	<u>794,58</u> 1611,80				
20	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,08312	<u>1146,89</u> 1242,22				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,861	<u>607,91</u> 1131,32				
22	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	12,0965	<u>50,97</u> 616,56				
23	КБМ207-215-ДР	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 283 кВт [385 к.с.]	маш. год	0,145824	<u>2782,65</u> 405,78				
24	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,177	<u>1040,3</u> 184,13				
25	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3578,64	<u>155,48</u> 556406,95				
26	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1646,1	<u>25,84</u> 42535,22				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1125842,56				
		Бензин	кг	801,368					
		Дизельне паливо	кг	4177,855					
		Мастильні матеріали	кг	272,504					
		Гідравлічна рідина	кг	79,577					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
27	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	4,4664					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
28	С142-10-2	Вода	м3	253,801	<u>63,07</u> 16007,23	<u>63,07</u> 16007,23	- -	- -	
29	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,50247	<u>12000,96</u> 6030,12	<u>11750,00</u> 5904,02	<u>15,65</u> 7,86	<u>235,31</u> 118,24	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,11236	<u>1220,47</u> 137,13	<u>908,67</u> 102,10	<u>287,87</u> 32,35	<u>23,93</u> 2,68	ВЦ=1090,4/1,2 10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
31	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0893	<u>163,15</u> 14,57	<u>163,15</u> 14,57			
		Разом	грн.		14,57	14,57			
		Разом по розділу III	грн.		22189,05	22027,92	40,21	120,92	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	272,593					
		Гідравлічна рідина	кг	79,577					
		Бензин	л	1082,93					
		Дизельне паливо	л	4915,124					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

_____Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Перепідключення мережі В1

Кошторисна вартість об’єкта110,389 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,29337 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата38,924 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на перепідключення мережі В1	110,389	-	110,389	0,29337	38,924	-
---	-----	Всього:	110,389	-	110,389	0,29337	38,924	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	перепідключення мережі В1	<u>0,18797</u> 22,197	<u>-</u> -	<u>0,07001</u> 10,093	<u>0,00118</u> 0,16	<u>-</u> -	<u>0,25916</u> 32,45	<u>0,03421</u> 6,474	<u>0,29337</u> 38,924
	Разом :	<u>0,18797</u> 22,197	<u>-</u> -	<u>0,07001</u> 10,093	<u>0,00118</u> 0,16	<u>-</u> -	<u>0,25916</u> 32,45	<u>0,03421</u> 6,474	<u>0,29337</u> 38,924

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-02
Перепідключення мережі В1

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	187,97	118,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	70,01	144,20				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	5,2					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	1,18	135,03				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,2					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,18	135,03				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	1,18	135,03				
		будівельного сміття	люд.год	1,18	135,03				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	34,21	189,18				
		яких враховується в складі:	люд.год	34,21	189,18				
		загальновиробничих витрат	люд.год	34,21	189,18				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	293,37					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	19,9936	<u>531,75</u> 10631,60				
11	КБМ225-3502	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання більше 20 м (працює від пересувної електростанції)	маш. год	19,9936	<u>244,02</u> 4878,84				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,862	<u>677,03</u> 3968,75				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,441937027	<u>472,44</u> 1626,11				
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,61812	<u>183,39</u> 846,92				
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,02132	<u>400,68</u> 809,90				
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,61812	<u>146,83</u> 678,08				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,47822929	<u>607,91</u> 290,72				
18	КБМ215-1201	Машини для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200-300 мм	маш. год	0,2134	<u>849,57</u> 181,30				
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,62692	<u>82,78</u> 51,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,0912	<u>354,95</u> 32,37				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,1846	<u>13,98</u> 30,54				
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,05584456	<u>155,75</u> 8,70				
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,008	<u>678,61</u> 5,43				
24	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,35	<u>122,67</u> 901,62				
		Разом по розділу II	грн.		24942,78				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	51,398					
		Дизельне паливо	кг	141,589					
		Електроенергія	кВт-год	291,362					
		Мастильні матеріали	кг	11,363					
		Гідравлічна рідина	кг	0,094					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
25	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	8,558					
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,82248					
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,6886					
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,0912					
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7082					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,28152					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
31	С113-377	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5,5 мм	м	22,88	<u>586</u> 13407,68	<u>580,28</u> 13276,81	<u>1,36</u> 31,12	<u>4,36</u> 99,75	10 км.
32	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2887,7</u> 5775,40	<u>2778,29</u> 5556,58	<u>52,79</u> 105,58	<u>56,62</u> 113,24	ВЦ=(10787,39-(0,77+0,74)*213,4004)*0,18+0:100*4384,03+0:100*4192,04+14,06:100*6040,44+1,08:100*4192,04 10 км.
33	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2520,49</u> 5040,98	<u>2400,68</u> 4801,36	<u>70,39</u> 140,78	<u>49,42</u> 98,84	ВЦ=2667,42*0,9 10 км.
34	К585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2514,5</u> 5029,00	<u>2400,68</u> 4801,36	<u>64,52</u> 129,04	<u>49,3</u> 98,60	ВЦ=2667,42*0,9 10 км.
35	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2015,6</u> 4031,20	<u>1964,83</u> 3929,66	<u>11,25</u> 22,50	<u>39,52</u> 79,04	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1908,58</u> 3817,16	<u>1841,83</u> 3683,66	<u>29,33</u> 58,66	<u>37,42</u> 74,84	BL=(10787,39*1,05-(0,77+0,74)*213,4004)*0,10+11,73:100*4384,03+3,02:100*4087,84+0:100*4192,04+1,30:100*6040,44+0,6:100*4192,04 10 км.
37	C111-1679	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм	м2	19,36	<u>106,68</u> 2065,32	<u>104,54</u> 2023,89	<u>0,05</u> 0,97	<u>2,09</u> 40,46	10 км.
38	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	24,24	<u>45,88</u> 1112,13	<u>44,92</u> 1088,86	<u>0,06</u> 1,45	<u>0,9</u> 21,82	10 км.
39	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>298,26</u> 596,52	<u>286,54</u> 573,08	<u>5,87</u> 11,74	<u>5,85</u> 11,70	BL=(10787,39*1,05-(0,77+0,74)*213,4004)*0,02+1,10:100*6040,44 10 км.
40	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,0044	<u>133541,49</u> 587,58	<u>130766,58</u> 575,37	<u>156,45</u> 0,69	<u>2618,46</u> 11,52	10 км.
41	C111-1748	Жмут смоляний	кг	7,2	<u>71,71</u> 516,31	<u>70,14</u> 505,01	<u>0,16</u> 1,15	<u>1,41</u> 10,15	10 км.
42	C1630-26 варіант 1	Кран муфтовий кульовий 3В діаметр 1"	шт	2	<u>249,95</u> 499,90	<u>244,76</u> 489,52	<u>0,29</u> 0,58	<u>4,9</u> 9,80	10 км.
43	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,20216	<u>2342,23</u> 473,51	<u>1985,00</u> 401,29	<u>311,3</u> 62,93	<u>45,93</u> 9,29	BL=2382/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C111-1564	Гідроізол	м2	6,6	<u>63.66</u> 420,16	<u>62.25</u> 410,85	<u>0.16</u> 1,06	<u>1.25</u> 8,25	10 км.
45	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>44.82</u> 367,52	<u>43.77</u> 358,91	<u>0.17</u> 1,39	<u>0.88</u> 7,22	10 км.
46	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,34352	<u>912.95</u> 313,62	<u>607.18</u> 208,58	<u>287.87</u> 98,89	<u>17.9</u> 6,15	10 км.
47	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,036619	<u>7331.66</u> 268,48	<u>6681.35</u> 244,66	<u>506.55</u> 18,55	<u>143.76</u> 5,27	10 км.
48	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	0,4	<u>479.22</u> 191,69	<u>469.18</u> 187,67	<u>0.64</u> 0,26	<u>9.4</u> 3,76	10 км.
49	+C113-1813 варіант 2	Муфта компресійна поліетиленова із внутрішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	<u>82.45</u> 164,90	<u>80.80</u> 161,60	<u>0.03</u> 0,06	<u>1.62</u> 3,24	10 км.
50	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1824	<u>806.28</u> 147,07	<u>787.18</u> 143,58	<u>3.29</u> 0,60	<u>15.81</u> 2,89	10 км.
51	+C113-1813 варіант 1	Муфта компресійна поліетиленова із зовнішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	<u>61.23</u> 122,46	<u>60.00</u> 120,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>1.2</u> 2,40	10 км.
52	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	0,4	<u>142.81</u> 57,12	<u>139.80</u> 55,92	<u>0.21</u> 0,08	<u>2.8</u> 1,12	10 км.
53	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,02242	<u>2537.29</u> 56,89	<u>2202.18</u> 49,37	<u>285.36</u> 6,40	<u>49.75</u> 1,12	10 км.
54	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,01248	<u>3131.05</u> 39,08	<u>2758.36</u> 34,42	<u>311.3</u> 3,89	<u>61.39</u> 0,77	10 км.
55	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0152	<u>2422.87</u> 36,83	<u>2090.00</u> 31,77	<u>285.36</u> 4,34	<u>47.51</u> 0,72	ВЦ=2508/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00077	<u>47289,57</u> 36,41	<u>46183,97</u> 35,56	<u>178,35</u> 0,14	<u>927,25</u> 0,71	10 км.
57	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	<u>14768,33</u> 28,95	<u>14262,30</u> 27,95	<u>216,45</u> 0,42	<u>289,58</u> 0,58	10 км.
58	C142-10-2	Вода	м3	0,38329	<u>63,07</u> 24,17	<u>63,07</u> 24,17	- -	- -	
59	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,000154	<u>148333,81</u> 22,84	<u>145166,71</u> 22,36	<u>258,59</u> 0,04	<u>2908,51</u> 0,44	10 км.
60	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05984	<u>360,94</u> 21,60	<u>353,73</u> 21,17	<u>0,13</u> 0,01	<u>7,08</u> 0,42	10 км.
61	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00216	<u>9433,71</u> 20,38	<u>9148,44</u> 19,76	<u>100,3</u> 0,22	<u>184,97</u> 0,40	10 км.
62	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0055	<u>3423,03</u> 18,83	<u>3239,17</u> 17,82	<u>116,74</u> 0,64	<u>67,12</u> 0,37	10 км.
63	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00268	<u>6977,11</u> 18,70	<u>6740,00</u> 18,06	<u>100,3</u> 0,27	<u>136,81</u> 0,37	ВЦ=8088/1,2 10 км.
64	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,056	<u>107,51</u> 6,02	<u>101,76</u> 5,70	<u>3,64</u> 0,20	<u>2,11</u> 0,12	10 км.
65	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000098	<u>58387,13</u> 5,72	<u>57099,97</u> 5,60	<u>142,31</u> 0,01	<u>1144,85</u> 0,11	10 км.
66	C1545-9	Брезент	10м2	0,00132	<u>3878,31</u> 5,12	<u>3800,53</u> 5,02	<u>1,73</u> -	<u>76,05</u> 0,10	10 км.
67	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001216	<u>38819,83</u> 4,72	<u>37883,44</u> 4,61	<u>175,22</u> 0,02	<u>761,17</u> 0,09	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0016	<u>2537,29</u> 4,06	<u>2202,18</u> 3,52	<u>285,36</u> 0,46	<u>49,75</u> 0,08	10 км.
69	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00008	<u>34957,72</u> 2,80	<u>34122,19</u> 2,73	<u>150,08</u> 0,01	<u>685,45</u> 0,06	10 км.
70	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00264	<u>963,34</u> 2,54	<u>943,39</u> 2,49	<u>1,06</u> -	<u>18,89</u> 0,05	10 км.
71	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1012	<u>10,37</u> 1,05	<u>7,79</u> 0,79	<u>2,38</u> 0,24	<u>0,2</u> 0,02	10 км.
72	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000156	<u>56044,61</u> 0,87	<u>54733,08</u> 0,85	<u>212,62</u> -	<u>1098,91</u> 0,02	10 км.
73	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000014	<u>17818,5</u> 0,25	<u>17269,91</u> 0,24	<u>199,21</u> -	<u>349,38</u> 0,01	10 км.
74	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00017	<u>1220,47</u> 0,21	<u>908,67</u> 0,15	<u>287,87</u> 0,05	<u>23,93</u> 0,01	ВЦ=1090,4/1,2 10 км.
75	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00000284	<u>37257,55</u> 0,11	<u>36326,25</u> 0,10	<u>200,76</u> -	<u>730,54</u> 0,01	10 км.
76	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	-0,00016	<u>302,9</u> -0,05	<u>296,74</u> -0,05	<u>0,22</u> -	<u>5,94</u> -	10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5414	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0994	<u>163,15</u> 16,21	<u>163,15</u> 16,21			
79	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0411	<u>115,36</u> 4,74	<u>115,36</u> 4,74			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		20,95	20,95			
		Разом по розділу III	грн.		45384,76	43953,33	705,51	725,90	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	291,903					
		Мастильні матеріали	кг	11,463					
		Гідравлічна рідина	кг	0,135					
		Бензин	л	69,457					
		Дизельне паливо	л	166,575					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
210/21К-КР2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на перепідключення мережі В1
Перепідключення мережі В1

Основа:	Кошторисна вартість	110,389 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,29337 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	38,924 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 кількість: 2,5*2,5*2*2-4,2	100 м3	0,208	<u>6752,38</u>	<u>6538,57</u>	1404	44	<u>1360</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,44</u>
					213,81	2329,13			484	17,9920	3,74
2	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 3,14*0,58*0,58*2*2	100 м3	0,04225184	<u>9076,70</u>	<u>8540,81</u>	384	22	<u>361</u>	<u>5,2900</u>	<u>0,22</u>
					531,01	2886,03			122	22,0891	0,93
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: 4,2*1,75	т	7,35	<u>122,67</u>	<u>122,67</u>	902	-	<u>902</u>	-	-
					-	21,74			160	0,1610	1,18
4	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом] кількість: 1,5*1,5*0,15*2	100 м3	0,00675	<u>35551,94</u>	-	240	240	-	361,0800	2,44
					35551,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP16-35-5	Продавлювання труб діаметром 100 мм на довжину понад 10 до 30 м без розробки ґрунту [прокол]	100м	0,22	<u>119971,07</u>	<u>73132,27</u>	26394	9680	<u>16089</u>	<u>355,1200</u>	<u>78,13</u>
					43999,37	32962,94			7252	222,6274	48,98
6	C113-377	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5,5 мм кількість: 22*1,04	м	22,88	<u>586,00</u>	-	13408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP16-17-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 75 мм	100м	0,22	<u>20554,42</u>	<u>4682,40</u>	4522	933	<u>1030</u>	<u>35,1400</u>	<u>7,73</u>
					4241,75	1635,40			360	10,8680	2,39
8	KP16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,52	<u>4708,38</u>	<u>2256,86</u>	7157	2751	<u>3430</u>	<u>16,3100</u>	<u>24,79</u>
					1809,59	781,14			1187	5,3552	8,14
9	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2520,49</u>	-	5041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	K585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2514,50</u>	-	5029	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1908,58</u>	-	3817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2887,70</u>	-	5775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>298,26</u>	-	597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2015,60</u>	-	4031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>44,82</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP3-28-1 заст	Мурування горловини колодязя із цегли кількість: 3,14*0,85*0,25*0,07*2	100 м3	#####	<u>457677,99</u>	<u>8243,85</u>	428	94	<u>8</u>	<u>889,5400</u>	<u>0,83</u>
					101131,80	7391,67			7	58,7523	0,05
17	KP16-8-2	Укладання футляріїв з труб поліетиленових діаметром 63 мм кількість: 0,2*2	100м	0,004	<u>3523,90</u>	<u>122,25</u>	14	13	-	28,2600	0,11
					3331,29	16,56			-	0,1370	-
18	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	0,4	<u>142,81</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР16-8-3	Укладання футляріів з труб поліетиленових діаметром 110 мм кількість: 0,2*2	100м	0,004	<u>5861,69</u>	<u>1519,94</u>	23	17	<u>6</u>	<u>35,7000</u>	<u>0,14</u>
20	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	0,4	<u>4208,32</u>	<u>613,18</u>	192	-	<u>2</u>	<u>5,2440</u>	<u>0,02</u>
21	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-0,008	<u>1923,32</u>	<u>-</u>	-15	-13	<u>-</u>	<u>11,1800</u>	<u>-0,09</u>
22	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу	100шт	0,04	<u>13416,78</u>	<u>24,92</u>	537	455	<u>1</u>	<u>110,0500</u>	<u>4,4</u>
	заст	трубопроводу в стінах колодязів			<u>11368,17</u>	<u>22,34</u>			<u>1</u>	<u>0,1776</u>	<u>0,01</u>
23	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,01	<u>18746,78</u>	<u>-</u>	187	187	<u>-</u>	<u>190,4000</u>	<u>1,9</u>
24	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	<u>527,69</u>	<u>-</u>	2111	1561	<u>-</u>	<u>3,3900</u>	<u>13,56</u>
25	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 кількість: 20,8+0,6-1	100 м3	0,204	<u>960,50</u>	<u>960,50</u>	196	-	<u>196</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	КР1-29-2	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2 кількість: 5*5*2	1 м2	50	<u>17,72</u>	<u>-</u>	886	886	<u>-</u>	<u>0,1800</u>	<u>9</u>
27	КР16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм	100м	0,24	<u>3398,22</u>	<u>99,20</u>	816	779	<u>24</u>	<u>27,5500</u>	<u>6,61</u>
28	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	24,24	<u>3247,59</u>	<u>12,72</u>	1112	-	<u>3</u>	<u>0,1053</u>	<u>0,03</u>
29	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,024	<u>9581,43</u>	<u>-</u>	230	212	<u>-</u>	<u>82,4000</u>	<u>1,98</u>
30	КР16-36-1	Протягування ПЕ труб діаметром 32 мм у футляр	100м	0,22	<u>8826,69</u>	<u>-</u>	2568	2546	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних та компресійних фітінгів	100 шт	0,02	<u>11673,94</u>	<u>36,06</u>			<u>8</u>	<u>97,0600</u>	<u>21,35</u>
32	C1630-26	Кран муфтовий кульовий 3В діаметр 1"	шт	2	<u>11574,41</u>	<u>14,61</u>			<u>3</u>	<u>0,1197</u>	<u>0,03</u>
33	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм кількість: 2+2	10шт	0,4	<u>6093,38</u>	<u>-</u>	122	121	<u>-</u>	<u>49,5000</u>	<u>0,99</u>
					<u>6042,96</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>249,95</u>	<u>-</u>	500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>7324,25</u>	<u>3819,12</u>	2930	1402	<u>1528</u>	<u>28,2900</u>	<u>11,32</u>
					<u>3505,13</u>	<u>1539,87</u>			<u>616</u>	<u>13,1666</u>	<u>5,27</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1813 варіант 1	Муфта компресійна поліетиленова із зовнішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	<u>61,23</u>	-	122	-	-	-	-
35	C113-1813 варіант 2	Муфта компресійна поліетиленова із внутрішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	<u>82,45</u>	-	165	-	-	-	-
36	KP15-16-4 заст	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	2	<u>139,42</u>	-	279	267	-	1,0600	2,12
					133,36	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					92529	22197	<u>24943</u>		<u>187,97</u>
									10253		71,19
		Разом будівельні роботи, грн.					92529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45389				
		всього заробітна плата, грн.					32450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6474				
		Всього будівельні роботи, грн.					110389				

		Всього по кошторису					110389				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					293,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38924				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
Перепідключення мережі В1

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
перепідключення мережі В1**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	187,97	118,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	70,01	144,20				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,18	135,03				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	34,21	189,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	293,37					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ204-103	Електростанції пересувні, потужність 30 кВт	маш. год	19,9936	<u>531,75</u> 10631,60				
11	КБМ225-3502	Установки гідравлічні для труб, довжина продавлювання більше 20 м (працює від пересувної електростанції)	маш. год	19,9936	<u>244,02</u> 4878,84				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,862	<u>677,03</u> 3968,75				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,441937027	<u>472,44</u> 1626,11				
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,61812	<u>183,39</u> 846,92				
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,02132	<u>400,68</u> 809,90				
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,61812	<u>146,83</u> 678,08				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,47822929	<u>607,91</u> 290,72				
18	КБМ215-1201	Машини для очищення та ізоляції полімерними стрічками труб діаметром 200-300 мм	маш. год	0,2134	<u>849,57</u> 181,30				
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,62692	<u>82,78</u> 51,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,0912	<u>354,95</u> 32,37				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,1846	<u>13,98</u> 30,54				
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,05584456	<u>155,75</u> 8,70				
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,008	<u>678,61</u> 5,43				
24	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,35	<u>122,67</u> 901,62				
		Разом по розділу II	грн.		24942,78				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	51,398					
		Дизельне паливо	кг	141,589					
		Електроенергія	кВт-год	291,362					
		Мастильні матеріали	кг	11,363					
		Гідравлічна рідина	кг	0,094					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
25	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	8,558					
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,82248					
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,6886					
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,0912					
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7082					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,28152					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
31	С113-377	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 5,5 мм	м	22,88	<u>586</u> 13407,68	<u>580,28</u> 13276,81	<u>1,36</u> 31,12	<u>4,36</u> 99,75	10 км.
32	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2887,7</u> 5775,40	<u>2778,29</u> 5556,58	<u>52,79</u> 105,58	<u>56,62</u> 113,24	ВЦ=(10787,39-(0,77+0,74)*213,4004)*0,18+0:100*4384,03+0:100*4192,04+14,06:100*6040,44+1,08:100*4192,04 10 км.
33	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2520,49</u> 5040,98	<u>2400,68</u> 4801,36	<u>70,39</u> 140,78	<u>49,42</u> 98,84	ВЦ=2667,42*0,9 10 км.
34	К585521-Л015 варіант 1	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2514,5</u> 5029,00	<u>2400,68</u> 4801,36	<u>64,52</u> 129,04	<u>49,3</u> 98,60	ВЦ=2667,42*0,9 10 км.
35	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2015,6</u> 4031,20	<u>1964,83</u> 3929,66	<u>11,25</u> 22,50	<u>39,52</u> 79,04	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1908,58</u> 3817,16	<u>1841,83</u> 3683,66	<u>29,33</u> 58,66	<u>37,42</u> 74,84	ВЦ=(10787,39*1,05-(0,77+0,74)*213,4004)*0,10+11,73:100*4384,03+3,02:100*4087,84+0:100*4192,04+1,30:100*6040,44+0,6:100*4192,04 10 км.
37	C111-1679	Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм	м2	19,36	<u>106,68</u> 2065,32	<u>104,54</u> 2023,89	<u>0,05</u> 0,97	<u>2,09</u> 40,46	10 км.
38	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	24,24	<u>45,88</u> 1112,13	<u>44,92</u> 1088,86	<u>0,06</u> 1,45	<u>0,9</u> 21,82	10 км.
39	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>298,26</u> 596,52	<u>286,54</u> 573,08	<u>5,87</u> 11,74	<u>5,85</u> 11,70	ВЦ=(10787,39*1,05-(0,77+0,74)*213,4004)*0,02+1,10:100*6040,44 10 км.
40	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,0044	<u>133541,49</u> 587,58	<u>130766,58</u> 575,37	<u>156,45</u> 0,69	<u>2618,46</u> 11,52	10 км.
41	C111-1748	Жмут смоляний	кг	7,2	<u>71,71</u> 516,31	<u>70,14</u> 505,01	<u>0,16</u> 1,15	<u>1,41</u> 10,15	10 км.
42	C1630-26 варіант 1	Кран муфтовий кульовий 3В діаметр 1"	шт	2	<u>249,95</u> 499,90	<u>244,76</u> 489,52	<u>0,29</u> 0,58	<u>4,9</u> 9,80	10 км.
43	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,20216	<u>2342,23</u> 473,51	<u>1985,00</u> 401,29	<u>311,3</u> 62,93	<u>45,93</u> 9,29	ВЦ=2382/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C111-1564	Гідроізол	м2	6,6	<u>63.66</u> 420,16	<u>62.25</u> 410,85	<u>0.16</u> 1,06	<u>1.25</u> 8,25	10 км.
45	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>44.82</u> 367,52	<u>43.77</u> 358,91	<u>0.17</u> 1,39	<u>0.88</u> 7,22	10 км.
46	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,34352	<u>912.95</u> 313,62	<u>607.18</u> 208,58	<u>287.87</u> 98,89	<u>17.9</u> 6,15	10 км.
47	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,036619	<u>7331.66</u> 268,48	<u>6681.35</u> 244,66	<u>506.55</u> 18,55	<u>143.76</u> 5,27	10 км.
48	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	0,4	<u>479.22</u> 191,69	<u>469.18</u> 187,67	<u>0.64</u> 0,26	<u>9.4</u> 3,76	10 км.
49	+C113-1813 варіант 2	Муфта компресійна поліетиленова із внутрішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	<u>82.45</u> 164,90	<u>80.80</u> 161,60	<u>0.03</u> 0,06	<u>1.62</u> 3,24	10 км.
50	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1824	<u>806.28</u> 147,07	<u>787.18</u> 143,58	<u>3.29</u> 0,60	<u>15.81</u> 2,89	10 км.
51	+C113-1813 варіант 1	Муфта компресійна поліетиленова із зовнішньою різьбою PN10 діам. 32	шт	2	<u>61.23</u> 122,46	<u>60.00</u> 120,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>1.2</u> 2,40	10 км.
52	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	0,4	<u>142.81</u> 57,12	<u>139.80</u> 55,92	<u>0.21</u> 0,08	<u>2.8</u> 1,12	10 км.
53	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,02242	<u>2537.29</u> 56,89	<u>2202.18</u> 49,37	<u>285.36</u> 6,40	<u>49.75</u> 1,12	10 км.
54	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,01248	<u>3131.05</u> 39,08	<u>2758.36</u> 34,42	<u>311.3</u> 3,89	<u>61.39</u> 0,77	10 км.
55	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0152	<u>2422.87</u> 36,83	<u>2090.00</u> 31,77	<u>285.36</u> 4,34	<u>47.51</u> 0,72	ВЦ=2508/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00077	<u>47289,57</u> 36,41	<u>46183,97</u> 35,56	<u>178,35</u> 0,14	<u>927,25</u> 0,71	10 км.
57	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	<u>14768,33</u> 28,95	<u>14262,30</u> 27,95	<u>216,45</u> 0,42	<u>289,58</u> 0,58	10 км.
58	C142-10-2	Вода	м3	0,38329	<u>63,07</u> 24,17	<u>63,07</u> 24,17	- -	- -	
59	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,000154	<u>148333,81</u> 22,84	<u>145166,71</u> 22,36	<u>258,59</u> 0,04	<u>2908,51</u> 0,44	10 км.
60	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05984	<u>360,94</u> 21,60	<u>353,73</u> 21,17	<u>0,13</u> 0,01	<u>7,08</u> 0,42	10 км.
61	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00216	<u>9433,71</u> 20,38	<u>9148,44</u> 19,76	<u>100,3</u> 0,22	<u>184,97</u> 0,40	10 км.
62	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0055	<u>3423,03</u> 18,83	<u>3239,17</u> 17,82	<u>116,74</u> 0,64	<u>67,12</u> 0,37	10 км.
63	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00268	<u>6977,11</u> 18,70	<u>6740,00</u> 18,06	<u>100,3</u> 0,27	<u>136,81</u> 0,37	ВЦ=8088/1,2 10 км.
64	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,056	<u>107,51</u> 6,02	<u>101,76</u> 5,70	<u>3,64</u> 0,20	<u>2,11</u> 0,12	10 км.
65	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000098	<u>58387,13</u> 5,72	<u>57099,97</u> 5,60	<u>142,31</u> 0,01	<u>1144,85</u> 0,11	10 км.
66	C1545-9	Брезент	10м2	0,00132	<u>3878,31</u> 5,12	<u>3800,53</u> 5,02	<u>1,73</u> -	<u>76,05</u> 0,10	10 км.
67	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001216	<u>38819,83</u> 4,72	<u>37883,44</u> 4,61	<u>175,22</u> 0,02	<u>761,17</u> 0,09	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0016	<u>2537,29</u> 4,06	<u>2202,18</u> 3,52	<u>285,36</u> 0,46	<u>49,75</u> 0,08	10 км.
69	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00008	<u>34957,72</u> 2,80	<u>34122,19</u> 2,73	<u>150,08</u> 0,01	<u>685,45</u> 0,06	10 км.
70	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00264	<u>963,34</u> 2,54	<u>943,39</u> 2,49	<u>1,06</u> -	<u>18,89</u> 0,05	10 км.
71	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,1012	<u>10,37</u> 1,05	<u>7,79</u> 0,79	<u>2,38</u> 0,24	<u>0,2</u> 0,02	10 км.
72	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000156	<u>56044,61</u> 0,87	<u>54733,08</u> 0,85	<u>212,62</u> -	<u>1098,91</u> 0,02	10 км.
73	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000014	<u>17818,5</u> 0,25	<u>17269,91</u> 0,24	<u>199,21</u> -	<u>349,38</u> 0,01	10 км.
74	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00017	<u>1220,47</u> 0,21	<u>908,67</u> 0,15	<u>287,87</u> 0,05	<u>23,93</u> 0,01	ВЦ=1090,4/1,2 10 км.
75	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00000284	<u>37257,55</u> 0,11	<u>36326,25</u> 0,10	<u>200,76</u> -	<u>730,54</u> 0,01	10 км.
76	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	-0,00016	<u>302,9</u> -0,05	<u>296,74</u> -0,05	<u>0,22</u> -	<u>5,94</u> -	10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
77	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5414	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
78	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0994	<u>163,15</u> 16,21	<u>163,15</u> 16,21			
79	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0411	<u>115,36</u> 4,74	<u>115,36</u> 4,74			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		20,95	20,95			
		Разом по розділу III	грн.		45384,76	43953,33	705,51	725,90	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	291,903					
		Мастильні матеріали	кг	11,463					
		Гідравлічна рідина	кг	0,135					
		Бензин	л	69,457					
		Дизельне паливо	л	166,575					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дорожній одяг

Кошторисна вартість об’єкта24449,647 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість4,80969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата683,444 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на ремонт дорожнього одягу	24449,647	-	24449,647	4,80969	683,444	-
---	-----	Всього:	24449,647	-	24449,647	4,80969	683,444	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	ремонт дорожнього одягу	<u>1,68871</u> 185,913	<u>-</u> -	<u>1,63329</u> 266,321	<u>0,92684</u> 125,125	<u>-</u> -	<u>4,24884</u> 577,359	<u>0,56085</u> 106,085	<u>4,80969</u> 683,444
	Разом :	<u>1,68871</u> 185,913	<u>-</u> -	<u>1,63329</u> 266,321	<u>0,92684</u> 125,125	<u>-</u> -	<u>4,24884</u> 577,359	<u>0,56085</u> 106,085	<u>4,80969</u> 683,444

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-01
Дорожній одяг

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1688,71	110,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	1633,29	163,06				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	6,0					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	926,84	135,00				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	6,0					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	926,84	135,00				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	926,84	135,00				
		будівельного сміття	люд.год	926,84	135,00				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	560,85	189,18				
		яких враховується в складі:	люд.год	560,85	189,18				
		загальновиробничих витрат	люд.год	560,85	189,18				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4809,69					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	73,04251	<u>6274,38</u> 458296,46				
11	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	72,55587	<u>3947,61</u> 286422,28				
12	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	47,41394	<u>2001,29</u> 94889,04				
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	114,22405	<u>604,46</u> 69043,87				
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	138,70759	<u>491,8</u> 68216,39				
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	74,85427	<u>817,46</u> 61190,37				
16	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	53,43124	<u>1002,52</u> 53565,89				
17	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	43,44809	<u>869,5</u> 37778,11				
18	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	23,3522	<u>1470,78</u> 34345,95				
19	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	73,04251	<u>452,21</u> 33030,55				
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	43,745786	<u>677,03</u> 29617,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	37,02413	<u>792,73</u> 29350,14				
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	25,2618	<u>1040,3</u> 26279,85				
23	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	18,71688	<u>1321,79</u> 24739,78				
24	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,29154	<u>666,33</u> 14187,19				
25	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	10,75186	<u>1015,92</u> 10923,03				
26	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	10,87212	<u>897,56</u> 9758,38				
27	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	6,43349	<u>1456,51</u> 9370,44				
28	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,87056	<u>783,4</u> 7732,60				
29	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	7,13853	<u>1011,61</u> 7221,41				
30	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	5,734017	<u>916,49</u> 5255,17				
31	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,8396	<u>1128,98</u> 3205,85				
32	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	21,29154	<u>138,74</u> 2953,99				
33	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	4,58	<u>417,99</u> 1914,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,136892	<u>411,8</u> 468,17				
35	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,16958	<u>1496,82</u> 253,83				
36	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,4942796	<u>146,83</u> 219,41				
37	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00156	<u>400,68</u> 0,63				
38	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4137,72	<u>155,48</u> 643332,71				
39	С331-32 варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км	т	1216,9	<u>242,18</u> 294708,84				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2318271,93				
		Бензин	кг	995,356					
		Дизельне паливо	кг	9802,388					
		Мастильні матеріали	кг	622,808					
		Гідравлічна рідина	кг	129,148					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
40	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,9885592					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
41	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	1956,0486	<u>5057,74</u> 9893185,25	<u>4775,77</u> 9341638,22	<u>182,8</u> 357565,68	<u>99,17</u> 193981,35	15 км.
42	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	972,9232	<u>5057,74</u> 4920792,59	<u>4775,77</u> 4646457,43	<u>182,8</u> 177850,36	<u>99,17</u> 96484,80	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C1421-9603 варіант 1	ЩПС.Др.Ц.М20	м3	1422,6408	<u>2382,2</u> 3389014,91	<u>1948,00</u> 2771304,28	<u>387,49</u> 551259,08	<u>46,71</u> 66451,55	15 км.
44	+C1421-9656-3 варіант 1	Суміш піщано-гравійна природна С5	м3	1101,9408	<u>1351,64</u> 1489427,26	<u>1008,85</u> 1111692,98	<u>316,29</u> 348532,86	<u>26,5</u> 29201,42	15 км.
45	+C1421-9656-3 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна С7	м3	579,4254	<u>1321,94</u> 765965,61	<u>979,73</u> 567680,45	<u>316,29</u> 183266,46	<u>25,92</u> 15018,70	15 км.
46	+C1429-110 варіант 2	Ґрунт	м3	1232,6	<u>426,58</u> 525802,51	<u>200,10</u> 246643,26	<u>218,12</u> 268854,71	<u>8,36</u> 10304,54	15 км.
47	+C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ – 50	т	10,986804	<u>31605,27</u> 347240,91	<u>30702,79</u> 337325,54	<u>282,77</u> 3106,74	<u>619,71</u> 6808,63	15 км.
48	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ – 50	т	2,975563	<u>31605,27</u> 94043,47	<u>30702,79</u> 91358,09	<u>282,77</u> 841,40	<u>619,71</u> 1843,98	15 км.
49	+C119-315 варіант 1	Лотки залізобетонні Б-5	м3	2,64	<u>27159,14</u> 71700,13	<u>26333,33</u> 69519,99	<u>293,28</u> 774,26	<u>532,53</u> 1405,88	ВЦ=1042,8/1,2/0, 033 10 км.
50	+C1421-9454 варіант 2	Матеріал від фрезерування асфальтобетонного покриття	м3	171,75	<u>345,83</u> 59396,30	<u>-</u> -	<u>339,05</u> 58231,84	<u>6,78</u> 1164,46	15 км.
51	+C119-315 варіант 2	Лотки залізобетонні Б-6	м3	0,740005	<u>32307,71</u> 23907,87	<u>31380,95</u> 23222,06	<u>293,28</u> 217,03	<u>633,48</u> 468,78	ВЦ=790,8/0, 021/1,2 10 км.
52	C142-10-2	Вода	м3	329,35168	<u>63,07</u> 20772,21	<u>63,07</u> 20772,21	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
53	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	7,6373	<u>1425,41</u> 10886,28	<u>1090,40</u> 8327,71	<u>307,06</u> 2345,11	<u>27,95</u> 213,46	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,68896	<u>2847,13</u> 10502,95	<u>2480,00</u> 9148,62	<u>311,3</u> 1148,37	<u>55,83</u> 205,96	ВЦ=2976/1,2 10 км.
55	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,599309	<u>6977,11</u> 4181,44	<u>6740,00</u> 4039,34	<u>100,3</u> 60,11	<u>136,81</u> 81,99	ВЦ=8088/1,2 10 км.
56	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,32508	<u>12000,96</u> 3901,27	<u>11750,00</u> 3819,69	<u>15,65</u> 5,09	<u>235,31</u> 76,49	10 км.
57	+C1421-10419 варіант 1	Камені бортові БР.100.30.18	м	10	<u>332,01</u> 3320,10	<u>300,00</u> 3000,00	<u>25,5</u> 255,00	<u>6,51</u> 65,10	ВЦ=360/1,2 10 км.
58	+C119-366 варіант 1	Опорна плита 6П5	м3	0,2	<u>12375,95</u> 2475,19	<u>11840,00</u> 2368,00	<u>293,28</u> 58,66	<u>242,67</u> 48,53	ВЦ=355,2/1,2/0, 025 10 км.
59	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,391602	<u>5712,31</u> 2236,95	<u>5500,00</u> 2153,81	<u>100,3</u> 39,28	<u>112,01</u> 43,86	ВЦ=6600/1,2 10 км.
60	+C119-315 варіант 3	Лотки залізобетонні Б-9	м3	0,27	<u>7594,36</u> 2050,48	<u>7152,17</u> 1931,09	<u>293,28</u> 79,19	<u>148,91</u> 40,20	ВЦ=789,6/1,2/0, 092 10 км.
61	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,064459	<u>9433,71</u> 608,09	<u>9148,44</u> 589,70	<u>100,3</u> 6,47	<u>184,97</u> 11,92	10 км.
62	C111-1757	Рядно	м2	5,21533	<u>85,81</u> 447,53	<u>84,07</u> 438,45	<u>0,06</u> 0,31	<u>1,68</u> 8,77	10 км.
63	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,017	<u>5763,31</u> 97,98	<u>5550,00</u> 94,35	<u>100,3</u> 1,71	<u>113,01</u> 1,92	ВЦ=6660/1,2 10 км.
64	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,096	<u>963,34</u> 92,48	<u>943,39</u> 90,57	<u>1,06</u> 0,10	<u>18,89</u> 1,81	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0221	<u>2422,87</u> 53,55	<u>2090,00</u> 46,19	<u>285,36</u> 6,31	<u>47,51</u> 1,05	BL=2508/1,2 10 км.
66	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000879	<u>42505,91</u> 37,36	<u>41497,24</u> 36,48	<u>175,22</u> 0,15	<u>833,45</u> 0,73	10 км.
67	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005	<u>40141,74</u> 20,07	<u>39212,34</u> 19,61	<u>142,31</u> 0,07	<u>787,09</u> 0,39	10 км.
68	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001	<u>38819,83</u> 3,88	<u>37883,44</u> 3,79	<u>175,22</u> 0,02	<u>761,17</u> 0,07	10 км.
69	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	<u>1843,48</u> 0,18	<u>1521,97</u> 0,15	<u>285,36</u> 0,03	<u>36,15</u> -	10 км.
70	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0000015	<u>72673,03</u> 0,11	<u>71105,76</u> 0,11	<u>142,31</u> -	<u>1424,96</u> -	10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
71	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7035	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
72	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0299	<u>163,15</u> 4,88	<u>163,15</u> 4,88			
		Разом	грн.		4,88	4,88			
		Разом по розділу III	грн.		21642169,79	19263727,05	1954506,40	423936,34	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,703					
		Мастильні матеріали	кг	622,838					
		Гідравлічна рідина	кг	129,148					
		Бензин	л	1345,076					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	11532,221					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
210/21К-КР2

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на ремонт дорожнього одягу
Дорожній одяг

Основа:	Кошторисна вартість	24449,647 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	4,80969 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	683,444 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. вулиця Старокотелевська</u>									
		Розділ 1. Фрезерування існуючого дорожнього покриття основногопроїзду, в тому числі:									
		-на ділянках підсилення;									
		-на ділянках розширення;									
		-на ділянках нового дорожнього одягу									
1	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	5,764	<u>32261.66</u>	<u>31568.49</u>	185956	2650	<u>181961</u>	<u>4.6700</u>	<u>26.92</u>
					459,81	4814,60			27751	26,8193	154,59
2	КР18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додати до 60 мм)	1000м2	5,764	<u>5812.41</u>	<u>5683.03</u>	33503	477	<u>32757</u>	<u>0.8400</u>	<u>4.84</u>
					82,71	866,96			4997	4,8316	27,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	2,116	<u>32261,66</u>	<u>31568,49</u>	68266	973	<u>66799</u>	<u>4,6700</u>	<u>9,88</u>
4	КР18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додати до 180 мм)	1000м2	2,116	<u>75561,35</u>	<u>73879,44</u>	159888	2275	<u>156329</u>	<u>10,9200</u>	<u>23,11</u>
		H1=13			1075,18	11270,51			23848	62,8108	132,91
5	С331-32 варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км	т	1090	<u>242,18</u>	<u>242,18</u>	263976	-	<u>263976</u>	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							711589	6375	<u>701822</u>		<u>64,75</u>
Разом будівельні роботи, грн.							711589		66784		372,1
в тому числі:							3392				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							73159				
всього заробітна плата, грн.							34405				
Загальновиробничі витрати, грн.							57,67				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10908				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							745994				

Всього по розділу 1							745994				
Розділ 2. Улаштування дорожнього одягу. Тип 1.1 (розширення)											
6	КР18-22-2	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар основи ЩПС (С5) товщиною 12 см	100м2	14,42	<u>22592,63</u>	<u>1533,27</u>	325786	6463	<u>22110</u>	<u>4,2200</u>	<u>60,85</u>
					448,21	430,46			6207	2,8967	41,77
7	КР18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С5) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 21 см)	100м2	14,42	<u>15520,15</u>	<u>147,14</u>	223801	-	<u>2122</u>	-	-
					-	29,44			425	0,2340	3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР18-22-3	Н1=9 Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двохшарових, верхній шар основи ЩПС (С7) товщиною 10 см	100м2	13,27	<u>18878,76</u>	<u>1350,37</u>	250521	9147	<u>17919</u>	<u>6,4900</u>	<u>86,12</u>
9	КР18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С7) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 12 см)	100м2	13,27	<u>3374,08</u>	<u>32,70</u>	44774	-	<u>434</u>	-	-
					-	6,54			87	0,0520	0,69
10	ДБ2-11-3	Н1=2 Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом (вирівнювального шару разом з конструктивним шаром основи з ЩПС.Др. Ц.М20 мін. товщ. 0,10 м, сер. товщ. 0,14 м) товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	1,281	<u>562957,76</u>	<u>19053,06</u>	721149	3352	<u>24407</u>	<u>21,1200</u>	<u>27,05</u>
					2616,77	4879,31			6250	27,6087	35,37
11	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (виключити до 10 см вирівнювального шару разом з конструктивним шаром основи з ЩПС.Др. Ц.М20 мін. товщ. 0,10 м, сер. товщ. 0,14 м)	1000 м2	-1,281	<u>120308,02</u>	-	-154115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КР18-58-1	Н1=4 Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 1,2 л/м2 кількість: 1216*1,2/1000	1т	1,4592	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	48211	-	<u>709</u>	-	-
					-	139,36			203	1,1077	1,62
13	КР18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	1,043	<u>874458,27</u>	<u>22669,72</u>	912060	2865	<u>23645</u>	<u>22,5000</u>	<u>23,47</u>
					2746,80	3764,83			3927	23,7072	24,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додати до 100 мм нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100) Н1=6	1000 м2	1,043	<u>371864,62</u> 1186,62	<u>6395,13</u> 714,31	387855	1238	<u>6670</u> 745	<u>9,7200</u> 4,2282	<u>10,14</u> 4,41
15	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 0,4 л/м2 (за мінусом 0,35 л/м2, врахованого в КР18-44-3) кількість: R3(1025*(0,4-0,35)/1000)	1т	0,051	<u>33039,17</u> -	<u>485,74</u> 139,36	1685	-	<u>25</u> 7	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,06
16	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	1,008	<u>646570,68</u> 2614,95	<u>21592,43</u> 3586,65	651743	2636	<u>21765</u> 3615	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>21,59</u> 22,77
		Разом прямі витрати по розділу 2					3413470	25701	<u>119806</u> 26368		<u>229,22</u> 167,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					3413470 3267963 52069 27897 52,39 9908 3441367				
		Всього по розділу 2					3441367				
17	ДБ2-11-3	Розділ 3. Улаштування дорожнього одягу. Тип 1.2 (посилення) Улаштування основи дорожнього одягу з щебенев-піщаної суміші обробленої цементом (вирівнювального шару разом з конструктивним шаром основи з ЩПС.Др.Ц.М20 мін. товщ. 0,10 м, сер. товщ. 0,14 м) товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	2,163	<u>562957,76</u> 2616,77	<u>19053,06</u> 4879,31	1217678	5660	<u>41212</u> 10554	<u>21,1200</u> 27,6087	<u>45,68</u> 59,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (виключити до 10 см вирівнювального шару разом з конструктивним шаром основи з ЩПС.Др. Ц.М20 мін. товщ. 0,10 м, сер. товщ. 0,14 м)	1000 м2	-2,163	<u>120308,02</u>	-	-260226	-	-	-	-
		H1=4			-	-			-	-	-
19	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 1,2 л/м2 кількість: 2163*1,2/1000	1т	2,5956	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	85756	-	<u>1261</u>	-	-
					-	139,36			362	1,1077	2,88
20	КР18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	2,163	<u>874458,27</u>	<u>22669,72</u>	1891453	5941	<u>49035</u>	<u>22,5000</u>	<u>48,67</u>
					2746,80	3764,83			8143	23,7072	51,28
21	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додати до 100 мм нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100)	1000 м2	2,163	<u>371864,62</u>	<u>6395,13</u>	804343	2567	<u>13833</u>	<u>9,7200</u>	<u>21,02</u>
		H1=6			1186,62	714,31			1545	4,2282	9,15
22	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 0,4 л/м2 (за мінусом 0,35 л/м2, врахованого в КР18-44-3) кількість: R4(2163*(0,4-0,35)/1000)	1т	0,1082	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	3575	-	<u>53</u>	-	-
					-	139,36			15	1,1077	0,12
23	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	2,163	<u>646570,68</u>	<u>21592,43</u>	1398532	5656	<u>46704</u>	<u>21,4200</u>	<u>46,33</u>
					2614,95	3586,65			7758	22,5879	48,86
		Разом прямі витрати по розділу 3					5141111	19824	<u>152098</u>		<u>161,7</u>
									28377		172,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5141111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4969189				
		всього заробітна плата, грн.					48201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					24489 44,04 8333 5165600 5165600				
		Розділ 4. Улаштування дорожнього одягу. Тип 1.3 (новий)									
24	KP18-22-2	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар основи ЦПС (С5) товщиною 12 см	100м2	5,81	<u>22592,63</u>	<u>1533,27</u>	131263	2604	<u>8908</u>	<u>4,2200</u>	<u>24,52</u>
					448,21	430,46			2501	2,8967	16,83
25	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЦПС (С5) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 21 см) Н1=9	100м2	5,81	<u>15520,15</u>	<u>147,14</u>	90172	-	<u>855</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	29,44			171	0,2340	1,36
26	KP18-22-3	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар основи ЦПС (С7) товщиною 10 см	100м2	5,57	<u>18878,76</u>	<u>1350,37</u>	105155	3839	<u>7522</u>	<u>6,4900</u>	<u>36,15</u>
					689,30	369,41			2058	2,4728	13,77
27	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЦПС (С7) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 12 см) Н1=2	100м2	5,57	<u>3374,08</u>	<u>32,70</u>	18794	-	<u>182</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	6,54			36	0,0520	0,29
28	ДБ2-11-3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом (конструктивного шару основи з ЦПС.Др.Ц.М20) товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	0,542	<u>562957,76</u>	<u>19053,06</u>	305123	1418	<u>10327</u>	<u>21,1200</u>	<u>11,45</u>
					2616,77	4879,31			2645	27,6087	14,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (виключити до 10 см конструктивного шару основи з ЩПС.Др.Ц.М20) Н1=8	1000 м2	-0,542	<u>240616,05</u>	-	-130414	-	-	-	-
30	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 1,2 л/м2 кількість: 535*1,2/1000	1m	0,642	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	21211	-	<u>312</u>	-	-
					-	139,36			89	1,1077	0,71
31	КР18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,499	<u>874458,27</u>	<u>22669,72</u>	436355	1371	<u>11312</u>	<u>22,5000</u>	<u>11,23</u>
					2746,80	3764,83			1879	23,7072	11,83
32	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додати до 100 мм нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100) Н1=6	1000 м2	0,499	<u>371864,62</u>	<u>6395,13</u>	185560	592	<u>3191</u>	<u>9,7200</u>	<u>4,85</u>
					1186,62	714,31			356	4,2282	2,11
33	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 0,4 л/м2 (за мінусом 0,35 л/м2, врахованого в КР18-44-3) кількість: R3(496*(0,4-0,35)/1000)	1m	0,025	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	826	-	<u>12</u>	-	-
					-	139,36			3	1,1077	0,03
34	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,493	<u>646570,68</u>	<u>21592,43</u>	318759	1289	<u>10645</u>	<u>21,4200</u>	<u>10,56</u>
					2614,95	3586,65			1768	22,5879	11,14
		Разом прямі витрати по розділу 4					1482804	11113	<u>53266</u>		<u>98,76</u>
									11506		73,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1482804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1418425				
		всього заробітна плата, грн.					22619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	16,92	<u>1031,00</u>	<u>1031,00</u>	17445	-	<u>17445</u>	-	-
54	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3147,12	<u>155,48</u>	<u>155,48</u>	489314	-	<u>489314</u>	-	-
55	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	16,92	<u>867,76</u>	<u>867,76</u>	14682	-	<u>14682</u>	-	-
56	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,523	<u>21147,08</u>	<u>21147,08</u>	32207	-	<u>32207</u>	-	-
57	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (додати до 6 проходів)	1000м3	1,523	<u>9379,07</u>	<u>9379,07</u>	14284	-	<u>14284</u>	-	-
		H1=5									
		Разом прямі витрати по розділу 6					567932	-	<u>567932</u>		-
		Разом будівельні роботи, грн.					567932		116179		842,97
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					116179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21039				
		Всього будівельні роботи, грн.					628460				

		Всього по розділу 6					628460				
58	ДБ1-16-1	Розділ 7. Укріплення узбіч засівом трав Планування земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником, довжина укусу до 6,5 м	1000 м2	0,785	<u>8104,97</u>	<u>8104,97</u>	6362	-	<u>6362</u>	-	-
59	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	7,85	<u>2600,43</u>	-	20413	17870	-	23,1200	181,49
					2276,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	7,85	<u>2954.80</u>	<u>2386.98</u>	23195	1932	<u>18738</u>	<u>2.7000</u>	<u>21.2</u>
					246,16	477,57			3749	3,7960	29,8
61	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором	100 м3	1,18	<u>1031.00</u>	<u>1031.00</u>	1217	-	<u>1217</u>	-	-
		одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3			-	334,50			395	2,3400	2,76
62	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	219,48	<u>155.48</u>	<u>155.48</u>	34125	-	<u>34125</u>	-	-
					-	30,24			6637	0,2240	49,16
63	ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	1000 м2	0,785	<u>299.36</u>	<u>299.36</u>	235	-	<u>235</u>	-	-
					-	48,25			38	0,2900	0,23
		Разом прямі витрати по розділу 7					85547	19802	<u>60677</u>		<u>202.69</u>
									13470		100,81
		Разом будівельні роботи, грн.					85547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5068				
		всього заробітна плата, грн.					33272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7578				
		Всього будівельні роботи, грн.					105353				

		Всього по розділу 7					105353				
		Разом прямі витрати по відділу 1					11586263	110105	<u>1685905</u>		<u>1018,15</u>
									272633		1792,18
		Разом будівельні роботи, грн.					11586263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9790253				
		всього заробітна плата, грн.					382738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					200800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					370,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70165				
		Всього будівельні роботи, грн.					11787063				

		Всього по відділу 1					11787063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 2. Провулок до сектору для почесних поховань</u>									
		Розділ 1. Фрезерування існуючого дорожнього покриття основного проїзду, в тому числі:									
		-на ділянках підсилення;									
		-на ділянках нового дорожнього одягу.									
64	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,858	<u>32261,66</u>	<u>31568,49</u>	27681	395	<u>27086</u>	<u>4,6700</u>	<u>4,01</u>
					459,81	4814,60			4131	26,8193	23,01
65	KP18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додати до 60 мм)	1000м2	0,858	<u>5812,41</u>	<u>5683,03</u>	4987	71	<u>4876</u>	<u>0,8400</u>	<u>0,72</u>
					82,71	866,96			744	4,8316	4,15
66	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	1,659	<u>32261,66</u>	<u>31568,49</u>	53522	763	<u>52372</u>	<u>4,6700</u>	<u>7,75</u>
					459,81	4814,60			7987	26,8193	44,49
67	KP18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (до 20 мм)	1000м2	-1,659	<u>17437,24</u>	<u>17049,10</u>	-28928	-412	<u>-28284</u>	<u>2,5200</u>	<u>-4,18</u>
					248,12	2600,89			-4315	14,4948	-24,05
		H1=3									
68	C331-32 варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км	т	126,9	<u>242,18</u>	<u>242,18</u>	30733	-	<u>30733</u>	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					87995	817	<u>86783</u>		<u>8,3</u>
									8547		47,6
		Разом будівельні роботи, грн.					87995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					395				
		всього заробітна плата, грн.					9364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					92398				

		Всього по розділу 1					92398				
		Розділ 2. Улаштування дорожнього одягу. Тип 1.1 (розширення)									
69	KP18-22-2	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар основи ЩПС (С5) товщиною 12 см	100м2	15,69	<u>22592,63</u>	<u>1533,27</u>	354478	7032	<u>24057</u>	<u>4,2200</u>	<u>66,21</u>
					448,21	430,46			6754	2,8967	45,45
70	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С5) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 21 см)	100м2	15,69	<u>15520,15</u>	<u>147,14</u>	243511	-	<u>2309</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	29,44			462	0,2340	3,67
		H1=9									
71	KP18-22-3	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар основи ЩПС (С7) товщиною 10 см	100м2	13,66	<u>18878,76</u>	<u>1350,37</u>	257884	9416	<u>18446</u>	<u>6,4900</u>	<u>88,65</u>
					689,30	369,41			5046	2,4728	33,78
72	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С7) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 12 см)	100м2	13,66	<u>3374,08</u>	<u>32,70</u>	46090	-	<u>447</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	6,54			89	0,0520	0,71
		H1=2									
73	ДБ2-11-3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом (вирівнювального шару разом з конструктивним шаром основи з ЩПС.Др. Ц.М20 мін. товщ. 0,10 м, сер. товщ. 0,14 м) товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	1,23	<u>562957,76</u>	<u>19053,06</u>	692438	3219	<u>23435</u>	<u>21,1200</u>	<u>25,98</u>
					2616,77	4879,31			6002	27,6087	33,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневе-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (виключити до 10 см вирівнювального шару разом з конструктивним шаром основи з ЩПС.Др. Ц.М20 мін. товщ. 0,10 м, сер. товщ. 0,14 м)	1000 м2	-1,23	<u>120308,02</u>	-	-147979	-	-	-	-
		H1=4			-	-			-	-	-
75	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 1,2 л/м2 кількість: 1169*1,2/1000	1m	1,4028	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	46347	-	<u>681</u>	-	-
					-	139,36			195	1,1077	1,55
76	КР18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,861	<u>874458,27</u>	<u>22669,72</u>	752909	2365	<u>19519</u>	<u>22,5000</u>	<u>19,37</u>
					2746,80	3764,83			3242	23,7072	20,41
77	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додати до 100 мм нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100)	1000 м2	0,861	<u>371864,62</u>	<u>6395,13</u>	320175	1022	<u>5506</u>	<u>9,7200</u>	<u>8,37</u>
		H1=6			1186,62	714,31			615	4,2282	3,64
78	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 0,4 л/м2 (за мінусом 0,35 л/м2, врахованого в КР18-44-3) кількість: R3(831*(0,4-0,35)/1000)	1m	0,042	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	1388	-	<u>20</u>	-	-
					-	139,36			6	1,1077	0,05
79	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,8	<u>646570,68</u>	<u>21592,43</u>	517257	2092	<u>17274</u>	<u>21,4200</u>	<u>17,14</u>
					2614,95	3586,65			2869	22,5879	18,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					3084498	25146	<u>111694</u>		<u>225,72</u>
									25280		161,29
		Разом будівельні роботи, грн.					3084498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2947658				
		всього заробітна плата, грн.					50426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					27126 51,09 9664 3111624 3111624				
		Розділ 3. Улаштування дорожнього одягу. Тип 1.2 (посилення)									
80	ДБ2-11-3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом (вирівнювального шару разом з конструктивним шаром основи з ЩПС.Др. Ц.М20, товщ. 0,12 м) товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	3,041	<u>562957,76</u>	<u>19053,06</u>	1711955	7958	<u>57940</u>	<u>21,1200</u>	<u>64,23</u>
					2616,77	4879,31			14838	27,6087	83,96
81	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (виключити до 12 см вирівнювального шару разом з конструктивним шаром основи з ЩПС.Др. Ц.М20) Н1=6	1000 м2	-3,041	<u>180462,04</u>	-	-548785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 1,2 л/м2 кількість: 3041*1,2/1000	1т	3,6492	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	120567	-	<u>1773</u>	-	-
					-	139,36			509	1,1077	4,04
83	КР18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	3,041	<u>874458,27</u>	<u>22669,72</u>	2659228	8353	<u>68939</u>	<u>22,5000</u>	<u>68,42</u>
					2746,80	3764,83			11449	23,7072	72,09
84	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додати до 100 мм нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100)	1000 м2	3,041	<u>371864,62</u>	<u>6395,13</u>	1130840	3609	<u>19448</u>	<u>9,7200</u>	<u>29,56</u>
					1186,62	714,31			2172	4,2282	12,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КР18-58-1	Н1=6 Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШМ - 50), витрата 0,4 л/м2 (за мінусом 0,35 л/м2, врахованого в КР18-44-3) кількість: $R4(3041 \cdot (0,4 - 0,35) / 1000)$	1m	0,1521	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	5025	-	<u>74</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
86	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	3,041	<u>646570,68</u>	<u>21592,43</u>	1966221	7952	<u>65663</u>	<u>21,4200</u>	<u>65,14</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					7045051	27872	<u>213837</u>		<u>227,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7045051		39896		241,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6803342				
		всього заробітна плата, грн.					67768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11715				
		Всього будівельні роботи, грн.					7079480				

		Всього по розділу 3					7079480				
87	КР18-22-2	Розділ 4. Улаштування дорожнього одягу. Тип 1.3 (новий) Улаштування основ та покриттів з піщано- гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двохшарових, нижній шар основи ЩПС (С5) товщиною 12 см	100м2	5,6	<u>22592,63</u>	<u>1533,27</u>	126519	2510	<u>8586</u>	<u>4,2200</u>	<u>23,63</u>
88	КР18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С5) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 21 см)	100м2	5,6	<u>15520,15</u>	<u>147,14</u>	86913	-	<u>824</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Н1=9							165	0,2340	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР18-22-3	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двохшарових, верхній шар основи ЩПС (С7) товщиною 10 см	100м2	5,57	<u>18878,76</u>	<u>1350,37</u>	105155	3839	<u>7522</u>	<u>6,4900</u>	<u>36,15</u>
					689,30	369,41			2058	2,4728	13,77
90	КР18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С7) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 12 см)	100м2	5,57	<u>3374,08</u>	<u>32,70</u>	18794	-	<u>182</u>	-	-
					-	6,54			36	0,0520	0,29
		H1=2									
91	ДБ2-11-3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневе-піщаної суміші обробленої цементом (конструктивного шару основи з ЩПС.Др.Ц.М20) товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	0,556	<u>562957,76</u>	<u>19053,06</u>	313005	1455	<u>10594</u>	<u>21,1200</u>	<u>11,74</u>
					2616,77	4879,31			2713	27,6087	15,35
92	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневе-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (виключити до 10 см конструктивного шару основи з ЩПС.Др.Ц.М20)	1000 м2	-0,556	<u>240616,05</u>	-	-133783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		H1=8									
93	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 1,2 л/м2 кількість: 554*1,2/1000	1т	0,6648	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	21964	-	<u>323</u>	-	-
					-	139,36			93	1,1077	0,74
94	КР18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,55	<u>874458,27</u>	<u>22669,72</u>	480952	1511	<u>12468</u>	<u>22,5000</u>	<u>12,38</u>
					2746,80	3764,83			2071	23,7072	13,04
95	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додати до 100 мм нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100)	1000 м2	0,55	<u>371864,62</u>	<u>6395,13</u>	204526	653	<u>3517</u>	<u>9,7200</u>	<u>5,35</u>
					1186,62	714,31			393	4,2282	2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КР18-58-1	Н1=6 Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 0,4 л/м2 (за мінусом 0,35 л/м2, врахованого в КР18-44-3) кількість: R3(549*(0,4-0,35)/1000)	1m	0,027	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	892	-	<u>13</u>	-	-
97	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,549	<u>646570,68</u>	<u>21592,43</u>	354967	1436	<u>11854</u>	<u>21,4200</u>	<u>11,76</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					1579904	11404	<u>55883</u> 11913		<u>101,01</u> 75,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1579904 1512617 23317 12443 23,29 4408 1592347				

		Всього по розділу 4					1592347				
98	С1429-110 варіант 2	Розділ 5. Улаштування присипних узбіч Ґрунт	м3	1232,6	<u>426,58</u>	-	525803	-	-	-	-
99	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	3,74	<u>1031,00</u>	<u>1031,00</u>	3856	-	<u>3856</u>	-	-
100	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 374*1,86	т	695,64	<u>155,48</u>	<u>155,48</u>	108158	-	<u>108158</u>	-	-
101	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насіпів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи кількість: 374+1892	100 м3	22,66	<u>867,76</u>	<u>867,76</u>	19663	-	<u>19663</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					657480	-	<u>131677</u> 25407		- 184,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					657480 525803 25407 13254 24,39 4612 670734 670734				
		Розділ 6. Укріплення узбіч засівом трав									
102	ДБ1-16-1	Планування земляного полотна універсальним екскаватором- планувальником, довжина укосу до 6,5 м	1000 м2	0,419	<u>8104,97</u>	<u>8104,97</u>	3396	-	<u>3396</u>	-	-
					-	3376,68			1415	24,0198	10,06
103	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	4,19	<u>2600,43</u>	-	10896	9538	-	23,1200	96,87
					2276,40	-			-	-	-
104	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	4,19	<u>2954,80</u>	<u>2386,98</u>	12381	1031	<u>10001</u>	<u>2,7000</u>	<u>11,31</u>
					246,16	477,57			2001	3,7960	15,91
105	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішневим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,629	<u>1031,00</u>	<u>1031,00</u>	648	-	<u>648</u>	-	-
					-	334,50			210	2,3400	1,47
106	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 62,9*1,2	т	75,48	<u>155,48</u>	<u>155,48</u>	11736	-	<u>11736</u>	-	-
					-	30,24			2283	0,2240	16,91
107	ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	1000 м2	0,0629	<u>299,36</u>	<u>299,36</u>	19	-	<u>19</u>	-	-
					-	48,25			3	0,2900	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					39076	10569	<u>25800</u>		<u>108,18</u>
									5912		44,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39076 2707 16481 9899 20,13 3809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48975				

		Всього по розділу 6					48975				
108	ДБ5-6-5	Розділ 7. Укріплення узбіч матеріалом від фрезерування (праве узбіччя) Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшовим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	1,527	<u>1031,00</u>	<u>1031,00</u>	1574	-	<u>1574</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
109	ДБ1-26-6	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	100 м2	9,16	<u>4881,86</u>	<u>558,98</u>	44718	-	<u>5120</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
110	ДБ1-26-7	При зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати до/з 1-26-6 /до 15 см/	100 м2	9,16	<u>2161,44</u>	<u>-</u>	19799	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		H1=5			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					66091	-	<u>6694</u>		<u>-</u>
									1858		<u>12,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59397				
		всього заробітна плата, грн.					1858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					67026				

		Всього по розділу 7					67026				
		Разом прямі витрати по відділу 2					12560095	75808	<u>632368</u>		<u>670,56</u>
									118813		<u>767,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12560095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11851919				
		всього заробітна плата, грн.					194621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					102489 189,88 35920 12662584				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					24146358 24146358 21642172 577359 303289 560,85 106085 24449647 24449647	185913	<u>2318273</u> 391446		<u>1688,71</u> 2560,13
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4809,69 683444				

Склав _____ Ольга Ступій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
Дорожній одяг

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
ремонт дорожнього одягу

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1688,71	110,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1633,29	163,06				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	926,84	135,00				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	560,85	189,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4809,69					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	73,04251	<u>6274,38</u> 458296,46				
11	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	72,55587	<u>3947,61</u> 286422,28				
12	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	47,41394	<u>2001,29</u> 94889,04				
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	114,22405	<u>604,46</u> 69043,87				
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	138,70759	<u>491,8</u> 68216,39				
15	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	74,85427	<u>817,46</u> 61190,37				
16	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	53,43124	<u>1002,52</u> 53565,89				
17	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	43,44809	<u>869,5</u> 37778,11				
18	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	23,3522	<u>1470,78</u> 34345,95				
19	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	73,04251	<u>452,21</u> 33030,55				
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	43,745786	<u>677,03</u> 29617,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	37,02413	<u>792,73</u> 29350,14				
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	25,2618	<u>1040,3</u> 26279,85				
23	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	18,71688	<u>1321,79</u> 24739,78				
24	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,29154	<u>666,33</u> 14187,19				
25	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	10,75186	<u>1015,92</u> 10923,03				
26	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш. год	10,87212	<u>897,56</u> 9758,38				
27	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	6,43349	<u>1456,51</u> 9370,44				
28	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	9,87056	<u>783,4</u> 7732,60				
29	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	7,13853	<u>1011,61</u> 7221,41				
30	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	5,734017	<u>916,49</u> 5255,17				
31	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,8396	<u>1128,98</u> 3205,85				
32	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	21,29154	<u>138,74</u> 2953,99				
33	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	4,58	<u>417,99</u> 1914,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,136892	<u>411,8</u> 468,17				
35	КБМ212-203- ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,16958	<u>1496,82</u> 253,83				
36	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,4942796	<u>146,83</u> 219,41				
37	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00156	<u>400,68</u> 0,63				
38	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4137,72	<u>155,48</u> 643332,71				
39	С331-32 варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 15 км	т	1216,9	<u>242,18</u> 294708,84				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2318271,93				
		Бензин	кг	995,356					
		Дизельне паливо	кг	9802,388					
		Мастильні матеріали	кг	622,808					
		Гідравлічна рідина	кг	129,148					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
40	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,9885592					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
41	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	1956,0486	<u>5057,74</u> 9893185,25	<u>4775,77</u> 9341638,22	<u>182,8</u> 357565,68	<u>99,17</u> 193981,35	15 км.
42	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	972,9232	<u>5057,74</u> 4920792,59	<u>4775,77</u> 4646457,43	<u>182,8</u> 177850,36	<u>99,17</u> 96484,80	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C1421-9603 варіант 1	ЩПС.Др.Ц.М20	м3	1422,6408	<u>2382,2</u> 3389014,91	<u>1948,00</u> 2771304,28	<u>387,49</u> 551259,08	<u>46,71</u> 66451,55	15 км.
44	+C1421-9656-3 варіант 1	Суміш піщано-гравійна природна С5	м3	1101,9408	<u>1351,64</u> 1489427,26	<u>1008,85</u> 1111692,98	<u>316,29</u> 348532,86	<u>26,5</u> 29201,42	15 км.
45	+C1421-9656-3 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна С7	м3	579,4254	<u>1321,94</u> 765965,61	<u>979,73</u> 567680,45	<u>316,29</u> 183266,46	<u>25,92</u> 15018,70	15 км.
46	+C1429-110 варіант 2	Ґрунт	м3	1232,6	<u>426,58</u> 525802,51	<u>200,10</u> 246643,26	<u>218,12</u> 268854,71	<u>8,36</u> 10304,54	15 км.
47	+C111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ – 50	т	10,986804	<u>31605,27</u> 347240,91	<u>30702,79</u> 337325,54	<u>282,77</u> 3106,74	<u>619,71</u> 6808,63	15 км.
48	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ – 50	т	2,975563	<u>31605,27</u> 94043,47	<u>30702,79</u> 91358,09	<u>282,77</u> 841,40	<u>619,71</u> 1843,98	15 км.
49	+C119-315 варіант 1	Лотки залізобетонні Б-5	м3	2,64	<u>27159,14</u> 71700,13	<u>26333,33</u> 69519,99	<u>293,28</u> 774,26	<u>532,53</u> 1405,88	ВЦ=1042,8/1,2/0, 033 10 км.
50	+C1421-9454 варіант 2	Матеріал від фрезерування асфальтобетонного покриття	м3	171,75	<u>345,83</u> 59396,30	<u>-</u> -	<u>339,05</u> 58231,84	<u>6,78</u> 1164,46	15 км.
51	+C119-315 варіант 2	Лотки залізобетонні Б-6	м3	0,740005	<u>32307,71</u> 23907,87	<u>31380,95</u> 23222,06	<u>293,28</u> 217,03	<u>633,48</u> 468,78	ВЦ=790,8/0, 021/1,2 10 км.
52	C142-10-2	Вода	м3	329,35168	<u>63,07</u> 20772,21	<u>63,07</u> 20772,21	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
53	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	7,6373	<u>1425,41</u> 10886,28	<u>1090,40</u> 8327,71	<u>307,06</u> 2345,11	<u>27,95</u> 213,46	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,68896	<u>2847,13</u> 10502,95	<u>2480,00</u> 9148,62	<u>311,3</u> 1148,37	<u>55,83</u> 205,96	ВЦ=2976/1,2 10 км.
55	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,599309	<u>6977,11</u> 4181,44	<u>6740,00</u> 4039,34	<u>100,3</u> 60,11	<u>136,81</u> 81,99	ВЦ=8088/1,2 10 км.
56	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,32508	<u>12000,96</u> 3901,27	<u>11750,00</u> 3819,69	<u>15,65</u> 5,09	<u>235,31</u> 76,49	10 км.
57	+C1421-10419 варіант 1	Камені бортові БР.100.30.18	м	10	<u>332,01</u> 3320,10	<u>300,00</u> 3000,00	<u>25,5</u> 255,00	<u>6,51</u> 65,10	ВЦ=360/1,2 10 км.
58	+C119-366 варіант 1	Опорна плита 6П5	м3	0,2	<u>12375,95</u> 2475,19	<u>11840,00</u> 2368,00	<u>293,28</u> 58,66	<u>242,67</u> 48,53	ВЦ=355,2/1,2/0, 025 10 км.
59	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,391602	<u>5712,31</u> 2236,95	<u>5500,00</u> 2153,81	<u>100,3</u> 39,28	<u>112,01</u> 43,86	ВЦ=6600/1,2 10 км.
60	+C119-315 варіант 3	Лотки залізобетонні Б-9	м3	0,27	<u>7594,36</u> 2050,48	<u>7152,17</u> 1931,09	<u>293,28</u> 79,19	<u>148,91</u> 40,20	ВЦ=789,6/1,2/0, 092 10 км.
61	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,064459	<u>9433,71</u> 608,09	<u>9148,44</u> 589,70	<u>100,3</u> 6,47	<u>184,97</u> 11,92	10 км.
62	C111-1757	Рядно	м2	5,21533	<u>85,81</u> 447,53	<u>84,07</u> 438,45	<u>0,06</u> 0,31	<u>1,68</u> 8,77	10 км.
63	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,017	<u>5763,31</u> 97,98	<u>5550,00</u> 94,35	<u>100,3</u> 1,71	<u>113,01</u> 1,92	ВЦ=6660/1,2 10 км.
64	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,096	<u>963,34</u> 92,48	<u>943,39</u> 90,57	<u>1,06</u> 0,10	<u>18,89</u> 1,81	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0221	<u>2422,87</u> 53,55	<u>2090,00</u> 46,19	<u>285,36</u> 6,31	<u>47,51</u> 1,05	ВЦ=2508/1,2 10 км.
66	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000879	<u>42505,91</u> 37,36	<u>41497,24</u> 36,48	<u>175,22</u> 0,15	<u>833,45</u> 0,73	10 км.
67	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005	<u>40141,74</u> 20,07	<u>39212,34</u> 19,61	<u>142,31</u> 0,07	<u>787,09</u> 0,39	10 км.
68	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001	<u>38819,83</u> 3,88	<u>37883,44</u> 3,79	<u>175,22</u> 0,02	<u>761,17</u> 0,07	10 км.
69	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	<u>1843,48</u> 0,18	<u>1521,97</u> 0,15	<u>285,36</u> 0,03	<u>36,15</u> -	10 км.
70	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0000015	<u>72673,03</u> 0,11	<u>71105,76</u> 0,11	<u>142,31</u> -	<u>1424,96</u> -	10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
71	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7035	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
72	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0299	<u>163,15</u> 4,88	<u>163,15</u> 4,88			
		Разом	грн.		4,88	4,88			
		Разом по розділу III	грн.		21642169,79	19263727,05	1954506,40	423936,34	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,703					
		Мастильні матеріали	кг	622,838					
		Гідравлічна рідина	кг	129,148					
		Бензин	л	1345,076					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	11532,221					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Кошторисна вартість об'єкта5028,347 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість8,18788 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата979,446 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	5028,347	-	5028,347	8,18788	979,446	-
---	-----	Всього:	5028,347	-	5028,347	8,18788	979,446	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	<u>7,02534</u>	<u>-</u>	<u>0,20770</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,23304</u>	<u>0,95484</u>	<u>8,18788</u>
		768,737	-	30,085	-	-	798,822	180,624	979,446
	Разом :	<u>7,02534</u>	<u>-</u>	<u>0,20770</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,23304</u>	<u>0,95484</u>	<u>8,18788</u>
		768,737	-	30,085	-	-	798,822	180,624	979,446

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 05-01
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7025,34	109,42				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	207,7	144,84				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	5,2					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	954,84	189,17				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8187,88					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	73,49625	<u>491,8</u> 36145,46				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	36,2113	<u>677,03</u> 24516,14				
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	29,91255	<u>817,46</u> 24452,31				
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	8,3086	<u>730,79</u> 6071,84				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,36398	<u>400,68</u> 2549,92				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,35	<u>354,95</u> 834,13				
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,55496	<u>359,82</u> 559,51				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,55192	<u>678,61</u> 374,54				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,5796	<u>44,48</u> 203,70				
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2592	<u>411,8</u> 106,74				
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,10976	<u>423,82</u> 46,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,11496	<u>22.85</u> 25,48				
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,32032	<u>52.24</u> 16,73				
23	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	1,216	<u>7.75</u> 9,42				
24	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,32032	<u>13.81</u> 4,42				
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00608	<u>547.97</u> 3,33				
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0058	<u>155.75</u> 0,90				
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,12132	<u>6.38</u> 0,77				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		95921,86				
		Бензин	кг	503,074					
		Дизельне паливо	кг	384,554					
		Електроенергія	кВт-год	42,19					
		Стиснене повітря	м3	85,12					
		Мастильні матеріали	кг	43,744					
		Гідравлічна рідина	кг	1,699					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,234					
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,078					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00572					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,4966					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,268					
33	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,3693					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
34	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	374,6745	<u>5057,74</u> 1895006,21	<u>4775,77</u> 1789359,24	<u>182,8</u> 68490,50	<u>99,17</u> 37156,47	15 км.
35	+С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	188,8	<u>2847,13</u> 537538,14	<u>2480,00</u> 468224,00	<u>311,3</u> 58773,44	<u>55,83</u> 10540,70	ВЦ=2976/1,2 10 км.
36	+С1421-10419 варіант 1	Камені бортові БР.100.30.18	м	1484	<u>332,01</u> 492702,84	<u>300,00</u> 445200,00	<u>25,5</u> 37842,00	<u>6,51</u> 9660,84	ВЦ=360/1,2 10 км.
37	+С1421-10419 варіант 2	Камені бортові БР.100.20.8	м	1716	<u>166,26</u> 285302,16	<u>137,50</u> 235950,00	<u>25,5</u> 43758,00	<u>3,26</u> 5594,16	ВЦ=165/1,2 10 км.
38	+С1421-9454 варіант 2	Матеріал від фрезерування асфальтобетонного покриття	м3	684,9225	<u>345,83</u> 236866,75	<u>-</u> -	<u>339,05</u> 232222,97	<u>6,78</u> 4643,78	15 км.
39	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,8765	<u>25811,61</u> 48435,49	<u>25041,29</u> 46989,98	<u>264,21</u> 495,79	<u>506,11</u> 949,72	10 км.
40	+С1411-12 варіант 1	Збірні з.б. плит основи (4,8х3,2х0,12м) (ПО1)	м3	3,7	<u>9012,87</u> 33347,62	<u>8512,00</u> 31494,40	<u>324,15</u> 1199,36	<u>176,72</u> 653,86	10 км.
41	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	5,44	<u>5763,31</u> 31352,41	<u>5550,00</u> 30192,00	<u>100,3</u> 545,63	<u>113,01</u> 614,78	ВЦ=6660/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+C1415-7997 варіант 1	Збірні з.б. плит перекриття (4,8х3,2х0,12м) (ПП1)	м3	2,6	<u>9055,39</u> 23544,01	<u>8512,00</u> 22131,20	<u>365,83</u> 951,16	<u>177,56</u> 461,65	10 км.
43	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,6375	<u>817,06</u> 12776,78	<u>484,75</u> 7580,28	<u>316,29</u> 4945,98	<u>16,02</u> 250,52	15 км.
44	+C1415-8191 варіант 2	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м) (ПС2)	м3	1,4	<u>8981,39</u> 12573,95	<u>8512,00</u> 11916,80	<u>293,28</u> 410,59	<u>176,11</u> 246,56	10 км.
45	+C1415-8191 варіант 3	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м) (ПС3)	м3	1,4	<u>8981,39</u> 12573,95	<u>8512,00</u> 11916,80	<u>293,28</u> 410,59	<u>176,11</u> 246,56	10 км.
46	+C1415-8191 варіант 1	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м з отв.) (ПС1)	м3	1	<u>8981,39</u> 8981,39	<u>8512,00</u> 8512,00	<u>293,28</u> 293,28	<u>176,11</u> 176,11	10 км.
47	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,308	<u>25435,65</u> 7834,18	<u>24743,44</u> 7620,98	<u>193,47</u> 59,59	<u>498,74</u> 153,61	10 км.
48	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	106,26	<u>70,19</u> 7458,39	<u>68,31</u> 7258,62	<u>0,5</u> 53,13	<u>1,38</u> 146,64	10 км.
49	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,064	<u>87243,26</u> 5583,57	<u>85319,99</u> 5460,48	<u>212,62</u> 13,61	<u>1710,65</u> 109,48	10 км.
50	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,726	<u>1425,41</u> 5311,08	<u>1090,40</u> 4062,83	<u>307,06</u> 1144,11	<u>27,95</u> 104,14	10 км.
51	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,01	<u>2422,87</u> 4869,97	<u>2090,00</u> 4200,90	<u>285,36</u> 573,57	<u>47,51</u> 95,50	ВЦ=2508/1,2 10 км.
52	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	20,01	<u>224,08</u> 4483,84	<u>219,45</u> 4391,19	<u>0,24</u> 4,80	<u>4,39</u> 87,85	10 км.
53	C142-10-2	Вода	м3	70,58556	<u>63,07</u> 4451,83	<u>63,07</u> 4451,83	- -	- -	
54	&C115-126-7- И варіант 1	Щит металевий (сталь оцинкована товщ.1,2 мм)	100м2	0,018	<u>200212,57</u> 3603,83	<u>196000,00</u> 3528,00	<u>286,83</u> 5,16	<u>3925,74</u> 70,67	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,2418	<u>7900,23</u> 1910,28	<u>7645,02</u> 1848,57	<u>100,3</u> 24,25	<u>154,91</u> 37,46	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
56	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,024	<u>63401,94</u> 1521,65	<u>62016,45</u> 1488,39	<u>142,31</u> 3,42	<u>1243,18</u> 29,84	10 км.
57	C111-508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,0096	<u>153095,82</u> 1469,72	<u>149852,59</u> 1438,58	<u>241,35</u> 2,32	<u>3001,88</u> 28,82	10 км.
58	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	35,42	<u>38,34</u> 1358,00	<u>37,44</u> 1326,12	<u>0,15</u> 5,31	<u>0,75</u> 26,57	10 км.
59	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,47124	<u>2769,67</u> 1305,18	<u>2430,00</u> 1145,11	<u>285,36</u> 134,47	<u>54,31</u> 25,60	ВЦ=2916/1,2 10 км.
60	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,033035	<u>38819,83</u> 1282,41	<u>37883,44</u> 1251,48	<u>175,22</u> 5,79	<u>761,17</u> 25,14	10 км.
61	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,01256	<u>97449,43</u> 1223,96	<u>96558,22</u> 1212,77	<u>165,78</u> 2,08	<u>725,43</u> 9,11	10 км.
62	C1113-211	Емаль ЭП-140 захисна	т	0,003718	<u>257811,32</u> 958,54	<u>252514,85</u> 938,85	<u>241,35</u> 0,90	<u>5055,12</u> 18,79	10 км.
63	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,408	<u>2342,23</u> 955,63	<u>1985,00</u> 809,88	<u>311,3</u> 127,01	<u>45,93</u> 18,74	ВЦ=2382/1,2 10 км.
64	&C130-220-37-9 варіант 1	Смітник бетонний	шт	3	<u>249,6</u> 748,80	<u>230,00</u> 690,00	<u>14,71</u> 44,13	<u>4,89</u> 14,67	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01595	<u>26909.8</u> 429,21	<u>26152.30</u> 417,13	<u>229.86</u> 3,67	<u>527.64</u> 8,41	10 км.
66	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,03078	<u>12000.96</u> 369,39	<u>11750.00</u> 361,67	<u>15.65</u> 0,48	<u>235.31</u> 7,24	10 км.
67	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0062	<u>46602.42</u> 288,94	<u>45510.30</u> 282,16	<u>178.35</u> 1,11	<u>913.77</u> 5,67	10 км.
68	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0312	<u>7900.23</u> 246,49	<u>7645.02</u> 238,52	<u>100.3</u> 3,13	<u>154.91</u> 4,84	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
69	C1421-10600	Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм	т	0,25344	<u>911.86</u> 231,10	<u>702.07</u> 177,93	<u>191.91</u> 48,64	<u>17.88</u> 4,53	10 км.
70	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0011856	<u>163388.47</u> 193,71	<u>159972.15</u> 189,66	<u>212.62</u> 0,25	<u>3203.7</u> 3,80	10 км.
71	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,00195	<u>61145.21</u> 119,23	<u>59771.06</u> 116,55	<u>175.22</u> 0,34	<u>1198.93</u> 2,34	10 км.
72	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1,3552	<u>64.31</u> 87,15	<u>62.71</u> 84,98	<u>0.34</u> 0,46	<u>1.26</u> 1,71	10 км.
73	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,13608	<u>583.56</u> 79,41	<u>569.82</u> 77,54	<u>2.3</u> 0,31	<u>11.44</u> 1,56	10 км.
74	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2436	<u>303.93</u> 74,04	<u>297.95</u> 72,58	<u>0.02</u> -	<u>5.96</u> 1,46	10 км.
75	C111-1296	Брикет кам'яновугільний, марка А	т	0,00704	<u>9646.92</u> 67,91	<u>9265.85</u> 65,23	<u>191.91</u> 1,35	<u>189.16</u> 1,33	10 км.
76	C1113-122	Потверджувач N1	т	0,000143	<u>392838.71</u> 56,18	<u>384894.64</u> 55,04	<u>241.35</u> 0,03	<u>7702.72</u> 1,11	10 км.
77	C111-1757	Рядно	м2	0,612	<u>85.81</u> 52,52	<u>84.07</u> 51,45	<u>0.06</u> 0,04	<u>1.68</u> 1,03	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	C1113-157	Розчинник, марка Р-5	т	0,000572	<u>59830,19</u> 34,22	<u>58415,70</u> 33,41	<u>241,35</u> 0,14	<u>1173,14</u> 0,67	10 км.
79	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,000806	<u>39546,49</u> 31,87	<u>38595,85</u> 31,11	<u>175,22</u> 0,14	<u>775,42</u> 0,62	10 км.
80	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,377	<u>58,25</u> 21,96	<u>56,97</u> 21,48	<u>0,14</u> 0,05	<u>1,14</u> 0,43	10 км.
81	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00006	<u>264084,53</u> 15,85	<u>258693,78</u> 15,52	<u>212,62</u> 0,01	<u>5178,13</u> 0,32	10 км.
82	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0026	<u>5763,31</u> 14,98	<u>5550,00</u> 14,43	<u>100,3</u> 0,26	<u>113,01</u> 0,29	ВЦ=6660/1,2 10 км.
83	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00164	<u>6977,11</u> 11,44	<u>6740,00</u> 11,05	<u>100,3</u> 0,16	<u>136,81</u> 0,23	ВЦ=8088/1,2 10 км.
84	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000258	<u>32589,74</u> 8,41	<u>31808,42</u> 8,21	<u>142,31</u> 0,04	<u>639,01</u> 0,16	10 км.
85	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00144	<u>5763,31</u> 8,30	<u>5550,00</u> 7,99	<u>100,3</u> 0,14	<u>113,01</u> 0,17	ВЦ=6660/1,2 10 км.
86	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000671	<u>11506,38</u> 7,72	<u>11041,35</u> 7,41	<u>239,41</u> 0,16	<u>225,62</u> 0,15	10 км.
87	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0000054	<u>869047,87</u> 4,69	<u>851858,98</u> 4,60	<u>148,74</u> -	<u>17040,15</u> 0,09	10 км.
88	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000102	<u>35195,75</u> 3,59	<u>34363,33</u> 3,51	<u>142,31</u> 0,01	<u>690,11</u> 0,07	10 км.
89	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000084	<u>33194,14</u> 2,79	<u>32368,05</u> 2,72	<u>175,22</u> 0,01	<u>650,87</u> 0,06	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0000054	<u>431912,21</u> 2,33	<u>423294,60</u> 2,29	<u>148,74</u> -	<u>8468,87</u> 0,04	10 км.
91	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000048	<u>34957,72</u> 1,68	<u>34122,19</u> 1,64	<u>150,08</u> 0,01	<u>685,45</u> 0,03	10 км.
92	C111-1608	Дрантя	кг	0,0899	<u>15,41</u> 1,39	<u>14,81</u> 1,33	<u>0,3</u> 0,03	<u>0,3</u> 0,03	10 км.
93	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000108	<u>4483,39</u> 0,48	<u>4203,93</u> 0,45	<u>191,55</u> 0,02	<u>87,91</u> 0,01	10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
94	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	55,6476	<u>5,754</u> 320,20	<u>5,754</u> 320,20			
95	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7123	<u>163,15</u> 116,21	<u>163,15</u> 116,21			
		Разом	грн.		436,41	436,41			
		Разом по розділу III	грн.		3690235,95	3165385,28	452603,93	72246,74	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	97,837					
		Стиснене повітря	м3	85,12					
		Мастильні матеріали	кг	44,457					
		Гідравлічна рідина	кг	1,699					
		Бензин	л	679,829					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	452,417					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
210/21К-КР2

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5028,347 тис. грн.
8,18788 тис.люд.год.
979,446 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Вулиця Старокотелевська									
		Розділ 1. Установка автопавільйонів на 5 чоловік									
1	КБ8-2-2	Влаштування щебеневої підготовки завтовшки 10см	1 м3	1,62	<u>2060,09</u> 247,92	<u>157,18</u> 61,11	3337	402	<u>255</u> 99	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>3,89</u> 0,81
2	КБ7-1-4	Монтаж збірних з.б. плит основи (4,8х3,2х0,12м) (ПО1)	100шт	0,01	<u>1762433,74</u> 28384,27	<u>66668,52</u> 27662,75	17624	284	<u>667</u> 277	<u>243,6000</u> 199,9962	<u>2,44</u> 2
3	КБ7-16-1	Встановлення стінових панелей (2,4х2,4х0,12м з отв.) (ПС1)	100шт	0,01	<u>688221,52</u> 101145,77	<u>113856,12</u> 46566,47	6882	1011	<u>1139</u> 466	<u>816,3500</u> 316,6905	<u>8,16</u> 3,17
4	КБ7-16-1	Встановлення стінових панелей (2,4х2,4х0,12м) (ПС2)	100шт	0,01	<u>867849,32</u> 101145,77	<u>113856,12</u> 46566,47	8678	1011	<u>1139</u> 466	<u>816,3500</u> 316,6905	<u>8,16</u> 3,17
5	КБ7-16-1	Встановлення стінових панелей (2,4х2,4х0,12м) (ПС3)	100шт	0,01	<u>867849,32</u> 101145,77	<u>113856,12</u> 46566,47	8678	1011	<u>1139</u> 466	<u>816,3500</u> 316,6905	<u>8,16</u> 3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ7-45-2	Монтаж збірних з.б. плит перекриття (4, 8х3, 2х0, 12м) (ПП1)	100шт	0,01	<u>1269884,93</u>	<u>34355,51</u>	12699	451	<u>344</u>	<u>387,1500</u>	<u>3,87</u>
					45110,72	15204,34			152	118,7677	1,19
		ПОКРІВЛЯ									
7	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,154	<u>59849,70</u>	<u>783,92</u>	9217	553	<u>121</u>	<u>30,1000</u>	<u>4,64</u>
					3589,43	328,87			51	2,3651	0,36
8	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,154	<u>10714,29</u>	<u>2199,06</u>	1650	578	<u>339</u>	<u>38,3900</u>	<u>5,91</u>
		ЛАВКА			3751,85	896,11			138	6,4686	1
9	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,002	<u>343825,87</u>	<u>11678,94</u>	688	111	<u>23</u>	<u>495,0000</u>	<u>0,99</u>
					55598,40	5760,66			12	42,1083	0,08
10	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012	<u>90695,53</u>	<u>278,23</u>	1088	319	<u>3</u>	<u>231,0000</u>	<u>2,77</u>
		кількість: 12/1000			26599,65	96,49			1	0,6150	0,01
11	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,13	<u>13723,53</u>	-	1784	491	-	35,5500	4,62
					3775,77	-			-	-	-
12	КБ13-26-1	Фарбування дерев'яних брусків лавки олійними фарбами за два рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,065	<u>8981,13</u>	<u>204,49</u>	584	46	<u>13</u>	<u>5,1700</u>	<u>0,34</u>
	тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1										
					707,51	26,49			2	0,2182	0,01
		H1=2									
13	КБ15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком	100м2	0,32	<u>17998,11</u>	<u>689,13</u>	5759	1856	<u>221</u>	<u>41,2500</u>	<u>13,2</u>
					5798,93	267,22			86	2,2420	0,72
14	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,145	<u>26514,64</u>	<u>3,12</u>	3845	1350	-	80,8500	11,72
					9309,88	2,79			-	0,0222	-
15	КБ9-47-1	Назва зупинки (Щит металевий (сталь оцинкована товщ. 1,2 мм))	100м2	0,009	<u>206319,76</u>	<u>343,51</u>	1857	48	<u>3</u>	<u>47,8400</u>	<u>0,43</u>
					5373,39	129,06			1	1,0649	0,01
16	КР2-11-1	Улаштування смітника бетонного	100 шт	0,02	<u>60521,00</u>	<u>22822,68</u>	1210	227	<u>456</u>	<u>102,2400</u>	<u>2,04</u>
					11343,53	7510,59			150	47,8682	0,96
		Разом прямі витрати по розділу 1					85580	9749	<u>5862</u>		<u>81,34</u>
									2367		16,66
		Разом будівельні роботи, грн.					85580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69969				
		всього заробітна плата, грн.					12116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6716 12,97 2448 92296 92296				
		Розділ 2. Влаштування тротуарів по основним напрямкам пішоходів									
17	КР18-29-2	Установлення бортових каменів БР 100.20.8	100м	8,01	<u>48833,08</u> 13500,33	<u>744,73</u> 245,08	391153	108138	<u>5965</u> 1963	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>1009,5</u> 12,51
18	КР18-29-2	Установлення бортових каменів БР100.30.18	100м	5,63	<u>65408,08</u> 13500,33	<u>744,73</u> 245,08	368247	76007	<u>4193</u> 1380	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>709,55</u> 8,79
19	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із основи із матеріалу від фрезерування асфальтобетонного покриття	100м2	11,44	<u>12693,50</u> 4699,35	<u>1850,57</u> 544,84	145214	53761	<u>21171</u> 6233	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>501,87</u> 44,1
20	КР18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 /до 15 см/ Н1=3	100м2	11,44	<u>1871,17</u> 314,93	<u>-</u> -	21406	3603	<u>-</u> -	<u>2,9400</u> -	<u>33,63</u> -
21	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100 товщиною 3 см	100м2	11,44	<u>41134,37</u> 3064,88	<u>-</u> -	470577	35062	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>297,44</u> -
22	КР18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 /до 4 см/ Н1=4	100м2	11,44	<u>26455,13</u> 1975,67	<u>-</u> -	302647	22602	<u>-</u> -	<u>16,7600</u> -	<u>191,73</u> -
23	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	1,14	<u>2600,43</u> 2276,40	<u>-</u> -	2964	2595	<u>-</u> -	<u>23,1200</u> -	<u>26,36</u> -
24	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,14	<u>2954,80</u> 246,16	<u>2386,98</u> 477,57	3368	281	<u>2721</u> 544	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>3,08</u> 4,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1705576	302049	<u>34050</u> 10120		<u>2773,16</u> 69,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1705576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1369477				
		всього заробітна плата, грн.					312169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					375,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70992				
		Всього будівельні роботи, грн.					1891245				

		Всього по розділу 2					1891245				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1791156	311798	<u>39912</u> 12487		<u>2854,5</u> 86,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1791156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1439446				
		всього заробітна плата, грн.					324285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192383				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					388,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73440				
		Всього будівельні роботи, грн.					1983539				

		Всього по відділу 1					1983539				
		<u>Відділ 2. Проїзд до почесних поховань</u>									
		Розділ 1. Установка автопавільйонів на 5 чоловік									
25	КБ8-2-2	Влаштування щебеневої підготовки завтовшки 10см	1 м3	1,62	<u>2060,09</u>	<u>157,18</u>	3337	402	<u>255</u>	<u>2,4000</u>	<u>3,89</u>
					247,92	61,11			99	0,5009	0,81
26	КБ7-1-4	Монтаж збірних з.б. плит основи (4,8х3,2х0,12м) (ПО1)	100шт	0,01	<u>1762433,74</u>	<u>66668,52</u>	17624	284	<u>667</u>	<u>243,6000</u>	<u>2,44</u>
					28384,27	27662,75			277	199,9962	2
27	КБ7-16-1	Встановлення стінових панелей (2,4х2,4х0,12м з отв.) (ПС1)	100шт	0,01	<u>688221,52</u>	<u>113856,12</u>	6882	1011	<u>1139</u>	<u>816,3500</u>	<u>8,16</u>
					101145,77	46566,47			466	316,6905	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ7-16-1	Встановлення стінових панелей (2,4х2,4х0,12м) (ПС2)	100шт	0,01	<u>867849,32</u> 101145,77	<u>113856,12</u> 46566,47	8678	1011	<u>1139</u> 466	<u>816,3500</u> 316,6905	<u>8,16</u> 3,17
29	КБ7-16-1	Встановлення стінових панелей (2,4х2,4х0,12м) (ПС3)	100шт	0,01	<u>867849,32</u> 101145,77	<u>113856,12</u> 46566,47	8678	1011	<u>1139</u> 466	<u>816,3500</u> 316,6905	<u>8,16</u> 3,17
30	КБ7-45-2	Монтаж збірних з.б. плит перекриття (4,8х3,2х0,12м) (ПП1)	100шт	0,01	<u>1269884,93</u> 45110,72	<u>34355,51</u> 15204,34	12699	451	<u>344</u> 152	<u>387,1500</u> 118,7677	<u>3,87</u> 1,19
31	КБ12-2-1	ПОКРІВЛЯ Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	0,154	<u>59849,70</u> 3589,43	<u>783,92</u> 328,87	9217	553	<u>121</u> 51	<u>30,1000</u> 2,3651	<u>4,64</u> 0,36
32	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,154	<u>10714,29</u> 3751,85	<u>2199,06</u> 896,11	1650	578	<u>339</u> 138	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>5,91</u> 1
33	КБ6-1-2	ЛАВКА Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,002	<u>343825,87</u> 55598,40	<u>11678,94</u> 5760,66	688	111	<u>23</u> 12	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>0,99</u> 0,08
34	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 12/1000	т	0,012	<u>90695,53</u> 26599,65	<u>278,23</u> 96,49	1088	319	<u>3</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,77</u> 0,01
35	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,13	<u>13723,53</u> 3775,77	- -	1784	491	<u>-</u> -	35,5500 -	4,62 -
36	КБ13-26-1 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування дерев'яних брусків лавки олійними фарбами за два рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / Н1=2	100м2	0,065	<u>8981,13</u> 707,51	<u>204,49</u> 26,49	584	46	<u>13</u> 2	<u>5,1700</u> 0,2182	<u>0,34</u> 0,01
37	КБ15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком	100м2	0,32	<u>17998,11</u> 5798,93	<u>689,13</u> 267,22	5759	1856	<u>221</u> 86	<u>41,2500</u> 2,2420	<u>13,2</u> 0,72
38	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,145	<u>26514,64</u> 9309,88	<u>3,12</u> 2,79	3845	1350	<u>-</u> -	80,8500 0,0222	11,72 -
39	КБ9-47-1	Назва зупинки (Щит металевий (сталь оцинкована товщ. 1,2 мм))	100м2	0,009	<u>206319,76</u> 5373,39	<u>343,51</u> 129,06	1857	48	<u>3</u> 1	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>0,43</u> 0,01
40	КР2-11-1	Улаштування смітника бетонного	100 шт	0,01	<u>60521,00</u> 11343,53	<u>22822,68</u> 7510,59	605	113	<u>228</u> 75	<u>102,2400</u> 47,8682	<u>1,02</u> 0,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					84975	9635	<u>5634</u> 2292		<u>80,32</u> 16,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					84975 69706 11927 6614 12,77 2410 91589 91589				
		Розділ 2. Влаштування тротуарів по основним напрямкам пішоходів									
41	КР18-29-2	Установлення бортових каменів БР 100.20.8	100м	9,15	<u>48833,08</u> 13500,33	<u>744,73</u> 245,08	446823	123528	<u>6814</u> 2242	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>1153,17</u> 14,29
42	КР18-29-2	Установлення бортових каменів БР100.30.18	100м	9,21	<u>65408,08</u> 13500,33	<u>744,73</u> 245,08	602408	124338	<u>6859</u> 2257	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>1160,74</u> 14,39
43	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із основи із матеріалу від фрезерування асфальтобетонного покриття	100м2	19,835	<u>12693,50</u> 4699,35	<u>1850,57</u> 544,84	251776	93212	<u>36706</u> 10807	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>870,16</u> 76,45
44	КР18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 /до 15 см/ Н1=3	100м2	19,835	<u>1871,17</u> 314,93	<u>-</u> -	37115	6247	<u>-</u> -	2,9400 -	58,31 -
45	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші АСГ.Др.Щ.А.НП.І БНД 70/100 товщиною 3 см	100м2	19,835	<u>41134,37</u> 3064,88	<u>-</u> -	815900	60792	<u>-</u> -	26,0000 -	515,71 -
46	КР18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 /до 4 см/ Н1=4	100м2	19,835	<u>26455,13</u> 1975,67	<u>-</u> -	524738	39187	<u>-</u> -	16,7600 -	332,43 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2678760	447304	<u>50379</u> 15306		<u>4090,52</u> 105,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2678760				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2181077				
		всього заробітна плата, грн.					462610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					274459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					553,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104774				
		Всього будівельні роботи, грн.					2953219				

		Всього по розділу 2					2953219				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2763735	456939	<u>56013</u> 17598		<u>4170,84</u> 121,31
		Разом будівельні роботи, грн.					2763735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2250783				
		всього заробітна плата, грн.					474537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					281071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					566,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107184				
		Всього будівельні роботи, грн.					3044806				

		Всього по відділу 2					3044806				
		Разом прямі витрати по кошторису					4554891	768737	<u>95925</u> 30085		<u>7025,34</u> 207,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4554891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3690229				
		всього заробітна плата, грн.					798822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					473456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					954,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180624				
		Всього будівельні роботи, грн.					5028347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5028347				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8187,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					979446				

Склав _____ Ольга Ступій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7025,34	109,42				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	207,7	144,84				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	954,84	189,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	8187,88					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	73,49625	<u>491,8</u> 36145,46				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	36,2113	<u>677,03</u> 24516,14				
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	29,91255	<u>817,46</u> 24452,31				
13	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	8,3086	<u>730,79</u> 6071,84				
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,36398	<u>400,68</u> 2549,92				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,35	<u>354,95</u> 834,13				
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,55496	<u>359,82</u> 559,51				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,55192	<u>678,61</u> 374,54				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,5796	<u>44,48</u> 203,70				
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2592	<u>411,8</u> 106,74				
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,10976	<u>423,82</u> 46,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,11496	<u>22.85</u> 25,48				
22	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,32032	<u>52.24</u> 16,73				
23	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	1,216	<u>7.75</u> 9,42				
24	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,32032	<u>13.81</u> 4,42				
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00608	<u>547.97</u> 3,33				
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0058	<u>155.75</u> 0,90				
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,12132	<u>6.38</u> 0,77				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		95921,86				
		Бензин	кг	503,074					
		Дизельне паливо	кг	384,554					
		Електроенергія	кВт-год	42,19					
		Стиснене повітря	м3	85,12					
		Мастильні матеріали	кг	43,744					
		Гідравлічна рідина	кг	1,699					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
28	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,234					
29	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,078					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00572					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,4966					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,268					
33	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,3693					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
34	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	374,6745	<u>5057,74</u> 1895006,21	<u>4775,77</u> 1789359,24	<u>182,8</u> 68490,50	<u>99,17</u> 37156,47	15 км.
35	+С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	188,8	<u>2847,13</u> 537538,14	<u>2480,00</u> 468224,00	<u>311,3</u> 58773,44	<u>55,83</u> 10540,70	ВЦ=2976/1,2 10 км.
36	+С1421-10419 варіант 1	Камені бортові БР.100.30.18	м	1484	<u>332,01</u> 492702,84	<u>300,00</u> 445200,00	<u>25,5</u> 37842,00	<u>6,51</u> 9660,84	ВЦ=360/1,2 10 км.
37	+С1421-10419 варіант 2	Камені бортові БР.100.20.8	м	1716	<u>166,26</u> 285302,16	<u>137,50</u> 235950,00	<u>25,5</u> 43758,00	<u>3,26</u> 5594,16	ВЦ=165/1,2 10 км.
38	+С1421-9454 варіант 2	Матеріал від фрезерування асфальтобетонного покриття	м3	684,9225	<u>345,83</u> 236866,75	<u>-</u> -	<u>339,05</u> 232222,97	<u>6,78</u> 4643,78	15 км.
39	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,8765	<u>25811,61</u> 48435,49	<u>25041,29</u> 46989,98	<u>264,21</u> 495,79	<u>506,11</u> 949,72	10 км.
40	+С1411-12 варіант 1	Збірні з.б. плит основи (4,8х3,2х0,12м) (ПО1)	м3	3,7	<u>9012,87</u> 33347,62	<u>8512,00</u> 31494,40	<u>324,15</u> 1199,36	<u>176,72</u> 653,86	10 км.
41	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	5,44	<u>5763,31</u> 31352,41	<u>5550,00</u> 30192,00	<u>100,3</u> 545,63	<u>113,01</u> 614,78	ВЦ=6660/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+C1415-7997 варіант 1	Збірні з.б. плит перекриття (4,8х3,2х0,12м) (ПП1)	м3	2,6	<u>9055,39</u> 23544,01	<u>8512,00</u> 22131,20	<u>365,83</u> 951,16	<u>177,56</u> 461,65	10 км.
43	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,6375	<u>817,06</u> 12776,78	<u>484,75</u> 7580,28	<u>316,29</u> 4945,98	<u>16,02</u> 250,52	15 км.
44	+C1415-8191 варіант 2	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м) (ПС2)	м3	1,4	<u>8981,39</u> 12573,95	<u>8512,00</u> 11916,80	<u>293,28</u> 410,59	<u>176,11</u> 246,56	10 км.
45	+C1415-8191 варіант 3	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м) (ПС3)	м3	1,4	<u>8981,39</u> 12573,95	<u>8512,00</u> 11916,80	<u>293,28</u> 410,59	<u>176,11</u> 246,56	10 км.
46	+C1415-8191 варіант 1	Стінові панелі (2,4х2,4х0,12м з отв.) (ПС1)	м3	1	<u>8981,39</u> 8981,39	<u>8512,00</u> 8512,00	<u>293,28</u> 293,28	<u>176,11</u> 176,11	10 км.
47	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,308	<u>25435,65</u> 7834,18	<u>24743,44</u> 7620,98	<u>193,47</u> 59,59	<u>498,74</u> 153,61	10 км.
48	C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	106,26	<u>70,19</u> 7458,39	<u>68,31</u> 7258,62	<u>0,5</u> 53,13	<u>1,38</u> 146,64	10 км.
49	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,064	<u>87243,26</u> 5583,57	<u>85319,99</u> 5460,48	<u>212,62</u> 13,61	<u>1710,65</u> 109,48	10 км.
50	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,726	<u>1425,41</u> 5311,08	<u>1090,40</u> 4062,83	<u>307,06</u> 1144,11	<u>27,95</u> 104,14	10 км.
51	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,01	<u>2422,87</u> 4869,97	<u>2090,00</u> 4200,90	<u>285,36</u> 573,57	<u>47,51</u> 95,50	ВЦ=2508/1,2 10 км.
52	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	20,01	<u>224,08</u> 4483,84	<u>219,45</u> 4391,19	<u>0,24</u> 4,80	<u>4,39</u> 87,85	10 км.
53	C142-10-2	Вода	м3	70,58556	<u>63,07</u> 4451,83	<u>63,07</u> 4451,83	- -	- -	
54	&C115-126-7- И варіант 1	Щит металевий (сталь оцинкована товщ.1,2 мм)	100м2	0,018	<u>200212,57</u> 3603,83	<u>196000,00</u> 3528,00	<u>286,83</u> 5,16	<u>3925,74</u> 70,67	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,2418	<u>7900,23</u> 1910,28	<u>7645,02</u> 1848,57	<u>100,3</u> 24,25	<u>154,91</u> 37,46	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
56	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,024	<u>63401,94</u> 1521,65	<u>62016,45</u> 1488,39	<u>142,31</u> 3,42	<u>1243,18</u> 29,84	10 км.
57	C111-508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,0096	<u>153095,82</u> 1469,72	<u>149852,59</u> 1438,58	<u>241,35</u> 2,32	<u>3001,88</u> 28,82	10 км.
58	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	35,42	<u>38,34</u> 1358,00	<u>37,44</u> 1326,12	<u>0,15</u> 5,31	<u>0,75</u> 26,57	10 км.
59	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,47124	<u>2769,67</u> 1305,18	<u>2430,00</u> 1145,11	<u>285,36</u> 134,47	<u>54,31</u> 25,60	ВЦ=2916/1,2 10 км.
60	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,033035	<u>38819,83</u> 1282,41	<u>37883,44</u> 1251,48	<u>175,22</u> 5,79	<u>761,17</u> 25,14	10 км.
61	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,01256	<u>97449,43</u> 1223,96	<u>96558,22</u> 1212,77	<u>165,78</u> 2,08	<u>725,43</u> 9,11	10 км.
62	C1113-211	Емаль ЭП-140 захисна	т	0,003718	<u>257811,32</u> 958,54	<u>252514,85</u> 938,85	<u>241,35</u> 0,90	<u>5055,12</u> 18,79	10 км.
63	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,408	<u>2342,23</u> 955,63	<u>1985,00</u> 809,88	<u>311,3</u> 127,01	<u>45,93</u> 18,74	ВЦ=2382/1,2 10 км.
64	&C130-220-37-9 варіант 1	Смітник бетонний	шт	3	<u>249,6</u> 748,80	<u>230,00</u> 690,00	<u>14,71</u> 44,13	<u>4,89</u> 14,67	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01595	<u>26909.8</u> 429,21	<u>26152.30</u> 417,13	<u>229.86</u> 3,67	<u>527.64</u> 8,41	10 км.
66	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,03078	<u>12000.96</u> 369,39	<u>11750.00</u> 361,67	<u>15.65</u> 0,48	<u>235.31</u> 7,24	10 км.
67	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0062	<u>46602.42</u> 288,94	<u>45510.30</u> 282,16	<u>178.35</u> 1,11	<u>913.77</u> 5,67	10 км.
68	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,0312	<u>7900.23</u> 246,49	<u>7645.02</u> 238,52	<u>100.3</u> 3,13	<u>154.91</u> 4,84	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
69	C1421-10600	Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм	т	0,25344	<u>911.86</u> 231,10	<u>702.07</u> 177,93	<u>191.91</u> 48,64	<u>17.88</u> 4,53	10 км.
70	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0011856	<u>163388.47</u> 193,71	<u>159972.15</u> 189,66	<u>212.62</u> 0,25	<u>3203.7</u> 3,80	10 км.
71	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,00195	<u>61145.21</u> 119,23	<u>59771.06</u> 116,55	<u>175.22</u> 0,34	<u>1198.93</u> 2,34	10 км.
72	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	1,3552	<u>64.31</u> 87,15	<u>62.71</u> 84,98	<u>0.34</u> 0,46	<u>1.26</u> 1,71	10 км.
73	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,13608	<u>583.56</u> 79,41	<u>569.82</u> 77,54	<u>2.3</u> 0,31	<u>11.44</u> 1,56	10 км.
74	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2436	<u>303.93</u> 74,04	<u>297.95</u> 72,58	<u>0.02</u> -	<u>5.96</u> 1,46	10 км.
75	C111-1296	Брикет кам'яновугільний, марка А	т	0,00704	<u>9646.92</u> 67,91	<u>9265.85</u> 65,23	<u>191.91</u> 1,35	<u>189.16</u> 1,33	10 км.
76	C1113-122	Потверджувач N1	т	0,000143	<u>392838.71</u> 56,18	<u>384894.64</u> 55,04	<u>241.35</u> 0,03	<u>7702.72</u> 1,11	10 км.
77	C111-1757	Рядно	м2	0,612	<u>85.81</u> 52,52	<u>84.07</u> 51,45	<u>0.06</u> 0,04	<u>1.68</u> 1,03	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	C1113-157	Розчинник, марка Р-5	т	0,000572	<u>59830,19</u> 34,22	<u>58415,70</u> 33,41	<u>241,35</u> 0,14	<u>1173,14</u> 0,67	10 км.
79	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,000806	<u>39546,49</u> 31,87	<u>38595,85</u> 31,11	<u>175,22</u> 0,14	<u>775,42</u> 0,62	10 км.
80	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,377	<u>58,25</u> 21,96	<u>56,97</u> 21,48	<u>0,14</u> 0,05	<u>1,14</u> 0,43	10 км.
81	C111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00006	<u>264084,53</u> 15,85	<u>258693,78</u> 15,52	<u>212,62</u> 0,01	<u>5178,13</u> 0,32	10 км.
82	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0026	<u>5763,31</u> 14,98	<u>5550,00</u> 14,43	<u>100,3</u> 0,26	<u>113,01</u> 0,29	ВЦ=6660/1,2 10 км.
83	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00164	<u>6977,11</u> 11,44	<u>6740,00</u> 11,05	<u>100,3</u> 0,16	<u>136,81</u> 0,23	ВЦ=8088/1,2 10 км.
84	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000258	<u>32589,74</u> 8,41	<u>31808,42</u> 8,21	<u>142,31</u> 0,04	<u>639,01</u> 0,16	10 км.
85	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00144	<u>5763,31</u> 8,30	<u>5550,00</u> 7,99	<u>100,3</u> 0,14	<u>113,01</u> 0,17	ВЦ=6660/1,2 10 км.
86	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000671	<u>11506,38</u> 7,72	<u>11041,35</u> 7,41	<u>239,41</u> 0,16	<u>225,62</u> 0,15	10 км.
87	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0000054	<u>869047,87</u> 4,69	<u>851858,98</u> 4,60	<u>148,74</u> -	<u>17040,15</u> 0,09	10 км.
88	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000102	<u>35195,75</u> 3,59	<u>34363,33</u> 3,51	<u>142,31</u> 0,01	<u>690,11</u> 0,07	10 км.
89	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000084	<u>33194,14</u> 2,79	<u>32368,05</u> 2,72	<u>175,22</u> 0,01	<u>650,87</u> 0,06	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0000054	<u>431912,21</u> 2,33	<u>423294,60</u> 2,29	<u>148,74</u> -	<u>8468,87</u> 0,04	10 км.
91	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000048	<u>34957,72</u> 1,68	<u>34122,19</u> 1,64	<u>150,08</u> 0,01	<u>685,45</u> 0,03	10 км.
92	C111-1608	Дрантя	кг	0,0899	<u>15,41</u> 1,39	<u>14,81</u> 1,33	<u>0,3</u> 0,03	<u>0,3</u> 0,03	10 км.
93	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000108	<u>4483,39</u> 0,48	<u>4203,93</u> 0,45	<u>191,55</u> 0,02	<u>87,91</u> 0,01	10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
94	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	55,6476	<u>5,754</u> 320,20	<u>5,754</u> 320,20			
95	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7123	<u>163,15</u> 116,21	<u>163,15</u> 116,21			
		Разом	грн.		436,41	436,41			
		Разом по розділу III	грн.		3690235,95	3165385,28	452603,93	72246,74	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	97,837					
		Стиснене повітря	м3	85,12					
		Мастильні матеріали	кг	44,457					
		Гідравлічна рідина	кг	1,699					
		Бензин	л	679,829					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	452,417					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість об'єкта	3203,289 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,93767 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	127,452 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на пересічення та примикання	3203,289	-	3203,289	0,93767	127,452	-
---	-----	Всього:	3203,289	-	3203,289	0,93767	127,452	-

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)	[підпис, (ініціали, прізвище)]
Керівник відділу	[підпис, (ініціали, прізвище)]
Склав	[підпис, (ініціали, прізвище)]
Перевірив	[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	пересічення та примикання	<u>0,32701</u>	<u>-</u>	<u>0,29481</u>	<u>0,20654</u>	<u>-</u>	<u>0,82836</u>	<u>0,10931</u>	<u>0,93767</u>
		34,805	-	44,083	27,881	-	106,769	20,683	127,452
	Разом :	<u>0,32701</u>	<u>-</u>	<u>0,29481</u>	<u>0,20654</u>	<u>-</u>	<u>0,82836</u>	<u>0,10931</u>	<u>0,93767</u>
		34,805	-	44,083	27,881	-	106,769	20,683	127,452

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
Пересічення та примикання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	327,01	106,43				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,8					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	294,81	149,51				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	5,4					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	206,54	135,00				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,4					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	206,54	135,00				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	206,54	135,00				
		будівельного сміття	люд.год	206,54	135,00				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	109,31	189,23				
		яких враховується в складі:	люд.год	109,31	189,23				
		загальновиробничих витрат	люд.год	109,31	189,23				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	937,67					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	8,69499	<u>3947,61</u> 34324,43				
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	25,209276	<u>817,46</u> 20607,57				
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	25,19835	<u>604,46</u> 15231,39				
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	28,52443	<u>491,8</u> 14028,31				
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	11,39653	<u>1040,3</u> 11855,81				
15	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	12,80454	<u>897,56</u> 11492,84				
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	14,324908	<u>792,73</u> 11355,78				
17	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	5,39614	<u>2001,29</u> 10799,24				
18	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	13,3866	<u>671,82</u> 8993,39				
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	7,19748	<u>1002,52</u> 7215,62				
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	14,46219	<u>472,44</u> 6832,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	4,94479	<u>869,5</u> 4299,49				
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	5,1408	<u>797,37</u> 4099,12				
23	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,042264	<u>666,33</u> 4026,14				
24	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	1,3884	<u>1321,79</u> 1835,17				
25	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,22366	<u>1015,92</u> 1243,14				
26	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,1296	<u>572,67</u> 1219,56				
27	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	2,464	<u>480,85</u> 1184,81				
28	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,77821	<u>1470,78</u> 1144,58				
29	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,73219	<u>1456,51</u> 1066,44				
30	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,12336	<u>783,4</u> 880,04				
31	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	6,042264	<u>138,74</u> 838,30				
32	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,81243	<u>1011,61</u> 821,86				
33	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,16672	<u>354,95</u> 769,08				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,65826	<u>916,49</u> 603,29				
35	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	0,15696	<u>794,58</u> 124,72				
36	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,108432	<u>1146,89</u> 124,36				
37	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,0614	<u>1496,82</u> 91,90				
38	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,144	<u>607,91</u> 87,54				
39	КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,09088	<u>563,79</u> 51,24				
40	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	0,936	<u>50,97</u> 47,71				
41	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,33344	<u>6,5</u> 28,17				
42	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,041	<u>531,14</u> 21,78				
43	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	680,574	<u>155,48</u> 105815,65				
44	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	241,4	<u>168,39</u> 40649,35				
		Разом по розділу II	грн.		323810,34				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	237,464					
		Дизельне паливо	кг	1236,941					
		Стиснене повітря	м3	300,307					
		Мастильні матеріали	кг	78,733					
		Гідравлічна рідина	кг	20,814					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
45	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	0,3456					
46	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,1296					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
47	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	220,616	<u>5057,74</u> 1115818,37	<u>4775,77</u> 1053611,27	<u>182,8</u> 40328,60	<u>99,17</u> 21878,50	15 км.
48	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	112,4648	<u>5057,74</u> 568817,72	<u>4775,77</u> 537106,02	<u>182,8</u> 20558,57	<u>99,17</u> 11153,13	15 км.
49	+С1421-9656- 3 варіант 1	Суміш піщано-гравійна природна С5	м3	317,153	<u>1351,64</u> 428676,68	<u>1008,85</u> 319959,80	<u>316,29</u> 100312,32	<u>26,5</u> 8404,56	15 км.
50	+С1421-9603 варіант 1	ЩПС.Др.Ц.М20	м3	126,378	<u>2382,2</u> 301057,67	<u>1948,00</u> 246184,34	<u>387,49</u> 48970,21	<u>46,71</u> 5903,12	15 км.
51	+С1421-9656- 3 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна С7	м3	157,6792	<u>1321,94</u> 208442,44	<u>979,73</u> 154483,04	<u>316,29</u> 49872,35	<u>25,92</u> 4087,05	15 км.
52	+С1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Кр.Щ.Б.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100	т	11,7502	<u>5057,74</u> 59429,46	<u>4775,77</u> 56116,25	<u>182,8</u> 2147,94	<u>99,17</u> 1165,27	15 км.
53	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ – 50	т	1,29571	<u>31605,27</u> 40951,26	<u>30702,79</u> 39781,91	<u>282,77</u> 366,39	<u>619,71</u> 802,96	15 км.
54	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.Б1.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100	т	5,6776	<u>5057,74</u> 28715,82	<u>4775,77</u> 27114,91	<u>182,8</u> 1037,87	<u>99,17</u> 563,04	15 км.
55	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18,15	<u>817,06</u> 14829,64	<u>484,75</u> 8798,21	<u>316,29</u> 5740,66	<u>16,02</u> 290,77	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ – 50	т	0,32585	<u>31605,27</u> 10298,58	<u>30702,79</u> 10004,50	<u>282,77</u> 92,14	<u>619,71</u> 201,94	15 км.
57	C142-10-2	Вода	м3	79,4359	<u>63,07</u> 5010,02	<u>63,07</u> 5010,02	- -	- -	
58	+C1421-9454 варіант 2	Матеріал від фрезерування асфальтобетонного покриття	м3	7,749	<u>345,83</u> 2679,84	- -	<u>339,05</u> 2627,30	<u>6,78</u> 52,54	15 км.
59	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,12177	<u>12000,96</u> 1461,36	<u>11750,00</u> 1430,80	<u>15,65</u> 1,91	<u>235,31</u> 28,65	10 км.
60	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,071746	<u>6977,11</u> 500,58	<u>6740,00</u> 483,57	<u>100,3</u> 7,20	<u>136,81</u> 9,81	ВЦ=8088/1,2 10 км.
61	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,036108	<u>5712,31</u> 206,26	<u>5500,00</u> 198,59	<u>100,3</u> 3,62	<u>112,01</u> 4,05	ВЦ=6600/1,2 10 км.
62	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00804	<u>1220,47</u> 9,81	<u>908,67</u> 7,31	<u>287,87</u> 2,31	<u>23,93</u> 0,19	ВЦ=1090,4/1,2 10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0069	<u>163,15</u> 1,13	<u>163,15</u> 1,13			
		Разом	грн.		1,13	1,13			
		Разом по розділу III	грн.		2786906,64	2460291,67	272069,39	54545,58	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	300,307					
		Мастильні матеріали	кг	78,74					
		Гідравлічна рідина	кг	20,814					
		Бензин	л	320,897					
		Дизельне паливо	л	1455,224					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	161,68					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
210/21К-КР2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на пересічення та примикання
Пересічення та примикання

Основа:	Кошторисна вартість	3203,289 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,93767 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	127,452 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Пересічення та примикання									
		Розділ 1. Розбирання існуючого дорожнього одягу капітального типу									
1	ДБ2-28-1	Розкриття тріщин у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів	100 м	0,284	<u>180,41</u>	<u>180,41</u>	51	-	<u>51</u>	-	-
					-	108,27			31	0,8128	0,23
2	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,048	<u>41208,23</u>	<u>22341,32</u>	1978	906	<u>1072</u>	<u>191,6200</u>	<u>9,2</u>
					18866,91	7684,63			369	62,1681	2,98
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 4,8*2	100 т	0,096	<u>3434,56</u>	<u>3108,66</u>	330	31	<u>299</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,32</u>
					325,90	1107,35			106	8,5540	0,82
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км кількість: 4,8*2	т	9,6	<u>168,39</u>	<u>168,39</u>	1617	-	<u>1617</u>	-	-
					-	30,24			290	0,2240	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,12	<u>8192,77</u> 2552,08	<u>5640,69</u> 1302,62	983	306	<u>677</u> 156	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>3,11</u> 1,03
6	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,198	<u>3434,56</u> 325,90	<u>3108,66</u> 1107,35	680	65	<u>615</u> 219	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,66</u> 1,69
7	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	19,8	<u>168,39</u> -	<u>168,39</u> 30,24	3334	-	<u>3334</u> 599	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,44
8	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,24	<u>2115,74</u> -	<u>2115,74</u> 866,98	508	-	<u>508</u> 208	<u>-</u> 6,2480	<u>-</u> 1,5
9	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км кількість: R0(24*1,55)	т	37	<u>168,39</u> -	<u>168,39</u> 30,24	6230	-	<u>6230</u> 1119	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 8,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					15711	1308	<u>14403</u> 3097		<u>13,29</u> 23,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15711 4405 2472 4,81 909 18183				

		Всього по розділу 1					18183				
Розділ 2. Розбирання існуючого дорожнього одягу перехідного типу											
10	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,76	<u>8192,77</u> 2552,08	<u>5640,69</u> 1302,62	6227	1940	<u>4287</u> 990	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>19,7</u> 6,54
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	1,254	<u>3434,56</u> 325,90	<u>3108,66</u> 1107,35	4307	409	<u>3898</u> 1389	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,15</u> 10,73
12	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	125,4	<u>168,39</u> -	<u>168,39</u> 30,24	21116	-	<u>21116</u> 3792	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 28,09
13	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,32	<u>2115,74</u> -	<u>2115,74</u> 866,98	677	-	<u>677</u> 277	<u>-</u> 6,2480	<u>-</u> 2
14	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км кількість: R1(32*1,55)	т	49,6	<u>168,39</u> -	<u>168,39</u> 30,24	8352	-	<u>8352</u> 1500	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 11,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					40679	2349	<u>38330</u>		<u>23,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40679		7948		58,47
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5667				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2055				
		Всього будівельні роботи, грн.					46346				

		Всього по розділу 2					46346				
15	ДБ1-16-1	Розділ 3. Планування Планування земляного полотна універсальним екскаватором- планувальником, довжина укусу до 6,5 м	1000 м2	0,68	<u>8104,97</u>	<u>8104,97</u>	5511	-	<u>5511</u>	-	-
16	ДБ1-13-1	Планування укосів автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	0,08	<u>866,09</u>	<u>866,09</u>	69	-	<u>69</u>	-	-
					-	220,65			18	1,4279	0,11
		Разом прямі витрати по розділу 3					5580	-	<u>5580</u>		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5580		2314		16,44
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1192				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411				
		Всього будівельні роботи, грн.					6772				

		Всього по розділу 3					6772				
17	КБ1-130-1	Розділ 4. Доущільнення Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см кількість: R1(680*0,25)	1000м3	0,17	<u>21147,08</u>	<u>21147,08</u>	3595	-	<u>3595</u>	-	-
					-	5681,57			966	35,8638	6,1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					517 1249 680 1,29 244 5725				
		Розділ 6. Улаштування дорожнього одягу. Тип 1.3 (новий) в межах заокруглення									
23	KP18-22-2	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар основи ЩПС (С5) товщиною 12 см	100м2	6,71	<u>22592,63</u> 448,21	<u>1533,27</u> 430,46	151597	3007	<u>10288</u> 2888	<u>4.2200</u> 2,8967	<u>28,32</u> 19,44
24	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С5) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 21 см) Н1=9	100м2	6,71	<u>15520,15</u> -	<u>147,14</u> 29,44	104140	-	<u>987</u> 198	<u>-</u> 0,2340	<u>-</u> 1,57
25	KP18-22-3	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар основи ЩПС (С7) товщиною 10 см	100м2	5,97	<u>18878,76</u> 689,30	<u>1350,37</u> 369,41	112706	4115	<u>8062</u> 2205	<u>6.4900</u> 2,4728	<u>38,75</u> 14,76
26	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С7) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 12 см) Н1=2	100м2	5,97	<u>3374,08</u> -	<u>32,70</u> 6,54	20143	-	<u>195</u> 39	<u>-</u> 0,0520	<u>-</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ДБ2-11-3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневе-піщаної суміші обробленої цементом (конструктивного шару основи з ЩПС.Др.Ц.М20) товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	0,585	<u>562957,76</u>	<u>19053,06</u>	329330	1531	<u>11146</u>	<u>21,1200</u>	<u>12,36</u>
					2616,77	4879,31			2854	27,6087	16,15
28	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебеневе-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (виключити до 10 см конструктивного шару основи з ЩПС.Др.Ц.М20)	1000 м2	-0,585	<u>240616,05</u>	<u>-</u>	-140760	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Н1=8			-	-			-	-	-
29	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 1,2 л/м2 кількість: 585*1,2/1000	1т	0,702	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	23193	-	<u>341</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	139,36			98	1,1077	0,78
30	КР18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,56	<u>874458,27</u>	<u>22669,72</u>	489697	1538	<u>12695</u>	<u>22,5000</u>	<u>12,6</u>
					2746,80	3764,83			2108	23,7072	13,28
31	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додати до 100 мм нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100)	1000 м2	0,56	<u>371864,62</u>	<u>6395,13</u>	208244	665	<u>3581</u>	<u>9,7200</u>	<u>5,44</u>
					1186,62	714,31			400	4,2282	2,37
		Н1=6									
32	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 0,4 л/м2 (за мінусом 0,35 л/м2, врахованого в КР18-44-3) кількість: R3(560*(0,4-0,35)/1000)	1т	0,028	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	925	-	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	139,36			4	1,1077	0,03
33	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,545	<u>646570,68</u>	<u>21592,43</u>	352381	1425	<u>11768</u>	<u>21,4200</u>	<u>11,67</u>
					2614,95	3586,65			1955	22,5879	12,31
		Разом прямі витрати по розділу 6					1651596	12281	<u>59077</u>		<u>109,14</u>
									12749		81
		Разом будівельні роботи, грн.					1651596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					1580238 25030 13386 25,09 4748 1664982 1664982				
		Розділ 7. Улаштування дорожнього одягу. Тип 2 (новий)									
34	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,165	<u>100044,27</u> 2635,88	<u>7216,44</u> 1729,61	16507	435	<u>1191</u> 285	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>4,29</u> 1,88
35	KP18-22-2	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар основи ЩПС (С5) товщиною 12 см	100м2	0,53	<u>22592,63</u> 448,21	<u>1533,27</u> 430,46	11974	238	<u>813</u> 228	<u>4,2200</u> 2,8967	<u>2,24</u> 1,54
36	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С5) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 21 см) Н1=9	100м2	0,53	<u>15520,15</u> -	<u>147,14</u> 29,44	8226	-	<u>78</u> 16	<u>-</u> 0,2340	<u>-</u> 0,12
37	KP18-44-1	Улаштування нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,049	<u>874458,27</u> 2746,80	<u>22669,72</u> 3764,83	42848	135	<u>1111</u> 184	<u>22,5000</u> 23,7072	<u>1,1</u> 1,16
38	KP18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 (додати до 100 мм нижнього шару покриття з АСГ.Кр.Щ.Б.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100) Н1=6	1000 м2	0,049	<u>371864,62</u> 1186,62	<u>6395,13</u> 714,31	18221	58	<u>313</u> 35	<u>9,7200</u> 4,2282	<u>0,48</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів біт. емульсії (ЕКШ - 50), витрата 0,4 л/м2 (за мінусом 0,35 л/м2, врахованого в КР18-44-3) кількість: $R3(49 \cdot (0,4 - 0,35) / 1000)$	1m	0,002	<u>33039,17</u>	<u>485,74</u>	66	-	<u>1</u>	-	-
40	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.Б1.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,047	<u>646570,68</u>	<u>21592,43</u>	30389	123	<u>1015</u>	<u>21,4200</u>	<u>1,01</u>
					2614,95	3586,65			169	22,5879	1,06
		Разом прямі витрати по розділу 7					128231	989	<u>4522</u>		<u>9,12</u>
									917		5,97
		Разом будівельні роботи, грн.					128231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122720				
		всього заробітна плата, грн.					1906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					129274				

		Всього по розділу 7					129274				
41	КР18-23-1	Розділ 8. Улаштування дорожнього одягу. Тип 3 (новий) Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із матеріалу від фрезерування асфальтобетонного покриття	100м2	0,41	<u>11736,65</u>	<u>4395,58</u>	4812	252	<u>1802</u>	<u>5,9600</u>	<u>2,44</u>
					615,67	1306,06			535	8,7330	3,58
42	КР18-44-3	Улаштування верхнього шару покриття з АСГ.Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,035	<u>646570,68</u>	<u>21592,43</u>	22630	92	<u>756</u>	<u>21,4200</u>	<u>0,75</u>
					2614,95	3586,65			126	22,5879	0,79
		Разом прямі витрати по розділу 8					27442	344	<u>2558</u>		<u>3,19</u>
									661		4,37
		Разом будівельні роботи, грн.					27442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24540				
		всього заробітна плата, грн.					1005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					533 1 188 27975 27975				
		Розділ 9. Улаштування присипних узбіч									
43	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішним, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,689	<u>1031,00</u>	<u>1031,00</u>	710	-	<u>710</u>	-	-
44	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 68,9*1,86	т	128,154	<u>155,48</u>	<u>155,48</u>	19925	-	<u>19925</u>	-	-
45	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	0,689	<u>867,76</u>	<u>867,76</u>	598	-	<u>598</u>	-	-
46	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,062	<u>21147,08</u>	<u>21147,08</u>	1311	-	<u>1311</u>	-	-
47	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (додати до 6 проходів) Н1=5	1000м3	0,062	<u>9379,07</u>	<u>9379,07</u>	582	-	<u>582</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					23126	-	<u>23126</u>		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23126 4730 2465 4,52 856 25591		4730		34,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					25591				
		Розділ 10. Укріплення узбіч засівом трав									
48	ДБ1-16-1	Планування земляного полотна універсальним екскаватором- планувальником, довжина укосу до 6,5 м	1000 м2	0,247	<u>8104,97</u>	<u>8104,97</u>	2002	-	<u>2002</u>	-	-
					-	3376,68			834	24,0198	5,93
49	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	2,47	<u>2600,43</u>	-	6423	5623	-	23,1200	57,11
					<u>2276,40</u>	-			-	-	-
50	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	2,47	<u>2954,80</u>	<u>2386,98</u>	7298	608	<u>5896</u>	<u>2,7000</u>	<u>6,67</u>
					<u>246,16</u>	<u>477,57</u>			<u>1180</u>	<u>3,7960</u>	<u>9,38</u>
51	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,371	<u>1031,00</u>	<u>1031,00</u>	383	-	<u>383</u>	-	-
					-	334,50			124	2,3400	0,87
52	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	44,5	<u>155,48</u>	<u>155,48</u>	6919	-	<u>6919</u>	-	-
					-	30,24			1346	0,2240	9,97
53	ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	1000 м2	0,247	<u>299,36</u>	<u>299,36</u>	74	-	<u>74</u>	-	-
					-	48,25			12	0,2900	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 10					23099	6231	<u>15274</u>		<u>63,78</u>
									3496		<u>26,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1594				
		всього заробітна плата, грн.					9727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2248				
		Всього будівельні роботи, грн.					28939				

		Всього по розділу 10					28939				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1927836	23860	<u>173831</u>		<u>226,29</u>
									38706		<u>269,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1927836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1730145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP18-22-2	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар основи ЩПС (С5) товщиною 12 см	100м2	4,71	<u>22592,63</u>	<u>1533,27</u>	106411	2111	<u>7222</u>	<u>4,2200</u>	<u>19,88</u>
					448,21	430,46			2027	2,8967	13,64
66	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С5) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 21 см)	100м2	4,71	<u>15520,15</u>	<u>147,14</u>	73100	-	<u>693</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		H1=9			-	29,44			139	0,2340	1,1
67	KP18-22-3	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар основи ЩПС (С7) товщиною 10 см	100м2	4,39	<u>18878,76</u>	<u>1350,37</u>	82878	3026	<u>5928</u>	<u>6,4900</u>	<u>28,49</u>
					689,30	369,41			1622	2,4728	10,86
68	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з ЩПС (С7) додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додати до товщини 12 см)	100м2	4,39	<u>3374,08</u>	<u>32,70</u>	14812	-	<u>144</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		H1=2			-	6,54			29	0,0520	0,23
69	ДБ2-11-3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом (конструктивного шару основи з ЩПС.Др.Ц.М20) товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	0,418	<u>562957,76</u>	<u>19053,06</u>	235316	1094	<u>7964</u>	<u>21,1200</u>	<u>8,83</u>
					2616,77	4879,31			2040	27,6087	11,54
70	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (виключити до 10 см конструктивного шару основи з ЩПС.Др.Ц.М20)	1000 м2	-0,418	<u>240616,05</u>	<u>-</u>	-100578	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		H1=8			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,63	<u>1031,00</u>	<u>1031,00</u>	650	-	<u>650</u>	-	-
77	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 63*1,86	т	117,18	<u>155,48</u>	<u>155,48</u>	18219	-	<u>18219</u>	-	-
78	ДБ1-22-2	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	0,63	<u>867,76</u>	<u>867,76</u>	547	-	<u>547</u>	-	-
79	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,057	<u>21147,08</u>	<u>21147,08</u>	1205	-	<u>1205</u>	-	-
80	КБ1-130-7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (додати до 6 проходів)	1000м3	0,057	<u>9379,07</u>	<u>9379,07</u>	535	-	<u>535</u>	-	-
		Н1=5									
		Разом прямі витрати по розділу 6					21156	-	<u>21156</u>		-
		Разом будівельні роботи, грн.					21156		4329		31,4
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					784				
		Всього будівельні роботи, грн.					23411				

		Всього по розділу 6					23411				
81	ДБ1-16-1	Розділ 7. Укріплення узбіч засівом трав Планування земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником, довжина укусу до 6,5 м	1000 м2	0,06	<u>8104,97</u>	<u>8104,97</u>	486	-	<u>486</u>	-	-
82	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	0,6	<u>2600,43</u>	-	1560	1366	-	23,1200	13,87
					2276,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	0,6	<u>2954.80</u>	<u>2386.98</u>	1773	148	<u>1432</u>	<u>2.7000</u>	<u>1.62</u>
					246,16	477,57			287	3,7960	2,28
84	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,09	<u>1031.00</u>	<u>1031.00</u>	93	-	<u>93</u>	-	-
					-	334,50			30	2,3400	0,21
85	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	16,74	<u>155.48</u>	<u>155.48</u>	2603	-	<u>2603</u>	-	-
					-	30,24			506	0,2240	3,75
86	ДБ1-12-1	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт І групи	1000 м2	0,06	<u>299.36</u>	<u>299.36</u>	18	-	<u>18</u>	-	-
					-	48,25			3	0,2900	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 7					6533	1514	<u>4632</u>		<u>15.49</u>
									1029		7,7
		Разом будівельні роботи, грн.					6533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387				
		всього заробітна плата, грн.					2543				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1513				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					578				
		Всього будівельні роботи, грн.					8046				

		Всього по розділу 7					8046				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1217680	10945	<u>149980</u>		<u>100.72</u>
									33258		232,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1217680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1056755				
		всього заробітна плата, грн.					44203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8314				
		Всього будівельні роботи, грн.					1241201				

		Всього по відділу 2					1241201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3145516	34805	<u>323811</u>		<u>327,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3145516		71964		501,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2786900				
		всього заробітна плата, грн.					106769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20683				
		Всього будівельні роботи, грн.					3203289				

		Всього по кошторису					3203289				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					937,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127452				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
Пересічення та примикання

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
пересічення та примикання**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	327,01	106,43				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	294,81	149,51				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,4					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	206,54	135,00				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19	9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	109,31	189,23				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	937,67					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	8,69499	<u>3947,61</u> 34324,43				
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	25,209276	<u>817,46</u> 20607,57				
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	25,19835	<u>604,46</u> 15231,39				
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	28,52443	<u>491,8</u> 14028,31				
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	11,39653	<u>1040,3</u> 11855,81				
15	КБМ206-800-ДР	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу	маш. год	12,80454	<u>897,56</u> 11492,84				
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	14,324908	<u>792,73</u> 11355,78				
17	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	5,39614	<u>2001,29</u> 10799,24				
18	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	13,3866	<u>671,82</u> 8993,39				
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	7,19748	<u>1002,52</u> 7215,62				
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	14,46219	<u>472,44</u> 6832,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	4,94479	<u>869,5</u> 4299,49				
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	5,1408	<u>797,37</u> 4099,12				
23	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,042264	<u>666,33</u> 4026,14				
24	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	1,3884	<u>1321,79</u> 1835,17				
25	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,22366	<u>1015,92</u> 1243,14				
26	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,1296	<u>572,67</u> 1219,56				
27	КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	2,464	<u>480,85</u> 1184,81				
28	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,77821	<u>1470,78</u> 1144,58				
29	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,73219	<u>1456,51</u> 1066,44				
30	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,12336	<u>783,4</u> 880,04				
31	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	6,042264	<u>138,74</u> 838,30				
32	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,81243	<u>1011,61</u> 821,86				
33	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,16672	<u>354,95</u> 769,08				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,65826	<u>916,49</u> 603,29				
35	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	0,15696	<u>794,58</u> 124,72				
36	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,108432	<u>1146,89</u> 124,36				
37	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,0614	<u>1496,82</u> 91,90				
38	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,144	<u>607,91</u> 87,54				
39	КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,09088	<u>563,79</u> 51,24				
40	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	0,936	<u>50,97</u> 47,71				
41	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,33344	<u>6,5</u> 28,17				
42	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,041	<u>531,14</u> 21,78				
43	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	680,574	<u>155,48</u> 105815,65				
44	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	241,4	<u>168,39</u> 40649,35				
		Разом по розділу II	грн.		323810,34				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	237,464					
		Дизельне паливо	кг	1236,941					
		Стиснене повітря	м3	300,307					
		Мастильні матеріали	кг	78,733					
		Гідравлічна рідина	кг	20,814					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
45	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	0,3456					
46	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	2,1296					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
47	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Кр.Щ.А1.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	220,616	<u>5057,74</u> 1115818,37	<u>4775,77</u> 1053611,27	<u>182,8</u> 40328,60	<u>99,17</u> 21878,50	15 км.
48	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.А.НП.І. на бітумі БНД 70/100	т	112,4648	<u>5057,74</u> 568817,72	<u>4775,77</u> 537106,02	<u>182,8</u> 20558,57	<u>99,17</u> 11153,13	15 км.
49	+С1421-9656- 3 варіант 1	Суміш піщано-гравійна природна С5	м3	317,153	<u>1351,64</u> 428676,68	<u>1008,85</u> 319959,80	<u>316,29</u> 100312,32	<u>26,5</u> 8404,56	15 км.
50	+С1421-9603 варіант 1	ЩПС.Др.Ц.М20	м3	126,378	<u>2382,2</u> 301057,67	<u>1948,00</u> 246184,34	<u>387,49</u> 48970,21	<u>46,71</u> 5903,12	15 км.
51	+С1421-9656- 3 варіант 2	Суміш піщано-гравійна природна С7	м3	157,6792	<u>1321,94</u> 208442,44	<u>979,73</u> 154483,04	<u>316,29</u> 49872,35	<u>25,92</u> 4087,05	15 км.
52	+С1421-9848 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Кр.Щ.Б.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100	т	11,7502	<u>5057,74</u> 59429,46	<u>4775,77</u> 56116,25	<u>182,8</u> 2147,94	<u>99,17</u> 1165,27	15 км.
53	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ – 50	т	1,29571	<u>31605,27</u> 40951,26	<u>30702,79</u> 39781,91	<u>282,77</u> 366,39	<u>619,71</u> 802,96	15 км.
54	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі АСГ. Др.Щ.Б1.НП.ІІ. на бітумі БНД 70/100	т	5,6776	<u>5057,74</u> 28715,82	<u>4775,77</u> 27114,91	<u>182,8</u> 1037,87	<u>99,17</u> 563,04	15 км.
55	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18,15	<u>817,06</u> 14829,64	<u>484,75</u> 8798,21	<u>316,29</u> 5740,66	<u>16,02</u> 290,77	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ – 50	т	0,32585	<u>31605,27</u> 10298,58	<u>30702,79</u> 10004,50	<u>282,77</u> 92,14	<u>619,71</u> 201,94	15 км.
57	C142-10-2	Вода	м3	79,4359	<u>63,07</u> 5010,02	<u>63,07</u> 5010,02	- -	- -	
58	+C1421-9454 варіант 2	Матеріал від фрезерування асфальтобетонного покриття	м3	7,749	<u>345,83</u> 2679,84	- -	<u>339,05</u> 2627,30	<u>6,78</u> 52,54	15 км.
59	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,12177	<u>12000,96</u> 1461,36	<u>11750,00</u> 1430,80	<u>15,65</u> 1,91	<u>235,31</u> 28,65	10 км.
60	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,071746	<u>6977,11</u> 500,58	<u>6740,00</u> 483,57	<u>100,3</u> 7,20	<u>136,81</u> 9,81	ВЦ=8088/1,2 10 км.
61	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,036108	<u>5712,31</u> 206,26	<u>5500,00</u> 198,59	<u>100,3</u> 3,62	<u>112,01</u> 4,05	ВЦ=6600/1,2 10 км.
62	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00804	<u>1220,47</u> 9,81	<u>908,67</u> 7,31	<u>287,87</u> 2,31	<u>23,93</u> 0,19	ВЦ=1090,4/1,2 10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0069	<u>163,15</u> 1,13	<u>163,15</u> 1,13			
		Разом	грн.		1,13	1,13			
		Разом по розділу III	грн.		2786906,64	2460291,67	272069,39	54545,58	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	300,307					
		Мастильні матеріали	кг	78,74					
		Гідравлічна рідина	кг	20,814					
		Бензин	л	320,897					
		Дизельне паливо	л	1455,224					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	161,68					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих
військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського
кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об’єкта4901,353 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість3,07425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата386,534 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на встановлення дорожніх знаків	3745,42	-	3745,42	2,20994	273,752	-
2	07-01-02	на зовнішнє освітлення	1119,717	-	1119,717	0,86431	112,782	-
3	07-01-03	на придбання устаткування устаткування	-	36,216	36,216	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	4865,137	36,216	4901,353	3,07425	386,534	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	встановлення дорожніх знаків	<u>1,62437</u> 178,019	<u>-</u> -	<u>0,32786</u> 46,98	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,95223</u> 224,999	<u>0,25771</u> 48,753	<u>2,20994</u> 273,752
07-01-02	зовнішнє освітлення	<u>0,08997</u> 10,5	<u>0,54912</u> 65,602	<u>0,12443</u> 17,612	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,76352</u> 93,714	<u>0,10079</u> 19,068	<u>0,86431</u> 112,782
07-01-03	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>1,71434</u> 188,519	<u>0,54912</u> 65,602	<u>0,45229</u> 64,592	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,71575</u> 318,713	<u>0,35850</u> 67,821	<u>3,07425</u> 386,534

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Облаштування та обстановка дороги

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1714,34	109,97				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	549,12	119,47				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	452,29	142,81				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	358,5	189,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3074,25					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ209-800-1ВД	Установка для забивання стояків бар'єрного огороження Nagel	маш. год	41,5944	<u>655,91</u> 27282,18				
11	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	43,6	<u>461,42</u> 20117,91				
12	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	16,5792	<u>1042,95</u> 17291,28				
13	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	22,95	<u>584,07</u> 13404,41				
14	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	13,44	<u>932,65</u> 12534,82				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,04	<u>696,35</u> 9776,75				
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,2350789	<u>400,68</u> 8107,79				
17	КБМ203-1002 варіант 1	Автогідропідіймач ЗІЛ 433360 СПГ АГП-18	маш. год	12	<u>650,18</u> 7802,16				
18	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,4	<u>719,6</u> 6044,64				
19	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,122655	<u>885,96</u> 5424,43				
20	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,72	<u>781,19</u> 5249,60				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,0678	<u>677,03</u> 2754,02				
22	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	2,71215	<u>783,79</u> 2125,76				
23	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	6,806	<u>294,31</u> 2003,07				
24	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	2,52	<u>587,66</u> 1480,90				
25	КБМ201-11 варіант 1	Автомобіль бортовий ГАЗ 33023 АС-Г 33023ПБ	маш. год	3,601	<u>327,62</u> 1179,76				
26	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,71215	<u>424,52</u> 1151,36				
27	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3,89436	<u>146,83</u> 571,81				
28	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,9597343	<u>82,78</u> 493,35				
29	КБМ204-502 варіант 1	Зварювальний апарат JASIK TIG 315P AC/DC 88	маш. год	11,089	<u>44,48</u> 493,24				
30	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,4231764	<u>817,46</u> 345,93				
31	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,30265	<u>145,91</u> 335,98				
32	КБМ202-1102 варіант 1	Кран МАЗ КТА-28 28 т/22 м	маш. год	0,481	<u>696,35</u> 334,94				
33	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2583	<u>972,85</u> 251,29				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,46818	<u>411,8</u> 192,80				
35	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2678211	<u>547,97</u> 146,76				
36	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А	маш. год	0,8934016	<u>81,77</u> 73,05				
37	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8934016	<u>44,48</u> 39,74				
38	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,2678211	<u>73,84</u> 19,78				
39	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,26163	<u>66,32</u> 17,35				
40	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,036	<u>327,62</u> 11,79				
41	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00342	<u>678,61</u> 2,32				
		Разом по розділу II	грн.		147060,97				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	484,074					
		Дизельне паливо	кг	726,738					
		Електроенергія	кВт-год	77,235					
		Мастильні матеріали	кг	62,869					
		Гідравлічна рідина	кг	9,51					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі</u>							
		<u>загальновиробничих витрат</u>							
42	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	7,194825					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	0,332					
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (працює від пересувної електростанції)	маш. год	7,78872					
45	КБМ203-305	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,7110528					
46	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	2,30265					
47	КБМ270-107 варіант 1	Бензопилка	маш. год	0,17784					
48	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,40014					
49	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,8934016					
50	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	11,9194686					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
51	+С121-296 варіант 5	Огородження дорожнє 11ДО-2,0.128/1.5	т	21,4512	<u>89711,58</u> 1924421,04	<u>87098,33</u> 1868363,70	<u>1945,42</u> 41731,59	<u>667,83</u> 14325,75	359 км.
52	+С121-296 варіант 6	Перильне огороження С2К-РМ-2,0	т	6,87232	<u>92635,01</u> 636617,43	<u>90000,00</u> 618508,80	<u>1945,42</u> 13369,55	<u>689,59</u> 4739,08	359 км.
53	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий для розмітки	т	1,83902945	<u>155183,7</u> 285387,39	<u>151941,67</u> 279425,21	<u>199,21</u> 366,35	<u>3042,82</u> 5595,83	ВЦ=182, 33*1000/1,2 10 км.
54	+1511-2001 варіант 2	Акумулятор VG 12-100	шт	24	<u>10370,38</u> 248889,12	<u>10165,83</u> 243979,92	<u>1,21</u> 29,04	<u>203,34</u> 4880,16	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+C1426-11789 варіант 1	Тактильна плитка 0.3x0.3x0.06м	м2	99,78957	<u>1916.02</u> 191198,81	<u>1851.85</u> 184795,32	<u>26.6</u> 2654,40	<u>37.57</u> 3749,09	ВЦ=200/0,09/1,2 10 км.
56	+1504-10236 варіант 1	Сонячний модуль RSM	шт	24	<u>5438.24</u> 130517,76	<u>5330.40</u> 127929,60	<u>1.21</u> 29,04	<u>106.63</u> 2559,12	10 км.
57	&C121-548-3 варіант 1	Опора металева оцинкована	шт	12	<u>6928.82</u> 83145,84	<u>6858.75</u> 82305,00	<u>18.49</u> 221,88	<u>51.58</u> 618,96	10 км.
58	+C115-126 варіант 21	Дорожні знаки (щитки) 5.35.1 лайтбокс	100шт	0,12	<u>637566.07</u> 76507,93	<u>625000.00</u> 75000,00	<u>64.77</u> 7,77	<u>12501.3</u> 1500,16	ВЦ=7500/1,2*100 15 км.
59	&C121-792-О варіант 1	Кронштейни 1/0,5/1,5	шт	12	<u>4417.53</u> 53010,36	<u>4380.00</u> 52560,00	<u>4.65</u> 55,80	<u>32.88</u> 394,56	10 км.
60	+C1633-91ВД варіант 4	Знак пріоритету квадратний 600 мм	шт	58	<u>864.4</u> 50135,20	<u>666.67</u> 38666,86	<u>191.3</u> 11095,40	<u>6.43</u> 372,94	ВЦ=800/1,2 15 км.
61	+C113-134 варіант 2	СКМ 1.30 (довжина 3,0 м; маса 8,2 кг)	м	171	<u>274.95</u> 47016,45	<u>272.43</u> 46585,53	<u>0.47</u> 80,37	<u>2.05</u> 350,55	15 км.
62	&C121-548-3 варіант 2	Каркас металевий М30.1500-4xL	шт	12	<u>3863.25</u> 46359,00	<u>3816.00</u> 45792,00	<u>18.49</u> 221,88	<u>28.76</u> 345,12	10 км.
63	+C126-520 варіант 1	Рама для панелей 1754 x 2192 (кут 60)	шт	12	<u>3398.47</u> 40781,64	<u>3372.00</u> 40464,00	<u>1.17</u> 14,04	<u>25.3</u> 303,60	10 км.
64	+1507-8045-11 варіант 1	Світильник ДСУ05У-40-1АСС	шт	12	<u>3109.76</u> 37317,12	<u>3048.00</u> 36576,00	<u>0.78</u> 9,36	<u>60.98</u> 731,76	10 км.
65	+C1547-4 варіант 1	Світильники 40 В	шт	12	<u>3109.25</u> 37311,00	<u>3048.00</u> 36576,00	<u>0.28</u> 3,36	<u>60.97</u> 731,64	10 км.
66	+1511-2001 варіант 1	Контролер заряду М20А	шт	12	<u>3073.47</u> 36881,64	<u>3012.00</u> 36144,00	<u>1.21</u> 14,52	<u>60.26</u> 723,12	10 км.
67	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,721	<u>3454.67</u> 30128,18	<u>2880.00</u> 25116,48	<u>506.93</u> 4420,94	<u>67.74</u> 590,76	ВЦ=3456/1,2 10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+C126-520 варіант 2	Їжак захисний D180	шт	12	<u>2370,82</u> 28449,84	<u>2352,00</u> 28224,00	<u>1,17</u> 14,04	<u>17,65</u> 211,80	10 км.
69	+C1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 500x2250 мм	шт	9	<u>3101,42</u> 27912,78	<u>3077,50</u> 27697,50	<u>0,83</u> 7,47	<u>23,09</u> 207,81	ВЦ=3693/1,2 15 км.
70	+C113-134 варіант 3	СКМ 2.30 (довжина 3,0 м; маса 11,1 кг)	м	96	<u>275,12</u> 26411,52	<u>272,43</u> 26153,28	<u>0,64</u> 61,44	<u>2,05</u> 196,80	15 км.
71	+C1633-91ВД варіант 2	Знак попереджувальний прямокутний 500x570 мм	шт	50	<u>504,59</u> 25229,50	<u>500,00</u> 25000,00	<u>0,83</u> 41,50	<u>3,76</u> 188,00	ВЦ=600/1,2 15 км.
72	+C1546-17 варіант 1	Затверджувач	кг	18,390344	<u>1346,47</u> 24762,05	<u>1319,85</u> 24272,50	<u>0,22</u> 4,05	<u>26,4</u> 485,50	10 км.
73	+C1511-16 варіант 1	Шафа герметична 600x400x250	шт	12	<u>2017,85</u> 24214,20	<u>1976,40</u> 23716,80	<u>1,88</u> 22,56	<u>39,57</u> 474,84	10 км.
74	+C1110-108 варіант 3	Кронштейн для шафи (160)	шт	12	<u>2007,48</u> 24089,76	<u>1968,00</u> 23616,00	<u>0,12</u> 1,44	<u>39,36</u> 472,32	10 км.
75	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,78872	<u>2530,93</u> 19712,71	<u>2170,00</u> 16901,52	<u>311,3</u> 2424,63	<u>49,63</u> 386,56	ВЦ=2604/1,2 10 км.
76	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	6,066482	<u>2687,16</u> 16301,61	<u>2413,21</u> 14639,70	<u>221,26</u> 1342,27	<u>52,69</u> 319,64	10 км.
77	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,048	<u>220673</u> 10592,30	<u>216155,70</u> 10375,47	<u>190,38</u> 9,14	<u>4326,92</u> 207,69	10 км.
78	+C1633-91ВД варіант 1	Знак пріоритету трикутний 700 мм	шт	20	<u>519,14</u> 10382,80	<u>515,00</u> 10300,00	<u>0,28</u> 5,60	<u>3,86</u> 77,20	ВЦ=618/1,2 15 км.
79	+C1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,091905	<u>93716,88</u> 8613,05	<u>91666,67</u> 8424,63	<u>212,62</u> 19,54	<u>1837,59</u> 168,88	ВЦ=110000/1,2 10 км.
80	C1545-322	Стовпчики з пластмаси напрямні	шт	18	<u>467,52</u> 8415,36	<u>458,20</u> 8247,60	<u>0,15</u> 2,70	<u>9,17</u> 165,06	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	C111-233	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,018576	<u>378981,42</u> 7039,96	<u>371337,79</u> 6897,97	<u>212,62</u> 3,95	<u>7431,01</u> 138,04	10 км.
82	+C1633-64ВД варіант 1	Розчинник	т	0,05321072	<u>102439,42</u> 5450,88	<u>100189,45</u> 5331,15	<u>241,35</u> 12,84	<u>2008,62</u> 106,89	10 км.
83	+C1633-91ВД варіант 9	Знак круглий 600 мм	шт	7	<u>735,79</u> 5150,53	<u>730,00</u> 5110,00	<u>0,31</u> 2,17	<u>5,48</u> 38,36	ВЦ=876/1,2 10 км.
84	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стілки 3,5 мм	м	28,8	<u>176,34</u> 5078,59	<u>174,48</u> 5025,02	<u>0,55</u> 15,84	<u>1,31</u> 37,73	10 км.
85	+C113-134 варіант 4	СКМ 2.35 (довжина 3,5 м; маса 13,0 кг)	м	17,5	<u>275,15</u> 4815,13	<u>272,43</u> 4767,53	<u>0,67</u> 11,73	<u>2,05</u> 35,87	10 км.
86	&C113-351-1 варіант 12	Металеві стояки дорожніх знаків	м	12	<u>275,02</u> 3300,24	<u>272,43</u> 3269,16	<u>0,54</u> 6,48	<u>2,05</u> 24,60	15 км.
87	+C1633-91ВД варіант 10	Знак попереджувальний прямокутний 900х600 мм	шт	6	<u>538,17</u> 3229,02	<u>533,33</u> 3199,98	<u>0,83</u> 4,98	<u>4,01</u> 24,06	ВЦ=640/1,2 15 км.
88	15095-1234 варіант 1	Кабель ВВГ 2х2,5 м2	1000м	0,1326	<u>21840,42</u> 2896,04	<u>21380,68</u> 2835,08	<u>31,5</u> 4,18	<u>428,24</u> 56,78	10 км.
89	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0473773	<u>57123,55</u> 2706,36	<u>55828,26</u> 2644,99	<u>175,22</u> 8,30	<u>1120,07</u> 53,07	10 км.
90	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0273375	<u>93978,58</u> 2569,14	<u>91985,78</u> 2514,66	<u>150,08</u> 4,10	<u>1842,72</u> 50,38	10 км.
91	+C1545-413- 20 варіант 3	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	36	<u>66,59</u> 2397,24	<u>65,00</u> 2340,00	<u>0,28</u> 10,08	<u>1,31</u> 47,16	10 км.
92	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0144	<u>144262,11</u> 2077,37	<u>141241,89</u> 2033,88	<u>191,55</u> 2,76	<u>2828,67</u> 40,73	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,5	<u>1256,49</u> 1884,74	<u>924,79</u> 1387,19	<u>307,06</u> 460,59	<u>24,64</u> 36,96	10 км.
94	+C1633-91ВД варіант 7	Знак попереджувальний прямокутний 1083х698 мм	шт	2	<u>930,25</u> 1860,50	<u>922,50</u> 1845,00	<u>0,83</u> 1,66	<u>6,92</u> 13,84	15 км.
95	+C1113-236 варіант 1	Акрилова фарба	т	0,0153	<u>112628,4</u> 1723,21	<u>110240,00</u> 1686,67	<u>180</u> 2,75	<u>2208,4</u> 33,79	10 км.
96	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,1475	<u>1425,41</u> 1635,66	<u>1090,40</u> 1251,23	<u>307,06</u> 352,35	<u>27,95</u> 32,08	10 км.
97	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0343616	<u>47289,57</u> 1624,95	<u>46183,97</u> 1586,96	<u>178,35</u> 6,13	<u>927,25</u> 31,86	10 км.
98	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,167992	<u>9433,71</u> 1584,79	<u>9148,44</u> 1536,86	<u>100,3</u> 16,85	<u>184,97</u> 31,08	10 км.
99	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0327233	<u>44008,72</u> 1440,11	<u>42970,58</u> 1406,14	<u>175,22</u> 5,73	<u>862,92</u> 28,24	10 км.
100	+C1633-91ВД варіант 8	Знак пріоритету квадратний 700 мм	шт	2	<u>700,64</u> 1401,28	<u>695,00</u> 1390,00	<u>0,42</u> 0,84	<u>5,22</u> 10,44	15 км.
101	+C113-134 варіант 1	СКМ 1.25 (довжина 2,5 м; маса 6,9 кг)	м	5	<u>274,96</u> 1374,80	<u>272,43</u> 1362,15	<u>0,48</u> 2,40	<u>2,05</u> 10,25	15 км.
102	C111-1757	Рядно	м2	13,59208	<u>85,81</u> 1166,34	<u>84,07</u> 1142,69	<u>0,06</u> 0,82	<u>1,68</u> 22,83	10 км.
103	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,117135	<u>7900,23</u> 925,39	<u>7645,02</u> 895,50	<u>100,3</u> 11,75	<u>154,91</u> 18,14	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
104	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,2	<u>683,82</u> 820,58	<u>670,18</u> 804,22	<u>0,23</u> 0,28	<u>13,41</u> 16,08	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0012	<u>656437,61</u> 787,73	<u>643370,71</u> 772,04	<u>195,57</u> 0,23	<u>12871,33</u> 15,46	10 км.
106	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,09747	<u>7900,23</u> 770,04	<u>7645,02</u> 745,16	<u>100,3</u> 9,78	<u>154,91</u> 15,10	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
107	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0024	<u>248003,85</u> 595,21	<u>242899,68</u> 582,96	<u>241,35</u> 0,58	<u>4862,82</u> 11,67	10 км.
108	+C1633-91ВД варіант 11	Знак попереджувальний прямокутний 300x700 мм	шт	1	<u>588,54</u> 588,54	<u>583,33</u> 583,33	<u>0,83</u> 0,83	<u>4,38</u> 4,38	ВЦ=700/1,2 15 км.
109	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,265905	<u>2211,54</u> 588,06	<u>2166,56</u> 576,10	<u>1,62</u> 0,43	<u>43,36</u> 11,53	10 км.
110	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2448	<u>2364,83</u> 578,91	<u>2317,77</u> 567,39	<u>0,69</u> 0,17	<u>46,37</u> 11,35	10 км.
111	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	12	<u>42,61</u> 511,32	<u>41,66</u> 499,92	<u>0,11</u> 1,32	<u>0,84</u> 10,08	10 км.
112	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,576	<u>762,62</u> 439,27	<u>747,45</u> 430,53	<u>0,22</u> 0,13	<u>14,95</u> 8,61	10 км.
113	+C1546-52	Нітромаль	т	0,00287	<u>143046,18</u> 410,54	<u>140000,00</u> 401,80	<u>241,35</u> 0,69	<u>2804,83</u> 8,05	ВЦ=168000/1,2 10 км.
114	C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0053952	<u>65201,95</u> 351,78	<u>63710,86</u> 343,73	<u>212,62</u> 1,15	<u>1278,47</u> 6,90	10 км.
115	C142-10-2	Вода	м3	5,3961	<u>63,07</u> 340,33	<u>63,07</u> 340,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
116	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,008721	<u>38819,83</u> 338,55	<u>37883,44</u> 330,38	<u>175,22</u> 1,53	<u>761,17</u> 6,64	10 км.
117	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,082935	<u>3423,03</u> 283,89	<u>3239,17</u> 268,64	<u>116,74</u> 9,68	<u>67,12</u> 5,57	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,084	<u>3260,87</u> 273,91	<u>2690,00</u> 225,96	<u>506,93</u> 42,58	<u>63,94</u> 5,37	ВЦ=3228/1,2 10 км.
119	+C1633-10ВД варіант 1	Розчинник	л	1,95998	<u>122,7</u> 240,49	<u>120,15</u> 235,49	<u>0,14</u> 0,27	<u>2,41</u> 4,73	10 км.
120	&C152-11-2	Кабелі АВВГ, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,0312	<u>7156,76</u> 223,29	<u>7000,00</u> 218,40	<u>16,43</u> 0,51	<u>140,33</u> 4,38	10 км.
121	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01881	<u>7900,23</u> 148,60	<u>7645,02</u> 143,80	<u>100,3</u> 1,89	<u>154,91</u> 2,91	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
122	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,04	<u>5,754</u> 132,57	<u>5,75400</u> 132,57	- -	- -	
123	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	7,344	<u>17,71</u> 130,06	<u>17,34</u> 127,34	<u>0,02</u> 0,15	<u>0,35</u> 2,57	10 км.
124	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,24	<u>522,92</u> 125,50	<u>512,08</u> 122,90	<u>0,59</u> 0,14	<u>10,25</u> 2,46	10 км.
125	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0032448	<u>35083,51</u> 113,84	<u>34154,25</u> 110,82	<u>241,35</u> 0,78	<u>687,91</u> 2,24	10 км.
126	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0022908	<u>42505,91</u> 97,37	<u>41497,24</u> 95,06	<u>175,22</u> 0,40	<u>833,45</u> 1,91	10 км.
127	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4896	<u>187,5</u> 91,80	<u>183,76</u> 89,97	<u>0,06</u> 0,03	<u>3,68</u> 1,80	10 км.
128	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0072	<u>8159,83</u> 58,75	<u>7899,53</u> 56,88	<u>100,3</u> 0,72	<u>160</u> 1,15	10 км.
129	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0576	<u>681,12</u> 39,23	<u>667,54</u> 38,45	<u>0,22</u> 0,01	<u>13,36</u> 0,77	10 км.
130	C111-1608	Дрантя	кг	2,4	<u>15,41</u> 36,98	<u>14,81</u> 35,54	<u>0,3</u> 0,72	<u>0,3</u> 0,72	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2,65905	<u>10,97</u> 29,17	<u>10,67</u> 28,37	<u>0,08</u> 0,21	<u>0,22</u> 0,59	10 км.
132	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,4896	<u>23,17</u> 11,34	<u>22,62</u> 11,07	<u>0,1</u> 0,05	<u>0,45</u> 0,22	10 км.
133	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0336	<u>313,94</u> 10,55	<u>97,07</u> 3,26	<u>210,71</u> 7,08	<u>6,16</u> 0,21	10 км.
134	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00024	<u>31492,16</u> 7,56	<u>30677,37</u> 7,36	<u>197,3</u> 0,05	<u>617,49</u> 0,15	10 км.
135	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00048	<u>12884,3</u> 6,18	<u>12390,32</u> 5,95	<u>241,35</u> 0,12	<u>252,63</u> 0,11	10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
136	C1999-9003	Бензин	кг	0,4541	<u>55,69</u> 25,29	<u>55,69</u> 25,29			
137	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,6883	<u>1,43894</u> 15,38	<u>1,43894</u> 15,38			
138	C1999-9005	Масильні матеріали	кг	0,1887	<u>163,15</u> 30,79	<u>163,15</u> 30,79			
		Разом	грн.		71,46	71,46			
		Разом по розділу III	грн.		4283299,06	4156824,41	79313,46	47161,19	
		<u>Машини для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом</u>							
139	C403-1	Код А3. Автотягач зі спеціальним причіпом МАЗ-64224 Напівпричіп - панелевіз ПП-1307А	маш. год	52,947154768	<u>1040,6812</u> 55101,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	27,988					
		Пластичні мастила	кг	2,999					
		Трансмійна олія	л	3,998					
		Спеціальна олія	л	1					
		Дизельне паливо	л	999,557					
		<u>IV. Устаткування</u>							
140	+240402-9 варіант 1	Балансир заряду АКБ	шт	24	<u>1509.02</u>	<u>1452.00</u>	<u>43.56</u>	<u>13.46</u>	3%
					36216,48	34848,00	1045,44	323,04	
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	27,988					
		Пластичні мастила	кг	2,999					
		Трансмійна олія	л	3,998					
		Спеціальна олія	л	1					
		Дизельне паливо	л	999,557					
		Разом по розділу IV	грн.		36216,48	34848,00	1045,44	323,04	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	87,923					
		Мастильні матеріали	кг	63,058					
		Гідравлічна рідина	кг	9,51					
		Моторна олія	л	27,988					
		Пластичні мастила	кг	2,999					
		Трансмійна олія	л	3,998					
		Спеціальна олія	л	1					
		Бензин	л	654,767					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	1854,543					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
210/21К-КР2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на встановлення дорожніх знаків
Облаштування та обстановка дороги

Основа:	Кошторисна вартість	3745,420 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,20994 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	273,752 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Вулиця Старокотелевська									
		Розділ 1. Дорожні знаки									
1	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,46	<u>82896,50</u> 54324,51	<u>18011,75</u> 3152,29	38132	24989	<u>8285</u> 1450	<u>502,4000</u> 24,6961	<u>231,1</u> 11,36
2	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,43	<u>11936,03</u> 9823,61	<u>-</u> -	5132	4224	<u>-</u> -	<u>90,8500</u> -	<u>39,07</u> -
3	КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи	м3	0,322	<u>2163,26</u> 171,48	<u>210,02</u> 83,56	697	55	<u>68</u> 27	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>0,53</u> 0,2
4	КР16-40-4	Улаштування бетонної основи (монолітний бетон В15)	м3	3,266	<u>3507,46</u> 238,62	<u>311,84</u> 83,52	11455	779	<u>1018</u> 273	<u>2,3100</u> 0,5429	<u>7,54</u> 1,77
5	С113-134 варіант 1	СКМ 1.25 (довжина 2,5 м; маса 6,9 кг) кількість: 2*2,5	м	5	<u>274,96</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С113-134 варіант 2	СКМ 1.30 (довжина 3,0 м; маса 8,2 кг) кількість: 30*3	м	90	<u>274,95</u> -	<u>-</u> -	24746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-134 варіант 3	СКМ 2.30 (довжина 3,0 м; маса 11,1 кг) кількість: 11*3	м	33	<u>275,12</u> -	-	9079	-	-	-	-
8	C113-134 варіант 4	СКМ 2.35 (довжина 3,5 м; маса 13,0 кг) кількість: 3*3,5	м	10,5	<u>275,15</u> -	-	2889	-	-	-	-
9	C1633-91ВД варіант 1	Знак пріоритету трикутний 700 мм	шт	8	<u>519,14</u> -	-	4153	-	-	-	-
10	C1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 500х2250 мм	шт	2	<u>3101,42</u> -	-	6203	-	-	-	-
11	C1633-91ВД варіант 2	Знак попереджувальний прямокутний 500х570 мм	шт	42	<u>504,59</u> -	-	21193	-	-	-	-
12	C1633-91ВД варіант 7	Знак попереджувальний прямокутний 1083х698 мм	шт	2	<u>930,25</u> -	-	1861	-	-	-	-
13	C1633-91ВД варіант 8	Знак пріоритету квадратний 700 мм	шт	2	<u>700,64</u> -	-	1401	-	-	-	-
14	C1633-91ВД варіант 4	Знак пріоритету квадратний 600 мм	шт	25	<u>864,40</u> -	-	21610	-	-	-	-
15	C1633-91ВД варіант 9	Знак круглий 600 мм	шт	4	<u>735,79</u> -	-	2943	-	-	-	-
16	C1633-91ВД варіант 10	Знак попереджувальний прямокутний 900х600 мм	шт	4	<u>538,17</u> -	-	2153	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					155022	30047	<u>9371</u> 1750		<u>278,24</u> 13,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					155022 115604 31797 18991 38,5 7282 174013				

		Всього по розділу 1					174013				
17	ДНЗ-32-2	Розділ 2. Огородження Влаштування однобічного металевого бар'єрного огороження 11ДО-2,0.128/1.5 з використанням установки для забивання стояків Nagel	100 м	8,12	<u>231675,21</u> 5440,60	<u>5544,12</u> 2873,36	1881203	44178	<u>45018</u> 23332	<u>54,2000</u> 18,5327	<u>440,1</u> 150,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	8,2	<u>696,48</u> 696,48	<u>-</u> -	5711	5711	<u>-</u> -	6,8700	56,33
19	КБ30-84-1	Влаштування перильного огородження С2К-РМ-2,0 (29,12 кг/п.м)	т	6,87232	<u>99390,33</u> 6357,31	<u>160,66</u> 59,25	683042	43689	<u>1104</u> 407	<u>51,3100</u> 0,4853	<u>352,62</u> 3,34
20	КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи	м3	0,246	<u>2163,26</u> 171,48	<u>210,02</u> 83,56	532	42	<u>52</u> 21	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>0,41</u> 0,15
21	КР16-40-4	Улаштування бетонної основи (монолітний бетон В15)	м3	0,82	<u>3507,46</u> 238,62	<u>311,84</u> 83,52	2876	196	<u>256</u> 68	<u>2,3100</u> 0,5429	<u>1,89</u> 0,45
Разом прямі витрати по розділу 2							2573364	93816	<u>46430</u> 23828		<u>851,35</u> 154,43
Разом будівельні роботи, грн.							2573364				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2433118				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							77,55				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							10471				
всього заробітна плата, грн.							128115				
Загальновиробничі витрати, грн.							72887				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							143				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27053				
Всього будівельні роботи, грн.							2646251				

Всього по розділу 2							2646251				
Розділ 3. Дорожня розмітка											
22	ДБ3-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	1 км	1,366	<u>705,63</u> 419,54	<u>-</u> -	964	573	<u>-</u> -	3,8800	5,3
23	ДБ3-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.1, шириною 0,1 м	1 км	0,368	<u>108469,17</u> 674,73	<u>2515,72</u> 1060,08	39917	248	<u>926</u> 390	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>2,3</u> 2,77
24	ДБ3-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.2, шириною 0,1 м	1 км	0,878	<u>213746,94</u> 674,73	<u>2515,72</u> 1060,08	187670	592	<u>2209</u> 931	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>5,48</u> 6,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.7, шириною 0,1 м	1 км	0,03	<u>56012,30</u>	<u>2515,72</u>	1680	20	<u>75</u>	<u>6,2400</u>	<u>0,19</u>
					674,73	1060,08			32	7,5267	0,23
26	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.8, шириною 0,1 м	1 км	0,09	<u>73618,12</u>	<u>2515,72</u>	6626	61	<u>226</u>	<u>6,2400</u>	<u>0,56</u>
					674,73	1060,08			95	7,5267	0,68
27	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії 1.12, 1.14.1	10 м2	5,76	<u>11231,15</u>	<u>271,98</u>	64691	1152	<u>1567</u>	<u>1,8500</u>	<u>10,66</u>
		кількість: 2,4+55,2			200,04	168,28			969	1,1997	6,91
28	ДУ6-29-2	Вертикальна розмітка 2.6	1 м2	27	<u>627,36</u>	<u>438,05</u>	16939	3591	<u>11827</u>	<u>1,2300</u>	<u>33,21</u>
		кількість: 13,5*2			133,00	118,06			3188	0,9900	26,73
		Разом прямі витрати по розділу 3					318487	6237	<u>16830</u>		<u>57,7</u>
									5605		43,93
		Разом будівельні роботи, грн.					318487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					295420				
		всього заробітна плата, грн.					11842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2538				
		Всього будівельні роботи, грн.					325284				

		Всього по розділу 3					325284				
29	КБ27-51-1	Розділ 4. Напрявні пристрої									
		Установлення напрямних стовпчиків	10стовп.	1,2	<u>6660,54</u>	<u>6,55</u>	7993	1621	<u>8</u>	<u>12,4900</u>	<u>14,99</u>
		пластикових			1350,54	3,01			4	0,0252	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					7993	1621	<u>8</u>		<u>14,99</u>
									4		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					7993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6364				
		всього заробітна плата, грн.					1625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					975 1,98 375 8968 8968				
30	КБ27-65-6	Розділ 5. Тактильна плитка <i>Тактильна плитка зупинкова 0.3x0.3x0.06м з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м</i>	1000 м2	0,03906	<u>2312513,22</u> 120871,79	<u>11061,91</u> 2025,71	90327	4721	<u>432</u> 79	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>40,05</u> 0,64
31	КБ27-65-6	<i>Тактильна плитка направляюча 0.3x0.3x0.06м з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м</i>	1000 м2	0,02151	<u>2312513,22</u> 120871,79	<u>11061,91</u> 2025,71	49742	2600	<u>238</u> 44	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>22,06</u> 0,35
32	КБ27-65-6	<i>Тактильна плитка інформаційна 0.3x0.3x0.06м з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м</i>	1000 м2	0,00162	<u>2312513,22</u> 120871,79	<u>11061,91</u> 2025,71	3746	196	<u>18</u> 3	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>1,66</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					143815 143815 135610 7643 4355 8,55 1618 148170 148170	7517	<u>688</u> 126		<u>63,77</u> 1,02
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3198681 3198681	139238	<u>73327</u> 31313		<u>1266,05</u> 212,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					2986116 77,55 10471 181022 104005 205,44 38866 3302686 3302686				
		<u>Відділ 2. Проїзд до почесних поховань</u>									
		Розділ 1. Дорожні знаки									
33	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,5	<u>82896,50</u> 54324,51	<u>18011,75</u> 3152,29	41448	27162	<u>9006</u> 1576	<u>502,4000</u> 24,6961	<u>251,2</u> 12,35
34	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,16	<u>11936,03</u> 9823,61	<u>-</u> -	1910	1572	<u>-</u> -	<u>90,8500</u> -	<u>14,54</u> -
35	КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи	м3	0,35	<u>2163,26</u> 171,48	<u>210,02</u> 83,56	757	60	<u>74</u> 29	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>0,58</u> 0,22
36	КР16-40-4	Улаштування бетонної основи (монолітний бетон В15)	м3	3,55	<u>3507,46</u> 238,62	<u>311,84</u> 83,52	12451	847	<u>1107</u> 296	<u>2,3100</u> 0,5429	<u>8,2</u> 1,93
37	С113-134 варіант 2	СКМ 1.30 (довжина 3,0 м; маса 8,2 кг) кількість: 27*3	м	81	<u>274,95</u> -	<u>-</u> -	22271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С113-134 варіант 3	СКМ 2.30 (довжина 3,0 м; маса 11,1 кг) кількість: 21*3	м	63	<u>275,12</u> -	<u>-</u> -	17333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С113-134 варіант 4	СКМ 2.35 (довжина 3,5 м; маса 13,0 кг) кількість: 2*3,5	м	7	<u>275,15</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1633-91ВД варіант 1	Знак пріоритету трикутний 700 мм	шт	12	<u>519,14</u> -	<u>-</u> -	6230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 500х2250 мм	шт	7	<u>3101,42</u> -	<u>-</u> -	21710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С1633-91ВД варіант 2	Знак попереджувальний прямокутний 500х570 мм	шт	8	<u>504,59</u> -	<u>-</u> -	4037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1633-91ВД варіант 4	Знак пріоритету квадратний 600 мм	шт	33	<u>864,40</u> -	<u>-</u> -	28525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С1633-91ВД варіант 9	Знак круглий 600 мм	шт	3	<u>735,79</u> -	<u>-</u> -	2207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1633-91ВД варіант 10	Знак попереджувальний прямокутний 900х600 мм	шт	2	<u>538,17</u>	-	1076	-	-	-	-
46	С1633-91ВД варіант 11	Знак попереджувальний прямокутний 300х700 мм	шт	1	<u>588,54</u>	-	589	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					162470	29641	<u>10187</u> 1901		<u>274,52</u> 14,5
		Разом будівельні роботи, грн.					162470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122642				
		всього заробітна плата, грн.					31542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7217				
		Всього будівельні роботи, грн.					181300				

		Всього по розділу 1					181300				
47	ДНЗ-32-2	Розділ 2. Огородження <i>Влаштування одностороннього металевих бар'єрного огороження 11ДО-2,0.128/1.5 з використанням установки для забивання стояків Nagel</i>	100 м	0,6	<u>231675,21</u> 5440,60	<u>5544,12</u> 2873,36	139005	3264	<u>3326</u> 1724	<u>54,2000</u> 18,5327	<u>32,52</u> 11,12
		Разом прямі витрати по розділу 2					139005	3264	<u>3326</u> 1724		<u>32,52</u> 11,12
		Разом будівельні роботи, грн.					139005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132415				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					4,26				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					576				
		всього заробітна плата, грн.					5564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1196				
		Всього будівельні роботи, грн.					142205				

		Всього по розділу 2					142205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Дорожня розмітка									
48	ДБЗ-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	1 км	0,069	<u>705.63</u>	-	49	29	-	3,8800	0,27
					419,54	-			-	-	-
49	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.7, шириною 0,1 м	1 км	0,069	<u>56012.30</u>	<u>2515.72</u>	3865	47	<u>174</u>	<u>6,2400</u>	<u>0.43</u>
					674,73	1060,08			73	7,5267	0,52
50	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.1, 1.17.1	10 м2	2,54	<u>11231.15</u>	<u>271.98</u>	28527	508	<u>691</u>	<u>1,8500</u>	<u>4.7</u>
		кількість: 21,2+4,2			200,04	168,28			427	1,1997	3,05
51	ДУ6-29-2	Вертикальна розмітка 2.6	1 м2	3,6	<u>627.36</u>	<u>438.05</u>	2258	479	<u>1577</u>	<u>1,2300</u>	<u>4.43</u>
		кількість: 1,8*2			133,00	118,06			425	0,9900	3,56
		Разом прямі витрати по розділу 3					34699	1063	<u>2442</u>		<u>9.83</u>
									925		7,13
		Разом будівельні роботи, грн.					34699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31194				
		всього заробітна плата, грн.					1988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					424				
		Всього будівельні роботи, грн.					35836				

		Всього по розділу 3					35836				
		Розділ 4. Напрямні пристрої									
52	КБ27-51-1	Установлення напрямних стовпчиків пластикових	10стовп.	0,6	<u>6660.54</u>	<u>6.55</u>	3996	810	<u>4</u>	<u>12,4900</u>	<u>7.49</u>
					1350,54	3,01			2	0,0252	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					3996	810	<u>4</u>		<u>7.49</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					3996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					812 488 0,99 188 4484 4484				
53	КБ27-65-6	Розділ 5. Тактильна плитка Тактильна плитка зупинкова 0.3x0.3x0.06м з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0207	<u>2312513,22</u> 120871,79	<u>11061,91</u> 2025,71	47869	2502	<u>229</u> 42	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>21,23</u> 0,34
54	КБ27-65-6	Тактильна плитка направляюча 0.3x0.3x0.06м з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,01161	<u>2312513,22</u> 120871,79	<u>11061,91</u> 2025,71	26848	1403	<u>128</u> 24	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>11,9</u> 0,19
55	КБ27-65-6	Тактильна плитка інформаційна 0.3x0.3x0.06м з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00081	<u>2312513,22</u> 120871,79	<u>11061,91</u> 2025,71	1873	98	<u>9</u> 2	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>0,83</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					76590	4003	<u>366</u> 68		<u>33,96</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					76590 72221 4071 2318 4,56 862 78908 78908				
		Разом прямі витрати по відділу 2					416760	38781	<u>16325</u> 4620		<u>358,32</u> 33,31
		Разом будівельні роботи, грн.					416760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					361654 4,26 576 43977 25972 52,27 9887 442732				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3615441 3615441 3347770 81,81 11047 224999 129979 257,71 48753 3745420 3745420	178019	<u>89652</u> 35933		<u>1624,37</u> 246,05
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2209,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					273752				

Склав _____ Ольга Стулій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
Облаштування та обстановка дороги

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
встановлення дорожніх знаків**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1624,37	109,59				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	327,86	143,29				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	8,0					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	257,71	189,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2209,94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ209-800-1ВД	Установка для забивання стояків бар'єрного огороження Nagel	маш. год	41,5944	<u>655,91</u> 27282,18				
11	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	43,6	<u>461,42</u> 20117,91				
12	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	16,5792	<u>1042,95</u> 17291,28				
13	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	22,95	<u>584,07</u> 13404,41				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,0678	<u>677,03</u> 2754,02				
15	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	2,71215	<u>783,79</u> 2125,76				
16	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	6,806	<u>294,31</u> 2003,07				
17	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,71215	<u>424,52</u> 1151,36				
18	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,5950789	<u>400,68</u> 1039,80				
19	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3,89436	<u>146,83</u> 571,81				
20	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,9597343	<u>82,78</u> 493,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,4231764	<u>817,46</u> 345,93				
22	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,30265	<u>145,91</u> 335,98				
23	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,2583	<u>972,85</u> 251,29				
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,46818	<u>411,8</u> 192,80				
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2678211	<u>547,97</u> 146,76				
26	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,8934016	<u>81,77</u> 73,05				
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,8934016	<u>44,48</u> 39,74				
28	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,2678211	<u>73,84</u> 19,78				
29	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,036	<u>327,62</u> 11,79				
		Разом по розділу II	грн.		89652,07				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	180,95					
		Дизельне паливо	кг	530,093					
		Електроенергія	кВт-год	16,349					
		Мастильні матеріали	кг	36,448					
		Гідравлічна рідина	кг	3,841					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	0,332					
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (працює від пересувної електростанції)	маш. год	7,78872					
32	КБМ203-305	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,7110528					
33	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	2,30265					
34	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,8934016					
35	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	11,9194686					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
36	+С121-296 варіант 5	Огородження дорожнє 11ДО-2,0.128/1.5	т	21,4512	<u>89711,58</u> 1924421,04	<u>87098,33</u> 1868363,70	<u>1945,42</u> 41731,59	<u>667,83</u> 14325,75	359 км.
37	+С121-296 варіант 6	Перильне огороження С2К-РМ-2,0	т	6,87232	<u>92635,01</u> 636617,43	<u>90000,00</u> 618508,80	<u>1945,42</u> 13369,55	<u>689,59</u> 4739,08	359 км.
38	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий для розмітки	т	1,83902945	<u>155183,7</u> 285387,39	<u>151941,67</u> 279425,21	<u>199,21</u> 366,35	<u>3042,82</u> 5595,83	ВЦ=182, 33*1000/1,2 10 км.
39	+С1426-11789 варіант 1	Тактильна плитка 0.3х0.3х0.06м	м2	99,78957	<u>1916,02</u> 191198,81	<u>1851,85</u> 184795,32	<u>26,6</u> 2654,40	<u>37,57</u> 3749,09	ВЦ=200/0,09/1,2 10 км.
40	+С1633-91ВД варіант 4	Знак пріоритету квадратний 600 мм	шт	58	<u>864,4</u> 50135,20	<u>666,67</u> 38666,86	<u>191,3</u> 11095,40	<u>6,43</u> 372,94	ВЦ=800/1,2 15 км.
41	+С113-134 варіант 2	СКМ 1.30 (довжина 3,0 м; маса 8,2 кг)	м	171	<u>274,95</u> 47016,45	<u>272,43</u> 46585,53	<u>0,47</u> 80,37	<u>2,05</u> 350,55	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 500x2250 мм	шт	9	<u>3101,42</u> 27912,78	<u>3077,50</u> 27697,50	<u>0,83</u> 7,47	<u>23,09</u> 207,81	ВЦ=3693/1,2 15 км.
43	+С113-134 варіант 3	СКМ 2.30 (довжина 3,0 м; маса 11,1 кг)	м	96	<u>275,12</u> 26411,52	<u>272,43</u> 26153,28	<u>0,64</u> 61,44	<u>2,05</u> 196,80	15 км.
44	+С1633-91ВД варіант 2	Знак попереджувальний прямокутний 500x570 мм	шт	50	<u>504,59</u> 25229,50	<u>500,00</u> 25000,00	<u>0,83</u> 41,50	<u>3,76</u> 188,00	ВЦ=600/1,2 15 км.
45	+С1546-17 варіант 1	Затверджувач	кг	18,390344	<u>1346,47</u> 24762,05	<u>1319,85</u> 24272,50	<u>0,22</u> 4,05	<u>26,4</u> 485,50	10 км.
46	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,78872	<u>2530,93</u> 19712,71	<u>2170,00</u> 16901,52	<u>311,3</u> 2424,63	<u>49,63</u> 386,56	ВЦ=2604/1,2 10 км.
47	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	6,066482	<u>2687,16</u> 16301,61	<u>2413,21</u> 14639,70	<u>221,26</u> 1342,27	<u>52,69</u> 319,64	10 км.
48	+С1633-91ВД варіант 1	Знак пріоритету трикутний 700 мм	шт	20	<u>519,14</u> 10382,80	<u>515,00</u> 10300,00	<u>0,28</u> 5,60	<u>3,86</u> 77,20	ВЦ=618/1,2 15 км.
49	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,091905	<u>93716,88</u> 8613,05	<u>91666,67</u> 8424,63	<u>212,62</u> 19,54	<u>1837,59</u> 168,88	ВЦ=110000/1,2 10 км.
50	С1545-322	Стовпчики з пластмаси напрямні	шт	18	<u>467,52</u> 8415,36	<u>458,20</u> 8247,60	<u>0,15</u> 2,70	<u>9,17</u> 165,06	10 км.
51	С111-233	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,018576	<u>378981,42</u> 7039,96	<u>371337,79</u> 6897,97	<u>212,62</u> 3,95	<u>7431,01</u> 138,04	10 км.
52	+С1633-64ВД варіант 1	Розчинник	т	0,05321072	<u>102439,42</u> 5450,88	<u>100189,45</u> 5331,15	<u>241,35</u> 12,84	<u>2008,62</u> 106,89	10 км.
53	+С1633-91ВД варіант 9	Знак круглий 600 мм	шт	7	<u>735,79</u> 5150,53	<u>730,00</u> 5110,00	<u>0,31</u> 2,17	<u>5,48</u> 38,36	ВЦ=876/1,2 10 км.
54	+С113-134 варіант 4	СКМ 2.35 (довжина 3,5 м; маса 13,0 кг)	м	17,5	<u>275,15</u> 4815,13	<u>272,43</u> 4767,53	<u>0,67</u> 11,73	<u>2,05</u> 35,87	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	+С1633-91ВД варіант 10	Знак попереджувальний прямокутний 900х600 мм	шт	6	<u>538,17</u> 3229,02	<u>533,33</u> 3199,98	<u>0,83</u> 4,98	<u>4,01</u> 24,06	ВЦ=640/1,2 15 км.
56	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,04608	<u>57123,55</u> 2632,25	<u>55828,26</u> 2572,57	<u>175,22</u> 8,07	<u>1120,07</u> 51,61	10 км.
57	+С1633-91ВД варіант 7	Знак попереджувальний прямокутний 1083х698 мм	шт	2	<u>930,25</u> 1860,50	<u>922,50</u> 1845,00	<u>0,83</u> 1,66	<u>6,92</u> 13,84	15 км.
58	+С1113-236 варіант 1	Акрилова фарба	т	0,0153	<u>112628,4</u> 1723,21	<u>110240,00</u> 1686,67	<u>180</u> 2,75	<u>2208,4</u> 33,79	10 км.
59	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,1475	<u>1425,41</u> 1635,66	<u>1090,40</u> 1251,23	<u>307,06</u> 352,35	<u>27,95</u> 32,08	10 км.
60	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0343616	<u>47289,57</u> 1624,95	<u>46183,97</u> 1586,96	<u>178,35</u> 6,13	<u>927,25</u> 31,86	10 км.
61	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,167992	<u>9433,71</u> 1584,79	<u>9148,44</u> 1536,86	<u>100,3</u> 16,85	<u>184,97</u> 31,08	10 км.
62	+С1633-91ВД варіант 8	Знак пріоритету квадратний 700 мм	шт	2	<u>700,64</u> 1401,28	<u>695,00</u> 1390,00	<u>0,42</u> 0,84	<u>5,22</u> 10,44	15 км.
63	+С1113-134 варіант 1	СКМ 1.25 (довжина 2,5 м; маса 6,9 кг)	м	5	<u>274,96</u> 1374,80	<u>272,43</u> 1362,15	<u>0,48</u> 2,40	<u>2,05</u> 10,25	15 км.
64	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02832	<u>44008,72</u> 1246,33	<u>42970,58</u> 1216,93	<u>175,22</u> 4,96	<u>862,92</u> 24,44	10 км.
65	С111-1757	Рядно	м2	13,59208	<u>85,81</u> 1166,34	<u>84,07</u> 1142,69	<u>0,06</u> 0,82	<u>1,68</u> 22,83	10 км.
66	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,9	<u>1256,49</u> 1130,84	<u>924,79</u> 832,31	<u>307,06</u> 276,35	<u>24,64</u> 22,18	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С1633-91ВД варіант 11	Знак попереджувальний прямокутний 300х700 мм	шт	1	<u>588,54</u> 588,54	<u>583,33</u> 583,33	<u>0,83</u> 0,83	<u>4,38</u> 4,38	ВЦ=700/1,2 15 км.
68	+С1546-52	Нітроемаль	т	0,00287	<u>143046,18</u> 410,54	<u>140000,00</u> 401,80	<u>241,35</u> 0,69	<u>2804,83</u> 8,05	ВЦ=168000/1,2 10 км.
69	С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0053952	<u>65201,95</u> 351,78	<u>63710,86</u> 343,73	<u>212,62</u> 1,15	<u>1278,47</u> 6,90	10 км.
70	С142-10-2	Вода	м3	5,33368	<u>63,07</u> 336,40	<u>63,07</u> 336,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
71	+С1633-10ВД варіант 1	Розчинник	л	1,95998	<u>122,7</u> 240,49	<u>120,15</u> 235,49	<u>0,14</u> 0,27	<u>2,41</u> 4,73	10 км.
72	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0032448	<u>35083,51</u> 113,84	<u>34154,25</u> 110,82	<u>241,35</u> 0,78	<u>687,91</u> 2,24	10 км.
73	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0022908	<u>42505,91</u> 97,37	<u>41497,24</u> 95,06	<u>175,22</u> 0,40	<u>833,45</u> 1,91	10 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
74	С1999-9003	Бензин	кг	0,3652	<u>55,69</u> 20,34	<u>55,69</u> 20,34			
75	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,0093	<u>0,63479</u> 5,72	<u>0,63479</u> 5,72			
76	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,115	<u>163,15</u> 18,76	<u>163,15</u> 18,76			
		Разом	грн.		44,82	44,82			
		Разом по розділу III	грн.		3347767,95	3241863,60	73919,83	31984,52	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Перевірів _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
210/21К-КР2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на зовнішнє освітлення
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1119,717 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86431 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	112,782 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ30-5-1	Зовнішнє освітлення Улаштування монолітних фундаментів	100 м3	0,0855	507878,94	63673,68	43424	4342	5444	420,7500	35,97			
					50788,73	22147,81			1894	143,3412	12,26			
2	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	12	7855,14	494,63	94262	2612	5936	1,8900	22,68			
					217,63	130,51			1566	0,9359	11,23			
3	КБ33-115-2	Установлення світильників світлодіодних 40 В	шт	12	9234,10	1116,69	110809	4393	13400	3,2200	38,64			
					366,08	302,06			3625	2,0314	24,38			
4	КБ33-259-2	Установлення каркасу металевого М30. 1500-4xL	опора	12	4789,57	494,63	57475	2612	5936	1,8900	22,68			
					217,63	130,51			1566	0,9359	11,23			
5	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	1,3	7054,68	758,28	9171	8185	986	52,8000	68,64			
					6296,40	162,91			212	1,1881	1,54			
		Н14=1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15095-1234 варіант 1	Кабель ВВГ 2х2,5 м2 кількість: 130*1,02 H14=1	1000м	0,1326	<u>21840,42</u> -	- -	2896	-	- -	- -	- -
7	КМ34-133-5	Установлення сонячної панелі	комплект	24	<u>572,40</u> 572,40	- -	13738	13738	- -	4,8000 -	115,2 -
8	1504-10236 варіант 1	Сонячний модуль RSM	шт	24	<u>5438,24</u> -	- -	130518	-	- -	- -	- -
9	С126-520 варіант 1	Рама для панелей 1754 x 2192 (кут 60)	шт	12	<u>3398,47</u> -	- -	40782	-	- -	- -	- -
10	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	12	<u>1068,68</u> 366,08	<u>702,60</u> 214,42	12824	4393	<u>8431</u> 2573	<u>3,2200</u> 1,6116	<u>38,64</u> 19,34
11	1507-8045- 11 варіант 1	Світильник ДСУ05У-40-1АСС	шт	12	<u>3109,76</u> -	- -	37317	-	- -	- -	- -
12	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	12	<u>5196,19</u> 2539,26	<u>1283,53</u> 463,50	62354	30471	<u>15402</u> 5562	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>249,6</u> 39,59
13	С1511-16 варіант 1	Шафа герметична 600х400х250	шт	12	<u>2017,85</u> -	- -	24214	-	- -	- -	- -
14	КМ8-125-5	Акумулятор з контролером	шт	24	<u>320,70</u> 184,24	<u>16,38</u> 7,51	7697	4422	<u>393</u> 180	<u>1,6000</u> 0,0630	<u>38,4</u> 1,51
15	1511-2001 варіант 1	Контролер заряду М20А	шт	12	<u>3073,47</u> -	- -	36882	-	- -	- -	- -
16	1511-2001 варіант 2	Акумулятор VG 12-100	шт	24	<u>10370,38</u> -	- -	248889	-	- -	- -	- -
17	С1110-108 варіант 3	Кронштейн для шафи (160)	шт	12	<u>2007,48</u> -	- -	24090	-	- -	- -	- -
18	С126-520 варіант 2	Їжак захисний D180	шт	12	<u>2370,82</u> -	- -	28450	-	- -	- -	- -
19	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних (знак 5.35.1 лайтбокс)	1 знак	12	<u>286,91</u> 77,85	<u>123,41</u> 36,16	3443	934	<u>1481</u> 434	<u>0,7200</u> 0,2793	<u>8,64</u> 3,35
20	& С113-351- 1 варіант 12	Металеві стояки дорожніх знаків	м	12	<u>275,02</u> -	- -	3300	-	- -	- -	- -
21	С115-126 варіант 21	Дорожні знаки (щитки) 5.35.1 лайтбокс	100шт	0,12	<u>637566,07</u> -	- -	76508	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1069043	76102	<u>57409</u> 17612		<u>639,09</u> 124,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1069043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					935532				
		всього заробітна плата, грн.					93714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19068				
		Всього будівельні роботи, грн.					1119717				

		Всього по кошторису					1119717				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					864,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112782				

Склав _____ О.М. Ступій
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Д.С. Боровець
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
Облаштування та обстановка дороги

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
зовнішнє освітлення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	89,97	116,70				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	549,12	119,47				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	124,43	141,53				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	100,79	189,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	864,31					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	13,44	<u>932,65</u> 12534,82				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,04	<u>696,35</u> 9776,75				
12	КБМ203-1002 варіант 1	Автогідропідіймач ЗІЛ 433360 СПГ АГП-18	маш. год	12	<u>650,18</u> 7802,16				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,64	<u>400,68</u> 7068,00				
14	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,4	<u>719,6</u> 6044,64				
15	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,122655	<u>885,96</u> 5424,43				
16	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,72	<u>781,19</u> 5249,60				
17	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	2,52	<u>587,66</u> 1480,90				
18	КБМ201-11 варіант 1	Автомобіль бортовий ГАЗ 33023 АС-Г 33023ПБ	маш. год	3,601	<u>327,62</u> 1179,76				
19	КБМ204-502 варіант 1	Зварювальний апарат JASIK TIG 315P АС/DC 88	маш. год	11,089	<u>44,48</u> 493,24				
20	КБМ202-1102 варіант 1	Кран МАЗ КТА-28 28 т/22 м	маш. год	0,481	<u>696,35</u> 334,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,26163	<u>66,32</u> 17,35				
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00342	<u>678,61</u> 2,32				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		57408,91				
		Бензин	кг	303,124					
		Дизельне паливо	кг	196,645					
		Електроенергія	кВт-год	60,886					
		Мастильні матеріали	кг	26,421					
		Гідравлічна рідина	кг	5,669					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
23	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	7,194825					
24	КБМ270-107 варіант 1	Бензопилка	маш. год	0,17784					
25	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,40014					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
26	+1511-2001 варіант 2	Акумулятор VG 12-100	шт	24	<u>10370,38</u> 248889,12	<u>10165,83</u> 243979,92	<u>1,21</u> 29,04	<u>203,34</u> 4880,16	10 км.
27	+1504-10236 варіант 1	Сонячний модуль RSM	шт	24	<u>5438,24</u> 130517,76	<u>5330,40</u> 127929,60	<u>1,21</u> 29,04	<u>106,63</u> 2559,12	10 км.
28	&C121-548-3 варіант 1	Опора металева оцинкована	шт	12	<u>6928,82</u> 83145,84	<u>6858,75</u> 82305,00	<u>18,49</u> 221,88	<u>51,58</u> 618,96	10 км.
29	+C115-126 варіант 21	Дорожні знаки (щитки) 5.35.1 лайтбокс	100шт	0,12	<u>637566,07</u> 76507,93	<u>625000,00</u> 75000,00	<u>64,77</u> 7,77	<u>12501,3</u> 1500,16	ВЛ=7500/1,2*100 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C121-792-О варіант 1	Кронштейни 1/0,5/1,5	шт	12	<u>4417,53</u> 53010,36	<u>4380,00</u> 52560,00	<u>4,65</u> 55,80	<u>32,88</u> 394,56	10 км.
31	&C121-548-3 варіант 2	Каркас металевий M30.1500-4xL	шт	12	<u>3863,25</u> 46359,00	<u>3816,00</u> 45792,00	<u>18,49</u> 221,88	<u>28,76</u> 345,12	10 км.
32	+C126-520 варіант 1	Рама для панелей 1754 x 2192 (кут 60)	шт	12	<u>3398,47</u> 40781,64	<u>3372,00</u> 40464,00	<u>1,17</u> 14,04	<u>25,3</u> 303,60	10 км.
33	+1507-8045-11 варіант 1	Світильник ДСУ05У-40-1АСС	шт	12	<u>3109,76</u> 37317,12	<u>3048,00</u> 36576,00	<u>0,78</u> 9,36	<u>60,98</u> 731,76	10 км.
34	+C1547-4 варіант 1	Світильники 40 В	шт	12	<u>3109,25</u> 37311,00	<u>3048,00</u> 36576,00	<u>0,28</u> 3,36	<u>60,97</u> 731,64	10 км.
35	+1511-2001 варіант 1	Контролер заряду M20A	шт	12	<u>3073,47</u> 36881,64	<u>3012,00</u> 36144,00	<u>1,21</u> 14,52	<u>60,26</u> 723,12	10 км.
36	+C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,721	<u>3454,67</u> 30128,18	<u>2880,00</u> 25116,48	<u>506,93</u> 4420,94	<u>67,74</u> 590,76	ВЦ=3456/1,2 10 км.
37	+C126-520 варіант 2	Їжак захисний D180	шт	12	<u>2370,82</u> 28449,84	<u>2352,00</u> 28224,00	<u>1,17</u> 14,04	<u>17,65</u> 211,80	10 км.
38	+C1511-16 варіант 1	Шафа герметична 600x400x250	шт	12	<u>2017,85</u> 24214,20	<u>1976,40</u> 23716,80	<u>1,88</u> 22,56	<u>39,57</u> 474,84	10 км.
39	+C1110-108 варіант 3	Кронштейн для шафи (160)	шт	12	<u>2007,48</u> 24089,76	<u>1968,00</u> 23616,00	<u>0,12</u> 1,44	<u>39,36</u> 472,32	10 км.
40	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,048	<u>220673</u> 10592,30	<u>216155,70</u> 10375,47	<u>190,38</u> 9,14	<u>4326,92</u> 207,69	10 км.
41	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	28,8	<u>176,34</u> 5078,59	<u>174,48</u> 5025,02	<u>0,55</u> 15,84	<u>1,31</u> 37,73	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C113-351-1 варіант 12	Металеві стояки дорожніх знаків	м	12	<u>275,02</u> 3300,24	<u>272,43</u> 3269,16	<u>0,54</u> 6,48	<u>2,05</u> 24,60	15 км.
43	15095-1234 варіант 1	Кабель ВВГ 2х2,5 м2	1000м	0,1326	<u>21840,42</u> 2896,04	<u>21380,68</u> 2835,08	<u>31,5</u> 4,18	<u>428,24</u> 56,78	10 км.
44	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0273375	<u>93978,58</u> 2569,14	<u>91985,78</u> 2514,66	<u>150,08</u> 4,10	<u>1842,72</u> 50,38	10 км.
45	+C1545-413- 20 варіант 3	Затискач проколюючий ізоляцію TTD 151 F СІП [25-95 мм2] СІП [[2,5]6-35 мм2]	шт	36	<u>66,59</u> 2397,24	<u>65,00</u> 2340,00	<u>0,28</u> 10,08	<u>1,31</u> 47,16	10 км.
46	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0144	<u>144262,11</u> 2077,37	<u>141241,89</u> 2033,88	<u>191,55</u> 2,76	<u>2828,67</u> 40,73	10 км.
47	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,117135	<u>7900,23</u> 925,39	<u>7645,02</u> 895,50	<u>100,3</u> 11,75	<u>154,91</u> 18,14	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
48	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	1,2	<u>683,82</u> 820,58	<u>670,18</u> 804,22	<u>0,23</u> 0,28	<u>13,41</u> 16,08	10 км.
49	C1541-78	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0012	<u>656437,61</u> 787,73	<u>643370,71</u> 772,04	<u>195,57</u> 0,23	<u>12871,33</u> 15,46	10 км.
50	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,09747	<u>7900,23</u> 770,04	<u>7645,02</u> 745,16	<u>100,3</u> 9,78	<u>154,91</u> 15,10	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
51	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,6	<u>1256,49</u> 753,89	<u>924,79</u> 554,87	<u>307,06</u> 184,24	<u>24,64</u> 14,78	10 км.
52	C1546-34	Лак спиртовий	т	0,0024	<u>248003,85</u> 595,21	<u>242899,68</u> 582,96	<u>241,35</u> 0,58	<u>4862,82</u> 11,67	10 км.
53	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,265905	<u>2211,54</u> 588,06	<u>2166,56</u> 576,10	<u>1,62</u> 0,43	<u>43,36</u> 11,53	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,2448	<u>2364,83</u> 578,91	<u>2317,77</u> 567,39	<u>0,69</u> 0,17	<u>46,37</u> 11,35	10 км.
55	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	<u>42,61</u> 511,32	<u>41,66</u> 499,92	<u>0,11</u> 1,32	<u>0,84</u> 10,08	10 км.
56	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,576	<u>762,62</u> 439,27	<u>747,45</u> 430,53	<u>0,22</u> 0,13	<u>14,95</u> 8,61	10 км.
57	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,008721	<u>38819,83</u> 338,55	<u>37883,44</u> 330,38	<u>175,22</u> 1,53	<u>761,17</u> 6,64	10 км.
58	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,082935	<u>3423,03</u> 283,89	<u>3239,17</u> 268,64	<u>116,74</u> 9,68	<u>67,12</u> 5,57	10 км.
59	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,084	<u>3260,87</u> 273,91	<u>2690,00</u> 225,96	<u>506,93</u> 42,58	<u>63,94</u> 5,37	ВЦ=3228/1,2 10 км.
60	&C152-11-2	Кабелі АВВГ, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,0312	<u>7156,76</u> 223,29	<u>7000,00</u> 218,40	<u>16,43</u> 0,51	<u>140,33</u> 4,38	10 км.
61	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0044033	<u>44008,72</u> 193,78	<u>42970,58</u> 189,21	<u>175,22</u> 0,77	<u>862,92</u> 3,80	10 км.
62	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01881	<u>7900,23</u> 148,60	<u>7645,02</u> 143,80	<u>100,3</u> 1,89	<u>154,91</u> 2,91	ВЦ=9174,02/1,2 10 км.
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,04	<u>5,754</u> 132,57	<u>5,75400</u> 132,57	- -	- -	
64	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	7,344	<u>17,71</u> 130,06	<u>17,34</u> 127,34	<u>0,02</u> 0,15	<u>0,35</u> 2,57	10 км.
65	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,24	<u>522,92</u> 125,50	<u>512,08</u> 122,90	<u>0,59</u> 0,14	<u>10,25</u> 2,46	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,4896	<u>187.5</u> 91,80	<u>183.76</u> 89,97	<u>0.06</u> 0,03	<u>3.68</u> 1,80	10 км.
67	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0012973	<u>57123.55</u> 74,11	<u>55828.26</u> 72,43	<u>175.22</u> 0,23	<u>1120.07</u> 1,45	10 км.
68	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0072	<u>8159.83</u> 58,75	<u>7899.53</u> 56,88	<u>100.3</u> 0,72	<u>160</u> 1,15	10 км.
69	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0576	<u>681.12</u> 39,23	<u>667.54</u> 38,45	<u>0.22</u> 0,01	<u>13.36</u> 0,77	10 км.
70	C111-1608	Дрантя	кг	2,4	<u>15.41</u> 36,98	<u>14.81</u> 35,54	<u>0.3</u> 0,72	<u>0.3</u> 0,72	10 км.
71	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2,65905	<u>10.97</u> 29,17	<u>10.67</u> 28,37	<u>0.08</u> 0,21	<u>0.22</u> 0,59	10 км.
72	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,4896	<u>23.17</u> 11,34	<u>22.62</u> 11,07	<u>0.1</u> 0,05	<u>0.45</u> 0,22	10 км.
73	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,0336	<u>313.94</u> 10,55	<u>97.07</u> 3,26	<u>210.71</u> 7,08	<u>6.16</u> 0,21	10 км.
74	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00024	<u>31492.16</u> 7,56	<u>30677.37</u> 7,36	<u>197.3</u> 0,05	<u>617.49</u> 0,15	10 км.
75	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00048	<u>12884.3</u> 6,18	<u>12390.32</u> 5,95	<u>241.35</u> 0,12	<u>252.63</u> 0,11	10 км.
76	C142-10-2	Вода	м3	0,06242	<u>63.07</u> 3,94	<u>63.07</u> 3,94	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
77	C1999-9003	Бензин	кг	0,0889	<u>55.69</u> 4,95	<u>55.69</u> 4,95			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,679	<u>5.754</u> 9,66	<u>5.754</u> 9,66			
79	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0737	<u>163.15</u> 12,03	<u>163.15</u> 12,03			
		Разом	грн.		26,64	26,64			
		Разом по розділу III	грн.		935531,11	914960,82	5393,63	15176,66	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	62,565					
		Мастильні матеріали	кг	26,495					
		Гідравлічна рідина	кг	5,669					
		Бензин	л	409,747					
		Дизельне паливо	л	231,347					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____О.М. Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____Д.С. Боровець

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань
загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на
території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська
до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03

устаткування

Облаштування та обстановка дороги

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 36,216 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	240402-9 варіант 1	Балансир заряда АКБ; (маса=0,075) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	24	1452,00	34848 34848 1368 36216

Склав

О.М. Ступій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.С. Боровець

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість об’єкта625,813 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,52485 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата65,919 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 липня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на тимчасові будівлі і споруди	625,813	-	625,813	0,52485	65,919	-
		Всього:	625,813	-	625,813	0,52485	65,919	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	211,048	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	тимчасові будівлі і споруди	<u>0,44906</u> 52,472	<u>-</u> -	<u>0,01457</u> 1,869	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,46363</u> 54,341	<u>0,06122</u> 11,578	<u>0,52485</u> 65,919
	Разом :	<u>0,44906</u> 52,472	<u>-</u> -	<u>0,01457</u> 1,869	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,46363</u> 54,341	<u>0,06122</u> 11,578	<u>0,52485</u> 65,919

Склав _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 08-01
Тимчасові будівлі і споруди

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	449,06	116,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	14,57	128,06				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,3					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	61,22	189,13				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	524,85					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,45898	<u>1042,95</u> 6736,39				
11	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,10056	<u>424,52</u> 891,73				
12	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	1,4756	<u>294,31</u> 434,28				
13	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,31248	<u>972,85</u> 304,00				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,068019	<u>678,61</u> 46,16				
15	КБМ201-201-ДР	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	1,42352	<u>16,12</u> 22,95				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		8435,51				
		Бензин	кг	1,225					
		Дизельне паливо	кг	98,348					
		Мастильні матеріали	кг	5,512					
		Гідравлічна рідина	кг	0,792					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	+1507-5093 варіант 1	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1	шт	8	<u>26486,39</u> 211891,12	<u>25966,67</u> 207733,36	<u>0,38</u> 3,04	<u>519,34</u> 4154,72	ВЦ=31160/1,2 10 км.
17	&C115-126-7-И варіант 2	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,4208	<u>200212,57</u> 84249,45	<u>196000,00</u> 82476,80	<u>286,83</u> 120,70	<u>3925,74</u> 1651,95	ВЦ=196000 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С1633-63ВД варіант 2	Фарба дорожня жовта	т	0,3718512	<u>142983,6</u> 53168,62	<u>140000,00</u> 52059,17	<u>180</u> 66,93	<u>2803,6</u> 1042,52	ВЦ=168000/1,2 10 км.
19	+С1633-91ВД варіант 12	Знак попереджувальний прямокутний 700х3150 мм /тимчасові/	шт	5	<u>5718,4</u> 28592,00	<u>5675,00</u> 28375,00	<u>0,83</u> 4,15	<u>42,57</u> 212,85	ВЦ=6810/1,2 15 км.
20	+С1633-91ВД варіант 13	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/	шт	20	<u>1111,89</u> 22237,80	<u>1103,33</u> 22066,60	<u>0,28</u> 5,60	<u>8,28</u> 165,60	ВЦ=1324/1,2 15 км.
21	&С1426- 11736-1 варіант 1	Фундамент Ф3 під стояки дорожніх знаків	шт	6	<u>3238,2</u> 19429,20	<u>3075,00</u> 18450,00	<u>99,71</u> 598,26	<u>63,49</u> 380,94	ВЦ=3690/1,2 10 км.
22	1507-5093 варіант 2	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи)	шт	10	<u>1825,73</u> 18257,30	<u>1789,55</u> 17895,50	<u>0,38</u> 3,80	<u>35,8</u> 358,00	10 км.
23	+С113-134 варіант 6	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/	м	77	<u>181,82</u> 14000,14	<u>180,00</u> 13860,00	<u>0,47</u> 36,19	<u>1,35</u> 103,95	15 км.
24	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1659	<u>63401,94</u> 10518,38	<u>62016,45</u> 10288,53	<u>142,31</u> 23,61	<u>1243,18</u> 206,24	10 км.
25	+С1633-91ВД варіант 15	Знак круглий 900 мм /тимчасові/	шт	8	<u>1288,34</u> 10306,72	<u>1278,33</u> 10226,64	<u>0,42</u> 3,36	<u>9,59</u> 76,72	ВЦ=1534/1,2 15 км.
26	+С1633-91ВД варіант 17	Знак попереджувальний прямокутний 600х1050 мм /тимчасові/	шт	9	<u>930,25</u> 8372,25	<u>922,50</u> 8302,50	<u>0,83</u> 7,47	<u>6,92</u> 62,28	15 км.
27	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,24	<u>2530,93</u> 8200,21	<u>2170,00</u> 7030,80	<u>311,3</u> 1008,61	<u>49,63</u> 160,80	ВЦ=2604/1,2 10 км.
28	&С113-351-1 варіант 14	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг)	м	27	<u>277,02</u> 7479,54	<u>272,43</u> 7355,61	<u>2,53</u> 68,31	<u>2,06</u> 55,62	15 км.
29	+С113-134 варіант 9	СКМ 4.30 /тимчасові/	м	30	<u>181,82</u> 5454,60	<u>180,00</u> 5400,00	<u>0,47</u> 14,10	<u>1,35</u> 40,50	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,455	<u>3260,87</u> 4744,57	<u>2690,00</u> 3913,95	<u>506,93</u> 737,58	<u>63,94</u> 93,04	ВЦ=3228/1,2 10 км.
31	+C1633-91ВД варіант 14	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/	шт	5	<u>907,17</u> 4535,85	<u>900,00</u> 4500,00	<u>0,42</u> 2,10	<u>6,75</u> 33,75	15 км.
32	+C113-134 варіант 8	СКМ 1.45 /тимчасові/	м	22,5	<u>181,82</u> 4090,95	<u>180,00</u> 4050,00	<u>0,47</u> 10,58	<u>1,35</u> 30,37	15 км.
33	+C113-134 варіант 7	СКМ 1.20 /тимчасові/	м	20	<u>181,82</u> 3636,40	<u>180,00</u> 3600,00	<u>0,47</u> 9,40	<u>1,35</u> 27,00	15 км.
34	+C1633-91ВД варіант 16	Знак попереджувальний прямокутний 450х900 мм /тимчасові/	шт	5	<u>643,12</u> 3215,60	<u>637,50</u> 3187,50	<u>0,83</u> 4,15	<u>4,79</u> 23,95	ВЦ=765/1,2 15 км.
35	+C123-532 варіант 1	Напрямна віха 200х1200мм НВ	м2	22,56	<u>140,71</u> 3174,42	<u>136,00</u> 3068,16	<u>1,95</u> 43,99	<u>2,76</u> 62,27	10 км.
36	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,5	<u>1256,49</u> 1884,74	<u>924,79</u> 1387,19	<u>307,06</u> 460,59	<u>24,64</u> 36,96	10 км.
37	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,1	<u>817,06</u> 1715,83	<u>484,75</u> 1017,98	<u>316,29</u> 664,21	<u>16,02</u> 33,64	15 км.
38	C111-233	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,004257	<u>378981,42</u> 1613,32	<u>371337,79</u> 1580,78	<u>212,62</u> 0,91	<u>7431,01</u> 31,63	10 км.
39	+C1633-64ВД варіант 1	Розчинник	т	0,01115554	<u>102439,42</u> 1142,77	<u>100189,45</u> 1117,67	<u>241,35</u> 2,69	<u>2008,62</u> 22,41	10 км.
40	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01428	<u>44008,72</u> 628,44	<u>42970,58</u> 613,62	<u>175,22</u> 2,50	<u>862,92</u> 12,32	10 км.
41	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,01056	<u>57123,55</u> 603,22	<u>55828,26</u> 589,55	<u>175,22</u> 1,85	<u>1120,07</u> 11,82	10 км.
42	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0054	<u>93978,58</u> 507,48	<u>91985,78</u> 496,72	<u>150,08</u> 0,81	<u>1842,72</u> 9,95	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0012364	<u>65201,95</u> 80,62	<u>63710,86</u> 78,77	<u>212,62</u> 0,26	<u>1278,47</u> 1,59	10 км.
44	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,009954	<u>5763,31</u> 57,37	<u>5550,00</u> 55,24	<u>100,3</u> 1,00	<u>113,01</u> 1,13	ВЦ=6660/1,2 10 км.
45	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0007436	<u>35083,51</u> 26,09	<u>34154,25</u> 25,40	<u>241,35</u> 0,18	<u>687,91</u> 0,51	10 км.
46	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0003318	<u>34957,72</u> 11,60	<u>34122,19</u> 11,32	<u>150,08</u> 0,05	<u>685,45</u> 0,23	10 км.
47	+1507-5093 варіант 2	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1 (зворотній матеріал)	шт	8	<u>12983,34</u> 103866,72	<u>12983,34</u> 103866,72			
48	&C115-126-7-И	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування (зворотній матеріал)	100м2	0,4208	<u>98000</u> 41238,40	<u>98000</u> 41238,40			
49	+C1633-91ВД варіант 1	Знак попереджувальний прямокутний 700x3150 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>2837,5</u> 14187,50	<u>2837,5</u> 14187,50			
50	+C1633-91ВД варіант 2	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	20	<u>551,67</u> 11033,40	<u>551,67</u> 11033,40			
51	1507-5093 варіант 1	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи) (зворотній матеріал)	шт	10	<u>894,78</u> 8947,80	<u>894,78</u> 8947,80			
52	+C113-134 варіант 1	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	77	<u>90</u> 6930,00	<u>90</u> 6930,00			
53	+C1633-91ВД варіант 4	Знак круглий 900 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	8	<u>639,17</u> 5113,36	<u>639,17</u> 5113,36			
54	+C1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 600x1050 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	9	<u>461,25</u> 4151,25	<u>461,25</u> 4151,25			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C113-351-1 варіант 1	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг) (зворотній матеріал)	м	27	<u>136,22</u> 3677,94	<u>136,22</u> 3677,94			
56	+C113-134 варіант 4	СКМ 4.30 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	30	<u>90</u> 2700,00	<u>90</u> 2700,00			
57	+C1633-91ВД варіант 3	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>450</u> 2250,00	<u>450</u> 2250,00			
58	+C113-134 варіант 3	СКМ 1.45 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	22,5	<u>90</u> 2025,00	<u>90</u> 2025,00			
59	+C113-134 варіант 2	СКМ 1.20 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	20	<u>90</u> 1800,00	<u>90</u> 1800,00			
60	+C1633-91ВД варіант 5	Знак попереджувальний прямокутний 450x900 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>318,75</u> 1593,75	<u>318,75</u> 1593,75			
61	+C123-532 варіант 1	Напрямна віха 200x1200мм НВ (зворотній матеріал)	м2	22,56	<u>68</u> 1534,08	<u>68</u> 1534,08			
		Разом по розділу III	грн.		533826,60	520814,36	3906,98	9105,26	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	5,512					
		Гідравлічна рідина	кг	0,792					
		Бензин	л	1,655					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	115,703					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
210/21К-КР2

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на тимчасові будівлі і споруди
Тимчасові будівлі і споруди

Основа:	Кошторисна вартість	625,813 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,52485 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	65,919 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “23 липня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. I - етап будівництва									
		Розділ 1. Організація дорожнього руху									
1	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,09	82896,50	18011,75	7461	4889	1621	502,4000	45,22
					54324,51	3152,29			284	24,6961	2,22
2	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,15	11936,03	-	1790	1474	-	90,8500	13,63
					9823,61	-			-	-	-
3	С113-134 варіант 6	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/	м	31,5	181,82	-	5727	-	-	-	-
		кількість: 9*3,5			-	-			-	-	-
4	С1633-91ВД варіант 12	Знак попереджувальний прямокутний 700х3150 мм /тимчасові/	шт	2	5718,40	-	11437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1633-91ВД варіант 13	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/	шт	12	1111,89	-	13343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1633-91ВД варіант 14	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/	шт	4	<u>907,17</u>	-	3629	-	-	-	-
7	C1633-91ВД варіант 15	Знак круглий 900 мм /тимчасові/	шт	2	<u>1288,34</u>	-	2577	-	-	-	-
8	C1633-91ВД варіант 16	Знак попереджувальний прямокутний 450x900 мм /тимчасові/	шт	4	<u>643,12</u>	-	2572	-	-	-	-
9	КР18-61-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,09	<u>50635,38</u>	<u>12608,22</u>	4557	3422	<u>1135</u>	<u>351,6800</u>	<u>31,65</u>
10	КР18-61-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,15	<u>38027,16</u>	<u>2206,61</u>			199	<u>17,2873</u>	<u>1,56</u>
					<u>6876,53</u>	-	1031	1031	-	<u>63,5950</u>	<u>9,54</u>
					<u>6876,53</u>	-			-	-	-
11	C113-134 варіант 1 (зворотні матеріали)	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 9*3,5	м	31,5	<u>90,00</u>	-	2835	-	-	-	-
12	C1633-91ВД варіант 1 (зворотні матеріали)	Знак попереджувальний прямокутний 700x3150 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	2	<u>2837,50</u>	-	5675	-	-	-	-
13	C1633-91ВД варіант 2 (зворотні матеріали)	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	12	<u>551,67</u>	-	6620	-	-	-	-
14	C1633-91ВД варіант 3 (зворотні матеріали)	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	4	<u>450,00</u>	-	1800	-	-	-	-
15	C1633-91ВД варіант 4 (зворотні матеріали)	Знак круглий 900 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	2	<u>639,17</u>	-	1278	-	-	-	-
16	C1633-91ВД варіант 5 (зворотні матеріали)	Знак попереджувальний прямокутний 450x900 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	4	<u>318,75</u>	-	1275	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					54124	10816	<u>2756</u>		<u>100,04</u>
									483		<u>3,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40552				
		всього заробітна плата, грн.					11299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6756 13,7 2592 60880				

		Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					19483				
		Всього по розділу 1					60880				
		Розділ 2. Поперечні бар'єри									
17	ДБЗ-20-1	Виготовлення згідно ДСТУ 7168 та встановлення згідно ДСТУ 8749 поперечних бар'єрів (ПБ) (зварна металоконструкція 1500x2000)	1 стояк	2	651,65	-	1303	419	-	2,0300	4,06
					209,70	-			-	-	-
18	С113-134 варіант 7	СКМ 1.20 /тимчасові/ кількість: 4*2	м	8	181,82	-	1455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С113-134 варіант 8	СКМ 1.45 /тимчасові/ кількість: 2*4,5	м	9	181,82	-	1636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	ДБЗ-20-1	Виготовлення та встановлення опорних частин під стійки та поперечні бар'єри (зварна металоконструкція 1510x520x375мм)	1 стояк	4	651,65	-	2607	839	-	2,0300	8,12
					209,70	-			-	-	-
21	С113-134 варіант 9	СКМ 4.30 /тимчасові/ кількість: 4*3	м	12	181,82	-	2182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 0,0491+0,0062	т	0,0553	90695,53	278,23	5015	1471	15	231,0000	12,77
					26599,65	96,49			5	0,6150	0,03
23	С113-134 варіант 2 (зворотні матеріали)	СКМ 1.20 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 4*2	м	8	90,00	-	720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С113-134 варіант 3 (зворотні матеріали)	СКМ 1.45 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 2*4,5	м	9	90,00	-	810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-134 варіант 4 (зворотні матеріали)	СКМ 4.30 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 4*3	м	12	<u>90,00</u> -	- -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14198	2729	<u>15</u> 5		<u>24,95</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14198 11454 2734 1630 3,3 624 15828				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 2					2610 15828				
		Розділ 3. Огородження та напрямні пристрої тимчасові									
26	ДУ4-6-1	Напрямна віха 200х1200мм НВ	100 шт	0,84	<u>317,13</u> 317,13	- -	266	266	<u>-</u> -	3,0700	2,58 -
27	C123-532 варіант 1	Напрямна віха 200х1200мм НВ кількість: 84*1,2*0,2	м2	20,16	<u>140,71</u> -	- -	2837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	ДБЗ-49-1	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу АЗ43-2 (від 16 год. роботи)	1 шт	4	<u>605,97</u> 577,78	- -	2424	2311	<u>-</u> -	4,1100	16,44 -
29	1507-5093 варіант 2	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу АЗ43-2 (від 16 год. роботи)	шт	4	<u>1825,73</u> -	- -	7303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	ДБЗ-49-1	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1	1 шт	4	<u>605,97</u> 577,78	- -	2424	2311	<u>-</u> -	4,1100	16,44 -
31	1507-5093 варіант 1	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1	шт	4	<u>26486,39</u> -	- -	105946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	ДУ4-6-1	Напрямна віха 200х1200мм НВ (демонтаж)	100 шт	0,84	<u>190,28</u> 190,28	- -	160	160	<u>-</u> -	1,8420	1,55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=0,6 H6=0									
33	C123-532 варіант 1 (зворотні матеріали)	Напрямна віха 200x1200мм НВ (зворотні матеріали) кількість: 84*1,2*0,2	м2	20,16	<u>68,00</u>	-	1371	-	-	-	-
34	ДБЗ-49-1	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи) (демонтаж)	1 шт	4	<u>346,67</u> 346,67	-	1387	1387	-	2,4660	9,86
		H1=0,6 H6=0									
35	1507-5093 варіант 1 (зворотні матеріали)	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи)	шт	4	<u>894,78</u>	-	3579	-	-	-	-
36	ДБЗ-49-1	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1 (демонтаж)	1 шт	4	<u>346,67</u> 346,67	-	1387	1387	-	2,4660	9,86
		H1=0,6 H6=0									
37	1507-5093 варіант 2 (зворотні матеріали)	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1	шт	4	<u>12983,34</u>	-	51933	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					124134	7822	-		56,73
		Разом будівельні роботи, грн.					124134				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116312				
		всього заробітна плата, грн.					7822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1417				
		Всього будівельні роботи, грн.					128211				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					56883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					128211				
38	ДБЗ-6-1	Розділ 4. Дорожня розмітка <i>Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 фарбою із світло-повертаючими властивостями жовтого кольору, шириною 0,15 маркірувальною машиною</i>	1 км	0,451	<u>32630,03</u>	<u>952,16</u>	14716	177	<u>429</u>	<u>3,6300</u>	<u>1,64</u>
					392,51	387,76			175	3,0236	1,36
39	ДБЗ-6-1	<i>Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 фарбою із світло-повертаючими властивостями жовтого кольору, шириною 0,15 маркірувальною машиною (демаркування)</i>	1 км	0,451	<u>32630,03</u>	<u>952,16</u>	14716	177	<u>429</u>	<u>3,6300</u>	<u>1,64</u>
					392,51	387,76			175	3,0236	1,36
		Разом прямі витрати по розділу 4					29432	354	<u>858</u> 350		<u>3,28</u> 2,72
		Разом будівельні роботи, грн.					29432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28220				
		всього заробітна плата, грн.					704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					403				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150				
		Всього будівельні роботи, грн.					29835				

		Всього по розділу 4					29835				
		Разом прямі витрати по відділу 1					221888	21721	<u>3629</u> 838		<u>185</u> 6,53
		Разом будівельні роботи, грн.					221888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196538				
		всього заробітна плата, грн.					22559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12865				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4783				
		Всього будівельні роботи, грн.					234753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					78976				

		Всього по відділу 1					234753				
		<u>Відділ 2. II - етап будівництва</u>									
		Розділ 1. Організація дорожнього руху									
40	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,03	82896,50	18011,75	2487	1630	540	502,4000	15,07
					54324,51	3152,29			95	24,6961	0,74
41	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,09	11936,03	-	1074	884	-	90,8500	8,18
					9823,61	-			-	-	-
42	С113-134	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг)	м	10,5	181,82	-	1909	-	-	-	-
	варіант 6	/тимчасові/			-	-			-	-	-
		кількість: 3*3,5			-	-			-	-	-
43	С1633-91ВД	Знак попереджувальний прямокутний	шт	2	5718,40	-	11437	-	-	-	-
	варіант 12	700х3150 мм /тимчасові/			-	-			-	-	-
44	С1633-91ВД	Знак пріоритету трикутний 1200 мм	шт	6	1111,89	-	6671	-	-	-	-
	варіант 13	/тимчасові/			-	-			-	-	-
45	С1633-91ВД	Знак пріоритету квадратний 1200 мм	шт	1	907,17	-	907	-	-	-	-
	варіант 14	/тимчасові/			-	-			-	-	-
46	С1633-91ВД	Знак круглий 900 мм /тимчасові/	шт	2	1288,34	-	2577	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
47	С1633-91ВД	Знак попереджувальний прямокутний	шт	1	643,12	-	643	-	-	-	-
	варіант 16	450х900 мм /тимчасові/			-	-			-	-	-
48	КР18-61-1	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,03	50635,38	12608,22	1519	1141	378	351,6800	10,55
	к дем.=0,7				38027,16	2206,61			66	17,2873	0,52
49	КР18-61-4	(Демонтаж) При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,09	6876,53	-	619	619	-	63,5950	5,72
					6876,53	-			-	-	-
50	С113-134	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг)	м	10,5	90,00	-	945	-	-	-	-
	варіант 1	/тимчасові/			-	-			-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
		кількість: 3*3,5			-	-			-	-	-
51	С1633-91ВД	Знак попереджувальний прямокутний	шт	2	2837,50	-	5675	-	-	-	-
	варіант 1	700х3150 мм /тимчасові/			-	-			-	-	-
	(зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C1633-91ВД варіант 2 (зворотні матеріали)	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	6	<u>551.67</u>	-	3310	-	-	-	-
53	C1633-91ВД варіант 3 (зворотні матеріали)	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	1	<u>450.00</u>	-	450	-	-	-	-
54	C1633-91ВД варіант 4 (зворотні матеріали)	Знак круглий 900 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	2	<u>639.17</u>	-	1278	-	-	-	-
55	C1633-91ВД варіант 5 (зворотні матеріали)	Знак попереджувальний прямокутний 450x900 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	1	<u>318.75</u>	-	319	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29843	4274	<u>918</u> 161		<u>39.52</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					29843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24651				
		всього заробітна плата, грн.					4435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1018				
		Всього будівельні роботи, грн.					32495				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					11977				

		Всього по розділу 1					32495				
56	ДБЗ-20-1	Розділ 2. Поперечні бар'єри Виготовлення згідно ДСТУ 7168 та встановлення згідно ДСТУ 8749 поперечних бар'єрів (ПБ) (зварна металоконструкція 1500x2000)	1 стояк	2	<u>651.65</u> 209,70	- -	1303	419	- -	2,0300 -	4,06 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C113-134 варіант 7	СКМ 1.20 /тимчасові/ кількість: 4*2	м	8	<u>181,82</u>	-	1455	-	-	-	-
58	C113-134 варіант 8	СКМ 1.45 /тимчасові/ кількість: 2*4,5	м	9	<u>181,82</u>	-	1636	-	-	-	-
59	ДБЗ-20-1	Виготовлення та встановлення опорних частин під стійки та поперечні бар'єри (зварна металокопструкція 1510х520х375мм)	1 стояк	4	<u>651,65</u>	-	2607	839	-	2,0300	8,12
					209,70	-			-	-	-
60	C113-134 варіант 9	СКМ 4.30 /тимчасові/ кількість: 4*3	м	12	<u>181,82</u>	-	2182	-	-	-	-
61	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 0,0491+0,0062	т	0,0553	<u>90695,53</u>	<u>278,23</u>	5015	1471	<u>15</u>	<u>231,0000</u>	<u>12,77</u>
					26599,65	96,49			5	0,6150	0,03
62	C113-134 варіант 2 (зворотні матеріали)	СКМ 1.20 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 4*2	м	8	<u>90,00</u>	-	720	-	-	-	-
63	C113-134 варіант 3 (зворотні матеріали)	СКМ 1.45 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 2*4,5	м	9	<u>90,00</u>	-	810	-	-	-	-
64	C113-134 варіант 4 (зворотні матеріали)	СКМ 4.30 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 4*3	м	12	<u>90,00</u>	-	1080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					14198	2729	<u>15</u>		<u>24,95</u>
									5		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					14198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11454				
		всього заробітна плата, грн.					2734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					624				
		Всього будівельні роботи, грн.					15828				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1507-5093 варіант 2 (зворотні матеріали)	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1	шт	4	<u>12983,34</u>	-	51933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					121260	7447	-		53,09
		Разом будівельні роботи, грн.					121260		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113813				
		всього заробітна плата, грн.					7447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1327				
		Всього будівельні роботи, грн.					125104				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					55675				

		Всього по розділу 3					125104				
77	ДБЗ-6-1	Розділ 4. Дорожня розмітка <i>Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 фарбою із світло- повертаючими властивостями жовтого кольору, шириною 0,15 маркірувальною машиною</i>	1 км	0,417	<u>32630,03</u>	<u>952,16</u>	13607	164	<u>397</u>	<u>3,6300</u>	<u>1,51</u>
					392,51	387,76			162	3,0236	1,26
78	ДБЗ-6-1	<i>Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2 фарбою із світло- повертаючими властивостями жовтого кольору, шириною 0,15 маркірувальною машиною (демаркування)</i>	1 км	0,417	<u>32630,03</u>	<u>952,16</u>	13607	164	<u>397</u>	<u>3,6300</u>	<u>1,51</u>
					392,51	387,76			162	3,0236	1,26
		Разом прямі витрати по розділу 4					27214	328	<u>794</u>		<u>3,02</u>
									324		2,52
		Разом будівельні роботи, грн.					27214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26092				
		всього заробітна плата, грн.					652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					372 0,74 138 27586				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по відділу 2					192515 192515 176010 15268 8499 16,43 3107 201014 70262 201014	14778	1727 490		120,58 3,81
		<u>Відділ 3. III - етап будівництва</u> Розділ 1. Організація дорожнього руху									
79	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,1	82896,50 54324,51	18011,75 3152,29	8290	5432	1801 315	502,4000 24,6961	50,24 2,47
80	С113-134 варіант 6	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/ кількість: 10*3,5	м	35	181,82 -	- -	6364	-	- -	- -	- -
81	С1633-91ВД варіант 17	Знак попереджувальний прямокутний 600х1050 мм /тимчасові/	шт	9	930,25 -	- -	8372	-	- -	- -	- -
82	С1633-91ВД варіант 12	Знак попереджувальний прямокутний 700х3150 мм /тимчасові/	шт	1	5718,40 -	- -	5718	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C1633-91ВД варіант 13	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/	шт	2	<u>1111,89</u>	-	2224	-	-	-	-
84	C1633-91ВД варіант 15	Знак круглий 900 мм /тимчасові/	шт	4	<u>1288,34</u>	-	5153	-	-	-	-
85	КР18-61-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,1	<u>50635,38</u> <u>38027,16</u>	<u>12608,22</u> <u>2206,61</u>	5064	3803	<u>1261</u> <u>221</u>	<u>351,6800</u> <u>17,2873</u>	<u>35,17</u> <u>1,73</u>
86	C113-134 варіант 1 (зворотні матеріали)	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 10*3,5	м	35	<u>90,00</u>	-	3150	-	-	-	-
87	C1633-91ВД варіант 6 (зворотні матеріали)	Знак попереджувальний прямокутний 600x1050 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	9	<u>461,25</u>	-	4151	-	-	-	-
88	C1633-91ВД варіант 1 (зворотні матеріали)	Знак попереджувальний прямокутний 700x3150 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	1	<u>2837,50</u>	-	2838	-	-	-	-
89	C1633-91ВД варіант 2 (зворотні матеріали)	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	2	<u>551,67</u>	-	1103	-	-	-	-
90	C1633-91ВД варіант 4 (зворотні матеріали)	Знак круглий 900 мм /тимчасові/ (зворотні матеріали)	шт	4	<u>639,17</u>	-	2557	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							41185	9235	<u>3062</u> 536		<u>85,41</u> 4,2
Разом будівельні роботи, грн.							41185				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28888				
всього заробітна плата, грн.							9771				
Загальновиробничі витрати, грн.							5837				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2237				
Всього будівельні роботи, грн.							47022				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							13799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					47022				
		Розділ 2. Встановлення дорожніх знаків індивідуального проектування									
91	ДБЗ-51-2	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах	1 щит	3	<u>165,48</u> 124,99	-	496	375	—	1,2100	3,63
92	ДБЗ-22-1	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів	1 опора	6	<u>5101,72</u> 210,85	-	30610	1265	—	1,9500	11,7
93	& С113-351-1	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг)	м	27	<u>277,02</u> -	-	7480	-	—	—	—
	варіант 14	кількість: 6*4,5			-	-			-	-	-
94	& С115-126-7-И	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,4208	<u>200212,57</u> -	-	84249	-	—	—	—
	варіант 2	кількість: 2,8*4+3,6*3,8+4*4,3			-	-			-	-	-
95	ДБЗ-51-2	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах (демонтаж)	1 щит	3	<u>87,50</u> 87,50	-	263	263	—	0,8470	2,54
		H1=0,7 H6=0				-			-	-	-
96	ДБЗ-22-1	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів (демонтаж)	1 опора	6	<u>147,60</u> 147,60	-	886	886	—	1,3650	8,19
		H1=0,7 H6=0				-			-	-	-
97	& С113-351-1	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг)	м	27	<u>136,22</u> -	-	3678	-	—	—	—
	варіант 1 (зворотні матеріали)	кількість: 6*4,5			-	-			-	-	-
98	& С115-126-7-И	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування (зворотні матеріали)	100м2	0,4208	<u>98000,00</u> -	-	41238	-	—	—	—
	(зворотні матеріали)	кількість: 2,8*4+3,6*3,8+4*4,3			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					123984	2789	—		26,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					123984		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121195 2789 1685 3,44 651 125669				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 2					44916 125669				
		Розділ 3. Поперечні бар'єри									
99	ДБЗ-20-1	Виготовлення згідно ДСТУ 7168 та встановлення згідно ДСТУ 8749 поперечних бар'єрів (ПБ) (зварна металоконструкція 1500х2000)	1 стояк	1	651,65	-	652	210	-	2,0300	2,03
					209,70	-			-	-	-
100	С113-134 варіант 7	СКМ 1.20 /тимчасові/ кількість: 2*2	м	4	181,82	-	727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	С113-134 варіант 8	СКМ 1.45 /тимчасові/ кількість: 1*4,5	м	4,5	181,82	-	818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	ДБЗ-20-1	Виготовлення та встановлення опорних частин під стійки та поперечні бар'єри (зварна металоконструкція 1510х520х375мм)	1 стояк	2	651,65	-	1303	419	-	2,0300	4,06
					209,70	-			-	-	-
103	С113-134 варіант 9	СКМ 4.30 /тимчасові/ кількість: 2*3	м	6	181,82	-	1091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: 0,0491+0,0062	т	0,0553	90695,53	278,23	5015	1471	15	231,0000	12,77
					26599,65	96,49			5	0,6150	0,03
105	С113-134 варіант 2 (зворотні матеріали)	СКМ 1.20 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 2*2	м	4	90,00	-	360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	С113-134 варіант 3 (зворотні матеріали)	СКМ 1.45 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 1*4,5	м	4,5	90,00	-	405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C113-134 варіант 4 (зворотні матеріали)	СКМ 4.30 /тимчасові/ (зворотні матеріали) кількість: 2*3	м	6	<u>90.00</u> -	-	540	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					9606	2100	<u>15</u> 5		<u>18.86</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9606 7491 2105 1241 2,5 472 10847				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 3					1305 10847				
108	ДБЗ-49-1	Розділ 4. Огородження та напрямні пристрої тимчасові <i>Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи)</i>	шт	2	<u>605,97</u> 577,78	-	1212	1156	-	4,1100	8,22
109	1507-5093 варіант 2	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи)	шт	2	<u>1825,73</u> -	-	3651	-	-	-	-
110	ДБЗ-49-1	<i>Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи) (демонтаж)</i> Н1=0,6 Н6=0	шт	2	<u>346,67</u> 346,67	-	693	693	-	2,4660	4,93
111	1507-5093 варіант 1 (зворотні матеріали)	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи)	шт	2	<u>894,78</u> -	-	1790	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					5556	1849	-		13,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5556 3707 1849 954 1,74 328 6510				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1790				
		Всього по розділу 4					6510				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180331 180331 161281 16514 9717 19,51 3688 190048	15973	<u>3077</u> 541		<u>143,48</u> 4,23
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					61810				
		Всього по відділу 3					190048				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					594734 594734 533829	52472	<u>8433</u> 1869		<u>449,06</u> 14,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					54341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11578				
		Всього будівельні роботи, грн.					625813				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					211048				

		Всього по кошторису					625813				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					524,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65919				

Склав _____ Ольга Ступій
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В'ячеслав Кот
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покриття проїздів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища м. Полтава та по вулиці Старокотелевська до вулиці Охтирський шлях у місті Полтава
Тимчасові будівлі і споруди

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01
тимчасові будівлі і споруди

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	449,06	116,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	14,57	128,06				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,3					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	61,22	189,13				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	524,85					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,45898	<u>1042,95</u> 6736,39				
11	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,10056	<u>424,52</u> 891,73				
12	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	1,4756	<u>294,31</u> 434,28				
13	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,31248	<u>972,85</u> 304,00				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,068019	<u>678,61</u> 46,16				
15	КБМ201-201-ДР	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	1,42352	<u>16,12</u> 22,95				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		8435,51				
		Бензин	кг	1,225					
		Дизельне паливо	кг	98,348					
		Мастильні матеріали	кг	5,512					
		Гідравлічна рідина	кг	0,792					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	+1507-5093 варіант 1	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1	шт	8	<u>26486,39</u> 211891,12	<u>25966,67</u> 207733,36	<u>0,38</u> 3,04	<u>519,34</u> 4154,72	ВЦ=31160/1,2 10 км.
17	&C115-126-7-И варіант 2	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,4208	<u>200212,57</u> 84249,45	<u>196000,00</u> 82476,80	<u>286,83</u> 120,70	<u>3925,74</u> 1651,95	ВЦ=196000 15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С1633-63ВД варіант 2	Фарба дорожня жовта	т	0,3718512	<u>142983,6</u> 53168,62	<u>140000,00</u> 52059,17	<u>180</u> 66,93	<u>2803,6</u> 1042,52	ВЦ=168000/1,2 10 км.
19	+С1633-91ВД варіант 12	Знак попереджувальний прямокутний 700х3150 мм /тимчасові/	шт	5	<u>5718,4</u> 28592,00	<u>5675,00</u> 28375,00	<u>0,83</u> 4,15	<u>42,57</u> 212,85	ВЦ=6810/1,2 15 км.
20	+С1633-91ВД варіант 13	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/	шт	20	<u>1111,89</u> 22237,80	<u>1103,33</u> 22066,60	<u>0,28</u> 5,60	<u>8,28</u> 165,60	ВЦ=1324/1,2 15 км.
21	&С1426- 11736-1 варіант 1	Фундамент Ф3 під стояки дорожніх знаків	шт	6	<u>3238,2</u> 19429,20	<u>3075,00</u> 18450,00	<u>99,71</u> 598,26	<u>63,49</u> 380,94	ВЦ=3690/1,2 10 км.
22	1507-5093 варіант 2	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи)	шт	10	<u>1825,73</u> 18257,30	<u>1789,55</u> 17895,50	<u>0,38</u> 3,80	<u>35,8</u> 358,00	10 км.
23	+С113-134 варіант 6	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/	м	77	<u>181,82</u> 14000,14	<u>180,00</u> 13860,00	<u>0,47</u> 36,19	<u>1,35</u> 103,95	15 км.
24	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1659	<u>63401,94</u> 10518,38	<u>62016,45</u> 10288,53	<u>142,31</u> 23,61	<u>1243,18</u> 206,24	10 км.
25	+С1633-91ВД варіант 15	Знак круглий 900 мм /тимчасові/	шт	8	<u>1288,34</u> 10306,72	<u>1278,33</u> 10226,64	<u>0,42</u> 3,36	<u>9,59</u> 76,72	ВЦ=1534/1,2 15 км.
26	+С1633-91ВД варіант 17	Знак попереджувальний прямокутний 600х1050 мм /тимчасові/	шт	9	<u>930,25</u> 8372,25	<u>922,50</u> 8302,50	<u>0,83</u> 7,47	<u>6,92</u> 62,28	15 км.
27	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,24	<u>2530,93</u> 8200,21	<u>2170,00</u> 7030,80	<u>311,3</u> 1008,61	<u>49,63</u> 160,80	ВЦ=2604/1,2 10 км.
28	&С113-351-1 варіант 14	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг)	м	27	<u>277,02</u> 7479,54	<u>272,43</u> 7355,61	<u>2,53</u> 68,31	<u>2,06</u> 55,62	15 км.
29	+С113-134 варіант 9	СКМ 4.30 /тимчасові/	м	30	<u>181,82</u> 5454,60	<u>180,00</u> 5400,00	<u>0,47</u> 14,10	<u>1,35</u> 40,50	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,455	<u>3260,87</u> 4744,57	<u>2690,00</u> 3913,95	<u>506,93</u> 737,58	<u>63,94</u> 93,04	ВЦ=3228/1,2 10 км.
31	+C1633-91ВД варіант 14	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/	шт	5	<u>907,17</u> 4535,85	<u>900,00</u> 4500,00	<u>0,42</u> 2,10	<u>6,75</u> 33,75	15 км.
32	+C113-134 варіант 8	СКМ 1.45 /тимчасові/	м	22,5	<u>181,82</u> 4090,95	<u>180,00</u> 4050,00	<u>0,47</u> 10,58	<u>1,35</u> 30,37	15 км.
33	+C113-134 варіант 7	СКМ 1.20 /тимчасові/	м	20	<u>181,82</u> 3636,40	<u>180,00</u> 3600,00	<u>0,47</u> 9,40	<u>1,35</u> 27,00	15 км.
34	+C1633-91ВД варіант 16	Знак попереджувальний прямокутний 450х900 мм /тимчасові/	шт	5	<u>643,12</u> 3215,60	<u>637,50</u> 3187,50	<u>0,83</u> 4,15	<u>4,79</u> 23,95	ВЦ=765/1,2 15 км.
35	+C123-532 варіант 1	Напрямна віха 200х1200мм НВ	м2	22,56	<u>140,71</u> 3174,42	<u>136,00</u> 3068,16	<u>1,95</u> 43,99	<u>2,76</u> 62,27	10 км.
36	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	1,5	<u>1256,49</u> 1884,74	<u>924,79</u> 1387,19	<u>307,06</u> 460,59	<u>24,64</u> 36,96	10 км.
37	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,1	<u>817,06</u> 1715,83	<u>484,75</u> 1017,98	<u>316,29</u> 664,21	<u>16,02</u> 33,64	15 км.
38	C111-233	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,004257	<u>378981,42</u> 1613,32	<u>371337,79</u> 1580,78	<u>212,62</u> 0,91	<u>7431,01</u> 31,63	10 км.
39	+C1633-64ВД варіант 1	Розчинник	т	0,01115554	<u>102439,42</u> 1142,77	<u>100189,45</u> 1117,67	<u>241,35</u> 2,69	<u>2008,62</u> 22,41	10 км.
40	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01428	<u>44008,72</u> 628,44	<u>42970,58</u> 613,62	<u>175,22</u> 2,50	<u>862,92</u> 12,32	10 км.
41	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,01056	<u>57123,55</u> 603,22	<u>55828,26</u> 589,55	<u>175,22</u> 1,85	<u>1120,07</u> 11,82	10 км.
42	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0054	<u>93978,58</u> 507,48	<u>91985,78</u> 496,72	<u>150,08</u> 0,81	<u>1842,72</u> 9,95	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0012364	<u>65201,95</u> 80,62	<u>63710,86</u> 78,77	<u>212,62</u> 0,26	<u>1278,47</u> 1,59	10 км.
44	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,009954	<u>5763,31</u> 57,37	<u>5550,00</u> 55,24	<u>100,3</u> 1,00	<u>113,01</u> 1,13	ВЦ=6660/1,2 10 км.
45	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0007436	<u>35083,51</u> 26,09	<u>34154,25</u> 25,40	<u>241,35</u> 0,18	<u>687,91</u> 0,51	10 км.
46	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0003318	<u>34957,72</u> 11,60	<u>34122,19</u> 11,32	<u>150,08</u> 0,05	<u>685,45</u> 0,23	10 км.
47	+1507-5093 варіант 2	Пересувний світлофорний комплекс з ручним керуванням Т-1 (зворотній матеріал)	шт	8	<u>12983,34</u> 103866,72	<u>12983,34</u> 103866,72			
48	&C115-126-7-И	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування (зворотній матеріал)	100м2	0,4208	<u>98000</u> 41238,40	<u>98000</u> 41238,40			
49	+C1633-91ВД варіант 1	Знак попереджувальний прямокутний 700х3150 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>2837,5</u> 14187,50	<u>2837,5</u> 14187,50			
50	+C1633-91ВД варіант 2	Знак пріоритету трикутний 1200 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	20	<u>551,67</u> 11033,40	<u>551,67</u> 11033,40			
51	1507-5093 варіант 1	Ліхтар світлодіодний портативний, на 2-х батареях типу А343-2 (від 16 год. роботи) (зворотній матеріал)	шт	10	<u>894,78</u> 8947,80	<u>894,78</u> 8947,80			
52	+C113-134 варіант 1	СКМ 1.35 (довжина 3,5 м; маса 9,6 кг) /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	77	<u>90</u> 6930,00	<u>90</u> 6930,00			
53	+C1633-91ВД варіант 4	Знак круглий 900 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	8	<u>639,17</u> 5113,36	<u>639,17</u> 5113,36			
54	+C1633-91ВД варіант 6	Знак попереджувальний прямокутний 600х1050 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	9	<u>461,25</u> 4151,25	<u>461,25</u> 4151,25			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C113-351-1 варіант 1	Металеві стояки дорожніх знаків СКМ 6.45 (довжина 4,5 м; маса 65,7 кг) (зворотній матеріал)	м	27	<u>136,22</u> 3677,94	<u>136,22</u> 3677,94			
56	+C113-134 варіант 4	СКМ 4.30 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	30	<u>90</u> 2700,00	<u>90</u> 2700,00			
57	+C1633-91ВД варіант 3	Знак пріоритету квадратний 1200 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>450</u> 2250,00	<u>450</u> 2250,00			
58	+C113-134 варіант 3	СКМ 1.45 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	22,5	<u>90</u> 2025,00	<u>90</u> 2025,00			
59	+C113-134 варіант 2	СКМ 1.20 /тимчасові/ (зворотній матеріал)	м	20	<u>90</u> 1800,00	<u>90</u> 1800,00			
60	+C1633-91ВД варіант 5	Знак попереджувальний прямокутний 450x900 мм /тимчасові/ (зворотній матеріал)	шт	5	<u>318,75</u> 1593,75	<u>318,75</u> 1593,75			
61	+C123-532 варіант 1	Напрямна віха 200x1200мм НВ (зворотній матеріал)	м2	22,56	<u>68</u> 1534,08	<u>68</u> 1534,08			
		Разом по розділу III	грн.		533826,60	520814,36	3906,98	9105,26	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Мастильні матеріали	кг	5,512					
		Гідравлічна рідина	кг	0,792					
		Бензин	л	1,655					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	115,703					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "25 липня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Ольга Стулій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В'ячеслав Кот

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]