

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Роботи підготовчого періоду
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,641 тис. грн.
0,08749 тис.люд.год.
6,942 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР18-111-1	Видалення дерев насаджень та МАФ Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см	100шт	0,02	<u>1051.42</u>	<u>-</u>	21	16	<u>-</u>	<u>10.1900</u>	<u>0.2</u>			
					820,91	-			-	-	-			
2	КР18-111-4	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,06	<u>4579.22</u>	<u>-</u>	275	216	<u>-</u>	<u>44.6800</u>	<u>2.68</u>			
					3599,42	-			-	-	-			
3	КБ1-197-7	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,04	<u>3597.00</u>	<u>3597.00</u>	144	-	<u>144</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
4	КБ1-197-8	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,1	<u>6278.40</u>	<u>6278.40</u>	628	-	<u>628</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15	<u>108.43</u>	<u>-</u>	1626	1626	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>24.45</u>			
					108,43	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	15	<u>124,31</u>	<u>124,31</u>	1865	-	<u>1865</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КБ9-35-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Металоконструкцій дитячих майданчиків	т	0,5	<u>7381,83</u>	<u>30,58</u>	3691	3676	<u>15</u>	<u>96.8800</u>	<u>48,44</u>
					<u>7351,25</u>	<u>1,15</u>			<u>1</u>	<u>0,0140</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					8250	5534	<u>2652</u>		<u>75,77</u>
									<u>221</u>		<u>2,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64				
		всього заробітна плата, грн.					5755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1187				
		Всього будівельні роботи, грн.					11641				

		Всього по кошторису					11641				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					87,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6942				

Склад

ПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірів

ПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

17532,390 тис. грн.
22,60843 тис.люд.год.
1938,558 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-17-8 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 1. Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,2634	<u>52269.68</u> 1602,55	<u>50630.16</u> 10365,54	13768	422	<u>13336</u> 2730	<u>24.0912</u> 102,1424	<u>6.35</u> 26,9			
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	460,95	<u>115.61</u> -	<u>115.61</u> 14,68	53290	-	<u>53290</u> 6767	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 74,21			
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,26339	<u>4922.28</u> 375,17	<u>4510.14</u> 891,37	1296	99	<u>1188</u> 235	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>1.49</u> 2,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,079	<u>24794.00</u> 1004,45	<u>23789.55</u> 4940,20	1959	79	<u>1880</u> 390	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>1.19</u> 3,91
5	КБ1-24-6	Зворотня засипка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,079	<u>8390.52</u> -	<u>8390.52</u> 1643,90	663	-	<u>663</u> 130	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 1,21
6	КБ1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,079	<u>6637.06</u> -	<u>6637.06</u> 1300,35	524	-	<u>524</u> 103	<u>-</u> 12,0912	<u>-</u> 0,96
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,79	<u>2722.70</u> 1341,20	<u>1381.50</u> 412,25	2151	1060	<u>1091</u> 326	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>14.5</u> 4,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					73651	1660	<u>71972</u> 10681		<u>23.53</u> 113,42
		Разом будівельні роботи, грн.					73651				
		в тому числі:					19				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12341				
		всього заробітна плата, грн.					6490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2101				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80141				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					80141				
		Розділ 2. Улаштування пальового поля									
8	КБ8-2-2	Улаштування щебеневої подушки під палі	1 м3	1,92	<u>1761.85</u> 167,47	<u>137.35</u> 41,28	3383	322	<u>264</u> 79	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>4.61</u> 0,96
9	КБ5-74-1	Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м	м3	120	<u>11406.15</u> 131,93	<u>5603.64</u> 1337,48	1368738	15832	<u>672437</u> 160498	<u>1.7600</u> 13,9559	<u>211.2</u> 1674,71
10	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	13,128	<u>1879.71</u> 1230,77	<u>-</u> -	24677	16158	<u>-</u> -	<u>17.9700</u> -	<u>235.91</u> -
11	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	8,856	<u>40388.52</u> -	<u>-</u> -	357681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4,272	<u>40267.69</u> -	<u>-</u> -	172024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ9-75-1	Виготовлення фіксаторів захисного шару	т	2,1	<u>83891.06</u> 20752,26	<u>12465.84</u> 1873,16	176171	43580	<u>26178</u> 3934	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>540.96</u> 38,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	15,228	<u>6105.54</u>	<u>5138.90</u>	92975	14366	<u>78255</u>	<u>11,1000</u>	<u>169.03</u>
15	КБ5-10-2	Вирубівання бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паля	120	<u>943,39</u>	<u>1468,40</u>	60139	19474	<u>22361</u>	<u>14,3000</u>	<u>217,76</u>
16	КБ1-18-5	Навантаження витісненого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,144	<u>501.16</u>	<u>336.89</u>			<u>40427</u>	<u>1.9900</u>	<u>238.8</u>
17	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	252	<u>162,28</u>	<u>89,03</u>			<u>10684</u>	<u>1,1102</u>	<u>133,22</u>
18	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,144	<u>61551.70</u>	<u>58498.43</u>	8863	440	<u>8423</u>	<u>45.9000</u>	<u>6.61</u>
					<u>3053,27</u>	<u>15063,94</u>			<u>2169</u>	<u>170,7905</u>	<u>24,59</u>
					<u>-</u>	<u>14,68</u>	29134	-	<u>29134</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>4922.28</u>	<u>4510.14</u>	709	54	<u>3699</u>	<u>0,1610</u>	<u>40,57</u>
					<u>375,17</u>	<u>891,37</u>			<u>649</u>	<u>5,6400</u>	<u>0.81</u>
									<u>128</u>	<u>8,3241</u>	<u>1,2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					2294494	110226	<u>855767</u>		<u>1407.93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2294494		<u>203552</u>		<u>2131,42</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1328501				
		всього заробітна плата, грн.					313778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					424,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54279				
		Всього будівельні роботи, грн.					2461097				

		Всього по розділу 2					2461097				
		Розділ 3. Ростверки									
19	КБ6-1-1	РМ-1 (2шт) Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,006	<u>386021.52</u>	<u>2480.55</u>	2316	63	<u>15</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.9</u>
20	КБ6-1-22	Улаштування ростверків залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,05	<u>10515,85</u>	<u>985,91</u>	23539	1731	<u>6</u>	<u>10,6641</u>	<u>0,06</u>
21	& С113-2087-1	Фіксатори арматури пластикові	шт	582	<u>470785.03</u>	<u>11196.37</u>			<u>560</u>	<u>456.3300</u>	<u>22.82</u>
					<u>34626,32</u>	<u>3600,54</u>			<u>180</u>	<u>39,1711</u>	<u>1,96</u>
					<u>1.54</u>	<u>-</u>	896	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0176	<u>44942.39</u>	-	791	-	-	-	-
23	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ростверк монолітний	т	0,2488	<u>40388.52</u>	-	10049	-	-	-	-
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,136	<u>386021.52</u> 10515,85	<u>2480.55</u> 985,91	52499	1430	<u>337</u> 134	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>20.5</u> 1,45
25	КБ6-1-22	Улаштування ростверків залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,58	<u>470785.03</u> 34626,32	<u>11196.37</u> 3600,54	273055	20083	<u>6494</u> 2088	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>264.67</u> 22,72
26	& C113-2087-1	Фіксатори арматури пластикові	шт	582	<u>1.54</u>	-	896	-	-	-	-
27	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,098	<u>44942.39</u>	-	49347	-	-	-	-
28	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,08	<u>43144.14</u>	-	46596	-	-	-	-
29	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,67	<u>41945.18</u>	-	70048	-	-	-	-
30	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,905	<u>40388.52</u>	-	198106	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					728138	23307	<u>7406</u> 2408		<u>308.89</u> 26,19
		Разом будівельні роботи, грн.					728138				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					697425				
		всього заробітна плата, грн.					25715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5139				
		Всього будівельні роботи, грн.					742980				

		Всього по розділу 3					742980				
31	КБ1-134-1	Розділ 4. Монолітна плита МП-1П Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,06188	<u>2722.70</u> 1341,20	<u>1381.50</u> 412,25	2891	1424	<u>1467</u> 438	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>19.5</u> 5,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ6-14-6	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 3 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0365	<u>611277.33</u> 58316,39	<u>27878.15</u> 10244,41	22312	2129	<u>1018</u> 374	<u>732.2500</u> 111,1588	<u>26.73</u> 4,06
43	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2052	<u>40388.52</u> -	<u>-</u> -	8288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0672	<u>44942.39</u> -	<u>-</u> -	3020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							33620	2129	<u>1018</u> 374		<u>26.73</u> 4,06
Разом будівельні роботи, грн.							33620				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30473				
всього заробітна плата, грн.							2503				
Загальновиробничі витрати, грн.							1396				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							472				
Всього будівельні роботи, грн.							35016				

Всього по розділу 5							35016				
Розділ 6. Монолітні стіни та покриття											
45	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	2,2	<u>556559.93</u> 65433,60	<u>20787.24</u> 7036,13	1224432	143954	<u>45732</u> 15479	<u>852.0000</u> 76,5584	<u>1874.4</u> 168,43
46	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,597	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	66986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	10,661	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	452306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	4,516	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	189424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	10,81	<u>40388.52</u> -	<u>-</u> -	436600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Просторові каркаси перемичок											
50	КР3-45-1	Улаштування перемичок із арматурних каркасів	1 м	0,338	<u>16388.46</u> 13720,84	<u>856.95</u> 256,67	5539	4638	<u>290</u> 87	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>66.46</u> 1,06
51	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3052	<u>40388.52</u> -	<u>-</u> -	12327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1305	<u>44942.39</u>	-	5865	-	-	-	-
53	КБ11-11-18	Армування дріткою сіткою	100м2	3,4	<u>29490.89</u> 1130,44	<u>56.32</u> 48,11	100269	3843	<u>191</u> 164	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>55.08</u> 1,92
54	КБ6-22-3	Плита ПМ-1 з інтегрованими балками Улаштування перекриттів товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	2,351	<u>618406.11</u> 52108,80	<u>13529.85</u> 5100,27	1453873	122508	<u>31809</u> 11991	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>1595.15</u> 130,46
55	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,04	<u>38109.10</u>	-	1524	-	-	-	-
56	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,4	<u>39547.38</u>	-	55366	-	-	-	-
57	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,86	<u>40388.52</u>	-	196288	-	-	-	-
58	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	14,1	<u>41945.18</u>	-	591427	-	-	-	-
59	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	9,05	<u>42426.21</u>	-	383957	-	-	-	-
60	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,72	<u>43144.14</u>	-	31064	-	-	-	-
61	КБ11-11-18	Армування дріткою сіткою	100м2	5,56	<u>29490.89</u> 1130,44	<u>56.32</u> 48,11	163969	6285	<u>313</u> 267	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>90.07</u> 3,15
62	КБ6-22-5	Улаштування плит перекриттів Пм-2 (2 шт) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,064	<u>733796.96</u> 116391,17	<u>23178.10</u> 7276,66	46963	7449	<u>1483</u> 466	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>96.99</u> 5,09
63	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,77	<u>42426.21</u>	-	32668	-	-	-	-
64	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1	<u>43144.14</u>	-	4314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					5455161	288677	<u>79818</u> 28454		<u>3778.15</u> 310,11
		Разом будівельні роботи, грн.					5455161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5086666				
		всього заробітна плата, грн.					317131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					490,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62698				
		Всього будівельні роботи, грн.					5637036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					5637036				
		Розділ 7. Внутрішні перегородки									
65	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	13,41	<u>486.43</u> 344,82	<u>60.50</u> 24,05	6523	4624	<u>811</u> 323	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>61.69</u> 3,49
66	& С111-81-32	Блоки газобетонні 600х300х200мм	м3	13,2759	<u>3178.94</u> -	-	42203	-	-	-	-
67	& С111-136-8-60-Г	Дюбель металевий для газобетону КМГ 8х60мм	шт	134,1	<u>5.99</u> -	-	803	-	-	-	-
68	& С111-327-7	Клей для газоблоків	кг	335,25	<u>8.04</u> -	-	2695	-	-	-	-
69	& С1550-38-2	Піна монтажна	л	2,1456	<u>316.67</u> -	-	679	-	-	-	-
70	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,3	<u>13351.32</u> 10616,51	<u>550.95</u> 231,34	17357	13801	<u>716</u> 301	<u>126.8400</u> 2,5024	<u>164.89</u> 3,25
71	& С111-81-10	Блоки газобетонні 600х200х100мм	м3	12,87	<u>3268.70</u> -	-	42068	-	-	-	-
72	& С111-327-7	Клей для газоблоків	кг	296,4	<u>8.04</u> -	-	2383	-	-	-	-
73	& С111-136-8-60-Г	Дюбель металевий для газобетону КМГ 8х60мм	шт	520	<u>5.99</u> -	-	3115	-	-	-	-
74	& С1550-38-2	Піна монтажна	л	3,1	<u>316.67</u> -	-	982	-	-	-	-
75	КР3-45-1	Улаштування перемичок із арматури	1 т	0,06	<u>20866.02</u> 13720,84	<u>856.95</u> 256,67	1252	823	<u>51</u> 15	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>11.8</u> 0,19
76	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,06	<u>42426.21</u> -	-	2546	-	-	-	-
77	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,238	<u>20270.04</u> 10528,88	-	4824	2506	-	<u>140.4600</u> -	<u>33.43</u> -
78	& С111-743-1	Туалетні перегородки з дверима	м2	23,8	<u>1688.10</u> -	-	40177	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					167607	21754	<u>1578</u> 639		<u>271.81</u> 6,93
		Разом будівельні роботи, грн.					167607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144275				
		всього заробітна плата, грн.					22393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12580 33,45 4275 180187				

		Всього по розділу 7					180187				
		Розділ 8. Підпірні стіни									
		ПСМ-1									
79	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,014	<u>61551.70</u> 3053,27	<u>58498.43</u> 15063,94	862	43	<u>819</u> 211	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.64</u> 2,39
80	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	24,5	<u>11.60</u> -	<u>11.60</u> 4,38	284	-	<u>284</u> 107	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,18
81	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,014	<u>4922.28</u> 375,17	<u>4510.14</u> 891,37	69	5	<u>63</u> 12	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.08</u> 0,12
82	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,009	<u>45758.69</u> 1540,77	<u>44217.92</u> 12031,24	412	14	<u>398</u> 108	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>0.21</u> 1,24
83	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04	<u>17027.47</u> 17027,47	<u>-</u> -	681	681	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>10.47</u> -
84	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01222	<u>7554.04</u> -	<u>7554.04</u> 1611,94	92	-	<u>92</u> 20	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,22
85	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1222	<u>2722.70</u> 1341,20	<u>1381.50</u> 412,25	333	164	<u>169</u> 50	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>2.24</u> 0,63
86	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	4,4	<u>1016.96</u> 160,49	<u>93.89</u> 28,31	4475	706	<u>413</u> 125	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>10.12</u> 1,5
87	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,25	<u>573068.34</u> 81725,80	<u>25405.83</u> 9014,80	143267	20431	<u>6351</u> 2254	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>269.26</u> 24,47
88	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,694	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	29444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,411	<u>44942.39</u>	-	18471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,016	<u>40267.69</u>	-	644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0384	<u>41945.18</u>	-	1611	-	-	-	-
		ПСМ-2			-	-			-	-	-
92	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,002	<u>61551.70</u> 3053,27	<u>58498.43</u> 15063,94	123	6	<u>117</u> 30	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.09</u> 0,34
93	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3,5	<u>11.60</u>	<u>11.60</u>	41	-	<u>41</u>	-	-
					-	4,38			15	0,0480	0,17
94	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,002	<u>4922.28</u>	<u>4510.14</u>	10	1	<u>9</u>	<u>5.6400</u>	<u>0.01</u>
					375,17	891,37			2	8,3241	0,02
95	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами тех. ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	1000м3	0,001	<u>45758.69</u>	<u>44217.92</u>	46	2	<u>44</u>	<u>23.1625</u>	<u>0.02</u>
					1540,77	12031,24			12	137,5725	0,14
96	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0039	<u>17027.47</u>	-	66	66	-	<u>261.8000</u>	<u>1.02</u>
					17027,47	-			-	-	-
97	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0013	<u>7554.04</u>	<u>7554.04</u>	10	-	<u>10</u>	-	-
					-	1611,94			2	17,6730	0,02
98	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,013	<u>2722.70</u>	<u>1381.50</u>	35	17	<u>18</u>	<u>18.3600</u>	<u>0.24</u>
					1341,20	412,25			5	5,1175	0,07
99	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,82215	<u>1016.96</u>	<u>93.89</u>	836	132	<u>77</u>	<u>2.3000</u>	<u>1.89</u>
					160,49	28,31			23	0,3399	0,28
100	КБ7-56-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів у великоблочних будівлях	100м шва	0,0385	<u>19837.49</u>	<u>80.04</u>	764	228	<u>3</u>	<u>78.0100</u>	<u>3</u>
					5919,40	25,23			1	0,3059	0,01
101	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,035	<u>573068.34</u>	<u>25405.83</u>	20057	2860	<u>889</u>	<u>1077.0400</u>	<u>37.7</u>
					81725,80	9014,80			316	97,8795	3,43
102	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1816	<u>40388.52</u>	-	7335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0574	<u>44942.39</u>	-	2580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>40267.69</u>	<u>-</u>	242	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
105	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0066	<u>41945.18</u>	<u>-</u>	277	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ПСМ-3			-	-			-	-	-
106	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,023	<u>61551.70</u>	<u>58498.43</u>	1416	70	<u>1346</u>	<u>45.9000</u>	<u>1.06</u>
					3053,27	15063,94			346	170,7905	3,93
107	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	40,25	<u>11.60</u>	<u>11.60</u>	467	-	<u>467</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	4,38			176	0,0480	1,93
108	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,023	<u>4922.28</u>	<u>4510.14</u>	113	9	<u>104</u>	<u>5.6400</u>	<u>0.13</u>
					375,17	891,37			21	8,3241	0,19
109	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами тех.ч.	1000м3	0,019	<u>45758.69</u>	<u>44217.92</u>	869	29	<u>840</u>	<u>23.1625</u>	<u>0.44</u>
	п.1.3.36	"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу			1540,77	12031,24			229	137,5725	2,61
	к(труд)=1,25										
	к(ЕММ)=1,25										
110	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0831	<u>17027.47</u>	<u>-</u>	1415	1415	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>21.76</u>
					17027,47	-			-	-	-
111	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0277	<u>7554.04</u>	<u>7554.04</u>	209	-	<u>209</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1611,94			45	17,6730	0,49
112	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,277	<u>2722.70</u>	<u>1381.50</u>	754	372	<u>382</u>	<u>18.3600</u>	<u>5.09</u>
					1341,20	412,25			114	5,1175	1,42
113	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	12,6765	<u>1016.96</u>	<u>93.89</u>	12891	2034	<u>1190</u>	<u>2.3000</u>	<u>29.16</u>
					160,49	28,31			359	0,3399	4,31
114	КБ7-56-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних і великоблочних будівлях	100м шва	0,104	<u>12409.55</u>	<u>80.04</u>	1291	616	<u>8</u>	<u>78.0100</u>	<u>8.11</u>
					5919,40	25,23			3	0,3059	0,03
115	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,9	<u>573068.34</u>	<u>25405.83</u>	515762	73553	<u>22865</u>	<u>1077.0400</u>	<u>969.34</u>
					81725,80	9014,80			8113	97,8795	88,09
116	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	5,121	<u>40388.52</u>	<u>-</u>	206830	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
117	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,628	<u>44942.39</u>	<u>-</u>	73166	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
118	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,064	<u>40267.69</u>	<u>-</u>	2577	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм ПСМ-4	т	0,2	<u>41945,18</u> -	<u>-</u> -	8389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,003	<u>61551,70</u> 3053,27	<u>58498,43</u> 15063,94	185	9	<u>176</u> 45	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,14</u> 0,51
121	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5,25	<u>11,60</u> -	<u>11,60</u> 4,38	61	-	<u>61</u> 23	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,25
122	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,003	<u>4922,28</u> 375,17	<u>4510,14</u> 891,37	15	1	<u>14</u> 3	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,02</u> 0,02
123	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,002	<u>45758,69</u> 1540,77	<u>44217,92</u> 12031,24	92	3	<u>89</u> 24	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>0,05</u> 0,28
124	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,01	<u>17027,47</u> 17027,47	<u>-</u> -	170	170	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>2,62</u> -
125	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,002	<u>7554,04</u> -	<u>7554,04</u> 1611,94	15	-	<u>15</u> 3	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,04
126	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02	<u>2722,70</u> 1341,20	<u>1381,50</u> 412,25	54	27	<u>27</u> 8	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,37</u> 0,1
127	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,9	<u>1016,96</u> 160,49	<u>93,89</u> 28,31	915	144	<u>85</u> 25	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>2,07</u> 0,31
128	КБ7-56-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів у великоблочних будівлях	100м шва	0,0125	<u>19837,49</u> 5919,40	<u>80,04</u> 25,23	248	74	<u>1</u> -	<u>78,0100</u> 0,3059	<u>0,98</u> -
129	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,044	<u>573068,34</u> 81725,80	<u>25405,83</u> 9014,80	25215	3596	<u>1118</u> 397	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>47,39</u> 4,31
130	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0945	<u>43144,14</u> -	<u>-</u> -	4077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,087	<u>44942,39</u> -	<u>-</u> -	3910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009	<u>40267,69</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0076	<u>41945,18</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ1-18-5	ПСМ-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,009	<u>61551.70</u> 3053,27	<u>58498.43</u> 15063,94	554	27	<u>527</u> 136	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.41</u> 1,54
135	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	15,75	<u>11.60</u> -	<u>11.60</u> 4,38	183	-	<u>183</u> 69	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,76
136	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,009	<u>4922.28</u> 375,17	<u>4510.14</u> 891,37	44	3	<u>41</u> 8	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.05</u> 0,07
137	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,005	<u>45758.69</u> 1540,77	<u>44217.92</u> 12031,24	229	8	<u>221</u> 60	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>0.12</u> 0,69
138	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>17027.47</u> 17027,47	<u>-</u> -	341	341	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>5.24</u> -
139	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,005	<u>7554.04</u> -	<u>7554.04</u> 1611,94	38	-	<u>38</u> 8	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,09
140	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,07	<u>2722.70</u> 1341,20	<u>1381.50</u> 412,25	191	94	<u>97</u> 29	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.29</u> 0,36
141	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,72	<u>1016.96</u> 160,49	<u>93.89</u> 28,31	2766	437	<u>255</u> 77	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>6.26</u> 0,92
142	КБ7-56-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів у великоблочних будівлях	100м шва	0,0275	<u>19837.49</u> 5919,40	<u>80.04</u> 25,23	546	163	<u>2</u> 1	<u>78.0100</u> 0,3059	<u>2.15</u> 0,01
143	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,145	<u>573068.34</u> 81725,80	<u>25405.83</u> 9014,80	83095	11850	<u>3684</u> 1307	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>156.17</u> 14,19
144	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,462	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	19601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3042	<u>44942.39</u> -	<u>-</u> -	13671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,017	<u>40267.69</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,065	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	2726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1219524	120401	<u>43842</u> 14922		<u>1597.41</u> 163,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					1219524 1055281 135323 78044 211,32 27009 1297568 1297568				
		Розділ 9. Вхідні сходи									
148	КБ1-165-2	Копання ям вручну без кріплень, без укосів, група ґрунтів 2	100м3	0,00585	<u>31663.52</u>	-	185	185	-	<u>476.0000</u>	<u>2.78</u>
					31663,52	-			-	-	-
149	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,195	<u>1761.85</u>	<u>137.35</u>	344	33	<u>27</u>	<u>2.4000</u>	<u>0.47</u>
					167,47	41,28			8	0,5009	0,1
150	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0225	<u>386021.52</u>	<u>2480.55</u>	8685	237	<u>56</u>	<u>150.7000</u>	<u>3.39</u>
					10515,85	985,91			22	10,6641	0,24
151	КБ6-1-19	Улаштування сходів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,038	<u>470632.46</u>	<u>16369.89</u>	17884	1275	<u>622</u>	<u>421.3000</u>	<u>16.01</u>
					33552,33	5046,50			192	55,0022	2,09
152	& С113-2087-1	Фіксатори арматури пластикові	шт	120	<u>1.54</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0054	<u>42426.21</u>	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1067	<u>44942.39</u>	-	4795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00126	<u>41945.18</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	КБ15-19-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні сходів окремими плитками на полімерцементній мастиці	100м2	0,2221	<u>28950.63</u>	<u>55.57</u>	6430	3085	<u>12</u>	<u>165.9400</u>	<u>36.86</u>
					13889,18	32,15			7	0,3803	0,08
157	& С111-287-40	Плитка бетонна морозостійка нековзка, t=40мм	м2	22,6542	<u>348.61</u>	-	7897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	КБ9-75-2	Виготовлення секцій огородження	т	0,3615	<u>20694.81</u>	<u>5575.79</u>	7481	5126	<u>2016</u>	<u>176.0000</u>	<u>63.62</u>
					14178,56	381,15			138	4,1760	1,51
159	& С111-964-2	Труба профільна прямокутного та квадратного перерізу товщ. стінки 2мм	т	0,19	<u>34896.57</u>	-	6630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& С111-964-360	Труба профільна прямокутного та квадратного перерізу товщ. стінки 3мм	т	0,18	<u>34687.01</u>	<u>-</u>	6244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
161	КБ9-35-1	Монтаж огорожі	т	0,362	<u>12686.07</u>	<u>352.59</u>	4592	3802	<u>128</u>	<u>138.4000</u>	<u>50.1</u>
					10501,79	106,00			38	1,2712	0,46
162	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,7	<u>24.31</u>	<u>-</u>	382	292	<u>-</u>	<u>0.2800</u>	<u>4.4</u>
					18,63	-			-	-	-
163	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,157	<u>1498.97</u>	<u>80.64</u>	235	68	<u>13</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.75</u>
					435,98	5,89			1	0,0720	0,01
164	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,157	<u>6171.84</u>	<u>129.22</u>	969	113	<u>20</u>	<u>7.9640</u>	<u>1.25</u>
	Н1=2 тех. ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1				716,60	14,53			2	0,1769	0,03
165	КБ11-43-3	Улаштування гумових накладок на шурупах	100м	0,377	<u>1149.08</u>	<u>2.21</u>	433	384	<u>1</u>	<u>12.3400</u>	<u>4.65</u>
					1017,68	1,89			1	0,0222	0,01
166	& С111-1722-1	Сходовий профіль з антиковзкою вставкою	м	38,077	<u>110.86</u>	<u>-</u>	4221	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					77874	14600	<u>2895</u>		<u>184.28</u>
									409		4,53
		Разом будівельні роботи, грн.					77874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60379				
		всього заробітна плата, грн.					15009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2887				
		Всього будівельні роботи, грн.					86348				

		Всього по розділу 9					86348				
		Розділ 10. Пандуси									
		П-1									
167	КБ1-165-2	Копання ям вручну без кріплень, без укосів, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>31663.52</u>	<u>-</u>	285	285	<u>-</u>	<u>476.0000</u>	<u>4.28</u>
					31663,52	-			-	-	-
168	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	8,4	<u>1761.85</u>	<u>137.35</u>	14800	1407	<u>1154</u>	<u>2.4000</u>	<u>20.16</u>
					167,47	41,28			347	0,5009	4,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,021	<u>386021.52</u> 10515,85	<u>2480.55</u> 985,91	8106	221	<u>52</u> 21	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.16</u> 0,22
170	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,041	<u>403172.46</u> 18925,23	<u>9070.18</u> 3000,99	16530	776	<u>372</u> 123	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>10.23</u> 1,34
171	& С113-2087-1	Фіксатори арматури пластикові	шт	126	<u>1.54</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0155	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1023	<u>44942.39</u> -	<u>-</u> -	4598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,004	<u>41945.18</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ15-26-1	Улаштування покриттів пандуса з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	27	<u>437.50</u> 422,89	<u>1.10</u> 0,94	11813	11418	<u>30</u> 25	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>143.37</u> 0,3
176	& С111-2009-2-32	Шпаклівка Ceresit CD 32	кг	2,21	<u>451.51</u> -	<u>-</u> -	998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	12,31	<u>160.06</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	140,4	<u>35.19</u> -	<u>-</u> -	4941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С111-283-12	Плитка керамічна для підлог нековзка П-2	м2	27,54	<u>667.43</u> -	<u>-</u> -	18381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ1-165-2	Копання ям вручну без кріплень, без укосів, група ґрунтів 2	100м3	0,008775	<u>31663.52</u> 31663,52	<u>-</u> -	278	278	<u>-</u> -	<u>476.0000</u> -	<u>4.18</u> -
181	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	5,3925	<u>1761.85</u> 167,47	<u>137.35</u> 41,28	9501	903	<u>741</u> 223	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>12.94</u> 2,7
182	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,011	<u>386021.52</u> 10515,85	<u>2480.55</u> 985,91	4246	116	<u>27</u> 11	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.66</u> 0,12
183	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,025	<u>403172.46</u> 18925,23	<u>9070.18</u> 3000,99	10079	473	<u>227</u> 75	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>6.24</u> 0,82
184	& С113-2087-1	Фіксатори арматури пластикові	шт	102	<u>1.54</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0138	<u>42426.21</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0557	<u>44942,39</u>	-	2503	-	-	-	-
187	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0036	<u>41945,18</u>	-	151	-	-	-	-
188	КБ15-26-1	Улаштування покриттів пандуса з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17	<u>437,50</u> 422,89	<u>1,10</u> 0,94	7438	7189	<u>19</u> 16	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>90,27</u> 0,19
189	& C111-2009-2-32	Шпаклівка Ceresit CD 32	кг	1,4	<u>451,51</u>	-	632	-	-	-	-
190	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	7,8	<u>160,06</u>	-	1248	-	-	-	-
191	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	88,4	<u>35,19</u>	-	3111	-	-	-	-
192	& C111-283-12	Плитка керамічна для підлог нековзка	м2	17,34	<u>667,43</u>	-	11573	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							134944	23066	<u>2622</u> 841		<u>296,49</u> 9,9
Разом будівельні роботи, грн.							134944				
в тому числі:							109256				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23907				
всього заробітна плата, грн.							13662				
Загальновиробничі витрати, грн.							36,77				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4698				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							148606				

Всього по розділу 10							148606				
Розділ 11. Заповнення прорізів											
193	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4383	<u>23528,67</u> 20008,35	<u>1409,29</u> 372,06	10313	8770	<u>618</u> 163	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>103,18</u> 1,54
194	& C111-55-Д9Г	Посилені герметичні двері ДУ-IV для укриттів (100 кПа); 1200х2000; ТУ У 25. 1-38587375-001:2016 (грунтовані)	шт	4	<u>82349,11</u>	-	329396	-	-	-	-
195	& C121-783-130	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30	м2	34,23	<u>6290,56</u>	-	215326	-	-	-	-
196	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,139	<u>7988,42</u> 7903,74	-	1110	1099	-	<u>98,1100</u>	<u>13,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& C123-206-1	Блоки дверні металопластикові	м2	13,9	<u>5127.16</u>	-	71268	-	-	-	-
198	& C111-1849Д	Анкер 12х130	шт	64	<u>18.73</u>	-	1199	-	-	-	-
199	& C1550-38-2	Піна монтажна	л	2,6	<u>316.67</u>	-	823	-	-	-	-
200	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2,88	<u>191.03</u> <u>160,51</u>	<u>8.74</u> <u>0,33</u>	550	462	<u>25</u> <u>1</u>	<u>2.0900</u> <u>0,0040</u>	<u>6.02</u> <u>0,01</u>
201	& C111-1756-1	Віконниця металева	м2	2,88	<u>1376.66</u>	-	3965	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							633950	10331	<u>643</u> <u>164</u>		<u>122.84</u> <u>1,55</u>
Разом будівельні роботи, грн.							633950				
в тому числі:							622976				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10495				
всього заробітна плата, грн.							5724				
Загальновиробничі витрати, грн.							14,84				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1896				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							639674				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 11							639674				
Розділ 12. Внутрішнє опорядження											
Стелі											
202	КБ15-46-7	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом	100м2	4,4967	<u>15778.60</u> <u>8459,56</u>	<u>524.11</u> <u>436,82</u>	70952	38040	<u>2357</u> <u>1964</u>	<u>101.0700</u> <u>6,0883</u>	<u>454.48</u> <u>27,38</u>
203	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,4967	<u>8867.75</u> <u>7811,67</u>	<u>4.42</u> <u>3,77</u>	39876	35127	<u>20</u> <u>17</u>	<u>100.4200</u> <u>0,0444</u>	<u>451.56</u> <u>0,2</u>
204	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	809,4	<u>12.04</u> <u>-</u>	-	9745	-	-	-	-
205	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни та укоси	100м2	4,4967	<u>13807.88</u> <u>3337,19</u>	<u>1.10</u> <u>0,94</u>	62090	15006	<u>5</u> <u>4</u>	<u>42.9000</u> <u>0,0111</u>	<u>192.91</u> <u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,354	<u>10672.39</u> 2146,94	<u>568.74</u> 186,69	14450	2907	<u>770</u> 253	<u>29.3900</u> 1,9888	<u>39.79</u> 2,69
216	& С114-97-35-П1	Плити пінополістирольні екструдовані Техноплекс 50 мм	м2	139,462	<u>6.75</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,354	<u>10592.47</u> 4109,06	<u>102.71</u> 87,74	14342	5564	<u>139</u> 119	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>76.16</u> 1,4
218	КБ11-11-2 Н1=2 / до 30мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,354	<u>3399.24</u> 274,67	<u>53.01</u> 45,28	4603	372	<u>72</u> 61	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>5.09</u> 0,72
219	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,354	<u>13802.83</u> 12391,98	<u>39.76</u> 33,96	18689	16779	<u>54</u> 46	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>210.68</u> 0,54
220	& С111-283-12 варіант 1	Плитка керамічна для підлог нековзка	м2	138,108	<u>677.63</u> -	<u>-</u> -	93586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	880,1	<u>9.32</u> -	<u>-</u> -	8203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	55	<u>71.74</u> -	<u>-</u> -	3946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С118-48-1	Хрестики	шт	575	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,39	<u>10682.00</u> 2434,27	<u>12.15</u> 10,38	14848	3384	<u>17</u> 14	<u>29.8500</u> 0,1221	<u>41.49</u> 0,17
225	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 Підлоги Тип 2=255,9 м2	100м	1,39	<u>11962.42</u> 1074,71	<u>2.21</u> 1,89	16628	1494	<u>3</u> 3	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>17.85</u> 0,03
226	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,559	<u>10672.39</u> 2146,94	<u>568.74</u> 186,69	27311	5494	<u>1455</u> 478	<u>29.3900</u> 1,9888	<u>75.21</u> 5,09
227	& С114-97-35-П1	Плити пінополістирольні екструдовані Техноплекс 50 мм	м2	263,577	<u>6.75</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	10,236	<u>4509.56</u> 407,62	<u>4.93</u> 1,15	46160	4172	<u>50</u> 12	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>57.12</u> 0,14
229	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,559	<u>22670.80</u> 4653,29	<u>22.09</u> 18,87	58015	11908	<u>57</u> 48	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>163.01</u> 0,57
230	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою в один шар товщиною 2 мм / витрата мастики 3,8 кг/м2	100м2	2,559	<u>4385.95</u> 2614,30	<u>7.73</u> 6,60	11224	6690	<u>20</u> 17	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>81.12</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли й бетону в 2 шари / 2 шари руберойду	100м2	4,28	<u>23123.60</u> 4060,37	- -	98969	17378	- -	<u>49.7900</u> -	<u>213.1</u> -
242	& С111-852-4	Техноеласт ЕПП	м2	984,4	<u>225.69</u> -	- -	222169	-	- -	- -	- -
243	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,3424	<u>529388.99</u> -	- -	181263	-	- -	- -	- -
244	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	4,28	<u>53241.75</u> 22355,65	- -	227875	95682	- -	<u>255.6100</u> -	<u>1094.01</u> -
245	& С114-3-У-12-10	Плити мінераловатні густ.120кг/м3 товщ.100 мм, ROCKWOOL	м2	470,8	<u>473.82</u> -	- -	223074	-	- -	- -	- -
246	& С171-2174П	Дюбель фасадний 10х160	шт	3458,24	<u>6.12</u> -	- -	21164	-	- -	- -	- -
		вузол 2 (АР арк.7)									
247	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,64	<u>9456.00</u> 853,36	<u>117.38</u> 37,04	53332	4813	<u>662</u> 209	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>61.87</u> 2,27
248	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	5,64	<u>13679.73</u> 5192,29	<u>530.73</u> 175,94	77154	29285	<u>2993</u> 992	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>359.1</u> 10,58
249	& С114-3-У-12-10	Плити мінераловатні густ.120кг/м3 товщ.100 мм, ROCKWOOL	м2	580,92	<u>473.82</u> -	- -	275252	-	- -	- -	- -
250	КБ12-18-4 Н1=2	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар / 2 шари по 80мм до загал. 260 мм	100м2	5,64	<u>20040.18</u> 8040,83	<u>1061.47</u> 351,88	113027	45350	<u>5987</u> 1985	<u>98.6000</u> 3,7512	<u>556.1</u> 21,16
251	& С114-3-У-12-8	Плити мінераловатні густ.120кг/м3 товщ.80 мм, ROCKWOOL	м2	1161,84	<u>427.41</u> -	- -	496582	-	- -	- -	- -
252	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної	100м2	5,64	<u>970.74</u> 853,36	<u>117.38</u> 37,04	5475	4813	<u>662</u> 209	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>61.87</u> 2,27
253	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	620,4	<u>535.93</u> -	- -	332491	-	- -	- -	- -
254	КБ11-2-5	Улаштування підстилаючих глино-піщаних шарів	м3	22,56	<u>2489.69</u> 715,16	<u>697.70</u> 207,16	56167	16134	<u>15740</u> 4674	<u>9.7900</u> 2,6412	<u>220.86</u> 59,59
		вузол 3 (АР арк.7)									
255	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,1944	<u>9578.02</u> 2534,51	<u>1908.32</u> 605,38	1862	493	<u>371</u> 118	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>7.46</u> 1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	КБ12-22-2 Н1=25 / до 40мм	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,1944	<u>8534.81</u> 231,07	<u>624.85</u> 197,21	1659	45	<u>121</u> 38	<u>3.5000</u> 2,0950	<u>0.68</u> 0,41
257	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної/ 2 шари	100м2	0,1944	<u>970.74</u> 853,36	<u>117.38</u> 37,04	189	166	<u>23</u> 7	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>2.13</u> 0,08
258	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	21,4	<u>62.50</u> -	<u>-</u> -	1338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	21,4	<u>535.93</u> -	<u>-</u> -	11469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ8-3-5	вузол 4 (АР арк.7) вхідна група в сховище Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цегли й бетону в 1 шар	100м2	0,594	<u>23123.60</u> 4060,37	<u>-</u> -	13735	2412	<u>-</u> -	<u>49.7900</u> -	<u>29.58</u> -
261	& C111-852-4	Техноеласт ЕПП	м2	68,31	<u>225.69</u> -	<u>-</u> -	15417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,05	<u>529388.99</u> -	<u>-</u> -	26469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	ХБ4-8-3	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм	100 м2	0,594	<u>55154.43</u> 24253,53	<u>-</u> -	32762	14407	<u>-</u> -	<u>277.3100</u> -	<u>164.72</u> -
264	& C114-3-У-12-20	Плити мінераловатні густ.120кг/м3 товщ. 200 мм, ROCKWOOL	м2	59,994	<u>853.77</u> -	<u>-</u> -	51221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C111-155-2-Х	Дюбель фасадний	шт	808	<u>6.47</u> -	<u>-</u> -	5228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	ХБ4-10-1	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 2, 0 мм опорядження вхідних сходів враховано в розд. 9	100 м2	0,594	<u>23181.05</u> 8892,77	<u>-</u> -	13770	5282	<u>-</u> -	<u>96.1900</u> -	<u>57.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					2559113	236260	<u>26559</u> 8232		<u>2828.62</u> 97,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2559113				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2296294				
		всього заробітна плата, грн.					244492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134264 351,16 44878 2693377				

		Всього по розділу 14					2693377				
267	КБ15-36-1	Розділ 15. Зовнішнє опорядження фасадів та підпірних стін Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	3,15	<u>12041.86</u> 6754,54	<u>345.50</u> 265,83	37932	21277	<u>1088</u> 837	<u>77.2300</u> 3,7044	<u>243.27</u> 11,67
268	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	3,15	<u>20795.47</u> 5005,79	<u>2.21</u> 1,89	65506	15768	<u>7</u> 6	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>202.7</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 15					103438	37045	<u>1095</u> 843		<u>445.97</u> 11,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103438 65298 37888 20918 54,92 7020 124356				

		Всього по розділу 15					124356				
		Розділ 16. Різні роботи									
269	КБ1-166-3	Улаштування дренажу Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,6	<u>13175.09</u> 13175,09	<u>-</u> -	7905	7905	<u>-</u> -	<u>205.7000</u> -	<u>123.42</u> -
270	С142-10-1	Глина звичайна	м3	60	<u>734.45</u> -	<u>-</u> -	44067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ23-1-2	Улаштування щебеневого дренажного колектора	10м3	2,5	<u>16385.44</u> 1138,81	<u>-</u> -	40964	2847	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>40.8</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	1,5	<u>8606.93</u>	<u>-</u>	12910	1708	<u>-</u>	<u>16.3200</u>	<u>24.48</u>
					1138,81	-			-	-	-
273	КБ46-26-12	Свердління дренажних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,14	<u>90366.60</u>	<u>12102.73</u>	12651	1869	<u>1694</u>	<u>152.6200</u>	<u>21.37</u>
					13348,15	8063,33			1129	102,7371	14,38
		Разом прямі витрати по розділу 16					118497	14329	<u>1694</u>		<u>210.07</u>
									1129		14,38
		Разом будівельні роботи, грн.					118497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102474				
		всього заробітна плата, грн.					15458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3225				
		Всього будівельні роботи, грн.					127728				

		Всього по розділу 16					127728				
		Разом прямі витрати по кошторису					16619878	1335824	<u>1147718</u>		<u>17034,31</u>
									293371		3153,41
		Разом будівельні роботи, грн.					16619878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14136336				
		всього заробітна плата, грн.					1629195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					912512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2420,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					309363				
		Всього будівельні роботи, грн.					17532390				


		Всього по кошторису					17532390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					22608,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1938558				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]О.В.Барташук

Перевірив

ПП 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електротехнічні рішення
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1023,234 тис. грн.
2,35842 тис.люд.год.
199,634 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Силове обладнання												
1	КМ8-27-1	Шафа розподільного пристрою 6-10 кВ / ВРП	шт	1	7156,18	1480,29	7156	4354	1480	52,8000	52,8			
					4354,42	359,22			359	3,6079	3,61			
2	КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 / 5х25	100 жил	0,05	7029,37	124,89	351	165	6	38,8000	1,94			
					3297,61	23,41			1	0,2803	0,01			
3	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	164,21	8,99	164	136	9	1,6000	1,6			
					135,98	2,59			3	0,0275	0,03			
4	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	611,78	20,66	612	231	21	2,8000	2,8			
					230,92	3,75			4	0,0421	0,04			
5	& С1547-6-1801	Автоматичний вимикач LZMC1-A80-I, Іn=63А, 15 кА	шт	1	4361,20	-	4361	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-572-6	Розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм / ГРЩА	шт	1	<u>2970.00</u> 407,95	<u>430.85</u> 113,22	2970	408	<u>431</u> 113	<u>4.8000</u> 1,2027	<u>4.8</u> 1,2
7	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>626.62</u> 230,92	<u>20.66</u> 3,75	1253	462	<u>41</u> 8	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>5.6</u> 0,08
8	& C1547-6-50	Автоматичний вимикач PL6-C50/3 In=50A, 6 кА	шт	1	<u>1349.98</u> -	<u>-</u> -	1350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1547-6-63	Автоматичний вимикач PLH-B63/3 In=63A, 15 кА	шт	1	<u>791.43</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	39	<u>370.63</u> 131,95	<u>20.66</u> 3,75	14455	5146	<u>806</u> 146	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>62.4</u> 1,64
11	& C1547-6-6-163	Автоматичний вимикач PL6-C16/3 In16A, 6 кА	шт	2	<u>643.12</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1547-6-6203	Автоматичний вимикач PL6-C20/3	шт	1	<u>498.28</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1547-6-6161	Автоматичний вимикач PL6-C16/1, In=16A, 6 кА	шт	1	<u>194.32</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1547-6-6163	Автоматичний вимикач PFL6-16/1N/C/003, In=16A, 30 мА	шт	35	<u>1088.86</u> -	<u>-</u> -	38110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	1517-1921	Установлення шин головних збірних нульових шириною від 60мм та вище	шт	2	<u>317.36</u> -	<u>-</u> -	635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-51-120	Шина нульова 120	шт	2	<u>80.00</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-24-1	ЩО-1 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>591.05</u> 270,78	<u>34.48</u> 13,93	591	271	<u>34</u> 14	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
18	& C100-1517-6324	Щит освітлювальний навісного виконання на 24 модулі НЩО-63/24, IP40	шт	1	<u>1452.37</u> -	<u>-</u> -	1452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	18	<u>380.53</u> 131,95	<u>20.66</u> 3,75	6850	2375	<u>372</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>28.8</u> 0,76
20	& C1547-6-6101	Автоматичний вимикач PL6-C10/1, In=10A, 6 кА	шт	18	<u>156.07</u> -	<u>-</u> -	2809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	1517-1920	Установлення шин головних збірних нульових шириною до 60мм	шт	2	<u>213.65</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-51-12	Шина нульова	шт	2	<u>53.71</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					86582	13548	<u>3200</u> 716		<u>164,14</u> 7,53
		Разом устаткування, грн.					1062				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42				
		Всього устаткування, грн.					1104				
		Разом будівельні роботи, грн.					85520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68772				
		всього заробітна плата, грн.					14264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2126				
		Всього будівельні роботи, грн.					92787				

		Всього по розділу 1					93891				
		Розділ 2. Світлотехнічне та допоміжне обладнання									
23	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 2	100шт	0,9	<u>19867.13</u> 16369,79	<u>2312.78</u> 1320,48	17880	14733	<u>2082</u> 1188	<u>203.2000</u> 15,8026	<u>182.88</u> 14,22
24	& С1547-4-1265	Світильник з світлодіодною лампою НРL-12W, IP65	шт	14	<u>161.20</u> -	<u>-</u> -	2257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1547-4-212	Світильник світлодіодний LE2-1200-3M-W/N/C IP65, Ledlife	шт	76	<u>2275.15</u> -	<u>-</u> -	172911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ10-668-2	Сповісчувач світловий у нормальному виконанні	шт	64	<u>292.03</u> 233,76	<u>1.57</u> 0,19	18690	14961	<u>100</u> 12	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>204.8</u> 0,17
27	КМ8-575-2	Установлення блоків аварійного живлення	шт	64	<u>152.36</u> 135,98	<u>-</u> -	9751	8703	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>102.4</u> -
28	& С1547-4-2-1К	Світильник світлодіодний "Вихід" з акумулятором на 3 год	шт	9	<u>2824.25</u> -	<u>-</u> -	25418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1547-4-1-1И	Світильник світлодіодний "Вхід" з акумулятором на 3 год	шт	18	<u>2824.25</u> -	<u>-</u> -	50837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1547-4-8017-Б	Світильник FL-801-LED 7Вт з акумулятором 1500 mAh та блоком аварійного живлення на 3год.	шт	37	<u>1288.33</u> -	<u>-</u> -	47668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1507-3076-1	Лампа ручна переносна зі шнуром і вилкою РВО-42 Допоміжне обладнання	шт	2	<u>510.18</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2236,53</u> 1367,57	<u>315,47</u> 73,37	2237	1368	<u>315</u> 73	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
33	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий	шт	1	<u>2083,42</u> 1369,10	<u>1,27</u> 0,15	2083	1369	<u>1</u> -	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>17,6</u> -
34	КМ11-60-1	Установлення датчиків горючих газів	комплект	4	<u>582,49</u> 535,68	<u>-</u> -	2330	2143	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>25,6</u> -
35	КМ10-668-1	Сповіщувач автоматичний	шт	1	<u>174,59</u> 116,88	<u>6,09</u> 0,74	175	117	<u>6</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
36	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	2	<u>293,41</u> 167,43	<u>20,10</u> 5,44	587	335	<u>40</u> 11	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>3,94</u> 0,12
37	КМ39-51-6	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-1874...3474	пристрій	2	<u>1470,34</u> 788,67	<u>99,24</u> 19,31	2941	1577	<u>198</u> 39	<u>10,0200</u> 0,2396	<u>20,04</u> 0,48
Разом прямі витрати по розділу 2							356785	45306	<u>2742</u> 1324		<u>573,26</u> 15,89
Разом будівельні роботи, грн.							356785				
в тому числі:							308737				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46630				
всього заробітна плата, грн.							23265				
Загальновиробничі витрати, грн.							52,37				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6691				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							380050				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							380050				
Розділ 3. Кабельна продукція											
38	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	8	<u>7358,04</u> 4625,76	<u>1710,02</u> 815,60	58864	37006	<u>13680</u> 6525	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>459,36</u> 80,07
39	& С111-1867-22	Комплект для кріплення трубопроводів (хомут з саморізом і дюбелем)	шт	800	<u>8,40</u> -	<u>-</u> -	6720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С113-127	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1 мм	м	816	<u>34,52</u> -	<u>-</u> -	28168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,5	<u>17303,89</u> 3909,58	<u>10098,49</u> 2449,27	25956	5864	<u>15148</u> 3674	<u>48,5300</u> 29,0880	<u>72,8</u> 43,63


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-1796-510	Короб металевий неперфорований з кришкою 50x100мм	м	150	<u>276,48</u>	-	41472	-	-	-	-
43	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,53	<u>3560,50</u>	<u>503,65</u>	58855	21307	<u>8325</u>	<u>16,0000</u>	<u>264,48</u>
44	KM8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	11,02	<u>8779,79</u>	<u>4071,87</u>	96753	19886	<u>44872</u>	<u>22,4000</u>	<u>246,85</u>
					1804,54	923,91			10181	11,1815	123,22
45	& C153-31-25-BVG	Кабелі силові з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією та оболонкою, марка BVG нгд, число жил та переріз 2x2,5 мм ²	1000м	0,0204	<u>13888,29</u>	-	283	-	-	-	-
46	& 15092-1033-1	Кабель силовий BVG нгд 3x2,5мм ²	1000м	1,632	<u>32486,17</u>	-	53017	-	-	-	-
47	& 15092-1033-6	Кабель силовий BVG нгд 5x2,5мм ²	1000м	0,408	<u>52405,87</u>	-	21382	-	-	-	-
48	& C157-268-41	Кабель силовий з мідною жилою BVGнгд 1x4мм ²	1000м	0,051	<u>16482,89</u>	-	841	-	-	-	-
49	& C157-268-516	Кабель силовий з мідною жилою BVGнгд 5x16мм ²	1000м	0,051	<u>331812,86</u>	-	16922	-	-	-	-
50	& C153-31-225-90	Кабель силовий з мідними жилами NHXN FE 180/E90 2x2,5 мм ²	1000м	0,0102	<u>34536,74</u>	-	352	-	-	-	-
51	& C153-31-325-90	Кабель силовий з мідними жилами NHXN FE 180/E90 3x2,5 мм ²	1000м	0,612	<u>49468,03</u>	-	30274	-	-	-	-
52	& 15092-1032-54	Кабель мідний вогнестійкий NHXN FE180/E90 5x4мм	1000м	0,0255	<u>122493,36</u>	-	3124	-	-	-	-
53	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,1	<u>4471,10</u>	<u>737,49</u>	447	193	<u>74</u>	<u>24,0000</u>	<u>2,4</u>
					1933,44	212,75			21	2,2550	0,23
54	& C157-268-525	Кабель силовий з мідною жилою BVGнгд 5x25мм ²	1000м	0,0102	<u>512522,24</u>	-	5228	-	-	-	-
55	KB21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,5	<u>2336,55</u>	<u>26,98</u>	1168	967	<u>13</u>	<u>25,5000</u>	<u>12,75</u>
					1934,94	7,78			4	0,0825	0,04
56	& C157-227-10	Провід ПВЗнгд 1x10 мм ²	1000м	0,0051	<u>46761,03</u>	-	238	-	-	-	-
57	& C157-311-4	Провід РПШЕ 4x1,5мм ²	1000м	0,045	<u>62060,74</u>	-	2793	-	-	-	-
58	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1	<u>243,29</u>	-	243	75	-	<u>0,9300</u>	<u>0,93</u>
					74,92	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					453100	85298	<u>82112</u>		<u>1059,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					453100		22807		272,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					285690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					108105 55788 129,21 16516 508888				

		Всього по розділу 3					508888				
		Розділ 4. Монтажні матеріали									
59	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,37	<u>3878.92</u>	-	1435	1348	-	<u>49.8800</u>	<u>18.46</u>
					3643,73	-			-	-	-
60	& С100-1504-1011-2	Вимикач однополюсний для відкритої установки 554-011500-200 EL-BI	шт	20	<u>121.00</u>	-	2420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& С100-1504-554-202	Вимикач спарений арт. 554-011500-202, EL-BI	шт	8	<u>103.33</u>	-	827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& С100-1504-554-210	Вимикач прохідний арт. 554-011500-210, EL-BI	шт	9	<u>112.51</u>	-	1013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,68	<u>3643.73</u>	-	2478	2478	-	<u>49.8800</u>	<u>33.92</u>
					3643,73	-			-	-	-
64	& С1512-14-18	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом захищена з кришкою, арт. 554-011500-218, EL-BI	шт	68	<u>86.72</u>	-	5897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КМ11-168-1	Регулятор температури	шт	1	<u>1332.22</u>	<u>69.21</u>	1332	652	<u>69</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					652,40	16,16			16	0,1736	0,17
66	& С1630-9-210	Електронний контролер ECL Comfort 210	шт	1	<u>18308.66</u>	-	18309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>103.36</u>	-	103	68	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					67,99	-			-	-	-
68	& С1630-9-11	Датчик температури поверхні для ECL Comfort	шт	1	<u>2437.26</u>	-	2437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& С1515-25-2	Коробки розгалужувальні	шт	100	<u>8.79</u>	-	879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С1515-25-1	Коробка для вимикачів та розеток	шт	105	<u>8.00</u>	-	840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					37970	4546	<u>69</u>		<u>61.18</u>
									16		0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					37970				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					33355 4562 2434 5,79 740 40404				
		Всього по розділу 4					40404				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					934437 1062 42 1104 933375 696554 173561 88755 204,03 26073 1022130	148698	88123 24863		1858,15 296,24
		Всього по кошторису					1023234				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2358,42 199634				

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірив

 ПП 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на слабострумні мережі
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

34,472 тис. грн.
0,16713 тис.люд.год.
13,614 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Радіофікація												
1	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,06	9814.00	54.63	589	277	3	54.4000	3.26			
					4623,46	6,61			-	0,0906	0,01			
2	& 290220-1291-198	Радіорозетка прихованого встановлення РПВ-198	шт	6	20.75	-	125	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	290220-1244	Коробка універсальна УК-2П	шт	5	16.28	-	81	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	1,5	4085.66	8.37	6128	2914	13	25.6000	38.4			
					1942,53	3,05			5	0,0378	0,06			
5	& 15097-1011-212-Р	Провід радіозв'язку пер.2х1,2мм ПРППМ	1000м	0,15	15652.70	-	2348	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
		Телефонізація												
6	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	224.60	-	225	115	-	1.4000	1.4			
					115,46	-			-	-	-			
7	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	1	4085.66	8.37	4086	1943	8	25.6000	25.6			
					1942,53	3,05			3	0,0378	0,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15097-1011-212-P	Провід радіозв'язку пер.2х1,2мм ПРППМ	1000м	0,1	<u>15652.70</u>	<u>-</u>	1565	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Технологія FTP			-	-			-	-	-
9	KM10-512-1	Установлення маршрутизатора	шт	1	<u>756.19</u>	<u>-</u>	756	747	<u>-</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					746,78	-			-	-	-
10	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1	<u>7889.60</u>	<u>3446.56</u>	7890	1547	<u>3447</u>	<u>19.2000</u>	<u>19.2</u>
					1546,75	771,38			771	9,4105	9,41
11	& 15097-1011-4251	Кабель вита пара КПВ-ВП (100) 4х2х0,51 (UTP-cat5)	1000м	0,103	<u>7094.55</u>	<u>-</u>	731	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	KM10-513-3	Підсилювачі колективного приймання телебачення/ роутер	шт	1	<u>622.32</u>	<u>-</u>	622	622	<u>-</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					622,32	-			-	-	-
13	KM10-349-6	Монтаж телевізора	шт	4	<u>826.86</u>	<u>-</u>	3307	2914	<u>-</u>	<u>9.6000</u>	<u>38.4</u>
					728,45	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					28453	11079	<u>3471</u>		<u>143.86</u>
									779		<u>9,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13903				
		всього заробітна плата, грн.					11858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6019				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1756				
		Всього будівельні роботи, грн.					34472				

		Всього по кошторису					34472				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					167,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13614				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірив

ПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електрозасувка на обводі водоміра
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,471 тис. грн.
0,04118 тис.люд.год.
3,570 тис. грн.
4,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	2562.53	407.16	2563	1715	407	20.8000	20.8			
					1715.38	128,34			128	1,5561	1,56			
2	& С100-1517-6425	Щит шафний малогабаритний 600х400х250мм	шт	1	1634.74	-	1635	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	КМ8-522-1	Перемикач [рубильник, що перемикає]	шт	1	274.62	3.75	275	132	4	1.6000	1.6			
					131,95	1,13			1	0,0142	0,01			
4	& С1547-6-5311	Перемикач універсальний УП5311-С225	шт	1	234.76	-	235	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	5	372.14	20.66	1861	660	103	1.6000	8			
					131,95	3,75			19	0,0421	0,21			
6	& С100-1504-10	Вимикач КЕ-01	шт	3	126.79	-	380	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
7	& С100-1504-120	Вимикач КЕ-012	шт	1	151.70	-	152	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
8	& С1514-50-611	Автоматичний вимикач РL6-С1/1	шт.	1	200.27	-	200	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ20-1-23	Монтаж лампи або фігури точкового типу, що встановлюються додатково в пульт-табло	10 шт	0,3	<u>980.87</u>	-	294	173	-	<u>6.4000</u>	<u>1.92</u>
10	& С118-80-220	Лінза АС-220	шт	3	<u>575.87</u>	-	459	-	-	-	-
11	КМ11-1-2	Конструкції для встановлення приладів, маса до 2 кг	шт	1	<u>153.03</u>	-			-	-	-
12	КМ8-523-1	Запобіжник, що встановлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А / реле	шт	1	<u>213.07</u>	<u>11.97</u>	213	60	<u>12</u>	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
13	& С1513-1-37	Реле проміжне ПЕ-37-22УЗ	шт	1	59,97	4,06			4	0,0446	0,04
14	КМ8-82-1	Монтаж затискача	100 шт	0,02	<u>158.46</u>	<u>11.89</u>	158	107	<u>12</u>	<u>1.3000</u>	<u>1.3</u>
15	& С1513-1-2531	Блок затискачів БЗН 19-2531-207	шт	2	107,21	3,02			3	0,0330	0,03
					<u>221.51</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					<u>5954.59</u>	<u>155.26</u>	119	106	<u>3</u>	<u>64.0000</u>	<u>1.28</u>
					5278,08	41,94			1	0,4452	0,01
					<u>63.82</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8894	2953	<u>541</u>		<u>35.7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8894		156		1,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5400				
		всього заробітна плата, грн.					3109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					461				
		Всього будівельні роботи, грн.					10471				


		Всього по кошторису					10471				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					41,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3570				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірив

 ПП 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопостачання та каналізація
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

413,731 тис. грн.
0,55586 тис.люд.год.
47,402 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. В1, В2, Т3, Т4										
		Обладнання										
1	КМ35-6-3	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	<u>1802.90</u>	<u>197.86</u>	1803	1505	<u>198</u>	<u>19.6000</u>	<u>19.6</u>	
					1505,28	57,08			57	0,6050	0,61	
2	& С130-8-10	Водонагрівач ємкісний V=100л 2,5кВт	шт	1	<u>10191.28</u>	<u>-</u>	10191	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
3	КБ17-7-1	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10шт	0,1	<u>16675.39</u>	<u>-</u>	1668	1668	<u>-</u>	<u>219.7600</u>	<u>21.98</u>	
					16675,39	-			-	-	-	
4	& С1630-15-5	Бак для запасу води ємк. 500л	шт	1	<u>29512.97</u>	<u>-</u>	29513	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
5	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>1257.06</u>	<u>107.09</u>	1257	1079	<u>107</u>	<u>14.2200</u>	<u>14.22</u>	
					1079,01	33,77			34	0,3917	0,39	
6	& С130-15-50	Бак розширювальний мембранний місткість 500л	шт	1	<u>7425.08</u>	<u>-</u>	7425	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		Запірна арматура			-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	5	<u>355.84</u> 194,15	<u>84.75</u> 15,93	1779	971	<u>424</u> 80	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>12.05</u> 0,91
8	С1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	5	<u>1071.21</u> -	<u>-</u> -	5356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 32 мм	10шт	0,1	<u>14028.45</u> 990,89	<u>713.54</u> 170,69	1403	99	<u>71</u> 17	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>1.23</u> 0,21
10	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки	шт	1	<u>6386.97</u> 1110,18	<u>192.55</u> 47,61	6387	1110	<u>193</u> 48	<u>13.9400</u> 0,5596	<u>13.94</u> 0,56
11	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий / модуль передачі даних	шт	1	<u>2083.42</u> 1369,10	<u>1.27</u> 0,15	2083	1369	<u>1</u> -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17.6</u> -
12	& С1630-1457-263	Лічильник холодної води крильчатий муфтовий DN20 з імпульсним виходом та модулем передачі даних	шт	1	<u>9548.88</u> -	<u>-</u> -	9549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>349.85</u> 194,15	<u>78.76</u> 13,41	350	194	<u>79</u> 13	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>2.41</u> 0,15
14	& С1630-544-3260	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм	шт	1	<u>309.86</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>49.91</u> 30,60	<u>-</u> -	100	61	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
16	& С1630-113-510	Манометр диференційний з триходовим краном ДМ 05100	комплект	2	<u>1561.53</u> -	<u>-</u> -	3123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однозакільні та двозакільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,1	<u>6852.20</u> 5278,08	<u>414.66</u> 111,88	685	528	<u>41</u> 11	<u>64.0000</u> 1,1440	<u>6.4</u> 0,11
18	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>224.87</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1630-65-101	Засувка фланцева з електроприводом, діам. 50мм Z101-I-50	шт	1	<u>43658.14</u> -	<u>-</u> -	43658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-15-2	Установлення засувок на трубопроводах із сталевих діаметром до 50 мм	шт	1	<u>355.84</u> 194,15	<u>84.75</u> 15,93	356	194	<u>85</u> 16	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>2.41</u> 0,18
21	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>224.87</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	<u>2290.08</u> -	<u>-</u> -	2290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1630-669	Крани кутові для води КРЛУ, діаметр 15 мм	шт	33	<u>203.17</u> -	<u>-</u> -	6705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ17-2-3	Водорозбірна арматура Установлення змішувачів	10шт	1,1	<u>1022.33</u> 960,88	-	1125	1057	-	<u>11.4800</u>	<u>12.63</u>
25	С130-628	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором	комплект	10	<u>1035.57</u> -	-	10356	-	-	-	-
26	С130-631	Змішувачі для медичних умивальників, См- Ум-НЛ, настінні, ліктьові, з комбінованою сіткою	комплект	1	<u>2830.48</u> -	-	2830	-	-	-	-
27	& С1630- 1289-6	Гнучка підводка в металевій оплітці 1/2" L=800 мм	шт	33	<u>221.21</u> -	-	7300	-	-	-	-
28	КБ16-14-17	Трубопроводи Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>21731.28</u> 10325,24	<u>3908.39</u> 1887,38	1087	516	<u>195</u> 94	<u>125.2000</u> 23,7433	<u>6.26</u> 1,19
29	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	5	<u>143.14</u> -	-	716	-	-	-	-
30	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>34780.29</u> 4558,12	<u>580.02</u> 147,53	348	46	<u>6</u> 1	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>0.55</u> 0,02
31	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,23	<u>37122.28</u> 4558,12	<u>580.02</u> 147,53	8538	1048	<u>133</u> 34	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>12.71</u> 0,4
32	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>45329.98</u> 4558,12	<u>580.02</u> 147,53	453	46	<u>6</u> 1	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>0.55</u> 0,02
33	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>60343.79</u> 5856,19	<u>1546.60</u> 365,15	1207	117	<u>31</u> 7	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>1.42</u> 0,09
34	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,37	<u>14467.76</u> 7524,63	<u>4163.48</u> 1969,57	5353	2784	<u>1540</u> 729	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>33.26</u> 9,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C113-1681-2	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20x2,8 мм з фітингами	м	37	<u>144,23</u>	-	5337	-	-	-	-
36	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,37	<u>12293,51</u> 7733,88	<u>2640,57</u> 1218,34	4549	2862	<u>977</u> 451	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>34,19</u> 5,66
37	& C113-1682-1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25x3,5 мм з фітингами	м	37	<u>205,51</u>	-	7604	-	-	-	-
38	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>12985,42</u> 8880,57	<u>1664,83</u> 730,59	1169	799	<u>150</u> 66	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>9,55</u> 0,82
39	& C113-1683-1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 32x4,4 мм з фітингами	м	9	<u>307,58</u>	-	2768	-	-	-	-
40	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>14714,80</u> 9642,24	<u>1981,92</u> 890,30	2943	1928	<u>396</u> 178	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>23,04</u> 2,23
41	& C113-1684-1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 40x5,5 мм з фітингами	м	20	<u>494,06</u>	-	9881	-	-	-	-
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,8	<u>338,32</u> 273,82	-	4330	3505	-	<u>3.5200</u>	<u>45,06</u>
43	& C111-198-4	Клей Thermaflex Glue	л	1,8176	<u>533,66</u>	-	970	-	-	-	-
44	& C111-1678-3-50	Стрічка K-Flex ODE Tape 3ммx50ммx1500мм	м	176,64	<u>25,80</u>	-	4557	-	-	-	-
45	& C114-98-130	Теплоізоляція зі спіненого поліетилену К-флекс РЕ, товщ.13мм	м	128,52	<u>51,18</u>	-	6578	-	-	-	-
46	КМ8-573-4	Пожежні кран-комплекти	шт	2	<u>699,40</u> 271,97	<u>132,74</u> 27,55	1399	544	<u>265</u> 55	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>6,4</u> 0,59
47	& C113-2130-6	Шафа пожежна комплектна HW-52NK	шт	2	<u>3686,04</u>	-	7372	-	-	-	-
48	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>3673,80</u> 120,69	<u>23,39</u> 8,00	7348	241	<u>47</u> 16	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>2,96</u> 0,19
49	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення вогнегасника	т	0,01	<u>12175,64</u> 9160,55	<u>1530,53</u> 147,73	122	92	<u>15</u> 1	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>1,18</u> 0,02
50	& C1110-89-5	Підставка під вогнегасник ВП-5	шт	1	<u>282,22</u>	-	282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C130-26-ВВП-5	Вогнегасник водопінний ВВП-5	шт	1	<u>660.01</u>	<u>-</u>	660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					244073	24363	<u>4960</u>		<u>302.32</u>
									1909		23,51
		Разом будівельні роботи, грн.					244073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214750				
		всього заробітна плата, грн.					26272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4073				
		Всього будівельні роботи, грн.					257817				

		Всього по розділу 1					257817				
		Розділ 2. Каналізація К1									
52	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,9	<u>3998.88</u>	<u>222.31</u>	3599	2374	<u>200</u>	<u>31.9800</u>	<u>28.78</u>
					2637,39	72,58			65	0,8669	0,78
53	C130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	9	<u>5019.03</u>	<u>-</u>	45171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
54	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,9	<u>5431.45</u>	<u>388.95</u>	4888	2672	<u>350</u>	<u>36.4100</u>	<u>32.77</u>
					2969,24	127,61			115	1,5210	1,37
55	C130-905	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ та УНТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідливою поличкою	шт	9	<u>4531.97</u>	<u>-</u>	40788	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
56	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	9	<u>936.04</u>	<u>-</u>	8424	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
57	C1419-68	Надбавка за установлення в заводських умовах унітаза "компакт" з бачком, арматурою, сидінням та кріпленням	комплект	9	<u>239.09</u>	<u>-</u>	2152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
58	КБ17-2-2	Установлення поручнів для МГН	10шт	0,3	<u>3551.86</u>	<u>55.68</u>	1066	949	<u>17</u>	<u>40.6700</u>	<u>12.2</u>
					3163,72	17,55			5	0,2128	0,06


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C123-361-60	Поручень стаціонарний для унітаза МГН	шт	1	<u>2271.37</u>	-	2271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C123-361-61	Поручень відкидний для унітаза МГН	шт	1	<u>2177.86</u>	-	2178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C123-361-62	Поручень стаціонарний для умивальника МГН	шт	1	<u>2424.37</u>	-	2424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>1390.32</u>	<u>112.41</u>	278	211	<u>22</u>	<u>12.9600</u>	<u>2.59</u>
					1056,89	37,00			7	0,4404	0,09
63	& C130-637-1515	Трап каналізаційний 150х150мм з вертикальним випуском	шт	1	<u>2710.51</u>	-	2711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ20-14-1	Установлення клапанів повітряних діаметром до 250 мм	шт	3	<u>234.06</u>	<u>6.96</u>	702	415	<u>21</u>	<u>1.8000</u>	<u>5.4</u>
					138,24	2,19			7	0,0266	0,08
65	& C1630-460-5	Повітряний клапан каналізаційний діам. 50мм	шт	1	<u>195.18</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C1630-460-11	Повітряний клапан каналізаційний діам. 110мм	шт	2	<u>327.78</u>	-	656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Трубопроводи									
67	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>34251.25</u>	<u>73.71</u>	5480	1302	<u>12</u>	<u>95.7800</u>	<u>15.32</u>
					8140,34	23,25			4	0,2700	0,04
68	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,09	<u>103768.55</u>	<u>151.36</u>	9339	702	<u>14</u>	<u>91.8400</u>	<u>8.27</u>
					7805,48	48,35			4	0,5652	0,05
69	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів ПВХ труб зовнішнім діаметром 110 мм	100м	0,37	<u>19307.14</u>	<u>4664.32</u>	7144	5015	<u>1726</u>	<u>166.2000</u>	<u>61.49</u>
					13553,61	2168,88			802	27,1989	10,06
70	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	37	<u>188.89</u>	-	6989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	<u>29.26</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	<u>13.38</u>	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>29.26</u>	-	117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	<u>13.38</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	<u>21.40</u>	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	<u>21.99</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	11	<u>54.71</u>	-	602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	3	<u>21,99</u>	-	66	-	-	-	-
79	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	<u>40,10</u>	-	120	-	-	-	-
80	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2	<u>54,71</u>	-	109	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					147968	13640	<u>2362</u> 1009		<u>166,82</u> 12,53
		Разом будівельні роботи, грн.					147968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131966				
		всього заробітна плата, грн.					14649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2408				
		Всього будівельні роботи, грн.					155914				

		Всього по розділу 2					155914				
		Разом прямі витрати по кошторису					392041	38003	<u>7322</u> 2918		<u>469,14</u> 36,04
		Разом будівельні роботи, грн.					392041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					346716				
		всього заробітна плата, грн.					40921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6481				
		Всього будівельні роботи, грн.					413731				

		Всього по кошторису					413731				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					555,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47402				

Склав  О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опалення та вентиляція
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1075,677 тис. грн.
1,68387 тис.люд.год.
141,376 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Опалення												
		Тепла підлога Q=300Вт												
1	КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,177	<u>2426.71</u>	<u>503.65</u>	430	137	<u>89</u>	<u>9.6000</u>	<u>1.7</u>			
					773,38	145,29			26	1,5400	0,27			
2	& С1545-64-1	Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-17-300	1000м	0,018054	<u>156042.67</u>	<u>-</u>	2817	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
3	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	<u>184.76</u>	<u>-</u>	370	264	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>			
					131,95	-			-	-	-			
4	& С1630-139-33	Муфти для нагрівальних кабелів	шт	2	<u>246.91</u>	<u>-</u>	494	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
5	КМ11-350-1	Регулятор температури, проточні датчики	шт	2	<u>171.85</u>	<u>8.37</u>	344	258	<u>17</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>			
					128,90	3,05			6	0,0378	0,08			
6	& С1630-9-30	Терморегулятор з червоним світловим індикатором	шт	1	<u>883.68</u>	<u>-</u>	884	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-9-33	Датчик температури для теплої підлоги	шт	1	<u>366.87</u>	-	367	-	-	-	-
		Тепла підлога Q=400Вт			-	-			-	-	-
8	KM8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,235	<u>2426.71</u>	<u>503.65</u>	570	182	<u>118</u>	<u>9.6000</u>	<u>2.26</u>
					773,38	145,29			34	1,5400	0,36
9	& C1545-64-4	Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-17-400	1000м	0,0235	<u>94078.50</u>	-	2211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	<u>184.76</u>	-	370	264	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					131,95	-			-	-	-
11	& C1630-139-33	Муфти для нагрівальних кабелів	шт	2	<u>246.91</u>	-	494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KM11-350-1	Регулятор температури, проточні датчики	шт	2	<u>171.85</u>	<u>8.37</u>	344	258	<u>17</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					128,90	3,05			6	0,0378	0,08
13	& C1630-9-30	Терморегулятор з червоним світловим індикатором	шт	1	<u>883.68</u>	-	884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1630-9-33	Датчик температури для теплої підлоги	шт	1	<u>366.87</u>	-	367	-	-	-	-
		Тепла підлога Q=800Вт			-	-			-	-	-
15	KM8-145-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,471	<u>2860.04</u>	<u>701.52</u>	1347	425	<u>330</u>	<u>11.2000</u>	<u>5.28</u>
					902,27	202,37			95	2,1450	1,01
16	& C1545-64-3	Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-17-800	1000м	0,0471	<u>84114.12</u>	-	3962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	<u>184.76</u>	-	370	264	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					131,95	-			-	-	-
18	& C1630-139-33	Муфти для нагрівальних кабелів	шт	2	<u>246.91</u>	-	494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KM11-350-1	Регулятор температури, проточні датчики	шт	2	<u>171.85</u>	<u>8.37</u>	344	258	<u>17</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					128,90	3,05			6	0,0378	0,08
20	& C1630-9-30	Терморегулятор з червоним світловим індикатором	шт	1	<u>883.68</u>	-	884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1630-9-33	Датчик температури для теплої підлоги	шт	1	<u>366.87</u>	-	367	-	-	-	-
		Тепла підлога Q=1200Вт			-	-			-	-	-
22	KM8-145-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,706	<u>2860.04</u>	<u>701.52</u>	2019	637	<u>495</u>	<u>11.2000</u>	<u>7.91</u>
					902,27	202,37			143	2,1450	1,51
23	& C1545-64-12	Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-17-1200	1000м	0,0706	<u>57825.15</u>	-	4082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	<u>184.76</u>	-	370	264	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					131,95	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1630-139-33	Муфти для нагрівальних кабелів	шт	2	<u>246.91</u>	-	494	-	-	-	-
26	KM11-350-1	Регулятор температури, проточні датчики	шт	2	<u>171.85</u>	<u>8.37</u>	344	258	<u>17</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					128,90	3,05			6	0,0378	0,08
27	& C1630-9-30	Терморегулятор з червоним світловим індикатором	шт	1	<u>883.68</u>	-	884	-	-	-	-
28	& C1630-9-33	Датчик температури для теплої підлоги	шт	1	<u>366.87</u>	-	367	-	-	-	-
		Тепла підлога Q=1500Вт (5 комплектів)			-	-			-	-	-
29	KM8-145-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	100 м	4,41	<u>3823.81</u>	<u>1528.95</u>	16863	4547	<u>6743</u>	<u>12.8000</u>	<u>56.45</u>
					1031,17	441,07			1945	4,6750	20,62
30	& C1545-64-15	Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-17-1500	1000м	0,441	<u>57858.30</u>	-	25516	-	-	-	-
31	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	10	<u>184.76</u>	-	1848	1320	-	<u>1.6000</u>	<u>16</u>
					131,95	-			-	-	-
32	& C1630-139-33	Муфти для нагрівальних кабелів	шт	10	<u>246.91</u>	-	2469	-	-	-	-
33	KM11-350-1	Регулятор температури, проточні датчики	шт	10	<u>171.85</u>	<u>8.37</u>	1719	1289	<u>84</u>	<u>1.6000</u>	<u>16</u>
					128,90	3,05			31	0,0378	0,38
34	& C1630-9-30	Терморегулятор з червоним світловим індикатором	шт	5	<u>883.68</u>	-	4418	-	-	-	-
35	& C1630-9-33	Датчик температури для теплої підлоги	шт	5	<u>366.87</u>	-	1834	-	-	-	-
		Тепла підлога Q=2000Вт (8 комплектів)			-	-			-	-	-
36	KM8-145-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	100 м	9,416	<u>3823.81</u>	<u>1528.95</u>	36005	9709	<u>14397</u>	<u>12.8000</u>	<u>120.52</u>
					1031,17	441,07			4153	4,6750	44,02
37	& C1545-64-20	Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-17-2000	1000м	0,9416	<u>72137.28</u>	-	67924	-	-	-	-
38	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	16	<u>184.76</u>	-	2956	2111	-	<u>1.6000</u>	<u>25.6</u>
					131,95	-			-	-	-
39	& C1630-139-33	Муфти для нагрівальних кабелів	шт	16	<u>246.91</u>	-	3951	-	-	-	-
40	KM11-350-1	Регулятор температури, проточні датчики	шт	16	<u>171.85</u>	<u>8.37</u>	2750	2062	<u>134</u>	<u>1.6000</u>	<u>25.6</u>
					128,90	3,05			49	0,0378	0,6
41	& C1630-9-30	Терморегулятор з червоним світловим індикатором	шт	8	<u>883.68</u>	-	7069	-	-	-	-
42	& C1630-9-33	Датчик температури для теплої підлоги	шт	8	<u>366.87</u>	-	2935	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	205531	24507	<u>22458</u>		<u>302.92</u>
									6500		69,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					205531 158566 31007 15534 35,07 4483 221065				

		Всього по розділу 1					221065				
		Розділ 2. Вентиляція Обладнання									
43	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2	<u>1898.68</u> 1065,36	<u>108.55</u> 33,29	3797	2131	<u>217</u> 67	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>28.08</u> 0,78
44	С130-62 варіант 1	Вентилятори електроручні ЕРВ-72-3	шт	2	<u>44887.17</u> -	<u>-</u> -	89774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ20-13-7	Установлення клапана-витратоміра	клапан	2	<u>408.96</u> 246,61	<u>24.36</u> 7,68	818	493	<u>49</u> 15	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>6.5</u> 0,19
46	& С130-164-3	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	2	<u>6600.10</u> -	<u>-</u> -	13200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1418.64</u> 955,74	<u>274.47</u> 82,66	1419	956	<u>274</u> 83	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
48	С1630-1369 варіант 1	Повіронагрівач каналний електричний 500х250мм, Q=15 кВт	шт	1	<u>37869.45</u> -	<u>-</u> -	37869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ11-350-1	Регулятор температури прямої дії	шт	1	<u>171.85</u> 128,90	<u>8.37</u> 3,05	172	129	<u>8</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
50	& С1630-575-55	Регулятор температури повітря приміщення	шт	1	<u>2074.38</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ19-7-3	Установлення противибухових клапанів	шт	2	<u>5833.19</u> 1722,34	<u>73.08</u> 23,03	11666	3445	<u>146</u> 46	<u>21.1200</u> 0,2793	<u>42.24</u> 0,56
52	& С130-376-1	Клапан противибуховий УЗС-1	шт	2	<u>15319.42</u> -	<u>-</u> -	30639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	2	<u>642.52</u> 567,14	<u>48.72</u> 15,36	1285	1134	<u>97</u> 31	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>14.08</u> 0,37
54	& С1630-1051-3 варіант 1	Фільтр ФЯР-514Х514	шт	2	<u>1179.99</u> -	<u>-</u> -	2360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	3	<u>528,91</u> 187,16	<u>134,16</u> 30,16	1587	561	<u>402</u> 90	<u>2.1400</u> 0,3658	<u>6,42</u> 1,1
56	& С130-605-4	Люк герметичний 600х900мм СУ-IV	шт	3	<u>34049,79</u> -	-	102149	-	-	-	-
57	КБ19-7-1	Установлення протипожежних клапанів площею до 0,1 м2	шт	24	<u>3413,34</u> 1358,62	<u>27,84</u> 8,78	81920	32607	<u>668</u> 211	<u>16.6600</u> 0,1064	<u>399,84</u> 2,55
58	& С130-382-1515	Клапан протипожежний з механічним приводом 150х150мм, ЕІ60	шт	4	<u>1720,81</u> -	-	6883	-	-	-	-
59	& С130-382-3015	Клапан протипожежний з механічним приводом 300х150мм, ЕІ60	шт	11	<u>2266,51</u> -	-	24932	-	-	-	-
60	& С130-382-3020	Клапан протипожежний з механічним приводом 300х200мм, ЕІ60	шт	2	<u>2605,15</u> -	-	5210	-	-	-	-
61	& С130-382-4020	Клапан протипожежний з механічним приводом 400х200мм, ЕІ60	шт	1	<u>2997,54</u> -	-	2998	-	-	-	-
62	& С130-382-4520	Клапан протипожежний з механічним приводом 450х200мм, ЕІ60	шт	2	<u>3446,34</u> -	-	6893	-	-	-	-
63	& С130-382-5020	Клапан протипожежний з механічним приводом 500х200мм, ЕІ60	шт	1	<u>3961,44</u> -	-	3961	-	-	-	-
64	& С130-382-25	Клапан протипожежний з механічним приводом діам. 250мм, ЕІ60	шт	3	<u>2676,24</u> -	-	8029	-	-	-	-
65	КБ20-10-1	Повітророзподільники Установлення повітророзподільників	шт	16	<u>267,85</u> 166,76	<u>31,45</u> 9,51	4286	2668	<u>503</u> 152	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>33,12</u> 1,84
66	& С130-164-10	Анемостат діам. 100мм	шт	16	<u>124,17</u> -	-	1987	-	-	-	-
67	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	29	<u>186,67</u> 139,78	<u>27,60</u> 6,10	5413	4054	<u>800</u> 177	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>52,78</u> 2,16
68	& С111-1756-1510	Решітка вентиляційна металева тип ДР 150х100 Р	шт	3	<u>445,41</u> -	-	1336	-	-	-	-
69	& С111-1756-2010	Решітка вентиляційна металева тип ДР 200х100 Р	шт	4	<u>500,49</u> -	-	2002	-	-	-	-
70	& С111-1756-3010	Решітка вентиляційна металева тип ДР 300х100 Р	шт	15	<u>644,31</u> -	-	9665	-	-	-	-
71	& С111-1756-3015	Решітка вентиляційна металева тип ДР 300х150 Р	шт	7	<u>761,61</u> -	-	5331	-	-	-	-
72	КБ20-4-1	Повітропроводи Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,19	<u>128289,61</u> 19624,53	-	24375	3729	-	<u>261.8000</u> -	<u>49,74</u> -
73	КБ20-4-4	Повітропроводи Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,16	<u>119305,67</u> 19624,53	<u>549,26</u> 172,14	19089	3140	<u>88</u> 28	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>41,89</u> 0,33


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ20-4-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 400 мм	100м2	0,05	<u>107113.24</u> 15546,70	<u>441,38</u> 138,14	5356	777	<u>22</u> 7	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>10.37</u> 0,08
75	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм	100м2	0,979	<u>126278.35</u> 17967,91	<u>483,14</u> 151,30	123627	17591	<u>473</u> 148	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>234.67</u> 1,8
76	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,07	<u>117195.27</u> 15546,70	<u>441,38</u> 138,14	8204	1088	<u>31</u> 10	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>14.52</u> 0,12
77	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,405	<u>112179.73</u> 11698,26	<u>346.05</u> 103,25	45433	4738	<u>140</u> 42	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>63.2</u> 0,51
78	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,032	<u>114537.63</u> 9455,45	<u>353.01</u> 105,44	3665	303	<u>11</u> 3	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>4.04</u> 0,04
79	& C111-829-7	Фасонні частини оцинкованого повітропроводу, t=0,7мм	м2	30	<u>794.34</u> -	<u>-</u> -	23830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	19,2	<u>518.86</u> 518,86	<u>-</u> -	9962	9962	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>128.06</u> -
81	& C111-198-4	Клей Thermaflex Glue	л	30,336	<u>533.66</u> -	<u>-</u> -	16189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C111-1678-3-50	Стрічка K-Flex ODE Tape 3ммх50ммх1500мм	м	490,56	<u>25.80</u> -	<u>-</u> -	12656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	576	<u>1.54</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C114-55-20	Технічний утеплювач мінераловатний PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 20 мм	м2	196,224	<u>213.36</u> -	<u>-</u> -	41866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					804794	89506	<u>3929</u> 1113		<u>1143.9</u> 13,44
		Разом будівельні роботи, грн.					804794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					711359				
		всього заробітна плата, грн.					90619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15267				
		Всього будівельні роботи, грн.					854612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					854612				
		Разом прямі витрати по кошторису					1010325	114013	<u>26387</u>		<u>1446.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1010325		7613		82,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					869925				
		всього заробітна плата, грн.					121626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65352				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19750				
		Всього будівельні роботи, грн.					1075677				

		Всього по кошторису					1075677				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1683,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					141376				

Склав  О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пожежна сигналізація та оповіщення
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

76,173 тис. грн.
0,27848 тис.люд.год.
22,818 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.						
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин						
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
															на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3044.25	1.57	3044	2863	2	36.8000	36.8					
					2862,67	0,19			-	0,0026	-					
2	& 1602-300481	Прилад приймально-контрольний ППКП "	шт	1	10790.76	-	10791	-	-	-	-					
	варіант 1	Тірас -8 П .1"			-	-			-	-	-					
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	308.66	-	617	528	-	3.2000	6.4					
					263,90	-			-	-	-					
4	& 1602-500ВН	Акумуляторна батарея LogicPower LPM (12 В , 7 А * год)	шт	2	752.54	-	1505	-	-	-	-					
	варіант 1				-	-			-	-	-					
5	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	1374.00	1.27	1374	660	1	8.0000	8					
					659,76	0,15			-	0,0021	-					
6	1602-30037	Блок живлення БЖ 1215	шт	1	3368.60	-	3369	-	-	-	-					
	варіант 1				-	-			-	-	-					
7	КМ10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,04	2916.23	-	117	112	-	36.8000	1.47					
					2792,38	-			-	-	-					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1112-24ВН варіант 1	Пристрій кінцевий УК-2	шт	4	<u>71,47</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-683-14	Монтаж сирени	шт	3	<u>694,21</u> 348,50	<u>-</u> -	2083	1046	<u>-</u> -	<u>4.4800</u> -	<u>13,44</u> -
10	& 1602-304ВН варіант 1	Оповіщувач ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	<u>930,44</u> -	<u>-</u> -	1861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	1602-50129 варіант 1	Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Джміль"	шт	1	<u>933,95</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	29	<u>169,29</u> 116,88	<u>6,09</u> 0,74	4909	3390	<u>177</u> 21	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>46,4</u> 0,29
13	1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТТ-3	шт	29	<u>93,77</u> -	<u>-</u> -	2719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-531-2	Сповіщувач ПС ручний загального призначення	шт	2	<u>195,16</u> 173,19	<u>0,24</u> 0,03	390	346	<u>-</u> -	<u>2.1000</u> 0,0004	<u>4,2</u> -
15	1602-30067 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	<u>165,16</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	<u>291,03</u> 263,90	<u>-</u> -	582	528	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6,4</u> -
17	& 1602-305ВН варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	2	<u>685,64</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>3909,07</u> 2581,69	<u>-</u> -	11727	7745	<u>-</u> -	<u>32.8000</u> -	<u>98,4</u> -
19	& C1545-89-13 варіант 1	Короб для кабелів, 15x10	м	303	<u>29,17</u> -	<u>-</u> -	8839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-13-1 К=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	3	<u>604,41</u> 504,31	<u>-</u> -	1813	1513	<u>-</u> -	<u>6.2600</u> -	<u>18,78</u> -
21	& 15097-3011-8 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий, перерізом ПСВВнг (J-YU-U) 1 x 2 x 0,8	1000м	0,309	<u>14517,17</u> -	<u>-</u> -	4486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-2-1	Прокладання гофрорукава, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	<u>3738,78</u> 3131,15	<u>-</u> -	748	626	<u>-</u> -	<u>42.3300</u> -	<u>8,47</u> -
23	& C113-1683-ИНБ1 варіант 1	Труба гофрована діаметром 20 мм.	м	20	<u>9,68</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 2405-1688-3-2 варіант 1	Кліпси під гофрорукав Д=20 мм	100 шт	0,21	<u>69.60</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,2	<u>817.68</u> 636,14	<u>-</u> -	164	127	<u>-</u> -	<u>8.6000</u> -	<u>1.72</u> -
26	& 15097-2011-1-3 варіант 1	Кабель силовий, перерізом 3х1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,02	<u>35224.96</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або показником напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	0,01	<u>26939.26</u> 26939,26	<u>-</u> -	269	269	<u>-</u> -	<u>334.4000</u> -	<u>3.34</u> -
28	290116-18001 варіант 1	Бокс під автомат (1-2 модулі)	шт	1	<u>124.88</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>211.33</u> 131,95	<u>0.24</u> 0,03	211	132	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> 0,0004	<u>1.6</u> -
30	1504-6478 варіант 1	Автоматичний вимикач однофазний 10 А (ABB) РЕЗЕРВ	шт	1	<u>119.54</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТТ-3	шт	3	<u>93.77</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	1602-30067 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>165.16</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					66143	19885	<u>180</u> 21		<u>255.42</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					66143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46078				
		всього заробітна плата, грн.					19906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10030				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2912				
		Всього будівельні роботи, грн.					76173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					76173				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					278,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22818				

Склав  О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на блискавкозахист
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

62,658 тис. грн.
0,18717 тис.люд.год.
14,607 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (1м.п=0,39кг) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,4	3838.37 2300,79	202.68 7,61	5374	3221	284 11	28.5600 0,0928	39.98 0,13			
2	& C111-1809-3 варіант 1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту Д-8мм (w-08/Al)	т	0,0189	301656.37 -	- -	5701	-	- -	- -	- -			
3	& C1545-440-9 варіант 1	Затискач для дроту універсальний оцинкований C-011	шт	10	50.36 -	- -	504	-	- -	- -	- -			
4	& C1545-440-11 варіант 1	Затискач контрольний (з пластин) оцинкований (C-031)	шт	6	107.58 -	- -	645	-	- -	- -	- -			
5	& C1545-440-7 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плаского даху з дюбелем (H-033)	шт	25	64.37 -	- -	1609	-	- -	- -	- -			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-901-12	Монтаж коробки	100 шт	0,1	<u>2792,38</u> 2792,38	-	279	279	-	<u>36.8000</u>	<u>3.68</u>
7	& С1545-90-1-Л варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	6	<u>283,24</u> -	-	1699	-	-	-	-
8	& С111-196-3ВН варіант 1	Клей бітумний для бетонних та пластикових тримачів, 10 л (9 кг)	шт	1	<u>1022,95</u> -	-	1023	-	-	-	-
9	& С1545-440-19 варіант 1	Тримач дроту кутовий з пластиком Н-081 (для прокладання дроту по парапету)	шт	85	<u>37,87</u> -	-	3219	-	-	-	-
10	& С111-1478-1 варіант 1	Шуруп даховий з двома підкладками (К-901)	1000 шт	0,17	<u>2646,92</u> -	-	450	-	-	-	-
11	КБ34-135-1	Блискавкоприймальний стержень (в комплекті)	шт	2	<u>516,42</u> 397,16	-	1033	794	-	<u>4.9300</u>	<u>9.86</u>
12	& С1545-440-7 варіант 3	Перехоплювач блискавки коньковий 1,5 м М10/16	шт	2	<u>1354,99</u> -	-	2710	-	-	-	-
13	& С1545-440-7 варіант 4	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-034	шт	36	<u>61,43</u> -	-	2211	-	-	-	-
14	& С1545-440-7 варіант 1	Тримач смуги металевий FLIP Н-037	шт	6	<u>52,56</u> -	-	315	-	-	-	-
15	& С111-378-3 варіант 1	Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0,5 кг	шт.	1	<u>171,51</u> -	-	172	-	-	-	-
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2	<u>17027,47</u> 17027,47	-	3405	3405	-	<u>261.8000</u>	<u>52.36</u>
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>9636,32</u> 9636,32	-	1927	1927	-	<u>150.4500</u>	<u>30.09</u>
18	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	1	<u>2219,81</u> 1804,54	<u>188,70</u> 7,08	2220	1805	<u>189</u> 7	<u>22.4000</u> 0,0864	<u>22.4</u> 0,09
19	& С1110-170-3 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25х4 мм W-25х4/ST	т	0,08	<u>130933,11</u> -	-	10475	-	-	-	-
20	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (L=3,0м)	10 шт	0,6	<u>1190,75</u> 902,27	<u>152,88</u> 5,74	714	541	<u>92</u> 3	<u>11.2000</u> 0,0700	<u>6.72</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-440-8 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача д16, 3,0 м (G-16/30)	шт	6	<u>1169.09</u> -	<u>-</u> -	7015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-440-10 варіант 1	Насадка SOS-Max для забивання стержнів G-16	шт	1	<u>495.89</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для дроту заземлювача на рівень першого поверху діаметром до 25 мм, укладених по стіні	100м	0,18	<u>2133.50</u> 1420,47	<u>-</u> -	384	256	<u>-</u> -	<u>18,7200</u> -	<u>3.37</u> -
24	& C113-1673-3 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12, К-201	м	18	<u>58.15</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1330-642-ИНБ1-112-12 варіант 1	З'єднувач труби монтажної для блискавкозахисту К-202	шт	6	<u>8.70</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-440-116 варіант 1	Зажим UD-20 для труби 20/12, К-203	шт	18	<u>10.29</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1683-2-Ц варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO, 10м (G-112)	шт	2	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-115-7 варіант 1	Гвинт з дюбелем розпірним	шт	24	<u>1.66</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					55618	12228	<u>565</u> 21		<u>168.46</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					55618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42825				
		всього заробітна плата, грн.					12249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2358				
		Всього будівельні роботи, грн.					62658				

		Всього по кошторису					62658				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					187,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14607				

Склав  О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  О.В.Барташук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання 0,4 кВ
Зовнішні мережі 0,4кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

346,315 тис. грн.
0,69263 тис.люд.год.
57,960 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ8-526-2	Розділ 1. Електропостачання 0,4 кВ Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	611.78 230,92	20.66 3,75	1224	462	41 8	2.8000 0,0421	5.6 0,08			
2	& C1547-6-10	Автоматичний вимикач LZMC1-A100, Іn=80А, 50 кА	шт	2	4868.14 -	- -	9736	-	- -	- -	- -			
3	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0352	76939.63 3816,59	73123.04 18829,92	2708	134	2574 663	57.3750 213,4881	2.02 7,51			
4	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0352	4922.28 375,17	4510.14 891,37	173	13	159 31	5.6400 8,3241	0.2 0,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	56,4	<u>57.83</u>	<u>57.83</u>	3262	-	<u>3262</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	9,03			509	0,0990	5,58
6	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами	1000м3	0,0597	<u>45758.69</u>	<u>44217.92</u>	2732	92	<u>2640</u>	<u>23.1625</u>	<u>1.38</u>
	тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу			1540,77	12031,24			718	137,5725	8,21
7	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,018	<u>20432.97</u>	<u>-</u>	368	368	<u>-</u>	<u>314.1600</u>	<u>5.65</u>
	тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2				20432,97	-			-	-	-
8	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,018	<u>10583.62</u>	<u>-</u>	191	191	<u>-</u>	<u>165.2400</u>	<u>2.97</u>
					10583,62	-			-	-	-
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0597	<u>7554.04</u>	<u>7554.04</u>	451	-	<u>451</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1611,94			96	17,6730	1,06
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,597	<u>2722.70</u>	<u>1381.50</u>	1625	801	<u>824</u>	<u>18.3600</u>	<u>10.96</u>
					1341,20	412,25			246	5,1175	3,06
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	3,1	<u>3473.99</u>	<u>2700.61</u>	10769	2397	<u>8372</u>	<u>9.6000</u>	<u>29.76</u>
					773,38	954,47			2959	11,4036	35,35
12	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	3,1	<u>2336.69</u>	<u>2078.90</u>	7244	799	<u>6445</u>	<u>3.2000</u>	<u>9.92</u>
					257,79	605,87			1878	6,4050	19,86
13	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	31	<u>678.92</u>	<u>-</u>	21047	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,438	<u>17800.14</u>	<u>-</u>	7796	7037	<u>-</u>	<u>222.0000</u>	<u>97.24</u>
					16066,14	-			-	-	-
15	& C113-1426-1	Труба двостінна електротехнічна П-110	м	438	<u>48.65</u>	<u>-</u>	21309	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
16	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	4,18	<u>4471.10</u>	<u>737.49</u>	18689	8082	<u>3083</u>	<u>24.0000</u>	<u>100.32</u>
					1933,44	212,75			889	2,2550	9,43
17	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	2,22	<u>4398.82</u>	<u>794.18</u>	9765	3434	<u>1763</u>	<u>19.2000</u>	<u>42.62</u>
					1546,75	219,46			487	2,3124	5,13
18	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,2	<u>9805.45</u>	<u>4820.31</u>	1961	412	<u>964</u>	<u>25.6000</u>	<u>5.12</u>
					2062,34	1102,56			221	13,2814	2,66
19	& C1545-66-495	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГ 4х95мм2	1000м	0,66	<u>197969.92</u>	<u>-</u>	130660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
20	КМ8-143-5	Покриття кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	3,1	<u>303.60</u>	<u>29.70</u>	941	849	<u>92</u>	<u>3.4000</u>	<u>10.54</u>
					273,90	8,66			27	0,0915	0,28
21	& C111-1678-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	310	<u>4.18</u>	<u>-</u>	1296	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>2191.17</u> 911,71	<u>26.98</u> 7,78	8765	3647	<u>108</u> 31	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>38.4</u> 0,33
23	& С1630-139-4170	Муфта кінцева 4КВТп-1-70(120мм)	шт	4	<u>753.83</u> -	-	3015	-	-	-	-
24	КМ8-167-3	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	<u>1581.78</u> 995,71	<u>17.99</u> 5,19	3164	1991	<u>36</u> 10	<u>12.8000</u> 0,0550	<u>25.6</u> 0,11
25	& С1630-139-417	Муфта з'єднувальна 4ПСТп-1-70(120мм)	шт	2	<u>1089.07</u> -	-	2178	-	-	-	-
26	КМ8-178-1	Показчик місця розташування кабелів та сполучних муфт, прокладених у землі, на стовбчиках з бетону	шт	10	<u>245.45</u> 245,45	-	2455	2455	-	<u>3.3600</u> -	<u>33.6</u> -
27	& С1633-89ВД-1	Показчик кабельних трас	шт	10	<u>769.63</u> -	-	7696	-	-	-	-
28	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб / для слабострумних мереж	км	0,05	<u>17800.14</u> 16066,14	-	890	803	-	<u>222.0000</u> -	<u>11.1</u> -
29	& С113-1426-1	Труба двостінна електротехнічна П-110	м	50	<u>48.65</u> -	-	2433	-	-	-	-
30	КР18-35-1	Відновлення а/б покриття	100м шва	0,1	<u>28466.97</u> 543,03	<u>27715.18</u> 3730,37	2847	54	<u>2772</u> 373	<u>8.0820</u> 42,5236	<u>0.81</u> 4,25
31	Н2, Н4=0,6	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0208	<u>32594.52</u> 12746,56	<u>19847.96</u> 5191,27	678	265	<u>413</u> 108	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>3.99</u> 1,29
32	КР18-1-4	Розбирання чорних щебених покриттів та основ	100м3	0,039	<u>9570.50</u> 1873,20	<u>7697.30</u> 1333,35	373	73	<u>300</u> 52	<u>28.1600</u> 13,1907	<u>1.1</u> 0,51
33	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,4	<u>108.43</u> 108,43	-	1128	1128	-	<u>1.6300</u> -	<u>16.95</u> -
34	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	10,4	<u>62.18</u> -	<u>62.18</u> 9,03	647	-	<u>647</u> 94	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,03
35	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,026	<u>270192.80</u> 2276,37	<u>16656.50</u> 3106,38	7025	59	<u>433</u> 81	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>0.83</u> 0,8
36	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,26	<u>24470.84</u> 1255,42	-	6362	326	-	<u>15.9500</u> -	<u>4.15</u> -
37	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 / до 8см	100м2	0,26	<u>37996.01</u> 2030,82	-	9879	528	-	<u>25.5000</u> -	<u>6.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					313482	36400	<u>35379</u>		<u>467,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					313482		9481		106,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241703				
		всього заробітна плата, грн.					45881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7726				
		Всього будівельні роботи, грн.					338095				


		Всього по розділу 1					338095				
		Розділ 2. Заземлення									
38	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,3	<u>6919,68</u>	<u>3977,29</u>	2076	348	<u>1193</u>	<u>14.4000</u>	<u>4,32</u>
					1160,06	651,27			195	7,3909	2,22
39	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>17027,47</u>	<u>-</u>	1532	1532	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>23,56</u>
					17027,47	-			-	-	-
40	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>10583,62</u>	<u>-</u>	953	953	<u>-</u>	<u>165.2400</u>	<u>14,87</u>
					10583,62	-			-	-	-
41	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>4984,91</u>	<u>476,50</u>	1495	541	<u>143</u>	<u>22.4000</u>	<u>6,72</u>
					1804,54	90,11			27	0,9664	0,29
		Разом прямі витрати по розділу 2					6056	3374	<u>1336</u>		<u>49,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6056		222		2,51
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1346				
		всього заробітна плата, грн.					3596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					757				
		Всього будівельні роботи, грн.					8219				

		Всього по розділу 2					8219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					319538	39774	<u>36715</u>		<u>516,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					319538		9703		109,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243049				
		всього заробітна плата, грн.					49477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26777				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8483				
		Всього будівельні роботи, грн.					346315				


		Всього по кошторису					346315				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					692,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57960				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірів

 ПП 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

281,204 тис. грн.
0,5687 тис.люд.год.
47,275 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-17-8	Земляні роботи (по частині трашней і колодязів) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0426	<u>36309.69</u> 1112,88	<u>35159.84</u> 7198,29	1547	47	<u>1498</u> 307	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.71</u> 3,02			
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	92,05	<u>11.60</u> -	<u>11.60</u> 4,38	1068	-	<u>1068</u> 403	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 4,42			
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0426	<u>4922.28</u> 375,17	<u>4510.14</u> 891,37	210	16	<u>192</u> 38	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>0.24</u> 0,35			
4	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,285	<u>24794.00</u> 1004,45	<u>23789.55</u> 4940,20	7066	286	<u>6780</u> 1408	<u>15.1000</u> 49,5431	<u>4.3</u> 14,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,09	<u>20432,97</u> 20432,97	<u>-</u> -	1839	1839	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>28,27</u> -
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,84	<u>1138,81</u> 1138,81	<u>-</u> -	4373	4373	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>62,67</u> -
7	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	38,4	<u>550,96</u> -	<u>-</u> -	21157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,294	<u>7554,04</u> -	<u>7554,04</u> 1611,94	2221	-	<u>2221</u> 474	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 5,2
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Прокладання трубопроводу в траншеї	100м3	2,94	<u>1570,11</u> 1341,20	<u>228,91</u> 7,30	4616	3943	<u>673</u> 21	<u>18.3600</u> 0,0890	<u>53,98</u> 0,26
10	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм / футляри	1000м	0,023	<u>36504,30</u> 24720,26	<u>11784,04</u> 3679,74	840	569	<u>271</u> 85	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>7,14</u> 1,07
11	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	23,23	<u>480,21</u> -	<u>-</u> -	11155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,23	<u>12551,04</u> 6799,26	<u>27,84</u> 8,78	2887	1564	<u>6</u> 2	<u>84.4000</u> 0,1064	<u>19,41</u> 0,02
13	КБ16-30-1	Зароблення кінців футляру	сальник	14	<u>376,28</u> 229,48	<u>-</u> -	5268	3213	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>41,3</u> -
14	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,137	<u>21404,65</u> 19567,55	<u>1159,50</u> 135,05	2932	2681	<u>159</u> 19	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>33,66</u> 0,21
15	С113-1472	Муфта ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>113,83</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	161,6	<u>143,14</u> -	<u>-</u> -	23131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	4	<u>116,39</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки "Обережно " із дротом в траншею при прокладанні поліетиленових труб	100 м	1,6	<u>291,97</u> 273,90	<u>18,07</u> 4,77	467	438	<u>29</u> 8	<u>3.4000</u> 0,0450	<u>5,44</u> 0,07
19	& С1630-11860-27	Сигнальна стрічка з вмонт. стал. сердечником (HAWLE)	пм	160	<u>35,93</u> -	<u>-</u> -	5749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,16	<u>6718,19</u> 5963,29	<u>-</u> -	1075	954	<u>-</u> -	<u>82.4000</u> -	<u>13,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>331.24</u> 212,58	<u>20.06</u> 1,03	331	213	<u>20</u> 1	<u>2.9100</u> 0,0126	<u>2.91</u> 0,01
22	& С1630-3-75	Гідрант пожежний Н=750мм	шт	1	<u>8431.74</u> -	-	8432	-	-	-	-
23	КБ22-40-3	Приварювання підставки діаметром 100 мм	шт	1	<u>281.83</u> 91,17	<u>180.47</u> 2,39	282	91	<u>180</u> 2	<u>0.9600</u> 0,0290	<u>0.96</u> 0,03
24	& С113-90-1510-10П	Підставка трійникова 100х100х100мм	шт	1	<u>5277.31</u> -	-	5277	-	-	-	-
25	КБ22-34-1	Запірна арматура та фасонні частини Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	<u>4947.93</u> 2059,02	<u>2888.91</u> 905,17	2969	1235	<u>1734</u> 543	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>14.76</u> 6,87
26	& С1630-537-1010	Буртова втулка ПЕ діам. 100мм з фланцем діам. 100мм	шт	2	<u>502.19</u> -	-	1004	-	-	-	-
27	& С1630-537-6350	Буртова втулка ПЕ діам. 63мм з фланцем діам. 50мм	шт	1	<u>268.10</u> -	-	268	-	-	-	-
28	& С111-881-6	Болт М16 з гайками та шайбами	комп	24	<u>30.12</u> -	-	723	-	-	-	-
29	С113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	<u>188.77</u> -	-	189	-	-	-	-
30	С113-1116-11Д	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 63/25 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>2092.56</u> -	-	4185	-	-	-	-
31	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	1	<u>411.74</u> 206,09	<u>102.42</u> 19,31	412	206	<u>102</u> 19	<u>2.3900</u> 0,2342	<u>2.39</u> 0,23
32	& С130-932-105	Фланець перехідний діам. 100/50 мм	шт	1	<u>2567.82</u> -	-	2568	-	-	-	-
33	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>165.36</u> 106,99	<u>6.96</u> 2,19	165	107	<u>7</u> 2	<u>1.4100</u> 0,0266	<u>1.41</u> 0,03
34	& С1630-66-5	Засувка міжфланцева Ду=50мм	шт	1	<u>3719.07</u> -	-	3719	-	-	-	-
35	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,8	<u>4947.93</u> 2059,02	<u>2888.91</u> 905,17	3958	1647	<u>2311</u> 724	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>19.68</u> 9,17
36	С113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	1	<u>689.95</u> -	-	690	-	-	-	-
37	С113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	1	<u>409.80</u> -	-	410	-	-	-	-
38	С113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	<u>325.18</u> -	-	325	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C113-1805-6350	Муфта ПЕ перехідна діам. 63x50 мм	шт	1	<u>267.82</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-993-11И	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>1104.63</u>	-	2209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-994	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>3971.83</u>	-	7944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C113-1873-32	Кран кульовий ПЕ діам. 32 мм	шт	1	<u>484.57</u>	-	485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C113-1873-63	Кран кульовий ПЕ діам. 63 мм	шт	1	<u>1109.83</u>	-	1110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C113-1873-25	Кран кульовий ПЕ діам. 25 мм	шт	2	<u>344.13</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Улаштування з/б колодязів									
45	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірної залізобетону	10м3	0,207	<u>106383.04</u>	<u>18202.20</u>	22021	3666	<u>3768</u>	<u>222.4000</u>	<u>46.04</u>
					17711,94	4997,36			1034	50,3241	10,42
46	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1	<u>709.07</u>	-	709	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	2	<u>2586.32</u>	-	5173	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	2	<u>3346.59</u>	-	6693	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1	<u>1640.17</u>	-	1640	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	<u>4543.28</u>	-	4543	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1	<u>2937.08</u>	-	2937	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>5974.57</u>	-	5975	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	4	<u>303.74</u>	-	1215	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2026.55</u>	-	2027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3099.55</u>	-	3100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,02	<u>44.98</u>	-	406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ46-30-1 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в залізобетонних стінах колодязів (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,05	<u>3491.16</u> 1935,83	<u>1555.33</u> 469,58	175	97	<u>78</u> 23	<u>23.7380</u> 5,8564	<u>1.19</u> 0,29
58	КБ16-30-1	Зароблення отворів при проходженні труб через стінки колодязів, діаметр труб до 100 мм	сальник	5	<u>376.28</u> 229,48	- -	1881	1147	- -	<u>2.9500</u> -	<u>14.75</u> -
59	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	1	<u>964.44</u> 293,70	<u>464.48</u> 61,84	964	294	<u>464</u> 62	<u>3.2200</u> 0,7499	<u>3.22</u> 0,75
		Розробка і відновлення а/б покриття									
60	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,05	<u>6257.91</u> 3048,90	<u>3209.01</u> 873,14	313	152	<u>161</u> 44	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>2.15</u> 0,5
61	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	0,2	<u>35883.75</u> 905,05	<u>30201.77</u> 6216,95	7177	181	<u>6040</u> 1243	<u>13.4700</u> 70,8727	<u>2.69</u> 14,17
62	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,028	<u>17380.63</u> 14491,17	<u>2889.46</u> 279,03	487	406	<u>81</u> 8	<u>203.9000</u> 3,7080	<u>5.71</u> 0,1
63	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,1344	<u>4637.99</u> 1221,97	<u>3416.02</u> 618,48	623	164	<u>459</u> 83	<u>18.3700</u> 6,2319	<u>2.47</u> 0,84
64	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,24	<u>2969.57</u> 220,18	<u>2749.39</u> 748,08	713	53	<u>660</u> 180	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.79</u> 2,05
65	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	24	<u>124.31</u> -	<u>124.31</u> 14,68	2983	-	<u>2983</u> 352	- 0,1610	- 3,86
66	КБ27-66-5	Установлення раніше демонтованих бортових каменів на бетонну основу	100 м	0,05	<u>8024.00</u> 6719,55	<u>849.19</u> 224,19	401	336	<u>42</u> 11	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>4.64</u> 0,11
67	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,056	<u>127867.69</u> 1050,41	<u>7588.58</u> 1008,23	7161	59	<u>425</u> 56	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.83</u> 0,52
68	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,056	<u>161629.42</u> 2010,57	<u>11811.69</u> 2178,14	9051	113	<u>661</u> 122	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>1.58</u> 1,19
69	КБ27-13-4 Н1=9 / до 6см	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,056	<u>91662.01</u> -	<u>2931.87</u> 447,10	-5133	-	<u>-164</u> -25	- 4,8672	- -0,27
70	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,056	<u>179158.83</u> 2276,37	<u>16561.20</u> 3012,63	10033	127	<u>927</u> 169	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>1.79</u> 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,56	<u>19348.40</u> 1255,42	<u>-</u> -	10835	703	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>8.93</u> -
72	КБ27-22-2 Н1=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5см)	100м2	0,56	<u>11964.95</u> 812,33	<u>-</u> -	6700	455	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>5.71</u> -
73	КБ16-8-4 к дем.=0,6	Демонтажні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,6	<u>2602.45</u> 2349,80	<u>252.65</u> 79,63	1561	1410	<u>151</u> 48	<u>27.6480</u> 0,9656	<u>16.59</u> 0,58
74	КБ22-36-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>91.20</u> 80,76	<u>10.44</u> 3,29	91	81	<u>10</u> 3	<u>1.0260</u> 0,0399	<u>1.03</u> 0,04
		Разом прямі витрати по кошторису					259361	32866	<u>33997</u> 7469		<u>432.52</u> 81,89
		Разом будівельні роботи, грн.					259361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192498				
		всього заробітна плата, грн.					40335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6940				
		Всього будівельні роботи, грн.					281204				

		Всього по кошторису					281204				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					568,7				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47275				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірив

ПП 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

84,074 тис. грн.
0,18002 тис.люд.год.
14,722 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-17-8	Земляні роботи (по частині трашней і колодязів) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,017	36309.69 1112,88	35159.84 7198,29	617	19	598 122	16.7300 70,9322	0.28 1,21		
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	29,75	11.60 -	11.60 4,38	345	-	345 130	- 0,0480	- 1,43		
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,017	4922.28 375,17	4510.14 891,37	84	6	77 15	5.6400 8,3241	0.1 0,14		
4	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,121	24794.00 1004,45	23789.55 4940,20	3000	122	2878 598	15.1000 49,5431	1.83 5,99		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>20432.97</u> 20432,97	<u>-</u> -	817	817	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>12.57</u> -
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,368	<u>1138.81</u> 1138,81	<u>-</u> -	1558	1558	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>22.33</u> -
7	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	15,07	<u>550.96</u> -	<u>-</u> -	8303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,125	<u>7554.04</u> -	<u>7554.04</u> 1611,94	944	-	<u>944</u> 201	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,21
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Прокладання трубопроводу в траншеї	100м3	1,25	<u>1570.11</u> 1341,20	<u>228.91</u> 7,30	1963	1677	<u>286</u> 9	<u>18.3600</u> 0,0890	<u>22.95</u> 0,11
10	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,028	<u>37812.60</u> 24720,26	<u>11784.04</u> 3679,74	1059	692	<u>330</u> 103	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>8.69</u> 1,3
11	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	28,28	<u>188.89</u> -	<u>-</u> -	5342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,029	<u>51044.30</u> 31106,19	<u>16703.10</u> 5216,62	1480	902	<u>484</u> 151	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>11.46</u> 1,9
13	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм Збірні з/б колодязі	м	29,29	<u>478.07</u> -	<u>-</u> -	14003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,124	<u>72682.16</u> 18171,74	<u>18937.30</u> 5065,65	9013	2253	<u>2348</u> 628	<u>233.6000</u> 48,8843	<u>28.97</u> 6,06
15	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	4	<u>1891.44</u> -	<u>-</u> -	7566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	2	<u>1640.17</u> -	<u>-</u> -	3280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	2	<u>2937.08</u> -	<u>-</u> -	5874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	2	<u>303.74</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2026.55</u> -	<u>-</u> -	4053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-1789	Скоби ходові	кг	6,56	<u>44.98</u>	<u>-</u>	295	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
21	КБ46-30-1 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання отворів в залізобетонних стінах колодязів (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100шт	0,05	<u>3491.16</u> 1935,83	<u>1555.33</u> 469,58	175	97	<u>78</u> 23	<u>23.7380</u> 5,8564	<u>1.19</u> 0,29
22	КБ16-30-1	Зароблення отворів при проходженні труб через стінки колодязів, діаметр труб до 100 мм	сальник	5	<u>376.28</u> 229,48	<u>-</u> -	1881	1147	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>14.75</u> -
23	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм Розробка і відновлення а/б покриття	шт	1	<u>1990.36</u> 1070,91	<u>10.44</u> 3,29	1990	1071	<u>10</u> 3	<u>14.6600</u> 0,0399	<u>14.66</u> 0,04
24	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,002	<u>17380.63</u> 14491,17	<u>2889.46</u> 279,03	35	29	<u>6</u> 1	<u>203.9000</u> 3,7080	<u>0.41</u> 0,01
25	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,0096	<u>4637.99</u> 1221,97	<u>3416.02</u> 618,48	45	12	<u>33</u> 6	<u>18.3700</u> 6,2319	<u>0.18</u> 0,06
26	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,01	<u>2969.57</u> 220,18	<u>2749.39</u> 748,08	30	2	<u>28</u> 7	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.03</u> 0,09
27	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1	<u>124.31</u> -	<u>124.31</u> 14,68	124	-	<u>124</u> 15	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,16
28	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,004	<u>127867.69</u> 1050,41	<u>7588.58</u> 1008,23	511	4	<u>30</u> 4	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>0.06</u> 0,04
29	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,004	<u>161629.42</u> 2010,57	<u>11811.69</u> 2178,14	647	8	<u>47</u> 9	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>0.11</u> 0,09
30	КБ27-13-4 Н1=9 / до 6см	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,004	<u>91662.01</u> -	<u>2931.87</u> 447,10	-367	-	<u>-12</u> -2	<u>-</u> 4,8672	<u>-</u> -0,02
31	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,004	<u>179158.83</u> 2276,37	<u>16561.20</u> 3012,63	717	9	<u>66</u> 12	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>0.13</u> 0,12
32	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,04	<u>19348.40</u> 1255,42	<u>-</u> -	774	50	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>0.64</u> -
33	КБ27-22-2 Н1=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5см)	100м2	0,04	<u>11964.95</u> 812,33	<u>-</u> -	479	32	<u>-</u> -	<u>10.2000</u> -	<u>0.41</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					77244	10507	<u>8700</u> 2035		<u>141.75</u> 21,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					77244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58037				
		всього заробітна плата, грн.					12542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6830				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2180				
		Всього будівельні роботи, грн.					84074				

		Всього по кошторису					84074				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					180,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14722				

Склав  О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П.  О.В.Барташук
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на улаштування насипу
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1140,814 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,11681 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата200,005 тис. грн.
Середній розряд робіт1,6 розряд


Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-17-2	Загальний об'єм насипу становить 1931,05м3 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,93105	<u>33805.67</u> 780,28	<u>32988.42</u> 7947,33	65280	1507	<u>63702</u> 15347	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>22.65</u> 160,53			
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3379,3375	<u>254.39</u> -	<u>254.39</u> 37,49	859670	-	<u>859670</u> 126691	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1388,91			
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1,93105	<u>4922.28</u> 375,17	<u>4510.14</u> 891,37	9505	724	<u>8709</u> 1721	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>10.89</u> 16,07			
4	КБ1-35-2	Улаштування насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,93105	<u>17614.30</u> -	<u>17614.30</u> 3451,05	34014	-	<u>34014</u> 6664	<u>-</u> 32,0892	<u>-</u> 61,97			
5	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	1,93105	<u>23438.04</u> 1277,38	<u>15853.66</u> 2291,56	45260	2467	<u>30614</u> 4425	<u>20.7400</u> 26,9620	<u>40.05</u> 52,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-132-1	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,93105	<u>15267,42</u> -	<u>15267,42</u> 3140,21	29482	-	<u>29482</u> 6064	<u>-</u> 29,6480	<u>-</u> 57,25
7	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,58	<u>1383,76</u> -	<u>1383,76</u> 243,40	803	-	<u>803</u> 141	<u>-</u> 2,2633	<u>-</u> 1,31
8	КБ1-145-9	Планування укосів механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,6049	<u>11679,99</u> 8065,43	<u>3614,56</u> 661,60	7065	4879	<u>2186</u> 400	<u>123,0800</u> 6,3762	<u>74,45</u> 3,86
		Разом прямі витрати по кошторису					1051079	9577	<u>1029180</u> 161453		<u>148,04</u> 1741,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1051079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12322				
		всього заробітна плата, грн.					171030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					226,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28975				
		Всього будівельні роботи, грн.					1140814				


		Всього по кошторису					1140814				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2116,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					200005				

Склад


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірив

 ПП 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огороження території
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 264,765 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44011 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,906 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 вересня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Паркан									
1	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з готових панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою 2 м	100м	0,579	<u>38811.41</u> 17618,88	<u>20220.55</u> 5326,05	22472	10201	<u>11708</u> 3084	<u>216.0500</u> 51,7347	<u>125.09</u> 29,95
2	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,65	<u>3887.02</u> -	<u>-</u> -	18075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-1139-863	Стовпчик огороження 80х60х3мм	шт	31	<u>565.37</u> -	<u>-</u> -	17526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1418-8881-2-С	Комплект секційної огорожі серії "Деко" Н=2м (з кріпленнями, крошнтейнами)	м.п.	57,9	<u>2372.51</u> -	<u>-</u> -	137368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди / витіснений ґрунт при улаштуванні бетон. фундаментів під стовпи	100 м3	0,02	<u>12213.07</u> 12213,07	<u>-</u> -	244	244	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>3.67</u> -
6	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,5	<u>115.61</u> -	<u>115.61</u> 14,68	405	-	<u>405</u> 51	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28802 18320 10414 27,88 3563 61304				

		Всього по розділу 2					61304				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246980 246980 202334 31900 17785 47 6006 264765	28427	<u>16219</u> 3473		<u>358.81</u> 34,3


		Всього по кошторису					264765				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					440,11 37906				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірив

 ПП 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на улаштування доріжок
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 88,079 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11632 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,593 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 вересня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,132	<u>28222.54</u> 971,19	<u>24887.31</u> 4033,56	3725	128	<u>3285</u> 532	<u>14.6000</u> 37,0588	<u>1.93</u> 4,89
2	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,4754	<u>11776.11</u> 5417,39	<u>584.19</u> 154,23	5598	2575	<u>278</u> 73	<u>74.1600</u> 1,4550	<u>35.26</u> 0,69
3	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	47,54	<u>185.13</u> -	<u>-</u> -	8801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,246	<u>27813.37</u> 2095,84	<u>1432.94</u> 302,66	34655	2611	<u>1785</u> 377	<u>28.9600</u> 3,2358	<u>36.08</u> 4,03
5	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1,246	<u>24385.83</u> 1255,42	<u>-</u> -	30385	1564	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>19.87</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					83164	6878	<u>5348</u> 982		<u>93.14</u> 9,61
		Разом будівельні роботи, грн.					83164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					70938 7860 4915 13,57 1733 88079 88079				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					116,32 9593				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
О.В.Барташук

Перевірив

 ПП 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення
Озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 154,498 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,758 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "3 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 / насип родючого шару ґрунту	1000м3	0,11553	<u>7675.07</u> -	<u>7675.07</u> 1287,35	887	-	887 149	- 12,1448	- 1,4
2	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	12,318	<u>2891.28</u> 2850,73	<u>40.55</u> 9,69	35615	35115	500 119	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>517.85</u> 1,29
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	12,318	<u>2735.82</u> 596,33	- -	33700	7346	- -	<u>8.2400</u> -	<u>101.5</u> -
4	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	100м2	6,049	<u>4748.04</u> 3827,20	<u>15.57</u> 11,25	28721	23151	94 68	<u>56.4400</u> 0,1184	<u>341.41</u> 0,72
5	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	6,049	<u>2720.00</u> 166,29	<u>2232.05</u> 322,63	16453	1006	13502 1952	<u>2.7000</u> 3,7960	<u>16.33</u> 22,96
		Разом прямі витрати по кошторису					115376	66618	14983 2288		<u>977.09</u> 26,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					115376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33775				
		всього заробітна плата, грн.					68906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12852				
		Всього будівельні роботи, грн.					154498				

		Всього по кошторису					154498				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1104,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81758				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
О.В.Барташук

Перевірив

 ПП 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м. Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23 (за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на тимчасові під'їзні шляхи та майданчики
Тимчасові споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 242,101 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04275 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,012 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "3 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'ґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,12	<u>44937.69</u> 971,19	<u>42099.47</u> 7010,81	5393	117	<u>5052</u> 841	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>1.75</u> 8,02
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,12	<u>223125.75</u> 2276,37	<u>20574.42</u> 2549,21	26775	273	<u>2469</u> 306	<u>32.0300</u> 25,4616	<u>3.84</u> 3,06
3	КБ27-13-4 K=40	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 / до 55см	1000м2	0,12	<u>500466.05</u> -	<u>5669.09</u> 773,97	60056	-	<u>680</u> 93	<u>-</u> 7,6440	<u>-</u> 0,92
4	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,143	<u>24784.21</u> 3237,67	<u>20291.28</u> 2737,03	3544	463	<u>2902</u> 391	<u>43.7700</u> 25,8210	<u>6.26</u> 3,69
5	& К584211-2041-1	Плити дорожні з/б марки ПД 3-23	шт	18	<u>7890.31</u> -	<u>-</u> -	142026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,143	<u>16683.14</u> 2484,65	<u>13952.52</u> 3748,21	2386	355	<u>1995</u> 536	<u>33.5900</u> 37,9754	<u>4.8</u> 5,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					240180	1208	<u>13098</u>		<u>16,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					240180		2167		21,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225874				
		всього заробітна плата, грн.					3375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1921				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					637				
		Всього будівельні роботи, грн.					242101				


		Всього по кошторису					242101				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					42,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4012				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірів

 ПП 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15
 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
 Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають
 виконанню.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03


придбання електротехнічного обладнання
 Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 106,522 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "3 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1505-9001-1770	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ 1-17-70-ІР40УХЛ4; (маса=0,15)	шт	1	50762,00	50762
2	& 1701-8032-2303	Лічильник обліку активної енергії NIK-2303; (маса=0,0032)	шт	1	3050,00	3050
3	& 1517-1250-11-120	Розподільчий щит навісного виконання ПР11-11120; (маса=0,1)	шт	1	7110,00	7110
4	& 1602-1602-3000-2ИН-Б9	Джерело безперебійного живлення UPS; (маса=0,02)	шт	1	14000,00	14000
5	& 1704-50841-1-В1	Газосигналізатор стаціонарний промисловий Ватра 1-03.14 (220В, 5А ІР65); (маса=0,0015)	шт	1	8950,00	8950
6	& 17141-1026-ДМ14	Датчик горючих газів, метану ДМ-14 (12В, ІР66); (маса=0,002)	шт	4	3300,00	13200
7	& 1504-19049-1УС	Пристій світло-звуковий "УС-1"; (маса=0,0012)	шт	1	2025,00	2025
8	& 1517-2063-5111	Ящик управління двигуном Я5111, Р=1,1кВт; (маса=0,06)	шт	2	1700,00	3400
		Разом				102497
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4025

		Всього по кошторису				106522
--	--	----------------------------	--	--	--	---------------

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]О.В.Барташук

Перевірив

ГП 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]О.В.Барташук

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15
"Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають
виконанню.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання слабострумного обладнання
Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 121,405 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "3 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 6203-1-12-10	Апарат телефонний КХ-TS-2365; (маса=0,0013)	шт	1	1832,50	1833
2	& 1601-1001-1	Маршрутизатор; (маса=0,0005)	шт	1	6667,00	6667
3	& 1602-50089-11-О	Роутер Ubiquiti UniFi AP AC Pro; (маса=0,005)	шт	1	3917,00	3917
4	& 1601-2380-55	Телевізор діагоналю 55"; (маса=0,012)	шт	4	26100,00	104400
		Разом				116817
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4588
		Всього по кошторису				121405

Склав


О.В.Барташук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ПП


О.В.Барташук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15
 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
 Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають
 виконанню.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

придбання технологічного обладнання
 Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 750,506 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "3 вересня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-64 варіант 1	Стільці 450x450; (маса=0)	шт	177	818,16	144814
2	& 560103-14- 10	Стіл дитячий; (маса=0,01)	шт	19	3200,00	60800
3	& 560110-231- 2	Ліжко дитяче двоярусне металеве; (маса=0,05)	шт	38	6302,00	239476
4	241996-15039	Вішалка для стелажного зберігання одягу ЦВ-146; (маса=0)	шт	21	6944,83	145841
5	& 560110-231- 22	Ліжко двоярусне металеве; (маса=0,05)	шт	2	7240,00	14480
6	560110-16 варіант 1	Шафа для інвентарю; (маса=0)	шт	8	3305,00	26440
7	560110-116 варіант 1	Шафа гардероб для персоналу; (маса=0)	шт	2	4015,00	8030
8	& 560110-116- 11	Шафа одностулкова медична; (маса=0,06)	шт	1	5100,00	5100
9	560103-14 варіант 1	Стіл комп"юторний з стільцем; (маса=0)	шт	2	3765,52	7531
10	560110-68 варіант 1	Стілажі складські; (маса=0)	шт	6	3240,74	19444
11	560110-68 варіант 2	Стілаж кухоний; (маса=0)	шт	1	3858,00	3858
12	& 241996- 20305-1280 варіант 1	Стіл кухонний 1100x700мм; (маса=0,01)	шт	2	1948,00	3896

1	2	3	4	5	6	7
13	& 15062-6039-1-2Ф варіант 1	Холодильник "НОРД"; (маса=0,062)	шт	2	17180,00	34360
14	& 2402-3001-5	Вогнегасник ВВП-5; (маса=0,007)	шт	3	770,00	2310
15	& 2402-3001-1	Вогнегасник ВВК-2; (маса=0,007)	шт	3	870,00	2610
16	& 550101-25-39	Урна вулична для сміття переносна; (маса=0,005)	шт	2	1325,00	2650
		Разом				721640
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				28337
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	75542	0,007	529
		Всього вартість устаткування				749977
		Всього вартість будівельних робіт				529
		Всього по кошторису				750506

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Барташук